



ASSUMPTE: Expedient relatiu a la contractació del subministrament i stock de sal de desgel (sacs de 25 kg) temporada d'hivern.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNICS PER A LA CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAR ABREUJAT DEL SUBMINISTRAMENT DE SAL DE DESGEL ENSACADA PER LES VIES MUNICIPALS DELS MUNICIPIS DE LA COMARCA DE L'ALT EMPORDÀ.

1. Objecte

És objecte del present plec de condicions tècniques és definir les característiques tècniques i funcionals per a la contractació del subministrament de sal de desgel per les vies públiques en períodes de gelades o nevades.

Es tracta de subministrar la sal pel seu estocatge a principi de campanya d'hivern i a final de campanya d'hivern liquidar la sal consumida i retornar la sobrant, així com els transport d'entrega i recollida. El retorn del sobrant es fa per tal de garantir les característiques físiques òptimes de la sal per l'any següent.

2. Característiques de la sal de desgel

La sal de desgel ha de ser de clorur sòdic amb una puresa mínima del 95% i de baixa humitat (màxim del 2,5%). La granulometria ha de ser:

- Entre 15-20% de gra del 0-0.5 mm.
- Entre el 85-80% amb un gra de 0.5-5 mm.

Aquesta sal serà tractada per evitar l'enduriment, de manera que la sal ha d'estar afluixada i sigui de fàcil escampada.

Per altra banda, també serà neta i sense substàncies estranyes com terra, matèria orgànica, etc.



La sal de desgel en estat sòlid se servirà ensacada en sacs de 25 kg agrupats en palets de 1 tona. S'estocaran 10 tones de sal al CTR de Pedret i Marzà i 5 tones més a la base de l'empresa amb garantia de disponibilitat en cas de necessitat.

3. *Condicions de transport*

L'empresa adjudicatària entregarà la sal al CTR en un sol viatge, i se servirà a mitjans del quart trimestre de l'any. En cas de necessitar la sal estocada a la base de l'empresa, l'empresa es compromet a servir-la en un termini màxim de 48h.

Previ acord amb el responsable del contracte del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, l'empresa retirarà la sal que no s'ha utilitzat durant la campanya d'hivern en un sol viatge, durant l'última quinzena d'abril de l'any següent.

4. *Supervisió i seguiment*

L'evolució del subministrament serà supervisada per el Tècnic de Protecció Civil del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Per requeriment de qualsevol de les dues parts i previ acord, es podran fer totes les reunions que siguin necessàries pel correcte desenvolupament de les actuacions.