

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ MIXTA DE SUBMINISTRAMENT DE 8 ESCÀNERS D'INSPECCIÓ DE PAQUETERIA I 9 ARCS DETECTORS DE METALL, MIJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIO A COMPRA, I DE SERVEIS DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DEL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA. EXP. PR-2025-13



Contingut

1.	Objecte del contracte	2
2.	Descripció de l'objecte i necessitats a cobrir	2
3.	Pressupost base de licitació	3
4.	Característiques tècniques dels equips.....	4
4.1	Escàner de Raigs X per inspecció de paqueteria de 500x300mm	4
4.2	Escàner de Raigs X per inspecció de paqueteria de 600x400mm	4
4.3	Arc detector de metalls multizona de pas	5
5.	Contingut de l'arrendament.....	6
5.1	Transport, lliurament, muntatge i posada en marxa dels equips	7
5.2	Retirada dels equips antics	7
5.3	Formació	7
5.4	Recepció dels equips	8
5.5	Manteniment i garantia del servei.....	8
5.5.1	Revisions preventives de comprovació de la seguretat radiològica	9
5.5.2	Manteniment Preventiu	9
5.5.3	Manteniment correctiu	9
6.	Prevenició de Riscos Laborals: obligacions del contractista.	10
6.1	Requisits generals.....	10
6.2	Requisits particulars per a l'execució dels treballs.....	11
7.	Pòlissa de responsabilitat civil	11
8.	Durada del contracte	12

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquesta licitació és el subministrament de 8 escàners d'inspecció de paqueteria i 9 arcs detectors de metall, mitjançant arrendament sense opció de compra, i de serveis de manteniment dels equips del Departament de la Presidència.

2. DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE I NECESSITATS A COBRIR

El departament de la Presidència, disposa d'escàners de raigs X de seguretat per a mitjana i petita paqueteria i arcs detectors de metalls en els diferents accessos als seus edificis. Aquests són antics i obsolets, i presenten fallades i avaries cada vegada més freqüents i no es pot garantir la disponibilitat de recanvis per a la seva reparació. Conseqüentment es requereix de la renovació d'aquests equips per uns d'última generació i d'altres prestacions en règim d'arrendament. Caldrà preveure també la retirada d'un nombre equivalent d'arcs i escàners antics.

L'arrendament es fonamenta en necessitats de seguretat. Els equips que s'instal·lin hauran d'incorporar funcions i opcions avançades que assegurin la detecció de les amenaces, facilitin la supervisió, el control de l'òptim funcionament, l'ús dels equips pel personal de seguretat, la traçabilitat i que permetin un elevat flux de pas de persones sense comprometre la seguretat. Els equips que s'ofertin en aquesta licitació hauran de reunir, com a mínim, les característiques i prescripcions tècniques que es detallen en aquest PPT.

L'empresa contractista aportarà l'autorització del "Ministerio de Industria, Consejo de Seguridad Nuclear" de l'any en curs per a la comercialització i assistència tècnica dels equips. En el cas de les empreses no espanyoles s'acreditarà mitjançant la inscripció en el registre que procedeixi d'acord amb la legislació de l'Estat en què estiguin establertes, estiguin habilitades per dur a terme la prestació objecte del contracte i s'acreditarà d'acord amb l'establert als art. 67, 68 i 84 de la LCSP.

Les necessitats a cobrir són les següents:

Edifici	Unitats	Equips
Palau de la Generalitat	3	Arcs detectors de Metalls Multizona
Palau de la Generalitat	2	Escàner de Raigs X per inspecció de paqueteria de 500x300mm
Palau de la Generalitat	1	Escàner de Raigs X per inspecció de paqueteria de 600x400mm
Cases dels Canonges	1	Arcs detectors de Metalls Multizona
Cases dels Canonges	1	Escàner de Raigs X per inspecció de paqueteria de 500x300mm
C/ Jaume I de BCN	1	Escàner de Raigs X per inspecció de paqueteria de 500x300mm
C/Sant Honorat, BCN	1	Arcs detectors de Metalls Multizona

C/Sant Honorat, BCN	1	Escàner de Raigs X per inspecció de paqueteria de 600x400mm
Palau de Pedralbes	2	Arcs detectors de Metalls Multizona
Palau de Pedralbes	1	Escàner de Raigs X per inspecció de paqueteria de 500x300mm
Palau de Pedralbes	1	Escàner de Raigs X per inspecció de paqueteria de 600x400mm
Centre Cultural Blanquerna, MADRID	2	Arcs detectors de Metalls Multizona

TOTAL	9	Arcs detectors de Metalls Multizona
TOTAL	5	Escàner de Raigs X per inspecció de paqueteria de 500x300mm
TOTAL	3	Escàner de Raigs X per inspecció de paqueteria de 600x400mm

3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació s'estableix en la quantitat de 363.471,22 € dels quals 63.081,78 € corresponen a l'iva i 300.389,44€ al preu del servei.

Preu Sense IVA	IVA 21%	Preu Total Amb IVA
300.389,44 €	63.081,78* €	363.471,22* €

La despesa és pluriennal i la distribució anual està formada pels següents conceptes i imports:

Anualitats	Preu IVA exclòs	IVA 21%	Preu Total amb IVA inclòs
2025	75.097,36 €	15.770,45 €	90.867,81 €
2026	75.097,36 €	15.770,45 €	90.867,81 €
2027	75.097,36 €	15.770,45 €	90.867,81 €
2028	75.097,36 €	15.770,45 €	90.867,81 €
Total	300.389,44 €	63.081,78 €* 	363.471,22 €*

*Per al càlcul del pressupost base de licitació, atès que hi ha una diferència de 2 decimals entre els càlculs segons si s'efectuen aplicant l'IVA a l'import global o aplicant l'IVA per a cada anualitat, s'ha seguit el criteri de l'aplicació GEEC i s'ha obtingut l'import de l'IVA a partir de realitzar el 21% de la totalitat del contracte, és a dir, el 21% de 300.389,44 €. Per això l'import de l'IVA és de 63.081,78 € i l'import total (IVA inclòs) és de 363.471,22 €.

La justificació del càlcul del pressupost base de licitació es troba en l'informe proposta d'aquesta licitació.

4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS

Els equips subministrats hauran de ser nous i hauran de complir les característiques tècniques, les prestacions i els nivells de qualitat definits a continuació. També hauran de complir amb tota la normativa legal vigent que requereixen aquests equips.

4.1 Escàner de Raigs X per inspecció de paqueteria de 500x300mm

Característiques tècniques:

- Dimensions del túnel: 53 cm d'amplada i 33 cm d'alçada aprox.
- Capacitat de càrrega 60 kg aprox.
- Amb cinta transportadora.
- Velocitat de la cinta amb escaneig regulable.
- Cintes reversibles (endavant/enrere).
- Rampes d'entrada i sortida amb rodets 600x250 mm aprox.
- Resolució de fils AWG garantida de 42.
- Penetració en acer garantida mínima 14 mm.
- Nivells de penetració programables.
- Mode baixa penetració.
- Funció Autodiagnòstic.
- Eliminació d'elements inorgànics.
- Eliminació d'elements orgànics.
- Separació d'elements orgànics.
- Monitor color de 21" LCD (1280 píxels x 1024 píxels).
- Zoom continu des de x2 fins a x64 mínim.
- Zoom per quadrants.
- Tractament d'imatges digitals.
- Commutació blanc i negre.
- Revisió de les darreres imatges.
- Gravació digital en HD d'imatges.
- Exportació d'imatges.
- Paleta de 6 colors (discriminació per densitats).
- Alarma automàtica per densitat.
- Centelleig automàtic per densitat.
- Realç de contorns.
- Comptador de paquets.
- Inserció d'imatges sospitoses.
- Vídeo Invers.
- Icones programables en pantalla.
- Alimentació elèctrica 230V – 50Hz.
- Intensitat màxima 16A a 230V.

4.2 Escàner de Raigs X per inspecció de paqueteria de 600x400mm

Característiques tècniques:

- Dimensions del túnel: 62 cm d'amplada i 42 cm d'alçada aprox.



- Capacitat de càrrega 150 kg aprox.
- Amb cinta transportadora.
- Velocitat de la cinta amb escaneig regulable.
- Cintes reversibles (endavant/enrere).
- Rampes d'entrada i sortida amb rodets 730x430 mm aprox.
- Resolució de fils AWG garantida de 40.
- Penetració en acer garantida mínima 34 mm.
- Nivells de penetració programables.
- Mode baixa penetració.
- Funció Autodiagnòstic.
- Eliminació d'elements inorgànics.
- Eliminació d'elements orgànics.
- Separació d'elements orgànics.
- Monitor color de 21" LCD (1280 píxels x1024 píxels).
- Zoom continu des de x2 fins a x64 mínim.
- Zoom per quadrants.
- Tractament d'imatges digitals.
- Commutació blanc i negre.
- Revisió de les 100 darreres imatges.
- Gravació digital en HD d'imatges.
- Exportació d'imatges.
- Paleta de 6 colors (discriminació per densitats).
- Alarma automàtica per densitat.
- Centelleig automàtic per densitat.
- Realç de contorns.
- Comptador de paquets.
- Inserció d'imatges sospitoses.
- Vídeo Invers.
- Icones programables en pantalla.
- Alimentació elèctrica 230V – 50Hz.
- Intensitat màxima 16A a 230V.

Normativa d'escàners raigs X:

- Normativa CE i normes internacionals per a la seguretat i compatibilitat electromagnètica.
- Declarat com a equip "exempt" de radiacions pel "Ministerio de Industria". Equip homologat pel "Consejo de Seguridad Nuclear". Amb el subministrament l'empresa contractista adjuntarà la resolució d'homologació publicada al BOE .

4.3 Arc detector de metalls multizona de pas

Característiques tècniques:

- Amb targeta de xarxa per accés a web server de gestió des de PC.
- Arc detector de metalls tipus multizonal de passatge per instal·lar en zones intermèdies de pas de persones.
- Tipus panell, construït amb material plàstic resistent.



- Amb peça accessòria que permeti collar l'arc al terra (es decidirà en el moment de la instal·lació).
- Dimensions aproximades: alçada 200 cm, amplada de pas entre 60 i 80 cm, profunditat, entre 60 i 70 cm.
- Detecció de metalls magnètics, no magnètics i aliatges mixtos.
- Transmissors/receptors en tots dos costats.
- L'arc ha de ser capaç de detectar objectes petits, tipus full d'afaitar, full de cúter, bales d'arma de foc, o similars.
- La detecció s'ha d'efectuar amb la mateixa intensitat a tots els nivells de l'arc.
- Mínim 33 zones de detecció.
- Alta discriminació d'objectes metàl·lics personals.
- Ajust de sensibilitat independent per cada zona.
- Sensibilitat graduable.
- Programació de normes NILEJ en tots els seus nivells.
- Programa de compensació automàtica de vibracions per instal·lació en terres poc estables.
- Funció de compensació de masses metàl·liques fora del portal.
- Semàfor de pas en tots dos sentits de pas.
- Comptador de persones.
- Comptador d'alarmes.
- Programable amb microprocessador.
- Funció d'autodiagnòs.
- Velocitat de detecció fins a 15 m/s aprox.
- Amb alarma acústica regulable en temps i volum.
- Alarma acústica amb funció proporcional en funció de la massa del metall en trànsit.
- Programació per teclat i pantalla LCD incorporats.
- Accés a la programació protegit per tanca mecànica i per claus alfanumèriques.
- Barra lluminosa vertical al llarg de l'arc que indiqui la posició de l'objecte detectat, es podran definir, almenys, 4 zones de senyalització.
- Innocu per persones amb marcapassos, suports vitals, dones embarassades i suports magnètics.

Normativa Arcs Detectors:

- Compliment de normatives CE i internacionals per la seguretat i compatibilitat electromagnètica.
- Certificacions en laboratori d'immunitat electromagnètica (dones embarassades, marcapassos, implants auditius, suports magnètics).
- Compliment d'estàndard "3-gun test" de la FAA.
- Compliment d'estàndards NILECJ 0601 en tots els seus nivells.

L'empresa proposada adjudicatària ha de disposar de les fitxes tècniques originals del fabricant descarregables de la seva pàgina web (incloure enllaç) i si és el cas manuals d'usuari del fabricant on es puguin verificar el compliment dels mínims sol·licitats no inclosos en les fitxes tècniques.

5. CONTINGUT DE L'ARRENDAMENT

El preu de l'arrendament ha d'incloure:

5.1 Transport, lliurament, muntatge i posada en marxa dels equips

Els equips arrendats mitjançant aquesta licitació s'hauran d'instal·lar als edificis del Departament de la Presidència indicats en l'apartat 2 d'aquest PPT. Per tant, els licitadors han de preveure un lliurament individualitzat per a cadascun dels edificis.

La posada en funcionament dels 8 escàners de raigs X i dels 9 arcs detectors de metalls haurà de ser durant la primera setmana de gener del 2025.

L'empresa contractista ha d'aportar tots els mitjans tècnics i humans necessaris per dur a terme aquestes tasques, entre les quals no s'inclouen els treballs d'obra civil i d'electricitat que calgui dur a terme, l'execució dels quals correspon, en tot cas, als equips de manteniment dels edificis de destinació. L'empresa també subministrarà les safates porta objectes necessàries per a cada equip (5 safates per a cada escàner).

A més, l'empresa contractista ha d'assessorar al Servei Tècnic d'Obres i Manteniment del Departament (en endavant STOM) pel que fa a les condicions idònies d'instal·lació dels equips. La fixació a paviments quan calgui, serà d'acord amb les directrius del tècnics del departament. Si cal, i a petició del STOM, l'empresa contractista ha de visitar prèviament les dependències que per la seva configuració especial presentin dubtes o dificultats per a una instal·lació satisfactòria.

Els equips han de ser transportats i subministrats degudament embalats i protegits amb materials reciclables. El transport l'ha de fer una empresa especialitzada per evitar la producció de danys en els equips. Totes les despeses de transport, distribució i instal·lació dels equips objecte d'aquesta licitació i de qualsevol element necessari per al seu funcionament aniran a càrrec de l'empresa contractista.

5.2 Retirada dels equips antics

Tots els equips inclosos en aquest expedient estan previstos per substituir aparells antics obsolets o avariats. L'empresa contractista es compromet a la retirada i eliminació a l'abocador autoritzat dels equips substituïts.

A més dels equips a substituir, hi ha un arc i un escàner del Palau de la Generalitat que s'hauran de traslladar al magatzem de Cornellà i la seva retirada i desballestament es realitzarà al finalitzar el contracte. Tanmateix, es desballestarà un escàner que es troba en desús al magatzem esmentat i que no forma part dels que es substitueixen per equips de lloguer.

L'empresa contractista haurà de presentar el "**Certificat de baixa dels Generadors de radiacions Ionitzants dels Escàners de Raigs X en el Consell de Seguretat Nuclear**" i el "**Certificat de Gestió de Residus dels Escàners de Raigs X i dels Arcs Detectors de Metalls**".

5.3 Formació

Abans de la posada en funcionament dels equips, els usuaris rebran, per part de personal qualificat de l'empresa contractista, la formació necessària per aprendre'n el funcionament. El tècnic instal·lador explicarà als usuaris les funcions bàsiques de l'aparell i com extreure'n el màxim profit segons les característiques del servei a prestar.

5.4 Recepció dels equips

El personal tècnic del SGOS farà la recepció dels equips. Aquests tècnics comprovaran que el material ha estat rebut en bon estat, que el seu funcionament és correcte i que les seves prestacions i característiques s'ajusten a allò indicat en aquest plec.

Qualsevol desperfecte o disfuncionalitat detectada, serà immediatament posada en coneixement del subministrador per tal que en el termini més curt de temps, procedeixi a la solució d'aquestes anomalies.

Els tècnics del Departament no donaran com a bo cap albarà, i per tant cap lliurament, que no s'ajusti a allò determinat en aquest plec.

Fins que els tècnics no hagin procedit a la recepció formal de tot el material i hagin comprovat la retirada dels arcs i escàners antics, l'empresa contractista no podrà procedir a la facturació sota cap concepte.

5.5 Manteniment i garantia del servei

El lloguer haurà d'assegurar la continuïtat del servei garantint un bon funcionament dels equips en tot moment. Aquest servei inclourà el manteniment integral dels equips i la reparació d'avaries tal i com es detalla a continuació.

Les actuacions de manteniment seran efectuades per personal tècnic suficientment qualificat i especialitzat, proveïts de la corresponent llicència per a operadors/es d'instal·lacions radioactives en l'àrea d'instal·lacions industrials (expedit per una entitat competent en la matèria autoritzada pel CSN).

L'empresa contractista durant el temps de vigència del contracte designarà el personal tècnic que s'encarregarà de fer el manteniment de forma que siguin sempre les mateixes persones les que donin el servei. També designaran la persona de l'empresa que actuarà com a màxima responsable i la seva possible substituta, que sigui l'interlocutor/a oficial davant de la SGOS. Aquesta persona responsable exercirà totes les funcions de control i coordinació dels procediments i mètodes d'actuació amb la intenció d'aconseguir una optimització del servei.

L'empresa contractista aportarà tots els equips de mesura necessaris i tots els mitjans materials i tècnics necessaris per al desenvolupament dels serveis objecte del contracte.

Per cada intervenció de manteniment, l'empresa contractista emetrà un Comunicat de Treball amb indicació resumida de les actuacions efectuades i les observacions que l'agent del servei tècnic consideri convenient ressenyar i que seran remeses al STOM.

Qualsevol visita a les instal·lacions per part del Servei Tècnic de l'empresa serà prèviament comunicada per correu electrònic, acordant-se la data i hora aproximada d'aquesta i

indicant el nom, cognom i DNI de les persones que accediran a les instal·lacions.

L'empresa contractista remetrà a la SGOS els Certificats de les Revisions Radiològiques que es generin amb motiu del contracte actual.

5.5.1 Revisions preventives de comprovació de la seguretat radiològica

Es realitzaran dues visites anuals, amb un interval aproximat de sis mesos, a fi de realitzar totes les verificacions i comprovacions sobre els paràmetres i elements del sistema relacionades amb la seguretat radiològica de l'equip i d'acord amb el normativament establert per a assegurar les condicions de seguretat enfront de l'emissió de radiacions ionitzants.

A més de les dues revisions esmentades, es realitzaran les revisions de seguretat radiològica que calgui, després d'una reparació originada per avaria de les incloses en el manteniment correctiu i que hagués pogut afectar les condicions de seguretat de l'equip enfront de l'emissió de radiacions ionitzants.

5.5.2 Manteniment Preventiu

Dues visites anuals, coincidint amb les que s'efectuïn en matèria de revisió de seguretat radiològica, a fi de realitzar sobre l'equip totes les comprovacions, verificacions, ajustos, neteja d'elements interns i altres actuacions prescrites per al manteniment preventiu del sistema, entenent com a tal el conjunt de treballs i revisions periòdiques per a mantenir les instal·lacions en el seu òptim estat.

5.5.3 Manteniment correctiu

Estaran incloses totes les visites d'intervenció tècnica sobre l'equip que, per causa de mal funcionament degut a avaria o desajust d'elements del sistema, calgui realitzar per a la seva reparació.

També estarà inclòs el trasllat de l'escàner per canvi d'ubicació dins del mateix edifici, sempre que no sigui necessària la contractació d'un transport addicional.

Per tant, s'inclou en el manteniment correctiu tota la mà d'obra precisa així com els desplaçaments necessaris tant de personal com dels equips. També quedarà inclosa la reposició i reparació del material i les peces o elements que fossin necessaris per al correcte funcionament de l'equip.

El procediment per a gestionar les incidències que poguessin sorgir sobre el funcionament dels equips objecte d'aquest contracte s'ajustarà a l'indicat seguidament:

Els avisos d'avaría es realitzaran per l'STOM a l'empresa contractista, mitjançant el telèfon o el correu electrònic facilitat amb la formalització del contracte. L'STOM facilitarà la informació que sigui sol·licitada pel Servei d'Assistència Tècnica de l'empresa, en relació als símptomes que presenta l'equip i, si és el cas, indicació de missatges i/o senyalitzacions produïdes pel sistema.

El servei d'assistència tècnica haurà d'oferir una cobertura total de 24h, 365 dies a l'any. En cas d'avisos per avaries urgents, s'haurà de restituir el servei en un màxim de 24 hores. Per a la resta d'incidències el temps de resposta serà de 3 dies.

L'empresa contractista ha d'haver restituït el servei a la normalitat, bé mitjançant la reparació de l'aparell, bé mitjançant la seva substitució. Si l'aparell requereix ser retirat per a la seva reparació, la contractista resta obligada a posar un de substitució amb les mateixes prestacions, fins a la restitució de l'original reparat.

Serà a càrrec de la contractista tota despesa generada per la retirada de l'aparell en cas d'avaria, el seu transport, o el transport de les peces necessàries per a la seva reparació o posta en funcionament inicial.

6. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.

6.1 Requisits generals.

El contractista haurà de complir amb totes les obligacions previstes en la Llei 31/1995, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, el Reial decret 39/1997, de 17 de Gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial decret 171/2004, de 30 de Gener, pel qual es desenvolupa l'Art. 24 de la Llei 31/95, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i quantes altres normes, legals o convencionals, continguin prescripcions relatives a l'adopció de mesures preventives en l'àmbit laboral o susceptibles de produir-les en aquest àmbit.

En conseqüència, serà obligació del contractista:

- Garantir la seguretat i salut dels treballadors.
- Realitzar la prevenció dels riscos laborals mitjançant l'adopció de quantes mesures siguin necessàries.
- Avaluar els riscos laborals.
- Planificar l'acció preventiva a partir dels resultats de l'avaluació dels riscos.
- Assegurar-se que els mitjans de treball garanteixin la seguretat dels treballadors.
- Proporcionar als treballadors els mitjans de protecció personal adequats al treball a realitzar.
- Informar adequadament els treballadors sobre els riscos existents, les mesures i activitats de protecció aplicables i les mesures d'emergència adoptades.
- Consultar als treballadors i permetre la seva participació en totes les qüestions que afectin la seguretat i la salut laborals.
- Garantir que cada treballador rebi una formació adequada en matèria preventiva.
- Informar i adoptar mesures, quan els treballadors poden estar exposats a un



risc greu i imminent.

- Garantir la vigilància mèdica periòdica de la salut dels treballadors.

6.2 Requisits particulars per a l'execució dels treballs.

Conforme al que es preveu en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i Reglaments de desenvolupament, i amb la finalitat de garantir que els serveis contractats per l'empresa contractista s'executen conforme a les mesures de seguretat establertes per la normativa vigent, l'empresa contractista haurà de presentar al servei de PRL (Prevenció de Riscos Laborals, prevencio.presidencia@gencat.cat) de PRESIDÈNCIA, la documentació acreditativa dels següents extrems:

- Avaluació dels riscos generals i específics dels llocs de treball, incloent-hi la planificació de l'activitat preventiva.
- Relació nominal i identificació dels treballadors que executaran els treballs objecte del Contracte.
- Modalitat preventiva adoptada.
- Document d'associació a la mútua o contracte.
- Certificats d'informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels treballadors que facin els treballs objecte del contracte.
- Certificat d'aptitud mèdica vigent dels treballadors.
- Document d'entrega dels Equips de Protecció Individual (EPI) als treballadors.
- Identificació i nomenament del treballador/a o treballadors/es designats/des com a recurs preventiu, si escau.
- Procediments de treball segur o Instruccions de treball, si escau.
- Llistat de productes químics a utilitzar i Fitxes de dades de seguretat (FDS) dels productes, si escau.
- Llistat de maquinària i/o equips especials a utilitzar i documentació relacionada, si escau.
- Altra documentació en matèria de prevenció de riscos laborals que li sigui requerida, segons les tasques a desenvolupar objecte del contracte.

La documentació relacionada en la present clàusula haurà de ser presentada per l'empresa contractista amb caràcter previ a l'inici dels treballs objecte del contracte actual.

Serà obligatori per al contractista aportar, i mantenir actualitzada, la documentació relativa en matèria de prevenció de riscos laborals a través de l'eina informàtica que es disposi.

7. PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL

El contractista serà responsable dels danys i perjudicis causats a l'Administració i a tercers en el desenvolupament del contracte derivat i, per tant, l'Administració queda eximida de tota responsabilitat pels danys i perjudicis causats a tercers com a conseqüència d'aquells.



No obstant això, l'empresa proposada com a adjudicatària ha de justificar que disposa i està al corrent de pagament d'una pòlissa d'assegurances de Responsabilitat civil que cobreix els danys corporals, els materials i els conseqüencials, inclosa la responsabilitat civil patronal, causats per acció o omissió a terceres persones durant l'exercici de la seva activitat.

El capital mínim assegurat que s'exigeix és de 300.000,00 euros per sinistre i any.

L'acreditació de l'existència de la pòlissa es farà mitjançant l'aportació per l'empresa que sigui proposada com a adjudicatària de la pòlissa corresponent juntament amb un certificat de la companyia asseguradora acreditant la idoneïtat de la cobertura de la pòlissa formalitzada amb l'activitat prestacional objecte del contracte.

L'empresa contractista comunicarà al Departament de la Presidència qualsevol modificació en la pòlissa d'assegurança que alteri o variï les seves condicions de cobertura.

8. DURADA DEL CONTRACTE

El contracte s'iniciarà el dia 1 de gener de 2025 o des de la data de formalització del contracte, i finalitzarà com a màxim el 31 de desembre de 2028. Amb possibilitat d'una pròrroga anual, que arribarà com a màxim fins el 31 de desembre de 2029 i es realitzarà amb subjecció a les disponibilitats pressupostàries.