



Diligència: Aprobat per la Junta de Govern Local en sessió de 17 d'octubre de 2024

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, I SERVEI D'INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L'ENLLUMENAT DE NADAL.

1. OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA CONTRACTACIÓ

L'objecte del contracte és el servei de muntatge, instal·lació, conservació, manteniment correctiu i preventiu i desinstal·lació de l'enllumenat ornamental de Nadal al municipi de Sant Joan de Vilatorrada, durant la campanya de Nadal 24/25

La despesa energètica serà atesa per l'Ajuntament

D'acord amb la previsió de l'article 99.3 LCSP, el present contracte no es divideix, atès que l'objecte contractual el constitueix un única prestació.

El total d'elements a instal·lar són 102 elements. D'aquests, 47 aniran col·locats a fanals (44 de lloguer i 3 propis), 40 seran transversals de façana a façana (21 de lloguer i 19 pròpies), 8 penjats a Plaça Església (de lloguer), 6 elements que componen :Avet gegant amb estrella 3D i 4 tires de llum (de lloguer) i 1 element col·locat sobre rotonda petita C Manresa amb Av Torrent Canigó (de lloguer)

Especificacions de cada carrer i número de elements propis (Només instal·lació i emmagatzematge):

- Entrada C. Moncunill (Davant Consum) 3 elements transversals (Bones + Festes + Escut Poble) (Groc)
- Entrada C. Riu Cardener (Pont Blau) 3 elements transversals (Bones + Festes + Escut Poble)(Groc)
- Entrada C. Manresa (Pirelli) 3 elements transversals (Bones + Festes + Escut Poble)(Groc)
- Entrada C. Pont (Verbena) 3 elements transversals (Bones + Festes + Escut Poble)(Groc)
- Rotonda C. Antonio Machado amb C. Pau Casals 3 elements a fanal (Bones + Festes + Escut Poble)(Groc)
- C.Major i C. Sant Mateu 7 elements transversals (Negre)

Especificacions de cada carrer i número de elements llogats:

- C. Collbaix 4 elements transversals (4m ample x 1,5m alt)(Verd)
- C. del Riu 4 elements transversals (2,8m ample x 1,5m alt)(Vermell)
- C. del Pont 5 elements transversals (2,8m ample x 1,5m alt)(Verd)
- C. del Riu Cardener 3 elements transversals (2,8m ample x 1,5m alt)(Gris)
- Av. Pau Casals 4 elements penjats als fanals (2,8m ample x 1,5m alt)(Gris)
- Passeig Torrent del Canigó 7 elements format 3D als fanals (0,5m x 0,5m)(Violeta)
- Carrer Collbaix (part alta) 6 elements format 3D als fanals (0,5m x 0,5m)(Violeta)
- Bàcul Cruïlla Av. Montserrat 1 element avet quatre cares o similar (5m alt x 2,6m ample x 4 cares)(Triangle Negre)
- Plaça Església 8 elements penjats a la plaça en format "W" figura 3D o similar (0,5mx0,5m)(Quadrat Marró)



C. Moncunill + Avinguda Montserrat + Carrer Manresa 26 elements penjats als fanals (2,8m ample x 1,5m alt)(Vermell)
Plaça Major 1 element Avet Gegant amb estrelles (8m alt x 4 ample) + 4 Tires blanques + 1 Estrella 3D(Triangle Cian)
C. Sant Mateu 5 elements transversals (4m ample x 1,5m alt)(Verd)
Rotonda petita C.Manresa amb Av. Torrent Canigó 1 element 3D sobre la rotonda (Triangle Cian)

* Cal preveure que per raons d'obres o altres circumstàncies justificades es podrà modificar puntualment la ubicació d'algun dels elements.

* Cal preveure que per raons d'obres o altres circumstàncies justificades es podrà modificar puntualment la ubicació d'algun dels elements.

2. PRESTACIÓ DEL SERVEI

Les empreses hauran de calendaritzar el muntatge de l'enllumenat que en cap cas podrà perllongar-se més enllà del dia 27 de novembre per tal de poder fer la connexió a l'enllumenat públic, ja que l'encesa està programada el dissabte 30 de Novembre.

El desmuntatge serà passat les festes nadalenques, en qualsevol cas no més enllà del 23 de gener.

Tots els treballs es realitzaran seguin tel calendari de muntatge presentat per l'empresa que haurà de ser validat per la Policia Local i l'àrea de Serveis Tècnics Municipals.

L'ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada es reserva el dret de fer alguna modificació en aquest calendari si Policia Local i l'àrea de Serveis Tècnics Municipals ho consideren necessari.

El muntatge i desmuntatge dels elements de decoració nadalenca inclourà els elements elevadors i de transport que siguin necessaris per a poder portar-ho a terme.

En la mesura del possible, la instal·lació es realitzarà en horari nocturn o que afecti el mínim a la mobilitat del municipi.

Previ a les dates de la instal·lació s'haurà de comunicar a Serveis Territorials i a la Policia Local quan es realitzaran els treballs.

L'enllumenat nadalenc instal·lat ha de donar compliment a les prescripcions de seguretat, segons indica el Reial decret 842/2002, del 18 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió.

L'adjudicatari haurà de realitzar com a mínim les següents tasques:

- Transport dels materials fins a les ubicacions establertes.
- Descàrrega i muntatge dels materials



- Vigilància, manteniment i conservació dels suports i xarxes instal·lats durant el període dels treballs.
- Quantes proves siguin necessàries, prèvies a la posada en marxa de les instal·lacions, segons els serveis tècnics municipals.
- Desmuntatge de l'engal·lonament amb la retirada de tots els elements de la mateixa, que hagin sigut muntats prèviament, deixant l'entorn i les instal·lacions en el seu estat original.

L'empresa subministradora s'ha de fer càrrec del manteniment i reposició del material espatllat per altre de les mateixes característiques durant el període de la Campanya de Nadal.

Abans de començar el muntatge es durà a terme per part de l'adjudicatari un reconeixement de tots els ancoratges i altres elements, redactant una relació detallada de l'estat en què es troben. Dels que presentin deficiències o alguna causa de lesió futura, s'acompanyaran de fotografies i es resoldran per part de l'adjudicatari. Si no es notifica una anomalia als Serveis Tècnics Municipals, s'entendrà que les fixacions dels diferents elements a instal·lar es consideren segures i han estat comprovades.

Correspon a l'adjudicatari realitzar els càlculs estructurals necessaris per tal de garantir la seguretat de les estructures que s'instal·lin, tenint en consideració el pes de les peces i les possibles sobrecàrregues generades pel vent, la pluja i altres agents climàtics o condicionants, tot i garantint el compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat estructural i elèctrica.

Caldrà especificar el tipus de muntatge, característiques, distribució, ubicació, formes de fixació i ancoratge.

3. DURADA DEL CONTRACTE

L'execució del contracte s'iniciarà en la formalització del contracte i tindrà una durada inicial de 1 any, amb possibilitat d'una pròrroga d'un any.

	Termini d'execució
Anualitat 1	Nadal 2024-2025
Pròrroga 1	Nadal 2025-2026

En cas de pròrroga caldrà comunicar-la al contractista i serà obligatòria per a l'empresari sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d'antelació a la finalització del termini de durada del contracte.

4. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

En cas que es produeixin desperfectes durant el muntatge o desmuntatge dels elements instal·lats, aquests s'hauran de notificar a l'Ajuntament i a la persona titular del bé afectat, assumint el contractista la responsabilitat que li correspongués.

Codi Segur de Verificació: 318f1737-6b2f-428c-a0ad-c0b1a6255071
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082188_2024_21881103
Data d'impressió: 17/10/2024 16:30:58
Pàgina 4 de 5

SIGNATURES
1.- Marc Vilà Serena (TCAT) (Coordinador d'Obres), 11/10/2024 11:32
2.- Marc Barons Torras (TCAT) (Regidor d'Obres i Manteniment), 11/10/2024 12:12
3.- Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Diligència: Aprobant per la Junta de Govern Local en sessió de 17 d'octubre de 2024



5. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

- Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; també haurà de fer d'interlocutora amb els corresponents serveis municipals i la responsable del contracte.
- Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l'entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d'acord amb la legislació vigent.
- Complir rigorosament amb les obligacions laborals, fiscals, socials, de prevenció de riscos, de protecció mediambiental, d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones i de tota altra índole envers els empleats i empleades que l'adjudicatari posi a disposició del servei. En cap cas la realització de les activitats no suposarà cap relació laboral entre l'Ajuntament i el col·lectiu de professionals contractats per l'empresa adjudicatària.
- Comunicar a l'Àrea de Serveis Tècnics Municipals, per escrit i en el termini de 24 hores, qualsevol incidència que pugui lesionar, perjudicar o entorpir el servei a prestar.
- Complir amb l'horari del servei acordat entre l'adjudicatari i l'Ajuntament.
- Complir amb allò que estableix el conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona.
- Vetllar pel bon ordre durant la prestació del servei, amb potestat de dictar les oportunes instruccions, sense perjudici de les potestats de policia que corresponen a l'Ajuntament.
- Informar a la responsable del contracte de qualsevol incidència durant la prestació del servei.
- Indemnitzar els tercers pels danys i perjudicis que els pugui ocasionar el mal funcionament del servei, llevat que el dany sigui imputable a l'Ajuntament. En aquest sentit, l'empresa adjudicatària haurà de subscriure una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil pels danys a tercers i, en general, per a qualsevol dany que es pugués ocasionar durant la realització o prestació del servei objecte del contracte.
- Prestar, sense dret de pagament suplementari, els serveis que es consideren necessaris per al correcte desenvolupament i compliment del contracte, com és l'assistència a reunions de treball o informatives.
- Vetllar perquè les/els professionals que presten el servei estiguin en disposició de la titulació, formació i de les condicions adients al servei que han de prestar.
- Comunicar a la responsable del contracte qualsevol incidència que pugui lesionar, perjudicar o fer minvar el funcionament del servei o vulnerar la legislació.
- Mantenir els vehicles, equips i material en perfecte estat higienicosanitari de manteniment i neteja.
- L'empresa adjudicatària està obligada a disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil i respondrà de les seves accions, i de les del personal que presti els seus serveis, així com de les altres persones per qui hagi de respondre d'acord amb la legislació vigent.
- Responsabilitat del personal: L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada no tindrà cap relació jurídica, laboral o de qualsevol índole amb el personal de l'empresa adjudicatària, ni durant la vigència del contracte ni a l'acabament d'aquest, i aniran



a compte de l'adjudicatari totes les obligacions, indemnitzacions i responsabilitats que neixin a causa d'aquest.

6. PERSONAL D'INTERLOCUCIÓ

L'empresa adjudicatària designarà per a la execució del present contracte una persona que actuarà com interlocutor directe amb l'Ajuntament i que resoldrà les qüestions relacionades que esdevinguin durant la prestació dels serveis. Serà la interlocutora habitual amb l'Ajuntament, coneixerà les obligacions del contracte i tindrà capacitat de decisió suficient per exercir la seva representació en aquest àmbit. Comunicarà, al responsable municipal del contracte, un correu electrònic i un telèfon mòbil de contacte.

Signat i datat electrònicament.