

EXP. 34/2024/51801 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'INSTAL·LACIÓ DE CARPES, A ADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.

1.- Objecte del contracte

L'objecte del contracte és la prestació del servei d'instal·lació de diversos tipus de carpes i altres infraestructures per a les fires, mercats i altres esdeveniments que promou i organitza l'EPE Granollers Mercat.

El servei a prestar consisteix en:

1. El transport, lliurament, muntatge i desmuntatge de les carpes i les altres infraestructures, en dies laborables i horari diürn.
2. El personal necessari per a la posada en funcionament i la posterior retirada.
3. La supervisió del funcionament de les infraestructures instal·lades.

2.- Condicions generals

L'empresa adjudicatària adoptarà les mesures previstes en matèria de seguretat i salut en el treball, així com aquelles mesures necessàries per evitar que de l'execució del contracte puguin derivar-se danys al personal municipal o a la ciutadania en general.

L'empresa adjudicatària es compromet a aplicar les mesures i recomanacions d'higiene i prevenció de contagis que s'estableixin per part de l'Ajuntament de Granollers, l'EPE Granollers Mercat i l'autoritat sanitària.

L'empresa adjudicatària, en el moment de formalitzar el contracte, acreditarà mitjançant declaració responsable, l'afiliació i l'alta a la Seguretat Social de les persones treballadores destinades a l'execució del mateix. Aquesta obligació s'estendrà a tot el personal subcontractat per l'empresa adjudicatària principal.

L'empresa adjudicatària s'obliga a que els bens o serveis objecte d'aquest contracte es desenvolupin respectant les normes sociolaborals vigents a Espanya i a la Unió Europea, i de l'Organització Internacional del Treball.

L'empresa adjudicatària haurà d'incorporar el principi de no discriminació per raó de gènere, i evitarà l'ús de llenguatge e imatges sexistes.

L'empresa adjudicatària haurà de complir tots els requisits de gestió ambiental que determina l'Ajuntament de Granollers. En concret, haurà d'encarregar-se de la retirada dels residus que generi sobre el terreny la prestació del contracte, això és, la retirada de materials portats per l'adjudicatari una vegada finalitzat el muntatge i el desmuntatge de les infraestructures.

a) Preparació del muntatge:

La persona responsable del contracte comunicarà a l'empresa adjudicatària, amb la suficient antelació, el dia i l'hora a partir de la qual pot començar la prestació del servei, i indicarà els llocs on s'ha de realitzar el muntatge dels diferents tipus d'equips i materials.

L'accés de vehicles i la descàrrega del materials i de la maquinària es realitzarà d'acord amb les indicacions del responsable del contracte. L'horari de muntatge en cada espai i en cada fira s'acordarà amb l'adjudicatari.

Els treballs de muntatge de les instal·lacions hauran d'estar completament finalitzats i operatius en el termini que s'acordi per a cada esdeveniment.

b) Treballs de desmuntatge:

L'empresa adjudicatària i la persona responsable del contracte acordaran el dia i l'hora per iniciar el desmuntatge, a efectes de coordinar els treballs i comprovar l'estat de conservació dels materials i equips instal·lats. El desmuntatge dels equips i les instal·lacions no podrà començar sense l'autorització prèvia.

L'empresa adjudicatària comunicarà per correu electrònic, abans d'iniciar el desmuntatge, qualsevol desperfecte en els equips o materials que s'hagin pogut produir durant l'esdeveniment per causes alienes a la normal prestació del servei, amb constància gràfica i a efectes d'aixecar acta, si s'escau. En el cas que no es produeixi aquesta comunicació, s'entendrà la plena conformitat del contractista.

Tots els equips i instal·lacions hauran d'estar retirats de l'espai públic en el termini que s'acordi amb la persona responsable del contracte.

c) Supervisió de les infraestructures:

L'empresa adjudicatària designarà una persona que vetllarà per què la prestació del servei es realitza d'acord amb el contracte, i s'encarregarà del control i la supervisió del bon estat de les infraestructures i del seu correcte funcionament.

La persona designada haurà d'estar present els dies de muntatge i desmuntatge de les infraestructures en cada fira, mercat o esdeveniment contractat i haurà d'estar localitzable durant el dies de celebració per atendre consultes telefòniques, per la qual cosa, facilitarà un número de mòbil i una bústia de correu de contacte.

3.- Característiques tècniques del servei a prestar

L'adjudicatari presentarà, dins del **sobre número 2**, els documents que acrediten que les carpes i materials reuneixen les característiques que fixa la normativa de seguretat i totes les característiques tècniques que es detallen a continuació.

Les carpes i les altres infraestructures objecte del contracte són les següents:

3.1.- Carpa gran completa:

Instal·lació de carpes grans, de diferents mides, d'acord amb la taula de trams de superfície i preus per m² que es detalla al Plec de Clàusules Administratives, que reuneixin les següents característiques:

- Estructura poligonal o estructura a dues aigües.
- Pòrtic o boca de 20 ó 30 m.
- Parets de lona PVC classe M2, ignífuga, segons norma UNE-EN 23727-90, de color blanc, que inclou el triangle superior.
- Possibilitat de posar lones laterals amb finestra.
- Sostre de lona PVC classe M2, ignífuga, segons norma UNE-EN 23727-90, de color blanc.
- Paviment interior de la carpa amb tarima de fusta.
- 1 Porta d'entrada, de vidre, amb dues fulles, de 2,5 m d'amplada total.
- Les portes d'emergència que indiqui la normativa de seguretat, segons mides de la carpa.
- Rampes de ferro d'accés a la carpa, per facilitar l'accés de persones amb mobilitat reduïda, de 2,5 m de frontal, per a la porta d'entrada i per a les portes d'emergència.
- L'alçada dels laterals sota les estructures de suports no serà inferior a 2,50 m.

- Resistència de la carpa al vent de 102 Km/h segons norma UNE.
- Resistència a sobrecàrrega de neu de 8,00Kg/m / 4cm.
- Il·luminació general dins la carpa (8 focus de 200w, per a una carpa de 30X30).

3.2.- Carpa gran amb només coberta:

Les característiques de la carpa gran amb només la coberta són les mateixes que la carpa completa, però sense portes i sense parets de lona laterals. La taula de preus distingeix entre la carpa amb tarima i sense tarima, amb un preu/m2 diferent.

- Estructura poligonal o estructura a dues aigües.
- Pòrtic o boca de 20 ó 30 m.
- Sostre de lona PVC classe M2, ignífuga, segons norma UNE-EN 23727-90, de color blanc.
- Paviment interior de la carpa amb tarima de fusta.
- 4 Rampes de ferro d'accés a la carpa, una per cada costat, per facilitar l'accés de persones amb mobilitat reduïda, de 2,5 m de frontal.
- L'alçada dels laterals sota les estructures de suport no serà inferior a 2,50 m.
- Resistència de la carpa al vent de 102 Km/h segons norma UNE.
- Resistència a sobrecàrrega de neu de 8,00Kg/m / 4cm.
- Il·luminació general dins la carpa (8 focus de 200w, per a una carpa de 30X30).

3.3.- Haines amb tarima:

Haines amb tarima, d'acord amb la taula de mides i preus per m2 que es detalla al Plec de Clàusules Administratives, amb les següents característiques:

- Estructura rígida, de mides: 5x5, 4x4 i 3x3 metres.
- Parets i sostre de lona PVC classe M2, ignífuga, segons norma UNE-EN 23727-90, de color blanc.
- Tarima interior de fusta.
- 1 Rampa de ferro per facilitar l'accés de persones amb mobilitat reduïda, de 2,5 m de frontal.

3.4.- Carpes plegables amb tarima:

Instal·lació de carpes plegables d'acord amb la taula de mides i preus per m2 que es detalla al Plec de Clàusules Administratives, amb les següents característiques:

- Estructura flexible: mides 4x4 i 3x3 metres.
- Tarima interior de fusta.
- Contrapesos a cada peu, de 35 Kg, amb capacitat de resistència al vent de 35 Km/hora.
- 1 Rampa de ferro per facilitar l'accés de persones amb mobilitat reduïda, de 2,5 m de frontal.

3.5.- Carpes plegables sense tarima:

Instal·lació de carpes plegables d'acord amb la taula de mides i preus per m2 que es detalla al Plec de Clàusules Administratives, amb les següents característiques:

- Estructura flexible: mides 4x4 i 3x3 metres.
- Contrapesos a cada peu, de 35 Kg, amb capacitat de resistència al vent de 35 Km/hora.

3.6.- Altres infraestructures:

A la taula de preus del Plec de Clàusules Administratives s'incorporen les següents infraestructures que també són objecte del contracte i que poden ser complementaries o addicionals a les anteriors:

- Porta de vidre d'entrada (2,5 m d'amplada).
- Rampa de ferro (2,5 m d'amplada).
- Focus de 200 w (160 lux/w).
- Triangle de lona transparent en carpa a dues aigües.
- Triangle de lona transparent en carpa poligonal.
- Sostre de lona transparent en carpa gran.
- Passera de fusta per a vianants.
- Contrapesos de 35kg per a carpa plegable.

Jordi Táboas Suárez
Director de l'EPE Granollers Mercat