

## Pressupost parcial nº 1 LOCAL 1: PARC DE LA ORENETA

| Nº                                                                | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amidament U |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1.1.- Actuacions previes</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 1.1.1                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000 u     |
| 1.1.2                                                             | Partida alçada de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 PA    |
| 1.1.3                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                     | 1,000 u     |
| <b>1.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 1.2.1                                                             | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles i el fusibles reaprofitats existents, sense equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment. Totalment muntada, connexionada i provada. | 1,000 u     |
| 1.2.2                                                             | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000 u     |
| <b>1.3.- Línies elèctriques i canalització</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 1.3.1                                                             | Modificació de la derivació individual fins a nou QGBT, des de comptador, incloent cablejat 0,6/1kV RZ1-K (AS) 4x10mm <sup>2</sup> , canalització mitjançant tub de PE rígid, petit material i resta d'elements, incloent connexió a les bornes del nou quadre.                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u     |
| 1.3.2                                                             | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                               | 15,000 m    |
| 1.3.3                                                             | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                               | 180,000 m   |
| 1.3.4                                                             | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65,000 m    |
| 1.3.6                                                             | Partida alçada per la instal·lació de petit material necessari per adequar la instal·lació existent, com poden ser, caixes de derivacions, accessoris de les canalitzacions, regletes, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,000 u     |
| <b>1.4.- Mecanismes</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 1.4.2                                                             | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,000 u     |
| 1.4.3                                                             | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,000 u     |
| 1.4.4                                                             | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.              | 7,000 u     |
| 1.4.5                                                             | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000 u     |
| 1.4.7                                                             | Electrificació per a mecanisme interruptor/commutador/pulsador/detector moviment o llum natural, per a 1 circuit, des de circuit canalització de distribució general fins a mecanisme de comandament, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclou part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament de la partida segons nombre d'unitats de mecanismes d'encesa diferenciada.         | 1,000 u     |
| <b>1.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 1.6.1                                                             | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000 u     |

## Pressupost parcial nº 2 LOCAL 2: CREU DE PEDRALBES

| Nº                                                                | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament U |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>2.1.- Actuacions previes</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 2.1.1                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 u     |
| 2.1.2                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                                 | 1,000 u     |
| 2.1.3                                                             | Partida alçada de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 PA    |
| <b>2.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 2.2.2                                                             | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 u     |
| <b>2.3.- Línies elèctriques i canalització</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 2.3.2                                                             | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,000 m    |
| 2.3.4                                                             | Tub rígida de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,000 m     |
| 2.3.6                                                             | Partida alçada per la instal·lació de petit material necessari per adequar la instal·lació existent, com poden ser, caixes de derivacions, accessoris de les canalitzacions, regletes, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u     |
| <b>2.4.- Mecanismes</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 2.4.2                                                             | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000 u     |
| 2.4.3                                                             | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 u     |
| 2.4.4                                                             | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          | 3,000 u     |
| <b>2.5.- Enllumenat</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 2.5.9                                                             | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | 7,000 u     |
| 2.5.10                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada     | 5,000 u     |
| <b>2.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 2.6.1                                                             | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u     |

## Pressupost parcial nº 3 LOCAL 3: PALAU REIAL

| Nº                                                                | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament U |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>3.1.- Actuacions previes</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 3.1.1                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 u     |
| 3.1.2                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                                 | 1,000 u     |
| 3.1.3                                                             | Partida alçada de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 PA    |
| <b>3.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 3.2.2                                                             | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000 u     |
| <b>3.3.- Línies elèctriques i canalització</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 3.3.1                                                             | Modificació de la derivació individual fins a nou QGBT, des de comptador, incloent cablejat 0,6/1kV RZ1-K (AS) 4x10mm <sup>2</sup> , canalització mitjançant tub de PE rígid, petit material i resta d'elements, incloent connexió a les bornes del nou quadre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000 u     |
| 3.3.3                                                             | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60,000 m    |
| 3.3.4                                                             | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,000 m    |
| <b>3.4.- Mecanismes</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 3.4.2                                                             | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,000 u     |
| 3.4.3                                                             | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,000 u     |
| 3.4.4                                                             | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          | 4,000 u     |
| <b>3.5.- Enllumenat</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 3.5.9                                                             | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | 23,000 u    |
| <b>3.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 3.6.1                                                             | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u     |

**Pressupost parcial nº 4 LOCAL 4: AV. DIAGONAL / TTE. VALENZUELA**

| <b>Nº</b>                                                         | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Amidament U</b> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>4.1.- Actuacions previes</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 4.1.1                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 u            |
| 4.1.2                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                                 | 1,000 u            |
| 4.1.3                                                             | Partida alçada de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 PA           |
| <b>4.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 4.2.2                                                             | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000 u            |
| <b>4.3.- Línies elèctriques i canalització</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 4.3.1                                                             | Modificació de la derivació individual fins a nou QGBT, des de comptador, incloent cablejat 0,6/1kV RZ1-K (AS) 4x10mm <sup>2</sup> , canalització mitjançant tub de PE rígid, petit material i resta d'elements, incloent connexió a les bornes del nou quadre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000 u            |
| 4.3.2                                                             | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300,000 m          |
| 4.3.3                                                             | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 270,000 m          |
| 4.3.4                                                             | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 190,000 m          |
| <b>4.4.- Mecanismes</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 4.4.1                                                             | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000 u            |
| 4.4.2                                                             | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,000 u            |
| 4.4.4                                                             | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          | 5,000 u            |
| <b>4.5.- Enllumenat</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 4.5.9                                                             | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | 8,000 u            |
| 4.5.10                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada     | 4,000 u            |
| 4.5.15                                                            | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat o superficial                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,000 u            |
| 4.5.16                                                            | Electrificació de lluminària d'emergència autònoma per 1a línia d'encesa, des de safata de distribució general o lluminària de la mateixa línia fins a equip, amb cable UNEIX ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar, amb cable monofàsic i presa a terra, inclosa part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari.                                                                                                                                                                                                           | 3,000 u            |
| <b>4.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 4.6.1                                                             | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u            |

## Pressupost parcial nº 5 LOCAL 5: JARDINS VIL·LA AMELIA

| Nº                                                                | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament U |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>5.1.- Actuacions previes</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 5.1.1                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 u     |
| 5.1.2                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                                 | 1,000 u     |
| 5.1.3                                                             | Partida alçada de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 PA    |
| <b>5.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 5.2.2                                                             | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 u     |
| <b>5.3.- Línies elèctriques i canalització</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 5.3.2                                                             | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30,000 m    |
| 5.3.3                                                             | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75,000 m    |
| 5.3.4                                                             | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35,000 m    |
| <b>5.4.- Mecanismes</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 5.4.5                                                             | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000 u     |
| 5.4.7                                                             | Electrificació per a mecanisme interruptor/commutador/polsador/detector moviment o llum natural, per a 1 circuit, des de circuit canalització de distribució general fins a mecanisme de comandament, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclou part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament de la partida segons nombre d'unitats de mecanismes d'encesa diferenciada.                                                                     | 1,000 u     |
| <b>5.5.- Enllumenat</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 5.5.9                                                             | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | 5,000 u     |
| 5.5.10                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada     | 7,000 u     |
| <b>5.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 5.6.1                                                             | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u     |

## Pressupost parcial nº 6 LOCAL 6: JARDINS DE TAMARITA

| Nº                                                                | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament U |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>6.1.- Actuacions previes</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 6.1.2                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                                 | 1,000 u     |
| 6.1.3                                                             | Partida alçada de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 PA    |
| <b>6.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 6.2.2                                                             | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 u     |
| 6.2.3                                                             | Subcuadre de distribució de baixa tensió planta primera, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000 u     |
| 6.2.4                                                             | Subcuadre de distribució de baixa tensió planta segona, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 u     |
| 6.2.5                                                             | Subcuadre de distribució de baixa tensió planta segona, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 u     |
| <b>6.3.- Línies elèctriques i canalització</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 6.3.1                                                             | Petit material elèctric (tapes de caixes de connexions, corbes, etc.) per a deixar la instal·lació elèctrica existent en òptimes condicions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u     |
| <b>6.5.- Enllumenat</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 6.5.1                                                             | Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 25 W de potència, flux lluminós de 3000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat i connectat a línia elèctrica existent.                                                                                                                                                                                                                   | 4,000 u     |
| 6.5.11                                                            | Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat, totalment muntat i connexionat.                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,000 u    |
| 6.5.12                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada     | 5,000 u     |
| 6.5.13                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | 20,000 u    |
| <b>6.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 6.6.1                                                             | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u     |

## Pressupost parcial nº 7 LOCAL 7: PLAÇA FERRAN CASABLANCAS

| Nº                                                                | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament U |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>7.1.- Actuacions previes</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 7.1.2                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                                 | 1,000 u     |
| 7.1.4                                                             | Partida alçada de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 PA    |
| <b>7.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 7.2.2                                                             | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000 u     |
| <b>7.3.- Línies elèctriques i canalització</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 7.3.4                                                             | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,000 m     |
| 7.3.5                                                             | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,000 m     |
| <b>7.4.- Mecanismes</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 7.4.1                                                             | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000 u     |
| 7.4.2                                                             | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000 u     |
| 7.4.3                                                             | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,000 u     |
| 7.4.4                                                             | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          | 4,000 u     |
| 7.4.5                                                             | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000 u     |
| 7.4.7                                                             | Electrificació per a mecanisme interruptor/commutador/polsador/detector moviment o llum natural, per a 1 circuit, des de circuit canalització de distribució general fins a mecanisme de comandament, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclou part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament de la partida segons nombre d'unitats de mecanismes d'encesa diferenciada.                                                                     | 1,000 u     |
| <b>7.5.- Enllumenat</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 7.5.12                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | 4,000 u     |
| 7.5.13                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada     | 4,000 u     |
| <b>7.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 7.6.1                                                             | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u     |

## Pressupost parcial nº 8 LOCAL 8: TURÓ PARC

| Nº                                                                | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Amidament U |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>8.1.- Actuacions previes</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 8.1.3                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                                                                                                        | 1,000 u     |
| 8.1.4                                                             | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 PA    |
| <b>8.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 8.2.2                                                             | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000 u     |
| 8.2.4                                                             | Substitució de caixa comandament sistema reg automàtic per armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment, deixant altre vegada el sistema totalment muntat i en funcionament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000 u     |
| <b>8.3.- Línies elèctriques i canalització</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 8.3.3                                                             | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,000 m    |
| 8.3.4                                                             | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36,000 m    |
| 8.3.5                                                             | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,000 m     |
| 8.3.6                                                             | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,000 m     |
| <b>8.4.- Mecanismes</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 8.4.3                                                             | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000 u     |
| 8.4.4                                                             | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                                                                                                 | 1,000 u     |
| <b>8.5.- Enllumenat</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 8.5.12                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada                                                                        | 15,000 u    |
| 8.5.13                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada                                                                            | 3,000 u     |
| 8.5.15                                                            | Regleta estanca LED, IP66 de longitud 600mm. Difusor de policarbonat opal d'alta qualitat estabilitzat als rajos UV, per a il·luminació uniforme sense ombres Cos de policarbonat, suports d'acer inoxidable, classe I elèctrica, IP65, IK08, amb placa de LED impres de les següents característiques<br>Tª Color: 4000 K<br>Flux lluminós: 1800lm<br>Eficàcia lumínica: 120 lm / W<br>Índex de representació de colors min.: 80<br>Vida útil mitjana avaluada: 50000h L70 a 25 ° C<br>Pes: 0,38 kg<br>Potència total de la lluminària: 15 W Lambda = 0,9<br>Muntada superficialment<br>Marca i model: PHILIPS Ledinaire Estanca G4 WT060C LED18S/840 PSU L600 | 1,000 u     |
| <b>8.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |

**Pressupost parcial nº 8 LOCAL 8: TURÓ PARC**

| <b>Nº</b> | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Amidament U</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 8.6.1     | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent. | 1,000 u            |

## Pressupost parcial nº 9 LOCAL 9: JARDINS DE MORAGAS

| Nº                                                     | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament U |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>9.1.- Actuacions previes</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 9.1.1                                                  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 u     |
| 9.1.3                                                  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                                 | 1,000 u     |
| 9.1.4                                                  | Partida alçada de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 PA    |
| <b>9.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 9.2.2                                                  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000 u     |
| <b>9.3.- Línies elèctriques i canalització</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 9.3.1                                                  | Petit material elèctric (tapes de caixes de connexions, corbes, etc.) per a deixar la instal·lació elèctrica existent en òptimes condicions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u     |
| 9.3.3                                                  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm², amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108,000 m   |
| 9.3.4                                                  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm², amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84,000 m    |
| 9.3.5                                                  | Tub rígida de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64,000 m    |
| <b>9.4.- Mecanismes</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 9.4.1                                                  | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,000 u     |
| 9.4.3                                                  | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 u     |
| 9.4.4                                                  | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          | 1,000 u     |
| 9.4.5                                                  | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,000 u     |
| 9.4.6                                                  | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 u     |
| 9.4.7                                                  | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 u     |
| 9.4.8                                                  | Kit de mecanismes 2 elements, 1 bases endoll, 1 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000 u     |
| 9.4.10                                                 | Electrificació per a mecanisme interruptor/commutador/polsador/detector moviment o llum natural, per a 1 circuit, des de circuit canalització de distribució general fins a mecanisme de comandament, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclou part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament de la partida segons nombre d'unitats de mecanismes d'encesa diferenciada.                                                                     | 9,000 u     |
| <b>9.5.- Enllumenat</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 9.5.11                                                 | Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastrat, totalment muntat i connexionat.                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,000 u     |
| 9.5.12                                                 | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | 5,000 u     |
| 9.5.13                                                 | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada     | 4,000 u     |

## Pressupost parcial nº 9 LOCAL 9: JARDINS DE MORAGAS

| Nº                                                                | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Amidament U |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9.5.14                                                            | <p>Regleta estanca LED, IP66 de longitud 1300mm. Difusor de policarbonat opal d'alta qualitat estabilitzat als rajos UV, per a il·luminació uniforme sense ombres Cos de policarbonat, suports d'acer inoxidable, classe I elèctrica, IP66, IK08, amb placa de LED impres de les següents característiques</p> <p>Tª Color: 4000 K</p> <p>Flux lluminós: 3600lm</p> <p>Eficàcia lumínica: 120 lm / W</p> <p>Índex de representació de colors min .: 80</p> <p>Vida útil mitjana avaluada: 50000h L70 a 25 ° C</p> <p>Pes: 0,75 kg</p> <p>Potència total de la lluminària: 40 W Lambda = 0,9</p> <p>Muntada superficialment</p> <p>Marca i model: PHILIPS Ledinaire Estanca G4 WT060C LED36S/840 PSU L1200</p> | 1,000 u     |
| <b>9.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 9.6.1                                                             | <p>Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000 u     |

## Pressupost parcial nº 10 LOCAL 10: PUTXET

| Nº                                                      | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament U |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>10.1.- Actuacions previes</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 10.1.1                                                  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 u     |
| 10.1.3                                                  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                                 | 1,000 u     |
| 10.1.4                                                  | Partida alçada de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 PA    |
| <b>10.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 10.2.2                                                  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000 u     |
| <b>10.3.- Línies elèctriques i canalització</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 10.3.1                                                  | Petit material elèctric (tapes de caixes de connexions, corbes, etc.) per a deixar la instal·lació elèctrica existent en òptimes condicions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u     |
| 10.3.3                                                  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36,000 m    |
| 10.3.4                                                  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,000 m    |
| 10.3.5                                                  | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,000 m    |
| <b>10.4.- Mecanismes</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 10.4.3                                                  | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,000 u     |
| 10.4.4                                                  | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          | 2,000 u     |
| 10.4.5                                                  | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000 u     |
| 10.4.6                                                  | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 u     |
| 10.4.10                                                 | Electrificació per a mecanisme interruptor/commutador/polsador/detector moviment o llum natural, per a 1 circuit, des de circuit canalització de distribució general fins a mecanisme de comandament, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclou part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament de la partida segons nombre d'unitats de mecanismes d'encesa diferenciada.                                                                     | 2,000 u     |
| <b>10.5.- Enllumenat</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 10.5.12                                                 | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | 9,000 u     |
| 10.5.13                                                 | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada     | 2,000 u     |

**Pressupost parcial nº 10 LOCAL 10: PUTXET**

| <b>Nº</b>                                                          | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Amidament U</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10.5.14                                                            | Regleta estanca LED, IP66 de longitud 1300mm. Difusor de policarbonat opal d'alta qualitat estabilitzat als rajos UV, per a il·luminació uniforme sense ombres Cos de policarbonat, suports d'acer inoxidable, classe I elèctrica, IP66, IK08, amb placa de LED impres de les següents característiques<br>Tª Color: 4000 K<br>Flux lluminós: 3600lm<br>Eficàcia lumínica: 120 lm / W<br>Índex de representació de colors min .: 80<br>Vida útil mitjana avaluada: 50000h L70 a 25 ° C<br>Pes: 0,75 kg<br>Potència total de la lluminària: 40 W Lambda = 0,9<br>Muntada superficialment<br>Marca i model: PHILIPS Ledinaire Estanca G4 WT060C LED36S/840 PSU L1200 | 1,000 u            |
| <b>10.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 10.6.1                                                             | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 u            |

## Pressupost parcial nº 11 LOCAL 11: CAN BARÓ

| Nº                                                      | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Amidament U |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>11.1.- Actuacions previes</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 11.1.1                                                  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000 u     |
| 11.1.3                                                  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                             | 2,000 u     |
| 11.1.4                                                  | Partida alçada de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 PA    |
| <b>11.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 11.2.2                                                  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000 u     |
| 11.2.3                                                  | Subquadre magatzem, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 u     |
| 11.2.4                                                  | Subquadre vestidor, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000 u     |
| 11.2.5                                                  | Subquadre office, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000 u     |
| 11.2.6                                                  | Subquadre parking, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000 u     |
| <b>11.3.- Línies elèctriques i canalització</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 11.3.1                                                  | Nova derivació individual, de comptador a nou quadre general de BT, amb cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri                                                                                                                                                                                                          | 60,000 m    |
| 11.3.2                                                  | Camió cistella h=10 a 19m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,000 h     |
| 11.3.3                                                  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x10 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85,000 m    |
| 11.3.4                                                  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,000 m    |
| 11.3.5                                                  | Verificació de l'estat de la D.I. del Sq. Parking i connexionat d'aquesta a nou QGBT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 PA    |
| 11.3.6                                                  | Petit material elèctric (tapes de caixes de connexions, corbes, etc.) per a deixar la instal·lació elèctrica existent en òptimes condicions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000 u     |
| <b>11.4.- Mecanismes</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 11.4.3                                                  | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,000 u     |
| 11.4.4                                                  | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                      | 1,000 u     |
| <b>11.5.- Enllumenat</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 11.5.13                                                 | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | 4,000 u     |

**Pressupost parcial nº 11 LOCAL 11: CAN BARÓ**

| <b>Nº</b>                                                          | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Amidament U</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 11.5.14                                                            | Regleta estanca LED, IP66 de longitud 1300mm. Difusor de policarbonat opal d'alta qualitat estabilitzat als rajos UV, per a il·luminació uniforme sense ombres Cos de policarbonat, suports d'acer inoxidable, classe I elèctrica, IP66, IK08, amb placa de LED impres de les següents característiques<br>Tª Color: 4000 K<br>Flux lluminós: 3600lm<br>Eficàcia lumínica: 120 lm / W<br>Índex de representació de colors min.: 80<br>Vida útil mitjana avaluada: 50000h L70 a 25 ° C<br>Pes: 0,75 kg<br>Potència total de la lluminària: 40 W Lambda = 0,9<br>Muntada superficialment<br>Marca i model: PHILIPS Ledinaire Estanca G4 WT060C LED36S/840 PSU L1200 | 8,000 u            |
| 11.5.15                                                            | Regleta estanca LED, IP66 de longitud 600mm. Difusor de policarbonat opal d'alta qualitat estabilitzat als rajos UV, per a il·luminació uniforme sense ombres Cos de policarbonat, suports d'acer inoxidable, classe I elèctrica, IP65, IK08, amb placa de LED impres de les següents característiques<br>Tª Color: 4000 K<br>Flux lluminós: 1800lm<br>Eficàcia lumínica: 120 lm / W<br>Índex de representació de colors min.: 80<br>Vida útil mitjana avaluada: 50000h L70 a 25 ° C<br>Pes: 0,38 kg<br>Potència total de la lluminària: 15 W Lambda = 0,9<br>Muntada superficialment<br>Marca i model: PHILIPS Ledinaire Estanca G4 WT060C LED18S/840 PSU L600   | 1,000 u            |
| <b>11.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 11.6.1                                                             | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000 u            |

## Pressupost parcial nº 12 LOCAL 12: RONDA GUINEUETA

| Nº                                                                 | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament U |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>12.1.- Actuacions previes</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 12.1.2                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                                 | 1,000 u     |
| 12.1.4                                                             | Partida alçada de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 PA    |
| <b>12.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 12.2.2                                                             | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000 u     |
| <b>12.3.- Línies elèctriques i canalització</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 12.3.8                                                             | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,000 m    |
| 12.3.9                                                             | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,000 m     |
| <b>12.4.- Mecanismes</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 12.4.3                                                             | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,000 u     |
| 12.4.4                                                             | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          | 2,000 u     |
| <b>12.5.- Enllumenat</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 12.5.8                                                             | Luminària decorativa empotrable tipo downlight con leds con una vida útil de 30000 h, de forma circular, 13,2 W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR =22, eficacia luminosa de 90 lm/W, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio y grado de protección IP54, empotrado<br>Marca y modelo: Thorn Chal 200 LED                                                                                                                                                                                                                              | 3,000 u     |
| 12.5.9                                                             | Luminària decorativa empotrable tipo downlight con leds con una vida útil de 30000 h, de forma circular, 16 W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR =22, eficacia luminosa de 90 lm/W, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio y grado de protección IP20, empotrado<br>Marca y modelo: Thorn AMY 150 LED DL 1500 840                                                                                                                                                                                                                     | 10,000 u    |
| 12.5.12                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | 12,000 u    |
| <b>12.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 12.6.1                                                             | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u     |

## Pressupost parcial nº 13 LOCAL 13: COTXERES D'HORTA

| Nº                                                                 | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament U |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>13.1.- Actuacions previes</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 13.1.4                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                                 | 1,000 u     |
| 13.1.5                                                             | Partida alçada de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 PA    |
| <b>13.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 13.2.2                                                             | Substitució dels elements trencats de l'armari i caixa de la CGPM ubicats a l'exterior de l'edifici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000 u     |
| 13.2.3                                                             | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000 u     |
| <b>13.4.- Mecanismes</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 13.4.1                                                             | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000 u     |
| 13.4.2                                                             | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,000 u     |
| 13.4.4                                                             | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          | 3,000 u     |
| 13.4.6                                                             | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 u     |
| 13.4.7                                                             | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 u     |
| 13.4.10                                                            | Electrificació per a mecanisme interruptor/commutador/polsador/detector moviment o llum natural, per a 1 circuit, des de circuit canalització de distribució general fins a mecanisme de comandament, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclou part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament de la partida segons nombre d'unitats de mecanismes d'encesa diferenciada.                                                                     | 2,000 u     |
| <b>13.5.- Enllumenat</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 13.5.13                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | 39,000 u    |
| <b>13.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 13.6.1                                                             | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u     |

## Pressupost parcial nº 14 LOCAL 15: VENTURA RODRÍGUEZ

| Nº                                                                 | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament U |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>14.1.- Actuacions previes</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 14.1.1                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 u     |
| 14.1.4                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                                 | 1,000 u     |
| 14.1.5                                                             | Partida alçada de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 PA    |
| <b>14.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 14.2.2                                                             | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 u     |
| <b>14.3.- Línies elèctriques i canalització</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 14.3.7                                                             | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45,000 m    |
| 14.3.8                                                             | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165,000 m   |
| 14.3.9                                                             | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73,000 m    |
| <b>14.4.- Mecanismes</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 14.4.1                                                             | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,000 u     |
| 14.4.2                                                             | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000 u     |
| 14.4.3                                                             | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,000 u     |
| 14.4.4                                                             | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          | 9,000 u     |
| <b>14.5.- Enllumenat</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 14.5.10                                                            | Lluminària decorativa aplic superficial amb LED, 18W, òptica d'alumini, equip elèctric no regulable, IP65, 1200 lumens, aïllament classe II, cos d'alumini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,000 u     |
| 14.5.13                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | 8,000 u     |
| <b>14.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 14.6.1                                                             | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u     |

## Pressupost parcial nº 15 LOCAL 16: TURÓ DE LA PEIRA

| Nº                                                                 | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament U |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>15.1.- Actuacions previes</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 15.1.2                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 u     |
| 15.1.4                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                                 | 1,000 u     |
| 15.1.5                                                             | Partida alçada de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 PA    |
| <b>15.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 15.2.2                                                             | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000 u     |
| <b>15.3.- Línies elèctriques i canalització</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 15.3.8                                                             | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 195,000 m   |
| 15.3.9                                                             | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65,000 m    |
| <b>15.4.- Mecanismes</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 15.4.1                                                             | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,000 u     |
| 15.4.2                                                             | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,000 u     |
| 15.4.3                                                             | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,000 u     |
| 15.4.4                                                             | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          | 11,000 u    |
| 15.4.5                                                             | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,000 u     |
| 15.4.10                                                            | Electrificació per a mecanisme interruptor/commutador/polsador/detector moviment o llum natural, per a 1 circuit, des de circuit canalització de distribució general fins a mecanisme de comandament, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclou part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament de la partida segons nombre d'unitats de mecanismes d'encesa diferenciada.                                                                     | 2,000 u     |
| <b>15.5.- Enllumenat</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 15.5.13                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | 13,000 u    |
| 15.5.14                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada     | 6,000 u     |
| <b>15.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 15.6.1                                                             | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u     |

**Pressupost parcial nº 16 LOCAL 17: SELVA DE MAR**

| Nº                                                      | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament U |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>16.1.- Actuacions previes</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 16.1.1                                                  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 u     |
| 16.1.3                                                  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                                 | 1,000 u     |
| 16.1.4                                                  | Partida alçada de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 PA    |
| <b>16.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 16.2.2                                                  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 u     |
| 16.2.3                                                  | Subquadre entrada, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000 u     |
| <b>16.3.- Línies elèctriques i canalització</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 16.3.7                                                  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120,000 m   |
| 16.3.8                                                  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150,000 m   |
| 16.3.9                                                  | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90,000 m    |
| <b>16.4.- Mecanismes</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 16.4.2                                                  | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,000 u     |
| 16.4.3                                                  | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,000 u     |
| 16.4.4                                                  | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          | 6,000 u     |
| <b>16.5.- Enllumenat</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 16.5.1                                                  | Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 25 W de potència, flux lluminós de 3000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat i connectat a línia elèctrica existent.                                                                                                                                                                                                                   | 3,000 u     |
| 16.5.9                                                  | Luminaria decorativa empotrable tipo downlight con leds con una vida útil de 30000 h, de forma circular, 16 W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR =22, eficacia luminosa de 90 lm/W, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio y grado de protección IP20, empotrado                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|                                                         | Marca y modelo: Thorn AMY 150 LED DL 1500 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,000 u     |
| 16.5.12                                                 | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | 37,000 u    |
| 16.5.13                                                 | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada     | 1,000 u     |

**Pressupost parcial nº 16 LOCAL 17: SELVA DE MAR**

| <b>Nº</b>                                                          | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Amidament U</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 16.5.14                                                            | Regleta estanca LED, IP66 de longitud 1300mm. Difusor de policarbonat opal d'alta qualitat estabilitzat als rajos UV, per a il·luminació uniforme sense ombres Cos de policarbonat, suports d'acer inoxidable, classe I elèctrica, IP66, IK08, amb placa de LED impres de les següents característiques<br>Tª Color: 4000 K<br>Flux lluminós: 3600lm<br>Eficàcia lumínica: 120 lm / W<br>Índex de representació de colors min.: 80<br>Vida útil mitjana avaluada: 50000h L70 a 25 ° C<br>Pes: 0,75 kg<br>Potència total de la lluminària: 40 W Lambda = 0,9<br>Muntada superficialment<br>Marca i model: PHILIPS Ledinaire Estanca G4 WT060C LED36S/840 PSU L1200 | 4,000 u            |
| 16.5.20                                                            | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000 u            |
| <b>16.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 16.6.1                                                             | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000 u            |

## Pressupost parcial nº 17 LOCAL 18: BON PASTOR

| Nº                                                                 | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament U |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>17.1.- Actuacions previes</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 17.1.3                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                                 | 1,000 u     |
| 17.1.4                                                             | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 PA    |
| <b>17.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 17.2.2                                                             | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 u     |
| 17.2.3                                                             | Subquadre termos, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000 u     |
| <b>17.3.- Línies elèctriques i canalització</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 17.3.8                                                             | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 270,000 m   |
| 17.3.9                                                             | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x4 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45,000 m    |
| 17.3.10                                                            | Tub rígida de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90,000 m    |
| 17.3.11                                                            | Tub rígida de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,000 m    |
| <b>17.4.- Mecanismes</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 17.4.1                                                             | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,000 u     |
| 17.4.3                                                             | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,000 u     |
| 17.4.4                                                             | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          | 7,000 u     |
| <b>17.5.- Enllumenat</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 17.5.11                                                            | Lluminària decorativa aplic superficial amb LED, 18W, òptica d'alumini, equip elèctric no regulable, IP65, 1200 lumens, aïllament classe II, cos d'alumini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,000 u     |
| 17.5.13                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | 32,000 u    |
| 17.5.14                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada     | 1,000 u     |
| <b>17.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 17.6.1                                                             | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u     |

## Pressupost parcial nº 18 LOCAL 19: PARC TRINITAT

| Nº                                                                 | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament U |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>18.1.- Actuacions previes</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 18.1.1                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,000 u     |
| 18.1.3                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                                 | 3,000 u     |
| 18.1.4                                                             | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 PA    |
| <b>18.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 18.2.2                                                             | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 u     |
| 18.2.3                                                             | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 u     |
| <b>18.4.- Mecanismes</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 18.4.1                                                             | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000 u     |
| 18.4.3                                                             | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,000 u     |
| 18.4.4                                                             | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          | 3,000 u     |
| <b>18.5.- Enllumenat</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 18.5.12                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | 19,000 u    |
| 18.5.13                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada     | 4,000 u     |
| <b>18.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 18.6.1                                                             | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u     |

## Pressupost parcial nº 19 LOCAL 20: RASOS DE PEGUERA

| Nº                                                      | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amidament U |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>19.1.- Actuacions previes</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 19.1.4                                                  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                                                                                                           | 1,000 u     |
| 19.1.5                                                  | Partida alçada de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000 PA    |
| <b>19.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 19.2.2                                                  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000 u     |
| <b>19.3.- Línies elèctriques i canalització</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 19.3.7                                                  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75,000 m    |
| 19.3.9                                                  | Tub rígida de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30,000 m    |
| <b>19.4.- Mecanismes</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 19.4.1                                                  | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,000 u     |
| 19.4.2                                                  | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u     |
| 19.4.4                                                  | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                                                                                                    | 3,000 u     |
| <b>19.5.- Enllumenat</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 19.5.13                                                 | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada                                                                           | 8,000 u     |
| 19.5.14                                                 | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada                                                                               | 2,000 u     |
| 19.5.15                                                 | Regleta estanca LED, IP66 de longitud 1300mm. Difusor de policarbonat opal d'alta qualitat estabilitzat als rajos UV, per a il·luminació uniforme sense ombres Cos de policarbonat, suports d'acer inoxidable, classe I elèctrica, IP66, IK08, amb placa de LED impres de les següents característiques<br>Tª Color: 4000 K<br>Flux lluminós: 3600lm<br>Eficàcia lumínica: 120 lm / W<br>Índex de representació de colors min .: 80<br>Vida útil mitjana avaluada: 50000h L70 a 25 ° C<br>Pes: 0,75 kg<br>Potència total de la lluminària: 40 W Lambda = 0,9<br>Muntada superficialment<br>Marca i model: PHILIPS Ledinaire Estanca G4 WT060C LED36S/840 PSU L1200 | 1,000 u     |

**Pressupost parcial nº 19 LOCAL 20: RASOS DE PEGUERA**

| <b>Nº</b>                                                          | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Amidament U</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 19.5.16                                                            | Regleta estanca LED, IP66 de longitud 600mm. Difusor de policarbonat opal d'alta qualitat estabilitzat als rajos UV, per a il·luminació uniforme sense ombres Cos de policarbonat, suports d'acer inoxidable, classe I elèctrica, IP65, IK08, amb placa de LED impres de les següents característiques<br>Tª Color: 4000 K<br>Flux lluminós: 1800lm<br>Eficàcia lumínica: 120 lm / W<br>Índex de representació de colors min .: 80<br>Vida útil mitjana avaluada: 50000h L70 a 25 ° C<br>Pes: 0,38 kg<br>Potència total de la lluminària: 15 W Lambda = 0,9<br>Muntada superficialment<br>Marca i model: PHILIPS Ledinaire Estanca G4 WT060C LED18S/840 PSU L600 | 1,000 u            |
| <b>19.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 19.6.1                                                             | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000 u            |

## Pressupost parcial nº 20 LOCAL 21: JARDINS DE CAN SABATÉ

| Nº                                                                 | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament U |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>20.1.- Actuacions previes</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 20.1.1                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 u     |
| 20.1.4                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, termo elèctric i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                  | 1,000 u     |
| 20.1.6                                                             | Partida alçada de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 PA    |
| <b>20.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 20.2.2                                                             | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 u     |
| <b>20.3.- Línies elèctriques i canalització</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 20.3.8                                                             | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 105,000 m   |
| 20.3.9                                                             | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35,000 m    |
| <b>20.4.- Mecanismes</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 20.4.1                                                             | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,000 u     |
| 20.4.2                                                             | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,000 u     |
| 20.4.3                                                             | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,000 u     |
| 20.4.4                                                             | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          | 6,000 u     |
| <b>20.5.- Enllumenat</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 20.5.12                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | 8,000 u     |
| 20.5.13                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada     | 4,000 u     |
| <b>20.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 20.6.1                                                             | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u     |

**Pressupost parcial nº 21 LOCAL 22: TEATRE GREG**

| <b>Nº</b>                                                          | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Amidament U</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>21.1.- Actuacions previes</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 21.1.5                                                             | Verificació de la ubicació de la CGPM i el seu estat.                                                                                                                                                                                                                       | 1,000 u            |
| 21.1.7                                                             | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                 | 1,000 PA           |
| <b>21.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 21.2.2                                                             | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                | 1,000 u            |
| <b>21.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 21.6.1                                                             | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent. | 1,000 u            |

## Pressupost parcial nº 22 LOCAL 23: PARC DE CARLES I

| Nº                                                      | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament U |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>22.1.- Actuacions previes</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 22.1.2                                                  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 u     |
| 22.1.5                                                  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                                 | 1,000 u     |
| 22.1.6                                                  | Partida alçada de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 PA    |
| <b>22.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 22.2.2                                                  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000 u     |
| <b>22.3.- Línies elèctriques i canalització</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 22.3.5                                                  | Petit material elèctric (tapes de caixes de connexions, corbes, etc.) per a deixar la instal·lació elèctrica existent en òptimes condicions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u     |
| 22.3.7                                                  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85,000 m    |
| 22.3.8                                                  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm <sup>2</sup> , amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 438,000 m   |
| 22.3.9                                                  | Tub rígida de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 231,000 m   |
| <b>22.4.- Mecanismes</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 22.4.1                                                  | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,000 u     |
| 22.4.2                                                  | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,000 u     |
| 22.4.3                                                  | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 u     |
| 22.4.4                                                  | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          | 16,000 u    |
| 22.4.5                                                  | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,000 u     |
| 22.4.6                                                  | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 u     |
| 22.4.10                                                 | Electrificació per a mecanisme interruptor/commutador/polsador/detector moviment o llum natural, per a 1 circuit, des de circuit canalització de distribució general fins a mecanisme de comandament, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclou part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament de la partida segons nombre d'unitats de mecanismes d'encesa diferenciada.                                                                     | 7,000 u     |
| <b>22.5.- Enllumenat</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 22.5.9                                                  | Luminaria decorativa empotrable tipo downlight con leds con una vida útil de 30000 h, de forma circular, 16 W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR =22, eficacia luminosa de 90 lm/W, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio y grado de protección IP20, empotrado                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|                                                         | Marca y modelo: Thorn AMY 150 LED DL 1500 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,000 u     |
| 22.5.12                                                 | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | 23,000 u    |

**Pressupost parcial nº 22 LOCAL 23: PARC DE CARLES I**

| <b>Nº</b>                                                          | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Amidament U</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 22.5.13                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | 2,000 u            |
| 22.5.18                                                            | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat o superficial                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,000 u            |
| 22.5.19                                                            | Electrificació de lluminària d'emergència autònoma per 1a línia d'encesa, des de safata de distribució general o lluminària de la mateixa línia fins a equip, amb cable UNEIX ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar, amb cable monofàsic i presa a terra, inclosa part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari.                                                                                                                                                                                                       | 5,000 u            |
| <b>22.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 22.6.1                                                             | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000 u            |

# Pressupost parcial nº 23 LOCAL 24: PARC DE DE LA CIUTADELLA

| Nº                                                                 | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament U |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>23.1.- Actuacions previes</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 23.1.2                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 u     |
| 23.1.5                                                             | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                                 | 2,000 u     |
| 23.1.6                                                             | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 PA    |
| <b>23.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 23.2.2                                                             | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000 u     |
| <b>23.3.- Línies elèctriques i canalització</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 23.3.5                                                             | Petit material elèctric (tapes de caixes de connexions, corbes, etc.) per a deixar la instal·lació elèctrica existent en òptimes condicions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u     |
| 23.3.8                                                             | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm², amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 450,000 m   |
| 23.3.9                                                             | Tub rígida de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300,000 m   |
| <b>23.4.- Mecanismes</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 23.4.1                                                             | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,000 u     |
| 23.4.2                                                             | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,000 u     |
| 23.4.3                                                             | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,000 u     |
| 23.4.4                                                             | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          | 15,000 u    |
| 23.4.10                                                            | Electrificació per a mecanisme interruptor/commutador/polsador/detector moviment o llum natural, per a 1 circuit, des de circuit canalització de distribució general fins a mecanisme de comandament, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclou part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament de la partida segons nombre d'unitats de mecanismes d'encesa diferenciada.                                                                     | 9,000 u     |
| <b>23.5.- Enllumenat</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 23.5.9                                                             | Luminaria decorativa empotrable tipo downlight con leds con una vida útil de 30000 h, de forma circular, 16 W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR =22, eficacia luminosa de 90 lm/W, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio y grado de protección IP20, empotrado                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|                                                                    | Marca y modelo: Thorn AMY 150 LED DL 1500 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,000 u     |
| 23.5.12                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | 54,000 u    |
| 23.5.13                                                            | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada     | 4,000 u     |
| <b>23.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 23.6.1                                                             | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000 u     |

Santa Perpètua de Mogoda, 24/04/2023  
Enginyer Tècnic Industrial

Gerard Tantiñá Gil

Annex de justificació de preus

| Núm. | Codi    | U | Descripció                                                                                                                                                                                  | Total            |
|------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1    | 00.01   | u | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                           |                  |
|      |         |   | 3,000 % Sense descomposició Costos indirectes                                                                                                                                               | 242,718<br>7,282 |
|      |         |   | Total per u .....                                                                                                                                                                           | 250,00           |
|      |         |   | Són DOS-CENTS CINQUANTA EUROS per u.                                                                                                                                                        |                  |
| 2    | 00.01b  | u | Partida alçada per la instal·lació de petit material necessari per adequar la instal·lació existent, com poden ser, caixes de derivacions, accessoris de les canalitzacions, regletes, etc. |                  |
|      |         |   | 3,000 % Sense descomposició Costos indirectes                                                                                                                                               | 48,544<br>1,456  |
|      |         |   | Total per u .....                                                                                                                                                                           | 50,00            |
|      |         |   | Són CINQUANTA EUROS per u.                                                                                                                                                                  |                  |
| 3    | 00.01bb | u | Partida alçada per la instal·lació de petit material necessari per adequar la instal·lació existent, com poden ser, caixes de derivacions, accessoris de les canalitzacions, regletes, etc. |                  |
|      |         |   | 3,000 % Sense descomposició Costos indirectes                                                                                                                                               | 48,544<br>1,456  |
|      |         |   | Total per u .....                                                                                                                                                                           | 50,00            |
|      |         |   | Són CINQUANTA EUROS per u.                                                                                                                                                                  |                  |
| 4    | 00.01c  | u | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                           |                  |
|      |         |   | 3,000 % Sense descomposició Costos indirectes                                                                                                                                               | 145,631<br>4,369 |
|      |         |   | Total per u .....                                                                                                                                                                           | 150,00           |
|      |         |   | Són CENT CINQUANTA EUROS per u.                                                                                                                                                             |                  |
| 5    | 00.01d  | u | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                           |                  |
|      |         |   | 3,000 % Sense descomposició Costos indirectes                                                                                                                                               | 97,087<br>2,913  |
|      |         |   | Total per u .....                                                                                                                                                                           | 100,00           |
|      |         |   | Són CENT EUROS per u.                                                                                                                                                                       |                  |

| Núm. | Codi      | U       | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total   |
|------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6    | 00.02     | u       | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat. |         |
|      |           |         | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 242,718 |
|      |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,282   |
|      |           |         | Total per u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250,00  |
|      |           |         | Són DOS-CENTS CINQUANTA EUROS per u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 7    | 00.02bbb  | u       | Petit material elèctric (tapes de caixes de connexions, corbes, etc.) per a deixar la instal·lació elèctrica existent en òptimes condicions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|      |           |         | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145,631 |
|      |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,369   |
|      |           |         | Total per u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150,00  |
|      |           |         | Són CENT CINQUANTA EUROS per u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 8    | 00.02bbbb | PA      | Verificació de l'estat de la D.I. del Sq. Parking i connexionat d'aquesta a nou QGBT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|      |           |         | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145,631 |
|      |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,369   |
|      |           |         | Total per PA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150,00  |
|      |           |         | Són CENT CINQUANTA EUROS per PA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 9    | 00.02c    | u       | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat. |         |
|      |           |         | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97,087  |
|      |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,913   |
|      |           |         | Total per u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00  |
|      |           |         | Són CENT EUROS per u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |

| Núm. | Codi   | U       | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Total   |
|------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10   | 00.02d | u       | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, termo elèctric i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat. |         |
|      |        |         | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 339,806 |
|      |        | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,194  |
|      |        |         | Total per u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 350,00  |
|      |        |         | Són TRES-CENTS CINQUANTA EUROS per u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 11   | 00.03  | u       | Verificació de la ubicació de la CGPM i el seu estat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|      |        |         | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97,087  |
|      |        | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,913   |
|      |        |         | Total per u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00  |
|      |        |         | Són CENT EUROS per u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 12   | 00.04  | h       | Camió cistella h=10 a 19m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|      |        |         | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54,796  |
|      |        | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,644   |
|      |        |         | Total per h .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56,44   |
|      |        |         | Són CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 13   | 00.05  | PA      | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|      |        |         | Sense descomposició                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 194,175 |
|      |        | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,825   |
|      |        |         | Total per PA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00  |
|      |        |         | Són DOS-CENTS EUROS per PA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |

| Núm.              | Codi     | U       | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total        |
|-------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 14                | 02.06b   | u       | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació. |              |
|                   | EG325134 | 6,000 m | Cable ES07Z1-K (AS),<br>1x2.5mm2,col.tub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,400 8,40   |
|                   | EG161212 | 1,000 u | Caixa<br>deriv.plàstic,75x100mm,prot.I<br>P-40,munt.superf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,180 9,18   |
|                   | 02.06.01 | 1,000 u | Petit material auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,500 1,50   |
|                   |          | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,080 0,570 |
| Total per u ..... |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,65        |

Són DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per u.

|                   |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|-------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 15                | 02.09b   | u       | Electrificació per a mecanisme interruptor/commutador/polsador/detector moviment o llum natural, per a 1 circuit, des de circuit canalització de distribució general fins a mecanisme de comandament, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclou part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament de la partida segons nombre d'unitats de mecanismes d'encesa diferenciada. |              |
|                   | EG325124 | 6,000 m | Cable ES07Z1-K (AS),<br>1x1.5mm2,col.tub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,350 8,10   |
|                   | EG161212 | 1,000 u | Caixa<br>deriv.plàstic,75x100mm,prot.I<br>P-40,munt.superf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,180 9,18   |
|                   | 02.06.01 | 1,000 u | Petit material auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,500 1,50   |
|                   |          | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,780 0,560 |
| Total per u ..... |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,34        |

Són DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per u.

| Núm.              | Codi     | U       | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Total       |
|-------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16                | 03.04    | u       | Electrificació de lluminària d'emergència autònoma per 1a línia d'encesa, des de safata de distribució general o lluminària de la mateixa línia fins a equip, amb cable UNEIX ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar, amb cable monofàsic i presa a terra, inclosa part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. |             |
|                   | EG325124 | 3,000 m | Cable ES07Z1-K (AS),<br>1x1.5mm <sup>2</sup> , col. tub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,350 4,05  |
|                   | EG161212 | 0,500 u | Caixa<br>deriv. plàstic, 75x100mm, prot. I<br>P-40, munt. superf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,180 4,59  |
|                   | 02.06.01 | 0,500 u | Petit material auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,500 0,75  |
|                   |          | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,390 0,280 |
| Total per u ..... |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,67        |

Són NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per u.

|                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|-------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 17                | 1.2.1     | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació. |                |
|                   | 00.02bbcb | 0,500 u  | Aprofitament i connexionat dels elements de protecció del quadre elèctric existent a retirar en bon estat                                                                                                                                     | 125,000 62,50  |
|                   | PG4G-9GYV | 1,000 u  | Protector<br>p/sobret. perman.+transit. IGA<br>25Abipol. (1P+N), PIA<br>corbaC, tall=6000A, Imàx=15kA, m<br>unt. perf. DIN                                                                                                                    | 135,870 135,87 |
|                   | PG4B-DX3F | 3,000 u  | Interruptor<br>dif. cl. AC, gam. terc., I=40A, (2P), 0,03A, fix. inst., 2mòd. DIN, munt. perf. DIN                                                                                                                                            | 104,550 313,65 |
|                   | PG47-E0H2 | 3,000 u  | Interruptor<br>auto. magnet., I=10A, PIA<br>corbaC, (2P), tall=6000A, 2mòd. D<br>IN, munt. perf. DIN                                                                                                                                          | 23,650 70,95   |
|                   | PG47-E0H4 | 3,000 u  | Interruptor<br>auto. magnet., I=16A, PIA<br>corbaC, (2P), tall=6000A, 2mòd. D<br>IN, munt. perf. DIN                                                                                                                                          | 23,860 71,58   |
|                   | PG1B-DGY6 | 1,000 u  | Caixa p/quadre<br>distrib., plàst.+porta, tresx12<br>mòduls, munt. superf.                                                                                                                                                                    | 79,660 79,66   |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                   | 734,210 73,42  |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                             | 807,630 24,230 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                               | 831,86         |

Són VUIT-CENTS TRENTA-U EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per u.

| Núm.              | Codi      | U       | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Total |
|-------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 18                | 1.3.1     | u       | Modificació de la derivació individual fins a nou QGBT, des de comptador, incloent cablejat 0,6/ 1kV RZ1-K (AS) 4x10mm <sup>2</sup> , canalització mitjançant tub de PE rígid, petit material i resta d'elements, incloent connexió a les bornes del nou quadre.                                                     |       |
|                   | PG33-E75N | 5,000 m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col.tub | 42,70 |
|                   | PG2P-6T02 | 5,000 m | Tub rígid PVC, DN=40mm, impacte=2J, resist .compress.=1250N, unió endollada+munt.superf.                                                                                                                                                                                                                             | 29,55 |
|                   |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,170 |
| Total per u ..... |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74,42 |

Són SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per u.

|                   |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 19                | 1.4.1    | u       | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació. |       |
|                   | EG325134 | 6,000 m | Cable ES07Z1-K (AS), 1x2.5mm <sup>2</sup> , col.tub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,40  |
|                   | EG161212 | 1,000 u | Caixa deriv.plàstic, 75x100mm, prot.I P-40, munt.superf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,18  |
|                   | 02.06.01 | 1,000 u | Petit material auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,50  |
|                   |          | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,570 |
| Total per u ..... |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,65 |

Són DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per u.

| Núm.              | Codi     | U       | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Total  |
|-------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 20                | 1.4.2    | u       | Electrificació per a mecanisme interruptor/commutador/polsador/detector moviment o llum natural, per a 1 circuit, des de circuit canalització de distribució general fins a mecanisme de comandament, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclou part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament de la partida segons nombre d'unitats de mecanismes d'encesa diferenciada. |        |
|                   | EG325124 | 6,000 m | Cable ES07Z1-K (AS),<br>1x1.5mm <sup>2</sup> , col. tub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,350  |
|                   | EG161212 | 1,000 u | Caixa deriv. plàstic, 75x100mm, prot. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,180  |
|                   | 02.06.01 | 1,000 u | Petit material auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,500  |
|                   |          | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,780 |
| Total per u ..... |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,34  |

Són DINOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per u.

|                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 21                | 10.2.1    | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació. |         |
|                   | 00.02bbc  | 1,000 u  | Aprofitament i connexionat dels elements de protecció del quadre elèctric existent a retirar en bon estat                                                                                                                                     | 100,000 |
|                   | PG4G-9GYV | 1,000 u  | Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 25Abipol.(1P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.DIN                                                                                                                                          | 135,870 |
|                   | PG4B-DX3F | 3,000 u  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                             | 104,550 |
|                   | PG47-E0H2 | 4,000 u  | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                              | 23,650  |
|                   | PG47-E0H4 | 3,000 u  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                              | 23,860  |
|                   | PG1B-DGY6 | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx12 mòduls,munt.superf.                                                                                                                                                                              | 79,660  |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                   | 795,360 |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                             | 874,900 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                               | 901,15  |

Són NOU-CENTS U EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per u.

| Núm.              | Codi      | U        | Descripció                                                                                                                                                                                                                                   | Total   |
|-------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 22                | 11.2.1    | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |         |
|                   | PG4G-9GYF | 1,000 u  | Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 32Atetrapol.(3P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.DIN                                                                                                                                      | 292,540 |
|                   | PG4B-DX3F | 2,000 u  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                            | 104,550 |
|                   | PG47-E0H2 | 2,000 u  | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                             | 23,650  |
|                   | PG47-E0H4 | 2,000 u  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                             | 23,860  |
|                   | PG47-E0HA | 2,000 u  | Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                             | 38,860  |
|                   | PG47-E0H8 | 2,000 u  | Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                             | 24,470  |
|                   | PG1B-DGY6 | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx12 mòduls,munt.superf.                                                                                                                                                                             | 79,660  |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                  | 802,980 |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                            | 883,280 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 909,78  |

Són NOU-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per u.

|    |           |         |                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|----|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 23 | 11.2.2    | u       | Subquadre magatzem, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |         |
|    | PG4B-DX3F | 1,000 u | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                | 104,550 |
|    | PG47-E0H2 | 1,000 u | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                 | 23,650  |
|    | PG47-E0H4 | 1,000 u | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                 | 23,860  |
|    | PG47-E0H6 | 1,000 u | Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                 | 24,200  |
|    | PG1B-DGXP | 1,000 u | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,duesx12 mòduls,munt.superf.                                                                                                                                                                 | 64,600  |

| Núm. | Codi | U       | Descripció        | Total   |
|------|------|---------|-------------------|---------|
|      |      | 3,000 % | Costos indirectes | 240,860 |
|      |      |         |                   | 7,230   |
|      |      |         | Total per u ..... | 248,09  |

Són DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS per u.

|    |           |         |                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
|----|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 24 | 11.2.3    | u       | Subquadre vestidor, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |         |        |
|    | PG47-E0H8 | 1,000 u | Interruptor auto.magnet., I=25A, PIA corbaC, (2P), tall=6000A, 2mòd.D IN, munt.perf.DIN                                                                                                                                          | 24,470  | 24,47  |
|    | PG4B-DX3F | 2,000 u | Interruptor dif.cl.AC, gam.terc., I=40A, (2P), 0,03A, fix.inst., 2mòd.DIN, munt.perf.DIN                                                                                                                                         | 104,550 | 209,10 |
|    | PG47-E0H2 | 2,000 u | Interruptor auto.magnet., I=10A, PIA corbaC, (2P), tall=6000A, 2mòd.D IN, munt.perf.DIN                                                                                                                                          | 23,650  | 47,30  |
|    | PG47-E0H4 | 3,000 u | Interruptor auto.magnet., I=16A, PIA corbaC, (2P), tall=6000A, 2mòd.D IN, munt.perf.DIN                                                                                                                                          | 23,860  | 71,58  |
|    | PG1B-DGXP | 1,000 u | Caixa p/quadre distrib., plàst.+porta, duesx12 mòduls, munt.superf.                                                                                                                                                              | 64,600  | 64,60  |
|    |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                | 417,050 | 12,510 |
|    |           |         | Total per u .....                                                                                                                                                                                                                |         | 429,56 |

Són QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per u.

|    |           |         |                                                                                                                                                                                                                                |         |        |
|----|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 25 | 11.2.4    | u       | Subquadre office, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |         |        |
|    | PG47-E0H8 | 1,000 u | Interruptor auto.magnet., I=25A, PIA corbaC, (2P), tall=6000A, 2mòd.D IN, munt.perf.DIN                                                                                                                                        | 24,470  | 24,47  |
|    | PG4B-DX3F | 2,000 u | Interruptor dif.cl.AC, gam.terc., I=40A, (2P), 0,03A, fix.inst., 2mòd.DIN, munt.perf.DIN                                                                                                                                       | 104,550 | 209,10 |
|    | PG47-E0H2 | 2,000 u | Interruptor auto.magnet., I=10A, PIA corbaC, (2P), tall=6000A, 2mòd.D IN, munt.perf.DIN                                                                                                                                        | 23,650  | 47,30  |
|    | PG47-E0H4 | 3,000 u | Interruptor auto.magnet., I=16A, PIA corbaC, (2P), tall=6000A, 2mòd.D IN, munt.perf.DIN                                                                                                                                        | 23,860  | 71,58  |
|    | PG1B-DGXP | 1,000 u | Caixa p/quadre distrib., plàst.+porta, duesx12 mòduls, munt.superf.                                                                                                                                                            | 64,600  | 64,60  |
|    |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                              | 417,050 | 12,510 |
|    |           |         | Total per u .....                                                                                                                                                                                                              |         | 429,56 |

Són QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per u.

| Núm.              | Codi      | U       | Descripció                                                                                                                                                                                                                      | Total   |
|-------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 26                | 11.2.5    | u       | Subquadre parking, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |         |
|                   | PG4B-DX3F | 2,000 u | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                               | 104,550 |
|                   | PG47-E0H2 | 3,000 u | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                | 23,650  |
|                   | PG47-E0H4 | 1,000 u | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                | 23,860  |
|                   | PG47-E0H6 | 1,000 u | Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                | 24,200  |
|                   | PG1B-DGXP | 1,000 u | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,duesx12 mòduls,munt.superf.                                                                                                                                                                | 64,600  |
|                   |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                               | 392,710 |
| Total per u ..... |           |         |                                                                                                                                                                                                                                 | 404,49  |

Són QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per u.

|                   |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|-------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 27                | 12.02    | u       | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent. |         |
|                   | 06.02.01 | 1,000 u | Elaboració i signatura de certificats per part de l'instal·lador autoritzat                                                                                                                                                                                                 | 50,000  |
|                   | 06.02.02 | 1,000 u | Inscripció a Indústria per al registre de la modificació de la instal·lació o tramitació d'aquesta com a nova                                                                                                                                                               | 70,000  |
|                   | 06.02.04 | 1,000 u | Elaboració del projecte de legalització de la instal·lació elèctrica i el certificat final. Signat i visat.                                                                                                                                                                 | 650,000 |
|                   |          | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                           | 770,000 |
| Total per u ..... |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 793,10  |

Són SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS per u.

| Núm. | Codi      | U        | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total   |
|------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 28   | 12.02b    | u        | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent. |         |
|      | 06.02.01  | 1,000 u  | Elaboració i signatura de certificats per part de l'instal·lador autoritzat                                                                                                                                                                                                 | 50,000  |
|      | 06.02.02  | 1,000 u  | Inscripció a Indústria per al registre de la modificació de la instal·lació o tramitació d'aquesta com a nova                                                                                                                                                               | 70,000  |
|      |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                           | 120,000 |
|      |           |          | Total per u .....                                                                                                                                                                                                                                                           | 123,60  |
|      |           |          | Són CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per u.                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 29   | 12.2.1    | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                |         |
|      | 00.02bbcb | 2,500 u  | Aprofitament i connexionat dels elements de protecció del quadre elèctric existent a retirar en bon estat                                                                                                                                                                   | 125,000 |
|      | PG4B-DX3F | 1,000 u  | Interrupctor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                                                          | 104,550 |
|      | PG1B-DGYG | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,quatrex 18mòduls,munt.superf.                                                                                                                                                                                                          | 63,800  |
|      | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                                                 | 480,850 |
|      |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                           | 528,940 |
|      |           |          | Total per u .....                                                                                                                                                                                                                                                           | 544,81  |
|      |           |          | Són CINQ-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per u.                                                                                                                                                                                                          |         |
| 30   | 13.2.1    | u        | Substitució dels elements trencats de l'armari i caixa de la CGPM ubicats a l'exterior de l'edifici                                                                                                                                                                         |         |
|      | 13.2.1.1  | 1,000 u  | Substitució de les dues portes metàl·liques de l'armari exterior                                                                                                                                                                                                            | 250,000 |
|      | 13.2.1.1b | 2,000 u  | Substitució de les tapes protectores del ICP-M i la caixa de fusibles                                                                                                                                                                                                       | 60,000  |
|      | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                                                 | 370,000 |
|      |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                           | 407,000 |
|      |           |          | Total per u .....                                                                                                                                                                                                                                                           | 419,21  |
|      |           |          | Són QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per u.                                                                                                                                                                                                                    |         |

| Núm.              | Codi      | U        | Descripció                                                                                                                                                                                                                                   | Total   |
|-------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 31                | 13.2.2    | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |         |
|                   | 00.02bbcb | 1,000 u  | Redistribució de les proteccions diferencials i magnetotèrmiques segons esquema elèctric                                                                                                                                                     | 150,000 |
|                   | PG4G-9GYQ | 1,000 u  | Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 63Atetrapol.(3P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.DIN                                                                                                                                      | 375,260 |
|                   | PG47-E0H4 | 3,000 u  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                             | 23,860  |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                  | 596,840 |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                            | 656,520 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 676,22  |

Són SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per u.

|                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|-------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 32                | 15.2.1    | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |         |
|                   | PG4G-9GYV | 1,000 u  | Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 25Abipol.(1P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.DIN                                                                                                                                         | 135,870 |
|                   | PG4B-DX3F | 4,000 u  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                            | 104,550 |
|                   | PG47-E0H2 | 4,000 u  | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                             | 23,650  |
|                   | PG47-E0H4 | 6,000 u  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                             | 23,860  |
|                   | PG1B-DGY6 | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx12 mòduls,munt.superf.                                                                                                                                                                             | 79,660  |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                  | 871,490 |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                            | 958,640 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 987,40  |

Són NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per u.

| Núm.              | Codi      | U        | Descripció                                                                                                                                                                                                                                   | Total     |
|-------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 33                | 16.2.1    | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |           |
|                   | PG4G-9GYF | 1,000 u  | Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 32Atetrapol.(3P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.DIN                                                                                                                                      | 292,540   |
|                   | PG4B-DX3F | 4,000 u  | Interrupctor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                           | 104,550   |
|                   | PG47-E0H2 | 2,000 u  | Interrupctor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                            | 23,650    |
|                   | PG47-E0H4 | 6,000 u  | Interrupctor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                            | 23,860    |
|                   | PG1B-DGY6 | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx12 mòduls,munt.superf.                                                                                                                                                                             | 79,660    |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                  | 980,860   |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                            | 1.078,950 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 1.111,32  |

Són MIL CENT ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per u.

|                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|-------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 34                | 17.2.1    | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |         |
|                   | PG4G-9GYF | 1,000 u  | Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 32Atetrapol.(3P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.DIN                                                                                                                                      | 292,540 |
|                   | PG47-E0H2 | 9,000 u  | Interrupctor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                            | 23,650  |
|                   | PG47-E0H4 | 8,000 u  | Interrupctor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                            | 23,860  |
|                   | PG47-E0H8 | 1,000 u  | Interrupctor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                            | 24,470  |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                  | 720,740 |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                            | 792,810 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 816,59  |

Són VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per u.

| Núm.              | Codi      | U       | Descripció                                                                                                                                                                                                                      | Total   |
|-------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 35                | 17.2.2    | u       | Subquadre entrada, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |         |
|                   | PG47-E0H2 | 2,000 u | Interrupctor<br>auto.magnet., I=10A,PIA<br>corbaC, (2P), tall=6000A, 2mòd.D<br>IN, munt.perf.DIN                                                                                                                                | 23,650  |
|                   | PG47-E0H6 | 3,000 u | Interrupctor<br>auto.magnet., I=20A,PIA<br>corbaC, (2P), tall=6000A, 2mòd.D<br>IN, munt.perf.DIN                                                                                                                                | 24,200  |
|                   | PG1B-DGXP | 1,000 u | Caixa p/quadre<br>distrib., plàst.+porta, duesx12<br>mòduls, munt.superf.                                                                                                                                                       | 64,600  |
|                   |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                               | 184,500 |
| Total per u ..... |           |         |                                                                                                                                                                                                                                 | 190,04  |

Són CENT NORANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per u.

|                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|-------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 36                | 18.2.1    | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |         |
|                   | PG4G-9GYS | 1,000 u  | Protector<br>p/sobret.perman.+transit.IGA<br>40Abipol.(1P+N),PIA<br>corbaC, tall=6000A, Imàx=15kA, m<br>unt.perf.DIN                                                                                                                         | 142,820 |
|                   | PG4B-DX3F | 1,000 u  | Interrupctor<br>dif.cl.AC, gam.terc., I=40A, (2P)<br>, 0,03A, fix.inst., 2mòd.DIN, mu<br>nt.perf.DIN                                                                                                                                         | 104,550 |
|                   | PG47-E0H2 | 1,000 u  | Interrupctor<br>auto.magnet., I=10A,PIA<br>corbaC, (2P), tall=6000A, 2mòd.D<br>IN, munt.perf.DIN                                                                                                                                             | 23,650  |
|                   | PG47-E0H4 | 3,000 u  | Interrupctor<br>auto.magnet., I=16A,PIA<br>corbaC, (2P), tall=6000A, 2mòd.D<br>IN, munt.perf.DIN                                                                                                                                             | 23,860  |
|                   | PG1B-DGY6 | 1,000 u  | Caixa p/quadre<br>distrib., plàst.+porta, tresx12<br>mòduls, munt.superf.                                                                                                                                                                    | 79,660  |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a<br>muntatge i connexió quadre<br>elèctric                                                                                                                                                                            | 422,260 |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                            | 464,490 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 478,42  |

Són QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB  
QUARANTA-DOS CÈNTIMS per u.

| Núm.              | Codi      | U        | Descripció                                                                                                                                                                                                                     | Total   |
|-------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 37                | 18.2.2    | u        | Subquadre termos, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |         |
|                   | PG4B-DX3F | 2,000 u  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                              | 104,550 |
|                   | PG47-E0H4 | 4,000 u  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                               | 23,860  |
|                   | PG1B-DGY6 | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx12 mòduls,munt.superf.                                                                                                                                                               | 79,660  |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                    | 384,200 |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                              | 422,620 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                | 435,30  |

Són QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per u.

|                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|-------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 38                | 19.2.1    | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |           |
|                   | PG4G-9GYS | 1,000 u  | Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 40Abipol.(1P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.DIN                                                                                                                                         | 142,820   |
|                   | PG4B-DX3F | 5,000 u  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                            | 104,550   |
|                   | PG47-E0H2 | 2,000 u  | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                             | 23,650    |
|                   | PG47-E0H4 | 7,000 u  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                             | 23,860    |
|                   | PG1B-DGY6 | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx12 mòduls,munt.superf.                                                                                                                                                                             | 79,660    |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                  | 959,550   |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                            | 1.055,510 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 1.087,18  |

Són MIL VUITANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per u.

| Núm.              | Codi      | U        | Descripció                                                                                                                                                                                                                                    | Total     |
|-------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 39                | 19.2.2    | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació. |           |
|                   | PG4G-9GYC | 1,000 u  | Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 25Atetrapol.(3P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.DIN                                                                                                                                       | 290,580   |
|                   | PG4B-DX3F | 4,000 u  | Interrupctor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                            | 104,550   |
|                   | PG47-E0H2 | 5,000 u  | Interrupctor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                             | 23,650    |
|                   | PG47-E0H4 | 4,000 u  | Interrupctor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                             | 23,860    |
|                   | PG1B-DGY6 | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx12 mòduls,munt.superf.                                                                                                                                                                              | 79,660    |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                   | 1.002,130 |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                             | 1.102,340 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                               | 1.135,41  |

Són MIL CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per u.

|                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 40                | 2.2.1     | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació. |         |
|                   | PG4B-DX3F | 2,000 u  | Interrupctor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                            | 104,550 |
|                   | PG47-E0H2 | 1,000 u  | Interrupctor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                             | 23,650  |
|                   | PG1B-DGY6 | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx12 mòduls,munt.superf.                                                                                                                                                                              | 79,660  |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                   | 312,410 |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                             | 343,650 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                               | 353,96  |

Són TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per u.

| Núm.              | Codi      | U        | Descripció                                                                                                                                                                                                                                   | Total   |
|-------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 41                | 20.2.1    | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |         |
|                   | 00.02bbcb | 1,000 u  | Aprofitament i connexionat dels elements de protecció del quadre elèctric existent a retirar en bon estat                                                                                                                                    | 125,000 |
|                   | PG4G-9GYV | 1,000 u  | Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 25Abipol.(1P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.DIN                                                                                                                                         | 135,870 |
|                   | PG4B-DX3F | 1,000 u  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                            | 104,550 |
|                   | PG47-E0H4 | 1,000 u  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                             | 23,860  |
|                   | PG1B-DGY6 | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx12 mòduls,munt.superf.                                                                                                                                                                             | 79,660  |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                  | 468,940 |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                            | 515,830 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 531,30  |

Són CINC-CENTS TRENTA-U EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per u.

|                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|-------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 42                | 21.2.1    | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |         |
|                   | PG4G-9GYH | 1,000 u  | Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 32Abipol.(1P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.DIN                                                                                                                                         | 136,990 |
|                   | PG4B-DX3F | 3,000 u  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                            | 104,550 |
|                   | PG47-E0H2 | 2,000 u  | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                             | 23,650  |
|                   | PG47-E0H4 | 4,000 u  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                             | 23,860  |
|                   | PG1B-DGY6 | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx12 mòduls,munt.superf.                                                                                                                                                                             | 79,660  |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                  | 673,040 |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                            | 740,340 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 762,55  |

Són SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per u.

| Núm.              | Codi      | U        | Descripció                                                                                                                                                                                                                                   | Total   |
|-------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 43                | 22.2.1    | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |         |
|                   | PG4B-DX3F | 1,000 u  | Interrupctor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                           | 104,550 |
|                   | PG47-E0H4 | 2,000 u  | Interrupctor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                            | 23,860  |
|                   | PG1B-DGY6 | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx12 mòduls,munt.superf.                                                                                                                                                                             | 79,660  |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                  | 231,930 |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                            | 255,120 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 262,77  |

Són DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per u.

|                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|-------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 44                | 23.2.1    | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |         |
|                   | PG4H-AJR4 | 1,000 u  | Protectorp/sobret.perman.+transit,tetrapol.(3P+N),4 mòd.DIN,col.                                                                                                                                                                             | 126,970 |
|                   | PG4B-DX3F | 3,000 u  | Interrupctor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                           | 104,550 |
|                   | PG47-E0H2 | 3,000 u  | Interrupctor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                            | 23,650  |
|                   | PG47-E0H4 | 4,000 u  | Interrupctor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                            | 23,860  |
|                   | PG1B-DGY6 | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx12 mòduls,munt.superf.                                                                                                                                                                             | 79,660  |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                  | 686,670 |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                            | 755,340 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 778,00  |

Són SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS per u.

| Núm.              | Codi      | U        | Descripció                                                                                                                                                                                                                                    | Total            |
|-------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 45                | 24.2.1    | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació. |                  |
|                   | 00.02bbcb | 3,000 u  | Aprofitament i connexionat dels elements de protecció del quadre elèctric existent a retirar en bon estat                                                                                                                                     | 125,000 375,00   |
|                   | PG4B-DX3F | 4,000 u  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc., I=40A, (2P), 0,03A,fix.inst., 2mòd.DIN, munt.perf.DIN                                                                                                                                                        | 104,550 418,20   |
|                   | PG47-E0H4 | 7,000 u  | Interruptor auto.magnet., I=16A,PIA corbaC, (2P), tall=6000A, 2mòd.DIN, munt.perf.DIN                                                                                                                                                         | 23,860 167,02    |
|                   | PG47-E0HU | 1,000 u  | Interruptor auto.magnet., I=25A,PIA corbaC, (4P), tall=6000A/10kA, 4mòd.DIN, munt.perf.DIN                                                                                                                                                    | 74,870 74,87     |
|                   | PG47-E0HT | 1,000 u  | Interruptor auto.magnet., I=20A,PIA corbaC, (4P), tall=6000A/10kA, 4mòd.DIN, munt.perf.DIN                                                                                                                                                    | 73,460 73,46     |
|                   | PG1B-DGY0 | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib., metàl.+porta, sisx22mòduls, munt.superf.                                                                                                                                                                             | 326,990 326,99   |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                   | 1.435,540 143,55 |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                             | 1.579,090 47,370 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                               | 1.626,46         |

Són MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per u.

|                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|-------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 46                | 3.2.1     | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació. |                |
|                   | PG4G-9GYH | 1,000 u  | Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 32Abipol. (1P+N), PIA corbaC, tall=6000A, Imàx=15kA, munt.perf.DIN                                                                                                                                     | 136,990 136,99 |
|                   | PG4B-DX3F | 1,000 u  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc., I=40A, (2P), 0,03A,fix.inst., 2mòd.DIN, munt.perf.DIN                                                                                                                                                        | 104,550 104,55 |
|                   | PG47-E0H4 | 1,000 u  | Interruptor auto.magnet., I=16A,PIA corbaC, (2P), tall=6000A, 2mòd.DIN, munt.perf.DIN                                                                                                                                                         | 23,860 23,86   |
|                   | PG1B-DGY6 | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib., plàst.+porta, tresx12 mòduls, munt.superf.                                                                                                                                                                           | 79,660 79,66   |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                   | 345,060 34,51  |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                             | 379,570 11,390 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                               | 390,96         |

Són TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per u.

| Núm.              | Codi      | U        | Descripció                                                                                                                                                                                                                                    | Total   |
|-------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 47                | 4.2.1     | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació. |         |
|                   | PG4G-9GYV | 1,000 u  | Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 25Abipol.(1P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.DIN                                                                                                                                          | 135,870 |
|                   | PG4B-DX3F | 2,000 u  | Interrupctor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                            | 104,550 |
|                   | PG47-E0H2 | 3,000 u  | Interrupctor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                             | 23,650  |
|                   | PG47-E0H4 | 2,000 u  | Interrupctor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                             | 23,860  |
|                   | PG1B-DGY6 | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx12 mòduls,munt.superf.                                                                                                                                                                              | 79,660  |
|                   | 06.02.01b | 1,000 u  | Fusible cilíndric de 63A per a caixa seccionadora de superfície existent                                                                                                                                                                      | 20,000  |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                   | 563,300 |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                             | 619,630 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                               | 638,22  |

Són SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per u.

|                   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 48                | 4.3.1     | u       | Modificació de la derivació individual fins a nou QGBT, des de comptador, incloent cablejat 0,6/ 1kV RZ1-K (AS) 4x10mm <sup>2</sup> , canalització mitjançant tub de PE rígid, petit material i resta d'elements, incloent connexió a les bornes del nou quadre.                                                 |        |
|                   | PG33-E75A | 5,000 m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,col.tub | 7,050  |
|                   | PG2P-6T02 | 5,000 m | Tub rígid PVC,DN=40mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.                                                                                                                                                                                                                              | 5,910  |
|                   |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64,800 |
| Total per u ..... |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,940  |
| Total per u ..... |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66,74  |

Són SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per u.

| Núm.              | Codi      | U        | Descripció                                                                                                                                                                                                                                   | Total   |
|-------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 49                | 5.2.1     | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |         |
|                   | PG4G-9GYV | 1,000 u  | Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 25Abipol.(1P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.DIN                                                                                                                                         | 135,870 |
|                   | PG47-E0H2 | 1,000 u  | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D IN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                            | 23,650  |
|                   | PG1B-DGY6 | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx12 mòduls,munt.superf.                                                                                                                                                                             | 79,660  |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                  | 239,180 |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                            | 263,100 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 270,99  |

Són DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per u.

|                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|-------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 50                | 6.2.1     | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |         |
|                   | PG47-E0H2 | 2,000 u  | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D IN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                            | 23,650  |
|                   | PG1B-DGY0 | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib.,metàl.+porta,sisx22m òduls,munt.superf.                                                                                                                                                                              | 326,990 |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                  | 374,290 |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                            | 411,720 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 424,07  |

Són QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS per u.

| Núm.              | Codi      | U        | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                            | Total   |
|-------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 51                | 6.2.2     | u        | Subcuadre de distribució de baixa tensió planta primera, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |         |
|                   | 00.02bb   | 1,000 u  | Aprofitament i connexionat dels elements de protecció del quadre elèctric existent a retirar en bon estat                                                                                                                                                             | 100,000 |
|                   | PG4B-DX3F | 1,000 u  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                                                     | 104,550 |
|                   | PG47-E0H4 | 1,000 u  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                                                      | 23,860  |
|                   | PG1B-DGY6 | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx12 mòduls,munt.superf.                                                                                                                                                                                                      | 79,660  |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                                           | 308,070 |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                     | 338,880 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 349,05  |

Són TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS per u.

|                   |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|-------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 52                | 6.2.3     | u        | Subcuadre de distribució de baixa tensió planta segona, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |        |
|                   | 00.02b    | 1,000 u  | Modificació de quadre segons indicacions esquema elèctric                                                                                                                                                                                                            | 26,000 |
|                   | PG47-E0H2 | 1,000 u  | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                                                     | 23,650 |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                                          | 49,650 |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                    | 54,620 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56,26  |

Són CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per u.

| Núm.              | Codi      | U        | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                            | Total   |
|-------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 53                | 6.2.4     | u        | Subcuadre de distribució de baixa tensió planta segona, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació. |         |
|                   | 00.02b    | 1,000 u  | Modificació de quadre segons indicacions esquema elèctric                                                                                                                                                                                                             | 26,000  |
|                   | PG47-E0HS | 1,000 u  | Interruptor auto.magnet., I=16A,PIA corbaC, (4P), tall=6000A/10kA, 4 mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                                            | 71,700  |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                                           | 97,700  |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                     | 107,470 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110,69  |

Són CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per u.

|                   |            |          |                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 54                | 7.2.1      | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexió, troquelats i elements de fixació. |         |
|                   | PG4G-9GYVb | 1,000 u  | Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 20Abipol. (1P+N),PIA corbaC, tall=6000A, Imàx=15kA, munt.perf.DIN                                                                                                                                      | 135,870 |
|                   | PG4B-DX3F  | 2,000 u  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc., I=40A, (2P), 0,03A,fix.inst., 2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                         | 104,550 |
|                   | PG47-E0H2  | 3,000 u  | Interruptor auto.magnet., I=10A,PIA corbaC, (2P), tall=6000A, 2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                          | 23,650  |
|                   | PG47-E0H4  | 2,000 u  | Interruptor auto.magnet., I=16A,PIA corbaC, (2P), tall=6000A, 2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                          | 23,860  |
|                   | PG1B-DGY6  | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx12 mòduls,munt.superf.                                                                                                                                                                              | 79,660  |
|                   | %02.01.01  | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                   | 543,300 |
|                   |            | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                             | 597,630 |
| Total per u ..... |            |          |                                                                                                                                                                                                                                               | 615,56  |

Són SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per u.

| Núm.              | Codi      | U        | Descripció                                                                                                                                                                                                                                   | Total  |
|-------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 55                | 8.2.1     | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |        |
|                   | 00.02bbc  | 1,500 u  | Aprofitament i connexionat dels elements de protecció del quadre elèctric existent a retirar en bon estat                                                                                                                                    | 150,00 |
|                   | PG4G-9GYH | 1,000 u  | Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 32Abipol.(1P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.DIN                                                                                                                                         | 136,99 |
|                   | PG4B-DX3F | 1,000 u  | Interrupctor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                           | 104,55 |
|                   | PG47-E0H2 | 1,000 u  | Interrupctor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                            | 23,65  |
|                   | PG47-E0H4 | 1,000 u  | Interrupctor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                            | 23,86  |
|                   | PG1B-DGY6 | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx12 mòduls,munt.superf.                                                                                                                                                                             | 79,66  |
|                   | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                  | 51,87  |
|                   |           | 3,000 %  | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                            | 17,120 |
| Total per u ..... |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 587,70 |

Són CINQ-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per u.

|    |           |          |                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|----|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 56 | 9.2.1     | u        | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació. |        |
|    | 00.02bbc  | 1,000 u  | Aprofitament i connexionat dels elements de protecció del quadre elèctric existent a retirar en bon estat                                                                                                                                    | 100,00 |
|    | PG4G-9GYH | 1,000 u  | Protector p/sobret.perman.+transit.IGA 32Abipol.(1P+N),PIA corbaC,tall=6000A,Imàx=15kA,munt.perf.DIN                                                                                                                                         | 136,99 |
|    | PG4B-DX3F | 2,000 u  | Interrupctor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                           | 209,10 |
|    | PG47-E0H4 | 2,000 u  | Interrupctor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN                                                                                                                                                            | 47,72  |
|    | PG1B-DGY6 | 1,000 u  | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,tresx12 mòduls,munt.superf.                                                                                                                                                                             | 79,66  |
|    | %02.01.01 | 10,000 % | Material auxiliar per a muntatge i connexió quadre elèctric                                                                                                                                                                                  | 57,35  |

| Núm. | Codi       | U       | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total   |
|------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      |            | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 630,820 |
|      |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18,920  |
|      |            |         | Total per u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 649,74  |
|      |            |         | Són SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per u.                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 57   | EH2LAR01b  | u       | Lluminaria decorativa aplic superficial amb LED, 18W, òptica d'alumini, equip elèctric no regulable, IP65, 1200 lumens, aïllament classe II, cos d'alumini.                                                                                                                                                         |         |
|      | A012H000   | 0,300 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,690  |
|      | A013H000   | 0,300 h | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,610  |
|      | BH2LAR01   | 1,000 u | Lluminaria decorativa aplic superficial amb LED, 18W, òptica d'alumini, equip elèctric no regulable, IP65, 1200 lumens, aïllament classe II, cos d'alumini.                                                                                                                                                         | 35,000  |
|      |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35,00   |
|      | A%AUX001   | 2,000 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,990  |
|      |            | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51,310  |
|      |            |         | Total per u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52,85   |
|      |            |         | Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per u.                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 58   | EH2LAR01bb | u       | Lluminaria decorativa aplic superficial amb LED, 18W, òptica d'alumini, equip elèctric no regulable, IP65, 1200 lumens, aïllament classe II, cos d'alumini.                                                                                                                                                         |         |
|      | A012H000   | 0,300 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,690  |
|      | A013H000   | 0,300 h | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,610  |
|      | BH2LAR01   | 1,000 u | Lluminaria decorativa aplic superficial amb LED, 18W, òptica d'alumini, equip elèctric no regulable, IP65, 1200 lumens, aïllament classe II, cos d'alumini.                                                                                                                                                         | 35,000  |
|      |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35,00   |
|      | A%AUX001   | 2,000 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,990  |
|      |            | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51,310  |
|      |            |         | Total per u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52,85   |
|      |            |         | Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per u.                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 59   | EH2LAR02   | u       | Luminaria decorativa empotrable tipo downlight con leds con una vida útil de 30000 h, de forma circular, 16 W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR =22, eficacia luminosa de 90 lm/W, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio y grado de protección IP20, empotrado |         |
|      |            |         | Marca y modelo: Thorn AMY 150 LED DL 1500 840                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|      | A012H000   | 0,300 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,690  |
|      | A013H000   | 0,300 h | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,610  |
|      | BH2LLAR02  | 1,000 u | Thorn AMY 150 LED DL 1500 840 ref 96665586 y accesorios                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,280  |
|      |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28,28   |
|      | A%AUX001   | 2,000 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,990  |
|      |            | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44,590  |
|      |            |         | Total per u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45,93   |
|      |            |         | Són QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per u.                                                                                                                                                                                                                                                             |         |

| Núm.              | Codi     | U       | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total  |
|-------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 60                | EH2LLRAD | u       | Luminaria decorativa empotrable tipo downlight con leds con una vida útil de 30000 h, de forma circular, 13,2 W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR =22, eficacia luminosa de 90 lm/W, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio y grado de protección IP54, empotrado<br>Marca y modelo: Thorn Chal 200 LED |        |
|                   | A012H000 | 0,300 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28,690 |
|                   | A013H000 | 0,300 h | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,610 |
|                   | BH2LLRAD | 1,000 u | Luminaria Thorn Chal 200 LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71,960 |
|                   | A%AUX001 | 2,000 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,990 |
|                   |          | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88,270 |
| Total per u ..... |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90,92  |

Són NORANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per u.

|                   |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|-------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 61                | EH61RC4A | u       | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat o superficial |        |
|                   | A012H000 | 0,300 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28,690 |
|                   | A013H000 | 0,300 h | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,610 |
|                   | BH61RH4A | 1,000 u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt                                   | 61,050 |
|                   | BH6ZCR00 | 1,000 u | Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal                                                                                                                                                                                                                        | 3,920  |
|                   | A%AUX001 | 2,000 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,990 |
|                   |          | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81,280 |
| Total per u ..... |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 83,72  |

Són VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per u.

| Núm.              | Codi     | U       | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total   |
|-------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 62                | EH61RH4A | u       | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat |         |
|                   | A012H000 | 0,300 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28,690  |
|                   | A013H000 | 0,300 h | Ayudante electricista                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,610  |
|                   | BH61RC4A | 1,000 u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt                     | 87,500  |
|                   | BH6ZCR00 | 1,000 u | Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal                                                                                                                                                                                                       | 3,920   |
|                   | A%AUX001 | 2,000 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,990  |
|                   |          | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107,730 |
| Total per u ..... |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110,96  |

Són CENT DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per u.

|                   |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|-------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 63                | EHB5AR06 | u       | Regleta estanca LED, IP66 de longitud 1300mm. Difusor de policarbonat opal d'alta qualitat estabilitzat als rajos UV, per a il·luminació uniforme sense ombres Cos de policarbonat, suports d'acer inoxidable, classe I elèctrica, IP66, IK08, amb placa de LED impres de les següents característiques<br>Tª Color: 4000 K<br>Flux lluminós: 3600lm<br>Eficàcia lumínica: 120 lm / W<br>Índex de representació de colors min .: 80<br>Vida útil mitjana avaluada: 50000h L70 a 25 ° C<br>Pes: 0,75 kg<br>Potència total de la lluminària: 40 W Lambda = 0,9<br>Muntada superficialment<br>Marca i model: PHILIPS Ledinaire Estanca G4 WT060C LED36S/840 PSU L1200 |        |
|                   | A0F-000E | 0,220 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28,690 |
|                   | A01-FEPD | 0,220 h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,610 |
|                   | BHB56D51 | 1,000 u | Llum.estanca+leds<br>50000h,rect.,l=1200mm,30W,3600lm,no regulable,classe I,policarbon.,IP66,munt.superf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51,500 |
|                   | A%AUX001 | 2,000 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,720 |
|                   |          | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63,450 |
| Total per u ..... |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65,35  |

Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per u.

| Núm.                                                               | Codi      | U       | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Total   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 64                                                                 | EHB5AR07  | u       | Regleta estanca LED, IP66 de longitud 600mm. Difusor de policarbonat opal d'alta qualitat estabilitzat als rajos UV, per a il·luminació uniforme sense ombres Cos de policarbonat, suports d'acer inoxidable, classe I elèctrica, IP65, IK08, amb placa de LED impres de les següents característiques<br>Tª Color: 4000 K<br>Flux lluminós: 1800lm<br>Eficàcia lumínica: 120 lm / W<br>Índex de representació de colors min .: 80<br>Vida útil mitjana avaluada: 50000h L70 a 25 ° C<br>Pes: 0,38 kg<br>Potència total de la lluminària: 15 W Lambda = 0,9<br>Muntada superficialment<br>Marca i model: PHILIPS Ledinaire Estanca G4 WT060C LED18S/840 PSU L600 |         |
|                                                                    | A0F-000E  | 0,220 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28,690  |
|                                                                    | A01-FEPD  | 0,220 h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,610  |
|                                                                    | BHB56D51b | 1,000 u | Llum.estanca+leds<br>50000h,rect.,l=600mm,15W,1800<br>lm,no regulable,classe<br>I,policarbon.,IP66,munt.super<br>f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35,000  |
|                                                                    | A%AUX001  | 2,000 % | Despeses auxiliars sobre la<br>mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,720  |
|                                                                    |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46,950  |
| Total per u .....                                                  |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48,36   |
| Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per u.              |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 65                                                                 | PG11-DB8E | u       | Substitució de caixa comandament sistema reg automàtic per armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment, deixant altre vegada el sistema totlament muntat i en funcionament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|                                                                    | A01-FEPD  | 2,000 h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,610  |
|                                                                    | A0F-000E  | 2,000 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28,690  |
|                                                                    | BG11-0FSH | 1,000 u | Armari polièster<br>500x400x200mm,porta+finestret<br>a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 219,730 |
|                                                                    | BGW0-0951 | 1,000 u | P.p.accessoris p/armaris<br>polièster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,960   |
|                                                                    | A%AUX001  | 1,500 % | Despeses auxiliars sobre la<br>mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 106,600 |
|                                                                    |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 332,890 |
| Total per u .....                                                  |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 342,88  |
| Són TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per u. |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |

| Núm.                                                               | Codi      | U       | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 66                                                                 | PG1D-H9WH | u       | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles i el fusibles reaprofitats existents, sense equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment. Totalment muntada, connexionada i provada. |         |
|                                                                    | A01-FEPD  | 1,000 h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,610  |
|                                                                    | A0F-000E  | 1,000 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28,690  |
|                                                                    | BG1B-H64P | 1,000 u | CPM TMF1, 25-63 A (17,32-43,64 kW), 400V, s/compt., s/ICP-M, s/I D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184,310 |
|                                                                    | A%AUX001  | 1,500 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53,300  |
|                                                                    |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 238,410 |
| Total per u .....                                                  |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 245,56  |
| Són DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per u. |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 67                                                                 | PG2P-6SZ6 | m       | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|                                                                    | A01-FEPD  | 0,050 h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,610  |
|                                                                    | A0F-000E  | 0,037 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28,690  |
|                                                                    | BGWC-09N4 | 1,000 u | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,150   |
|                                                                    | BG2P-1KUW | 1,020 m | Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist .compress.=1250N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,990   |
|                                                                    | A%AUX001  | 1,500 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,290   |
|                                                                    |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,480   |
| Total per m .....                                                  |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,58    |
| Són TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m.                   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 68                                                                 | PG2P-6SZ7 | m       | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|                                                                    | A01-FEPD  | 0,050 h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,610  |
|                                                                    | A0F-000E  | 0,040 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28,690  |
|                                                                    | BGWC-09N4 | 1,000 u | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,150   |
|                                                                    | BG2P-1KUX | 1,020 m | Tub rígid PVC, DN=25mm, impacte=2J, resist .compress.=1250N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,450   |
|                                                                    | A%AUX001  | 1,500 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,380   |
|                                                                    |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,050   |
| Total per m .....                                                  |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,17    |
| Són QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m.                         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |

| Núm.              | Codi      | U       | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total  |
|-------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 69                | PG33-E400 | m       | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x6 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri |        |
|                   | A01-FEPD  | 0,048 h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,610 |
|                   | A0F-000E  | 0,048 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28,690 |
|                   | BG33-G2ZB | 1,020 m | Cable 0,6/1 kV RZ, 2x6mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,760  |
|                   | A%AUX001  | 1,500 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,560  |
|                   |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,400  |
| Total per m ..... |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,53   |

Són QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m.

|                   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|-------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 70                | PG33-E401 | m       | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x10 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri |        |
|                   | A01-FEPD  | 0,048 h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,610 |
|                   | A0F-000E  | 0,048 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28,690 |
|                   | BG33-G2ZA | 1,020 m | Cable 0,6/1 kV RZ, 2x10mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,670  |
|                   | A%AUX001  | 1,500 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,560  |
|                   |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,320  |
| Total per m ..... |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,48   |

Són CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m.

|                   |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|-------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 71                | PG33-E405b | m       | Nova derivació individual, de comptador a nou quadre general de BT, amb cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri |        |
|                   | A01-FEPD   | 0,048 h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24,610 |
|                   | A0F-000E   | 0,048 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28,690 |
|                   | BG33-G2YY  | 1,020 m | Cable 0,6/1 kV RZ, 4x10mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,280  |
|                   | A%AUX001   | 1,500 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,560  |
|                   |            | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,990  |
| Total per m ..... |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,23   |

Són VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m.

| Núm.              | Codi      | U       | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total  |
|-------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 72                | PG35-DYD4 | m       | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |        |
|                   | A01-FEPD  | 0,015 h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,610 |
|                   | A0F-000E  | 0,015 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,690 |
|                   | BG35-06EF | 1,020 m | Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x1,5mm2, Eca                                                                                                                                                                                                                                         | 0,260  |
|                   | A%AUX001  | 1,500 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                             | 0,800  |
|                   |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,080  |
| Total per m ..... |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,11   |

Són U EURO AMB ONZE CÈNTIMS per m.

|                   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|-------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 73                | PG35-DYD9 | m       | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |        |
|                   | A01-FEPD  | 0,015 h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,610 |
|                   | A0F-000E  | 0,015 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,690 |
|                   | BG35-06EH | 1,020 m | Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x2,5mm2, Eca                                                                                                                                                                                                                                         | 0,430  |
|                   | A%AUX001  | 1,500 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                             | 0,800  |
|                   |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,250  |
| Total per m ..... |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,29   |

Són U EURO AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m.

|                   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|-------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 74                | PG35-DYDF | m       | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |        |
|                   | A01-FEPD  | 0,015 h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,610 |
|                   | A0F-000E  | 0,015 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                         | 28,690 |
|                   | BG35-06EE | 1,020 m | Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x4mm2, Eca                                                                                                                                                                                                                                         | 0,470  |
|                   | A%AUX001  | 1,500 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                           | 0,800  |
|                   |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,290  |
| Total per m ..... |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,33   |

Són U EURO AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m.

| Núm.              | Codi      | U       | Descripció                                                                                            | Total  |
|-------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 75                | PG6H-CUIP | u       | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55 |        |
|                   | A01-FEPD  | 0,180 h | Ajudant electricista                                                                                  | 24,610 |
|                   | A0F-000E  | 0,240 h | Oficial 1a electricista                                                                               | 28,690 |
|                   | BG6C-34W0 | 1,000 u | Kit mecanismes,2 elements,2 bases endoll, +caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55              | 29,340 |
|                   | A%AUX001  | 1,500 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                 | 11,320 |
|                   |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                     | 40,830 |
| Total per u ..... |           |         |                                                                                                       | 42,05  |

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS per u.

|                   |            |         |                                                                                                                |        |
|-------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 76                | PG6H-CUIPb | u       | Kit de mecanismes 2 elements, 1 bases endoll, 1 interruptor, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55 |        |
|                   | A01-FEPD   | 0,180 h | Ajudant electricista                                                                                           | 24,610 |
|                   | A0F-000E   | 0,240 h | Oficial 1a electricista                                                                                        | 28,690 |
|                   | BG6C-34W0  | 1,000 u | Kit mecanismes,2 elements,2 bases endoll, +caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                       | 29,340 |
|                   | A%AUX001   | 1,500 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                          | 11,320 |
|                   |            | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                              | 40,830 |
| Total per u ..... |            |         |                                                                                                                | 42,05  |

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS per u.

|                   |           |         |                                                                                                   |        |
|-------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 77                | PG6H-CUJL | u       | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial |        |
|                   | A01-FEPD  | 0,248 h | Ajudant electricista                                                                              | 24,610 |
|                   | A0F-000E  | 0,330 h | Oficial 1a electricista                                                                           | 28,690 |
|                   | BG6C-34WB | 1,000 u | Kit mecanismes,3 elements,3 bases endoll,+caixa, marc i bastidor                                  | 42,870 |
|                   | A%AUX001  | 1,500 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                             | 15,570 |
|                   |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                 | 58,670 |
| Total per u ..... |           |         |                                                                                                   | 60,43  |

Són SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per u.

|                   |            |         |                                                                                         |        |
|-------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 78                | PG6H-CUJNb | u       | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial |        |
|                   | A01-FEPD   | 0,113 h | Ajudant electricista                                                                    | 24,610 |
|                   | A0F-000E   | 0,150 h | Oficial 1a electricista                                                                 | 28,690 |
|                   | BG6C-34WD  | 1,000 u | Kit mecanismes,3 element,3 interruptor,+caixa, marc i bastidor,superficial              | 15,740 |
|                   | A%AUX001   | 1,500 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                   | 7,080  |
|                   |            | 3,000 % | Costos indirectes                                                                       | 22,930 |
| Total per u ..... |            |         |                                                                                         | 23,62  |

Són VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per u.

| Núm.                                                   | Codi         | U       | Descripció                                                                                          | Total  |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 79                                                     | PG6H-CUJN... | u       | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial            |        |
|                                                        | A01-FEPD     | 0,113 h | Ajudant electricista                                                                                | 24,610 |
|                                                        | A0F-000E     | 0,150 h | Oficial 1a electricista                                                                             | 28,690 |
|                                                        | BG6C-34WDc   | 1,000 u | Kit mecanismes,3 element,3 interruptor,+caixa, marc i bastidor,superficial                          | 18,500 |
|                                                        | A%AUX001     | 1,500 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                               | 7,080  |
|                                                        |              | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                   | 25,690 |
| Total per u .....                                      |              |         |                                                                                                     | 26,46  |
| Són VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per u.   |              |         |                                                                                                     |        |
| 80                                                     | PG6H-CUJN... | u       | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial            |        |
|                                                        | A01-FEPD     | 0,250 h | Ajudant electricista                                                                                | 24,610 |
|                                                        | A0F-000E     | 0,250 h | Oficial 1a electricista                                                                             | 28,690 |
|                                                        | BG6C-34WDb   | 1,000 u | Kit mecanismes,3 element,3 interruptor,+caixa, marc i bastidor,superficial                          | 22,400 |
|                                                        | A%AUX001     | 1,500 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                               | 13,320 |
|                                                        |              | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                   | 35,920 |
| Total per u .....                                      |              |         |                                                                                                     | 37,00  |
| Són TRENTA-SET EUROS per u.                            |              |         |                                                                                                     |        |
| 81                                                     | PG6H-CUJQ    | u       | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55 |        |
|                                                        | A01-FEPD     | 0,113 h | Ajudant electricista                                                                                | 24,610 |
|                                                        | A0F-000E     | 0,150 h | Oficial 1a electricista                                                                             | 28,690 |
|                                                        | BG6C-34WG    | 1,000 u | Kit mecanismes,1 element,1 base endoll,+caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55               | 16,430 |
|                                                        | A%AUX001     | 1,500 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                               | 7,080  |
|                                                        |              | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                   | 23,620 |
| Total per u .....                                      |              |         |                                                                                                     | 24,33  |
| Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per u. |              |         |                                                                                                     |        |

| Núm.              | Codi      | U       | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total  |
|-------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 82                | PH21-AZT2 | u       | Llum decoratiu encastrable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastrat, totalment muntat i connexionat. |        |
|                   | A01-FEPD  | 0,300 h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,610 |
|                   | A0F-000E  | 0,300 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28,690 |
|                   | BH20-2LU5 | 1,000 u | Llum decor.encastr.downlight<br>leds<br>25000h,circ.,14W,UGR=22,efic.<br>llumin.=60lm/W,no<br>regulable,classe<br>I,alumini,IP20                                                                                                                                                                                                      | 45,000 |
|                   | A%AUX001  | 1,500 % | Despeses auxiliars sobre la<br>mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,990 |
|                   |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61,230 |
| Total per u ..... |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63,07  |

Són SEIXANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS per u.

|                   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 83                | PHQE-C0C8 | u       | Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 25 W de potència, flux lluminós de 3000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat i connectat a línia elèctrica existent. |         |
|                   | A01-FEPD  | 0,483 h | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,610  |
|                   | A0F-000E  | 0,483 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28,690  |
|                   | BHQ6-2Y8X | 1,000 u | Projector p/exterior leds <=<br>50000h,rect.,distrib.simèt.ex<br>tens.,25W,3000lm,no<br>regulable,classe I,cos<br>alumini injectat,difus.vidre<br>trempat,IP66                                                                                                                                                                                                         | 120,000 |
|                   | A%AUX001  | 1,500 % | Despeses auxiliars sobre la<br>mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25,750  |
|                   |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 146,140 |
| Total per u ..... |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150,52  |

Són CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per u.

| Núm.              | Codi      | U       | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Total  |
|-------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 84                | PHUL-HCV0 | u       | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada |        |
|                   | A0F-000E  | 0,250 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28,690 |
|                   | BHU1-H7ET | 1,000 u | Tub led 8W,230V,L=600mm,G13,>800lm,4000/6500K,Ra>80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,600  |
|                   | A%AUX001  | 1,500 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,170  |
|                   |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,880 |
| Total per u ..... |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,39  |

Són DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per u.

|                   |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|-------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 85                | PHUL-HCV1 | u       | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada |        |
|                   | A0F-000E  | 0,250 h | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28,690 |
|                   | BHU1-H7EV | 1,000 u | Tub led 20W,230V,L=1200mm,G13,>800lm,4000/6500K,Ra>80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,200 |
|                   | A%AUX001  | 1,500 % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,170  |
|                   |           | 3,000 % | Costos indirectes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,480 |
| Total per u ..... |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21,09  |

Són VINT-I-U EUROS AMB NOU CÈNTIMS per u.

**Pressupost parcial nº 1 LOCAL 1: PARC DE LA ORENETA**

| Nº                                              | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amidament | Preu    | Import   |         |          |
|-------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|---------|----------|
| 1.1.- Actuacions previes                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |          |         |          |
| 1.1.1                                           | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |          |         |          |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000     | 250,00  | 250,00   |         |          |
| 1.1.2                                           | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |          |         |          |
|                                                 |    | Total PA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000     | 200,00  | 200,00   |         |          |
| 1.1.3                                           | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                     |           |         |          |         |          |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000     | 250,00  | 250,00   |         |          |
|                                                 |    | Total subcapítol 1.1.- Actuacions previes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         | 700,00   |         |          |
| 1.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |          |         |          |
| 1.2.1                                           | U  | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles i el fusibles reaprofitats existents, sense equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment. Totalment muntada, connexionada i provada. |           |         |          |         |          |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000     | 245,56  | 245,56   |         |          |
| 1.2.2                                           | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |          |         |          |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000     | 831,86  | 831,86   |         |          |
|                                                 |    | Total subcapítol 1.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         | 1.077,42 |         |          |
| 1.3.- Línies elèctriques i canalització         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |          |         |          |
| 1.3.1                                           | U  | Modificació de la derivació individual fins a nou QGBT, des de comptador, incloent cablejat 0,6/ 1kV RZ1-K (AS) 4x10mm2, canalització mitjançant tub de PE rígid, petit material i resta d'elements, incloent connexió a les bornes del nou quadre.                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |          |         |          |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000     | 74,42   | 74,42    |         |          |
| 1.3.2                                           | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |          |         |          |
|                                                 |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Llargada  | Amplada | Alçada   | Parcial | Subtotal |
|                                                 |    | interruptor magatzem: de caixa de derivació a interruptor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3         | 5,000   |          | 15,000  |          |
|                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |          | 15,000  | 15,000   |
|                                                 |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         | 15,000   | 1,11    | 16,65    |
| 1.3.3                                           | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |          |         |          |
|                                                 |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Llargada  | Amplada | Alçada   | Parcial | Subtotal |
|                                                 |    | de QGBT a endolls termos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3         | 15,000  |          | 45,000  |          |
|                                                 |    | de QGBT a endolls vestuari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3         | 15,000  |          | 45,000  |          |
|                                                 |    | de QGBT a endolls office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3         | 25,000  |          | 75,000  |          |
|                                                 |    | magatzem: de caixa derivació a endoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3         | 5,000   |          | 15,000  |          |
|                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |          | 180,000 | 180,000  |

**Pressupost parcial nº 1 LOCAL 1: PARC DE LA ORENETA**

| Nº                                                         | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Amidament                                                                    |          | Preu    | Import |          |          |
|------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|----------|----------|
|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total m .....                                                                | 180,000  | 1,29    | 232,20 |          |          |
| 1.3.4                                                      | M | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |          |         |        |          |          |
|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uts.                                                                         | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial  | Subtotal |
| enllumenat                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | 5,000    |         |        | 5,000    |          |
| endolls                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | 60,000   |         |        | 60,000   |          |
|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |          |         |        | 65,000   | 65,000   |
|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total m .....                                                                | 65,000   | 3,58    |        | 232,70   |          |
| 1.3.6                                                      | U | Partida alçada per la instal·lació de petit material necessari per adequar la instal·lació existent, com poden ser, caixes de derivacions, accessoris de les canalitzacions, regletes, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |          |         |        |          |          |
|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total u .....                                                                | 2,000    | 50,00   |        | 100,00   |          |
|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total subcapítol 1.3.- Línies elèctriques i canalització:                    |          |         |        | 655,97   |          |
| 1.4.- Mecanismes                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |          |         |        |          |          |
| 1.4.2                                                      | U | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |          |         |        |          |          |
|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uts.                                                                         | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial  | Subtotal |
| endolls termo                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                            |          |         |        | 1,000    |          |
| endoll magatzem                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                            |          |         |        | 1,000    |          |
|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |          |         |        | 2,000    | 2,000    |
|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total u .....                                                                | 2,000    | 42,05   |        | 84,10    |          |
| 1.4.3                                                      | U | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |          |         |        |          |          |
|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uts.                                                                         | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial  | Subtotal |
| zona cuina                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                            |          |         |        | 2,000    |          |
| zona escriptori                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                            |          |         |        | 2,000    |          |
| zona QGBT                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                            |          |         |        | 1,000    |          |
|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |          |         |        | 5,000    | 5,000    |
|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total u .....                                                                | 5,000    | 60,43   |        | 302,15   |          |
| 1.4.4                                                      | U | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.      |                                                                              |          |         |        |          |          |
|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total u .....                                                                | 7,000    | 19,65   |        | 137,55   |          |
| 1.4.5                                                      | U | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |          |         |        |          |          |
|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total u .....                                                                | 1,000    | 23,62   |        | 23,62    |          |
| 1.4.7                                                      | U | Electrificació per a mecanisme interruptor/commutador/polsador/detector moviment o llum natural, per a 1 circuit, des de circuit canalització de distribució general fins a mecanisme de comandament, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclou part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament de la partida segons nombre d'unitats de mecanismes d'encesa diferenciada. |                                                                              |          |         |        |          |          |
|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total u .....                                                                | 1,000    | 19,34   |        | 19,34    |          |
|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total subcapítol 1.4.- Mecanismes:                                           |          |         |        | 566,76   |          |
| 1.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |          |         |        |          |          |
| 1.6.1                                                      | U | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |          |         |        |          |          |
|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total u .....                                                                | 1,000    | 123,60  |        | 123,60   |          |
|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total subcapítol 1.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria: |          |         |        | 123,60   |          |
|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Total pressupost parcial nº 1 LOCAL 1: PARC DE LA ORENETA :                  |          |         |        | 3.123,75 |          |

**Pressupost parcial nº 2 LOCAL 2: CREU DE PEDRALBES**

| Nº                                                                | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament |          |         |        | Preu    | Import   |
|-------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|---------|----------|
| 2.1.- Actuacions previes                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        |         |          |
| 2.1.1                                                             | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |         |        |         |          |
| Total u .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     |          | 250,00  |        | 250,00  |          |
| 2.1.2                                                             | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat. |           |          |         |        |         |          |
| Total u .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     |          | 250,00  |        | 250,00  |          |
| 2.1.3                                                             | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |         |        |         |          |
| Total PA .....                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     |          | 200,00  |        | 200,00  |          |
| Total subcapítol 2.1.- Actuacions previes:                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 700,00  |          |
| 2.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        |         |          |
| 2.2.2                                                             | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |         |        |         |          |
| Total u .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     |          | 353,96  |        | 353,96  |          |
| Total subcapítol 2.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 353,96  |          |
| 2.3.- Línies elèctriques i canalització                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        |         |          |
| 2.3.2                                                             | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                        |           |          |         |        |         |          |
|                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| de QGBT a programador reg                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3         | 5,000    |         |        | 15,000  |          |
|                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 15,000  | 15,000   |
| Total m .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,000    |          | 1,11    |        | 16,65   |          |
| 2.3.4                                                             | M  | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |         |        |         |          |
| Total m .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,000     |          | 3,58    |        | 17,90   |          |
| 2.3.6                                                             | U  | Partida alçada per la instal·lació de petit material necessari per adequar la instal·lació existent, com poden ser, caixes de derivacions, accessoris de les canalitzacions, regletes, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |         |        |         |          |
| Total u .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     |          | 50,00   |        | 50,00   |          |
| Total subcapítol 2.3.- Línies elèctriques i canalització:         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 84,55   |          |
| 2.4.- Mecanismes                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        |         |          |
| 2.4.2                                                             | U  | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| endolls menjador                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         |          |         |        | 1,000   |          |
|                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 1,000   | 1,000    |
| Total u .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     |          | 42,05   |        | 42,05   |          |
| 2.4.3                                                             | U  | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |         |        |         |          |
|                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| endolls taula escriptori                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         |          |         |        | 1,000   |          |
|                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 1,000   | 1,000    |

**Pressupost parcial nº 2 LOCAL 2: CREU DE PEDRALBES**

| Nº                                                                           | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament | Preu   | Import   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| Total u .....:                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 60,43  | 60,43    |
| 2.4.4                                                                        | U | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          |           |        |          |
| Total u .....:                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,000     | 19,65  | 58,95    |
| Total subcapítol 2.4.- Mecanismes:                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        | 161,43   |
| <b>2.5.- Enllumenat</b>                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |          |
| 2.5.9                                                                        | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada |           |        |          |
| Total u .....:                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,000     | 21,09  | 147,63   |
| 2.5.10                                                                       | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada     |           |        |          |
| Total u .....:                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,000     | 17,39  | 86,95    |
| Total subcapítol 2.5.- Enllumenat:                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        | 234,58   |
| <b>2.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b>            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |          |
| 2.6.1                                                                        | U | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |          |
| Total u .....:                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 123,60 | 123,60   |
| Total subcapítol 2.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria: |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        | 123,60   |
| Total pressupost parcial nº 2 LOCAL 2: CREU DE PEDRALBES :                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        | 1.658,12 |

## Pressupost parcial nº 3 LOCAL 3: PALAU REIAL

| Nº                                              | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament | Preu    | Import |         |          |
|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|----------|
| 3.1.- Actuacions previes                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 3.1.1                                           | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 250,00  | 250,00 |         |          |
| 3.1.2                                           | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat. |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 250,00  | 250,00 |         |          |
| 3.1.3                                           | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Total PA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000     | 200,00  | 200,00 |         |          |
|                                                 |    | Total subcapítol 3.1.- Actuacions previes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         | 700,00 |         |          |
| 3.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 3.2.2                                           | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 390,96  | 390,96 |         |          |
|                                                 |    | Total subcapítol 3.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         | 390,96 |         |          |
| 3.3.- Línies elèctriques i canalització         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 3.3.1                                           | U  | Modificació de la derivació individual fins a nou QGBT, des de comptador, incloent cablejat 0,6/ 1kV RZ1-K (AS) 4x10mm2, canalització mitjançant tub de PE rígid, petit material i resta d'elements, incloent connexió a les bornes del nou quadre.                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 66,74   | 66,74  |         |          |
| 3.3.3                                           | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                                 |    | de QGBT a endolls termos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3         | 20,000  |        | 60,000  |          |
|                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 60,000  | 60,000   |
|                                                 |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60,000    | 1,29    |        |         | 77,40    |
| 3.3.4                                           | M  | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,000    | 3,58    |        |         | 71,60    |
|                                                 |    | Total subcapítol 3.3.- Línies elèctriques i canalització:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         |        |         | 215,74   |
| 3.4.- Mecanismes                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 3.4.2                                           | U  | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                                 |    | endolls termo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         |         |        | 1,000   |          |
|                                                 |    | endolls cuina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         |         |        | 1,000   |          |
|                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 2,000   | 2,000    |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,000     | 42,05   |        |         | 84,10    |
| 3.4.3                                           | U  | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                                 |    | endolls oficina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2         |         |        | 2,000   |          |
|                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 2,000   | 2,000    |

**Pressupost parcial nº 3 LOCAL 3: PALAU REIAL**

| <b>Nº</b>                                                                           | <b>U</b> | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Amidament</b> | <b>Preu</b>   | <b>Import</b>   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>Total u .....:</b>                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2,000</b>     | <b>60,43</b>  | <b>120,86</b>   |
| <b>3.4.4</b>                                                                        | <b>U</b> | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          |                  |               |                 |
| <b>Total u .....:</b>                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4,000</b>     | <b>19,65</b>  | <b>78,60</b>    |
| <b>Total subcapítol 3.4.- Mecanismes:</b>                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |               | <b>283,56</b>   |
| <b>3.5.- Enllumenat</b>                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |               |                 |
| <b>3.5.9</b>                                                                        | <b>U</b> | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada |                  |               |                 |
| <b>Total u .....:</b>                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>23,000</b>    | <b>21,09</b>  | <b>485,07</b>   |
| <b>Total subcapítol 3.5.- Enllumenat:</b>                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |               | <b>485,07</b>   |
| <b>3.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b>                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |               |                 |
| <b>3.6.1</b>                                                                        | <b>U</b> | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |               |                 |
| <b>Total u .....:</b>                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1,000</b>     | <b>123,60</b> | <b>123,60</b>   |
| <b>Total subcapítol 3.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria:</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |               | <b>123,60</b>   |
| <b>Total pressupost parcial nº 3 LOCAL 3: PALAU REIAL :</b>                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |               | <b>2.198,93</b> |

Pressupost parcial nº 4 LOCAL 4: AV. DIAGONAL / TTE. VALENZUELA

| Nº                                              | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament | Preu    | Import |         |          |
|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|----------|
| 4.1.- Actuacions previes                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 4.1.1                                           | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 250,00  | 250,00 |         |          |
| 4.1.2                                           | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat. |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 250,00  | 250,00 |         |          |
| 4.1.3                                           | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Total PA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000     | 200,00  | 200,00 |         |          |
|                                                 |    | Total subcapítol 4.1.- Actuacions previes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         | 700,00 |         |          |
| 4.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 4.2.2                                           | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 638,22  | 638,22 |         |          |
|                                                 |    | Total subcapítol 4.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         | 638,22 |         |          |
| 4.3.- Línies elèctriques i canalització         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 4.3.1                                           | U  | Modificació de la derivació individual fins a nou QGBT, des de comptador, incloent cablejat 0,6/ 1kV RZ1-K (AS) 4x10mm2, canalització mitjançant tub de PE rígid, petit material i resta d'elements, incloent connexió a les bornes del nou quadre.                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 66,74   | 66,74  |         |          |
| 4.3.2                                           | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                                 |    | Enllumenat general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3         | 65,000  |        | 195,000 |          |
|                                                 |    | Emergencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3         | 30,000  |        | 90,000  |          |
|                                                 |    | Programador Reg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3         | 5,000   |        | 15,000  |          |
|                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 300,000 | 300,000  |
|                                                 |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300,000   |         |        | 1,11    | 333,00   |
| 4.3.3                                           | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                                 |    | de QGBT a endolls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3         | 25,000  |        | 75,000  |          |
|                                                 |    | termos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | endolls generals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3         | 65,000  |        | 195,000 |          |
|                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 270,000 | 270,000  |
|                                                 |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 270,000   |         |        | 1,29    | 348,30   |
| 4.3.4                                           | M  | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                                 |    | linies enllumenat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1         | 100,000 |        | 100,000 |          |
|                                                 |    | linies força                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         | 90,000  |        | 90,000  |          |
|                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 190,000 | 190,000  |
|                                                 |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 190,000   |         |        | 3,58    | 680,20   |

**Pressupost parcial nº 4 LOCAL 4: AV. DIAGONAL / TTE. VALENZUELA**

| Nº                                                        | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament      |          |         |        | Preu     | Import   |        |
|-----------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|
| Total subcapítol 4.3.- Línies elèctriques i canalització: |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |         |        | 1.428,24 |          |        |
| 4.4.- Mecanismes                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |         |        |          |          |        |
| 4.4.1                                                     | U | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uts.           | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial  | Subtotal |        |
| endoll nevera                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1              |          |         |        | 1,000    |          |        |
|                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |         |        | 1,000    | 1,000    |        |
| Total u .....:                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |         | 1,000  | 24,33    | 24,33    |        |
| 4.4.2                                                     | U | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uts.           | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial  | Subtotal |        |
| endolls cuina                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2              |          |         |        | 2,000    |          |        |
| endolls termos                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1              |          |         |        | 1,000    |          |        |
| endolls oficina                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1              |          |         |        | 1,000    |          |        |
|                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |         |        | 4,000    | 4,000    |        |
| Total u .....:                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |         | 4,000  | 42,05    | 168,20   |        |
| 4.4.4                                                     | U | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          | Total u .....: |          |         |        | 5,000    | 19,65    | 98,25  |
| Total subcapítol 4.4.- Mecanismes:                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |         |        |          | 290,78   |        |
| 4.5.- Enllumenat                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |         |        |          |          |        |
| 4.5.9                                                     | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | Total u .....: |          |         |        | 8,000    | 21,09    | 168,72 |
| 4.5.10                                                    | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada     | Total u .....: |          |         |        | 4,000    | 17,39    | 69,56  |
| 4.5.15                                                    | U | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat o superficial                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total u .....: |          |         |        | 3,000    | 83,72    | 251,16 |
| 4.5.16                                                    | U | Electrificació de lluminària d'emergència autònoma per 1a línia d'encesa, des de safata de distribució general o lluminària de la mateixa línia fins a equip, amb cable UNEIX ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar, amb cable monofàsic i presa a terra, inclosa part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari.                                                                                                                                                                                                           | Total u .....: |          |         |        | 3,000    | 9,67     | 29,01  |
| Total subcapítol 4.5.- Enllumenat:                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |         |        |          | 518,45   |        |

**4.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria**

**Pressupost parcial nº 4 LOCAL 4: AV. DIAGONAL / TTE. VALENZUELA**

| <b>Nº</b> | <b>U</b> | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Amidament</b> | <b>Preu</b> | <b>Import</b>   |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 4.6.1     | U        | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent. |                  |             |                 |
|           |          | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000            | 123,60      | 123,60          |
|           |          | <i>Total subcapítol 4.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria:</i>                                                                                                                                                                                         |                  |             | <i>123,60</i>   |
|           |          | <b>Total pressupost parcial nº 4 LOCAL 4: AV. DIAGONAL / TTE. VALENZUELA :</b>                                                                                                                                                                                              |                  |             | <b>3.699,29</b> |

## Pressupost parcial nº 5 LOCAL 5: JARDINS VIL·LA AMELIA

| Nº                                                                | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament      |          | Preu        | Import |         |          |
|-------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------|---------|----------|
| 5.1.- Actuacions previes                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |             |        |         |          |
| 5.1.1                                                             | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total u .....  |          | 1,000250,00 | 250,00 |         |          |
| 5.1.2                                                             | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat. | Total u .....  |          | 1,000250,00 | 250,00 |         |          |
| 5.1.3                                                             | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Total PA ..... |          | 1,000200,00 | 200,00 |         |          |
| Total subcapítol 5.1.- Actuacions previes:                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |             | 700,00 |         |          |
| 5.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |             |        |         |          |
| 5.2.2                                                             | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                             | Total u .....  |          | 1,000270,99 | 270,99 |         |          |
| Total subcapítol 5.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |             | 270,99 |         |          |
| 5.3.- Línies elèctriques i canalització                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |             |        |         |          |
| 5.3.2                                                             | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                        | Uts.           | Llargada | Amplada     | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                                                   |    | Programador Reg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3              | 10,000   |             |        | 30,000  |          |
|                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |             |        | 30,000  | 30,000   |
| Total m .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30,000         |          |             | 1,11   | 33,30   |          |
| 5.3.3                                                             | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                        | Uts.           | Llargada | Amplada     | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                                                   |    | endolls 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3              | 25,000   |             |        | 75,000  |          |
|                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |             |        | 75,000  | 75,000   |
| Total m .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75,000         |          |             | 1,29   | 96,75   |          |
| 5.3.4                                                             | M  | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                        | Uts.           | Llargada | Amplada     | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                                                   |    | programador reg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1              | 10,000   |             |        | 10,000  |          |
|                                                                   |    | endolls 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              | 25,000   |             |        | 25,000  |          |
|                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |             |        | 35,000  | 35,000   |
| Total m .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35,000         |          |             | 3,58   | 125,30  |          |
| Total subcapítol 5.3.- Línies elèctriques i canalització:         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |             | 255,35 |         |          |
| 5.4.- Mecanismes                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |             |        |         |          |
| 5.4.5                                                             | U  | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total u .....  |          | 1,00023,62  | 23,62  |         |          |

**Pressupost parcial nº 5 LOCAL 5: JARDINS VIL·LA AMELIA**

| <b>Nº</b>                                                                    | <b>U</b> | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Amidament</b> | <b>Preu</b> | <b>Import</b>   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 5.4.7                                                                        | U        | Electrificació per a mecanisme interruptor/commutador/polsador/detector moviment o llum natural, per a 1 circuit, des de circuit canalització de distribució general fins a mecanisme de comandament, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclou part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament de la partida segons nombre d'unitats de mecanismes d'encesa diferenciada.                                                                     |                  |             |                 |
| Total u .....:                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000            | 19,34       | 19,34           |
| Total subcapítol 5.4.- Mecanismes:                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             | 42,96           |
| <b>5.5.- Enllumenat</b>                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |                 |
| 5.5.9                                                                        | U        | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada |                  |             |                 |
| Total u .....:                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,000            | 21,09       | 105,45          |
| 5.5.10                                                                       | U        | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada     |                  |             |                 |
| Total u .....:                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,000            | 17,39       | 121,73          |
| Total subcapítol 5.5.- Enllumenat:                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             | 227,18          |
| <b>5.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b>            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |                 |
| 5.6.1                                                                        | U        | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |                 |
| Total u .....:                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000            | 123,60      | 123,60          |
| Total subcapítol 5.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             | 123,60          |
| <b>Total pressupost parcial nº 5 LOCAL 5: JARDINS VIL·LA AMELIA :</b>        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             | <b>1.620,08</b> |

## Pressupost parcial nº 6 LOCAL 6: JARDINS DE TAMARITA

| Nº                                              | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Amidament | Preu   | Import |
|-------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 6.1.- Actuacions previes                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |        |
| 6.1.2                                           | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                             |           |        |        |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000     | 250,00 | 250,00 |
| 6.1.3                                           | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |        |
|                                                 |    | Total PA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000     | 200,00 | 200,00 |
|                                                 |    | Total subcapítol 6.1.- Actuacions previes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        | 450,00 |
| 6.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |        |
| 6.2.2                                           | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |        |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000     | 424,07 | 424,07 |
| 6.2.3                                           | U  | Subquadre de distribució de baixa tensió planta primera, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |        |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000     | 349,05 | 349,05 |
| 6.2.4                                           | U  | Subquadre de distribució de baixa tensió planta segona, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |        |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000     | 56,26  | 56,26  |
| 6.2.5                                           | U  | Subquadre de distribució de baixa tensió planta segona, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |        |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000     | 110,69 | 110,69 |
|                                                 |    | Total subcapítol 6.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        | 940,07 |
| 6.3.- Línies elèctriques i canalització         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |        |
| 6.3.1                                           | U  | Petit material elèctric (tapes de caixes de connexions, corbes, etc.) per a deixar la instal·lació elèctrica existent en òptimes condicions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |        |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000     | 150,00 | 150,00 |
|                                                 |    | Total subcapítol 6.3.- Línies elèctriques i canalització:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        | 150,00 |
| 6.5.- Enllumenat                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |        |
| 6.5.1                                           | U  | Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 25 W de potència, flux lluminós de 3000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat i connectat a línia elèctrica existent.                                                                                                                                                                                                               |           |        |        |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,000     | 150,52 | 602,08 |
| 6.5.11                                          | U  | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat, totalment muntat i connexionat.                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |        |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,000    | 63,07  | 756,84 |
| 6.5.12                                          | U  | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada |           |        |        |

**Pressupost parcial nº 6 LOCAL 6: JARDINS DE TAMARITA**

| Nº                                                                                  | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament | Preu   | Import          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|
| Total u .....:                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,000     | 17,39  | 86,95           |
| 6.5.13                                                                              | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada |           |        |                 |
| Total u .....:                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,000    | 21,09  | 421,80          |
| <i>Total subcapítol 6.5.- Enllumenat:</i>                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        | <b>1.867,67</b> |
| <b>6.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b>                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |                 |
| 6.6.1                                                                               | U | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |                 |
| Total u .....:                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 123,60 | 123,60          |
| <i>Total subcapítol 6.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria:</i> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        | <b>123,60</b>   |
| <b>Total pressupost parcial nº 6 LOCAL 6: JARDINS DE TAMARITA :</b>                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        | <b>3.531,34</b> |

## Pressupost parcial nº 7 LOCAL 7: PLAÇA FERRAN CASABLANCAS

| Nº                                              | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Amidament | Preu   | Import |
|-------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 7.1.- Actuacions previes                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |        |
| 7.1.2                                           | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.        |           |        |        |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000     | 100,00 | 100,00 |
| 7.1.4                                           | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |        |
|                                                 |    | Total PA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000     | 200,00 | 200,00 |
|                                                 |    | Total subcapítol 7.1.- Actuacions previes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        | 300,00 |
| 7.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |        |
| 7.2.2                                           | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |        |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000     | 615,56 | 615,56 |
|                                                 |    | Total subcapítol 7.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        | 615,56 |
| 7.3.- Línies elèctriques i canalització         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |        |
| 7.3.4                                           | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                               |           |        |        |
|                                                 |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,000     | 1,29   | 3,87   |
| 7.3.5                                           | M  | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |        |
|                                                 |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,000     | 3,58   | 10,74  |
|                                                 |    | Total subcapítol 7.3.- Línies elèctriques i canalització:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        | 14,61  |
| 7.4.- Mecanismes                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |        |
| 7.4.1                                           | U  | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |        |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000     | 24,33  | 24,33  |
| 7.4.2                                           | U  | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |        |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000     | 42,05  | 42,05  |
| 7.4.3                                           | U  | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |        |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,000     | 60,43  | 120,86 |
| 7.4.4                                           | U  | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació. |           |        |        |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,000     | 19,65  | 78,60  |
| 7.4.5                                           | U  | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |        |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000     | 23,62  | 23,62  |

**Pressupost parcial nº 7 LOCAL 7: PLAÇA FERRAN CASABLANCAS**

| <b>Nº</b>                                                                    | <b>U</b> | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Amidament</b> | <b>Preu</b> | <b>Import</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| 7.4.7                                                                        | U        | Electrificació per a mecanisme interruptor/commutador/polsador/detector moviment o llum natural, per a 1 circuit, des de circuit canalització de distribució general fins a mecanisme de comandament, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclou part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament de la partida segons nombre d'unitats de mecanismes d'encesa diferenciada.                                                                     |                  |             |               |
| Total u .....:                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000            | 19,34       | 19,34         |
| Total subcapítol 7.4.- Mecanismes:                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             | 308,80        |
| <b>7.5.- Enllumenat</b>                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |               |
| 7.5.12                                                                       | U        | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada |                  |             |               |
| Total u .....:                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,000            | 21,09       | 84,36         |
| 7.5.13                                                                       | U        | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada     |                  |             |               |
| Total u .....:                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,000            | 17,39       | 69,56         |
| Total subcapítol 7.5.- Enllumenat:                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             | 153,92        |
| <b>7.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b>            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |               |
| 7.6.1                                                                        | U        | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |               |
| Total u .....:                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000            | 123,60      | 123,60        |
| Total subcapítol 7.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             | 123,60        |
| Total pressupost parcial nº 7 LOCAL 7: PLAÇA FERRAN CASABLANCAS :            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             | 1.516,49      |

**Pressupost parcial nº 8 LOCAL 8: TURÓ PARC**

| Nº                                              | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament | Preu    | Import |         |          |
|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|----------|
| 8.1.- Actuacions previes                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 8.1.3                                           | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat. |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 250,00  | 250,00 |         |          |
| 8.1.4                                           | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Total PA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000     | 200,00  | 200,00 |         |          |
|                                                 |    | Total subcapítol 8.1.- Actuacions previes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         | 450,00 |         |          |
| 8.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 8.2.2                                           | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 587,70  | 587,70 |         |          |
| 8.2.4                                           | U  | Substitució de caixa comandament sistema reg automàtic per armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment, deixant altre vegada el sistema totlament muntat i en funcionament.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 342,88  | 342,88 |         |          |
|                                                 |    | Total subcapítol 8.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         | 930,58 |         |          |
| 8.3.- Línies elèctriques i canalització         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 8.3.3                                           | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                                 |    | nova línia reg automàtic des de QGBT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3         | 8,000   |        | 24,000  |          |
|                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 24,000  | 24,000   |
|                                                 |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         | 24,000 | 1,11    | 26,64    |
| 8.3.4                                           | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                                 |    | nova línia endoll VE des de QGBT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3         | 12,000  |        | 36,000  |          |
|                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 36,000  | 36,000   |
|                                                 |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         | 36,000 | 1,29    | 46,44    |
| 8.3.5                                           | M  | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         | 5,000  | 3,58    | 17,90    |
| 8.3.6                                           | M  | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                 |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         | 5,000  | 4,17    | 20,85    |
|                                                 |    | Total subcapítol 8.3.- Línies elèctriques i canalització:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         |        |         | 111,83   |
| 8.4.- Mecanismes                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 8.4.3                                           | U  | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |

**Pressupost parcial nº 8 LOCAL 8: TURÓ PARC**

| Nº                                                                           | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Amidament | Preu   | Import   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| Total u .....:                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000     | 60,43  | 60,43    |
| 8.4.4                                                                        | U | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                                                                                                  |           |        |          |
| Total u .....:                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000     | 19,65  | 19,65    |
| Total subcapítol 8.4.- Mecanismes:                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        | 80,08    |
| <b>8.5.- Enllumenat</b>                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |          |
| 8.5.12                                                                       | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada                                                                         |           |        |          |
| Total u .....:                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,000    | 21,09  | 316,35   |
| 8.5.13                                                                       | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada                                                                             |           |        |          |
| Total u .....:                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,000     | 17,39  | 52,17    |
| 8.5.15                                                                       | U | Regleta estanca LED, IP66 de longitud 600mm. Difusor de policarbonat opal d'alta qualitat estabilitzat als rajos UV, per a il·luminació uniforme sense ombres Cos de policarbonat, suports d'acer inoxidable, classe I elèctrica, IP65, IK08, amb placa de LED impres de les següents característiques<br>Tª Color: 4000 K<br>Flux lluminós: 1800lm<br>Eficàcia lumínica: 120 lm / W<br>Índex de representació de colors min .: 80<br>Vida útil mitjana avaluada: 50000h L70 a 25 ° C<br>Pes: 0,38 kg<br>Potència total de la lluminària: 15 W Lambda = 0,9<br>Muntada superficialment<br>Marca i model: PHILIPS Ledinaire Estanca G4 WT060C LED18S/840 PSU L600 |           |        |          |
| Total u .....:                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000     | 48,36  | 48,36    |
| Total subcapítol 8.5.- Enllumenat:                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        | 416,88   |
| <b>8.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b>            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |          |
| 8.6.1                                                                        | U | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |          |
| Total u .....:                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000     | 123,60 | 123,60   |
| Total subcapítol 8.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria: |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        | 123,60   |
| Total pressupost parcial nº 8 LOCAL 8: TURÓ PARC :                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        | 2.112,97 |

**Pressupost parcial nº 9 LOCAL 9: JARDINS DE MORAGAS**

| Nº                                                                | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament | Preu    | Import |         |          |
|-------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|----------|
| 9.1.- Actuacions previes                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 9.1.1                                                             | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
| Total u .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 250,00  | 250,00 |         |          |
| 9.1.3                                                             | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat. |           |         |        |         |          |
| Total u .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 250,00  | 250,00 |         |          |
| 9.1.4                                                             | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |        |         |          |
| Total PA .....                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 200,00  | 200,00 |         |          |
| Total subcapítol 9.1.- Actuacions previes:                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         | 700,00 |         |          |
| 9.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 9.2.2                                                             | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |        |         |          |
| Total u .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 649,74  | 649,74 |         |          |
| Total subcapítol 9.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         | 649,74 |         |          |
| 9.3.- Línies elèctriques i canalització                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 9.3.1                                                             | U  | Petit material elèctric (tapes de caixes de connexions, corbes, etc.) per a deixar la instal·lació elèctrica existent en òptimes condicions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |        |         |          |
| Total u .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 150,00  | 150,00 |         |          |
| 9.3.3                                                             | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                                   |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| de caixes de derivació a interruptors nous                        |    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,000     |         | 4,000  | 108,000 |          |
|                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 108,000 | 108,000  |
| Total m .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108,000   | 1,11    |        |         | 119,88   |
| 9.3.4                                                             | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                                   |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| de caixes de derivació a endolls nous                             |    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,000     |         | 4,000  | 84,000  |          |
|                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 84,000  | 84,000   |
| Total m .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84,000    | 1,29    |        |         | 108,36   |
| 9.3.5                                                             | M  | Tub rígida de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |        |         |          |
|                                                                   |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| línia enllumenat                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36,000    |         |        | 36,000  |          |
| línia endolls                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28,000    |         |        | 28,000  |          |
|                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 64,000  | 64,000   |
| Total m .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64,000    | 3,58    |        |         | 229,12   |
| Total subcapítol 9.3.- Línies elèctriques i canalització:         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         | 607,36   |
| 9.4.- Mecanismes                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |

## Pressupost parcial nº 9 LOCAL 9: JARDINS DE MORAGAS

| Nº                                        | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament | Preu  | Import        |
|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------|
| 9.4.1                                     | U | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |               |
|                                           |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,000     | 24,33 | 145,98        |
| 9.4.3                                     | U | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       |               |
|                                           |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000     | 60,43 | 60,43         |
| 9.4.4                                     | U | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          |           |       |               |
|                                           |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000     | 19,65 | 19,65         |
| 9.4.5                                     | U | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |               |
|                                           |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,000     | 23,62 | 141,72        |
| 9.4.6                                     | U | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |               |
|                                           |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000     | 26,46 | 26,46         |
| 9.4.7                                     | U | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |               |
|                                           |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000     | 37,00 | 37,00         |
| 9.4.8                                     | U | Kit de mecanismes 2 elements, 1 bases endoll, 1 interruptor, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |       |               |
|                                           |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000     | 42,05 | 42,05         |
| 9.4.10                                    | U | Electrificació per a mecanisme interruptor/commutador/polsador/detector moviment o llum natural, per a 1 circuit, des de circuit canalització de distribució general fins a mecanisme de comandament, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclou part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament de la partida segons nombre d'unitats de mecanismes d'encesa diferenciada.                                                                     |           |       |               |
|                                           |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,000     | 19,34 | 174,06        |
| <b>Total subcapítol 9.4.- Mecanismes:</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       | <b>647,35</b> |
| <b>9.5.- Enllumenat</b>                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       |               |
| 9.5.11                                    | U | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat, totalment muntat i connexionat.                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |               |
|                                           |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,000     | 63,07 | 126,14        |
| 9.5.12                                    | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada |           |       |               |
|                                           |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,000     | 21,09 | 105,45        |
| 9.5.13                                    | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada     |           |       |               |
|                                           |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,000     | 17,39 | 69,56         |

## Pressupost parcial nº 9 LOCAL 9: JARDINS DE MORAGAS

| Nº                                                         | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amidament                                                                    | Preu   | Import   |
|------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 9.5.14                                                     | U | Regleta estanca LED, IP66 de longitud 1300mm. Difusor de policarbonat opal d'alta qualitat estabilitzat als rajos UV, per a il·luminació uniforme sense ombres Cos de policarbonat, suports d'acer inoxidable, classe I elèctrica, IP66, IK08, amb placa de LED impres de les següents característiques<br>Tª Color: 4000 K<br>Flux lluminós: 3600lm<br>Eficàcia lumínica: 120 lm / W<br>Índex de representació de colors min .: 80<br>Vida útil mitjana avaluada: 50000h L70 a 25 ° C<br>Pes: 0,75 kg<br>Potència total de la lluminària: 40 W Lambda = 0,9<br>Muntada superficialment<br>Marca i model: PHILIPS Ledinaire Estanca G4 WT060C LED36S/840 PSU L1200 |                                                                              |        |          |
|                                                            |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000                                                                        | 65,35  | 65,35    |
|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total subcapítol 9.5.- Enllumenat:                                           |        | 366,50   |
| 9.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |        |          |
| 9.6.1                                                      | U | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |        |          |
|                                                            |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,000                                                                        | 123,60 | 123,60   |
|                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total subcapítol 9.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria: |        | 123,60   |
|                                                            |   | Total pressupost parcial nº 9 LOCAL 9: JARDINS DE MORAGAS :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |        | 3.094,55 |

## Pressupost parcial nº 10 LOCAL 10: PUTXET

| Nº                                               | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament | Preu    | Import |         |          |
|--------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|----------|
| 10.1.- Actuacions previes                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 10.1.1                                           | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                  |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 250,00  | 250,00 |         |          |
| 10.1.3                                           | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat. |           |         |        |         |          |
|                                                  |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 250,00  | 250,00 |         |          |
| 10.1.4                                           | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |        |         |          |
|                                                  |    | Total PA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000     | 200,00  | 200,00 |         |          |
|                                                  |    | Total subcapítol 10.1.- Actuacions previes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         | 700,00 |         |          |
| 10.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 10.2.2                                           | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |        |         |          |
|                                                  |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 901,15  | 901,15 |         |          |
|                                                  |    | Total subcapítol 10.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         | 901,15 |         |          |
| 10.3.- Línies elèctriques i canalització         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 10.3.1                                           | U  | Petit material elèctric (tapes de caixes de connexions, corbes, etc.) per a deixar la instal·lació elèctrica existent en òptimes condicions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |        |         |          |
|                                                  |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 150,00  | 150,00 |         |          |
| 10.3.3                                           | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                  |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                                  |    | de caixes de derivació a interruptors nous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3         | 3,000   |        | 4,000   | 36,000   |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 36,000  | 36,000   |
|                                                  |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         | 36,000 | 1,11    | 39,96    |
| 10.3.4                                           | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                  |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                                  |    | de caixes de derivació a endolls nous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1         | 3,000   |        | 4,000   | 12,000   |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 12,000  | 12,000   |
|                                                  |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         | 12,000 | 1,29    | 15,48    |
| 10.3.5                                           | M  | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                  |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                                  |    | línia enllumenat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |        | 12,000  |          |
|                                                  |    | línia endolls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |        | 4,000   |          |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 16,000  | 16,000   |
|                                                  |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         | 16,000 | 3,58    | 57,28    |
|                                                  |    | Total subcapítol 10.3.- Línies elèctriques i canalització:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |        |         | 262,72   |
| 10.4.- Mecanismes                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |

Pressupost parcial nº 10 LOCAL 10: PUTXET

| Nº                                  | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amidament | Preu    | Import   |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 10.4.3                              | U | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |          |
|                                     |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,000     | 60,43   | 120,86   |
| 10.4.4                              | U | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                                                                                                    |           |         |          |
|                                     |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,000     | 19,65   | 39,30    |
| 10.4.5                              | U | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |          |
|                                     |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000     | 23,62   | 23,62    |
| 10.4.6                              | U | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |          |
|                                     |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000     | 26,46   | 26,46    |
| 10.4.10                             | U | Electrificació per a mecanisme interruptor/commutador/polsador/detector moviment o llum natural, per a 1 circuit, des de circuit canalització de distribució general fins a mecanisme de comandament, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclou part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament de la partida segons nombre d'unitats de mecanismes d'encesa diferenciada.                                                                                                                                               |           |         |          |
|                                     |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,000     | 19,34   | 38,68    |
| Total subcapítol 10.4.- Mecanismes: |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         | 248,92   |
| <b>10.5.- Enllumenat</b>            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |          |
| 10.5.12                             | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada                                                                           |           |         |          |
|                                     |   | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Llargada  | Amplada | Alçada   |
|                                     |   | local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5         |         |          |
|                                     |   | magatzem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4         |         |          |
|                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         | Parcial  |
|                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         | 5,000    |
|                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         | 4,000    |
|                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         | 9,000    |
|                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         | Subtotal |
|                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         | 9,000    |
|                                     |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,000     | 21,09   | 189,81   |
| 10.5.13                             | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada                                                                               |           |         |          |
|                                     |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,000     | 17,39   | 34,78    |
| 10.5.14                             | U | Regleta estanca LED, IP66 de longitud 1300mm. Difusor de policarbonat opal d'alta qualitat estabilitzat als rajos UV, per a il·luminació uniforme sense ombres Cos de policarbonat, suports d'acer inoxidable, classe I elèctrica, IP66, IK08, amb placa de LED impres de les següents característiques<br>Tª Color: 4000 K<br>Flux lluminós: 3600lm<br>Eficàcia lumínica: 120 lm / W<br>Índex de representació de colors min .: 80<br>Vida útil mitjana avaluada: 50000h L70 a 25 ° C<br>Pes: 0,75 kg<br>Potència total de la lluminària: 40 W Lambda = 0,9<br>Muntada superficialment<br>Marca i model: PHILIPS Ledinaire Estanca G4 WT060C LED36S/840 PSU L1200 |           |         |          |
|                                     |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000     | 65,35   | 65,35    |
| Total subcapítol 10.5.- Enllumenat: |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         | 289,94   |

**Pressupost parcial nº 10 LOCAL 10: PUTXET**

| <b>Nº</b>                                                          | <b>U</b> | <b>Descripció</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Amidament</b> | <b>Preu</b>   | <b>Import</b>   |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>10.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |               |                 |
| 10.6.1                                                             | U        | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent. |                  |               |                 |
|                                                                    |          | <b>Total u .....:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1,000</b>     | <b>123,60</b> | <b>123,60</b>   |
|                                                                    |          | <b>Total subcapítol 10.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria:</b>                                                                                                                                                                                        |                  |               | <b>123,60</b>   |
|                                                                    |          | <b>Total pressupost parcial nº 10 LOCAL 10: PUTXET :</b>                                                                                                                                                                                                                    |                  |               | <b>2.526,33</b> |

Pressupost parcial nº 11 LOCAL 11: CAN BARÓ

| Nº                                                                        | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament | Preu    | Import          |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| <b>11.1.- Actuacions previes</b>                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |                 |
| 11.1.1                                                                    | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |                 |
|                                                                           |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 250,00  | 250,00          |
| 11.1.3                                                                    | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat. |           |         |                 |
|                                                                           |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,000     | 250,00  | 500,00          |
| 11.1.4                                                                    | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |                 |
|                                                                           |    | Total PA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000     | 200,00  | 200,00          |
| <b>Total subcapítol 11.1.- Actuacions previes:</b>                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         | <b>950,00</b>   |
| <b>11.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució</b>                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |                 |
| 11.2.2                                                                    | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |                 |
|                                                                           |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 909,78  | 909,78          |
| 11.2.3                                                                    | U  | Subquadre magatzem, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                 |
|                                                                           |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 248,09  | 248,09          |
| 11.2.4                                                                    | U  | Subquadre vestidor, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                 |
|                                                                           |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 429,56  | 429,56          |
| 11.2.5                                                                    | U  | Subquadre office, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |                 |
|                                                                           |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 429,56  | 429,56          |
| 11.2.6                                                                    | U  | Subquadre parking, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |                 |
|                                                                           |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 404,49  | 404,49          |
| <b>Total subcapítol 11.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució:</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         | <b>2.421,48</b> |
| <b>11.3.- Línies elèctriques i canalització</b>                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |                 |
| 11.3.1                                                                    | M  | Nova derivació individual, de comptador a nou quadre general de BT, amb cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri                                                                                                                              |           |         |                 |
|                                                                           |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada          |
|                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60,000    |         |                 |
|                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         | Parcial         |
|                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         | 60,000          |
|                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         | Subtotal        |
|                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         | 60,000          |
|                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         | 493,80          |
|                                                                           |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60,000    | 8,23    | 493,80          |
| 11.3.2                                                                    | H  | Camió cistella h=10 a 19m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         |                 |
|                                                                           |    | Total h .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,000     | 56,44   | 451,52          |
| 11.3.3                                                                    | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x10 mm <sup>2</sup> , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri                                                                                                                                                                                                         |           |         |                 |

**Pressupost parcial nº 11 LOCAL 11: CAN BARÓ**

| Nº                                                         | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Amidament |          |         |        | Preu    | Import   |
|------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|---------|----------|
|                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| de QGBT a sq. vestidors                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 40,000   |         |        | 40,000  |          |
| de QGBT a sq. office                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 45,000   |         |        | 45,000  |          |
|                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        | 85,000  | 85,000   |
| Total m .....                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         | 85,000 | 5,48    | 465,80   |
| 11.3.4                                                     | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| de QGBT a sq. magatzem                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 20,000   |         |        | 20,000  |          |
|                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        | 20,000  | 20,000   |
| Total m .....                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         | 20,000 | 4,53    | 90,60    |
| 11.3.5                                                     | Pa | Verificació de l'estat de la D.I. del Sq. Parking i connexionat d'aquesta a nou QGBT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |         |        |         |          |
| Total PA .....                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         | 1,000  | 150,00  | 150,00   |
| 11.3.6                                                     | U  | Petit material elèctric (tapes de caixes de connexions, corbes, etc.) per a deixar la instal·lació elèctrica existent en òptimes condicions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        |         |          |
| Total u .....                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         | 1,000  | 150,00  | 150,00   |
| Total subcapítol 11.3.- Línies elèctriques i canalització: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        |         | 1.801,72 |
| 11.4.- Mecanismes                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        |         |          |
| 11.4.3                                                     | U  | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| endolls office                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3         |          |         |        | 3,000   |          |
|                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        | 3,000   | 3,000    |
| Total u .....                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         | 3,000  | 60,43   | 181,29   |
| 11.4.4                                                     | U  | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES0721-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                      |           |          |         |        |         |          |
| Total u .....                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         | 1,000  | 19,65   | 19,65    |
| Total subcapítol 11.4.- Mecanismes:                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        |         | 200,94   |
| 11.5.- Enllumenat                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        |         |          |
| 11.5.13                                                    | U  | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada |           |          |         |        |         |          |
|                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| parking                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4         |          |         |        | 4,000   |          |
|                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        | 4,000   | 4,000    |
| Total u .....                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         | 4,000  | 17,39   | 69,56    |

Pressupost parcial nº 11 LOCAL 11: CAN BARÓ

| Nº      | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amidament |          |         |        | Preu    | Import   |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|---------|----------|
| 11.5.14 | U | Regleta estanca LED, IP66 de longitud 1300mm. Difusor de policarbonat opal d'alta qualitat estabilitzat als rajos UV, per a il·luminació uniforme sense ombres Cos de policarbonat, suports d'acer inoxidable, classe I elèctrica, IP66, IK08, amb placa de LED impres de les següents característiques<br>Tª Color: 4000 K<br>Flux lluminós: 3600lm<br>Eficàcia lumínica: 120 lm / W<br>Índex de representació de colors min .: 80<br>Vida útil mitjana avaluada: 50000h L70 a 25 ° C<br>Pes: 0,75 kg<br>Potència total de la lluminària: 40 W Lambda = 0,9<br>Muntada superficialment<br>Marca i model: PHILIPS Ledinaire Estanca G4 WT060C LED36S/840 PSU L1200 | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|         |   | office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2         |          |         |        | 2,000   |          |
|         |   | vestidor 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2         |          |         |        | 2,000   |          |
|         |   | magatzem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2         |          |         |        | 2,000   |          |
|         |   | vestidor 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2         |          |         |        | 2,000   |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        | 8,000   |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         | 8,000    |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |
|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |         |          |

## Pressupost parcial nº 12 LOCAL 12: RONDA GUINEUETA

| Nº                                                                 | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Amidament |         | Preu   | Import  |          |
|--------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|----------|
| 12.1.- Actuacions previes                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        |         |          |
| 12.1.2                                                             | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.        |           |         |        |         |          |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000     | 100,00  | 100,00 |         |          |
| 12.1.4                                                             | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |        |         |          |
| Total PA .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000     | 200,00  | 200,00 |         |          |
| Total subcapítol 12.1.- Actuacions previes:                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        | 300,00  |          |
| 12.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        |         |          |
| 12.2.2                                                             | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |        |         |          |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000     | 544,81  | 544,81 |         |          |
| Total subcapítol 12.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        | 544,81  |          |
| 12.3.- Línies elèctriques i canalització                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        |         |          |
| 12.3.8                                                             | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                               |           |         |        |         |          |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| de caixa de derivació a nous endolls ordinador                     |    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,000     |         |        | 18,000  |          |
|                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        | 18,000  | 18,000   |
| Total m .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,000    | 1,29    |        | 23,22   |          |
| 12.3.9                                                             | M  | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |        |         |          |
| Total m .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,000     | 3,58    |        | 21,48   |          |
| Total subcapítol 12.3.- Línies elèctriques i canalització:         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        | 44,70   |          |
| 12.4.- Mecanismes                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        |         |          |
| 12.4.3                                                             | U  | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |        |         |          |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| endolls ordinador                                                  |    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |        | 2,000   |          |
|                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        | 2,000   | 2,000    |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,000     | 60,43   |        | 120,86  |          |
| 12.4.4                                                             | U  | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació. |           |         |        |         |          |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,000     | 19,65   |        | 39,30   |          |
| Total subcapítol 12.4.- Mecanismes:                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        | 160,16  |          |
| 12.5.- Enllumenat                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        |         |          |
| 12.5.8                                                             | U  | Luminaria decorativa empotrable tipo downlight con leds con una vida útil de 30000 h, de forma circular, 13,2 W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR =22, eficacia luminosa de 90 lm/W, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio y grado de protección IP54, empotrado<br>Marca y modelo: Thorn Chal 200 LED                                                                                                                                                     |           |         |        |         |          |

## Pressupost parcial nº 12 LOCAL 12: RONDA GUINEUETA

| Nº                                                                            | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament | Preu   | Import   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| Total u .....:                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,000     | 90,92  | 272,76   |
| 12.5.9                                                                        | U | Luminaria decorativa empotrable tipo downlight con leds con una vida útil de 30000 h, de forma circular, 16 W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR =22, eficacia luminosa de 90 lm/W, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio y grado de protección IP20, empotrado                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |          |
|                                                                               |   | Marca y modelo: Thorn AMY 150 LED DL 1500 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |          |
| Total u .....:                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,000    | 45,93  | 459,30   |
| 12.5.12                                                                       | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada |           |        |          |
| Total u .....:                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,000    | 21,09  | 253,08   |
| Total subcapítol 12.5.- Enllumenat:                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        | 985,14   |
| <b>12.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b>            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |          |
| 12.6.1                                                                        | U | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |          |
| Total u .....:                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 123,60 | 123,60   |
| Total subcapítol 12.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria: |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        | 123,60   |
| Total pressupost parcial nº 12 LOCAL 12: RONDA GUINEUETA :                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        | 2.158,41 |

## Pressupost parcial nº 13 LOCAL 13: COTXERES D'HORTA

| Nº                                                                 | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Amidament |         |        |         | Preu     | Import |
|--------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|----------|--------|
| 13.1.- Actuacions previes                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        |         |          |        |
| 13.1.4                                                             | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.        |           |         |        |         |          |        |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000     |         | 250,00 |         | 250,00   |        |
| 13.1.5                                                             | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |        |         |          |        |
| Total PA .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000     |         | 200,00 |         | 200,00   |        |
| Total subcapítol 13.1.- Actuacions previes:                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        |         | 450,00   |        |
| 13.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        |         |          |        |
| 13.2.2                                                             | U  | Substitució dels elements trencats de l'armari i caixa de la CGPM ubicats a l'exterior de l'edifici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |        |         |          |        |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000     |         | 419,21 |         | 419,21   |        |
| 13.2.3                                                             | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |        |         |          |        |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000     |         | 676,22 |         | 676,22   |        |
| Total subcapítol 13.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        |         | 1.095,43 |        |
| 13.4.- Mecanismes                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        |         |          |        |
| 13.4.1                                                             | U  | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |        |         |          |        |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |        |
| endoll cuina                                                       |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |        | 1,000   |          |        |
|                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        | 1,000   | 1,000    |        |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000     |         | 24,33  |         | 24,33    |        |
| 13.4.2                                                             | U  | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |        |         |          |        |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |        |
| substitució d'endolls superficials a zona magatzem                 |    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |        | 2,000   |          |        |
|                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        | 2,000   | 2,000    |        |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,000     |         | 42,05  |         | 84,10    |        |
| 13.4.4                                                             | U  | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació. |           |         |        |         |          |        |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,000     |         | 19,65  |         | 58,95    |        |
| 13.4.6                                                             | U  | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |        |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |        |
| substitució d'interruptors exteriors                               |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |        | 1,000   |          |        |
|                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        | 1,000   | 1,000    |        |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000     |         | 26,46  |         | 26,46    |        |
| 13.4.7                                                             | U  | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |        |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |        |
| substitució d'interruptors exteriors                               |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |        | 1,000   |          |        |

## Pressupost parcial nº 13 LOCAL 13: COTXERES D'HORTA

| Nº                                                          | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament | Preu   | Import   |
|-------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
|                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 1,000  | 1,000    |
|                                                             |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000     | 37,00  | 37,00    |
| 13.4.10                                                     | U | Electrificació per a mecanisme interruptor/commutador/polsador/detector moviment o llum natural, per a 1 circuit, des de circuit canalització de distribució general fins a mecanisme de comandament, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclou part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament de la partida segons nombre d'unitats de mecanismes d'encesa diferenciada.                                                                     |           |        |          |
|                                                             |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,000     | 19,34  | 38,68    |
|                                                             |   | Total subcapítol 13.4.- Mecanismes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        | 269,52   |
| 13.5.- Enllumenat                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |          |
| 13.5.13                                                     | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada |           |        |          |
|                                                             |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39,000    | 21,09  | 822,51   |
|                                                             |   | Total subcapítol 13.5.- Enllumenat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        | 822,51   |
| 13.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |          |
| 13.6.1                                                      | U | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |          |
|                                                             |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000     | 123,60 | 123,60   |
|                                                             |   | Total subcapítol 13.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        | 123,60   |
| Total pressupost parcial nº 13 LOCAL 13: COTXERES D'HORTA : |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        | 2.761,06 |

**Pressupost parcial nº 14 LOCAL 15: VENTURA RODRÍGUEZ**

| Nº                                                                 | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament | Preu    | Import |         |          |
|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|----------|
| 14.1.- Actuacions previes                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 14.1.1                                                             | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 150,00  | 150,00 |         |          |
| 14.1.4                                                             | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat. |           |         |        |         |          |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 250,00  | 250,00 |         |          |
| 14.1.5                                                             | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |        |         |          |
| Total PA .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 200,00  | 200,00 |         |          |
| Total subcapítol 14.1.- Actuacions previes:                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         | 600,00 |         |          |
| 14.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 14.2.2                                                             | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |        |         |          |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 987,40  | 987,40 |         |          |
| Total subcapítol 14.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         | 987,40 |         |          |
| 14.3.- Línies elèctriques i canalització                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 14.3.7                                                             | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| nova línia persiana                                                |    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,000    |         |        | 45,000  |          |
|                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 45,000  | 45,000   |
| Total m .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45,000    | 1,11    |        |         | 49,95    |
| 14.3.8                                                             | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| nova línia termo 2                                                 |    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,000    |         |        | 60,000  |          |
| nova línia endolls                                                 |    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35,000    |         |        | 105,000 |          |
|                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 165,000 | 165,000  |
| Total m .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 165,000   | 1,29    |        |         | 212,85   |
| 14.3.9                                                             | M  | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| nova línia termo 2                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,000    |         |        | 20,000  |          |
| nova línia persiana                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,000    |         |        | 15,000  |          |
| canalització per línia reg automàtic                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,000     |         |        | 3,000   |          |
| nova línia endolls                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35,000    |         |        | 35,000  |          |
|                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 73,000  | 73,000   |
| Total m .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73,000    | 3,58    |        |         | 261,34   |
| Total subcapítol 14.3.- Línies elèctriques i canalització:         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         | 524,14   |

**Pressupost parcial nº 14 LOCAL 15: VENTURA RODRÍGUEZ**

| Nº                                                                  | U        | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Amidament |          |         |              | Preu          | Import          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------------|---------------|-----------------|
|                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada       | Parcial       | Subtotal        |
|                                                                     |          | substitució endolls existents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1         |          |         |              | 1,000         |                 |
|                                                                     |          | endoll termo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1         |          |         |              | 1,000         |                 |
|                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |         |              | 2,000         | 2,000           |
|                                                                     |          | <b>Total u .....:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |         | <b>2,000</b> | <b>24,33</b>  | <b>48,66</b>    |
| <b>14.4.2</b>                                                       | <b>U</b> | <b>Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |              |               |                 |
|                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada       | Parcial       | Subtotal        |
|                                                                     |          | office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         |          |         |              | 1,000         |                 |
|                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |         |              | 1,000         | 1,000           |
|                                                                     |          | <b>Total u .....:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |         | <b>1,000</b> | <b>42,05</b>  | <b>42,05</b>    |
| <b>14.4.3</b>                                                       | <b>U</b> | <b>Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |         |              |               |                 |
|                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada       | Parcial       | Subtotal        |
|                                                                     |          | fons magatzem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1         |          |         |              | 1,000         |                 |
|                                                                     |          | entrada magatzem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         |          |         |              | 1,000         |                 |
|                                                                     |          | oficina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         |          |         |              | 1,000         |                 |
|                                                                     |          | cuina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1         |          |         |              | 1,000         |                 |
|                                                                     |          | despatx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2         |          |         |              | 2,000         |                 |
|                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |         |              | 6,000         | 6,000           |
|                                                                     |          | <b>Total u .....:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |         | <b>6,000</b> | <b>60,43</b>  | <b>362,58</b>   |
| <b>14.4.4</b>                                                       | <b>U</b> | <b>Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.</b>                                                                                |           |          |         |              |               |                 |
|                                                                     |          | <b>Total u .....:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |         | <b>9,000</b> | <b>19,65</b>  | <b>176,85</b>   |
|                                                                     |          | <b>Total subcapítol 14.4.- Mecanismes:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |         |              |               | <b>630,14</b>   |
| <b>14.5.- Enllumenat</b>                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |         |              |               |                 |
| <b>14.5.10</b>                                                      | <b>U</b> | <b>L·luminaria decorativa aplic superficial amb LED, 18W, òptica d'alumini, equip elèctric no regulable, IP65, 1200 lumens, aïllament classe II, cos d'alumini.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |         |              |               |                 |
|                                                                     |          | <b>Total u .....:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |         | <b>5,000</b> | <b>52,85</b>  | <b>264,25</b>   |
| <b>14.5.13</b>                                                      | <b>U</b> | <b>Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós &gt;=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra&gt;80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada</b> |           |          |         |              |               |                 |
|                                                                     |          | <b>Total u .....:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |         | <b>8,000</b> | <b>21,09</b>  | <b>168,72</b>   |
|                                                                     |          | <b>Total subcapítol 14.5.- Enllumenat:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |         |              |               | <b>432,97</b>   |
| <b>14.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b>  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |         |              |               |                 |
| <b>14.6.1</b>                                                       | <b>U</b> | <b>Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |              |               |                 |
|                                                                     |          | <b>Total u .....:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |         | <b>1,000</b> | <b>123,60</b> | <b>123,60</b>   |
|                                                                     |          | <b>Total subcapítol 14.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |         |              |               | <b>123,60</b>   |
| <b>Total pressupost parcial nº 14 LOCAL 15: VENTURA RODRÍGUEZ :</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |         |              |               | <b>3.298,25</b> |

Pressupost parcial nº 15 LOCAL 16: TURÓ DE LA PEIRA

| Nº                                                                 | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament |          | Preu     | Import  |          |
|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 15.1.- Actuacions previes                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          |         |          |
| 15.1.2                                                             | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |          |         |          |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 250,00   | 250,00   |         |          |
| 15.1.4                                                             | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat. |           |          |          |         |          |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 250,00   | 250,00   |         |          |
| 15.1.5                                                             | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |          |         |          |
| Total PA .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 200,00   | 200,00   |         |          |
| Total subcapítol 15.1.- Actuacions previes:                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          | 700,00   |         |          |
| 15.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          |         |          |
| 15.2.2                                                             | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |          |         |          |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 1.111,32 | 1.111,32 |         |          |
| Total subcapítol 15.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          | 1.111,32 |         |          |
| 15.3.- Línies elèctriques i canalització                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          |         |          |
| 15.3.8                                                             | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                        |           |          |          |         |          |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada  | Alçada   | Parcial | Subtotal |
| nova línia estufes 2                                               |    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30,000    |          |          | 90,000  |          |
| nova línia endolls 2                                               |    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30,000    |          |          | 90,000  |          |
| nova línia VE                                                      |    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,000     |          |          | 15,000  |          |
|                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          | 195,000 | 195,000  |
| Total m .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 195,000   | 1,29     | 251,55   |         |          |
| 15.3.9                                                             | M  | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |          |         |          |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada  | Alçada   | Parcial | Subtotal |
| nova línia estufes 2                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30,000    |          |          | 30,000  |          |
| nova línia endolls 2                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30,000    |          |          | 30,000  |          |
| nova línia VE                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,000     |          |          | 5,000   |          |
|                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          | 65,000  | 65,000   |
| Total m .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65,000    | 3,58     | 232,70   |         |          |
| Total subcapítol 15.3.- Línies elèctriques i canalització:         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          | 484,25   |         |          |
| 15.4.- Mecanismes                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          |         |          |
| 15.4.1                                                             | U  | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superfcial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |          |         |          |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada  | Alçada   | Parcial | Subtotal |
| endoll carregador VE                                               |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |          | 1,000   |          |
| endolls estufes                                                    |    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |          | 4,000   |          |
|                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          | 5,000   | 5,000    |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,000     | 24,33    | 121,65   |         |          |
| 15.4.2                                                             | U  | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superfcial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |          |         |          |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada  | Alçada   | Parcial | Subtotal |

**Pressupost parcial nº 15 LOCAL 16: TURÓ DE LA PEIRA**

| Nº                                                                                   | U        | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Amidament     | Preu          | Import        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                      |          | nous endolls a cuina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3             | 3,000         |               |
|                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 3,000         | 3,000         |
|                                                                                      |          | <b>Total u .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3,000</b>  | <b>42,05</b>  | <b>126,15</b> |
| <b>15.4.3</b>                                                                        | <b>U</b> | <b>Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |
|                                                                                      |          | Uts. Llargada Amplada Alçada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Parcial       | Subtotal      |
|                                                                                      |          | nous endolls a despatx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1             | 1,000         |               |
|                                                                                      |          | nous endolls carregadors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2             | 2,000         |               |
|                                                                                      |          | bateries a magatzem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |
|                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 3,000         | 3,000         |
|                                                                                      |          | <b>Total u .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3,000</b>  | <b>60,43</b>  | <b>181,29</b> |
| <b>15.4.4</b>                                                                        | <b>U</b> | <b>Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.</b>                                                                                |               |               |               |
|                                                                                      |          | <b>Total u .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11,000</b> | <b>19,65</b>  | <b>216,15</b> |
| <b>15.4.5</b>                                                                        | <b>U</b> | <b>Kit de mecanismes 1 element, amb 1 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |               |
|                                                                                      |          | Uts. Llargada Amplada Alçada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Parcial       | Subtotal      |
|                                                                                      |          | substitució interruptors en mal estat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2             | 2,000         |               |
|                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 2,000         | 2,000         |
|                                                                                      |          | <b>Total u .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2,000</b>  | <b>23,62</b>  | <b>47,24</b>  |
| <b>15.4.10</b>                                                                       | <b>U</b> | <b>Electrificació per a mecanisme interruptor/commutador/polsador/detector moviment o llum natural, per a 1 circuit, des de circuit canalització de distribució general fins a mecanisme de comandament, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclou part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament de la partida segons nombre d'unitats de mecanismes d'encesa diferenciada.</b>                                                                           |               |               |               |
|                                                                                      |          | <b>Total u .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2,000</b>  | <b>19,34</b>  | <b>38,68</b>  |
| <b>Total subcapítol 15.4.- Mecanismes:</b>                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               | <b>731,16</b> |
| <b>15.5.- Enllumenat</b>                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |               |
| <b>15.5.13</b>                                                                       | <b>U</b> | <b>Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós &gt;=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra&gt;80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada</b> |               |               |               |
|                                                                                      |          | <b>Total u .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13,000</b> | <b>21,09</b>  | <b>274,17</b> |
| <b>15.5.14</b>                                                                       | <b>U</b> | <b>Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós &gt;=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra&gt;80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada</b>     |               |               |               |
|                                                                                      |          | <b>Total u .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6,000</b>  | <b>17,39</b>  | <b>104,34</b> |
| <b>Total subcapítol 15.5.- Enllumenat:</b>                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               | <b>378,51</b> |
| <b>15.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b>                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |               |
| <b>15.6.1</b>                                                                        | <b>U</b> | <b>Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |               |
|                                                                                      |          | <b>Total u .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1,000</b>  | <b>123,60</b> | <b>123,60</b> |
| <b>Total subcapítol 15.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria:</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               | <b>123,60</b> |

**Pressupost parcial nº 15 LOCAL 16: TURÓ DE LA PEIRA**

| <b>Nº</b>                                                          | <b>U</b> | <b>Descripció</b> | <b>Amidament</b> | <b>Preu</b> | <b>Import</b>   |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>Total pressupost parcial nº 15 LOCAL 16: TURÓ DE LA PEIRA :</b> |          |                   |                  |             | <b>3.528,84</b> |

Pressupost parcial nº 16 LOCAL 17: SELVA DE MAR

| Nº                                               | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament | Preu    | Import   |         |          |
|--------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|---------|----------|
| 16.1.- Actuacions previes                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |          |         |          |
| 16.1.1                                           | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |          |         |          |
|                                                  |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 250,00  | 250,00   |         |          |
| 16.1.3                                           | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat. |           |         |          |         |          |
|                                                  |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 250,00  | 250,00   |         |          |
| 16.1.4                                           | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |          |         |          |
|                                                  |    | Total PA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000     | 200,00  | 200,00   |         |          |
|                                                  |    | Total subcapítol 16.1.- Actuacions previes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         | 700,00   |         |          |
| 16.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |          |         |          |
| 16.2.2                                           | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |          |         |          |
|                                                  |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 816,59  | 816,59   |         |          |
| 16.2.3                                           | U  | Subquadre entrada, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |          |         |          |
|                                                  |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 190,04  | 190,04   |         |          |
|                                                  |    | Total subcapítol 16.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         | 1.006,63 |         |          |
| 16.3.- Línies elèctriques i canalització         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |          |         |          |
| 16.3.7                                           | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                        |           |         |          |         |          |
|                                                  |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada   | Parcial | Subtotal |
|                                                  |    | nova línia enllumenat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3         | 40,000  |          | 120,000 |          |
|                                                  |    | zona menjador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |          | 120,000 | 120,000  |
|                                                  |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         | 120,000  | 1,11    | 133,20   |
| 16.3.8                                           | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                        |           |         |          |         |          |
|                                                  |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada   | Parcial | Subtotal |
|                                                  |    | linia microones-planxa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3         | 50,000  |          | 150,000 |          |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |          | 150,000 | 150,000  |
|                                                  |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         | 150,000  | 1,29    | 193,50   |
| 16.3.9                                           | M  | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |          |         |          |
|                                                  |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada   | Parcial | Subtotal |
|                                                  |    | linia microones-planxa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 50,000  |          | 50,000  |          |
|                                                  |    | nova línia enllumenat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1         | 40,000  |          | 40,000  |          |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |          | 90,000  | 90,000   |
|                                                  |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         | 90,000   | 3,58    | 322,20   |
|                                                  |    | Total subcapítol 16.3.- Línies elèctriques i canalització:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |          |         | 648,90   |
| 16.4.- Mecanismes                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |          |         |          |

**Pressupost parcial nº 16 LOCAL 17: SELVA DE MAR**

| Nº                | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament |          |         |        | Preu    | Import   |        |
|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|---------|----------|--------|
| 16.4.2            | U | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |        |
|                   |   | cuina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1         |          |         |        | 1,000   |          |        |
|                   |   | endolls nova línia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1         |          |         |        | 1,000   |          |        |
|                   |   | microones i planxa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |         |        |         |          |        |
|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 2,000   | 2,000    |        |
|                   |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |         | 2,000  | 42,05   | 84,10    |        |
| 16.4.3            | U | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |        |
|                   |   | endolls magatzem per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2         |          |         |        | 2,000   |          |        |
|                   |   | càrrega bateries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |         |        |         |          |        |
|                   |   | endolls despatx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2         |          |         |        | 2,000   |          |        |
|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 4,000   | 4,000    |        |
|                   |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |         | 4,000  | 60,43   | 241,72   |        |
| 16.4.4            | U | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          |           |          |         |        |         |          |        |
|                   |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |         | 6,000  | 19,65   | 117,90   |        |
|                   |   | Total subcapítol 16.4.- Mecanismes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        |         |          | 443,72 |
| 16.5.- Enllumenat |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        |         |          |        |
| 16.5.1            | U | Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 25 W de potència, flux lluminós de 3000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat i connectat a línia elèctrica existent.                                                                                                                                                                                                                   |           |          |         |        |         |          |        |
|                   |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |         | 3,000  | 150,52  | 451,56   |        |
| 16.5.9            | U | Luminaria decorativa empotrable tipo downlight con leds con una vida útil de 30000 h, de forma circular, 16 W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR =22, eficacia luminosa de 90 lm/W, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio y grado de protección IP20, empotrado                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        |         |          |        |
|                   |   | Marca y modelo: Thorn AMY 150 LED DL 1500 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |         |        |         |          |        |
|                   |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |         | 4,000  | 45,93   | 183,72   |        |
| 16.5.12           | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |        |
|                   |   | magatzem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8         |          |         |        | 8,000   |          |        |
|                   |   | garatge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12        |          |         |        | 12,000  |          |        |
|                   |   | oficina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1         |          |         |        | 1,000   |          |        |
|                   |   | vestuari dones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5         |          |         |        | 5,000   |          |        |
|                   |   | vestuari homes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7         |          |         |        | 7,000   |          |        |
|                   |   | cuina, magatzem i general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         |          |         |        | 4,000   |          |        |
|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 37,000  | 37,000   |        |
|                   |   | Total u .....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |         | 37,000 | 21,09   | 780,33   |        |

Pressupost parcial nº 16 LOCAL 17: SELVA DE MAR

| Nº                                                                            | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amidament | Preu    | Import |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|----------|
| 16.5.13                                                                       | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada                                                                               |           |         |        |         |          |
| Total u .....:                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000     | 17,39   | 17,39  |         |          |
| 16.5.14                                                                       | U | Regleta estanca LED, IP66 de longitud 1300mm. Difusor de policarbonat opal d'alta qualitat estabilitzat als rajos UV, per a il·luminació uniforme sense ombres Cos de policarbonat, suports d'acer inoxidable, classe I elèctrica, IP66, IK08, amb placa de LED impres de les següents característiques<br>Tª Color: 4000 K<br>Flux lluminós: 3600lm<br>Eficàcia lumínica: 120 lm / W<br>Índex de representació de colors min .: 80<br>Vida útil mitjana avaluada: 50000h L70 a 25 ° C<br>Pes: 0,75 kg<br>Potència total de la lluminària: 40 W Lambda = 0,9<br>Muntada superficialment<br>Marca i model: PHILIPS Ledinaire Estanca G4 WT060C LED36S/840 PSU L1200 |           |         |        |         |          |
|                                                                               |   | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| substitució del projector del despatx                                         |   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |        | 1,000   |          |
| nova línia zona menjador                                                      |   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |        | 3,000   |          |
|                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |        | 4,000   | 4,000    |
| Total u .....:                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,000     | 65,35   |        |         | 261,40   |
| 16.5.20                                                                       | U | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| Total u .....:                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000     | 110,96  |        |         | 110,96   |
| Total subcapítol 16.5.- Enllumenat:                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |        |         | 1.805,36 |
| 16.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |        |         |          |
| 16.6.1                                                                        | U | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
| Total u .....:                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000     | 123,60  |        |         | 123,60   |
| Total subcapítol 16.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria: |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |        |         | 123,60   |
| Total pressupost parcial nº 16 LOCAL 17: SELVA DE MAR :                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |        |         | 4.728,21 |

## Pressupost parcial nº 17 LOCAL 18: BON PASTOR

| Nº                                               | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament | Preu    | Import |         |          |
|--------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|----------|
| 17.1.- Actuacions previes                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 17.1.3                                           | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat. |           |         |        |         |          |
|                                                  |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 250,00  | 250,00 |         |          |
| 17.1.4                                           | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |        |         |          |
|                                                  |    | Total PA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000     | 200,00  | 200,00 |         |          |
|                                                  |    | Total subcapítol 17.1.- Actuacions previes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         | 450,00 |         |          |
| 17.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 17.2.2                                           | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |        |         |          |
|                                                  |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 478,42  | 478,42 |         |          |
| 17.2.3                                           | U  | Subquadre termos, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |        |         |          |
|                                                  |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 435,30  | 435,30 |         |          |
|                                                  |    | Total subcapítol 17.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         | 913,72 |         |          |
| 17.3.- Línies elèctriques i canalització         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
| 17.3.8                                           | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |         |          |
|                                                  |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                                  |    | noves línies termos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3         | 25,000  |        | 75,000  |          |
|                                                  |    | noves línies endolls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3         | 60,000  |        | 180,000 |          |
|                                                  |    | nou endoll VE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3         | 5,000   |        | 15,000  |          |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 270,000 | 270,000  |
|                                                  |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 270,000   |         |        | 1,29    | 348,30   |
| 17.3.9                                           | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |         |          |
|                                                  |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                                  |    | nova línia A/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3         | 15,000  |        | 45,000  |          |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 45,000  | 45,000   |
|                                                  |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45,000    |         |        | 1,33    | 59,85    |
| 17.3.10                                          | M  | Tub rígida de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |        |         |          |
|                                                  |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
|                                                  |    | nou endoll a cuina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,000    |         |        | 25,000  |          |
|                                                  |    | noves línies endolls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60,000    |         |        | 60,000  |          |
|                                                  |    | nou endoll VE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,000     |         |        | 5,000   |          |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 90,000  | 90,000   |
|                                                  |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90,000    |         |        | 3,58    | 322,20   |
| 17.3.11                                          | M  | Tub rígida de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |        |         |          |
|                                                  |    | Total m .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,000    |         |        | 4,17    | 62,55    |

**Pressupost parcial nº 17 LOCAL 18: BON PASTOR**

| Nº                                                          | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament |          |         |        | Preu     | Import   |
|-------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|--------|----------|----------|
| Total subcapítol 17.3.- Línies elèctriques i canalització:  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 792,90   |          |
| 17.4.- Mecanismes                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        |          |          |
| 17.4.1                                                      | U | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial  | Subtotal |
|                                                             |   | nou endoll termo vestidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         |          |         |        | 1,000    |          |
|                                                             |   | dones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         |        |          |          |
|                                                             |   | endoll vehicle elèctric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1         |          |         |        | 1,000    |          |
|                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 2,000    | 2,000    |
|                                                             |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 2,000    |         |        | 24,33    | 48,66    |
| 17.4.3                                                      | U | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial  | Subtotal |
|                                                             |   | nous endolls despatx 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3         |          |         |        | 3,000    |          |
|                                                             |   | nous endolls despatx 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2         |          |         |        | 2,000    |          |
|                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 5,000    | 5,000    |
|                                                             |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 5,000    |         |        | 60,43    | 302,15   |
| 17.4.4                                                      | U | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          |           |          |         |        |          |          |
|                                                             |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 7,000    |         |        | 19,65    | 137,55   |
|                                                             |   | Total subcapítol 17.4.- Mecanismes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        |          | 488,36   |
| 17.5.- Enllumenat                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        |          |          |
| 17.5.11                                                     | U | Lluminaria decorativa aplic superficial amb LED, 18W, òptica d'alumini, equip elèctric no regulable, IP65, 1200 lumens, aïllament classe II, cos d'alumini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |         |        |          |          |
|                                                             |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 5,000    |         |        | 52,85    | 264,25   |
| 17.5.13                                                     | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada |           |          |         |        |          |          |
|                                                             |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 32,000   |         |        | 21,09    | 674,88   |
| 17.5.14                                                     | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada     |           |          |         |        |          |          |
|                                                             |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 1,000    |         |        | 17,39    | 17,39    |
|                                                             |   | Total subcapítol 17.5.- Enllumenat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |        |          | 956,52   |
| 17.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        |          |          |
| 17.6.1                                                      | U | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |         |        |          |          |
|                                                             |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 1,000    |         |        | 123,60   | 123,60   |
|                                                             |   | Total subcapítol 17.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |         |        |          | 123,60   |
| Total pressupost parcial nº 17 LOCAL 18: BON PASTOR :       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |        | 3.725,10 |          |

Pressupost parcial nº 18 LOCAL 19: PARC TRINITAT

| Nº                                               | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament | Preu     | Import   |
|--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 18.1.- Actuacions previes                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          |
| 18.1.1                                           | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |          |
|                                                  |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,000     | 250,00   | 750,00   |
| 18.1.3                                           | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.                                                                                 |           |          |          |
|                                                  |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,000     | 250,00   | 750,00   |
| 18.1.4                                           | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |          |
|                                                  |    | Total PA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000     | 200,00   | 200,00   |
|                                                  |    | Total subcapítol 18.1.- Actuacions previes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          | 1.700,00 |
| 18.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          |
| 18.2.2                                           | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |          |
|                                                  |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 1.087,18 | 1.087,18 |
| 18.2.3                                           | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |          |
|                                                  |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 1.135,41 | 1.135,41 |
|                                                  |    | Total subcapítol 18.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          | 2.222,59 |
| 18.4.- Mecanismes                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          |
| 18.4.1                                           | U  | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |          |
|                                                  |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000     | 24,33    | 24,33    |
| 18.4.3                                           | U  | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |          |
|                                                  |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada  | Alçada   |
|                                                  |    | endolls despatx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2         |          |          |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Parcial  | Subtotal |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 2,000    |          |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 2,000    | 2,000    |
|                                                  |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,000     | 60,43    | 120,86   |
| 18.4.4                                           | U  | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          |           |          |          |
|                                                  |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,000     | 19,65    | 58,95    |
|                                                  |    | Total subcapítol 18.4.- Mecanismes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          | 204,14   |
| 18.5.- Enllumenat                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          |
| 18.5.12                                          | U  | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada |           |          |          |
|                                                  |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,000    | 21,09    | 400,71   |

## Pressupost parcial nº 18 LOCAL 19: PARC TRINITAT

| Nº                                                                            | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Amidament | Preu   | Import   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 18.5.13                                                                       | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada |           |        |          |
| Total u .....:                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,000     | 17,39  | 69,56    |
| Total subcapítol 18.5.- Enllumenat:                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        | 470,27   |
| <b>18.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b>            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |          |
| 18.6.1                                                                        | U | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |          |
| Total u .....:                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000     | 123,60 | 123,60   |
| Total subcapítol 18.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria: |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        | 123,60   |
| Total pressupost parcial nº 18 LOCAL 19: PARC TRINITAT :                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        | 4.720,60 |

## Pressupost parcial nº 19 LOCAL 20: RASOS DE PEGUERA

| Nº                                               | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Amidament                                                          |          |         |        | Preu    | Import   |
|--------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|---------|----------|
| 19.1.- Actuacions previes                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |          |         |        |         |          |
| 19.1.4                                           | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat.        |                                                                    |          |         |        |         |          |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total u .....                                                      | 1,000    |         | 250,00 |         | 250,00   |
| 19.1.5                                           | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |          |         |        |         |          |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total PA .....                                                     | 1,000    |         | 200,00 |         | 200,00   |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total subcapítol 19.1.- Actuacions previes:                        |          |         |        |         | 450,00   |
| 19.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |          |         |        |         |          |
| 19.2.2                                           | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |          |         |        |         |          |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total u .....                                                      | 1,000    |         | 531,30 |         | 531,30   |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total subcapítol 19.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució: |          |         |        |         | 531,30   |
| 19.3.- Línies elèctriques i canalització         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |          |         |        |         |          |
| 19.3.7                                           | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |          |         |        |         |          |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uts.                                                               | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| nova línia estufes                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                  | 25,000   |         |        | 75,000  |          |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |          |         |        | 75,000  | 75,000   |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total m .....                                                      | 75,000   |         | 1,11   |         | 83,25    |
| 19.3.9                                           | M  | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |          |         |        |         |          |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uts.                                                               | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| nova línia estufes                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 25,000   |         |        | 25,000  |          |
| canalització línia existent                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 5,000    |         |        | 5,000   |          |
| persiana automàtica                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |          |         |        |         |          |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |          |         |        | 30,000  | 30,000   |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total m .....                                                      | 30,000   |         | 3,58   |         | 107,40   |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total subcapítol 19.3.- Línies elèctriques i canalització:         |          |         |        |         | 190,65   |
| 19.4.- Mecanismes                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |          |         |        |         |          |
| 19.4.1                                           | U  | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |          |         |        |         |          |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uts.                                                               | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| estufes                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                  |          |         |        | 2,000   |          |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |          |         |        | 2,000   | 2,000    |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total u .....                                                      | 2,000    |         | 24,33  |         | 48,66    |
| 19.4.2                                           | U  | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |          |         |        |         |          |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total u .....                                                      | 1,000    |         | 42,05  |         | 42,05    |
| 19.4.4                                           | U  | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació. |                                                                    |          |         |        |         |          |
|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total u .....                                                      | 3,000    |         | 19,65  |         | 58,95    |

## Pressupost parcial nº 19 LOCAL 20: RASOS DE PEGUERA

| Nº                                                                                   | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amidament | Preu   | Import          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|
| <i>Total subcapítol 19.4.- Mecanismes:</i>                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        | <b>149,66</b>   |
| <b>19.5.- Enllumenat</b>                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |                 |
| 19.5.13                                                                              | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada                                                                           |           |        |                 |
| Total u .....:                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,000     | 21,09  | 168,72          |
| 19.5.14                                                                              | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada                                                                               |           |        |                 |
| Total u .....:                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,000     | 17,39  | 34,78           |
| 19.5.15                                                                              | U | Regleta estanca LED, IP66 de longitud 1300mm. Difusor de policarbonat opal d'alta qualitat estabilitzat als rajos UV, per a il·luminació uniforme sense ombres Cos de policarbonat, suports d'acer inoxidable, classe I elèctrica, IP66, IK08, amb placa de LED impres de les següents característiques<br>Tª Color: 4000 K<br>Flux lluminós: 3600lm<br>Eficàcia lumínica: 120 lm / W<br>Índex de representació de colors min .: 80<br>Vida útil mitjana avaluada: 50000h L70 a 25 ° C<br>Pes: 0,75 kg<br>Potència total de la lluminària: 40 W Lambda = 0,9<br>Muntada superficialment<br>Marca i model: PHILIPS Ledinaire Estanca G4 WT060C LED36S/840 PSU L1200 |           |        |                 |
| Total u .....:                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000     | 65,35  | 65,35           |
| 19.5.16                                                                              | U | Regleta estanca LED, IP66 de longitud 600mm. Difusor de policarbonat opal d'alta qualitat estabilitzat als rajos UV, per a il·luminació uniforme sense ombres Cos de policarbonat, suports d'acer inoxidable, classe I elèctrica, IP65, IK08, amb placa de LED impres de les següents característiques<br>Tª Color: 4000 K<br>Flux lluminós: 1800lm<br>Eficàcia lumínica: 120 lm / W<br>Índex de representació de colors min .: 80<br>Vida útil mitjana avaluada: 50000h L70 a 25 ° C<br>Pes: 0,38 kg<br>Potència total de la lluminària: 15 W Lambda = 0,9<br>Muntada superficialment<br>Marca i model: PHILIPS Ledinaire Estanca G4 WT060C LED18S/840 PSU L600   |           |        |                 |
| Total u .....:                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000     | 48,36  | 48,36           |
| <i>Total subcapítol 19.5.- Enllumenat:</i>                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        | <b>317,21</b>   |
| <b>19.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria</b>                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |                 |
| 19.6.1                                                                               | U | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |                 |
| Total u .....:                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000     | 123,60 | 123,60          |
| <i>Total subcapítol 19.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria:</i> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        | <b>123,60</b>   |
| <b>Total pressupost parcial nº 19 LOCAL 20: RASOS DE PEGUERA :</b>                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        | <b>1.762,42</b> |

Pressupost parcial nº 20 LOCAL 21: JARDINS DE CAN SABATÉ

| Nº                                                                 | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Amidament |         | Preu   | Import  |          |
|--------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|----------|
| 20.1.- Actuacions previes                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |        |         |          |
| 20.1.1                                                             | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |        |         |          |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000     | 100,00  | 100,00 |         |          |
| 20.1.4                                                             | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, termo elèctric i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat. |           |         |        |         |          |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000     | 350,00  | 350,00 |         |          |
| 20.1.6                                                             | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |        |         |          |
| Total PA .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000     | 200,00  | 200,00 |         |          |
| Total subcapítol 20.1.- Actuacions previes:                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 650,00 |         |          |
| 20.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |        |         |          |
| 20.2.2                                                             | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |        |         |          |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000     | 762,55  | 762,55 |         |          |
| Total subcapítol 20.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 762,55 |         |          |
| 20.3.- Línies elèctriques i canalització                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |        |         |          |
| 20.3.8                                                             | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |        |         |          |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| endoll estufa                                                      |    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,000    |         |        | 45,000  |          |
| endolls carregadors elèctrics zona escriptori                      |    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,000    |         |        | 60,000  |          |
|                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |        | 105,000 | 105,000  |
| Total m .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105,000   | 1,29    | 135,45 |         |          |
| 20.3.9                                                             | M  | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |        |         |          |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| endoll estufa                                                      |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,000    |         |        | 15,000  |          |
| endolls carregadors elèctrics zona escriptori                      |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,000    |         |        | 20,000  |          |
|                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |        | 35,000  | 35,000   |
| Total m .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35,000    | 3,58    | 125,30 |         |          |
| Total subcapítol 20.3.- Línies elèctriques i canalització:         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 260,75 |         |          |
| 20.4.- Mecanismes                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |        |         |          |
| 20.4.1                                                             | U  | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |        |         |          |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |
| substitució endoll                                                 |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |        | 1,000   |          |
| endoll estufa                                                      |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |        | 1,000   |          |
|                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |        | 2,000   | 2,000    |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,000     | 24,33   | 48,66  |         |          |
| 20.4.2                                                             | U  | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |        |         |          |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal |

**Pressupost parcial nº 20 LOCAL 21: JARDINS DE CAN SABATÉ**

| Nº                                                               | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament |         |        |  | Preu    | Import   |        |
|------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--|---------|----------|--------|
|                                                                  |   | substitució endoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1         |         |        |  | 1,000   |          |        |
|                                                                  |   | endolls cuina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         |         |        |  | 1,000   |          |        |
|                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |  | 2,000   | 2,000    |        |
|                                                                  |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 2,000   |        |  | 42,05   | 84,10    |        |
| 20.4.3                                                           | U | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |  |         |          |        |
|                                                                  |   | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada |  | Parcial | Subtotal |        |
|                                                                  |   | endolls carregadors elec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2         |         |        |  | 2,000   |          |        |
|                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |  | 2,000   | 2,000    |        |
|                                                                  |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 2,000   |        |  | 60,43   | 120,86   |        |
| 20.4.4                                                           | U | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          |           |         |        |  |         |          |        |
|                                                                  |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 6,000   |        |  | 19,65   | 117,90   |        |
|                                                                  |   | Total subcapítol 20.4.- Mecanismes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |        |  |         |          | 371,52 |
| 20.5.- Enllumenat                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |  |         |          |        |
| 20.5.12                                                          | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada |           |         |        |  |         |          |        |
|                                                                  |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 8,000   |        |  | 21,09   | 168,72   |        |
| 20.5.13                                                          | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada     |           |         |        |  |         |          |        |
|                                                                  |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 4,000   |        |  | 17,39   | 69,56    |        |
|                                                                  |   | Total subcapítol 20.5.- Enllumenat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |        |  |         |          | 238,28 |
| 20.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |  |         |          |        |
| 20.6.1                                                           | U | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |        |  |         |          |        |
|                                                                  |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 1,000   |        |  | 123,60  | 123,60   |        |
|                                                                  |   | Total subcapítol 20.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |        |  |         |          | 123,60 |
| Total pressupost parcial nº 20 LOCAL 21: JARDINS DE CAN SABATÉ : |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |  |         | 2.406,70 |        |

## Pressupost parcial nº 21 LOCAL 22: TEATRE GREG

| Nº                                                          | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                  | Amidament | Preu   | Import   |
|-------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 21.1.- Actuacions previes                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |          |
| 21.1.5                                                      | U  | Verificació de la ubicació de la CGPM i el seu estat.                                                                                                                                                                                                                       |           |        |          |
|                                                             |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000     | 100,00 | 100,00   |
| 21.1.7                                                      | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                 |           |        |          |
|                                                             |    | Total PA .....                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000     | 200,00 | 200,00   |
|                                                             |    | Total subcapítol 21.1.- Actuacions previes:                                                                                                                                                                                                                                 |           |        | 300,00   |
| 21.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |          |
| 21.2.2                                                      | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                |           |        |          |
|                                                             |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000     | 262,77 | 262,77   |
|                                                             |    | Total subcapítol 21.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució:                                                                                                                                                                                                          |           |        | 262,77   |
| 21.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |          |
| 21.6.1                                                      | U  | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent. |           |        |          |
|                                                             |    | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000     | 793,10 | 793,10   |
|                                                             |    | Total subcapítol 21.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria:                                                                                                                                                                                               |           |        | 793,10   |
|                                                             |    | Total pressupost parcial nº 21 LOCAL 22: TEATRE GREG :                                                                                                                                                                                                                      |           |        | 1.355,87 |

Pressupost parcial nº 22 LOCAL 23: PARC DE CARLES I

| Nº                                                                 | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament | Preu    | Import |               |          |
|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------------|----------|
| 22.1.- Actuacions previes                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |               |          |
| 22.1.2                                                             | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |               |          |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 250,00  | 250,00 |               |          |
| 22.1.5                                                             | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat. |           |         |        |               |          |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 250,00  | 250,00 |               |          |
| 22.1.6                                                             | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |        |               |          |
| Total PA .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 200,00  | 200,00 |               |          |
| Total subcapítol 22.1.- Actuacions previes:                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         | 700,00 |               |          |
| 22.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |               |          |
| 22.2.2                                                             | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |        |               |          |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 778,00  | 778,00 |               |          |
| Total subcapítol 22.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         | 778,00 |               |          |
| 22.3.- Línies elèctriques i canalització                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        |               |          |
| 22.3.5                                                             | U  | Petit material elèctric (tapes de caixes de connexions, corbes, etc.) per a deixar la instal·lació elèctrica existent en òptimes condicions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |        |               |          |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 150,00  | 150,00 |               |          |
| 22.3.7                                                             | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |               |          |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial       | Subtotal |
|                                                                    |    | nova línia d'enllumenat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1         | 50,000  |        | 50,000        |          |
|                                                                    |    | nova línia d'enllumenat d'emergencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1         | 25,000  |        | 25,000        |          |
|                                                                    |    | programador reg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         | 10,000  |        | 10,000        |          |
|                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 85,000        | 85,000   |
| Total m .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85,000    | 1,11    |        |               | 94,35    |
| 22.3.8                                                             | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |               |          |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial       | Subtotal |
|                                                                    |    | endolls varis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3         | 50,000  |        | 150,000       |          |
|                                                                    |    | endolls bany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3         | 40,000  |        | 120,000       |          |
|                                                                    |    | endoll termos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3         | 26,000  |        | 78,000        |          |
|                                                                    |    | endolls estufa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3         | 30,000  |        | 90,000        |          |
|                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | 438,000       | 438,000  |
| Total m .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 438,000   | 1,29    |        |               | 565,02   |
| 22.3.9                                                             | M  | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |        |               |          |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada | Alçada | Parcial       | Subtotal |
|                                                                    |    | nova línia d'enllumenat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1         | 50,000  |        | 50,000        |          |
|                                                                    |    | nova línia d'enllumenat d'emergencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1         | 25,000  |        | 25,000        |          |
|                                                                    |    | programador reg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         | 10,000  |        | 10,000        |          |
|                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |        | (Continua...) |          |

**Pressupost parcial nº 22 LOCAL 23: PARC DE CARLES I**

| Nº     | U | Descripció                                                                                          | Amidament      | Preu        | Import        |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 22.3.9 | M | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.sup... (Continuació...) |                |             |               |
|        |   | endolls varis                                                                                       | 1 50,000       | 50,000      |               |
|        |   | endolls bany                                                                                        | 1 40,000       | 40,000      |               |
|        |   | endoll termos                                                                                       | 1 26,000       | 26,000      |               |
|        |   | endolls estufa                                                                                      | 1 30,000       | 30,000      |               |
|        |   |                                                                                                     |                | 231,000     | 231,000       |
|        |   | <b>Total m .....</b>                                                                                | <b>231,000</b> | <b>3,58</b> | <b>826,98</b> |

**Total subcapítol 22.3.- Línies elèctriques i canalització: 1.636,35**

**22.4.- Mecanismes**

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |               |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 22.4.1  | U | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,supercficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |               |
|         |   | <b>Total u .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9,000</b>  | <b>24,33</b> | <b>218,97</b> |
| 22.4.2  | U | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,supercficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |               |
|         |   | <b>Total u .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6,000</b>  | <b>42,05</b> | <b>252,30</b> |
| 22.4.3  | U | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |              |               |
|         |   | <b>Total u .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1,000</b>  | <b>60,43</b> | <b>60,43</b>  |
| 22.4.4  | U | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.      |               |              |               |
|         |   | <b>Total u .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>16,000</b> | <b>19,65</b> | <b>314,40</b> |
| 22.4.5  | U | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |              |               |
|         |   | <b>Total u .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6,000</b>  | <b>23,62</b> | <b>141,72</b> |
| 22.4.6  | U | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 interruptor, amb caixa, marc i bastidor, superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |               |
|         |   | <b>Total u .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1,000</b>  | <b>26,46</b> | <b>26,46</b>  |
| 22.4.10 | U | Electrificació per a mecanisme interruptor/commutador/polsador/detector moviment o llum natural, per a 1 circuit, des de circuit canalització de distribució general fins a mecanisme de comandament, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclou part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament de la partida segons nombre d'unitats de mecanismes d'encesa diferenciada. |               |              |               |
|         |   | <b>Total u .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7,000</b>  | <b>19,34</b> | <b>135,38</b> |

**Total subcapítol 22.4.- Mecanismes: 1.149,66**

**22.5.- Enllumenat**

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |               |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 22.5.9  | U | Luminaria decorativa empotrable tipo downlight con leds con una vida útil de 30000 h, de forma circular, 16 W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR =22, eficacia luminosa de 90 lm/W, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio y grado de protección IP20, empotrado                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |               |
|         |   | Marca y modelo: Thorn AMY 150 LED DL 1500 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |               |
|         |   | <b>Total u .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2,000</b>  | <b>45,93</b> | <b>91,86</b>  |
| 22.5.12 | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada |               |              |               |
|         |   | <b>Total u .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>23,000</b> | <b>21,09</b> | <b>485,07</b> |

**Pressupost parcial nº 22 LOCAL 23: PARC DE CARLES I**

| Nº                                                          | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Amidament | Preu                                                                          | Import   |
|-------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 22.5.13                                                     | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada |           |                                                                               |          |
|                                                             |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,000     | 17,39                                                                         | 34,78    |
| 22.5.18                                                     | U | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat o superficial                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                               |          |
|                                                             |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,000     | 83,72                                                                         | 418,60   |
| 22.5.19                                                     | U | Electrificació de lluminària d'emergència autònoma per 1a línia d'encesa, des de safata de distribució general o lluminària de la mateixa línia fins a equip, amb cable UNEIX ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar, amb cable monofàsic i presa a terra, inclosa part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari.                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                               |          |
|                                                             |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,000     | 9,67                                                                          | 48,35    |
|                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Total subcapítol 22.5.- Enllumenat:                                           | 1.078,66 |
| 22.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                               |          |
| 22.6.1                                                      | U | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                               |          |
|                                                             |   | Total u .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000     | 123,60                                                                        | 123,60   |
|                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Total subcapítol 22.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria: | 123,60   |
|                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Total pressupost parcial nº 22 LOCAL 23: PARC DE CARLES I :                   | 5.466,27 |

**Pressupost parcial nº 23 LOCAL 24: PARC DE DE LA CIUTADELLA**

| Nº                                                                 | U  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament | Preu     | Import   |         |          |
|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 23.1.- Actuacions previes                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          |         |          |
| 23.1.2                                                             | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la identificació de circuits elèctrics i traçats d'aquests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |          |         |          |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 250,00   | 250,00   |         |          |
| 23.1.5                                                             | U  | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treballs previs per la retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat actuals obsoletes en l'àmbit de l'actuació, incloent quadres elèctrics, aparells de protecció, cablejat, canalitzacions, mecanismes, lluminàries, accessoris, i resta d'elements preexistents. Inclou la gestió dels residus a empresa autoritzada i les taxes associades. Aprofitament dels elements de protecció dels quadres elèctrics que estiguin en bon estat. |           |          |          |         |          |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,000     | 250,00   | 500,00   |         |          |
| 23.1.6                                                             | Pa | Partida alçada de de comprovació de la posta a terra (menor a 37 Ohms) i aïllaments de les línies elèctriques existents (major a 0,5MOhms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |          |         |          |
| Total PA .....                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 200,00   | 200,00   |         |          |
| Total subcapítol 23.1.- Actuacions previes:                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          | 950,00   |         |          |
| 23.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          |         |          |
| 23.2.2                                                             | U  | Quadre General de baixa tensió, en armari superficial de plàstic, amb tapa cega, apta per les proteccions descrites a l'esquema, més espai de reserva del 50%, cablejat, bornes, barres, blocs de connexó, troquelats i elements de fixació.                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |          |         |          |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 1.626,46 | 1.626,46 |         |          |
| Total subcapítol 23.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució: |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          | 1.626,46 |         |          |
| 23.3.- Línies elèctriques i canalització                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          |         |          |
| 23.3.5                                                             | U  | Petit material elèctric (tapes de caixes de connexions, corbes, etc.) per a deixar la instal·lació elèctrica existent en òptimes condicions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |          |         |          |
| Total u .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,000     | 150,00   | 150,00   |         |          |
| 23.3.8                                                             | M  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                        |           |          |          |         |          |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada  | Alçada   | Parcial | Subtotal |
|                                                                    |    | nova línia estufes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3         | 35,000   |          | 105,000 |          |
|                                                                    |    | vestuari homes 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |          |         |          |
|                                                                    |    | nova línia estufes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3         | 35,000   |          | 105,000 |          |
|                                                                    |    | vestuari homes 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |          |         |          |
|                                                                    |    | nova línia estufes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3         | 30,000   |          | 90,000  |          |
|                                                                    |    | vestuari dones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |          |         |          |
|                                                                    |    | nova línia estufes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3         | 20,000   |          | 60,000  |          |
|                                                                    |    | menjador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |          |         |          |
|                                                                    |    | nova línia estufes despatx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3         | 30,000   |          | 90,000  |          |
|                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          | 450,000 | 450,000  |
| Total m .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 450,000   | 1,29     |          |         | 580,50   |
| 23.3.9                                                             | M  | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |          |         |          |
|                                                                    |    | Uts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llargada  | Amplada  | Alçada   | Parcial | Subtotal |
|                                                                    |    | nova línia estufes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3         | 35,000   |          | 105,000 |          |
|                                                                    |    | vestuari homes 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |          |         |          |
|                                                                    |    | nova línia estufes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3         | 35,000   |          | 105,000 |          |
|                                                                    |    | vestuari homes 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |          |         |          |
|                                                                    |    | nova línia endolls vestuari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3         | 30,000   |          | 90,000  |          |
|                                                                    |    | dones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |          |         |          |
|                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          | 300,000 | 300,000  |
| Total m .....                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300,000   | 3,58     |          |         | 1.074,00 |
| Total subcapítol 23.3.- Línies elèctriques i canalització:         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |          |         | 1.804,50 |

**23.4.- Mecanismes**

**Pressupost parcial nº 23 LOCAL 24: PARC DE DE LA CIUTADELLA**

| Nº                                         | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amidament |          |         |               | Preu         | Import          |
|--------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| 23.4.1                                     | U | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada        | Parcial      | Subtotal        |
|                                            |   | vestuari dones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2         |          |         |               | 2,000        |                 |
|                                            |   | vestuari homes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4         |          |         |               | 4,000        |                 |
|                                            |   | despatx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2         |          |         |               | 2,000        |                 |
|                                            |   | menjador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1         |          |         |               | 1,000        |                 |
|                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |               | 9,000        | 9,000           |
|                                            |   | <b>Total u .....:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         | <b>9,000</b>  | <b>24,33</b> | <b>218,97</b>   |
| 23.4.2                                     | U | Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor,superficial tipus IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada        | Parcial      | Subtotal        |
|                                            |   | menjador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2         |          |         |               | 2,000        |                 |
|                                            |   | despatx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2         |          |         |               | 2,000        |                 |
|                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |               | 4,000        | 4,000           |
|                                            |   | <b>Total u .....:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         | <b>4,000</b>  | <b>42,05</b> | <b>168,20</b>   |
| 23.4.3                                     | U | Kit de mecanismes 3 elements, amb 3 bases d'endoll, amb caixa, marc i bastidor, tipus superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Uts.      | Llargada | Amplada | Alçada        | Parcial      | Subtotal        |
|                                            |   | despatx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2         |          |         |               | 2,000        |                 |
|                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |               | 2,000        | 2,000           |
|                                            |   | <b>Total u .....:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         | <b>2,000</b>  | <b>60,43</b> | <b>120,86</b>   |
| 23.4.4                                     | U | Electrificació de força per a kit de mecanismes d'1, 2 o 3 preses de corrent, des de canalització de distribució general fins a mecanisme, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclòs part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament: mesura unitària de la present partida per preses de corrent o grup de 2 i 3 preses de corrent a la mateixa línia d'alimentació.                                                                          |           |          |         |               |              |                 |
|                                            |   | <b>Total u .....:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         | <b>15,000</b> | <b>19,65</b> | <b>294,75</b>   |
| 23.4.10                                    | U | Electrificació per a mecanisme interruptor/commutador/polsador/detector moviment o llum natural, per a 1 circuit, des de circuit canalització de distribució general fins a mecanisme de comandament, amb cable UNE ES07Z1-K (AS) 750V, de secció segons esquema unifilar i nombre de fases segons funcionalitat, inclou part proporcional de canalització, cablejat, caixes de derivació i petit material necessari. Criteri d'amidament de la partida segons nombre d'unitats de mecanismes d'encesa diferenciada.                                                                     |           |          |         |               |              |                 |
|                                            |   | <b>Total u .....:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         | <b>9,000</b>  | <b>19,34</b> | <b>174,06</b>   |
| <b>Total subcapítol 23.4.- Mecanismes:</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |               |              | <b>976,84</b>   |
| <b>23.5.- Enllumenat</b>                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |         |               |              |                 |
| 23.5.9                                     | U | Luminaria decorativa empotrable tipo downlight con leds con una vida útil de 30000 h, de forma circular, 16 W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR =22, eficacia luminosa de 90 lm/W, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio y grado de protección IP20, empotrado                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |         |               |              |                 |
|                                            |   | Marca y modelo: Thorn AMY 150 LED DL 1500 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |         |               |              |                 |
|                                            |   | <b>Total u .....:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         | <b>9,000</b>  | <b>45,93</b> | <b>413,37</b>   |
| 23.5.12                                    | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada |           |          |         |               |              |                 |
|                                            |   | <b>Total u .....:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |         | <b>54,000</b> | <b>21,09</b> | <b>1.138,86</b> |

## Pressupost parcial nº 23 LOCAL 24: PARC DE DE LA CIUTADELLA

| Nº                                                                            | U | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Amidament | Preu   | Import   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 23.5.13                                                                       | U | Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada |           |        |          |
| Total u .....:                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,000     | 17,39  | 69,56    |
| Total subcapítol 23.5.- Enllumenat:                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        | 1.621,79 |
| 23.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |          |
| 23.6.1                                                                        | U | Certificat de la instal·lació de baixa tensió en edifici per part de l'instal·lador autoritzat i inscripció de la modificació de la instal·lació actual al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat. Inclou el pagament de la taxa corresponent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |          |
| Total u .....:                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000     | 123,60 | 123,60   |
| Total subcapítol 23.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria: |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        | 123,60   |
| Total pressupost parcial nº 23 LOCAL 24: PARC DE DE LA CIUTADELLA :           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        | 7.103,19 |

## Pressupost d'execució material

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1 LOCAL 1: PARC DE LA ORENETA</b>                        | <b>3.123,75</b> |
| 1.1.- Actuacions previes                                    | 700,00          |
| 1.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució             | 1.077,42        |
| 1.3.- Línies elèctriques i canalització                     | 655,97          |
| 1.4.- Mecanismes                                            | 566,76          |
| 1.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria  | 123,60          |
| <b>2 LOCAL 2: CREU DE PEDRALBES</b>                         | <b>1.658,12</b> |
| 2.1.- Actuacions previes                                    | 700,00          |
| 2.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució             | 353,96          |
| 2.3.- Línies elèctriques i canalització                     | 84,55           |
| 2.4.- Mecanismes                                            | 161,43          |
| 2.5.- Enllumenat                                            | 234,58          |
| 2.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria  | 123,60          |
| <b>3 LOCAL 3: PALAU REIAL</b>                               | <b>2.198,93</b> |
| 3.1.- Actuacions previes                                    | 700,00          |
| 3.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució             | 390,96          |
| 3.3.- Línies elèctriques i canalització                     | 215,74          |
| 3.4.- Mecanismes                                            | 283,56          |
| 3.5.- Enllumenat                                            | 485,07          |
| 3.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria  | 123,60          |
| <b>4 LOCAL 4: AV. DIAGONAL / TTE. VALENZUELA</b>            | <b>3.699,29</b> |
| 4.1.- Actuacions previes                                    | 700,00          |
| 4.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució             | 638,22          |
| 4.3.- Línies elèctriques i canalització                     | 1.428,24        |
| 4.4.- Mecanismes                                            | 290,78          |
| 4.5.- Enllumenat                                            | 518,45          |
| 4.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria  | 123,60          |
| <b>5 LOCAL 5: JARDINS VIL·LA AMELIA</b>                     | <b>1.620,08</b> |
| 5.1.- Actuacions previes                                    | 700,00          |
| 5.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució             | 270,99          |
| 5.3.- Línies elèctriques i canalització                     | 255,35          |
| 5.4.- Mecanismes                                            | 42,96           |
| 5.5.- Enllumenat                                            | 227,18          |
| 5.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria  | 123,60          |
| <b>6 LOCAL 6: JARDINS DE TAMARITA</b>                       | <b>3.531,34</b> |
| 6.1.- Actuacions previes                                    | 450,00          |
| 6.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució             | 940,07          |
| 6.3.- Línies elèctriques i canalització                     | 150,00          |
| 6.5.- Enllumenat                                            | 1.867,67        |
| 6.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria  | 123,60          |
| <b>7 LOCAL 7: PLAÇA FERRAN CASABLANCAS</b>                  | <b>1.516,49</b> |
| 7.1.- Actuacions previes                                    | 300,00          |
| 7.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució             | 615,56          |
| 7.3.- Línies elèctriques i canalització                     | 14,61           |
| 7.4.- Mecanismes                                            | 308,80          |
| 7.5.- Enllumenat                                            | 153,92          |
| 7.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria  | 123,60          |
| <b>8 LOCAL 8: TURÓ PARC</b>                                 | <b>2.112,97</b> |
| 8.1.- Actuacions previes                                    | 450,00          |
| 8.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució             | 930,58          |
| 8.3.- Línies elèctriques i canalització                     | 111,83          |
| 8.4.- Mecanismes                                            | 80,08           |
| 8.5.- Enllumenat                                            | 416,88          |
| 8.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria  | 123,60          |
| <b>9 LOCAL 9: JARDINS DE MORAGAS</b>                        | <b>3.094,55</b> |
| 9.1.- Actuacions previes                                    | 700,00          |
| 9.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució             | 649,74          |
| 9.3.- Línies elèctriques i canalització                     | 607,36          |
| 9.4.- Mecanismes                                            | 647,35          |
| 9.5.- Enllumenat                                            | 366,50          |
| 9.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria  | 123,60          |
| <b>10 LOCAL 10: PUTXET</b>                                  | <b>2.526,33</b> |
| 10.1.- Actuacions previes                                   | 700,00          |
| 10.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució            | 901,15          |
| 10.3.- Línies elèctriques i canalització                    | 262,72          |
| 10.4.- Mecanismes                                           | 248,92          |
| 10.5.- Enllumenat                                           | 289,94          |
| 10.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | 123,60          |
| <b>11 LOCAL 11: CAN BARÓ</b>                                | <b>6.138,46</b> |
| 11.1.- Actuacions previes                                   | 950,00          |
| 11.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució            | 2.421,48        |
| 11.3.- Línies elèctriques i canalització                    | 1.801,72        |
| 11.4.- Mecanismes                                           | 200,94          |
| 11.5.- Enllumenat                                           | 640,72          |
| 11.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | 123,60          |
| <b>12 LOCAL 12: RONDA GUINEUETA</b>                         | <b>2.158,41</b> |
| 12.1.- Actuacions previes                                   | 300,00          |

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 12.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució            | 544,81          |
| 12.3.- Línies elèctriques i canalització                    | 44,70           |
| 12.4.- Mecanismes                                           | 160,16          |
| 12.5.- Enllumenat                                           | 985,14          |
| 12.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | 123,60          |
| <b>13 LOCAL 13: COTXERES D'HORTA</b>                        | <b>2.761,06</b> |
| 13.1.- Actuacions previes                                   | 450,00          |
| 13.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució            | 1.095,43        |
| 13.4.- Mecanismes                                           | 269,52          |
| 13.5.- Enllumenat                                           | 822,51          |
| 13.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | 123,60          |
| <b>14 LOCAL 15: VENTURA RODRÍGUEZ</b>                       | <b>3.298,25</b> |
| 14.1.- Actuacions previes                                   | 600,00          |
| 14.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució            | 987,40          |
| 14.3.- Línies elèctriques i canalització                    | 524,14          |
| 14.4.- Mecanismes                                           | 630,14          |
| 14.5.- Enllumenat                                           | 432,97          |
| 14.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | 123,60          |
| <b>15 LOCAL 16: TURÓ DE LA PEIRA</b>                        | <b>3.528,84</b> |
| 15.1.- Actuacions previes                                   | 700,00          |
| 15.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució            | 1.111,32        |
| 15.3.- Línies elèctriques i canalització                    | 484,25          |
| 15.4.- Mecanismes                                           | 731,16          |
| 15.5.- Enllumenat                                           | 378,51          |
| 15.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | 123,60          |
| <b>16 LOCAL 17: SELVA DE MAR</b>                            | <b>4.728,21</b> |
| 16.1.- Actuacions previes                                   | 700,00          |
| 16.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució            | 1.006,63        |
| 16.3.- Línies elèctriques i canalització                    | 648,90          |
| 16.4.- Mecanismes                                           | 443,72          |
| 16.5.- Enllumenat                                           | 1.805,36        |
| 16.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | 123,60          |
| <b>17 LOCAL 18: BON PASTOR</b>                              | <b>3.725,10</b> |
| 17.1.- Actuacions previes                                   | 450,00          |
| 17.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució            | 913,72          |
| 17.3.- Línies elèctriques i canalització                    | 792,90          |
| 17.4.- Mecanismes                                           | 488,36          |
| 17.5.- Enllumenat                                           | 956,52          |
| 17.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | 123,60          |
| <b>18 LOCAL 19: PARC TRINITAT</b>                           | <b>4.720,60</b> |
| 18.1.- Actuacions previes                                   | 1.700,00        |
| 18.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució            | 2.222,59        |
| 18.4.- Mecanismes                                           | 204,14          |
| 18.5.- Enllumenat                                           | 470,27          |
| 18.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | 123,60          |
| <b>19 LOCAL 20: RASOS DE PEGUERA</b>                        | <b>1.762,42</b> |
| 19.1.- Actuacions previes                                   | 450,00          |
| 19.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució            | 531,30          |
| 19.3.- Línies elèctriques i canalització                    | 190,65          |
| 19.4.- Mecanismes                                           | 149,66          |
| 19.5.- Enllumenat                                           | 317,21          |
| 19.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | 123,60          |
| <b>20 LOCAL 21: JARDINS DE CAN SABATÉ</b>                   | <b>2.406,70</b> |
| 20.1.- Actuacions previes                                   | 650,00          |
| 20.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució            | 762,55          |
| 20.3.- Línies elèctriques i canalització                    | 260,75          |
| 20.4.- Mecanismes                                           | 371,52          |
| 20.5.- Enllumenat                                           | 238,28          |
| 20.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | 123,60          |
| <b>21 LOCAL 22: TEATRE GREG</b>                             | <b>1.355,87</b> |
| 21.1.- Actuacions previes                                   | 300,00          |
| 21.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució            | 262,77          |
| 21.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | 793,10          |
| <b>22 LOCAL 23: PARC DE CARLES I</b>                        | <b>5.466,27</b> |
| 22.1.- Actuacions previes                                   | 700,00          |
| 22.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució            | 778,00          |
| 22.3.- Línies elèctriques i canalització                    | 1.636,35        |
| 22.4.- Mecanismes                                           | 1.149,66        |
| 22.5.- Enllumenat                                           | 1.078,66        |
| 22.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | 123,60          |
| <b>23 LOCAL 24: PARC DE DE LA CIUTADELLA</b>                | <b>7.103,19</b> |
| 23.1.- Actuacions previes                                   | 950,00          |
| 23.2.- Conjunt de mesura i quadre de distribució            | 1.626,46        |
| 23.3.- Línies elèctriques i canalització                    | 1.804,50        |
| 23.4.- Mecanismes                                           | 976,84          |
| 23.5.- Enllumenat                                           | 1.621,79        |
| 23.6.- Certificat de la instal·lació i registre a Indústria | 123,60          |

Total .....: 74.235,23

**Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de SETANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS.**

Santa Perpètua de Mogoda, 24/04/2023  
Enginyer Tècnic Industrial

Gerard Tantiñá Gil

| <b>Capítol</b>                                                  | <b>Import</b>   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1 LOCAL 1: PARC DE LA ORENETA</b>                            |                 |
| 1.1 Actuacions previes .....                                    | 700,00          |
| 1.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....             | 1.077,42        |
| 1.3 Línies elèctriques i canalització .....                     | 655,97          |
| 1.4 Mecanismes .....                                            | 566,76          |
| 1.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústria .....  | 123,60          |
| <b>Total 1 LOCAL 1: PARC DE LA ORENETA .....</b>                | <b>3.123,75</b> |
| <b>2 LOCAL 2: CREU DE PEDRALBES</b>                             |                 |
| 2.1 Actuacions previes .....                                    | 700,00          |
| 2.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....             | 353,96          |
| 2.3 Línies elèctriques i canalització .....                     | 84,55           |
| 2.4 Mecanismes .....                                            | 161,43          |
| 2.5 Enllumenat .....                                            | 234,58          |
| 2.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústria .....  | 123,60          |
| <b>Total 2 LOCAL 2: CREU DE PEDRALBES .....</b>                 | <b>1.658,12</b> |
| <b>3 LOCAL 3: PALAU REIAL</b>                                   |                 |
| 3.1 Actuacions previes .....                                    | 700,00          |
| 3.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....             | 390,96          |
| 3.3 Línies elèctriques i canalització .....                     | 215,74          |
| 3.4 Mecanismes .....                                            | 283,56          |
| 3.5 Enllumenat .....                                            | 485,07          |
| 3.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústria .....  | 123,60          |
| <b>Total 3 LOCAL 3: PALAU REIAL .....</b>                       | <b>2.198,93</b> |
| <b>4 LOCAL 4: AV. DIAGONAL / TTE. VALENZUELA</b>                |                 |
| 4.1 Actuacions previes .....                                    | 700,00          |
| 4.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....             | 638,22          |
| 4.3 Línies elèctriques i canalització .....                     | 1.428,24        |
| 4.4 Mecanismes .....                                            | 290,78          |
| 4.5 Enllumenat .....                                            | 518,45          |
| 4.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústria .....  | 123,60          |
| <b>Total 4 LOCAL 4: AV. DIAGONAL / TTE. VALENZUELA .....</b>    | <b>3.699,29</b> |
| <b>5 LOCAL 5: JARDINS VIL·LA AMELIA</b>                         |                 |
| 5.1 Actuacions previes .....                                    | 700,00          |
| 5.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....             | 270,99          |
| 5.3 Línies elèctriques i canalització .....                     | 255,35          |
| 5.4 Mecanismes .....                                            | 42,96           |
| 5.5 Enllumenat .....                                            | 227,18          |
| 5.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústria .....  | 123,60          |
| <b>Total 5 LOCAL 5: JARDINS VIL·LA AMELIA .....</b>             | <b>1.620,08</b> |
| <b>6 LOCAL 6: JARDINS DE TAMARITA</b>                           |                 |
| 6.1 Actuacions previes .....                                    | 450,00          |
| 6.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....             | 940,07          |
| 6.3 Línies elèctriques i canalització .....                     | 150,00          |
| 6.5 Enllumenat .....                                            | 1.867,67        |
| 6.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústria .....  | 123,60          |
| <b>Total 6 LOCAL 6: JARDINS DE TAMARITA .....</b>               | <b>3.531,34</b> |
| <b>7 LOCAL 7: PLAÇA FERRAN CASABLANCAS</b>                      |                 |
| 7.1 Actuacions previes .....                                    | 300,00          |
| 7.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....             | 615,56          |
| 7.3 Línies elèctriques i canalització .....                     | 14,61           |
| 7.4 Mecanismes .....                                            | 308,80          |
| 7.5 Enllumenat .....                                            | 153,92          |
| 7.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústria .....  | 123,60          |
| <b>Total 7 LOCAL 7: PLAÇA FERRAN CASABLANCAS .....</b>          | <b>1.516,49</b> |
| <b>8 LOCAL 8: TURÓ PARC</b>                                     |                 |
| 8.1 Actuacions previes .....                                    | 450,00          |
| 8.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....             | 930,58          |
| 8.3 Línies elèctriques i canalització .....                     | 111,83          |
| 8.4 Mecanismes .....                                            | 80,08           |
| 8.5 Enllumenat .....                                            | 416,88          |
| 8.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústria .....  | 123,60          |
| <b>Total 8 LOCAL 8: TURÓ PARC .....</b>                         | <b>2.112,97</b> |
| <b>9 LOCAL 9: JARDINS DE MORAGAS</b>                            |                 |
| 9.1 Actuacions previes .....                                    | 700,00          |
| 9.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....             | 649,74          |
| 9.3 Línies elèctriques i canalització .....                     | 607,36          |
| 9.4 Mecanismes .....                                            | 647,35          |
| 9.5 Enllumenat .....                                            | 366,50          |
| 9.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústria .....  | 123,60          |
| <b>Total 9 LOCAL 9: JARDINS DE MORAGAS .....</b>                | <b>3.094,55</b> |
| <b>10 LOCAL 10: PUTXET</b>                                      |                 |
| 10.1 Actuacions previes .....                                   | 700,00          |
| 10.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....            | 901,15          |
| 10.3 Línies elèctriques i canalització .....                    | 262,72          |
| 10.4 Mecanismes .....                                           | 248,92          |
| 10.5 Enllumenat .....                                           | 289,94          |
| 10.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústria ..... | 123,60          |

| <b>Capítol</b>                                                  |                 | <b>Import</b>   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Total 10 LOCAL 10: PUTXET .....</b>                          |                 | <b>2.526,33</b> |
| <b>11 LOCAL 11: CAN BARÓ</b>                                    |                 |                 |
| 11.1 Actuacions previes .....                                   | 950,00          |                 |
| 11.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....            | 2.421,48        |                 |
| 11.3 Línies elèctriques i canalització .....                    | 1.801,72        |                 |
| 11.4 Mecanismes .....                                           | 200,94          |                 |
| 11.5 Enllumenat .....                                           | 640,72          |                 |
| 11.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústria ..... | 123,60          |                 |
| <b>Total 11 LOCAL 11: CAN BARÓ .....</b>                        | <b>6.138,46</b> |                 |
| <b>12 LOCAL 12: RONDA GUINEUETA</b>                             |                 |                 |
| 12.1 Actuacions previes .....                                   | 300,00          |                 |
| 12.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....            | 544,81          |                 |
| 12.3 Línies elèctriques i canalització .....                    | 44,70           |                 |
| 12.4 Mecanismes .....                                           | 160,16          |                 |
| 12.5 Enllumenat .....                                           | 985,14          |                 |
| 12.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústria ..... | 123,60          |                 |
| <b>Total 12 LOCAL 12: RONDA GUINEUETA .....</b>                 | <b>2.158,41</b> |                 |
| <b>13 LOCAL 13: COTXERES D'HORTA</b>                            |                 |                 |
| 13.1 Actuacions previes .....                                   | 450,00          |                 |
| 13.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....            | 1.095,43        |                 |
| 13.4 Mecanismes .....                                           | 269,52          |                 |
| 13.5 Enllumenat .....                                           | 822,51          |                 |
| 13.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústria ..... | 123,60          |                 |
| <b>Total 13 LOCAL 13: COTXERES D'HORTA .....</b>                | <b>2.761,06</b> |                 |
| <b>14 LOCAL 15: VENTURA RODRÍGUEZ</b>                           |                 |                 |
| 14.1 Actuacions previes .....                                   | 600,00          |                 |
| 14.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....            | 987,40          |                 |
| 14.3 Línies elèctriques i canalització .....                    | 524,14          |                 |
| 14.4 Mecanismes .....                                           | 630,14          |                 |
| 14.5 Enllumenat .....                                           | 432,97          |                 |
| 14.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústria ..... | 123,60          |                 |
| <b>Total 14 LOCAL 15: VENTURA RODRÍGUEZ .....</b>               | <b>3.298,25</b> |                 |
| <b>15 LOCAL 16: TURÓ DE LA PEIRA</b>                            |                 |                 |
| 15.1 Actuacions previes .....                                   | 700,00          |                 |
| 15.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....            | 1.111,32        |                 |
| 15.3 Línies elèctriques i canalització .....                    | 484,25          |                 |
| 15.4 Mecanismes .....                                           | 731,16          |                 |
| 15.5 Enllumenat .....                                           | 378,51          |                 |
| 15.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústria ..... | 123,60          |                 |
| <b>Total 15 LOCAL 16: TURÓ DE LA PEIRA .....</b>                | <b>3.528,84</b> |                 |
| <b>16 LOCAL 17: SELVA DE MAR</b>                                |                 |                 |
| 16.1 Actuacions previes .....                                   | 700,00          |                 |
| 16.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....            | 1.006,63        |                 |
| 16.3 Línies elèctriques i canalització .....                    | 648,90          |                 |
| 16.4 Mecanismes .....                                           | 443,72          |                 |
| 16.5 Enllumenat .....                                           | 1.805,36        |                 |
| 16.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústria ..... | 123,60          |                 |
| <b>Total 16 LOCAL 17: SELVA DE MAR .....</b>                    | <b>4.728,21</b> |                 |
| <b>17 LOCAL 18: BON PASTOR</b>                                  |                 |                 |
| 17.1 Actuacions previes .....                                   | 450,00          |                 |
| 17.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....            | 913,72          |                 |
| 17.3 Línies elèctriques i canalització .....                    | 792,90          |                 |
| 17.4 Mecanismes .....                                           | 488,36          |                 |
| 17.5 Enllumenat .....                                           | 956,52          |                 |
| 17.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústria ..... | 123,60          |                 |
| <b>Total 17 LOCAL 18: BON PASTOR .....</b>                      | <b>3.725,10</b> |                 |
| <b>18 LOCAL 19: PARC TRINITAT</b>                               |                 |                 |
| 18.1 Actuacions previes .....                                   | 1.700,00        |                 |
| 18.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....            | 2.222,59        |                 |
| 18.4 Mecanismes .....                                           | 204,14          |                 |
| 18.5 Enllumenat .....                                           | 470,27          |                 |
| 18.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústria ..... | 123,60          |                 |
| <b>Total 18 LOCAL 19: PARC TRINITAT .....</b>                   | <b>4.720,60</b> |                 |
| <b>19 LOCAL 20: RASOS DE PEGUERA</b>                            |                 |                 |
| 19.1 Actuacions previes .....                                   | 450,00          |                 |
| 19.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....            | 531,30          |                 |
| 19.3 Línies elèctriques i canalització .....                    | 190,65          |                 |
| 19.4 Mecanismes .....                                           | 149,66          |                 |
| 19.5 Enllumenat .....                                           | 317,21          |                 |
| 19.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústria ..... | 123,60          |                 |
| <b>Total 19 LOCAL 20: RASOS DE PEGUERA .....</b>                | <b>1.762,42</b> |                 |
| <b>20 LOCAL 21: JARDINS DE CAN SABATÉ</b>                       |                 |                 |
| 20.1 Actuacions previes .....                                   | 650,00          |                 |
| 20.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....            | 762,55          |                 |
| 20.3 Línies elèctriques i canalització .....                    | 260,75          |                 |
| 20.4 Mecanismes .....                                           | 371,52          |                 |

Projecte: Pressupost per la rehabilitació de la instal·lació elèctrica de BT dels locals de jardi...

| Capítol                                                          | Import            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20.5 Enllumenat .....                                            | 238,28            |
| 20.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústriia ..... | 123,60            |
| <b>Total 20 LOCAL 21: JARDINS DE CAN SABATÉ .....</b>            | <b>2.406,70</b>   |
| <b>21 LOCAL 22: TEATRE GREG</b>                                  |                   |
| 21.1 Actuacions previes .....                                    | 300,00            |
| 21.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....             | 262,77            |
| 21.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústriia ..... | 793,10            |
| <b>Total 21 LOCAL 22: TEATRE GREG .....</b>                      | <b>1.355,87</b>   |
| <b>22 LOCAL 23: PARC DE CARLES I</b>                             |                   |
| 22.1 Actuacions previes .....                                    | 700,00            |
| 22.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....             | 778,00            |
| 22.3 Línies elèctriques i canalització .....                     | 1.636,35          |
| 22.4 Mecanismes .....                                            | 1.149,66          |
| 22.5 Enllumenat .....                                            | 1.078,66          |
| 22.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústriia ..... | 123,60            |
| <b>Total 22 LOCAL 23: PARC DE CARLES I .....</b>                 | <b>5.466,27</b>   |
| <b>23 LOCAL 24: PARC DE DE LA CIUTADELLA</b>                     |                   |
| 23.1 Actuacions previes .....                                    | 950,00            |
| 23.2 Conjunt de mesura i quadre de distribució .....             | 1.626,46          |
| 23.3 Línies elèctriques i canalització .....                     | 1.804,50          |
| 23.4 Mecanismes .....                                            | 976,84            |
| 23.5 Enllumenat .....                                            | 1.621,79          |
| 23.6 Certificat de la instal·lació i registre a Indústriia ..... | 123,60            |
| <b>Total 23 LOCAL 24: PARC DE DE LA CIUTADELLA .....</b>         | <b>7.103,19</b>   |
| <b>Pressupost d'execució material</b>                            | <b>74.235,23</b>  |
| 13% de despeses generals                                         | 9.650,58          |
| 6% de benefici industrial                                        | 4.454,11          |
| <b>Suma</b>                                                      | <b>88.339,92</b>  |
| 21% IVA                                                          | 18.551,38         |
| <b>Pressupost d'execució per contracta</b>                       | <b>106.891,30</b> |

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT SIS MIL VUIT-CENTS NORANTA-U EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS.

Santa Perpètua de Mogoda, 24/04/2023  
Enginyer Tècnic Industrial

Gerard Tantiñá Gil