



CONTRACTE DELS SERVEIS RELATIUS ALS ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA PRIMERA FASE DEL PARC CIRCULAR MATARÓ-MARESME

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS



ÍNDEX

Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte.....	4
Clàusula 2. Necessitat i idoneïtat del contracte.....	5
Clàusula 3. Pressupost base de licitació, valor estimat del contracte i aplicació pressupostària.	5
3.1 Pressupost base de licitació.....	5
3.2 Valor estimat del contracte (VEC)	6
3.3 Aplicació pressupostària.....	6
Clàusula 4. Durada del contracte i possibles pròrrogues.	6
Clàusula 5. Revisió de preus.....	7
Clàusula 6. Òrgan de contractació. Perfil de contractant.....	7
6.1. Òrgan de contractació.....	7
6.2 Perfil de contractant.....	7
Clàusula 7. Expedient de contractació i procediment d'adjudicació.....	7
7.1. Expedient de contractació	7
7.2. Procediment d'adjudicació	7
Clàusula 8. Publicitat de la licitació.	8
Clàusula 9. Condicions per participar a la licitació. Requisits de capacitat i solvència.....	8
Clàusula 10. Termini i forma de presentació de les proposicions.	10
Clàusula 11. Documentació que han de presentar els licitadors.....	11
Clàusula 12.– Criteris de selecció del contractista.....	13
Clàusula 17. Adjudicació del contracte.	14
Clàusula 18. Garantia definitiva.	15
Clàusula 19. Notificació de l'adjudicació i formalització del contracte.	16
Clàusula 20. Abonaments al contractista.	16
Clàusula 21. Risc i ventura i revisió de preus.	16
Clàusula 22. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte	17
Clàusula 23. Condicions especials d'execució i obligacions del contractista.	17
Clàusula 24. Modificació del contracte.	18
Clàusula 25. Termini de garantia.	18
Clàusula 26. Subcontractació.....	18
Clàusula 27. Cessió del contracte.	18
Clàusula 28. Responsabilitat en l'execució del contracte	19



Clàusula 29. Resolució del contracte 19

Clàusula 30. Integritat i conflicte d'interessos.....19

Clàusula 33. Recursos legals dels licitadors.....21

- ANNEX I: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
- ANNEX II: PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT
- ANNEX III: PROPOSTA ECONÒMICA



Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte.

1.1 Objecte del contracte.

1. L'objecte d'aquest Plec de Clàusules és establir les condicions econòmiques i administratives que han de regir la contractació dels serveis relatius als assajos de control de qualitat de les obres de construcció de la 1ª fase del Parc Circular Mataró-Maresme, situat entre els carrers Foneria, Camí de Ca la Madrona i Vapor Gordils de la ciutat de Mataró, propietat del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme (en endavant Consorci), d'acord amb el previst en el Programa d'assajos del Pla de Control de Qualitat previst en el Projecte executiu i confirmat per la Direcció d'Execució de l'Obra.

Aquests treballs comprenen de manera general tots els assajos, inspeccions, anàlisis i proves de materials, sistemes i instal·lacions que conformen l'obra, per tal de poder emetre judici sobre la qualitat d'aquests i donar les ordres o recomanacions pertinents des de la Direcció d'Obra.

El Consorci no disposa de recursos propis per a dur a terme directament el servei objecte de contractació i requereix de la seva contractació a una empresa externa.

La descripció detallada del servei, així com la resta de requeriments amb les que caldrà executar-lo, es recullen al Plec de Prescripcions Tècniques.

2. Aquest contracte correspon als anomenats de serveis, d'acord amb el que disposa l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en relació amb els articles 308 a 313.

3. La codificació del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) que correspon és:

- 71600000-4 Serveis d'assaig, anàlisis i consultoria tècnica

4. D'acord amb l'article 99.3 de la LCSP, l'objecte del contracte no s'ha dividit en lots amb la motivació que es recull en la memòria justificativa de necessitat que es troba en l'expedient.

1.2 Règim jurídic

1. El contracte té naturalesa administrativa, i es sotmet a la normativa vigent en aquesta matèria, integrada per:

- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
- El Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques, en tot el que no s'oposi a la Llei de contractes del sector públic.
- El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de la Llei 30/2007.
- Les Bases d'execució del pressupost del Consorci.
- Estatuts del Consorci.

2. És documentació contractual que regirà el present contracte, el present Plec de Clàusules Administratives Particulars, els seus annexes, el Plec de Prescripcions Tècniques i la concreta proposta de l'empresa que en resulti adjudicatària.



3. El Consorci tindrà sempre la prerrogativa de supervisar els treballs, d'interpretar el que s'havia convingut, de modificar la prestació segons convingui dins dels límits admesos per la LCSP, així com de suspendre la seva execució per causa d'interès públic.

4. La jurisdicció contenciós-administrativa serà la competent per conèixer les qüestions litigioses sorgides en relació amb el contracte, i l'adjudicatari se sotmetrà amb renúncia expressa a qualsevol fur o privilegi, a les Sales d'aquesta jurisdicció amb seu a Barcelona.

Clàusula 2. Necessitat i idoneïtat del contracte.

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l'objecte del contracte i la justificació del procediment i dels criteris d'adjudicació estan acreditats a l'expedient.

Clàusula 3. Pressupost base de licitació, valor estimat del contracte i aplicació pressupostària.

3.1 Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació es resumeix en el següent quadre:

RESUM DE PRESSUPOST			Data: 30/09/24	Pág.: 1
NIVELL 2: Capítulo			Import	
Capítulo	01.ED	EDIFICACIÓ	49.175,80	
Capítulo	01.EX	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIOR	2.745,66	
Capítulo	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00	
Capítulo	01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00	
Capítulo	01.ZZ	LEGALITZACIONS, PROJECTES I COMPANYIES	3.412,96	
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO	55.334,42	
			55.334,42	
NIVELL 1: Obra			Import	
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO	55.334,42	
			55.334,42	

L'Annex II del present Plec recull el pressupost detallat, amb tots els amidaments i preus unitaris, del Programa d'assajos del Pla de Control de Qualitat que es resumeix en el quadre anterior.

El pressupost màxim fixat per a l'adjudicació de la contractació és de 66.954,65 € per la durada total de les obres, amb el següent desglossament: 55.334,42 € de pressupost net i 11.620,23 € d'IVA amb un tipus impositiu del 21%.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s'excedeix la quantia del pressupost net l'oferta serà exclosa.

Segons resolució núm. 618/2020 del Tribunal administratiu central de recursos contractuals del Ministeri d'Hisenda, al tractar-se d'un contracte de serveis on el



pressupost es determina en base a preus unitaris continguts en el projecte (Pla de Control de Qualitat), no procedeix el desglossament del pressupost en termes de costos directes i indirectes.

Aquesta retribució del contractista no es fixa en funció de cap conveni col·lectiu. L'estimació dels costos del contracte s'ha calculat en base als preus unitaris actualitzats de les bases de dades de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya.

El contractista haurà de tenir present per a la confecció de la seva oferta econòmica els terminis del programa d'execució de l'obra d'acord amb el Projecte per tenir en compte la cadència dels assaigs i del nombre de desplaçaments a l'obra per a la realització dels assajos i l'obtenció dels materials a assajar.

Per aquests motius, el pressupost s'ha determinat mitjançant preus unitaris màxims (IVA no inclòs) i el nombre d'assajos en forma d'amidaments previstos realitzar.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència.

Totes les mencions d'aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents s'entendran referides sense IVA, llevat que es disposi altrament.

El Consorci no resta obligat a exhaurir el pressupost en atenció al fet que el preu final del contracte es determina en funció de les necessitats de la Direcció d'Obra i aplicant els preus unitaris corresponents.

3.2 Valor estimat del contracte (VEC)

El VEC és de CINQUANTA-CINC MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS I QUARANTA-DOS CÈNTIMS (55.334,42 €). **Aquesta xifra inclou l'import total que podria ser retribuint al contractista.**

No es preveuen modificacions del contracte.

3.3 Aplicació pressupostària

Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a la partida 1623.622.00: Edificis i altres construccions, del pressupost del Consorci per a l'any 2024.

Per a l'exercici 2025, la despesa quedarà condicionada a l'existència de consignació pressupostària adequada i suficient a l'exercici pressupostari, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació.

Clàusula 4. Durada del contracte i possibles pròrrogues.

1. El termini d'execució del contracte serà de quinze (15) mesos, comptadors a partir del dia següent a l'acceptació del contracte per part de l'adjudicatari. No obstant, atès que el contracte es configura com un contracte complementari al d'execució de les obres, la vigència del present contracte està sotmesa al termini real de les obres, motiu



pel qual en cas d'allargament del termini d'execució de les obres, s'acordarà l'ampliació del termini d'execució del present contracte per tal d'adaptar-lo a la durada real de les obres.

2. El termini d'execució del contracte podrà ser prorrogat quan existeixin causes justificades que impedeixin, a criteri del Consorci, complir el seu objecte dins del termini inicialment previst.

Clàusula 5. Revisió de preus.

D'acord amb la previsió de l'article 103 de la LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu durant la seva durada.

Clàusula 6. Òrgan de contractació. Perfil de contractant.

6.1. Òrgan de contractació

És òrgan competent per a la present contractació la Presidència del Consorci d'acord amb l'article 14.h) dels Estatuts del Consorci i la Disposició Addicional Segona de la LCSP.

6.2 Perfil de contractant

L'accés al perfil de contractant del Consorci s'efectua a través de la seu electrònica del Consorci (<http://www.maresmecircular.cat>), i es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya: <https://contractaciopublica.gencat.cat>.

Clàusula 7. Expedient de contractació i procediment d'adjudicació

7.1. Expedient de contractació

L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.

7.2. Procediment d'adjudicació

El procediment de tramitació d'aquest contracte correspon a obert simplificat, en concret, en tractar-se d'un contracte de serveis de valor estimat inferior a 60.000 €, es seguirà la tramitació abreujada recollida a l'article 159.6 de la LCSP.

La contractació, d'acord amb allò previst a l'article 159.6 de la LCSP, s'avaluarà exclusivament mitjançant l'aplicació de criteris de valoració quantificables amb aplicació de fórmules, que permetin una adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.



Clàusula 8. Publicitat de la licitació.

L'anunci de la licitació es publicarà en el perfil de contractant del Consorci que es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Clàusula 9. Condicions per participar a la licitació. Requisits de capacitat i solvència.

1.- Capacitat: Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incurses en una prohibició de contractar, tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 de la LCSP.

En el supòsit que es presentin empresaris estrangers d'un Estat Membre de la Unió Europea o signatari de l'Espai Econòmic Europeu l'acreditació de la seva capacitat i absència de prohibicions es podrà realitzar bé mitjançant consulta en la corresponent llista oficial d'operadors econòmics autoritzats d'un Estat Membre, bé mitjançant l'aportació de la documentació acreditativa dels citats extrems.

2.- D'acord amb la previsió dels articles 65 i 66 de la LCSP, l'activitat de les empreses licitadores que siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals.

3.- Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb la corresponent habilitació empresarial o professional.

El licitador complirà amb el disposat per la Llei 17/2009, de 23 de novembre sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i del disposat per l'article 15 de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, d'acord amb la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de setembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.

L'acreditació documental de les habilitacions professionals dels licitadors es realitzarà aportant una còpia de la declaració presentada davant de l'òrgan competent del compliment de les condicions establertes pel Reial Decret 410/2010, de 31 de març, pel que es desenvolupen els requisits exigits a les entitats de control de qualitat de l'edificació i als laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació per a l'exercici de la seva activitat.

4.- Aquest contracte pot ésser adjudicat a una Unió d'empreses que es constitueixi temporalment a aquest efecte.

Les Unions Temporals d'Empreses (UTE) han d'acreditar la classificació exigida en aquest Plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot d'acord amb la previsió de l'article 69 de la LCSP.

5.- Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als Plecs i documentació que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per



l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna.

Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell subscrietes.

6.- Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de perfeccionament del contracte, d'acord amb l'article 140.1 de la LCSP.

9.- Els licitadors hauran de complir les següents condicions:

9.1. Solvència econòmica i financera (article 87 de la LCSP):

a) Que el Volum anual de negocis del licitador, referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa, ha de tenir un valor superior a **40.000 €**.

L'acreditació documental s'efectuarà mitjançant: Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Les empreses individuals no inscrites al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un any haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent.

9.2. Solvència tècnica o professional (article 90 de la LCSP):

La solvència tècnica o professional requerida per a participar en el present procediment és:

a) Experiència en la realització d'un servei d'igual o similar naturalesa al que correspon l'objecte del contracte en el període corresponent als últims tres anys naturals a la data final de presentació d'ofertes, i que tinguin un pressupost d'execució igual o superior a **40.000 €**, IVA exclòs.

El servei realitzat s'acreditarà mitjançant certificat expedit o visat per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquests o, en defecte d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.

Per determinar que un servei és de la mateixa o similar naturalesa que el que constitueix l'objecte del contracte, s'han de tenir en compte els tres primers dígit dels codis respectius de la CPV.

D'acord amb el que estableix l'article 90.1 e) de la LCSP, les empreses de nova creació hauran de disposar d'un Cap de laboratori amb un grau universitari relacionada amb la construcció.



Ambdós criteris han estat triats per tal de garantir que l'empresa adjudicatària del contracte ofereix garanties en quant a l'experiència i qualitat del servei.

D'acord a l'article 159.6.b), s'eximirà als licitadors de l'acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional.

Clàusula 10. Termini i forma de presentació de les proposicions.

1.- Les empreses que pretenguin licitar podran requerir informació addicional sobre els plecs en les condicions establertes a l'article 138.3 de la LCSP. Les respostes emeses respecte aclariments dels plecs i resta de documentació reguladora de la licitació es publicaran de forma agregada sense identificar l'emissor de la consulta en el perfil de contractant. Les respostes tindran caràcter vinculant.

2.- D'acord amb l'article 159.6 de la LCSP, el termini per a la presentació de la proposició serà de 10 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant del Consorci. Si l'últim dia és festiu al municipi de Mataró, s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

L'anunci en el perfil de contractant del Consorci indicarà la data final del termini de presentació de proposicions.

Les proposicions es presentaran exclusivament de forma electrònica a través de l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (Sobre Digital 2.0) del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC) posa a la disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi.

Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (Sobre Digital 2.0) del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC).

L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.

Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva obertura, l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament.

Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps.

La proposició que arribi per qualsevol altre via serà rebutjada.

3.- Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.



Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de perfeccionament del contracte, d'acord amb l'article 140.4 de la LCSP.

A tots els efectes, s'entendrà que les ofertes que formulin els contractistes comprendran totes les despeses que el contractista ha de realitzar per al compliment de les prestacions contractades com són: les despeses generals, les financeres, les de transports i de desplaçaments, les de maquinària, les d'assegurances, el control de qualitat, el benefici industrial, les càrregues laborals de tot ordre i les despeses derivades de l'aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i salut en el treball.

En cas de dificultats tècniques de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, que impedeixin la presentació electrònica dins del termini establert, sempre i quan la seva existència sigui comunicada per l'AOC (Administració Oberta de Catalunya), s'actuarà d'acord amb els protocols que comuniqui l'AOC.

Cal recordar que la gestió dels accessos a la plataforma és d'exclusiva responsabilitat dels licitadors i es RECOMANA anticipar les accions en la plataforma amb un temps prudencial com a mesura preventiva en cas d'incidències que puguin posar en perill la presentació de l'oferta dins de termini.

Clàusula 11. Documentació que han de presentar els licitadors

Per concórrer a aquesta licitació, els licitadors han de presentar un únic sobre electrònic, que s'anomenarà "Sobre únic", amb el següent contingut:

- La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració, d'acord amb el model que consta com **Annex I DECLARACIÓ RESPONSABLE** del present plec o ALTERNATIVAMENT el Document Europeu Únic (DEUC) degudament emplenada.

Aquesta declaració responsable inclou el compliment de les condicions establertes pel Reial Decret 410/2010, de 31 de març, pel que es desenvolupen els requisits exigits a les entitats de control de qualitat de l'edificació i als laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació per a l'exercici de la seva activitat.

Altres declaracions:

- En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal haurà de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb la indicació dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, això com l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatari.
- En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de presentar una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyem, amb indicació de les empreses que la componen.
- En el supòsit que es tracti d'empresa estrangera, el licitador haurà de presentar declaració de submissió a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols.



- Arxiu de la proposició de proposta econòmica que s'adjunta com a **ANNEX III** convenientment omplert i signat digitalment pel representant legal, que adjuntarà el fitxer 2024-09-30 Programa CQ.TCQ amb els preus unitaris oferts pel licitador, per a totes les partides, **encara que tinguin amidament 0. La no presentació del fitxer del pressupost amb format TCQ o la modificació de qualsevol altre concepte que no siguin els preus unitaris comportara l'exclusió de l'oferta.**

En el cas concret d'aquest procediment, el licitador haurà d'omplir el pressupost facilitat, corresponent al Pla de Control de Qualitat de les obres de la 1ª fase del Parc Circular Mataró-Maresme (Pressupost base de licitació).

El licitador necessàriament i de forma obligatòria haurà de completar els arxius del pressupost zero facilitat pel Consorci. La modificació dels amidaments facilitats comportarà l'exclusió del licitador.

El Consorci subministrarà en suport informàtic els quadres de preus i pressupostos amb preus zero i amb preus del projecte, i els licitadors hauran d'ofertar els seus preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificació i descripció dels preus unitaris, ni en els amidaments i estructura del pressupost, pel que fa referència a l'oferta base.

Per omplir el pressupost incorporat als arxius, amb arxius en format .tcq/.lct, caldrà utilitzar el programa informàtic TCQ.

A totes els efectes, s'entendrà que les ofertes que formulin els contractistes comprendran totes les despeses que el contractista ha de realitzar per al compliment de les prestacions contractades.

Aquest sobre **únic** ha d'estar signat per l'empresa licitadora o persona que la representi, s'adjuntarà un full independent que relacioni, ordenats numèricament, els documents inclosos.

Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial. L'òrgan de contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada sempre que s'ajusti a les condicions establertes a l'article 133 de la LCSP.

D'acord amb l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.

Si l'òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir al licitador afectat que confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant en el requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions establertes a l'article 133 de la LCSP.

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals les dades personals s'incorporaran al fitxer Tercers del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme amb la finalitat de gestionar la contractació. Les dades (identificatives i de contacte) només seran cedides a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i s'incorporaran a un fitxer anomenat "Plataforma de Serveis de Contractació Pública" (PSCP) amb la finalitat de publicar aquesta informació en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos d'aquestes dades



són el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans de contractació d'àmbit territorial català que fan servir la PSCP (perfil licitador) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta implícit el consentiment en els tractaments de les dades per les finalitats indicades.

Clàusula 12.– Criteris de selecció del contractista

Els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa seran criteris d'adjudicació avaluable automàticament fins a un total de 100 punts:

1. Oferta econòmica: fins a un màxim de **100 punts**.

Es valorarà entre 0 punts i la puntuació màxima assignada, la puntuació s'obtindrà mitjançant l'aplicació de la següent fórmula:

$$P = 100 \times (XO/O)$$

P = Puntuació corresponent a l'oferta que s'està valorant.
XO = Oferta econòmica més baixa de les presentades.
O = Oferta econòmica que s'avalua.

Es tindran en compte dos decimals.

Justificació: Aquesta proposta de criteri està motivada per l'estalvi en els recursos públics i afavorir la competitivitat entre les empreses, un cop definides exactament les condicions tècniques que es necessiten pel servei.

Clàusula 13. Variants o alternatives.

D'acord amb el previst a l'article 142 de la LCSP, no s'admeten variants, per la qual cosa la Mesa de contractació exclourà al licitador que presenti variants o alternatives a la prestació del servei objecte de contractació.

Clàusula 14. Criteris de desempat en cas d'igualació de proposicions.

En cas d'igualació de proposicions, s'assignarà la preferència en l'adjudicació d'acord amb els criteris establerts en l'article 147.2 LCSP.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el moment en què es produeixi l'empat i no amb caràcter previ.

Clàusula 15. Proposicions anormals.

En relació al preu ofert, es considerarà que l'oferta conté valors anormals o desproporcionats sempre que el preu per a l'execució del contracte estigui inclòs dintre de les previsions efectuades per a les subhastes a l'article 85 del Reial Decret



1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de contractes de les administracions públiques.

Quan s'identifiqui una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal es seguiran les determinacions de l'article 149 LCSP, pel que fa a la seva justificació i possible acceptació.

Clàusula 16. Obertura i examen de les proposicions.

1.- L'obertura del sobre **únic** es farà a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (Sobre Digital 2.0) del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC). De conformitat amb el que estableix l'article 157 de la LCSP, l'obertura no es realitzarà en acte públic, atès que en la licitació s'utilitzen exclusivament mitjans electrònics. El sistema informàtic que suporta la Plataforma de Serveis de Contractació Pública té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l'obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa.

2. L'òrgan de contractació designarà una unitat tècnica encarregada de l'obertura i de la valoració de les proposicions.

L'obertura de les proposicions es realitzarà per la unitat tècnica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic garantint que l'obertura no es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació.

Obertes les ofertes, la seva valoració s'efectuarà de forma automàtica d'acord amb les fórmules establertes en la clàusula dotzena d'aquest plec.

Posteriorment, en relació amb el licitador que ha obtingut millor puntuació, se li requerirà perquè aporti la documentació necessària per a l'adjudicació en els termes establerts en la clàusula 17 del present plec.

Clàusula 17. Adjudicació del contracte.

1. El licitador proposat com a adjudicatari abans de l'adjudicació i dins del termini de 7 dies hàbils comptadors des de la data d'enviament del requeriment electrònic que preveu l'article 159.4 de la LCSP haurà d'aportar la següent documentació:

- A) Còpia autèntica del document d'identitat de la persona que representa l'empresa.
- B) Còpia autèntica del poder notarial per representar la persona jurídica, inscrit al Registre mercantil.
- C) Còpia autèntica del número d'identificació fiscal de l'empresa.
- D) Còpia autèntica de l'escriptura de constitució de la societat i, si s'escau, de les seves modificacions o adaptacions posteriors, degudament inscrites al Registre Mercantil.
- E) Documents justificatius conforme el licitador es troba al corrent del compliment d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP:



- Certificat positiu de l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditant que l'empresa es troba al corrent d'obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat.

- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

F) Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), d'acord amb l'article 15 del RGLCAP:

- Si el licitador proposat com a adjudicatari és subjecte passiu de l'IAE i està obligat a pagar aquest impost, ha de presentar el document d'alta de l'impost relatiu a l'exercici corrent en l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte o el darrer rebut de l'impost. S'ha d'acompanyar d'una declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de l'impost.

- Si el licitador proposat es troba en algun supòsit d'exempció recollit en l'apartat 1 de l'article 82 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable especificant el supòsit legal d'exempció.

G) En general, la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible, en especial l'acreditació de l'habilitació empresarial.

Les empreses inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l'Administració General de l'Estat restaran exemptes de presentar la documentació referida que ja consti en aquests registres, sempre i quan aportin la diligència d'inscripció (la vigència màxima de la qual no hagi caducat), així com una declaració responsable conforme les circumstàncies reflectides a la inscripció no han experimentat cap variació.

Els serveis administratius del Consorci qualificaran la documentació presentada pel licitador que hagi presentat l'oferta més avantatjosa econòmicament. Si s'observen defectes o errors de caràcter esmenable, ho comunicarà al licitador per a que ho corregeixi en el termini màxim de 3 dies.

2. En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que pugui atorgar-se, s'entendrà que l'empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l'empresa licitadora següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

3. L'òrgan de contractació acordarà l'adjudicació del contracte dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació, en resolució motivada que es notificarà a tots els licitadors convidats que haguessin presentat oferta i es publicarà al perfil de contractant.

Clàusula 18. Garantia definitiva.

D'acord amb l'article 159.6.f) de la LCSP, en el present contracte no es requerirà garantia definitiva a favor del Consorci.



Clàusula 19. Notificació de l'adjudicació i formalització del contracte.

1. D'acord amb la previsió de l'article 151 de la LCSP, l'acte d'adjudicació serà notificat per mitjans electrònics a les empreses licitadores i en el termini màxim de QUINZE (15) dies es publicarà en el perfil de contractant.

2. D'acord amb l'article 159.6.g) de la LCSP es formalitzarà el contracte mitjançant la simple signatura d'acceptació pel contractista de la resolució d'adjudicació.

Els serveis dependents de l'òrgan de contractació requeriran a l'adjudicatari que formalitzi el contracte en un termini no superior a CINCO (5) dies naturals a comptar des de l'endemà del dia en què hagi rebut el requeriment.

En cas que s'hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s'ha de constituir formalment en unió temporal abans de la formalització del contracte.

D'acord amb l'article 153.4 de la LCSP, si per causes imputables a l'empresa adjudicatària no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat, s'entendrà que retira la seva oferta, i se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.

En aquest cas, el Consorci sol·licitarà la documentació a la següent empresa licitadora per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

Clàusula 20. Abonaments al contractista.

1. L'abonament de les factures pels serveis efectivament realitzats es farà prèvia presentació per part de l'empresa adjudicatària de la factura mensual dels assaigs executats en aquell període, d'acord als preus unitaris oferts.

2. D'acord amb la Llei 25 /2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, els proveïdors remetran factures electròniques.

La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de 30 dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients.

Les factures han de ser electròniques i s'han de penjar en format XML mitjançant e-FACT en el següent enllaç a la "bústia d'entrega" del sector públic que ens correspon <https://efact.eocat.cat/bustia/?emisorId=7>.

Clàusula 21. Risc i ventura i revisió de preus.

L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura de l'adjudicatària.



D'acord amb la previsió de l'article 103 de la LCSP, i ateses les característiques del present contracte, en aquest contracte no es podrà revisar el preu durant la seva durada.

Clàusula 22. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte

Es designa al Sr. Carles Salesa i Mirabet com la persona responsable del contracte, a qui li correspon supervisar l'execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada, tot d'acord amb la previsió de l'article article 62.1 de la LCSP.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte seran els Serveis Tècnics del Consorci.

Clàusula 23. Condicions especials d'execució i obligacions del contractista.

1. Condicions especials d'execució

D'acord amb l'article 202 de la LCSP, s'estableixen les següents condicions especials d'execució:

De caràcter social: Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual.

L'empresa contractista ha de mantenir (o no empitjorar), durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació.

Aquesta condició té el caràcter d'obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d'extinció contractual.

El responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que declari formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l'òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte.

L'incompliment d'aquesta condició d'execució contractual es qualifica com a falta molt greu. Alternativament, podran suposar l'extinció del contracte.

2. Condicions d'execució generals

El contractista quedarà vinculat per l'oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els seus termes, tindrà caràcter d'obligació essencial del contracte.

3. Obligacions del contractista:

A més de les obligacions establertes en la LCSP, el contractista està obligat a:



- a. Facilitar, en el seu cas, la informació que s'estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- b. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis del Consorci i el responsable del contracte.
- c. Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte, complint durant el termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a l'article 133.2 de la LCSP. L'empresa adjudicatària i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i normes que la desenvolupin i de la Llei de Contractes del Sector Públic.
- d. Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a que tingui accés o hagi elaborat per raó de l'execució del contracte.
- e. També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i documentació elaborada per raó de l'execució del contracte i aquesta documentació no podrà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte.
- f. Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i, amb caràcter general, el treball objecte del contracte.
- g. L'empresa contractista haurà de mantenir el servei en cas de vaga del personal.
- h. Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i totes aquelles obligacions que s'hagin establert en aquest plec.

Clàusula 24. Modificació del contracte.

No està prevista la modificació del contracte. En cas de que en sorgís alguna d'imprevista, s'estarà al que preveuen els articles 203, 205, 206 i 207 de la LCSP i en les condicions i requisits que es desprenen de la seva aplicació.

El procediment per aquesta modificació requerirà l'audiència al contractista i la seva formalització en document administratiu.

Clàusula 25. Termini de garantia.

No es fixa termini especial de garantia, atès que aquest termini acabarà amb l'execució del contracte.

Clàusula 26. Subcontractació

Es permet la subcontractació d'acord amb els termes establerts a l'article 215 de la LCSP.

Clàusula 27. Cessió del contracte.

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l'empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals es



compleixin, i prèvia autorització expressa del Consorci, quan es compleixin els requisits establerts en l'article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat.

Clàusula 28. Responsabilitat en l'execució del contracte

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en el seu article 201 quan a les obligacions socials, ambientals i laborals.

Clàusula 29. Resolució del contracte

El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes als articles 211 i 313 de la LCSP.

Clàusula 30. Integritat i conflicte d'interessos

Per tal de garantir i fer efectiu el principi de transparència que regeix la contractació pública i evitar conflictes d'interessos, els criteris d'actuació i el codi de comportament que hauran de seguir les empreses licitadores i contractistes del Consorci són els següents:

1. Adequar la seva conducta als principis informadors de la contractació pública, evitar els conflictes d'interessos que existeixin o puguin existir, comunicar qualsevol irregularitat o conflicte d'interessos en què es trobin o de què tinguin coneixement durant la licitació del contracte o la seva execució i col·laborar amb l'òrgan de contractació per a la seva detecció o solució.
2. Respectar els principis d'igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat.
3. Eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competència.
4. No realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir en els càrrecs o empleats públics durant l'adjudicació dels contractes o en la seva execució per obtenir qualsevol benefici.
5. No han de donar cap regal o obsequi de valor, favor o servei als membres de l'òrgan de contractació ni als càrrecs i personal del Consorci ni als seus familiars, incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d'afectivitat, els familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d'afinitat.
6. Han de comunicar a la major brevetat possible, directament a l'òrgan de contractació, qualsevol irregularitat o conflicte d'interessos, real o potencial, en què es trobin o de què tinguin coneixement que es produeixi durant la licitació del contracte o la seva execució.

Conseqüències de l'incompliment

L'incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta clàusula pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de l'article 71 de la LCSP. En relació amb l'empresa contractista i les empreses subcontractades i proveïdores i mitjans auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta clàusula es consideren obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a falta molt greu si concorre dol, culpa o negligència de l'empresa, amb imposició de penalitats, segons la previsió de l'article 192.1 de la LCSP o la resolució del contracte, d'acord amb el que preveu l'article 211.1.f) de la



LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la previsió de l'article 71.2.c) de la LCSP.

Clàusula 31. Penalitats.

L'incompliment de qualsevol de les obligacions que s'estableixen en el Plec de prescripcions tècniques o de clàusules administratives particulars comportarà que per part del o de la responsable del contracte s'estableixi un advertiment a l'adjudicatària per tal de que porti a terme la prestació establerta en els plecs en el termini que segons la mateixa notificació sigui escaient.

Si el compliment de la prestació no fos possible o es reiterés l'incompliment de la mateixa obligació per segona vegada es considerarà una infracció de tipus lleu que comportarà una sanció de fins al 3% del preu del contracte (IVA exclòs).

Si es produís la reiteració d'una infracció que hagi estat penalitzada com a lleu es considerarà que aquesta segona infracció és de tipus greu i comportarà una sanció de fins al 5% del preu del contracte (IVA exclòs).

Si es produís la reiteració d'una infracció que hagi estat penalitzada com a greu es considerarà que aquesta segona infracció és de tipus molt greu i comportarà una sanció de fins al 10% del preu del contracte (IVA exclòs).

Es considerarà també infracció de tipus molt greu l'incompliment de les ofertes que per a la puntuació dels criteris d'adjudicació s'hagin fet per l'adjudicatària.

En cap cas la suma dels imports que corresponguin pel conjunt de les sancions imposades, no podrà superar el 50% del preu del contracte.

Imposició de penalitats:

Per a la imposició d'aquestes penalitats es faran requeriments en el correu assenyalat a l'efecte per l'adjudicatària i es remetrà un missatge al telèfon mòbil assenyalat indicat també per la mateixa.

El requeriment esmentat donarà un termini o bé disposarà una data concreta per tal de que es rectifiqui i es produeixi el compliment de les obligacions.

Si s'establís un termini aquest es començarà a computar a l'endemà de la darrera notificació, ja sigui la del missatge del correu electrònic o la del telèfon mòbil amb independència de la seva recepció. El motiu d'aquesta previsió és que l'execució del contracte, exigeix que existeixi prou agilitat en les notificacions com perquè l'adjudicatària faciliti els mitjans adients per a realitzar-les.

S'entén com a mitjà adient aquell al qual es recorre habitualment per a la seva consulta de manera que es pugui garantir que tindrà o podrà tenir un coneixement immediat de les notificacions que es facin pel responsable del contracte o bé per la unitat encarregada del seguiment del contracte, sens perjudici que aquesta adreça o número de telèfon mòbil pugui ser canviat durant l'execució del contracte prèvia notificació al Consorci.

Un cop fet el requeriment i transcorregut el termini que no podrà ser inferior a quatre dies hàbils (llevat que concorrin circumstàncies d'urgència o emergència) o arribada la data sense que s'hagi produït el compliment o remès justificació per la qual no es porti



a terme es farà informe tècnic que proposarà la imposició de la penalitat. L'informe tècnic emès pel responsable del contracte o en base al qual el responsable del contracte proposi la imposició de la penalitat haurà d'assenyalar:

- L'incompliment que s'ha produït (on és prevista l'obligació que no s'ha dut a terme - apartat del PCAP, PPT o de la Normativa aplicable que ha estat infringida-).
- La data en que s'ha produït.
- Quin tipus d'incompliment és (molt greu, greu o lleu).
- Quin tipus de sanció correspon amb fixació de la quantia.
- Data en que s'ha fet el primer i si s'escau successius requeriments.

Clàusula 32. Notificació electrònica.

Les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte que es licita s'efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d'acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les notificacions electròniques s'adreçaran només a les persones autoritzades per part de l'empresa licitadora, que haurà d'haver facilitat prèviament el nom i cognoms, NIF, correu electrònic, i opcionalment número de telèfon mòbil, de totes les persones autoritzades.

IMPORTANT: La notificació electrònica s'entendrà rebutjada a totes els efectes si, un cop acreditada la posada a disposició de les persones autoritzades, han transcorregut deu dies natural sense que s'hagi accedit al seu contingut, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

La resta de comunicacions electròniques s'efectuaran per correu electrònic a l'adreça facilitada per l'empresa a tal efecte, o bé a través de la plataforma de contractació pública.

Clàusula 33. Recursos legals dels licitadors

Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes dels contractes administratius seran resoltes per l'òrgan competent i els seus acords posaran fi a la via administrativa. Contra els acords que posin fi a la via administrativa es podrà interposar recurs contenciós administratiu de conformitat amb allò previst a la legislació Contenciosa Administrativa, això sens perjudici que els interessats puguin interposar recurs potestatiu de reposició previst a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

EL SECRETARI DEL CONSORCI

Sergi Ribas Beltrán
Mataró, signat electrònicament



ANNEX I: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

Qui sotasigna el/la senyor/a, amb DNI/NIE núm....., en nom propi/en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica, amb NIF núm., amb la següent adreça de correu electrònic **per rebre les comunicacions electròniques**....., amb capacitat jurídica i d'obrar, assabentat del Plec de condicions que han de regir la contractació dels serveis relatius als assajos de control de qualitat de les obres de construcció de la 1ª fase del Parc Circular Mataró-Maresme, situat entre els carrers Foneria, Camí de Ca la Madrona i Vapor Gordils de la ciutat de Mataró, propietat del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

DECLARO RESPONSABLEMENT:¹

A) Que compleixo (o que l'entitat que represento compleix) tots els requisits legalment establerts per contractar amb l'Administració, amb totes les condicions establertes al plec i: (marcar les opcions que corresponguin)

- ☐ Estic en possessió de les autoritzacions necessàries i l'habilitació empresarial per a exercir l'activitat (RD 410/2010)
- ☐ No estic incursa en prohibició de contractar amb l'Administració establertes a l'article 71 de la LCSP.

B) Que l'entitat que represento i jo mateix/a adoptem una conducta èticament exemplar i actuem per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes i adeqüem la nostra activitat a l'efecte

C) Que l'empresa (marcar les opcions que corresponguin):

- ☐ Està inscrita en el Registre Electrònic d'Empreses Llicitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI).
- ☐ Està inscrita en el *Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado* (ROLECE).
- ☐ Compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.
- ☐ Compleix les obligacions legals en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.

D) Que, en cas de que la documentació que consti en el RELI i en el ROLECE no sigui suficient o no estigui actualitzada, em comprometo a presentar-la en el termini de set dies hàbils, d'acord amb l'establert a la clàusula 17 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

(Lloc, data, signatura)

¹ En cas d'unió temporal d'empreses (UTE) hi ha d'haver una declaració responsable de cadascuna de les empreses que hi formaran part.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA	EXPEDIENT 1403-000017-2024
Codi Segur de Verificació: e7634d14-cdd2-4ea3-a214-c48bfa6f75ab Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_7240 Data d'impressió: 22/10/2024 11:45:11 Pàgina 23 de 52		SIGNATURES 1.- SERGI RIBAS BELTRÁN (TCAT) (Secretari del Consorci), 22/10/2024 10:18



ANNEX II: PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capitulo	ED	EDIFICACIÓ
Capitulo (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	01	FONAMENTACIÓ
Títol 5	01	PILONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	0,000	
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	0,000	
3	J060K10R	U	Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8 (per a ambients XA, XS, XD, XF o XM) (P - 2)	1,000	
4	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (per a ambients XF2 i XF4) (P - 3)	1,000	
5	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882 (P - 8)	6,000	
6	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	0,000	
7	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	0,000	
8	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	6,000	

TOTAL	Títol 5	01.ED.03.01.01
-------	---------	----------------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capitulo	ED	EDIFICACIÓ
Capitulo (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	01	FONAMENTACIÓ
Títol 5	03	RASES I POUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	2,000	
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	2,000	
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	18,000	
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	2,000	

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 2

5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	2,000
---	----------	---	---	-------

TOTAL	Titul 5	01.ED.03.01.03
-------	---------	----------------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titul 4	01	FONAMENTACIÓ
Titul 5	04	TRAVES, RIOSTRES, PILARETS I BASAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	0,000	
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	0,000	
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	0,000	
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	0,000	
5	J060K10R	U	Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8 (per a ambients XA, XS, XD, XF o XM) (P - 2)	1,000	
6	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (per a ambients XF2 i XF4) (P - 3)	1,000	
7	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	3,000	

TOTAL	Titul 5	01.ED.03.01.04
-------	---------	----------------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titul 4	02	SISTEMES DE CONTENCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	5,000	
2	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882 (P - 8)	58,000	
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	5,000	
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	5,000	
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	5,000	

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 3

6	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	42,000
---	----------	---	---	--------

TOTAL	Titul 4	01.ED.03.02
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titul 4	03	ESTRUCTURA VERTICAL I HORIZONTAL
Titul 5	01	ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	27,000	

TOTAL	Titul 5	01.ED.03.03.01
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titul 4	03	ESTRUCTURA VERTICAL I HORIZONTAL
Titul 5	02	ARMADURES PASSIVES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	2,000	
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	2,000	
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	2,000	
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	2,000	

TOTAL	Titul 5	01.ED.03.03.02
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titul 4	03	ESTRUCTURA VERTICAL I HORIZONTAL
Titul 5	05	ESTRUCTURES D'ACER

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 10)	3,000	

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 4

2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 9)	6,000
---	----------	---	--	-------

TOTAL	Titol 5	01.ED.03.03.05
-------	---------	----------------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capitulo	ED	EDIFICACIÓ
Capitulo (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	04	SISTEMA D'ENVOLVENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	21,000	

TOTAL	Titol 4	01.ED.03.04
-------	---------	-------------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capitulo	ED	EDIFICACIÓ
Capitulo (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	05	Junts, segellats i elements d'unió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 9)	4,000	
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 10)	2,000	

TOTAL	Titol 4	01.ED.03.05
-------	---------	-------------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capitulo	ED	EDIFICACIÓ
Capitulo (1)	04	SISTEMA D'ENVOLVENT
Titol 4	02	Envolvent sobre rasant
Titol 5	01	Cobertes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 12)	1,000	
2	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 11)	3,000	

TOTAL	Titol 5	01.ED.04.02.01
-------	---------	----------------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capitulo	ED	EDIFICACIÓ
Capitulo (1)	04	SISTEMA D'ENVOLVENT
Titol 4	02	Envolvent sobre rasant

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 5

Titul 5

03

Fusteria i serralleria exterior

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimnt d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 16)	4,000	

TOTAL

Titul 5

01.ED.04.02.03

Obra

01

Pressupost PCQ-MATARO

Capítulo

ED

EDIFICACIÓ

Capítulo (1)

06

SISTEMA D'ACABATS INTERIORS

Titul 4

02

Revestiment de paraments horitzontals

Titul 5

01

Cel rasos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 14)	1,000	

TOTAL

Titul 5

01.ED.06.02.01

Obra

01

Pressupost PCQ-MATARO

Capítulo

ED

EDIFICACIÓ

Capítulo (1)

06

SISTEMA D'ACABATS INTERIORS

Titul 4

02

Revestiment de paraments horitzontals

Titul 5

02

Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 15)	2,000	

TOTAL

Titul 5

01.ED.06.02.02

Obra

01

Pressupost PCQ-MATARO

Capítulo

ED

EDIFICACIÓ

Capítulo (1)

07

SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS

Titul 4

01

INSTAL·LACIONS

Titul 5

11

SANEJAMENT

Capítol

01

XARXA SANEJAMENT

Subcapítol

01

Evacuació d'aigües - xarxa pluvials

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 22)	0,000	
2	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 17)	0,000	
3	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació,	0,000	

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 6

segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 20)			
4	JDV12115	U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 18)	0,000
5	JDV13115	U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 19)	0,000
6	JDV58502	U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 21)	0,000

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.11.01.01	
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO	
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ	
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS	
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS	
Títol 5	11	SANEJAMENT	
Capítol	01	XARXA SANEJAMENT	
Subcapítol	02	Evacuació d'aigües - xarxa residuals	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV14215	U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 20)		1,000	
2	JDV13115	U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 19)		1,000	
3	JDV12115	U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 18)		1,000	
4	JDV11115	U Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 17)		1,000	
5	JDV58502	U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 21)		0,000	
6	JDV59502	U Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 22)		0,000	

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.11.01.02	
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO	
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ	
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS	
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS	
Títol 5	11	SANEJAMENT	

EUR



Consorci de Residus del Maresme
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorti per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 7

Capítol	01	XARXA SANEJAMENT
Subcapítol	03	Evacuació d'aigües - xarxa aigua contaminada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 21)		0,000
2	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 22)		0,000
3	JJV7970A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell mínim, boia alarma i altres) (P - 39)		1,000
4	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 18)		0,000
5	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 19)		0,000
6	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 20)		0,000
7	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)		0,000
8	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 17)		0,000

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.11.01.03
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	12	AIGUA
Capítol	01	XARXA D'AIGUA
Subcapítol	01	Distribució d'aigua freda i calenta

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 8

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 37)	1,000	
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)	1,000	

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.12.01.01
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	12	AIGUA
Capítol	01	XARXA D'AIGUA
Subcapítol	02	Distribució aigua reutilitzada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 37)	0,000	
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)	0,000	

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.12.01.02
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	12	AIGUA
Capítol	02	EQUIPS
Subcapítol	01	Producció aigua calenta sanitària

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJVA8D02	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions solar tèrmica, segons les exigències del	1,000	

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 9

		Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements de la instal·lació: sistema de captació, sistema d'acumulació solar, sistema de bescanviador, circuit hidràulic, sistema d'energia convencional auxiliar, sistema de control, aïllament tèrmic de xarxes de canonades i clau de pas amb aixeta de buidat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 40)	
2	JJVA9D0D	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: producció d'aigua calenta sanitària individual - captació solar, segons R.D 865/2003, RITE, incloent la comprovació dels següents paràmetres de l'equip de producció: Tª del fluid a l'entrada dels col·lectors, Tª del fluid a la sortida dels col·lectors, Tº del fluid a la sortida dels col·lectors, sobre pressió en repòs dels fluid en fred als col·lectors de plaques, pressió impulsió bomba, cabal de bomba, densitat del fluid, tensió entre fases de subministrament al motor de la bomba, consum per fases de motor de la bomba, ph del fluid, prova d'estancament del circuit primari de solar, certificació per part de la empresa instal·ladora de l'addició d'anticongelant a la instal·lació, prova de lliure dilatació i proves d'equilibrat hidràulic (mes d'un conjunt de captadors). (P - 41)
			1,000

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.12.02.01	
Obra		01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo		ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)		07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4		01	INSTAL·LACIONS
Títol 5		12	AIGUA
Capítol		02	EQUIPS
Subcapítol		02	Tractament aigua reutilitzada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDVE9E02	U	Jornada o fracció de prova de funcionament dels elements de depuració d'aigües residuals, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 23)		1,000

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.12.02.02	
Obra		01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo		ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)		07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4		01	INSTAL·LACIONS
Títol 5		13	ELECTRICITAT
Capítol		01	ELECTRICITAT EDIFICI INDUSTRIAL
Subcapítol		02	Linies elèctriques i canalitzacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de		0,000

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 10

		protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)
			0,000

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.13.01.02
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	13	ELECTRICITAT
Capítol	01	ELECTRICITAT EDIFICI INDUSTRIAL
Subcapítol	03	Mecanismes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)		0,000
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)		0,000

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.13.01.03
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	13	ELECTRICITAT
Capítol	02	ELECTRICITAT EDIFICI REFER
Subcapítol	02	Línies elèctriques i canalitzacions

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)		1,000
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)		1,000
TOTAL Subcapítol 01.ED.07.01.13.02.02					

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	13	ELECTRICITAT
Capítol	02	ELECTRICITAT EDIFICI REFER
Subcapítol	03	Mecanismes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)		0,000
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)		0,000

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 12

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.13.02.03	
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO	
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ	
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS	
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS	
Títol 5	13	ELECTRICITAT	
Capítol	03	ENLLUMENAT	
Subcapítol	01	Equips d'enllumenat edifici REFER	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 35)		1,000	

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.13.03.01	
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO	
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ	
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS	
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS	
Títol 5	13	ELECTRICITAT	
Capítol	03	ENLLUMENAT	
Subcapítol	02	Mecanismes control enllumenat edifici REFER	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)		0,000
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)		0,000

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 13

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.13.03.02	
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO	
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ	
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS	
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS	
Títol 5	13	ELECTRICITAT	
Capítol	04	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA	
Subcapítol	01	Instal·lació fotovoltaica	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)		0,000
2	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 31)		1,000

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.13.04.01	
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO	
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ	
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS	
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS	
Títol 5	14	COMUNICACIONS	
Capítol	01	VEU I DADES	
Subcapítol	01	Veu i dades Edifici REFER	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)	0,000	
2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 51)	1,000	

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.14.01.01	
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO	
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ	
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS	
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS	

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 14

Titol 5	14	COMUNICACIONS
Capítol	02	INTERCOMUNICACIÓ
Subcapítol	01	Intercomunicació edifici REFER

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)		0,000
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)		0,000
3	JPV29B06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrfons, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 49)		1,000

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.14.02.01
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Titol 4	01	INSTAL·LACIONS
Titol 5	14	COMUNICACIONS
Capítol	03	BUCLE INDUCTIU
Subcapítol	01	Bucle inductiu

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 50)		1,000
2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 51)		0,000

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.14.03.01
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Titol 4	01	INSTAL·LACIONS

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 15

Titul 5	15	AIRE COMPRIMIT
Capítol	01	AIRE COMPRIMIT
Subcapítol	01	Aire comprimit Edifici REFER

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV1950E	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres: - xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49ºC), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat. - Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal mig. (P - 38)		1,000	
2 JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 37)		0,000	
3 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromesccladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)		0,000	

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.15.01.01
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Titul 4	01	INSTAL·LACIONS
Titul 5	16	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Capítol	01	CLIMATITZACIÓ EDIFICI REFER
Subcapítol	01	Equips climatització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 26)		0,000	
2 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 28)		0,000	
3 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de		0,000	

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 16

		proves corresponent (P - 27)		
4	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 24)	0,000
5	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 25)	0,000

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.16.01.01
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	16	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Capítol	01	CLIMATITZACIÓ EDIFICI REFER
Subcapítol	02	Distribució hidràulica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 44)		1,000
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 25)		0,000
3	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i		1,000

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 17

		sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 43)	
4	JEV58704	U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 24)	0,000

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.16.01.02
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	16	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Capítol	01	CLIMATITZACIÓ EDIFICI REFER
Subcapítol	03	Distribució d'aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, inclouent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 26)	1,000	
2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, inclouent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 28)	1,000	
3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, inclouent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 27)	1,000	

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.16.01.03
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	16	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Capítol	01	CLIMATITZACIÓ EDIFICI REFER
Subcapítol	04	Control

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, inclouent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 51)	0,000	
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents	0,000	

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 18

			elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)	0,000

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.16.01.04		
Obra		01	Pressupost PCQ-MATARO	
Capítulo		ED	EDIFICACIÓ	
Capítulo (1)		07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS	
Títol 4		01	INSTAL·LACIONS	
Títol 5		16	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	
Capítol		02	EXTRACCIÓ EDIFICI REFER	
Subcapítol		01	Extracció sanitaris	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 26)		0,000
2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 27)		0,000
3	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 28)		0,000
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el		0,000

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 19

5	JGV19101	U	desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29) Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)	0,000
---	----------	---	--	-------

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.16.02.01
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	16	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Capítol	03	VENTILACIÓ EDIFICI INDUSTRIAL
Subcapítol	01	Ventilació sanitaris zona industrial

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)	0,000	
2	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xeremeies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 26)	0,000	
3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 27)	0,000	
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	0,000	
5	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xeremeis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 28)	0,000	

EUR



Consorci de Residus del Maresme
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 20

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.16.03.01	
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO	
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ	
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS	
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS	
Títol 5	17	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	
Capítol	01	DETECCIÓ D'INCENDIS	
Subcapítol	01	Detecció d'incendis REFER	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 44)		0,000
2	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 43)		0,000
3	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 51)		0,000
4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)		0,000
5	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)		0,000

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 21

6	JMVD8E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 46)	1,000
7	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 47)	0,000

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.17.01.01		
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO		
Capítol	ED	EDIFICACIÓ		
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS		
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS		
Títol 5	17	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS		
Capítol	02	EQUIPS EXTINCIÓ D'INCENDIS		
Subcapítol	01	Boques d'incendi equipades		

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 25)	1,000	
2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 24)	1,000	

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.17.02.01		
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO		
Capítol	ED	EDIFICACIÓ		
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS		
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS		
Títol 5	17	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS		
Capítol	02	EQUIPS EXTINCIÓ D'INCENDIS		
Subcapítol	02	Extintors		

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el	0,000	

EUR



Consorci de Residus del Maresme
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 22

			desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 43)	
2	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 44)	0,000

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.17.02.02		
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO		
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ		
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS		
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS		
Títol 5	17	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS		
Capítol	02	EQUIPS EXTINCIÓ D'INCENDIS		
Subcapítol	04	Abastiment d'aigua contra incendis		

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)		0,000
2	JJV7970A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell mínim, boia alarma i altres) (P - 39)		0,000
3	JNV19X0B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: grup de pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: funcionament en model manual, funcionament en mode automàtic, funcionament alternança variador de freqüència, funcionament automàtic amb pressòstats, funcionament de la vàlvula de tres vies automàtica del circuit de by-pass, funcionament i taratge del dipòsit d'expansió, consums (A), velocitat de gir (rpm), dades de consum (m3/h), quadre elèctric funcionament d'alarmes (tèrmic, selectores i altres senyals), mesura de resistència d'aïllament en tots els circuits, funcionament d'interruptors diferencials, màxima caiguda de tensió i mesura de consums i repartiment de fases (P - 48)		1,000

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.17.02.04			
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO			

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 23

Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	18	SEGURETAT
Capítol	01	PROTECCIÓ PATRIMONIAL
Subcapítol	02	Protecció contra intrusió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 47)	1,000	
2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 51)	0,000	

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.18.01.02
-------	------------	----------------------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	18	SEGURETAT
Capítol	02	PARALLAMPS
Subcapítol	01	Parallamps

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)	0,000	
2	JMV99C01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de paral·lamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 45)	1,000	

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.18.02.01
-------	------------	----------------------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	20	MITJA TENSÍO
Capítol	01	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Subcapítol	01	Centre de transformació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de	0,000	

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 24

		les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)		
2	JGVH8H01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució dels centres de transformació de les instal·lacions elèctriques, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements i paràmetres: Equip de transformació senzill i/o doble (característiques, connexions, ancoratge, disposició de les cel·les i col·locació), línia de posada a terra de les masses metàl·liques i del neutre (característiques dels conductors, disposició i connexió) i acondicionament del local del centre de transformació (instal·lació d'enllumenat, interruptors, arquetes i dimensions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 32)	1,000
3	JGVH9H01	U	Jornada fracció de proves finals dels centres de transformació de la instal·lació elèctrica, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 33)	1,000
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	0,000

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.20.01.01
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	SISTEMA DE TRANSPORT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JLV39C07	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 42)	1,000	

TOTAL	Títol 4	01.ED.07.02
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	EX	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIOR
Capítol (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	01	Estructures de formigó armat (contenció)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	0,000	

EUR



Consorci de Residus del Maresme
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 25

2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	0,000
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	0,000
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	0,000
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	6,000

TOTAL	Titul 4	01.EX.03.01
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	EX	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIOR
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I SERVEIS
Titul 4	01	SANEJAMENT
Titul 5	01	Xarxa exterior de pluvials

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 17)	0,000	
2	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 21)	1,000	
3	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 22)	1,000	
4	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 18)	0,000	
5	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 19)	0,000	
6	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 20)	0,000	

TOTAL	Titul 5	01.EX.07.01.01
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	EX	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIOR
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I SERVEIS
Titul 4	01	SANEJAMENT
Titul 5	02	Xarxa exterior de residuals

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 26

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 17)		0,000
2	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 18)		0,000
3	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 19)		0,000
4	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 20)		0,000

TOTAL	Titul 5	01.EX.07.01.02			
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO			
Capitulo	EX	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIOR			
Capitulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I SERVEIS			
Titul 4	02	AIGUA			
Titul 5	02	Xarxa exterior d'aigua			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)		0,000
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 37)		0,000

TOTAL	Titul 5	01.EX.07.02.02			
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO			
Capitulo	EX	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIOR			
Capitulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I SERVEIS			
Titul 4	03	ELECTRICITAT			
Titul 5	03	Xarxa exterior d'electricitat			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra		0,000

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 16/10/24

Pàg.: 27

2	JGV19101	U	en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	0,000
			Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)	

TOTAL	Titul 5	01.EX.07.03.03
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capitulo	EX	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIOR
Capitulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I SERVEIS
Titul 4	04	ENLLUMENAT
Titul 5	01	Equips i suports

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 35)	0,000	
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)	0,000	
3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escalas, derivació d'enllumenat d'escalas, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	0,000	
4	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 34)	1,000	

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST		*	Data: 16/10/24		Pàg.: 28
TOTAL	Títol 5		01.EX.07.04.01		
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO			
Capítol	ZZ	LEGALITZACIONS, PROJECTES I COMPANYIES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCió	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J7VC2145	U	Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" al soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava. (P - 13)		2,000
TOTAL	Capítol		01.ZZ		

(*) Branques incompletes



ANNEX III PROPOSTA ECONÒMICA

En/na.....amb domicili a....., i amb DNI núm., en nom propi /o en representació de com ho acredito per assabentat de la convocatòria de licitació(núm. expedient) publicada en el Perfil del Contractant del Consorci,

EXPOSA:

Que desitjo prendre part en la licitació i em comprometo a realitzar les prestacions pròpies dels serveis d'assistència tècnica per a la realització del control de qualitat de les obres i dels materials emprats en el procés d'execució de les obres de construcció de la 1ª fase del Parc Circular Mataró-Maresme, situat entre els carrers Foneria, Camí de Ca la Madrona i Vapor Gordils de la ciutat de Mataró, propietat del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, **pel preu de : € (lletra i xifres) IVA inclòs**, de conformitat amb la següent:

OFERTA ECONÒMICA¹

PREU OFERT (IVA EXCLOS)	IMPORT DE L'IVA	PREU OFERT TOTAL (IVA inclòs)
€	€	€

Baixa de l'oferta ² :	% a ³
----------------------------------	------------------

S'adjunta l'arxiu 2024-09-30 Programa CQ.TCQ degudament emplenat⁴.

Es declara expressament que coneix i accepta íntegrament el Plec de Clàusules Administratives i Plec de Prescripcions Tècniques d'aquest procediment de contractació, als quals se sotmet en la seva totalitat i que són base per a aquesta contractació.

(Lloc, data, signatura, i segell)

-
- (1)

Quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin import superior al de licitació. Així mateix restaran excloses del present procediment aquelles ofertes que no s'ajustin explícitament al format del present annex, siguin incompletes, anòmales, continguin esmenes, errors i/o omissions, que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta o indueixin a error, en cas de discrepància entre els números i les lletres prevaldran les lletres.
- (2)

Aquesta xifra es fa constar a efectes merament informatius, i no serà objecte de valoració, ja que segons les condicions del plec només es valorarà el preu de l'oferta.
- (3)

Es farà constar un percentatge, amb dos decimals.
- (4)

La no presentació del fitxer del pressupost amb format TCQ o la modificació de qualsevol altre concepte que no siguin els preus unitaris comportara l'exclusió de l'oferta.