

DOCUMENT PREC	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA	EXPEDIENT 1403-000017-2024
Codi Segur de Verificació: df049436-69b2-46d2-9bbf-4a8aaf1b54bb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_7239 Data d'impressió: 22/10/2024 11:43:47 Pàgina 1 de 63		SIGNATURES 1.- CARLES SALESA MIRABET (TCAT) (Director Tècnic del Consorci), 21/10/2024 15:07



CONTRACTE DELS SERVEIS RELATIUS ALS ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA PRIMERA FASE DEL PARC CIRCULAR MATARÓ- MARESME

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES



ÍNDIX

1 OBJECTE..... 3

2 ANTECEDENTS..... 3

3 ABAST I DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS..... 4

3.1 Abast dels serveis..... 4

3.2 Pressupost dels serveis 4

4 EXECUCIÓ DEL CONTRACTE..... 4

5 CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI..... 4

6 OMISSIONS I COMPLEMENTARIEDATS DEL PLEC 5

7 SEGUIMENT, COORDINACIÓ I COMUNICACIÓ..... 5

8 CONFIDENCIALITAT 5

9 RESPONSABLE DEL CONTRACTE 5

ANNEXES..... 7

ANNEX I: AMIDAMENTS PLA CONTROL QUALITAT 7

ANNEX II: PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT 7

ANNEX III: RESUM PRESSUPOST 7



1 OBJECTE

L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques és establir l'abast dels treballs que defineixen la contractació dels serveis relatius als assajos de control de qualitat de les obres de construcció de la 1ª fase del Parc Circular Mataró-Maresme, situat entre els carrers Foneria, Camí de Ca la Madrona i Vapor Gordils de la ciutat de Mataró, propietat del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme (en endavant Consorci), d'acord amb el previst en el Programa d'assajos del Pla de Control de Qualitat previst en el Projecte executiu i confirmat per la Direcció d'Execució de l'Obra.

Els licitadors hauran de tenir en compte la informació i les dades que es faciliten en aquest Plec per a la conformació de la seva oferta, de tal manera que aquesta sigui conseqüent amb l'objectiu que es pretén.

2 ANTECEDENTS

El mes de maig de 2019 es va adjudicar el «Concurs de projectes per a la redacció del projecte executiu i posterior direcció d'obra de la construcció de la 1ª fase del Parc Circular Mataró-Maresme» a la proposta presentada per Julià Arquitectes Associats, SL, que van entregar el Projecte Bàsic al novembre del 2019, permetent l'inici de la tramitació de la Llicència d'Obres Majors i Llicència d'Activitats.

En data de 9 de juliol del 2020 Julià Arquitectes Associats, SL va entregar el Projecte Executiu de la construcció de la 1a fase del Parc Circular Mataró-Maresme, amb un pressupost d'execució per contracta de l'obra de 5.862.166,16 € (IVA inclòs), i un pressupost total per al coneixement de l'administració de 5.985.299,83 € (IVA inclòs).

Després de més de 3 anys realitzant treballs d'arqueologia es va fer necessari realitzar una actualització del projecte executiu, donada la situació de desfasament que havia patit amb el transcurs del temps, i així poder procedir a la licitació de la construcció de la 1a fase del Parc Circular Mataró- Maresme en condicions econòmiques de mercat.

El mes de febrer del 2023 es va encarregar a Julià Arquitectes Associats, SL l'actualització del projecte executiu, el qual va ser aprovat el dia 10/05/2023 per la Junta General amb un pressupost d'execució per contracta de l'obra de 7.917.433,00 (IVA inclòs), i un pressupost total per al coneixement de l'administració de 7.992.149,36 € (IVA inclòs).

El 10 de maig del 2023, la Junta General va aprovar iniciar la contractació de les obres per a la construcció de la 1a fase del Parc Circular Mataró-Maresme, adjudicant-se l'obra a l'empresa VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, SLU per un import total de 6.983.175,91 € (IVA inclòs) per acord de la Junta General del 20 de desembre del 2023.

Per tal de garantir la correcta execució de les obres es fa necessari la realització d'assajos, inspeccions, anàlisis i proves de materials, sistemes i instal·lacions que conformen l'obra, d'acord al pla d'assajos del Programa de Control de Qualitat previst en el Projecte executiu i confirmat per la Direcció d'Execució de l'Obra, tasques que haurà de realitzar un Laboratori d'assajos degudament acreditat a tal efecte.



3 ABAST I DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS

3.1 Abast dels serveis

L'abast dels treballs a realitzar es descriuen en l'**Annex I**, constituït pel conjunt d'amidaments que recull el Pla de Control de Qualitat de les obres.

Aquests treballs comprenen de manera general tots els assajos, inspeccions, anàlisis i proves de materials, sistemes i instal·lacions que conformen l'obra, per tal de poder emetre judici sobre la qualitat d'aquests i donar les ordres o recomanacions pertinents des de la Direcció d'Obra.

3.2 Pressupost dels serveis

El pressupost base de licitació s'obté mitjançant la multiplicació, capítol per capítol i unitat d'actuació per unitat d'actuació del Pla, dels amidaments previstos pels preus unitaris projectats. Aquest pressupost es recull en l'**Annex II**.

L'**Annex III** inclou un resum del pressupost anterior.

El Consorci no resta obligat a exhaurir el pressupost adjudicat en atenció al fet que el preu final del contracte es determina en funció de les necessitats que estipuli la Direcció d'Obra en forma d'amidaments de les unitats d'actuació i aplicant els preus unitaris corresponents.

4 EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

L'execució del contracte es realitzarà en funció de la planificació i circumstàncies de les obres, i sempre sota la direcció i responsabilitat de la Direcció d'Obra.

5 CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI

L'adjudicatària haurà de tenir l'habilitació empresarial i estar en disposició de les corresponents acreditacions com a laboratori d'assajos de control de qualitat de l'edificació (RD 410/2010), i per tant haurà de disposar de tots els mitjans materials i personals per donar compliment al Pla de Control de Qualitat que es recull en forma d'amidaments i pressupost.

L'adjudicatària haurà de tenir present els terminis del programa d'execució de l'obra d'acord amb el Projecte per tenir en compte la cadència dels assaigs i del nombre de desplaçaments a l'obra per a la realització dels assajos i l'obtenció dels materials a assajar.

Anirà a càrrec de l'adjudicatària el material necessari per a dur a terme la prestació completa del present contracte, així com tots els mitjans auxiliars i equips de protecció personal i col·lectiva que siguin necessaris.

En cas de pèrdua o furt de materials, eines, etc., l'adjudicatària no podrà demanar indemnització o abonament al Consorci, essent l'adjudicatària plenament responsable d'aquests.



L'adjudicatària és la responsable del manteniment i bon estat dels seus materials i béns i haurà de garantir que aquests compleixen amb les corresponents normatives que li siguin d'aplicació.

L'adjudicatària haurà de disposar de suficient capacitat i recursos de manera que no es produeixin interrupcions o endarreriments en el servei programat en base al Pla de Control de Qualitat i les ordres de la Direcció d'Obra.

L'adjudicatària haurà de realitzar i abonar totes les tramitacions, llicències, taxes o similar necessàries per a l'execució del contracte, si s'escau.

L'adjudicatària haurà de mantenir net i ordenat, durant tot el temps que duri el contracte, l'àmbit que aquest ocupi per a la prestació del servei.

S'haurà de donar compliment a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) i a tota la legislació i normativa que derivi d'aquesta i que sigui d'aplicació als treballs descrits en el present plec. Així mateix, es donarà compliment a l'article 24 de la LPRL i al RD 174/2004 sobre Coordinació d'Activitats Empresariales.

6 OMISSIONS I COMPLEMENTARITATS DEL PLEC

Les omissions en aquest plec, no eximeixen a l'adjudicatària de l'execució del contracte segons el bon ofici i bones pràctiques de l'objecte del contracte, com si haguessin estat efectivament descrits.

7 SEGUIMENT, COORDINACIÓ I COMUNICACIÓ

Es realitzarà com a mínim una reunió de llançament per tal de comentar, avaluar i executar el planning del Pla de Control de Qualitat.

En aquesta reunió es tractaran tots els aspectes de seguiment, coordinació i comunicació amb els agents implicats de les obres.

8 CONFIDENCIALITAT

La formalització del contracte per part de l'adjudicatària comportarà l'acceptació del compromís de confidencialitat davant de tercers de tota la informació que s'hagi obtingut i de la que es tingui coneixement a conseqüència del desenvolupament dels treballs objecte del contracte.

Totes les dades obtingudes, comunicades, analitzades o generades durant els treballs seran propietat del Consorci.

El Consorci, si ho considera oportú, podrà habilitar a l'adjudicatària la difusió o comunicació de la informació a tercers, mitjançant la firma del document d'autorització corresponent.

9 RESPONSABLE DEL CONTRACTE

DOCUMENT PREC	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA	EXPEDIENT 1403-000017-2024
Codi Segur de Verificació: df049436-69b2-46d2-9bbf-4a8aaf1b54bb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_7239 Data d'impressió: 22/10/2024 11:43:47 Pàgina 6 de 63		SIGNATURES 1.- CARLES SALESA MIRABET (TCAT) (Director Tècnic del Consorci), 21/10/2024 15:07



Es designa al Director Tècnic del Consorci com la persona responsable del contracte per part del Consorci, a qui li correspon supervisar l'execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada, tot d'acord amb la previsió de l'article art. 62.1 de la LCSP. Això sense detriment de la delegació d'interlocució, relació i coordinació de les tasques del contracte en els tècnics del Consorci, ni de les responsabilitats legals dels diferents agents de l'obra.

Mataró, signat electrònicament
El Director Tècnic del Consorci

DOCUMENT PREC	ÒRGAN ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA	EXPEDIENT 1403-000017-2024
Codi Segur de Verificació: df049436-69b2-46d2-9bbf-4a8aaf1b54bb Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_7239 Data d'impressió: 22/10/2024 11:43:47 Pàgina 7 de 63		SIGNATURES 1.- CARLES SALESA MIRABET (TCAT) (Director Tècnic del Consorci), 21/10/2024 15:07



ANNEXES

ANNEX I: AMIDAMENTS PLA CONTROL QUALITAT

ANNEX II: PRESSUPOST PLA CONTROL QUALITAT

ANNEX III: RESUM PRESSUPOST

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	01	FONAMENTACIÓ
Títol 5	01	PILONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
3	J060K10R	U	Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8 (per a ambients XA, XS, XD, XF o XM)
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
4	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (per a ambients XF2 i XF4)
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
5	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882
AMIDAMENT DIRECTE			6,000
6	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
7	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE			0,000
8	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
AMIDAMENT DIRECTE			6,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	01	FONAMENTACIÓ
Títol 5	03	RASES I POUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 2

			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3	
			AMIDAMENT DIRECTE	18,000
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	01	FONAMENTACIÓ
Títol 5	04	TRAVES, RIOSTRES, PILARETS I BASAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	J060K10R	U	Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8 (per a ambients XA, XS, XD, XF o XM)	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (per a ambients XF2 i XF4)	

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 3

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3	

			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	02	SISTEMES DE CONTENCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
2	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882	

			AMIDAMENT DIRECTE	58,000
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068	

			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1	

			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1	

			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
6	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3	

			AMIDAMENT DIRECTE	42,000
--	--	--	-------------------	--------

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	03	ESTRUCTURA VERTICAL I HORIZONTAL
Títol 5	01	ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE

27,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo ED EDIFICACIÓ
Capítulo (1) 03 SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4 03 ESTRUCTURA VERTICAL I HORIZONTAL
Títol 5 02 ARMADURES PASSIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo ED EDIFICACIÓ
Capítulo (1) 03 SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4 03 ESTRUCTURA VERTICAL I HORIZONTAL
Títol 5 05 ESTRUCTURES D'ACER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

2	J441FF0N	U	Mesura del desplaçament i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural
---	----------	---	---


AMIDAMENT DIRECTE

6,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo ED EDIFICACIÓ
Capítulo (1) 03 SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4 04 SISTEMA D'ENVOLVENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE

21,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo ED EDIFICACIÓ
Capítulo (1) 03 SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4 05 JUNTS, SEGELLATS I ELEMENTS D'UNIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

2 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo ED EDIFICACIÓ
Capítulo (1) 04 SISTEMA D'ENVOLVENT
Títol 4 02 ENVOLVENT SOBRE RASANT
Títol 5 01 COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final.

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo ED EDIFICACIÓ
Capítulo (1) 04 SISTEMA D'ENVOLVENT
Títol 4 02 ENVOLVENT SOBRE RASANT
Títol 5 03 FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriments d'aigua, segons la norma UNE 85247

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo ED EDIFICACIÓ
Capítulo (1) 06 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Títol 4 02 REVESTIMENT DE PARAMENTS HORIZONTALS
Títol 5 01 CEL RASOS

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 6

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	06	SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Títol 4	02	REVESTIMENT DE PARAMENTS HORIZONTALS
Títol 5	02	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	11	SANEJAMENT
Capítol	01	XARXA SANEJAMENT
Subcapítol	01	EVACUACIÓ D'AIGÜES - XARXA PLUVIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

3	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

4	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

5	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

6	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les
---	----------	---	--

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 7

comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	11	SANEJAMENT
Capítol	01	XARXA SANEJAMENT
Subcapítol	02	EVACUACIÓ D'AIGÜES - XARXA RESIDUALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

3	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

4	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

5	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

6	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	11	SANEJAMENT
Capítol	01	XARXA SANEJAMENT
Subcapítol	03	EVACUACIÓ D'AIGUES - XARXA AIGUA CONTAMINADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 8

comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	JJV7970A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell mínim, boia alarma i altres)	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromesccladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	12	AIGUA
Capítol	01	XARXA D'AIGUA
Subcapítol	01	DISTRIBUCIÓ D'AIGUA FREDA I CALENTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 9

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	12	AIGUA
Capítol	01	XARXA D'AIGUA
Subcapítol	02	DISTRIBUCIÓ AIGUA REUTILITZADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	12	AIGUA
Capítol	02	EQUIPS
Subcapítol	01	PRODUCCIÓ AIGUA CALENTA SANITÀRIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JJVA8D02	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions solar tèrmica, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements de la instal·lació: sistema de captació, sistema d'acumulació solar, sistema de bescanviador, circuit hidràulic, sistema d'energia convencional auxiliar, sistema de control, aïllament tèrmic de xarxes de canonades i clau de pas amb aixeta de buidat. Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	JJVA9D0D	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: producció d'aigua calenta sanitària individual - captació solar, segons R.D 865/2003, RITE, inclouent la comprovació dels següents paràmetres de l'equip de producció: Tª del fluid a l'entrada dels col·lectors, Tª del fluid a la sortida dels col·lectors, Tª del fluid a la sortida dels col·lectors, sobre pressió en repòs del fluid en fred als col·lectors de plaques, pressió impulsió EUR	

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 10

bomba, cabal de bomba, densitat del fluid, tensió entre fases de subministrament al motor de la bomba, consum per fases de motor de la bomba, ph del fluid, prova d'estancament del circuit primari de solar, certificació per part de la empresa instal·ladora de l'addició d'anticongelant a la instal·lació, prova de lliure dilatació i proves d'equilibrat hidràulic (mes d'un conjunt de captadors).

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Titul 4	01	INSTAL·LACIONS
Titul 5	12	AIGUA
Capítol	02	EQUIPS
Subcapítol	02	TRACTAMENT AIGUA REUTILITZADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JDVE9E02	U	Jornada o fracció de prova de funcionament dels elements de depuració d'aigües residuals, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Titul 4	01	INSTAL·LACIONS
Titul 5	13	ELECTRICITAT
Capítol	01	ELECTRICITAT EDIFICI INDUSTRIAL
Subcapítol	02	LÍNIES ELÈCTRIQUES I CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Titul 4	01	INSTAL·LACIONS
Titul 5	13	ELECTRICITAT

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 11

Capítol 01 ELECTRICITAT EDIFICI INDUSTRIAL
Subcapítol 03 MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítol ED EDIFICACIÓ
Capítol (1) 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4 01 INSTAL·LACIONS
Títol 5 13 ELECTRICITAT
Capítol 02 ELECTRICITAT EDIFICI REFER
Subcapítol 02 LÍNIES ELÈCTRIQUES I CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra 01 PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítol ED EDIFICACIÓ
Capítol (1) 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4 01 INSTAL·LACIONS

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 12

Titol 5	13	ELECTRICITAT
Capítol	02	ELECTRICITAT EDIFICI REFER
Subcapítol	03	MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Titol 4	01	INSTAL·LACIONS
Titol 5	13	ELECTRICITAT
Capítol	03	ENLLUMENAT
Subcapítol	01	EQUIPS D'ENLLUMENAT EDIFICI REFER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Titol 4	01	INSTAL·LACIONS
Titol 5	13	ELECTRICITAT
Capítol	03	ENLLUMENAT
Subcapítol	02	MECANISMES CONTROL ENLLUMENAT EDIFICI REFER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 13

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	13	ELECTRICITAT
Capítol	04	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Subcapítol	01	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent.	

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	14	COMUNICACIONS
Capítol	01	VEU I DADES
Subcapítol	01	VEU I DADES EDIFICI REFER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 14

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	14	COMUNICACIONS
Capítol	02	INTERCOMUNICACIÓ
Subcapítol	01	INTERCOMUNICACIÓ EDIFICI REFER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

3	JPV29B06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'interfons, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	14	COMUNICACIONS
Capítol	03	BUCLE INDUCTIU
Subcapítol	01	BUCLE INDUCTIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent
---	----------	---	--

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 15

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS
Títol 4	01	INSTAL.LACIONS
Títol 5	15	AIRE COMPRIMIT
Capítol	01	AIRE COMPRIMIT
Subcapítol	01	AIRE COMPRIMIT EDIFICI REFER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JJV1950E	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres: - xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49°C), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat. - Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal mig.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

3	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS
Títol 4	01	INSTAL.LACIONS
Títol 5	16	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Capítol	01	CLIMATITZACIÓ EDIFICI REFER
Subcapítol	01	EQUIPS CLIMATITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.
---	----------	---	---

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 16

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	16	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Capítol	01	CLIMATITZACIÓ EDIFICI REFER
Subcapítol	02	DISTRIBUCIÓ HIDRÀULICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i	

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 17

l'emissió del informe corresponent.

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent	

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	16	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Capítol	01	CLIMATITZACIÓ EDIFICI REFER
Subcapítol	03	DISTRIBUCIÓ D'AIRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.	


			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent	

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	16	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Capítol	01	CLIMATITZACIÓ EDIFICI REFER
Subcapítol	04	CONTROL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, EUR	



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 18

instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

3JGV19101U

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	16	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Capítol	02	EXTRACCIÓ EDIFICI REFER
Subcapítol	01	EXTRACCIÓ SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2JEV7C904U

Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

3JEV7DA08U

Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

4JGV18101U

Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent


AMIDAMENT DIRECTE

0,000

5JGV19101U

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau

EUR



Consorci de Residus del Maresme
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 19

d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS
Títol 4	01	INSTAL.LACIONS
Títol 5	16	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Capítol	03	VENTILACIÓ EDIFICI INDUSTRIAL
Subcapítol	01	VENTILACIÓ SANITARIS ZONA INDUSTRIAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

5	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS
Títol 4	01	INSTAL.LACIONS

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 20

Titul 5	17	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Capítol	01	DETECCIÓ D'INCENDIS
Subcapítol	01	DETECCIO D'INCENDIS REFER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

3	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

5	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

6	JMVD8E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

7	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent
---	----------	---	--

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 21

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	17	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Capítol	02	EQUIPS EXTINCIÓ D'INCENDIS
Subcapítol	01	BOQUES D'INCENDI EQUIPADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	17	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Capítol	02	EQUIPS EXTINCIÓ D'INCENDIS
Subcapítol	02	EXTINTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 22

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS
Títol 4	01	INSTAL.LACIONS
Títol 5	17	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Capítol	02	EQUIPS EXTINCIÓ D'INCENDIS
Subcapítol	04	ABASTIMENT D'AIGUA CONTRA INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromesccladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2	JJV7970A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell mínim, boia alarma i altres)
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

3	JNV19X0B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: grup de pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: funcionament en model manual, funcionament en mode automàtic, funcionament alternança variador de freqüència, funcionament automàtic amb pressòstats, funcionament de la vàlvula de tres vies automàtica del circuit de by-pass, funcionament i taratge del dipòsit d'expansió, consums (A), velocitat de gir (rpm), dades de consum (m3/h), quadre elèctric funcionament d'alarmes (tèrmic, selectors i altres senyals), mesura de resistència d'aïllament en tots els circuits, funcionament d'interruptors diferencials, màxima caiguda de tensió i mesura de consums i repartiment de fases
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS
Títol 4	01	INSTAL.LACIONS
Títol 5	18	SEGURETAT
Capítol	01	PROTECCIÓ PATRIMONIAL
Subcapítol	02	PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE


1,000

2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 23

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS
Títol 4	01	INSTAL.LACIONS
Títol 5	18	SEGURETAT
Capítol	02	PARALLAMPS
Subcapítol	01	PARALLAMPS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2	JMV99C01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS
Títol 4	01	INSTAL.LACIONS
Títol 5	20	MITJA TENSÍO
Capítol	01	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Subcapítol	01	CENTRE DE TRANSFORMACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2	JGVH8H01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució dels centres de transformació de les instal·lacions elèctriques, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements i paràmetres: Equip de transformació senzill i/o doble (característiques, connexions, ancoratge, disposició de les cel·les i col·locació), línia de posada a terra de les masses metàl·liques i del neutre (característiques dels conductors, disposició i connexió) i acondicionament del local del centre de transformació (instal·lació d'enllumenat, interruptors, arquetes i dimensions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

3	JGVH9H01	U	Jornada fracció de proves finals dels centres de transformació de la instal·lació elèctrica, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 amper, base
---	----------	---	---

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 24

d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	SISTEMA DE TRANSPORT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JLV39C07	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	EX	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIOR
Capítulo (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	01	ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT (CONTENCIÓ)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

6,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	EX	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIOR
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I SERVEIS

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 25

Titol 401SANEJAMENT

Titol 501XARXA EXTERIOR DE PLUVIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

3	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

4	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

5	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

6	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

Obra01PRESSUPOST PCQ-MATARO

CapítuloEXURBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIOR

Capítulo (1)07SISTEMA DE CONDICIONAMENT I SERVEIS

Titol 401SANEJAMENT

Titol 502XARXA EXTERIOR DE RESIDUALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

3	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 26

4	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO	
Capítulo	EX	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIOR	
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I SERVEIS	
Títol 4	02	AIGUA	
Títol 5	02	XARXA EXTERIOR D'AIGUA	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO	
Capítulo	EX	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIOR	
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I SERVEIS	
Títol 4	03	ELECTRICITAT	
Títol 5	03	XARXA EXTERIOR D'ELECTRICITAT	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO	
			EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

AMIDAMENTS

Data: 30/09/24

Pàg.: 27

Capítulo	EX	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIOR
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I SERVEIS
Títol 4	04	ENLLUMENAT
Títol 5	01	EQUIPS I SUPORTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

4	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST PCQ-MATARO
Capítulo	ZZ	LEGALITZACIONS, PROJECTES I COMPANYIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	J7VC2145	U	Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" al soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava.

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 30/09/24

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capitulo	ED	EDIFICACIÓ
Capitulo (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	01	FONAMENTACIÓ
Títol 5	01	PILONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	94,98	0,000	0,00
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	32,67	0,000	0,00
3	J060K10R	U	Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8 (per a ambients XA, XS, XD, XF o XM) (P - 2)	398,39	1,000	398,39
4	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (per a ambients XF2 i XF4) (P - 3)	96,53	1,000	96,53
5	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882 (P - 8)	46,10	6,000	276,60
6	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	73,05	0,000	0,00
7	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	20,73	0,000	0,00
8	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	6,000	687,72

TOTAL	Títol 5	01.ED.03.01.01	1.459,24
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capitulo	ED	EDIFICACIÓ
Capitulo (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	01	FONAMENTACIÓ
Títol 5	03	RASES I POUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	32,67	2,000	65,34
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	94,98	2,000	189,96
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	18,000	2.063,16
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	73,05	2,000	146,10

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST			*	Data: 30/09/24		Pàg.: 2
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	20,73	2,000	41,46
TOTAL		Titul 5	01.ED.03.01.03			2.506,02

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titul 4	01	FONAMENTACIÓ
Titul 5	04	TRAVES, RIOSTRES, PILARETS I BASAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	94,98	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	73,05	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	20,73	0,000	0,00
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	32,67	0,000	0,00
5	J060K10R	U	Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8 (per a ambients XA, XS, XD, XF o XM) (P - 2)	398,39	1,000	398,39
6	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (per a ambients XF2 i XF4) (P - 3)	96,53	1,000	96,53
7	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	3,000	343,86

TOTAL	Titol 5	01.ED.03.01.04		838,78
Obra		01	Pressupost PCQ-MATARO	
Capítulo		ED	EDIFICACIÓ	
Capítulo (1)		03	SISTEMA ESTRUCTURAL	
Titul 4		02	SISTEMES DE CONTENCIÓ	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	94,98	5,000	474,90
2	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882 (P - 8)	46,10	58,000	2.673,80
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	32,67	5,000	163,35
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	20,73	5,000	103,65
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	73,05	5,000	365,25

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 30/09/24

Pàg.: 3

6	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	42,000	4.814,04
---	----------	---	---	--------	--------	----------

TOTAL	Titol 4	01.ED.03.02	8.594,99
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	03	ESTRUCTURA VERTICAL I HORIZONTAL
Titol 5	01	ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	27,000	3.094,74
---	----------	---	---	--------	--------	----------

TOTAL	Titol 5	01.ED.03.03.01	3.094,74
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	03	ESTRUCTURA VERTICAL I HORIZONTAL
Titol 5	02	ARMADURES PASSIVES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	32,67	2,000	65,34
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	94,98	2,000	189,96
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	73,05	2,000	146,10
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	20,73	2,000	41,46

TOTAL	Titol 5	01.ED.03.03.02	442,86
-------	---------	----------------	--------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	03	SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 4	03	ESTRUCTURA VERTICAL I HORIZONTAL
Titol 5	05	ESTRUCTURES D'ACER

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 10)	692,85	3,000	2.078,55
---	----------	---	---	--------	-------	----------


EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST			*	Data: 30/09/24		Pàg.: 4
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 9)	19,07	6,000	114,42
TOTAL Titol 5		01.ED.03.03.05				2.192,97
Obra		01	Pressupost PCQ-MATARO			
Capitulo		ED	EDIFICACIÓ			
Capitulo (1)		03	SISTEMA ESTRUCTURAL			
Titul 4		04	SISTEMA D'ENVOLVENT			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	21,000	2.407,02
TOTAL Titol 4		01.ED.03.04				2.407,02
Obra		01	Pressupost PCQ-MATARO			
Capitulo		ED	EDIFICACIÓ			
Capitulo (1)		03	SISTEMA ESTRUCTURAL			
Titul 4		05	Junts, segellats i elements d'unió			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 9)	19,07	4,000	76,28
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 10)	692,85	2,000	1.385,70
TOTAL Titol 4		01.ED.03.05				1.461,98
Obra		01	Pressupost PCQ-MATARO			
Capitulo		ED	EDIFICACIÓ			
Capitulo (1)		04	SISTEMA D'ENVOLVENT			
Titul 4		02	Envolvent sobre rasant			
Titul 5		01	Cobertes			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 12)	526,19	1,000	526,19
2	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 11)	526,19	3,000	1.578,57
TOTAL Titol 5		01.ED.04.02.01				2.104,76
Obra		01	Pressupost PCQ-MATARO			
Capitulo		ED	EDIFICACIÓ			
Capitulo (1)		04	SISTEMA D'ENVOLVENT			
Titul 4		02	Envolvent sobre rasant			
						EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST			*	Data: 30/09/24		Pàg.: 5
Títol 5			03	Fusteria i serralleria exterior		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 16)	558,23	4,000	2.232,92	
TOTAL	Títol 5	01.ED.04.02.03	2.232,92			
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO				
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ				
Capítulo (1)	06	SISTEMA D'ACABATS INTERIORS				
Títol 4	02	Revestiment de paraments horitzontals				
Títol 5	01	Cel rasos				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 14)	86,60	1,000	86,60	
TOTAL	Títol 5	01.ED.06.02.01	86,60			
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO				
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ				
Capítulo (1)	06	SISTEMA D'ACABATS INTERIORS				
Títol 4	02	Revestiment de paraments horitzontals				
Títol 5	02	Paviments				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1 J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 15)	90,65	2,000	181,30	
TOTAL	Títol 5	01.ED.06.02.02	181,30			
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO				
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ				
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS				
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS				
Títol 5	11	SANEJAMENT				
Capítol	01	XARXA SANEJAMENT				
Subcapítol	01	Evacuació d'aigües - xarxa pluvials				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1 JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 22)	685,98	0,000	0,00	
2 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 17)	548,17	0,000	0,00	
3 JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació,	548,17	0,000	0,00	
						EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 30/09/24

Pàg.: 6

segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 20)				
4	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 18)	548,170,0000,00
5	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 19)	548,170,0000,00
6	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 21)	685,980,0000,00

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.11.01.01	0,00
-------	------------	----------------------	------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	11	SANEJAMENT
Capítol	01	XARXA SANEJAMENT
Subcapítol	02	Evacuació d'aigües - xarxa residuals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 20)	548,171,000	548,17
2	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 19)	548,171,000	548,17
3	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 18)	548,171,000	548,17
4	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 17)	548,171,000	548,17
5	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 21)	685,980,000	0,00
6	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 22)	685,980,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.11.01.02	2.192,68
-------	------------	----------------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	11	SANEJAMENT

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 30/09/24

Pàg.: 7

Capítol	01	XARXA SANEJAMENT
Subcapítol	03	Evacuació d'aigües - xarxa aigua contaminada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 21)	685,98	0,000	0,00
2	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 22)	685,98	0,000	0,00
3	JJV7970A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell mínim, boia alarma i altres) (P - 39)	685,98	1,000	685,98
4	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 18)	548,17	0,000	0,00
5	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 19)	548,17	0,000	0,00
6	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 20)	548,17	0,000	0,00
7	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)	685,98	0,000	0,00
8	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 17)	548,17	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.11.01.03	685,98
-------	------------	----------------------	--------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	12	AIGUA
Capítol	01	XARXA D'AIGUA
Subcapítol	01	Distribució d'aigua freda i calenta

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 30/09/24

Pàg.: 8

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 37)	685,98	1,000	685,98
2 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.12.01.01	1.371,96
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO	
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ	
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS	
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS	
Títol 5	12	AIGUA	
Capítol	01	XARXA D'AIGUA	
Subcapítol	02	Distribució aigua reutilitzada	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 37)	685,98	0,000	0,00
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.12.01.02	0,00
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO	
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ	
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS	
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS	
Títol 5	12	AIGUA	
Capítol	02	EQUIPS	
Subcapítol	01	Producció aigua calenta sanitària	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJVA8D02	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions solar tèrmica, segons les exigències del	685,98	1,000
					685,98
EUR					

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 30/09/24

Pàg.: 9

		Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements de la instal·lació: sistema de captació, sistema d'acumulació solar, sistema de bescanviador, circuit hidràulic, sistema d'energia convencional auxiliar, sistema de control, aïllament tèrmic de xarxes de canonades i clau de pas amb aixeta de buidat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 40)				
2	JJVA9D0D	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: producció d'aigua calenta sanitària individual - captació solar, segons R.D 865/2003, RITE, incloent la comprovació dels següents paràmetres de l'equip de producció: Tª del fluid a l'entrada dels col·lectors, Tª del fluid a la sortida dels col·lectors, Tº del fluid a la sortida dels col·lectors, sobre pressió en repòs del fluid en fred als col·lectors de plaques, pressió impulsio bomba, cabal de bomba, densitat del fluid, tensió entre fases de subministrament al motor de la bomba, consum per fases de motor de la bomba, ph del fluid, prova d'estancament del circuit primari de solar, certificació per part de la empresa instal·ladora de l'addició d'anticongelant a la instal·lació, prova de lliure dilatació i proves d'equilibrat hidràulic (mes d'un conjunt de captadors). (P - 41)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.12.02.01	1.371,96
-------	------------	----------------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	12	AIGUA
Capítol	02	EQUIPS
Subcapítol	02	Tractament aigua reutilitzada


NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDVE9E02	U	Jornada o fracció de prova de funcionament dels elements de depuració d'aigües residuals, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 23)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.12.02.02	685,98
-------	------------	----------------------	--------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	13	ELECTRICITAT
Capítol	01	ELECTRICITAT EDIFICI INDUSTRIAL
Subcapítol	02	Linies elèctriques i canalitzacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de	685,98	0,000	0,00

EUR



Consorci de Residus del Maresme
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 30/09/24

Pàg.: 10

		protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)			
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)	685,98	0,0000,00

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.13.01.02	0,00
-------	------------	----------------------	------


Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	13	ELECTRICITAT
Capítol	01	ELECTRICITAT EDIFICI INDUSTRIAL
Subcapítol	03	Mecanismes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	685,98	0,0000,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)	685,98	0,0000,00

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.13.01.03	0,00
-------	------------	----------------------	------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	13	ELECTRICITAT
Capítol	02	ELECTRICITAT EDIFICI REFER
Subcapítol	02	Línies elèctriques i canalitzacions

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 30/09/24

Pàg.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	685,98	1,000	685,98
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.13.02.02			1.371,96
Obra		01	Pressupost PCQ-MATARO		
Capítulo		ED	EDIFICACIó		
Capítulo (1)		07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS		
Títol 4		01	INSTAL·LACIONS		
Títol 5		13	ELECTRICITAT		
Capítol		02	ELECTRICITAT EDIFICI REFER		
Subcapítol		03	Mecanismes		

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	685,98	0,000	0,00

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 30/09/24

Pàg.: 12

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.13.02.03	0,00
-------	------------	----------------------	------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	13	ELECTRICITAT
Capítol	03	ENLLUMENAT
Subcapítol	01	Equips d'enllumenat edifici REFER

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 35)	857,48	1,000	857,48

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.13.03.01	857,48
-------	------------	----------------------	--------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	13	ELECTRICITAT
Capítol	03	ENLLUMENAT
Subcapítol	02	Mecanismes control enllumenat edifici REFER

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	685,98	0,000	0,00

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 30/09/24

Pàg.: 13

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.13.03.02	0,00
-------	------------	----------------------	------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	13	ELECTRICITAT
Capítol	04	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Subcapítol	01	Instal·lació fotovoltaica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)	685,98	0,000	0,00
2	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 31)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.13.04.01	685,98
-------	------------	----------------------	--------


Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	14	COMUNICACIONS
Capítol	01	VEU I DADES
Subcapítol	01	Veu i dades Edifici REFER

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)	685,98	0,000	0,00
2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 51)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.14.01.01	685,98
-------	------------	----------------------	--------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 30/09/24

Pàg.: 14

Titol 5	14	COMUNICACIONS
Capítol	02	INTERCOMUNICACIÓ
Subcapítol	01	Intercomunicació edifici REFER

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	685,98	0,000	0,00
3	JPV29B06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'interfons, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 49)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.14.02.01	685,98
-------	------------	----------------------	--------


Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Titol 4	01	INSTAL·LACIONS
Titol 5	14	COMUNICACIONS
Capítol	03	BUCLE INDUCTIU
Subcapítol	01	Bucle inductiu

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 50)	685,98	1,000	685,98
2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 51)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.14.03.01	685,98
-------	------------	----------------------	--------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Titol 4	01	INSTAL·LACIONS

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 30/09/24

Pàg.: 15

Titul 5	15	AIRE COMPRIMIT
Capítol	01	AIRE COMPRIMIT
Subcapítol	01	Aire comprimit Edifici REFER

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV1950E	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres: - xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49ºC), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat. - Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal mig. (P - 38)	685,98	1,000	685,98
2 JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 37)	685,98	0,000	0,00
3 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromesccladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.15.01.01	685,98
-------	------------	----------------------	--------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTALL·LACIONS
Titul 4	01	INSTALL·LACIONS
Titul 5	16	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Capítol	01	CLIMATITZACIÓ EDIFICI REFER
Subcapítol	01	Equips climatització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 26)	685,98	0,000	0,00
2 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 28)	685,98	0,000	0,00
3 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de	685,98	0,000	0,00

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST			*	Data: 30/09/24		Pàg.: 16
			proves corresponent (P - 27)			
4	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 24)	685,98	0,000	0,00
5	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, inclouent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Inclouent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 25)	685,98	0,000	0,00
TOTAL		Subcapítol	01.ED.07.01.16.01.01	0,00		

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	16	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Capítol	01	CLIMATITZACIÓ EDIFICI REFER
Subcapítol	02	Distribució hidràulica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 44)	685,98	1,000	685,98
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 25)	685,98	0,000	0,00
3	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i	685,98	1,000	685,98

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 30/09/24

Pàg.: 17

		sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 43)			
4	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 24)	685,98	0,0000,00

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.16.01.02	1.371,96
-------	------------	----------------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	16	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Capítol	01	CLIMATITZACIÓ EDIFICI REFER
Subcapítol	03	Distribució d'aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, inclouent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 26)	685,98	1,000685,98
2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, inclouent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 28)	685,98	1,000685,98
3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, inclouent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 27)	685,98	1,000685,98

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.16.01.03	2.057,94
-------	------------	----------------------	----------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	16	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Capítol	01	CLIMATITZACIÓ EDIFICI REFER
Subcapítol	04	Control

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, inclouent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 51)	685,98	0,0000,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents	685,98	0,0000,00

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 30/09/24

Pàg.: 18

			elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)			
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.16.01.04	0,00
-------	------------	----------------------	------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	16	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Capítol	02	EXTRACCIÓ EDIFICI REFER
Subcapítol	01	Extracció sanitaris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 26)	685,98	0,000	0,00
2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 27)	685,98	0,000	0,00
3	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 28)	685,98	0,000	0,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el	685,98	0,000	0,00

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST			*	Data: 30/09/24		Pàg.: 19		
5	JGV19101	U	desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29) Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)		685,98	0,000	0,00	
TOTAL			Subcapítol	01.ED.07.01.16.02.01	0,00			
Obra			01	Pressupost PCQ-MATARO				
Capítulo			ED	EDIFICACIÓ				
Capítulo (1)			07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS				
Títol 4			01	INSTAL·LACIONS				
Títol 5			16	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ				
Capítol			03	VENTILACIÓ EDIFICI INDUSTRIAL				
Subcapítol			01	Ventilació sanitaris zona industrial				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)			685,98	0,000	0,00
2	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemenies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 26)			685,98	0,000	0,00
3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 27)			685,98	0,000	0,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)			685,98	0,000	0,00
5	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemenies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 28)			685,98	0,000	0,00
EUR								

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 30/09/24


Pàg.: 20

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.16.03.01	0,00
-------	------------	----------------------	------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	17	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Capítol	01	DETECCIÓ D'INCENDIS
Subcapítol	01	Deteccio d'incendis REFER

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 44)	685,98	0,000	0,00
2	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 43)	685,98	0,000	0,00
3	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 51)	685,98	0,000	0,00
4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)	685,98	0,000	0,00
5	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	685,98	0,000	0,00

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST			*	Data: 30/09/24		Pàg.: 21
6	JMVD8E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 46)	685,98	1,000	685,98
7	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 47)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.17.01.01		685,98	
-------	------------	----------------------	--	--------	--

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	17	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Capítol	02	EQUIPS EXTINCIÓ D'INCENDIS
Subcapítol	01	Boques d'incendi equipades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 25)	685,98	1,000	685,98
2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 24)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.17.02.01		1.371,96	
-------	------------	----------------------	--	----------	--

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	17	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Capítol	02	EQUIPS EXTINCIÓ D'INCENDIS
Subcapítol	02	Extintors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el	685,98	0,000	0,00

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 30/09/24

Pàg.: 22

			desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 43)			
2	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 44)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.17.02.02	0,00
-------	------------	----------------------	------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítulo	ED	EDIFICACIÓ
Capítulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	17	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Capítol	02	EQUIPS EXTINCIÓ D'INCENDIS
Subcapítol	04	Abastiment d'aigua contra incendis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)	685,98	0,000	0,00
2 JJV7970A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell mínim, boia alarma i altres) (P - 39)	685,98	0,000	0,00
3 JNV19X0B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: grup de pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: funcionament en model manual, funcionament en mode automàtic, funcionament alternança variador de freqüència, funcionament automàtic amb pressòstats, funcionament de la vàlvula de tres vies automàtica del circuit de by-pass, funcionament i taratge del dipòsit d'expansió, consums (A), velocitat de gir (rpm), dades de consum (m3/h), quadre elèctric funcionament d'alarmes (tèrmic, selectores i altres senyals), mesura de resistència d'aïllament en tots els circuits, funcionament d'interruptors diferencials, màxima caiguda de tensió i mesura de consums i repartiment de fases (P - 48)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.17.02.04	685,98
-------	------------	----------------------	--------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
------	----	-----------------------

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 30/09/24

Pàg.: 23

Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	18	SEGURETAT
Capítol	01	PROTECCIÓ PATRIMONIAL
Subcapítol	02	Protecció contra intrusió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 47)	685,98	1,000	685,98
2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 51)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.18.01.02	685,98
-------	------------	----------------------	--------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	18	SEGURETAT
Capítol	02	PARALLAMPS
Subcapítol	01	Parallamps


NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)	685,98	0,000	0,00
2	JMV99C01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de paral·lamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 45)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Subcapítol	01.ED.07.01.18.02.01	685,98
-------	------------	----------------------	--------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capítol	ED	EDIFICACIÓ
Capítol (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS
Títol 5	20	MITJA TENSÍO
Capítol	01	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Subcapítol	01	Centre de transformació


NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de	685,98	0,000	0,00

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST			*	Data: 30/09/24	Pàg.: 24
			les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)		
2	JGVH8H01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució dels centres de transformació de les instal·lacions elèctriques, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements i paràmetres: Equip de transformació senzill i/o doble (característiques, connexions, ancoratge, disposició de les cel·les i col·locació), línia de posada a terra de les masses metàl·liques i del neutre (característiques dels conductors, disposició i connexió) i acondicionament del local del centre de transformació (instal·lació d'enllumenat, interruptors, arquetes i dimensions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 32)	685,98	1,000
3	JGVH9H01	U	Jornada fracció de proves finals dels centres de transformació de la instal·lació elèctrica, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 33)	685,98	1,000
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	685,98	0,000
TOTAL Subcapítol			01.ED.07.01.20.01.01	1.371,96	
Obra			01 Pressupost PCQ-MATARO		
Capítol			ED EDIFICACIÓ		
Capítol (1)			07 SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS		
Títol 4			02 SISTEMA DE TRANSPORT		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JLV39C07	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 42)	685,98	1,000
TOTAL Títol 4			01.ED.07.02	685,98	
Obra			01 Pressupost PCQ-MATARO		
Capítol			EX URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIOR		
Capítol (1)			03 SISTEMA ESTRUCTURAL		
Títol 4			01 Estructures de formigó armat (contenció)		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	32,67	0,000
					EUR



Consorci de Residus del Maresme
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST			*	Data: 30/09/24		Pàg.: 25
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	94,98	0,000	0,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	73,05	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	20,73	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	6,000	687,72

TOTAL	Titul 4	01.EX.03.01				687,72
-------	---------	-------------	--	--	--	--------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capitulo	EX	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIOR
Capitulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I SERVEIS
Titul 4	01	SANEJAMENT
Titul 5	01	Xarxa exterior de pluvials

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 17)	548,17	0,000	0,00
2	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 21)	685,98	1,000	685,98
3	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 22)	685,98	1,000	685,98
4	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 18)	548,17	0,000	0,00
5	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 19)	548,17	0,000	0,00
6	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 20)	548,17	0,000	0,00

TOTAL	Titul 5	01.EX.07.01.01				1.371,96
-------	---------	----------------	--	--	--	----------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capitulo	EX	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIOR
Capitulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I SERVEIS
Titul 4	01	SANEJAMENT
Titul 5	02	Xarxa exterior de residuals

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 30/09/24

Pàg.: 26

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 17)	548,17	0,000	0,00
2	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 18)	548,17	0,000	0,00
3	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 19)	548,17	0,000	0,00
4	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 20)	548,17	0,000	0,00

TOTAL	Titul 5	01.EX.07.01.02	0,00
-------	---------	----------------	------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capitulo	EX	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIOR
Capitulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I SERVEIS
Titul 4	02	AIGUA
Titul 5	02	Xarxa exterior d'aigua

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)	685,98	0,000	0,00
2 JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 37)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Titul 5	01.EX.07.02.02	0,00
-------	---------	----------------	------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capitulo	EX	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIOR
Capitulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I SERVEIS
Titul 4	03	ELECTRICITAT
Titul 5	03	Xarxa exterior d'electricitat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra	685,98	0,000	0,00

EUR

Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST

*

Data: 30/09/24

Pàg.: 27

2	JGV19101	U	en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	685,98	0,000	0,00
			Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)			

TOTAL	Titul 5	01.EX.07.03.03	0,00
-------	---------	----------------	------

Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO
Capitulo	EX	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIOR
Capitulo (1)	07	SISTEMA DE CONDICIONAMENT I SERVEIS
Titul 4	04	ENLLUMENAT
Titul 5	01	Equips i suports

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 35)	857,48	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 30)	685,98	0,000	0,00
3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escalas, derivació d'enllumenat d'escalas, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	685,98	0,000	0,00
4	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 34)	685,98	1,000	685,98

EUR



Programa de Control de Qualitat
Projecte de 1a Fase Parc Circular Mataró-Maresme
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urb del Maresme

PRESSUPOST			*	Data: 30/09/24	Pàg.: 28	
TOTAL	Títol 5		01.EX.07.04.01		685,98	
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO				
Capítol	ZZ	LEGALITZACIONS, PROJECTES I COMPANYIES				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7VC2145	U	Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" al soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava. (P - 13)	1.706,48	2,000	3.412,96
TOTAL	Capítol		01.ZZ		3.412,96	

(*) Branques incompletes

SIGNATURES
1.- CARLES SALESA MIRABET (TCAT) (Director Tècnic del Consorci), 21/10/2024 15:07



Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítulo			Import
Capítulo	01.ED	EDIFICACIÓ	49.175,80
Capítulo	01.EX	URBANITZACIÓ I ESPAIS EXTERIOR	2.745,66
Capítulo	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítulo	01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítulo	01.ZZ	LEGALITZACIONS, PROJECTES I COMPANYIES	3.412,96
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO	55.334,42
			55.334,42
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost PCQ-MATARO	55.334,42
			55.334,42

euros