

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE SERVEIS CONTRACTE DE LLOGUER, COL·LOCACIÓ, MANTENIMENT I RETIRADA DE L'ENLLUMENAT DE NADAL

1. ANTECEDENTS

Blanes és una ciutat comercial que competeix amb altres centres comercials. Durant la temporada comercial de Nadal, que és la més important de l'any, cal dotar el centre comercial, així com d'altres eixos comercials d'una major atractivitat tot ambientant-la amb motius nadalencs. D'altra banda, es vol enllumenar també altres veïnats que en anys anteriors no havien estat guarnits amb motius nadalencs

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el lloguer, col·locació, manteniment i retirada de l'enllumenat de Nadal, de conformitat amb les condicions d'execució del contracte que s'estableixen a la clàusula següent.

3. CONDICIONS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

L'adjudicatari haurà de col·locar i retirar l'enllumenat de Nadal, de conformitat amb les condicions tècniques següents:

Els elements decoratius a col·locar són:

<u>Via</u>	<u>Nombre d'elements</u>
Façana principal Ajuntament	cortines ramals per cobrir 36m amplada i alçada 0,5 cm llarg. Cortines 1, 5m alçada. Panell twinkly 2x2 (mínim) amb controlador
Façana Ajuntament Plaça Dies Feiners	cortines ramals per cobrir 20m amplada alçada 0,5 cm llarg.
Pl. Dies Feiners	arbre 6 metres Sostre pista de gel (mín. 20x10).
c. Ample c. Muralla (*) c. Muralla (**) - pg. de Dintre	10 arcades enllumenat tipus sostre 4 arcades guarniment 30 arbres 10 elements
c. Mercaders	enllumenat sostre (tipus 6 cortina de 20 tires x 9 m de llarg cadascuna).

- c. Raval (entre Muralla i Ample) 8 arcades
- avda. de Catalunya guarniment 12 arbres
- avda. dels Pavos 19 figures de fanal
- rbla. Joaquim Ruyra 3 arcades
(entre pl. Solidaritat i c. Tordera)
- Rbla Joaquim Ruyra 8 arcades
(entre c. Anselm Clavé i c. Sant Antoni)
- c. Anselm Clavé 6 arcades
(entre c. Tordera i rbla. Joaquim Ruyra)
- Pl. d'Espanya o pg. de Dintre (a concretar) element transitable.
Guarniment 15 arbres
- c. Josep Tarradellas (entre passeig i c. Colom) i
c. Cristòfol Colom (entre J. Tarradellas i av. Mediterrani) 11 arcades
7 figures de fanal
- c. Anselm Clavé 20 figures de fanal
(entre ctra. Costa Brava i c. Lleida)
- Ctra. Tordera (entre ctra. Accés C. Brava i c. Ca la Guidó) i
c. Ca la Guidó 15 figures de fanal
- Avda. Joan Carles I (entre tr. Joan Carles I i c. Treumal) 5 arcades
4 figures de fanal

(*) tram estret: entre c. Mercaders i entrada plaça Antic Hospital Sant Jaume

(**) tram ample: entre entrada pl. Antic Hospital Sant Jaume i pg. de Dintre

Els licitadors hauran de presentar una proposta dels elements que configuraran l'enllumenat de cadascun dels carrers, especificant-ne el consum, i, en cas que presentin millores de subministrament de major material decoratiu, hauran de ser per als vials que es proposen a continuació amb el nombre màxim d'elements que es relacionen.

Millores major subministrament

- Rotonda dels Focs guarniment del terra
- Rotonda Marimurtra guarniment del terra i
els arbres
- Plaça Catalunya 4 elements de més de 1,5 m
al centre de la rotonda, 4
elements de fanals
- c. Sebastià Llorens i c. Mas Enlaire (entre c. Sebastià Llorens i c. Tordera):
10 elements (***)
- c. Provença: 9 elements (***)
- pg. S'Abanell (entre av. Mediterrani i c. J. Tarradellas): 14 elements (***)
- c. Bellaire: 5 elements (***)
- c. Tapioles: 4 elements (***)
- c. Fornaca: 5 elements (***)
- c. Verge Maria: 3 elements (***)

(***) arcades o figures de fanal, així com guarniment als arbres i catifes de llums(només a les rotondes). No s'accepten estalactites.

Figures de fanal

Els fanals de Blanes, excepte els de l'avda. dels Pavos, no estan preparats perquè s'hi connectin les figures de fanal. Per tant, les figures de fanal rebran el mateix tractament que una arcada, havent-se de connectar entre elles fins al punt d'enllumenat previst en cada cas, ja que els fanals únicament fan de punt de subjecció de les figures de fanal.

Tecnologia a utilitzar

Llums Led tecnologia de mínim consum

Instal·lació de l'enllumenat

El primer any, a partir de l'11 de novembre de 2024, llevat causes de força major. El segon any, a partir de la data que se li comunicui a l'adjudicatari que en tot cas serà al mes de novembre.

Data encesa enllumenat

El primer any, la data d'encesa serà a concretar entre el 30 de novembre i el 4 de desembre de 2024 (segons els actes d'inauguració de les activitats relacionades amb el Nadal). La data es concretarà amb antelació suficient per a què l'adjudicatari pugui programar les feines d'instal·lació.

Dates i horari de funcionament de l'enllumenat

- Des de la data en què es produeixi l'encesa de l'enllumenat: a partir de la inauguració fins les 22:00 hores
- De l'1 de desembre de 2024 fins el 7 de gener de 2025 ambdós inclosos: des de les 17:30 fins les 22:00 hores.
- De l'1 de desembre de 2025 fins el 7 de gener de 2025 ambdós inclosos: des de les 17:30 fins les 22:00 hores

Termini de resposta en cas d'avaria

Si hi ha una avaria que afecti a tots els guarniments d'un carrer, l'adjudicatari s'haurà de comprometre a resoldre l'avaria en el termini de les 36 hores següents a la detecció de la mateixa.

Si hi ha una avaria que afecti a guarniments individualitzats, l'adjudicatari s'haurà de comprometre a resoldre l'avaria en el termini de les 48 hores següents a la detecció de la mateixa.

Retirada de l'enllumenat

A partir del 9 de gener i en tot cas, abans del 24 de gener de cada any.

Lliurament de documentació per a alta subministrament elèctric

El licitador haurà de lliurar la documentació per poder tramitar l'alta del subministrament elèctric, amb comptadors eventuais quan escaigui, quinze dies abans de la data prevista per a l'encesa de l'enllumenat.

Altres requisits

La instal·lació elèctrica serà efectuada per un instal·lador autoritzat en baixa tensió. Abans de la posada en servei, o el primer dia laborable possible, s'aportarà a la tècnica responsable del contracte còpia del certificat de la instal·lació i la memòria tècnica de disseny o projecte, signats per l'instal·lador autoritzat.

El certificat de l'instal·lador haurà de manifestar expressament el compliment de les instruccions ITC-BT-34 (instal·lacions temporals per l'enllumenat festiu dels carrers) i ITC-BT-06 (instal·lació de xarxes aèries). L'instal·lador també serà responsable de la seguretat mecànica de la instal·lació, que serà fixada preferentment a les façanes dels edificis, amb elements de resistència especial i aïllats elèctricament. S'evitarà l'ús de balcons i baranes, excepte quan es justifiqui la seva seguretat mecànica. Està prohibit utilitzar com a suport o fixació qualsevol element de l'enllumenat públic (excepte les figures de fanal) i semàfors, excepte autorització expressa dels Serveis Tècnics Municipals. L'instal·lador haurà d'aportar pòlissa de responsabilitat civil per import de 300.000 Eur, així com el pla de prevenció de Riscos laborals.

Les instal·lacions deixaran lliure, com a mínim, una alçada de 4'8 m sobre nivell de paviment. Abans d'instal·lar, es consultarà a la Policia Local l'existència d'algun condicionant que obligui a augmentar aquesta alçada (per exemple, pel recorregut de les carrosses de Reis, etc.). El tall de carrers per a la instal·lació serà sol·licitat amb antelació a la Policia Local. L'Ajuntament de Blanes NO facilitarà cap magatzem per a l'ús de l'adjudicatari durant els dies de muntatge i desmuntatge.

El funcionament de la instal·lació complirà la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per la protecció del medi nocturn i el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei esmentada.