

ALTRES CONSIDERACIONS.

NOVA CONSTRUCCIÓ INSTITUT ESCOLA 2L INFANTIL I PRIMÀRIA 1L ESO
ESCOLA 3 D'ABRIL A MORA LA NOVA. CLAU: SNE-21253.

- En el document d'espais pedagògics del procés participatiu es demana comunicació amb envans mòbils acústics per:
 - o a totes les aules grup 2 a 2 per nivells i a l'ESO aules grup connectades 2 a 2
 - o a l'àgora 120m² formada per part del vestíbul i els 2 espais de reforç i 2 de desdoblament. Aquests espais han de ser identificables i separables.
 - o aula de música i plàstica
 - o aula STEAM: es tracta d'un espai a cavall entre aula laboratori i informàtica on es preveuen aprenentatges de matemàtiques, ciència i tecnologia. Estarà formada per dues aules complementàries, el taller i el laboratori. Aquests espais han de ser identificables i separables
- No es farà aparcament dins els límits del solar com apareix a l'informe urbanístic.
- El solar definitiu té una superfície de 7.216m² segons la base topogràfica facilitada.
- Cal preveure una possible ampliació d'aproximament la superfície de 4 aules (200m²)
- Es demana maximitzar l'espai lliure i mantenir el màxim d'arbrat existent en la zona de pati. Aquest arbrat no disposa de reg automàtic que caldrà incorporar en fase projecte. Els arbres que demanin ser talats podrien ser reubicats dins la parcel·la.
- Es preveu que la BT arribi al carrer propera a la cantonada nord-est del solar.
- El solar no disposa de gas ni es preveu. La cuina serà d'inducció.
- Caldrà preveure una nova tanca en el límit sud a executar per batatges per no descalçar els murs i fonaments veïns si bé sense deixar cap pas o cessió d'espai.
- L'arribada a l'emplaçament des del nucli i pels vianants es preveu pel passatge a continuació del carrer de la Terra Alta.
- En el llibre de Criteris, Apartat 5.04 Prescripcions de la instal·lació de la xarxa de cablatge integral de centres educatius de nova construcció.
 - o Subapartat 2. Estructura general del cablatge. On diu: "Cal tenir en compte que haurà de suportar un alt flux de dades i per tant es realitzaran *preferentment* amb fibra òptica". Ha de dir: es realitzaran amb fibra òptica (sempre).
 - o Subapartat 11. Documentació de l'obra executada. Caldrà incloure també la Documentació fotogràfica de la instal·lació de connexió inal·làmbrica, i dels armaris principals i secundaris.