

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROCEDIMENT OBERT, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIPÒSITS D'AIGUA DE CONSUM HUMÀ DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA L'EPEL NOSTRAIGUA

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT	PROCEDIMENT OBERT, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIPÒSITS D'AIGUA DE CONSUM HUMÀ DE LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA L'EPEL NOSTRAIGUA
NÚM. EXPEDIENT	0576/2024
PODER ADJUDICADOR	L'EPEL NOSTRAIGUA
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ	Vicepresident de l'Entitat



ÍNDEX

1.- Objecte del Plec.....	3
2.- Característiques tècniques dels materials	3
3.- Responsable del contracte per part de l'empresa	4
4.- Altres consideracions del contracte.....	4
5.- Descripció dels treballs.....	4
6.- Condicions de la prestació del servei.....	6
7.- Execució defectuosa	9
8.- Obligacions de l'adjudicatari	9
9.- Normes i disposicions sectorials d'aplicació	10



1.- Objecte del Plec

L'objecte d'aquest pPlec de prescripcions tècniques particulars (en endavant, PPTP) és el d'establir les prescripcions tècniques que han de regir la contractació del servei de neteja i desinfecció dels dipòsits d'aigua de consum humà que gestiona l'EPEL Nostraigua en compliment del Programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya i del Pla d'autocontrol del sistema d'abastament d'aigua potable del municipi de Mont-roig del Camp.

2.- Característiques tècniques dels materials

• Relació i capacitats dels dipòsits

Els dipòsits, amb la seva capacitat aproximada, objecte d'aquesta licitació es relacionen a continuació:

Àmbit	Dipòsits d'aigua potable	Núm.	VOL (M3)
Mont-roig del Camp (2)	Dipòsit Peiró	D1	2200
	Dipòsit de les Creus	D2	300
Miami Platja (6)	Dipòsit General de Miami	D3	2200
	Dipòsit antic de Miami	D4	800
	Dipòsit de Sant Jordi	D5	50
	Dipòsit de Sant Jaume	D6	80
	Dipòsit Príncep d'Espanya	D7	80
Ermita Mare Déu de la Roca (1)	Dipòsit Ermita	D8	40
Urb. Club Mont-Roig (1)	Dipòsit Club Mont-Roig	D9	50
Urb. Rustical Balneari (1)	Dipòsit Rustical Balneari	D10	20
Urb. Mont-Roig Badia (1)	Dipòsit d'Hifrensa Vas 1	D11-1	350
	Dipòsit d'Hifrensa Vas 2	D11-2	350
Urb. Rustical Mont-Roig (1)	Dipòsit Rustical Mont-Roig	D12	250
Urb. Pins de Miramar (1)	Dipòsit Pins de Miramar	D13	10
Urb. Masos d'en Blader (1)	Dipòsit Masos	D14	800
Urb. Guardamar (1)	Dipòsit Guardamar	D15	60
Urb. Solemio (1)	Dipòsit Solemio	D16	550
Urb. Costa Del Zèfir (1)	Dipòsit Costa Zèfir	D17	500
Urb. Cap de Terme (1)	Dipòsit Cap de Terme	D18	300
Urb. Pi Alt (1)	Dipòsit Pi Alt	D19	300
Urb. Barri Llastres (1)	Dipòsit Heromar	D20	300
Urb. Via Marina (1)	Dipòsit Via Marina	D21	300
Urb. Casalot Centre (1)	Dipòsit Casalot - Zona Ranxos	D22	200
Urb. Casalot Llevant (1)	Dipòsit Casalot - Zona Roma	D23	200
Urb. Bonmont - Terres Noves (1)	Dipòsit Bonmont	D24	600
Mont-roig del Camp (1)	Dipòsit carrer Amunt	D25	100
Urb. Sant Miquel (1)	Dipòsit Sant Miquel	D26	240
Urb. Paradís Nord (2)	Dipòsit Part Alta	D27	40
	Dipòsit Part Baixa	D28	40



La descripció de cadascun dels dipòsits relacionats es detalla a l'**ANNEX 1** d'aquest PPTP.

3.- Responsable del contracte per part de l'empresa

L'empresa adjudicatària nomenarà una persona de referència única per a Nostraigua per resoldre qüestions derivades del funcionament general del contracte i de les incidències que puguin sorgir com a conseqüència de la seva execució. Aquesta persona serà l'encarregada de recollir els suggeriments i els requeriments de Nostraigua, en especial, els que fan referència a la tramesa d'informació periòdica de l'activitat contractual amb aquesta societat i resoldre totes les incidències durant el seu desplegament.

4.- Altres consideracions del contracte

El contracte s'executarà a risc i ventura del contractista. Qualsevol que sigui el tipus de subministrament i servei, l'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu formal lliurament a l'EPEL NOSTRAIGUA. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels béns que es lliurin així com, de les conseqüències que es dedueixin per a l'EPEL NOSTRAIGUA o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

És obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

La prestació es realitzarà amb estricta subjecció al plec de prescripcions administratives i a l'especificat en aquest plec i els termes i condicions concrets de cada contracte, segons les instruccions que, per escrit, en execució o interpretació dels mateixos, donés el responsable del contracte designat per l'EPEL NOSTRAIGUA.

5.- Descripció dels treballs

Els treballs a realitzar seran els següents:

5.1 Buidatge de l'aigua restant del dipòsit

L'Entitat, al dia i hora programats, deixarà els dipòsits a un nivell màxim del 10% de la seva capacitat.

El contractista haurà de preveure la operació del buidatge de fins al 10% de la capacitat del dipòsit.

5.2 Operacions de preparació

Les operacions prèvies consisteixen en la preparació des elements necessaris per a l'entrada al dipòsit (ventilació, introducció d'aparell detector portàtil multigàs,



baixada amb trípode, si s'escau ...) i, en cas que n'hi hagi, retirada de sorres, runes i deixalles.

Així mateix, de forma prèvia a qualsevol operació amb mitjans hidrodinàmics, el contractista haurà de procedir a l'aïllament de les sortides de dipòsit a la xarxa de distribució per mitjà de globus inflable per evitar contaminació a les canalitzacions.

5.3 Neteja i desincrustació

Les operacions de neteja i desincrustació consisteixen en l'eliminació per mitjans mecànics de les partícules sedimentades i incrustacions. Aquesta operació es realitza amb equips d'alta pressió-succió, equips d'aspiració per buit i equips per la transport de residus. En aquest cas, es tindrà especial atenció en què la pressió de les llances de neteja no superi els 200 kg/cm² i que no es produeixin erosions a les superfícies dels dipòsits a netejar. S'hauran d'utilitzar productes químics autoritzats si per mitjans mecànics no s'aconsegueix eliminar la totalitat d'incrustacions.

Per mitjà de rasclat i escombrat s'eliminaran totes les restes de sediments i incrustacions del terra.

5.4 Desinfecció

Aquesta operació consisteix en l'aplicació d'una solució desinfectant a les parets i superfícies del dipòsit que estiguin en contacte amb l'aigua durant un temps mínim de contacte de 30 minuts.

La solució desinfectant serà una dissolució hiperclorada amb una concentració de 20-30 mg/l de clor residual.

5.5 Esbandit

Transcorregut el temps mínim de contacte de l'agent desinfectant a les parets del dipòsit es procedirà a l'esbandit del dipòsit amb aigua de consum a pressió i amb raspalls la solera si és necessari. Es donarà per finalitzat l'esbandit del dipòsit quan l'aigua procedent de la neteja del producte no tingui un pH àcid. En cas que quedin incrustacions es grataran i es repetirà el procés en les parts afectades.

5.6 Posada en funcionament

Abans de la posada en funcionament del dipòsit, s'haurà de comprovar que totes les arquetes de dins del dipòsit (desguàs, sortida consum si s'escau ...) hagin quedat completament buides. També es comprovarà que no hi hagi restes de líquid de neteja, restes de brutícia ni cap eina ni objecte material dins del dipòsit.

Així mateix, es realitzarà una inspecció visual per comprovar que les canonades i aparellatge de dins del dipòsit (canonades de recirculació, entrades d'hipoclorit, boies, transductors ...) estiguin en perfecte estat de funcionament i no s'hagin malmès durant les operacions.

Els operaris de l'Entitat realitzaran les maniobres necessàries per a l'ompliment dels dipòsits i es realitzarà un control de qualitat per mitjà de la determinació de desinfectant residual (DR) i un examen organolèptic (EO). Tant el clor lliure residual com la terbolesa, olor, sabor i color hauran de complir els paràmetres establerts al document Programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya.



6.- Condicions de la prestació del servei

6.1 Pla de seguretat

El contractista haurà de presentar, en compliment de l'article 16 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals un Pla de Seguretat i Salut i un Pla organitzatiu i de funcionament dels serveis i donar compliment a l'article 24 de la Llei i al Reial Decret 171/2004. Aquest pla ha de contenir, com a mínim, una avaluació de riscos dels treballs a realitzar, mitjans de prevenció que aplicarà i la valoració dels mateixos.

Molt especialment, en tots els treballs en alçada i treballs en espais confinats caldrà que en totes les actuacions tots els membres del equip tinguin com a mínim la formació específica i un membre el nivell bàsic en prevenció, actuant permanentment i presencialment com a recurs preventiu controlant els riscos i les mesures preventives de les tasques a realitzar.

L'adjudicatari, a part de garantir la seguretat dels seus treballadors, vetllarà per les condicions de seguretat i protecció vial en les feines a realitzar, pel que establirà, en qualsevol moment, les disposicions legals que s'estableixin en aquest sentit i seguirà les ordres i instruccions que donin els serveis tècnics de l'Entitat.

L'adjudicatari està obligat a prendre les mesures de seguretat en el treball específiques de la legislació vigent, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut. Així, doncs, el contractista disposarà del material de seguretat i higiene necessari. Tots els equips que es destinin al serveis compliran les normes de seguretat vigents i estaran en bones condicions d'ús i mantindran un bon aspecte extern. Els vehicles compliran el codi de circulació i estaran al corrent de la Inspecció Tècnica de Vehicles.

6.2 Programa de treball

L'adjudicatari proposarà a l'Entitat un programa de treball de la neteja de dipòsits que haurà d'aprovar el responsable del contracte i haurà de ser signat per les dues parts amb, com a mínim, una setmana d'antelació de l'inici dels treballs. En aquest programa hi haurà de figurar necessàriament l'hora en què el personal de l'Entitat ha de donar accés a l'adjudicatari a les instal·lacions a netejar. Per poder presentar el programa de treball s'ha d'haver aprovat prèviament el Pla de Seguretat al qual fa referència l'apartat anterior.

En cas que l'empresa contractista no proposi cap programa de treball, o que el responsable del contracte consideri que el programa presentat no s'ajusta a les necessitats del servei, l'adjudicatari estarà obligat a seguir el programa que li presenti el responsable del contracte.

En aquest últim cas, els dies de neteja de dipòsits seran sempre dies laborables en al municipi de Mont-roig del Camp i el programa de treball s'haurà de comunicar per mitjà de seu electrònica, amb una antelació mínima de 15 dies naturals de l'inici dels treballs.

6.3 Horaris de treball

Tots els dipòsits es netejaran en dies establerts com a laborables al municipi de Mont-roig del Camp, i l'horari podrà ser diürn o bé nocturn.



A l'**ANNEX 1** d'inventari de les instal·lacions, adjunt al present PPTP, hi figura un quadre on es detalla quin és l'horari de neteja de cada dipòsit.

- a) Horari diürn: en aquest cas, l'adjudicatari iniciarà les operacions de neteja a partir de les 8.00 del matí i, preferentment, acabarà les tasques abans de les 15.00
- b) Horari nocturn: en aquest cas, l'adjudicatari iniciarà les operacions de neteja a partir de les 12.00 del vespre.

Per motius justificats de necessitats o millores del servei l'Entitat i l'adjudicatari poden pactar horaris diferents als establerts en aquest apartat. Serà necessària la conformitat de les dues parts per modificar aquests horaris.

6.4 Productes a utilitzar

Aigua a pressió: l'aigua utilitzada per a la neteja de xarxa haurà de ser aigua apta per al consum humà. El contractista podrà utilitzar l'aigua de buidat dels dipòsits per realitzar les operacions de neteja.

Agents desincrustants i desinfectants: en cas que s'utilitzin productes de neteja diferents de l'hipoclorit sòdic, els productes utilitzats com a desinfectants i/o desincrustants hauran d'estar explícitament autoritzats per al tractament d'aigües de consum en les i s'hauran d'aplicar en les concentracions i dosis de l'autorització.

A efectes de la verificació del compliment d'aquest requisit, l'empresa adjudicatària haurà de presentar: o una declaració del fabricant on s'especifiqui que la formulació del producte no conté cap de les substàncies identificada com extremadament preocupant, acompanyada de la fitxa de seguretat, o el certificat d'etiqueta ecològica oficial.

Tots els fabricants i distribuïdors de productes utilitzats per la neteja de superfícies han d'estar inscrits en el registre general sanitari (RGS) i s'haurà de presentar una còpia del certificat d'inscripció del fabricant o distribuïdor.

6.5 Condicions de neteja dels equips

El contractista haurà de mantenir els vehicles, equips i material en perfecte estat higiènic i sanitari de manteniment i neteja. Així mateix, caldrà tenir especial cura en la higiene dels estris de neteja, del personal i dels mitjans auxiliars que intervinguin en el servei.

Els vehicles i equips utilitzats per a la neteja i desinfecció seran d'ús exclusiu per a neteja d'instal·lacions d'aigua potable. També poden utilitzar-se vehicles destinats a altres usos sempre que es pugui certificar que s'ha realitzat la neteja i desinfecció de vasos de vehicles i estris auxiliars.

Les cisternes arribaran a les instal·lacions completament buides i hauran d'aportar el certificat corresponent acreditant que les mateixes es troben desinfectades per cada un dels serveis de neteja i desinfecció. Un cop a les instal·lacions, es procedirà al seu ompliment exclusivament amb aigua procedent dels dipòsits de Nostraigua.

Les parts mòbils (mànegues, enllaços de mànegues, llances, polsadors i qualsevol altre mitjà auxiliar ...) que entrin en contacte amb l'interior del dipòsit a netejar,



prèviament haurà de ser netejat amb aigua a pressió i desinfectat amb una dissolució d'hipoclorit sòdic al 0.8%, durant al menys 5 minuts. Un cop desinfectat, es tornarà a netejar amb aigua a pressió. Tots els materials i mitjans auxiliars per aquesta neteja i desinfecció aniran a càrrec del contractista. S'haurà de garantir que l'aigua d'esbandit dels estris és aigua apta per al consum.

L'adjudicatari haurà de mantenir net l'espai de treball i els seus voltants per oferir un aspecte òptim del servei.

6.6 Gestió dels residus

És responsabilitat del contractista retirar els residus i dipositar-los a un abocador controlat, d'acord amb la legislació vigent. En aquest sentit, s'han de complir les següents condicions:

- a) Tots els materials procedents de la retirada de sorra, runes i deixalles s'hauran d'evacuar a un abocador autoritzat.
- b) L'adjudicatari ha de disposar dels mitjans necessaris per recollir i transportar el residu líquid a abocador autoritzat.
- c) S'entregarà a l'EPEL un document acreditatiu de la gestió de residus.

6.7 Mitjans auxiliars. Eines, materials i maquinària

Tots els mitjans auxiliars (equips de ventilació o renovació d'aire, grups electrògens, escombres, eines manuals, eines elèctriques, bombes d'exhaurir, bastides, il·luminació a 24 V (R.E.B.T), ràcords, mànegues ...), proteccions col·lectives, i en general qualsevol mitjà tècnic, de transport o humà necessari pel desenvolupament de la feina i el seu correcte acabat, aniran a càrrec del contractista i el seu cost, juntament amb qualsevol treball auxiliar, anirà incorporat en el preu unitari de l'oferta.

Pera aquest motiu, l'adjudicatari aportarà sense càrrec addicional tots aquells elements, productes, utillatge i maquinari que siguin precisos per l'adequada i suficient execució dels treballs objecte del contracte; serà del seu exclusiu compte i càrrec la seva adquisició, conservació, manteniment i reposició.

Així mateix, quedaran expressament incorporats en els preus unitaris de l'oferta tots els mitjans tècnics, humans, de transport, materials i de seguretat, de gestió de residus, inclòs els no relacionats expressament en aquest Plec, però que a criteri de la Corporació siguin necessaris per la correcta realització dels treballs encomanats.

6.8 Justificació dels treballs i documentació a lliurar per part de l'adjudicatari

En el termini màxim de 10 dies naturals, a comptar de l'endemà de la finalització dels treballs, l'adjudicatari haurà de presentar, com a mínim, la següent documentació:

- Informes d'avaluació de l'estat inicial de les instal·lacions. Aquests informes hauran de ser individuals per a cadascun dels dipòsits (o vasos de dipòsits) i s'hauran de complimentar segons el model que figura a l'**ANNEX 2** d'aquest PPTP.



- Certificats de neteja i desinfecció de cada un dels dipòsits.
- Els certificats de neteja i desinfecció hauran de ser individuals per a cadascun dels dipòsits (o vasos de dipòsits) i s'hauran de complimentar segons el model que figura a l'**ANNEX 3** d'aquest PPTP.
- Fitxes tècniques dels productes utilitzats.
- En cadascuna de les actuacions s'haurà de presentar la documentació corresponent a les fitxes tècniques dels productes utilitzats.
- Croquis detallat de l'interior de la instal·lació.
- En cas que l'adjudicatari en la seva oferta s'hagi compromès a dibuixar aquests croquis, els haurà de presentar en la primera operació de neteja i validar-los en cadascuna de les neteges posteriors.
- La presentació d'aquesta documentació serà requisit previ i indispensable a la presentació de la factura dels treballs per part de l'adjudicatari.

7.- Execució defectuosa

En el cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o pel baix rendiment acordat, es requerirà la realització de les prestacions contractades i l'esmena dels defectes observats. Amb la possible aplicació de penalitats al l'adjudicatari, en cas de reiteració continuada tal i com s'especifica en penalitats del Plec de clàusules administratives de la present licitació.

8.- Obligacions de l'adjudicatari

Són obligacions de l'adjudicatari les següents:

1. L'adjudicatari disposarà de coordinadors/es localitzables durant l'execució del contracte.
2. El transport, la càrrega i la descàrrega del subministrament anirà a càrrec de l'empresa contractada.
3. L'adjudicatari aportarà tot els mitjans suficients per a la prestació dels subministrament complint els horaris acordats amb el responsable del contracte per a la correcta realització del subministrament.
4. Tot el personal que executi els serveis dependrà únicament i a tots els efectes de l'empresa adjudicatària, sense que se'n derivin per l'EPEL Nostraigua cap vincle ni estatutari ni laboral. Amb tot, el personal de l'empresa adjudicatària que vingui a prestar el servei es coordinarà amb els responsables tècnics de l'EPEL Nostraigua.
5. L'empresa adjudicatària haurà de comunicar per escrit, en suport digital (per exemple: correu electrònic) o en suport paper, a l'Ajuntament, amb la màxima immediatesa possible els accidents de treball que es produeixin per part del personal adscrit a la prestació del servei contractat.
6. L'empresa contractista ha de tenir contractada una pòlissa d'assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei front a tercer per capital mínim de 300.000,00 €.



9.- Normes i disposicions sectorials d'aplicació

El contracte que s'estableixi per a l'execució dels serveis als que fa referència el present PPTP, es regirà pel disposat en el mateix, els seus documents i plecs que l'integren i, subsidiàriament, per l'establert en la legislació i altres normes vigents d'obligat compliment en cada moment, ja siguin de caràcter mercantil, civil, fiscal, administratiu, local, tècnic i de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut laboral.

Per a la realització dels serveis descrits seran d'aplicació les normes i reglaments municipals, autonòmics, nacionals i comunitaris vigents i quantes disposicions legals siguin d'aplicació, aprovades fins a la recepció dels treballs. Es fa especial referència al compliment de la normativa sectorial següent:

- Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel que s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament.
- Real decret 314/2016, de 29 de juliol, pel qual es modifiquen el Real decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, el Real decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de deu envasades per a consum humà, i el Real decret 1799/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula el procés d'elaboració i comercialització d'aigües preparades envasades per al consum humà.
- Real decret 902/2018, de 20 de juliol, pel qual es modifiquen el Real decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, i les especificacions dels mètodes d'anàlisi del Real decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de deu envasades per a consum humà, i del Real decret 1799/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula el procés d'elaboració i comercialització d'aigües preparades envasades per al consum humà.
- Reial decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Emmagatzematge de productes químics i les seves Instruccions tècniques complementàries.
- Reial decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableix la normativa reguladora de la capacitat per realitzar tractaments amb biocides
- Ordre SCO/2967/2005, de 12 de setembre, per la qual s'amplia la de 21 de juliol de 1994, per la que es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Ministeri de Sanitat i Consum, i es crea el fitxer del Sistema d'Informació Nacional d'Aigua de Consum.
- Directiva 98/83/CE del Consell UE, de 3 de novembre de 1998, relativa a la qualitat de l'aigua destinada a consum humà.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals.



**ANNEXOS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL
PROCEDIMENT OBERT, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI
DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS DIPÒSITS D'AIGUA DE CONSUM HUMÀ DE
LES INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA L'EPEL NOSTRAIGUA**

**ANNEX 1
INVENTARI DE LES INSTAL·LACIONS**



01. DIPÒSIT DEL PEIRÓ

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: MONT-ROIG DEL CAMP

SITUACIÓ: CAMÍ DEL PEIRÓ, PGN 62 PRC 61

REF.CADASTRAL: 43093A062000610000PS

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 327458 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4550689 (UTM 31N ETR S89)

Z: 165,00 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 5.000 HAB.

CABAL PROMIG: 284 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SEMISOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: FORMIGÓ PROJECTAT POSTESAT

GEOMETRIA DIPÒSIT: CILÍNDRIC

SUPERFÍCIE: 25,00 m. (diàmetre)

ALÇADA: 4,50 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 2.200 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 2.200 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: GRAVETAT

DESGUÀS EXISTENT: ☒ SÍ ☐ NO

DIÀMETRE: 400

MATERIAL: FERRO

DESGUASSA A: CAMÍ DEL PEIRÓ



02. DIPÒSIT C/ D'AMUNT

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: MONT-ROIG DEL CAMP

SITUACIÓ: C/ MARE DE DEU DE LA ROCA 88

REF.CADASTRAL: COSTA PARE PERE BORONAT

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 328268 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4550646 (UTM 31N ETR S89)

Z: 137,00 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 5.000 HAB.

CABAL PROMIG: 0 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: MURS D'OBRA DE FÀBRICA

GEOMETRIA DIPÒSIT: RECTANGULAR

SUPERFÍCIE: 5,00x5,00 m.

ALÇADA: 4,00 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 100 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 100 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☐ SÍ ☒ NO

DIÀMETRE: _____

MATERIAL: _____

DESGUASSA A: _____



03. DIPÒSIT DE LES CREUS

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: MONT-ROIG DEL CAMP

SITUACIÓ: PR. JOAN GRIFOLL, 2 6(A)

REF.CADASTRAL: 8406227CF2580E0001QE

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 328310 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4550402 (UTM 31N ETR S89)

Z: 133,00 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 5.000 HAB.

CABAL PROMIG: 264 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SEMISOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: MURS DE GRAVETAT DE FORMIGÓ

GEOMETRIA DIPÒSIT: RECTANGULAR

SUPERFÍCIE: 10,00x6,00 m

ALÇADA: 5,00 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 300 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 300 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: GRAVETAT

DESGUÀS EXISTENT: ☐ SÍ ☒ NO

DIÀMETRE: _____

MATERIAL: _____

DESGUASSA A: _____



04. DIPÒSIT GENERAL DE MIAMI

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: MIAMI-CASALOT-COSTA ZEFIR

SITUACIÓ: AV. CALIFORNIA, PLG 17, PCA 78

REF.CADASTRAL: 43093A017000780000PP

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 324972 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4542780 (UTM 31N ETR S89)

Z: 67,00 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 50.000 HAB.

CABAL PROMIG: 2.100 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SEMISOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: FORMIGÓ PROJECTAT POSTESAT

GEOMETRIA DIPÒSIT: CILÍNDRIC

SUPERFÍCIE: 25,00 m (diàmetre)

ALÇADA: 4,50 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 2.200 m³

CAPACITAT VAS 2: COMUNICAT AMB ANTIC

CAPACITAT TOTAL: 2.200 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: GRAVETAT

DESGUÀS EXISTENT: ☒ SÍ ☐ NO

DIÀMETRE: 630

MATERIAL: FERRO

DESGUASSA A: BARRANC DE LLASTRES



05. DIPÒSIT ANTIC DE MIAMI

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: MIAMI-CASALOT-COSTA ZEFIR

SITUACIÓ: AV. CALIFORNIA, PLG 17, PCA 78

REF.CADASTRAL: 43093A017000780000PP

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 324908 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4542807 (UTM 31N ETR S89)

Z: 68,00 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 50.000 HAB.

CABAL PROMIG: 2.100 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SEMISOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: MURS DE GRAVETAT DE FORMIGÓ

GEOMETRIA DIPÒSIT: RECTANGULAR

SUPERFÍCIE: 20,00x10,00 m

ALÇADA: 4,00 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 800 m³

CAPACITAT VAS 2: COMUNICAT AMB NOU

CAPACITAT TOTAL: 800 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: GRAVETAT

DESGUÀS EXISTENT: ☒ SÍ ☐ NO

DIÀMETRE: 630

MATERIAL: FERRO

DESGUASSA A: BARRANC DE LLASTRES



06. DIPÒSIT DE SANT JORDI

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: MIAMI PLATJA

SITUACIÓ: C/ SANT JOSEP 5

REF.CADASTRAL: 6128406CF2462N0001ZD

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 326157 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4542675 (UTM 31N ETR S89)

Z: 42,50 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 50.000 HAB.

CABAL PROMIG: 465 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SEMISOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: MURS DE FORMIGÓ ARMAT PROJECTAT

GEOMETRIA DIPÒSIT: RECTANGULAR

SUPERFÍCIE: 5,00x5,00 m.

ALÇADA: 2,00 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 50 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 50 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☐ SÍ ☒ NO

DIÀMETRE:

MATERIAL:

DESGUASSA A:



07. DIPÒSIT DE SANT JAUME

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: MIAMI PLATJA

SITUACIÓ: AV. MADRID AMB AV. DIPUTACIO

REF.CADASTRAL: NO DISPONIBLE

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 325824 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4542734 (UTM 31N ETR S89)

Z: 50,00 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 50.000 HAB.

CABAL PROMIG: 465 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SEMISOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: MURS DE FORMIGÓ ARMAT PROJECTAT

GEOMETRIA DIPÒSIT: RECTANGULAR

SUPERFÍCIE: 8,00x5,00 m.

ALÇADA: 2,00 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 80 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 80 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☐ SÍ ☒ NO

DIÀMETRE:

MATERIAL:

DESGUASSA A:



08. DIPÒSIT PRÍncep D'ESPANYA

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: MIAMI PLATJA

SITUACIÓ: C/ TRAMUNTANA 3

REF.CADASTRAL: 5605708CF2450N0001TZ

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 325576 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4540341 (UTM 31N ETR S89)

Z: 16,50 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 50.000 HAB.

CABAL PROMIG: 450 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SEMISOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: MURS DE FORMIGÓ ARMAT PROJECTAT

GEOMETRIA DIPÒSIT: RECTANGULAR

SUPERFÍCIE: 8,00x5,00 m.

ALÇADA: 2,00 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 80 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 80 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☐ SÍ ☒ NO

DIÀMETRE:

MATERIAL:

DESGUASSA A:



09. DIPÒSIT ERMITA

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: ERMITA MARE DE DEU DE LA ROCA

SITUACIÓ: ERMITA MARE DE DEU DE LA ROCA

REF.CADASTRAL: 43093A027000980000PA

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 326806 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4551337 (UTM 31N ETR S89)

Z: 275,00 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 100 HAB.

CABAL PROMIG: 20 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SEMISOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: MURS D'OBRA DE FÀBRICA

GEOMETRIA DIPÒSIT: QUADRAT

SUPERFÍCIE: 5,00x2,00 m.

ALÇADA: 4,00 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 40 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 40 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☒ SÍ ☐ NO

DIÀMETRE: 90

MATERIAL: FERRO

DESGUASSA A: TERRENY ERMITA



10. DIPÒSIT CLUB MONT-ROIG

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: CLUB MONT-ROIG

SITUACIÓ: C/ PEDRA SECA 1

REF.CADASTRAL: 9787204CF2498N0001US

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 329561 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4548457 (UTM 31N ETR S89)

Z: 82,00 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 5.000 HAB.

CABAL PROMIG: 248 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SEMISOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: MURS D'OBRA DE FÀBRICA

GEOMETRIA DIPÒSIT: RECTANGULAR

SUPERFÍCIE: 5,00x5,00 m.

ALÇADA: 2,00 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 50 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 50 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☐ SÍ ☒ NO

DIÀMETRE:

MATERIAL:

DESGUASSA A:



11. DIPÒSIT RUSTICAL BALNEARI

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: RUSTICAL BALNEARI

SITUACIÓ: C/ PUIGMAL 1

REF.CADASTRAL: 1467201CF3416N0001FR

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 331398 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4546549 (UTM 31N ETR S89)

Z: 20,00 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 100 HAB.

CABAL PROMIG: 5 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: MURS DE FORMIGÓ ARMAT

GEOMETRIA DIPÒSIT: RECTANGULAR

SUPERFÍCIE: 4,00x2,00 m.

ALÇADA: 2,50 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 20 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 20 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☐ SÍ ☒ NO

DIÀMETRE: _____

MATERIAL: _____

DESGUASSA A: _____



12. DIPÒSIT PART ALTA

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: PARADÍS NORD

SITUACIÓ: C/ GUIXER 3

REF.CADASTRAL: 3169201CF3436N0001TS

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 333002 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4546734 (UTM 31N ETR S89)

Z: 16,00 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 5.000 HAB.

CABAL PROMIG: 90 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: MURS DE FORMIGÓ ARMAT

GEOMETRIA DIPÒSIT: RECTANGULAR

SUPERFÍCIE: 8,00x2,00 m.

ALÇADA: 2,50 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 40 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 40 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☐ SÍ ☒ NO

DIÀMETRE: _____

MATERIAL: _____

DESGUASSA A: _____



13. DIPÒSIT PART BAIXA

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: PARADÍS NORD

SITUACIÓ: C/ CISTELLER 2

REF.CADASTRAL: 3067601CF3436N0001LS

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 333006 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4546544 (UTM 31N ETR S89)

Z: 14,00 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 5.000 HAB.

CABAL PROMIG: 90 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: MURS DE FORMIGÓ ARMAT

GEOMETRIA DIPÒSIT: RECTANGULAR

SUPERFÍCIE: 5,00x4,00 m.

ALÇADA: 2,00 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 40 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 40 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☐ SÍ ☒ NO

DIÀMETRE: _____

MATERIAL: _____

DESGUASSA A: _____



14. DIPÒSIT D'HIFRENSA

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: BADIA-PARAISSO-MAINOU

SITUACIÓ: C/ CAMÍ DE SANITAT, 9

REF.CADASTRAL: 2061403CF3426S00010H

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 331768 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4545999 (UTM 31N ETR S89)

Z: 9,70m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 5.000 HAB.

CABAL PROMIG: 1.646 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SEMISOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: MURS DE GRAVETAT DE FORMIGÓ

GEOMETRIA DIPÒSIT: RECTANGULAR

SUPERFÍCIE: 17,00x11,75 m

ALÇADA: 3,50 m.

VASOS: 2

CAPACITAT VAS 1: 350 m³

CAPACITAT VAS 2: 350 m³

CAPACITAT TOTAL: 700 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☒ SÍ ☐ NO

DIÀMETRE: 630

MATERIAL: FERRO

DESGUASSA A: BARRANC DE RIFÀ



15. DIPÒSIT RUSTICAL MONT-ROIG

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: RUSTICAL MONT-ROIG

SITUACIÓ: C/ CAMAMILLA 21

REF.CADASTRAL: 5191614CF2495S0001KG

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 329102 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4544973 (UTM 31N ETR S89)

Z: 20,00 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 5.000 HAB.

CABAL PROMIG: 105 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: MURS D'OBRA DE FÀBRICA

GEOMETRIA DIPÒSIT: RECTANGULAR

SUPERFÍCIE: 12,00x6,00 m.

ALÇADA: 3,50 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 250 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 250 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☐ SÍ ☒ NO

DIÀMETRE: _____

MATERIAL: _____

DESGUASSA A: _____



16. DIPÒSIT SANT MIQUEL

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: SANT MIQUEL

SITUACIÓ: C/ DALT 1

REF.CADASTRAL: NO DISPONIBLE

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 328971 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4544627 (UTM 31N ETR S89)

Z: 16,00 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 5.000 HAB.

CABAL PROMIG: 35 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: ELEVAT

CONSTRUCCIÓ: MURS DE FORMIGÓ ARMAT

GEOMETRIA DIPÒSIT: CILÍNDRIC

SUPERFÍCIE: 8 m. (diàmetre)

ALÇADA: 4,80 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 240 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 240 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☒ SÍ ☐ NO

DIÀMETRE: 125

MATERIAL: POLIETILÈ

DESGUASSA A: VIAL PÚBLIC



17. DIPÒSIT MASOS

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: MASOS D'EN BLADER-PINOS

SITUACIÓ: C/ TULIPES 23

REF.CADASTRAL: 8147410CF2484N0001YO

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 328018 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4544653 (UTM 31N ETR S89)

Z: 28,50 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 5.000 HAB.

CABAL PROMIG: 425 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SEMISOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: MURS DE FORMIGÓ ARMAT

GEOMETRIA DIPÒSIT: TRAPEZOIDAL

SUPERFÍCIE: 200,00 m²

ALÇADA: 4,00 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 800 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 800 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: GRAVETAT

DESGUÀS EXISTENT: ☐ SÍ ☒ NO

DIÀMETRE: _____

MATERIAL: _____

DESGUASSA A: _____



18. DIPÒSIT GUARDAMAR

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: GUARDAMAR-RIVIERA

SITUACIÓ: C/ DEL BLAT S/N

REF.CADASTRAL: 8839908CF2483N0001MG

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 328797 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4543789 (UTM 31N ETR S89)

Z: 5,70 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 5.000 HAB.

CABAL PROMIG: 102 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SEMISOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: MURS D'OBRA DE FÀBRICA

GEOMETRIA DIPÒSIT: RECTANGULAR

SUPERFÍCIE: 10,00x3,00 m.

ALÇADA: 2,00 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 60 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 60 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☐ SÍ ☒ NO

DIÀMETRE: _____

MATERIAL: _____

DESGUASSA A: _____



19. DIPÒSIT SOLEMIO

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: SOLEMIO

SITUACIÓ: C/ MONTSERRAT ROIG FRANSITOR 2

REF.CADASTRAL: 7643801CF2474S0001PD

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 327550 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4544090 (UTM 31N ETR S89)

Z: 24,50 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 5.000 HAB.

CABAL PROMIG: 191 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SUPERFÍCIE

CONSTRUCCIÓ: FORMIGÓ PREFABRICAT

GEOMETRIA DIPÒSIT: RECTANGULAR

SUPERFÍCIE: 12,00x10,00 m.

ALÇADA: 4,60 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 550 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 550 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☒ SÍ ☐ NO

DIÀMETRE: 250mm

MATERIAL: POLIETILÈ

DESGUASSA A: RASA DEL COMÚ



20. DIPÒSIT COSTA ZÈFIR

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: MIAMI PLATJA-COSTA ZEFIR

SITUACIÓ: C/BRASIL 21

REF.CADASTRAL: 6634313CF2463S0001TG

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 326466 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4543275 (UTM 31N ETR S89)

Z: 40,00 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 50.000 HAB.

CABAL PROMIG: 324 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SEMISOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: MURS DE FORMIGÓ ARMAT

GEOMETRIA DIPÒSIT: TRAPEZOIDAL

SUPERFÍCIE: 110,00 m²

ALÇADA: 4,50 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 500 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 500 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☐ SÍ ☒ NO

DIÀMETRE: _____

MATERIAL: _____

DESGUASSA A: _____



21. DIPÒSIT CAP DE TERME

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: MIAMI PLATJA

SITUACIÓ: C/ RIPOLLÈS 5

REF.CADASTRAL: 6110904CF2461S0001JR

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 326021 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4540845 (UTM 31N ETR S89)

Z: 22,00 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 50.000 HAB.

CABAL PROMIG: 223 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SEMISOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: MURS DE FORMIGÓ ARMAT

GEOMETRIA DIPÒSIT: RECTANGULAR

SUPERFÍCIE: 10,00x7,50 m.

ALÇADA: 4,00 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 300 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 300 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☐ SÍ ☒ NO

DIÀMETRE:

MATERIAL:

DESGUASSA A:



22. DIPÒSIT PI ALT

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: MIAMI PLATJA

SITUACIÓ: C/ XIPRER 4

REF.CADASTRAL: 5808302CF2450N0001EZ

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 325738 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4540682 (UTM 31N ETR S89)

Z: 21,00 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 50.000 HAB.

CABAL PROMIG: 350 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SEMISOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: MURS DE FORMIGÓ ARMAT

GEOMETRIA DIPÒSIT: RECTANGULAR

SUPERFÍCIE: 10,00x11,00 m.

ALÇADA: 2,70 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 300 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 300 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☐ SÍ ☒ NO

DIÀMETRE:

MATERIAL:

DESGUASSA A:



23. DIPÒSIT HEROMAR

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: MIAMI PLATJA

SITUACIÓ: C/ TRAMUNTANA 3

REF.CADASTRAL: 5605708CF2450N0001TZ

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 325576 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4540341 (UTM 31N ETR S89)

Z: 16,50 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 50.000 HAB.

CABAL PROMIG: 198 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SEMISOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: MURS DE FORMIGÓ ARMAT

GEOMETRIA DIPÒSIT: TRAPEZOIDAL

SUPERFÍCIE: 150,00 m²

ALÇADA: 2,00 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 300 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 300 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☐ SÍ ☒ NO

DIÀMETRE:

MATERIAL:

DESGUASSA A:



24. DIPÒSIT VIA MARINA

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: CASALOTS-VIA MARINA

SITUACIÓ: C/ DE L'AGLI 6

REF.CADASTRAL: 5438402CF2453N0001YE

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 325468 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4543758 (UTM 31N ETR S89)

Z: 60,00 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 5.000 HAB.

CABAL PROMIG: 105 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SEMISOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: MURS DE FORMIGÓ ARMAT

GEOMETRIA DIPÒSIT: RECTANGULAR

SUPERFÍCIE: 15,00x8,00 m.

ALÇADA: 2,50 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 300 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 300 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☐ SÍ ☒ NO

DIÀMETRE:

MATERIAL:

DESGUASSA A:



25. DIPÒSIT ZONA RANXOS

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: CASALOTS-VIA MARINA

SITUACIÓ: AV. CASALOT 4

REF.CADASTRAL: 5443246CF2454S0001BT

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 325103 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4544072 (UTM 31N ETR S89)

Z: 68,50 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 5.000 HAB.

CABAL PROMIG: 382 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SUPERFICIAL

CONSTRUCCIÓ: MURS DE FORMIGÓ ARMAT

GEOMETRIA DIPÒSIT: RECTANGULAR

SUPERFÍCIE: 7,00x7,00 m.

ALÇADA: 4,10 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 200 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 200 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☒ SÍ ☐ NO

DIÀMETRE: 160

MATERIAL: PVC

DESGUASSA A: BOSC



26. DIPÒSIT ZONA ROMA

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: CASALOTS-VIA MARINA

SITUACIÓ: URBANITZACIÓ CASALOT 6-7

REF.CADASTRAL: 5045906CF2454N0001XB

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 324817 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4544152 (UTM 31N ETR S89)

Z: 82,00 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 5.000 HAB.

CABAL PROMIG: 465 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SUPERFICIAL

CONSTRUCCIÓ: MURS DE FORMIGÓ ARMAT

GEOMETRIA DIPÒSIT: RECTANGULAR

SUPERFÍCIE: 10,00x6,50 m.

ALÇADA: 3,00 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 200 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 200 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☒ SÍ ☐ NO

DIÀMETRE: 200

MATERIAL: PVC

DESGUASSA A: BOSC



27. DIPÒSIT BONMONT

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: BONMONT TERRES NOVES

SITUACIÓ: TM PRATDIP, PLG 7, PCA 88

REF.CADASTRAL: 43120A007000880001XG

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 324973 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4545589 (UTM 31N ETR S89)

Z: 140,00 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 5.000 HAB.

CABAL PROMIG: 1.245 m³/dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SEMISOTERRAT

CONSTRUCCIÓ: MURS DE FORMIGÓ ARMAT

GEOMETRIA DIPÒSIT: RECTANGULAR

SUPERFÍCIE: 12,00x10,00

ALÇADA: 5,00 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 600 m³

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 600 m³

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: GRAVETAT

DESGUÀS EXISTENT: ☒ SÍ ☐ NO

DIÀMETRE: 500

MATERIAL: POLIETILÈ

DESGUASSA A: TERRENY BOSCÓS



28. DIPÒSIT PINS DE MIRAMAR

DADES DE SITUACIÓ

ÀMBIT ABASTIT: PINS DE MIRAMAR

SITUACIÓ: C/ DEL POU 9

REF.CADASTRAL: 8340805CF2483N0001XG

UBICACIÓ DIPÒSIT:

X: 328276 (UTM 31N ETR S89)

Y: 4543743 (UTM 31N ETR S89)

Z: 11,60 m (Alçada nivell del mar)

POBLACIÓ ABASTIDA: INFERIOR A 100 HAB.

CABAL PROMIG: 5 m.q./dia

DADES CONSTRUCTIVES

TIPOLOGIA: SUPERFICIAL

CONSTRUCCIÓ: PRFV

GEOMETRIA DIPÒSIT: RECTANGULAR

SUPERFÍCIE: 3,620x2,120 m.

ALÇADA: 2,120 m.

VASOS: 1

CAPACITAT VAS 1: 10 m.q.

CAPACITAT VAS 2: NO EXISTENT

CAPACITAT TOTAL: 10 m.q.

TIPUS DE DISTRIBUCIÓ: IMPULSIÓ

DESGUÀS EXISTENT: ☒ SÍ ☐ NO

DIÀMETRE: DN50

MATERIAL: PRFV

DESGUASSA A: CARRER O RIERA



ANNEX 2
INFORME DE L'ESTAT DE LES INSTAL·LACIONS ABANS I DESPRÈS DE
L'ACTUACIÓ



INFORME DE L'ESTAT DE LES INSTAL·LACIONS ABANS I DESPRÈS DE L'ACTUACIÓ

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ (dades obtingudes del plec)

Nom del dipòsit (segons plec): _____

Àmbit (segons plec): _____

Data de l'actuació: _____ Hora d'inici: _____ Hora final: _____

Nom del redactor de l'informe: _____

1. DADES DEL DIPÒSIT (dades obtingudes in situ)

Nº de vasos: _____ Capacitat per vas: _____ Capacitat total: _____

Resguard considerat: _____ Nivell màxim (m): _____

Nom del redactor de l'informe: _____

1.1. Tipus de dipòsit (poseu una creu on correspongui)

() Soterrat () Semisoterrat () Superficial () Elevat

() Altres (especifiqueu) _____

Nivell freàtic per sota la solera del dipòsit? () Si () No () No es coneix

1.2. Material (poseu una creu on correspongui)

() Formigó () Obra de fàbrica () Plàstic () Acer

() Altres (especifiqueu) _____

Estat del recobriment exterior: () Correcte () Incorrecte

1.3. Geometria del dipòsit (poseu una creu on correspongui)

() Cilíndric () Prismàtic () Esfèric () Irregular

() Altres (especifiqueu) _____

1.4. Dades del recinte (poseu una creu on correspongui)

Existeix rètol d'identificació (nom i entitat): () SI () NO

El recinte està enjardinat: () SI () NO

Hi ha tanca perimetral: () SI () NO

Estat de la tanca perimetral: () Correcte () Incorrecte

Estat del recinte (neteja / desbross): () Correcte () Incorrecte

Observacions: _____



2. ESTRUCTURA I COBERTA

2.1. Tipus de recobriment de la coberta (poseu una creu on correspongui)

- ☐ Obra (morter, rasilla, grava..) ☐ Vegetal ☐ Tela asfàltica
☐ Altres (especifiqueu) _____

Estat de neteja de la coberta: ☐ Correcte ☐ Incorrecte

Hi ha escales per accedir a coberta: ☐ SI ☐ NO

2.2. Tipus d'accés a l'interior del dipòsit (poseu una creu on correspongui)

- ☐ Trapa ☐ Porta
☐ Altres (especifiqueu) _____

Estat de neteja de la porta/trapa: ☐ Correcte ☐ Incorrecte

2.3. Sistema de baixada a l'interior del dipòsit (poseu una creu on correspongui)

Hi ha escales per entrar al dipòsit? ☐ SI ☐ NO

- ☐ Pates ☐ Escala fixa ☐ Escala protegida amb anelles
☐ Altres (especifiqueu) _____

Estat de la baixada al dipòsit: ☐ Correcte ☐ Incorrecte

2.4. Sistema ventilació (poseu una creu on correspongui)

Disposa de sistema de ventilació ☐ SI ☐ NO

El sistema està protegit amb malla ☐ SI ☐ NO

Estat del sistema de ventilació: ☐ Correcte ☐ Incorrecte

Observacions (pas de la malla) _____



3. INTERIOR

3.1. Recobriment interior del dipòsit (poseu una creu on correspongui)

() No en disposa () Morter hidràulic () Morter sintètic () Membranes
() Altres (especifiqueu) _____

Estat del recobriment: () Correcte () Incorrecte

3.2. Sostre i estructura (poseu una creu on correspongui)

Estat del sostre: () Correcte () Incorrecte

Estat dels pilars: () Correcte () Incorrecte

Estat de l'estructura: () Correcte () Incorrecte

3.3. Solera (poseu una creu on correspongui)

Pendent suficient i uniforme () SI () NO

Canaleta de recollida de sediments () SI () NO

Estat de la solera (fons): () Correcte () Incorrecte

Estat de neteja de la porta/trapa: () Correcte () Incorrecte

3.4. Desguàs (poseu una creu on correspongui)

Disposa de desguàs () SI () NO

Disposa de reixeta/xapa perforada () SI () NO

Connectat directament al medi (riera, muntanya ...) () SI () NO

Connectat a arqueta sifònica () SI () NO

Connectat directament a clavegueram () SI () NO

() Altres (especifiqueu) _____

Estat del desguàs: () Correcte () Incorrecte

3.5. Sobreeixidor (poseu una creu on correspongui)

Disposa de sobreeixidor () SI () NO

On connecta el sobreeixidor _____

Estat del sobreeixidor: () Correcte () Incorrecte

3.6. Sortida a xarxa (poseu una creu on correspongui)

() Sortida per tub d'aspiració () Sortida per bomba submergida

Cota de resguard del tub d'aspiració _____

Disposa de reixeta/xapa perforada el tub d'aspiració? () SI () NO

Estat del tub d'aspiració _____



4. CAMBRA DE CLAUS

Estat de les vàlvules / bombes:	() Correcte	() Incorrecte
Estat de la caldereria:	() Correcte	() Incorrecte
Estat de la canonada de descàrrega:	() Correcte	() Incorrecte
Estat de la distribució:	() Correcte	() Incorrecte
Observacions _____		

5. OPERACIONS DE NETEJA(Estat inicial i final)

5.1. Inicial

5.1.1 Solera (fons)

Llots	() Molts	() Pocs	() No n'hi ha
Sorra	() Molts	() Pocs	() No n'hi ha
Calç	() Molts	() Pocs	() No n'hi ha
Òxid	() Molts	() Pocs	() No n'hi ha
Net		() SI	() NO
Observacions _____			

5.1.2 Parets i pilars

Recoberts de llots i/o biofilm	() Molts	() Pocs	() No n'hi ha
Recobertes de ferro	() Molts	() Pocs	() No n'hi ha
Incrustacions de calç	() Molts	() Pocs	() No n'hi ha
Brutícia fins línia d'aigua	() Molts	() Pocs	() No n'hi ha
Net		() SI	() NO
Observacions _____			

5.2. Final

Comprovat que el dipòsit queda buit	() SI	() NO
Comprovat que no queden incrustacions ni brutícia	() SI	() NO
Comprovat que no queda líquid de neteja a l'interior	() SI	() NO
Observacions / altres _____		



6. OBSERVACIONS

7. IMATGES DE LA INSTAL·LACIÓ (mínim 10 unitats)

8. IMATGES ABANS I DESPRÉS DE LA NETEJA (mínim 10 unitats)

9. RECOMANACIONS EN MATÈRIA DE PRL





ANNEX 3

MODEL DE CERTIFICAT DE NETEJA



CERTIFICAT DE NETEJA I DESINFECCIÓ

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ (dades obtingudes del plec)

Nom del dipòsit (segons plec): _____

Àmbit (segons plec): _____

Nº de vasos: _____ Capacitat per vas: _____ Capacitat total: _____

PRODUCTES UTILITZATS (una descripció per a cada producte utilitzat)

Nom comercial del producte de neteja utilitzat:

Marca comercial del producte:

Número de lot / Data d'embalatge del lot:.

Dosi emprada:

En cas de biocida, número de registre: _____ Temps de contacte: _____

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE NETEJA

Data de la neteja: _____ Hora d'inici: _____ Hora final: _____

DESCRIPCIÓ: _____

OBSERVACIONS (indiqueu si hi ha diferències amb les dades del plec)

