



Aprovat per Junta de Govern Local
en sessió de data 24 d'octubre de 2024
En dono fe,
El Secretari General de l'Ajuntament de Lleida,

Ajuntament de Lleida

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER AL SUBMINISTRAMENT D'ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES NECESSÀRIES PER A LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER LA REGIDORIA DE FESTES DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA, AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR I LES FESTES DE LA TARDOR

LOT 4. Escenari Cobert Plaça Sant Joan

Elements objecte del contracte

La relació fa referència als escenaris i els seus materials, components i complements que es precisaran, i especifica els espais, llocs i dates previstes en les que s'utilitzaran. Aquesta previsió podrà ser modificada en funció de la programació i les necessitats definitives sense cap cost afegit per a l'Ajuntament.

El subministrament comprendrà, entre d'altres, les següents tasques: el lloguer, el muntatge, el desmuntatge i el trasllat de l'escenari i tots els elements necessaris per a la correcta execució de l'objecte de contracte.

L'objecte del contracte comprèn també i s'entén inclòs en el preu del mateix, l'assistència i els serveis de personal tècnic qualificat i/o auxiliar necessaris, així com tots els elements materials, assegurances, etc.

Els escenaris hauran de comptar amb totes les homologacions i certificats exigibles per la normativa aplicable de la Unió Europea, de l'Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya.

Si com a conseqüència de circumstàncies sobrevingudes, o necessitats d'adequació d'espais, algun dels recintes i/o actes previstos per a la realització d'un esdeveniment concret hagués de ser modificat o substituït per un altre, essent les condicions de prestació dels serveis similars i variant únicament la ubicació i/o horari previst, però no el contingut de les prestacions, l'empresa adjudicatària haurà d'acceptar la modificació sense que això pugui ésser repercutit a la facturació del servei prestat.

En el cas que s'executi la prorroga prevista en el contracte es comunicarà a l'adjudicatari els llocs i dates del subministrament del material amb la suficient antelació.

La relació detallada dels elements materials i dels llocs i dates del subministrament que es sol·licita és la següent:

ESCENARI COBERT PLAÇA SANT JOAN – FESTA MAJOR 2025

PLAÇA SANT JOAN

Dies 8, 9, 10, 11 i 12 de maig de 2025

Escenari Plaça sant Joan

L'escenari haurà de comptar amb les següents mides i característiques:

Escenari layher o similar amb plataforma de 18,63 m (boca) x 10,35 m





Ajuntament de Lleida

(fons) x 1 m d'alçada, amb possibilitat de muntar 2 torres de 1,03 x 2,07 x 8 m d'alçada amb bigues per penjar els altaveus de P.A. i reforç posterior.

Ateses les característiques del paviment flotant i accessos de la plaça de sant Joan la Coberta haurà de complir amb les següents característiques:

Carpa poligonal de 15 x 10 x 5 m (poste d'inici), contrapesos d'1 tona cadascun, a cadascun dels seus postes.

La carpa haurà de ser d'estructura d'alumini 6082 T6 (Norma UNE EN 573) Límit elàstic=250 – 270 N/mm²

Ancoratges i unions d'acer S355 JR. (Norma EN 10025-2) Protecció: Galvanitzat-Zincat Límit elàstic = 355 N/mm².

Creu de San Andrés: Cable d'acer de 7 fils (6x19+1) Norma UNE-EN 13414.

Bulons: Acer F – 114 (Norma EN 10083-1) Límit elàstic = 4500 kg/cm²

Cobriment: Lones de polièster de color negre amb inducció de PVC per ambdues cares (620 grs/m²) i resistència al foc M2 (Norma UNE 23727)

Esforç combinat suportat vent 60 kg/m² (equivalent a 110 km/h)

Sobrecarrega a coberta: 25 kg/m²

El muntatge s'haurà de realitzar amb una grua autopropulsada de 60 tones a una distància mínima de 25 a 30 m de la boca de la plataforma, per l'elevació dels arcs de la carpa poligonal.

Inclusos els transports, personal de muntatge i desmuntatge, grua per alçar la carpa i carretilla elevadora.

Observacions: Descàrrega i inici muntatge: dia 5 de maig

Entrega de l'escenari: dia 8 de maig a partir de les 08 h

Data límit de desmuntatge i càrrega: dia 14 de maig a les 20 h

ESCENARI COBERT PLAÇA SANT JOAN – FESTES DE LA TARDOR 2025

PLAÇA SANT JOAN

Dies 25, 26, 27, 28 i 29 de setembre 2025

Escenari Plaça sant Joan

L'escenari haurà de comptar amb les següents mides i característiques:

Escenari layher o similar amb plataforma de 18,63 m (boca) x 10,35 m (fons) x 1 m d'alçada, amb possibilitat de muntar 2 torres de 1,03 x 2,07 x 8 m d'alçada amb bigues per penjar els altaveus de P.A. i reforç posterior.

Ateses les característiques del paviment flotant i accessos de la plaça de sant Joan la Coberta haurà de complir amb les següents característiques:



Ajuntament de Lleida

Carpa poligonal de 15 x 10 x 5 m (poste d'inici), contrapesos d'1 tona cadascun, a cadascun dels seus postes.

La carpa haurà de ser d'estructura d'alumini 6082 T6 (Norma UNE EN 573) Límit elàstic=250 – 270 N/mm²

Ancoratges i unions d'acer S355 JR. (Norma EN 10025-2) Protecció: Galvanitzat-Zincat Límit elàstic = 355 N/mm².

Creu de San Andrés: Cable d'acer de 7 fils (6x19+1) Norma UNE-EN 13414.

Bulons: Acer F – 114 (Norma EN 10083-1) Límit elàstic = 4500 kg/cm²

Cobriment: Lones de polièster de color negre amb inducció de PVC per ambdues cares (620 grs/m²) i resistència al foc M2 (Norma UNE 23727)

Esforç combinat suportat vent 60 kg/m² (equivalent a 110 km/h)

Sobrecarrega a coberta: 25 kg/m²

El muntatge s'haurà de realitzar amb una grua autopropulsada de 60 tones a una distància mínima de 25 a 30 m de la boca de la plataforma, per l'elevació dels arcs de la carpa poligonal.

Inclosos els transports, personal de muntatge i desmuntatge, grua per alçar la carpa i carretilla elevadora.

Observacions: Descàrrega i inici muntatge: dia 22 de setembre

Entrega de l'escenari: dia 26 de setembre a partir de les 08 h

Data límit de desmuntatge i càrrega: dia 1 d'octubre a les 20 h

A la data de la signatura electrònica

Pau Plana Parés
Tècnic Sup. G. Cultural

Maica Artero Fernández
Tècnica Sup. G. Cultural

Xavi Roma García-Campomanes
Tècnic Aux. Gestió Cultural