

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Subcapítol	02	CONDICIONAMENT DEL TERRENY

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JZ11UX01	U	Jornada per la inspecció del control inicial ambiental, realitzada per una Entitat Ambiental de Control Autoritzada i emissió del seu informe (P - 77)	1,000	1.044,73

TOTAL	Subcapítol	01.ON.01.02	1.044,73
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Apartat	02	Contenció
Subapartat	01	Murs de contenció

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	0,000	0,00
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	0,000	0,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	3,000	343,86

TOTAL	Subapartat	01.ON.02.01.02.01	343,86
--------------	-------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Apartat	02	Contenció
Subapartat	02	Pilastres i pilarots

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	0,000	0,00
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	3,000	343,86
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	32,67	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.02.01.02.02				343,86
--------------	-------------------	--------------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Apartat	03	Fonaments
Subapartat	01	Sabates i pous

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	8,000	759,84
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	32,67	2,000	65,34
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	30,000	3.438,60
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	4,000	292,20
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	16,000	331,68

TOTAL	Subapartat	01.ON.02.01.03.01				4.887,66
--------------	-------------------	--------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Apartat	03	Fonaments
Subapartat	02	Riostes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	0,000	0,00
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	32,67	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	3,000	343,86
---	----------	---	---	--------	-------	--------

TOTAL	Subapartat	01.ON.02.01.03.02	343,86
--------------	-------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Apartat	03	Fonaments
Subapartat	03	Daus d'arrancada pilars

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	3,000	343,86
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	32,67	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.02.01.03.03	343,86
--------------	-------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol	02	ESTRUCTURA
Apartat	01	Estrcutura de formigó
Subapartat	01	Pantalles, murs i pilar

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	0,000	0,00
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	0,000	0,00
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	9,000	1.031,58
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	32,67	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	0,000	0,00
6	JV2FU010	U	Jornada d'equip de topografia per a lectura d'instrumentació topogràfica, format per tècnic topògraf, auxiliar i equips de topografia necessaris, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 74)	1.286,20	2,000	2.572,40

TOTAL	Subapartat	01.ON.02.02.01.01	3.603,98
--------------	-------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol	02	ESTRUCTURA
Apartat	01	Estructura de formigó
Subapartat	02	Sostres de lloses

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	0,000	0,00
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	0,000	0,00
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	6,000	687,72
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.02.02.01.02	687,72
--------------	-------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol	02	ESTRUCTURA
Apartat	01	Estructura de formigó
Subapartat	03	Escala in-situ sota rasant

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	3,000	343,86
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	0,000	0,00
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	32,67	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	0,000	0,00
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

TOTAL	Subapartat	01.ON.02.02.01.03		343,86
Obra	01	BSV-22282 CQ		
Subobra	ON	OBRA NOVA		
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL		
Subcapítol	02	ESTRUCTURA		
Apartat	02	Estructura metàl·lica		
Subapartat	01	Pilars		

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 8)	692,84	14,000	9.699,76
2 J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 9)	1.138,33	0,000	0,00
3 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 7)	19,06	60,000	1.143,60
4 J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 10)	1.257,84	0,000	0,00
5 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	32,67	0,000	0,00
6 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	0,000	0,00
7 J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 26)	17,20	15,000	258,00
8 J7VCU010	U	Jornada per a determinació del gruix d'aïllament d'escuma de poliuretà o poliisocianurat projectat in situ, segons UNE-EN 14315-2 (P - 21)	685,98	1,000	685,98
9 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	0,000	0,00
10 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.02.02.02.01		11.787,34
Obra	01	BSV-22282 CQ		
Subobra	ON	OBRA NOVA		
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL		
Subcapítol	02	ESTRUCTURA		
Apartat	02	Estructura metàl·lica		
Subapartat	02	Bigues		

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 7)	19,06	80,000	1.524,80

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

2	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 10)	1.257,84	1,000	1.257,84
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 8)	692,84	17,000	11.778,28
4	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 9)	1.138,33	1,000	1.138,33
5	J7VCU010	U	Jornada per a determinació del gruix d'aïllament d'escuma de poliuretà o poliisocianurat projectat in situ, segons UNE-EN 14315-2 (P - 21)	685,98	2,000	1.371,96

TOTAL	Subapartat	01.ON.02.02.02.02	17.071,21
--------------	-------------------	--------------------------	------------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol	02	ESTRUCTURA
Apartat	02	Estructura metàl·lica
Subapartat	03	Diagonals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 9)	1.138,33	0,000	0,00
2	J7VCU010	U	Jornada per a determinació del gruix d'aïllament d'escuma de poliuretà o poliisocianurat projectat in situ, segons UNE-EN 14315-2 (P - 21)	685,98	0,000	0,00
3	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 7)	19,06	3,000	57,18
4	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 8)	692,84	1,000	692,84
5	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 10)	1.257,84	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.02.02.02.03	750,02
--------------	-------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol	02	ESTRUCTURA
Apartat	02	Estructura metàl·lica
Subapartat	04	Escales metàl·liques

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 10)	1.257,84	0,000	0,00
2	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 9)	1.138,33	0,000	0,00
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 8)	692,84	3,000	2.078,52
4	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 7)	19,06	7,000	133,42
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	0,000	0,00
6	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	0,000	0,00
7	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	32,67	0,000	0,00
8	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	0,000	0,00
9	J7VCU010	U	Jornada per a determinació del gruix d'aïllament d'escuma de poliuretà o poliisocianurat projectat in situ, segons UNE-EN 14315-2 (P - 21)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.02.02.02.04	2.211,94
--------------	-------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol	02	ESTRUCTURA
Apartat	02	Estructura metàl·lica
Subapartat	05	Sub estructura façana

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 9)	1.138,33	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	0,000	0,00
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 8)	692,84	9,000	6.235,56
4	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 7)	19,06	40,000	762,40

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	0,000	0,00
6	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	0,000	0,00
7	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 10)	1.257,84	0,000	0,00
8	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 26)	17,20	46,000	791,20

TOTAL	Subapartat	01.ON.02.02.02.05				7.789,16
--------------	-------------------	--------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol	02	ESTRUCTURA
Apartat	02	Estructura metàl·lica
Subapartat	06	Pèrgola coberta bloc A

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 8)	692,84	3,000	2.078,52
2	J441Q105	U	Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 10)	1.257,84	0,000	0,00
3	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 7)	19,06	11,000	209,66
4	J441N105	U	Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 9)	1.138,33	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.02.02.02.06				2.288,18
--------------	-------------------	--------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol	02	ESTRUCTURA
Apartat	02	Estructura metàl·lica
Subapartat	07	Pèrgola ambulatoris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 9)	1.138,33	0,000	0,00
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules	692,84	2,000	1.385,68

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

		magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 8)				
3	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 7)	19,06	2,000	38,12
4	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 10)	1.257,84	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.02.02.02.07	1.423,80
--------------	-------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol	02	ESTRUCTURA
Apartat	03	Estructura prefabricada
Subapartat	01	Forjat de plaques alveolars 16+6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JZ122205	U	Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe corresponent (P - 78)	699,64	2,000	1.399,28
2	JRVC3402	U	Mesura acústica durant 72h (3 dies) i cada 5 s del nivell de soroll ambiental produït per les obres, amb divisió de les mostres recollides en les franges horàries de dia, tarda i nit segons Ley 37/2003 i comprovació del compliment de l'Ordenança corresponent (P - 71)	2.503,82	1,000	2.503,82
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	9,000	1.031,58
6	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.02.02.03.01	4.934,68
--------------	-------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol	02	ESTRUCTURA
Apartat	03	Estructura prefabricada
Subapartat	02	Forjat de plaques alveolars 20+5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	0,000	0,00
4	JZ122205	U	Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe corresponent (P - 78)	699,64	2,000	1.399,28
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	3,000	343,86

TOTAL	Subapartat	01.ON.02.02.03.02	1.743,14
--------------	-------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol	01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY: SOLERES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	9,000	1.031,58
2	JRVRRUR10	U	Determinació del promig anual de concentració de radó a l'aire als locals habitables d'un edifici d'acord amb l'apèndix C del DB-HS 6 Protecció front a la exposició al radó, per una empresa acreditada d'acord amb a UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 per l'ENAC u organisme nacional equivalent, amb instal·lació de fins a 4 detectors, recollida i tractament de les dades i confecció del informe (P - 73)	925,52	1,000	925,52

TOTAL	Subcapítol	01.ON.03.01	1.957,10
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol	02	MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JRVRRUR10	U	Determinació del promig anual de concentració de radó a l'aire als locals habitables d'un edifici d'acord amb l'apèndix C del DB-HS 6 Protecció front a la exposició al radó, per una empresa acreditada d'acord amb a UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 per l'ENAC u organisme nacional equivalent, amb instal·lació de fins a 4 detectors, recollida i tractament de les dades i confecció del informe (P - 73)	925,52	1,000	925,52

TOTAL	Subcapítol	01.ON.03.02	925,52
--------------	-------------------	--------------------	---------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol	03	FAÇANES
Apartat	01	TANCAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J7VC2145	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de façanes i elements de façana.	1.706,48	2,000	3.412,96

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 11

2	JZ122205	U	“mètode global de l'altaveu”, segons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls,2m,nT,A y Dls,2m,nT,w així com els seus valors Dls,2m,nT, per a bandes de terç d'octava. (P - 18) Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe corresponent (P - 78)	699,64	1,000	699,64
---	----------	---	--	--------	-------	--------

TOTAL	Apartat	01.ON.03.03.01	4.112,60
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol	03	FAÇANES
Apartat	02	FUSTERIA EXTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimet d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 29)	558,23	11,000	6.140,53
2	J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorrimet d'aigua durant un període de trenta minuts, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 13)	285,82	1,000	285,82

TOTAL	Apartat	01.ON.03.03.02	6.426,35
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol	03	FAÇANES
Apartat	03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JBV2A101	U	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 (P - 31)	504,09	11,000	5.544,99
2	JB121600	U	Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta (P - 30)	101,90	6,000	611,40
3	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 23)	59,13	6,000	354,78
4	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 24)	142,95	6,000	857,70

TOTAL	Apartat	01.ON.03.03.03	7.368,87
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol	03	FAÇANES
Apartat	04	ACABATS EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JY00U001	U	Assaig d'infiltració "Blower door test" en conjunt de l'edifici, mitjançant 5 medicions a diferents pressions, segons la norma UNE-EN 13829. S'inclou la part proporcional d'equip de ventilació a l'accès i manòmetres per medir renovacions aire/hora. Inclòs ajuda amb càmera termogràfica i anemòmetres per detectar possibles deficiències. (P - 75)	1.714,94	3,000	5.144,82

PRESSUPOST

*

Pàg.: 12

2	JZ112C0C	U	Desplaçament d'analista, tècnic i equip per a realitzar assaigs de prova de càrrega o extracció de provetes testimoni, en un radi de 30 km (P - 76)	685,98	3,000	2.057,94
3	J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escurriments d'aigua durant un període de trenta minuts, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 13)	285,82	3,000	857,46
4	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 26)	17,20	38,000	653,60

TOTAL	Apartat	01.ON.03.03.04	8.713,82
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol	05	COBERTES, AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
Apartat	01	COBERTA NO TRANSITABLE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 11)	526,18	6,000	3.157,08
2	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 34)	548,17	0,000	0,00
3	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 33)	548,17	0,000	0,00
4	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 32)	548,17	0,000	0,00
5	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 35)	548,17	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.ON.03.05.01	3.157,08
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol	05	COBERTES, AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
Apartat	02	COBERTA TRANSITABLE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 11)	526,18	2,000	1.052,36
2	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 35)	548,17	0,000	0,00
3	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 34)	548,17	0,000	0,00
4	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 33)	548,17	0,000	0,00
5	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 32)	548,17	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 13

TOTAL	Apartat	01.ON.03.05.02	1.052,36
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol	05	COBERTES, AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
Apartat	04	JARDINERES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 11)	526,18	2,000	1.052,36

TOTAL	Apartat	01.ON.03.05.04	1.052,36
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol	05	COBERTES, AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
Apartat	05	IMPERMEABILITZACIÓ TERRASSES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 11)	526,18	1,000	526,18
2	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 27)	90,64	1,000	90,64

TOTAL	Apartat	01.ON.03.05.05	616,82
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol	06	SOSTRES EN CONTACTE AMB L'EXTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 22)	86,60	1,000	86,60

TOTAL	Subcapítol	01.ON.03.06	86,60
--------------	-------------------	--------------------	--------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Subcapítol	07	ESCALES EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 23)	59,13	3,000	177,39
2	JBV2A101	U	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 (P - 31)	504,09	5,000	2.520,45

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 14

3	JB121600	U	Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta (P - 30)	101,90	3,000	305,70
4	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 24)	142,95	3,000	428,85
5	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 27)	90,64	1,000	90,64
6	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE 41901:2017 EX (P - 28)	548,17	5,000	2.740,85
7	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 22)	86,60	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.ON.03.07	6.263,88
--------------	-------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Subcapítol	01	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL I ACABATS INTERIORS
Apartat	01	DIVISIONS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aerí, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A, R'w, DnT,A y DnT,w així com els seus valors R', DnT per bandes de terc d'octava. (P - 17)	1.706,48	3,000	5.119,44

TOTAL	Apartat	01.ON.04.01.01	5.119,44
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Subcapítol	01	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL I ACABATS INTERIORS
Apartat	02	REVESTIMENTS I ACABATS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 11)	526,18	2,000	1.052,36
2	J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 25)	20,96	52,000	1.089,92

TOTAL	Apartat	01.ON.04.01.02	2.142,28
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Subcapítol	02	COMPARTIMENTACIÓ HORIZONTAL I ACABATS INTERIORS
Apartat	01	CEL RASOS I ACABATS DE SOSTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 22)	86,60	22,000	1.905,20

PRESSUPOST

*

Pàg.: 15

2	J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 25)	20,96	30,000	628,80
---	----------	---	--	-------	--------	--------

TOTAL	Apartat	01.ON.04.02.01				2.534,00
--------------	----------------	-----------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Subcapítol	02	COMPARTIMENTACIÓ HORIZONTAL I ACABATS INTERIORS
Apartat	02	SOLERES I RECRESUTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J700Q700	U	Extracció d'una mostra d'unio soldada entre làmines impermeabilitzants (P - 14)	16,26	4,000	65,04
2	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 12)	526,18	1,000	526,18
3	J7V1N600	U	Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus (P - 15)	381,71	1,000	381,71
4	J7V1P600	U	Determinació de l'esquinçament/pelat amb tensòmetre de camp entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus, segons la norma UNE 104304:2000 (P - 16)	33,59	4,000	134,36
5	J7VC2227	U	Jornada per a assaig acústic, per a determinar el grau d'aïllament acústic de terres "in situ" a soroll d'impacte, segons la norma UNE-EN ISO 140-7. Es presentaran els índexs d'aïllament L'nA, L'n,w, L'nT,A y L'nT,w, així com els valors L'n y L'nT per bandes de terç d'octava. (P - 19)	1.706,48	1,000	1.706,48
6	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 11)	526,18	2,000	1.052,36
7	J7VC2459	U	Jornada per a determinació "in situ" del temps de reverberació de recintes, segons la norma UNE-EN ISO 3382-2 (P - 20)	1.499,13	1,000	1.499,13

TOTAL	Apartat	01.ON.04.02.02				5.365,26
--------------	----------------	-----------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Subcapítol	02	COMPARTIMENTACIÓ HORIZONTAL I ACABATS INTERIORS
Apartat	03	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-EN 16165 (P - 27)	90,64	3,000	271,92

TOTAL	Apartat	01.ON.04.02.03				271,92
--------------	----------------	-----------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Subcapítol	03	ESCALES INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,	90,64	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 16

			segons la norma UNE-EN 16165 (P - 27)			
2	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 26)	17,20	2,000	34,40
3	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE 41901:2017 EX (P - 28)	548,17	1,000	548,17

TOTAL	Subcapítol	01.ON.04.03	582,57
--------------	-------------------	--------------------	---------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	00	Instal·lacions de transport

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JLV39C07	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 60)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Subcapítol	01.ON.05.00	685,98
--------------	-------------------	--------------------	---------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	01	Instal·lacions Aigua
Apartat	01	Instal·lacions d'Aigua Freda
Subapartat	01	Escomesa d'aigua potable

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)	685,98	3,000	2.057,94
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 56)	685,98	3,000	2.057,94

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.01.01	4.115,88
--------------	-------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	01	Instal·lacions Aigua
Apartat	01	Instal·lacions d'Aigua Freda
Subapartat	02	Instal·lacions d'aigua freda

PRESSUPOST

Pàg.: 17

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
3	JJV1950E	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres: - xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49°C), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat. - Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal miq. (P - 57)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.01.01.02	685,98
Obra	01	BSV-22282 CQ	
Subobra	ON	OBRA NOVA	
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE	
Subcapítol	01	Instal·lacions Aigua	
Apartat	01	Instal·lacions d'Aigua Freda	
Subapartat	05	Instal·lació aprofitament aigües grises	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 18

			REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)			
3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
4	JJV1950E	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres: - xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49°C), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat. - Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal miq. (P - 57)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.01.01.05	0,00
--------------	-------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Subcapítol	01	Instal·lacions Aigua
Apartat	02	Instal·lacions d'Aigua Calenta Sanitària
Subapartat	01	Instal·lacions d'aigua calenta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)	685,98	0,000	0,00
2	JJV1950E	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres: - xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49°C), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 19

			obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat. - Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal mig. (P - 57)			
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.01.02.01	0,00
--------------	-------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	02	Evacuació d'aigües
Apartat	01	Evacuació d'aigües residuals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 33)	548,17	0,000	0,00
2 JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 34)	548,17	0,000	0,00
3 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 32)	548,17	0,000	0,00
4 JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 35)	548,17	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.ON.05.02.01	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	02	Evacuació d'aigües
Apartat	02	Evacuació d'aigües grises

PRESSUPOST

*

Pàg.: 20

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 35)	548,17	1,000	548,17
2 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 32)	548,17	0,000	0,00
3 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)	685,98	0,000	0,00
4 JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 34)	548,17	0,000	0,00
5 JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 33)	548,17	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.ON.05.02.02	548,17
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	02	Evacuació d'aigües
Apartat	03	Evacuació d'aigües pluvials

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 34)	548,17	1,000	548,17
2 JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 33)	548,17	1,000	548,17
3 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 32)	548,17	1,000	548,17
4 JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 35)	548,17	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.ON.05.02.03	1.644,51
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	03	Instal·lacions tèrmiques
Apartat	01	Climatització
Subapartat	01	Producció de fred i calor

PRESSUPOST

Pàg.: 21

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)	685,98	0,000	0,00
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 41)	685,98	0,000	0,00
3	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 56)	685,98	0,000	0,00
4	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 40)	685,98	0,000	0,00
5	JRVC7404	U	Jornada per a realitzar mesures de les vibracions produïdes per les obres amb acceleròmetre triaxial, d'1 minut de durada (P - 72)	1.686,36	1,000	1.686,36
TOTAL Subapartat		01.ON.05.03.01.01			1.686,36	

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	03	Instal·lacions tèrmiques
Apartat	01	Climatització
Subapartat	02	Bombeig i distribució planta tècnica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 22

2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 56)	685,98	0,000	0,00
3	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 40)	685,98	0,000	0,00
4	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 41)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.03.01.02	0,00
--------------	-------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	03	Instal·lacions tèrmiques
Apartat	01	Climatització
Subapartat	03	Canonades de distribució

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 56)	685,98	3,000	2.057,94
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)	685,98	3,000	2.057,94

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.03.01.03	4.115,88
--------------	-------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	03	Instal·lacions tèrmiques
Apartat	01	Climatització
Subapartat	04	Unitats terminals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 23

			mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 40)			
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 41)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.03.01.04	0,00
--------------	-------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	03	Instal·lacions tèrmiques
Apartat	01	Climatització
Subapartat	05	Radiadors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 38)	685,98	1,000	685,98
2	JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 39)	685,98	1,000	685,98
3	JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 37)	685,98	2,000	1.371,96
4	JEV38604	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguts passamurs), got d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus, instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)	685,98	2,000	1.371,96

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.03.01.05	4.115,88
--------------	-------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA

PRESSUPOST

*

Pàg.: 24

Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	03	Instal·lacions tèrmiques
Apartat	01	Climatització
Subapartat	06	Conducció d'aire i elements de difusió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 42)	685,98	0,000	0,00
2 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 43)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.03.01.06			0,00
--------------	-------------------	--------------------------	--	--	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	03	Instal·lacions tèrmiques
Apartat	01	Climatització
Subapartat	07	Climatització sala rack

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)	685,98	0,000	0,00
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 25

			funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)			
4	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 56)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.03.01.07	0,00
--------------	-------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	03	Instal·lacions tèrmiques
Apartat	01	Climatització
Subapartat	08	Climatització bugaderia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
3	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 56)	685,98	0,000	0,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.03.01.08	0,00
--------------	-------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA

PRESSUPOST

*

Pàg.: 26

Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	03	Instal·lacions tèrmiques
Apartat	01	Climatització
Subapartat	09	Climatització residus planta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)	685,98	0,000	0,00
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
4	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 56)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.03.01.09	0,00
--------------	-------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	03	Instal·lacions tèrmiques
Apartat	01	Climatització
Subapartat	0A	Climatització residus cuina

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 27

		interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)				
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)	685,98	0,000	0,00
3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
4	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 56)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.03.01.0A	0,00
--------------	-------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	03	Instal·lacions tèrmiques
Apartat	01	Climatització
Subapartat	0B	Climatització cuina

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 56)	685,98	0,000	0,00
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)	685,98	0,000	0,00
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 28

4	JGV18101	U	funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
			Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)			

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.03.01.0B		0,00		
Obra		01	BSV-22282 CQ			
Subobra		ON	OBRA NOVA			
Capítol		05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE			
Subcapítol		03	Instal·lacions tèrmiques			
Apartat		02	Ventilació dels espais climatitzats			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 42)	685,98	2,000	1.371,96
2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 43)	685,98	2,000	1.371,96
3	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 44)	685,98	1,000	685,98
4	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 40)	685,98	0,000	0,00
5	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 29

informe final de proves corresponent (P - 41)

TOTAL	Apartat	01.ON.05.03.02	3.429,90
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	03	Instal·lacions tèrmiques
Apartat	03	Evacuació de condensats

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 55)	685,98	1,000	685,98
2 JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 54)	685,98	1,000	685,98
3 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)	685,98	0,000	0,00
4 JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 56)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.ON.05.03.03	1.371,96
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	04	Sistemes de ventilació
Apartat	01	Ventilació de serveis i magatzems

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 43)	685,98	0,000	0,00
2 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 30

			dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 42)			
3	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 44)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.ON.05.04.01				0,00
--------------	----------------	-----------------------	--	--	--	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	04	Sistemes de ventilació
Apartat	02	Ventilació de cuina

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 44)	685,98	0,000	0,00
2 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 43)	685,98	0,000	0,00
3 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 42)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.ON.05.04.02				0,00
--------------	----------------	-----------------------	--	--	--	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	04	Sistemes de ventilació
Apartat	03	Ventilació de bugaderia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 44)	685,98	0,000	0,00
2	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 42)	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 31

3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 43)	685,98	0,000	0,00
---	----------	---	--	--------	-------	------

TOTAL	Apartat	01.ON.05.04.03	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	05	Subministrament de combustible
Apartat	01	Instal·lació de gas natural
Subapartat	01	Escomesa i comptador general

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	JKV18503	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de gas natural, segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: arqueta d'escomesa, canalitzacions, junta aïllant col·locada, funda, tub flexible, clau de pas i comptador. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent (P - 58)	685,98	0,000	0,00
2	JKV1F503	U	Jornada o fracció de proves finals de posada en resistència i estanquitat de les instal·lacions de gas natural, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 59)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.05.01.01	0,00
--------------	-------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	05	Subministrament de combustible
Apartat	01	Instal·lació de gas natural
Subapartat	02	Distribució exterior

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	JKV18503	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de gas natural, segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: arqueta d'escomesa, canalitzacions, junta aïllant col·locada, funda, tub flexible, clau de pas i comptador. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent (P - 58)	685,98	0,000	0,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 56)	685,98	0,000	0,00
3	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 32

4	JKV1F503	U	d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)	685,98	0,000	0,00
			Jornada o fracció de proves finals de posada en resistència i estanquitat de les instal·lacions de gas natural, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 59)			

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.05.01.02		0,00		
Obra		01	BSV-22282 CQ			
Subobra		ON	OBRA NOVA			
Capítol		05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE			
Subcapítol		05	Subministrament de combustible			
Apartat		01	Instal·lació de gas natural			
Subapartat		03	Instal·lació interior			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JKV18503	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de gas natural, segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: arqueta d'escomesa, canalitzacions, junta aïllant col·locada, funda, tub flexible, clau de pas i comptador. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent (P - 58)	685,98	1,000	685,98
2	JKV1F503	U	Jornada o fracció de proves finals de posada en resistència i estanquitat de les instal·lacions de gas natural, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 59)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.05.01.03		1.371,96		
Obra		01	BSV-22282 CQ			
Subobra		ON	OBRA NOVA			
Capítol		05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE			
Subcapítol		06	Instal·lacions elèctriques			
Apartat		01	Instal·lacions elèctriques			
Subapartat		01	Escomesa			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 33

2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
---	----------	---	--	--------	-------	------

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.06.01.01	0,00
--------------	-------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	06	Instal·lacions elèctriques
Apartat	01	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	02	Quadre general de distribució i subquadres
Activitat	01	QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.ON.05.06.01.02.01	0,00
--------------	------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	06	Instal·lacions elèctriques
Apartat	01	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	02	Quadre general de distribució i subquadres
Activitat	02	SB-PS - SUBQUADRE SOTERRANI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció,	685,98	0,000	0,00
---	----------	---	---	--------	-------	------

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 34

			resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)			
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.ON.05.06.01.02.02		0,00		
Obra		01	BSV-22282 CQ			
Subobra		ON	OBRA NOVA			
Capítol		05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE			
Subcapítol		06	Instal·lacions elèctriques			
Apartat		01	Instal·lacions elèctriques			
Subapartat		02	Quadre general de distribució i subquadres			
Activitat		03	SB-BU - SUBQUADRE BUGADERIA			

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.ON.05.06.01.02.03		0,00		
Obra		01	BSV-22282 CQ			
Subobra		ON	OBRA NOVA			
Capítol		05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE			
Subcapítol		06	Instal·lacions elèctriques			

PRESSUPOST

*

Pàg.: 35

Apartat	01	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	02	Quadre general de distribució i subquadres
Activitat	04	SB-CU - SUBQUADRE CUINA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.ON.05.06.01.02.04	0,00
--------------	------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	06	Instal·lacions elèctriques
Apartat	01	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	02	Quadre general de distribució i subquadres
Activitat	05	SB-A1 - SUBQUADRE PRIMERA COSTAT A

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 36

proves corresponent (P - 46)

TOTAL	Activitat	01.ON.05.06.01.02.05		0,00
Obra	01	BSV-22282 CQ		
Subobra	ON	OBRA NOVA		
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE		
Subcapítol	06	Instal·lacions elèctriques		
Apartat	01	Instal·lacions elèctriques		
Subapartat	02	Quadre general de distribució i subquadres		
Activitat	06	SB-B1 - SUBQUADRE PRIMERA COSTAT B		

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.ON.05.06.01.02.06		0,00
Obra	01	BSV-22282 CQ		
Subobra	ON	OBRA NOVA		
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE		
Subcapítol	06	Instal·lacions elèctriques		
Apartat	01	Instal·lacions elèctriques		
Subapartat	02	Quadre general de distribució i subquadres		
Activitat	07	SB-A2 - SUBQUADRE SEGONA COSTAT A		

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 37

2	JGV19101	U	protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
			Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)			

TOTAL	Activitat	01.ON.05.06.01.02.07				0,00
--------------	------------------	-----------------------------	--	--	--	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	06	Instal·lacions elèctriques
Apartat	01	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	02	Quadre general de distribució i subquadres
Activitat	08	SB-B2 - SUBQUADRE SEGONA COSTAT B

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.ON.05.06.01.02.08				0,00
--------------	------------------	-----------------------------	--	--	--	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	06	Instal·lacions elèctriques
Apartat	01	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	02	Quadre general de distribució i subquadres
Activitat	09	SB-B3 - SUBQUADRE TERCERA COSTAT B

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 38

			exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)			
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
TOTAL Activitat			01.ON.05.06.01.02.09	0,00		
Obra			01 BSV-22282 CQ			
Subobra			ON OBRA NOVA			
Capítol			05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI			
Subcapítol			06 Instal·lacions elèctriques			
Apartat			01 Instal·lacions elèctriques			
Subapartat			02 Quadre general de distribució i subquadres			
Activitat			0A SB-CL - SUBQUADRE CLIMATITZACIÓ			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
TOTAL Activitat			01.ON.05.06.01.02.0A	0,00		
Obra			01 BSV-22282 CQ			
Subobra			ON OBRA NOVA			

PRESSUPOST

*

Pàg.: 39

Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	06	Instal·lacions elèctriques
Apartat	01	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	02	Quadre general de distribució i subquadres
Activitat	0B	SB-HS - HABITACIÓ SIMPLE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.ON.05.06.01.02.0B	0,00
--------------	------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	06	Instal·lacions elèctriques
Apartat	01	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	02	Quadre general de distribució i subquadres
Activitat	0C	SB-HD - HABITACIÓ DOBLE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 40

funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)

TOTAL	Activitat	01.ON.05.06.01.02.0C	0,00
-------	-----------	----------------------	------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	06	Instal·lacions elèctriques
Apartat	01	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	02	Quadre general de distribució i subquadres
Activitat	0D	SB-HI - HABITACIÓ INFERMERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.ON.05.06.01.02.0D	0,00
-------	-----------	----------------------	------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	06	Instal·lacions elèctriques
Apartat	01	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	02	Quadre general de distribució i subquadres
Activitat	0E	QE - QUADRES ENCESES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 41

2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
---	----------	---	--	--------	-------	------

TOTAL	Activitat	01.ON.05.06.01.02.0E	0,00
--------------	------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	06	Instal·lacions elèctriques
Apartat	01	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	02	Quadre general de distribució i subquadres
Activitat	0F	QT - QUADRE TRANSFORMADOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.ON.05.06.01.02.0F	0,00
--------------	------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	06	Instal·lacions elèctriques
Apartat	01	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	03	Canalitzacions i línies

PRESSUPOST

*

Pàg.: 42

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	3,000	2.057,94
2 JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	3,000	2.057,94

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.06.01.03	4.115,88
Obra	01	BSV-22282 CQ	
Subobra	ON	OBRA NOVA	
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI	
Subcapítol	06	Instal·lacions elèctriques	
Apartat	01	Instal·lacions elèctriques	
Subapartat	04	Mecanismes	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 43

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.06.01.04	0,00
-------	------------	-------------------	------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	06	Instal·lacions elèctriques
Apartat	01	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	05	Xarxa de terra

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.06.01.05	0,00
-------	------------	-------------------	------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	06	Instal·lacions elèctriques
Apartat	01	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	06	Grup electrògen

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 44

2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
---	----------	---	--	--------	-------	------

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.06.01.06	0,00
--------------	-------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	06	Instal·lacions elèctriques
Apartat	01	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	07	Equip d'energia reactiva

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.06.01.07	0,00
--------------	-------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	06	Instal·lacions elèctriques
Apartat	02	Instal·lació solar fotovoltaica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia	685,98	0,000	0,00
---	----------	---	---	--------	-------	------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 45

		d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)				
2	JGVE8E01	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 49)	685,98	1,000	685,98
3	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 50)	685,98	1,000	685,98
4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.ON.05.06.02		1.371,96
Obra	01	BSV-22282 CQ		
Subobra	ON	OBRA NOVA		
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE		
Subcapítol	06	Instal·lacions elèctriques		
Apartat	03	Instal·lació elèctrica MT		
Subapartat	01	Centre de transformació residència		

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 46

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.06.03.01	0,00
-------	------------	-------------------	------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	07	Instal·lacions d'il·luminació
Apartat	01	Aparells d'enllumenat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 52)	857,47	2,000	1.714,94
2	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 51)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Apartat	01.ON.05.07.01	2.400,92
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	07	Instal·lacions d'il·luminació
Apartat	02	Mecanismes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 47

TOTAL	Apartat	01.ON.05.07.02	0,00
-------	---------	----------------	------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	08	Telecomunicacions
Apartat	01	Instal·lació de veu i dades
Subapartat	01	Entroncament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
2	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 69)	685,98	0,000	0,00
3	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 70)	685,98	0,000	0,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.08.01.01	0,00
-------	------------	-------------------	------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	08	Telecomunicacions
Apartat	01	Instal·lació de veu i dades
Subapartat	02	Racks
Activitat	01	Rack principal PS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 48

		de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 69)				
2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 70)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.ON.05.08.01.02.01	0,00
--------------	------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	08	Telecomunicacions
Apartat	01	Instal·lació de veu i dades
Subapartat	02	Racks
Activitat	02	Rack secundari P1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 70)	685,98	0,000	0,00
2	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 69)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.ON.05.08.01.02.02	0,00
--------------	------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	08	Telecomunicacions
Apartat	01	Instal·lació de veu i dades
Subapartat	02	Racks
Activitat	03	Rack secundari P2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 70)	685,98	0,000	0,00
2	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 69)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Activitat	01.ON.05.08.01.02.03	0,00
--------------	------------------	-----------------------------	-------------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 49

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	08	Telecomunicacions
Apartat	01	Instal·lació de veu i dades
Subapartat	03	Canalitzacions i línies

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
3	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 69)	685,98	0,000	0,00
4	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 70)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.08.01.03	0,00
--------------	-------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	08	Telecomunicacions
Apartat	01	Instal·lació de veu i dades
Subapartat	04	Mecanismes i connectors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 50

2	JGV18101	U	proves corresponent (P - 46) Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
3	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 70)	685,98	3,000	2.057,94
4	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 69)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.08.01.04	2.743,92
Obra	01	BSV-22282 CQ	
Subobra	ON	OBRA NOVA	
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE	
Subcapítol	08	Telecomunicacions	
Apartat	02	Televisió i freqüència modulada	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
2	JPV19A05	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de televisió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RICTI, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 66)	685,98	1,000	685,98
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 51

4	JMV98C01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de parallamps, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: dispositius captadors (volum protegit segons nivell de protecció i fixació), derivacions o conductors de baixada (connexions a equips captadors, connexions, unions i fixacions dels conductors, recorreguts, proteccions i comprovació de terres), dispositius de reducció dels efectes elèctrics i magnètics (unions i distàncies). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 63)	685,98	1,000	685,98
5	JMV99C01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 64)	685,98	1,000	685,98
6	JPV18A05	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de televisió, segons les exigències del Projecte i el RICTI, verificació com a mínim dels següents elements i paràmetres: equip de captació (ancoratge pal de bandera), equip d'amplificació i distribució (disposició, situació i fixació), canalització de distribució (protecció), caixa de derivació i caixa de presa (connexions, situació i fixació). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 65)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Apartat	01.ON.05.08.02	2.743,92
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	09	Audiovisuals
Apartat	01	Instal·lació de megafonia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV38D06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la emissió del informe corresponent (P - 67)	685,98	1,000	685,98
2	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 68)	685,98	1,000	685,98
3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 52

funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)

TOTAL	Apartat	01.ON.05.09.01	1.371,96
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	09	Audiovisuals
Apartat	02	Sistema de bucle magnètic

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV38D06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la emissió del informe corresponent (P - 67)	685,98	0,000	0,00
2	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 68)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.ON.05.09.02	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	0A	Instal·lacions de protecció contra incendi
Apartat	01	Extinció d'incendi
Subapartat	01	Escomesa d'aigua contra incendi

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 56)	685,98	0,000	0,00
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.0A.01.01	0,00
--------------	-------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE

PRESSUPOST

*

Pàg.: 53

Subcapítol	0A	Instal·lacions de protecció contra incendi
Apartat	01	Extinció d'incendi
Subapartat	03	Canonades d'aigua contra incendi

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 41)	685,98	8,000	5.487,84
2 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 40)	685,98	5,000	3.429,90

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.0A.01.03	8.917,74
--------------	-------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	0A	Instal·lacions de protecció contra incendi
Apartat	02	Detecció d'incendi
Subapartat	01	Equips de detecció i alarma d'incendi

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 62)	685,98	2,000	1.371,96
2	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 61)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.0A.02.01	2.057,94
--------------	-------------------	--------------------------	-----------------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 54

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	0B	Sistemes de protecció al llamp

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.ON.05.0B	0,00
--------------	-------------------	--------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	0C	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
Apartat	02	Sistema d'avisos pacient-infermera
Subapartat	04	Elements comuns i telefonia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 70)	685,98	0,000	0,00
2	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 69)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.05.0C.02.04	0,00
--------------	-------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Subcapítol	0C	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
Apartat	02	Sistema d'avisos pacient-infermera

PRESSUPOST

*

Pàg.: 55

Subapartat 05 Cables i canalitzacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00

TOTAL Subapartat 01.ON.05.0C.02.05 0,00

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI
Subcapítol	0D	Control i gestió centralitzat de l'edifici
Apartat	06	Cables i canalitzacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 56

TOTAL	Apartat	01.ON.05.0D.06	0,00
-------	---------	----------------	------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Subcapítol	01	MOVIMENT DE TERRES, SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	12,000	1.375,44
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	32,67	0,000	0,00
6	JZ11UX01	U	Jornada per la inspecció del control inicial ambiental, realitzada per una Entitat Ambiental de Control Autoritzada i emissió del seu informe (P - 77)	1.044,73	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.ON.07.01	1.375,44
-------	------------	-------------	----------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Subcapítol	04	VIALS I ZONES D'APARCAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE 41901:2017 EX (P - 28)	548,17	1,000	548,17
2	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 6)	42,23	1,000	42,23

TOTAL	Subcapítol	01.ON.07.04	590,40
-------	------------	-------------	--------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Subcapítol	05	ZONES D'ESTADA, JOCS I ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	9,000	1.031,58

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 57

2	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 6)	42,23	1,000	42,23
---	----------	---	--	-------	-------	-------

TOTAL	Subcapítol	01.ON.07.05				1.073,81
--------------	-------------------	--------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Subcapítol	06	INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Apartat	01	Instal·lacions d'aigua
Subapartat	01	Instal·lació de reg

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)	685,98	0,000	0,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 56)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.07.06.01.01				0,00
--------------	-------------------	--------------------------	--	--	--	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Subcapítol	06	INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Apartat	02	Evacuació d'aigües
Subapartat	01	Evacuació d'aigües pluvials

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 34)	548,17	0,000	0,00
2 JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 33)	548,17	0,000	0,00
3 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 32)	548,17	0,000	0,00
4 JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 35)	548,17	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.07.06.02.01				0,00
--------------	-------------------	--------------------------	--	--	--	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS

PRESSUPOST

*

Pàg.: 58

Subcapítol	06	INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Apartat	03	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	01	Aparells d'enllumenat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 52)	857,47	0,000	0,00
2	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 51)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.07.06.03.01	0,00
--------------	-------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Subcapítol	06	INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Apartat	03	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	02	Canalitzacions i cables

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.ON.07.06.03.02	0,00
--------------	-------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA

PRESSUPOST

*

Pàg.: 59

Capítol	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Subcapítol	06	INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Apartat	03	Instal·lacions elèctriques
Subapartat	03	Xarxa de terra

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
3	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 48)	685,98	1,000	685,98
4	JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 47)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Subapartat	01.ON.07.06.03.03	1.371,96
--------------	-------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	BSV-22282 CQ
Subobra	ON	OBRA NOVA
Capítol	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Subcapítol	06	INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Apartat	04	Instal·lacions telecomunicacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra	685,98	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 60

		en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 45)				
2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 70)	685,98	0,000	0,00
3	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 69)	685,98	0,000	0,00
4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 46)	685,98	0,000	0,00
TOTAL Apartat			01.ON.07.06.04			0,00

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 7 : Activitat			Import
Activitat	01.ON.05.06.01.02.01	QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ	0,00
Activitat	01.ON.05.06.01.02.02	SB-PS - SUBQUADRE SOTERRANI	0,00
Activitat	01.ON.05.06.01.02.03	SB-BU - SUBQUADRE BUGADERIA	0,00
Activitat	01.ON.05.06.01.02.04	SB-CU - SUBQUADRE CUINA	0,00
Activitat	01.ON.05.06.01.02.05	SB-A1 - SUBQUADRE PRIMERA COSTAT A	0,00
Activitat	01.ON.05.06.01.02.06	SB-B1 - SUBQUADRE PRIMERA COSTAT B	0,00
Activitat	01.ON.05.06.01.02.07	SB-A2 - SUBQUADRE SEGONA COSTAT A	0,00
Activitat	01.ON.05.06.01.02.08	SB-B2 - SUBQUADRE SEGONA COSTAT B	0,00
Activitat	01.ON.05.06.01.02.09	SB-B3 - SUBQUADRE TERCERA COSTAT B	0,00
Activitat	01.ON.05.06.01.02.0A	SB-CL - SUBQUADRE CLIMATITZACIÓ	0,00
Activitat	01.ON.05.06.01.02.0B	SB-HS - HABITACIÓ SIMPLE	0,00
Activitat	01.ON.05.06.01.02.0C	SB-HD - HABITACIÓ DOBLE	0,00
Activitat	01.ON.05.06.01.02.0D	SB-HI - HABITACIÓ INFERMERIA	0,00
Activitat	01.ON.05.06.01.02.0E	QE - QUADRES ENCESES	0,00
Activitat	01.ON.05.06.01.02.0F	QT - QUADRE TRANSFORMADOR	0,00
Subapartat	01.ON.05.06.01.02	Quadre general de distribució i subquadres	0,00
Activitat	01.ON.05.08.01.02.01	Rack principal PS	0,00
Activitat	01.ON.05.08.01.02.02	Rack secundari P1	0,00
Activitat	01.ON.05.08.01.02.03	Rack secundari P2	0,00
Subapartat	01.ON.05.08.01.02	Racks	0,00
			0,00
NIVELL 6 : Subapartat			Import
Subapartat	01.ON.02.01.02.01	Murs de contenció	343,86
Subapartat	01.ON.02.01.02.02	Pilastres i pilarots	343,86
Apartat	01.ON.02.01.02	Contenció	687,72
Subapartat	01.ON.02.01.03.01	Sabates i pous	4.887,66
Subapartat	01.ON.02.01.03.02	Riostes	343,86
Subapartat	01.ON.02.01.03.03	Daus d'arrancada pilars	343,86
Apartat	01.ON.02.01.03	Fonaments	5.575,38
Subapartat	01.ON.02.02.01.01	Pantalles, murs i pilar	3.603,98
Subapartat	01.ON.02.02.01.02	Sostres de lloses	687,72
Subapartat	01.ON.02.02.01.03	Escala in-situ sota rasant	343,86
Subapartat	01.ON.02.02.01.04	Mur de blocs de ciment	0,00
Apartat	01.ON.02.02.01	Estructura de formigó	4.635,56
Subapartat	01.ON.02.02.02.01	Pilars	11.787,34
Subapartat	01.ON.02.02.02.02	Bigues	17.071,21
Subapartat	01.ON.02.02.02.03	Diagonals	750,02
Subapartat	01.ON.02.02.02.04	Ecales metàl·liques	2.211,94
Subapartat	01.ON.02.02.02.05	Sub estructura façana	7.789,16
Subapartat	01.ON.02.02.02.06	Pèrgola coberta bloc A	2.288,18
Subapartat	01.ON.02.02.02.07	Pèrgola ambulancies	1.423,80
Apartat	01.ON.02.02.02	Estructura metàl·lica	43.321,65
Subapartat	01.ON.02.02.03.01	Forjat de plaques alveolars 16+6	4.934,68
Subapartat	01.ON.02.02.03.02	Forjat de plaques alveolars 20+5	1.743,14
Subapartat	01.ON.02.02.03.03	Escala prefabricada	0,00
Apartat	01.ON.02.02.03	Estructura prefabricada	6.677,82
Subapartat	01.ON.04.01.03.01	PORTES I MAMPARES DE FUSTA	0,00
Subapartat	01.ON.04.01.03.02	PORTES METÀL·LIQUES	0,00
Subapartat	01.ON.04.01.03.03	MAMPARES	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Subapartat	01.ON.04.01.03.04	VARIS	0,00
Apartat	01.ON.04.01.03	FUSTERIA INTERIOR	0,00
Subapartat	01.ON.05.01.01.01	Escomesa d'aigua potable	4.115,88
Subapartat	01.ON.05.01.01.02	Instal·lacions d'aigua freda	685,98
Subapartat	01.ON.05.01.01.03	Aixetes i sanitaris	0,00
Subapartat	01.ON.05.01.01.04	Instal·lació de tractament d'aigua	0,00
Subapartat	01.ON.05.01.01.05	Instal·lació aprofitament aigües grises	0,00
Apartat	01.ON.05.01.01	Instal·lacions d'Aigua Freda	4.801,86
Subapartat	01.ON.05.01.02.01	Instal·lacions d'aigua calenta	0,00
Apartat	01.ON.05.01.02	Instal·lacions d'Aigua Calenta Sanitaria	0,00
Subapartat	01.ON.05.03.01.01	Producció de fred i calor	1.686,36
Subapartat	01.ON.05.03.01.02	Bombeig i distribució planta tècnica	0,00
Subapartat	01.ON.05.03.01.03	Canonades de distribució	4.115,88
Subapartat	01.ON.05.03.01.04	Unitats terminals	0,00
Subapartat	01.ON.05.03.01.05	Radiadors	4.115,88
Subapartat	01.ON.05.03.01.06	Conductes d'aire i elements de difusió	0,00
Subapartat	01.ON.05.03.01.07	Climatització sala rack	0,00
Subapartat	01.ON.05.03.01.08	Climatització bugaderia	0,00
Subapartat	01.ON.05.03.01.09	Climatització residus planta	0,00
Subapartat	01.ON.05.03.01.0A	Climatització residus cuina	0,00
Subapartat	01.ON.05.03.01.0B	Climatització cuina	0,00
Apartat	01.ON.05.03.01	Climatització	9.918,12
Subapartat	01.ON.05.05.01.01	Escomesa i comptador general	0,00
Subapartat	01.ON.05.05.01.02	Distribució exterior	0,00
Subapartat	01.ON.05.05.01.03	Instal·lació interior	1.371,96
Apartat	01.ON.05.05.01	Instal·lació de gas natural	1.371,96
Subapartat	01.ON.05.06.01.01	Escomesa	0,00
Subapartat	01.ON.05.06.01.02	Quadre general de distribució i subquadres	0,00
Subapartat	01.ON.05.06.01.03	Canalitzacions i línies	4.115,88
Subapartat	01.ON.05.06.01.04	Mecanismes	0,00
Subapartat	01.ON.05.06.01.05	Xarxa de terra	0,00
Subapartat	01.ON.05.06.01.06	Grup electrògen	0,00
Subapartat	01.ON.05.06.01.07	Equip d'energia reactiva	0,00
Apartat	01.ON.05.06.01	Instal·lacions elèctriques	4.115,88
Subapartat	01.ON.05.06.03.01	Centre de transformació residència	0,00
Subapartat	01.ON.05.06.03.02	Centre de transformació existent	0,00
Apartat	01.ON.05.06.03	Instal·lació elèctrica MT	0,00
Subapartat	01.ON.05.08.01.01	Entroncament	0,00
Subapartat	01.ON.05.08.01.02	Racks	0,00
Subapartat	01.ON.05.08.01.03	Canalitzacions i línies	0,00
Subapartat	01.ON.05.08.01.04	Mecanismes i connectors	2.743,92
Apartat	01.ON.05.08.01	Instal·lació de veu i dades	2.743,92
Subapartat	01.ON.05.0A.01.01	Escomesa d'aigua contra incendi	0,00
Subapartat	01.ON.05.0A.01.02	Equips contra incendi	0,00
Subapartat	01.ON.05.0A.01.03	Canonades d'aigua contra incendi	8.917,74
Subapartat	01.ON.05.0A.01.04	Senyalització dels mitjans d'extinció	0,00
Subapartat	01.ON.05.0A.01.05	Hidrant	0,00
Apartat	01.ON.05.0A.01	Extinció d'incendi	8.917,74
Subapartat	01.ON.05.0A.02.01	Equips de detecció i alarma d'incendi	2.057,94
Subapartat	01.ON.05.0A.02.02	Cables i canalitzacions	0,00
Subapartat	01.ON.05.0A.02.03	Senyalització dels mitjans d'alarma d'incendi	0,00
Apartat	01.ON.05.0A.02	Detecció d'incendi	2.057,94
Subapartat	01.ON.05.0A.03.01	Senyalització evacuacions	0,00
Apartat	01.ON.05.0A.03	Senyalització dels mitjans d'evacuació	0,00
Subapartat	01.ON.05.0C.02.01	Habitacions	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Subapartat	01.ON.05.0C.02.02	Bany assistits	0,00
Subapartat	01.ON.05.0C.02.03	Lloc de control	0,00
Subapartat	01.ON.05.0C.02.04	Elements comuns i telefonia	0,00
Subapartat	01.ON.05.0C.02.05	Cables i canalitzacions	0,00
Apartat	01.ON.05.0C.02	Sistema d'avisos pacient-infermera	0,00
Subapartat	01.ON.07.06.01.01	Instal.lació de reg	0,00
Apartat	01.ON.07.06.01	Instal.lacions d'aigua	0,00
Subapartat	01.ON.07.06.02.01	Evacuació d'aigües pluvials	0,00
Apartat	01.ON.07.06.02	Evacuació d'aigües	0,00
Subapartat	01.ON.07.06.03.01	Aparells d'enllumenat	0,00
Subapartat	01.ON.07.06.03.02	Canalitzacions i cables	0,00
Subapartat	01.ON.07.06.03.03	Xarxa de terra	1.371,96
Apartat	01.ON.07.06.03	Instal.lacions elèctriques	1.371,96

96.197,51

NIVELL 5 : Apartat			Import
Apartat	01.ON.02.01.02	Contenció	687,72
Apartat	01.ON.02.01.03	Fonaments	5.575,38
Subcapítol	01.ON.02.01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES	6.263,10
Apartat	01.ON.02.02.01	Estructura de formigó	4.635,56
Apartat	01.ON.02.02.02	Estructura metàl·lica	43.321,65
Apartat	01.ON.02.02.03	Estructura prefabricada	6.677,82
Subcapítol	01.ON.02.02	ESTRUCTURA	54.635,03
Apartat	01.ON.03.03.01	TANCAMENTS	4.112,60
Apartat	01.ON.03.03.02	FUSTERIA EXTERIOR	6.426,35
Apartat	01.ON.03.03.03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	7.368,87
Apartat	01.ON.03.03.04	ACABATS EXTERIORS	8.713,82
Subcapítol	01.ON.03.03	FAÇANES	26.621,64
Apartat	01.ON.03.05.01	COBERTA NO TRANSITABLE	3.157,08
Apartat	01.ON.03.05.02	COBERTA TRANSITABLE	1.052,36
Apartat	01.ON.03.05.03	COBERTES DE PLAQUES	0,00
Apartat	01.ON.03.05.04	JARDINERES	1.052,36
Apartat	01.ON.03.05.05	IMPERMEABILITZACIÓ TERRASSES	616,82
Apartat	01.ON.03.05.06	VARIS COBERTES	0,00
Subcapítol	01.ON.03.05	COBERTES, AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS	5.878,62
Apartat	01.ON.04.01.01	DIVISIONS INTERIORS	5.119,44
Apartat	01.ON.04.01.02	REVESTIMENTS I ACABATS INTERIORS	2.142,28
Apartat	01.ON.04.01.03	FUSTERIA INTERIOR	0,00
Subcapítol	01.ON.04.01	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL I ACABATS INTERIORS	7.261,72
Apartat	01.ON.04.02.01	CEL RASOS I ACABATS DE SOSTRES	2.534,00
Apartat	01.ON.04.02.02	SOLERES I RECRESCUTS	5.365,26
Apartat	01.ON.04.02.03	PAVIMENTS	271,92
Apartat	01.ON.04.02.04	SÒCOLS I REMATS	0,00
Subcapítol	01.ON.04.02	COMPARTIMENTACIÓ HORIZONTAL I ACABATS INTERIORS	8.171,18
Apartat	01.ON.05.01.01	Instal.lacions d'Aigua Freda	4.801,86
Apartat	01.ON.05.01.02	Instal.lacions d'Aigua Calenta Sanitaria	0,00
Apartat	01.ON.05.01.03	Instal.lació de reg	0,00
Subcapítol	01.ON.05.01	Instal.lacions Aigua	4.801,86
Apartat	01.ON.05.02.01	Evacuació d'aigües residuals	0,00
Apartat	01.ON.05.02.02	Evacuació d'aigües grises	548,17
Apartat	01.ON.05.02.03	Evacuació d'aigües pluvials	1.644,51
Subcapítol	01.ON.05.02	Evacuació d'aigües	2.192,68
Apartat	01.ON.05.03.01	Climatització	9.918,12

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Apartat	01.ON.05.03.02	Ventilació dels espais climatitzats	3.429,90
Apartat	01.ON.05.03.03	Evacuació de condensats	1.371,96
Subcapítol	01.ON.05.03	Instal·lacions tèrmiques	14.719,98
Apartat	01.ON.05.04.01	Ventilació de serveis i magatzems	0,00
Apartat	01.ON.05.04.02	Ventilació de cuina	0,00
Apartat	01.ON.05.04.03	Ventilació de bugaderia	0,00
Subcapítol	01.ON.05.04	Sistemes de ventilació	0,00
Apartat	01.ON.05.05.01	Instal·lació de gas natural	1.371,96
Subcapítol	01.ON.05.05	Subministrament de combustible	1.371,96
Apartat	01.ON.05.06.01	Instal·lacions elèctriques	4.115,88
Apartat	01.ON.05.06.02	Instal·lació solar fotovoltaica	1.371,96
Apartat	01.ON.05.06.03	Instal·lació elèctrica MT	0,00
Subcapítol	01.ON.05.06	Instal·lacions elèctriques	5.487,84
Apartat	01.ON.05.07.01	Aparells d'enllumenat	2.400,92
Apartat	01.ON.05.07.02	Mecanismes	0,00
Subcapítol	01.ON.05.07	Instal·lacions d'il·luminació	2.400,92
Apartat	01.ON.05.08.01	Instal·lació de veu i dades	2.743,92
Apartat	01.ON.05.08.02	Televisió i freqüència modulada	2.743,92
Subcapítol	01.ON.05.08	Telecomunicacions	5.487,84
Apartat	01.ON.05.09.01	Instal·lació de megafonia	1.371,96
Apartat	01.ON.05.09.02	Sistema de blucle magnètic	0,00
Subcapítol	01.ON.05.09	Audiovisuals	1.371,96
Apartat	01.ON.05.0A.01	Extinció d'incendi	8.917,74
Apartat	01.ON.05.0A.02	Detecció d'incendi	2.057,94
Apartat	01.ON.05.0A.03	Senyalització dels mitjans d'evacuació	0,00
Apartat	01.ON.05.0A.04	Segellat de passos d'instal·lacions	0,00
Subcapítol	01.ON.05.0A	Instal·lacions de protecció contra incendi	10.975,68
Apartat	01.ON.05.0C.01	Porter electrònic i control accessos	0,00
Apartat	01.ON.05.0C.02	Sistema d'avisos pacient-infermera	0,00
Subcapítol	01.ON.05.0C	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	0,00
Apartat	01.ON.05.0D.01	Elements de camp - Producció tèrmica	0,00
Apartat	01.ON.05.0D.02	Fancoils	0,00
Apartat	01.ON.05.0D.03	Quadres de control i electrònica	0,00
Apartat	01.ON.05.0D.04	Servidor - Lloc central	0,00
Apartat	01.ON.05.0D.05	Enginyeria i posada en funcionament	0,00
Apartat	01.ON.05.0D.06	Cables i canalitzacions	0,00
Subcapítol	01.ON.05.0D	Control i gestió centralitzat de l'edifici	0,00
Apartat	01.ON.06.03.01	HABITACIONS INDIVIDUALS	0,00
Apartat	01.ON.06.03.02	BUTAQUES	0,00
Apartat	01.ON.06.03.03	TAULES	0,00
Apartat	01.ON.06.03.04	CADIRES	0,00
Apartat	01.ON.06.03.05	BANY	0,00
Apartat	01.ON.06.03.06	SALA ESTAR/MENJADOR	0,00
Apartat	01.ON.06.03.07	DESPATX	0,00
Apartat	01.ON.06.03.08	PERRUQUERIA I BARBERIA	0,00
Apartat	01.ON.06.03.09	VESTIDORS PERSONAL	0,00
Apartat	01.ON.06.03.0A	BUGADERIA/MAGATZEM ROBA	0,00
Apartat	01.ON.06.03.0B	TALLER DE MANTENIMENT	0,00
Apartat	01.ON.06.03.0C	UNITAT DE CONTROL	0,00
Apartat	01.ON.06.03.0D	GUARDA-ROBA USUARIS CENTRE DE DIA	0,00
Apartat	01.ON.06.03.0E	CORTINES	0,00
Apartat	01.ON.06.03.0F	SENYALÍSTICA	0,00
Apartat	01.ON.06.03.0G	VARIS	0,00
Subcapítol	01.ON.06.03	MOBLES RGG	0,00
Apartat	01.ON.06.04.01	EQUIPAMENT METGE	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 5

Apartat	01.ON.06.04.02	EQUIPAMENT CONTROL PLANTES	0,00
Apartat	01.ON.06.04.03	EQUIPAMENT CLÍNIC GENERAL	0,00
Apartat	01.ON.06.04.04	EQUIPAMENT FISIOTERAPIA	0,00
Apartat	01.ON.06.04.05	EQUIPAMENT PODOLOGIA	0,00
Apartat	01.ON.06.04.06	EQUIPAMENT CLÍNIC GENERAL (RISCOS LABORALS)	0,00
Apartat	01.ON.06.04.08	GRUES DE SOSTRE	0,00
Subcapítol	01.ON.06.04	CLINIC	0,00
Apartat	01.ON.06.05.01	EQUIPAMENT LLITS	0,00
Subcapítol	01.ON.06.05	LLITS	0,00
Apartat	01.ON.06.06.01	LLENCERIA DORMITORIS	0,00
Apartat	01.ON.06.06.02	LLENCERIA BANYS	0,00
Apartat	01.ON.06.06.03	LLENCERIA MENJADOR	0,00
Apartat	01.ON.06.06.04	PARAMENT MENJADOR	0,00
Apartat	01.ON.06.06.05	PARAMENT CUINA	0,00
Apartat	01.ON.06.06.06	PARAMENT OFFICE RESIDENTS	0,00
Apartat	01.ON.06.06.07	NETEJA	0,00
Apartat	01.ON.06.06.08	MANTENIMENT	0,00
Apartat	01.ON.06.06.09	ELECTRODOMÈSTICS CUINA I BUGADERIA	0,00
Apartat	01.ON.06.06.10	ELECTRODOMÈSTICS GENERAL	0,00
Apartat	01.ON.06.06.11	JARDINERIA	0,00
Subcapítol	01.ON.06.06	PARAMENT	0,00
Apartat	01.ON.06.07.02	FRED	0,00
Apartat	01.ON.06.07.03	REBOST	0,00
Apartat	01.ON.06.07.04	SALA FREDA	0,00
Apartat	01.ON.06.07.05	Cocció	0,00
Apartat	01.ON.06.07.06	RENTAT DE VAIXELLA	0,00
Apartat	01.ON.06.07.07	BUGADERIA	0,00
Apartat	01.ON.06.07.08	EXTRA	0,00
Subcapítol	01.ON.06.07	CUINA I BUGADERIA	0,00
Apartat	01.ON.07.06.01	Instal.lacions d'aigua	0,00
Apartat	01.ON.07.06.02	Evacuació d'aigües	0,00
Apartat	01.ON.07.06.03	Instal.lacions elèctriques	1.371,96
Apartat	01.ON.07.06.04	Intal.lacions telecomunicacions	0,00
Subcapítol	01.ON.07.06	INSTAL.LACIONS I SERVEIS	1.371,96

159.013,97

NIVELL 4 : Subcapítol			Import
Subcapítol	01.ON.01.02	CONDICIONAMENT DEL TERRENY	1.044,73
Capítol	01.ON.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	1.044,73
Subcapítol	01.ON.02.01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES	6.263,10
Subcapítol	01.ON.02.02	ESTRUCTURA	54.635,03
Capítol	01.ON.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	60.898,13
Subcapítol	01.ON.03.01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY: SOLERES	1.957,10
Subcapítol	01.ON.03.02	MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY	925,52
Subcapítol	01.ON.03.03	FAÇANES	26.621,64
Subcapítol	01.ON.03.05	COBERTES, AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS	5.878,62
Subcapítol	01.ON.03.06	SOSTRES EN CONTACTE AMB L'EXTERIOR	86,60
Subcapítol	01.ON.03.07	ESCALES EXTERIORS	6.263,88
Capítol	01.ON.03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	41.733,36
Subcapítol	01.ON.04.01	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL I ACABATS INTERIORS	7.261,72
Subcapítol	01.ON.04.02	COMPARTIMENTACIÓ HORIZONTAL I ACABATS INTERIORS	8.171,18
Subcapítol	01.ON.04.03	ESCALES INTERIORS	582,57
Capítol	01.ON.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	16.015,47

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 6

Subcapítol	01.ON.05.00	Instal·lacions de transport	685,98
Subcapítol	01.ON.05.01	Instal·lacions Aigua	4.801,86
Subcapítol	01.ON.05.02	Evacuació d'aigües	2.192,68
Subcapítol	01.ON.05.03	Instal·lacions tèrmiques	14.719,98
Subcapítol	01.ON.05.04	Sistemes de ventilació	0,00
Subcapítol	01.ON.05.05	Subministrament de combustible	1.371,96
Subcapítol	01.ON.05.06	Instal·lacions elèctriques	5.487,84
Subcapítol	01.ON.05.07	Instal·lacions d'il·luminació	2.400,92
Subcapítol	01.ON.05.08	Telecomunicacions	5.487,84
Subcapítol	01.ON.05.09	Audiovisuals	1.371,96
Subcapítol	01.ON.05.0A	Instal·lacions de protecció contra incendi	10.975,68
Subcapítol	01.ON.05.0B	Sistemes de protecció al llamp	0,00
Subcapítol	01.ON.05.0C	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	0,00
Subcapítol	01.ON.05.0D	Control i gestió centralitzat de l'edifici	0,00
Subcapítol	01.ON.05.0E	Legalitzacions	0,00
Subcapítol	01.ON.05.18	Ajudes de ram de paleta	0,00
Capítol	01.ON.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE	49.496,70
Subcapítol	01.ON.06.01	EQUIPAMENT I COMPLEMENTES BANYS I VESTIDORS	0,00
Subcapítol	01.ON.06.02	EQUIPAMENT FIX	0,00
Subcapítol	01.ON.06.03	MOBLES RGG	0,00
Subcapítol	01.ON.06.04	CLINIC	0,00
Subcapítol	01.ON.06.05	LLITS	0,00
Subcapítol	01.ON.06.06	PARAMENT	0,00
Subcapítol	01.ON.06.07	CUINA I BUGADERIA	0,00
Subcapítol	01.ON.06.08	EQUIPAMENT EXTERIOR	0,00
Capítol	01.ON.06	EQUIPAMENT, MOBILIARI, SENYALÈTICA	0,00
Subcapítol	01.ON.07.01	MOVIMENT DE TERRES, SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL T	1.375,44
Subcapítol	01.ON.07.03	ELEMENTS DE TANCAMENTS I PROTECCIÓ	0,00
Subcapítol	01.ON.07.04	VIALS I ZONES D'APARCAMENT	590,40
Subcapítol	01.ON.07.05	ZONES D'ESTADA, JOCS I ALTRES	1.073,81
Subcapítol	01.ON.07.06	INSTAL·LACIONS I SERVEIS	1.371,96
Subcapítol	01.ON.07.07	JARDINERIA	0,00
Subcapítol	01.ON.07.08	MOBILIARI URBÀ	0,00
Subcapítol	01.ON.07.09	MODIFICACIÓ MITJANA	0,00
Capítol	01.ON.07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	4.411,61
Subcapítol	01.ON.GR.01	GESTIÓ DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ	0,00
Subcapítol	01.ON.GR.02	GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ	0,00
Capítol	01.ON.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00

173.600,00

NIVELL 3 : Capítol			Import
Capítol	01.ON.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	1.044,73
Capítol	01.ON.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	60.898,13
Capítol	01.ON.03	SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	41.733,36
Capítol	01.ON.04	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	16.015,47
Capítol	01.ON.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE	49.496,70
Capítol	01.ON.06	EQUIPAMENT, MOBILIARI, SENYALÈTICA	0,00
Capítol	01.ON.07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	4.411,61
Capítol	01.ON.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.ON.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Subobra	01.ON	OBRA NOVA	173.600,00

RESUM DE PRESSUPOST

			173.600,00
NIVELL 2 : Subobra			Import
Subobra	01.ON	OBRA NOVA	173.600,00
Obra	01	BSV-22282 CQ	173.600,00
			173.600,00
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	BSV-22282 CQ	173.600,00
			173.600,00

CONTROL DE QUALITAT. NOVA CONSTRUCCIÓ D'UNA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A LA GENT GRAN
A TERRASSA - SANT PERE NORD, FINANÇADES AMB EL PROGRAMA MRR
CLAU: BSV-22282

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	173.600,00
-------------------------------------	------------

Subtotal	173.600,00
-----------------	------------

21 % IVA SOBRE 173.600,00.....	36.456,00
--------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 210.056,00
---------------------------------------	--------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS-CENTS DEU MIL CINQUANTA-SIS EUROS)
