PRESSUPOST *

Obra	01	CAP-22239 CQ
Capítol	01	Actuació tipus A
Subcapítol	01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ARQUITECTURA
Subcapítol (1)	01	Rehabilitació energètica de coberta
Titol 5	02	Impermeabilització i aïllaments

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB1K-029J	U	Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta (P - 14)	111,02	1,000	111,02
2	PB1K-029K	U	Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 (P - 15)	614,39	2,000	1.228,78
3	J44IJ108	U	Fracció de jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN 1290 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278. (P - 2)	443,40	2,000	886,80
4	J5V11152	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 3)	395,00	2,000	790,00
5	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011. (P - 1)	13,69	12,000	164,28

TOTAL Titol 5 **01.01.01.01.02** **3.180,88**

Obra	01	CAP-22239 CQ
Capítol	01	Actuació tipus A
Subcapítol	01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ARQUITECTURA
Subcapítol (1)	02	Rehabilitació energètica de façana
Titol 5	06	Fusteries

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247. (P - 5)	377,96	3,000	1.133,88
2	JA11210C	U	Determina ió de l'estanqueïtat a l'aigua i classificació d'una finestra. (P - 4)	1.152,00	1,000	1.152,00

TOTAL Titol 5 **01.01.01.02.06** **2.285,88**

Obra	01	CAP-22239 CQ
Capítol	01	Actuació tipus A
Subcapítol	05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
Subcapítol (1)	01	Instal·lació fotovoltaica
Titol 5	02	Cablejat i safates

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGVEEE01	U	Fracció de jornada de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 11)	497,66	1,000	497,66
2	JGVE8E01	U	Fracció de jornada d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic,inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe	497,66	1,000	497,66

			corresponent. (P - 10)			
3	JGV18201	U	Fracció de jornada d'inspecció mitjançant control organolèptic de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 9)	497,66	1,000	497,66
4	JGV18101	U	Fracció de jornada d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 6)	497,66	1,000	497,66

TOTAL	**Titol 5**	**01.01.05.01.02**	**1.990,64**

Obra	01	CAP-22239 CQ
Capítol	01	Actuació tipus A
Subcapítol	06	INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT
Subcapítol (1)	01	Lluminàries

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPV78E07	U	Fracció de jornada d'inspecció de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 13)	497,66	1,000	497,66
2	JPV78E06	U	Fracció de jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 12)	497,66	1,000	497,66

TOTAL	**Subcapítol (1)**	**01.01.06.01**	**995,32**

Obra	01	CAP-22239 CQ
Capítol	01	Actuació tipus A
Subcapítol	08	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
Subcapítol (1)	01	Maquinària

PRESSUPOST *

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV18103	U	Fracció de jornada per a inspecció de la instal.lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE. (P - 8)	497,66	1,000	497,66
2	JGV18102	U	Fracció de jornada per a inspecció durant l'execució de la instal?lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE. (P - 7)	497,66	1,000	497,66
TOTAL	**Subcapítol (1)**		**01.01.08.01**			**995,32**

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 5 : Titol 5			Import
Titol 5	01.01.01.01.01	Treballs previs i enderrocs	0,00
Titol 5	01.01.01.01.02	Impermeabilització i aïllaments	3.180,88
Titol 5	01.01.01.01.03	Remats	0,00
Titol 5	01.01.01.01.04	Altres	0,00
Titol 5	01.01.01.01.05	Proteccions solars	0,00
Titol 5	01.01.01.01.06	Estructura per a gelosia de coberta	0,00
Titol 5	01.01.01.01.07	Fonamentació	0,00
Subcapítol (1)	**01.01.01.01**	**Rehabilitació energètica de coberta**	**3.180,88**
Titol 5	01.01.01.02.01	Treballs previs i enderrocs	0,00
Titol 5	01.01.01.02.03	Revestiments	0,00
Titol 5	01.01.01.02.04	Remats	0,00
Titol 5	01.01.01.02.05	Proteccions solars	0,00
Titol 5	01.01.01.02.06	Fusteries	2.285,88
Subcapítol (1)	**01.01.01.02**	**Rehabilitació energètica de façana**	**2.285,88**
Titol 5	01.01.05.01.01	Panells i estructura	0,00
Titol 5	01.01.05.01.02	Cablejat i safates	1.990,64
Titol 5	01.01.05.01.03	Inversors	0,00
Titol 5	01.01.05.01.04	Quadres de maniobra i proteccions	0,00
Titol 5	01.01.05.01.05	Altre	0,00
Subcapítol (1)	**01.01.05.01**	**Instal·lació fotovoltaica**	**1.990,64**
		7.457,40	

NIVELL 4 : Subcapítol (1)			Import
Subcapítol (1)	01.01.00.01	Varis	0,00
Subcapítol	**01.01.00**	**TREBALLS D'OBRA CIVIL**	**0,00**
Subcapítol (1)	01.01.01.01	Rehabilitació energètica de coberta	3.180,88
Subcapítol (1)	01.01.01.02	Rehabilitació energètica de façana	2.285,88
Subcapítol	**01.01.01**	**TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ARQUITECTURA**	**5.466,76**
Subcapítol (1)	01.01.05.01	Instal·lació fotovoltaica	1.990,64
Subcapítol	**01.01.05**	**INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT**	**1.990,64**
Subcapítol (1)	01.01.06.01	Lluminàries	995,32
Subcapítol (1)	01.01.06.02	Monitoratge	0,00
Subcapítol (1)	01.01.06.03	Ajudes	0,00
Subcapítol	**01.01.06**	**INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT**	**995,32**
Subcapítol (1)	01.01.07.01	Treballs previs	0,00
Subcapítol (1)	01.01.07.02	Maquinària	0,00
Subcapítol (1)	01.01.07.03	Tubs i vàlvules	0,00
Subcapítol (1)	01.01.07.04	Instal·lació elèctrica	0,00
Subcapítol (1)	01.01.07.05	Altres	0,00
Subcapítol	**01.01.07**	**INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ**	**0,00**
Subcapítol (1)	01.01.08.01	Maquinària	995,32
Subcapítol (1)	01.01.08.02	Conductes i reixes	0,00
Subcapítol (1)	01.01.08.03	Altres	0,00
Subcapítol (1)	01.01.08.04	Obra associada	0,00
Subcapítol	**01.01.08**	**INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ**	**995,32**
		9.448,04	

NIVELL 3 : Subcapítol	Import

RESUM DE PRESSUPOST

Subcapítol	01.01.00	TREBALLS D'OBRA CIVIL	0,00
Subcapítol	01.01.01	TREBALLS MILLORA ENERGÈTICA ARQUITECTURA	5.466,76
Subcapítol	01.01.05	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT	1.990,64
Subcapítol	01.01.06	INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT	995,32
Subcapítol	01.01.07	INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ	0,00
Subcapítol	01.01.08	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ	995,32
Capítol	**01.01**	**Actuació tipus A**	**9.448,04**
Subcapítol	01.02.01	Formació de nova obertura per accés a coberta	0,00
Subcapítol	01.02.02	Barana de coberta	0,00
Capítol	**01.02**	**Actuació tipus E**	**0,00**
			9.448,04

NIVELL 2 : Capítol			**Import**
Capítol	01.01	Actuació tipus A	9.448,04
Capítol	01.02	Actuació tipus E	0,00
Capítol	01.GR	Gestió de residus	0,00
Capítol	01.SS	Seguretat i Salut	0,00
Obra	**01**	**CAP-22239 CQ**	**9.448,04**
			9.448,04

NIVELL 1 : Obra			**Import**
Obra	01	CAP-22239 CQ	9.448,04
			9.448,04

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		9.448,04
	Subtotal	9.448,04
21 % IVA SOBRE 9.448,04.....		1.984,09
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	11.432,13

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(ONZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)