

				
	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	Codi Segur de Validació	d6b0dd29654e4ff8ccfa3f0cb294806001	
	Url de validació		https://seu.cardedeu.cat/absis/idiarx/idiarxabsweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades			Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Ajuntament de Cardedeu

Plaça Sant Joan, 1

08440. Cardedeu
www.cardedeu.cat

T 938 444 004
ajuntament@cardedeu.cat

F 938 711 477

ANNEX 2: PARTIDES PREUS CONTRACTE



Partides sense plec de condicions tècniques

Data: 28/05/24

000 - PLEC VORERES

Nº	Codi	U.A.	Descripció	Preu
1	P2HR7T	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	40,10
2	P2146AB3	m2	Demolició de paviment de formigó, de 10 cm de gruix, amb martell picador	6,67
3	P2146AC4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 10 cm de gruix amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	5,47
4	P2146AF3	m2	Demolició de paviment de formigó, de 15 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell picador	7,40
5	P2146AF4	m2	Demolició de paviment de formigó, de 15 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	7,52
6	P2146AK3	m2	Demolició de paviment de formigó, de més de 20 cm de gruix, amb martell picador	8,89
7	P2146AK4	m2	Demolició de paviment de formigó, de més de 20 cm de gruix, amb martell trencador muntat sobre	8,54
8	P2146B23	m2	Arrencada de paviment de panots o altres elements de paviment col·locats sobre formigó, sense afectar la base amb martell picador	4,93
9	P2146BU1	m2	Arrencada de paviment de qualsevol tipologia, sense afectar la base, amb recuperació de les peces, inclosa la neteja de la peça, carrega paletitzada i transport a magatzem o on indiqui la DF	19,43
10	P2146C22	m2	Demolició de paviment de llambordes, llambordins i empedrats col·locats sobre terra o formigó, amb mitjans mecànics o manuals	3,24
11	P2146CK3	m2	Demolició de paviments de lloses de formigó/pedra natural de qualsevol gruix i amplària sobre llit de formigó, amb martell picador	3,76
12	P2146D10	m2	Fresatge mecànic de paviments per cm de gruix, per a capes de rodament, en superfícies inferiors a 500 m2, en gruixos de 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	0,57
13	P2146DB2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de 10 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb mitjans mecànics o mitjans manuals	2,42
14	P2146DF2	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de 15 cm de gruix i 2 m d'amplària, com a màxim, amb mitjans mecànics o manuals	2,72
15	P2146E00	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1,23
16	P2146E02	m	Demolició de vorada, col·locada sobre formigó, inclosa base de formigó, amb mitjans mecànics o manuals	4,80
17	P2146E10	m	Arrencada de vorada recta o corba, sense afectar la base, amb recuperació de les peces, inclosa la neteja de la peça, carrega paletitzada i transport a magatzem o on indiqui la DF.	25,73
18	P2146E12	m	Demolició conjunta de vorada i rigola, col·locades sobre base de formigó, inclosa base de formigó, amb mitjants mecànics o manuals	10,55
19	P2146E1B	u	Demolició d'escossell format de qualsevol forma o tipus, col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics o manuals	18,72
20	P2146E20	m	Realinació de vorada recta aprofitant el material existent sobre base de formigó de 20 cm HM-20 i càrrega de runa generada	28,69
21	P2146E2A	m	Demolició de rigola de formigó o llambordes de pedra natural o artificial, col·locada sobre base de formigó, inclosa la base de formigó, amb mitjants mecànics o manuals	7,93
22	P2146E2B	m2	Demolició de guals de vianants i vehicles de pedra granítica col·locats sobre formigó, de 10 a 15cm de gruix i 1,2m d'amplària, com a màxim, amb mitjans mecànics o manuals i càrrega a maquinària	12,26
23	P2146E30	m	Realinació de vorada corba aprofitant el material existent sobre base de formigó de 20 cm HM-20i càrrega de runa generada	32,25
24	P214D001	u	Demolició amb mitjans manuals i mecànics d'embornal existent, amb posterior reblert de l'esvoranc amb matxaca de cantera del PM, càrrega i transport a abocador autoritzat de material sobrant, inclòs pagament del cànon d'abocament	172,94
25	P214F-HYJX	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, amb possible afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	47,32





Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

Url de validació

Metadades

d6b0dd29654e4ff8ccfa3f0cb294806001

<https://seu.cerdeu.cat/absis/ldlax/ldlaxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Partides sense plec de condicions tècniques

Data: 28/05/24

000 - PLEC VORERES

Nº	Codi	U.A.	Descripció	Preu
26	P214F-HZ4I	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, amb possible afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	4,46
27	P214F-I1UH	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, amb possible afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	19,96
28	P21B0-HBQL	m2	Eliminació de marca vial amb pintura negra	3,74
29	P21B0-HBQM	m2	Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge	7,51
30	P21B0-HBQN	m2	Eliminació de marca vial de pintura termoplàstica amb fresatge	9,89
31	P21B0-HBQS	u	Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	8,84
32	P21B0-HBQT	u	Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	10,66
33	P21B0-HBQU	m2	Desmuntatge per a substitució de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	10,28
34	P21B0-HBQV	u	Arrencada de fita reflectant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	2,76
35	P21B0-HBQW	u	Retirada de mòdul de senyalització informativa urbana amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,96
36	P21B0-HBQX	u	Arrencada de pal per a senyal amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	11,17
37	P21B0-HBQY	u	Arrencada de suport IPN, CPN o cilíndric de barrera doble ona i enderroc de fonament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	16,75
38	P21B0-HBQZ	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	11,16
39	P21B0-HBR2	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	13,95
40	P21B0-I3C1	u	Retirada de placa de senyalització excepcional inclòs fleix i material de fixació	3,81
41	P21Q8GXW	u	Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	107,55
42	P21QV010	u	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, piona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF	9,94
43	P21QV030	u	Desmuntatge de plataforma completa parada autobús, càrrega sobre camió i desplaçament a magatzem o on especifiqui la DF, i posterior recol·locació i instal·lació	624,92
44	P21QZ011	m	Desmantellament de tanca existent simple torsió, inclòs part proporcional de pals de suport, amb transport a l'abocador autoritzat en una distància de fins a 15 Km. amb camió de 20 Tn. i pagament del cànon corresponent.	6,32
45	P24B-HOUD	m3	Càrrega de material d'excavació a obra amb mitjans manuals sobre sac o contenidor	20,30
46	P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	48,12
47	P611	m	Treballs de recomposició de façana amb panot o arrebossat reglejat. Inclou el tall recte i sanejament de la façana, i l'acabat amb peça de panot de 2.5 cm de gruix, o material equivalent, fixada amb ciment cola totalment retallada i acabada o acabat arrebossat remolinat segons criteri serveis tècnics municipals.	31,96
48	P7J1181	m	Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 25 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt	2,77
49	P7J11R02	m	Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment rígid de tauler i repicat del fons amb mitjans mecànics	30,27
50	P7J11S02	m	Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment flexible de tauler i repicat del fons amb mitjans mecànics	18,48
51	P91AV115	m3	Estabilització d'esplanada "in situ" amb calç o ciment, per a l'obtenció de S-EST1, amb terres de la pròpia excavació, sense incloure el conglomerant	13,96





Partides sense plec de condicions tècniques

Data: 28/05/24

000 - PLEC VORERES

Nº	Codi	U.A.	Descripció	Preu
52	P91AV215	m3	Estabilització d'esplanada "in situ" amb calç o ciment, per a l'obtenció de S-EST2, amb terres de la pròpia excavació, sense incloure el conglomerant	14,15
53	P91AV315	m3	Estabilització d'esplanada "in situ" amb ciment, per a l'obtenció de S-EST3, amb terres de la pròpia excavació, sense incloure el conglomerant	14,45
54	P922V01F	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, en capes de 30 cm, com a màxim	26,47
55	P9233EDB	m3	Subbase de formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat	106,26
56	P9233EDI	M	Subbase de formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat	115,83
57	P924V832	m3	Subbase de terra-ciment elaborada a l'obra en planta, amb terra seleccionada i ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 95% del PM	4,35
58	P92B151V	m3	Subbase de granulat de grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	35,90
59	P92BV010	m2	Subbase per a paviment drenant de 20 cm gruix, amb aportació de grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm, amb estesa i piconatge del material	8,89
60	P9310010	m3	Formació de base de formigó en massa H-20/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.	93,75
61	P9313G6R	M3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	126,85
62	P931V005	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	83,47
63	P931VP10	m3	Base de formigó porós, de resistència mínima a compressió 18 MPa, pes volumètric mínim 1,6 T/m3 i permeabilitat del 100%, amb un contingut mínim de ciment de 350 kg/m3, abocat des de camió, estesa i vibratge manual, i acabat reglejat	116,03
64	P934V91J	m3	Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	46,00
65	P93R-I1P5	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment	160,42
66	P966H97L	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	38,54
67	P966H97M	m	Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	43,04
68	P966H97N	m	Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	57,22
69	P966H97R	m	Vorada recta d'acer corten, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	49,61
70	P966V015	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I. Tot inclòs completament acabat	60,46
71	P96R-KPUD	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	62,90
72	P96R-KPVD	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,	53,45



Partides sense plec de condicions tècniques

Data: 28/05/24

000 - PLEC VORERES

Nº	Codi	U.A.	Descripció	Preu
73	P974V000	M	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4	6,55
74	P974V005	M	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4	12,91
75	P974V008	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	12,90
76	P985Z052	m	Formació de gual de vianants tipus V120 de breinco o equivalent, inclòs peces laterals	174,53
77	P985Z235	m	Formació de gual de vehicles tipus V35 de Breinco o equivalent de mides 40x35x25cm, amb dues peces especials laterals corbes.	105,77
78	P985Z236	m	Substitució de peces de gual de vehicles tipus V35 de Breinco o equivalent de mides 40x35x25cm, amb la demolició i retirada de les peces existents, col·locació de les noves peces sobre base de formigó H-10/B/20 /IIa de 10 a 20 cm d'alçària, rejuntada amb morter de ciment 1:8/165 L, inclòs càrrega i transport a abocador i pagament del cànon.	118,66
79	P993-HCJU	m2	Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat amb paviment drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de color de 3 cm de gruix	166,45
80	P9BR-HR7R	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural de gruix > 7 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà, en voreres o calçada/plataforma única, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,	115,40
81	P9ER-HORB	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres o calçada/plataforma única, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,	90,95
82	P9ER-I3I6	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres o calçada/plataforma única, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,	103,21
83	P9GF-BZBA	m2	Paviment drenant de 150 mm de gruix, amb formigó porós de consistència fluïda, grandària màxima del granulat de 12 mm, amb una porositat de 20 a 25%, una permeabilitat de 400 a 800 l/(m2·min) i una resistència al lliscament > 45 (classe 3), inclòs estesa, reglejat i curat	64,88
84	P9GF-HHFP	m2	Paviment drenant de 150 mm de gruix, amb formigó porós de consistència fluïda, grandària màxima del granulat de 12 mm, amb una porositat de 15 a 20%, una permeabilitat de 150 a 400 l/(m2·min) i una resistència al lliscament > 45 (classe 3), inclòs estesa, reglejat i curat	68,57
85	P9GZV300	m2	Impressió mitjançant motlle de cautxú per estampació de paviments de formigó, amb acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de rodadura per a formigó imprès, color a definir, rendiment 4,5 kg/m2; desemmoltant en pols i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant d'acabat. Totalment acabat	14,85
86	P9H1-CUOK	m2	Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà	52,65
87	P9H5V140	t	Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D, amb granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, inclòs fins a un 10% de reciclat de mescla bituminosa, col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	73,80
88	P9H9-HBRL	m2	Rep. puntual <6 m2,g=8-12cm,paviment aglom.calent s/afectar base	206,49
89	P9H9-HBRM	m2	Rep. puntual =>6 m2,g=8-12cm,paviment aglom.calent s/afectar base	192,61
90	P9H9-HBRR	m	Segellat esquerdes calent,a/massilla asfàltica	180,91
91	P9HYV100	t	Col·locació manual a l'obra i compactació al 98% de l'assaig marshall, de qualsevol mescla bituminosa en calent	36,96
92	P9ZE-HPLW	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment, inclòs càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,	270,78
93	P9ZE-HYRL	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de recobriment asfàltic, amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, inclòs càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,	348,91
94	P9ZE-I156	u	Desmuntatge i col·locació per a situar en nova rasant, de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic, amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, inclòs càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	133,09





Partides sense plec de condicions tècniques

Data: 28/05/24

000 - PLEC VORERES

Nº	Codi	U.A.	Descripció	Preu
95	P9ZE-ICC5	u	Adaptació de pou d'embornal tipus bústia a pla de calçada, amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, inclòs càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,	220,87
96	PBAM-HP6L	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrílica de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament	1017,79
97	PBAM-HXU6	u	Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrílica de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual	1157,02
98	PBAM-HXU7	u	Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície <= 25 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrílica de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual	561,70
99	PBAM-HYVC	u	Actuacions puntuals de mitja jornada en superfície <= 25 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual	631,31
100	PBBY-M8J6	u	Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície < 0,5 m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans manuals	13,95
101	PBBY-M8J7	u	Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, sobre suport de peu o paraments verticals, de superfície de 0,5 a 1 m2 m2, a una alçària de <= 3 m amb mitjans	16,74
102	PBBY-M8J8	u	Col·locació de suport de senyal vertical de tub d'acer galvanitzat de <= 3 m d'alçària, per a suport de senyalització vertical, fixat a una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm	40,20
103	PBBY-U910	u	Instal·lació de base de sustentació per ancoratges de pals temporals, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	21,15
104	PBBY-UI10	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: IPN120, IPN140, IPN160, IPN180, IPN200, amb excavació mitjançant martell trencador manual, ancoratge mínim de 50 cm collat amb formigó no estructural del tipus HNE-20/P/20, neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	79,30
105	PBBY-UV10	u	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries, en actuacions de fins a 1 u	9,00
106	PQ1R-HBS9	u	Neteja i pintat, a cares vistes (frontals i laterals), fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat	136,74
107	PQ1R-HBSA	u	Neteja i pintat, a totes les cares, fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat	185,98
108	PQ1R-HBSB	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, de taulons de fusta i supost d'acer, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat i pintura de partícules metàl·liques de l'estructura d'acer	49,12
109	PQ1R-HBSG	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 0,65 m (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafitis, envernissat amb 3 capes	71,51
110	PR10030	u	Tala d'arbre amb medis manuals i ajudes mecànics de 10-15 metres d'alçada, inclòs trituració o arrencada de soca soterrada i tapat del esboranc produït, amb el transport a abocador autoritzat de totes les restes sobrants.	513,11
111	PR201	m	Subministrament i col·locació de barrera antiarrels de 60 cm de profunditat amb costelles per desviar les arrels cap a baix model Reroot de Greenleaf o equivalent. Inclou l'excavació manual de terres, reomplert i compactat	33,79
112	PR202	m	Subministrament i col·locació de barrera antiarrels de 60 cm de profunditat amb costelles per desviar les arrels cap a baix medel Reeroot de Greenlaf o equivalent	21,47
113	PR3D-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals	83,73
114	PR3D-HKKZ	m3	Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals	85,39

