



CODI DE VERIFICACIÓ	5N0L6W1E6A0R602504BI		
PROCEDIMENT	V220 Contractacions de subministraments		
EXPEDIENT NÚM.	AJT/81504/2022	DOCUMENT NÚM.	991817/2022
ÀREA	Planificació, Territori i Economia		
UNITAT	Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. Direcció		

ANNEX II

RETIRADA

- Ut. **Extracció de qualsevol tipus de banc o cadira existent**, sobre qualsevol tipus de paviment. Inclou reposició de qualsevol tipus de paviment, així com la càrrega i transport a l'abocador (o lloc decidit pel servei tècnic) del banc i restes de l'extracció amb camió (inclòs temps d'espera durant la càrrega). Inclou la taxa d'abocament i altres despeses de la gestió de residus.....35,04 €

- Ut. **Extracció de qualsevol tipus de banc o cadira existent sobre paviment de sauló**, enderroc de la base de formigó, rebliment del forat d'excavació amb sauló d'aportació, càrrega i transport a l'abocador (o lloc decidit pel servei tècnic) del banc i restes de l'extracció i enderrocs, amb camió (inclòs temps d'espera durant la càrrega). Inclou tots els materials i treballs de reposició del paviment Inclou la taxa d'abocament i altres despeses de la gestió de residus. Totalment acabat.....46,70 €

BANC

- Ut. **Subministrament i instal·lació de banc** de les característiques definides a l'Annex 1, banc Neoromàntic, Neobarcino, Similar o de característiques equivalents, de 180cm de llarg, amb peus de fosa dúctil acabats amb pintura al forn i 6 llistons de fusta FSC, amb aplicació permanent antigraffiti, sense color i acabat mate, amb alta resistència als UV, i resistència a la intempèrie, i cargoleria d'acer inoxidable, **sobre qualsevol tipus de paviment**. Inclòs l'ancoratge a qualsevol tipus de paviment i la càrrega i el transport al punt de treball. Completament acabat. 358,90 €

- Ut. **Subministrament i instal·lació de banc** de les característiques definides a l'Annex 1, banc Neoromàntic, Neobarcino, Similar o de característiques equivalents, de 180cm de llarg, amb peus de fosa dúctil acabats amb pintura al forn i 6 llistons de fusta FSC, amb aplicació permanent antigraffiti, sense color i acabat mate, amb alta resistència als UV, i resistència a la intempèrie, i cargoleria d'acer inoxidable, **sobre paviment de sauló**. Inclòs l'ancoratge sobre la fonamentació en el paviment de sauló i la càrrega i el transport al punt de treball. Inclou la formació de la fonamentació, la excavació de la fonamentació, encofrat amb taulells i formigonat dels 4 daus de formigó de 30x30x30cm, aportació d'una capa de 5 cm de sauló sobre la fonamentació, retirada del material sobrant, així com la càrrega, transport i gestió de residus de les restes de l'excavació i materials sobrants. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la col·locació de l'element de mobiliari urbà i de la reposició del paviment, així



com les taxes d'abocament i altres despeses de la gestió de residus. Completament acabat.
..... 398,90 €

- Ut. **Subministrament de banc** de les característiques definides a l'Annex 1, banc Neoromàntic, Neobarcino, Similar o de característiques equivalents, de 180cm de llarg, amb peus de fosa dúctil acabats amb pintura al forn i 6 llistons de fusta FSC, amb aplicació permanent antigraffiti, sense color i acabat mate, amb alta resistència als UV, i resistència a la intempèrie, i cargoleria d'acer inoxidable. Inclou càrrega, transport i descàrrega al magatzem municipal o lloc determinat pels serveis tècnics (no inclou ancoratge)..... 318 €

CADIRA

- Ut. **Subministrament i instal·lació de banc (tipus cadira)** de les característiques definides a l'Annex 1, cadira Neoromàntic, Neobarcino, Similar o de característiques equivalents, de 70cm de llarg, amb peus de fosa dúctil acabats amb pintura al forn i 6 llistons de fusta FSC, amb aplicació permanent antigraffiti, sense color i acabat mate, amb alta resistència als UV, i resistència a la intempèrie, i cargoleria d'acer inoxidable, **sobre qualsevol tipus de paviment**. Inclòs l'ancoratge a qualsevol tipus de paviment i la càrrega i el transport al punt de treball. Completament acabat. 240,30 €

- Ut. **Subministrament i instal·lació de banc (tipus cadira)** de les característiques definides a l'Annex 1, cadira Neoromàntic, Neobarcino, Similar o de característiques equivalents, de 70cm de llarg, amb peus de fosa dúctil acabats amb pintura al forn i 6 llistons de fusta FSC, amb aplicació permanent antigraffiti, sense color i acabat mate, amb alta resistència als UV, i resistència a la intempèrie, i cargoleria d'acer inoxidable, **sobre paviment de sauló**. Inclòs l'ancoratge sobre la fonamentació en el paviment de sauló i la càrrega i el transport al punt de treball. Inclou la formació de la fonamentació, la excavació de la fonamentació, encofrat amb taulells i formigonat dels 4 daus de formigó de 30x30x30cm, aportació d'una capa de 5 cm de sauló sobre la fonamentació, retirada del material sobrant, així com la càrrega, transport i gestió de residus de les restes de l'excavació i materials sobrants. Inclou tots els materials i treballs necessaris per a la col·locació de l'element de mobiliari urbà i de la reposició del paviment, així com les taxes d'abocament i altres despeses de la gestió de residus. Completament acabat. 280,30 €

- Ut. **Subministrament de banc (tipus cadira)** de les característiques definides a l'Annex 1, cadira Neoromàntic, Neobarcino, Similar o de característiques equivalents, de 70cm de llarg, amb peus de fosa dúctil acabats amb pintura al forn i 6 llistons de fusta FSC, amb aplicació permanent antigraffiti, sense color i acabat mate, amb alta resistència als UV, i resistència a la intempèrie, i cargoleria d'acer inoxidable. Inclou càrrega, transport i descàrrega al magatzem municipal o lloc determinat pels serveis tècnics (no inclou ancoratge)..... 202 €

Aquests preus inclouen, les despeses de transport dins de la pròpia actuació.