

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UNA PISTA DE GEL PER AL BADANADAL 2024

ÍNDIX

1. Objecte del contracte.....	2
2. Termini d'execució de la prestació i termini de muntatge/desmuntatge	2
3. Requisits tècnics mínims i obligacions del contractista	2
4. Facilitats tècniques que aportarà l'Ajuntament.....	3

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el subministrament, mitjançant arrendament, d'una pista de gel de 30 x 14 metres, creant una capa de gel de 420 m2 totals útils per a patinar, totalment anivellada a la Plaça Fra Bernadí de Manlleu; amb motiu del Badanadal.

El subministrament es contractarà mitjançant arrendament de la maquinària, estructures, materials i serveis necessaris detallats en aquest plec, per crear una pista de gel per obrir les instal·lacions al públic del 19 de desembre de 2024 al 7 de gener de 2025.

2. Termini d'execució de la prestació i termini de muntatge/desmuntatge

El termini de muntatge s'iniciarà a partir de la signatura del contracte o com a molt d'hora a partir del dia 12 de desembre i finalitzarà, en qualsevol cas, el 19 de desembre de 2024, abans de les 11h.

El desmuntatge de les instal·lacions s'iniciarà a partir de les 22 hores del dia 7 de gener, un cop tancades les instal·lacions al públic, i ha de finalitzar abans del 13 de gener, a les 05 hores. El dia 13 de gener no pot quedar cap estructura, material ni residu generat per a les instal·lacions, a la Plaça Fra Bernadí.

Les instal·lacions han d'estar en perfecte estat per poder-se utilitzar a partir del 19 de desembre a les 11 hores, i han de continuar en estat òptim fins el dia 7 de gener de 2025 a les 21 hores, ambdós inclosos.

3. Requisits tècnics i obligacions del contractista

- Crear una capa de gel de pista de gel de 30m x 14m (420 m2 útils totals per a patinar), distribuïts en dues pistes de gel, una pista gran i una de petita, totalment anivellades. El tancament perimetral de la pista de gel ha de ser amb tanques estanques que delimitin i aïllin la capa de gel, amb 3 portes d'accés i una porta gran per retirar la neu que generi el desgast del gel, de 2 metres d'amplada. Els col·lectors de la pista de gel cal que estiguin tots concentrats en un sol lateral i que estiguin protegits i tancats per tal que des d'aquest punt els visitants tinguin visibilitat de la pista de gel sense poder accedir ni manipular els col·lectors.
- Instal·lar totes les connexions elèctriques, quadres i proteccions necessàries pel funcionament i la creació de les capes de gel de les pistes, així com la legalització del projecte, incloent les màquines de fred, les de pressió i instal·lacions elèctriques i/o altres instal·lacions necessàries.
- Tenir en compte, a l'hora de crear i mantenir la capa de gel els graus de temperatura màxims, mínims i mitjanes variables de la zona (Manlleu) i el tant per cent habitual d'humitat relativa, i aportar la maquinària i elements necessaris per garantir el bon estat del gel durant el període de contractació.
- Oferir un servei tècnic i de suport permanent telefònic les 24 hores del dia, des de l'obertura al públic de l'activitat fins a l'últim dia d'utilització (ambdós inclosos), per resoldre totes les incidències de caràcter tècnic que es puguin produir.
- Resoldre les incidències tècniques que sorgeixin i/o afectin el funcionament del servei causant el tancament de les instal·lacions. Responsabilitzar-se en darrer terme de la conservació de la capa de gel i perfecte funcionament de les màquines i de la pista de gel, mantenint la capa de gel en perfectes condicions de funcionament durant tot el període del contracte.
- Subministrar 200 patins de gel en bon estat, aparellats i numerats de les talles del número 26 al 48.
- Subministrar 30 parells de patins de doble ganiveta.

- Subministrar 30 parells de grampons per poder caminar sobre la pista de gel sense patinar, així com les prestatgeries necessàries, per emmagatzemar-los i guardar-los endreçats i ordenats per número de bota.
- Subministrar 20 cascs de seguretat i 2.000 parells de guants de llana, de diferents talles.
- Subministrar un mínim de 5 caminadors o elements de suport per als que no saben patinar.
- Subministrar 10.000 bosses higièniques per què els patinadors que vulguin els puguin posar entre els mitjons i les botes de patinar o patins.
- Complir amb l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions del municipi de Manlleu i del mapa de capacitat acústica que assigna els nivells d'immissió al territori, especialment l'article 25, que estableix que el nivell sonor màxim no podrà superar els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d'accés públic i el nivell màxim de 85 dB(A) (LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada.
- No instal·lar ni utilitzar cap tipus de material que no compleixi la normativa vigent.
- Subscriure una assegurança de robatori i danys de les màquines de fred i pressió.
- Dur a terme la formació del personal de manteniment de la pista i la maquinària.
- Transportar les instal·lacions necessàries fins a Manlleu.
- Portar tots els materials residuals derivats de la instal·lació i desmuntatge de la pista de gel i les instal·lacions a la deixalleria municipal.
- Fer-se càrrec de la vigilància i seguretat de les instal·lacions durant els períodes de muntatge i desmuntatge de la maquinària i les estructures.
- Acceptar que la supervisió de l'elaboració i del procés de muntatge de la pista es dugui a terme per part de la persona designada per l'Ajuntament, i que aquest designi l'espai exacte en el que s'han d'ubicar les instal·lacions.
- Assistència tècnica i manteniment preventiu i correctiu de la pista, amb assistència 24 hores durant tot el període d'obertura de la pista.

4. Facilitats tècniques que aportarà l'Ajuntament

- Cessió gratuïta de l'espai necessari per a les instal·lacions.
- Facilitar el personal per a la gestió i manteniment de les instal·lacions i de la capa de gel de la pista, un cop creada i obertes les instal·lacions al públic, ja sigui mitjançant personal propi o extern.
- Responsabilitzar-se de les despeses de consum d'aigua, llum, gasoil, bombones de propà.
- Facilitar una presa d'aigua de 4 kg de pressió a peu de pista per a fer el gel.