



CODI DE VERIFICACIÓ	270J566Y1Y3Q3S3F0CWX		
PROCEDIMENT	V220 Contractacions de subministraments		
EXPEDIENT NÚM.	AJT/81504/2022	DOCUMENT NÚM.	821430/2022
ÀREA	Planificació, Territori i Economia		
UNITAT	Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. Direcció		

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE BANCs PER A L'ESPAI PÚBLIC

1. **Objecte:** Subministrament i instal·lació de bancs per a l'Espai Públic

L'objecte del contracte és el subministrament, amb o sense instal·lació, de bancs per a l'espai públic.

CPV- 34928400-2 Mobiliari urbà.

En el marc de la implantació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aquest contracte s'emmarca en els següents ODS:

ODS 11 – Ciutats i comunitats sostenibles

ODS 12 – Producció i consum responsables. Valoració de la producció d'elements més sostenibles.

2. **CARACTERÍSTIQUES DELS PRODUCTES A SUBMINISTRAR AMB O SENSE INSTAL·LACIÓ**

L'objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques és establir les condicions i qualitats mínimes que s'han de complir en el subministrament i instal·lació d'elements de mobiliari urbà (bancs per asseure's).

El contracte té per objecte cobrir la necessitat d'adquisició i instal·lació de nous bancs/cadires, per tal de substituir els existents i acomplir amb la normativa d'accessibilitat vigent o bé instal·lació en noves ubicacions per tal de resoldre el dèficit d'aquest elements en algunes zones de la ciutat. L'àmbit d'actuació és tot el terme municipal de l'Hospitalet, no obstant això es fa constar que aquestes actuacions poden variar en el seu nombre o ubicació en funció d'allò que decideixi el responsable del contracte, en el ben entès que el nombre d'actuacions estarà limitat pel pressupost adjudicat.

Donat el volum d'elements a adquirir en aquest contracte, l'adjudicatari, si l'ajuntament ho requereix, disposarà en els seus magatzems de stock dels productes, que seran lliurats en funció de les comandes parcials efectuades pels serveis tècnics, al punt on els serveis tècnics municipals ho decideixin, o en el seu defecte a un dels magatzems municipals. Per tant l'adjudicatari haurà de disposar del producte en un màxim d'un mes (el màxim temps de magatzem necessari serà la durada del contracte) des de la petició de la comanda parcial.

Els subministraments s'hauran de rebre en el termini màxim de 30 dies des de la petició de cada comanda pels serveis tècnics. Aquests terminis es podran reduir i augmentar en funció de la menor o major complexitat i volum d'aquesta.



En el cas que el subministrament inclogui la instal·lació, aquests seran instal·lats en un termini que no podrà sobrepassar el període 50 dies a comptar des de la data de la comanda parcial. Aquests terminis començaran a comptar des de la data de la comanda i es podran reduir i augmentar en funció de la menor o major complexitat i volum d'aquesta.

2.1. Normativa tècnica reguladora

Els licitadors hauran de presentar certificats que acreditin que tenen la ISO 9001 i la 14011.

Tots els materials han de tenir una gran resistència a la corrosió atmosfèrica, a l'atac químic i als esforços mecànics. Per tots aquells elements de fusta, els licitadors han de presentar Certificat FSC o normes d'un sistema equivalent de gestió forestal (SFI, SCA, PEFC, MTCC, AFS o equivalent).

Sempre que es facin servir pintures o laques, han de complir amb la normativa sobre toxicitat UNE-EN 71.

Juntament amb la seva oferta, el licitador haurà de lliurar en l'idioma del país a on s'ha d'instal·lar l'element, com a mínim la següent informació:

- Tots els detalls necessaris per la instal·lació de l'element (fitxa tècnica amb l'especejament corresponent de l'element)
- Certificació qualitat materials com en el cas de la fusta.
- Disponibilitat de subministrament de les unitats a subministrar.
- Garantia per defectes de fabricació.
- Garantia per defectes de la instal·lació en cas que n'hi hagi.

Aquesta documentació no serà objecte de valoració.

2.2 Característiques tècniques mínimes obligatòries

Les característiques tècniques dels elements a subministrar es defineixen a l'Annex 1 d'aquests plecs.

2.3 Altres conceptes inclosos

Així mateix, s'entendrà inclòs, en tot cas, a títol enunciatiu i no exclouent, els conceptes que es mencionen a continuació:

- Les despeses generals d'empresa i el benefici industrial està inclòs en els preus dels l'Annexes
- Les despeses derivades dels consums de les diferents fonts energètiques per dur a terme la col·locació.
- Subministrament, col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat, pel desenvolupament de les tasques objecte del contracte
- La conservació de l'element subministrat, des de la sortida de fàbrica fins al seu lliurament i col·locació.
- Despeses corresponents a instal·lacions i mitjans auxiliars, i equips de maquinària.



- Despeses d'instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars , instal·lacions i eines.
- Despeses de retirada materials rebutjats, evacuació de restes i zones limítrofes afectades per l'execució de la col·locació (inclòs taxes d'abocadors).
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per complir el termini acordat.
- Resolució d'incidències que puguin produir les actuacions objecte del present contracte, en la mobilitat en l'entorn degut a fenòmens naturals (pluges intenses, etc.) o als propis treballs d'execució del contracte.
- Dany a tercers motivats directament en la forma d'execució dels treballs.
- Tant el pressupost base de licitació establert en aquesta clàusula, com els preus unitaris de les diferents unitats d'obra consignats en el pressupost del projecte d'obra municipal a executar, es consideraran preus tancats a tots els efectes.
- Totes les mesures de demolicions, moviments de terres (excavacions, buidats terraplenats, reblerts, etc.), i transports de materials, s'efectuaran sobre perfil sense cap tipus d'esponjament.
- Els preus dels camions, i altres mitjans de transport s'entenen inclosos
- No es pagaran càrregues i transports intermedis, tret que així ho determini la Direcció Facultativa, amb la demanda prèvia de l'adjudicatari, i quan les característiques dels treballs ho determinin (sempre segons ho consideri la Direcció Facultativa).
- Tret que en el quadre de preus hi hagi partida específica, en tots els preus que s'inclouï el transport de terra, runa o qualsevol altre material de rebuig procedent de l'execució de qualsevol dels treballs que faci l'empresa adjudicatària, a l'abocador, estarà inclòs el cànon d'abocament, així com les despeses que se'n puguin derivar de l'aplicació de la reglamentació del control de residus.
- A tots els preus de tota mena de paviment i bases es considerarà inclosos els ajustaments, unions i junts que es puguin fer durant l'execució sense necessitat de costos.
- La neteja en l'àmbit de cadascuna de les actuacions es considera inclosa en el preu del contracte i serà obligatòria pel contractista (embalatges, estris, etc.).

3. OBLIGACIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTISTA

- El contractista designarà una persona responsable dels treballs descrits en el present plec, amb la capacitat suficient per prendre decisions i serà el responsable davant de l'equip tècnic municipal.
- Es designarà un encarregat amb disponibilitat immediata al contracte, a requeriment del servei tècnic municipal.
- L'adjudicatari disposarà d'equips de treball amb tots els mitjans auxiliars, eines, maquinària, materials, mitjans i elements de seguretat, senyalització i mitjans de transport, així com del personal auxiliar, necessaris per a la correcta execució dels treballs.



- Els materials rescatats es consideraran de propietat municipal i en els casos en que el Servei Tècnic ho disposi, es traslladaran als magatzems municipals; en cas contrari es traslladaran a l'abocador o a la seva recuperació, segons la oferta presentada. La documentació acreditativa d'aquesta gestió serà d'obligada per fer la certificació.
- Atenent a la naturalesa del contracte, en via públic i nucli urbà, en zona de molta activitat comercial, s'hauran d'organitzar els treballs de manera que les tasques es desenvolupin amb una interferència mínima amb el desenvolupament normal de l'activitat en el carrer. D'aquesta forma, haurà d'assegurar-se en tot moment l'entrada segura i còmoda dels veïns als seus domicilis i dels vehicles als gualls, així com garantir-ne l'accés de vehicles d'emergències durant les vint-i-quatre hores del dia, i els vehicles de càrrega i descàrrega en horari laboral. Les mesures necessàries per a garantir aquests extrems hauran de ser aprovades pel responsable municipal del contracte i es consideren incloses en els preus unitaris, no sent, en cap cas, d'abonament independent.
- El contractista està obligat a mantenir netes les zones d'actuació i els seus voltants, tant de runes com de materials sobrants, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perquè l'execució dels treballs ofereixi bon aspecte, reg i cobriment del material susceptible de provocar pols, tall de peces de paviment per via humida, etc.
- El contractista haurà de presentar el Pla de Gestió de residus, que haurà de ser coherent amb la oferta presentada, amb menció especial en els temes de reutilització o transformació del residu general (mobiliari eliminat)
- El contractista lliurarà al responsable del contracte els albarans corresponents al lliurament de l'abocador autoritzat, el qual serà necessària per a certificar aquestes partides.
- El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs executats així com de les conseqüències que es dedueixin per l'Administració o per a tercers de les omissions, els errors, els mètodes inadequats o les conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- L'adjudicatari estarà obligat a complir el disposat a la vigent legislació social i de seguretat i salut. El contractista, en relació als seus treballadors, haurà de complir estrictament i durant tota la vigència del contracte les mesures de prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent. El incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no implicarà cap responsabilitat per a la corporació contractant.
- El contractista serà l'únic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els accidents de treball que puguin sorgir durant l'execució dels treballs objecte del contracte, pel que adoptarà totes aquelles mesures que la pràctica aconselli i la bona execució requereixi, havent d'atendre les indicacions que formuli els Serveis Tècnics Municipals.
- L'adjudicatari es responsabilitzarà de la manca de respecte, de la manca d'educació o mal tracte que el personal observi cap als veïns, així com de produir soroll excessiu durant la prestació dels serveis.



- La Direcció facultativa o els Serveis Tècnics Municipals, en cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa del contracte, podrà requerir al contractista perquè separi dels treballs als treballadors responsables de la pertorbació.
- El contractista resta obligat, a comunicar les incidències imprevistes que puguin sorgir en l'execució dels treballs, i a realitzar al seu càrrec les corresponents actuacions d'informació, fins i tot amb caràcter urgent, en el cas que l'Ajuntament així li ho requereixi.
- El contractista iniciarà els treballs replantejats en el terreny. El replanteig dels elements a instal·lar o substituir, serà sotmès a l'aprovació dels Serveis Tècnics Municipals que donaran l'autorització per a l'inici de les tasques.
- Si durant l'execució del contracte fos necessari la suspensió temporal, aquest haurà de ser aprovat per l'Administració previ informe del Responsable del contracte. L'acceptació de suspensió en el termini d'execució del contracte no suposarà un augment dels costos per l'Administració respecte al pressupost adjudicat.
- El contractista disposarà dels elements d'informació i senyalització necessaris per a la immediata execució dels treballs, publicitat dels treballs d'acord amb la normativa de les administracions que intervinguin i especialment al que es refereixen al desviament i talls de tràfic. Els costos aniran sempre a càrrec del contractista. Els elements de protecció i seguretat d'aquests, han d'estar retolats. Els textos i format seran facilitats pels Serveis Tècnics corresponents.
- El contractista haurà de comunicar anticipadament i per escrit a l'administració i al responsable del contracte, la intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretengui subcontractar i la identitat del subcontractista i justificant suficientment l'aptitud d'aquest per executar-la. Així mateix, haurà de comunicar qualsevol modificació vers anteriors comunicacions.
- Prèviament a la convocatòria de LA RECEPCIÓ FINAL del contracte, l'adjudicatari, haurà de facilitar al tècnic municipal responsable del contracte, la documentació corresponent als treballs executats, que incorporarà els següents documents:

Fitxer geo referenciat, amb la situació del l'element instal·lat, tipologia d'element (banc, cadira...), tipologia de treballs (eliminació, substitució, nova instal·lació), seguint les instruccions del servei de Sistemes d'Informació territorial de l'Ajuntament.

5. CONTROL DOCUMENTAL: OBLIGACIONS DE CONTROL DOCUMENTAL DEL CONTRACTISTA

Independentment del control de qualitat dels treballs relatiu al procés de supervisió per al compliment dels requisits normatius i de projecte i del control mediambiental desenvolupat a l'apartat anterior, el contractista, en base a l'article 128 de la LCAP, haurà de lliurar tota la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació pels quals hagi obtingut alguna puntuació i altres condicions d'execució assenyalades al Plec de condicions administratives.



Així, el contractista haurà de lliurar mensualment, juntament amb la certificació, un informe amb el títol "CONTROL DOCUMENTAL". El lliurament d'aquest document serà imprescindible per a procedir al pagament de la certificació i contindrà el següent recull documental:

5.1 Subcontractació

- L'empresa contractista haurà d'aportar, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini.
- **Llistat de treballs subcontractats amb Centres Especials de Treball o Empreses d'inserció juntament amb el càlcul del percentatge de personal (s'ha de fer equivalent a jornades de treball)**

5.2 Dades mediambientals relatives a la reducció emissions de CO2 equivalent

Documentació per cada tipologia d'element subministrat objecte del contracte

- Dades ubicació planta/es fabricació o centrals de distribució, fins al carrer Cobalt 57 e l'Hospitalet (recorregut en km)
- Certificats relatius al percentatge (%) del material provinent de reutilització i/o reciclatge
- Valors específics referits a les emissions (kg CO² equivalent/unitat) de l'element a subministrar segons especificacions de la calculadora de l'annexe.

5.3 Dades mediambientals relatives a etiquetes, certificats i declaracions mediambientals

S'haurà de lliurar la documentació acreditativa en relació als productes o famílies de productes ofertats a la licitació:

- Certificacions FSC i/o PEFC

5.4 Gestió de residus

Abans de la recepció del contracte, s'haurà de lliurar la documentació relativa a la gestió de residus dels treballs següents:

- Albarans, certificats i abonaments de taxes dels centres de reciclatge, de selecció i/o dipòsits autoritzats, de tots els residus generats relatius a enderrocs, moviment de terres així com els generats en l'execució del contracte.