

Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DELS GENERADORS I MATERIALS ELÈCTRICS AUXILIARS, AIXÍ COM ELS TREBALLS ELÈCTRICS DESTINATS A LA CELEBRACIÓ DELS ACTES DE CICLE FESTIU, DES DE LA FESTA MAJOR D'HIVERN 2024 I LA FINALITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR D'ESTIU 2025, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ MEDIAMBIENTALMENT SOSTENIBLES.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI.

L'objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques consisteix en establir les bases tècniques que serviran per l'execució del contracte de subministrament, en règim de lloguer, dels generadors elèctrics, així com els treballs elèctrics necessaris per a la distribució de la energia als diferents equips que ho requereixin, pel desenvolupament dels actes del Cicle Festiu de la ciutat compresos entre la Festa Major d'Hivern 2024 i la Festa Major d'Estiu 2025, segons la relació que consta com annex I d'aquest PPT, on s'han establert les tipologies d'espais preparats per a esdeveniments més freqüents, amb detall exhaustiu de totes i cadascuna de les necessitats indispensables.

Les dates exactes de cadascuna de les activitats previstes però no calendaritzades, seran comunicades a l'empresa adjudicatària amb 15 dies d'antelació per a que puguin ser ateses correctament.

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

L'empresa adjudicatària, haurà de:

- Subministrar els elements relacionats a l'annex 1
- Subministrar els materials elèctrics auxiliars per al seu funcionament
- Realitzar els treballs elèctrics necessaris per a la seva posta en marxa i funcionament
- Certificar-ne la seva instal·lació (si es requereix)
- Realitzar-ne el manteniment
- Realitzar el repostatge (si cal)

dels diferents actes culturals del Cicle Festiu 2024 - 2025, que son:

- FESTA MAJOR D'HIVERN
- CARNAVAL
- DIVERSOS ACTES MENORS DEL CICLE FESTIU
- FESTA GALEGA
- HOMENATGE A PEDRO CANO
- FESTA MAJOR D'ESTIU

Donat que els generadors arriben amb el combustible necessari per al seu funcionament inicial, en cas que, pel seu règim d'us, sigui necessari el seu repostatge, aquest consum de carburant, haurà d'estar contemplat en el subministrament

En cas que, eventualment, sigui necessari per al desenvolupament del contracte introduir materials, equipaments o hi hagi necessitats per serveis no inclosos en l'esmentada llista exhaustiva de

Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

tipologies d'espais o modificacions en els elements instal·lats, el contractista haurà de presentar la relació dels elements modificats.

Tot el material emprat haurà d'acomplir els estàndards europeus quant a la seva qualitat i seguretat, així com disposar de les corresponents certificacions DIN / ISO

3. OBLIGACIONS DEL/LA CONTRACTISTA

- L'empresa contractista haurà d'estar en disposició de poder prestar el servei objecte d'aquest contracte, les 24 hores del dia i durant tots els dies d'execució de les activitats principals (Festa Major d'Hivern i Festa Major d'Estiu), a requeriment de la Direcció de Cultura, sense perjudici de l'obligació de la Direcció de Cultura de comunicar les dates i ubicació dels esdeveniments en què cal prestar el servei amb l'antelació mínima de 15 dies, la qual haurà de valorar-se en funció de la seva magnitud i dimensions. L'adjudicatari/a haurà de planificar, informar i coordinar amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet els terminis tant de muntatge com de desmuntatge.
- Si un cop iniciat el subministrament efectiu, calgués suspendre total o parcialment algun esdeveniment per causes que no fossin imputables a l'adjudicatari, s'abonaria íntegrament el preu pactat per l'acte en qüestió. Si aquest fet fos causat per causes plenament imputables a l'adjudicatari, l'Ajuntament es reserva el dret de reclamar pel perjudici causat per les vies que fossin necessàries.
- Proporcionar el carburant necessari per a les hores de funcionament contractades. En cas que fos necessari, realitzar el repostatge.
- Durant el repostatge dels generadors, el contractista està obligat a complir tota la normativa aplicable en la matèria i les mesures de seguretat que siguin d'aplicació.
- El/la contractista serà responsable i posarà tots els mitjans necessaris per a que totes les incidències i avaries que es detectin o de les que es tingui coneixement siguin esmenades en un temps **inferior a 60 minuts**
- Tots els materials subministrats, hauran de ser retirats dels diferents espais a la major brevetat possible un cop acabada l'activitat.

3.1. RESPONSABILITAT DE LA INSTAL·LACIÓ

- El/la contractista serà l'únic/a responsable de les instal·lacions realitzades en compliment de la normativa tècnica d'aplicació, si aquesta s'escau per les característiques de la instal·lació duta a terme.
- Durant la execució del contracte, el/la contractista haurà de presentar als serveis tècnics municipals documentació acreditativa de les seves característiques pel que fa al compliment de la normativa aplicable en matèria mediambiental

3.2. MITJANS PERSONALS I TÈCNICS

- Per a la instal·lació dels elements a subministrar que són objecte del contracte, l'adjudicatari/a haurà d'aportar el personal apropiat per a cobrir els objectius que s'estableixen en el present plec de prescripcions tècniques.
- Tot el personal que l'empresa contractista destinarà a la realització de l'objecte d'aquesta contractació, haurà d'anar adequadament acreditat o identificat.



Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

- Serà obligació de l'adjudicatari/a que el personal disposi dels recursos i/o instruments tecnològics (telèfon mòbil, vehicles suficients...) per tal que els actes previstos es puguin desenvolupar correctament.
 - En cas d'accidents o perjudicis de qualsevol tipus que pateixin els/les treballadors/es a causa de l'exercici de les seves tasques durant el procés d'instal·lació o manipulació dels elements elèctrics, l'adjudicatari/a complirà allò que disposin les normes vigents sota la seva responsabilitat, sense que aquesta repercuteixi de cap manera en l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
 - L'empresa contractista haurà de posar a plena disposició de la Direcció de Cultura una persona de referència, amb el corresponent contacte telefònic, per a tasques de producció i coordinació
- ❖ El responsable del contractista:
- Centralitzarà les relacions entre l'empresa i els i les responsables de la Direcció de Cultura
 - Serà la persona encarregada de gestionar totes les peticions de treballs
 - Resoldrà o farà resoldre les incidències de tot ordre que puguin sorgir,
 - Lliurarà la informació que se li sol·liciti.
 - Assumirà la direcció tècnica del personal que aporti per dur a terme la instal·lació, manipulació i desinstal·lació,

- **ACTES DE FESTA MAJOR D'ESTIU:**

En tant que la **Festa Major d'Estiu** és l'esdeveniment de referència del Cicle Festiu i l'acte més important objecte del contracte, la persona de referència del contractista, haurà d'assumir es següents tasques des del dilluns anterior a la mateixa (1 de setembre 2025) i acabant el dimarts posterior (9 de setembre de 2025):

- Centralitzar les relacions entre l'empresa i els i les responsables de la Direcció de Cultura
 - Ser la persona encarregada de gestionar totes les peticions de treballs
 - Resoldre o fer resoldre les incidències de tot ordre que puguin sorgir,
 - Lliurar la informació que se li sol·liciti.
 - Assumir la direcció tècnica del personal que aporti per dur a terme la instal·lació, manipulació i desinstal·lació,
 - Ser present durant el procés de muntatge, desenvolupament de l'acte i posterior desmuntatge.
 - Coordinar-se amb altres equips tècnics externs que puguin intervenir eventualment en els actes.
- ❖ En cas d'incidències, el temps màxim de resolució serà de 60 minuts des del moment en que la Direcció de Cultura comunica via telefonia al Responsable la incidència.
- Disposar de personal de manteniment presencial durant els següents actes a les dates assenyalades a l'annex d'aquest PPT mentre hi durin les activitats en els següents espais:
 - PIROMUSICAL (Parc de Can Zam)
 - PLAÇA DE LA VILA - MAS FONOLLAR
 - PARC EUROPA
 - PLAÇA DEL RELLOTGE - CAN ROIG I TORRES
 - PLAÇA PAU CASALS

Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

- Els horaris d'aquest servei de manteniment presencial, seran consensuats amb el contractista amb antelació mínima de 15 dies per a poder-los planificar i dur a terme.

4.. SEGUIMENT DE LES ACCIONS OBJECTE DEL CONTRACTE

Per al seguiment del contracte es convocaran les reunions necessàries de tècnics i tècniques de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i l'empresa adjudicatària, sense perjudici del seguiment operatiu de les accions, la freqüència del qual establirà l'Ajuntament. El seguiment continuat de les tasques a desenvolupar dependrà directament de la Direcció de Cultura.

5. DRETS I OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ostentarà les potestats següents:

Dictar les ordres i les instruccions pertinents pel correcte compliment del present contracte i la consecució dels objectius esmentats.

Inspeccionar i seguir les accions i els resultats del servei i proposar, si s'escau, canvis de metodologia i/o dels treballadors/res sempre que ho considerin necessari.

Coordinar-se amb les administracions, institucions, organismes i entitats escaients quan sigui necessari per a la consecució dels objectius de l'activitat, llevat d'acords concrets amb el contractista.

Santa Coloma de Gramenet, a la data de les signatures

Jose Velasco Martínez
Director de Cultura, Esports,
i LGTBI

Ana Bardají Pociello
Cap del Departament de Cicle Festiu
i Foment de la Lectura



Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI
Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DELS GENERADORS I MATERIALS ELÈCTRICS AUXILIARS, AIXÍ COM ELS TREBALLS ELÈCTRICS DESTINATS A LA CELEBRACIÓ DELS ACTES DE CICLE FESTIU, DES DE LA FESTA MAJOR D'HIVERN 2024 I LA FINALITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR D'ESTIU 2025, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ MEDIAMBIENTALMENT SOSTENIBLES.

ANNEX I – JUSTIFICACIÓ DE PREUS PER A CADASCUNA DE LES TIPOLOGIES D'ESPais TEMPTATIUS

Unitats	ACTES	Preu
	FESTA MAJOR D'HIVERN	
	ZAMBOMBA FLAMENCA (22/12/2024)	500,00 €
1	Generador elèctric inverter 5,5 kW monofàsic de gasolina silenciós	
20	passacables	
	Plaça Catalunya	
	22 de desembre	
	VETLLA DE SANTA COLOMA (30/12/2024)	500,00 €
2	Generador elèctric inverter 2.8 kW monofàsic de gasolina silenciós	
25	metres de passacables	
	Església Major	
	CAVALCADA (5/01/2025)	
	<u>PISTES ATLETISME</u>	1.000,00 €
	lloguer de 1 grup electrogen 60 kva (48 kw), Insonoritzat i Homologat s/	
	normativa CE	
2	Cablejat CETAC 125A (5x35) 25 m	
1	Quadre Dist. Protegit Q037 (2x63T+3x32T+6xSh)	
50	50 Canal Tapacables Ample (5 vies)	
	Tècnic presencial de 15h a 17h	
	Règim de funcionament: 6 hores	
	<u>PLAÇA DE LA VILA</u>	1.300,00 €
	LLOGUER DE 1 GRUP ELECTROGEN 100 kVA (80 kW), Insonoritzat i Homologat s/	
	normativa CE	
1	Cablejat Rabillo 70 mm2	
2	Cablejat Power Lock 70 mm2 25 m	
1	Quadre Dist. Protegit Q037 (2x63T+3x32T+6xSh+250A)	
30	Canal Tapacables Ample (5 vies)	
	Tècnic presencial de 19h a 22h	
	Règim de funcionament: 8 hores	



Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

	NECESSITATS COMPANYIES	300,00 €
2	grups electrogens 6,5 kw silenciosos	
	CARROSSES	1.700,00 €
7	grups electrogens 6,5 kw silenciosos	
	5 de gener de 2025	
	CARNAVAL (1/03/2025)	1.500,00 €
	PLAÇA DE LA VILA	
	lloguer de 1 grup electrogen 100 kva (80 kw), insonoritzat i Homologat s/	
	normativa CE	
1	1 Cablejat Rabillo 70 mm2	
2	2 Cablejat Power Lock 70 mm2 25 m	
1	1 Quadre Dist. Protegit Q037 (2x63T+3x32T+6xSh+250A)	
30	30 Canal Tapacables Ample (5 vies)	
	Règim de funcionament: 12 hores	
	Tècnic presencial de 18h a 00h	
	1 de març de 2025	
	FESTA GALEGA (Del 28/04 a l'1/05/2025)	3.000,00 €
	Parc Europa	
	lloguer de 1 grup electrogen 80 kva (64 kw), Insonoritzat i Homologat s/	
	normativa CE	
2	2 Cablejat CETAC 63A (5x16) 25 m	
1	1 Cablejat CETAC 63A (5x16) 13 m	
1	1 Quadre Dist. Protegit QGOM (1x63T+2x32T+4xSchu)	
1	1 Caixa Protegida 6 Schukos	
1	1 Cablejat CETAC 32A (5x6) 25 m	
1	1 Cablejat CETAC 32A (5x6) 13 m	
28	28 Canal Tapacables Estret (3 Vies)	
	Règim de funcionament: 96 hores	
	HOMENATGE A PEDRO CANO – 1 dissabte del mes de juny (a concretar la data)	
	Mas Fonollar	936,82 €
1	Grup ELECTRÒGEN 40 KVA StageV	
1	Cablejat CETAC 63A (5x16) 25 m	
1	CUADRO 63A 5P 3X32A 5P CEE + 3X32A 3P CEE	



Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

1	SUPORT ALUMINI PER A CAIXA DISTRIBUCIÓ	
1	Material auxiliar	
8	Canal Tapacables Estret (3 Vies)	
	Règim funcionament: 15h (50%)	
	1 dissabte del mes de juny	
	ALTRES ACTIVITATS CICLE FESTIU	
	(Castellers, Sardanes, ofrenes, etc...) Previsió: 8 actes / any (a concretar les dates i ubicacions)	2.680,00 €
8	Generador 3500w. Tipus Inverter / insonoritzat (1u x acte i día)	
48	Canal passa cables (6 ml x acto y día) - Si fan falta	
	FESTA MAJOR D'ESTIU (del 5 al 8 de setembre de 2025	
	CAN ZAM - PIROMUSICAL	1.573,28 €
80	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
1	Quadre DF 32A IV 2x32A+4x16A CEE-SCHUKO	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
	<u>MA D'OBRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE</u>	
	<u>GENERADOR PIROMUSICAL</u>	
1	GENERADOR 80KVA	
1	REPOSICIÓ DE CARBURANT	
1	TRANSPORT ENTREGA I RETIRADA	
	Règim de funcionament: 7 h	
	PLAÇA DE LA VILA	13.780,56 €
2	Escomesa 4x120+70 mm2 5 mts.	
2	Quadre DG 250A IV	
2	Escomesa 4x120+70 mm2 POWER LOCK	
75	Cable 4x120+70 mm2 POWER LOCK	
50	Cable 4x95+50 mm2 POWER LOCK	
1	Quadre DG 250A IV 2x63A+6x32A CEE	
100	Cable 5x16 mm2 CEE 63A 5P	
500	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
1	Quadre DF 32A IV 6x16A+2x10A SCHUKO	
2	Quadre DF 32A IV 2x32A+4x16A CEE-SCHUKO	
3	Duplicadors CEE 32A 5P	
5	Projector LED 40W	
80	Línia 16A 2P+T SCHUKO	



Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI
Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

20	Duplicador SCHUKO	
45	Canal passa cables	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
1	<u>MA D'OBRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE</u>	
	<u>GENERADOR PLAÇA DE LA VILA</u>	
2	GENERADOR 150KVA	
2	GENERADOR 150KVA Reserva	
1	REPOSICIÓ DE CARBURANT	
4	TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRADA	
	Règim de funcionament: 60 h	
1	<u>LEGALITZACIÓ</u>	
	MAS FONOLLAR	2.445,61 €
1	Escomesa 5x16 mm2 CEE	
40	Cable 5x16 mm2 CEE 63A 5P	
1	Quadre DG 63A IV 1x63A+1x32A CEE	
20	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
22	Canal passa cables	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
1	<u>MA D'OBRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE</u>	
	<u>GENERADOR MAS FONOLLAR</u>	
1	GENERADOR 50KVA	
1	REPOSICIÓ DE CARBURANT	
1	TRANSPORTE ENTREGA i RETIRADA	
	Règim de funcionament: 48 h	
	PLAÇA PAU CASALS	4.328,12 €
1	Escomesa 4x120+70 mm2 5 mts.	
1	Quadre 250A IV 2x63A+6x32A CEE	
80	Cable 5x16 mm2 CEE 63A 5P	
230	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
3	Quadre DF 32A IV 6x16A+2x10A SCHUKO	
1	Quadre DF 32A IV 2x32A+4x16A CEE-SCHUKO	
3	Duplicadors CEE 32A 5P	
4	Pantalla Fluorescent 2x36W	
5	Projector LED 40W	
100	Línia 16A 2P+T SCHUKO	
10	Duplicador SCHUKO	



Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

45	Canal passa cables	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
1	<u>MA D'OBRA DE MUNTATGE I DESMUNTATGE</u>	
	<u>GENERADOR PAU CASALS</u>	
1	GENERADOR 100KVA	
1	REPOSICIÓ DE CARBURANT	
1	TRANSPORT ENTREGA I RETIRADA	
	Règim de funcionament: 48 h	
	PARC EUROPA (ESCENARI I BARRES)	7.926,25 €
1	Escomesa 4x120+70 mm2 5 mts.	
1	Quadre DG 250A IV 2x63A+6x32A CEE	
80	Cable 5x16 mm2 CEE 63A 5P	
230	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
3	Quadre DF 32A IV 6x16A+2x10A SCHUKO	
1	Quadre DF 32A IV 2x32A+4x16A CEE-SCHUKO	
3	Duplicadors CEE 32A 5P	
4	Pantalla Fluorescent 2x36W	
5	Projector LED 40W	
100	Línia 16A 2P+T SCHUKO	
10	Duplicador SCHUKO	
45	Canal passa cables	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
1	<u>MA D'OBRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE</u>	
	<u>GENERADOR PARC EUROPA (ESCENARI I BARRES)</u>	
1	GENERADOR 100KVA	
1	GENERADOR 100KVA Reserva	
1	GENERADOR 50KVA	
1	REPOSICIÓ DE CARBURANT	
3	TRANSPORT ENTREGA I RETIRADA	
	Règim de funcionament: 48 h	
1	LEGALITZACIÓ	
	PLAÇA DEL RELLOTGE	3.226,69 €
1	Escomesa 4x95+50 mm2 5 mts.	
1	Quadre DG 160A IV 2x63A+6x32A CEE	
30	Cable 5x16 mm2 CEE 63A 5P	
80	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
1	Quadre DF 32A IV 6x16A+2x10A SCHUKO	



Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI
Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

2	Quadre DF 32A IV 2x32A+4x16A CEE-SCHUKO	
3	Projector LED 40W	
50	Línia 16A 2P+T SCHUKO	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
1	<u>MA D'OBRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE</u>	
	<u>GENERADOR PLAÇA DEL RELLOTGE</u>	
1	GENERADOR 80KVA	
1	REPOSICIÓ DE CARBURANT	
1	TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRADA	
	Règim de funcionament: 48 h	
	TOTAL PLAÇA DEL RELLOTGE	
	<i>HORES MANTENIMENT</i>	9.350,00 €
1	PIROMUSICAL	
1	PLAÇA DE LA VILA - MAS FONOLLAR	
1	PARC EUROPA	
1	PLAÇA DEL RELLOTGE I CAN ROIG	
1	PLAÇA PAU CASALS	
	<i>UAU! DIVERSES UBICACIONS – 3 jornades (5, 6 i 7 de setembre de 2025) – 1 acte per dia</i>	
3	Generador 3500w. Tipus Inverter / insonoritzat (1u)	1.005,00 €
6	Canal passa cables (2ml)	
	3 jornades (31 agost, 1 i 2 setembre) - 1 acte per dia	
	<i>ESPECTACLES INFANTILS DIVERSES UBICACIONS – 3 jornades (5, 6 i 7 de setembre de 2025) – 4 actes per dia</i>	4.013,90 €
12	Generador 3500w. Tipus Inverter / insonoritzat (1u x acte i dia)	
72	Canal passa cables (6 ml x acto y día)	
	3 jornades (31 agost, 1 i 2 setembre) - 4 actes per dia	
	TOTAL	61.066,23 €

Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI
Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, DELS GENERADORS I MATERIALS ELÈCTRICS AUXILIARS, AIXÍ COM ELS TREBALLS ELÈCTRICS DESTINATS A LA CELEBRACIÓ DELS ACTES DE CICLE FESTIU, DES DE LA FESTA MAJOR D'HIVERN 2024 I LA FINALITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR D'ESTIU 2025, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ MEDIAMBIENTALMENT SOSTENIBLES.

ANNEX II – JUSTIFICACIÓ DE PREUS PER A CADASCUNA DE LES TIPOLOGIES D'ESPAIS TEMPTATIUS (A CUMPLIMENTAR PER L'EMPRESA) –

*El preu inclou el personal tècnic, el transport, el muntatge i desmuntatge.

Unitats	ACTES	Preu *
	FESTA MAJOR D'HIVERN	
	ZAMBOMBA FLAMENCA (22/12/2024)	
1	Generador elèctric inverter 5,5 kW monofàsic de gasolina silenciós	
20	passacables	
	Plaça Catalunya	
	22 de desembre	
	VETLLA DE SANTA COLOMA (30/12/2024)	
2	Generador elèctric inverter 2.8 kW monofàsic de gasolina silenciós	
25	metres de passacables	
	Església Major	
	CAVALCADA (5/01/2025)	
	<u>PISTES ATLETISME</u>	
	lloguer de 1 grup electrogen 60 kva (48 kw), Insonoritzat i Homologat s/	
	normativa CE	
2	Cablejat CETAC 125A (5x35) 25 m	
1	Quadre Dist. Protegit Q037 (2x63T+3x32T+6xSh)	
50	50 Canal Tapacables Ample (5 vïes)	
	Tècnic presencial de 15h a 17h	
	Règim de funcionament: 6 hores	
	<u>PLAÇA DE LA VILA</u>	
	LLOGUER DE 1 GRUP ELECTROGEN 100 kVA (80 kW), Insonoritzat i Homologat s/	
	normativa CE	
1	Cablejat Rabillo 70 mm2	
2	Cablejat Power Lock 70 mm2 25 m	
1	Quadre Dist. Protegit Q037 (2x63T+3x32T+6xSh+250A)	
30	Canal Tapacables Ample (5 vïes)	



Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

	Tècnic presencial de 19h a 22h	
	Règim de funcionament: 8 hores	
	<u>NECESSITATS COMPANYIES</u>	
2	grups electrogens 6,5 kw silenciosos	
	<u>CARROSSES</u>	
7	grups electrogens 6,5 kw silenciosos	
	5 de gener de 2025	
	CARNAVAL (1/03/2025)	
	<u>PLAÇA DE LA VILA</u>	
	lloguer de 1 grup electrogen 100 kva (80 kw), insonoritzat i Homologat s/	
	normativa CE	
1	1 Cablejat Rabillo 70 mm2	
2	2 Cablejat Power Lock 70 mm2 25 m	
1	1 Quadre Dist. Protegit Q037 (2x63T+3x32T+6xSh+250A)	
30	30 Canal Tapacables Ample (5 vies)	
	Règim de funcionament: 12 hores	
	Tècnic presencial de 18h a 00h	
	1 de març de 2025	
	FESTA GALEGA (Del 28/04 a l'1/05/2025)	
	<u>Parc Europa</u>	
	lloguer de 1 grup electrogen 80 kva (64 kw), Insonoritzat i Homologat s/	
	normativa CE	
2	2 Cablejat CETAC 63A (5x16) 25 m	
1	1 Cablejat CETAC 63A (5x16) 13 m	
1	1 Quadre Dist. Protegit QGOM (1x63T+2x32T+4xSchu)	
1	1 Caixa Protegida 6 Schukos	
1	1 Cablejat CETAC 32A (5x6) 25 m	
1	1 Cablejat CETAC 32A (5x6) 13 m	
28	28 Canal Tapacables Estret (3 Vies)	
	Règim de funcionament: 96 hores	
	Del 28/4 al 1/5 de 2025	
	HOMENATGE A PEDRO CANO – 1 dissabte del mes de juny (a concretar la data)	



Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

	<u>Mas Fonollar</u>	
1	Grup ELECTRÒGEN 40 KVA StageV	
1	Cablejat CETAC 63A (5x16) 25 m	
1	CUADRO 63A 5P 3X32A 5P CEE + 3X32A 3P CEE	
1	SUPORT ALUMINI PER A CAIXA DISTRIBUCIÓ	
1	Material auxiliar	
8	Canal Tapacables Estret (3 Vies)	
	Règim funcionament: 15h (50%)	
	1 dissabte del mes de juny	
	ALTRES ACTIVITATS CICLE FESTIU	
	(Castellers, Sardanes, ofrenes, etc...) Previsió: 8 actes / any (a concretar les dates i ubicacions)	
8	Generador 3500w. Tipus Inverter / insonoritzat (1u x acte i dia)	
48	Canal passa cables (6 ml x acto y dia) - Si fan falta	
	FESTA MAJOR D'ESTIU (del 5 al 8 de setembre de 2025)	
	<i>CAN ZAM - PIROMUSICAL</i>	
80	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
1	Quadre DF 32A IV 2x32A+4x16A CEE-SCHUKO	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
	<u>MA D'OBRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE</u>	
	<u>GENERADOR PIROMUSICAL</u>	
1	GENERADOR 80KVA	
1	REPOSICIÓ DE CARBURANT	
1	TRANSPORT ENTREGA I RETIRADA	
	Règim de funcionament: 7 h	
	<i>PLAÇA DE LA VILA</i>	
2	Escomesa 4x120+70 mm2 5 mts.	
2	Quadre DG 250A IV	
2	Escomesa 4x120+70 mm2 POWER LOCK	
75	Cable 4x120+70 mm2 POWER LOCK	
50	Cable 4x95+50 mm2 POWER LOCK	
1	Quadre DG 250A IV 2x63A+6x32A CEE	
100	Cable 5x16 mm2 CEE 63A 5P	
500	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
1	Quadre DF 32A IV 6x16A+2x10A SCHUKO	



Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

2	Quadre DF 32A IV 2x32A+4x16A CEE-SCHUKO	
3	Duplicadors CEE 32A 5P	
5	Projector LED 40W	
80	Línia 16A 2P+T SCHUKO	
20	Duplicador SCHUKO	
45	Canal passa cables	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
1	<u>MA D'OBRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE</u>	
	<u>GENERADOR PLAÇA DE LA VILA</u>	
2	GENERADOR 150KVA	
2	GENERADOR 150KVA Reserva	
1	REPOSICIÓ DE CARBURANT	
4	TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRADA	
	Règim de funcionament: 60 h	
1	<u>LEGALITZACIÓ</u>	
	MAS FONOLLAR	
1	Escomesa 5x16 mm2 CEE	
40	Cable 5x16 mm2 CEE 63A 5P	
1	Quadre DG 63A IV 1x63A+1x32A CEE	
20	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
22	Canal passa cables	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
1	<u>MA D'OBRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE</u>	
	<u>GENERADOR MAS FONOLLAR</u>	
1	GENERADOR 50KVA	
1	REPOSICIÓ DE CARBURANT	
1	TRANSPORTE ENTREGA i RETIRADA	
	Règim de funcionament: 48 h	
	PLAÇA PAU CASALS	
1	Escomesa 4x120+70 mm2 5 mts.	
1	Quadre 250A IV 2x63A+6x32A CEE	
80	Cable 5x16 mm2 CEE 63A 5P	
230	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
3	Quadre DF 32A IV 6x16A+2x10A SCHUKO	
1	Quadre DF 32A IV 2x32A+4x16A CEE-SCHUKO	
3	Duplicadors CEE 32A 5P	



Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

4	Pantalla Fluorescent 2x36W	
5	Projector LED 40W	
100	Línia 16A 2P+T SCHUKO	
10	Duplicador SCHUKO	
45	Canal passa cables	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
1	<u>MA D'OBRA DE MUNTATGE I DESMUNTATGE</u>	
	<u>GENERADOR PAU CASALS</u>	
1	GENERADOR 100KVA	
1	REPOSICIÓ DE CARBURANT	
1	TRANSPORT ENTREGA I RETIRADA	
	Règim de funcionament: 48 h	
	PARC EUROPA (ESCENARI I BARRES)	
1	Escomesa 4x120+70 mm2 5 mts.	
1	Quadre DG 250A IV 2x63A+6x32A CEE	
80	Cable 5x16 mm2 CEE 63A 5P	
230	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
3	Quadre DF 32A IV 6x16A+2x10A SCHUKO	
1	Quadre DF 32A IV 2x32A+4x16A CEE-SCHUKO	
3	Duplicadors CEE 32A 5P	
4	Pantalla Fluorescent 2x36W	
5	Projector LED 40W	
100	Línia 16A 2P+T SCHUKO	
10	Duplicador SCHUKO	
45	Canal passa cables	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
1	<u>MA D'OBRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE</u>	
	<u>GENERADOR PARC EUROPA (ESCENARI I BARRES)</u>	
1	GENERADOR 100KVA	
1	GENERADOR 100KVA Reserva	
1	GENERADOR 50KVA	
1	REPOSICIÓ DE CARBURANT	
3	TRANSPORT ENTREGA I RETIRADA	
	Règim de funcionament: 48 h	
1	LEGALITZACIÓ	
	PLAÇA DEL RELLOTGE	
1	Escomesa 4x95+50 mm2 5 mts.	



Àrea de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI

Direcció de Cultura, Esports i LGTBI

1	Quadre DG 160A IV 2x63A+6x32A CEE	
30	Cable 5x16 mm2 CEE 63A 5P	
80	Cable 5x6 mm2 CEE 32A 5P	
1	Quadre DF 32A IV 6x16A+2x10A SCHUKO	
2	Quadre DF 32A IV 2x32A+4x16A CEE-SCHUKO	
3	Projector LED 40W	
50	Línia 16A 2P+T SCHUKO	
2	Presa a terra	
1	Material Auxiliar	
1	<u>MA D'OBRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE</u>	
	<u>GENERADOR PLAÇA DEL RELLOTGE</u>	
1	GENERADOR 80KVA	
1	REPOSICIÓ DE CARBURANT	
1	TRANSPORTE ENTREGA Y RETIRADA	
	Règim de funcionament: 48 h	
	TOTAL PLAÇA DEL RELLOTGE	
	HORES MANTENIMENT	
1	PIROMUSICAL	
1	PLAÇA DE LA VILA - MAS FONOLLAR	
1	PARC EUROPA	
1	PLAÇA DEL RELLOTGE I CAN ROIG	
1	PLAÇA PAU CASALS	
	UAU! DIVERSES UBICACIONS – 3 jornades (5, 6 i 7 de setembre de 2025) – 1 acte per dia	
3	Generador 3500w. Tipus Inverter / insonoritzat (1u)	
6	Canal passa cables (2ml)	
	3 jornades (31 agost, 1 i 2 setembre) - 1 acte per dia	
	ESPECTACLES INFANTILS DIVERSES UBICACIONS – 3 jornades (5, 6 i 7 de setembre de 2025) – 4 actes per dia	
12	Generador 3500w. Tipus Inverter / insonoritzat (1u x acte i dia)	
72	Canal passa cables (6 ml x acto y día)	
	3 jornades (31 agost, 1 i 2 setembre) - 4 actes per dia	
	TOTAL	