

Plec de prescripcions tècniques que regulen la licitació de l'acord marc d'obres de conservació i rehabilitació i serveis de manteniment dels edificis gestionats per l'empresa IMPULSVIC SLU.

ÍNDEX

1. Necessitats i finalitat de la contractació.	2
2. Objecte de l'acord marc	2
2.1. Promocions i immobles compresos en els contractes basats	2
2.2. Actuacions objecte dels contractes basats	3
3. Tasques a prestar	3
3.1. Serveis i obres compresos en l'objecte contractual.....	3
3.2. Presència al lloc de treball.....	3
3.3. Materials.....	3
4. Característiques genèriques del servei de manteniment i de les obres de conservació per a primeres i segones ocupacions i adaptacions d'espais.	4
5. Obres i prestació de serveis objecte del present plec.....	4
5.1. Adjudicació del contracte basat del servei de manteniment preventiu i correctiu	5
5.2. Contractes basats d'obres de conservació o rehabilitació per a primeres i segones ocupacions d'immobles destinat a serveis públics.....	6
5.3. Obres d'adaptació a persones amb mobilitat reduïda.....	7
6. Mitjans humans, tècnics i de suport	7
6.1. Encarregat i/o cap d'obra	8
6.2. Equips d'intervenció.....	8
6.3. Coordinació d'activitats empresarials	8
6.4. Altres mitjans personals i tècnics.	9
6.5. Oficines, tallers i magatzems de suport	9
6.6. Telèfon d'urgència i d'intervenció.....	9
7. Prevenció de riscos laborals	9
8. Imatge del servei i protecció de tercers	9
9. Disponibilitat	10
10. Preu de l'obra o servei.....	10
11. Penalitzacions.....	11
11.2. Règim de penalitzacions.....	12
12. Avaluació de la qualitat de servei o de l'obra	12
12.1. Llibre de control	13
12.2. Informe mensual	13

12.3. Visites d'inspecció	13
ANNEX 1. RELACIÓ DELS IMMOBLES SUSCEPTIBLES D'ALGUNA ACTUACIÓ.....	14
ANNEX 2. TASQUES POSSIBLES A FER I PREUS ITEC ACTUALITZATS.....	29
ANNEX 3. PER AVALUACIÓ DEL SERVEI/OBRA	30

1. Necessitats i finalitat de la contractació.

L'objecte d'aquest Plec és determinar les prescripcions particulars que hauran de complir les empreses que rebin l'encàrrec de gestionar i desenvolupar els serveis de manteniment correctiu dels immobles gestionats per Impulsvic SLU, les obres de conservació i rehabilitació d'habitatges objecte de primeres o segones ocupacions, i les obres d'adaptació espais sobre uns immobles determinats i concrets.

Es tracta de garantint-ne la plena disponibilitat, sempre i quan no sigui degut al deteriorament normal per l'ús.

Es pretén contractar nivells de qualitat i disponibilitat idonis de les actuacions objecte de cada encàrrec i no un determinat nombre d'operacions cobertes per l'acord marc o de tasques compreses en el seu import. Les falles de disponibilitat, d'una banda, i les deficiències en el servei, de l'altra, afectaran a la retribució del servei manteniment correctiu, així com a les obres de conservació i posada a disposició d'immobles gestionats per Impulsvic en la forma com es defineix en aquest Plec.

Les empreses adjudicatàries assumiran íntegrament el criteri de disponibilitat –segons es descriu en aquest Plec–, i es concentraran en la prestació del servei o obra per al compliment de les condicions d'ús òptimes de l'immoble.

La finalitat de la licitació d'aquest acord marc és seleccionar les empreses, no només tècnicament capacitades per a gestionar i efectuar les operacions pròpies del servei de conservació i manteniment o primeres i segones ocupacions estrictament, sinó que a més s'orientin a establir amb la propietat i usuaris una relació de confiança.

2. Objecte de l'acord marc

2.1. Promocions i immobles compresos en els contractes basats

A l'annex 1 hi figura la relació detallada dels immobles objecte de la licitació. Mentre estigui vigent l'acord marc es podran incorporar nous immobles o bé reduir els existents, d'acord amb els nous encàrrecs de gestió que rebi l'empresa. Per tant, la llista de l'annex 1 té caràcter enunciatiu però no limitatiu.

2.2. Actuacions objecte dels contractes basats

L'objecte del contracte es divideix en diferents lots:

LOT 1: Serveis de manteniment correctiu d'immobles

Comprèn la realització del serveis de manteniment correctiu descrit a l'apartat 5 d'aquest plec, en relació al parc immobiliari gestionat per d'Impulsvic SLU.

LOT 2: Obres de conservació i rehabilitació d'habitatges objecte de primeres o segones ocupacions

Comprèn la realització d'obres de conservació o rehabilitació dels immobles per tal que puguin ser ocupats com a habitatge en primera o segona ocupació. La determinació de les obres concretes a realitzar en cada actuació farà per part del servei tècnic d'Impulsvic SLU abans de l'adjudicació del contracte basat en l'acord marc, d'acord amb els criteris de l'apartat 5.

LOT 3: Obres de conservació i rehabilitació d'habitatges propietat IMPULSVIC SLU adquirits per tanteig i retracte

Comprèn la realització d'obres de conservació o rehabilitació dels immobles per tal que puguin ser ocupats com a habitatge temporal en primera o segona ocupació. La determinació de les obres concretes a realitzar en cada actuació farà per part del servei tècnic de Impulsvic SLU abans de l'adjudicació del contracte basat en l'acord marc, d'acord amb els criteris de l'apartat 5 del plec de prescripcions tècniques.

3. Tasques a prestar

3.1. Serveis i obres compresos en l'objecte contractual

Queden afectes a l'acord marc els espais interiors i exteriors dels immobles, segons quina sigui la tipologia de l'immoble.

3.2. Presència al lloc de treball

L'empresa adjudicatària mantindrà l'estructura suficient per atendre les necessitats de l'espai objecte del servei o obra, amb l'organització i mitjans personals i tècnics mínims que es relacionen als apartats i annexos següents.

Es detallaran en l'oferta la dotació de mitjans humans i els seus perfils professionals –formació i titulació, experiència rellevant, especialitat, posició prevista i grau de disponibilitat– que s'integraran en l'operatiu.

3.3. Materials

L'empresa adjudicatària disposarà en els seus magatzems o en els vehicles d'intervenció el material necessari per cobrir les operacions determinades i haurà de proveir a l'immoble on s'hagi d'intervenir de material suficient, de tal manera que qualsevol reposició pugui dur-se a

terme de forma immediata o en el termini màxim d'una setmana a partir de l'adjudicació del contracte basat.

Així mateix, l'empresa adjudicatària disposarà els mitjans tècnics necessaris tals com bastides, cistelles, equips especials, sistemes de comunicació, mitjans de transport i eines adequades que calgui per al desenvolupament del servei, sense càrrec addicional en l'import del contracte.

A nivell de solvència tècnica mínima, el plec de clàusules administratives de la licitació d'aquest acord marc determinarà el mitjans materials mínims que haurà de tenir l'empresa a la seva disposició.

4. Característiques genèriques del servei de manteniment i de les obres de conservació per a primeres i segones ocupacions i adaptacions d'espais.

Les empreses que optin a ser seleccionades hauran de facilitar informació sobre la seva capacitat i acreditar explícitament el seu compromís per a assumir el servei o obra amb les pautes definides en aquest Plec.

En el cas de contracte basat consistents en obres de conservació o rehabilitació per a primeres o segones ocupacions, els immobles lliurats per part de l'empresa adjudicatària es consideraran en perfecte estat de manteniment, amb disponibilitat plena per a ser utilitzats i exempt de defectes. S'entendrà que es fa efectiu el lliurament de l'immoble en el moment en què l'empresa adjudicatària faciliti a Impulvic SLU les claus i els butlletins de subministrament corresponents.

Si hi haguessin deficiències detectades en l'actuació i fossin imputables a negligència en la prestació del servei o obra per part de l'adjudicatari, Impulvic SLU es reserva el dret d'aplicar la garantia del contracte per dur a terme les subsanacions necessàries pel seu compte i a càrrec de la garantia.

5. Obres i prestació de serveis objecte del present plec.

1. Manteniment correctiu: S'anomena manteniment correctiu aquell destinat a realitzar intervencions menors en les instal·lacions dels immobles que es troben malseses conseqüència del seu deteriorament i per tal de garantir que l'immoble compleixi les condicions d'habitabilitat. Consisteix en la reparació de deficiències i avaries aparegudes en elements d'obra i instal·lacions per restablir-ne el servei i recuperar la plena disponibilitat de l'immoble. En la majoria de casos es tracta bàsicament del canvi de calentador on implica també obra de paletaeria, donat que és un dels manteniments correctius més habituals degut al clima de Vic.

2. Obres de conservació i rehabilitació per a 1es i 2es ocupacions: És tracta de la posada a disposició de l'immoble per ser ocupat com a habitatge habitual. S'entén per a primeres ocupacions quan l'immoble ha estat adquirit per primera vegada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, entitats financeres conveniades, l'Ajuntament de Vic o l'empresa Impulvic i s'ha de posar a punt per a ser destinat a habitatge. S'entén per segones ocupacions quan es tracta

d'un immoble que ja ha estat ocupat anteriorment i que cal tornar-lo a posar a disposició d'una nova unitat familiar.

Normalment són obres de paletaeria en ambdós casos.

3. Obres de conservació i rehabilitació d'habitatges propietat IMPULSVIC SLU adquirits per tanteig i retracte: Aquest punt abasta les operacions destinades a adaptar els immobles perquè puguin ser ocupats com a habitatge temporal en primera o segona ocupació.

5.1. Adjudicació del contracte basat del servei de manteniment preventiu i correctiu

Les operacions de manteniment correctiu es realitzaran d'acord amb la butlleta que elabori l'empresa Impulsvic SLU, on hi constarà el tipus d'actuació, la planificació i la urgència de la realització de la tasca.

Cada butlleta correspondrà a un contracte basat, de tal manera el manteniment s'organitzarà a través de butlletes que generarà l'empresa Impulsvic SLU i encarregarà a l'empresa adjudicatària l'actuació a desenvolupar en un termini i condicions concrets.

A partir d'aquest moment l'empresa adjudicatària serà la responsable davant Impulsvic SLU tant pel que fa a l'execució com en el seguiment de les obres o serveis a realitzar segons correspongui. En aquest sentit, el resultat final de l'obra o servei, ha de permetre, en primer terme, reduir les despeses de reparació, evitant alhora la pèrdua de valor dels edificis i propietats gestionats per Impulsvic SLU.

Els retards o incompliments en la realització d'aquestes operacions es penalitzaran, si escau, com a deficiències de servei, segons aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

Es consideren dues categories d'intervencions de manteniment correctiu, segons es tracti de:

a. avaries no urgents, en què les intervencions de manteniment correctiu per a reparació de les avaries es podran dur a terme juntament amb altres operacions programades per optimitzar costos.

b. avaries urgents, en què les intervencions per a reparació de les avaries es duran a terme desplaçant expressament l'equip d'intervenció al lloc per a dur a terme la intervenció específica.

Els criteris que determinen si una avaria cal que sigui considerada com urgent o no urgent es detallen seguidament:

- Serà urgent la reparació d'avaries que comportin l'anul·lació de la disponibilitat d'un immoble, és a dir, que n'impedeixin l'ús en les condicions adequades.
- Serà urgent la reparació d'avaries que impliquin risc per a la seguretat de les persones o per a la sanitat ambiental, sense que hi hagi possibilitat d'aïllar el defecte que comporti aquest risc. En aquest cas, la intervenció de l'equip de manteniment serà immediata.
- Serà urgent la reparació d'avaries que d'acord amb el criteri del tècnic/a Impulsvic SLU afecti al seu normal funcionament i, especialment, si causa molèstia als usuaris.

- En cas que no es compleixi cap de les condicions anteriors, l'avaria serà considerada no urgent.

Les afectacions a la disponibilitat i les penalitzacions per deficiència en el servei de conservació i manteniment s'avaluaran en la forma descrita en aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

La resolució d'avaries no urgents es realitzarà a partir de l'avís d'avaria, programant les operacions necessàries per a la seva realització per part del servei i duent-les a terme juntament amb les operacions programades o, en qualsevol cas, dins del termini màxim d'una setmana a comptar des de la data en que es produeixi l'avís.

La resolució d'avaries urgents es durà a terme en el període de 24 hores posterior a la recepció de l'avís i s'intervindrà de forma immediata en cas que comportin risc per a les persones o suposin afectació ambiental i en les condicions recollides.

Per part de l'empresa, assumirà el compromís i s'haurà d'acreditar la capacitat d'intervenir d'urgència en el termini màxim de 1 hora des de l'avís d'avaria.

Si la resolució s'hagués d'endarrerir respecte als límits anteriors indicats, caldrà que es justifiqui adequadament en la confirmació de recepció de l'avís d'avaria que realitzarà el personal tècnic de l'adjudicatari; el retard justificat en aquestes condicions no eximeix però, d'intervenir d'immediat al servei de conservació i manteniment de forma que s'elimini o aïlli el risc per a les persones o l'afectació ambiental.

5.2. Contractes basats d'obres de conservació o rehabilitació per a primeres i segones ocupacions d'immobles destinat a serveis públics

Les actuacions d'aquest apartat comprenen les obres de conservació o rehabilitació necessàries per tal que els immobles gestionats per Impulsvic SLU puguin ser lliurats al servei públic al que es troben afectes.

En cas de primers o segones ocupacions l'empresa adjudicatària haurà de portar a terme les actuacions i reparacions necessàries a l'immoble, segons detallin els serveis tècnics de l'empresa Impulsvic SLU, per tal de dotar-lo de totes les instal·lacions per què compleixi les condicions d'habitabilitat.

Així mateix, també s'haurà de realitzar les obres de conservació i rehabilitació dels habitatges adquirits per l'AHC mitjançant el dret de tanteig i retracte o els conveniats amb els bancs.

També realitzarà les obres de conservació i rehabilitació d'aquells immobles s'hagin d'adequar per a la prestació de serveis públics, per encàrrec de l'Ajuntament de Vic.

El termini ordinari per a l'execució d'aquestes actuacions serà d'un mes des de l'adjudicació del contracte basat, excepte en aquells casos que per motius justificats es determini un termini més llarg.

Per a determinar l'objecte de cada actuació el servei tècnic d'Impulsvic SLU elaboraran el corresponent projecte, memòria valorada o informe tècnic amb determinació de preus (en

funció de la tipologia d'obres a realitzar) que serà el document tècnic previ a l'adjudicació del contracte basat.

Seguint les indicacions dels serveis tècnics d'Impulsvic SLU, l'adjudicatari serà responsable de tapiar l'immoble i adoptar les mesures antiocupació necessàries en el cas que no es pogués adjudicar de forma immediata a un nou usuari del servei.

Totes aquestes actuacions no tindran el caràcter d'urgent, excepte el cas de les mesures antiocupació.

5.3. Obres de conservació i rehabilitació d'habitatges propietat IMPULSVIC SLU adquirits per tanteig i retracte

Comprèn les obres necessàries per obtenir cèdul·la d'habitabilitat, tals com adaptació de cuines, lavabos, instal·lació de calderes, elements de calefacció, electricitat, aigua...

Per a determinar l'objecte de cada actuació el servei tècnic d'Impulsvic SLU elaboraran el corresponent projecte, memòria valorada o informe tècnic amb determinació de preus (en funció de la tipologia d'obres a realitzar) que serà el document tècnic previ a l'adjudicació del contracte basat.

Totes aquestes actuacions no tindran el caràcter d'urgent.

6. Mitjans humans, tècnics i de suport

El licitador aportarà en la seva proposta el detall de l'organització proposada pel servei/obra a cada lot al que opti a ser adjudicatari, indicant el perfil del personal adscrit i la càrrega de treball o dedicació esmerçada per a la prestació del servei.

A continuació es descriuen els mitjans humans, tècnics i de suport mínims que haurà de d'adscriure al contracte l'adjudicatari.

Mitjans humans: com a mínim un paleta, cap d'obra, llauner, fuster, serraller, electricista i pintor.

Serveis tècnics específics: cal que l'adjudicatari pugui contractar empreses específiques per determinats serveis i actuacions (antenes, electrodomèstics bàsics, cubes, desratització, fumigacions, serveis de jardineria..)

Mitjans tècnics: L'empresa Impulsvic SLU disposa d'una tècnica que efectuarà els encàrrecs i la funció de control juntament amb el cap d'obra de l'empresa adjudicatària.

Suports mínims: material bast d'obra, materials d'acabats de construcció, vehicles d'obra pel transport del material i maquinària indispensable per realitzar petit i gran treball.

6.1. Encarregat i/o cap d'obra

L'encarregat i o cap d'obra serà l'interlocutor únic de l'adjudicatari amb l'empresa Impulsvic SLU, responsable de l'organització del servei i tindrà la capacitat per a mobilitzar els recursos a disposició del contracte tant per a la prestació ordinària del servei com per a la resolució de contingències en qualsevol àmbit de gestió del contracte.

Es requereix titulació mínima de formació professional o batxillerat i experiència no inferior a 3 anys en contractes de característiques similars.

S'aportarà CV detallat de la persona que assumeixi la responsabilitat de cap de servei i o encarregat.

La presència d'aquest tècnic podrà ser requerida en qualsevol moment, fins i tot fora de la jornada laboral en cas d'emergència. Se n'hauran de preveure les absències i nomenar-ne un substitut, igualment subjecte a l'aprovació d'Impulsvic SLU.

En cas que peticions d'intervenció compreses en l'abast del contracte no fossin ateses degudament per part del Cap de Servei o no rebessin atenció en els terminis i en la forma exposada en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, l'empresa municipal es reserva el dret de recusar-lo i sol·licitar a l'empresa adjudicatària la designació immediata d'una altra persona com a Cap de Servei.

L'adjudicatari del contracte, no podrà substituir el cap de servei i o encarregat sense la prèvia conformitat escrita d'Impulsvic SLU.

6.2. Equips d'intervenció

S'organitzarà, com a mínim, un equip d'intervenció si la tasca així ho requereix sempre que així ho consideri la tècnica de l'empresa municipal sobretot pel què fa al punt referent a les primeres i segones ocupacions així com a l'adaptació dels habitatges i/o habitacions.

L'equip d'intervenció estarà compost com a mínim per personal amb el perfil requereixi la tècnica d'habitatge. Caldrà indicar la seva dedicació al contracte (expressada com a hores feineres setmanals dedicades al servei).

Tant la idoneïtat dels perfils de l'equip d'intervenció com la seva dedicació es valoraran d'acord amb les necessitats del servei derivades de la tipologia i nombre d'intervencions que s'assignin. Les empreses licitadores aportaran l'organigrama de l'equip amb detall de les categories professionals i experiència dels seus integrants. Les dades que es consignin a l'organigrama seran vinculants en cas que l'empresa esdevingui adjudicatària.

6.3. Coordinació d'activitats empresarials

L'empresa adjudicatària haurà de tenir contractat un servei de prevenció de riscos laborals i tot el personal haurà d'haver passat la formació preventiva obligatòria.

També podrà tenir incorporat en la seva plantilla un tècnic en prevenció de riscos laborals de nivell mig, com a mínim. Serà l'encarregat de l'aplicació del pla de prevenció de riscos laborals

pel què fa al personal propi i l'encarregat de coordinar les activitats pròpies dels serveis i les pròpies de l'usuaris dels l'equipaments.

6.4. Altres mitjans personals i tècnics.

L'empresa adjudicatària establirà una estructura funcional que operarà amb la lògica i l'assignació de responsabilitats i autoritat necessàries per facilitar un servei de conservació i manteniment adequat als objectius i serà capaç de redactar, manejar, controlar i interpretar la documentació i informació recollida en aquest Plec.

L'adjudicatari haurà de d'exposar en detall en la seva oferta la forma com administrarà el servei i quins recursos complementaris hi posarà a disposició, assumint una actitud que proporcioni una atenció segura i responsable.

6.5. Oficines, tallers i magatzems de suport

Serà condició necessària per a ser adjudicatari disposar d'un magatzem i un taller de suport. Aquests han d'estar situats dins l'àmbit territorial del contracte, és a dir, que permeti el desplaçament d'aquests equips en menys de 1 hora a qualsevol equipament en funcionament comprès al contracte.

A aquest efecte, s'entén que compleixen aquesta condició les empreses que disposin dels espais indicats en un radi de 60 Km del nucli de Vic.

6.6. Telèfon d'urgència i d'intervenció

Amb independència de les funcionalitats de l'aplicatiu de gestió de manteniment de l'empresa Impulsvic i l'AHC, l'empresa adjudicatària posarà amb caràcter obligatori a disposició del servei de manteniment un telèfon únic i comú, que es designarà com a telèfon d'urgència i que servirà permanentment, tots els dies de l'any i a qualsevol hora, per a comunicació de les incidències que tinguin consideració d'avaries urgents.

7. Prevenció de riscos laborals

El personal complirà les normes de prevenció de riscos laborals durant el desenvolupament de la seva feina i durà a terme les intervencions amb la mínima interferència amb les activitats pròpies dels habitatges.

Se seguiran estrictament les prescripcions contingudes al pla de prevenció de riscos de l'empresa adjudicatària i, en general, les corresponents a la prevenció d'accidents i afectació a la salut de les persones.

8. Imatge del servei i protecció de tercers

L'aspecte general del personal assignat a cada servei i de la seva indumentària serà extremadament pulcre. Per la mateixa circumstància, totes les intervencions o treballs s'hauran de fer amb una especial cura i s'acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris) de la instal·lació intervinguda.

Així mateix, es tindrà cura especialment de protegir els usuaris de qualsevol risc o molèstia de les intervencions del servei impedit el seu l'accés a les zones de treball, preveient la caiguda accidental d'objectes o vessaments, les interrupcions de servei i, en general, prenent les mesures que calgui per mantenir-los segurs i estalvis davant qualsevol incidència.

9. Disponibilitat

S'exigeix disponibilitat total en quan a la realització de l'obra o servei encarregat de conformitat amb les prioritats establertes per l'empresa municipal per tal de no perjudicar a l'usuari final.

10. Preu de l'obra o servei

LOT 1: Serveis de manteniment correctiu d'immobles

El preu d'aquest servei es determinarà per unitats d'acord amb el quadre de preus establerts a les taules de l'annex 2, i les futures actualitzacions que es realitzin a en el banc BEDEC de la fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya.

D'acord amb el procediment establert a la clàusula 5.1 d'aquest plec, abans de l'adjudicació dels contractes basats es determinaran pels serveis tècnics d'Impulsvic SLU les actuacions a realitzar, indicant les partides que s'executaran, i el preu unitari de cada partida que es calcularà prenent com a base l'import indicat a les taules de l'annex 2 i aplicant el percentatge de reducció que hagi ofert l'empresari adjudicatari de l'acord marc d'aquest lot.

Els preus unitaris seran comprensius de tots els conceptes aplicables, incloent despeses generals i benefici industrial, i no podran ser discutits per l'adjudicatari.

Sobre l'import base final comprensiu de tots els preus unitaris corresponent a l'actuació a realitzar s'aplicarà l'IVA vigent.

LOT 2: Obres de conservació i rehabilitació d'habitatges objecte de primeres o segones ocupacions

El preu de cada obra objecte de contracte basat es determinarà per unitats d'acord amb el quadre de preus establerts a les taules de l'annex 2, i les futures actualitzacions que es realitzin a en el banc BEDEC de la fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya.

D'acord amb el procediment establert a la clàusula 5.2 d'aquest plec, abans de l'adjudicació dels contractes basats es determinaran pels serveis tècnics d'Impulsvic SLU les obres a realitzar, indicant les partides que s'executaran, i el preu unitari de cada partida que es calcularà prenent com a base l'import indicat a les taules de l'annex 2 i aplicant el percentatge de reducció que hagi ofert l'empresari adjudicatari de l'acord marc d'aquest lot.

Els preus unitaris seran comprensius de tots els conceptes aplicables, incloent despeses generals i benefici industrial, i no podran ser discutits per l'adjudicatari.

Sobre l'import base final comprensiu de tots els preus unitaris corresponent a l'actuació a realitzar s'aplicarà l'IVA vigent.

LOT3: Obres de conservació i rehabilitació d'habitatges propietat IMPULSVIC SLU adquirits per tanteig i retracte

El preu de cada obra objecte de contracte basat es determinarà per unitats d'acord amb el quadre de preus establerts a les taules de l'annex 2, i les futures actualitzacions que es realitzin en el banc BEDEC de la fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya.

D'acord amb el procediment establert a la clàusula 5.3 d'aquest plec, abans de l'adjudicació dels contractes basats es determinaran pels serveis tècnics d'Impulsvic SLU les obres a realitzar, indicant les partides que s'executaran, i el preu unitari de cada partida que es calcularà prenent com a base l'import indicat a les taules de l'annex 2 i aplicant el percentatge de reducció que hagi ofert l'empresari adjudicatari de l'acord marc d'aquest lot.

Els preus unitaris seran comprensius de tots els conceptes aplicables, incloent despeses generals i benefici industrial, i no podran ser discutits per l'adjudicatari.

Sobre l'import base final comprensiu de tots els preus unitaris corresponent a l'actuació a realitzar s'aplicarà l'IVA vigent.

11. Penalitzacions

11.1. Deficiències objecte de penalització.

Les deficiències en el servei que podran ser objecte de penalització es clasifiquen seguidament segons la seva gravetat:

Penalització per falta molt greu:

- El retard de l'adjudicatari en la presentació de la documentació requerida en aquest plec.
- El retard de l'adjudicatari en la resolució o la resolució deficient d'avaries urgents.
- El retard en l'inici de la intervenció de l'adjudicatari o en la presència al centre de l'equip d'intervenció en cas que aquesta sigui necessària per a reparació d'una avaria urgent susceptible d'afectar la seguretat de les persones o al medi ambient.
- Absència a les reunions en que pugui ser convocada l'empresa adjudicatària. (reunions formals)

Penalització per falta greu:

- La manca de substitució del personal de l'Adjudicatari exigít per Impulsvic SLU, en el termini de les 48 hores següents a la petició per part de l'empresa municipal.
- El retard de l'adjudicatari en la notificació de recepció l'avís d'avaries urgents.
- El retard de l'adjudicatari en la segona notificació de recepció de l'avís d'avaría. El retard en l'inici de la intervenció de l'adjudicatari o en la presència al centre de l'equip d'intervenció en cas que aquesta sigui necessària per a reparació d'una avaria urgent.

Penalització per falta lleu:

- El retard de l'adjudicatari en la resolució o la resolució deficient d'avaries no urgents.

- L'endarreriment de l'adjudicatari en la tramesa de documentació respecte als terminis fixats per als diferents documents.
- L'absència de la documentació preceptiva dels llocs on sigui exigible.
- La classificació incorrecta per part de l'adjudicatari d'una avaria urgent com a no urgent.
- La reiteració sense resolució adequada per part de l'adjudicatari d'avaries, urgents o no, d'identiques característiques que afectin els mateixos equips o sistemes repetidament.
- La intervenció als centres de personal de l'adjudicatari o contractat per aquesta que no acrediti estar al corrent de les seves cotitzacions a la Seguretat Social.

Les deficiències que s'hagin penalitzat en un període de facturació i no siguin subsanades, es podran penalitzar novament en el següent període de facturació.

Les faltes que, d'acord amb aquest Plec de Prescripcions Tècniques, hagin de ser penalitzades i no apareguin a les relacions anteriors tindran la consideració que s'indiqui al text del Plec o de faltes lleus, si no hi ha cap indicació quant a la seva classificació.

Les penalitzacions anteriors són acumulables entre si, de manera que una penalització greu que derivi d'una altra lleu prèvia s'aplicarà alhora que aquesta. Les penalitzacions s'avaluaran per cada període mensual de forma que la persistència d'una determinada deficiència en el servei originarà l'aplicació reiterada de la penalització que correspongui en la retribució del servei en cada factura mensual.

Cal tenir presents, addicionalment, les consideracions següents:

L'aparició d'avaries pot comportar també la disminució de disponibilitat des del moment de l'avís i fins a l'arranjament de l'avaria.

En el cas que l'adjudicatari consideri que una determinada penalització no és procedent i ho acrediti objectivament, Impulsvic SLU podrà considerar la possibilitat de no aplicar-la o no aplicar-la íntegrament i podrà plantejar opcions alternatives per tractar les eventuais deficiències del servei; aquestes opcions són de compliment obligat per l'adjudicatari

11.2. Règim de penalitzacions

El règim de penalitzacions per deficiències en el servei del centre s'estableix a partir dels criteris següents i sempre afectant exclusivament a la part o parts del servei afectats o subjectes de faltes.

- Cada falta molt greu, greu o lleu al llarg d'un període mensual es penalitzarà amb l'5%, 3% i 1% respectivament de la factura que suposi el servei mal prestat o executat. Caldrà fer factura individualitzada del servei objecte de penalització on hi constarà aquest falta.

12. Avaluació de la qualitat de servei o de l'obra

L'adjudicatari cooperarà fidelment i sense reserves en l'avaluació de la qualitat del servei i facilitarà les tasques d'inspecció i supervisió realitzades.

El control del manteniment s'efectuarà d'acord amb els protocols i amb el suport documental que es recull seguidament.

12.1. Llibre de control

L'empresa adjudicatària durà a terme el control de les actuacions fetes i que han estat aprovades per l'empresa municipal, així mateix es recolliran en un document que cada any natural serà presentat a la mateixa.

12.2. Informe mensual

L'adjudicatari lliurarà a Impulsvic les actuacions desglossades en els diferents apartats redactats en l'annex número 3 indicant si l'obra o serveis eren urgents o no i el termini en què s'han dut a terme amb els imports corresponents a fi de poder-ne fer un document estadístic amb tot el què s'hi contempla.

Veure annex:

- Ordenació de les operacions de manteniment correctiu pel temps invertit fins a la completa resolució de la incidència des de la recepció de l'avís.
- Classificació de les operacions de manteniment sistema.
- Proporció de recursos, humans i materials, destinats a les operacions de cada un dels serveis.
- Recull de les ordres de treball previstes però no realitzades o ajornades amb justificació del retard i previsió d'execució de les operacions compreses.
- Recull de les fitxes de control complimentades durant el mes.
- Observacions relatives a l'estat general de l'immoble, comprénent aspectes no compresos estrictament en l'abast dels serveis encomanats a l'adjudicatària, i, en particular, les referents a la coordinació amb altres industrials i amb els usuaris del centre.
- Observacions, comentaris i informes tècnics addicionals que es considerin oportuns per part de l'empresa adjudicatària. En particular, es documentaran fotogràficament les incidències més rellevants esdevingudes durant el període.

Impulsvic SLU convocarà reunions anuals amb el representant legal de l'empresa adjudicatària/s a fer de fer el seguiment per analitzar el contingut d'aquests informes, preferentment in situ i amb assistència obligatòria del cap de servei i o encarregat.

12.3. Visites d'inspecció

En qualsevol moment es podran realitzar visites d'inspecció per part del personal tècnic d'impulsvic SLU per comprovar els paràmetres que defineixen la qualitat del servei. Si es detecten deficiències quant a gestió o resultats del servei, es posaran en coneixement per a la seva resolució per part de l'empresa adjudicatària. Si les deficiències són imputables a negligència en la prestació del servei, Impulsvic SLU, a més de les penalitzacions que correspongui, es reserva el dret d'aplicar la garantia del contracte per efectuar les subsanacions necessàries.

ANNEX 1. RELACIÓ DELS IMMOBLES SUSCEPTIBLES D'ALGUNA ACTUACIÓ

S'enumeren el conjunt d'immobles o espais del qual són objecte de contracte. S'indiquen les dades següents:

- Demarcació-Promoció-Unitat-Nom unitat i Adreça. Es un llistat a títol enunciatiu i no limitatiu ja que cada any es poden adquirir nous habitatges o adaptar-se espais diferents que inicialment no están contemplats en aquest plec.

Demarcació	Promoció	Unitat	Nom promoció	Adreça
8	9194	4	VIC-34	C/ RAIMON D'ABADAL,, Esc. 5 - 2 B
8	9194	14	VIC-34	C/ RAIMON D'ABADAL,, Esc. 7 - 4 B
8	9194	19	VIC-34	C/ RAIMON D'ABADAL,, Esc. 7 - 7 A
8	9194	20	VIC-34	C/ RAIMON D'ABADAL,, Esc. 9 - 1 A
8	9194	21	VIC-34	C/ RAIMON D'ABADAL,, Esc. 9 - 1 B
8	9194	33	VIC-34	C/ RAIMON D'ABADAL,, Esc. 9 - 7 AB
8	9194	34	VIC-34	C/ RAIMON D'ABADAL,, Esc. 9 - 7 BB
8	9422	1	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 1 1
8	9422	2	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 1 2
8	9422	3	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 1 3
8	9422	4	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 1 4
8	9422	5	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 2 1
8	9422	6	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 2 2
8	9422	7	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 2 3
8	9422	8	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 2 4
8	9422	9	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 3 1
8	9422	10	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 3 2
8	9422	11	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 3 3
8	9422	12	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 3 4
8	9422	13	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 4 1
8	9422	14	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 4 2
8	9422	15	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 4 3
8	9422	16	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 4 4

8	9422	17	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 5 1
8	9422	18	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 5 2
8	9422	19	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 5 3
8	9422	20	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 5 4
8	9422	21	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 6 1
8	9422	22	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 6 2
8	9422	23	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 6 3
8	9422	24	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 6 4
8	9422	25	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 7 1
8	9422	26	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 7 2
8	9422	27	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 7 3
8	9422	28	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 7 4
8	9422	29	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 8 1
8	9422	30	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 8 2
8	9422	31	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 8 3
8	9422	32	VIC-32	C/ INDUSTRIA, 3 - 8 4
8	9487	34	VIC-48	Ptge. D'ORISTÀ, 6 Bl. 2 - 3 2
8	9487	37	VIC-48	Ptge. D'ORISTÀ, 6 Bl. 2 - 4 1

Demarcació	Promoció	Unitat	Nom promoció	Adreça
8	9487	38	VIC-48	Ptge. D'ORISTÀ, 6 Bl. 2 - 4 2
8	9511	1	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 1 1
8	9511	2	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 1 2
8	9511	3	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 1 3
8	9511	4	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 1 4
8	9511	5	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 2 1
8	9511	6	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 2 2
8	9511	7	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 2 3
8	9511	8	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 2 4
8	9511	9	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 3 1
8	9511	10	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 3 2
8	9511	11	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 3 3
8	9511	12	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 3 4
8	9511	13	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 4 1
8	9511	14	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 4 2
8	9511	15	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 4 3
8	9511	16	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 4 4
8	9511	17	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 5 1
8	9511	18	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 5 2
8	9511	19	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 5 3
8	9511	20	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 5 4
8	9511	21	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 6 1
8	9511	22	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 6 2
8	9511	23	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 6 3
8	9511	24	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 17 Bl. 1 - 6 4
8	9511	25	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 1 1
8	9511	26	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 1 2
8	9511	27	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 1 3

8	9511	28	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 BI. 2 - 1 4
8	9511	29	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 BI. 2 - 2 1
8	9511	30	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 BI. 2 - 2 2
8	9511	31	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 BI. 2 - 2 3
8	9511	32	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 BI. 2 - 2 4
8	9511	33	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 BI. 2 - 3 1
8	9511	34	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 BI. 2 - 3 2
8	9511	35	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 BI. 2 - 3 3
8	9511	36	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 BI. 2 - 3 4
8	9511	37	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 BI. 2 - 4 1
8	9511	38	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 BI. 2 - 4 2
8	9511	39	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 BI. 2 - 4 3
8	9511	40	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 BI. 2 - 4 4
8	9511	41	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 BI. 2 - 5 1
8	9511	42	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 BI. 2 - 5 2

Demarcació	Promoció	Unitat	Nom promoció	Adreça
8	9511	43	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 5 3
8	9511	44	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 5 4
8	9511	45	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 6 1
8	9511	46	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 6 2
8	9511	47	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 6 3
8	9511	48	VIC II-48	C/ DE LA LAURA, 19 Bl. 2 - 6 4
8	9518	1	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 1 1
8	9518	2	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 1 2
8	9518	3	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 1 3
8	9518	4	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 1 4
8	9518	5	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 1 5
8	9518	6	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 1 6
8	9518	7	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 2 1
8	9518	8	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 2 2
8	9518	9	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 2 3
8	9518	10	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 2 4
8	9518	11	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 2 5
8	9518	12	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 2 6
8	9518	13	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 3 1
8	9518	14	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 3 2
8	9518	15	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 3 3
8	9518	16	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 3 4
8	9518	17	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 3 5
8	9518	18	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 3 6
8	9518	19	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 4 1
8	9518	20	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 4 2
8	9518	21	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 4 3
8	9518	22	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 4 4

8	9518	23	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 4 5
8	9518	24	VIC-24	C/ BISBE FONT ANDREU, 8 Bl. 1 - 4 6
8	9544	1	SANTA EULÀLIA-12	PI. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 1 1
8	9544	2	SANTA EULÀLIA-12	PI. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 1 2
8	9544	3	SANTA EULÀLIA-12	PI. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 1 3
8	9544	4	SANTA EULÀLIA-12	PI. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 1 4
8	9544	5	SANTA EULÀLIA-12	PI. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 2 1
8	9544	6	SANTA EULÀLIA-12	PI. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 2 2
8	9544	7	SANTA EULÀLIA-12	PI. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 2 3
8	9544	8	SANTA EULÀLIA-12	PI. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 2 4
8	9544	9	SANTA EULÀLIA-12	PI. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 3 1
8	9544	10	SANTA EULÀLIA-12	PI. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 3 2
8	9544	11	SANTA EULÀLIA-12	PI. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 3 3
8	9544	12	SANTA EULÀLIA-12	PI. SANTA EULALIA, 1 Bl. 1 - 3 4
8	9598	1	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 1 1

Demarcació	Promoció	Unitat	Nom promoció	Adreça
8	9598	2	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 1 2
8	9598	3	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 1 3
8	9598	4	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 1 4
8	9598	5	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 1 5
8	9598	6	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 1 6
8	9598	7	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 2 1
8	9598	8	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 2 2
8	9598	9	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 2 3
8	9598	10	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 2 4
8	9598	11	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 2 5
8	9598	12	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 2 6
8	9598	13	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 3 1
8	9598	14	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 3 2
8	9598	15	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 3 3
8	9598	16	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 3 4
8	9598	17	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 3 5
8	9598	18	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 7 Bl. 1 - 3 6
8	9598	19	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 8 Bl. 2, Esc. A - 1 1
8	9598	23	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 8 Bl. 2, Esc. A - 2 2
8	9598	32	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 8 Bl. 2, Esc. B - 3 1
8	9598	34	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 8 Bl. 2, Esc. C - 1 1
8	9598	44	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 8 Bl. 2, Esc. D - 3 1
8	9598	45	SANT LLÀTZER-54	C/ FRANCESCA DE BONNEMAISON, 8 Bl. 2, Esc. D - 3 2
8	9598	46	SANT LLÀTZER-54	C/ MERCÈ RODOREDA, 7 Bl. 2 - 1 1
8	9598	52	SANT LLÀTZER-54	C/ MERCÈ RODOREDA, 7 Bl. 2 - 3 1
8	9663	1	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - BX 1
8	9663	2	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - BX 2
8	9663	3	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - BX 3

8	9663	4	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - BX 4
8	9663	5	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 1 1
8	9663	6	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 1 2
8	9663	7	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 1 3
8	9663	8	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 1 4
8	9663	9	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 1 5
8	9663	10	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 1 6
8	9663	11	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 2 1
8	9663	12	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 2 2
8	9663	13	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 2 3
8	9663	14	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 2 4
8	9663	15	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 2 5
8	9663	16	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 2 6
8	9663	17	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 3 1
8	9663	18	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 3 2

Demarcació	Promoció	Unitat	Nom promoció	Adreça
8	9663	19	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 3 3
8	9663	20	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 3 4
8	9663	21	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 3 5
8	9663	22	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 3 6
8	9663	23	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 4 1
8	9663	24	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 4 2
8	9663	25	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 4 3
8	9663	26	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 4 4
8	9663	27	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 4 5
8	9663	28	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 4 6
8	9663	29	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 5 1
8	9663	30	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 5 2
8	9663	31	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 5 3
8	9663	32	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 5 4
8	9663	33	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 5 5
8	9663	34	SECTOR EL NADAL	C/ DE L'ESBART DE VIC, 15 Bl. 1 - 5 6
8	9663	35	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - BX 1
8	9663	36	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - BX 2
8	9663	37	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - BX 3
8	9663	38	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - BX 4
8	9663	39	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 1 1
8	9663	40	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 1 2
8	9663	41	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 1 3
8	9663	42	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 1 4
8	9663	43	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 1 5
8	9663	44	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 1 6
8	9663	45	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 2 1
8	9663	46	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 2 2

8	9663	47	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 2 3
8	9663	48	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 2 4
8	9663	49	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 2 5
8	9663	50	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 2 6
8	9663	51	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 3 1
8	9663	52	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 3 2
8	9663	53	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 3 3
8	9663	54	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 3 4
8	9663	55	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 3 5
8	9663	56	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 3 6
8	9663	57	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 4 1
8	9663	58	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 4 2
8	9663	59	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 4 3
8	9663	60	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 4 4
8	9663	61	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 4 5

Demarcació	Promoció	Unitat	Nom promoció	Adreça
8	9663	62	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 4 6
8	9663	63	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 5 1
8	9663	64	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 5 2
8	9663	65	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 5 3
8	9663	66	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 5 4
8	9663	67	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 5 5
8	9663	68	SECTOR EL NADAL	C/ DEL NADAL, 16 Bl. 2 - 5 6
8	9778	1	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - BX 1
8	9778	2	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - BX 2
8	9778	3	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - BX 3
8	9778	4	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - BX 4
8	9778	5	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 1 1
8	9778	6	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 1 2
8	9778	7	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 1 3
8	9778	8	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 1 4
8	9778	9	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 1 5
8	9778	10	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 1 6
8	9778	11	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 1 7
8	9778	12	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 1 8
8	9778	13	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 1 9
8	9778	14	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 1 10
8	9778	15	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 1
8	9778	16	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 2
8	9778	17	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 3
8	9778	18	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 4
8	9778	19	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 5
8	9778	20	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 6
8	9778	21	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 7

8	9778	22	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 8
8	9778	23	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 9
8	9778	24	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 10
8	9778	25	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 11
8	9778	26	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 2 12
8	9778	27	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 3 1
8	9778	28	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 3 2
8	9778	29	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 3 3
8	9778	30	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 3 4
8	9778	31	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 3 5
8	9778	32	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 3 6
8	9778	33	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 3 7
8	9778	34	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 3 8
8	9778	35	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. A - 3 9
8	9778	36	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - BX 1

Demarcació	Promoció	Unitat	Nom promoció	Adreça
8	9778	37	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - BX 2
8	9778	38	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - BX 3
8	9778	39	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - BX 4
8	9778	40	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - BX 5
8	9778	41	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - BX 6
8	9778	42	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 1 1
8	9778	43	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 1 2
8	9778	44	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 1 3
8	9778	45	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 1 4
8	9778	46	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 1 5
8	9778	47	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 1 6
8	9778	48	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 1 7
8	9778	49	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 1 8
8	9778	50	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 1 9
8	9778	51	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 1 10
8	9778	52	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 1
8	9778	53	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 2
8	9778	54	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 3
8	9778	55	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 4
8	9778	56	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 5
8	9778	57	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 6
8	9778	58	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 7
8	9778	59	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 8
8	9778	60	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 9
8	9778	61	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 10
8	9778	62	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 11
8	9778	63	SECTOR EL NADAL II	C/ DE L'ERMITA DE SANT SIXT, 70 Bl. 1, Esc. B - 2 12
8	15030	1	VIC	Ctra. DE LA GUIXA, 19 - 2 1

8	15030	2	VIC	C/ BOTÀNIC MICÓ, 101 - 3 3
8	15030	3	VIC	C/ RAIMON D'ABADAL, 33 - 4 2
8	15030	4	VIC	C/ CENTELLES, 7 - 1 1
8	15030	5	VIC	C/ RAIMON D'ABADAL, 30 - 1 1
8	15030	6	VIC	C/ DOCTOR CANDI BAYES, 15 - 3 1
8	15030	7	VIC	Av. MONTSENY, 12 - 3 2
8	12132	2	VIC	C/ ANSELM CLAVE, 6 - 3 2
8	12132	3	VIC	C/ BOTÀNIC MICÓ, 103 - 2 5
8	12132	5	VIC	C/ DOCTOR CANDI BAYES, 14 - 1 2
8	12132	6	VIC	C/ DOCTOR SOLARICH, 24 - 3 2
8	12132	8	VIC	C/ ESTUDIANT DE VIC, 3 - 5 4
8	12132	10	VIC	C/ MANUEL GALADIES, 9 - 3 4
8	12132	17	VIC	C/ TEODOR DE MAS, 25 - 2 1
8	12132	19	VIC	Ctra. GUIXA, 27 - 2 1
8	12132	20	VIC	C/ GENERALITAT, 58 - 1 1

Demarcació	Promoció	Unitat	Nom promoció	Adreça
8	12132	23	VIC	Pl. OSONA, 2 - 3 3
8	12132	24	VIC	Pl. OSONA, 2 - 6 2
8	12132	25	VIC	Pl. OSONA, 4 - 2 2
8	12132	26	VIC	Rond. AUSETANS, 13 - 2 1
8	12132	27	VIC	Rond. AUSETANS, 20 - 1 2
8	12132	28	VIC	Rond. AUSETANS, 20 - 2 2
8	12132	29	VIC	Rond. AUSETANS, 3 - 3 2
8	12132	30	VIC	C/ RAIMON D'ABADAL, 23 - 3 1
8	12132	31	VIC	C/ DOCTOR CANDI BAYES, 42 - 3 1
8	12132	32	VIC	C/ MANUEL GALADIES, 11 - 4 1
8	12132	33	VIC	C/ DOCTOR CANDI BAYES, 52 - 4 1
8	12132	34	VIC	C/ SANT JOAN BOSCO, 2 - BA 2
8	13068	1	VIC	C/ PEP VENTURA, 8 Bl. C - 4 D
8	13068	2	VIC	C/ MONTSENY, 10 Bl. 1 - 2 1
8	13068	4	VIC	C/ CENTELLES, 3 - 1 1
8	13068	5	VIC	C/ MONTSENY, 4 Bl. 1 - BA 2

ANNEX 2. TASQUES POSSIBLES A FER I PREUS ITEC ACTUALITZATS

S'enumeren, el conjunt d'elements i el sistema o instal·lació al que s'adscriuen objecte del servei de conservació i manteniment, sobre els quals s'apliquen les gammes de manteniment. Aquesta taula està basada en el banc BEDEC 2022 de la fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, i els preus es veuran modificats d'acord amb les actualitzacions que aprovi aquest organisme

ANNEX 3. PER AVALUACIÓ DEL SERVEI/OBRA

En un excel o equivalent, l'empresa o empreses adjudicatàries hauran d'especificar anualment els servei o obra realitzats segons detall que suggerim a continuació:

	classe	Temps atorgat	Temps emprat	urgència	recursos	Preus ITEC	Preu facturat	retards	observacions
Correctiu									
1ocupacions									
2ocupacions									
Adaptacions									
Tapiaments									
altres									

PRESSUPOST

Preu

		Obra	01	PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ	
		Capítol	01	BUIDAT I NETEJA DE L'HABITATGE	
01.01	1	L100RR01	U	BUIDAT GENERAL DE L'HABITATGE, I NETEJA PREVIA, CONSISTENT EN TREURE BROSSA I ALTRES ELEMENTS PERIBLES, INCLOENT CÀRREGA AL SAC O CONTENIDOR I TRANSPORT A L'ABOCADOR. (NO INCLOU MOBLES)	148,77
01.01	2	L100RR05	U	SUPLEMENT BUIDAT GENERAL DE BROSSA EN CAS D'HABITATGE MOLT PLE (A DETERMINAR PEL TÈCNIC DE L'AHC).	50,22
01.01	3	L100RR02	U	BUIDAT GENERAL D'HABITATGE MOBLAT INCLOENT TOTES LES ACTUACIONS DE DESMUNTAGE INCLUS MAMPARA, MOBLE RENTAMANS I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT QUE LA D.F. HO REQUEREIXI. CÀRREGA A CAMIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR.	370,77
01.01	4	L100RR06	U	SUPLEMENT DE BUIDAT DE MOBLES EN CAS D'HABITATGE MOLT PLE (A DETERMINAR PER EL TÈCNIC DE L'AHC).	142,57
01.01	5	L100RR03	U	NETEJA GENERAL DE L'HABITATGE (INCLOENT PAVIMENTS, FINESTRES, SANITARIS, AIXETERIA, FUSTERIA, ETC.) POSTERIOR A L'ACABAMENT DELS TREBALLS REALITZATS PER DEIXAR-LO EN CONDICIONS OPTIMES DE RECEPCIÓ, INCLOENT ACCESORIS I MATERIAL NECESSARI.	123,08
01.01	6	L100RR07	U	SUPLEMENT DE NETEJA GENERAL EN CAS D'HABITATGE MOLT BRUT (A DETERMINAR PER EL TÈCNIC DE L'AHC).	47,52
01.01	7	LY0Z1000	H	DESPLAÇAMENT DE MOBILIARI PER A FER REPARACIONS	24,99
01.01	8	K1R7RR04	M2	APLICACIÓ DE TRACTAMENT INSECTICIDA PER EMPRESA HOMOLOGADA A L'INTERIOR D'HABITATGE. INCLÒS CERTIFICAT DEL TRACTAMENT EFECTUAT.	2,88
01.01	9	K1R7RR05	U	DESRATITZACIÓ D'INTERIOR D'HABITATGE	48,86
01.01	10	K1R5Z001	M2	APLICACIÓ DE RATICIDA A L'INTERIOR D'EDIFICIS CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	0,11
01.01	11	K1RARR01	M2	ESBROSSADA DE PLANTES I HERBES EN PATIS, AMB MITJANS MANUAIS, PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA <= 150 CM I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. INCLOU L'APLICACIÓ D'UN HERBICIDA CONVENCIONAL.	1,48
01.01	12	K2RA85A0	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOsos AMB UNA DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. KG DE PES DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. LA UNITAT D'OBRA INCLOU TOTES LES DESPESES PER LA DISPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE RESIDU AL CENTRE CORRESPONENT. INCLOU EL CÀNON D'ABOCAMENT DEL RESIDU A DIPÒSIT CONTROLAT SEGONS EL QUE DETERMINA LA LLEI 8/2008, EL PAGAMENT DEL QUAL QUEDA SUSPÈS SEGONS LA LLEI 7/2011. LA EMPRESA RECEPTORA DEL RESIDU HA DE FACILITAR AL CONSTRUCTOR LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER COMPLIMENTAR EL CERTIFICAT DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS, D'ACORD AMB L'ARTICLE 5.3 DEL REAL DECRETO 105/2008.	42,71

01.01	13	L100RR04	U	HABITATGES OCUPATS A REGULARITZAR. NETEJA GENERAL DE L'HABITATGE (INCLOENT PAVIMENTS, FINESTRES, SANITARIS, AIXETERIA, FUSTERIA, ETC.) POSTERIOR A L'ACABAMENT DELS TREBALLS REALITZATS PER DEIXAR-LO EN CONDICIONS OPTIMES DE RECEPCIÓ, INCLOENT ACCESORIS I MATERIAL NECESSARI, INCLÒS EL DESPLAÇAMENT DE MOBLES.	422,92
01.01	14	L100RR08	U	GESTIÓ ADMINISTRATIVA PROTOCOL D'ACTUACIÓ ALS ENCÀRRECS D'ARRANJAMENT D'HABITATGES OCUPATS AMB UN CONTRACTE D'ARRENDAMENT AMB CONDICIÓ SUSPENSIVA.	210,00
TOTAL					
		Obra	01	PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ	
		Capítol	02	ARRENCADA I DESMUNTATGE	
01.02	1	K21JRR02	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ ELECTRICA EXISTENT, INCLÒS CAIXES, ARMARI, MECANISMES, LÍNIES, ACCESSORIS I ALTRES ELEMENTS. ES CONSIDERA PER UNITAT D'HABITATGE DE FINS A 100 M2 DE SUPERFÍCIE ÚTIL SERVIDA PER LA INSTAL·LACIÓ, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	309,64
01.02	2	K21KRR01	U	ARRENCADA PUNTUAL DE TUBS I ACCESSORIS D'INSTAL·LACIÓ DE GAS SUPERFICIAL, INCLOU TREURE BOMBONA, TUB DE GOMA, ARRENCAR TRAM CURT DE TUB I POSAR TAP) AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	77,68
01.02	3	K21J1011	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA AMB TUBS, ACCESSORIS I AIXETES PER A CADA UNITAT DE 100 M2 DE SUPERFÍCIE SERVIDA PER LA INSTAL·LACIÓ, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT DESMUNTAT, INCLÒS L'ENDERROC DELS SUPORTS I FONAMENTS SI ES EL CAS, AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	252,66
01.02	4	K21ERR03	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ AMB TUBS I RADIADORS, PER A CADA UNITAT DE 100 M2 DE SUPERFÍCIE ÚTIL SERVIDA PER LA INSTAL·LACIÓ, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	277,26
01.02	5	K21E3011	U	ARRENCADA DE RADIADOR, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	20,70
01.02	6	K21EA011	M	ARRENCADA DE TUB D'INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT DESMUNTAT, INCLÒS L'ENDERROC DELS SUPORTS I FONAMENTS SI ES EL CAS, AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M LINIAL DE TUB REALMENT ARRENCAT, AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M2 DE SUPERFÍCIE ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	5,15
01.02	7	K21EF011	U	ARRENCADA D'UNITAT EXTERIOR I SUPORTS DE SISTEMA D'AIRE CONDICIONAT, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	104,35
01.02	8	K21EG011	U	ARRENCADA D'UNITAT INTERIOR I SUPORTS DE SISTEMA D'AIRE CONDICIONAT TIPUS CONSOLA, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	94,00

01.02	9	K21E1D11	U	ARRENCADA D'INSTAL·LACIÓ D'AIRE CONDICIONAT AMB CONDUCTES, PER A CADA UNITAT DE 100 M2 DE SUPERFÍCIE SERVIDA PER LA INSTAL·LACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT DESMUNTAT, INCLÒS L'ENDERROC DELS SUPORTS I FONAMENTS SI ES EL CAS, AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M LINIAL DE TUB REALMENT ARRENCAT, AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M2 DE SUPERFÍCIE ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	243,69
01.02	10	K21ERR10	U	DESMUNTATGE DE CALDERA MIXTA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ	25,87
01.02	11	K21JRR11	U	DESMUNTATGE D'ESCALFADOR D'AIGUA, ACCESSORIS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES D'AIGUA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CONTENIDOR O CAMIÓ	25,87
01.02	12	EQ81RM11	U	DESMUNTATGE D'ELEMENT ELECTRODOMÈSTIC, INCLOENT CÀRREGA A SAC O CONTENIDOR I TRANSPORT A L'ABOCADOR	27,29
01.02	13	K21E5M31	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ D'EXTRACTOR DE CAMBRA DE BANY, DE DIÀMETRE <= 150 MM I CABAL <= 300 M3/H, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT DESMUNTAT, INCLÒS L'ENDERROC DELS SUPORTS I FONAMENTS SI ES EL CAS, AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M LINIAL DE TUB REALMENT ARRENCAT, AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M2 DE SUPERFÍCIE ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	7,72
01.02	14	KQ71RR06	M	ARRENCADA O DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE MOBLES I MARBRE DE CUINA AMB MITJANS MANUALS, INCLOENT CÀRREGA AL SAC O CONTENIDOR I TRANSPORT A L'ABOCADOR.	13,90
01.02	15	K21JB111	U	ARRENCADA D'INODOR, ANCORATGES, AIXETES, MECANISMES, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT DESMUNTAT, INCLÒS L'ENDERROC DELS SUPORTS I FONAMENTS SI ES EL CAS, AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	15,82
01.02	16	K21JA111	U	ARRENCADA DE CISTERNA ALTA D'INODOR, SUPORT, AIXETES, MECANISMES I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT DESMUNTAT, INCLÒS L'ENDERROC DELS SUPORTS I FONAMENTS SI ES EL CAS, AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	16,09
01.02	17	K21JC111	U	ARRENCADA DE BIDET, ANCORATGES, AIXETES, MECANISMES, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT DESMUNTAT, INCLÒS L'ENDERROC DELS SUPORTS I FONAMENTS SI ES EL CAS, AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	14,70

01.02	18	K21JD111	U	ARRENCADA DE LAVABO, SUPORT, AIXETES, SIFÓ, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT DESMUNTAT, INCLÒS L'ENDERROC DELS SUPORTS I FONAMENTS SI ES EL CAS, AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	17,48
01.02	19	K21JE111	U	ARRENCADA DE PLAT DE DUTXA, AIXETES, SIFÓ, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT DESMUNTAT, INCLÒS L'ENDERROC DELS SUPORTS I FONAMENTS SI ES EL CAS, AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	25,52
01.02	20	K21JF111	U	ARRENCADA DE BANYERA, AIXETES, SIFÓ, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT DESMUNTAT, INCLÒS L'ENDERROC DELS SUPORTS I FONAMENTS SI ES EL CAS, AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	32,18
01.02	21	K21JG111	U	ARRENCADA D'AIGÜERA, SUPORT, AIXETES, SIFÓ, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT DESMUNTAT, INCLÒS L'ENDERROC DELS SUPORTS I FONAMENTS SI ES EL CAS, AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	14,43
01.02	22	K21JH111	U	ARRENCADA DE SAFAREIG, SUPORT, AIXETES, SIFÓ, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT DESMUNTAT, INCLÒS L'ENDERROC DELS SUPORTS I FONAMENTS SI ES EL CAS, AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	14,43
01.02	23	K21JRR07	U	ARRENCADA D'AIXETA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE SAC O CONTENIDOR I TRANSPORT A L'ABOCADOR.	9,95
01.02	24	K21JRR08	U	ARRENCADA DE DESGUÀS I/O SIFÓ AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE SAC O CONTENIDOR I TRANSPORT A L'ABOCADOR.	7,56
01.02	25	K21ARR05	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE FULLA DE PORTA, D'UNA FULLA BATENT, DE FUSTA O METÀL·LICA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	7,77
01.02	26	K21A3D1A	U	DESMUNTATGE DE FULLA, BASTIMENT I ACCESSORIS DE FINESTRÓ, DE FINS A 3 M2, AMB RECUPERACIÓ DE FERRAMENTES I FIXACIONS A PARAMENTS, AMB MITJANS MANUALS, APLEC DE MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ O RESTAURACIÓ I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M2 DE SUPERFÍCIE ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	32,36

01.02	27	K21A3A1A	U	DESMUNTATGE DE FULLA, BASTIMENT I ACCESSORIS DE PORTA DE GRANS DIMENSIONS, DE 20 M2 COM A MÀXIM, AMB RECUPERACIÓ DE FERRAMENTES, AMB MITJANS MANUALS, APLEC DE MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ O RESTAURACIÓ I CARREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M2 DE SUPERFÍCIE ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	164,20
01.02	28	K21A3G1A	U	DESMUNTATGE DE FULLA, BASTIMENT I ACCESSORIS DE PARAVENT , DE FINS A 3 M2, AMB RECUPERACIÓ DE FERRAMENTES I FIXACIONS A PARAMENTS, AMB MITJANS MANUALS, APLEC DE MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ O RESTAURACIÓ I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	39,75
01.02	29	K21A6P1A	U	DESMUNTATGE DE PERSIANA DE LLIBRET DE DUES FULLES, DE FINS A 3 M2, AMB MITJANS MANUALS I APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M2 DE SUPERFÍCIE ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	17,36
01.02	30	K21A5P11	U	ARRENCADA DE PERSIANA ENROTLLABLE DE FINS A 3 M2, INCLOSOS MECANISMES I ACCESSORIS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	12,28
01.02	31	K21A2011	U	ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE BALCONERA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	22,30
01.02	32	K21A3011	U	ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA INTERIOR AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	11,15
01.02	33	K219RR01	M	ARRENCADA DE TAPAJUNTS LLIS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	1,12
01.02	34	K219RR02	M	ARRENCADA DE TAPAJUNTS LLIS AMB ENCAIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	1,23
01.02	35	K21CRR01	M2	ARRENCADA DE VIDRE EN PORTA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	7,50
01.02	36	K21C2011	M2	ARRENCADA DE VIDRE COL-LOCAT SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI AMB LLISTÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	3,35
01.02	37	K21A5R11	U	ARRENCADA DE PORTA METÀL·LICA ENROTLLABLE DE FINS A 5 M2, INCLOSOS MECANISMES I ACCESSORIS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	24,92
01.02	38	KY03U005	U	OBERTURA DE FORAT DE FINSA A 30X30X45 CM PER A PAS D'INSTAL·LACIONS EN PARET DE MAÓ MASSÍS O PEDRA, AMB MITJANS MANUALS CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE PAS REALMENT EXECUTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	31,23

01.02	39	K218RR09	M2	ARRENCADA D'EMPAPERAT I/O ENGANXINES EN PARAMENTS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE SAC O CONTENIDOR I TRANSPORT A L'ABOCADOR.	6,14
01.02	40	K2183501	M2	ARRENCADA D'ENRAJOLAT EN PARAMENT VERTICAL, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ARRENCAT, D'ACORD AMB LA DT. M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTAT D'ACORD AMB LES INDICACIONS DE LA DT.	10,26
01.02	41	K2194721	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT DE TERRATZO, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	8,97
01.02	42	K2194421	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	6,69
01.02	43	K2194B21	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT LAMINAR, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	5,58
01.02	44	K2195D24	M2	ARRENCADA DE RECRESUT DEL PAVIMENT DE MORTER DE CIMENT, DE FINS A 5 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	13,45
01.02	45	K21A1011	U	ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE FINESTRA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	22,30
01.02	46	K2197821	M	ARRENCADA DE SÒCOL CERÀMIC O DE PEDRA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	1,34
01.02	47	K2197221	M	ARRENCADA DE SÒCOL DE FUSTA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	0,90
01.02	48	K2192913	M2	ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	11,62
01.02	49	K218A210	M2	ENDERROC DE CEL RAS DE GUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	7,14
01.02	50	K2161511	M2	ENDERROC D'ENVÀ DE CERÀMICA DE 5 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	6,50
01.02	51	K2182231	M2	REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ARRENCAT, D'ACORD AMB LA DT. M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTAT D'ACORD AMB LES INDICACIONS DE LA DT.	13,38

01.02	52	K2182301	M2	REPICAT D'ENGUIXAT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ARRENCAT, D'ACORD AMB LA DT. M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTAT D'ACORD AMB LES INDICACIONS DE LA DT.	8,92
TOTAL					
		Obra	01	PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ	
		Capítol	03	REVESTIMENTS	
01.03	1	461R1510	M	REPARACIÓ D'ESQUERDA EN ENVÀ ENGUIXAT AMB REPICAT DEL GUIX, COL·LOCACIÓ DE MALLA FLEXIBLE DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC AMB ACABAT ENGUIXAT CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REPARADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	4,23
01.03	2	K216RM01	U	PA DE RECONSTRUCCIÓ D'ENVA DE CAMBRA DE BANY (TANCAMENT LATERAL BANYERA O D'ALTRES) INCLOENT, ENDERROC PUNTUAL I RECONSTRUCCIÓ D'ENVÀ, ARREBOSSAT I ENRAJOLAT AMB PECES SIMILARS A LES EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	75,75
01.03	3	K614QM1S	M2	ENVÀ RECOLZAT DIVISORI DE 5 CM DE GRUIX, DE SUPERMAÓ DE 500X250X50 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 10 (10 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-2 CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. AMB DEDUCCIÓ DEL VOLUM CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIXEN EL 50% OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIXEN EL 100% ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM BRANCALS. EN CAS DE DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR TAMBÉ AQUESTS PARAMENTS. AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DELS ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ÉS ARA BASTIMENTS, EXCEPTE EN EL CAS DE FORATS DE MÉS DE 4,00 M2 EN QUÈ AQUESTA COL·LOCACIÓ ES COMPTA A PART. INCLOUEN L'EXECUCIÓ DE TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A RESOLDRE L'OBERTURA, PEL QUÈ FA A BRANCALS I AMPIT, I S'UTILITZARAN, SI CAL, MATERIALS DIFERENTS DELS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA UNITAT.	
01.03	4	K6528A4A	M2	ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA SENZILLA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'ENVÀ DE 73 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLÀRIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLÀRIA, 1 PLACA HIDRÒFUGA (H) DE 12,5 MM DE GRUIX EN CADA CARA, FIXADES MECÀNICAMENT	41,85
01.03	5	K81131E4	M2	ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:4, REMOLINAT I LLISCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 32,5 R	32,53

01.03	6	K825RM02	U	PA D'ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 2.10 M, EN COMPLIMENT DE MÍNIMS D'HABITABILITAT, ELIMINANT EL REVESTIMENT EXISTENT I RESTES DE MORTER, REFENT L'ENRAJOLAT AMB RAJOLA CERÀMICA SIMILAR A L'EXISTENT, COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 E (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888), INCLÒS LA CÀRREGA DE RUNA A CAMIÓ O CONTENIDOR. AMB UN MÀXIM DE 4.20 M2.	111,71
01.03	7	K8251338	M2	ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE CERÀMICA PREMSADA ESMALTADA MAT, RAJOLA DE VALÈNCIA, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, DE 16 A 25 PECES/M2, PREU MITJÀ, GRUP BIII (UNE-EN 14411), COL·LOCADES AMB ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 E SEGONS NORMA UNE-EN 12004 I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. EN REVESTIMENT DE PARAMENTS, AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 1 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 1 M2 I <= 2 M2: ES DEDUEIX EL 50% OBERTURES > 2 M2: ES DEDUEIX EL 100% ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM BRANCALS, LLINDES, ETC. EN CAS DE DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR TAMBÉ AQUESTS PARAMENTS.	26,93
01.03	8	K825RM01	M2	REPARACIÓ PUNTUAL D'ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, RETIRANT LES RAJOLES TRENCADES, ELIMINANT RESTES DE MORTER I REFENT L'ENRAJOLAT AMB RAJOLA CERÀMICA SIMILAR A L'EXISTENT, COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 E (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888), INCLÒS LA CÀRREGA DE RUNA A CAMIÓ O CONTENIDOR.	50,02
01.03	9	K877RM02	U	PA DE REJUNTAT DE PARAMENTS DE CUINA, DE RAJOLA CERÀMICA, AMB BEURADA CG2 SEGONS NORMA UNE 13888, AMB BUIDAT I NETEJA PRÈVIA DELS MATERIALS EXISTENTS EN ELS JUNTS, INCLOU EL REOMPLERT DELS FORATS D'ACCESSORIS DE BANY (ES CONSIDERA CUINA COMPLERTA).	83,53
01.03	10	K877RM01	U	PA DE REJUNTAT DE PARAMENTS DE BANY, DE RAJOLA CERÀMICA, AMB BEURADA CG2 SEGONS NORMA UNE 13888, AMB BUIDAT I NETEJA PRÈVIA DELS MATERIALS EXISTENTS EN ELS JUNTS, INCLOU EL REOMPLERT DELS FORATS D'ACCESSORIS DE BANY (ES CONSIDERA BANY COMPLERT).	61,55
01.03	11	L81R7303	U	REPOSICIÓ D'ENGUIXAT DE FINS A 0,50 M2 EN PARET O SOSTRE PLA	23,86
01.03	12	L81R7304	U	REPOSICIÓ D'ENGUIXAT D'1 M2 EN PARET O SOSTRE PLA	29,48
01.03	13	L81R7305	M2	REPOSICIÓ D'ENGUIXAT DE MÉS D'1 I FINS A 4 M2 EN PARET O SOSTRE PLA	26,13
01.03	14	L81R7306	M2	REPOSICIÓ D'ENGUIXAT DE MÉS DE 4 M2 EN PARET O SOSTRE PLA	24,79
01.03	15	K8122112	M2	ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB GUIX C6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1 CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 4 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIX EL 100% AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA SUPERFÍCIE DELS PARAMENTS LATERALS DE L'OBERTURA EN UNA FONDÀRIA DE 30 CM, COM A MÀXIM, EXCEPTE EN EL CAS D'OBERTURES DE MÉS DE 4,00 M2 EN QUE AQUESTA SUPERFÍCIE S'HA D'AMIDAR EXPRESSAMENT. INCLOUEN IGUALMENT LA NETEJA DELS ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ÉS ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN EMBRUTAT.	12,86

01.03	16	E7J5111A	M	SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA DE 10 MM D'AMPLÀRIA I 5 MM DE FONDÀRIA, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ ESPECÍFICA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	3,76
01.03	17	K8443220	M2	CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A REVESTIR, DE 12,5 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 1 M2: NO ES DEDUEIXEN. OBERTURES > 1 M2: ES DEDUEIX EL 100%. AQUESTS CRITERIS INCLOUEN L'ACABAMENT ESPECÍFIC DELS ACORDS A LES VORES, SENSE QUE COMPORTI L'ÚS DE MATERIALS DIFERENTS D'AQUELLS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA UNITAT.	33,52
01.03	18	K87A11BD	M2	ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PORTA INTERIOR D'ENTRADA A HABITATGE DE FUSTA MASSISSA PER A ENVERNISSAR, AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE PRODUCTE DECAPANT CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REAL AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A L'ENVIDRAMENT PER A PECES AMB UNA SUPERFÍCIE ENVIDRADA DE: MÉS D'UN 75% DEL TOTAL: ES DEDUEIX EL 50% MENYS DEL 75% I MÉS DEL 50% DEL TOTAL: ES DEDUEIX EL 25% MENYS DEL 50% DEL TOTAL O AMB BARRETES: NO ES DEDUEIX M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	25,85
01.03	19	K87A11AD	M2	ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O VERNISSOS EXISTENTS SOBRE BASTIMENT I FULLA DE BALCONERA DE FUSTA INDETERMINAT A DUES CARES, AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE PRODUCTE DECAPANT CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REAL AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A L'ENVIDRAMENT PER A PECES AMB UNA SUPERFÍCIE ENVIDRADA DE: MÉS D'UN 75% DEL TOTAL: ES DEDUEIX EL 50% MENYS DEL 75% I MÉS DEL 50% DEL TOTAL: ES DEDUEIX EL 25% MENYS DEL 50% DEL TOTAL O AMB BARRETES: NO ES DEDUEIX M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	25,85
01.03	20	K87A13C1	M2	ESCATAT I DECAPAT DE PINTURES I/O VERNISSOS EXISTENTS SOBRE PERSIANA DE LLIBRET DE BALCONERA PLEGABLE DE FUSTA DE PI DE DOS FULLS, DE LAMEL·LES HORITZONTALS MÒBILS, AMB APLICACIONS SUCCESSIVES DE PRODUCTE DECAPANT CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REAL AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A L'ENVIDRAMENT PER A PECES AMB UNA SUPERFÍCIE ENVIDRADA DE: MÉS D'UN 75% DEL TOTAL: ES DEDUEIX EL 50% MENYS DEL 75% I MÉS DEL 50% DEL TOTAL: ES DEDUEIX EL 25% MENYS DEL 50% DEL TOTAL O AMB BARRETES: NO ES DEDUEIX M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	53,85

01.03	21	K874SE00	M2	PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS DETERIORATS AMB RASPALLAT PREVI I APLICACIÓ POSTERIOR DE 2 CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ DE RESINES EPOXI I CIMENT CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. CAL CONSIDERAR EL DESENVOLUPAMENT DEL PERÍMETRE.	40,79
01.03	22	E8447300	M2	CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA (H), PER A REVESTIR, DE 12,5 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB PERFILERIA DE MESTRES FIXADES DIRECTAMENT AL SOSTRE COL·LOCADES CADA 400 MM, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 1 M2: NO ES DEDUEIXEN. OBERTURES > 1 M2: ES DEDUEIX EL 100%. AQUESTS CRITERIS INCLOUEN L'ACABAMENT ESPECÍFIC DELS ACORDS A LES VORES, SENSE QUE COMPORTI L'ÚS DE MATERIALS DIFERENTS D'AQUELLS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA UNITAT.	32,95
01.03	23	EE3PA224	U	REGISTRE DE GUIX LAMINAT PER A CEL RAS RADIANT DE PLACA BATENT DE 300 MM DE LLARGÀRIA I 300 MM D'AMPLÀRIA, AMB MARC I COMPÀS LIMITADOR D'OBERTURA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 1 M2: NO ES DEDUEIXEN. OBERTURES > 1 M2: ES DEDUEIX EL 100%.	145,39
01.03	24	K614DSAH	M2	PAREDÓ RECOLZAT DIVISÒRIA DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 7.5 (7,5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-2 CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. AMB DEDUCCIÓ DEL VOLUM CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIXEN EL 50% OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIXEN EL 100% ALS FORATS QUE NO ES DEDUEIXIN, O QUE ES DEDUEIXIN PARCIALMENT, L'AMIDAMENT INCLOU LA FEINA DE FER ELS RETORNS, COM BRANCALS. EN CAS DE DEDUIR-SE EL 100% DEL FORAT CAL AMIDAR TAMBÉ AQUESTS PARAMENTS. AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA COL·LOCACIÓ DELS ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ÉS ARA BASTIMENTS, EXCEPTE EN EL CAS DE FORATS DE MÉS DE 4,00 M2 EN QUÈ AQUESTA COL·LOCACIÓ ES COMPTA A PART. INCLOUEN L'EXECUCIÓ DE TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS PER A RESOLDRE L'OBERTURA, PEL QUÈ FA A BRANCALS I AMPIT, I S'UTILITZARAN, SI CAL, MATERIALS DIFERENTS DELS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA UNITAT.	25,12
01.03	25	LY044311	U	TAPAR OBERTURA DE 0,50 M2 EN SOSTRE PLA DE BIGUETES O REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT O DE CERÀMICA I ENGUIXAR	67,04
01.03	26	LY06B311	U	TAPAR CALA A UNA CARA DE 0,50 M2 DE SUPERFÍCIE D'ENVÀ O PAREDÓ I ENGUIXAT	56,78
TOTAL					
Obra				01	PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
Capítol				04	PAVIMENTS

01.04	1	E9C12331	M2	PAVIMENT DE TERRATZO LLIS DE GRA MITJÀ, DE 30X30 CM, PREU MITJÀ, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR NORMAL CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 1 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 1 M2: ES DEDUEIX EL 100%	24,43
01.04	2	E9C12431	M2	PAVIMENT DE TERRATZO LLIS DE GRA MITJÀ, DE 40X40 CM, PREU MITJÀ, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR NORMAL CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 1 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 1 M2: ES DEDUEIX EL 100%	25,41
01.04	3	L9CRJ100	M2	REPÀS DELS JUNTS D'UN PAVIMENT DE TERRATZO, ELIMINANT EL MATERIAL DESPRÈS, REFENT ELS JUNTS AMB BEURADA, I POLIT FINAL	7,82
01.04	4	L9DRUR10	M2	REJUNTAT DE PAVIMENT EXTERIOR DE RAJOLA CERÀMICA, AMB REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) COLOREJADA, AMB BUIDAT I NETEJA PRÈVIA DEL MATERIAL EXISTENT ALS JUNTS CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 1 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 1 M2: ES DEDUEIX EL 100%	15,97
01.04	5	E9Z2A100	M2	REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 1 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 1 M2: ES DEDUEIX EL 100% AQUESTS CRITERIS INCLOUEN L'ACABAMENT ESPECÍFIC DELS ACORDS AMB LES VORES, SENSE QUE COMPORTI L'ÚS DE MATERIAL DIFERENTS D'AQUELLS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA UNITAT.	10,45
01.04	6	K9DB1133	M2	PAVIMENT INTERIOR, DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT, GRUP AI/AIIA (UNE-EN 14411), DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, PREU MITJÀ, DE 16 A 25 PECES/M2, INDETERMINAT COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888) CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 1 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 1 M2: ES DEDUEIX EL 100%	40,98
01.04	7	E9D11J0K	M2	PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA COMUNA, DE FORMA RECTANGULAR, DE 28X14X1 CM, DE COLOR VERMELL, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 1 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 1 M2: ES DEDUEIX EL 100%	20,92
01.04	8	K9DAUE10	M2	PAVIMENT EXTERIOR ANTILLISCANT DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR DE FORMA RECTANGULAR, PREU ALT, DE 16 A 25 PECES/M2, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER ADHESIU C2 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)	45,42

01.04	9	K9U21BAD	M	SÒCOL DE TERRATZO LLIS DE GRA MITJÀ, PREU ALT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, AMB DEDUCCIÓ DE LA LLARGÀRIA CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES D'AMPLÀRIA <= 1 M: ES DEDUEIX EL 50% OBERTURES D'AMPLÀRIA > 1 M: ES DEDUEIX EL 100%	10,50
01.04	10	K9U21AAD	M	SÒCOL DE TERRATZO LLIS DE GRA PETIT, PREU ALT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL-LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, AMB DEDUCCIÓ DE LA LLARGÀRIA CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES D'AMPLÀRIA <= 1 M: ES DEDUEIX EL 50% OBERTURES D'AMPLÀRIA > 1 M: ES DEDUEIX EL 100%	10,30
01.04	11	K9U341A1	M	SÒCOL DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL-LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888) CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, AMB DEDUCCIÓ DE LA LLARGÀRIA CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES D'AMPLÀRIA <= 1 M: ES DEDUEIX EL 50% OBERTURES D'AMPLÀRIA > 1 M: ES DEDUEIX EL 100%	8,50
01.04	12	K9U321A1	M	SÒCOL DE RAJOLA CERÀMICA ESMALTADA MAT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL-LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888) CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, AMB DEDUCCIÓ DE LA LLARGÀRIA CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES D'AMPLÀRIA <= 1 M: ES DEDUEIX EL 50% OBERTURES D'AMPLÀRIA > 1 M: ES DEDUEIX EL 100%	7,81
01.04	13	E9U67007	M	SÒCOL DE MATERIAL SINTÈTIC, SORRA I POLS DE MARBRE AGLOMERATS AMB RESINES DE POLIÈSTER DE 7 CM D'ALÇÀRIA I 7 MM DE GRUIX, DE COLOR LLIS COL-LOCAT AMB MORTER ADHESIU CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, AMB DEDUCCIÓ DE LA LLARGÀRIA CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES D'AMPLÀRIA <= 1 M: ES DEDUEIX EL 50% OBERTURES D'AMPLÀRIA > 1 M: ES DEDUEIX EL 100%	6,30
01.04	14	E9U710A1	M	SÒCOL DE FUSTA DE ROURE ENVERNISSADA, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL-LOCAT AMB TACS D'EXPANSIÓ I CARGOLS CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, AMB DEDUCCIÓ DE LA LLARGÀRIA CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES D'AMPLÀRIA <= 1 M: ES DEDUEIX EL 50% OBERTURES D'AMPLÀRIA > 1 M: ES DEDUEIX EL 100% NO S'INCLOU EN AQUEST CRITERI EL PINTAT DEL SÒCOL.	7,33

01.04	15	K9QH1253	M2	PARQUET FLOTANT AMB POSTS MULTICAPA SINTÈTICS PER A ÚS DOMÈSTIC GENERAL, CLASSE 22 (UNE-EN 13329), DE 1190 A 1800 MM DE LLARGÀRIA, DE 120 A 180 MM D'AMPLÀRIA, 6,5 MM DE GRUIX, AMB BASE DE TAULER DE FIBRES D'ALTA DENSITAT, AMB UNIÓ A PRESSIÓ, COL·LOCAT SOBRE LÀMINA DE POLIETILÈ EXPANDIT DE 3 MM CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 1 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 1 M2: ES DEDUEIX EL 100% AQUESTS CRITERIS INCLOUEN L'ACABAMENT ESPECÍFIC DELS ACORDS AMB LES VORES, SENSE QUE COMPORTI L'ÚS DE MATERIAL DIFERENTS D'AQUELLS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA UNITAT.	20,12
01.04	16	K9Z51010	M	TAPAJUNTS DE PAVIMENT, AMB PERFIL SIMPLE DE PVC CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	6,48
01.04	17	49Z20010	M2	REBAIXAT, POLIT I ENVERNISSAT DE PAVIMENT DE FUSTA AMB DUES CAPES DE VERNÍS DE POLIURETÀ AL DISSOLVENT, PRÈVIA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 1 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 1 M2: ES DEDUEIX EL 100% AQUESTS CRITERIS INCLOUEN L'ACABAMENT ESPECÍFIC DELS ACORDS AMB LES VORES, SENSE QUE COMPORTI L'ÚS DE MATERIAL DIFERENTS D'AQUELLS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA UNITAT.	19,18
01.04	18	E9M2EM01	M2	PINTURA DE RESINES EPOXI BICOMPONENT VIA AIGUA, PER A TRACTAMENT SUPERFICIAL DE PAVIMENTS	9,01
				TOTAL	
				Obra	01 PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
				Capítol	05 FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR
				Títol 3	0A FUSTERIA INTERIOR
01.05.0A	1	KAQARM00	U	REPÀS GENERAL DE FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR DE L'HABITATGE, INCLOENT ELS MOBLES DE CUINA, DEIXANT TOT EN CORRECTE FUNCIONAMENT, S'INCLOU PART PROPORCIONAL PER PETIT MATERIAL DE SUBSTITUCIÓ.	105,54
01.05.0A	2	KAQA9486	U	FULLA BATENT PER A PORTA D'ENTRADA, DE FUSTA DE SAPEL·LI PER A ENVERNISSAR, DE 45 MM DE GRUIX, DE CARES LLISES I DE FUSTA XAPADA, DE 80 CM D'AMPLÀRIA I DE 210 CM D'ALÇÀRIA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	245,17
01.05.0A	3	KAQAE486	U	FULLA BATENT PER A PORTA D'ENTRADA, DE FUSTA PER A PINTAR, DE 45 MM DE GRUIX, DE CARES LLISES I DE FUSTA XAPADA, DE 80 CM D'AMPLÀRIA I DE 210 CM D'ALÇÀRIA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	295,40
01.05.0A	4	4A1NRM01	U	REPARACIÓ DE PORTA D'ENTRADA I DE BASTIMENT, CONSISTENT EN TAPAT DE FORATS FETS PER LA PORTA DE FERRO, ALLISAR AMB PAPER DE VIDRE I ACABAT AMB DUES MANS DE PINTURA O VERNÍS, COLOR SIMILAR A LA FUSTERIA EXISTENT I/O AMB XAPA METÀL·LICA.	54,41

01.05.0A	5	KAQDD286	U	FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX, 80 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM ALÇÀRIA, PER A PINTAR, DE CARES LLISES I ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA, COL-LOCADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	121,16
01.05.0A	6	KAQD8A86	U	FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE 40 MM DE GRUIX, 80 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM ALÇÀRIA, DE FUSTA DE SAPEL-LI, PER A ENVERNISSAR, AMB MOTLLURA I ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA, COL-LOCADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	165,60
01.05.0A	7	KAQDCS86	U	FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE 35 MM DE GRUIX, 80 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM ALÇÀRIA, PER A PINTAR, AMB GALZES PER A VIDRE I ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA, COL-LOCADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	231,79
01.05.0A	8	KAQD7S86	U	FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE 35 MM DE GRUIX, 80 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM ALÇÀRIA, DE FUSTA DE SAPEL-LI, PER A ENVERNISSAR, AMB GALZES PER A VIDRE I ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA, COL-LOCADA	318,18
01.05.0A	9	KAQED173	U	PORTA BLOCK DE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR, BATENT, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS DE 70 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM D'ALÇÀRIA, PER A UN GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, ACABAT ROURE ENVERNISSAT, AMB FULLA CARES LLISES DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT, RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP, AMB JOC DE MANETES, D'ALUMINI ANODITZAT, AMB PLACA PETITA, DE PREU MITJÀ	235,49
01.05.0A	10	KAQED473	U	PORTA BLOCK DE FULLES BATENTS DE FUSTA PER A INTERIOR, BATENT, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA LLUM DE PAS DE 70 CM D'AMPLÀRIA I 210 CM D'ALÇÀRIA, PER A UN GRUIX DE BASTIMENT DE 10 CM, COM A MÀXIM, ACABAT ROURE ENVERNISSAT, AMB FULLA AMB GALZE PER A VIDRE DE TAULER AGLOMERAT HIDRÒFUG XAPAT, GALZES I TAPAJUNTS DE MDF XAPAT, RIBET DE GOMA, FERRAMENTA DE PENJAR, PANY DE COP, AMB JOC DE MANETES, D'ALUMINI ANODITZAT, AMB PLACA PETITA, DE PREU MITJÀ	291,83
01.05.0A	11	KATARR01	U	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE PORTA DE SEGURETAT HOLOGADA PER HABITATGE (NORMA UNE 1627) AMB PANY DE SEGURETAT INTERIOR DE 3 PUNTS. TOTALMENT ACABADA, AMB FERRATGES, POM, MANETA I ESPIELL. INCLOU L'EXTRACCIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LA PORTA EXISTENT.	687,33
01.05.0A	12	KAZ13196	M	TAPAJUNTS DE FUSTA PER A PINTAR DE SECCIÓ RECTANGULAR LLISA DE 9 MM DE GRUIX I DE 60 MM D'AMPLÀRIA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	3,05
01.05.0A	13	KAZ14196	M	TAPAJUNTS DE FUSTA DE SAPEL-LI PER A ENVERNISSAR DE SECCIÓ RECTANGULAR LLISA DE 9 MM DE GRUIX I DE 60 MM D'AMPLÀRIA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	4,16
01.05.0A	14	KAZ132L6	M	TAPAJUNTS DE FUSTA PER A PINTAR DE SECCIÓ RECTANGULAR LLISA AMB ENCAIX DE 20 MM DE GRUIX I DE 60 MM D'AMPLÀRIA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	5,70

01.05.0A	15	KAZ142L6	M	TAPAJUNTS DE FUSTA DE SAPEL·LI PER A ENVERNISSAR DE SECCIÓ RECTANGULAR LLISA AMB ENCAIX DE 20 MM DE GRUIX I DE 60 MM D'AMPLÀRIA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	
01.05.0A	16	KAQDRM01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANY I MANETES PER A PORTA INTERIOR, INCLOENT L'EXTRACCIÓ DE L'EXISTENT, TOTALMENT INSTAL·LAT.	7,71
01.05.0A	17	KAQDRM03	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANY I MANETA PER A PORTA DE TRASTER INCLOENT L'EXTRACCIÓ DE L'EXISTENT, TOTALMENT INSTAL·LAT.	44,93
01.05.0A	18	KAQDRM02	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANY PER BÚSTIA, INCLOENT L'EXTRACCIÓ DE L'EXISTENT, TOTALMENT INSTAL·LAT.	45,26
01.05.0A	19	KAQDRM04	U	SUBMINISTRAMENT D'UN JOC DE CLAUS (2 CÒPIES), FENT CÒPIES DE LA EXISTENT.	21,42
01.05.0A	20	KAQDRM05	U	SUBMINISTRAMENT D'UN JOC DE CLAUS DE PANY DE SEGURETAT (2 CÒPIES), FENT CÒPIES DE LA EXISTENT.	23,59
01.05.0A	21	KAQDRM06	U	COPIA DE CLAUS DE PORTERIA EN EL CAS QUE S'HAGI CANVIAT BOMBI PORTA DEL CARRER FENT 2 CÒPIES PER CADA HABITATGE.	49,19
01.05.0A	22	KAZGOA01	U	MECANISME TANCAPORTES HIDRÀULIC PER PORTES FINS A 1400 MM AMPLADA I 100 KG, FORÇA REGULABLE EN-2/3/4/5, VELOCITAT DE TANCAMENT REGULABLE I AMB RETENEDOR, TOTALMENT COL·LOCAT.	7,53
01.05.0A	23	KAZGOA02	U	MECANISME TANCAPORTES HIDRÀULIC PER PORTES FINS A 1400 MM AMPLADA I 100 KG, FORÇA REGULABLE EN-2/3/4/5, VELOCITAT DE TANCAMENT REGULABLE SENSE RETENEDOR, TOTALMENT COL·LOCAT.	158,90
01.05.0A	24	KAQREM01	U	REPOSICIÓ D'ESPIELL DE PORTA INTERIOR D'ENTRADA A HABITATGE	148,66
01.05.0A	25	KAQREM02	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ESPIELL PER HABITATGE ADAPTAT DE PORTA INTERIOR D'ENTRADA A HABITATGE.	15,40
01.05.0A	26	KAMWMR01	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE POM PER A PORTA D'ENTRADA, COL·LOCAT	18,14
					47,04

TOTAL

Obra	01	PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
Capítol	05	FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR
Títol 3	0B	FUSTERIA EXTERIOR

01.05.0B	1	KAVBRM06	U	REPÀS GENERAL DE PERSIANES DE L'HABITATGE, INCLOENT EL MUNTATGE, DESMUNTATGE DE PERSIANES, REPÀS DE CINTES, CANVI DE LAMEL·LES I/O TOPALLS, S'INCLOU PETIT MATERIAL.	103,56
01.05.0B	2	EAVBEK45	M2	PERSIANA ENROTLLABLE DE PVC, DE LAMEL·LES DE 14 A 14.5 MM DE GRUIX DE 40 A 45 MM D'ALÇÀRIA I DE 4.5 A 5 KG PER M2 CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: AMPLÀRIA I ALÇÀRIA: EN MÚLTIPLES DE 5 CM PER A UNITATS AMB SUPERFÍCIE INFERIOR A 1,50 M2: S'HAN D'AMIDAR 1,50 M2 PER UNITAT CAL PRENDRE EL MÚLTIPLE IMMEDIAT SUPERIOR EN CAS QUE LA DIMENSIÓ NO HO SIGUI. A LA DIMENSIÓ DE L'ALÇÀRIA CAL AFEGIR-HI LA LA DIMENSIÓ NECESSÀRIA PER A ARRIBAR A L'EIX DE SUSPENSÍO.	29,81

01.05.0B	3	KAVBEK4C	M2	PERSIANA ENROTLLABLE DE PVC, DE LAMEL·LES DE 14 A 14.5 MM DE GRUIX DE 40 A 45 MM D'ALÇÀRIA I DE 8 A 8.5 KG PER M2 CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: AMPLÀRIA I ALÇÀRIA: EN MÚLTIPLES DE 5 CM PER A UNITATS AMB SUPERFÍCIE INFERIOR A 1,50 M2: S'HAN D'AMIDAR 1,50 M2 PER UNITAT CAL PRENDRE EL MÚLTIPLE IMMEDIAT SUPERIOR EN CAS QUE LA DIMENSIÓ NO HO SIGUI. A LA DIMENSIÓ DE L'ALÇÀRIA CAL AFEGIR-HI LA LA DIMENSIÓ NECESSÀRIA PER A ARRIBAR A L'EIX DE SUSPENSÍO.	44,17
01.05.0B	4	KC131703	M2	VIDRE IMPRÈS INCOLOR DE GRUIX 6 A 7 MM, COL·LOCAT D'AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. S'HAN DE CONSIDERAR LES RESPECTIVES DIMENSIONS SEGONS ELS CRITERIS SEGÜENTS, CAL PRENDRE EL MÚLTIPLE IMMEDIAT SUPERIOR EN CAS QUE LA DIMENSIÓ NO HO SIGUI: TIPUS NORMALS: LLARGÀRIA I AMPLÀRIA EN MÚLTIPLES DE 3 CM TIPUS ESPECIALS: LLARGÀRIA EN MÚLTIPLES DE 25 CM, AMPLÀRIA EN MÚLTIPLES DE 10 CM LLARGÀRIA I AMPLÀRIA: MÚLTIPLES DE 3 CM LLARGÀRIA: MÚLTIPLES DE 25 CM AMPLÀRIA: MÚLTIPLES DE 10 CM LLARGÀRIA: MÚLTIPLES DE 25 CM AMPLÀRIA <= 90 CM: MÚLTIPLES DE 15 CM. > 90 CM: MÚLTIPLES DE 10 CM LLARGÀRIA I AMPLÀRIA: MÚLTIPLES DE 3 CM UNITATS AMB SUPERFÍCIE < 0,15 M2: 0,15 M2 PER UNITAT	32,27
01.05.0B	5	KC12A603	M2	VIDRE LLUNA ARMADA INCOLORA DE GRUIX 6 MM, COL·LOCAT D'AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. S'HAN DE CONSIDERAR LES RESPECTIVES DIMENSIONS SEGONS ELS CRITERIS SEGÜENTS, CAL PRENDRE EL MÚLTIPLE IMMEDIAT SUPERIOR EN CAS QUE LA DIMENSIÓ NO HO SIGUI: LLARGÀRIA I AMPLÀRIA: MÚLTIPLES DE 3 CM UNITATS AMB SUPERFÍCIE < 0,15 M2: 0,15 M2 PER UNITAT LLARGÀRIA I AMPLÀRIA: MÚLTIPLES DE 3 CM	34,15
01.05.0B	6	EC12RR01	M2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VIDRE LLUNA INCOLORA DE 4 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI, INCLOU EL DESMUNTATGE DEL VIDRE EXISTENT.	34,80
01.05.0B	7	EC12RR02	M2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VIDRE LLUNA INCOLORA DE 6 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI, INCLOU EL DESMUNTATGE DEL VIDRE EXISTENT.	39,19
01.05.0B	8	EC15RR03	M2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VIDRE LAMINAR DE SEURETAT DE DUES LLUNES, AMB ACABAT DE LLUNA INCOLORA, DE 6+6 MM DE GRUIX, AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT, COL·LOCAT AMB LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA, ACER O ALUMINI, INCLOU EL DESMUNTATGE DEL VIDRE EXISTENT	76,72
01.05.0B	9	KAVZMR02	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FERRAMENTA PER A FINESTRA D'UNA FULLA BATENT	31,17
01.05.0B	10	KAVZMR01	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FERRAMENTA PER A BALCONERA D'UNA FULLA BATENT	33,91
01.05.0B	11	KB321A0E	M2	REIXA DE PERFILS D'ACER AMB PASSAMANS, TRAVESSERS I BRÈNDOLES CADA 10 A 12 CM, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4 CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	115,96

01.05.0B	12	KB32U001	M2	REIXA GALVANITZADA D'ENTRAMAT D'ACER DE 10X40 MM DE PAS DE MALLA, AMB MARC DE PASSAMÀ D'ACER I PLATINES PORTANTS DE 20X2 MM, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	125,84
01.05.0B	13	EAVZ1C00	U	COMANDAMENT MANUAL AMB CINTA PER A PERSIANES ENTRE 120 I 150 CM D'AMPLÀRIA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	21,66
01.05.0B	14	KAVZ5C05	U	COMANDAMENT MANUAL AMB TORN I CABLE METÀL·LIC, PER A PERSIANES ENTRE 120 I 150 CM D'AMPLÀRIA I UN PES DE 50 KG, COM A MÀXIM CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	77,09
01.05.0B	15	EARC1101	M2	PORTA EXTENSIBLE DE BALLESTA AMB FULLA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT, CORREDISSA SOBRE UNA GUIA INFERIOR I CONDUÏDA PER UNA GUIA SUPERIOR, AMB PANY, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4 CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	127,39
01.05.0B	16	EARC1201	M2	PORTA EXTENSIBLE DE BALLESTA AMB FULLA DE PERFILS D'ACER PINTAT AL FORN, CORREDISSA SOBRE UNA GUIA INFERIOR I CONDUÏDA PER UNA GUIA SUPERIOR, AMB PANY, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4 CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	210,23
01.05.0B	17	4B121AEE	M	BARANA D'ACER PER A PINTAR, AMB PASSAMÀ, TRAVERSER INFERIOR, MUNTANTS CADA 100 CM I BRÈNDOLES CADA 12 CM, DE 120 A 140 CM D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, ANCORADA AMB 2 CAPES D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 CAPES D'ACABAT AMB PINTURA METÀL·LICA ANTICORROSIVA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA DE BARANA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	127,88
01.05.0B	18	EC17RR01	M2	DOBLE ENVIDRIAMENT LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/18/4 TEMPLA.LITE AZUR.LITE COLOR BLAU, CONJUNT FORMAT PER VIDRE EXTERIOR DE BAIXA EMISSIÓ TÈRMICA LOW.S DE 4 MM, CAMBRA DE GAS DESHIDRATADA AMB PERFIL SEPARADOR D'ALUMINI I DOBLE SEGELLAT PERIMETRAL, DE 18 MM, REOMPLERTA DE GAS ARGÓ I VIDRE INTERIOR TEMPLA.LITE AZUR.LITE COLOR BLAU DE 4 MM D'ESPESSOR; 26 MM DE GRUIX TOTAL, FIXAT SOBRE FUSTERIA AMB SOLA MITJANÇANT FALQUES DE RECOLZAMENT PERIMETRALS I LATERALS, SEGELLAT EN FRED AMB SILICONA SIKASIL WS-305-N "SIKA", COMPATIBLE AMB EL MATERIAL SUPORT. TRANSMITÈNCIA TÈRMICA (VALOR U), SEGONS UNE-EN 673: 1.1 W/(M²K) FACTOR SOLAR (COEFICIENT G), SEGONS UNE-EN 410: 38% TRANSMISSIÓ LLUMINOSA, SEGONS UNE-EN 410: 48% ÍNDEX D'AÏLLAMENT A SOROLL AERI DIRECTE, RW (DB) I TERMES D'ADAPTACIÓ ESPECTRAL C I CTR, SEGONS UNE-EN 12758: 33 (-1; -3)	150,50

01.05.0B	19	K7Z1MR01	ML	SISTEMA DE TRIPLE BARRERA PER A SEGELLAT PERIMETRAL DEL JUNT ENTRE LA FUSTERIA EXTERIOR I EL PARAMENT, AMB FUNCIONS D'ESTANQUITAT, PERMEABILITAT AL VAPOR D'AIGUA I AÏLLAMENT TERMOACÚSTIC, FORMAT PELS SEGÜENTS ELEMENTS: SEGELLATS EXTERIOR, INTERMEDI I INTERIOR: CINTA PRECOMPRESSADA AUTOEXPANSIVA, AUTOADHESIVA, D'ESCUMA DE POLIURETÀ, AMB ADHESIU ACRÍLIC, COLOR NEGRE, DE 70 MM D'AMPLADA I ENTRE 7 I 15 MM DE GRUIX DESPRÉS DE LA DESCOMPRESSIÓ, GRUIX D'AIRE EQUIVALENT ENFRONT DE LA DIFUSIÓ DE VAPOR D'AIGUA 0,151 M, SEGONS UNE-EN 1931, CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,0428 W/(MK), AMB 60 DB D'ÍNDEX GLOBAL DE REDUCCIÓ ACÚSTICA, RW I HERMETICITAT AL AIGUA > 600 PA. INCLOU: VIDRE AILLANT 4/18/4 BAIX EMISIU AMB GAS ARGÓ PERSIANA ENROTLLEBLE D'ALUMINI LACAT AMB COMANDAMENT AMB CINTA I GUIES SISTEMA DE TRIPLE BARRERA PER A SEGELLAT PERIMETRAL DEL JUNT ENTRE LA FUSTERIA EXTERIOR I EL PARAMENT	13,75
01.05.0B	20	1A1EMR01	M2	FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT, PER A COL-LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA OSCIOBATENT, PER A UN BUIT D'OBRA D'1,5 A 1,99 M2 DE SUPERFÍCIE, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC >12MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA U=2,8 W/M²K, VIDRE BAIX EMISIU AMB CÀMERA 4-18-4 AMB GAS ARGON, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA U=1 W/M²K. ELABORADA AMB PERFILS DE PREU SUPERIOR, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210. INCLOU: VIDRE AILLANT 4/18/4 BAIX EMISIU AMB GAS ARGÓ PERSIANA ENROTLLEBLE D'ALUMINI LACAT AMB COMANDAMENT AMB CINTA I GUIES SISTEMA DE TRIPLE BARRERA PER A SEGELLAT PERIMETRAL DEL JUNT ENTRE LA FUSTERIA EXTERIOR I EL PARAMENT	754,03
01.05.0B	21	1A1EMR21	M2	FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT, PER A COL-LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB UNA FULLA OSCIOBATENT, PER A UN BUIT D'OBRA D'1,5 A 1,99 M2 DE SUPERFÍCIE, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC >12MM, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA U=2,8 W/M²K, VIDRE BAIX EMISIU AMB CÀMERA 4-18-4 AMB GAS ARGON, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA U=1 W/M²K. ELABORADA AMB PERFILS DE PREU SUPERIOR, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210. INCLOU: VIDRE AILLANT 4/18/4 BAIX EMISIU AMB GAS ARGÓ SISTEMA DE TRIPLE BARRERA PER A SEGELLAT PERIMETRAL DEL JUNT ENTRE LA FUSTERIA EXTERIOR I EL PARAMENT	697,83

01.05.0B 22 1A1EMR11 M2 FINESTRA D'ALUMINI, GAMMA ALTA, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, UNA FULLA OSCIL·LOBATENT, AMB OBERTURA CAP A L'INTERIOR, DIMENSIONS 1200X1500 MM, ACABAT LACAT COLOR BLANC, AMB EL SEGELL QUALICOAT, QUE GARANTEIX EL GRUIX I LA QUALITAT DEL PROCÉS DE LACAT, COMPOSTA DE FULLA DE 88 MM I MARC DE 80 MM, RIVETS, GALZE, JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM, MANETA I FERRAMENTS, SEGONS UNE-EN 14351-1; TRANSMITÀNCIA TÈRMICA DEL MARC: $U_{H,M}$ = DES DE 1,3 W/(M²K); GRUIX MÀXIM DE L'ENVIDRIAMENT: 65 MM, AMB CLASSIFICACIÓ A LA PERMEABILITAT A L'AIRE CLASSE 4, SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ A L'ESTANQUITAT A L'AIGUA CLASSE E1950, SEGONS UNE-EN 12208, I CLASSIFICACIÓ A LA RESISTÈNCIA A LA FORÇA DEL VENT CLASSE C5, SEGONS UNE-EN 12210. AMB CAIXA DE PERSIANA I GUIES.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

INCLOU:
VIDRE AILLANT 4/18/4 BAIX EMISIU AMB GAS ARGÓ
PERSIANA ENROTLLABLE D'ALUMINI LACAT AMB COMANDAMENT AMB CINTA I GUIES
SISTEMA DE TRIPLE BARRERA PER A SEGELLAT PERIMETRAL DEL JUNT ENTRE LA FUSTERIA EXTERIOR I EL PARAMENT

665,39

01.05.0B 23 1A1EMR31 M2 FINESTRA D'ALUMINI, GAMMA ALTA, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, UNA FULLA OSCIL·LOBATENT, AMB OBERTURA CAP A L'INTERIOR, DIMENSIONS 1200X1500 MM, ACABAT LACAT COLOR BLANC, AMB EL SEGELL QUALICOAT, QUE GARANTEIX EL GRUIX I LA QUALITAT DEL PROCÉS DE LACAT, COMPOSTA DE FULLA DE 88 MM I MARC DE 80 MM, RIVETS, GALZE, JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM, MANETA I FERRAMENTS, SEGONS UNE-EN 14351-1; TRANSMITÀNCIA TÈRMICA DEL MARC: $U_{H,M}$ = DES DE 1,3 W/(M²K); GRUIX MÀXIM DE L'ENVIDRIAMENT: 65 MM, AMB CLASSIFICACIÓ A LA PERMEABILITAT A L'AIRE CLASSE 4, SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ A L'ESTANQUITAT A L'AIGUA CLASSE E1950, SEGONS UNE-EN 12208, I CLASSIFICACIÓ A LA RESISTÈNCIA A LA FORÇA DEL VENT CLASSE C5, SEGONS UNE-EN 12210.
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

INCLOU:
VIDRE AILLANT 4/18/4 BAIX EMISIU AMB GAS ARGÓ
SISTEMA DE TRIPLE BARRERA PER A SEGELLAT PERIMETRAL DEL JUNT ENTRE LA FUSTERIA EXTERIOR I EL PARAMENT

609,18

01.05.0B 24 1A1EMR02 M2 FINESTRA D'ALUMINI, GAMMA ALTA, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, UNA FULLA OSCIL·LOBATENT I UNA FULLA PRACTICABLE, AMB OBERTURA CAP A L'INTERIOR, DIMENSIONS 1800X1500 MM, ACABAT ANODITZAT, AMB EL SEGELL EWAA-EURAS, QUE GARANTEIX EL GRUIX I LA QUALITAT DEL PROCÉS DE ANODITZAT, COMPOSTA DE FULLA DE 88 MM I MARC DE 80 MM, RIVETS, GALZE, JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM, MANETA I FERRAMENTS, SEGONS UNE-EN 14351-1; TRANSMITÀNCIA TÈRMICA DEL MARC: $U_{H,M}$ = DES DE 1,3 W/(M²K); GRUIX MÀXIM DE L'ENVIDRIAMENT: 65 MM, AMB CLASSIFICACIÓ A LA PERMEABILITAT A L'AIRE CLASSE 4, SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ A L'ESTANQUITAT A L'AIGUA CLASSE E1950, SEGONS UNE-EN 12208, I CLASSIFICACIÓ A LA RESISTÈNCIA A LA FORÇA DEL VENT CLASSE C5, SEGONS UNE-EN 12210.

INCLOU:
VIDRE AILLANT 4/18/4 BAIX EMISIU AMB GAS ARGÓ
PERSIANA ENROTLLABLE D'ALUMINI LACAT AMB COMANDAMENT AMB CINTA I GUIES
SISTEMA DE TRIPLE BARRERA PER A SEGELLAT PERIMETRAL DEL JUNT ENTRE LA FUSTERIA EXTERIOR I EL PARAMENT

528,88

01.05.0B 25 1A1EMR22 M2 FINESTRA D'ALUMINI, GAMMA ALTA, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, UNA FULLA OSCIL-LOBATENT I UNA FULLA PRACTICABLE, AMB OBERTURA CAP A L'INTERIOR, DIMENSIONS 1800X1500 MM, ACABAT ANODITZAT, AMB EL SEGELL EWAA-EURAS, QUE GARANTEIX EL GRUIX I LA QUALITAT DEL PROCÉS DE ANODITZAT, COMPOSTA DE FULLA DE 88 MM I MARC DE 80 MM, RIVETS, GALZE, JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM, MANETA I FERRAMENTS, SEGONS UNE-EN 14351-1; TRANSMITÀNCIA TÈRMICA DEL MARC: $U_{H,M} = \text{DES DE } 1,3 \text{ W/(M}^2\text{K)}$; GRUIX MÀXIM DE L'ENVIDRIAMENT: 65 MM, AMB CLASSIFICACIÓ A LA PERMEABILITAT A L'AIRE CLASSE 4, SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ A L'ESTANQUITAT A L'AIGUA CLASSE E1950, SEGONS UNE-EN 12208, I CLASSIFICACIÓ A LA RESISTÈNCIA A LA FORÇA DEL VENT CLASSE C5, SEGONS UNE-EN 12210.

INCLOU:

VIDRE AILLANT 4/18/4 BAIX EMISIU AMB GAS ARGÓ

SISTEMA DE TRIPLE BARRERA PER A SEGELLAT PERIMETRAL DEL JUNT ENTRE LA FUSTERIA EXTERIOR I EL PARAMENT

476,71

01.05.0B 26 1A1EMR12 M2 FINESTRA D'ALUMINI, GAMMA ALTA, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, UNA FULLA OSCIL-LOBATENT I UNA FULLA PRACTICABLE, AMB OBERTURA CAP A L'INTERIOR, DIMENSIONS 1800X1500 MM, ACABAT LACAT COLOR BLANC, AMB EL SEGELL QUALICOAT, QUE GARANTEIX EL GRUIX I LA QUALITAT DEL PROCÉS DE LACAT, COMPOSTA DE FULLA DE 88 MM I MARC DE 80 MM, RIVETS, GALZE, JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM, MANETA I FERRAMENTS, SEGONS UNE-EN 14351-1; TRANSMITÀNCIA TÈRMICA DEL MARC: $U_{H,M} = \text{DES DE } 1,3 \text{ W/(M}^2\text{K)}$; GRUIX MÀXIM DE L'ENVIDRIAMENT: 65 MM, AMB CLASSIFICACIÓ A LA PERMEABILITAT A L'AIRE CLASSE 4, SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ A L'ESTANQUITAT A L'AIGUA CLASSE E1950, SEGONS UNE-EN 12208, I CLASSIFICACIÓ A LA RESISTÈNCIA A LA FORÇA DEL VENT CLASSE C5, SEGONS UNE-EN 12210, AMB BASTIMENT DE BASE I PERSIANA. INCLÚS PATILLES D'ANCORATGE PER A LA FIXACIÓ DE LA FUSTERIA, SEGELLADOR ADHESIU I SILICONA NEUTRA PER A SEGELLAT PERIMETRAL DELS JUNTS EXTERIOR I INTERIOR, ENTRE LA FUSTERIA I L'OBRA.

INCLOU:

VIDRE AILLANT 4/18/4 BAIX EMISIU AMB GAS ARGÓ

PERSIANA ENROTLLEABLE D'ALUMINI LACAT AMB COMANDAMENT AMB CINTA I GUIES

SISTEMA DE TRIPLE BARRERA PER A SEGELLAT PERIMETRAL DEL JUNT ENTRE LA FUSTERIA EXTERIOR I EL PARAMENT

478,91

01.05.0B 27 1A1EMR32 M2 FINESTRA D'ALUMINI, GAMMA ALTA, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, UNA FULLA OSCIL-LOBATENT I UNA FULLA PRACTICABLE, AMB OBERTURA CAP A L'INTERIOR, DIMENSIONS 1800X1500 MM, ACABAT LACAT COLOR BLANC, AMB EL SEGELL QUALICOAT, QUE GARANTEIX EL GRUIX I LA QUALITAT DEL PROCÉS DE LACAT, COMPOSTA DE FULLA DE 88 MM I MARC DE 80 MM, RIVETS, GALZE, JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM, MANETA I FERRAMENTS, SEGONS UNE-EN 14351-1; TRANSMITÀNCIA TÈRMICA DEL MARC: $U_{H,M} = \text{DES DE } 1,3 \text{ W/(M}^2\text{K)}$; GRUIX MÀXIM DE L'ENVIDRIAMENT: 65 MM, AMB CLASSIFICACIÓ A LA PERMEABILITAT A L'AIRE CLASSE 4, SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ A L'ESTANQUITAT A L'AIGUA CLASSE E1950, SEGONS UNE-EN 12208, I CLASSIFICACIÓ A LA RESISTÈNCIA A LA FORÇA DEL VENT CLASSE C5, SEGONS UNE-EN 12210, AMB BASTIMENT DE BASE I PERSIANA. INCLÚS PATILLES D'ANCORATGE PER A LA FIXACIÓ DE LA FUSTERIA, SEGELLADOR ADHESIU I SILICONA NEUTRA PER A SEGELLAT PERIMETRAL DELS JUNTS EXTERIOR I INTERIOR, ENTRE LA FUSTERIA I L'OBRA.

INCLOU:

VIDRE AILLANT 4/18/4 BAIX EMISIU AMB GAS ARGÓ

SISTEMA DE TRIPLE BARRERA PER A SEGELLAT PERIMETRAL DEL JUNT ENTRE LA FUSTERIA EXTERIOR I EL PARAMENT

426,74

01.05.0B 28 1A1EMR03 M2 FINESTRA D'ALUMINI, GAMMA ALTA, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, DUES FULLES CORREDISSES, DIMENSIONS 2100X1500 MM, ACABAT ANODITZAT AMB EL SEGELL EWAA-EURAS, QUE GARANTEIX EL GRUIX I LA QUALITAT DEL PROCÉS D'ANODITZAT, COMPOSTA DE FULLA DE 37 MM I MARC DE 116 MM, RIVETS, GALZE, JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM, MANETA I FERRAMENTS, SEGONS UNE-EN 14351-1; TRANSMITÀNCIA TÈRMICA DEL MARC: $U_{H,M} = \text{DES DE } 3,9 \text{ W}/(\text{M}^2\text{K})$; GRUIX MÀXIM DE L'ENVIDRIAMENT: 30 MM, AMB CLASSIFICACIÓ A LA PERMEABILITAT A L'AIRE CLASSE 4, SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ A L'ESTANQUITAT A L'AIGUA CLASSE 7A, SEGONS UNE-EN 12208, I CLASSIFICACIÓ A LA RESISTÈNCIA A LA FORÇA DEL VENT CLASSE C5, SEGONS UNE-EN 12210.

INCLOU:

VIDRE AILLANT 4/18/4 BAIX EMISIU AMB GAS ARGÓ

PERSIANA ENROTLLABLE D'ALUMINI LACAT AMB COMANDAMENT AMB CINTA I GUIES

SISTEMA DE TRIPLE BARRERA PER A SEGELLAT PERIMETRAL DEL JUNT ENTRE LA FUSTERIA EXTERIOR I EL PARAMENT

492,03

01.05.0B 29 1A1EMR23 M2 FINESTRA D'ALUMINI, GAMMA ALTA, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, DUES FULLES CORREDISSES, DIMENSIONS 2100X1500 MM, ACABAT ANODITZAT AMB EL SEGELL EWAA-EURAS, QUE GARANTEIX EL GRUIX I LA QUALITAT DEL PROCÉS D'ANODITZAT, COMPOSTA DE FULLA DE 37 MM I MARC DE 116 MM, RIVETS, GALZE, JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM, MANETA I FERRAMENTS, SEGONS UNE-EN 14351-1; TRANSMITÀNCIA TÈRMICA DEL MARC: $U_{H,M} = \text{DES DE } 3,9 \text{ W}/(\text{M}^2\text{K})$; GRUIX MÀXIM DE L'ENVIDRIAMENT: 30 MM, AMB CLASSIFICACIÓ A LA PERMEABILITAT A L'AIRE CLASSE 4, SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ A L'ESTANQUITAT A L'AIGUA CLASSE 7A, SEGONS UNE-EN 12208, I CLASSIFICACIÓ A LA RESISTÈNCIA A LA FORÇA DEL VENT CLASSE C5, SEGONS UNE-EN 12210.

INCLOU:

VIDRE AILLANT 4/18/4 BAIX EMISIU AMB GAS ARGÓ

SISTEMA DE TRIPLE BARRERA PER A SEGELLAT PERIMETRAL DEL JUNT ENTRE LA FUSTERIA EXTERIOR I EL PARAMENT

445,58

01.05.0B 30 1A1EMR13 M2 FINESTRA D'ALUMINI, GAMMA ALTA, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, DUES FULLES CORREDISSES, DIMENSIONS 2100X1500 MM, ACABAT LACAT COLOR BLANC AMB EL SEGELL QUALICOAT, QUE GARANTEIX EL GRUIX I LA QUALITAT DEL PROCÉS DE LACAT, COMPOSTA DE FULLA DE 37 MM I MARC DE 116 MM, RIVETS, GALZE, JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM, MANETA I FERRAMENTS, SEGONS UNE-EN 14351-1; TRANSMITÀNCIA TÈRMICA DEL MARC: $U_{H,M} = \text{DES DE } 3,9 \text{ W}/(\text{M}^2\text{K})$; GRUIX MÀXIM DE L'ENVIDRIAMENT: 30 MM; AMB CLASSIFICACIÓ A LA PERMEABILITAT A L'AIRE CLASSE 4, SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ A L'ESTANQUITAT A L'AIGUA CLASSE 7A, SEGONS UNE-EN 12208, I CLASSIFICACIÓ A LA RESISTÈNCIA A LA FORÇA DEL VENT CLASSE C5, SEGONS UNE-EN 12210

INCLOU:

VIDRE AILLANT 4/18/4 BAIX EMISIU AMB GAS ARGÓ

PERSIANA ENROTLLABLE D'ALUMINI LACAT AMB COMANDAMENT AMB CINTA I GUIES

SISTEMA DE TRIPLE BARRERA PER A SEGELLAT PERIMETRAL DEL JUNT ENTRE LA FUSTERIA EXTERIOR I EL PARAMENT

448,06

01.05.0B	31	1A1EMR33	M2	FINESTRA D'ALUMINI, GAMMA ALTA, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, DUES FULLES CORREDISSES, DIMENSIONS 2100X1500 MM, ACABAT LACAT COLOR BLANC AMB EL SEGELL QUALICOAT, QUE GARANTEIX EL GRUIX I LA QUALITAT DEL PROCÉS DE LACAT, COMPOSTA DE FULLA DE 37 MM I MARC DE 116 MM, RIVETS, GALZE, JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM, MANETA I FERRAMENTS, SEGONS UNE-EN 14351-1; TRANSMITÀNCIA TÈRMICA DEL MARC: $U_{H,M} = \text{DES DE } 3,9 \text{ W/(M}^2\text{K)}$; GRUIX MÀXIM DE L'ENVIDRIAMENT: 30 MM; AMB CLASSIFICACIÓ A LA PERMEABILITAT A L'AIRE CLASSE 4, SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ A L'ESTANQUITAT A L'AIGUA CLASSE 7A, SEGONS UNE-EN 12208, I CLASSIFICACIÓ A LA RESISTÈNCIA A LA FORÇA DEL VENT CLASSE C5, SEGONS UNE-EN 12210 INCLOU: VIDRE AILLANT 4/18/4 BAIX EMISIU AMB GAS ARGÓ SISTEMA DE TRIPLE BARRERA PER A SEGELLAT PERIMETRAL DEL JUNT ENTRE LA FUSTERIA EXTERIOR I EL PARAMENT	401,61
01.05.0B	32	1A1EMR04	M2	BALCONERA D'ALUMINI, GAMMA ALTA, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, DUES FULLES CORREDISSES, DIMENSIONS 1800X2200 MM, ACABAT ANODITZAT AMB EL SEGELL EWAA-EURAS, QUE GARANTEIX EL GRUIX I LA QUALITAT DEL PROCÉS DE ANODITZAT, COMPOSTA DE FULLA DE 37 MM I MARC DE 116 MM, RIVETS, GALZE, JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM, MANETA I FERRAMENTS, SEGONS UNE-EN 14351-1; TRANSMITÀNCIA TÈRMICA DEL MARC: $U_{H,M} = \text{DES DE } 3,9 \text{ W/(M}^2\text{K)}$; GRUIX MÀXIM DE L'ENVIDRIAMENT: 30 MM; AMB CLASSIFICACIÓ A LA PERMEABILITAT A L'AIRE CLASSE 4, SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ A L'ESTANQUITAT A L'AIGUA CLASSE 7A, SEGONS UNE-EN 12208, I CLASSIFICACIÓ A LA RESISTÈNCIA A LA FORÇA DEL VENT CLASSE C5, SEGONS UNE-EN 12210 INCLOU: VIDRE AILLANT 4/18/4 BAIX EMISIU AMB GAS ARGÓ PERSIANA ENROTLLEBLE D'ALUMINI LACAT AMB COMANDAMENT AMB CINTA I GUIES SISTEMA DE TRIPLE BARRERA PER A SEGELLAT PERIMETRAL DEL JUNT ENTRE LA FUSTERIA EXTERIOR I EL PARAMENT	457,89
01.05.0B	33	1A1EMR24	M2	BALCONERA D'ALUMINI, GAMMA ALTA, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, DUES FULLES CORREDISSES, DIMENSIONS 1800X2200 MM, ACABAT ANODITZAT AMB EL SEGELL EWAA-EURAS, QUE GARANTEIX EL GRUIX I LA QUALITAT DEL PROCÉS DE ANODITZAT, COMPOSTA DE FULLA DE 37 MM I MARC DE 116 MM, RIVETS, GALZE, JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM, MANETA I FERRAMENTS, SEGONS UNE-EN 14351-1; TRANSMITÀNCIA TÈRMICA DEL MARC: $U_{H,M} = \text{DES DE } 3,9 \text{ W/(M}^2\text{K)}$; GRUIX MÀXIM DE L'ENVIDRIAMENT: 30 MM; AMB CLASSIFICACIÓ A LA PERMEABILITAT A L'AIRE CLASSE 4, SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ A L'ESTANQUITAT A L'AIGUA CLASSE 7A, SEGONS UNE-EN 12208, I CLASSIFICACIÓ A LA RESISTÈNCIA A LA FORÇA DEL VENT CLASSE C5, SEGONS UNE-EN 12210 INCLOU: VIDRE AILLANT 4/18/4 BAIX EMISIU AMB GAS ARGÓ SISTEMA DE TRIPLE BARRERA PER A SEGELLAT PERIMETRAL DEL JUNT ENTRE LA FUSTERIA EXTERIOR I EL PARAMENT	412,64

01.05.0B	34	1A1EMR14	M2	BALCONERA D'ALUMINI, GAMMA ALTA, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, DUES FULLES CORREDISSES, DIMENSIONS 1800X2200 MM, ACABAT LACAT COLOR BLANC AMB EL SEGELL QUALICOAT, QUE GARANTEIX EL GRUIX I LA QUALITAT DEL PROCÉS DE LACAT, COMPOSTA DE FULLA DE 37 MM I MARC DE 116 MM, RIVETS, GALZE, JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM, MANETA I FERRAMENTS, SEGONS UNE-EN 14351-1; TRANSMITÀNCIA TÈRMICA DEL MARC: UH,M = DES DE 3,9 W/(M²K); GRUIX MÀXIM DE L'ENVIDRIAMENT: 30 MM, AMB CLASSIFICACIÓ A LA PERMEABILITAT A L'AIRE CLASSE 4, SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ A L'ESTANQUITAT A L'AIGUA CLASSE 7A, SEGONS UNE-EN 12208, I CLASSIFICACIÓ A LA RESISTÈNCIA A LA FORÇA DEL VENT CLASSE C5, SEGONS UNE-EN 12210, INCLOU: VIDRE AILLANT 4/18/4 BAIX EMISIU AMB GAS ARGÓ PERSIANA ENROTLLEABLE D'ALUMINI LACAT AMB COMANDAMENT AMB CINTA I GUIES SISTEMA DE TRIPLE BARRERA PER A SEGELLAT PERIMETRAL DEL JUNT ENTRE LA FUSTERIA EXTERIOR I EL PARAMENT	419,48
01.05.0B	35	1A1EMR34	M2	BALCONERA D'ALUMINI, GAMMA ALTA, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, DUES FULLES CORREDISSES, DIMENSIONS 1800X2200 MM, ACABAT LACAT COLOR BLANC AMB EL SEGELL QUALICOAT, QUE GARANTEIX EL GRUIX I LA QUALITAT DEL PROCÉS DE LACAT, COMPOSTA DE FULLA DE 37 MM I MARC DE 116 MM, RIVETS, GALZE, JUNTS D'ESTANQUITAT D'EPDM, MANETA I FERRAMENTS, SEGONS UNE-EN 14351-1; TRANSMITÀNCIA TÈRMICA DEL MARC: UH,M = DES DE 3,9 W/(M²K); GRUIX MÀXIM DE L'ENVIDRIAMENT: 30 MM, AMB CLASSIFICACIÓ A LA PERMEABILITAT A L'AIRE CLASSE 4, SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ A L'ESTANQUITAT A L'AIGUA CLASSE 7A, SEGONS UNE-EN 12208, I CLASSIFICACIÓ A LA RESISTÈNCIA A LA FORÇA DEL VENT CLASSE C5, SEGONS UNE-EN 12210, INCLOU: VIDRE AILLANT 4/18/4 BAIX EMISIU AMB GAS ARGÓ SISTEMA DE TRIPLE BARRERA PER A SEGELLAT PERIMETRAL DEL JUNT ENTRE LA FUSTERIA EXTERIOR I EL PARAMENT	374,23
TOTAL					
Obra					01 PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
Capítol					06 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
01.06	1	4G00RR01	U	XARXA ELÈCTRICA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR D'UN HABITATGE FINS A 45 M2 DE SUPERFICIE ÚTIL AMB ELECTRIFICACIÓ FINS A 6,9KW, 5 CIRCUITS (AMB DESDOBLAMENT DE C4) PER MUNTATGE SUPERFICIAL AMB TUB I AMB UN MÀXIM D'ELEMENTS: C1 11 PUNTS DE LLUM, C2 12 ENDOLLS GENERALS I FRIGORIFIC, C3 1 ENDOLL DE CUINA I FORN, C4 3 ENDOLLS PER RENTADORA, RENTAVAIXELLES I TERMO/CALDERA, C5 5 ENDOLLS CUINA I BANY. MECANISMES GAMMA MITJANA DE COLOR BLANC. EL NOMBRE DE MECANISMES DEFINITIU SERÀ L'INDICAT SEGONS LES CONSIDERACIONS DEL TÈCNIC DE L'AGENCIA. CALDRÀ APORTAR PLÀNOL AMB ELS ELEMENTS INSTAL·LATS.	2.018,15
01.06	2	4G00RR02	U	XARXA ELÈCTRICA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR D'UN HABITATGE FINS A 75 M2 DE SUPERFICIE ÚTIL AMB ELECTRIFICACIÓ FINS A 6,9KW, 5 CIRCUITS (AMB DESDOBLAMENT DE C4) PER MUNTATGE SUPERFICIAL AMB TUB I AMB UN MÀXIM D'ELEMENTS: C1 15 PUNTS DE LLUM, C2 18 ENDOLLS GENERALS I FRIGORIFIC, C3 1 ENDOLL DE CUINA I FORN, C4 3 ENDOLLS PER RENTADORA, RENTAVAIXELLES I TERMO/CALDERA, C5 5 ENDOLLS CUINA I BANY. MECANISMES GAMMA MITJANA DE COLOR BLANC. EL NOMBRE DE MECANISMES DEFINITIU SERÀ L'INDICAT SEGONS LES CONSIDERACIONS DEL TÈCNIC DE L'AGENCIA. CALDRÀ APORTAR PLÀNOL AMB ELS ELEMENTS INSTAL·LATS.	2.663,18

01.06	3	4G00RR03	U	XARXA ELÈCTRICA DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR D'UN HABITATGE DE MÉS DE 75 M2 DE SUPERFÍCIE ÚTIL AMB ELECTRIFICACIÓ FINS A 6,9KW, 5 CIRCUITS (AMB DESDOBLAMENT DE C4) PER MUNTATGE SUPERFICIAL AMB TUB I AMB UN MÀXIM D'ELEMENTS: C1 19 PUNTS DE LLUM, C2 20 ENDOLLS GENERALS I FRIGORIFIC, C3 1 ENDOLL DE CUINA I FORN, C4 3 ENDOLLS PER RENTADORA, RENTAVAIXELLES I TERMO/CALDERA, C5 6 ENDOLLS CUINA I BANY. MECANISMES GAMMA MITJANA DE COLOR BLANC. EL NOMBRE DE MECANISMES DEFINITIU SERÀ L'INDICAT SEGONS LES CONSIDERACIONS DEL TÈCNIC DE L'AGENCIA. CALDRÀ APORTAR PLÀNOL AMB ELS ELEMENTS INSTAL·LATS.	3.135,12
01.06	4	4G121146	U	DESPLAÇAMENT DE COMPTADOR D'INTERIOR D'HABITATGE AMB OBERTURA DE REGATA I TAPAT DE REGATA EXISTENT, COL·LOCACIÓ DE TUB CORRUGAT DE PVC DE DIÀMETRE NOMINAL 25 MM, I CONNEXIÓ A CAIXA D'ESCALA AMB CONDUCTORS DE COURE H07V-R DE 10 MM2 DE SECCIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	114,03
01.06	5	KG146C01	U	CAIXA PER A QUADRE DE DISTRIBUCIÓ, DE PLÀSTIC I METÀL·LICA AMB PORTA, PER A UNA FILERA DE CATORZE MÒDULS I ENCASTADA	27,04
01.06	6	KG121302	U	CAIXA DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT, DE 270X180X170 MM I MUNTADA SUPERFICIALMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	56,44
01.06	7	KG121502	U	CAIXA DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT, DE 270X270X170 MM I MUNTADA SUPERFICIALMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	60,88
01.06	8	KG48B21C	U	PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS PERMANENTS, BIPOLAR (1P+N), D'1 MÒDUL DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT	64,19
01.06	9	KG482125	U	PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES AMB IGA INTEGRAT D'INTENSITAT NOMINAL 25 A, BIPOLAR (1P+N), PIA CORBA C, DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 DE 6000 A, INTENSITAT MÀXIMA TRANSITÒRIA 15 KA, MUNTAT EN PERFIL DIN CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE CONNEXIONATS I ACCESSORIS DINS DELS QUADRES ELÈCTRICS.	131,12
01.06	10	KG48A222	U	PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES, BIPOLAR (1P+N), DE 20KA D'INTENSITAT MÀXIMA TRANSITÒRIA, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT	93,63
01.06	11	KG48A224	U	PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES, BIPOLAR (1P+N), DE 40KA D'INTENSITAT MÀXIMA TRANSITÒRIA, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT	112,38
01.06	12	KG41T49D	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC TIPUS IGA DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, AMB PIA CORBA C, BIPOLAR (2P) AMB BOBINA D'EMISIÓ, DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 3 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	39,50
01.06	13	KG41T49F	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC TIPUS IGA DE 32 A D'INTENSITAT NOMINAL, AMB PIA CORBA C, BIPOLAR (2P) AMB BOBINA D'EMISIÓ, DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 3 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN	41,34

01.06	14	KG42129D	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA RESIDENCIAL, DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE CONNEXIONATS I ACCESSORIS DINS DELS QUADRES ELÈCTRICS.	42,06
01.06	15	KG42129H	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA RESIDENCIAL, DE 40 A D'INTENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE CONNEXIONATS I ACCESSORIS DINS DELS QUADRES ELÈCTRICS.	42,49
01.06	16	KG415A99	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE CONNEXIONATS I ACCESSORIS DINS DELS QUADRES ELÈCTRICS.	23,44
01.06	17	KG415A9B	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE CONNEXIONATS I ACCESSORIS DINS DELS QUADRES ELÈCTRICS.	23,65
01.06	18	KG415A9C	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 20 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE CONNEXIONATS I ACCESSORIS DINS DELS QUADRES ELÈCTRICS.	24,00
01.06	19	KG415A9D	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE CONNEXIONATS I ACCESSORIS DINS DELS QUADRES ELÈCTRICS.	24,28
01.06	20	KG171311	U	CAIXA DE DERIVACIÓ RODONA DE PLÀSTIC, DE 75 MM DE DIÀMETRE, AMB GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ENCASTADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	5,94

01.06	21	KG171312	U	CAIXA DE DERIVACIÓ RODONA DE PLÀSTIC, DE 75 MM DE DIÀMETRE, AMB GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	7,49
01.06	22	KG151411	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 90X90 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, ENCASTADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	6,48
01.06	23	KG151512	U	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	14,25
01.06	24	KG161421	U	CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLÀSTIC, DE 100X160 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, ENCASTADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	17,57
01.06	25	KG161422	U	CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLÀSTIC, DE 100X160 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	21,90
01.06	26	KG21H71J	M	TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS RETALLS. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU ELS ACCESSORIS I LES FIXACIONS.	6,10
01.06	27	KG321124	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X1,5 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS.	1,05
01.06	28	KG321134	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS.	1,24

01.06	29	KG321154	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X6 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS.	3,15
01.06	30	KG321144	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X4 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS.	1,50
01.06	31	KG621192	U	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	11,56
01.06	32	KG6211A2	U	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 16 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	12,26
01.06	33	KG62B192	U	INTERRUPTOR, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, MUNTAT SUPERFICIALMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	11,98
01.06	34	KG62B1A2	U	INTERRUPTOR, UNIPOLAR (1P), 16 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, MUNTAT SUPERFICIALMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	12,48
01.06	35	KG6211D2	U	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	15,57
01.06	36	KG6211E2	U	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR (2P), 16 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	16,92
01.06	37	KG621292	U	INTERRUPTOR DOBLE, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	15,45

01.06	38	KG41149D	U	INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS ICP-M, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE 20317, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE CONNEXIONATS I ACCESSORIS DINS DELS QUADRES ELÈCTRICS.	45,09
01.06	39	KG621G92	U	COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	11,81
01.06	40	KG621GA2	U	COMMUTADOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 16 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	12,55
01.06	41	KG62BGA2	U	COMMUTADOR, UNIPOLAR (1P), 16 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, MUNTAT SUPERFICIALMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	12,70
01.06	42	KG62BG92	U	COMMUTADOR, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, MUNTAT SUPERFICIALMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	12,16
01.06	43	KG62BJ92	U	COMMUTADOR DE CREUAMENT, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, MUNTAT SUPERFICIALMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	18,02
01.06	44	KG621J92	U	COMMUTADOR DE CREUAMENT, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	16,01
01.06	45	KG641172	U	POLSADOR DE TIPUS UNIVERSAL, 10 A 250 V, AMB 1 CONTACTE NA, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	11,27
01.06	46	KG63B152	U	PRESA DE CORRENT BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL, (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA, PREU MITJÀ, MUNTADA SUPERFICIALMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	13,17
01.06	47	KG631152	U	PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	11,50
01.06	48	KG63115A	U	PRESA DE CORRENT DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I MARC, PREU MITJÀ, ENCASTADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	11,88
01.06	49	KG631EA2	U	PRESA DE CORRENT TIPUS UNIVERSAL, D'ESPIGUES PLANES (2P+T), 25 A 250 V, AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	14,48

01.06	50	KG671112	U	MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, D'1 ELEMENT, PREU MITJÀ, COL-LOCAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	
					3,23
01.06	51	KG671122	U	MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, DE 2 ELEMENTS, PREU MITJÀ, COL-LOCAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	
					4,62
01.06	52	KG671132	U	MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, DE 3 ELEMENTS, PREU MITJÀ, COL-LOCAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	
					6,20
01.06	53	1P141111	U	PRESA DE SENYAL DE TV-FM DE DERIVACIÓ ÚNICA, DE TIPUS UNIVERSAL AMB TAPA, DE PREU ECONÒMIC ENCASTADA, AMB MARC PER A MECANISME UNIVERSAL, AMB CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR, TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC, CABLE COAXIAL I CAIXA PER A MECANISMES, INSTAL·LADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	
					46,70
01.06	54	EGA2RR01	U	AVISADOR ACÚSTIC, DE TIPUS UNIVERSAL, SO BRUNZENT, DE 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, AMB TAPA, PREU MITJÀ ENCASTAT	25,65
01.06	55	KG48RR04	U	PROVES DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, COMPROVANT ESTAT ACTUAL, CABLEJAT I MECANISMES.	103,49
01.06	56	4G00RR04	M	DERIVACIÓ INDIVIDUAL MONOFÀSICA PER HABITATGE, FORMADA PER CABLES ELÈCTRICS UNIPOLARS AMB CONDUCTOR MULTIFILAR DE COURE CLASSE 5, AÏLLATS AMB TENSIÓ ASSIGNADA 450/750V, NO PROPAGADOR DE FLAMA, BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPAÇITAT REDUÏDA, TIPUS ESO7Z1-K (AS) I SECCIONS DE 3X10MM2 + 1,5MM2. MUNTATGE SUPERFICIAL AMB TUB PROTECTOR DE PVC RÍGID DE 25-32 MM DE DIÀMETRE. S'INCLOUEN PP DE MITJANS AUXILIARS. TOTALMENT INSTAL·LAT. EN EL CAS DE CABLES MULTIPOLARS LA TENSIÓ ASSIGNADA SERÀ DE 0.6/1KV, TIPUS RZ1-K (AS). MUNTATGE SUPERFICIAL AMB TUB O CANAL PROTECTORA SEGONS ITC-BT-21.	
					38,19
01.06	57	KHA1H5R4	U	LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÈTRIC I 2 TUBS FLUORESCENTS DE 36 W, DE FORMA RECTANGULAR, AMB XASSÍS POLIÈSTER, MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. S'INCLOU EN LA PARTIDA D'OBRA EL SUBMINISTRAMENT I LA COL·LOCACIÓ DE LES LÀMPADES.	
					56,08
01.06	58	KG12EQ01	U	SUBMINISTRAMENT DE FUSIBLE NEOZED T-D02 DE 63 A I TAP ROSCAT PER A COL·LOCAR LA COMPANYIA AL QUARTET DE COMPTADORS.	14,05
01.06	59	EGA21113	U	AVISADOR ACÚSTIC, DE TIPUS UNIVERSAL, SO BRUNZENT, DE 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, AMB TAPA, PREU ALT, ENCASTAT	18,96
				TOTAL	
		Obra	01	PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ	
		Capítol	07	INSTAL·LACIÓ DE GAS	
01.07	1	4K11RR02	U	INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE GAS EN HABITATGE, AMB DOTACIÓ PER ALS SEGÜENTS APARELLS: 1 DE COCCIÓ I 1 MIXT DE CALEFACCIÓ I ACS REALITZADA AMB CANONADA DE COURE VISTA. TRAM COMPRÈS ENTRE LA CLAU D'HABITATGE I LA RAMIFICACIÓ DE LA CUINA DE 22 MM DE DIÀMETRE, RAMIFICACIÓ DE LA CUINA DE 18 MM DE DIÀMETRE I RAMIFICACIÓ DE L'APARELL O APARELLS DE CALEFACCIÓ DE 22 MM DE DIÀMETRE. INCLOU PASSATUBS I EMBEINATS. TOTALMENT ACABAT I PROVAT.	
					342,98

01.07	2	4K11RR01	U	INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE GAS EN HABITATGE, AMB DOTACIÓ PER ALS SEGÜENTS APARELLS: 1 DE COCCIÓ I 1 DE ACS REALITZADA AMB CANONADA DE COURE VISTA. TRAM COMPRES ENTRE LA CLAU D'HABITATGE I LA RAMIFICACIÓ DE LA CUINA DE 22 MM DE DIÀMETRE, RAMIFICACIÓ DE LA CUINA DE 18 MM DE DIÀMETRE I RAMIFICACIÓ DE L'APARELL ACS 22 MM DE DIÀMETRE. INCLOU PASSATUBS I EMBEINATS. TOTALMENT ACABAT I PROBAT.	342,98
01.07	3	4K11RR03	U	INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE GAS EN HABITATGE, AMB DOTACIÓ PER 1 EQUIP DE COCCIÓ, REALITZADA AMB CANONADA DE COURE VISTA. TRAM COMPRES ENTRE LA CLAU D'HABITATGE I LA RAMIFICACIÓ DE LA CUINA DE 22 MM DE DIÀMETRE, RAMIFICACIÓ DE LA CUINA DE 18 MM DE DIÀMETRE. INCLOU PASSATUBS I EMBEINATS. TOTALMENT ACABAT I PROBAT.	259,43
01.07	4	KKK15111	U	REIXETA DE VENTILACIÓ ESTAMPADA ALUMINI DE 15X15 CM, FIXADA MECÀNICAMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	8,67
01.07	5	KKK15221	U	REIXETA DE VENTILACIÓ ESTAMPADA ALUMINI DE 20X20 CM, FIXADA MECÀNICAMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	11,99
01.07	6	KF52RR01	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	21,36
01.07	7	KF52RR02	M	TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 22 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	22,74
01.07	8	KK71U020	U	VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 15 MM DE DN, AMB CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA G 1/2" I JUNT PLA MASCLE G 3/4", AMB OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60708 CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	13,47
01.07	9	KK71U030	U	VÀLVULA DE PAS DE GAS DE 20 MM DE DN, AMB CONNEXIÓ ROSCA GAS FEMELLA G 1/4" I JUNT PLA MASCLE G 1", AMB OBTURADOR ESFÈRIC, SEGONS NORMA UNE 60708 CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	15,34
01.07	10	E86ARR03	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SUPORT PER A COMPTADOR DE GAS AMB PLANXA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), D'1,5 MM DE GRUIX, ACABAT ESMERILAT I TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT AMB 2 MUNTANTS.	47,58
01.07	11	E86ARR04	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VISERA PER A COMPTADOR DE GAS AMB PLANXA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), D'1,5 MM DE GRUIX, ACABAT ESMERILAT I TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT.	58,78
01.07	12	KFVZ1141	U	BEINA DE PROTECCIÓ DE MUNTANT EN FAÇANA D'ACER INOXIDABLE DE 3 M DE LLARGÀRIA, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE BEINA REALMENT COL·LOCADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	147,14
01.07	13	KFVZRR05	M	BEINA DE PROTECCIÓ TUB DE COURE D'INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE GAS, COL·LOCADA SUPERFICIALMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.	23,29
01.07	14	JKV1RR06	U	PROVES DE VENTIL·LACIÓ I ESTANQUEITAT D'INSTAL·LACIÓ DE GAS QUANT NO ES FA BUTLLETÍ PER VERIFICAR EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT I EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT. INCLOU PETIT MATERIAL DE SUBSTITUCIÓ EN CAS QUE CALGUI.	77,62

01.07	15	JKV1RR07	U	PROVES PER LA REALITZACIÓ DE RITE, INCLOENT TOTES LES ACTUACIONS NECESSARIES QUE ESTABLEIX LA NORMATIVA.	103,49
01.07	16	KF52RR03	U	TOMA CALIBRE DÈBIL SOLDAT PER CAPIL·LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	34,41
01.07	17	EE3685B1	U	RADIADOR D'ALUMINI DE 8 ELEMENTS AMB 1 COLUMNA, DE 650 MM D'ALÇÀRIA MÀXIMA, PER A AIGUA CALENTA DE 6 BAR I 110 °C, COM A MÀXIM I AMB SUPORT PER A ANAR ENCASTAT, SENSE VALVULERIA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	166,99
01.07	18	EE3695B1	U	RADIADOR D'ALUMINI DE 9 ELEMENTS AMB 1 COLUMNA, DE 650 MM D'ALÇÀRIA MÀXIMA, PER A AIGUA CALENTA DE 6 BAR I 110 °C, COM A MÀXIM I AMB SUPORT PER A ANAR ENCASTAT, SENSE VALVULERIA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	187,34
01.07	19	KF52RR04	U	VÀLVULA DE PAS AUTOBLOCANT DE GAS DE 20 MM DE DN AMB CONNEXIÓ ROSCA GAS FAMELLA G 1/4" I JUNT PLA MASCLE G1", AMB OPTURADOR ESFÈRIC SEGONS NORMA UNE 60708. TOTALMENT INSTAL·LADA	35,65
01.07	20	KF52CR01	U	VÀLVULA DE PAS LIMITADORA DE CABAL DE GAS DE 20 MM DE DN AMB CONNEXIÓ ROSCA GAS FAMELLA G 1/4" I JUNT PLA MASCLE G1", AMB OPTURADOR ESFÈRIC SEGONS NORMA UNE 60708. TOTALMENT INSTAL·LADA	38,89
01.07	21	KJ24CR02	U	TAP DE COURE PER TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DE GAS TOTALMENT COL·LOCAT.	13,09
01.07	22	KE42MR01	M	CONDUCTE CIRCULAR PER A CAMPANA O EXTRACTOR DE XAPA D'ACER AMB RECOBRIMENT D'ESMALT BLANC DE POLIURETÀ DE 125 MM DE DIÀMETRE, TEMPERATURA DE TREBALL DE FINS A 220º C MUNTAT SUPERFICIALMENT	25,36
01.07	23	KE4ZMR01	ML	CONDUCTE COAXIAL MASCLE-FEMELLA PER A CALDERA DE CONDENSACIÓ/ ESCALFADOR ESTANC DE 60/100MM. INCLOU PECES ESPECIALS I ACCESSORIS.	18,80
01.07	24	KE4ZMR02	ML	CONDUCTE COAXIAL MASCLE-FEMELLA PER A CALDERA DE CONDENSACIÓ/ ESCALFADOR ESTANC DE 80/125MM. INCLOU PECES ESPECIALS I ACCESSORIS.	24,54
01.07	25	KEZ51110	U	CONJUNT DE VALVULERIA INDETERMINAT PER A RADIADOR AMB SISTEMA BITUBULAR, AMB DETENTOR, VÀLVULA, TAPS I PURGADOR D'AIRE MANUAL, ACOBLAT AL RADIADOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	35,37
01.07	26	EEV26E20	U	TERMÒSTAT ELECTRONIC D'AMBIENT, PER A FAN-COIL 2 TUBS, AMB SELECTOR HIVERN/ESTIU, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTAT I CONNECTAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	119,56
TOTAL					
Obra 01 PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ					
Capítol 08 LAMPISTERIA, SANITARIS, AIXETES I ACCESS					
Títol 3 0A LAMPISTERIA					
01.08.0A	1	KJ1YRR11	U	DESMUNTATGE I MUNTATGE D'INODOR DE SORTIDA HORITZONTAL O VERTICAL, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ	69,32

01.08.0A	2	4J41RR02	U	INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CAMBRA HIGIÈNICA, AMB LAVABO I INODOR, PER LA XARXA D'AIGUA FREDA I CALENTA. NO INCLOU SANITARIS I XARXA DE DESGUASSOS. LA XARXA DE FONTANERIA INTERIOR ESTARÀ ENCASTADA AMB TUBS DE COURE PROTEGITS AMB TUBS CORRUGATS, INCLOSES LES CLAUS DE PAS DE CADASQUN DELS APARELLS I DELS SANITARIS I LES CLAUS GENERALS DE TALL DEL LOCAL HUMIT. ELS MUNTANT VERTICALS I HORITZONTALS ES FIXARAN AMB BRIDES A LES BASES DE SUPORT. TOTA L'INSTAL·LACIÓ HA DE COMPLIR LA NORMATIVA VIGENT. TOTALMENT ACABAT I PROVAT.	335,49
01.08.0A	3	4J41RR01	U	INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CAMBRA HIGIÈNICA, AMB LAVABO, INODOR, PLAT DE DUTXA O BANYERA, PER LA XARXA D'AIGUA FREDA I CALENTA. NO INCLOU SANITARIS I XARXA DE DESGUASSOS. LA XARXA DE FONTANERIA INTERIOR ESTARÀ ENCASTADA AMB TUBS DE COURE PROTEGITS AMB TUBS CORRUGATS, INCLOSES LES CLAUS DE PAS DE CADASQUN DELS APARELLS I DELS SANITARIS I LES CLAUS GENERALS DE TALL DEL LOCAL HUMIT. ELS MUNTANT VERTICALS I HORITZONTALS ES FIXARAN AMB BRIDES A LES BASES DE SUPORT. TOTA L'INSTAL·LACIÓ HA DE COMPLIR LA NORMATIVA VIGENT. TOTALMENT ACABAT I PROVAT.	439,35
01.08.0A	4	4J41RR03	U	INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CAMBRA HIGIÈNICA, AMB LAVABO, INODOR, BIDET I PLAT DE DUTXA O BANYERA, PER LA XARXA D'AIGUA FREDA I CALENTA. NO INCLOU SANITARIS I XARXA DE DESGUASSOS. LA XARXA DE FONTANERIA INTERIOR ESTARÀ ENCASTADA AMB TUBS DE COURE PROTEGITS AMB TUBS CORRUGATS, INCLOSES LES CLAUS DE PAS DE CADASQUN DELS APARELLS I DELS SANITARIS I LES CLAUS GENERALS DE TALL DEL LOCAL HUMIT. ELS MUNTANT VERTICALS I HORITZONTALS ES FIXARAN AMB BRIDES A LES BASES DE SUPORT. TOTA L'INSTAL·LACIÓ HA DE COMPLIR LA NORMATIVA VIGENT. TOTALMENT ACABAT I PROVAT.	584,75
01.08.0A	5	4J41RR05	U	INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CUINA AMB DOTACIÓ PER AIGÜERA PER LA XARXA D'AIGUA FREDA I CALENTA. NO INCLOU AIGÜERA I XARXA DE DESGUASSOS. LA XARXA DE FONTANERIA INTERIOR ESTARÀ ENCASTADA AMB TUBS DE COURE PROTEGITS AMB TUBS CORRUGATS, INCLOSES LES CLAUS DE PAS DE CADASQUN DELS APARELLS I DELS SANITARIS I LES CLAUS GENERALS DE TALL DEL LOCAL HUMIT. ELS MUNTANT VERTICALS I HORITZONTALS ES FIXARAN AMB BRIDES A LES BASES DE SUPORT. TOTA L'INSTAL·LACIÓ HA DE COMPLIR LA NORMATIVA VIGENT. TOTALMENT ACABAT I PROVAT.	275,64
01.08.0A	6	4J41RR04	U	INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A CUINA AMB DOTACIÓ PER: AIGÜERA, PRESA I AIXETA DE PAS PER RENTAVAIXELLES, PER LA XARXA D'AIGUA FREDA I CALENTA. NO INCLOU AIGÜERA I XARXA DE DESGUASSOS. LA XARXA DE FONTANERIA INTERIOR ESTARÀ ENCASTADA AMB TUBS DE COURE PROTEGITS AMB TUBS CORRUGATS, INCLOSES LES CLAUS DE PAS DE CADASQUN DELS APARELLS I DELS SANITARIS I LES CLAUS GENERALS DE TALL DEL LOCAL HUMIT. ELS MUNTANT VERTICALS I HORITZONTALS ES FIXARAN AMB BRIDES A LES BASES DE SUPORT. TOTA L'INSTAL·LACIÓ HA DE COMPLIR LA NORMATIVA VIGENT. TOTALMENT ACABAT I PROVAT.	396,88
01.08.0A	7	4J41RR06	U	INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A GALERIA AMB DOTACIÓ PER SAFAREIG, PRESA I CLAU PER A RENTADORA, PER LA XARXA D'AIGUA FREDA I CALENTA. NO INCLOU SAFAREIG I XARXA DE DESGUASSOS. LA XARXA DE FONTANERIA INTERIOR ESTARÀ ENCASTADA AMB TUBS DE COURE PROTEGITS AMB TUBS CORRUGATS, INCLOSES LES CLAUS DE PAS DE CADASQUN DELS APARELLS I DELS SANITARIS I LES CLAUS GENERALS DE TALL DEL LOCAL HUMIT. ELS MUNTANT VERTICALS I HORITZONTALS ES FIXARAN AMB BRIDES A LES BASES DE SUPORT. TOTA L'INSTAL·LACIÓ HA DE COMPLIR LA NORMATIVA VIGENT. TOTALMENT ACABAT I PROVAT.	254,87
01.08.0A	8	4J41RR07	U	INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA PER A GALERIA AMB DOTACIÓ PER A RENTADORA, PER LA XARXA D'AIGUA FREDA. NO INCLOU XARXA DE DESGUASSOS. LA XARXA DE FONTANERIA INTERIOR ESTARÀ ENCASTADA AMB TUBS DE COURE PROTEGITS AMB TUBS CORRUGATS, INCLOSES LES CLAUS DE PAS DE CADASQUN DELS APARELLS I DELS SANITARIS I LES CLAUS GENERALS DE TALL DEL LOCAL HUMIT. ELS MUNTANT VERTICALS I HORITZONTALS ES FIXARAN AMB BRIDES A LES BASES DE SUPORT. TOTA L'INSTAL·LACIÓ HA DE COMPLIR LA NORMATIVA VIGENT. TOTALMENT ACABAT I PROVAT.	148,21

01.08.0A	9	JJV1RR07	U	PROVES FINALS D'APARELLS DE CONSUM D'AIGUA SANITÀRIA I GRIFERÍA, PER VERIFICAR EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT I EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT. INCLOU PETIT MATERIAL DE SUBSTITUCIÓ EN CAS QUE CALGUI I PROTOCOL DE PROVES AMB INFORME FINAL.	103,49
01.08.0A	10	JJV1RR08	U	PROVES D'ESTANQUITAT DELS DESGUASOS DE L'HABITATGE, PER VERIFICAR EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT I EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT. INCLOU PETIT MATERIAL DE SUBSTITUCIÓ EN CAS QUE CALGUI I PROTOCOL DE PROVES AMB INFORME FINAL.	103,49
01.08.0A	11	JJV1RR09	U	PROVES D'ESTANQUITAT DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ DE L'HABITATGE, PER VERIFICAR EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT I EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT. INCLOU PETIT MATERIAL DE SUBSTITUCIÓ EN CAS QUE CALGUI I PROTOCOL DE PROVES AMB INFORME FINAL.	103,49
01.08.0A	12	K7J5RR10	UT	SEGELLAT DE SANITARIS, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, AMB BUIDAT I NETEJA PRÈVIA DEL MATERIAL EXISTENT EN ELS JUNTS. (EN CAS QUE ALGUNA PEÇA DEL BANY S'HAGI COL·LOCAT NOVA S'ENTÉN QUE AQUESTA JA TÉ EL SEGELLAT INCORPORAT, PER TANT, S'HAURÀ D'APLICAR EL PERCENTATGE CORRESPONENT).	33,79

TOTAL

Obra	01	PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
Capítol	08	LAMPISTERIA, SANITARIS, AIXETES I ACCESS
Títol 3	0B	APARELLS SANITARIS

01.08.0B	1	KJ11CR01	U	BANYERA DE PLANXA D'ACER ESMALTAT BRILLANT, DE LLARGÀRIA 1 M, DE COLOR BLANC, PREU MITJÀ, PER A REVESTIR, COL·LOCADA SOBRE ENVANETS DE TOTXANA I LLIT DE PERLITA, INCLÚS DESGUÀS, SIFÓ, TAP I CADENETA, TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA	117,05
01.08.0B	2	KJ11CR02	U	BANYERA DE PLANXA D'ACER ESMALTAT BRILLANT, DE LLARGÀRIA 1,2 M, DE COLOR BLANC, PREU MITJÀ, PER A REVESTIR, COL·LOCADA SOBRE ENVANETS DE TOTXANA I LLIT DE PERLITA, INCLÚS DESGUÀS, SIFÓ, TAP I CADENETA, TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA	125,65
01.08.0B	3	KJ11CR03	U	BANYERA DE PLANXA D'ACER ESMALTAT BRILLANT, DE LLARGÀRIA 1,5 M, DE COLOR BLANC, PREU MITJÀ, PER A REVESTIR, COL·LOCADA SOBRE ENVANETS DE TOTXANA I LLIT DE PERLITA, INCLÚS DESGUÀS, SIFÓ, TAP I CADENETA, TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA	150,21
01.08.0B	4	KJ11RR01	U	REPARACIÓ PUNTUAL D'ESCROSTONATS EN BANYERA O PLAT DE DUTXA AMB ESMALT RESTAURADOR CERÀMIC.	13,47
01.08.0B	5	KJ12CR01	U	PLAT DE DUTXA QUADRAT DE PORCELLANA ESMALTADA, DE 700X700 MM, DE COLOR BLANC, PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT, INCLÚS DESGUÀS DE VÀLVULA I SIFÓ, TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT.	87,64
01.08.0B	6	KJ12CR02	U	PLAT DE DUTXA QUADRAT DE PORCELLANA ESMALTADA, DE 800X800 MM, DE COLOR BLANC, PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT, INCLÚS DESGUÀS DE VÀLVULA I SIFÓ, TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT.	109,76
01.08.0B	7	KJ12CR03	U	PLAT DE DUTXA RECTANGULAR DE PORCELLANA, DE 900X700 MM, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT, INCLÚS DESGUÀS DE VÀLVULA I SIFÓ, TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT.	142,54
01.08.0B	8	KJ12CR04	U	PLAT DE DUTXA RECTANGULAR DE PORCELLANA, DE 900X800 MM, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT, INCLÚS DESGUÀS DE VÀLVULA I SIFÓ, TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT.	128,98
01.08.0B	9	KJ12CR05	U	PLAT DE DUTXA RECTANGULAR DE PORCELLANA, DE 1000X700 MM, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT, INCLÚS DESGUÀS DE VÀLVULA I SIFÓ, TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT.	158,51
01.08.0B	10	KJ12CR06	U	PLAT DE DUTXA RECTANGULAR DE PORCELLANA, DE 1000X800 MM, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT, INCLÚS DESGUÀS DE VÀLVULA I SIFÓ, TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT.	186,62
01.08.0B	11	KJ12EQ01	U	PLAT DE DUTXA RECTANGULAR DE PORCELLANA, DE 1200X700 MM, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT. INCLÚS DESGUÀS DE VÀLVULA I SIFÓ, TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT.	182,81

01.08.0B	12	KJ14CR01	U	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA DE COLOR BLANC, DE SORTIDA VERTICAL I/O HORIZONTA, AMB SEIENT I TAPA DURAPLAST, CISTERNA I MECANISMES DE DOBLE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, AMB TUB FLEXIBLE AMB DE TALL CROMADA, PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ TOTALMENT INSTAL·LAT I PROBAT.	216,47
01.08.0B	13	KJ2BA021	U	MECANISME D'ALIMENTACIÓ PER A CISTERNES, AMB AIXETA DE REGULACIÓ, TUB D'ENLLAÇ I FLOTADOR D'OBERTURA I TANCA INCORPORATS, PREU ALT, FIXAT I CONNECTAT AMB ENTRADA DE 1/2" CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	22,84
01.08.0B	14	EJ2B133D	U	MECANISME PER A CISTERNES DE DESCÀRREGA TOTAL, AUTOMÀTIC, PREU MITJÀ, FIXAT I CONNECTAT AMB ENTRADA D'1"1/4 CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	29,58
01.08.0B	15	KJ14RR01	U	SEIENT I TAPA DURAPLAST, DE COLOR BLANC, COL·LOCAT SOBRE INODOR	44,60
01.08.0B	16	EJ15CR01	U	BIDET DE PORCELLANA ESMALTADA, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT AMB AIXETA MESCLADORA CROMADA, ALIMENTACIÓ AMB TUBS FLEXIBLES AMB CLAUS DE TALL CROMADES, CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ INCLÚS DESGUÀS, SIFÓ, TAP I CADENETA, TOTALMENT INSTAL·LAT I PROBAT.	179,30
01.08.0B	17	KJ13CR01	U	LAVABO AMB SUPORT DE PEU DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA <= 53 CM, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE PEU, AMB AIXETA MESCLADORA CROMADA INCLÚS DESGUÀS, SIFÓ, TAP I CADENETA TUBS FLEXIBLES D'ALIMENTACIÓ AMB CLAUS DE TALL TOTALMENT INSTAL·LAT I PROBAT.	237,10
01.08.0B	18	KJ13CR02	U	LAVABO AMB SUPORT DE PEU DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA DE 53 A 75 CM, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE PEU, AMB AIXETA MESCLADORA CROMADA INCLÚS DESGUÀS, SIFÓ, TAP I CADENETA TUBS FLEXIBLES D'ALIMENTACIÓ AMB CLAUS DE TALL TOTALMENT INSTAL·LAT I PROBAT.	247,42
01.08.0B	19	KJ13CR03	U	LAVABO MURAL O PER A RECOLZAR DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA <= 53 CM, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE PEU, AMB AIXETA MESCLADORA CROMADA INCLÚS DESGUÀS, SIFÓ, TAP I CADENETA TUBS FLEXIBLES D'ALIMENTACIÓ AMB CLAUS DE TALL TOTALMENT INSTAL·LAT I PROBAT.	222,81
01.08.0B	20	KJ13CR04	U	LAVABO MURAL O PER A RECOLZAR DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA 53 A 75 CM, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE PEU, AMB AIXETA MESCLADORA CROMADA INCLÚS DESGUÀS, SIFÓ, TAP I CADENETA TUBS FLEXIBLES D'ALIMENTACIÓ AMB CLAUS DE TALL TOTALMENT INSTAL·LAT I PROBAT.	231,73
01.08.0B	21	KJ13CR05	U	LAVABO PER A ENCASTAR DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA <= 53 CM, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE PEU, AMB AIXETA MESCLADORA CROMADA INCLÚS DESGUÀS, SIFÓ, TAP I CADENETA TUBS FLEXIBLES D'ALIMENTACIÓ AMB CLAUS DE TALL TOTALMENT INSTAL·LAT I PROBAT.	215,67
01.08.0B	22	KJ13CR06	U	LAVABO PER A ENCASTAR DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA 53 A 75 CM, DE COLOR BLANC I PREU MITJÀ, COL·LOCAT SOBRE PEU, AMB AIXETA MESCLADORA CROMADA INCLÚS DESGUÀS, SIFÓ, TAP I CADENETA TUBS FLEXIBLES D'ALIMENTACIÓ AMB CLAUS DE TALL TOTALMENT INSTAL·LAT I PROBAT.	223,89
01.08.0B	23	KJ33RR01	PA	MODIFICACIÓ DE DESAIGÜES DE L'HABITATGE, SUBSTITUINT LES PECES EXISTENTS DE PLOM PER PVC AMB CONNEXIÓ A LA XARXA D'EVACUACIÓ GENERAL DE L'EDIFICI, COMPLETAMENT ACABADA I AMB PROVES D'ESTANQUITAT.	365,25
01.08.0B	24	KJ18CR01	U	AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AMB UNA PICA CIRCULAR, FINS A 50 CM DE LLARGÀRIA, ACABAT BRILLANT, PREU MITJÀ, ENCASTADA A UN TAULELL DE CUINA INCLÚS DESGUÀS DE VÀLVULA I SIFÓ, TAP I CADENETA TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA.	93,45

01.08.0B	25	KJ18CR02	U	AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AMB UNA PICA I ESCORREDOR, DE 70 A 80 CM DE LLARGÀRIA, ACABAT BRILLANT I FINS A 50 CM D'AMPLÀRIA, PREU MITJÀ, ENCASTADA A UN TAULELL DE CUINA INCLÓS DESGUÀS DE VÀLVULA I SIFÓ, TAP I CADENETA TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA.	95,52
01.08.0B	26	KJ18CR03	U	AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AMB DUES PIQUES DE 70 A 80 CM DE LLARGÀRIA, ACABAT BRILLANT I FINS A 50 CM D'AMPLÀRIA, PREU MITJÀ, ENCASTADA A UN TAULELL DE CUINA INCLÓS DESGUÀS DE VÀLVULA I SIFÓ, TAP I CADENETA TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA.	126,05
01.08.0B	27	EJ19D21A	U	SAFAREIG DE GRES ESMALTAT BRILLANT, AMB SOBREEIXIDOR INTEGRAT, DE CAPACITAT ÚTIL < 35 L, COLOR BLANC, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT AMB SUPORTS DE PEU CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	162,17
01.08.0B	28	EJ19D51B	U	SAFAREIG DE GRES ESMALTAT BRILLANT, AMB SOBREEIXIDOR INTEGRAT, DE CAPACITAT ÚTIL DE 35 A 50 L, COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT AMB SUPORTS DE PEU CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	327,79
01.08.0B	29	4D1RCR01	U	XARXA HORIZONTA L DE PETITA EVACUACIÓ ENCASTRADA PER A BANY COMPOSAT: BANYERA, LABAVO, BIDET I WC. INCLOU TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, PECES ESPECIALS COM COLZES, PECES EN "T", UNIONS ROSCADES, SIFONS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ FINS A BAIXANT GENERAL. TOTALMENT FINALITZAT I PRO VAT.	109,90
01.08.0B	30	4D1RCR02	U	XARXA HORIZONTA L DE PETITA EVACUACIÓ ENCASTRADA PER A BANY COMPOSAT: BANYERA, LABAVO I WC. INCLOU TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, PECES ESPECIALS COM COLZES, PECES EN "T", UNIONS ROSCADES, SIFONS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ FINS A BAIXANT GENERAL. TOTALMENT FINALITZAT I PRO VAT.	76,96
01.08.0B	31	4D1RCR03	U	XARXA HORIZONTA L DE PETITA EVACUACIÓ ENCASTRADA PER A BANY COMPOSAT: BANYERA, LABAVO I WC. INCLOU TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, PECES ESPECIALS COM COLZES, PECES EN "T", UNIONS ROSCADES, SIFONS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ FINS A BAIXANT GENERAL. TOTALMENT FINALITZAT I PRO VAT.	51,56
01.08.0B	32	4D1RCR04	U	XARXA HORIZONTA L DE PETITA EVACUACIÓ ENCASTRADA PER A CUINA COMPOSTA: AIGÜERA I RENTAVAIXELLES/RENTADORA. INCLOU TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, PECES ESPECIALS COM COLZES, PECES EN "T", UNIONS ROSCADES, SIFONS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ FINS A BAIXANT GENERAL. TOTALMENT FINALITZAT I PRO VAT.	50,80
01.08.0B	33	4D1RCR05	U	XARXA HORIZONTA L DE PETITA EVACUACIÓ ENCASTRADA PER A SAFAREIG COMPOSTA: SAFAREIG I RENTADORA. INCLOU TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, PECES ESPECIALS COM COLZES, PECES EN "T", UNIONS ROSCADES, SIFONS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ FINS A BAIXANT GENERAL. TOTALMENT FINALITZAT I PRO VAT.	33,87
01.08.0B	34	KJ11EQ01	U	FORMACIÓ DE RECRES CUT PER ASSENTAMENT DE PLAT DE DUTXA.	38,71
01.08.0B	35	4612C333	M	CALAIX VERTICAL PER A RECOBRIMENT DE BAIXANT, DE 29X29 CM DE SECCIÓ, EN RACÓ, DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, D'OBRA CERÀMICA, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA, ARREBOSSAT MESTREJAT A UNA CARA AMB MORTER DE CIMENT 1:4, DEIXAT DE REGLE I ENRAJOLAT AMB RAJOLA CERÀMICA PREMSADA ESMALTADA BRILLANT, PREU ALT DE 16 A 25 U COM A MÀXIM, COL·LOCADES AMB MORTER ADHESI U, INCLOU PROTECCIÓ D'ARESTA AMB CANTONERA D'ALUMINI DE 5 MM DE GRUIX I 25 MM DE DESENVOLUPAMENT CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	52,41

TOTAL

			Obra	01	PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ	
			Capítol	08	LAMPISTERIA, SANITARIS, AIXETES I ACCESS	
			Títol 3	0C	AIXETES I ACCESORIS	
01.08.0C	1	KJ21CR01	U	AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A BANYERA/DUTXA , MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE APARELL SANITARI, AMB BROC I TRANSFUSOR, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU SUPERIOR, AMB DUES ENTRADES DE 3/4" I SORTIDA DE 1/2" PER A DUTXA DE TELÈFON. TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA.		121,47
01.08.0C	2	KJ23CR01	U	AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO, MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB DUES ENTRADES DE MANIGUETS. INCLÓS TUB FLEXIBLE D'ALIMENTACIÓ AMB CLAUS DE TALL. TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA.		110,07
01.08.0C	3	EJ25CR01	U	AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A BIDET, MUNTADA SUPERFICIALMENT SOBRE APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB DUES ENTRADES DE MANIGUETS. INCLÓS TUB FLEXIBLE D'ALIMENTACIÓ AMB CLAUS DE TALL. TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA.		100,08
01.08.0C	4	KJ28CR01	U	AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A AIGÜERA DE CANELLA ALTA, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT PREU MITJÀ, AMB BROC GIRATORI DE FOSA, AMB DUES ENTRADES DE MANIGUETS. INCLÓS TUB FLEXIBLE D'ALIMENTACIÓ AMB CLAUS DE TALL. TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA.		107,94
01.08.0C	5	KJ2861CA	U	AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A AIGÜERA, MUNTADA SUPERFICIALMENT, MURAL, DE LLAUTÓ CROMAT PREU MITJÀ, AMB BROC GIRATORI DE FOSA, AMB DUES ENTRADES DE 1/2" CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.		88,67
01.08.0C	6	KJ29A133	U	AIXETA MESCLADORA PER A SAFAREIGS, MURAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA DE 3/4" CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.		63,19
01.08.0C	7	KJ298131	U	AIXETA SENZILLA PER A SAFAREIGS, MURAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA DE 1/2" CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.		30,45
01.08.0C	8	KJ29CR01	U	AIXETA SENZILLA PER A RENTADORA, MURAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB AIXETA I SORTIDA EXTERIOR ROSCADA DE 3/4", INCORPORADES, AMB ENTRADA DE 1/2". TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA.		34,81
01.08.0C	9	EJ22411B	U	AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU SUPERIOR, AMB SORTIDA INDETERMINAT INDETERMINAT DE DIÀMETRE 1 I ENTRADA INDETERMINAT DE 1 CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.		81,96
01.08.0C	10	KJ221121	U	AIXETA DE PAS, MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB SORTIDA INDETERMINAT INDETERMINAT DE DIÀMETRE 3/8 I ENTRADA INDETERMINAT D'1/2 CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.		51,96

01.08.0C	11	KJ24CR01	U	AIXETA DE REGULACIÓ PER APARELL SANITARI, MUNTADA SUPERFICIALMENT, AMB TUB D'ENLLAÇ INCORPORAT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB ENTRADA DE 1/2"	13,77
01.08.0C	12	KJ22W730	U	TUB FLEXIBLE PER A DUTXA DE TELÈFON AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2", D'ALUMINI ANODITZAT, PREU MITJÀ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	16,45
01.08.0C	13	KJ22Y930	U	DUTXA DE TELÈFON D'ASPERSIÓ REGULABLE, ROSCADA A TUB FLEXIBLE, SINTÈTICA, PREU MITJÀ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	62,57
01.08.0C	14	KJ22S130	U	SUPORT AMB RÒTULA PER A DUTXA DE TELÈFON, MURAL, MUNTAT SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	16,13
01.08.0C	15	LJ3517P7	U	DESGUÀS RECTE PER A BIDET, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC, SUBSTITUINT UN ELEMENT EXISTENT D'IGUALS CARACTERÍSTIQUES	29,40
01.08.0C	16	EJ3217DG	U	DESGUÀS RECTE PER A PLAT DE DUTXA, AMB REIXETA INCORPORADA, DE PVC DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	29,99
01.08.0C	17	LJ35A7PG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A BIDET, DE PVC, DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC, SUBSTITUINT UN ELEMENT EXISTENT D'IGUALS CARACTERÍSTIQUES	22,84
01.08.0C	18	LJ38A7DG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A AIGÜERA D'UNA PICA, DE PVC, DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC, SUBSTITUINT UN ELEMENT EXISTENT D'IGUALS CARACTERÍSTIQUES	19,39
01.08.0C	19	LJ38D7DG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A AIGÜERA DE DUES PIQUES, DE PVC, DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC, SUBSTITUINT UN ELEMENT EXISTENT D'IGUALS CARACTERÍSTIQUES	43,70
01.08.0C	20	LJ33A7PG	U	SIFÓ REGISTRABLE PER A LAVABO, DE PVC DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC, SUBSTITUINT UN ELEMENT EXISTENT D'IGUALS CARACTERÍSTIQUES	23,59
01.08.0C	21	LJ33B7PG	U	SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE PVC DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC, SUBSTITUINT UN ELEMENT EXISTENT D'IGUALS CARACTERÍSTIQUES	29,29
01.08.0C	22	LJ3Z3000	U	SUBSTITUCIÓ DE JUNTS EN VÀLVULA DESGUÀS RECTE DE LAVABO, BIDET O AIGÜERA	24,27
01.08.0C	23	LJ3Z1000	U	SUBSTITUCIÓ DE JUNTS EN DESGUÀS DE BANYERA O DUTXA	34,52
01.08.0C	24	KJ24RR01	U	TAP DE COURE FAMELLA PER TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ D'AIGUA TOTALMENT COL·LOCAT.	13,09
01.08.0C	25	EJ3127DG	U	DESGUÀS SIFÒNIC PER A BANYERA, AMB SOBREEIXIDOR, TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	43,56
01.08.0C	26	EJ46U001	U	BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	95,31
01.08.0C	27	EJ46U002	U	BARRA MURAL FIXA EN ANGLE PER A BANY ADAPTAT, DE 600 I 600 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	149,60

01.08.0C	28	EJ46U003	U	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	277,21
01.08.0C	29	EJ46U004	U	SEIENT ABATIBLE MURAL PER A DUTXA DE BANY ADAPTAT, AMB BANQUETA DE 350X450 MM, D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	378,17
01.08.0C	30	EJ2ZN43K	U	MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL·LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU MITJÀ, AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2" CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	13,10
TOTAL					
		Obra	01	PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ	
		Capítol	09	PINTURA	
01.09	1	K898RR01	U	PINTAT DE PARAMENTS HORIZONTALS DE GUIX EN HABITATGES DE FINS A 45 M2, AMB PINTURA PLÀSTICA I ACABAT LLIS, SOBRE SUPERFÍCIES JA PINTADES DE QUALEVOL COLOR O PER PINTAR APLICANT LES CAPES NECESSÀRIES PER DEIXAR LA SUPERFÍCIE EN CONDICIONS ÒPTIMES. S'INCLOU UNA PREPARACIÓ DEL SUPORT TAPANT QUALEVOL IMPERFECCIÓ QUE PRESENTI.	261,12
01.09	2	K898RR02	U	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX EN HABITATGES DE FINS A 45 M2, AMB PINTURA PLÀSTICA I ACABAT LLIS, SOBRE SUPERFÍCIES JA PINTADES DE QUALEVOL COLOR O PER PINTAR APLICANT LES CAPES NECESSÀRIES PER DEIXAR LA SUPERFÍCIE EN CONDICIONS ÒPTIMES. S'INCLOU UNA PREPARACIÓ DEL SUPORT TAPANT QUALEVOL IMPERFECCIÓ QUE PRESENTI.	525,98
01.09	3	K898RR03	U	PINTAT DE PARAMENTS HORIZONTALS DE GUIX EN HABITATGES DE FINS A 75 M2, AMB PINTURA PLÀSTICA I ACABAT LLIS, SOBRE SUPERFÍCIES JA PINTADES DE QUALEVOL COLOR O PER PINTAR APLICANT LES CAPES NECESSÀRIES PER DEIXAR LA SUPERFÍCIE EN CONDICIONS ÒPTIMES. S'INCLOU UNA PREPARACIÓ DEL SUPORT TAPANT QUALEVOL IMPERFECCIÓ QUE PRESENTI.	435,20
01.09	4	K898RR04	U	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX EN HABITATGES DE FINS A 75 M2, AMB PINTURA PLÀSTICA I ACABAT LLIS, SOBRE SUPERFÍCIES JA PINTADES DE QUALEVOL COLOR O PER PINTAR APLICANT LES CAPES NECESSÀRIES PER DEIXAR LA SUPERFÍCIE EN CONDICIONS ÒPTIMES. S'INCLOU UNA PREPARACIÓ DEL SUPORT TAPANT QUALEVOL IMPERFECCIÓ QUE PRESENTI.	801,49
01.09	5	K898RR05	U	PINTAT DE PARAMENTS HORIZONTALS DE GUIX EN HABITATGES DE MÉS DE 75 M2, AMB PINTURA PLÀSTICA I ACABAT LLIS, SOBRE SUPERFÍCIES JA PINTADES DE QUALEVOL COLOR O PER PINTAR APLICANT LES CAPES NECESSÀRIES PER DEIXAR LA SUPERFÍCIE EN CONDICIONS ÒPTIMES. S'INCLOU UNA PREPARACIÓ DEL SUPORT TAPANT QUALEVOL IMPERFECCIÓ QUE PRESENTI.	522,24
01.09	6	K898RR06	U	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX P EN HABITATGES DE MÉS DE 75 M2, AMB PINTURA PLÀSTICA I ACABAT LLIS, SOBRE SUPERFÍCIES JA PINTADES DE QUALEVOL COLOR O PER PINTAR APLICANT LES CAPES NECESSÀRIES PER DEIXAR LA SUPERFÍCIE EN CONDICIONS ÒPTIMES. S'INCLOU UNA PREPARACIÓ DEL SUPORT TAPANT QUALEVOL IMPERFECCIÓ QUE PRESENTI.	1.001,87

01.09	7	K898J2A0	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REAL AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 4 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 4 M: ES DEDUEIX EL 100% AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA SUPERFÍCIE DELS PARAMENTS LATERALS DE L'OBERTURA EN UNA FONDÀRIA DE 30 CM, COM A MÀXIM, EXCEPTE EN EL CAS D'OBERTURES DE MÉS DE 4,00 M2, EN QUE AQUESTA SUPERFÍCIE S'HA D'AMIDAR EXPRESSAMENT. INCLOUEN IGUALMENT LA NETEJA DELS ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN EMBRUTAT.	4,99
01.09	8	K898K2A0	M2	PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REAL AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 4 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 4 M: ES DEDUEIX EL 100% AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA SUPERFÍCIE DELS PARAMENTS LATERALS DE L'OBERTURA EN UNA FONDÀRIA DE 30 CM, COM A MÀXIM, EXCEPTE EN EL CAS D'OBERTURES DE MÉS DE 4,00 M2, EN QUE AQUESTA SUPERFÍCIE S'HA D'AMIDAR EXPRESSAMENT. INCLOUEN IGUALMENT LA NETEJA DELS ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN EMBRUTAT.	5,78
01.09	9	K898J720	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB DUES CAPES CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REAL AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 4 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 4 M: ES DEDUEIX EL 100% AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA SUPERFÍCIE DELS PARAMENTS LATERALS DE L'OBERTURA EN UNA FONDÀRIA DE 30 CM, COM A MÀXIM, EXCEPTE EN EL CAS D'OBERTURES DE MÉS DE 4,00 M2, EN QUE AQUESTA SUPERFÍCIE S'HA D'AMIDAR EXPRESSAMENT. INCLOUEN IGUALMENT LA NETEJA DELS ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN EMBRUTAT.	9,26
01.09	10	K898KTA0	M2	PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA TIXOTRÒPICA, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REAL AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 4 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 4 M: ES DEDUEIX EL 100% AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA SUPERFÍCIE DELS PARAMENTS LATERALS DE L'OBERTURA EN UNA FONDÀRIA DE 30 CM, COM A MÀXIM, EXCEPTE EN EL CAS D'OBERTURES DE MÉS DE 4,00 M2, EN QUE AQUESTA SUPERFÍCIE S'HA D'AMIDAR EXPRESSAMENT. INCLOUEN IGUALMENT LA NETEJA DELS ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN EMBRUTAT.	8,42
01.09	11	L8981PL4	M2	REPINTAT DE PARAMENTS INTERIORS DE GUIX, AL PLÀSTIC LLIS, EN SUPERFÍCIES DE MÉS DE 50 M2	5,42
01.09	12	L8981PL3	M2	REPINTAT DE PARAMENTS INTERIORS DE GUIX, AL PLÀSTIC LLIS, EN SUPERFÍCIES DES DE 15 M2 FINS A 50 M2	5,96

01.09	13	L8981RH1	M2	PINTAT EN OPERACIONS DE REPARACIÓ DE PARAMENTS VERTICALS I HORIZONTALS INTERIORS DE GUIX, AFECTATS PER FUM O HUMITATS, AMB UNA CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE FONTS I DUES CAPES DE PINTURA TIXOTRÓPICA, EN SUPERFÍCIES DE FINS A 5 M2	13,44
01.09	14	L8981RH2	M2	PINTAT EN OPERACIONS DE REPARACIÓ DE PARAMENTS VERTICALS I HORIZONTALS INTERIORS DE GUIX, AFECTATS PER FUM O HUMITATS, AMB UNA CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE FONTS I DUES CAPES DE PINTURA TIXOTRÓPICA, EN SUPERFÍCIES DES DE 6 M2 FINS A 14 M2	11,56
01.09	15	L8981RH3	M2	PINTAT EN OPERACIONS DE REPARACIÓ DE PARAMENTS VERTICALS I HORIZONTALS INTERIORS DE GUIX, AFECTATS PER FUM O HUMITATS, AMB UNA CAPA DE PINTURA ACRÍLICA DE FONTS I DUES CAPES DE PINTURA TIXOTRÓPICA, EN SUPERFÍCIES DES DE 16 M2 FINS A 50 M2	9,95
01.09	16	K89FGBPC	M	PINTAT DE TUB DE COURE, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT DE 2 A 4" DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	5,53
01.09	17	K844RR01	M2	TAPAT DE FORATS EN PARAMENTS VERTICALS I HORIZONTALS PROVOCATS PER TACS, CLAUS O SIMILARS A L'INTERIOR DE L'HABITATGE.	0,64
01.09	18	K898DFM0	M2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA AL SILICAT AMB ACABAT LLIS, I PIGMENTS, AMB UNA CAPA DE FONTS D'IMPRIMACIÓ NEUTRALITZADORA, UNA D'IMPRIMACIÓ FIXADORA I DUES D'ACABAT CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REAL AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 4 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 4 M: ES DEDUEIX EL 100% AQUESTS CRITERIS INCLOUEN LA SUPERFÍCIE DELS PARAMENTS LATERALS DE L'OBERTURA EN UNA FONDÀRIA DE 30 CM, COM A MÀXIM, EXCEPTE EN EL CAS D'OBERTURES DE MÉS DE 4,00 M2, EN QUE AQUESTA SUPERFÍCIE S'HA D'AMIDAR EXPRESSAMENT. INCLOUEN IGUALMENT LA NETEJA DELS ELEMENTS QUE CONFIGUREN L'OBERTURA, COM ARA BASTIMENTS QUE S'HAGIN EMBRUTAT.	16,69
01.09	19	K8AACR01	M2	ENVERNISAT DE PORTES CEGUES DE FUSTA, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT, AMB LA SUPERFÍCIE SEMI MAT. INCLOU PREPARACIÓ DEL SUPORT: NETEJA, POLIT I ESCATAT SUPERFICIAL.	14,49
01.09	20	K8AACR03	M2	ENVERNISAT DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT. INCLOU PREPARACIÓ DEL SUPORT: NETEJA, POLIT I ESCATAT SUPERFICIAL.	17,69
01.09	21	K89ACR01	M2	PINTAT DE PORTES CEGUES DE FUSTA, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT. INCLOU PREPARACIÓ DEL SUPORT: NETEJA, POLIT I ESCATAT SUPERFICIAL.	17,09
01.09	22	K89ACR02	M2	PINTAT DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT. INCLOU PREPARACIÓ DEL SUPORT: NETEJA, POLIT I ESCATAT SUPERFICIAL.	20,29
01.09	23	K89BCR01	M2	PINTAT DE BARANA I REIXA D'ACER DE BARROTS SEPARATS 10 CM, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT. INCLOU PREPARACIÓ DEL SUPORT: NETEJA, POLIT I ESCATAT SUPERFICIAL.	24,18
01.09	24	K89BCR02	M2	PINTAT DE BARANA I REIXA D'ACER DE PLANXA, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT. INCLOU PREPARACIÓ DEL SUPORT: NETEJA, POLIT I ESCATAT SUPERFICIAL.	18,62
01.09	25	K89BCR03	M2	PINTAT DE BARANA I REIXA D'ACER DE MALLA, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT. INCLOU PREPARACIÓ DEL SUPORT: NETEJA, POLIT I ESCATAT SUPERFICIAL.	17,07

01.09	26	K89ACR03	U	PINTAT DE PORTA ENTRADA PIS I BASTIMENT, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT. INCLOU PREPARACIÓ DEL SUPORT: NETEJA, MASSILLAT DE FORATS I PETITS DEFECTES, POLIT I ESCATAT SUPERFICIAL.	91,82
01.09	27	K8AACR04	U	ENVERNISAT DE PORTA ENTRADA PIS I BASTIMENT, AL VERNÍS SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA I DUES D'ACABAT. INCLOU PREPARACIÓ DEL SUPORT: NETEJA, MASSILLAT DE FORATS I PETITS DEFECTES, POLIT I ESCATAT SUPERFICIAL.	79,88
01.09	28	K8785310	M2	NETEJA DE PARAMENT DE RESTES ORGÀNIQUES, MICROORGANISMES, FONGS I ALGUES, AMB PRODUCTE LÍQUID FUNGICIDA-ALGUICIDA A BASE D'HIPOCLORIT SÒDIC, EMULSIONANTS I ADDITIUS, EN DISSOLUCIÓ 1:1 EN AIGUA, APLICAT AMB EQUIP POLVORITZADOR DE MOTXILLA I NETEJA AMB MITJANS MANUALS CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REAL AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES: OBERTURES <= 2 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 2 M2 I <= 4 M2: ES DEDUEIXEN EL 50% OBERTURES > 4 M2: ES DEDUEIXEN EL 100%	10,77
01.09	29	K898RR07	M2	PINTAT DE PARAMENT DE GUIX, AMB PINTURA TÈRMICA PER INTERIOR TIPUS IMPERLUX TERMIC INDOOR,AMB UN RENDIMENT DE 1L/M2 AMB LES CAPES NECESSÀRIES PER ASSOLIR EL GRUIX DE 700 MICRES.	22,89
				TOTAL	
				Obra 01 PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ	
				Capítol 10 MOBLES DE CUINA I ELCTRODOMÈSTICS	
				Títol 3 0A MOBLES DE CUINA	
01.10.0A	1	EQ7114BG	U	MÒDUL ESTÀNDARD PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 400X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB PORTA D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT COL·LOCADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	91,32
01.10.0A	2	EQ7114DG	U	MÒDUL ESTÀNDARD PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 400X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB 4 CALAIXOS D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT COL·LOCADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	120,00
01.10.0A	3	EQ7115BG	U	MÒDUL ESTÀNDARD PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 500X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB PORTA D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT COL·LOCADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	96,42
01.10.0A	4	EQ7115DG	U	MÒDUL ESTÀNDARD PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 500X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB 4 CALAIXOS D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT COL·LOCADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	126,41

01.10.0A	5	EQ7116BG	U	MÒDUL ESTÀNDARD PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 600X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB PORTA D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT COL·LOCADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	101,54
01.10.0A	6	EQ7116DG	U	MÒDUL ESTÀNDARD PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 600X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB 4 CALAIXOS D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT COL·LOCADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	132,81
01.10.0A	7	EQ7117BG	U	MÒDUL ESTÀNDARD PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 700X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB PORTA D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT COL·LOCADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	105,83
01.10.0A	8	EQ7149BG	U	MÒDUL RACONER ANGULAR PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE (900X900)X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB PORTA D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT COL·LOCADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	120,83
01.10.0A	9	EQ7126BG	U	MÒDUL D'AIGÜERA PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 600X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB PORTA D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT COL·LOCADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	105,59
01.10.0A	10	EQ7128BG	U	MÒDUL D'AIGÜERA PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 800X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB PORTA D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT COL·LOCADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	114,09
01.10.0A	11	EQ7136A0	U	MÒDUL DE FORN PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 600X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, SENSE FRONTAL INDETERMINAT, PREU ECONÒMIC, SOBRE PEUS REGULABLES DE PVC, AMB TIRADORS, FERRATGE I SÒCOL, COL·LOCAT RECOLZAT A TERRA I FIXAT A LA PARET CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT COL·LOCADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	64,94
01.10.0A	12	EQ71047G	U	MÒDUL ESTÀNDARD PER A MOBLE DE CUINA ALT, DE 400X330 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, AMB TIRADORS, FERRATGES I REGLETA, COL·LOCAT FIXAT A LA PARET CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT COL·LOCADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	77,03
01.10.0A	13	EQ71057G	U	MÒDUL ESTÀNDARD PER A MOBLE DE CUINA ALT, DE 500X330 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, AMB TIRADORS, FERRATGES I REGLETA, COL·LOCAT FIXAT A LA PARET CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT COL·LOCADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	80,91

01.10.0A	14	EQ71167G	U	MÒDUL D'EIXUGAPLATS PER A MOBLE DE CUINA ALT, DE 600X330 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, AMB TIRADORS, FERRATGES I REGLETA, COL·LOCAT FIXAT A LA PARET CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT COL·LOCADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	96,12
01.10.0A	15	EQ71187G	U	MÒDUL D'EIXUGAPLATS PER A MOBLE DE CUINA ALT, DE 800X330 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, AMB TIRADORS, FERRATGES I REGLETA, COL·LOCAT FIXAT A LA PARET CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT COL·LOCADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	110,30
01.10.0A	16	EQ71266G	U	MÒDUL SOBRE CAMPANA PER A MOBLE DE CUINA ALT, DE 600X330 MM I 600 MM D'ALÇÀRIA, D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, AMB TIRADORS, FERRATGES I REGLETA, COL·LOCAT FIXAT A LA PARET CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT COL·LOCADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	83,00
01.10.0A	17	EQ71067G	U	MÒDUL ESTÀNDAR PER A MOBLE DE CUINA ALT, DE 600X330 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, AMB TIRADORS, FERRATGES I REGLETA, COL·LOCAT FIXAT A LA PARET CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT COL·LOCADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	84,80
01.10.0A	18	EQ71EQ01	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REGLETA (COPETE) COM A REMAT DE L'ENCIMERA DE GRANET O DE FUSTA.	7,59
01.10.0A	19	EQ71RM02	ML	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAULELL DE MATERIAL LAMINAT DE FUSTA DE FINS A 2,00 M DE LLARG EN COLOR SIMILAR A L'EXISTENT, INCLOU PART PROPORCIONAL DE MATERIAL DE REMATS I AJUDES, COMPLETAMENT ACABAT.	48,34
01.10.0A	20	EQ71RM01	ML	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SÓCOL PER A MOBLES DE CUINA DE MATERIAL AGLOMERAT ACABAT MELAMINA DE 10 CM D'ALÇÀRIA, FIXAT AMB CLIPS A POTES DE MOBLE EXISTENT	14,08
01.10.0A	21	EQ71RM03	U	FORMACIÓ DE FORAT SOBRE TAULELL DE FUSTA, DE FORMA CIRCULAR U OVAL PER A ENCASTAR AIGÜERA, CUINA O SIMILAR	32,56
01.10.0A	22	K7J5RR01	U	SEGELLAT DE CUINA COMPOSTA PER PLACA DE COCCIÓ, AIGÜERA I TAULELL AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA NETEJA I BUIDAT DEL MATERIAL EXISTENT ALS JUNTS	27,37
01.10.0A	23	KAQDRR10	U	SUBSTITUCIÓ DE FRONTISSA EN ARMARIS DE CUINA. INCLOU TREURE L'EXISTENT I AJUSTAR L'ARMARI PER SEU CORRECTE TANCAMENT.	8,38
01.10.0A	24	KAQDRR11	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SAFATA DE 60 CM PER ESCORREPLATS/GOTS D'ACER INOXIDABLE.	39,56
01.10.0A	25	KAQDRR12	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SAFATA DE 80 CM PER ESCORREPLATS/GOTS D'ACER INOXIDABLE.	48,82
01.10.0A	26	KAZGRR13	U	TIRADOR METAL·LIC, COL·LOCAT.	4,28
01.10.0A	27	K865RS02	U	LATERAL EN MOBLES DE CUINA BAIXOS AMB TAULER AGLOMERAT DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES D'ALTA DENSITAT, ACABAT AMB MELAMINA A LES 2 CARES, DE 19 MM DE GRUIX TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL.	22,59
01.10.0A	28	K865RS03	U	APLACAT DELS BAIXOS MOBLE SOTA AIGÜERA AMB TAULER AGLOMERAT DE FIBRES DE FUSTA I RESINES SINTÈTIQUES D'ALTA DENSITAT, ACABAT AMB MELAMINA A LES 2 CARES, DE 19 MM DE GRUIX TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT ADHERIT	17,43
01.10.0A	29	KQ71Y100	M	DESMUNTATGE, TRASLLAT, APLEC I POSTERIOR MUNTATGE D'ARMARI DE CUINA AMB MITJANS MANUAIS CRITERI D'AMIDAMENT: M LINIAL D'ARMARI REALMENT DESMUNTAT I MUNTAT, AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	94,52
01.10.0A	30	EQ71MR01	U	SUBSTITUCIÓ DE PORTA PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 400X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB PORTA D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, AMB TIRADOR METAL·LIC I FRONTISES	44,83

01.10.0A	31	EQ71MR02	U	SUBSTITUTIÓ DE PORTA PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 600X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB PORTA D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, AMB TIRADOR METAL·LIC I FRONTISES	53,02
01.10.0A	32	EQ71MR03	U	SUBSTITUTIÓ DE PORTA PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 800X600 MM I 700 MM D'ALÇÀRIA, AMB PORTA D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, AMB TIRADOR METAL·LIC I FRONTISES	60,19
01.10.0A	33	EQ71MR04	U	SUBSTITUTIÓ DE FRONTAL CALAIX PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 400X600 MM I 175 MM D'ALÇÀRIA, AMB FUSTA D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, AMB TIRADOR METAL·LIC I GUIES	26,40
01.10.0A	34	EQ71MR05	U	SUBSTITUTIÓ DE FRONTAL CALAIX PER A MOBLE DE CUINA BAIX, DE 600X600 MM I 175 MM D'ALÇÀRIA, AMB FUSTA D'AGLOMERAT AMB MELAMINA, PREU MITJÀ, AMB TIRADOR METAL·LIC I GUIES	29,47
TOTAL					

Obra 01 PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
Capítol 10 MOBLES DE CUINA I ELCTRODOMÈSTICS
Títol 3 0B ELECTRODOMÈSTICS

01.10.0B	1	KQ80Y100	U	DESCONNEIXIÓ, TRASLLAT, APLEC I POSTERIOR CONNEIXIÓ D'ELECTRODOMÈSTIC CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELECTRODOMÈSTIC REALMENT DESCONNECTAT I CONNECTAT, AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	7,94
01.10.0B	2	KJA1MR01	U	ESCALFADOR INSTANTANI ESTANC O DE CONDENSACIÓ PER A GAS NATURAL PER 1 PUNT DE CONSUM, DE 19 KW DE POTÈNCIA, 11 L/MIN DE CABAL I 25 °C DE GRADIENT TÈRMIC, PREU MITJÀ, DISSENYAT SEGONS ELS REQUISITS DEL REGLAMENTO (UE) 814/2013, AMB UNA CLASSE D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN AIGUA CALENTA SANITÀRIA SEGONS REGLAMENTO (UE) 812/2013, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MURALS I CONNECTAT. CONNEXIONS AMB CANONADES DE COURE, PEX-AL-PEX O PERT-AL-PERT.	303,66
01.10.0B	3	KJA1MR02	U	ESCALFADOR INSTANTANI ESTANC O DE CONDENSACIÓ PER A GAS NATURAL PER 2 PUNTS DE CONSUM, DE 24 KW DE POTÈNCIA, 14 L/MIN DE CABAL I 25 °C DE GRADIENT TÈRMIC, PREU MITJÀ, DISSENYAT SEGONS ELS REQUISITS DEL REGLAMENTO (UE) 814/2013, AMB UNA CLASSE D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN AIGUA CALENTA SANITÀRIA SEGONS REGLAMENTO (UE) 812/2013, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MURALS I CONNECTAT. CONNEXIONS AMB CANONADES DE COURE, PEX-AL-PEX O PERT-AL-PERT.	386,15
01.10.0B	4	KJA1MR03	U	ESCALFADOR INSTANTANI ESTANC O DE CONDENSACIÓ PER A GAS NATURAL PER 3 PUNTS DE CONSUM, DE 30 KW DE POTÈNCIA, 18 L/MIN DE CABAL I 25 °C DE GRADIENT TÈRMIC, PREU MITJÀ, DISSENYAT SEGONS ELS REQUISITS DEL REGLAMENTO (UE) 814/2013, AMB UNA CLASSE D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN AIGUA CALENTA SANITÀRIA SEGONS REGLAMENTO (UE) 812/2013, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MURALS I CONNECTAT. CONNEXIONS AMB CANONADES DE COURE, PEX-AL-PEX O PERT-AL-PERT.	548,91
01.10.0B	5	EQ81EQ01	U	CUINA DE GAS AMB QUATRE FOCS I FORN INCORPORAT CONNECTAT A LA XARXA DE GAS AMB TUB METÀL·LIC HOMOLOGAT I COL·LOCADA ENRASADA AMB EL TAULELL DE CUINA. INCLOU SUPORT AMB RODES.	372,33
01.10.0B	6	EQ81RM01	U	PLACA DE GAS AMB QUATRE ZONES DE COCCIÓ, TOTALMENT INSTAL·LADA	230,69
01.10.0B	7	EQ81RM03	U	PLACA VITROCERÀMICA ELÈCTRICA AMB DUES ZONES DE COCCIÓ, TOTALMENT INSTAL·LADA	261,41
01.10.0B	8	EQ81RM02	U	PLACA VITROCERÀMICA ELÈCTRICA AMB QUATRE ZONES DE COCCIÓ, TOTALMENT INSTAL·LADA	353,57
01.10.0B	9	EQ81RM04	U	CONJUNT DE PLACA VITROCERÀMICA ELÈCTRICA I FORN ELÈCTRIC, TOTALMENT INSTAL·LATS	420,25
01.10.0B	10	EQ81RM05	U	FORN ELÈCTRIC, CONVENCIONAL PER ENCASTAR A MOBLE DE 60 CMS, TOTALMENT INSTAL·LAT	281,89
01.10.0B	11	EQ81RM09	U	EXTRACTOR DE CUINA DE PARET, TOTALMENT INSTAL·LAT	128,18

01.10.0B	12	EQ81RM06	U	CAMPANA EXTRACTORA DE 60 CMS, PER ENCASTAR A LA PARET O A MOBLE DE CUINA, TOTALMENT INSTAL·LADA	179,49
01.10.0B	13	EQ81RM08	U	CAMPANA EXTRACTORA EXTRAÏBLE DE 60 CMS, ENCASTAR A MOBLE DE CUINA O A LA PARET, TOTALMENT INSTAL·LADA	205,09
01.10.0B	14	EQ81RM07	U	CAMPANA EXTRACTORA DECORATIVA D'ACER INOXIDABLE DE 60 CMS, TOTALMENT INSTAL·LADA	230,69
01.10.0B	15	EQ880002	U	CAMPANA EXTRACTORA D'ACER INOXIDABLE, DE 90 X 90 CM, EQUIPADA AMB DOS MOTORS, INTERRUPTOR PARADA/MARXA, COMMUTADOR DE TRES VELOCITATS, FILTRES METÀL·LICS DE TRES PECES, DUES LÀMPADES DE 40 W, XEMENEIA TELESCÒPICA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. EL PREU HA D'INCLOURE L'APARELL, ACCESSORIS, ANCORATGE AL PARAMENT, CONNEXIÓ A LA XARXA D'EXTRACCIÓ DE FUMS, ESCOMESA ELÈCTRICA I LES PROVES PER A LA SEVA COMPROVACIÓ.	333,95
01.10.0B	16	KEM3RP01	U	VENTILADOR-EXTRACTOR PER A BANY MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIO, DE 100 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE, DE PRESSIÓ BAIXA, ENCASTAT I CONNECTAT	98,42
01.10.0B	17	KJA2MR01	U	ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC DE 80 L DE CAPACITAT, PER A COL·LOCAR EN POSICIÓ HORITZONTAL O VERTICAL, DE 1500 A 3000 W DE POTÈNCIA, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT AMB FIXACIONS I CONNECTAT. FABRICATS EN ACER INOX O ACER VITRIFICAT AMB SISTEMES DE PROTECCIÓ CATÒDICA EN EL CAS D'ACUMULADORS AMB ACER VITRIFICAT. S'INCLOUEN CLAUS DE TALL TIPUS BOLA A L'ENTRADA I SORTIDA DE L'ACUMULADOR. TINDRAN LLUM PILOT I TERMÒMETRE. LES CONNEXIONS HAURAN DE SER MASCLES EN EL CAS DE VITRIFICATS LA CANONADA DE CONSUM AMB AÏLLAMENT D'ESCUMA DE POLIURETÀ O POLIMÈRICA DE 35 MM DE GRUIX. LES CONNEXIONS ES FARAN EN COURE, PEX-AL-PEX O PERT-AL-PERT.	255,63
01.10.0B	18	KJA2MR02	U	ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC DE 100 L DE CAPACITAT, PER A COL·LOCAR EN POSICIÓ HORITZONTAL O VERTICAL, DE 1500 A 3000 W DE POTÈNCIA, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT AMB FIXACIONS I CONNECTAT. FABRICATS EN ACER INOX O ACER VITRIFICAT AMB SISTEMES DE PROTECCIÓ CATÒDICA EN EL CAS D'ACUMULADORS AMB ACER VITRIFICAT. S'INCLOUEN CLAUS DE TALL TIPUS BOLA A L'ENTRADA I SORTIDA DE L'ACUMULADOR. TINDRAN LLUM PILOT I TERMÒMETRE. LES CONNEXIONS HAURAN DE SER MASCLES EN EL CAS DE VITRIFICATS LA CANONADA DE CONSUM AMB AÏLLAMENT D'ESCUMA DE POLIURETÀ O POLIMÈRICA DE 35 MM DE GRUIX. LES CONNEXIONS ES FARAN EN COURE, PEX-AL-PEX O PERT-AL-PERT.	290,62
01.10.0B	19	KJA2MR03	U	ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC DE 150 L DE CAPACITAT, PER A COL·LOCAR EN POSICIÓ HORITZONTAL O VERTICAL, DE 1500 A 3000 W DE POTÈNCIA, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT AMB FIXACIONS I CONNECTAT. FABRICATS EN ACER INOX O ACER VITRIFICAT AMB SISTEMES DE PROTECCIÓ CATÒDICA EN EL CAS D'ACUMULADORS AMB ACER VITRIFICAT. S'INCLOUEN CLAUS DE TALL TIPUS BOLA A L'ENTRADA I SORTIDA DE L'ACUMULADOR. TINDRAN LLUM PILOT I TERMÒMETRE. LES CONNEXIONS HAURAN DE SER MASCLES EN EL CAS DE VITRIFICATS LA CANONADA DE CONSUM AMB AÏLLAMENT D'ESCUMA DE POLIURETÀ O POLIMÈRICA DE 35 MM DE GRUIX. LES CONNEXIONS ES FARAN EN COURE, PEX-AL-PEX O PERT-AL-PERT.	396,91

01.10.0B	20	KE22MR01	U	CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓ DE GAS NATURAL DE 24 KW PER AIGUA CALENTA SANITÀRIA I CALEFACCIÓ. PRODUCCIÓ INSTANTÀNIA D'ACS PRESSIÓ MÀXIMA DE CALEFACCIÓ DE 3 BARS RANG DE MODULACIÓ 1:4 O SUPERIOR. BOMBA MODULANT EN CONTINU. CABAL SUBMINISTRAT Q=10 L/MIN (T³=35 °C) / Q=14 L/MIN (T³=25 °C) VAS D'EXPANSIÓ, ACCESSORIS I VÀLVULES. CONNEXIONS AMB CANONADES DE COURE, PEX-AL-PEX O PERT-AL-PERT. INCLOU TUB COAXIAL DE DIÀMETRE 60/100MM DE SORTIDA CALDERA, COLZE 90º I PRIMER TRAM D'UN METRE AMB DEFLECTOR.	1.554,62
01.10.0B	21	EQ81RM10	U	TAXA RAE	4,26
TOTAL					
		Obra	01	PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ	
		Capítol	11	BUTLLETINS, CÈDULA HABITABILITAT I CEE	
01.11	1	KG0BLANC	U	REALITZACIÓ DE CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA (MEMÒRIA, PLÀNOL D'ELEMENTS...). INCLOU LA PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE I EL PAGAMENT DE TAXES I LES PROVES.	129,00
01.11	2	KG00BLAU	U	REALITZACIÓ BUTLLETÍ ELÈCTRIC DE RECONeixEMENT. INCLOSES LES PROVES PER EMETRE'L	99,00
01.11	3	KG000GAS	U	REALITZACIÓ DE BUTLLETÍ DE GAS I PROVES NECESSÀRIES	99,00
01.11	4	KJ0AIGUA	U	REALITZACIÓ DE BUTLLETÍ D'AIGUA I PROVES NECESSÀRIES	42,00
01.11	5	KCEDULA	PA	CÈDULA HABITABILITAT, INCLÒS TRAMITACIÓ I TAXES.	
01.11	6	KCEE000	PA	EL PREU INCLOU EL LLIURAMENT IMPRÈS A L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE CERTIFICAT EDIFICENcia ENERGETICA, TRAMITACIÓ I TAXES. EL PREU INCLOU EL LLIURAMENT A L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ: - CE3X (EN FORMAT RAR) - FORMULARI - ACUSAMENT DE REBUDA DE L'ICAEN - INFORME DE MILLORES - JUSTIFICANT DE PAGAMENT - ETIQUETA	91,00
TOTAL					108,00
		Obra	01	PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ	
		Capítol	12	LLANÇAMENTS I TAPIAMENTS	
01.12	1	4612RR01	M2	TAPIAMENT AMB OBRA DE FÀBRICA DE FINESTRES I/O OBERTURES, FORMAT PER: PAREDÓ DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 I ACABAT ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, REMOLINAT	48,40
01.12	2	4612RR02	U	TAPIAMENT AMB OBRA DE FÀBRICA DE PORTA ACCÉS HABITATGE, FORMAT PER: PAREDÓ DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 I ACABAT ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, REMOLINAT	204,33
01.12	3	K216RR04	M2	OBERTURA DE FINESTRA TAPIADA AMB MAÓ CERÀMIC DE 15 CM COM A MÀXIM, GRAU DE DIFICULTAT BAIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	16,14
01.12	4	K216RR02	U	DESTAPIAMENT DE POSTA D'ACCÉS AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	121,14

01.12	5	KAQDRR01	U	SUBSTITUCIÓ DE PANY DE PORTA D'ENTRADA A L'HABITATGE AMB CLAUS EXISTENTS. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE NOU PANY DE SEGURETAT AMB TRES PUNTS D'ENCLAVAMENT, AMB PROTECTOR DE CILINDRES, XAPA ANTI TALADRAMENT I XAPA DE MANGANÈS AMB PROTECTOR ABOCARDAT, INCLOENT JOC DE CLAUS, REPÀS FE FUSTERIA I TREURE EL PANY EXISTENT.	223,30
01.12	6	KAQDRR04	U	SUBSTITUCIÓ DE PANY DE PORTA D'ENTRADA A L'HABITATGE AMB CLAUS EXISTENTS. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE NOU PANY DE SEGURETAT AMB BARRA INTERIOR VISTA INCLOENT P.P. D'ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT, INCLOENT JOC DE CLAUS, REPÀS FE FUSTERIA I TREURE EL PANY EXISTENT.	333,69
01.12	7	KAQDRR02	U	SUBSTITUCIÓ DE PANY DE PORTA D'ENTRADA A L'HABITATGE AMB CLAUS EXISTENTS. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE NOU PANY INCLOENT JOC DE CLAUS, REPÀS FE FUSTERIA I TREURE EL PANY EXISTENT.	88,42
01.12	8	KAQDRR03	U	SUBSTITUCIÓ DE PANY DE PORTA D'ENTRADA A L'HABITATGE SENSE CLAUS EXISTENTS. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE NOU PANY INCLOENT JOC DE CLAUS, REPÀS FE FUSTERIA I TREURE EL PANY EXISTENT.	139,98
01.12	9	FQZ5RR01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BOL·LARD ABATIBLE (TANCA DE SEGURETAT) PER A PLAÇA D'APARCAMENT AMB COS DE TUB DE FERRO DE 40 MM DE DIÀMETRE, 600 MM D'AMPLADA I 500 MM D'ALÇADA I ANCORAT MITJANÇANT BASE QUADRADA DE FERRO I 3 PERNS D'EXPANSIÓ.	165,86
01.12	10	4A1U123A	U	PORTA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCADA EN PARETS EXISTENTS, UNA FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA DE 215X90 CM, AMB REIXETA DE VENTILACIÓ, PANY I CLAU CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE PORTA COL·LOCADA D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	237,80
01.12	11	K216RR03	U	TAPIAMENT O DESTAPIAMENT DE PORTA METÀL·LICA INCLÒS EL SEU MANTENIMENT, TAMBÉ SI CAL, EL DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE LA PORTA INTERIOR DE FUSTA.	152,14
01.12	12	K216RR05	U	TAPIAMENT O DESTAPIAMENT DE DUES PORTES METÀL·LIQUES INCLÒS EL SEU MANTENIMENT, TAMBÉ EL DESMUNTATGE I NOU MUNTATGE DE LA PORTA INTERIOR DE FUSTA.	228,21
01.12	13	K216RR06	U	INCREMENT TAPIAMENT EN CAS DE LLAÇAMENT JUDICIAL.	193,41
01.12	14	K216RR07	M2	TAPIAMENT DE FORATS (FINESTRES I TOT ESPAI SUSCEPTIBLES DE PERMETRE OCUPACIÓ IL·LEGAL), AMB ESTRUCTURA D'ACER FORMADA PER TUB RECTANGULAR DE 20X40 MM QUE ES COLLARÀ ALS MARCS PER COL·LOCAR A SOBRE SOLDADA UNA PLANXA D'ACER DE 2 MM. L'ESTRUCTURA NOMÉS ES FARÀ SERVIR QUAN EL MARC SIGUI DE FUSTA.	171,98
01.12	15	K216RR08	M2	DESTAPIAMENT DE FORATS (FINESTRES I TOT ESPAI SUSCEPTIBLES DE PERMETRE OCUPACIÓ IL·LEGAL), AMB ESTRUCTURA D'ACER FORMADA PER TUB RECTANGULAR DE 20X40 MM QUE ES COLLARÀ ALS MARCS PER COL·LOCAR A SOBRE SOLDADA UNA PLANXA D'ACER DE 2 MM.	51,39
01.12	16	K216RR09	U	ACTUACIÓ PUNTUAL PER ACCEDIR A L'HABITATGE AMB PORTA DE FERRO, INCLU ELS TREBALLS D'OBRIR I TANCAR I EL DESPLAÇAMENT.	67,37
01.12	17	K216RR10	M2	TAPIAMENT DE FORATS (FINESTRES I TOT ESPAI SUSCEPTIBLES DE PERMETRE OCUPACIÓ IL·LEGAL), AMB PLANXA D'ACER DE 2 MM QUE ES COLLARÀ ALS MARCS DE FUSTA.	103,46
01.12	18	FQZ5RR02	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARRERA FIXA DE PROTECCIÓ PER A APARCAMENT, TIPUS BAR6075NJ O SIMILAR EN ACER D'ALTA RESISTÈNCIA	265,63
TOTAL					
Obra 01 PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ					
Capítol 13 TRACTAMENT D'HUMITATS PER CAPILARITAT					
01.13	1	K7PZEA01	M2	EL·LIMINACIÓ DE REVESTIMENT HIDRATAT PER ESCATAT AMB MITJANS MANUAIS I MECÀNICS D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CALÇ, PORTLAND O GUIX, EN PARAMENT VERTICAL, POSTERIOR RASPATLLAT FI DE TOTA LA SUPERFÍCIE	31,93

01.13	2	K7PZRIA0	M2	ARREBOSSAT REGLEJAT PER A OPERACIONS DE DRENATGE SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER PORÓS DRENANT, REMOLINAT I LLISCAT, AMB CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA 22,5 X	101,97
01.13	3	K7P11111	M	TRACTAMENT DEL NIVELL D'HUMITAT CAPIL·LAR EN PARAMENT VERTICAL D'OBRA CERÀMICA MASSISSA DE <= 30 CM DE GRUIX, A UNA CARA, MITJANÇANT INJECCIÓ, AMB PRODUCTE HIDROFUGANT, AMB 25 PERFORACIONS PERPENDICULARS A LA BASE DEL MUR, A PORTELL I INCLINADES CAP AL TERRA, PER METRO, INCLINADES 30° CAP AL TERRA, EQUIDISTANTS 20 CM, DE 20 MM DE DIÀMETRE, AMB UNA FONDÀRIA DE 2/3 CM DEL GRUIX DEL MUR, NETEJA DELS ORIFICIS I INJECCIÓ FINS A LA SATURACIÓ AMB BROQUETS DE PRESSIÓ ALTA DE PRODUCTE HIDROFUGANT DE BASE ÀCID SILÍCIC I HIDROFUGANT I OBTURAMENT AMB MORTER MIXT 1:2:10 CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT EXECUTAT D'ACORD AMB LA DT. UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	103,28
TOTAL					
Obra		01	PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ		
Capítol		14	ZONES COMUNES		
Títol 3		0A	PORTES DE PARQUING		
01.14.OA	1	KAW0RR01	U	SUBMINISTRAMENT I CODIFICACIÓ DE NOU COMANDAMENT DE PORTA PÀRQUING, DISPOSANT DE LA CODIFICACIÓ.	41,86
01.14.OA	2	KAW0RR02	U	SUBMINISTRAMENT I CODIFICACIÓ DE NOU COMANDAMENT DE PORTA PÀRQUING, SENSE DISPOSAR DE LA CODIFICACIÓ.	65,54
01.14.OA	3	EARARR01	U	PORTA BASCULANT ARTICULADA DE DUES FULLES, DE 4 M D'AMPLÀRIA I 3 M D'ALÇÀRIA DE LLUM DE PAS APROXIMADA, AMB BASTIMENT I ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER GALVANITZAT, ACABADA AMB PLANXA D'ACER GALVANITZAT, COMPENSADA AMB CONTRAPÈS LATERAL PROTEGIT DINS DE CAIXA REGISTRABLE, AMB GUIES I PANY, ANCORADA AMB MORTER DE CIMENT 1:4	1.143,68
TOTAL					
Obra		01	PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ		
Capítol		14	ZONES COMUNES		
Títol 3		0B	ENLLUMENT D'ESCALA		
01.14.OB	1	KH61RD79	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 170 A 200 LM, 2 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT SUPERFICIAL CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA LÀMPADA, EL CABLEJAT INTERIOR I L'EQUIP COMPLET D'ENCESA EN EL SEU CAS.	113,81
01.14.OB	2	KH61R379	U	LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, PERMANENT I NO ESTANCA AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, AÏLLAMENT CLASSE II, AMB UN FLUX APROXIMAT DE 170 A 200 LM, 2 H D'AUTONOMIA, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, PREU ALT, COL·LOCAT SUPERFICIAL CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA LÀMPADA, EL CABLEJAT INTERIOR I L'EQUIP COMPLET D'ENCESA EN EL SEU CAS.	113,81

01.14.0B	3	KH61CK7A	U	LLUM D'EMERGÈNCIA NO PERMANENT I NO ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, AMB LÀMPADA FLUORESCENT DE 8 W, FLUX APROXIMAT DE 170 A 200 LM, 2 H D'AUTONOMIA, PREU MITJÀ, COL-LOCADA SUPERFICIAL CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA LÀMPADA, EL CABLEJAT INTERIOR I L'EQUIP COMPLERT D'ENCESA EN EL SEU CAS.	
01.14.0B	4	KH61NK7A	U	LLUM D'EMERGÈNCIA COMBINADA I NO ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP4X, DE FORMA RECTANGULAR AMB DIFUSOR I COS DE POLICARBONAT, AMB LÀMPADA FLUORESCENT DE 8 W, FLUX APROXIMAT DE 170 A 200 LM, 2 H D'AUTONOMIA, PREU MITJÀ, COL-LOCADA SUPERFICIAL CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA LÀMPADA, EL CABLEJAT INTERIOR I L'EQUIP COMPLERT D'ENCESA EN EL SEU CAS.	87,90
01.14.0B	5	KH21RR01	U	LÀMPADA FLUORESCENT TUBULAR DEL TIPUS T26/G13 DE 58 W, LLUM DE COLOR ESTANDAR I UN ÍNDEX DE RENDIMENT DEL COLOR DE 70 A 85. S'INCLOU P.P. D'ACCESSORIS.	113,21
01.14.0B	6	KG77111B	U	MINUTER REGULABLE D'1 A 7 MINUTS, DE DUES POSICIONS, PERMANENT I TEMPORITZAT, DE 16 A, DE 1300 W DE POTÈNCIA RESISTIVA, FIXAT A PRESSIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE CONNEXIONATS I ACCESSORIS DINS DELS QUADRES ELÈCTRICS.	40,78
01.14.0B	7	EHT1B010	U	INTERRUPTOR CREPUSCULAR PER AL COMANDAMENT AUTOMÀTIC DE LA IL·LUMINACIÓ EN FUNCIO DE LA LLUMINOSITAT, SENSIBILITAT DE 2 A 200 LUX, TEMPORITZADOR, INTENSITAT DELS CONTACTES PER COS FI= 1 DE 10 A, FIXAT A PRESSIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA PART PROPORCIONAL DE CONNEXIONATS I ACCESSORIS DINS DELS QUADRES ELÈCTRICS.	38,36
01.14.0B	8	EHV2RR01	U	DETECTOR DE MOVIMENT MUNTAT EN PARET AMB CONTROL AUTOMÀTIC DE LA IL·LUMINACIÓ AMB FUNCIO DE LA PRESENCIA I LLUMINOSITAT, PER L'ECTERIOR, EL CAP DEL SENSOR ES POT GIRAR 90º HORIZONTALMENT I 40º CAP ABAIX.	96,40
01.14.0B	9	EHV2RR02	U	DETECTOR DE MOVIMENT MUNTAT EN SOSTRE AMB CONTROL AUTOMÀTIC DE LA IL·LUMINACIÓ, AMB FUNCIO DE LA PRESÈNCIA I LLUMINOSITAT, AMB ANGLE DE DETECCIÓ DE 360º I VALOR DE LLUMINOSITAT I TEMPS D'ESPERA AJUSTABLES.	115,17
01.14.0B	10	EHV2RR03	U	DETECTOR DE MOVIMENT MUNTAT EN PARET AMB CONTROL AUTOMÀTIC DE LA IL·LUMINACIÓ, AMB FUNCIO DE LA PRESÈNCIA I LLUMINOSITAT, AMB ANGLE DE DETECCIÓ DE 180º EN CIRCULAR.	187,76
01.14.0B	11	4HDLTVV3	U	SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERA INTERIOR ENCASTADA, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER LLUM DECORATIU ENCASTABLE TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS AMB UNA VIDA ÚTIL DE 50000 H, DE FORMA CIRCULAR, 24 W DE POTÈNCIA, ÒPTICA D'ALUMINI ESPECULAR AMB UGR ≈19, EFICÀCIA LLUMINOSA DE 100 LM/W, AMB EQUIP ELÈCTRIC REGULABLE 1-10 V, AÏLLAMENT CLASSE I, COS D'ALUMINI I POLICARBONAT I GRAU DE PROTECCIÓ IP44, ENCASTAT	143,54
					78,31

01.14.0B	12	4HDLVVV3	U	SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERA INTERIOR ENCASTADA, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER LLUM DECORATIU ENCASTABLE TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS AMB UNA VIDA ÚTIL DE 50000 H, DE FORMA QUADRADA, 24 W DE POTÈNCIA, ÒPTICA D'ALUMINI ESPECULAR AMB UGR ≈19, EFICÀCIA LLUMINOSA DE 100 LM/W, AMB EQUIP ELÈCTRIC REGULABLE 1-10 V, AÏLLAMENT CLASSE I, COS D'ALUMINI I POLICARBONAT I GRAU DE PROTECCIÓ IP44, ENCASTAT	82,81
01.14.0B	13	4HCL1141	U	SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERA INTERIOR DE SUPERFÍCIE, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, PER LLUMENERA DECORATIVA TIPUS DOWNLIGHT D'ALUMINI AMB 4 LEDS, DE 6 W DE POTÈNCIA DE LA LLUMENERA, AMB FONT D'ALIMENTACIÓ, MUNTADA SUPERFICIALMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA LÀMPADA.	106,61
TOTAL					
		Obra	01	PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ	
		Capítol	14	ZONES COMUNES	
		Títol 3	0C	PORTER ELECTRONIC	
01.14.0C	1	KP254370	U	TELÈFON PER A SISTEMA AUDIO 2 FILS, PER A INSTAL·LACIÓ MURAL I FABRICAT EN ABS, AMB TRUCADA ELECTRÒNICA, AMB SECRET DE CONVERSACIÓ I DOS PULSADORS PER A OBERTURA I ADDICIONAL, COL·LOCAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	60,00
01.14.0C	2	KP2296JA	U	PLACA DE CARRER SISTEMA 2 FILS AMB 20 PULSADORS DISTRIBUÏTS EN DUES COLUMNES, EQUIPADA AMB INTERCOMUNICADOR AUDIO, AMB SECRET DE CONVERSACIÓ, SERVEI A UN ACCÉS, MUNTADA SUPERFICIALMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	751,86
01.14.0C	3	KP255B90	U	MONITOR PER A SISTEMA AUDIO I VIDEO DIGITAL I CABLE COAXIAL, PER A INSTAL·LACIÓ MURAL I FABRICAT EN ABS, AMB PANTALLA BLANC / NEGRE, AMB TRUCADA ELECTRÒNICA, AMB SECRET DE CONVERSACIÓ I 4 PULSADORS, PER A OBERTURA, AUTOENCESA I 2ADICIONALS, COL·LOCAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	215,45
01.14.0C	4	KP245421	U	OBREPORTES ELÈCTRIC D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC PER A SISTEMA 4+N FILS AMB PALANCA DE DESBLOQUEIG, COL·LOCAT ENCASTAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	118,69
TOTAL					
		Obra	01	PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ	
		Capítol	14	ZONES COMUNES	
		Títol 3	0D	ANTENES COL·LECTIVES	
01.14.0D	1	EP12A120	U	EQUIP DE CAPÇALERA FORMAT PER 11 AMPLIFICADORS UHF I AMPLIFIADOR FM, AMB 40 DB DE GUANY CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	1.136,22

01.14.0D	2	EP120A01	U	EQUIP DE CAPÇALERA QUE CONSISTEIX EN AMPLIFICADOR PROGRAMABLE CENTRAL AMB 45 DB DE GANANCIA DE UHF, SEGONS UNE-EN 50083-5 1 FI. AMPLIFICADOR (ALLOTJAT EN EL RITS O RITU) TOTALMENT INSTAL·LAT AMB CÀRREGUES RESISTIVES I TANS ACCESSORIS COM SIGUI NECESSARI PER A UNA CORRECTA INSTAL·LACIÓ.	605,79
TOTAL					
Obra 01 PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ					
Capítol 14 ZONES COMUNES					
Títol 3 0E COBERTA					
01.14.0E	1	K1RA16A7	M2	ESBROSSADA DE PLANTES I HERBES EN INTERIORS/EXTERIORS, AMB MITJANS MANUALS, PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA <= 150 CM I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	1,50
01.14.0E	2	K52RU008	M2	REPÀS DE COBERTA, AMB NETEJA DE CANALS DE MATOLLS I RUNA, SUBSTITUCIÓ DE TEULES TRENCADES AMB TEULA ÀRAB ENVELLIDA, EN UNA PROPORCIÓ DE 5 U/M2, RECOL·LOCACIÓ TEULES MOGUDES, PRESA D'UNA DE CADA CINC FILADES AMB MORTER DE CIMENT 1:8 I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE PEÇA SUBSTITUÏDA O RECOL·LOCADA REALITZADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT I AMB AQUELLES MODIFICACIONS I SINGULARITATS ACCEPTADES PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF.	19,24
01.14.0E	3	K51RFBFL	U	SUBSTITUCIÓ PUNTUAL DE RAJOLA DE CERÀMICA NATURAL FINA DE COLOR VERMELL, DE 28X14 CM, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE PEÇA SUBSTITUÏDA REALITZADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	10,28
01.14.0E	4	K51RR000	M2	REJUNTAT DE PAVIMENT DE TERRAT BEURADA PER A PAVIMENTS BLANCA CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	3,10
01.14.0E	5	L5ZR1010	M	NETEJA DE CANAL I DESEMBOSSAMENT DE GÀRGOLLES I BAIXANTS	4,46
01.14.0E	6	L5ZRA8B1	M	REPARACIÓ DE CANAL DE FINS A 80 CM DE DESENVOLUPAMENT AMB COL·LOCACIÓ D'UNA LÀMINA IMPERMEABILITZANT BITUMINOSA AMB AUTOPROTECCIÓ METÀL·LICA ADHERIDA EN CALENT, I REFENT LES EMBOCADURES DELS BAIXANTS	78,63
01.14.0E	7	K5ZJ1D8P	M	CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PVC RÍGID, DE DIÀMETRE 200 MM, COL·LOCADA AMB PECES ESPECIALS I CONNECTADA AL BAIXANT CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	36,47
01.14.0E	8	K2153P01	M	ARRENCADA DE CANALÓ DE RECOLLIDA D'AIGÜES AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM REALMENT ENDERROCAT, AMIDAT COM A DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS DE L'EDIFICI AIXECATS ABANS DE COMENÇAR L'ENDERROC I ELS AIXECATS AL FINALITZAR L'ENDERROC, APROVATS PER LA DF. M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTAT D'ACORD AMB LES INDICACIONS DE LA DT. UNITAT DE QUANTITAT ARRENCADA, D'ACORD AMB LES INDICACIONS DE LA DT. M DE LLARGÀRIA REALMENT DESMUNTADA O ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	3,35

01.14.OE	9	K5615E40	M2	LLUERNES DE PLAQUES DE POLICARBONAT CEL·LULAR DE 10 MM DE GRUIX I 4 PARETS, DE 600 MM D'AMPLÀRIA I TRACTAMENT PER A L'ABSORCIÓ DE LA RADIACIÓ ULTRAVIOLADA A LES DUES CARES, AMB SUPORTS DE PERFIL D'ALUMINI I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT, COL·LOCAT CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
----------	---	----------	----	---

100,74

TOTAL

Obra	01	PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
Capítol	15	INSPECCIÓ ZONES COMUNES I APARCAMENTS

01.15	1	L1A1RR01	U	VISITA D'INSPECCIÓ DE COBERTA PLANA I ESCALA, JUNTAMENT AMB EL TÈCNIC, PER TAL DE DETERMINAR ELS TREBALLS A REALITZAR COM A RESULTAT DE LA INSPECCIÓ. ES FARÀ INSPECCIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS TALS COM: - INSPECCIÓ DE COBERTA PLANA, COMPROVANT HERBES I BROSSA, ESTAT DE NETEJA DE BUNERES I CANALS DE RECOLLIDA D'AIGUA, AIXÍ COM LES SUBJECCIONS DE L'ANTENA COL·LECTIVA I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT SINGULAR EXISTENT A LA COBERTA COM: XEMENEIES, CLARABOIES O SIMILARS. - INSPECCIÓ I REVISIÓ D'ENLLUMENAT D'ESCALA, INCLOU LA COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DEL MINUTER, SENSORS I POLSADORS A TOTES LES PLANTES. - INSPECCIÓ I REVISIÓ DE FINESTRES DE CAIXA D'ESCALA, COMPROVANT EL SEU CORRECTE TANCAMENT I SEGELLAT. - INSPECCIÓ DE LA BARANA D'ESCALA I PASSAMANS. - INSPECCIÓ I REVISIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DEL PORTER ELECTRONIC, PORTA D'ACCÉS A L'EDIFICI I LES PORTES DELS RECINCES DE SERVEIS COMUNITARIS, SECTORITZACIÓ D'ESCALA I SORTIDA A COBERTA. - INSPECCIÓ DELS EXTINTORS EXISTENTS, INCLOENT SUBJECCIONS I INDICANT DATA DE LA ÚLTIMA REVISIÓ I DATA DE RETIMBRATGE. - RELACIÓ D'HABITATGES TAPIATS, INDICANT SI ÉS AMB OBRA O PORTA DE FERRO, INDICANT NUMERO DE PORTA METAL·LICA. EL PREU INCLOU LA INSPECCIÓ I LLIURAMENT D'UN INFORME TÈCNIC AMB DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA ABANS DE TRAMETRE LA FACTURA, DETALLANT LES DEFICIENCIES DETECTADES.
-------	---	----------	---	--

76,29

01.15	2	L1A1RR02	U	VISITA D'INSPECCIÓ DE COBERTA INCLINADA I ESCALA, JUNTAMENT AMB EL TÈCNIC, PER TAL DE DETERMINAR ELS TREBALLS A REALITZAR COM A RESULTAT DE LA INSPECCIÓ. ES FARÀ INSPECCIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS TALS COM: - INSPECCIÓ DE COBERTA INCLINADA I CANALS DE RECOLLIDA D'AIGUA, AIXÍ COM LES SUBJECCIONS DE L'ANTENA COL·LECTIVA I QUAalsevol ALTRE ELEMENT SINGULAR EXISTENT A LA COBERTA COM: XEMENEIES, CLARABOIES O SIMILARS. - INSPECCIÓ I REVISIÓ D'ENLLUMENAT D'ESCALA, INCLOU LA COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DEL MINUTER, SENSORS I POLSADORS A TOTES LES PLANTES. - INSPECCIÓ I REVISIÓ DE FINESTRES DE CAIXA D'ESCALA, COMPROVANT EL SEU CORRECTE TANCAMENT I SEGELLAT. - INSPECCIÓ DE LA BARANA D'ESCALA I PASSAMANS. - INSPECCIÓ I REVISIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DEL PORTER ELECTRONIC, PORTA D'ACCÉS A L'EDIFICI I LES PORTES DELS RECINCS DE SERVEIS COMUNITARIS, SECTORITZACIÓ D'ESCALA I SORTIDA A COBERTA. - INSPECCIÓ DELS EXTINTORS EXISTENTS, INCLOENT SUBJECCIONS I INDICANT DATA DE LA ÚLTIMA REVISIÓ I DATA DE RETIMBRATGE. - RELACIÓ D'HABITATGES TAPIATS, INDICANT SI ÉS AMB OBRA O PORTA DE FERRO, INDICANT NUMERO DE PORTA METAL·LICA.
-------	---	----------	---	--

EL PREU INCLOU LA INSPECCIÓ I LLIURAMENT D'UN INFORME TÈCNIC AMB DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA ABANS DE TRAMETRE LA FACTURA, DETALLANT LES DEFICIENCIES DETECTADES.

76,29

01.15	3	L1A1RR03	U	VISITA D'INSPECCIÓ DE PÀRQUINGS VINCULATS EN PROMOCIONS DE LLOGUER, JUNTAMENT AMB EL TÈCNIC, PER TAL DE DETERMINAR ELS TREBALLS A REALITZAR COM A RESULTAT DE LA INSPECCIÓ. ES FARÀ INSPECCIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS TALS COM: - INSPECCIÓ DE L'ESTAT DE NETEJA DELS EMBORNALS, INCLOU TANT ELS EXTERIORS A L'INICI DE LA RAMPA D'ACCÉS, COM ELS INTERIORS O DE FINAL DE RAMPA. - INSPECCIÓ I REVISIÓ D'ENLLUMENAT, INCLOU LA COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DEL MINUTER, SENSORS I POLSADORS EN TOT EL PARQUING I SUBSTITUCIÓ SI S'ESCAU DE BOMBETES I FLUORESCENTS FOSOS. - INSPECCIÓ I REVISIÓ DEL SISTEMA D'EXTRACCIÓ D'AIRE, TANT FORÇAT COM ESTÀTIC. - REVISAR EL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LA PORTA D'ACCÉS VEHICLES I PORTA ACCÉS VIANANTS, AIXÍ COM LES PORTES DELS RECINTES DE SERVEIS COMUNITARIS, SECTORITZACIÓ D'ESCALA I SORTIDA A ESCALA. - INSPECCIÓ DEL BON FUNCIONAMENT I/O ESTANQUEITAT DELS ELEMENTS COMUNITARIS (AIGUA I SANEJAMENT) AMB PENTINAT HORIZONTAL I/O VERTICAL VIST. - INSPECCIÓ I COMPROVACIÓ DEL BON FUNCIONAMENT DE LA CENTRALETA D'INCÈNDIS, DETECTORS, ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA, MÀNEGUES I DELS EXTINTORS EXISTENTS, INCLOU SUBJECCIONS I INDICANT LA DATA DE LA ÚLTIMA RECISIÓ I DE RETIMBRATGE.
-------	---	----------	---	---

EL PREU INCLOU LA INSPECCIÓ I LLIURAMENT D'UN INFORME TÈCNIC AMB DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA ABANS DE TRAMETRE LA FACTURA, DETALLANT LES DEFICIENCIES DETECTADES.

76,29

01.15	4	L1A1RR04	U	VISITA D'INSPECCIÓ DE TOTES LES ESCALES DE LES PROMOCIONS DE LLOGUER PER T. TOTAL
-------	---	----------	---	--

90,40

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :