

Obra: PROJ ECTE CONSTRUCTIU PER A L'APROFITAMENT DE RECURSOS HÍDRICS NO CONVENCIONALS PER A USOS NO POTABLES EN UN EQUIPAMENT MUNICIPAL (LOCAL SOCIAL) DE L'ESPUNYOLA

Pressupost

Codi	U	Resum						Quantitat	Preu (€)	Import (€)
MILLORA 1 - SERVEIS AL DIPÒSIT DE PLUVIALS										
G2225121	m3	Excavació de rasa						11,20	33,00	369,60
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal		
		Portar aigua i electricitat des de edifici vestidors fins a dipòsit de pluvials	1,00	40,00	0,40	0,70	11,20	11,20		
GFB1A425	m	Tub de polietilè PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal						40,00	10,57	422,80
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal		
		De edifici vestidors fins a dipòsit de pluvials	1,00	40,00			40,00	40,00		
FDG52437	m	Canalització 2 tubs PE DN=110mm,dau recobr. 40x30cm form.,fil guia+pp unions+sep+obt.						40,00	14,40	576,00
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal		
		De edifici vestidors fins a dipòsit de pluvials	1,00	40,00			40,00	40,00		
IUR110	m	Línia elèctrica monofàsica, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G 6 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV.						40,00	10,15	406,00
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal		
		De edifici vestidors fins a dipòsit de pluvials	1,00	40,00			40,00	40,00		
F2285SR0	m3	Rebliment amb sorra						3,20	37,82	121,02
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal		
		De edifici vestidors fins a dipòsit de pluvials	1,00	40,00	0,40	0,20	3,20	3,20		
F2285B0A	m3	Rebliment i piconatge de rasa						8,00	18,11	144,88
			Uts.	Llargada	Amplada	Alçada	Parcial	Subtotal		
		De edifici vestidors fins a dipòsit de pluvials	1,00	40,00	0,40	0,50	8,00	8,00		

GN317424	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	3,00	54,58	163,74
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		3,00		3,00	3,00
FDK262G7	u	Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/solera form.HM-20/B/40/l,+reblert terra	7,00	114,56	801,92
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		7,00		7,00	7,00
ARM5521	u	Armari prefabricat de formigó	1,00	1.105,00	1.105,00
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		1,00		1,00	1,00
EL4431	u	Connexió elèctrica a quadre elèctric existent a edifici vestidors. Inclou, les perforacions de parets, les safates per a canalització del cable, la caixa de superfície i les proteccions magnetotèrmica i diferencial.	1,00	600,00	600,00
		Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal			
		1,00		1,00	1,00

IMPORT DE L'EXECUCIÓ MATERIAL:	4.710,96
19% DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL:	895,08
TOTAL:	5.606,04
21% IVA:	1.177,27
TOTAL MILLORA 1:	6.783,31

L'Espunyola, novembre de 2024.

Joaquim Macià Roset
Graduat en Enginyeria àmbit Industrial