

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	PGB-19211 CQ
Capítol	0E	EDIFICACIÓ
SUBOBRA	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 11)	71,86	3,000	215,58
2 J03D9209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 12)	133,32	1,000	133,32
3 J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 15)	48,06	1,000	48,06
4 J030A50A	U	Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)	64,07	1,000	64,07
5 J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 8)	40,23	1,000	40,23
6 J030F60F	U	Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 4)	27,84	1,000	27,84
7 J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 7)	35,30	1,000	35,30
8 J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 13)	134,68	1,000	134,68
9 J03DB20A	U	Determinació del contingut d'aigua per assecat en estufa d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 14)	9,86	1,000	9,86
10 J030970B	U	Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Angeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 2)	102,79	1,000	102,79
11 J030H705	U	Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 5)	38,08	1,000	38,08
12 J03D5205	U	Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 (P - 9)	40,23	1,000	40,23
13 J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	35,30	1,000	35,30
14 J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 25)	152,06	1,000	152,06
15 J2VCY10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 26)	175,59	1,000	175,59

TOTAL SUBOBRA	01.0E.02	1.252,99
----------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	PGB-19211 CQ
Capítol	0E	EDIFICACIÓ
SUBOBRA	03	FONAMENTACIÓ I SISTEMAS DE CONTENCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 21)	70,44	1,000	70,44
2 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	6,000	663,18

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

3	J071530C	U	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 18)	113,28	3,000	339,84
4	J0712103	U	Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE 83811 EX (P - 17)	28,74	3,000	86,22

TOTAL	SUBOBRA	01.0E.03	1.159,68
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	PGB-19211 CQ
Capitol	0E	EDIFICACIÓ
SUBOBRA	04	ESTRUCTURA
CAPITOL	01	Estructura de formigó

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	6,000	663,18
2	J071530C	U	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 18)	113,28	3,000	339,84
3	J0712103	U	Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE 83811 EX (P - 17)	28,74	3,000	86,22
4	J0F11A07	U	Determinació de les dimensions d'una mostra de peces per a fàbrica de ram de paleta, segons la norma UNE-EN 772-16 (P - 24)	118,69	1,000	118,69
5	J0F06A0X	U	Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la norma UNE-EN 772-1 (P - 23)	232,55	1,000	232,55

TOTAL	CAPITOL	01.0E.04.01	1.440,48
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	PGB-19211 CQ
Capitol	0E	EDIFICACIÓ
SUBOBRA	04	ESTRUCTURA
CAPITOL	02	Estructura metàl·lica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZN10B	U	Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma INTA 16.02.26 (P - 43)	20,21	1,000	20,21
2	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 44)	16,59	10,000	165,90
3	J441FF0N	U	Mesura del desplaçament i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 28)	18,38	5,000	91,90
4	J89X2102	U	Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 40)	16,59	2,000	33,18
5	J89Z430F	U	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409 (P - 42)	45,54	3,000	136,62
6	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 29)	668,12	1,000	668,12
7	J441C007	U	Suplement per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre > 30 plaques segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 27)	42,66	1,000	42,66

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

TOTAL	CAPITOL	01.0E.04.02			1.158,59	
Obra	01	PGB-19211 CQ				
Capítol	0E	EDIFICACIÓ				
SUBOBRA	05	TANCAMENTS PRIMARIS				
CAPITOL	01	Coberta				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7C15607	U	Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per a aïllament amorf, segons la norma UNE-EN ISO 845 (P - 34)	74,45	1,000	74,45
2	J7C1N70V	U	Determinació de la homogeneïtat d'una mostra d'escuma de poliuretà, segons el DOGC 2267 Ordre de 11-11-96 (P - 35)	83,51	1,000	83,51
3	J7C1Q70V	U	Assaigs d'escumació d'una mostra de poliuretà, segons UNE 92120-1 (P - 36)	118,45	1,000	118,45
4	J7C1R70V	U	Control del gruix amb un punxó d'acer d'una mostra d'escuma de poliuretà, segons ORDRE 29/7/1994 (P - 37)	26,17	2,000	52,34
5	J7C14601	U	Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament amorf, segons la norma UNE-EN 12667 (P - 33)	608,01	1,000	608,01
6	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 30)	507,41	2,000	1.014,82
TOTAL	CAPITOL	01.0E.05.01			1.951,58	
Obra	01	PGB-19211 CQ				
Capítol	0E	EDIFICACIÓ				
SUBOBRA	05	TANCAMENTS PRIMARIS				
CAPITOL	02	Tancaments de façana				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 46)	538,31	1,000	538,31
2	J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de trenta minuts, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 32)	275,62	1,000	275,62
TOTAL	CAPITOL	01.0E.05.02			813,93	
Obra	01	PGB-19211 CQ				
Capítol	0E	EDIFICACIÓ				
SUBOBRA	07	ACABATS EXTERIORS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7C1Y700	U	Extracció de provetes 300x300 mm d'una mostra d'escuma de poliuretà (P - 38)	48,78	2,000	97,56
TOTAL	SUBOBRA	01.0E.07			97,56	
Obra	01	PGB-19211 CQ				
Capítol	0E	EDIFICACIÓ				
SUBOBRA	08	ACABATS INTERIORS				
CAPITOL	04	Paviments				

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 45)	528,61	1,000	528,61

TOTAL	CAPITOL	01.0E.08.04			528,61
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	PGB-19211 CQ
Capitol	0E	EDIFICACIÓ
SUBOBRA	08	ACABATS INTERIORS
CAPITOL	05	Cel-rasos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 39)	83,51	2,000	167,02

TOTAL	CAPITOL	01.0E.08.05			167,02
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	PGB-19211 CQ
Capitol	0E	EDIFICACIÓ
SUBOBRA	11	SANEJAMENT, CLAVEGUERAM I DRENATGE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV79702	U	Jornada o fracció d'inspecció visual de funcionament de la xarxa de clavegueram, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 48)	1.249,50	1,000	1.249,50
2 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 47)	528,61	1,000	528,61

TOTAL	SUBOBRA	01.0E.11			1.778,11
--------------	----------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	PGB-19211 CQ
Capitol	0E	EDIFICACIÓ
SUBOBRA	12	AIGUA FREDA I CALENTA SANITARIA
CAPITOL	01	Conducció i regulació d'aigua

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JNV19X0B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: grup de pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: funcionament en model manual, funcionament en mode automàtic, funcionament alternança variador de freqüència, funcionament automàtic amb pressòstats, funcionament de la vàlvula de tres vies automàtica del circuit de by-pass, funcionament i taratge del dipòsit d'expansió, consums (A), velocitat de gir (rpm), dades de consum (m3/h), quadre elèctric funcionament d'alarmes (tèrmic, selectors i altres senyals), mesura de resistència d'aïllament en tots els circuits, funcionament d'interruptors diferencials, màxima caiguda de tensió i mesura de consums i repartiment de fases (P - 69)	661,50	1,000	661,50
2	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors,	661,50	1,000	661,50

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

			cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 60)			
3	JJV1950E	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres: - xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49°C), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat. - Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal mig. (P - 61)	661,50	1,000	661,50
4	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 59)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	CAPITOL	01.0E.12.01	2.646,00
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	PGB-19211 CQ
Capitol	0E	EDIFICACIÓ
SUBOBRA	13	ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 53)	661,50	1,000	661,50
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 52)	661,50	1,000	661,50
3	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a	661,50	1,000	661,50

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

		mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 57)				
4	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 58)	826,88	1,000	826,88
5	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 54)	661,50	1,000	661,50
6	JGVE8E01	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 55)	661,50	1,000	661,50
7	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 56)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	SUBOBRA	01.0E.13	4.795,88
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	PGB-19211 CQ
Capitol	0E	EDIFICACIÓ
SUBOBRA	14	GAS / COMBUSTIBLE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JKV18503	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de gas natural, segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: arqueta d'escomesa, canalitzacions, junta aïllant col·locada, funda, tub flexible, clau de pas i comptador. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent (P - 62)	661,50	1,000	661,50
2	JKV1F503	U	Jornada o fracció de proves finals de posada en resistència i estanquitat de les instal·lacions de gas natural, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 63)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	SUBOBRA	01.0E.14	1.323,00
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	PGB-19211 CQ
Capitol	0E	EDIFICACIÓ
SUBOBRA	15	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CAPITOL	01	Calefacció

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 50)	661,50	1,000	661,50
2 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 49)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	CAPITOL	01.0E.15.01	1.323,00
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	PGB-19211 CQ
Capitol	0E	EDIFICACIÓ
SUBOBRA	15	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CAPITOL	02	Ventilació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 51)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	CAPITOL	01.0E.15.02	661,50
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	PGB-19211 CQ
Capitol	0E	EDIFICACIÓ
SUBOBRA	16	AUDIOVISUALS, DADES I CONTROL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)	661,50	1,000	661,50
2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 71)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	SUBOBRA	01.0E.16	1.323,00
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	PGB-19211 CQ
Capitol	0E	EDIFICACIÓ

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

SUBOBRA 17 APARELLS D'ELEVACIÓ I MITJANS DE TRANSPORT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JLV39C07	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 65)	661,50	1,000	661,50
2	JLV38C07	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslligant, acondicionament de la sala de màquines,a condicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes semi-automàtiques i acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes automàtiques). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent. (P - 64)	661,50	1,000	661,50

TOTAL SUBOBRA 01.0E.17 1.323,00

Obra 01 PGB-19211 CQ
Capitol 0E EDIFICACIÓ
SUBOBRA 19 PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 66)	661,50	1,000	661,50

TOTAL SUBOBRA 01.0E.19 661,50

Obra 01 PGB-19211 CQ
Capitol 0E EDIFICACIÓ
SUBOBRA 20 PROTECCIÓ I SEURETAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 68)	661,50	1,000	661,50
2	JMVD8E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 67)	661,50	1,000	661,50

TOTAL SUBOBRA 01.0E.20 1.323,00

Obra 01 PGB-19211 CQ
Capitol 0U URBANITZACIÓ
SUBOBRA 02 MOVIMENT DE TERRES

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 10)	53,36	3,000	160,08
2	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 25)	152,06	1,000	152,06
3	J2VCY10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 26)	175,59	1,000	175,59

TOTAL	SUBOBRA	01.0U.02	487,73
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	PGB-19211 CQ
Capítol	0U	URBANITZACIÓ
SUBOBRA	03	FONAMENTACIÓ I SISTEMES DE CONTENCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 22)	19,99	2,000	39,98
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 19)	91,59	1,000	91,59
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	3,000	331,59
4	J071530C	U	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 18)	113,28	2,000	226,56
5	J0712103	U	Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE 83811 EX (P - 17)	28,74	2,000	57,48

TOTAL	SUBOBRA	01.0U.03	747,20
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	PGB-19211 CQ
Capítol	0U	URBANITZACIÓ
SUBOBRA	04	ESTRUCTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 16)	110,53	3,000	331,59
2	J071530C	U	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 18)	113,28	2,000	226,56
3	J0712103	U	Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE 83811 EX (P - 17)	28,74	2,000	57,48

TOTAL	SUBOBRA	01.0U.04	615,63
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	PGB-19211 CQ
Capítol	0U	URBANITZACIÓ
SUBOBRA	05	TANCAMENTS PRIMARIS

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 41)	57,02	1,000	57,02
2	J6A1TM0N	U	Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE-EN 10223 (P - 31)	37,46	1,000	37,46
3	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 20)	381,29	1,000	381,29
TOTAL	SUBOBRA	01.0U.05				475,77

Obra	01	PGB-19211 CQ
Capítol	0U	URBANITZACIÓ
SUBOBRA	07	ACABATS EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0322103	U	Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra d'àrids per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7133 (P - 6)	33,28	1,000	33,28
TOTAL	SUBOBRA	01.0U.07				33,28

Obra	01	PGB-19211 CQ
Capítol	OC	CONTROL INICIAL AMBIENTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JZ11UX01	dia	Jornada per la inspecció del control inicial ambiental, realitzada per una Entitat Ambiental de Control Autoritzada i emissió del seu informe. (P - 72)	1.500,00	1,000	1.500,00
TOTAL	Capítol	01.OC				1.500,00

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : CAPITOL			Import
CAPITOL	01.0E.04.01	Estructura de formigó	1.440,48
CAPITOL	01.0E.04.02	Estructura metàl·lica	1.158,59
CAPITOL	01.0E.04.03	Estructura de fusta	0,00
SUBOBRA	01.0E.04	ESTRUCTURA	2.599,07
CAPITOL	01.0E.05.01	Coberta	1.951,58
CAPITOL	01.0E.05.02	Tancaments de façana	813,93
SUBOBRA	01.0E.05	TANCAMENTS PRIMARIS	2.765,51
CAPITOL	01.0E.08.01	Enguixats i arrebossats	0,00
CAPITOL	01.0E.08.02	Estucats i pintats	0,00
CAPITOL	01.0E.08.03	Aplacats, enrajolats i folrats	0,00
CAPITOL	01.0E.08.04	Paviments	528,61
CAPITOL	01.0E.08.05	Cel-rasos	167,02
SUBOBRA	01.0E.08	ACABATS INTERIORS	695,63
CAPITOL	01.0E.09.01	Portes, finestres i balconeres	0,00
CAPITOL	01.0E.09.02	Ram del vidrier	0,00
CAPITOL	01.0E.09.03	Persianes i elements d'enfosquiment	0,00
SUBOBRA	01.0E.09	TANCAMENTS SECUNDARIS	0,00
CAPITOL	01.0E.10.01	Portes i elements de fusteria	0,00
CAPITOL	01.0E.10.02	Ram del vidrier	0,00
SUBOBRA	01.0E.10	DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS SECUNDARIS	0,00
CAPITOL	01.0E.12.01	Conducció i regulació d'aigua	2.646,00
SUBOBRA	01.0E.12	AIGUA FREDA I CALENTA SANITARIA	2.646,00
CAPITOL	01.0E.15.01	Calefacció	1.323,00
CAPITOL	01.0E.15.02	Ventilació	661,50
SUBOBRA	01.0E.15	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	1.984,50
			10.690,71

NIVELL 3 : SUBOBRA			Import
SUBOBRA	01.0E.02	MOVIMENT DE TERRES	1.252,99
SUBOBRA	01.0E.03	FONAMENTACIÓ I SISTEMAS DE CONTENCIÓ	1.159,68
SUBOBRA	01.0E.04	ESTRUCTURA	2.599,07
SUBOBRA	01.0E.05	TANCAMENTS PRIMARIS	2.765,51
SUBOBRA	01.0E.06	DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS	0,00
SUBOBRA	01.0E.07	ACABATS EXTERIORS	97,56
SUBOBRA	01.0E.08	ACABATS INTERIORS	695,63
SUBOBRA	01.0E.09	TANCAMENTS SECUNDARIS	0,00
SUBOBRA	01.0E.10	DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS SECUNDARIS	0,00
SUBOBRA	01.0E.11	SANEJAMENT, CLAVEGUERAM I DRENATGE	1.778,11
SUBOBRA	01.0E.12	AIGUA FREDA I CALENTA SANITARIA	2.646,00
SUBOBRA	01.0E.13	ELECTRICITAT I ENLLUMENAT	4.795,88
SUBOBRA	01.0E.14	GAS / COMBUSTIBLE	1.323,00
SUBOBRA	01.0E.15	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ	1.984,50
SUBOBRA	01.0E.16	AUDIOVISUALS, DADES I CONTROL	1.323,00
SUBOBRA	01.0E.17	APARELLS D'ELEVACIÓ I MITJANS DE TRANSPORT	1.323,00
SUBOBRA	01.0E.19	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	661,50
SUBOBRA	01.0E.20	PROTECCIÓ I SEGURETAT	1.323,00
SUBOBRA	01.0E.21	EQUIPAMENT FIX	0,00
Capítol	01.0E	EDIFICACIÓ	25.728,43
SUBOBRA	01.0U.01	ENDERROCS	0,00
SUBOBRA	01.0U.02	MOVIMENT DE TERRES	487,73

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

SUBOBRA	01.0U.03	FONAMENTACIÓ I SISTEMES DE CONTENCIÓ	747,20
SUBOBRA	01.0U.04	ESTRUCTURA	615,63
SUBOBRA	01.0U.05	TANCAMENTS PRIMARIS	475,77
SUBOBRA	01.0U.07	ACABATS EXTERIORS	33,28
SUBOBRA	01.0U.11	SANEJAMENT, CLAVEGUERAM I DRENATGE	0,00
SUBOBRA	01.0U.13	ELECTRICITAT I ENLLUMENAT	0,00
SUBOBRA	01.0U.20	PROTECCIÓ I SEURETAT	0,00
SUBOBRA	01.0U.21	EQUIPAMENT FIX	0,00
SUBOBRA	01.0U.22	JARDINERIA	0,00
Capítol	01.0U	URBANITZACIÓ	2.359,61

28.088,04

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.0E	EDIFICACIÓ	25.728,43
Capítol	01.0U	URBANITZACIÓ	2.359,61
Capítol	01.0C	CONTROL INICIAL AMBIENTAL	1.500,00
Obra	01	PGB-19211 CQ	29.588,04

29.588,04

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	PGB-19211 CQ	29.588,04
			29.588,04

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	29.588,04
-------------------------------------	-----------

Subtotal	29.588,04
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 29.588,04.....	6.213,49
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 35.801,53
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRENTA-CINC MIL VUIT-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
