



AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

ANNEX 2

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LES TANQUES EXTERIORS DE LES ESCOLES ELISA BADIA I CAN LLOBET DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Codi d'actuació:

Lot 1: SPOV230010 " Substitució de les tanques exteriors de l'escola Elisa Badia ". EDI22015
Lot 2: SPOV240004 " Substitució de les tanques exteriors de l'escola Can Llobet ". EDI22017

Per a l'execució de les obres del projecte executiu de substitució de les tanques exteriors de l'escola Elisa Badia i Can Llobet de Barberà del Vallès, regiran:

- Els Plecs de prescripcions tècniques que figuren als projectes executius següents:
 - Lot 1: "Projecte de substitució de les tanques exteriors de l'escola Elisa Badia (SPOV230010), aprovat definitivament en data 14/08/23 per Decret **2023LLDC002746. (Annex 2.2 del Plec)**
 - Lot 2: "Projecte de substitució de les tanques exteriors de l'escola Can Llobet (SPOV240004), aprovat definitivament en data 22/10/24 per Decret **2024LLDC003204. (Annex 2.3 del Plec)**
- Les prescripcions de caràcter ambiental que s'indiquen a continuació:
 - En relació amb l'Ordenança Municipal Reguladora dels Criteris Ambientals a adoptar en les obres de Construcció, Rehabilitació i Demolició d'Edificis i les Obres d'Urbanització, aquesta obra es sotmetrà al nivell 1 de mesures mitgadores i s'aplicaran les següents mesures específiques:
 - Es prohibeix fer foc a l'obra.
 - Els vehicles que intervinguin en l'execució de l'obra hauran de parar el motor sempre que no estiguin en ús per complir amb la seva funció i s'haurà d'evitar deixar-los al ralenti innecessàriament.
 - S'estableix el deure de conservació i neteja de la via pública que es vegi afectada per l'obra. La neteja es farà preferentment amb aigua a pressió o polvorització d'aigua mitjançant canons d'aire.
 - Totes les càrregues que entrin o surtin de l'obra han d'anar tapades convenientment per evitar l'emissió de partícules, pols o d'altres elements.
 - Les obres hauran de minimitzar les activitats que produeixen partícules. El tall de materials es realitzarà amb maquinària de tall amb aigua o amb aspiració de pols.
 - Els dipòsits o piles de materials hauran de romandre a l'obra el menor temps possible i sempre tapats amb lones fixades adequadament.
 - La descàrrega de runa i de material pulverulent haurà d'evitar la generació i dispersió de pols i partícules.
 - Resta prohibit l'abocament de restes de l'elaboració del formigó a la via pública o a la xarxa de clavegueram.
 - En condicions meteorològiques adverses per causa del vent (activació del Nivell 1 i 2 d'Avís de Situació Meteorològica de Risc (SMR) pel Servei Meteorològic de Catalunya), o en episodis de contaminació per partícules (superació dels nivells màxims establerts segons legislació vigent), les obres s'hauran d'aturar a requeriment de l'Ajuntament. Quan es produeixin aquestes situacions, els dipòsits de materials susceptibles de provocar emissions de partícules per l'acció del vent quedaran tapats amb lones o similars, fixades degudament per evitar-ne el desplaçament.



AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

- Atès que l'Agència Catalana de l'Aigua, seguint els indicadors de sequera que estableix el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, ha comunicat a l'Ajuntament de Barberà del Vallès en data 2 d'agost de 2024, que la Unitat d'explotació en la qual està adscrita Barberà del Vallès, entra en estat d'alerta per sequera hidrològica; el contractista queda supeditat al compliment de les restriccions en l'ús d'aigua en estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica o qualsevol altre estat fins a l'aixecament total de la declaració de sequera en la conca hidrològica on queda adscrita Barberà del Vallès.

3. Els aspectes que es relacionen a continuació:
- Es designarà una persona, per part de l'empresa contractista, que vetllarà pel manteniment i conservació de totes les mesures de seguretat de l'obra i de la mobilitat en l'àmbit de l'obra (manteniment d'accessos, senyalització, seguretat, etc.), amb uniforme diferenciat de la resta dels treballadors de l'obra.
 - Durant el desenvolupament de les obres es recopilarà la informació necessària, elaborant i mantenint un arxiu de documentació tècnica dels productes i materials emprats i de control de qualitat (certificats, assaigs, garanties, etc.) que s'haurà de lliurar a la direcció facultativa de l'obra per a la redacció del final d'obra ("As Built"). No es farà la recepció de l'obra si no s'ha lliurat tota la documentació esmentada a la direcció facultativa.
 - A tot element que hagi de ser substituït o reparat en aplicació de la garantia li tornarà a comptar el termini de garantia des del moment en què es substitueix.
 - Seran a càrrec del contractista el subministrament i la instal·lació d'un màxim de 2 cartells o rètols corresponents a les subvencions que l'Ajuntament tingui sol·licitades o pugui sol·licitar per a aquesta actuació, segons les especificacions que cada entitat convocant de la subvenció estableixi, o bé el format de rètol de comunicació de les obres que estipuli l'Ajuntament. Aquest cartells o rètols s'ubicaran en un lloc visible a l'inici de l'obra i es mantindran en bon estat de conservació i neteja durant tota la durada de l'obra.
 - Seran a càrrec del contractista realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra.
 - Seran a càrrec del contractista col·locar els cartells informatius de l'obra i de desviament de trànsit amb el text i característiques que li indiquin els serveis tècnics municipals.
 - Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc., que puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres a criteri de la direcció d'obra, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec amb un import màxim corresponent al 1% del preu d'execució material del contracte.

DOCUMENTACIÓ DE PARTIDA

- **Annex 2.1.** Projecte tècnic. Lot 1: Projecte de substitució de les tanques exteriors de l'escola Elisa Badia
- **Annex 2.2.** Projecte tècnic. Lot 2: Projecte de substitució de les tanques exteriors de l'escola Can Llobet
- **Annex 2.3.** Pressupost TCQ Projecte tècnic. Projecte de substitució de les tanques exteriors de l'escola Elisa Badia
- **Annex 2.4.** Pressupost TCQ Projecte tècnic Lot 2: Projecte de substitució de les tanques exteriors de l'escola Can Llobet

Barberà del Vallès, a data de la signatura electrònica

Secció d'Espai Públic i Sostenibilitat

DOCUMENT INF - Informe	ÒRGAN Serveis Jurídics i Contractació	EXPEDIENT X2024016941
Codi Segur de Verificació: b6870366-f88d-4b8c-ad63-dc168cc92851 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082520_2024_1415730 Data d'impressió: 21/11/2024 10:21:04 Pàgina 3 de 3		
SIGNATURES 1.- MIRIAM AGUDO CANTERO - 18/11/2024		

3 de 3



AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

Àrea de Territori i Medi Ambient

