

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESMUNTATGE, I MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES DE LA SOCIETAT MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA.

EXPEDIENT NÚM.: 2412OS01

1. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL

Actualment CCMA, SA, en la seves instal·lacions de Sant Joan Despí, disposa d'un conjunt de platós, controls i unitats mòbils per a la producció de programes.

Aquestes unitats de producció requereixen periòdicament d'ampliacions, modificacions i reposicions tant d'equipament com de cablejat per solucionar incidències i avaries, per adaptar-se a les noves tecnologies i formats de producció i/o per donar resposta a les noves demandes del mercat audiovisual.

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Gestió del servei: El licitador s'ocuparà de l'execució de projectes concrets corresponents a ampliacions, modificacions i reposicions de les unitats de producció abans esmentades. És a dir, actuarà només a petició dels responsables / coordinadors de la CCMA,SA, que són els que cursaran la corresponent petició de servei quan es produeixi qualsevol mal funcionament, incidència o avaria, com també per peticions d'ampliació o de modificació.

Tipus d'actuacions: Les actuacions seran qualificades, es a dir, caldrà fer un primer diagnòstic amb una visita a la instal·lació en qüestió per part d'un tècnic qualificat, en la qual els responsables de la CCMA, SA, lliuraran els plànols de detall i/o les explicacions necessàries per poder dur a terme la modificació/ampliació/reposició necessàries.

3 COMPOSICIÓ DE L'EQUIP

Tots els professionals assignats al servei hauran de tenir com a mínim 4 anys d'experiència en muntatge/desmuntatge d'instal·lacions audiovisuals broadcast.

L'equip de treball haurà d'estar integrat per un mínim de dues persones, una d'elles amb perfil de responsable d'equip i l'altre de tècnic.

Sant Joan Despí, desembre de 2024

ANNEX A

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX PER LA CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE DESMUNTATGE DE LES INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES DE PLATÓS I CONTROLS DEL CEI DE SANT JOAN DESPÍ DE LA SOCIETAT MERCANTIL CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, SA

1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

1.1. Abast

El projecte consisteix en el desmuntatge del cablat i equipament de les següents instal·lacions Tècniques:

- Control D (Polivalent)
- Control E (Esports)
- Plató 6 (Polivalent)
- Sala de Racks (CC1 i CC4)
- Sala de Fonts
- Control G (3/24)
- Plató 10 (3/24)

Les principals tasques a realitzar son:

- Desmuntatge de tot l'equipament tècnic i cables associats.
- Retirada i trasllat de l'equipament i cablatge associat a l'espai indicat (dins les instal·lacions de 3Cat a SJD) per el responsable de la CCMA, SA.
- Els equips desmuntats hauran de posar-se dins de caixes degudament identificades, tant per facilitar el seu trasllat com per guarir-lo de la pols un cop aquest sigui emmagatzemat. Aquestes caixes hauran de ser proveïdes per l'adjudicatari i estaran incloses en el servei objecte del contracte.
- Emmagatzematge a l'espai indicat (dins les instal·lacions de 3Cat a SJD) per el responsable de la CCMA, SA.
- Finalment l'adjudicatari haurà de lliurar un llistat de l'equipament retirat especificant marca, model, número de sèrie i si s'escau la seva matrícula.
- Gestió de residus i PRL inclòs.

1.2. Termini d'execució

El termini màxim d'execució serà de 10 setmanes.

1.4. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte és de QUARANTA MIL EUROS (40.000 €), IVA no inclòs.

2. PRESENTACIÓ I VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES

2.1. Reunió de projecte

Les empreses licitadores hauran d'assistir, necessàriament, a la reunió de projecte que es durà a terme a les instal·lacions de 3Cat a Sant Joan Despí, amb l'objecte de conèixer els detalls i abast del projecte.

La reunió tindrà lloc, previsiblement, el **20 de desembre de 2024 a les 09:30 hores** a les instal·lacions de la CCMA, SA a Sant Joan Despí, al carrer de TV3 s/n. Per accedir-hi, els licitadors hauran d'identificar-se amb el seu DNI.

A tal efecte, les empreses que vulguin assistir hauran de confirmar, per correu electrònic la seva assistència presencial a la visita a l'adreça administracioiserveiscompres@ccma.cat, indicant a l'assumpte del correu: "Petició Visita Projecte **CPO 2412OS01**". El termini màxim per a la sol·licitud d'assistència serà el dia **18 de desembre** a les **13:00h**.

En aquesta sol·licitud, s'haurà d'indicar necessàriament, el nom de l'empresa, el nom i número de DNI de la persona o persones que hi assistiran (màxim dues), i el nom de la persona de contacte, el seu telèfon i l'adreça de correu electrònic. Per accedir-hi, els licitadors hauran d'identificar-se amb el seu DNI.

Al final de la reunió es lliurarà a cada licitador el certificat conforme el licitador ha assistit a la reunió. Aquest haurà de ser presentat posteriorment amb la documentació del Sobre A, segons s'estipula en el plec de clàusules administratives particulars.

2.2. Memòria tècnica

La memòria tècnica constarà de dos apartats:

2.2.1. Composició i organització de l'equip.

S'explicarà la composició i organització de l'equip tècnic responsable del projecte. En particular es detallaran els perfils del **responsable d'equip** i el **de tècnic** proposats dels quals s'hauran d'especificar les inicials (la del nom i cognoms). S'explicitaran els projectes similars que hagin executat així com coneixements i experiències específics que reforcin la seva idoneïtat per aquest projecte. Aquests dos perfils no podran ser subcontractats, i hauran de tenir una antiguitat mínima de 4 any a l'empresa licitant en el moment de presentar l'oferta.

El **responsable d'equip** haurà de tenir una experiència mínima de 4 anys com a responsable de projectes de muntatge/desmuntatge d'instal·lacions audiovisuals Broadcast.

Aquest perfil haurà d'acreditar també formació en seguretat i prevenció de riscos laborals ja que serà el recurs preventiu presencial en tot el desenvolupament i fases d'execució de les obres.

El **tècnic** haurà de tenir una experiència mínima de 4 anys en l'execució de projectes de muntatge/desmuntatge d'instal·lacions audiovisuals Broadcast.

2.2.2. Planificació de l'execució del projecte

El licitador lliurarà una planificació completa i detallada de la realització del projecte que

inclourà totes les fases (preparació, pla de seguretat, execució i tancament). L'execució dels treballs a les instal·lacions de la CCMA, SA es farà de dilluns a divendres llevat que siguin festius (calendari laboral de Barcelona ciutat).

La planificació que es doni no podrà tenir forquilles i el termini d'execució resultant tindrà caràcter de compromís contractual.

Les memòries proposades que no s'ajustin al format o als requeriments demanats en un o més dels seus punts (o que ometin un o mes apartats) quedaran excloses de la valoració i suposaran la desqualificació de l'oferta. Dita exclusió es justificarà de manera adequada mitjançant un informe tècnic.