




DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 1 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	



ADDENDA PER LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE GARANTIA DE L'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL AL CENTRE HISTÒRIC TURÍSTIC DE LA CIUTAT.
MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL CARRER LASAUCA

CARRER LASAUCA
FIGUERES (GIRONA)

12JRS23 - NOVEMBRE 2024

PROMOTOR Ajuntament de Figueres

REDACTOR Jordi Ricart Solé
Jordi Ricart Solé Arquitecte SLP
Av Alt Empordà, 28 1er 1a
17483 Bescara
TF. 669465614
jricartsole@gmail.com

COL-LABORADORS Sara Palmada Castells

Finançat per

Unió Europea
Fons Europeu
Next Generation

GOBERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Next Generation Catalunya



Generalitat de Catalunya

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REFERÈNCIA GSUR2022000211
Codi Segur de Verificació: d533b6f2-93c7-42cc-ac89-8b98473f3f63 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4405463 Data d'impressió: 03/12/2024 14:18:10 Pàgina 2 de 174		
SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56		




DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 2 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		





DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 3 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	



M1_MEMÒRIA

M1D MEMÒRIA DESCRIPTIVA

- M1.D1 DADES GENERALS
- M1.D2 OBJECTE DE L'ADDENDA
- M1.D13 IMPORT PRESSUPOST I REPERCUSSIÓ PER M2 (Substitueix el punt 1.D13 del projecte del febrer 2024)
- M1.D14 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. SISTEMA D'ADJUDICACIÓ. REVISIÓ DE PREUS (Substitueix el punt 1.D14 del projecte del febrer 2024)



M5_PRESSUPOST

- M5.1 AMIDAMENTS
- M5.2 QUADRE DE PREUS N°1
- M5.3 QUADRE DE PREUS N°2
- M5.4 JUSTIFICACIÓ DE PREUS
- M5.5 PRESSUPOST
- M5.6 PRESSUPOST PER CAPÍTOLS
- M5.7 PRESSUPOST GENERAL

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REFERÈNCIA GSUR2022000211
Codi Segur de Verificació: d533b6f2-93c7-42cc-ac89-8b98473f3f63 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4405463 Data d'impressió: 03/12/2024 14:18:10 Pàgina 4 de 174		
SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56		




DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 4 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		





DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 5 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	



M1.D MEMÒRIA DESCRIPTIVA

M1.D1 Dades Generals

El projecte

Títol del projecte	Addenda per la Modificació del Projecte garantia de l'accessibilitat universal al centre històric turístic de la ciutat.		
Adreça	Carrer Lasauca		
Població	Figueres	Codi Postal	17600
Municipi	Figueres	Comarca	Alt Empordà

Promotor

	Ajuntament de Figueres		
Adreça	Pl. de l'Ajuntament, 12	NIF	P1707200J
Població	Figueres	Codi Postal	17600
Municipi	Figueres	Comarca	Alt Empordà

Redactor

	Jordi Ricart Solé Arquitecte SLP		
Adreça	Av. Alt Empordà, 28 1er 1a	NIF	B55271498
Població	Bàscara	Codi Postal	17483
Municipi	Bàscara	Comarca	Alt Empordà
Arquitecte redactor	Jordi Ricart Solé		
Col·laboradors	Sara Palmada Castells		

M1.D2 Objecte de l'Addenda


- La licitació del projecte aprovat el 29 de maig de 2024 ha quedat deserta.
- Des dels SSTMM es sol·licita l'esmena del preu del formigó, que s'ha detectat especialment baix, i la revisió dels preus en general.
- Es realitza aquesta revisió partint dels preus del BEDEC 2024. Banc dinàmic. Data base 2024-06 actualitzat el 18 de novembre de 2024.
- L'objecte de l'Addenda és la revisió dels preus del projecte, actualitzant-los als preus vigents per aconseguir l'adjudicació i execució de les obres.

M1.D13 Import del pressupost i repercussió per m2

El pressupost de contracte per a coneixement de l'administració de la totalitat de les obres incloses en el projecte és de TRES-CENTS SETANTA-NOU MIL TRES-CENTS QUARANTA-DOS euros amb NORANTA cèntims (379.342,90 €).



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 6 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	



Les dades característiques de l'actuació previstes es concreten en el següent quadre:

Superfície de l'àmbit de vial	1.178,00 m2
PEC	453.314,78 €
Repercussió	384,82€/m2

M1.D14 Classificació del contractista. Sistema d'adjudicació. Revisió de preus.

D'acord amb la normativa general que regula el sistema de classificació empresarial:

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (BOE núm. 257, de 26 d'octubre), modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d'agost (BOE núm 213, de 5 de setembre de 2015).
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 118, de 15 de maig de 2009).
- Reial decret 716/2019, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i el Reial decret 700/1988, d'1 de juliol, sobre expedients administratius de responsabilitat comptable derivats de les infraccions previstes en el títol VII de la Llei general pressupostària (BOE núm. 293, de 6 de desembre de 2019).

La classificació CPV dels treballs contemplats en el present projecte seria:

- 45000000-7 Treballs de construcció
- 45233140-2 Obres viàries

No caldria exigir classificació al contractista ja que l'obra té un PEC inferior a 500.000 euros. No obstant això, l'empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits a la licitació, de conformitat amb l'article 90 de la LCSP. Tanmateix, les empreses que acreditin tenir la següent classificació, queden eximides de demostrar la seva solvència tècnica i econòmica:

Grup	Subgrup	Categoria
G	6	3

Grup G : Vials i pistes
Subgrup 6: Obres viàries sense qualificació específica.
Cat. 3: el valor licitat (IVA exclòs) és de 374.640,31€, pel que la categoria és la 3, per ser un valor entre els 360.000€ i 840.000€.

El promotor de les obres serà l'Ajuntament de Figueres.
L'adjudicació es farà d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
El termini d'execució és inferior a 1 any per tant no cal definir la revisió de preus.


Bàscara, novembre del 2024
Jordi Ricart Solé Arquitecte, SLP
Jordi Ricart Solé (núm. col. 48873-9)

JORDI
RICART
SOLE /
num:48873-9

Firmado
digitalmente por
JORDI RICART SOLE /
num:48873-9
Fecha: 2024.11.20
17:51:25 +01'00'



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 7 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	



M5. PRESSUPOST

Finançat per

Unió Europea
Fons Europeu
Next Generation

GOBERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA,
TURISMO

Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Next Generation
Catalunya


Generalitat
de Catalunya

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REFERÈNCIA GSUR2022000211
Codi Segur de Verificació: d533b6f2-93c7-42cc-ac89-8b98473f3f63 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4405463 Data d'impressió: 03/12/2024 14:18:10 Pàgina 8 de 174		
SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56		




DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 8 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		





DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 9 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	



M5.1.- AMIDAMENTS

Finançat per

Unió Europea
Fons Europeu
Next Generation

GOBERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO

Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Next Generation
Catalunya


Generalitat
de Catalunya

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REFERÈNCIA GSUR2022000211
Codi Segur de Verificació: d533b6f2-93c7-42cc-ac89-8b98473f3f63 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4405463 Data d'impressió: 03/12/2024 14:18:10 Pàgina 10 de 174		
SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56		



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 10 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		





DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 11 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2345 FIG PI 01
Capítol 01 DEMOLICIONS I DESMUNTATGES
Subcapítol (1) 01 DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214U-HBQH	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en encaixos laterals i finals, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrega carrer vilafant	T	Superfície	cm				
2			38,000	4,000			152,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,000

2 P214W-FEMC m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	llindes		6,200				6,200	C#*D#*E#*F#
2	entregues		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3			6,500				6,500	C#*D#*E#*F#
4			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
6			23,700				23,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,400

3 F2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	voreres	T	Superfície					
2			445,000				445,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 445,000

4 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	aglomerat carrer Vilafant		15,600				15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

5 P2143-Z001 m2 Arrencada de paviment de llambordins i base, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. El transport interior dins de l'obra i el transport a magatzem indicat per la DF. a qualsevol distància.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície					
2	base llambordins		340,000				340,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,000

6 P2143-4RR7 m2 Arrencada de paviment de llambordins sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió o contenidor. El transport interior dins de l'obra i el transport a magatzem indicat per la DF. a qualsevol distància.

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 12 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

		AMIDAMENT DIRECTE						0,000			
7	F2194AL5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1		T	Longitud	Amplada				
			2	protecció canonada de gas*		122,000	0,400			48,800	C#*D#*E#*F#
			3		T	Superfície					
			4	base llambordins		340,000				340,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT						388,800		
8	F2192C05	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	vorerres	T	Longitud					
			2			128,400				128,400	C#*D#*E#*F#
			3			137,200				137,200	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT						265,600		
9	F2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	Rigola	T	Longitud					
			2	Carrer Vilafant		8,600				8,600	C#*D#*E#*F#
			3	reixa carrer Vilafant		2,000	5,200			10,400	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT						19,000		
10	F21DQG02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT						10,000		
11	P214Y-HYD7	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1			12,500				12,500	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT						12,500		
12	F21D4102	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	embornals		7,000	3,500			24,500	C#*D#*E#*F#
			2	Claveguerons habitatges*		1,000	25,000	3,500		87,500	C#*D#*E#*F#

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 13 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT

112,000

Obra 01 PRESSUPOST 2345 FIG PI 01
Capitol 01 DEMOLICIONS I DESMUNTATGES
Subcapitulo (1) 02 DESMUNTAGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21Q2501	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, la càrrega manual de la runa generada sobre camió i/o contenidor, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclòs el cànon d'abocador / manteniment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

2 F21HX645 u Desmuntatge de llumenera exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs transport a gestor de residus de ferralla o magatzem indicat per la DF a qualsevol distància, inclòs el cànon reciclatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	lluminaries		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8,000

3 F21F2122 m Demolició de canonada d'aigua de formigó vibropressat, amb mitjans manuals mecànics i càrrega sobre camió. Incòs deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

26,000

4 F21QCV03 u Arrencada de piona de qualsevol tipus, incloses les feines d'extracció, l'enderroc de la base de formigó, la càrrega manual de la runa generada sobre camió i/o contenidor, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclòs el cànon d'abocador / manteniment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

14,000

5 F21QPP01 u Retirada de senyal amb pal ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Incloses les feines d'extracció, l'enderroc de la base de formigó, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclòs el cànon d'abocador / manteniment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8,000

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 14 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

6 F21QPP02 u

Retirada tubs metàl·lics situats a la rigola (accésos guals i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Incloues les feines d'extracció, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclòs el cànon d'abocador / manteniment.

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

7 P2145-ZRRZ u

Arrencada de barana/jardinera ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Onclos el transport interior dins de l'obra i el transport a magatzem indicat per la DF. a qualsevol distància i posterior muntatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	baran jardinera Talldolç		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2345 FIG PI 01
Capitol 01 DEMOLICIONS I DESMUNTATGES
Subcapítulo (1) 03 CÀRREGA, TRANSPORT I GESTIÓ DE RUNES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2R64269	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou scaon d'avocament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Gruix		Coef, Esponja		
2	Fresat		190,000	0,040		1,300	9,880	C#*D#*E#*F#
3	Aglomerats		15,600	0,150		1,300	3,042	C#*D#*E#*F#
4	Voreres		445,000	0,200		1,300	115,700	C#*D#*E#*F#
5	Formigó		675,000	0,200		1,300	175,500	C#*D#*E#*F#
6	guals		12,500	0,400		1,300	6,500	C#*D#*E#*F#
7		T	Longitud	Gruix		Amplada		
8	Vorades		265,600	0,400	0,300	1,300	41,434	C#*D#*E#*F#
9	Rigoles		19,000	0,400	0,300	1,300	2,964	C#*D#*E#*F#
10	protecció tub de gas		122,000	0,200	0,400	1,300	12,688	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

367,708

2 P2RA-Z001 m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).Inclòs canon d'avocament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Gruix		Coef, Esponja		
2	Fresat		190,000	0,040		1,300	9,880	C#*D#*E#*F#
3	Aglomerats		15,600	0,150		1,300	3,042	C#*D#*E#*F#
4	Voreres		445,000	0,200		1,300	115,700	C#*D#*E#*F#
5	Formigó		675,000	0,200		1,300	175,500	C#*D#*E#*F#
6	guals		12,500	0,400		1,300	6,500	C#*D#*E#*F#
7		T	Longitud	Gruix		Amplada		
8	Vorades		265,600	0,400	0,300	1,300	41,434	C#*D#*E#*F#
9	Rigoles		19,000	0,400	0,300	1,300	2,964	C#*D#*E#*F#
10	protecció tub de gas		122,000	0,200	0,400	1,300	12,688	C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12								C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 15 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

14	C#*D#*E#*F#
15	C#*D#*E#*F#
16	C#*D#*E#*F#
17	C#*D#*E#*F#
18	C#*D#*E#*F#
19	C#*D#*E#*F#
20	C#*D#*E#*F#
21	C#*D#*E#*F#
22	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

367,708

Obra 01 PRESSUPOST 2345 FIG PI 01
Capitol 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F219U201	u	Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
2	F221C620	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	caixa				
2	Caixa de paviment (voreres +rígola)		840,000	0,450			378,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							378,000	
3	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície					
2	Caixa de paviment		840,000				840,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							840,000	
4	F226X001	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material granular d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							200,000	
5	F2261C0F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							200,000	
6	F241X020	m3	Transport de terres o runa dins de l'obra i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics					

EUR

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

Pàg.: 6

7	P2R3-FINW	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum	Coef, Esponja				
2	Excavació		378,000	1,200			453,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							453,600	

2	P931-10RQY	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0,2 m3
---	------------	----	---

3	F97Z1520	m	Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a 50 cm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rigola 30 cm		12,500				12,500	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,500	

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 17 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Gruix			
2	base rigoles 30cm		12,500	0,300	0,200		0,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,750	

5 P976-IR3T m Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat i rejuntades amb beurada de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2	rigoles 30cm		12,500				12,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,500	

6 P965-IH66 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 30x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2			4,200				4,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,200	

7 P965-IH86 m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 30x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,500				6,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,500	

8 F961A8GD m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			195,250				195,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							195,250	

9 F961Z001 m Vorada de pedra granítica amb xamfrà,escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de secció20x20 cm (veure detall), col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entrega plataformes		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

10 F962A8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada.

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 18 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	carrer Olot		5,400				5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5,400

11 F981MG120 m Gual corb- Lloses granitiques 120x40x8cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cruilla carrer Vilafant		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

12,000

12 F961X5HA m Encintat de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x10 cm, col·locada sobre base de formigó de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	encintat	T	Longitud					
2			18,800				18,800	C#*D#*E#*F#
3			9,500				9,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

28,300

13 F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland.
Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	voreres panot 4 cm	T	Superfície					
2			612,000				612,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

612,000

14 F9E1X21H m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurat amb ciment blanc de ram de paleta.
Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	voreres panot 7 cm	T	Superfícies					
2			39,150				39,150	C#*D#*E#*F#
3			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

69,150

15 F9E1D21H m2 Paviment de panot per a vorera podotèctil, de color gris de 20x20x4 cm, estriat o de botons (segons normativa 4 ratllet o 16 botons), classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta.
Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment podotàctil	T	Superfície					
2			2,900				2,900	C#*D#*E#*F#
3			11,260				11,260	C#*D#*E#*F#
4			6,120				6,120	C#*D#*E#*F#
5			3,400				3,400	C#*D#*E#*F#

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 19 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT

23,680

16 P9BD-8HN4 m2 Paviment de llosa de pedra de Figueres de 60x40x8cm (tallat i abuxardat), col·locada a trencajunts amb morter, sobre base de formigó i rejuntades amb beurada de ciment blanc.
Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pedra de Figueres	T						
2	vorera carrer Vilafant*		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

90,000

17 P9BD-8HN8 m2 Paviment podotècil de llosa de pedra de Figueres de 60x40x8cm (tallat i abuxardat), estriat o de botons (segons normativa 4 ratllet o 16 botons) col·locada a trencajunts amb morter, sobre base de formigó i rejuntades amb beurada de ciment blanc.
Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cruïlla carrer Vilafant	T	Amplada	Longitud				
2	16 botons		0,600	12,000			7,200	C#*D#*E#*F#
3	ratllat 4 ratlles		0,800	4,200			3,360	C#*D#*E#*F#
4			0,800	2,400			1,920	C#*D#*E#*F#
5	cruïlla carrer Galligans	T	Amplada	Longitud				
6	16 botons		0,600	9,200			5,520	C#*D#*E#*F#
7	ratllat 4 ratlles		0,800	1,700			1,360	C#*D#*E#*F#
8			0,800	2,000			1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

20,960

18 P9B3-I0UD m2 Paviment de llambordí de basalt de 18x12x12 cm de recuperació, col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	llambordins recuperats*		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

100,000

19 P9B3-DMSI m2 Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	llambordins nous*		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

20 P9L1-E989 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

21 P9H5-E8AD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calçari, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

22 F9J13J30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.8 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 20 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

1		T	coef	Superficie					
2	Aglomerats		1,050	30,000			31,500	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							31,500		
23	P9H5-E89W	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	coef	Superficie	Gruix	Densitat (Ton/			
2	Rodadura		1,050	30,000	0,060	2,400	4,536	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							4,536		
24	F9F5U115	u	Recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Arquetes, trampillons, tapes pous i tapa hidrant*		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							9,000		
25	G31511M1	m3	Formigó per a rases i pous, HM-20/F/20/XO, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Protecció col·lector nou		15,000	5,000	0,250		18,750	C#*D#*E#*F#	
2	Protecció canonada aigua connexió		5,000	1,000	0,250		1,250	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							20,000		
26	P61Z4-Z001	m	Treballs d'entrega de la nova vorera amb les façanes i llindars existent. Totalment acabat seguint indicacions de la direcció facultativa.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			68,000				68,000	C#*D#*E#*F#	
2			58,000				58,000	C#*D#*E#*F#	
3			102,000				102,000	C#*D#*E#*F#	
4			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							250,000		
Obra	01	PRESSUPOST 2345 FIG PI 01							
Capítol	04	XARXA SANEJAMENT							
Subcapítol (1)	01	XARXA PLUVIALS							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	F219U201	u	Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	inici/final		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
2	varis		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							4,000		
2	F222X001	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana, incloent refinats, esgotaments i estrebades si calen i càrrega mecànica del material						
							EUR		



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 21 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

excavat i càrrega mecànica sobre camió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escmomeses	T	unitats	Longitud	Amplada	Fondaria		
2			25,000	3,500	0,400	0,600	21,000	C#*D##*E##*F#
3	embornals		9,000	2,500	0,400	0,600	5,400	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							26,400	

3 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escmomeses	T	unitats	Longitud	Amplada			
2			25,000	3,500	0,400		35,000	C#*D#*E#*F#
3	embornals		9,000	2,500	0,400		9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							44,000	

4 FD95X001 m Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Inclou tant la solera de 15cm de gruix compactada de sorra com la protecció de 10cm de sorra arronyonant la canonada en tot el seu perímetre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escmomeses	T	unitats	Longitud	Amplada	Guix		
2			25,000	3,500	0,400	0,300	10,500	C#*D##*E##*F#
3	embornals		9,000	2,500	0,400	0,300	2,700	C#*D##*E##*F#
4	Subtotal "A origen"	O					13,200	SUMORIGEN(G1:G3)
5	Deducció tub	T	Unitats	Longitud	D ext			
6	DN 200		-25,000	3,500	0,200		-2,749	C#*D##*E##*E##*PI()/4
TOTAL AMIDAMENT							10,451	

5 F228XSR0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de formigons o terres d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Excavació	- Sorra				
2			26,400	13,200			13,200	C#-D#
TOTAL AMIDAMENT							13,200	

6 G31511M1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/F/20/XO, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Varis protecció*		7,053				7,053	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,053	

7 P2R3-FINW m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació	T	Volum	Coef, Esponja				
2	Rases		26,400	1,200			31,680	C#*D#*E#*F#

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 22 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT								31,680
8	F2RAX001	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació	T	Volum	Coef, Esponja				
2	Rases		26,400	1,200			31,680	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								31,680
9	FD7JX200	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud				
2	escomeses		25,000	3,500			87,500	C#*D#*E#*F#
3			9,000	2,500			22,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								110,000
10	FD5J6F0E	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Inclòs sífo de desguas format per a T DN160, tap i colzes.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								8,000
11	FD5ZXJC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 800x300x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								8,000
12	FD5JCON1	u	Connexió de la sortida d'aigües pluvials de claveguerons de les finques de diferents diàmetres a nova xarxa de clavegueram, mitjançant canonades de PVC corrugat tipus sanecor o similar, de diàmetres DN 200, protegides amb formigó, incloent peces especials i derivacions.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
2			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								34,000
13	P21Z0-HGY6	u	Perforació de mur de pedra per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 50 i 70 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercanviable, entre 100 i 400 mm de diàmetre					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	connexions riera	T						
2	embornals +reixes		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								10,000

EUR

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT	25,000
-----------------	--------

TOTAL AMIDAMENT	25,000
-----------------	--------

TOTAL AMIDAMENT	4,000
-----------------	-------

TOTAL AMIDAMENT	21,000
-----------------	--------

TOTAL AMIDAMENT	35,000
-----------------	--------

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 24 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

		TOTAL AMIDAMENT					12,251		
5	F228XSR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de formigons o terres d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.						
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	Excavació	- Sorra					
2 nou col·lector plujanes			26,400	-15,000			41,400	C#-D#	
		TOTAL AMIDAMENT					41,400		
6	G31511M1	m3	Formigó per a rases i pous, HM-20/F/20/XO, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm abocat des de camió						
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1 Varis protecció*			7,053				7,053	C#*D#*E#*F#	
		TOTAL AMIDAMENT					7,053		
7	P2R3-FINW	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km						
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1 Excavació		T	Volum	Coef, Esponja					
2 Rases			26,400	1,200			31,680	C#*D#*E#*F#	
		TOTAL AMIDAMENT					31,680		
8	F2RAX001	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres						
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1 Excavació		T	Volum	Coef, Esponja					
2 Rases			26,400	1,200			31,680	C#*D#*E#*F#	
		TOTAL AMIDAMENT					31,680		
9	FDDZX001	u	Subministre i col·locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada, autocentrada en el seu marc per a 5 guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90°, model GEO PKSR de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diàmetre amb eix d'acer inox antiboratori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal						
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1 pous existents*			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
		TOTAL AMIDAMENT					1,000		
10	FD5JCON2	u	Connexió de la sortida d'aigües residuals de claveguerons de les finques de diferents diàmetres a nova xarxa de clavegueram, mitjançant canonades de PVC corrugat tipus sanecor o similar, de diàmetres DN 200, protegides amb formigó, incloent peces especials i derivacions.						
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#	
		TOTAL AMIDAMENT					25,000		
11	FDKZA450	u	Bastiment quadrat i tapa antilliscant de 420x420x40 mm hidràulica en fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, compleix norma EN 124-2 classe C 250, per a pericó de serveis, col·locat amb morter.						

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 25 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escomeses		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

25,000

12 FDK254F3 u Pericó de 40x40x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escomeses		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

25,000

13 JJV1X001 m Realització d'inspecció amb circuit tancat de TV del col·lector rehabilitat, mitjançant robot amb càmera i redacció posterior d'informe i DVD on s'observin les pendents, trams inspeccionats, alçada de pous, gràfica pendents resultant, informe gràfic de fotografies. L'inspecció anirà conjuntament amb el plànol "as built" del col·lector rehabilitat i contindrà cotes UTM de tapa i fons de pou, material-secció col·lectors i aportacions, escomeses finals i numeració de pous.

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

Obra 01 PRESSUPOST 2345 FIG PI 01
Capítol 05 XARXA D'AIGUA
Subcapítol (1) 01 OBRA CIVIL XARXA AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219U201	u	Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

2 F222X001 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana, incloent refinals, esgotaments i estrebades si calen i càrrega mecànica del material excavat i càrrega mecànica sobre camió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canonades	T	Longitud	Amplada	Fondària			
2			45,000	0,400	0,600		10,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,800

3 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canonada PE 160	T	Longitud	Amplada				
2			45,000	0,400			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

18,000

4 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o sauló, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud	Amplada	Gruix		

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 26 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

2			1,000	45,000	0,400	0,300	5,400	C#*D#*E#*F#
3	Dedució tub	T	Unitats	Longitud	D ext			
4	125		-1,000	38,000	0,125		-0,466	C#*D#*E#*E#* PI()/4
5	90		-1,000	5,000	0,090		-0,032	C#*D#*E#*E#* PI()/4

TOTAL AMIDAMENT

4,902

5 FDGZU010 m Banda senyalitzadora de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la xarxa, amb especificació i color segons tipologia de servei

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,050	45,000			47,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

47,250

6 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Excavació	- Sorra				
2			10,800	5,400			5,400	C#-D#

TOTAL AMIDAMENT

5,400

7 P2R3-FINW m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum	Coef, Esponja				
2	Excavació		76,800	1,200			92,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

92,160

8 F2RAX001 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum	Coef, Esponja				
2	Excavació		76,800	1,200			92,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

92,160

9 FDK28001 u Col·locació de trampilló amb mitjans manuals i inclou la part proporcional d'obra civil i de paleta totalment acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vàlvula DN-100		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	vàlvula DN-65		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	dscàrrega 2"		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	escomeses		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

9,000

10 G31511M1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/F/20/XO, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Volum				

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 27 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

2	Ancoratges*		10,000	0,800			8,000	C#*D#*E#*F#																		
TOTAL AMIDAMENT							8,000																			
11	ESC_SIM	u	Obra civil realització d'escomesa d'aigua simple. Inclou excavació de rasa, rebliment i pavimentació.																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>6,000</td><td></td><td></td><td></td><td>6,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																		
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#																		
TOTAL AMIDAMENT							6,000																			

Obra	01	PRESSUPOST 2345 FIG PI 01
Capitol	05	XARXA D'AIGUA
Subcapítulo (1)	02	OBRA MECÀNICA XARXA AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRX10946	u	Instal·lació d'una vàlvula DN-65 davant del núm. 4 Segons pressupost PRX-000120 de FISERSA.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	PRX10947	u	Instal·lació d'una vàlvula DN-100 davant del núm. 10 Segons pressupost PRX-000120 de FISERSA.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
3	PRX10948	u	Instal·lació provisional per dues escomeses (num. 6, 8 i 10) Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
4	PRX10955	u	Instal·lació provisional per l'escomesa del núm. 3 Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
5	PRX10956	u	Instal·lació de canonada Pe 125 a la vorera sud Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
6	PRX10957	u	Instal·lació d'una descàrrega DN-2'' Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
7	PRX10959	u	Instal·lació d'un creuament amb canonada Pe 125. Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
8	PRX10964	u	Instal·lació de canonada Pe 125 a part nord Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 28 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

9	PRX10965	u	Posada en càrrega de la xarxa. Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
10	PRX10966	u	Prova d'estanquitat i pressió. Neteja i desinfecció de la canonada. Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
11	PRX10967	u	Reconnexió d'escomeses a la nova xarxa i desmuntatge del provisional Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
12	EXP03155.42	u	Escomesa de 1". Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	EXP03155.43	u	Escomesa de 1 1/2". Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	AMIDAMENT DIRECTE	3,000
14	EXP03155.44	u	Escomesa de 2". Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	PRX10971	u	Despeses indirectes per l'assessorament i gestió de les obres. Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST 2345 FIG PI 01					
Capitol	06	ENLLUMENAT PÚBLIC					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	F222X001	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana, incloent refinats, esgotaments i estrebades si calen i càrrega mecànica del material excavat i càrrega mecànica sobre camió.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Fondaria		
2			110,000	0,200	0,600		13,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,200
2	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	Longitud	Amplada			
2			110,000	0,200			22,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,000
3	F2285M00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o sauló, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant				

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 29 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 19

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Amplada	Gruix			
2			110,000	0,200	0,200		4,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,400	

4 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Excavació	- Sorra				
2			13,200	4,400			8,800	C#-D#
TOTAL AMIDAMENT							8,800	

5 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Minves	Longitud				
2	rasa EP		1,050	110,000			115,500	C#*D#*E#*F#
3	encreuament carrer Olot		1,050	15,000			15,750	C#*D#*E#*F#
4	conversions	T						
5			8,000	2,000	1,250		20,000	C#*D#*E#*F#
6	previsió il.luminacio parasols	T						
7			12,000	2,200			26,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							177,650	

6 FDGZU010 m Banda senyalitzadora de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la xarxa, amb especificació i color segons tipologia de servei

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Minves	Longitud				
2	rasa EP		1,050	110,000			115,500	C#*D#*E#*F#
3	encreuament carrer Olot		1,050	15,000			15,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							131,250	

7 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Minves	Longitud				
2	rasa EP		1,050	110,000			115,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							115,500	

8 F31521N1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u	L	A	H		
2	encreuament carrer olor		1,000	15,000	0,400	0,200	1,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,200	

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 30 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 20

9 FG4662A2 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 PG33-E5RW m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	connexió lluminàries	T	Longitud	Unitats				
2			2,500	8,000			20,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

11 FHM22701 u Braç mural, per ancorar a paret de tub d'acer galvanitzat, segons detall, fixat amb platina i cargols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 FHN1X004 u Subministre i col·locació de lluminària de LED, model Salvi L Circus T/H 60 18VP 30K F4M2 PMMA S S085 o equivalent, color gris plata. Temperatura de color 3.000 K, Flux lluminós 6000 lm, Potència de la lluminària 42 W, amb suport per anar amb braç. Inclòs equip de reducció de flux per corrent portadora DIM BAR. Inclòs caixa de connexions i adaptador a braç existent. Totalment instal·lada i provada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paret		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 FDK254F3 u Pericó de 40x40x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 FDKZA450 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant de 420x420x40 mm hidràulica en fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, compleix norma EN 124-2 classe C 250, per a pericó de serveis, col·locat amb morter.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

15 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	inci		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	final		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 31 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

		TOTAL AMIDAMENT				3,000		
16	FG23RA15	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000	4,500			36,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,000	
17	FG23ED15	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
18	PG33-JYCF	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
19	PG33-E44A	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 *			122,000				122,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							122,000	
20	FG312554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Minves	Longitud				
2 rasa EP			1,050	110,000			115,500	C#*D#*E#*F#
3 conversions		T						
4			8,050	2,000	6,500		104,650	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							220,150	
21	PG25-LN1C	m	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x110 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en façana					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 protecció cable*			22,500				22,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,500	
22	FHMNU102	u	Desmuntatge de línies aèries, lluminaries a substituir, arranjament de façanes inclòs pintura.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 32 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

Obra 01 PRESSUPOST 2345 FIG PI 01
Capítol 07 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítol (1) 01 ENCREUAMENTS TELEFONIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222X001	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana, incloent refinats, esgotaments i estrebades si calen i càrrega mecànica del material excavat i càrrega mecànica sobre camió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	L	Amplada	fondària		
2	encreuaments		1,000	20,000	0,400	1,000	8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	L	Amplada			
2	encreuaments		1,000	20,000	0,400		8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

3 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	L	Amplada	fondària		
2	encreuaments		1,000	20,000	0,400	0,600	4,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,800	

4 P2R3-FINW m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m3	Esponjament				
2	rases		8,000	1,200			9,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,600	

5 F2RAX001 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m3	Esponjament				
2	rases		8,000	1,200			9,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,600	

6 FDK254F3 u Pericó de 40x40x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

7 PDK1-DXA5 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 33 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

		AMIDAMENT DIRECTE					0,000			
8	FDK26E17	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació							
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1				5,000				5,000	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT					5,000		
9	FDG3X003	m	Canalitzacions telefonia amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, amb 2 tubs de 160 mm de diàmetre nominal per a telefonia i dau de formigó 40x25 cm amb formigó HM-20/P/20/l, segons Noma Tècnica Particular Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) de Fecsa Endesa. Inclouent encofrat de formigó per a rases avbocat des de camió, subministrament del placa de senyalització i la banda de senyalització.							
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1 encreuaments				20,000				20,000	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT					20,000		
10	P9Z9-Z001	m	Planxa d'acer 500x330x8 mm per protecció tubs formigonats BT situats a cota inferior a la permesa per normativa. Segons Annex 4 - Proteccion en zanja BT poco profunda de les Normes Tècniques particulars Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT)							
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1 encreuaments*				20,000				20,000	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT					20,000		
11	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada							
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1 conversions				5,000	1,250			6,250	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT					6,250		
12	FG23RA15	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment							
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1 muntats				5,000	3,000			15,000	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT					15,000		

Obra	01	PRESSUPOST 2345 FIG PI 01
Capítol	07	XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Subcapítulo (1)	02	FIBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222X001	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana, incloent refinats, esgotaments i estrebades si calen i càrrega mecànica del material excavat i càrrega mecànica sobre camió.

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 34 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	L	Amplada	fondaria		
2			1,000	125,000	0,600	0,650	48,750	C#*D#*E#*F#
3			1,000	125,000	0,400	0,650	32,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							81,250	

2 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	L	Amplada			
2			1,000	125,000	0,600		75,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	125,000	0,400		50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							125,000	

3 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrat, amb compactació del 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	L	Amplada	Gruix		
2			1,000	125,000	0,600	0,300	22,500	C#*D#*E#*F#
3			1,000	125,000	0,400	0,300	15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							37,500	

4 P2R3-FINW m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m3	Esponjament				
2	rases		81,250	1,200			97,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							97,500	

5 F2RAX001 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m3	Esponjament				
2	rases		81,250	1,200			97,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							97,500	

6 GDG50030 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, banqueta de desmunt, berma de terraplè o mitjana d'obra nova amb tres (3) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, de qualsevol color, incloent l'excavació i posterior reblert de la rasa, subministrament i col·locació dels tubs, separadors i recobriments dels tubs, fil guia, cinta de senyalització de color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets de connexió, brides i obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Mermes	Longitud				
2			1,100	125,000			137,500	C#*D#*E#*F#
3			1,100	125,000			137,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							275,000	

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 35 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

7 FDG3X005 m Canalitzacions telecomunicacions amb tubs de polietilè de doble capa, llis a l'interior i corrugada la exterior, amb 2 tubs de 80 mm de diàmetre nominal per a telecomunicacions i dau de formigó 40x25 cm amb formigó HM-20/P/20/I, segons Noma Tècnica Particular Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) de Fecsa Endesa. Incloent encofrat, formigó pera a rases avbocat des de camió, subministrament del placa de senyalització i la banda de senyalització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	encreuament		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2			125,000				125,000	C#*D#*E#*F#
3			125,000				125,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							256,000	

8 FDGZU010 m Banda senyalitzadora de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la xarxa, amb especificació i color segons tipologia de servei

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,050	125,000			131,250	C#*D#*E#*F#
2			1,050	1,250			1,313	C#*D#*E#*F#
3	encreuament		1,050	6,000			6,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							138,863	

9 FDK254F3 u Pericó de 40x40x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

10 PDK1-DXA5 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

11 P21Z0-HGY6 u Perforació de mur de pedra per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 50 i 70 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	connexió riera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

12 G31511M1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/F/20/XO, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	L	Amplada*	Gruix		
2	*		1,000	125,000	0,400	0,250	12,500	C#*D#*E#*F#
3	encreuament*		1,000	6,000	0,400	0,250	0,600	C#*D#*E#*F#

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 36 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT

13,100

Obra 01 PRESSUPOST 2345 FIG PI 01
Capítol 08 ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F219U201 u Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Acta TIC		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

2 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encreuament 2 Conductes	T	Longitud	Amplada	Fondaria (h=1,			
2	carrer Olot		6,500	0,400	0,800		2,080	C#*D#*E#*F#
3	carrer Galligans		6,500	0,400	0,800		2,080	C#*D#*E#*F#
4	Rambla		25,000	0,400	0,800		8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

12,160

3 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encreuament 2 Conductes	T	Longitud	Amplada				
2	carrer Olot		6,500	0,400			2,600	C#*D#*E#*F#
3	carrer Galligans		6,500	0,400			2,600	C#*D#*E#*F#
4	Rambla		25,000	0,400			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

15,200

4 FDG3X001 m Canalitzacions elèctriques de BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, amb 2 tubs de160 mm de diàmetre nominal per a 2 circuits de Baixa Tensi i dau de formigó 40x25 cm amb formigó HM-20/P/20/I, segons Noma Tècnica Particular Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) de Fecsa Endesa. Incloent encofrat, formigó pera a rases avocat des de camió, subministrament del placa de senyalització i la banda de senyalització.

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

5 FDG3X004 m Canalitzacions elèctriques de BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, amb 4 tubs de160 mm de diàmetre nominal per a 4 circuits de Baixa Tensi i dau de fromigó 40x45 cm amb formigó HM-20/P/20/I, segons Noma Tècnica Particular Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) de Fecsa Endesa. Incloent encofrat, formigó pera a rases avocat des de camió, subministrament del placa de senyalització i la banda de senyalització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encreuament 2 Conductes	T	Longitud					
2	Carrer Olot		6,500				6,500	C#*D#*E#*F#
3	Carrer Galligans		6,500				6,500	C#*D#*E#*F#
4	Rambla		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

38,000

6 P9Z9-0001 m Planxa d'acer 500x330x8 mm per protecció tubs formigonats BT situats a cota inferior a la permesa per normativa.
Segons Annex 4 - Proteccion en zanja BT poco profunda de les Normes Tècniques particulars Línies EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 37 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT)								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	encreuaments*		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
2	encreuaments*		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							38,000	
7	F228XSR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de formigons o terres d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Encreuament 2 Conductes	T	Longitud	Amplada	Gruixd			
2	carrer Olot		6,500	0,400	0,450		1,170	C#*D#*E#*F#
3	carrer Galligans		6,500	0,400	0,450		1,170	C#*D#*E#*F#
4	Rambla		25,000	0,400	0,450		4,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,840	
8	PG32-DYLO	m	Subministrament i estesa de cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL XZ1, unipolar, de secció 3x1x240+1x150 mm2, col·locat en tub o soterrat. Inclòs accessoris.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estesa soterrat		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
2	*		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
4	Conversions		6,000	8,000			48,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							103,000	
9	PG32-Z001	m	Subministrament i estesa de cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ 0,6 / 1kV de 3x150 / 80mm² almelec, per a xarxa de BT, estesa per façana. Totalment instal·lat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estesa RZ 150-ALGrapat	T						
2	*		62,000				62,000	C#*D#*E#*F#
3	*		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							122,000	
10	FG14MBLU	u	Adaptar escomesa existent. Estesa de cable RZ 4x16 Cu-RZ 4x25 A el fins 10ml connexió a CGP. Inclòs simonstre i instal·lació e CGP 100A, totlaemnt connectada i provada, tub rígid. Incloent: - Subministra i col·locació de caixa de protecció CGP 100A homologada per companyia. - Enderrocs interiors, execució de rases, regates, col·locació de tubulars soterrats o grapats, reposicions de paviment i paraments necessaris per a connectar la CGP amb el cablejat d'escomesa original. - Cablejats i connexions entre CGP i cablejat d'escomesa original, incloent interconnexió interio. - Treballs auxiliars a companyia elèctrica amb aportació de petit material. - Modificació, reconstrucció de façana, baranes i tancaments afectat per l'adaptació de l'escomesa. - Acondicionament de parament afectat per la retirada de cablejats i elements de fixació previs. - Senyalització específica de la zona d'afectació, incloent zona de protecció interior. - Càrrega manual, transport i cànon d'abocament de runa genera durant el procés.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escomeses	T						
2			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,000	

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 38 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

11 SEXS20N u Conversió de línia de baixa tensió d'instal·lació aèria en línia subterrània, entre conductores d'alumini RZ 0,6 / 1 kV 3x150 / 80mm² i RV 0,6 / 1 kV 3x1x240 + 1x150mm². Col·locació de tub de protecció metàl·lic de ø100mm, amb caputxó de protecció. Realització de les connexions unipolars entre els dos cables. Totalment instal·lada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conversions		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

12 XPA00122 u Assaig del nou cablejat subterrani de BT mitjançant descàrregues parcials

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

13 SEXS100 u Marcatge, medició i confecció de plànol as-built superior a 100mts. Inclou Certificat RD120.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

14 P2R3-FINW m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum	Coef, Esponja				
2	Excavació		12,160	1,200			14,592	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,592	

15 F2RAX001 m3 Disposició controlada a monodipòsit, de terres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum	Coef, Esponja				
2	Excavació		12,160	1,200			14,592	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,592	

16 XPAUX001 Pa Partida alçada a justificar per les feines de modificació de l'instal·lació elèctrica existent segons estudi realitzat per Fecsa Endesa. Inclou desmuntatge de l'instal·lació afectada, estesa del nou cablejat, derivacions, empalmaments, armaris de distribució urbana, caixes generals de protecció, connexions, confecció de planols, adaptació escomeses, conversió aèries subterrànies, ma d'obra, fusibles, enginyeria topografia i projecte, permisos oficials, supervisió d'obra, etc. Segons estudi AGIR001 0000504970

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,300				1,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,300	

17 PG2N-EUGG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 39 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 29

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Parasols	Longitud				
2	previsió instal.lacions BT pels parasols*		12,000	1,800			21,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,600	

Obra 01 PRESSUPOST 2345 FIG PI 01

Capítol 09 MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																													
1	FQ21FX65	u	Paperera tipus CONCÈNTRICA sense voladís de Durbanis.																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>*</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	2	*		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																								
2	*		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							2,000																																									
2	FQ42X010	u	Subministre i col.locació de piona tipus TUBO de Fabregas de color negre.																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>6,000</td><td></td><td></td><td></td><td>6,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>5,000</td><td></td><td></td><td></td><td>5,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>12,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#	2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#	3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							12,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#																																								
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#																																								
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							12,000																																									
3	FQ42X015	u	Subministre i col.locació de piona flexible model BALIZA h=900mm de color negre de Sabacaucho																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2,000																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							2,000																																									
4	FQ42X020	u	Subministre i col.locació de ancoratge per a parasols.																																													
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>6,000</td><td></td><td></td><td></td><td>6,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>5,000</td><td></td><td></td><td></td><td>5,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>12,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#	2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#	3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							12,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																								
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#																																								
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#																																								
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																								
TOTAL AMIDAMENT							12,000																																									

Obra 01 PRESSUPOST 2345 FIG PI 01

Capítol 10 SENYALITZACIÓ

Subcapítulo (1) 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PBBG-DV30	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, amb doble plec, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	STOP	T	u					
2	P3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Original

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 40 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca
Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 30

		TOTAL AMIDAMENT	1,000
2	FBF12111 u	Placa informativa triangular per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 70cm de costat, amb doble plec, acabada amb làmina retrreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel.la quan calgui).	
		AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	FBF12251 u	Placa informativa circular per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60cm de diàmetre, amb doble plec, acabada amb làmina retrreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel.la quan calgui)	
		TOTAL AMIDAMENT	7,000
4	FBF22201 u	Placa informativa quadrada per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60cm, amb doble plec, acabada amb làmina retrreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel.la quan calgui)	
		TOTAL AMIDAMENT	3,000
5	FBF22205 u	Placa informativa quadrada per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 90x60cm, acabada amb làmina retrreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel.la quan calgui)	
		TOTAL AMIDAMENT	3,000
6	FBF3X001 u	Placa informativa rectangular per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 20x60cm, acabada amb làmina retrreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel.la quan calgui)	
		TOTAL AMIDAMENT	2,000
7	F21QSV01 u	Reubicació de senyal vertical, fixada sobre suport vertical, i càrrega manual i mecànica dels enderrocs sobre camió o contenidor. Inclou emmagatzematge de la senyal vertical i el suport vertical, formació de nou fonament i instal·lació de l'element amb fixacions mecàniques. Segons indicacions de la Direcció Facultativa.	
		TOTAL AMIDAMENT	5,000
8	PBBM-H8B1 m	Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada	
		TOTAL AMIDAMENT	5,000

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 41 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

AMIDAMENTS

Pàg.: 31

2	2 senyals	3,000	4,000	12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				29,500	

Obra 01 PRESSUPOST 2345 FIG PI 01
Capítol 10 SENYALITZACIÓ
Subcapítol (1) 03 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GBA31517	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre aplicada amb màquina d'accionament manual					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zebrats		18,800				18,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,800	

2 GBA1E514 m Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (contínua, discontínua, qualsevol color,...) no reflectora de 10cm d'amplada, amb pintura acrílica, amb màquina autopropulsada. Inclòs el premarcatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	hotel - groc		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
2	prohibit aparcar		2,000	125,000			250,000	C#*D#*E#*F#
3	Stop		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
4	càrrega i descàrrega Alligants - groc		48,000				48,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							339,000	

3 GBA1J514 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua no reflectora de 50cm d'amplada, amb pintura de dos components i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual. Inclòs premarcatge i ratllat posterior amb llana. Inclou tacs pas de vianants semaforitzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pas de vianants	T	unitats	L				
2			18,000	4,000			72,000	C#*D#*E#*F#
3			7,000	5,000			35,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							107,000	

4 GBA3X001 u Pintat de senyal S1 (zona 30 + bicicleta) segons projecte. Pintura de dos components i microesferes de vidre. Inclòs el premarcatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona 30		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2345 FIG PI 01
Capítol 11 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ								
1	PA000005	pa	Partida alçada a justificar per al desplaçament i reparació dels serveis urbans afectats durant l'execució de les obres.								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 42 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ


Pàg.: 32

1		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						10,000	
2	PA000002	pa	Partida alçada control de qualitat				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
3	PA0000S3	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut durant l'execució de l'obra.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
4	PA000100	u	Transport i retirada d'equip d'asfaltat.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 43 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Original

M5.2.- QUADRE DE PREUS. N° 1

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REFERÈNCIA GSUR2022000211
Codi Segur de Verificació: d533b6f2-93c7-42cc-ac89-8b98473f3f63 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4405463 Data d'impressió: 03/12/2024 14:18:10 Pàgina 44 de 174		
SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56		



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 44 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		





DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 45 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	ESC_SIM	u	Obra civil realització d'escomesa d'aigua simple. Inclou excavació de rasa, rebliment i pavimentació. (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	142,87 €
P-2	EXP03155.42	u	Escomesa de 1". Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (DOS-CENTS DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	210,10 €
P-3	EXP03155.43	u	Escomesa de 1 1/2". Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	433,29 €
P-4	EXP03155.44	u	Escomesa de 2". Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	462,05 €
P-5	F2192C05	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor. (CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	5,75 €
P-6	F2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	5,20 €
P-7	F2194AL5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,98 €
P-8	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	6,32 €
P-9	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	4,07 €
P-10	F219U201	u	Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis. (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	125,58 €
P-11	F21D4102	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	2,23 €
P-12	F21DQG02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (SIS EUROS)	6,00 €
P-13	F21F2122	m	Demolició de canonada d'aigua de formigó vibropressat, amb mitjans manuals mecànics i càrrega sobre camió. Incòs deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment peril·losos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). (VINT-I-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	21,17 €
P-14	F21HX645	u	Desmuntatge de llumenera exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs transport a gestor de residus de ferralla o magatzem indicat per la DF a qualsevol distància, inclòs el cànon reciclatge. (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	36,51 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 46 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pág.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-15	F21Q2501	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, la càrrega manual de la runa generada sobre camió i/o contenidor, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclòs el cànon d'abocador / manteniment. (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	4,77 €
P-16	F21QCV03	u	Arrencada de piona de qualsevol tipus, incloses les feines d'extracció, l'enderroc de la base de formigó, la càrrega manual de la runa generada sobre camió i/o contenidor, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclòs el cànon d'abocador / manteniment. (SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	7,95 €
P-17	F21QPP01	u	Retirada de senyal amb pal ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Incloses les feines d'extracció, l'enderroc de la base de formigó, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclòs el cànon d'abocador / manteniment. (SIS EUROS)	6,00 €
P-18	F21QPP02	u	Retirada tubs metàl·lics situats a la rigola (accésos guals i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Incloses les feines d'extracció, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclòs el cànon d'abocador / manteniment. (TRENTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	36,16 €
P-19	F21QSV01	u	Reubicació de senyal vertical, fixada sobre suport vertical, i càrrega manual i mecànica dels enderrocs sobre camió o contenidor. Inclou emmagatzematge de la senyal vertical i el suport vertical, formació de nou fonament i instal·lació de l'element amb fixacions mecàniques. Segons indicacions de la Direcció Facultativa. (SETANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	73,06 €
P-20	F221C620	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics (NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	9,67 €
P-21	F222X001	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana, incloent refïnats, esgotaments i estrebades si calen i càrrega mecànica del material excavat i càrrega mecànica sobre camió. (TRETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	13,30 €
P-22	F2261C0F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	6,86 €
P-23	F226X001	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material granular d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (TRENTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	33,05 €
P-24	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	2,28 €
P-25	F2285M00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o sauló, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	51,87 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 47 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pág.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-26	F228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,34 €
P-27	F228XSR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material recidat de formigons o terres d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM. (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	28,23 €
P-28	F241X020	m3	Transport de terres o runa dins de l'obra i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	0,97 €
P-29	F2R64269	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou scaon d'avocament. (DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	10,85 €
P-30	F2RAX001	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres (SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	6,39 €
P-31	F31521N1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (CENT DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	112,29 €
P-32	F961A8GD	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada (CINQUANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	56,17 €
P-33	F961X5HA	m	Encintat de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x10 cm, col·locada sobre base de formigó de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	68,07 €
P-34	F961Z001	m	Vorada de pedra granítica amb xamfrà,escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de secció20x20 cm (veure detall), col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada (SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	75,49 €
P-35	F962A8GA	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada. (SETANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	70,97 €
P-36	F97Z1520	m	Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a 50 cm (VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,34 €
P-37	F981MG120	m	Gual corb- Lloses granítiques 120x40x8cm (DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	274,70 €
P-38	F9E1321G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland. Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant. (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	46,54 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 48 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pág.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-39	F9E1D21H	m2	Paviment de panot per a vorera podotèctil, de color gris de 20x20x4 cm, estriat o de botons (segons normativa 4 ratllet o 16 botons), classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant. (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	49,25 €
P-40	F9E1X21H	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurat amb ciment blanc de ram de paleta. Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant. (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	57,99 €
P-41	F9F5U115	u	Recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant. (NORANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	92,17 €
P-42	F9J13J30	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.8 kg/m2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	0,47 €
P-43	FBF12111	u	Placa informativa triangular per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 70cm de costat, amb doble plec, acabada amb làmina retrreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel·la quan calgui). (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	65,20 €
P-44	FBF12251	u	Placa informativa circular per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60cm de diàmetre, amb doble plec, acabada amb làmina retrreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel·la quan calgui) (VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	86,63 €
P-45	FBF22201	u	Placa informativa quadrada per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60cm, amb doble plec, acabada amb làmina retrreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel·la quan calgui) (SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	75,81 €
P-46	FBF22205	u	Placa informativa quadrada per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 90x60cm, acabada amb làmina retrreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel·la quan calgui) (NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	93,87 €
P-47	FBF3X001	u	Placa informativa rectangular per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 20x60cm, acabada amb làmina retrreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel·la quan calgui) (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	84,55 €
P-48	FD5J6F0E	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Inclòs sífo de desguas format per a T DN160, tap i colzes. (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	134,68 €
P-49	FD5JCON1	u	Connexió de la sortida d'aigües pluvials de claveguerons de les finques de diferents diàmetres a nova xarxa de clavegueram, mitjançant canonades de PVC corrugat tipus sanecor o similar, de diàmetres DN 200, protegides amb formigó, incloent peces especials i derivacions. (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	156,70 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 49 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pág.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-50	FD5JCON2	u	Connexió de la sortida d'aigües residuals de claveguerons de les finques de diferents diàmetres a nova xarxa de clavegueram, mitjançant canonades de PVC corrugat tipus sanecor o similar, de diàmetres DN 200, protegides amb formigó, incloent peces especials i derivacions. (NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	97,30 €
P-51	FD5ZXJC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 800x300x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	58,41 €
P-52	FD7JX200	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	29,76 €
P-53	FD95X001	m	Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Inclou tant la solera de 15cm de gruix compactada de sorra com la protecció de 10cm de sorra arronyonant la canonada en tot el seu perímetre. (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	26,27 €
P-54	FDDZX001	u	Subministre i col·locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada , autocentrada en el seu marc per a 5 guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90º, model GEO PKSR de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diàmetre amb eix d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	258,75 €
P-55	FDG3X001	m	Canalitzacions elèctriques de BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, amb 2 tubs de160 mm de diàmetre nominal per a 2 circuits de Baixa Tensió i dau de formigó 40x25 cm amb formigó HM-20/P/20/I, segons Noma Tècnica Particular Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) de Fecsa Endesa. Incloent encofrat, formigó pera a rases avocat des de camió, subministrament del placa de senyalització i la banda de senyalització. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	44,70 €
P-56	FDG3X003	m	Canalitzacions telefonia amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, amb 2 tubs de160 mm de diàmetre nominal per a telefonia i dau de fromigó 40x25 cm amb formigó HM-20/P/20/I, segons Noma Tècnica Particular Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) de Fecsa Endesa. Incloent encofrat, formigó pera a rases avocat des de camió, subministrament del placa de senyalització i la banda de senyalització. (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	41,78 €
P-57	FDG3X004	m	Canalitzacions elèctriques de BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, amb 4 tubs de160 mm de diàmetre nominal per a 4 circuits de Baixa Tensió i dau de fromigó 40x45 cm amb formigó HM-20/P/20/I, segons Noma Tècnica Particular Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) de Fecsa Endesa. Incloent encofrat, formigó pera a rases avocat des de camió, subministrament del placa de senyalització i la banda de senyalització. (SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	73,64 €
P-58	FDG3X005	m	Canalitzacions telecomunicacions amb tubs de polietilè de doble capa, llis a l'interior i corrugada la exterior, amb 2 tubs de 80 mm de diàmetre nominal per a telecomunicacions i dau de fromigó 40x25 cm amb formigó HM-20/P/20/I, segons Noma Tècnica Particular Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) de Fecsa Endesa. Incloent encofrat, formigó pera a rases avocat des de camió, subministrament del placa de senyalització i la banda de senyalització. (TRENTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	32,09 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 50 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-59	FDGZU010	m	Banda senyalitzadora de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la xarxa, amb especificació i color segons tipologia de servei (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	0,57 €
P-60	FDK254F3	u	Pericó de 40x40x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	67,25 €
P-61	FDK26E17	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació (SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	643,50 €
P-62	FDK28001	u	Col·locació de trampilló amb mitjans manuals i inclou la part proporcional d'obra civil i de paleta totalment acabat (CENT VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	108,12 €
P-63	FDKZA450	u	Bastiment quadrat i tapa antilliscant de 420x420x40 mm hidràulica en fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, compleix norma EN 124-2 classe C 250, per a pericó de serveis, col·locat amb morter. (DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	298,02 €
P-64	FG14MBLU	u	Adaptar escomesa existent. Estesa de cable RZ 4x16 Cu-RZ 4x25 A el fins 10ml connexió a CGP. Inclòs simonstre i instal·lació e CGP 100A, totlaemnt connectada i provada, tub rígid. Incloent: - Subministra i col·locació de caixa de protecció CGP 100A homologada per companyia. - Enderrocs interiors, execució de rases, regates, col·locació de tubulars soterrats o grapats, reposicions de paviment i paraments necessaris per a connectar la CGP amb el cablejat d'escomesa original. - Cablejats i connexions entre CGP i cablejat d'escomesa original, inclouent interconnexió interio. - Treballs auxiliars a companyia elèctrica amb aportació de petit material. - Modificació, reconstrucció de façana, baranes i tancaments afectat per l'adaptació de l'escomesa. - Acondicionament de parament afectat per la retirada de cablejats i elements de fixació previs. - Senyalització específica de la zona d'afectació, inclouent zona de protecció interior. - Càrrega manual, transport i cànon d'abocament de runa genera durant el procés. (TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	338,96 €
P-65	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	3,18 €
P-66	FG22TL1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	6,16 €
P-67	FG23ED15	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	20,53 €
P-68	FG23RA15	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	13,87 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 51 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-69	FG312554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	7,20 €
P-70	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,78 €
P-71	FG4662A2	u	Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	47,76 €
P-72	FGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobrint de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	38,94 €
P-73	FHM22701	u	Braç mural, per ancorar a paret de tub d'acer galvanitzat, segons detall, fixat amb platina i cargols. (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	122,97 €
P-74	FHMNU102	u	Desmuntatge de línies aèries, lluminàries a substituir, arranjament de façanes inclòs pintura. (MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	1.232,70 €
P-75	FHN1X004	u	Subministre i col·locació de lluminària de LED, model Salvi L Circus T/H 60 18VP 30K F4M2 PMMA S S085 o equivalent, color gris plata. Temperatura de color 3.000 K, Flux lluminós 6000 lm, Potència de la lluminària 42 W, amb suport per anar amb braç. Inclòs equip de reducció de flux per corrent portadora DIM BAR. Inclòs caixa de connexions i adaptador a braç existent. Totalment instal·lada i provada. (SET-CENTS DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	717,28 €
P-76	FQ21FX65	u	Paperera tipus CONCÈNTRICA sense voladís de Durbanis. (SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	612,04 €
P-77	FQ42X010	u	Subministre i col·locació de pila tipus TUBO de Fabregas de color negre. (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	57,24 €
P-78	FQ42X015	u	Subministre i col·locació de pila flexible model BALIZA h=900mm de color negre de Sabacaucho (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	125,09 €
P-79	FQ42X020	u	Subministre i col·locació de ancoratge per a parasols. (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	147,25 €
P-80	G31511M1	m3	Formigó per a rases i pous, HM-20/F/20/XO, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (CENT TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	103,96 €
P-81	GBA1E514	m	Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (contínua, discontinua, qualsevol color,...) no reflectora de 10cm d'amplada, amb pintura acrílica, amb màquina autopropulsada. Inclòs el premarcat. (ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	0,77 €
P-82	GBA1J514	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua no reflectora de 50cm d'amplada, amb pintura de dos components i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual. Inclòs premarcatge i ratllat posterior amb llana. Inclou tacs pas de vianants semaforitzat. (DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	2,40 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 52 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pág.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-83	GBA31517	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	10,03 €
P-84	GBA3X001	u	Pintat de senyal S1 (zona 30 + bicicleta) segons projecte. Pintura de dos components i microesferes de vidre. Inclòs el premarcatge. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	59,11 €
P-85	GDG50030	m	Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, banqueta de desmunt, berma de terraplè o mitjana d'obra nova amb tres (3) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, de qualsevol color, incloent l'excavació i posterior reblert de la rasa, subministrament i col·locació dels tubs, separadors i recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització de color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets de connexió, brides i obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclos canón d'abocament, segons plànols. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	24,74 €
P-86	JJV1X001	m	Realització d'inspecció amb circuit tancat de TV del col·lector rehabilitat, mitjançant robot amb càmera i redacció posterior d'informe i DVD on s'observin les pendents, trams inspeccionats, alçada de pous, gràfica pendents resultant, informe gràfic de fotografies. L'inspecció anirà conjuntament amb el plànol "as built" del col·lector rehabilitat i continuarà cotes UTM de tapa i fons de pou, material-secció col·lectors i aportacions, escomeses finals i numeració de pous. (TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	3,45 €
P-87	P2143-4RR7	m2	Arrencada de paviment de llambordins sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió o contenidor. El transport interior dins de l'obra i el transport a magatzem indicat per la DF. a qualsevol distància. (DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	2,47 €
P-88	P2143-Z001	m2	Arrencada de paviment de llambordins i base, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. El transport interior dins de l'obra i el transport a magatzem indicat per la DF. a qualsevol distància. (CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,98 €
P-89	P2145-ZRRZ	u	Arrencada de barana/jardinera ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Onclos el transport interior dins de l'obra i el transport a magatzem indicat per la DF. a qualsevol distància i posterior muntatge. (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	129,14 €
P-90	P214U-HBQH	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en encaixos laterals i finals, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	1,11 €
P-91	P214W-FEMC	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	5,05 €
P-92	P214Y-HYD7	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	27,62 €



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Original

DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 53 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca
Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-93	P21Z0-HGY6	u	Perforació de mur de pedra per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 50 i 70 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre (NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	97,62 €
P-94	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM (UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,78 €
P-95	P2R3-FINW	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,54 €
P-96	P2RA-Z001	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).Inclòs canon d'avocament. (TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	13,21 €
P-97	P61Z4-Z001	m	Treballs d'entrega de la nova vorera amb les façanes i llindars existent. Totalment acabat seguint indicacions de la direcció facultativa. (QUINZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	15,15 €
P-98	P92A-DX8F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	36,17 €
P-99	P931-10RQY	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	135,64 €
P-100	P965-IH66	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 30x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CENT DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	112,25 €
P-101	P965-IH86	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 30x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	142,16 €
P-102	P970-DFTM	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (CENT VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	121,99 €
P-103	P976-IR3T	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat i rejuntades amb beurada de ciment (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	25,91 €
P-104	P9B3-DMSI	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada de ciment (CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	115,69 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 54 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pág.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-105	P9B3-I0UD	m2	Paviment de llambordí de basalt de 18x12x12 cm de recuperació, col·locats amb morter i rebert de junts amb beurada de ciment (VUITANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	83,11 €
P-106	P9BD-8HN4	m2	Paviment de llosa de pedra de Figueres de 60x40x8cm (tallat i abuxardat), col·locada a trencajunts amb morter, sobre base de formigó i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb creixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant. (DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	297,64 €
P-107	P9BD-8HN8	m2	Paviment podotèctil de llosa de pedra de Figueres de 60x40x8cm (tallat i abuxardat),estriat o de botons (segons normativa 4 ratllet o 16 botons) col·locada a trencajunts amb morter, sobre base de formigó i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb creixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant. (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	194,46 €
P-108	P9H5-E89W	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (NORANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	93,05 €
P-109	P9H5-E8AD	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (VUITANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	89,02 €
P-110	P9L1-E989	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	0,70 €
P-111	P9Z9-Z001	m	Planxa d'acer 500x330x8 mm per protecció tubs formigonats BT situats a cota inferior a la permesa per normativa. Segons Annex 4 - Proteccion en zanja BT poco profunda de les Normes Tècniques particulars Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	13,61 €
P-112	PA000002	pa	Partida alçada control de qualitat (SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	697,91 €
P-113	PA000005	pa	Partida alçada a justificar per al desplaçament i reparació dels serveis urbans afectats durant l'execució de les obres. (CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	514,94 €
P-114	PA0000S3	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut durant l'execució de l'obra. (MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	1.955,17 €
P-115	PA000100	u	Transport i retirada d'equip d'asfaltat. (MIL DOS-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.216,58 €
P-116	PBBG-DV30	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, amb doble plec, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	216,70 €
P-117	PBBM-H8B1	m	Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada (TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	35,53 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 55 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pág.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-118	PDK1-DXA5	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	75,84 €
P-119	PG25-LN1C	m	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x110 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en façana (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	23,22 €
P-120	PG2N-EUGG	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	2,65 €
P-121	PG32-DYLO	m	Subministrament i estesa de cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL XZ1, unipolar, de secció 3x1x240+1x150 mm2, col·locat en tub o soterrat. Inclòs accessoris. (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	15,87 €
P-122	PG32-Z001	m	Subministrament i estesa de cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ 0,6 / 1kV de 3x150 / 80mm² almelec, per a xarxa de BT, estesa per façana. Totalment instal·lat. (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	29,76 €
P-123	PG33-E44A	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	9,23 €
P-124	PG33-E5RW	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	2,79 €
P-125	PG33-JYCF	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri (SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	6,80 €
P-126	PRX10946	u	Instal·lació d'una vàlvula DN-65 davant del núm. 4 Segons pressupost PRX-000120 de FISERSA. (QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	482,25 €
P-127	PRX10947	u	Instal·lació d'una vàlvula DN-100 davant del núm. 10 Segons pressupost PRX-000120 de FISERSA. (SIS-CENTS SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	606,06 €
P-128	PRX10948	u	Instal·lació provisional per dues escomeses (num. 6, 8 i 10) Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	485,96 €
P-129	PRX10955	u	Instal·lació provisional per l'escomesa del núm. 3 Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	349,04 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 56 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ


QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pág.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-130	PRX10956	u	Instal·lació de canonada Pe 125 a la vorera sud Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (MIL TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.377,67 €
P-131	PRX10957	u	Instal·lació d'una descàrrega DN-2'' Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	424,33 €
P-132	PRX10959	u	Instal·lació d'un creuament amb canonada Pe 125. Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	560,55 €
P-133	PRX10964	u	Instal·lació de canonada Pe 125 a part nord Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	718,34 €
P-134	PRX10965	u	Posada en càrrega de la xarxa. Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (CENT QUARANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	140,02 €
P-135	PRX10966	u	Prova d'estanquitat i pressió. Neteja i desinfecció de la canonada. Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	754,29 €
P-136	PRX10967	u	Reconnexió d'escomeses a la nova xarxa i desmuntatge del provisional Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	246,41 €
P-137	PRX10971	u	Despeses indirectes per l'assessorament i gestió de les obres. Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	673,16 €
P-138	SEXS100	u	Marcatge, medició i confecció de plànol as-built superior a 100mts. Inclou Certificat RD120. (TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	382,02 €
P-139	SEXS20N	u	Conversió de línia de baixa tensió d'instal·lació aèria en línia subterrània, entre conductores d'alumini RZ 0,6 / 1 kV 3x150 / 80mm² i RV 0,6 / 1 kV 3x1x240 + 1x150mm². Col·locació de tub de protecció metàl·lic de ø100mm, amb caputxó de protecció. Realització de les connexions unipolars entre els dos cables. Totalment instal·lada. (CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	588,47 €
P-140	XPA00122	u	Assaig del nou cablejat subterrani de BT mitjançant descàrregues parcials (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	318,36 €
P-141	XPAUX001	Pa	Partida alçada a justificar per les feines de modificació de l'instal·lació elèctrica existent segons estudi realitzat per Fecsa Endesa. Inclou desmuntatge de l'instal·lació afectada, estesa del nou cablejat, derivacions, empalmaments, armaris de distribució urbana, caixes generals de protecció, connexions, confecció de planols, adaptació escomeses, conversió aèries subterrànies, ma d'obra, fusibles, enginyeria topografia i projecte, permisos oficials, supervisió d'obra, etc. Segons estudi AGIR001 0000504970 (TRES MIL CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	3.178,82 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 57 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	



M5.3.- QUADRE DE PREUS. Nº 2

Finançat per

Unió Europea
Fons Europeu
Next Generation

GOBERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Next Generation
Catalunya



Generalitat
de Catalunya

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REFERÈNCIA GSUR2022000211
Codi Segur de Verificació: d533b6f2-93c7-42cc-ac89-8b98473f3f63 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4405463 Data d'impressió: 03/12/2024 14:18:10 Pàgina 58 de 174		
SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56		



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 58 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		





DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 59 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	ESC_SIM	u	Obra civil realització d'escomesa d'aigua simple. Inclou excavació de rasa, rebliment i pavimentació.	142,87 €
	B037X000	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	7,35840 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	79,37600 €
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	15,13800 €
	B97423E1	u	Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	2,07000 €
	B0322000	m3	Sauló garbellat	9,43488 €
Altres conceptes				29,49272 €
P-2	EXP03155.4	u	Escomesa de 1". Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	210,10 €
			Sense descomposició	210,10000 €
P-3	EXP03155.4	u	Escomesa de 1 1/2". Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	433,29 €
			Sense descomposició	433,29000 €
P-4	EXP03155.4	u	Escomesa de 2". Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	462,05 €
			Sense descomposició	462,05000 €
P-5	F2192C05	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.	5,75 €
			Altres conceptes	5,75000 €
P-6	F2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	5,20 €
			Altres conceptes	5,20000 €
P-7	F2194AL5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,98 €
			Altres conceptes	4,98000 €
P-8	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,32 €
			Altres conceptes	6,32000 €
P-9	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,07 €
			Altres conceptes	4,07000 €
P-10	F219U201	u	Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis.	125,58 €
			Altres conceptes	125,58000 €
P-11	F21D4102	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	2,23 €
			Altres conceptes	2,23000 €
P-12	F21DQG02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	6,00 €
			Altres conceptes	6,00000 €
P-13	F21F2122	m	Demolició de canonada d'aigua de formigó vibropressat, amb mitjans manuals mecànics i càrrega sobre camió. Incòs deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment peril·losos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).	21,17 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 60 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B019-HJD7	I	Liquid encapsulant per elements de fibrociment	0,35650 €
	B2RA7FDO	kg	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002.	0,08400 €
			Altres conceptes	20,72950 €
P-14	F21HX645	u	Desmuntatge de llumenera exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs transport a gestor de residus de ferralla o magatzem indicat per la DF a qualsevol distància, inclòs el cànon reciclatge.	36,51 €
			Altres conceptes	36,51000 €
P-15	F21Q2501	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, la càrrega manual de la runa generada sobre camió i/o contenidor, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclòs el cànon d'abocador / manteniment.	4,77 €
			Altres conceptes	4,77000 €
P-16	F21QCV03	u	Arrencada de piona de qualsevol tipus, incloses les feines d'extracció, l'enderroc de la base de formigó, la càrrega manual de la runa generada sobre camió i/o contenidor, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclòs el cànon d'abocador / manteniment.	7,95 €
			Altres conceptes	7,95000 €
P-17	F21QPP01	u	Retirada de senyal amb pal ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Incloses les feines d'extracció, l'enderroc de la base de formigó, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclòs el cànon d'abocador / manteniment.	6,00 €
			Altres conceptes	6,00000 €
P-18	F21QPP02	u	Retirada tubs metàl·lics situats a la rigola (accésos guals i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Incloses les feines d'extracció, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclòs el cànon d'abocador / manteniment.	36,16 €
			Altres conceptes	36,16000 €
P-19	F21QSV01	u	Reubicació de senyal vertical, fixada sobre suport vertical, i càrrega manual i mecànica dels enderrocs sobre camió o contenidor. Inclou emmagatzematge de la senyal vertical i el suport vertical, formació de nou fonament i instal·lació de l'element amb fixacions mecàniques. Segons indicacions de la Direcció Facultativa.	73,06 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	29,76600 €
			Altres conceptes	43,29400 €
P-20	F221C620	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics	9,67 €
			Altres conceptes	9,67000 €
P-21	F222X001	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana, incloent refinats, esgotaments i estrebades si calen i càrrega mecànica del material excavat i càrrega mecànica sobre camió.	13,30 €
			Altres conceptes	13,30000 €
P-22	F2261C0F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM	6,86 €
			Altres conceptes	6,86000 €
P-23	F226X001	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material granular d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM	33,05 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 61 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		


Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0372000	m3	Tot-u artificial	26,66850 €
			Altres conceptes	6,38150 €
P-24	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	2,28 €
			Altres conceptes	2,28000 €
P-25	F2285M00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o sauló, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	51,87 €
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	42,17400 €
			Altres conceptes	9,69600 €
P-26	F228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	13,34 €
			Altres conceptes	13,34000 €
P-27	F228XSR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de formigons o terres d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.	28,23 €
	B031R400	t	Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm	19,05000 €
			Altres conceptes	9,18000 €
P-28	F241X020	m3	Transport de terres o runa dins de l'obra i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics	0,97 €
			Altres conceptes	0,97000 €
P-29	F2R64269	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclòa scaon d'avocament.	10,85 €
			Altres conceptes	10,85000 €
P-30	F2RAX001	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres	6,39 €
	B2RAX001	t	Disposició controlada a monodipòsit, de terres	6,39400 €
			Altres conceptes	-0,00400 €
P-31	F31521N1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	112,29 €
	B064500B	m3	Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	106,37000 €
			Altres conceptes	5,92000 €
P-32	F961A8GD	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada	56,17 €
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	12,11628 €
	B96118G0	m	Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	31,09050 €
			Altres conceptes	12,96322 €
P-33	F961X5HA	m	Encintat de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x10 cm, col·locada sobre base de formigó de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada.	68,07 €
	B96115H0	m	Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 12x30 cm	27,36300 €



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Original

DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 62 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	6,01392 €
			Altres conceptes	34,69308 €
P-34	F961Z001	m	Vorada de pedra granítica amb xamfrà,escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de secció20x20 cm (veure detall), col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada	75,49 €
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	11,57680 €
	B961Z001	m	Pedra granítica amb xamfrà, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x20 cm.	49,45500 €
			Altres conceptes	14,45820 €
P-35	F962A8GA	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada.	70,97 €
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	9,53383 €
	B96218G0	m	Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	46,23150 €
			Altres conceptes	15,20467 €
P-36	F97Z1520	m	Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a 50 cm	8,34 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,05960 €
	B0D81480	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	0,70400 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,94975 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,05408 €
			Altres conceptes	5,57257 €
P-37	F981MG120	m	Gual corb- Lloses granitiques 120x40x8cm	274,70 €
	B981U120	m	Lloses pedra granítica 120cm per rampes 120x40x8cm, amb les cares vistes flamejades.	193,55000 €
			Altres conceptes	81,15000 €
P-38	F9E1321G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland. Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb creixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.	46,54 €
	B9E13200	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,95520 €
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,50683 €
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,05154 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00232 €
			Altres conceptes	35,02411 €
P-39	F9E1D21H	m2	Paviment de panot per a vorera podotèctil, de color gris de 20x20x4 cm, estriat o de botons (segons normativa 4 ratllet o 16 botons), classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb creixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.	49,25 €
	B9E1D200	m2	Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt	11,30160 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00232 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 63 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,05154 €
	B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	1,07865 €
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,78636 €
			Altres conceptes	35,02953 €
P-40	F9E1X21H	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurat amb ciment blanc de ram de paleta. Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.	57,99 €
	B9E1X200	m2	Panot de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	20,42040 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00232 €
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,05201 €
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,79664 €
	B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	1,07865 €
			Altres conceptes	34,63998 €
P-41	F9F5U115	u	Recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.	92,17 €
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,87380 €
	B0111000	m3	Aigua	1,85600 €
			Altres conceptes	88,44020 €
P-42	F9J13J30	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.8 kg/m2	0,47 €
	B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,30400 €
			Altres conceptes	0,16600 €
P-43	FBF12111	u	Placa informativa triangular per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 70cm de costat, amb doble plec, acabada amb làmina retrreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel·la quan calgui).	65,20 €
	BBM11102	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	54,57000 €
			Altres conceptes	10,63000 €
P-44	FBF12251	u	Placa informativa circular per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60cm de diàmetre, amb doble plec, acabada amb làmina retrreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel·la quan calgui)	86,63 €
	BBM12602	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	69,00000 €
			Altres conceptes	17,63000 €
P-45	FBF22201	u	Placa informativa quadrada per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60cm, amb doble plec, acabada amb làmina retrreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel·la quan calgui)	75,81 €
	BBM1AHA2	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	67,33000 €
			Altres conceptes	8,48000 €
P-46	FBF22205	u	Placa informativa quadrada per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 90x60cm, acabada amb làmina retrreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel·la quan calgui)	93,87 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 64 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				93,87000 €
P-47	FB83X001	u	Placa informativa rectangular per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 20x60cm, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel·la quan calgui)	84,55 €
	BBM1EH63	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x30 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	76,18000 €
Altres conceptes				8,37000 €
P-48	FD5J6F0E	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Inclòs sífo de desguas format per a T DN160, tap i colzes.	134,68 €
	B0DF6F0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,32924 €
	B06F1-IOIL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	50,58387 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	1,66880 €
Altres conceptes				81,09809 €
P-49	FD5JCON1	u	Connexió de la sortida d'aigües pluvials de claveguerons de les finques de diferents diàmetres a nova xarxa de clavegueram, mitjançant canonades de PVC corrugat tipus sanecor o similar, de diàmetres DN 200, protegides amb formigó, incloent peces especials i derivacions.	156,70 €
Sense descomposició				156,70000 €
P-50	FD5JCON2	u	Connexió de la sortida d'aigües residuals de claveguerons de les finques de diferents diàmetres a nova xarxa de clavegueram, mitjançant canonades de PVC corrugat tipus sanecor o similar, de diàmetres DN 200, protegides amb formigó, incloent peces especials i derivacions.	97,30 €
Sense descomposició				97,30000 €
P-51	FD5ZXJC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 800x300x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	58,41 €
	BD5ZXJCO	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 800x300x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124.	35,61000 €
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,01840 €
Altres conceptes				20,78160 €
P-52	FD7JX200	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	29,76 €
	BD7FX200	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	13,79040 €
Altres conceptes				15,96960 €
P-53	FD95X001	m	Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arryononat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Inclou tant la solera de 15cm de gruix compactada de sorra com la protecció de 10cm de sorra arryononat la canonada en tot el seu perímetre.	26,27 €
	B0341000	m3	Rebuig de pedra	15,98636 €
Altres conceptes				10,28364 €
P-54	FDDZX001	u	Subministre i col·locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada , autocentrada en el seu marc per a 5 guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90º, model GEO PKSR de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diàmetre amb eix	258,75 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 65 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG P01 Fitxer:2345 FIG P01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			d'acer inox antirobatori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal	
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,80142 €
	BDDZU201	u	tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, 1,000 x 115,54000 = 115,54000 segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada , autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90°, model GEO de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diameetre amb eix d'acer inox antirobatori	204,99000 €
			Altres conceptes	51,95858 €
P-55	FDG3X001	m	Canalitzacions elèctriques de BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, amb 2 tubs de160 mm de diàmetre nominal per a 2 circuits de Baixa Tensi i dau de fromigó 40x25 cm amb formigó HM-20/P/20/I, segons Noma Tècnica Particular Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) de Fecsa Endesa. Inclouent encofrat, formigó pera a rases avocat des de camió, subministrament del placa de senyalització i la banda de senyalització.	44,70 €
	BG22RP10	m	Tub corbable corrugat de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, aïllat i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per canalitzacions soterrades.	14,25900 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9,92200 €
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,12240 €
	BDG5-34ID	m	Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja i Baixa tensió de 25x100 cm i 2,1 mm de gruix	2,79000 €
	BDG3-34IL	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	2,01500 €
			Altres conceptes	15,59160 €
P-56	FDG3X003	m	Canalitzacions telefonia amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, amb 2 tubs de160 mm de diàmetre nominal per a telefonia i dau de fromigó 40x25 cm amb formigó HM-20/P/20/I, segons Noma Tècnica Particular Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) de Fecsa Endesa. Inclouent encofrat, formigó pera a rases avocat des de camió, subministrament del placa de senyalització i la banda de senyalització.	41,78 €
	BG22RP10	m	Tub corbable corrugat de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, aïllat i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per canalitzacions soterrades.	14,25900 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9,92200 €
	BDG3-34IL	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	2,01500 €
			Altres conceptes	15,58400 €
P-57	FDG3X004	m	Canalitzacions elèctriques de BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, amb 4 tubs de160 mm de diàmetre nominal per a 4 circuits de Baixa Tensi i dau de fromigó 40x45 cm amb formigó HM-20/P/20/I, segons Noma Tècnica Particular Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) de Fecsa Endesa. Inclouent encofrat, formigó pera a rases avocat des de camió, subministrament del placa de senyalització i la banda de senyalització.	73,64 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	17,85960 €
	BG22RP10	m	Tub corbable corrugat de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, aïllat i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per canalitzacions soterrades.	28,51800 €
	BDG3-34IL	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	4,03000 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 66 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BDG5-34ID	m	Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja i Baixa tensió de 25x100 cm i 2,1 mm de gruix	2,79000 €
	BDGZU010	m	Banda continua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,12240 €
			Altres conceptes	20,32000 €
P-58	FDG3X005	m	Canalitzacions telecomunicacions amb tubs de polietilè de doble capa, llis a l'interior i corrugada la exterior, amb 2 tubs de 80 mm de diàmetre nominal per a telecomunicacions i dau de formigó 40x25 cm amb formigó HM-20/P/20/I, segons Noma Tècnica Particular Linies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) de Fecsa Endesa. Incloent encofrat, formigó pera a rases avbocat des de camió, subministrament del placa de senyalització i la banda de senyalització.	32,09 €
	BG2Q-1KTJ	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	4,59900 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	11,90640 €
			Altres conceptes	15,58460 €
P-59	FDGZU010	m	Banda senyalitzadora de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la xarxa, amb especificació i color segons tipologia de servei	0,57 €
	BDGZB610	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,31620 €
			Altres conceptes	0,25380 €
P-60	FDK254F3	u	Pericó de 40x40x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	67,25 €
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,43600 €
	B0DF7G0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,18826 €
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6	12,65796 €
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,27601 €
			Altres conceptes	50,69177 €
P-61	FDK26E17	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació	643,50 €
	B064500B	m3	Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	17,05788 €
	BDK218ZJ	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia	588,97000 €
			Altres conceptes	37,47212 €
P-62	FDK28001	u	Col·locació de trampilló amb mitjans manuals i inclou la part proporcional d'obra civil i de paleta totalment acabat	108,12 €
			Sense descomposició	108,12000 €
P-63	FDKZA450	u	Bastiment quadrat i tapa antilliscant de 420x420x40 mm hidràulica en fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, compleix norma EN 124-2 classe C 250, per a pericó de serveis, col·locat amb morter.	298,02 €
	BDKZA450	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 400x400 mm, per a pericó de serveis	294,74000 €
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,06871 €
			Altres conceptes	3,21129 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 67 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-64	FG14MBLU	u	Adaptar escomesa existent. Estesa de cable RZ 4x16 Cu-RZ 4x25 A el fins 10ml connexió a CGP. Inclòs simonstre i isntal.lació d e CGP 100A, totlaemnt connectada i provada, tub rígíd. Incloent: - Subministra i col·locació de caixa de protecció CGP 100A homologada per companyia. - Enderroc interior, execució de rases, regates, col·locació de tubulars soterrats o grapats, reposicions de paviment i paraments necessaris per a connectar la CGP amb el cablejat d'escomesa original. - Cablejats i connexions entre CGP i cablejat d'escomesa original, incloent interconnexió interior. - Treballs auxiliars a companyia elèctrica amb aportació de petit material. - Modificació, reconstrucció de façana, baranes i tancaments afectat per l'adaptació de l'escomesa. - Acondicionament de parament afectat per la retirada de cablejats i elements de fixació previs. - Senyalització específica de la zona d'afectació, incloent zona de protecció interior. - Càrrega manual, transport i cànon d'abocament de runa genera durant el procés.	338,96 €
	BG2P-1KUH	m	Tub rígíd de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	169,50000 €
	BG32-0790	m	Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, de secció 4x 25 mm2	35,30000 €
	BG33-G2YZ	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	94,70000 €
			Altres conceptes	39,46000 €
P-65	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	3,18 €
	BG22TD10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,94820 €
			Altres conceptes	1,23180 €
P-66	FG22TL1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	6,16 €
	BG22TL10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,69200 €
			Altres conceptes	1,46800 €
P-67	FG23ED15	m	Tub rígíd d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment	20,53 €
	BGW23000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,26000 €
	BG23ED10	m	Tub rígíd d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar	17,50320 €
			Altres conceptes	2,76680 €
P-68	FG23RA15	m	Tub rígíd d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment	13,87 €
	BGW23000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,26000 €
	BG23RA10	m	Tub rígíd d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar	10,84260 €
			Altres conceptes	2,76740 €
P-69	FG312554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	7,20 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 68 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG312550	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	5,02860 €
			Altres conceptes	2,17140 €
P-70	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	9,78 €
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,39000 €
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,72340 €
			Altres conceptes	6,66660 €
P-71	FG4662A2	u	Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment	47,76 €
	BG4662A0	u	Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics grandària 10x38 mm	37,14000 €
	BGW46000	u	Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles	0,50000 €
			Altres conceptes	10,12000 €
P-72	FGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	38,94 €
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	5,77000 €
	BGD12220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	20,55000 €
			Altres conceptes	12,62000 €
P-73	FHM22701	u	Braç mural, per ancorar a paret de tub d'acer galvanitzat, segons detall, fixat amb platina i cargols.	122,97 €
	BHWM2000	u	Part proporcional d'accessoris per a braços murals	28,95000 €
	BHM22700	u	Braç mural, per ancorar a paret segons detall.	67,86000 €
			Altres conceptes	26,16000 €
P-74	FHMNU102	u	Desmuntatge de línies aèries, lluminàries a substituir, arranjament de façanes inclòs pintura.	1.232,70 €
			Altres conceptes	1.232,70000 €
P-75	FHN1X004	u	Subministre i col·locació de lluminària de LED, model Salvi L Circus T/H 60 18VP 30K F4M2 PMMA S S085 o equivalent, color gris plata. Temperatura de color 3.000 K, Flux Il·luminós 6000 lm, Potència de la lluminària 42 W, amb suport per anar amb braç. Inclòs equip de reducció de flux per corrent portadora DIM BAR. Inclòs caixa de connexions i adaptador a braç existent. Totalment instal·lada i provada.	717,28 €
			Altres conceptes	717,28000 €
P-76	FQ21FX65	u	Paperera tipus CONCÈNTRICA sense voladis de Durbanis.	612,04 €
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,93760 €
	BQ21FC60	u	Paperera tipus CONCÈNTRICA sense voladis de Durbanis	575,46000 €
			Altres conceptes	28,64240 €
P-77	FQ42X010	u	Subministre i col·locació de piona tipus TUBO de Fabregas de color negre.	57,24 €
	BQ441551	u	Piona tipus TUBO de Fabregas de color negre.	47,00000 €
			Altres conceptes	10,24000 €
P-78	FQ42X015	u	Subministre i col·locació de piona flexible model BALIZA h=900mm de color negre de Sabacaucho	125,09 €
	BQ42F015	u	Piona de material plàstic flexible, de color negre de forma cilíndrica per a muntar superficialment	114,85000 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 69 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				10,24000 €
P-79	FQ42X020	u	Subministre i col.locació de ancoratge per a parasols.	147,25 €
Altres conceptes				147,25000 €
P-80	G31511M1	m3	Formigó per a rases i pous, HM-20/F/20/XO, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	103,96 €
	B069-I5I9	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm	98,04240 €
Altres conceptes				5,91760 €
P-81	GBA1E514	m	Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (contínua, disontínua, qualsevol color,...) no reflectora de 10cm d'amplada, amb pintura acrílica, amb màquina autopropulsada. Inclòs el premarcat.	0,77 €
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,10404 €
	BBA14100	kg	Pintura alcidica de color blanc, per a marques vials	0,23990 €
Altres conceptes				0,42606 €
P-82	GBA1J514	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal continua no reflectora de 50cm d'amplada, amb pintura de dos components i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual. Inclòs premarcatge i ratllat posterior amb llana. Inclou tacs pas de vianants semaforitzat.	2,40 €
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,41616 €
	BBA14100	kg	Pintura alcidica de color blanc, per a marques vials	0,95962 €
Altres conceptes				1,02422 €
P-83	GBA31517	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual	10,03 €
	BBA17100	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	5,21220 €
	BBA1M100	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	0,93500 €
Altres conceptes				3,88280 €
P-84	GBA3X001	u	Pintat de senyal S1 (zona 30 + bicicleta) segons projecte. Pintura de dos components i microesferes de vidre. Inclòs el premarcatge.	59,11 €
	BBA17100	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	24,93680 €
Altres conceptes				34,17320 €
P-85	GDG50030	m	Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, banquetta de desmunt, berma de terraplè o mijana d'obra nova amb tres (3) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, de qualsevol color, incloent l'excavació i posterior reblert de la rasa, subministrament i col·locació dels tubs, separadors i recobriments dels tubs, fil guia, cinta de senyalització de color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets de connexió, brides i obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plànols.	24,74 €
Sense descomposició				24,74000 €
P-86	JJV1X001	m	Realització d'inspecció amb circuit tancat de TV del col·lector rehabilitat, mitjançant robot amb càmera i redacció posterior d'informe i DVD on s'observin les pendents, trams inspeccionats, alçada de pous, gràfica pendents resultant, informe gràfic de fotografies. L'inspecció anirà conjuntament amb el plànol "as built" del col·lector rehabilitat i contindrà cotes UTM de tapa i fons de pou, material-secció col·lectors i aportacions, escomeses finals i numeració de pous.	3,45 €
Sense descomposició				3,45000 €
P-87	P2143-4RR7	m2	Arrencada de paviment de llambordins sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió o contenidor. El transport interior dins de l'obra i el transport a magatzem indicat per la DF. a qualsevol distància.	2,47 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 70 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,47000 €
P-88	P2143-Z001	m2	Arrencada de paviment de llambordins i base, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. El transport interior dins de l'obra i el transport a magatzem indicat per la DF. a qualsevol distància.	14,98 €
			Altres conceptes	14,98000 €
P-89	P2145-ZRR	u	Arrencada de barana/jardinera ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Onclo el transport interior dins de l'obra i el transport a magatzem indicat per la DF. a qualsevol distància i posterior muntatge.	129,14 €
			B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	13,74120 €
			Altres conceptes	115,39880 €
P-90	P214U-HBQ	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en encaixos laterals i finals, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	1,11 €
			Altres conceptes	1,11000 €
P-91	P214W-FEM	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	5,05 €
			Altres conceptes	5,05000 €
P-92	P214Y-HYD	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	27,62 €
			Altres conceptes	27,62000 €
P-93	P21Z0-HGY	u	Perforació de mur de pedra per a formació de passadurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 50 i 70 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre	97,62 €
			Altres conceptes	97,62000 €
P-94	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM	1,78 €
			Altres conceptes	1,78000 €
P-95	P2R3-FINW	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	10,54 €
			Altres conceptes	10,54000 €
P-96	P2RA-Z001	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).Inclòs canon d'avocament.	13,21 €
			B2RA-28UR t Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	13,20950 €
			Altres conceptes	0,00050 €
P-97	P61Z4-Z001	m	Treballs d'entrega de la nova vorera amb les façanes i llindars existent. Totalment acabat seguint indicacions de la direcció facultativa.	15,15 €
			B0111000 m3 Aigua	0,00116 €
			B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,52483 €
			B0512401 t Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,24845 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 71 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B9E13200	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,76000 €
			Altres conceptes	4,61556 €
P-98	P92A-DX8F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	36,17 €
	B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	26,66850 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,11600 €
			Altres conceptes	9,38550 €
P-99	P931-10RQ	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	135,64 €
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	114,41850 €
			Altres conceptes	21,22150 €
P-100	P965-IH66	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 30x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	112,25 €
	B964-0GI3	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 40x25 cm	38,03100 €
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	23,67719 €
			Altres conceptes	50,54181 €
P-101	P965-IH86	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 30x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	142,16 €
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	23,67719 €
	B964-0GJA	m	Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x35 cm	66,14000 €
			Altres conceptes	52,34281 €
P-102	P970-DFTM	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	121,99 €
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	102,54200 €
			Altres conceptes	19,44800 €
P-103	P976-IR3T	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat i rejuntades amb beurada de ciment	25,91 €
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,39318 €
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09537 €
	B971-HDKF	u	Peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	6,06606 €
	B064-2MHM	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	8,21535 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 72 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres conceptes				11,14004 €
P-104	P9B3-DMSI	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada de ciment	115,69 €
	B9B0-0GWE	u	Llambord de basalt de 18x9x12 cm	77,44444 €
	B07L-1PYC	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,60971 €
	B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,50683 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,02320 €
Altres conceptes				35,10582 €
P-105	P9B3-I0UD	m2	Paviment de llambordí de basalt de 18x12x12 cm de recuperació, col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada de ciment	83,11 €
	B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,50683 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,02320 €
	B07L-1PYC	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	2,60971 €
	B9B0-H4TZ	u	Llambordí de basalt de 18x12x12 cm de recuperació	44,86111 €
Altres conceptes				35,10915 €
P-106	P9BD-8HN4	m2	Paviment de llosa de pedra de Figueres de 60x40x8cm (tallat i abuxardat), col·locada a trencajunts amb morter, sobre base de formigó i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb creixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.	297,64 €
	B0G2-0F8L	m2	Pedra de Figueres amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores.	214,44800 €
	B9Z4-21OB	u	Suport regulable de polipropilè per a paviment flotant d'alçària mitjana 300 mm	59,50000 €
Altres conceptes				23,69200 €
P-107	P9BD-8HN8	m2	Paviment podotèctil de llosa de pedra de Figueres de 60x40x8cm (tallat i abuxardat),estriat o de botons (segons normativa 4 ratllet o 16 botons) col·locada a trencajunts amb morter, sobre base de formigó i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb creixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.	194,46 €
	B9Z4-21OB	u	Suport regulable de polipropilè per a paviment flotant d'alçària mitjana 300 mm	59,50000 €
	B0G2-0FAJ	m2	Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	111,26960 €
Altres conceptes				23,69040 €
P-108	P9H5-E89W	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí, estesa i compactada	93,05 €
	B9H1-0HS3	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcarí	87,95000 €
Altres conceptes				5,10000 €
P-109	P9H5-E8AD	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcarí, estesa i compactada	89,02 €
	B9H1-0HW0	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcarí	83,92000 €
Altres conceptes				5,10000 €
P-110	P9L1-E989	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2	0,70 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 73 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B057-06II	kg	Emulsió bituminosa catònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,49200 €
			Altres conceptes	0,20800 €
P-111	P9Z9-Z001	m	Planxa d'acer 500x330x8 mm per protecció tubs formigonats BT situats a cota inferior a la permesa per normativa. Segons Annex 4 - Proteccion en zanja BT poco profunda de les Normes Tècniques particulars Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT)	13,61 €
			Altres conceptes	13,61000 €
P-112	PA000002	pa	Partida alçada control de qualitat	697,91 €
			Sense descomposició	697,91000 €
P-113	PA000005	pa	Partida alçada a justificar per al desplaçament i reparació dels serveis urbans afectats durant l'execució de les obres.	514,94 €
			Sense descomposició	514,94000 €
P-114	PA0000S3	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut durant l'execució de l'obra.	1.955,17 €
			Sense descomposició	1.955,17000 €
P-115	PA000100	u	Transport i retirada d'equip d'asfaltat.	1.216,58 €
			Sense descomposició	1.216,58000 €
P-116	PBBG-DV30	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, amb doble plec, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	216,70 €
	BBMB-0RZ8	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	199,07000 €
			Altres conceptes	17,63000 €
P-117	PBBM-H8B1	m	Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada	35,53 €
	BBMF-H5AJ	m	Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit	32,44000 €
			Altres conceptes	3,09000 €
P-118	PDK1-DXA5	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	75,84 €
	BDK5-1KH1	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	57,90000 €
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,19675 €
			Altres conceptes	17,74325 €
P-119	PG25-LN1C	m	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x110 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en façana	23,22 €
	BGWG-M8UU	m	Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 110 mm d'amplària, de 40 mm d'alçària, de color blanc	2,52000 €
	BG23-2IXV	m	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x110 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1	10,27140 €
			Altres conceptes	10,42860 €
P-120	PG2N-EUG	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	2,65 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 74 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG2Q-1KT0	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,41780 €
			Altres conceptes	1,23220 €
P-121	PG32-DYLO	m	Subministrament i estesa de cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL XZ1, unipolar, de secció 3x1x240+1x150 mm2, col·locat en tub o soterrat. Inclòs accessoris.	15,87 €
	BG32-079G	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x300 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	7,74180 €
			Altres conceptes	8,12820 €
P-122	PG32-Z001	m	Subministrament i estesa de cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ 0,6 / 1kV de 3x150 / 80mm² almelec, per a xarxa de BT, estesa per façana. Totalment instal·lat.	29,76 €
	BG32-078Y	m	Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RV, unipolar, de secció 1x 150 mm2	8,35380 €
	BG32-079J	m	Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, de secció 80 mm2	10,73040 €
			Altres conceptes	10,67580 €
P-123	PG33-E44A	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	9,23 €
	BG33-G2W1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	7,49700 €
			Altres conceptes	1,73300 €
P-124	PG33-E5RW	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment	2,79 €
	BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,97880 €
			Altres conceptes	0,81120 €
P-125	PG33-JYCF	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri	6,80 €
	BG33-G2YX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	4,20240 €
			Altres conceptes	2,59760 €
P-126	PRX10946	u	Instal·lació d'una vàlvula DN-65 davant del núm. 4 Segons pressupost PRX-000120 de FISERSA.	482,25 €
			Sense descomposició	482,25000 €
P-127	PRX10947	u	Instal·lació d'una vàlvula DN-100 davant del núm. 10 Segons pressupost PRX-000120 de FISERSA.	606,06 €
			Sense descomposició	606,06000 €
P-128	PRX10948	u	Instal·lació provisional per dues escomeses (num. 6, 8 i 10) Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	485,96 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 75 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2


Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	485,96000 €
P-129	PRX10955	u	Instal·lació provisional per l'escomesa del núm. 3 Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	349,04 €
			Sense descomposició	349,04000 €
P-130	PRX10956	u	Instal·lació de canonada Pe 125 a la vorera sud Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	1.377,67 €
			Sense descomposició	1.377,67000 €
P-131	PRX10957	u	Instal·lació d'una descàrrega DN-2'' Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	424,33 €
			Sense descomposició	424,33000 €
P-132	PRX10959	u	Instal·lació d'un creuament amb canonada Pe 125. Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	560,55 €
			Sense descomposició	560,55000 €
P-133	PRX10964	u	Instal·lació de canonada Pe 125 a part nord Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	718,34 €
			Sense descomposició	718,34000 €
P-134	PRX10965	u	Posada en càrrega de la xarxa. Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	140,02 €
			Sense descomposició	140,02000 €
P-135	PRX10966	u	Prova d'estanquitat i pressió. Neteja i desinfecció de la canonada. Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	754,29 €
			Sense descomposició	754,29000 €
P-136	PRX10967	u	Reconnexió d'escomeses a la nova xarxa i desmuntatge del provisional Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	246,41 €
			Sense descomposició	246,41000 €
P-137	PRX10971	u	Despeses indirectes per l'assessorament i gestió de les obres. Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	673,16 €
			Sense descomposició	673,16000 €
P-138	SEXS100	u	Marcatge, medició i confecció de plànol as-buit superior a 100mts. Inclou Certificat RD120.	382,02 €
			Sense descomposició	382,02000 €
P-139	SEXS20N	u	Conversió de línia de baixa tensió d'instal·lació aèria en línia subterrània, entre conductores d'alumini RZ 0,6 / 1 kV 3x150 / 80mm² i RV 0,6 / 1 kV 3x1x240 + 1x150mm². Col·locació de tub de protecció metàl·lic de ø100mm, amb caputxó de protecció. Realització de les connexions unipolars entre els dos cables. Totalment instal·lada.	588,47 €
			Sense descomposició	588,47000 €
P-140	XPA00122	u	Assaig del nou cablejat subterrani de BT mitjançant descàrregues parcials	318,36 €
			Sense descomposició	318,36000 €
P-141	XPAUX001	Pa	Partida alçada a justificar per les feines de modificació de l'instal·lació elèctrica existent segons estudi realitzat per Fecsa Endesa. Inclou desmuntatge de l'instal·lació afectada, estesa del nou cablejat, derivacions, empalmaments, armaris de distribució urbana, caixes generals de protecció, connexions, confecció de planols, adaptació escomeses, conversió aèries subterrànies, ma d'obra, fusibles, enginyeria topografia i projecte, permisos oficials, supervisió d'obra, etc. Segons estudi AGIR001 0000504970	3.178,82 €

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REFERÈNCIA GSUR2022000211
Codi Segur de Verificació: d533b6f2-93c7-42cc-ac89-8b98473f3f63 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4405463 Data d'impressió: 03/12/2024 14:18:10 Pàgina 76 de 174		
SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56		



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 76 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		





DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 77 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Original

Finançat per

Unió Europea
Fons Europeu
Next Generation

GOBERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Next Generation
Catalunya

Generalitat
de Catalunya



M5.4.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REFERÈNCIA GSUR2022000211
Codi Segur de Verificació: d533b6f2-93c7-42cc-ac89-8b98473f3f63 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4405463 Data d'impressió: 03/12/2024 14:18:10 Pàgina 78 de 174		
SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56		



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 78 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		





DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 79 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	24,55000 €
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	24,58000 €
A0121000	h	Oficial 1a	27,87000 €
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	27,87000 €
A012H000	h	Oficial 1a electricista	28,81000 €
A012M000	h	Oficial 1a muntador	28,81000 €
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	27,87000 €
A013H000	h	Ajudant electricista	24,55000 €
A013M000	h	Ajudant muntador	24,58000 €
A0140000	h	Manobre	22,07000 €
A0150000	h	Manobre especialista	23,32000 €
A0D-0007	h	Manobre	22,07000 €
A0E-000A	h	Manobre especialista	23,32000 €
A0F-000B	h	Oficial 1a	24,47000 €
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	28,81000 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	28,81000 €
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	27,87000 €
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	27,87000 €



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Original

DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 80 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	16,31000 €
C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	67,20000 €
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	16,31000 €
C113-00JJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	120,07000 €
C1311120	h	Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW	61,18000 €
C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	112,41000 €
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	61,89000 €
C1315010	h	Retroexcavadora petita	46,15000 €
C1315020	h	Retroexcavadora mitjana	65,91000 €
C131-005E	h	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t	66,68000 €
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	87,52000 €
C1335080	h	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t	66,68000 €
C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	87,52000 €
C133A030	h	Picó vibrant dúplex de 1300 kg	8,85000 €
C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	6,25000 €
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	90,27000 €
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	61,89000 €
C1501800	h	Camió per a transport de 12 t	58,18000 €
C1503000	h	Camió grua	65,90000 €
C1503300	h	Camió grua de 3 t	62,43000 €
C1505120	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	32,18000 €
C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	58,87000 €
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	64,38000 €
C152-0039	h	Camió grua de 5 t	60,90000 €
C152-003B	h	Camió grua	65,90000 €
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	48,81000 €
C1702D00	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	34,74000 €
C1705600	h	Formigonera de 165 l	2,39000 €
C170E000	h	Escombradora autopropulsada	48,36000 €
C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	34,74000 €
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	78,18000 €
C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	50,29000 €
C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	64,49000 €
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,39000 €
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	10,03000 €
C17A-00JM	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	1,94000 €
C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	41,84000 €
C1B02B00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	31,99000 €
C2001000	h	Martell trencador manual	4,53000 €
C20K-00DP	h	Regle vibratori	5,88000 €
CF20-00GG	h	Equip de barrinat amb broca de diamant intercanviable, entre 100 i 400 mm de diàmetre	41,41000 €
CZ121410	h	Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió	18,61000 €
CZ1R-WLR2	h	Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA	2,11000 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 81 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111000	m3	Aigua	2,32000 €
B011-05ME	m3	Aigua	2,32000 €
B019-HJD7	l	Liquid encapsulant per elements de fibrociment	7,13000 €
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	23,93000 €
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	23,43000 €
B031R400	t	Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm	12,70000 €
B0322000	m3	Sauló garbellat	21,06000 €
B0341000	m3	Rebuig de pedrera	18,46000 €
B0372000	m3	Tot-u artificial	23,19000 €
B037X000	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	17,52000 €
B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	23,19000 €
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	23,93000 €
B0512401	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	165,63000 €
B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	256,98000 €
B0532310	kg	Calç aèria CL 90	0,36000 €
B0552100	kg	Emulsió bituminosa catònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,38000 €
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	165,63000 €
B057-06II	kg	Emulsió bituminosa catònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3% , segons UNE-EN 13808	0,41000 €
B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	99,22000 €
B064500B	m3	Formigó HM-20/B/40I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	96,70000 €
B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	90,44000 €
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	93,22000 €
B069-I5I9	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm	96,12000 €
B06A-2MHM	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	99,58000 €
B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	108,97000 €
B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	88,44000 €
B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	62,46000 €
B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	50,46000 €
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	62,46000 €
B07L-1PYC	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	51,78000 €
B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	4,23000 €
B0A31000	kg	Clau acer	2,08000 €
B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,50000 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 82 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0D81480	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,28000 €
B0DF6F0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,32000 €
B0DF7G0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,18000 €
B0DZA000	l	Desencofrant	2,98000 €
B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,28000 €
B0G2-0F8L	m2	Pedra de Figueres amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores.	206,20000 €
B0G2-0FAJ	m2	Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	106,99000 €
B2RA7FDO	kg	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002.	0,14000 €
B2RAX001	t	Deposició controlada a monodipòsit, de terres	1,39000 €
B2RA-28UR	t	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	9,11000 €
B96115H0	m	Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 12x30 cm	26,06000 €
B96118G0	m	Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	29,61000 €
B961Z001	m	Pedra granítica amb xamfrà, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x20 cm.	47,10000 €
B96218G0	m	Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	44,03000 €
B964-0GI3	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 40x25 cm	36,22000 €
B964-0GJA	m	Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x35 cm	66,14000 €
B971-HDKF	u	Peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	1,82000 €
B97423E1	u	Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	2,07000 €
B981U120	m	Lloses pedra granítica 120cm per rampes 120x40x8cm, amb les cares vistes flamejades.	193,55000 €
B9B0-0GWE	u	Llambord de basalt de 18x9x12 cm	1,23000 €
B9B0-H4TZ	u	Llambordí de basalt de 18x12x12 cm de recuperació	0,95000 €
B9E13200	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	9,76000 €
B9E1D200	m2	Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt	11,08000 €
B9E1X200	m2	Panot de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	20,02000 €
B9H1-0HS3	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari	87,95000 €
B9H1-0HW0	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari	83,92000 €
B9Z4-21OB	u	Suport regulable de polipropilè per a paviment flotant d'alçària mitjana 300 mm	5,95000 €
BBA14100	kg	Pintura alcidica de color blanc, per a marques vials	2,94000 €
BBA17100	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	5,11000 €
BBA1M100	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	1,87000 €
BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	2,04000 €
BBM11102	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	54,57000 €
BBM12602	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	69,00000 €
BBM1AHA2	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	67,33000 €
BBM1EH63	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x30 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	76,18000 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 83 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBMB-0RZ8	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	199,07000 €
BBMF-H5AJ	m	Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit	32,44000 €
BD5ZXJCO	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 800x300x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124.	35,61000 €
BD7FX200	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3	13,52000 €
BDDZU201	u	tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, 1,000 x 115,54000 = 115,54000 segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada , autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90°, model GEO de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diàmetre amb eix d'acer inox antirotatori	204,99000 €
BDG3-34IL	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	0,62000 €
BDG5-34ID	m	Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja i Baixa tensió de 25x100 cm i 2,1 mm de gruix	2,79000 €
BDGZB610	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,31000 €
BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,12000 €
BDK218ZJ	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia	588,97000 €
BDK5-1KH1	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	57,90000 €
BDKZA450	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 400x400 mm, per a pericó de serveis	294,74000 €
BG22RP10	m	Tub corbable corrugat de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, aïllat i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per canalitzacions soterrades.	6,79000 €
BG22TD10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,91000 €
BG22TL10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,60000 €
BG23ED10	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar	17,16000 €
BG23RA10	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar	10,63000 €
BG23-2IXV	m	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x110 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1	10,07000 €
BG2P-1KUH	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	16,95000 €
BG2Q-1KT0	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,39000 €
BG2Q-1KTJ	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	2,19000 €
BG312550	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	4,93000 €
BG32-078Y	m	Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RV, unipolar, de secció 1x 150 mm2	2,73000 €
BG32-079G	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x300 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	7,59000 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 84 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG32-079J	m	Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, de secció 80 mm2	10,52000 €
BG32-079O	m	Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, de secció 4x 25 mm2	3,53000 €
BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,94000 €
BG33-G2W1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	7,35000 €
BG33-G2YX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	4,12000 €
BG33-G2YZ	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	9,47000 €
BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,67000 €
BG4662A0	u	Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics grandària 10x38 mm	37,14000 €
BGD12220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	20,55000 €
BGW23000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	0,26000 €
BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,39000 €
BGW46000	u	Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles	0,50000 €
BGWG-M8UU	m	Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 110 mm d'amplària, de 40 mm d'alçària, de color blanc	2,52000 €
BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	5,77000 €
BHM22700	u	Braç mural, per ancorar a paret segons detall.	67,86000 €
BHWM2000	u	Part proporcional d'accessoris per a braços murals	28,95000 €
BQ21FC60	u	Paperera tipus CONCÈNTRICA sense voladís de Durbanis	575,46000 €
BQ42F015	u	Pilona de material plàstic flexible, de color negre de forma cilíndrica per a muntar superficialment	114,85000 €
BQ441551	u	Pilona tipus TUBO de Fabregas de color negre.	47,00000 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 85 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 7


ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		100,45000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	23,32000 =	23,32000	
			Subtotal:		23,32000	23,32000
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,39000 =	1,67300	
			Subtotal:		1,67300	1,67300
Materials						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	2,32000 =	0,46400	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,740 x	23,93000 =	41,63820	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	165,63000 =	33,12600	
			Subtotal:		75,22820	75,22820
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,23320
			COST DIRECTE			100,45440
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			100,45440

D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		240,67000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0150000	h	Manobre especialista	1,050 /R x	23,32000 =	24,48600	
			Subtotal:		24,48600	24,48600
Maquinària						
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,725 /R x	2,39000 =	1,73275	
			Subtotal:		1,73275	1,73275
Materials						
B0532310	kg	Calç aèria CL 90	400,000 x	0,36000 =	144,00000	
B0111000	m3	Aigua	0,200 x	2,32000 =	0,46400	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530 x	23,93000 =	36,61290	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	165,63000 =	33,12600	
			Subtotal:		214,20290	214,20290



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 86 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	



Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 8

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,00 % 0,24486
		COST DIRECTE	240,66651
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	240,66651



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 87 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	ESC_SIM	u	Obra civil realització d'escomesa d'aigua simple. Inclou excavació de rasa, reblliment i pavimentació.	Rend.: 1,000		142,87	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200 /R x	27,87000 =	5,57400	
	A0150000	h	Manobre especialista	0,500 /R x	23,32000 =	11,66000	
				Subtotal:		17,23400	17,23400
Maquinària							
	CZ121410	h	Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió	0,500 /R x	18,61000 =	9,30500	
	C2001000	h	Martell trencador manual	0,500 /R x	4,53000 =	2,26500	
				Subtotal:		11,57000	11,57000
Materials							
	B97423E1	u	Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	1,000 x	2,07000 =	2,07000	
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,300 x	50,46000 =	15,13800	
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,800 x	99,22000 =	79,37600	
	B0322000	m3	Sauló garbellat	0,448 x	21,06000 =	9,43488	
	B037X000	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	0,420 x	17,52000 =	7,35840	
				Subtotal:		113,37728	113,37728
				DESPESES AUXILIARS	4,00 %		0,68936
				COST DIRECTE			142,87064
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			142,87064
P-2	EXP03155.42	u	Escomesa de 1". Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	Rend.: 1,000		210,10	€
				COST DIRECTE			210,10000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			210,10000
P-3	EXP03155.43	u	Escomesa de 1 1/2". Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	Rend.: 1,000		433,29	€
				COST DIRECTE			433,29000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			433,29000



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 88 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-4	EXP03155.44	u	Escomesa de 2". Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	Rend.: 1,000	462,05	€	
				COST DIRECTE	462,05000		
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	462,0500		
P-5	F2192C05	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.	Rend.: 1,000	5,75	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,134 /R x	23,32000 =	3,12488	
				Subtotal:		3,12488	3,12488
Maquinària							
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,024 /R x	61,89000 =	1,48536	
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,067 /R x	16,31000 =	1,09277	
				Subtotal:		2,57813	2,57813
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04687
				COST DIRECTE			5,74988
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,74988
P-6	F2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000	5,20	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,112 /R x	23,32000 =	2,61184	
				Subtotal:		2,61184	2,61184
Maquinària							
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,056 /R x	16,31000 =	0,91336	
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0265 /R x	61,89000 =	1,64009	
				Subtotal:		2,55345	2,55345
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03918
				COST DIRECTE			5,20447
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,20447



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 89 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-7	F2194AL5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	Rend.: 1,000	4,98	€	
Maquinària				Unitats	Preu	Parcial	Import
	C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0078 /R x	112,41000 =	0,87680	
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,061 /R x	67,20000 =	4,09920	
Subtotal:						4,97600	4,97600
COST DIRECTE							4,97600
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,97600
P-8	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	Rend.: 1,000	6,32	€	
Maquinària				Unitats	Preu	Parcial	Import
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,024 /R x	61,89000 =	1,48536	
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,072 /R x	67,20000 =	4,83840	
Subtotal:						6,32376	6,32376
COST DIRECTE							6,32376
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							6,32376
P-9	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	Rend.: 1,000	4,07	€	
Maquinària				Unitats	Preu	Parcial	Import
	C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0039 /R x	112,41000 =	0,43840	
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,054 /R x	67,20000 =	3,62880	
Subtotal:						4,06720	4,06720
COST DIRECTE							4,06720
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,06720



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 90 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-10	F219U201	u	Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis.	Rend.: 1,000	125,58	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,000 /R x	27,87000 =	55,74000	
	A0150000	h	Manobre especialista	2,500 /R x	23,32000 =	58,30000	
				Subtotal:		114,04000	114,04000
Maquinària				Unitats	Preu	Parcial	Import
	C1315010	h	Retroexcavadora petita	0,250 /R x	46,15000 =	11,53750	
				Subtotal:		11,53750	11,53750
				COST DIRECTE			125,57750
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			125,57750
P-11	F21D4102	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	Rend.: 1,000	2,23	€	
Maquinària				Unitats	Preu	Parcial	Import
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,036 /R x	61,89000 =	2,22804	
				Subtotal:		2,22804	2,22804
				COST DIRECTE			2,22804
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,22804
P-12	F21DQG02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	Rend.: 1,000	6,00	€	
Maquinària				Unitats	Preu	Parcial	Import
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,097 /R x	61,89000 =	6,00333	
				Subtotal:		6,00333	6,00333
				COST DIRECTE			6,00333
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,00333



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 91 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-13	F21F2122	m	Demolició de canonada d'aigua de formigó vibropressat, amb mitjans manuals mecànics i càrrega sobre camió. Incòs deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).	Rend.: 1,000	21,17	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200 /R x	27,87000 =	5,57400	
	A0150000	h	Manobre especialista	0,200 /R x	23,32000 =	4,66400	
				Subtotal:		10,23800	10,23800
Maquinària							
	C1501800	h	Camió per a transport de 12 t	0,173 /R x	58,18000 =	10,06514	
	CZ1R-WLR2	h	Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA	0,200 /R x	2,11000 =	0,42200	
				Subtotal:		10,48714	10,48714
Materials							
	B2RA7FDO	kg	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).	0,600 x	0,14000 =	0,08400	
	B019-HJD7	l	Liquid encapsulant per elements de fibrociment	0,050 x	7,13000 =	0,35650	
				Subtotal:		0,44050	0,44050
Altres							
	%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,010 % s	21,20000 =	0,00212	
				Subtotal:		0,00212	0,00212
				COST DIRECTE			21,16776
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,16776

P-14	F21HX645	u	Desmuntatge de llumenera exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs transport a gestor de residus de ferralla o magatzem indicat per la DF a qualsevol distància, inclòs el cànon reciclatge.	Rend.: 1,000		36,51	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,100 /R x	23,32000 =	2,33200	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,100 /R x	28,81000 =	2,88100	
				Subtotal:		5,21300	5,21300
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,500 /R x	62,43000 =	31,21500	



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 92 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Subtotal:				31,21500	31,21500
DESPESES AUXILIARS				1,50 %	0,07820
COST DIRECTE					36,50620
DESPESES INDIRECTES				0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					36,50620

P-15 F21Q2501 u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, la càrrega manual de la runa generada sobre camió i/o contenidor, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclòs el cànon d'abocador / manteniment.

Rend.: 1,000

4,77 €

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0150000	h	Manobre especialista	0,150 /R x 23,32000 =	3,49800	
Subtotal:				3,49800	3,49800
Maquinària					
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,075 /R x 16,31000 =	1,22325	
Subtotal:				1,22325	1,22325
DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,05247
COST DIRECTE					4,77372
DESPESES INDIRECTES			0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					4,77372

P-16 F21QCV03 u

Arrencada de piona de qualsevol tipus, incloses les feines d'extracció, l'enderroc de la base de formigó, la càrrega manual de la runa generada sobre camió i/o contenidor, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclòs el cànon d'abocador / manteniment.

Rend.: 1,000

7,95 €

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0150000	h	Manobre especialista	0,250 /R x 23,32000 =	5,83000	
Subtotal:				5,83000	5,83000
Maquinària					
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,125 /R x 16,31000 =	2,03875	
Subtotal:				2,03875	2,03875
Altres					
%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000 % s 7,86900 =	0,07869	
Subtotal:				0,07869	0,07869



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 93 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				7,94744
DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,94744

P-17 F21QPP01 u Retirada de senyal amb pal ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Incloses les feines d'extracció, l'enderroc de la base de formigó, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclòs el cànon d'abocador / manteniment.

Rend.: 1,000 6,00 €

				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A0150000	h	Manobre especialista	0,150	/R x	23,32000 =	3,49800	
	Subtotal:						3,49800	3,49800
Maquinària	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,150	/R x	16,31000 =	2,44650	
	Subtotal:						2,44650	2,44650
Altres	%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	% s	5,94500 =	0,05945	
	Subtotal:						0,05945	0,05945
COST DIRECTE								6,00395
DESPESES INDIRECTES				0,00	%			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								6,00395

P-18 F21QPP02 u Retirada tubs metàl·lics situats a la rigola (accésos guals i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Incloses les feines d'extracció, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclòs el cànon d'abocador / manteniment.

Rend.: 1,000 36,16 €

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0150000	h	Manobre especialista	1,000 /R x 23,32000 =	23,32000
	Subtotal:			23,32000	23,32000
Maquinària	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,200 /R x 62,43000 =	12,48600
	Subtotal:			12,48600	12,48600
Altres	%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000 % s 35,80600 =	0,35806
	Subtotal:			0,35806	0,35806



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 94 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				36,16406
DESPESES INDIRECTES			0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				36,16406

P-19 F21QSV01 u Reubicació de senyal vertical, fixada sobre suport vertical, i càrrega manual i mecànica dels enderrocs sobre camió o contenidor. Inclou emmagatzematge de la senyal vertical i el suport vertical, formació de nou fonament i instal·lació de l'element amb fixacions mecàniques. Segons indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 73,06 €

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,050 /R x 27,87000 =	1,39350	
A0150000	h	Manobre especialista	0,100 /R x 23,32000 =	2,33200	
Subtotal:				3,72550	3,72550
Maquinària					
C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,100 /R x 67,20000 =	6,72000	
C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,500 /R x 62,43000 =	31,21500	
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,100 /R x 16,31000 =	1,63100	
Subtotal:				39,56600	39,56600
Materials					
B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,300 x 99,22000 =	29,76600	
Subtotal:				29,76600	29,76600
COST DIRECTE				73,05750	
DESPESES INDIRECTES			0,00 %	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL				73,05750	

P-20 F221C620 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 9,67 €

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0150000	h	Manobre especialista	0,021 /R x 23,32000 =	0,48972	
Subtotal:				0,48972	0,48972
Maquinària					
C1311120	h	Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW	0,150 /R x 61,18000 =	9,17700	
Subtotal:				9,17700	9,17700



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 95 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00735
				COST DIRECTE			9,67407
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,67407
P-21	F222X001	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana, incloent refinats, esgotaments i estrebades si calen i càrrega mecànica del material excavat i càrrega mecànica sobre camió.	Rend.: 1,000		13,30	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,080 /R x	23,32000 =	1,86560	
				Subtotal:		1,86560	1,86560
Maquinària							
	C1315020	h	Retroexcavadora mitjana	0,173 /R x	65,91000 =	11,40243	
				Subtotal:		11,40243	11,40243
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02798
				COST DIRECTE			13,29601
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,29601
P-22	F2261C0F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM	Rend.: 1,000		6,86	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,026 /R x	112,41000 =	2,92266	
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,045 /R x	87,52000 =	3,93840	
				Subtotal:		6,86106	6,86106
				COST DIRECTE			6,86106
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,86106
P-23	F226X001	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material granular d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM	Rend.: 1,000		33,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,045 /R x	87,52000 =	3,93840	
	C1311120	h	Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW	0,040 /R x	61,18000 =	2,44720	



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 96 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		6,38560		6,38560
Materials								
	B0372000	m3	Tot-u artificial	1,150	x	23,19000	=	26,66850
				Subtotal:		26,66850		26,66850
				COST DIRECTE				33,05410
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				33,05410
P-24	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	Rend.: 1,000				2,28 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								Import
	A0140000	h	Manobre	0,060	/R x	22,07000	=	1,32420
				Subtotal:		1,32420		1,32420
Maquinària								
	C1335080	h	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t	0,014	/R x	66,68000	=	0,93352
				Subtotal:		0,93352		0,93352
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,01986
				COST DIRECTE				2,27758
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,27758
P-25	F2285M00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o sauló, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	Rend.: 1,000				51,87 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								Import
	A0150000	h	Manobre especialista	0,200	/R x	23,32000	=	4,66400
				Subtotal:		4,66400		4,66400
Maquinària								
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,060	/R x	61,89000	=	3,71340
	C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,200	/R x	6,25000	=	1,25000
				Subtotal:		4,96340		4,96340
Materials								
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,800	x	23,43000	=	42,17400
				Subtotal:		42,17400		42,17400



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 97 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				DESPESES AUXILIARS	0,06996
				COST DIRECTE	51,87136
				DESPESES INDIRECTES	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	51,87136

P-26	F228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	Rend.: 1,000			13,34	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0150000	h	Manobre especialista	0,180 /R x	23,32000 =	4,19760		
				Subtotal:		4,19760	4,19760	€
Maquinària								
	C133A030	h	Picó vibrant dúplex de 1300 kg	0,180 /R x	8,85000 =	1,59300		
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,121 /R x	61,89000 =	7,48869		
				Subtotal:		9,08169	9,08169	€
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,06296	€
				COST DIRECTE			13,34225	€
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	€
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,34225	€

P-27	F228XSR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de formigons o terres d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.	Rend.: 1,000	28,23	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,100 /R x	23,32000 =	2,33200	
				Subtotal:		2,33200	2,33200
Maquinària							
	C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,100 /R x	6,25000 =	0,62500	
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,100 /R x	61,89000 =	6,18900	
				Subtotal:		6,81400	6,81400
Materials							
	B031R400	t	Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm	1,500 x	12,70000 =	19,05000	
				Subtotal:		19,05000	19,05000



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 98 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03498
				COST DIRECTE			28,23098
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			28,23098
P-28	F241X020	m3	Transport de terres o runa dins de l'obra i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000		0,97	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C1505120	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,030 /R x	32,18000 =	0,96540	
				Subtotal:		0,96540	0,96540
				COST DIRECTE			0,96540
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,96540
P-29	F2R64269	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclou scaon d'avocament.	Rend.: 1,000		10,85	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C1501800	h	Camió per a transport de 12 t	0,173 /R x	58,18000 =	10,06514	
	C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,007 /R x	112,41000 =	0,78687	
				Subtotal:		10,85201	10,85201
				COST DIRECTE			10,85201
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,85201
P-30	F2RAX001	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres	Rend.: 1,000		6,39	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B2RAX001	t	Disposició controlada a monodipòsit, de terres	4,600 x	1,39000 =	6,39400	
				Subtotal:		6,39400	6,39400
				COST DIRECTE			6,39400
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,39400



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 99 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-31	F31521N1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	Rend.: 1,000	112,29	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,250 /R x	23,32000 =	5,83000	
				Subtotal:		5,83000	5,83000
Materials							
	B064500B	m3	Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,100 x	96,70000 =	106,37000	
				Subtotal:		106,37000	106,37000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08745
				COST DIRECTE			112,28745
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			112,28745
P-32	F961A8GD	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada	Rend.: 1,000	56,17	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,200 /R x	22,07000 =	4,41400	
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300 /R x	27,87000 =	8,36100	
				Subtotal:		12,77500	12,77500
Materials							
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,137 x	88,44000 =	12,11628	
	B96118G0	m	Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	1,050 x	29,61000 =	31,09050	
				Subtotal:		43,20678	43,20678
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,19163
				COST DIRECTE			56,17341
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			56,17341



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Original

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 100 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca
Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-33	F961X5HA	m	Encintat de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x10 cm, col·locada sobre base de formigó de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada.	Rend.: 0,436	68,07	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,400 /R x	23,32000 =	21,39450	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200 /R x	27,87000 =	12,78440	
				Subtotal:		34,17890	34,17890
Materials							
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,068 x	88,44000 =	6,01392	
	B96115H0	m	Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 12x30 cm	1,050 x	26,06000 =	27,36300	
				Subtotal:		33,37692	33,37692
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,51268
				COST DIRECTE			68,06850
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			68,06850
P-34	F961Z001	m	Vorada de pedra granítica amb xamfrà,escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de secció20x20 cm (veure detall), col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada	Rend.: 1,000	75,49	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,260 /R x	27,87000 =	7,24620	
	A0150000	h	Manobre especialista	0,300 /R x	23,32000 =	6,99600	
				Subtotal:		14,24220	14,24220
Materials							
	B961Z001	m	Pedra granítica amb xamfrà, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x20 cm.	1,050 x	47,10000 =	49,45500	
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,1309 x	88,44000 =	11,57680	
				Subtotal:		61,03180	61,03180
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,21363
				COST DIRECTE			75,48763
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			75,48763



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 101 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-35	F962A8GA	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada.	Rend.: 1,000	70,97	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,300 /R x	22,07000 =	6,62100	
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300 /R x	27,87000 =	8,36100	
				Subtotal:		14,98200	14,98200
Materials							
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,1078 x	88,44000 =	9,53383	
	B96218G0	m	Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	1,050 x	44,03000 =	46,23150	
				Subtotal:		55,76533	55,76533
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,22473
				COST DIRECTE			70,97206
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			70,97206
P-36	F97Z1520	m	Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a 50 cm	Rend.: 1,000	8,34	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,110 /R x	22,07000 =	2,42770	
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,110 /R x	27,87000 =	3,06570	
				Subtotal:		5,49340	5,49340
Materials							
	B0A31000	kg	Clau acer	0,026 x	2,08000 =	0,05408	
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,020 x	2,98000 =	0,05960	
	B0D81480	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	0,550 x	1,28000 =	0,70400	
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	3,8995 x	0,50000 =	1,94975	
				Subtotal:		2,76743	2,76743
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08240
				COST DIRECTE			8,34323
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,34323



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Original

DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 102 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-37	F981MG120	m	Gual corb- Lloses granitiques 120x40x8cm	Rend.: 1,000	274,70	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h	Manobre especialista	1,300 /R x	23,32000 =	30,31600	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,300 /R x	27,87000 =	36,23100	
				Subtotal:		66,54700	66,54700
Materials							
	B981U120	m	Lloses pedra granítica 120cm per rampes 120x40x8cm, amb les cares vistes flamejades.	1,000 x	193,55000 =	193,55000	
	B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,105 x	100,45440 =	10,54771	
				Subtotal:		204,09771	204,09771
Altres							
	%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s	270,64467 =	4,05967	
				Subtotal:		4,05967	4,05967
				COST DIRECTE			274,70438
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			274,70438

P-38	F9E1321G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.	Rend.: 1,000	46,54	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5985 /R x	27,87000 =	16,68020	
	A0140000	h	Manobre	0,46935 /R x	22,07000 =	10,35855	
				Subtotal:		27,03875	27,03875
Materials							
	B9E13200	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	9,76000 =	9,95520	
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00306 x	165,63000 =	0,50683	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,04488 x	23,43000 =	1,05154	
	B0111000	m3	Aigua	0,001 x	2,32000 =	0,00232	
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	240,66651 =	7,58100	
				Subtotal:		19,09689	19,09689

DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 103 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,40558
COST DIRECTE				46,54122
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				46,54122

P-39	F9E1D21H	m2	Paviment de panot per a vorera podotèctil, de color gris de 20x20x4 cm, estriat o de botons (segons normativa 4 ratllet o 16 botons), classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.	Rend.: 1,000	49,25	€
------	----------	----	---	--------------	-------	---

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0140000	h	Manobre	0,46935 /R x	22,07000 =	10,35855
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,5985 /R x	27,87000 =	16,68020
Subtotal:				27,03875	27,03875
Materials					
B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255 x	4,23000 =	1,07865
B9E1D200	m2	Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt	1,020 x	11,08000 =	11,30160
B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,00306 x	256,98000 =	0,78636
B0111000	m3	Aigua	0,001 x	2,32000 =	0,00232
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,04488 x	23,43000 =	1,05154
D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315 x	240,66651 =	7,58100
Subtotal:				21,80147	21,80147
DESPESES AUXILIARS				1,50 %	0,40558
COST DIRECTE					49,24580
DESPESES INDIRECTES				0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					49,24580

P-40	F9E1X21H	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada amb ciment blanc de ram de paleta. Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.	Rend.: 1,000	57,99	€
------	----------	----	---	--------------	-------	---

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,580 /R x	27,87000 =	16,16460
A0150000	h	Manobre especialista	0,450 /R x	23,32000 =	10,49400



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 104 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			26,65860	26,65860
Materials								
	B9E1X200	m2	Panot de color de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt	1,020	x	20,02000	=	20,42040
	B0111000	m3	Aigua	0,001	x	2,32000	=	0,00232
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0449	x	23,43000	=	1,05201
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0031	x	256,98000	=	0,79664
	B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	0,255	x	4,23000	=	1,07865
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315	x	240,66651	=	7,58100
				Subtotal:			30,93102	30,93102
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,39988
				COST DIRECTE				57,98950
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				57,98950
P-41	F9F5U115	u	Recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.	Rend.: 1,000				92,17 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,500	/R x	27,87000	=	41,80500
	A0150000	h	Manobre especialista	2,000	/R x	23,32000	=	46,64000
				Subtotal:			88,44500	88,44500
Materials								
	B0111000	m3	Aigua	0,800	x	2,32000	=	1,85600
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,030	x	62,46000	=	1,87380
				Subtotal:			3,72980	3,72980
				COST DIRECTE				92,17480
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				92,17480
P-42	F9J13J30	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.8 kg/m2	Rend.: 1,000				0,47 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0150000	h	Manobre especialista	0,0025	/R x	23,32000	=	0,05830
				Subtotal:			0,05830	0,05830
Maquinària								
	C170E000	h	Escombradora autopropulsada	0,0005	/R x	48,36000	=	0,02418



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 105 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA									
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	C1702D00	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,0025	/R x	34,74000	=	0,08685	
						Subtotal:		0,11103	0,11103
	Materials								
	B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,800	x	0,38000	=	0,30400	
						Subtotal:		0,30400	0,30400
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00087
						COST DIRECTE			0,47420
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,47420
P-43	FBF12111	u	Placa informativa triangular per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 70cm de costat, amb doble plec, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel·la quan calgui).	Rend.: 1,000				65,20	€
						Unitats	Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	28,81000	=	4,32150	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	24,58000	=	3,68700	
						Subtotal:		8,00850	8,00850
	Maquinària								
	C1503000	h	Camió grua	0,038	/R x	65,90000	=	2,50420	
						Subtotal:		2,50420	2,50420
	Materials								
	BBM11102	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1	1,000	x	54,57000	=	54,57000	
						Subtotal:		54,57000	54,57000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,12013
						COST DIRECTE			65,20283
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			65,20283
P-44	FBF12251	u	Placa informativa circular per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60cm de diàmetre, amb doble plec, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel·la quan calgui)	Rend.: 1,000				86,63	€
						Unitats	Preu	Parcial	Import
	Ma d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	24,58000	=	6,14500	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	28,81000	=	7,20250	
						Subtotal:		13,34750	13,34750



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 106 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària								
	C1503000	h	Camió grua	0,062	/R x	65,90000	=	4,08580
				Subtotal:				4,08580
Materials								
	BBM12602	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	1,000	x	69,00000	=	69,00000
				Subtotal:				69,00000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,20021
				COST DIRECTE				86,63351
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				86,63351

P-45	FB22201	u	Placa informativa quadrada per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60cm, amb doble plec, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel.la quan calgui)	Rend.: 1,000			75,81	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,120	/R x	24,58000	=	2,94960	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,120	/R x	28,81000	=	3,45720	
				Subtotal:			6,40680	6,40680	
Maquinària									
	C1503000	h	Camió grua	0,030	/R x	65,90000	=	1,97700	
				Subtotal:			1,97700	1,97700	
Materials									
	BBM1A4A2	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	1,000	x	67,33000	=	67,33000	
				Subtotal:			67,33000	67,33000	
				DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,09610
				COST DIRECTE			75,80990		
				DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			75,80990		

P-46	FB22205	u	Placa informativa quadrada per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 90x60cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel.la quan calgui)	Rend.: 1,000	93,87	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,120	/R x	27,87000	= 3,34440
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,120	/R x	24,58000	= 2,94960



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 107 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	6,29400		6,29400
Maquinària							
	C1503000	h	Camió grua	0,030 /R x	65,90000 =	1,97700	
	BBM1AXA2	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	1,000 x	85,50000 =	85,50000	
				Subtotal:	85,50000		85,50000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,09441
				COST DIRECTE			93,86541
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			93,86541

P-47	FBB3X001	u	Placa informativa rectangular per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 20x60cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartella quan calgui)	Rend.: 1,000		84,55	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,120 /R x	24,58000 =	2,94960	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,120 /R x	27,87000 =	3,34440	
				Subtotal:	6,29400		6,29400
Maquinària							
	C1503000	h	Camió grua	0,030 /R x	65,90000 =	1,97700	
				Subtotal:	1,97700		1,97700
Materials							
	BBM1EH63	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x30 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,000 x	76,18000 =	76,18000	
				Subtotal:	76,18000		76,18000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,09441
				COST DIRECTE			84,54541
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			84,54541

P-48	FD5J6F0E	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Inclòs sífo de desguas format per a T DN160, tap i colzes.	Rend.: 1,000		134,68	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	1,600 /R x	27,87000 =	44,59200	
	A0140000	h	Manobre	1,600 /R x	22,07000 =	35,31200	
				Subtotal:	79,90400		79,90400



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 108 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B0DZA000	I	Desencofrant	0,560	x	2,98000	=	1,66880
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	0,4642	x	108,97000	=	50,58387
	B0DF6FOA	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos	1,007	x	1,32000	=	1,32924
Subtotal:								53,58191
DESPESES AUXILIARS							1,50 %	1,19856
COST DIRECTE								134,68447
DESPESES INDIRECTES							0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								134,68447

P-49	FD5JCON1	u	Connexió de la sortida d'aigües pluvials de claveguerons de les finques de diferents diàmetres a nova xarxa de clavegueram, mitjançant canonades de PVC corrugat tipus sanecor o similar, de diàmetres DN 200, protegides amb formigó, incloent peces especials i derivacions.	Rend.: 1,000		156,70	€
COST DIRECTE						156,70000	
DESPESES INDIRECTES					0,00 %	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						156,7000	

P-50	FD5JCON2	u	Connexió de la sortida d'aigües residuals de claveguerons de les finques de diferents diàmetres a nova xarxa de clavegueram, mitjançant canonades de PVC corrugat tipus sanecor o similar, de diàmetres DN 200, protegides amb formigó, incloent peces especials i derivacions.	Rend.: 1,000		97,30	€
COST DIRECTE						97,30000	
DESPESES INDIRECTES					0,00 %	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						97,3000	

P-51	FD5ZXJC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 800x300x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	Rend.: 1,000		58,41	€
------	----------	---	--	--------------	--	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400	/R x	27,87000	= 11,14800
	A0150000	h	Manobre especialista	0,400	/R x	23,32000	= 9,32800
Subtotal:						20,47600	20,47600

Materials							
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,040	x	50,46000	= 2,01840
	BD5ZXJCO	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 800x300x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124.	1,000	x	35,61000	= 35,61000



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 109 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:				37,62840
DESPESES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				58,41154
DESPESES INDIRECTES				0,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				58,41154

P-52	FD7JX200	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	Rend.: 1,000	29,76	€
				Unitats	Preu	Parcial
Ma d'obra						Import
				A013M000	h	Ajudant muntador
				0,300	/R x	24,58000 = 7,37400
				A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública
				0,300	/R x	27,87000 = 8,36100
				Subtotal:		15,73500
Materials						
				BD7FX200	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
				1,020	x	13,52000 = 13,79040
				Subtotal:		13,79040
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %
				COST DIRECTE		29,76143
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		29,76143

P-53	FD95X001	m	Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Inclou tant la solera de 15cm de gruix compactada de sorra com la protecció de 10cm de sorra arronyonant la canonada en tot el seu perímetre.	Rend.: 1,000	26,27	€
				Unitats	Preu	Parcial
Ma d'obra						Import
				A0150000	h	Manobre especialista
				0,198	/R x	23,32000 = 4,61736
				A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública
				0,198	/R x	27,87000 = 5,51826
				Subtotal:		10,13562
Materials						
				B0341000	m3	Rebuig de pedrera
				0,866	x	18,46000 = 15,98636
				Subtotal:		15,98636



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 110 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,15203
			COST DIRECTE	26,27401
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	26,27401

P-54	FDDZX001	u	Subministre i col·locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada , autocentrada en el seu marc per a 5 guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90º, model GEO PKSR de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diàmetre amb eix d'acer inox antiroboratori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal	Rend.: 1,000	258,75	€
------	----------	---	---	--------------	--------	---

Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x 23,32000	= 23,32000	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,000	/R x 27,87000	= 27,87000	
			Subtotal:			51,19000	51,19000
Materials							
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0357	x 50,46000	= 1,80142	
	BDDZU201	u	tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, 1.000 x 115,54000 = 115,54000 segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada , autocentrada en el seu marc per a 5guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90º, model GEO de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diàmetre amb eix d'acer inox antiroboratori	1,000	x 204,99000	= 204,99000	
			Subtotal:			206,79142	206,79142
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,76785
			COST DIRECTE				258,74927
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				258,74927

P-55	FDG3X001	m	Canalitzacions elèctriques de BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, amb 2 tubs de160 mm de diàmetre nominal per a 2 circuits de Baixa Tensi i dau de fromigó 40x25 cm amb formigó HM-20/P/20/I, segons Noma Tècnica Particular Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) de Fecsa Endesa. Incloent encofrat, formigó pera a rases avocat des de camió, subministrament del placa de senyalització i la banda de senyalització.	Rend.: 1,000	44,70	€
------	----------	---	--	--------------	-------	---

Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
-----------	--	--	--	---------	------	---------	--------



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 111 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0150000	h	Manobre especialista	0,300	/R x	23,32000	=	6,99600
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300	/R x	27,87000	=	8,36100
						Subtotal:		15,35700
Materials								15,35700
	BDG3-34IL	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	3,250	x	0,62000	=	2,01500
	BDG5-34ID	m	Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja i Baixa tensió de 25x100 cm i 2,1 mm de gruix	1,000	x	2,79000	=	2,79000
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	1,020	x	0,12000	=	0,12240
	BG22RP10	m	Tub corbable corrugat de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, aïllat i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per canalitzacions soterrades.	2,100	x	6,79000	=	14,25900
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,100	x	99,22000	=	9,92200
						Subtotal:		29,10840
								29,10840
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,23036
			COST DIRECTE					44,69576
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					44,69576

P-56	FDG3X003	m	Canalitzacions telefonia amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, amb 2 tubs de160 mm de diàmetre nominal per a telefonia i dau de fromigó 40x25 cm amb formigó HM-20/P/20/I, segons Noma Tècnica Particular Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) de Fecsa Endesa. Incloent encofrat, formigó pera a rases avbocat des de camió, subministrament del placa de senyalització i la banda de senyalització.	Rend.: 1,000	41,78	€
------	----------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra										
	A0150000	h	Manobre especialista	0,300	/R x	23,32000	=	6,99600		
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300	/R x	27,87000	=	8,36100		
				Subtotal:		15,35700				15,35700
Materials										
	BG22RP10	m	Tub corbable corrugat de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, aïllat i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per canalitzacions soterrades.	2,100	x	6,79000	=	14,25900		
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,100	x	99,22000	=	9,92200		
	BDG3-34IL	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	3,250	x	0,62000	=	2,01500		



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 112 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			Subtotal:	26,19600		26,19600
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,23036
			COST DIRECTE			41,78336
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			41,78336

P-57	FDG3X004	m	Canalitzacions elèctriques de BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, amb 4 tubs de160 mm de diàmetre nominal per a 4 circuits de Baixa Tensi i dau de formigó 40x45 cm amb formigó HM-20/P/20/I, segons Noma Técnica Particular Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) de Fecsa Endesa. Incloent encofrat, formigó pera a rases avocat des de camió, subministrament del placa de senyalització i la banda de senyalització.	Rend.: 1,000		73,64	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,500 /R x	23,32000 =	11,66000	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300 /R x	27,87000 =	8,36100	
			Subtotal:		20,02100		20,02100
Materials							
	BDG5-34ID	m	Placa de polietilè per a protecció de canalitzacions soterrades de Mitja i Baixa tensió de 25x100 cm i 2,1 mm de gruix	1,000 x	2,79000 =	2,79000	
	BDG3-34IL	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	6,500 x	0,62000 =	4,03000	
	BG22RP10	m	Tub corbable corrugat de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, aïllat i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per canalitzacions soterrades.	4,200 x	6,79000 =	28,51800	
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,180 x	99,22000 =	17,85960	
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	1,020 x	0,12000 =	0,12240	
			Subtotal:		53,32000		53,32000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,30032
			COST DIRECTE				73,64132
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				73,64132



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 113 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-58	FDG3X005	m	Canalitzacions telecomunicacions amb tubs de polietilè de doble capa, llis a l'interior i corrugada la exterior, amb 2 tubs de 80 mm de diàmetre nominal per a telecomunicacions i dau de formigó 40x25 cm amb formigó HM-20/P/20/I, segons Noma Tècnica Particular Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) de Fecsa Endesa. Incloent encofrat, formigó pera a rases avbocat des de camió, subministrament del placa de senyalització i la banda de senyalització.	Rend.: 1,000		32,09	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,300	/R x	23,32000 =	6,99600
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300	/R x	27,87000 =	8,36100
				Subtotal:		15,35700	15,35700
Materials							
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,120	x	99,22000 =	11,90640
	BG2Q-1KTJ	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	2,100	x	2,19000 =	4,59900
				Subtotal:		16,50540	16,50540
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,23036
				COST DIRECTE			32,09276
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,09276
P-59	FDGZU010	m	Banda senyalitzadora de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la xarxa, amb especificació i color segons tipologia de servei	Rend.: 1,000		0,57	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,010	/R x	24,58000 =	0,24580
				Subtotal:		0,24580	0,24580
Materials							
	BDGZB610	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	1,020	x	0,31000 =	0,31620
				Subtotal:		0,31620	0,31620
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00369
				COST DIRECTE			0,56569
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,56569



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Original

DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 114 de 173		SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca
Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-60	FDK254F3	u	Pericó de 40x40x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	Rend.: 1,000	67,25	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	1,000 /R x	22,07000 =	22,07000	
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	1,000 /R x	27,87000 =	27,87000	
				Subtotal:		49,94000	49,94000
Materials							
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,700 x	0,28000 =	2,43600	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,01178 x	23,43000 =	0,27601	
	B0DF7G0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,007 x	1,18000 =	1,18826	
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	0,11616 x	108,97000 =	12,65796	
				Subtotal:		16,55823	16,55823
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,74910
				COST DIRECTE			67,24733
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			67,24733
P-61	FDK26E17	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	Rend.: 1,000	643,50	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,700 /R x	23,32000 =	16,32400	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350 /R x	27,87000 =	9,75450	
				Subtotal:		26,07850	26,07850
Maquinària							
	C1503000	h	Camió grua	0,167 /R x	65,90000 =	11,00530	
				Subtotal:		11,00530	11,00530
Materials							
	BDK218ZJ	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia	1,000 x	588,97000 =	588,97000	
	B064500B	m3	Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,1764 x	96,70000 =	17,05788	
				Subtotal:		606,02788	606,02788



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 115 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,39118
COST DIRECTE				643,50286
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				643,50286

P-62 FDK28001 u Col·locació de trampilló amb mitjans manuals i inclou la part proporcional d'obra civil i de paleta totalment acabat Rend.: 1,000 108,12 €

COST DIRECTE	108,12000
DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL	108,12000

P-63 FDKZA450 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant de 420x420x40 mm hidràulica en fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, compleix norma EN 124-2 classe C 250, per a període de serveis, col·locat amb morter. Rend.: 1,000 298,02 €

				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,050	/R x	27,87000 =	1,39350	
	A0140000	h	Manobre	0,080	/R x	22,07000 =	1,76560	
	Subtotal:						3,15910	3,15910
Materials	BDKZA450	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 400x400 mm, per a període de serveis	1,000	x	294,74000 =	294,74000	
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0011	x	62,46000 =	0,06871	
	Subtotal:						294,80871	294,80871
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,04739	
				COST DIRECTE			298,01520	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			298,01520	

P-64 FG14MBLU u Adaptar escomesa existent. Estesa de cable RZ 4x16 Cu-RZ 4x25 A el fins 10ml connexió a CGP. Inclòs simonstre i instal·lació e CGP 100A, totlaemnt connectada i provada, tub rígid. Rend.: 1,000 338,96 €

- Incloent:
- Subministra i col·locació de caixa de protecció CGP 100A homologada per companyia.
 - Enderrocs interiors, execució de rases, regates, col·locació de tubulars soterrats o grapats, reposicions de paviment i paraments necessaris per a connectar la CGP amb el cablejat d'escomesa original.
 - Cablejats i connexions entre CGP i cablejat d'escomesa original, inclouent interconnexió interio.
 - Treballs auxiliars a companyia elèctrica amb aportació de petit material.
 - Modificació, reconstrucció de façana, baranes i tancaments afectat per l'adaptació de l'escomesa.
 - Acondicionament de parament afectat per la retirada de cablejats i elements de fixació previs.



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 116 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
- Senyalització específica de la zona d'afectació, incloent zona de protecció interior. - Càrrega manual, transport i cànon d'abocament de runa genera durant el procés.									
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,000	/R x	24,55000 =	24,55000		
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	28,81000 =	14,40500		
				Subtotal:			38,95500	38,95500	
Materials									
	BG32-0790	m	Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, de secció 4x 25 mm2	10,000	x	3,53000 =	35,30000		
	BG33-G2YZ	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	10,000	x	9,47000 =	94,70000		
	BG2P-1KUJH	m	Tub rigid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	10,000	x	16,95000 =	169,50000		
				Subtotal:			299,50000	299,50000	
Altres									
	%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,150	% s	338,45333 =	0,50768		
				Subtotal:			0,50768	0,50768	
				COST DIRECTE				338,96268	
				DESPESES INDIRECTES				0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				338,96268	

P-65	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	Rend.: 1,000	3,18	€
------	----------	---	---	--------------	------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,025	/R x 28,81000	= 0,72025	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x 24,55000	= 0,49100	
Subtotal:						1,21125	1,21125
Materials							



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Original

DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 117 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA									
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
	BG22TD10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,020	x	1,91000	=	1,94820	
Subtotal:								1,94820	1,94820
DESPESES AUXILIARS							1,50 %		0,01817
COST DIRECTE									3,17762
DESPESES INDIRECTES							0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									3,17762
P-66	FG22TL1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	Rend.: 1,000					6,16 €
Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,033	/R x	28,81000	=	0,95073	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	24,55000	=	0,49100	
Subtotal:								1,44173	1,44173
Materials									
	BG22TL10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,020	x	4,60000	=	4,69200	
Subtotal:								4,69200	4,69200
DESPESES AUXILIARS							1,50 %		0,02163
COST DIRECTE									6,15536
DESPESES INDIRECTES							0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									6,15536
P-67	FG23ED15	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment	Rend.: 1,000					20,53 €
Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial	Import
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	24,55000	=	1,22750	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,052	/R x	28,81000	=	1,49812	
Subtotal:								2,72562	2,72562
Materials									
	BGW23000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer	1,000	x	0,26000	=	0,26000	
	BG23ED10	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a	1,020	x	17,16000	=	17,50320	



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 118 de 173		SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
compressió de 4000 N, per a endollar				
Subtotal:				17,76320
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,04088
COST DIRECTE				20,52970
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				20,52970

P-68	FG23RA15	m	Tub rigid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment	Rend.: 1,000	13,87	€
				Unitats	Preu	Parcial
Ma d'obra						Import
				A013H000	h	Ajudant electricista
				0,050	/R x 24,55000	= 1,22750
				A012H000	h	Oficial 1a electricista
				0,052	/R x 28,81000	= 1,49812
				Subtotal:		2,72562
Materials						2,72562
				BGW23000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer
				1,000	x 0,26000	= 0,26000
				BG23RA10	m	Tub rigid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar
				1,020	x 10,63000	= 10,84260
				Subtotal:		11,10260
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,04088
				COST DIRECTE		13,86910
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		13,86910

P-69	FG312554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	Rend.: 1,000	7,20	€
				Unitats	Preu	Parcial
Ma d'obra						Import
				A013H000	h	Ajudant electricista
				0,040	/R x 24,55000	= 0,98200
				A012H000	h	Oficial 1a electricista
				0,040	/R x 28,81000	= 1,15240
				Subtotal:		2,13440
Materials						2,13440
				BG312550	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums
				1,020	x 4,93000	= 5,02860
				Subtotal:		5,02860



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 119 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03202
				COST DIRECTE			7,19502
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,19502
P-70	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	Rend.: 1,000		9,78	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150 /R x	24,55000 =	3,68250	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,100 /R x	28,81000 =	2,88100	
				Subtotal:		6,56350	6,56350
Materials							
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,020 x	2,67000 =	2,72340	
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	1,000 x	0,39000 =	0,39000	
				Subtotal:		3,11340	3,11340
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,09845
				COST DIRECTE			9,77535
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,77535
P-71	FG4662A2	u	Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment	Rend.: 1,000		47,76	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,133 /R x	28,81000 =	3,83173	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,250 /R x	24,55000 =	6,13750	
				Subtotal:		9,96923	9,96923
Materials							
	BGW46000	u	Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles	1,000 x	0,50000 =	0,50000	
	BG4662A0	u	Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics grandària 10x38 mm	1,000 x	37,14000 =	37,14000	
				Subtotal:		37,64000	37,64000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14954
				COST DIRECTE			47,75877
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,75877



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Original

DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 120 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca
Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-72	FGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	Rend.: 1,000	38,94	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,233 /R x	28,81000 =	6,71273	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,233 /R x	24,55000 =	5,72015	
				Subtotal:		12,43288	12,43288
Materials							
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	1,000 x	5,77000 =	5,77000	
	BGD12220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	1,000 x	20,55000 =	20,55000	
				Subtotal:		26,32000	26,32000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,18649
				COST DIRECTE			38,93937
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,93937
P-73	FHM22701	u	Braç mural, per ancorar a paret de tub d'acer galvanitzat, segons detall, fixat amb platina i cargols.	Rend.: 1,000	122,97	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,483 /R x	24,55000 =	11,85765	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,483 /R x	28,81000 =	13,91523	
				Subtotal:		25,77288	25,77288
Materials							
	BHWM2000	u	Part proporcional d'accessoris per a braços murals	1,000 x	28,95000 =	28,95000	
	BHM22700	u	Braç mural, per ancorar a paret segons detall.	1,000 x	67,86000 =	67,86000	
				Subtotal:		96,81000	96,81000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,38659
				COST DIRECTE			122,96947
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			122,96947
P-74	FHMNU102	u	Desmuntatge de línies aèries, lluminàries a substituir, arranjament de façanes inclòs pintura.	Rend.: 1,000	1.232,70	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	16,000 /R x	24,55000 =	392,80000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	4,000 /R x	28,81000 =	115,24000	



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 121 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA				
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	508,04000
				508,04000
Maquinària				
	C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	12,000 /R x 58,87000 = 706,44000
			Subtotal:	706,44000
				706,44000
Altres				
	%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500 % s 1.214,48000 = 18,21720
			Subtotal:	18,21720
				18,21720
			COST DIRECTE	1.232,69720
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.232,69720

P-75	FHN1X004	u	Subministre i col·locació de lluminària de LED, model Salvi L Circus T/H 60 18VP 30K F4M2 PMMA S S085 o equivalent, color gris plata. Temperatura de color 3.000 K, Flux lluminós 6000 lm, Potència de la lluminària 42 W, amb suport per anar amb braç. Inclòs equip de reducció de flux per corrent portadora DIM BAR. Inclòs caixa de connexions i adaptador a braç existent. Totalment instal·lada i provada.	Rend.: 1,000	717,28	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,350 /R x 24,55000 =	8,59250	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,350 /R x 28,81000 =	10,08350	
			Subtotal:		18,67600	18,67600
Maquinària						
	C150-002X	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	1,000 /R x 58,87000 =	58,87000	
	BHN1X014	u	Lluminària Salvi L CIRCUS T/H 60 18VP 30K F4M2 PMMA S S085 GRIS PLATA G2 P:42W Amb DIMBAR	1,000 x 639,45000 =	639,45000	
			Subtotal:		639,45000	639,45000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,28014
			COST DIRECTE			717,27614
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			717,27614

P-76	FQ21FX65	u	Paperera tipus CONCÈNTRICA sense voladís de Durbanis.	Rend.: 1,000	612,04	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0150000	h	Manobre especialista	0,750 /R x 23,32000 =	17,49000	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400 /R x 27,87000 =	11,14800	
			Subtotal:		28,63800	28,63800
Materials						

DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 122 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,080	x	99,22000	= 7,93760
	BQ21FC60	u	Paperera tipus CONCÈNTRICA sense voladís de Durbanis	1,000	x	575,46000	= 575,46000
Subtotal:						583,39760	583,39760
COST DIRECTE							612,03560
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							612,03560
P-77	FQ42X010	u	Subministre i col·locació de piona tipus TUBO de Fabregas de color negre.	Rend.: 1,000		57,24	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,200	/R x	23,32000	= 4,66400
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200	/R x	27,87000	= 5,57400
Subtotal:						10,23800	10,23800
Materials							
	BQ441551	u	Piona tipus TUBO de Fabregas de color negre.	1,000	x	47,00000	= 47,00000
Subtotal:						47,00000	47,00000
COST DIRECTE							57,23800
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							57,23800
P-78	FQ42X015	u	Subministre i col·locació de piona flexible model BALIZA h=900mm de color negre de Sabacaucho	Rend.: 1,000		125,09	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200	/R x	27,87000	= 5,57400
	A0150000	h	Manobre especialista	0,200	/R x	23,32000	= 4,66400
Subtotal:						10,23800	10,23800
Materials							
	BQ42F015	u	Piona de material plàstic flexible, de color negre de forma cilíndrica per a muntar superficialment	1,000	x	114,85000	= 114,85000
Subtotal:						114,85000	114,85000
COST DIRECTE							125,08800
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							125,08800



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 123 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA									
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
P-79	FQ42X020	u	Subministre i col.locació de ancoratge per a parasols.	Rend.: 1,000				147,25	e
				Unitats	Preu		Parcial		Import
Ma d'obra									
	A0150000	h	Manobre especialista	0,500	/R x	23,32000	=	11,66000	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500	/R x	27,87000	=	13,93500	
	BQ44Z001	u	Suport per a parasol	1,000	x	121,65000	=	121,65000	
				Subtotal:				121,65000	121,65000
				COST DIRECTE					147,24500
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					147,24500
P-80	G31511M1	m3	Formigó per a rases i pous, HM-20/F/20/XO, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	Rend.: 1,000				103,96	e
				Unitats	Preu		Parcial		Import
Ma d'obra									
	A0150000	h	Manobre especialista	0,250	/R x	23,32000	=	5,83000	
				Subtotal:				5,83000	5,83000
Materials									
	B069-J5I9	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm	1,020	x	96,12000	=	98,04240	
				Subtotal:				98,04240	98,04240
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,08745
				COST DIRECTE					103,95985
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					103,95985
P-81	GBA1E514	m	Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (contínua, discontinua, qualsevol color,...) no reflectora de 10cm d'amplada, amb pintura acrílica, amb màquina autopropulsada. Inclòs el premarcat.	Rend.: 1,000				0,77	e
				Unitats	Preu		Parcial		Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,0035	/R x	22,07000	=	0,07725	
	A0121000	h	Oficial 1a	0,007	/R x	27,87000	=	0,19509	
				Subtotal:				0,27234	0,27234
Maquinària									
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0035	/R x	41,84000	=	0,14644	
				Subtotal:				0,14644	0,14644
Materials									



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 124 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,051	x	2,04000	= 0,10404
	BBA14100	kg	Pintura alcidica de color blanc, per a marques vials	0,0816	x	2,94000	= 0,23990
			Subtotal:			0,34394	0,34394
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00409
			COST DIRECTE				0,76681
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,76681

P-82 GBA1J514 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua no reflectora de 50cm d'amplada, amb pintura de dos components i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual. Inclòs premarcatge i ratllat posterior amb llana. Inclou tacos pas de vianants semaforitzat. Rend.: 1,000 2,40 €

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0140000	h	Manobre	0,0085 /R x	22,07000 =	0,18760
	A0121000	h	Oficial 1a	0,017 /R x	27,87000 =	0,47379
			Subtotal:		0,66139	0,66139
Maquinària						
	C1B02A00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada	0,0085 /R x	41,84000 =	0,35564
			Subtotal:		0,35564	0,35564
Materials						
	BBA14100	kg	Pintura alcidica de color blanc, per a marques vials	0,3264 x	2,94000 =	0,95962
	BBA1M200	kg	Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	0,204 x	2,04000 =	0,41616
			Subtotal:		1,37578	1,37578
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,00992
			COST DIRECTE			2,40273
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,40273

P-83 GBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual Rend.: 1,000 10,03 €

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0121000	h	Oficial 1a	0,070 /R x	27,87000 =	1,95090
	A0140000	h	Manobre	0,035 /R x	22,07000 =	0,77245
			Subtotal:		2,72335	2,72335
Maquinària						



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 125 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA										
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ							PREU
	C1B02B00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,035	/R x	31,99000	=	1,11965		
Materials									Subtotal:	1,11965
										1,11965
	BBA17100	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	1,020	x	5,11000	=	5,21220		
	BBA1M100	kg	Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec	0,500	x	1,87000	=	0,93500		
									Subtotal:	6,14720
									6,14720	6,14720
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%			0,04085
			COST DIRECTE							10,03105
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL							10,03105


P-84	GBA3X001	u	Pintat de senyal S1 (zona 30 + bicicleta) segons projecte. Pintura de dos components i microesferes de vidre. Inclòs el premarcatge.	Rend.: 1,000				59,11	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0150000	h	Manobre especialista	0,600	/R x	23,32000	=	13,99200	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,480	/R x	27,87000	=	13,37760	
Subtotal:								27,36960	27,36960
Maquinària									
	C1B02B00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,200	/R x	31,99000	=	6,39800	
Subtotal:								6,39800	6,39800
Materials									
	BBA17100	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials	4,880	x	5,11000	=	24,93680	
Subtotal:								24,93680	24,93680
DESPESES AUXILIARS							1,50 %		0,41054
COST DIRECTE									59,11494
DESPESES INDIRECTES							0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									59,11494

P-85	GDG50030	m	Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, banqueta de desmunt, berma de terraplè o mitjana d'obra nova amb tres (3) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, de qualsevol color, incloent l'excavació i posterior reblert de la rasa, subministrament i col·locació dels tubs, separadors i recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització de color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets de connexió, brides i obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs canon d'abocament, segons plànols.	Rend.: 1,000		24,74	€
				COST DIRECTE		24,74000	
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000	

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REFERÈNCIA GSUR2022000211
Codi Segur de Verificació: d533b6f2-93c7-42cc-ac89-8b98473f3f63 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4405463 Data d'impressió: 03/12/2024 14:18:10 Pàgina 126 de 174		SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 126 de 173		SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51




COST EXECUCIÓ MATERIAL

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REFERÈNCIA GSUR2022000211
Codi Segur de Verificació: d533b6f2-93c7-42cc-ac89-8b98473f3f63 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4405463 Data d'impressió: 03/12/2024 14:18:10 Pàgina 127 de 174		SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 127 de 173		SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51




24,7400

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REFERÈNCIA GSUR2022000211
Codi Segur de Verificació: d533b6f2-93c7-42cc-ac89-8b98473f3f63 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4405463 Data d'impressió: 03/12/2024 14:18:10 Pàgina 128 de 174		
SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56		



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 128 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		





DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 129 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-86	JJV1X001	m	Realització d'inspecció amb circuit tancat de TV del col·lector rehabilitat, mitjançant robot amb càmera i redacció posterior d'informe i DVD on s'observin les pendents, trams inspeccionats, alçada de pous, gràfica pendents resultant, informe gràfic de fotografies. L'inspecció anirà conjuntament amb el plànol "as built" del col·lector rehabilitat i contindrà cotes UTM de tapa i fons de pou, material-secció col·lectors i aportacions, escomeses finals i numeració de pous.	Rend.: 1,000	3,45	€	
				COST DIRECTE		3,45000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,45000	
P-87	P2143-4RR7	m2	Arrencada de paviment de llambordins sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió o contenidor. El transport interior dins de l'obra i el transport a magatzem indicat per la DF. a qualsevol distància.	Rend.: 1,000	2,47	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
C13C-00LP h				Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0399 /R x 61,89000 =	2,46941	
				Subtotal:		2,46941	2,46941
				COST DIRECTE		2,46941	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,46941	
P-88	P2143-Z001	m2	Arrencada de paviment de llambordins i base, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. El transport interior dins de l'obra i el transport a magatzem indicat per la DF. a qualsevol distància.	Rend.: 1,000	14,98	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0150000 h				Manobre especialista	0,400 /R x 23,32000 =	9,32800	
				Subtotal:		9,32800	9,32800
Maquinària							
C154-003N h				Camió per a transport de 7 t	0,100 /R x 48,81000 =	4,88100	
C13C-00LP h				Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,010 /R x 61,89000 =	0,61890	
				Subtotal:		5,49990	5,49990
Altres							
%AUX001 %				Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000 % s 14,82800 =	0,14828	
				Subtotal:		0,14828	0,14828



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 130 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA								
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
					COST DIRECTE			14,97618
					DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,97618
P-89	P2145-ZRRZ	u	Arrencada de barana/jardinera ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Onclos el transport interior dins de l'obra i el transport a magatzem indicat per la DF. a qualsevol distància i posterior muntatge.	Rend.: 1,000			129,14	€
					Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0150000	h	Manobre especialista	1,200	/R x	23,32000 =	27,98400	
					Subtotal:		27,98400	27,98400
Maquinària								
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,200	/R x	16,31000 =	19,57200	
	C1503000	h	Camió grua	1,000	/R x	65,90000 =	65,90000	
					Subtotal:		85,47200	85,47200
Materials								
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,220	x	62,46000 =	13,74120	
					Subtotal:		13,74120	13,74120
Altres								
	%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,200	% s	127,19750 =	1,52637	
					Subtotal:		1,52637	1,52637
					DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,41976
					COST DIRECTE			129,14333
					DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			129,14333

P-90	P214U-HBQH	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en encaixos laterals i finals, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	Rend.: 1,000			1,11	€
					Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,010	/R x	22,07000 =	0,22070	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,005	/R x	27,87000 =	0,13935	
					Subtotal:		0,36005	0,36005
Maquinària								
	C174-00GD	h	Escombradora autopropulsada	0,005	/R x	50,29000 =	0,25145	
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,001	/R x	16,31000 =	0,01631	



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 131 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	C113-00JJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	0,004	/R x	120,07000	= 0,48028
			Subtotal:			0,74804	0,74804
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00540
			COST DIRECTE				1,11349
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,11349

P-91 P214W-FEMC m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir Rend.: 1,000 5,05 €

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150	/R x	23,32000	= 3,49800
			Subtotal:			3,49800	3,49800
Maquinària							
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,150	/R x	10,03000	= 1,50450
			Subtotal:			1,50450	1,50450
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,05247
			COST DIRECTE				5,05497
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,05497

P-92 P214Y-HYD7 m2 Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 Rend.: 1,000 27,62 €

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,51592	/R x	23,32000	= 12,03125
	A0D-0007	h	Manobre	0,51592	/R x	22,07000	= 11,38635
			Subtotal:			23,41760	23,41760
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,25796	/R x	16,31000	= 4,20733
			Subtotal:			4,20733	4,20733



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 132 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		27,62493	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		27,62493	
P-93	P21Z0-HGY6	u	Perforació de mur de pedra per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 50 i 70 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre	Rend.: 1,000		97,62	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,500 /R x	23,32000 =	34,98000	
				Subtotal:		34,98000	34,98000
Maquinària							
	CF20-00GG	h	Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre	1,500 /R x	41,41000 =	62,11500	
				Subtotal:		62,11500	62,11500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,52470
				COST DIRECTE			97,61970
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			97,61970
P-94	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM	Rend.: 1,000		1,78	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,020 /R x	22,07000 =	0,44140	
				Subtotal:		0,44140	0,44140
Maquinària							
	C131-005E	h	Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t	0,020 /R x	66,68000 =	1,33360	
				Subtotal:		1,33360	1,33360
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00662
				COST DIRECTE			1,78162
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,78162
P-95	P2R3-FINW	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	Rend.: 1,000		10,54	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 133 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,216	/R x	48,81000	= 10,54296
			Subtotal:				10,54296 10,54296
			COST DIRECTE				10,54296
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,54296
P-96	P2RA-Z001	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).Inclòs canon d'avocament.	Rend.: 1,000			13,21 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials	B2RA-28UR	t	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,450	x	9,11000	= 13,20950
			Subtotal:			13,20950	13,20950
			COST DIRECTE				13,20950
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,20950
P-97	P61Z4-Z001	m	Treballs d'entrega de la nova vorera amb les façanes i llindars existent. Totalment acabat seguint indicacions de la direcció facultativa.	Rend.: 1,000			15,15 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,022	/R x	27,87000	= 0,61314
	A0150000	h	Manobre especialista	0,011	/R x	23,32000	= 0,25652
			Subtotal:			0,86966	0,86966
Materials	B0512401	t	Ciment portland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0015	x	165,63000	= 0,24845
	B9E13200	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,000	x	9,76000	= 9,76000
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0224	x	23,43000	= 0,52483
	B0111000	m3	Aigua	0,0005	x	2,32000	= 0,00116
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0155	x	240,66651	= 3,73033
			Subtotal:			14,26477	14,26477



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 134 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01304
				COST DIRECTE			15,14747
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,14747

P-98	P92A-DX8F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	Rend.: 1,000			36,17	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,050	/R x 22,07000 =	1,10350		
				Subtotal:		1,10350	1,10350	
Maquinària								
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025	/R x 64,38000 =	1,60950		
	C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,035	/R x 90,27000 =	3,15945		
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,040	/R x 87,52000 =	3,50080		
				Subtotal:		8,26975	8,26975	
Materials								
	B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	1,150	x 23,19000 =	26,66850		
	B011-05ME	m3	Aigua	0,050	x 2,32000 =	0,11600		
				Subtotal:		26,78450	26,78450	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01655	
				COST DIRECTE			36,17430	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			36,17430	

P-99	P931-10RQY	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	Rend.: 1,000			135,64	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,32603	/R x 27,87000 =	9,08646		
	A0D-0007	h	Manobre	0,450	/R x 22,07000 =	9,93150		
				Subtotal:		19,01796	19,01796	
Maquinària								
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,32603	/R x 5,88000 =	1,91706		
				Subtotal:		1,91706	1,91706	
Materials								



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 135 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6	1,050 x 108,97000 =	114,41850
Subtotal:				114,41850	114,41850
DESPESES AUXILIARS				1,50 %	0,28527
COST DIRECTE					135,63879
DESPESES INDIRECTES				0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					135,63879

P-100	P965-IH66	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 30x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000	112,25	€
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	1,41981 /R x	22,07000 =	31,33521
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,66227 /R x	27,87000 =	18,45746
Subtotal:					49,79267	49,79267
Materials						
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,2618 x	90,44000 =	23,67719
	B964-0GI3	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 40x25 cm	1,050 x	36,22000 =	38,03100
Subtotal:					61,70819	61,70819
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,74689
COST DIRECTE						112,24775
DESPESES INDIRECTES				0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						112,24775

P-101	P965-IH86	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 30x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	Rend.: 1,000	142,16	€
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,6623 /R x	27,87000 =	18,45830
	A0150000	h	Manobre especialista	1,4198 /R x	23,32000 =	33,10974
Subtotal:					51,56804	51,56804



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 136 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B069-2A9P	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,2618	x	90,44000	=	23,67719
	B964-0GJA	m	Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x35 cm	1,000	x	66,14000	=	66,14000
Subtotal:								89,81719
DESPESES AUXILIARS							1,50 %	0,77352
COST DIRECTE								142,15875
DESPESES INDIRECTES							0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								142,15875

P-102	P970-DFTM	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	Rend.: 1,000		121,99	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,600	/R x	22,07000	= 13,24200
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200	/R x	27,87000	= 5,57400
Subtotal:						18,81600	18,81600
Maquinària							
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,060	/R x	5,88000	= 0,35280
Subtotal:						0,35280	0,35280
Materials							
	B069-14H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	1,100	x	93,22000	= 102,54200
Subtotal:						102,54200	102,54200
DESPESES AUXILIARS					1,50	%	0,28224
COST DIRECTE							121,99304
DESPESES INDIRECTES					0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							121,99304

P-103	P976-JR3T	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat i rejuntades amb beurada de ciment	Rend.: 1,000		25,91	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300	/R x	27,87000	= 8,36100
	A0140000	h	Manobre	0,126	/R x	22,07000	= 2,78082
Subtotal:						11,14182	11,14182



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 137 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Materials									
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,00189	x	50,46000	=	0,09537	
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,00153	x	256,98000	=	0,39318	
	B06A-2MHM	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	0,0825	x	99,58000	=	8,21535	
	B971-HDKF	u	Peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	3,333	x	1,82000	=	6,06606	
Subtotal:							14,76996	14,76996	
COST DIRECTE								25,91178	
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								25,91178	
P-104	P9B3-DMSI	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada de ciment	Rend.: 1,000				115,69 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,315	/R x	22,07000	=	6,95205	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,975	/R x	27,87000	=	27,17325	
Subtotal:							34,12530	34,12530	
Maquinària									
	C17A-00JM	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	0,2438	/R x	1,94000	=	0,47297	
Subtotal:							0,47297	0,47297	
Materials									
	B07L-1PYC	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0504	x	51,78000	=	2,60971	
	B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM III/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00306	x	165,63000	=	0,50683	
	B9B0-0GWE	u	Llambord de basalt de 18x9x12 cm	62,96296	x	1,23000	=	77,44444	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,010	x	2,32000	=	0,02320	
Subtotal:							80,58418	80,58418	
DESPESES AUXILIARS						1,50	%		0,51188
COST DIRECTE									115,69433
DESPESES INDIRECTES						0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									115,69433



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 138 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-105	P9B3-I0UD	m2	Paviment de llambordí de basalt de 18x12x12 cm de recuperació, col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada de ciment	Rend.: 1,000	83,11	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,315 /R x	22,07000 =	6,95205	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,975 /R x	27,87000 =	27,17325	
				Subtotal:		34,12530	34,12530
Maquinària							
	C17A-00JM	h	Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel	0,2438 /R x	1,94000 =	0,47297	
				Subtotal:		0,47297	0,47297
Materials							
	B9B0-H4TZ	u	Llambordí de basalt de 18x12x12 cm de recuperació	47,22222 x	0,95000 =	44,86111	
	B07L-1PYC	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0504 x	51,78000 =	2,60971	
	B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00306 x	165,63000 =	0,50683	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,010 x	2,32000 =	0,02320	
				Subtotal:		48,00085	48,00085
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,51188
				COST DIRECTE			83,11100
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			83,11100

P-106	P9BD-8HN4	m2	Paviment de llosa de pedra de Figueres de 60x40x8cm (tallat i abuixardat), col·locada a trencajunts amb morter, sobre base de formigó i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.	Rend.: 1,000	297,64	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,600 /R x	27,87000 =	16,72200	
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x	22,07000 =	6,62100	
				Subtotal:		23,34300	23,34300
Materials							
	B9Z4-21OB	u	Suport regulable de polipropilè per a paviment flotant d'alçària mitjana 300 mm	10,000 x	5,95000 =	59,50000	
	B0G2-0F8L	m2	Pedra de Figueres amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores.	1,040 x	206,20000 =	214,44800	
				Subtotal:		273,94800	273,94800



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 139 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
DESPESES AUXILIARS				1,50 %	0,35015
COST DIRECTE					297,64115
DESPESES INDIRECTES				0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					297,64115

P-107	P9BD-8HN8	m2	Paviment podotèctil de llosa de pedra de Figueres de 60x40x8cm (tallat i abuixardat),estriat o de botons (segons normativa 4 ratllat o 16 botons) col·locada a trencajunts amb morter, sobre base de formigó i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb creixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant.	Rend.: 1,000	194,46	€		
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,600	/R x	27,87000 =	16,72200	
	A0D-0007	h	Manobre	0,300	/R x	22,07000 =	6,62100	
				Subtotal:		23,34300	23,34300	
Materials								
	B0G2-0FAJ	m2	Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	1,040	x	106,99000 =	111,26960	
	B9Z4-21OB	u	Suport regulable de polipropilè per a paviment flotant d'alçària mitjana 300 mm	10,000	x	5,95000 =	59,50000	
				Subtotal:		170,76960	170,76960	
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,35015	
				COST DIRECTE			194,46275	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			194,46275	

P-108	P9H5-E89W	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada	Rend.: 1,000	93,05	e	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,019 /R x	27,87000 =	0,52953	
	A0D-0007	h	Manobre	0,086 /R x	22,07000 =	1,89802	
				Subtotal:		2,42755	2,42755
Maquinària							
	C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,012 /R x	78,18000 =	0,93816	
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,012 /R x	87,52000 =	1,05024	
	C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,010 /R x	64,49000 =	0,64490	
				Subtotal:		2,63330	2,63330



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 140 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B9H1-OHS3	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari	1,000	x	87,95000	=	87,95000
				Subtotal:				87,95000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,03641
				COST DIRECTE				93,04726
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				93,04726

P-109 P9H5-E8AD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada Rend.: 1,000 89,02 €

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,086	/R x	22,07000	=	1,89802
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,019	/R x	27,87000	=	0,52953
				Subtotal:				2,42755
Maquinària								2,42755
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,012	/R x	87,52000	=	1,05024
	C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,012	/R x	78,18000	=	0,93816
	C175-00G4	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,010	/R x	64,49000	=	0,64490
				Subtotal:				2,63330
Materials								2,63330
	B9H1-0HW0	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari	1,000	x	83,92000	=	83,92000
				Subtotal:				83,92000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,03641
				COST DIRECTE				89,01726
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				89,01726

P-110 P9L1-E989 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 Rend.: 1,000 0,70 €

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,0035	/R x	23,32000 =	0,08162
				Subtotal:		0,08162	0,08162
Maquinària							



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 141 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA									
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	C170-0036	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,0035	/R x	34,74000	=	0,12159	
						Subtotal:		0,12159	0,12159
Materials									
	B057-06II	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	1,200	x	0,41000	=	0,49200	
						Subtotal:		0,49200	0,49200
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%				0,00122
			COST DIRECTE						0,69643
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						0,69643
P-111	P9Z9-Z001	m	Planxa d'acer 500x330x8 mm per protecció tubs formigonats BT situats a cota inferior a la permesa per normativa. Segons Annex 4 - Proteccion en zanja BT poco profunda de les Normes Tècniques particulars Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT)	Rend.: 1,000				13,61	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0150000	h	Manobre especialista	0,300	/R x	23,32000	=	6,99600	
	B0CH9-Z001	m2	Planxa plana d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix	0,200	x	31,87000	=	6,37400	
						Subtotal:		6,37400	6,37400
			DESPESES AUXILIARS	3,50	%				0,24486
			COST DIRECTE						13,61486
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						13,61486
P-112	PA000002	pa	Partida alçada control de qualitat	Rend.: 1,000				697,91	€
			COST DIRECTE						697,91000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						697,91000
P-113	PA000005	pa	Partida alçada a justificar per al desplaçament i reparació dels serveis urbans afectats durant l'execució de les obres.	Rend.: 1,000				514,94	€
			COST DIRECTE						514,94000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						514,94000



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 142 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-114	PA0000S3	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut durant l'execució de l'obra.	Rend.: 1,000	1.955,17	€
COST DIRECTE						1.955,17000
DESPESES INDIRECTES						0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1.955,1700

P-115	PA000100	u	Transport i retirada d'equip d'asfaltat.	Rend.: 1,000	1.216,58	€
COST DIRECTE						1.216,58000
DESPESES INDIRECTES						0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1.216,5800

P-116	PBBG-DV30	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, amb doble plec, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	Rend.: 1,000	216,70	€
-------	-----------	---	--	--------------	--------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250 /R x	24,58000 =	6,14500
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250 /R x	28,81000 =	7,20250
Subtotal:					13,34750	13,34750
Maquinària						
	C152-003B	h	Camió grua	0,062 /R x	65,90000 =	4,08580
Subtotal:					4,08580	4,08580
Materials						
	BBMB-0RZ8	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	1,000 x	199,07000 =	199,07000
Subtotal:					199,07000	199,07000
DESPESES AUXILIARS						0,20021
COST DIRECTE						216,70351
DESPESES INDIRECTES						0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						216,70351

P-117	PBBM-H8B1	m	Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada	Rend.: 1,000	35,53	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,050 /R x	24,47000 =	1,22350
	A0D-0007	h	Manobre	0,050 /R x	22,07000 =	1,10350
Subtotal:					2,32700	2,32700
Maquinària						
	C152-0039	h	Camió grua de 5 t	0,012 /R x	60,90000 =	0,73080
Subtotal:					0,73080	0,73080



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 143 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BBMF-H5AJ	m	Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit	1,000	x	32,44000	=	32,44000
				Subtotal:				32,44000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,03491
				COST DIRECTE				35,53271
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				35,53271

P-118	PDK1-DXA5	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a períod de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	Rend.: 1,000		75,84	€
-------	-----------	---	--	--------------	--	-------	---

				Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra										
	A0D-0007	h	Manobre	0,350	/R x	22,07000	=	7,72450		
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350	/R x	27,87000	=	9,75450		
				Subtotal:				17,47900		17,47900
Materials										
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,00315	x	62,46000	=	0,19675		
	BDK5-1KH1	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	1,000	x	57,90000	=	57,90000		
				Subtotal:				58,09675		58,09675
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,26219
				COST DIRECTE						75,83794
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL						75,83794

P-119	PG25-LN1C	m	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x110 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en façana	Rend.: 1,000		23,22	€
-------	-----------	---	---	--------------	--	-------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,250	/R x	28,81000	=	7,20250	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,125	/R x	24,55000	=	3,06875	
				Subtotal:				10,27125	10,27125
Materials									
	BGWG-M8U	m	Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 110 mm d'amplària, de 40 mm d'alçària, de color blanc	1,000	x	2,52000	=	2,52000	



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 144 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BG23-2IXV	m	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x110 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1	1,020	x	10,07000	= 10,27140
				Subtotal:		12,79140	12,79140
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,15407
				COST DIRECTE			23,21672
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,21672

P-120	PG2N-EUGG	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	Rend.: 1,000	2,65	€
-------	-----------	---	---	--------------	------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,025 /R x	28,81000 =	0,72025
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020 /R x	24,55000 =	0,49100
			Subtotal:		1,21125	1,21125
Materials						
	BG2Q-1KT0	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,020 x	1,39000 =	1,41780
			Subtotal:		1,41780	1,41780
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01817
			COST DIRECTE			2,64722
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,64722

P-121	PG32-DYLO	m	Subministrament i estesa de cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL XZ1, unipolar, de secció 3x1x240+1x150 mm2, col·locat en tub o soterrat. Inclòs accessoris.	Rend.: 1,000	15,87	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x	28,81000 =	4,32150
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150 /R x	24,55000 =	3,68250
			Subtotal:		8,00400	8,00400
Materials						



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 145 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BG32-079G	m	Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x300 mm2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	1,020	x	7,59000	= 7,74180
				Subtotal:		7,74180	7,74180
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,12006
				COST DIRECTE			15,86586
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,86586

P-122	PG32-Z001	m	Subministrament i estesa de cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ 0,6 / 1kV de 3x150 / 80mm² almelec, per a xarxa de BT, estesa per façana. Totalment instal·lat.	Rend.: 1,000		29,76	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x 28,81000	= 5,76200	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 24,55000	= 4,91000	
				Subtotal:		10,67200	10,67200
Materials							
	BG32-079J	m	Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ, tetrapolar, de secció 80 mm2	1,020	x 10,52000	= 10,73040	
	BG32-078Y	m	Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RV, unipolar, de secció 1x 150 mm2	3,060	x 2,73000	= 8,35380	
				Subtotal:		19,08420	19,08420
				COST DIRECTE			29,75620
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,75620

P-123	PG33-E44A	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000		9,23	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,032	/R x 28,81000	= 0,92192	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,032	/R x 24,55000	= 0,78560	
				Subtotal:		1,70752	1,70752
Materials							



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 146 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BG33-G2W1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	7,35000	= 7,49700
				Subtotal:		7,49700	7,49700
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,02561
				COST DIRECTE			9,23013
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,23013

P-124 PG33-E5RW m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment Rend.: 1,000 2,79 €

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015 /R x 28,81000	= 0,43215	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,015 /R x 24,55000	= 0,36825	
			Subtotal:		0,80040	0,80040
Materials						
	BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,020 x 1,94000	= 1,97880	
			Subtotal:		1,97880	1,97880
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01201
			COST DIRECTE			2,79121
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,79121

P-125 PG33-JYCF m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri Rend.: 1,000 6,80 €

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,048 /R x 24,55000	= 1,17840	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,048 /R x 28,81000	= 1,38288	
			Subtotal:		2,56128	2,56128
Materials						



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 147 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
	BG33-G2YX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	4,12000 = 4,20240
				Subtotal:		4,20240 4,20240
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,03842
				COST DIRECTE		6,80210
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,80210
P-126	PRX10946	u	Instal·lació d'una vàlvula DN-65 davant del núm. 4 Segons pressupost PRX-000120 de FISERSA.	Rend.: 1,000		482,25 €
				COST DIRECTE		482,25000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		482,25000
P-127	PRX10947	u	Instal·lació d'una vàlvula DN-100 davant del núm. 10 Segons pressupost PRX-000120 de FISERSA.	Rend.: 1,000		606,06 €
				COST DIRECTE		606,06000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		606,06000
P-128	PRX10948	u	Instal·lació provisional per dues escomeses (num. 6, 8 i 10) Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	Rend.: 1,000		485,96 €
				COST DIRECTE		485,96000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		485,96000
P-129	PRX10955	u	Instal·lació provisional per l'escomesa del núm. 3 Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	Rend.: 1,000		349,04 €
				COST DIRECTE		349,04000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		349,04000
P-130	PRX10956	u	Instal·lació de canonada Pe 125 a la vorera sud Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	Rend.: 1,000		1.377,67 €
				COST DIRECTE		1.377,67000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.377,67000



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 148 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-131	PRX10957	u	Instal·lació d'una descàrrega DN-2'' Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	Rend.: 1,000 424,33 €
			COST DIRECTE	424,33000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	424,33000
P-132	PRX10959	u	Instal·lació d'un creuament amb canonada Pe 125. Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	Rend.: 1,000 560,55 €
			COST DIRECTE	560,55000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	560,55000
P-133	PRX10964	u	Instal·lació de canonada Pe 125 a part nord Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	Rend.: 1,000 718,34 €
			COST DIRECTE	718,34000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	718,34000
P-134	PRX10965	u	Posada en càrrega de la xarxa. Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	Rend.: 1,000 140,02 €
			COST DIRECTE	140,02000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	140,02000
P-135	PRX10966	u	Prova d'estanquitat i pressió. Neteja i desinfecció de la canonada. Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	Rend.: 1,000 754,29 €
			COST DIRECTE	754,29000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	754,29000
P-136	PRX10967	u	Reconnexió d'escomeses a la nova xarxa i desmuntatge del provisional Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	Rend.: 1,000 246,41 €
			COST DIRECTE	246,41000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	246,41000
P-137	PRX10971	u	Despeses indirectes per l'assessorament i gestió de les obres. Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA.	Rend.: 1,000 673,16 €
			COST DIRECTE	673,16000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	673,16000



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Original

DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 149 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca
Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS


Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
P-138	SEXS100	u	Marcatge, medició i confecció de plànol as-built superior a 100mts. Inclou Certificat RD120.	Rend.: 1,000	382,02 €
				COST DIRECTE	382,02000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	382,0200
P-139	SEXS20N	u	Conversió de línia de baixa tensió d'instal·lació aèria en línia subterrània, entre conductores d'alumini RZ 0,6 / 1 kV 3x150 / 80mm² i RV 0,6 / 1 kV 3x1x240 + 1x150mm². Col·locació de tub de protecció metàl·lic de ø100mm, amb caputxó de protecció. Realització de les connexions unipolars entre els dos cables. Totalment instal·lada.	Rend.: 1,000	588,47 €
				COST DIRECTE	588,47000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	588,4700
P-140	XPA00122	u	Assaig del nou cablejat subterrani de BT mitjançant descàrregues parcials	Rend.: 1,000	318,36 €
				COST DIRECTE	318,36000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	318,3600
P-141	XPAUX001	Pa	Partida alçada a justificar per les feines de modificació de l'instal·lació elèctrica existent segons estudi realitzat per Fecsa Endesa. Inclou desmuntatge de l'instal·lació afectada, estesa del nou cablejat, derivacions, empalmaments, armaris de distribució urbana, caixes generals de protecció, connexions, confecció de planols, adaptació escomeses, conversió aèries subterrànies, ma d'obra, fusibles, enginyeria topografia i projecte, permisos oficials, supervisió d'obra, etc. Segons estudi AGIR001 0000504970	Rend.: 1,000	3.178,82 €
				COST DIRECTE	3.178,82000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	3.178,8200



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 150 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	



Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS


Pàg.: 69

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0CH9-Z001	m2	Planxa plana d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix	31,87000 €
BBM1AXA2	u	Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1	85,50000 €
BHN1X014	u	Lluminària Salvi L CIRCUS T/H 60 18VP 30K F4M2 PMMA S S085 GRIS PLATA G2 P:42W Amb DIMBAR	639,45000 €
BQ44Z001	u	Suport per a parasol	121,65000 €



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 151 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	



M5.5.- PRESSUPOST

Finançat per

Unió Europea
Fons Europeu
Next Generation

GOBERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO

Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Next Generation
Catalunya


Generalitat
de Catalunya

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REFERÈNCIA GSUR2022000211
Codi Segur de Verificació: d533b6f2-93c7-42cc-ac89-8b98473f3f63 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4405463 Data d'impressió: 03/12/2024 14:18:10 Pàgina 152 de 174		
SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56		



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 152 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		





DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 153 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 2345 FIG PI 01
Capítol	01	DEMOLICIONS I DESMUNTATGES
Subcapítulo (1)	01	DEMOLICIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214U-HBQH	m2	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en encaixos laterals i finals, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 90)	1,11	152,000	168,72
2	P214W-FEMC	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 91)	5,05	88,400	446,42
3	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 8)	6,32	445,000	2.812,40
4	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 9)	4,07	15,600	63,49
5	P2143-Z001	m2	Arrencada de paviment de llambordins i base, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. El transport interior dins de l'obra i el transport a magatzem indicat per la DF. a qualsevol distància. (P - 88)	14,98	340,000	5.093,20
6	P2143-4RR7	m2	Arrencada de paviment de llambordins sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió o contenidor. El transport interior dins de l'obra i el transport a magatzem indicat per la DF. a qualsevol distància. (P - 87)	2,47	0,000	0,00
7	F2194AL5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 7)	4,98	388,800	1.936,22
8	F2192C05	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor. (P - 5)	5,75	265,600	1.527,20
9	F2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 6)	5,20	19,000	98,80
10	F21DQG02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 12)	6,00	10,000	60,00
11	P214Y-HYD7	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix i <= 1.2 m d'amplària amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 92)	27,62	12,500	345,25
12	F21D4102	m	Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropressat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 11)	2,23	112,000	249,76

TOTAL	Subcapítulo (1)	01.01.01	12.801,46
-------	-----------------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost 2345 FIG PI 01
Capítol	01	DEMOLICIONS I DESMUNTATGES
Subcapítulo (1)	02	DESMUNTAGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 F21Q2501	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, la càrrega manual de la runa generada sobre camió i/o contenidor, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclòs el	4,77	1,000	4,77

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 154 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

PRESSUPOST

Pàg.: 2

		cànon d'abocador / manteniment. (P - 15)			
2	F21HX645	u	Desmuntatge de llumenera exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs transport a gestor de residus de ferralla o magatzem indicat per la DF a qualsevol distància, inclòs el cànon reciclatge. (P - 14)	36,51	8,000 292,08
3	F21F2122	m	Demolició de canonada d'aigua de formigó vibropressat, amb mitjans manuals mecànics i càrrega sobre camió. Incòs deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). (P - 13)	21,17	26,000 550,42
4	F21QCV03	u	Arrencada de piona de qualsevol tipus, incloses les feines d'extracció, l'enderroc de la base de formigó, la càrrega manual de la runa generada sobre camió i/o contenidor, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclòs el cànon d'abocador / manteniment. (P - 16)	7,95	14,000 111,30
5	F21QPP01	u	Retirada de senyal amb pal ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Incloses les feines d'extracció, l'enderroc de la base de formigó, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclòs el cànon d'abocador / manteniment. (P - 17)	6,00	8,000 48,00
6	F21QPP02	u	Retirada tubs metàl·lics situats a la rigola (accésos guals i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Incloses les feines d'extracció, el transport interior dins de l'obra i el transport a abocador autoritzat o magatzem indicat per la d.f. a qualsevol distància, inclòs el cànon d'abocador / manteniment. (P - 18)	36,16	0,000 0,00
7	P2145-ZRRZ	u	Arrencada de barana/jardinera ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Onclos el transport interior dins de l'obra i el transport a magatzem indicat per la DF. a qualsevol distància i posterior muntatge. (P - 89)	129,14	1,000 129,14

TOTAL	Subcapítulo (1)	01.01.02	1.135,71
-------	-----------------	----------	----------

Obra	01	Pressupost 2345 FIG PI 01
Capítol	01	DEMOLICIONS I DESMUNTATGES
Subcapítulo (1)	03	CÀRREGA, TRANSPORT I GESTIÓ DE RUNES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R64269	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. Inclòs sonaon d'avocament. (P - 29)	10,85	367,708 3.989,63
2	P2RA-Z001	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).Inclòs canon d'avocament. (P - 96)	13,21	367,708 4.857,42

TOTAL	Subcapítulo (1)	01.01.03	8.847,05
-------	-----------------	----------	----------

Obra	01	Pressupost 2345 FIG PI 01
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	F219U201	u	Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis. (P - 10)	125,58	5,000 627,90
2	F221C620	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics (P - 20)	9,67	378,000 3.655,26

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 155 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

PRESSUPOST

Pàg.: 3

3	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM (P - 94)	1,78	840,000	1.495,20
4	F226X001	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material granular d'aportació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 23)	33,05	200,000	6.610,00
5	F2261C0F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 22)	6,86	200,000	1.372,00
6	F241X020	m3	Transport de terres o runa dins de l'obra i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (P - 28)	0,97	453,600	439,99
7	P2R3-FINW	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 95)	10,54	453,600	4.780,94
8	F2RAX001	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 30)	6,39	453,600	2.898,50

TOTAL	Capitol	01.02	21.879,79
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost 2345 FIG PI 01
Capitol	03	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P92A-DX8F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 98)	36,17	294,000	10.633,98
2	P931-10RQY	m3	Base de formigó de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3 (P - 99)	135,64	171,500	23.262,26
3	F97Z1520	m	Encofrat a una cara per a rigoles, amb plafons metàl·lics, d'una alçària fins a 50 cm (P - 36)	8,34	12,500	104,25
4	P970-DFTM	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 102)	121,99	0,750	91,49
5	P976-IR3T	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat i rejuntades amb beurada de ciment (P - 103)	25,91	12,500	323,88
6	P965-IH66	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 30x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 100)	112,25	10,200	1.144,95
7	P965-IH86	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma corba, de 30x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 101)	142,16	6,500	924,04
8	F961A8GD	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada (P - 32)	56,17	195,250	10.967,19
9	F961Z001	m	Vorada de pedra granítica amb xamfrà, escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de secció 20x20 cm (veure detall), col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i	75,49	6,000	452,94

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 156 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

PRESSUPOST

Pàg.: 4

rejutada (P - 34)					
10	F962A8GA	m	Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejutada. (P - 35)	70,97	5,400 383,24
11	F981MG120	m	Gual corb- Lloses granítics 120x40x8cm (P - 37)	274,70	12,000 3.296,40
12	F961X5HA	m	Encintat de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x10 cm, col·locat a sobre base de formigó de 25 a 30 cm d'alçària i rejutada. (P - 33)	68,07	28,300 1.926,38
13	F9E1321G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland. Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant. (P - 38)	46,54	612,000 28.482,48
14	F9E1X21H	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurat amb ciment blanc de ram de paleta. Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant. (P - 40)	57,99	69,150 4.010,01
15	F9E1D21H	m2	Paviment de panot per a vorera podotètil, de color gris de 20x20x4 cm, estriat o de botons (segons normativa 4 ratllet o 16 botons), classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de morter, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta. Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant. (P - 39)	49,25	23,680 1.166,24
16	P9BD-8HN4	m2	Paviment de llosa de pedra de Figueres de 60x40x8cm (tallat i abuxardat), col·locada a trencajunts amb morter, sobre base de formigó i rejutades amb beurada de ciment blanc. Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant. (P - 106)	297,64	90,000 26.787,60
17	P9BD-8HN8	m2	Paviment podotètil de llosa de pedra de Figueres de 60x40x8cm (tallat i abuxardat),estriat o de botons (segons normativa 4 ratllet o 16 botons) col·locada a trencajunts amb morter, sobre base de formigó i rejutades amb beurada de ciment blanc. Inclòs talls per ajust de façanes i recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant. (P - 107)	194,46	20,960 4.075,88
18	P9B3-I0UD	m2	Paviment de llambordí de basalt de 18x12x12 cm de recuperació, col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada de ciment (P - 105)	83,11	100,000 8.311,00
19	P9B3-DMSI	m2	Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada de ciment (P - 104)	115,69	10,000 1.156,90
20	P9L1-E989	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 110)	0,70	0,000 0,00
21	P9H5-E8AD	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 109)	89,02	0,000 0,00
22	F9J13J30	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0.8 kg/m2 (P - 42)	0,47	31,500 14,81
23	P9H5-E89W	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 108)	93,05	4,536 422,07
24	F9F5U115	u	Recrescut de marc i tapa de perico existent amb recreixement de cos i adaptació del marc i tapa a la nova rasant. (P - 41)	92,17	9,000 829,53
25	G31511M1	m3	Formigó per a rases i pous, HM-20/F/20/XO, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 80)	103,96	20,000 2.079,20

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 157 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

PRESSUPOST

Pàg.: 5

26	P61Z4-Z001	m	Treballs d'entrega de la nova vorera amb les façanes i llindars existent. Totalment acabat seguint indicacions de la direcció facultativa. (P - 97)	15,15	250,000	3.787,50
----	------------	---	--	-------	---------	----------

TOTAL	Capítol	01.03			134.634,22	
-------	---------	-------	--	--	------------	--

Obra	01	Pressupost 2345 FIG PI 01
Capítol	04	XARXA SANEJAMENT
Subcapítol (1)	01	XARXA PLUVIALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U201	u	Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis. (P - 10)	125,58	4,000	502,32
2	F222X001	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana, incloent refinats, esgotaments i estrebades si calen i càrrega mecànica del material excavat i càrrega mecànica sobre camió. (P - 21)	13,30	26,400	351,12
3	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 24)	2,28	44,000	100,32
4	FD95X001	m	Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arroyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Inclou tant la solera de 15cm de gruix compactada de sorra com la protecció de 10cm de sorra arroyonant la canonada en tot el seu perímetre. (P - 53)	26,27	10,451	274,55
5	F228XSR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de formigons o terres d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM. (P - 27)	28,23	13,200	372,64
6	G31511M1	m3	Formigó per a rases i pous, HM-20/F/20/XO, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 80)	103,96	7,053	733,23
7	P2R3-FINW	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 95)	10,54	31,680	333,91
8	F2RAX001	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 30)	6,39	31,680	202,44
9	FD7JX200	m	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 52)	29,76	110,000	3.273,60
10	FD5J6F0E	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. Inclòs sífo de desguas format per a T DN160, tap i colzes. (P - 48)	134,68	8,000	1.077,44
11	FD5ZXJC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 800x300x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 51)	58,41	8,000	467,28
12	FD5JCON1	u	Connexió de la sortida d'aigües pluvials de claveguerons de les finques de diferents diàmetres a nova xarxa de clavegueram, mitjançant canonades de PVC corrugat tipus sanecor o similar, de diàmetres DN 200, protegides amb formigó, incloent peces especials i derivacions. (P - 49)	156,70	34,000	5.327,80
13	P21Z0-HGY6	u	Perforació de mur de pedra per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 50 i 70 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre (P - 93)	97,62	10,000	976,20
14	FDK254F3	u	Pericó de 40x40x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 60)	67,25	25,000	1.681,25
15	FDKZA450	u	Bastiment quadrat i tapa antilliscant de 420x420x40 mm hidràulica en fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, compleix norma EN 124-2 classe C 250, per a pericó de serveis, col·locat amb morter. (P - 63)	298,02	25,000	7.450,50

EUR



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Original

DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 158 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

PRESSUPOST

Pàg.: 6

TOTAL	Subcapítulo (1)	01.04.01	23.124,60
-------	-----------------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost 2345 FIG PI 01
Capítol	04	XARXA SANEJAMENT
Subcapítulo (1)	02	XARXA RESIDUALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U201	u	Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis. (P - 10)	125,58	4,000	502,32
2	F222X001	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana, incloent refinats, esgotaments i estrebades si calen i càrrega mecànica del material excavat i càrrega mecànica sobre camió. (P - 21)	13,30	21,000	279,30
3	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 24)	2,28	35,000	79,80
4	FD95X001	m	Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en lilit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Inclou tant la solera de 15cm de gruix compactada de sorra com la protecció de 10cm de sorra arronyonant la canonada en tot el seu perímetre. (P - 53)	26,27	12,251	321,83
5	F228XSR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de formigons o terres d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM. (P - 27)	28,23	41,400	1.168,72
6	G31511M1	m3	Formigó per a rases i pous, HM-20/F/20/XO, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 80)	103,96	7,053	733,23
7	P2R3-FINW	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 95)	10,54	31,680	333,91
8	F2RAX001	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 30)	6,39	31,680	202,44
9	FDDZX001	u	Subministre i col·locació de tapa per a pou de registre, de fundició de grafit esferoidal, segons ISO 1083 i EN1563, conforme a la classe D-400 de la norma EN 124:1994, articulada , autocentrada en el seu marc per a 5 guies i bloqueig de seguretat antiretorn da 90°, model GEO PKSR de NORINCO o equivalent de 100mm. alçada 650mm. de diàmetre amb eix d'acer inox antiroboratori.col·locat amb morter, amb marc quadrat o octogonal (P - 54)	258,75	1,000	258,75
10	FD5JCON2	u	Connexió de la sortida d'aigües residuals de claveguerons de les finques de diferents diàmetres a nova xarxa de clavegueram, mitjançant canonades de PVC corrugat tipus sanecor o similar, de diàmetres DN 200, protegides amb formigó, incloent peces especials i derivacions. (P - 50)	97,30	25,000	2.432,50
11	FDKZA450	u	Bastiment quadrat i tapa antilliscant de 420x420x40 mm hidràulica en fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, compleix norma EN 124-2 classe C 250, per a pericó de serveis, col·locat amb morter. (P - 63)	298,02	25,000	7.450,50
12	FDK254F3	u	Pericó de 40x40x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre lilit de sorra (P - 60)	67,25	25,000	1.681,25
13	JJV1X001	m	Realització d'inspecció amb circuit tancat de TV del col·lector rehabilitat, mitjançant robot amb càmera i redacció posterior d'informe i DVD on s'observin les pendents, trams inspeccionats, alçada de pous, gràfica pendents resultant, informe gràfic de fotografies. L'inspecció anirà conjuntament amb el plànol "as built" del col·lector rehabilitat i contindrà cotes UTM de tapa i fons de pou, material-secció col·lectors i aportacions, escomeses finals i numeració de pous. (P - 86)	3,45	0,000	0,00

Obra	01	Pressupost 2345 FIG PI 01
------	----	---------------------------

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 159 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

PRESSUPOST

Pàg.: 7

Capítol 05 XARXA D'AIGUA

Subcapítol (1) 01 OBRA CIVIL XARXA AIGUA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U201	u	Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis. (P - 10)	125,58	2,000	251,16
2	F222X001	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana, incloent refinats, esgotaments i estrebades si calen i càrrega mecànica del material excavat i càrrega mecànica sobre camió. (P - 21)	13,30	10,800	143,64
3	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 24)	2,28	18,000	41,04
4	F2285M00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o sauló, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 25)	51,87	4,902	254,27
5	FDGZU010	m	Banda senyalitzadora de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la xarxa, amb especificació i color segons tipologia de servei (P - 59)	0,57	47,250	26,93
6	F228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 26)	13,34	5,400	72,04
7	P2R3-FINW	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 95)	10,54	92,160	971,37
8	F2RAX001	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 30)	6,39	92,160	588,90
9	FDK28001	u	Col·locació de trampalló amb mitjans manuals i inclou la part proporcional d'obra civil i de paleta totalment acabat (P - 62)	108,12	9,000	973,08
10	G31511M1	m3	Formigó per a rases i pous, HM-20/F/20/XO, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 80)	103,96	8,000	831,68
11	ESC_SIM	u	Obra civil realització d'escomesa d'aigua simple. Inclou excavació de rasa, rebliment i pavimentació. (P - 1)	142,87	6,000	857,22

TOTAL Subcapítol (1) 01.05.01 5.011,33

Obra 01 Pressupost 2345 FIG PI 01

Capítol 05 XARXA D'AIGUA

Subcapítol (1) 02 OBRA MECÀNICA XARXA AIGUA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRX10946	u	Instal·lació d'una vàlvula DN-65 davant del núm. 4 Segons pressupost PRX-000120 de FISERSA. (P - 126)	482,25	1,000	482,25
2	PRX10947	u	Instal·lació d'una vàlvula DN-100 davant del núm. 10 Segons pressupost PRX-000120 de FISERSA. (P - 127)	606,06	1,000	606,06
3	PRX10948	u	Instal·lació provisional per dues escomeses (núm. 6, 8 i 10) Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (P - 128)	485,96	1,000	485,96
4	PRX10955	u	Instal·lació provisional per l'escomesa del núm. 3 Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (P - 129)	349,04	1,000	349,04
5	PRX10956	u	Instal·lació de canonada Pe 125 a la vorera sud Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (P - 130)	1.377,67	1,000	1.377,67
6	PRX10957	u	Instal·lació d'una descàrrega DN-2'' Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (P - 131)	424,33	1,000	424,33
7	PRX10959	u	Instal·lació d'un creuament amb canonada Pe 125. Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (P - 132)	560,55	1,000	560,55

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 160 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

PRESSUPOST					Pàg.: 8	
8	PRX10964	u	Instal·lació de canonada Pe 125 a part nord Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (P - 133)	718,34	1,000	718,34
9	PRX10965	u	Posada en càrrega de la xarxa. Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (P - 134)	140,02	1,000	140,02
10	PRX10966	u	Prova d'estanquitat i pressió. Neteja i desinfecció de la canonada. Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (P - 135)	754,29	1,000	754,29
11	PRX10967	u	Reconnexió d'escomeses a la nova xarxa i desmuntatge del provisional Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (P - 136)	246,41	1,000	246,41
12	EXP03155.42	u	Escomesa de 1". Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (P - 2)	210,10	0,000	0,00
13	EXP03155.43	u	Escomesa de 1 1/2". Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (P - 3)	433,29	3,000	1.299,87
14	EXP03155.44	u	Escomesa de 2". Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (P - 4)	462,05	0,000	0,00
15	PRX10971	u	Despeses indirectes per l'assessorament i gestió de les obres. Segons pressupost PRX-000109 de FISERSA. (P - 137)	673,16	1,000	673,16
TOTAL		Subcapítol (1)		01.05.02	8.117,95	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222X001	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana, incloent refinats, esgotaments i estrebades si calen i càrrega mecànica del material excavat i càrrega mecànica sobre camió. (P - 21)	13,30	13,200	175,56
2	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 24)	2,28	22,000	50,16
3	F2285M00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra o sauló, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 25)	51,87	4,400	228,23
4	F228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 26)	13,34	8,800	117,39
5	FG22TL1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 66)	6,16	177,650	1.094,32
6	FDGZU010	m	Banda senyalitzadora de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la xarxa, amb especificació i color segons tipologia de servei (P - 59)	0,57	131,250	74,81
7	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 70)	9,78	115,500	1.129,59
8	F31521N1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 31)	112,29	1,200	134,75
9	FG4662A2	u	Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment (P - 71)	47,76	8,000	382,08
10	PG33-E5RW	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment (P - 124)	2,79	35,000	97,65
11	FHM22701	u	Braç mural, per ancorar a paret de tub d'acer galvanitzat, segons detall, fixat amb platina i cargols. (P - 73)	122,97	8,000	983,76
12	FHN1X004	u	Subministre i col·locació de Il·luminària de LED, model Salvi L Circus T/H 60 18VP 30K F4M2 PMMA S S085 o equivalent, color gris plata. Temperatura de color 3.000 K, Flux lluminós 6000 lm, Potència de la	717,28	8,000	5.738,24
EUR						



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 161 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

PRESSUPOST

Pàg.: 9

			lluminaria 42 W, amb suport per anar amb braç. Inclòs equip de reducció de flux per corrent portadora DIM BAR. Inclòs caixa de connexions i adaptador a braç existent. Totalment instal·lada i provada. (P - 75)			
13	FDK254F3	u	Pericó de 40x40x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 60)	67,25	8,000	538,00
14	FDKZA450	u	Bastiment quadrat i tapa antilliscant de 420x420x40 mm hidràulica en fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, compleix norma EN 124-2 classe C 250, per a pericó de serveis, col·locat amb morter. (P - 63)	298,02	8,000	2.384,16
15	FGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 72)	38,94	3,000	116,82
16	FG23RA15	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 68)	13,87	36,000	499,32
17	FG23ED15	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 67)	20,53	0,000	0,00
18	PG33-JYCF	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri (P - 125)	6,80	0,000	0,00
19	PG33-E44A	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 123)	9,23	122,000	1.126,06
20	FG312554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 69)	7,20	220,150	1.585,08
21	PG25-LN1C	m	Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x110 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en façana (P - 119)	23,22	22,500	522,45
22	FHMNU102	u	Desmuntatge de línies aèries, lluminàries a substituir, arranjament de façanes inclòs pintura. (P - 74)	1.232,70	1,000	1.232,70
TOTAL Capítol			01.06	18.211,13		
Obra			01	Pressupost 2345 FIG PI 01		
Capítol			07	XARXA DE TELECOMUNICACIONS		
Subcapítol (1)			01	ENCREUAMENTS TELEFONIA		

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222X001	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana, incloent refinats, esgotaments i estrebades si calen i càrrega mecànica del material excavat i càrrega mecànica sobre camió. (P - 21)	13,30	8,000	106,40
2	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 24)	2,28	8,000	18,24
3	F228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 26)	13,34	4,800	64,03
4	P2R3-FINW	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 95)	10,54	9,600	101,18
EUR						



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 162 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

PRESSUPOST				Pàg.: 10		
5	F2RAX001	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 30)	6,39	9,600	61,34
6	FDK254F3	u	Pericó de 40x40x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 60)	67,25	0,000	0,00
7	PDK1-DXA5	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 118)	75,84	0,000	0,00
8	FDK26E17	u	Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i rebrell lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 61)	643,50	5,000	3.217,50
9	FDG3X003	m	Canalitzacions telefonia amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, amb 2 tubs de 160 mm de diàmetre nominal per a telefonia i dau de formigó 40x25 cm amb formigó HM-20/P/20/I, segons Norma Tècnica Particular Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) de Fecsa Endesa. Incloent encofrat, formigó pera a rases avocad des de camió, subministrament del placa de senyalització i la banda de senyalització. (P - 56)	41,78	20,000	835,60
10	P9Z9-Z001	m	Planxa d'acer 500x330x8 mm per protecció tubs formigonats BT situats a cota inferior a la permesa per normativa. Segons Annex 4 - Proteccion en zanja BT poco profunda de les Normes Tècniques particulars Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) (P - 111)	13,61	20,000	272,20
11	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 65)	3,18	6,250	19,88
12	FG23RA15	m	Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 68)	13,87	15,000	208,05
TOTAL Subcapítulo (1)				01.07.01 4.904,42		
Obra				01	Pressupost 2345 FIG PI 01	
Capítol				07	XARXA DE TELECOMUNICACIONS	
Subcapítulo (1)				02	FIBRA	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222X001	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana, incloent refinats, esgotaments i estrebades si calen i càrrega mecànica del material excavat i càrrega mecànica sobre camió. (P - 21)	13,30	81,250	1.080,63
2	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 24)	2,28	125,000	285,00
3	F228AB0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 26)	13,34	37,500	500,25
4	P2R3-FINW	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 95)	10,54	97,500	1.027,65
5	F2RAX001	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 30)	6,39	97,500	623,03
6	GDG50030	m	Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, banquetta de desmunt, berma de terraplè o mitjana d'obra nova amb tres (3) tubs de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, de qualsevol color, incloent l'excavació i posterior rebrell de la rasa, subministrament i col·locació dels tubs, separadors i recobriments dels tubs, fil guia, cinta de senyalització de color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets de connexió, brides i obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs canó d'abocament, segons plànols. (P - 85)	24,74	275,000	6.803,50

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 163 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

PRESSUPOST

Pàg.: 11

7	FDG3X005	m	Canalitzacions telecomunicacions amb tubs de polietilè de doble capa, llis a l'interior i corrugada la exterior, amb 2 tubs de 80 mm de diàmetre nominal per a telecomunicacions i dau de formigó 40x25 cm amb formigó HM-20/P/20/I, segons Noma Tècnica Particular Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) de Fecsa Endesa. Incloent encofrat, formigó pera a rases avocat des de camió, subministrament del placa de senyalització i la banda de senyalització. (P - 58)	32,09	256,000	8.215,04
8	FDGZU010	m	Banda senyalitzadora de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la xarxa, amb especificació i color segons tipologia de servei (P - 59)	0,57	138,863	79,15
9	FDK254F3	u	Pericó de 40x40x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 60)	67,25	11,000	739,75
10	PDK1-DXA5	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 118)	75,84	11,000	834,24
11	P21Z0-HGY6	u	Perforació de mur de pedra per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 50 i 70 cm amb equip de barrinat amb broca de diamant intercanviable, entre 100 i 400 mm de diàmetre (P - 93)	97,62	1,000	97,62
12	G31511M1	m3	Formigó per a rases i pous, HM-20/F/20/XO, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 80)	103,96	13,100	1.361,88
TOTAL		Subcapítulo (1)	01.07.02			21.647,74

Obra	01	Pressupost Z345 FIG PI 01
Capítol	08	ELECTRICITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F219U201	u	Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis. (P - 10)	125,58	3,000	376,74
2	F221C620	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics (P - 20)	9,67	12,160	117,59
3	F227F00F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 24)	2,28	15,200	34,66
4	FDG3X001	m	Canalitzacions elèctriques de BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, amb 2 tubs de160 mm de diàmetre nominal per a 2 circuits de Baixa Tensi i dau de formigó 40x25 cm amb formigó HM-20/P/20/I, segons Noma Tècnica Particular Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) de Fecsa Endesa. Inclouent encofrat, formigó per a rases avocades de camió, subministrament del placa de senyalització i la banda de senyalització. (P - 55)	44,70	0,000	0,00
5	FDG3X004	m	Canalitzacions elèctriques de BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, amb 4 tubs de160 mm de diàmetre nominal per a 4 circuits de Baixa Tensi i dau de formigó 40x45 cm amb formigó HM-20/P/20/I, segons Noma Tècnica Particular Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) de Fecsa Endesa. Inclouent encofrat, formigó per a rases avocades de camió, subministrament del placa de senyalització i la banda de senyalització. (P - 57)	73,64	38,000	2.798,32
6	P9Z9-Z001	m	Planxa d'acer 500x330x8 mm per protecció tubs formigonats BT situats a cota inferior a la permesa per normativa. Segons Annex 4 - Protecció en zanja BT poc profunda de les Normes Tècniques particulars Línies Subterrànies de Baixa Tensió (NTP-LSBT) (P - 111)	13,61	38,000	517,18
7	F228XSRO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat de formigons o terres d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM. (P - 27)	28,23	6,840	193,09
8	PG32-DYLO	m	Subministrament i estesa de cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL XZ1, unipolar, de secció	15,87	103,000	1.634,61

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 164 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

PRESSUPOST

Pàg.: 12

		3x1x240+1x150 mm2, col·locat en tub o soterrat. Inclòs accessoris. (P - 121)			
9	PG32-Z001	m	Subministrament i estesa de cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ 0,6 / 1kV de 3x150 / 80mm² almelec, per a xarxa de BT, estesa per façana. Totalment instal·lat. (P - 122)	29,76	122,000 3.630,72
10	FG14MBLU	u	Adaptar escomesa existent. Estesa de cable RZ 4x16 Cu-RZ 4x25 A el fins 10ml connexió a CGP. Inclòs simonstre i instal·lació e CGP 100A, totlaemnt connectada i provada, tub rígid. Incloent: - Subministra i col·locació de caixa de protecció CGP 100A homologada per companyia. - Enderrocs interiors, execució de rases, regates, col·locació de tubulars soterrats o grapats, reposicions de paviment i paraments necessaris per a connectar la CGP amb el cablejat d'escomesa original. - Cablejats i connexions entre CGP i cablejat d'escomesa original, inclouent interconnexió interio. - Treballs auxiliars a companyia elèctrica amb aportació de petit material. - Modificació, reconstrucció de façana, baranes i tancaments afectat per l'adaptació de l'escomesa. - Acondicionament de parament afectat per la retirada de cablejats i elements de fixació previs. - Senyalització específica de la zona d'afectació, inclouent zona de protecció interior. - Càrrega manual, transport i cànon d'abocament de runa genera durant el procés. (P - 64)	338,96	13,000 4.406,48
11	SEXS20N	u	Conversió de línia de baixa tensió d'instal·lació aèria en línia subterrània, entre conductores d'alumini RZ 0,6 / 1 kV 3x150 / 80mm² i RV 0,6 / 1 kV 3x1x240 + 1x150mm². Col·locació de tub de protecció metàl·lic de ø100mm, amb caputxó de protecció. Realització de les connexions unipolars entre els dos cables. Totalment instal·lada. (P - 139)	588,47	6,000 3.530,82
12	XPA00122	u	Assaig del nou cablejat subterrani de BT mitjançant descàrregues parcials (P - 140)	318,36	1,000 318,36
13	SEXS100	u	Marcatge, medició i confecció de plànol as-buït superior a 100mts. Inclou Certificat RD120. (P - 138)	382,02	1,000 382,02
14	P2R3-FINW	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 95)	10,54	14,592 153,80
15	F2RAX001	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 30)	6,39	14,592 93,24
16	XPAUX001	Pa	Partida alçada a justificar per les feines de modificació de l'instal·lació elèctrica existent segons estudi realitzat per Fecsa Endesa. Inclou desmuntatge de l'instal·lació afectada, estesa del nou cablejat, derivacions, empalmaments, armaris de distribució urbana, caixes generals de protecció, connexions, confecció de planols, adaptació escomeses, conversió aèries subterrànies, ma d'obra, fusibles, enginyeria topografia i projecte, permisos oficials, supervisió d'obra, etc. Segons estudi AGIR001 0000504970 (P - 141)	3.178,82	1,300 4.132,47
17	PG2N-EUGG	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 120)	2,65	21,600 57,24

TOTAL	Capitol	01.08	22.377,34
Obra	01	Pressupost 2345 FIG PI 01	
Capitol	09	MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA	

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 165 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

PRESSUPOST

Pàg.: 13

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQ21FX65	u	Paperera tipus CONCÈNTRICA sense voladis de Durbanis. (P - 76)	612,04	2,000	1.224,08
2	FQ42X010	u	Subministre i col.locació de pilona tipus TUBO de Fabregas de color negre. (P - 77)	57,24	12,000	686,88
3	FQ42X015	u	Subministre i col.locació de pilona flexible model BALIZA h=900mm de color negre de Sabacaucho (P - 78)	125,09	2,000	250,18
4	FQ42X020	u	Subministre i col.locació de ancoratge per a parasols. (P - 79)	147,25	12,000	1.767,00
TOTAL	Capítol	01.09				3.928,14

Obra	01	Pressupost 2345 FIG PI 01
Capítol	10	SENYALITZACIÓ
Subcapítulo (1)	02	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBBG-DV30	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, amb doble plec, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 116)	216,70	1,000	216,70
2	FBB12111	u	Placa informativa triangular per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 70cm de costat, amb doble plec, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel.la quan calgui). (P - 43)	65,20	0,000	0,00
3	FBB12251	u	Placa informativa circular per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60cm de diàmetre, amb doble plec, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel.la quan calgui) (P - 44)	86,63	7,000	606,41
4	FBB22201	u	Placa informativa quadrada per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60cm, amb doble plec, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel.la quan calgui) (P - 45)	75,81	3,000	227,43
5	FBB22205	u	Placa informativa quadrada per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 90x60cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel.la quan calgui) (P - 46)	93,87	3,000	281,61
6	FBB3X001	u	Placa informativa rectangular per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 20x60cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (amb cartel.la quan calgui) (P - 47)	84,55	2,000	169,10
7	F21QSV01	u	Reubicació de senyal vertical, fixada sobre suport vertical, i càrrega manual i mecànica dels enderrocs sobre camió o contenidor. Inclou emmagatzematge de la senyal vertical i el suport vertical, formació de nou fonament i instal·lació de l'element amb fixacions mecàniques. Segons indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 19)	73,06	5,000	365,30
8	PBBM-H8B1	m	Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada (P - 117)	35,53	29,500	1.048,14


Obra	01	Pressupost 2345 FIG PI 01
Capítol	10	SENYALITZACIÓ
Subcapítulo (1)	03	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GBA31517	m2	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 83)	10,03	18,800	188,56

EUR



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 166 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	



Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

PRESSUPOST				Pàg.: 14		
2	GBA1E514	m	Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (contínua, discontínua, qualsevol color,...) no reflectora de 10cm d'amplada, amb pintura acrílica, amb màquina autopropulsada. Inclòs el premarcat. (P - 81)	0,77	339,000	261,03
3	GBA1J514	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua no reflectora de 50cm d'amplada, amb pintura de dos components i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual. Inclòs premarcatge i ratllat posterior amb llana. Inclou tacos pas de vianants semaforitzat. (P - 82)	2,40	107,000	256,80
4	GBA3X001	u	Pintat de senyal S1 (zona 30 + bicicleta) segons projecte. Pintura de dos components i microesferes de vidre. Inclòs el premarcatge. (P - 84)	59,11	2,000	118,22
TOTAL		Subcapítulo (1)		01.10.03		824,61
Obra		01	Pressupost 2345 FIG PI 01			
Capítol		11	VARIS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA000005	pa	Partida alçada a justificar per al desplaçament i reparació dels serveis urbans afectats durant l'execució de les obres. (P - 113)	514,94	10,000	5.149,40
2	PA000002	pa	Partida alçada control de qualitat (P - 112)	697,91	1,000	697,91
3	PA0000S3	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut durant l'execució de l'obra. (P - 114)	1.955,17	1,000	1.955,17
4	PA000100	u	Transport i retirada d'equip d'asfaltat. (P - 115)	1.216,58	1,000	1.216,58
TOTAL		Capítol		01.11		9.019,06

EUR

DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 167 de 173		SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Original

M5.6.- PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

Finançat per

Unió Europea
Fons Europeu
Next Generation

GOBERNADO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Next Generation
Catalunya

Generalitat
de Catalunya



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REFERÈNCIA GSUR2022000211
Codi Segur de Verificació: d533b6f2-93c7-42cc-ac89-8b98473f3f63 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4405463 Data d'impressió: 03/12/2024 14:18:10 Pàgina 168 de 174		
SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56		



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 168 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		





DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 169 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	

Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1



NIVELL 3 : Subcapítulo (1)			Import	%
Subcapítulo (1)	01.01.01	DEMOLICIONS	12.801,46	4,07
Subcapítulo (1)	01.01.02	DESMUNTAGES	1.135,71	0,36
Subcapítulo (1)	01.01.03	CÀRREGA, TRANSPORT I GESTIÓ DE RUNES	8.847,05	2,81
Capítol	01.01	DEMOLICIONS I DESMUNTATGES	22.784,22	7,24
Subcapítulo (1)	01.04.01	XARXA PLUVIALS	23.124,60	7,35
Subcapítulo (1)	01.04.02	XARXA RESIDUALS	15.444,55	4,91
Capítol	01.04	XARXA SANEJAMENT	38.569,15	12,25
Subcapítulo (1)	01.05.01	OBRA CIVIL XARXA AIGUA	5.011,33	1,59
Subcapítulo (1)	01.05.02	OBRA MECÀNICA XARXA AIGUA	8.117,95	2,58
Capítol	01.05	XARXA D'AIGUA	13.129,28	4,17
Subcapítulo (1)	01.07.01	ENCREUAMENTS TELEFONIA	4.904,42	1,56
Subcapítulo (1)	01.07.02	FIBRA	21.647,74	6,88
Capítol	01.07	XARXA DE TELECOMUNICACIONS	26.552,16	8,43
Subcapítulo (1)	01.10.02	SENYALITZACIÓ VERTICAL	2.914,69	0,93
Subcapítulo (1)	01.10.03	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	824,61	0,26
Capítol	01.10	SENYALITZACIÓ	3.739,30	1,19
			104.774,11	33,28
NIVELL 2 : Capítol			Import	%
Capítol	01.01	DEMOLICIONS I DESMUNTATGES	22.784,22	7,24
Capítol	01.02	MOVIMENT DE TERRES	21.879,79	6,95
Capítol	01.03	PAVIMENTS	134.634,22	42,76
Capítol	01.04	XARXA SANEJAMENT	38.569,15	12,25
Capítol	01.05	XARXA D'AIGUA	13.129,28	4,17
Capítol	01.06	ENLLUMENAT PÚBLIC	18.211,13	5,78
Capítol	01.07	XARXA DE TELECOMUNICACIONS	26.552,16	8,43
Capítol	01.08	ELECTRICITAT	22.377,34	7,11
Capítol	01.09	MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA	3.928,14	1,25
Capítol	01.10	SENYALITZACIÓ	3.739,30	1,19
Capítol	01.11	VARIS	9.019,06	2,86
Obra	01	Pressupost 2345 FIG PI 01	314.823,79	100,00
			314.823,79	100,00
NIVELL 1 : Obra			Import	%
Obra	01	Pressupost 2345 FIG PI 01	314.823,79	100,00
			314.823,79	100,00

euros

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REFERÈNCIA GSUR2022000211
Codi Segur de Verificació: d533b6f2-93c7-42cc-ac89-8b98473f3f63 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4405463 Data d'impressió: 03/12/2024 14:18:10 Pàgina 170 de 174		SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56




DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 170 de 173		SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51



DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REFERÈNCIA GSUR2022000211
Codi Segur de Verificació: d533b6f2-93c7-42cc-ac89-8b98473f3f63 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4405463 Data d'impressió: 03/12/2024 14:18:10 Pàgina 171 de 174		
SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56		



DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 171 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		



AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Original

M5.7.- PRESSUPOST GENERAL

Finançat per



Unió Europea
Fons Europeu
Next Generation



GOBERNO
DE ESPAÑA



MINISTERIO
DE INDUSTRIA,
TURISMO



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Next Generation
Catalunya





Generalitat
de Catalunya

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REFERÈNCIA GSUR2022000211
Codi Segur de Verificació: d533b6f2-93c7-42cc-ac89-8b98473f3f63 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4405463 Data d'impressió: 03/12/2024 14:18:10 Pàgina 172 de 174		
SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56		




DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 172 de 173		
SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51		





DOCUMENT Registre entrada - document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REGISTRE D'ENTRADA E2024032328
Codi Segur de Verificació: 6b102092-6446-4052-9302-0779b53b5dcf Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4382467 Data d'impressió: 03/12/2024 10:49:24 Pàgina 173 de 173	SIGNATURES 1.- JORDI RICART SOLE / num:48873-9, 20/11/2024 17:51	



Millora de l'accessibilitat del carrer Lasauca

Exp.:2345 FIG PI 01 Fitxer:2345 FIG PI 01_v6.TCQ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		314.823,79
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 314.823,79.....		40.927,09
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 314.823,79.....		18.889,43
	Subtotal	374.640,31
21 % IVA SOBRE 374.640,31.....		78.674,47
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	453.314,78

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

DOCUMENT Document annexat	ÒRGAN Serveis Urbans	REFERÈNCIA GSUR2022000211
Codi Segur de Verificació: d533b6f2-93c7-42cc-ac89-8b98473f3f63 Origen: Ciutadà Identificador document original: ES_L01170669_2024_4405463 Data d'impressió: 03/12/2024 14:18:10 Pàgina 174 de 174		SIGNATURES 1.- ALICIA VILA TORRENTS (TCAT), 03/12/2024 11:56

DILIGÈNCIA: Per fer constar que el document anomenat “Addenda per la modificació del Projecte de Garantia de l'accessibilitat universal al centre històric turístic de la ciutat. Millora de l'accessibilitat al carrer Lasauca”, va ésser aprovat per a Junta de Govern Local, el dia 27 de novembre de 2024. En dono fe.



Finançat per



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next GenerationEU