

## PRESSUPOST

\*

Pàg.: 1

|         |    |                     |
|---------|----|---------------------|
| Obra    | 01 | CAP-22232 CQ        |
| Capítol | A0 | ACTUACIONS TIPUS A  |
| Títol 3 | 02 | SISTEMA ESTRUCTURAL |

| NUM. CODI    | UA             | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT        |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|
| 1 J441J108   | U              | Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 2) | 668,12 | 1,000     | 668,12        |
| 2 J441FF0N   | U              | Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 1)                                                                                                                                                                                   | 18,38  | 2,000     | 36,76         |
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 3</b> | <b>01.A0.02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           | <b>704,88</b> |

|         |    |                                         |
|---------|----|-----------------------------------------|
| Obra    | 01 | CAP-22232 CQ                            |
| Capítol | A0 | ACTUACIONS TIPUS A                      |
| Títol 3 | 03 | SISTEMA D'ENVOLTANT I ACABATS EXTERIORS |
| Títol 4 | 01 | Cobertes                                |

| NUM. CODI    | UA             | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                 | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT          |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| 1 J5V11151   | U              | Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 3)       | 507,41 | 3,000     | 1.522,23        |
| 2 JDV11115   | U              | Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 6)                           | 528,61 | 0,000     | 0,00            |
| 3 JDV12115   | U              | Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 7)                  | 528,61 | 0,000     | 0,00            |
| 4 JDV13115   | U              | Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 8)                   | 528,61 | 0,000     | 0,00            |
| 5 JDV14215   | U              | Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 9) | 528,61 | 0,000     | 0,00            |
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 4</b> | <b>01.A0.03.01</b>                                                                                                                                                                         |        |           | <b>1.522,23</b> |

|         |    |                                         |
|---------|----|-----------------------------------------|
| Obra    | 01 | CAP-22232 CQ                            |
| Capítol | A0 | ACTUACIONS TIPUS A                      |
| Títol 3 | 03 | SISTEMA D'ENVOLTANT I ACABATS EXTERIORS |
| Títol 4 | 02 | Fusteria exterior                       |

| NUM. CODI    | UA             | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                   | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT          |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| 1 JAV11151   | U              | Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimnt d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 5) | 538,31 | 4,000     | 2.153,24        |
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 4</b> | <b>01.A0.03.02</b>                                                                                                                                                           |        |           | <b>2.153,24</b> |

|         |    |                                         |
|---------|----|-----------------------------------------|
| Obra    | 01 | CAP-22232 CQ                            |
| Capítol | A0 | ACTUACIONS TIPUS A                      |
| Títol 3 | 03 | SISTEMA D'ENVOLTANT I ACABATS EXTERIORS |

## PRESSUPOST

\*

Pàg.: 2

| Títol 4      |                | 04                                         | Recinte instal·lacions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |                 |
|--------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|
| NUM. CODI    | UA             | DESCRIPCIÓ                                 | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AMIDAMENT | IMPORT |                 |
| 1            | J441J108       | U                                          | Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 668,12    | 2,000  | 1.336,24        |
| 2            | J441FF0N       | U                                          | Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,38     | 4,000  | 73,52           |
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 4</b> | <b>01.A0.03.04</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        | <b>1.409,76</b> |
| Obra         | 01             | CAP-22232 CQ                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |                 |
| Capítol      | A0             | ACTUACIONS TIPUS A                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |                 |
| Títol 3      | 04             | SISTEMA ACABATS INTERIORS                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |                 |
| Títol 4      | 01             | Fals sostres                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |                 |
| NUM. CODI    | UA             | DESCRIPCIÓ                                 | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AMIDAMENT | IMPORT |                 |
| 1            | J84ZE205       | U                                          | Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83,51     | 1,000  | 83,51           |
| <b>TOTAL</b> | <b>Títol 4</b> | <b>01.A0.04.01</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        | <b>83,51</b>    |
| Obra         | 01             | CAP-22232 CQ                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |                 |
| Capítol      | A0             | ACTUACIONS TIPUS A                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |                 |
| Títol 3      | 05             | SISTEMA D'ACONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |                 |
| Títol 4      | 03             | Instal·lació de fontaneria                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |                 |
| Títol 5      | 01             | Millorament producció ACS                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |                 |
| NUM. CODI    | UA             | DESCRIPCIÓ                                 | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AMIDAMENT | IMPORT |                 |
| 1            | JJVA9D0D       | U                                          | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: producció d'aigua calenta sanitària individual - captació solar, segons R.D 865/2003, RITE, incloent la comprovació dels següents paràmetres de l'equip de producció: Tª del fluid a l'entrada dels col·lectors, Tª del fluid a la sortida dels col·lectors, Tª del fluid a la sortida dels col·lectors, sobre pressió en repòs del fluid en fred als col·lectors de plaques, pressió impulsió bomba, cabal de bomba, densitat del fluid, tensió entre fases de subministrament al motor de la bomba, consum per fases de motor de la bomba, ph del fluid, prova d'estancament del circuit primari de solar, certificació per part de la empresa instal·ladora de l'addició d'anticongelant a la instal·lació, prova de lliure dilatació i proves d'equilibrat hidràulic (mes d'un conjunt de captadors). (P - 24) | 661,50    | 1,000  | 661,50          |
| 2            | JEV58704       | U                                          | Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 661,50    | 0,000  | 0,00            |
| 3            | JJV1940B       | U                                          | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 661,50    | 1,000  | 661,50          |
| 4            | JJV18202       | U                                          | Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 661,50    | 1,000  | 661,50          |

EUR

## PRESSUPOST

\*

Pàg.: 3

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |        |
|---|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 5 | JEV59704 | U | vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 20)                                                                                                                                                                                                                                                    | 661,50 | 0,000 | 0,00   |
| 6 | JJV7970A | U | Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 15) | 661,50 | 1,000 | 661,50 |
| 7 | JJVA8D02 | U | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell mínim, boia alarma i altres) (P - 22)                                                                                                                                                                                                       | 661,50 | 1,000 | 661,50 |
|   |          |   | Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions solar tèrmica, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements de la instal·lació: sistema de captació, sistema d'acumulació solar, sistema de bescanviador, circuit hidràulic, sistema d'energia convencional auxiliar, sistema de control, aïllament tèrmic de xarxes de canonades i clau de pas amb aixeta de buidat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 23)                                                                                                                                                                                                            |        |       |        |

|              |                 |                       |                 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Título 5</b> | <b>01.A0.05.03.01</b> | <b>3.307,50</b> |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|

|         |    |                                            |
|---------|----|--------------------------------------------|
| Obra    | 01 | CAP-22232 CQ                               |
| Capítol | A0 | ACTUACIONS TIPUS A                         |
| Títol 3 | 05 | SISTEMA D'ACONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS |
| Títol 4 | 04 | Instal·lacions de sanejament               |
| Títol 5 | 03 | Sanejament climatització                   |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | JDV11115 | U          | Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 528,61    | 1,000  | 528,61 |
| 2         | JJV18202 | U          | Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 20) | 661,50    | 0,000  | 0,00   |
| 3         | JJV1940B | U          | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 661,50    | 0,000  | 0,00   |

EUR

## PRESSUPOST

\*

Pàg.: 4

|   |          |   |                                                                                                                                                                                            |        |       |        |
|---|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 4 | JDV13115 | U | Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 8)                   | 528,61 | 1,000 | 528,61 |
| 5 | JDV12115 | U | Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 7)                  | 528,61 | 1,000 | 528,61 |
| 6 | JDV14215 | U | Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 9) | 528,61 | 1,000 | 528,61 |

|              |                 |                       |                 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Título 5</b> | <b>01.A0.05.04.03</b> | <b>2.114,44</b> |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|

|         |    |                                            |
|---------|----|--------------------------------------------|
| Obra    | 01 | CAP-22232 CQ                               |
| Capítol | A0 | ACTUACIONS TIPUS A                         |
| Títol 3 | 05 | SISTEMA D'ACONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS |
| Títol 4 | 05 | Instal·lacions tèrmiques                   |
| Títol 5 | 01 | Maquinària                                 |

| NUM. CODI  | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 JEV59704 | U  | Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 15) | 661,50 | 0,000     | 0,00   |
| 2 JEV58704 | U  | Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 661,50 | 0,000     | 0,00   |

|              |                 |                       |             |
|--------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Título 5</b> | <b>01.A0.05.05.01</b> | <b>0,00</b> |
|--------------|-----------------|-----------------------|-------------|

|         |    |                                            |
|---------|----|--------------------------------------------|
| Obra    | 01 | CAP-22232 CQ                               |
| Capítol | A0 | ACTUACIONS TIPUS A                         |
| Títol 3 | 05 | SISTEMA D'ACONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS |
| Títol 4 | 05 | Instal·lacions tèrmiques                   |
| Títol 5 | 02 | Instal·lació de conductes. Climatització   |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | JEV38604 | U          | Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus, instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 10) | 661,50    | 1,000  | 661,50 |
| 2         | JEV3A304 | U          | Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 661,50    | 1,000  | 661,50 |

EUR

## PRESSUPOST

\*

Pàg.: 5

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |        |
|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3 | JEV3B508 | U | desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 661,50 | 1,000 | 661,50 |
| 4 | JEV39604 | U | Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 13)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 661,50 | 1,000 | 661,50 |
|   |          |   | Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 11) |        |       |        |

|              |                 |                       |                 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Título 5</b> | <b>01.A0.05.05.02</b> | <b>2.646,00</b> |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|

|          |    |                                            |
|----------|----|--------------------------------------------|
| Obra     | 01 | CAP-22232 CQ                               |
| Capítol  | A0 | ACTUACIONS TIPUS A                         |
| Títol 3  | 05 | SISTEMA D'ACONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS |
| Títol 4  | 05 | Instal·lacions tèrmiques                   |
| Título 5 | 03 | Instal·lació hidràulica                    |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AMIDAMENT | IMPORT |      |
|-----------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|
| 1         | JJV1940B | U          | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 661,50    | 0,000  | 0,00 |
| 2         | JJV18202 | U          | Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 20) | 661,50    | 0,000  | 0,00 |
| 3         | JEV59704 | U          | Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 15)                                                                                                  | 661,50    | 0,000  | 0,00 |
| 4         | JEV58704 | U          | Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 661,50    | 0,000  | 0,00 |

## PRESSUPOST

\*

Pàg.: 6

|              |                 |                       |             |
|--------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Título 5</b> | <b>01.A0.05.05.03</b> | <b>0,00</b> |
|--------------|-----------------|-----------------------|-------------|

|          |    |                                            |
|----------|----|--------------------------------------------|
| Obra     | 01 | CAP-22232 CQ                               |
| Capítol  | A0 | ACTUACIONS TIPUS A                         |
| Títol 3  | 05 | SISTEMA D'ACONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS |
| Títol 4  | 05 | Instal·lacions tèrmiques                   |
| Título 5 | 04 | Instal·lació frigorífica                   |

| NUM. CODI  | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 JEV58704 | U  | Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 661,50 | 1,000     | 661,50 |
| 2 JEV59704 | U  | Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 15) | 661,50 | 1,000     | 661,50 |

|              |                 |                       |                 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Título 5</b> | <b>01.A0.05.05.04</b> | <b>1.323,00</b> |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|

|          |    |                                            |
|----------|----|--------------------------------------------|
| Obra     | 01 | CAP-22232 CQ                               |
| Capítol  | A0 | ACTUACIONS TIPUS A                         |
| Títol 3  | 05 | SISTEMA D'ACONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS |
| Títol 4  | 08 | Electricitat                               |
| Título 5 | 01 | Quadres Elèctrics i Cablejat               |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AMIDAMENT | IMPORT |      |
|-----------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|
| 1         | JGV19101 | U          | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 661,50    | 0,000  | 0,00 |
| 2         | JGV18101 | U          | Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 16) | 661,50    | 0,000  | 0,00 |

EUR

## PRESSUPOST

\*

Pàg.: 7

|              |                 |                       |             |
|--------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Título 5</b> | <b>01.A0.05.08.01</b> | <b>0,00</b> |
|--------------|-----------------|-----------------------|-------------|

|          |    |                                            |
|----------|----|--------------------------------------------|
| Obra     | 01 | CAP-22232 CQ                               |
| Capítol  | A0 | ACTUACIONS TIPUS A                         |
| Títol 3  | 05 | SISTEMA D'ACONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS |
| Títol 4  | 08 | Electricitat                               |
| Título 5 | 02 | Instal·lació Fotovoltaica                  |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | JGVEEE01 | U          | Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 661,50    | 1,000  | 661,50 |
| 2         | JGVE8E01 | U          | Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 661,50    | 1,000  | 661,50 |
| 3         | JGV19101 | U          | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 661,50    | 0,000  | 0,00   |
| 4         | JGV18101 | U          | Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 16) | 661,50    | 0,000  | 0,00   |

|              |                 |                       |                 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Título 5</b> | <b>01.A0.05.08.02</b> | <b>1.323,00</b> |
|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|

|         |    |                                            |
|---------|----|--------------------------------------------|
| Obra    | 01 | CAP-22232 CQ                               |
| Capítol | A0 | ACTUACIONS TIPUS A                         |
| Títol 3 | 05 | SISTEMA D'ACONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS |
| Títol 4 | 09 | Enllumenat                                 |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | JGV19101 | U          | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de | 661,50    | 1,000  | 661,50 |

## PRESSUPOST

\*

Pàg.: 8

|       |          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |        |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|
|       |          | proves corresponent (P - 17) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |        |
| 2     | JGV18101 | U                            | Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 16) | 661,50   | 1,000 | 661,50 |
| TOTAL |          | Titul 4                      | 01.A0.05.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.323,00 |       |        |

(\*) Branques incompletes

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

| NIVELL 6 : Apartat  |                       |                                                    | Import           |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| Apartat             | 01.A0.05.16.02.01     | Interface Usuari i Sevidor Web                     | 0,00             |
| Apartat             | 01.A0.05.16.02.02     | Material de Camp                                   | 0,00             |
| Apartat             | 01.A0.05.16.02.03     | Quadres de Control i electricitat del clima        | 0,00             |
| <b>Título 5</b>     | <b>01.A0.05.16.02</b> | <b>Regulació i control</b>                         | <b>0,00</b>      |
|                     |                       |                                                    | 0,00             |
| NIVELL 5 : Título 5 |                       |                                                    | Import           |
| Título 5            | 01.A0.05.03.01        | Millorament producció ACS                          | 3.307,50         |
| <b>Títol 4</b>      | <b>01.A0.05.03</b>    | <b>Instal·lació de fontaneria</b>                  | <b>3.307,50</b>  |
| Título 5            | 01.A0.05.04.03        | Sanejament climatització                           | 2.114,44         |
| <b>Títol 4</b>      | <b>01.A0.05.04</b>    | <b>Instal·lacions de sanejament</b>                | <b>2.114,44</b>  |
| Título 5            | 01.A0.05.05.01        | Maquinària                                         | 0,00             |
| Título 5            | 01.A0.05.05.02        | Instal·lació de conductes. Climatització           | 2.646,00         |
| Título 5            | 01.A0.05.05.03        | Instal·lació hidràulica                            | 0,00             |
| Título 5            | 01.A0.05.05.04        | Instal·lació frigorífica                           | 1.323,00         |
| <b>Títol 4</b>      | <b>01.A0.05.05</b>    | <b>Instal·lacions tèrmiques</b>                    | <b>3.969,00</b>  |
| Título 5            | 01.A0.05.08.01        | Quadres Elèctrics i Cablejat                       | 0,00             |
| Título 5            | 01.A0.05.08.02        | Instal·lació Fotovoltaica                          | 1.323,00         |
| <b>Títol 4</b>      | <b>01.A0.05.08</b>    | <b>Electricitat</b>                                | <b>1.323,00</b>  |
| Título 5            | 01.A0.05.16.01        | Regulació VRF                                      | 0,00             |
| Título 5            | 01.A0.05.16.02        | Regulació i control                                | 0,00             |
| <b>Títol 4</b>      | <b>01.A0.05.16</b>    | <b>Control i Gestió centralitzada de l'edifici</b> | <b>0,00</b>      |
|                     |                       |                                                    | 10.713,94        |
| NIVELL 4 : Títol 4  |                       |                                                    | Import           |
| Títol 4             | 01.A0.00.01           | Cartell Obra                                       | 0,00             |
| Títol 4             | 01.A0.00.02           | Parets tancaments provisionals fases obra          | 0,00             |
| <b>Títol 3</b>      | <b>01.A0.00</b>       | <b>TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL</b>        | <b>0,00</b>      |
| Títol 4             | 01.A0.01.01           | Cobertes                                           | 0,00             |
| Títol 4             | 01.A0.01.02           | Interiors                                          | 0,00             |
| Títol 4             | 01.A0.01.03           | Façanes                                            | 0,00             |
| <b>Títol 3</b>      | <b>01.A0.01</b>       | <b>ENDERROCS</b>                                   | <b>0,00</b>      |
| Títol 4             | 01.A0.03.01           | Cobertes                                           | 1.522,23         |
| Títol 4             | 01.A0.03.02           | Fusteria exterior                                  | 2.153,24         |
| Títol 4             | 01.A0.03.04           | Recinte instal·lacions                             | 1.409,76         |
| <b>Títol 3</b>      | <b>01.A0.03</b>       | <b>SISTEMA D'ENVOLTANT I ACABATS EXTERIORS</b>     | <b>5.085,23</b>  |
| Títol 4             | 01.A0.04.01           | Fals sostres                                       | 83,51            |
| Títol 4             | 01.A0.04.02           | Remats                                             | 0,00             |
| <b>Títol 3</b>      | <b>01.A0.04</b>       | <b>SISTEMA ACABATS INTERIORS</b>                   | <b>83,51</b>     |
| Títol 4             | 01.A0.05.03           | Instal·lació de fontaneria                         | 3.307,50         |
| Títol 4             | 01.A0.05.04           | Instal·lacions de sanejament                       | 2.114,44         |
| Títol 4             | 01.A0.05.05           | Instal·lacions tèrmiques                           | 3.969,00         |
| Títol 4             | 01.A0.05.08           | Electricitat                                       | 1.323,00         |
| Títol 4             | 01.A0.05.09           | Enllumenat                                         | 1.323,00         |
| Títol 4             | 01.A0.05.16           | Control i Gestió centralitzada de l'edifici        | 0,00             |
| Títol 4             | 01.A0.05.17           | Ajudes                                             | 0,00             |
| <b>Títol 3</b>      | <b>01.A0.05</b>       | <b>SISTEMA D'ACONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS</b>  | <b>12.036,94</b> |
| Títol 4             | 01.A1.03.01           | Serralleria exterior                               | 0,00             |

euros

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

|         |          |                     |           |
|---------|----------|---------------------|-----------|
| Titol 3 | 01.A1.03 | SISTEMA D'ENVOLTANT | 0,00      |
|         |          |                     | 17.205,68 |

|                    |          |                                            |           |
|--------------------|----------|--------------------------------------------|-----------|
| NIVELL 3 : Titol 3 |          |                                            | Import    |
| Titol 3            | 01.A0.00 | TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL       | 0,00      |
| Titol 3            | 01.A0.01 | ENDERROCS                                  | 0,00      |
| Titol 3            | 01.A0.02 | SISTEMA ESTRUCTURAL                        | 704,88    |
| Titol 3            | 01.A0.03 | SISTEMA D'ENVOLTANT I ACABATS EXTERIORS    | 5.085,23  |
| Titol 3            | 01.A0.04 | SISTEMA ACABATS INTERIORS                  | 83,51     |
| Titol 3            | 01.A0.05 | SISTEMA D'ACONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS | 12.036,94 |
| Capítol            | 01.A0    | ACTUACIONS TIPUS A                         | 17.910,56 |
| Titol 3            | 01.A1.03 | SISTEMA D'ENVOLTANT                        | 0,00      |
| Capítol            | 01.A1    | ACTUACIONS TIPUS E                         | 0,00      |
|                    |          |                                            | 17.910,56 |

|                    |       |                    |           |
|--------------------|-------|--------------------|-----------|
| NIVELL 2 : Capítol |       |                    | Import    |
| Capítol            | 01.A0 | ACTUACIONS TIPUS A | 17.910,56 |
| Capítol            | 01.A1 | ACTUACIONS TIPUS E | 0,00      |
| Capítol            | 01.GR | GESTIÓ DE RESIDUS  | 0,00      |
| Capítol            | 01.SS | SEGURETAT I SALUT  | 0,00      |
| Obra               | 01    | CAP-22232 CQ       | 17.910,56 |
|                    |       |                    | 17.910,56 |

|                 |    |              |           |
|-----------------|----|--------------|-----------|
| NIVELL 1 : Obra |    |              | Import    |
| Obra            | 01 | CAP-22232 CQ | 17.910,56 |
|                 |    |              | 17.910,56 |

## PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

---

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... | 17.910,56 |
|-------------------------------------|-----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Subtotal</b> | 17.910,56 |
|-----------------|-----------|

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 21 % IVA SOBRE 17.910,56..... | 3.761,22 |
|-------------------------------|----------|

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b> | € 21.671,78 |
|---------------------------------------|-------------|

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( VINT-I-UN MIL SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS )

---