



CODI DE VERIFICACIÓ	0M0G6Z3R324F621O1CXR		
PROCEDIMENT	V220 Contractacions de subministraments		
EXPEDIENT NÚM.	AJT/113533/2023	DOCUMENT NÚM.	1068882/2023
ÀREA	Hisenda i Urbanisme		
UNITAT	Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. Direcció		

PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JARDINERES A LA VIA PÚBLICA A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

1. Objecte:

L'objecte del present contracte és el subministrament de jardineres i la seva col·locació a la via pública a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat

CPV-34928400-2 Mobiliari urbà, subministre de jardineres

En el marc de la implantació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aquest contracte s'emmarca en els següents ODS:

ODS 11 – Ciutats i comunitats sostenibles

ODS 12 – Producció i consum responsables. Valoració de la producció d'elements més sostenibles.

2. CARACTERÍSTIQUES DELS PRODUCTES A SUBMINISTRAR AMB INSTAL·LACIÓ

L'objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques és establir les condicions i qualitats mínimes que s'han de complir en el subministrament d'elements de mobiliari urbà (jardineres)

El contracte té per objecte cobrir la necessitat d'adquisició i col·locació de noves jardineres en aquelles zones que per motius d'impossibilitat no es puguin plantar arbres i d'aquesta manera millorar la qualitat de vida dels ciutadans augmentant la salut de la ciutat amb elements que mitiguin el canvi climàtic.

L'àmbit d'actuació és tot el terme municipal de l'Hospitalet. Es fa constar que les unitats subministrades poden variar en el seu nombre o ubicació en funció d'allò que decideixi el responsable del contracte, en el ben entès que el nombre d'actuacions estarà limitat pel pressupost adjudicat.

Donat el volum d'elements a adquirir en aquest contracte, l'adjudicatari, si l'ajuntament ho requereix, disposarà en els seus magatzems de stock dels productes, que seran lliurats en funció de les comandes, total o parcials efectuades pels serveis tècnics, al punt on els serveis tècnics municipals ho decideixin, o en el seu defecte a un dels magatzems municipals. Per tant l'adjudicatari haurà de disposar del producte en un màxim d'un mes (el màxim temps de magatzem necessari serà la durada del contracte) des de la petició de la comanda, total o parcial.



La primera jardinera s'haurà de col·locar al carrer especificat pels serveis tècnics en un màxim de 2 mesos des de la formalització del contracte.

La totalitat de les jardineres hauran d'estar subministrades i instal·lades a les ubicacions designades pels tècnics de l'Ajuntament en el termini màxim de durada del contracte.

La darrera comanda de l'Ajuntament haurà de ser efectuada en un termini màxim de 15 dies abans de la finalització del contracte.

2.1. Normativa tècnica reguladora

Els licitadors hauran de presentar certificats que acreditin que tenen la ISO 9001 i la 14011.

Tots els materials han de tenir una gran resistència a la corrosió atmosfèrica, a l'atac químic i als esforços mecànics.

Sempre que es facin servir pintures o laques, han de complir amb la normativa sobre toxicitat UNE-EN 71.

Segons s'especifica a la clàusula 8 de l'informe justificatiu, únicament als efectes de poder comprovar que l'element ofert compleix amb els requisits tècnics exigits en aquest plec, el licitador haurà de lliurar juntament amb la seva oferta la fitxa tècnica de l'element ofert que haurà d'incloure un espediment de l'element, amb indicació de mides, materials així com la garantia per defecte de fabricació i/o col·locació de l'element ofert.

2.2 Característiques tècniques mínimes obligatòries

Jardinera metàl·lica, amb possibilitat de ser pintada, protegida per minorar l'oxidació per l'orina dels gossos, i grafit

Mides exteriors 154 cm X 154 cm X 80 cm, es considerarà alçada mínima el 80 cm

En cas de que la jardinera hagi de ser d'un color determinat escollit (sense cap cost afegit) per l'Ajuntament, el subministrament ja serà de la jardinera pintada. Aquesta pintura ha de garantir el compliment de la norma de pintures sense toxicitat

Les jardineres hauran de portar un aïllant interior per protegir les arrels.

2.3 Altres conceptes inclosos

Així mateix, s'entendrà inclòs, en tot cas, a títol enunciatiu i no excloent, els conceptes que es mencionen a continuació:

- Les despeses generals d'empresa i el benefici industrial està inclòs en el preu.
- Les despeses derivades dels consums de les diferents fonts energètiques per dur a terme la col·locació.
- Subministrament, col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat, pel desenvolupament de les tasques objecte del contracte



- La conservació de l'element subministrat, des de la sortida de fàbrica fins al seu lliurament i col·locació en la ubicació de la ciutat que el tècnic municipal indiqui.
- Despeses corresponents a la col·locació mitjans auxiliars, i equips de maquinària necessaris per al transport, lliurament i col·locació de la jardinera.
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per complir el termini acordat.
- Resolució d'incidències que puguin produir les actuacions objecte del present contracte, en la mobilitat en l'entorn degut a fenòmens naturals (pluges intenses, etc.) o als propis treballs d'execució del contracte.
- Dany a tercers motivats directament en la forma d'execució dels treballs.
- Tant el pressupost base de licitació establert en aquesta clàusula, com els preus unitaris es consideraran preus tancats a tots els efectes.
- Els preus dels camions, i altres mitjans de transport s'entenen inclosos
- No es pagaran càrregues i transports intermedis.
- Una vegada instal·lada la jardinera, haurà de deixar net l'àmbit de cadascuna de les actuacions, la qual es considera inclosa en el preu del contracte i serà obligatòria pel contractista (embalatges, estris, etc)

3. OBLIGACIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTISTA

- El contractista designarà una persona responsable dels treballs descrits en el present plec, amb la capacitat suficient per prendre decisions i serà el responsable davant de l'equip tècnic municipal.
- L'adjudicatari disposarà d'equips de treball amb tots els mitjans auxiliars, eines, maquinària, materials, mitjans i elements de seguretat, senyalització i mitjans de transport, així com del personal auxiliar, necessaris per a la correcta execució dels treballs.
- Atenent a la naturalesa del contracte, en vial públic i nucli urbà, en zona de molta activitat comercial, s'hauran d'organitzar els treballs de manera que les tasques es desenvolupin amb una interferència mínima amb el desenvolupament normal de l'activitat en el carrer. D'aquesta forma, haurà d'assegurar-se en tot moment l'entrada segura i còmoda dels veïns als seus domicilis i dels vehicles als guals, així com garantir-ne l'accés de vehicles d'emergències durant les vint-i-quatre hores del dia, i els vehicles de càrrega i descàrrega en horari laboral. Les mesures necessàries per a garantir aquests extrems hauran de ser aprovades per al responsable municipal del contracte i es consideren incloses en els preus unitaris, no sent, en cap cas, d'abonament independent.
- L'Adjudicatari tindrà l'obligació de sol·licitar i gestionar tots els permisos o llicències que siguin necessaris per a l'execució dels treballs, tant si són municipals com no.
- El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs executats així com de les conseqüències que es dedueixin per l'Administració o per a tercers de les omissions, els errors, els mètodes inadequats o les conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
- L'adjudicatari estarà obligat a complir el disposat a la vigent legislació social i de seguretat i salut. El contractista, en relació als seus treballadors, haurà de complir



estrictament i durant tota la vigència del contracte les mesures de prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent. El incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no implicarà cap responsabilitat per a la corporació contractant.

- El contractista serà l'únic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els accidents de treball que puguin sorgir durant l'execució dels treballs objecte del contracte, pel que adoptarà totes aquelles mesures que la pràctica aconselli i la bona execució requereixi, havent d'atendre les indicacions que formuli els Serveis Tècnics Municipals.
- L'adjudicatari es responsabilitzarà de la manca de respecte, de la manca d'educació o mal tracte que el personal observi cap als veïns, així com de produir soroll excessiu durant la prestació dels serveis.
- Els Serveis Tècnics Municipals, en cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa del contracte, podrà requerir al contractista perquè separi dels treballs als treballadors responsables de la pertorbació.
- El contractista resta obligat, a comunicar les incidències imprevistes que puguin sorgir en l'execució dels treballs, i a realitzar al seu càrrec les corresponents actuacions d'informació, fins i tot amb caràcter urgent, en el cas que l'Ajuntament així li ho requereixi.
- El contractista iniciarà les tasques replantejades en el terreny. El replanteig dels elements a instal·lar o substituir, serà sotmès a l'aprovació dels Serveis Tècnics Municipals que donaran l'autorització per a l'inici de les tasques.
- Si durant l'execució del contracte fos necessari la suspensió temporal, aquest haurà de ser aprovat per l'Administració previ informe del responsable municipal del contracte. L'acceptació de suspensió en el termini d'execució del contracte no suposarà un augment dels costos per l'Administració respecte al pressupost adjudicat.
- El contractista disposarà dels elements d'informació i senyalització necessaris per a la immediata execució dels treballs, publicitat dels treballs d'acord amb la normativa de les administracions que intervinguin i especialment al que es refereixen al desviament i talls de tràfic. Els costos aniran sempre a càrrec del contractista. Els elements de protecció i seguretat d'aquests, han d'estar retolats. Els textos i format seran facilitats pels Serveis Tècnics corresponents.
- El contractista haurà de comunicar anticipadament i per escrit a l'administració i al tècnic responsable del contracte, la intenció de celebrar els subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretengui subcontractar i la identitat del subcontractista i justificant suficientment l'aptitud d'aquest per executar-la. Així mateix, haurà de comunicar qualsevol modificació vers anteriors comunicacions.
- El contractista estarà obligat al compliment de l'establert en la clàusula de qualitat ambiental.



4. CONTROL DOCUMENTAL: OBLIGACIONS DE CONTROL DOCUMENTAL DEL CONTRACTISTA

Independentment del control de qualitat dels treballs relatiu al procés de supervisió per al compliment dels requisits normatius i dels plecs tècnics, el contractista, en base a l'article 128 de la LCAP, haurà de lliurar tota la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació pels quals hagi obtingut alguna puntuació i altres condicions d'execució assenyalades al Plec de condicions administratives.

Així, el contractista haurà de lliurar mensualment, juntament amb la certificació, un informe amb el títol "CONTROL DOCUMENTAL". El lliurament d'aquest document serà imprescindible per a procedir al pagament de la certificació i contindrà el següent recull documental:

5.1 Subcontractació

- L'empresa contractista haurà d'aportar, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini.
- **Llistat de treballs subcontractats amb Centres Especials de Treball o Empreses d'inserció juntament amb el càlcul del percentatge de personal (s'ha de fer equivalent a jornades de treball)**

5.2 Dades mediambientals relatives a la reducció emissions de CO2 equivalent

Documentació per cada tipologia d'element subministrat objecte del contracte

- Dades ubicació planta/es fabricació o centrals de distribució, fins al carrer Cobalt 57 e l'Hospitalet (recorregut en km)
- Certificats relatius al percentatge (%) del material provinent de reutilització i/o reciclatge
- Valors específics referits a les emissions (kg CO² equivalent/unitat) de l'element a subministrar segons especificacions de la calculadora de l'annexe.

5.3 Dades mediambientals relatives a etiquetes, certificats i declaracions mediambientals

S'haurà de lliurar la documentació acreditativa en relació als productes o famílies de productes ofertats a la licitació al Responsable del Contracte designat per l'Administració.