

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ SEGONS PROCEDIMENT OBERT PEL SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ D'UN BANC D'ASSAJOS PER COMPTADORS D'AIGUA FREDA PER AIGÜES DE MANRESA SA, ACTUAIÓ VINCULADA AL PROJECTE PRTR, "SOSTENIBILIDAD EN EL CICLO DEL AGUA. UN PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO",

DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) I FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11291

ÍNDEX

1	INTRODUCCIÓ	2
2	ANTECEDENTS	2
3	OBJECTE I ABAST	6
4	CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	6
5	ALTRES REQUERIMENTS	8
5.1	DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DELS EQUIPS	8
5.2	LLOC I PROCEDIMENT D'ENTREGA	8
6	CONTROL DE QUALITAT	9
7	TERMINI DE LLIURAMENT	9
8	PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA	10
8.1	COMPROMÍS EN L'ETIQUETAT VERD I ETIQUETATGE DIGITAL I PRINCIPI DE NO CAUSAR DANY SIGNIFICATIU AL MEDI AMBIENT (DNSH)	10

PPT-SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ D'UN BANC D'ASSAJOS PER COMPTADORS D'AIGUA FREDA PER AIGÜES DE MANRESA SA. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR. EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11291

1 INTRODUCCIÓ

La Societat Municipal Aigües de Manresa S.A. (en endavant Aigües de Manresa), pretén donar compliment a part de les actuacions incloses en el projecte PERTE DE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA,, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, realitzant la verificació dels comptadors dels abonats per tal de corregir-ne el balanç de subcomptatge i sobrecomptatge, arrancades, etc així com altres comprovacions.

Amb Data de 23 de desembre de 2021 la Junta Consultiva de Contractació Pública va dictar instrucció (en endavant, la Instrucció) en la qual exposa els aspectes més rellevants per a la contractació pública finançada a càrrec dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) derivada de les Ordres ministerials HFP/1030/2021 i 1031/2021 de 29 de setembre. Aquestes ordres, al seu torn, van ser dictades en desenvolupament del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (RDL 36/2020).

La instrucció, conté les principals exigències tant a nivell d'actuacions dels òrgans de contractació, com aspectes que s'han d'incloure en els plecs rectors de les licitacions finançades a càrrec del PRTR, sent la mateixa a l'empara de l'article 57 RDL 36/2020 d'obligat compliment per a tots els òrgans de contractació del sector públic.

Tenint en compte l'anterior, i en vista al finançament aconseguit a càrrec del PRTR en la convocatòria d'ajuts per a millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua del PERTE de digitalització del cicle de l'aigua, per a les licitacions relacionades amb el projecte PERTE DE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA, Aigües de Manresa precisa conèixer el grau de subjecció dels plecs rectors del referit projecte, i en cas que fos necessari, la seva adaptació a la instrucció de referència a través de clàusules a incorporar en els esmentats plecs

2 ANTECEDENTS

AIGÜES DE MANRESA ha inclòs la prestació objecte d'aquest contracte dins del projecte denominat "PERTE DE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA", que ha estat inclòs com a beneficiari de finançament europeu de l'Ordre TED/934/2022 de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i la primera convocatòria de subvencions (2022) en concurrència competitiva de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Component 5 "Preservació de l'espai litoral i els recursos hídrics", inversió 1 (C5. L1 Materialització de les actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures (DSEAR) i Objectiu CID/OA número 76 i Inversió 3 «Transició digital en el sector de l'aigua ("Enforcement Digital Mediambiental")» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència amb l'objectiu d'obtenir millores en el funcionament de les infraestructures de tractament d'aigües residuals així com millorar el compliment dels criteris

PPT-SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ D'UN BANC D'ASSAJOS PER COMPTADORS D'AIGUA FREDA PER AIGÜES DE MANRESA SA. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR. EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11291

d'eficiència energètica o millorar l' eficiència i reduir les pèrdues d' aigua en els sistemes de distribució d' aigua.

L'objectiu general és poder calcular el balanç hidràulic global del cicle integral de l'aigua sense pluja en temps real mitjançant la digitalització dels sistemes d'aigua i sanejament, tal i com defineix l'objectiu 7 del projecte PERTE DE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA.

Dins del projecte PERTE DE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA aquest projecte queda englobat dins de les actuacions següents:

Código actuación	Municipio	Entidad ejecutora	Actuación Correspondiente en la Memoria	ACTUACIÓN / AGRUPACIÓN ACTUACIONES	TAREA	CODI ANALÍTIC
A03_01	08034 Calders	AIGÜES DE MANRESA, S.A.	02.07.01	BALANCE HIDRÁULICO	Banco de verificación de contadores con el objetivo de evaluar el subcontaje y sobrecontaje.	24ESNY
A03_02	08059 Castellfollit del Boix	AIGÜES DE MANRESA, S.A.	02.07.01	BALANCE HIDRÁULICO	Banco de verificación de contadores con el objetivo de evaluar el subcontaje y sobrecontaje.	31ESNY
A03_03	08062 Castelnou de Bages	AIGÜES DE MANRESA, S.A.	02.07.01	BALANCE HIDRÁULICO	Banco de verificación de contadores con el objetivo de evaluar el subcontaje y sobrecontaje.	16ESNY
A03_04	08229 Sant Mateu de Bages	AIGÜES DE MANRESA, S.A.	02.07.01	BALANCE HIDRÁULICO	Banco de verificación de contadores con el objetivo de evaluar el subcontaje y sobrecontaje.	35ESNY
A03_05	08084 Fonollosa	AIGÜES DE MANRESA, S.A.	02.07.01	BALANCE HIDRÁULICO	Banco de verificación de contadores con el objetivo de evaluar el subcontaje y sobrecontaje.	30ESNY

PPT-SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ D'UN BANC D'ASSAJOS PER COMPTADORS D'AIGUA FREDA PER AIGÜES DE MANRESA SA. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR. EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11291

Código actuación	Municipio	Entidad ejecutora	Actuación Correspondiente en la Memoria	ACTUACIÓN / AGRUPACIÓN ACTUACIONES	TAREA	CODI ANALÍTIC
A03_06	08113 Manresa	AIGÜES DE MANRESA, S.A.	02.07.01	BALANCE HIDRÁULICO	Banco de verificación de contadores con el objetivo de evaluar el subcontaje y sobrecontaje.	01ESNY
A03_07	08242 Marganell	AIGÜES DE MANRESA, S.A.	02.07.01	BALANCE HIDRÁULICO	Banco de verificación de contadores con el objetivo de evaluar el subcontaje y sobrecontaje.	37ESNY
A03_08	08128 Monistrol de Calders	AIGÜES DE MANRESA, S.A.	02.07.01	BALANCE HIDRÁULICO	Banco de verificación de contadores con el objetivo de evaluar el subcontaje y sobrecontaje.	29ESNY
A03_09	08140 Navarcles	AIGÜES DE MANRESA, S.A.	02.07.01	BALANCE HIDRÁULICO	Banco de verificación de contadores con el objetivo de evaluar el subcontaje y sobrecontaje.	25ESNY
A03_10	08141 Navàs	AIGÜES DE MANRESA, S.A.	02.07.01	BALANCE HIDRÁULICO	Banco de verificación de contadores con el objetivo de evaluar el subcontaje y sobrecontaje.	26ESNY
A03_11	08182 Pont de Vilomara i Rocafort, El	AIGÜES DE MANRESA, S.A.	02.07.01	BALANCE HIDRÁULICO	Banco de verificación de contadores con el objetivo de evaluar el subcontaje y sobrecontaje.	21ESNY
A03_12	08178 Rajadell	AIGÜES DE MANRESA, S.A.	02.07.01	BALANCE HIDRÁULICO	Banco de verificación de contadores con el objetivo de evaluar el subcontaje y sobrecontaje.	23ESNY

PPT-SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ D'UN BANC D'ASSAJOS PER COMPTADORS D'AIGUA FRED A PER AIGÜES DE MANRESA SA. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR. EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11291

Código actuación	Municipio	Entidad ejecutora	Actuación Correspondiente en la Memoria	ACTUACIÓN / AGRUPACIÓN ACTUACIONES	TAREA	CODI ANALÍTIC
A03_13	08213 Sant Fruitós de Bages	AIGÜES DE MANRESA, S.A.	02.07.01	BALANCE HIDRÁULICO	Banco de verificación de contadores con el objetivo de evaluar el subcontaje y sobrecontaje.	13ESNY
A03_14	08218 Sant Joan de Vilatorrada	AIGÜES DE MANRESA, S.A.	02.07.01	BALANCE HIDRÁULICO	Banco de verificación de contadores con el objetivo de evaluar el subcontaje y sobrecontaje.	11ESNY
A03_21	08218 Sant Martí de Torroella	AIGÜES DE MANRESA, S.A.	02.07.01	BALANCE HIDRÁULICO	Banco de verificación de contadores con el objetivo de evaluar el subcontaje y sobrecontaje.	12ESNY
A03_16	08098 Sant Salvador de Guardiola	AIGÜES DE MANRESA, S.A.	02.07.01	BALANCE HIDRÁULICO	Banco de verificación de contadores con el objetivo de evaluar el subcontaje y sobrecontaje.	17ESNY
A03_17	08192 Santpedor	AIGÜES DE MANRESA, S.A.	02.07.01	BALANCE HIDRÁULICO	Banco de verificación de contadores con el objetivo de evaluar el subcontaje y sobrecontaje.	15ESNY
A03_18	08258 Santa Maria d'Oló	AIGÜES DE MANRESA, S.A.	02.07.01	BALANCE HIDRÁULICO	Banco de verificación de contadores con el objetivo de evaluar el subcontaje y sobrecontaje.	36ESNY
A03_19	CCB	AIGÜES DE MANRESA, S.A.	02.07.01	BALANCE HIDRÁULICO	Banco de verificación de contadores con el objetivo de evaluar el subcontaje y sobrecontaje.	33ESNY

PPT-SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ D'UN BANC D'ASSAJOS PER COMPTADORS D'AIGUA FREDA PER AIGÜES DE MANRESA SA. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR. EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11291

3 OBJECTE I ABAST

Es requereix del subministrament, muntatge i instal·lació d'un banc d'assajos de comptadors d'aigua freda, per tal de realitzar la verificació dels comptadors dels abonats i, corregir-ne el balanç de subcomptatge i sobrecomptatge, arrancades, etc així com altres comprovacions.

Sense aquests subministraments no seria viable el correcte servei, per tant, s'ha de procedir a la contractació d'una empresa especialitzada amb solvència i experiència acreditada.

Aigües de Manresa no disposa de mitjans propis suficients per a la realització d'aquest servei, per tant, ha de procedir a contractar una empresa especialitzada en els treballs objecte del contracte.

Tot el material subministrat ha de ser nou i de primer ús.

El subministrament dels productes objecte del contracte es realitzarà de conformitat amb les condicions fixades en les prescripcions del present Plec, el qual revesteix caràcter contractual.

En la línia del que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en relació a la divisió en lots dels contractes, no es preveu la divisió en lots en aquest contracte.

Les actuacions a dalt relacionades estan contemplades en el PERTE DE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA.

4 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

En aquest apartat es detallen els requisits tècnics mínims obligatoris de l'equipament objecte del present procediment de licitació. En presentar l'oferta, el licitador haurà d'ajustar-se a la terminologia emprada en aquest apartat.

Els requisits mínims detallats en aquest apartat no pretenen ser una relació exhaustiva de les característiques tècniques dels equips. El plec recull les característiques més rellevants d'aquests.

S' especifiquen els requisits mínims que hauran de complir els equips oferts. No obstant això, aquests podran ser millorats pels licitadors. Les propostes que ofereixin característiques inferiors no seran preses en consideració en el present procediment d' adjudicació.

Banc d'assajos construït en una estructura de perfil d'alumini amb dues línies de comptadors amb tancament manual.

El banc d' assaigs de funcionament manual inclourà:

- Vàlvules de pas manual tipus bola d'acer inoxidable.
- Vàlvules de regulació manual d'acer inoxidable.
- Dipòsit d'aigua d'acer inoxidable.
- Filtre d'aigua.
- Sistema de bombament d' aigua LOWARA.
- Cabalímetre de referencia DN25 magnètic-inductiu

PPT-SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ D'UN BANC D'ASSAJOS PER COMPTADORS D'AIGUA FREDA PER AIGÜES DE MANRESA SA. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR. EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11291

- Cabalímetre de referència 1/4" màssic
- Sonde de pressió i temperatura

Les característiques principals de capacitat de treball del banc són:

Aigües de Manresa, considera realitzar assaig dels següents tipus i unitats de comptadors

DN (mm)	Longitud (mm)	Rosca de Connexió	Q3 (m3/h)	Unitats de Comptadors
15	115	3/4" -3/4"	2,5	10
15	115	7/8" -3/4"	2,5	10
20	190	1" -1"	4	6
25	260	1¼" -1¼"	6,3	4
32	260	1½" -1½"	10	4
40	300	2" -2"	16	5

El banc d'assajos proposat haurà de suportar un rang de cabal, d'entre 5L/h i 20000 L/h

Quan a errors de mesura, s'admetrà un màxim d'incertesa als cabalímetres $\leq 0.4\%$

L'estructura comptarà amb uns amidaments màxims de 2500mm d'ample x 1800mm d'alt x 600mm de profunditat amb una configuració d'acord a la imatge següent:



Croquis banc d'assajos

PPT-SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ D'UN BANC D'ASSAJOS PER COMPTADORS D'AIGUA FREDA PER AIGÜES DE MANRESA SA. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR. EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11291

5 ALTRES REQUERIMENTS

- Alimentació elèctrica: 400V AC trifàsica 50hz
- Acoblaments/connexions dels comptadors construïts amb termoplàstic POM "Delrin".
- Tots els instruments de mesura han de estar calibrats per un laboratori acreditat ENAC (cabalímetres, manòmetres i termòmetres).
- Disposar de certificat CE dels materials
- Document amb el balanç d'incertesa del banc, diagrames elèctrics, precaucions, manteniment, etc.
- Formació

Els licitadors hauran d'incloure a la seva oferta, la realització d'una jornada de formació al personal tècnic i a les instal·lacions d'Aigües Manresa S.A

- Garantia:

La garantia dels equips oferts, serà d'un mínim d'any.

5.1 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DELS EQUIPS

Es demanarà presentar, per el model ofertat, l'aprovació de model CE, conjuntament amb el certificat d'aprovació del model.

També es requerirà el catàleg tècnic del model amb les dades tècniques principals i significatives. Tota aquesta documentació presentada haurà d'estar en català o castellà. En cas de que estigui en alguna altra llengua s'haurà d'acompanyar de la corresponent traducció.

5.2 LLOC I PROCEDIMENT D'ENTREGA

Els licitadors hauran de tenir en compte els següents punts:

- Transport, descàrrega, instal·lació i posta en marxa es realitzarà, a l'adreça indicada en la corresponent comanda, segons cada necessitat. Serà a les depuradores gestionades per Aigües de Manresa o al magatzem d'Aigües de Manresa, S.A., ubicat al Carrer Concòrdia, 121-127, 08242 Manresa.
- Els horaris per a les entregues quedaran fixats i acordats pels tècnics d'Aigües de Manresa, SA
- La càrrega, transport i entrega dels materials al punt establert anirà a càrrec de l'adjudicatari.

PPT-SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ D'UN BANC D'ASSAJOS PER COMPTADORS D'AIGUA FREDA PER AIGÜES DE MANRESA SA. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR. EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11291

- El licitador haurà de contemplar la possibilitat, de retorn i/o modificació d'algunes peces. Aigües de Manresa es reserva el dret de la devolució o rebuig d'algun producte en mal estat i que no s'adapti a les necessitats requerides del servei. En aquest cas, l'empresa subministradora haurà de fer-se càrrec dels costos econòmics que se'n derivin.

6 CONTROL DE QUALITAT

L'adjudicatari proporcionarà els Certificats de Qualitat que hagi de tenir el material subministrat, així com tota la documentació que acrediti el compliment de les mesures d'assegurament de la qualitat dels productes subministrats i dels controls als quals s'han sotmès, així com la documentació del marcatge CE dels components per als quals el marcatge és obligatori.

Si un cop incorporat el material a l'obra apareguessin deficiències o vicis en el mateix, l'adjudicatari, abonarà les despeses de substitució i aquells altres que poguessin resultar per danys derivats del material en mal estat.

En qualsevol cas, AIGÜES DE MANRESA SA podrà realitzar les comprovacions que consideri oportunes per garantir el compliment del present plec. AIGÜES DE MANRESA REVISARÀ EL SUBMINISTRAMENT. EN CAS DE NO ACCEPTACIÓ DELS MATERIALS PER SER DEFECTUOSOS PODRAN SER REBUTJATS I AIGÜES DE MANRESA RECLAMARÀ AL PROVEÏDOR:

- REPOSICIÓ DE LA TOTALITAT DEL SUBMINISTRAMENT AFECTAT

7 TERMINI DE LLIURAMENT

El termini de lliurament dels materials, serà amb caràcter general, d'un màxim de DOTZE (12) SETMANES, des de la data d'enviament de la comanda.

En cas d'incompliment dels terminis establerts i/o autoritzats, si en arribar a la data de lliurament acordada, l'adjudicatari incorregués en demora per causes que se li poguessin imputar, AIGÜES DE MANRESA podrà optar per aplicar les clàusules de penalització detallades al plec de clàusules particulars.

Aquestes penalitzacions no exclouen la indemnització de danys i perjudicis que pugui tenir la companyia AIGÜES DE MANRESA, originats per la demora de l'adjudicatari.

L'empresa adjudicatària haurà de subministrar d'acord amb les programacions que estableixi Aigües de Manresa. El tècnic responsable d'Aigües de Manresa, s'encarregarà de l'enviament de la comanda. El lliurament del material es realitzarà en la data i lloc que vindrà indicada en la comanda.

PPT-SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ D'UN BANC D'ASSAJOS PER COMPTADORS D'AIGUA FREDA PER AIGÜES DE MANRESA SA. PERTE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA EN EL MARC DEL PRTR. EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11291

8 PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

8.1 COMPROMÍS EN L'ETIQUETAT VERD I ETIQUETATGE DIGITAL I PRINCIPI DE NO CAUSAR DANY SIGNIFICATIU AL MEDI AMBIENT (DNSH)

Les actuacions que es portin a terme respectaran el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) en compliment amb allò disposat en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i la seva normativa de desenvolupament, en particular el Reglament (UE) 2020/852, relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i la Guia Tècnica de la Comissió Europea (2021/C 58/01) sobre l'aplicació d'aquest principi, així com d'acord amb allò establert en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de lavaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya i el seu document Annex."

Per tal de garantir que aquest principi sigui respectat cal tenir en compte les previsions següents:

El contractista garantirà el ple compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb allò previst en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat pel Consell de Ministres del 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com d'acord amb allò requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de lavaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya."

En cas de subcontractar part o tota l'activitat objecte d'aquest contracte, Aigües de Manresa, Sa haurà de preveure mecanismes per assegurar que els subcontractistes compleixin amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852.

A més a més, és obligació que l'empresa contractista i les subcontractistes compleixin els compromisos assumits en matèria d'etiquetatge verd i digital i de no causar perjudicis significatius al medi ambient mitjançant la presentació d'una declaració responsable sobre el DNSH. (Annex 10)

L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l'apartat 9 del Plec de clàusules particulars, per part dels licitadors o dels contractistes, serà causa de resolució del contracte, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.

Manresa, a la data de la signatura electrònica.

Josep Maria Zaragoza Bueso
Sotsdirector d'Infraestructures