

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	02	FONAMENTACIÓ
Título 3	03	Fossat d'ascensor

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 13)	110,53	2,000	221,06

TOTAL	Título 3	01.02.02.03			221,06
--------------	-----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	03	ESTRUCTURA
Título 3	01	Estructura de formigó
NIVELL 4	01	Nous sostres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 13)	110,53	1,000	110,53

TOTAL	NIVELL 4	01.02.03.01.01			110,53
--------------	-----------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	03	ESTRUCTURA
Título 3	01	Estructura de formigó
NIVELL 4	03	Reforç sostres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 13)	110,53	5,000	552,65
2 J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-2 (P - 24)	229,07	1,000	229,07
3 J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-2 (P - 25)	52,05	1,000	52,05

TOTAL	NIVELL 4	01.02.03.01.03			833,77
--------------	-----------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	03	ESTRUCTURA
Título 3	01	Estructura de formigó

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

NIVELL 4 04 Escalles de formigó

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 13)	110,53	1,000	110,53

TOTAL NIVELL 4 01.02.03.01.04 110,53

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	03	ESTRUCTURA
Títol 3	02	Estructura metàl·lica
NIVELL 4	02	Bigues metàl·liques

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i UNE EN 1289 (P - 28)	668,12	2,000	1.336,24
2 J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 35)	16,59	30,000	497,70

TOTAL NIVELL 4 01.02.03.02.02 1.833,94

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	03	ESTRUCTURA
Títol 3	03	Estructura d'obra de fàbrica
NIVELL 4	01	Obertures en paret

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0B0M80D	U	Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 14)	39,16	1,000	39,16
2 J0B1960C	U	Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6506-1 (P - 23)	13,06	0,000	0,00
3 J89X2102	U	Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 32)	12,94	1,000	12,94
4 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A (P - 27)	15,32	1,000	15,32
5 J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 34)	131,28	1,000	131,28
6 J0B0Q80G	U	Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 17)	39,16	1,000	39,16
7 J0B1470A	U	Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1) (P - 21)	143,65	1,000	143,65
8 J0B0N80E	U	Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-027-51 (P - 15)	39,16	1,000	39,16
9 J0B11P0N	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma DB SE A (P - 20)	40,41	1,000	40,41
10 J0B0P80F	U	Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-028-75 1R (P - 16)	39,16	1,000	39,16

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

11	J0B0R80M	U	Determinació del contingut de nitrògen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 36-317-1 (P - 18)	39,16	1,000	39,16
12	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i UNE EN 1289 (P - 28)	668,12	3,000	2.004,36
13	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE 10025 (P - 22)	119,14	1,000	119,14
14	J0B0S80J	U	Determinació quantitativa, per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7014-50 (P - 19)	39,16	1,000	39,16

TOTAL	NIVELL 4	01.02.03.03.01				2.702,06
--------------	-----------------	-----------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 4	03	ESTRUCTURA
Título 3	03	Estructura d'obra de fàbrica
NIVELL 4	02	Parets d'obra de fàbrica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0F1670X	U	Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons ceràmics, segons la norma UNE EN 772-1 (P - 26)	174,29	1,000	174,29

TOTAL	NIVELL 4	01.02.03.03.02				174,29
--------------	-----------------	-----------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Títol 4	01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY
Título 3	01	SOLERES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 13)	110,53	3,000	331,59
2	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-2 (P - 24)	229,07	0,000	0,00
3	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-2 (P - 25)	52,05	0,000	0,00
4	J03DR10P	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 10)	12,66	45,000	569,70

TOTAL	Título 3	01.03.01.01				901,29
--------------	-----------------	--------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Títol 4	02	FAÇANES
Título 3	02	OBERTURES

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat de façana i finestra, pel mètode del ruixament directe i escorrimment durant un període de quatre hores, incloent la realització d'inspecció i informe final, segons UNE EN 13051 (P - 38)	512,67	2,000	1.025,34
2 J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobrimment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE_EN_ISO 2808 (P - 35)	16,59	2,000	33,18

TOTAL	Título 3	01.03.02.02			1.058,52
--------------	-----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Títol 4	02	FAÇANES
Título 3	03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobrimment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE EN ISO 2808 (P - 35)	16,59	1,000	16,59

TOTAL	Título 3	01.03.02.03			16,59
--------------	-----------------	--------------------	--	--	--------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Títol 4	03	COBERTES
Título 3	00	COBERTA INCLINADA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11152	U	Assaig de prova d'estanquitat mitjançant inundació per rec per a cobertes inclinades, segons NBE QB 90 (P - 30)	522,75	2,000	1.045,50

TOTAL	Título 3	01.03.03.00			1.045,50
--------------	-----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Títol 4	03	COBERTES
Título 3	01	COBERTA PLANA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 29)	483,24	2,000	966,48

TOTAL	Título 3	01.03.03.01			966,48
--------------	-----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Títol 4	03	COBERTES
Título 3	02	ESCALA EXTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 36)	87,41	1,000	87,41

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

TOTAL	Título 3	01.03.03.02	87,41
--------------	-----------------	--------------------	--------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Títol 4	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Título 3	01	PART MASSISSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J841U010	U	Assaigs estàtic de tracció sobre la subestructura de fals sostre col·locada en base a la norma UNE-EN 13964 (P - 31)	128,25	1,000	128,25

TOTAL	Título 3	01.04.01.01	128,25
--------------	-----------------	--------------------	---------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Títol 4	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Título 3	03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 35)	16,59	20,000	331,80

TOTAL	Título 3	01.04.01.03	331,80
--------------	-----------------	--------------------	---------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Títol 4	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Título 3	01	PART MASSISSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1GC0D	U	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 37)	414,00	1,000	414,00
2	J841U010	U	Assaigs estàtic de tracció sobre la subestructura de fals sostre col·locada en base a la norma UNE-EN 13964 (P - 31)	128,25	2,000	256,50

TOTAL	Título 3	01.04.02.01	670,50
--------------	-----------------	--------------------	---------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Títol 4	03	ESCALES I RAMPES INTERIORS
Título 3	00	TRAMS I REPLANS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1GC0D	U	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 37)	414,00	1,000	414,00

TOTAL	Título 3	01.04.03.00	414,00
--------------	-----------------	--------------------	---------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

Títol 4	03	ESCALES I RAMPES INTERIORS
Títol 3	01	ACABATS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE_EN_ISO 2808 (P - 35)	16,59	20,000	331,80

TOTAL	Títol 3	01.04.03.01			331,80
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	instal·lacions d'aigua
Títol 3	01	instal·lacions d'aigua freda

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JZ11U030	U	Jornada d'inspector per a realitzar el control, les proves finals i l'informe final de les instal·lacions tubs i accesoris per a gasos i fluids. (P - 47)	513,00	1,000	513,00

TOTAL	Títol 3	01.05.02.01			513,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	Evacuació d'aigües

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JZ11U010	U	Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació d'evacuació i sanejament, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 46)	513,00	1,000	513,00

TOTAL	Títol 4	01.05.03			513,00
--------------	----------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS
Títol 4	04	Instal·lacions tèrmiques
Títol 3	01	Climatització i ventilació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 41)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Títol 3	01.05.04.01			630,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
------	----	--------------

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	Subministrament de combustible

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JZ11U07B	U	Jornada o fracció de proves finals de resistència i estanquitat de les instal·lacions de gas ciutat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe de proves corresponent. (P - 51)	513,00	1,000	513,00

TOTAL	Títol 4	01.05.05			513,00
--------------	----------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS
Títol 4	06	Instal·lacions elèctriques
Títol 3	01	Instal·lacions elèctriques

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 42)	630,00	1,000	630,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 43)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Títol 3	01.05.06.01			1.260,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS
Títol 4	06	Instal·lacions elèctriques
Títol 3	02	Instal·lacions fotovoltaica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JZ11U04D	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 48)	513,00	1,000	513,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

TOTAL		Título 3		01.05.06.02		513,00							
Obra		01		BSE-22295 CQ									
Capítol		05		SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS									
Títol 4		07		Instal·lacions d'il·luminació									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		JZ11U04F		U		Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 49)		513,00		1,000		513,00	
TOTAL		Títol 4		01.05.07		513,00							
Obra		01		BSE-22295 CQ									
Capítol		05		SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS									
Títol 4		08		Telecomunicacions									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		JZ11U110		U		Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 52)		513,00		1,000		513,00	
TOTAL		Títol 4		01.05.08		513,00							
Obra		01		BSE-22295 CQ									
Capítol		05		SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS									
Títol 4		09		Instal·lacions contra incendis									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		JMV19802		U		Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 45)		630,00		1,000		630,00	
TOTAL		Títol 4		01.05.09		630,00							
Obra		01		BSE-22295 CQ									
Capítol		05		SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS									
Títol 4		10		Protecció vers el llamp									

PRESSUPOST

Pàg.: 9

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JZ11U050	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de paral·lamps, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: dispositius captadors (volum protegit segons nivell de protecció i fixació), derivacions o conductors de baixada (connexions a equips captadors, connexions, unions i fixacions dels conductors, recorreguts, proteccions i comprovació de terres), dispositius de reducció dels efectes elèctrics i magnètics (unions i distàncies). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 50)	513,00	1,000	513,00
TOTAL Títol 4			01.05.10		513,00	

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS
Títol 4	19	Sanitaris i aixetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 44)	600,00	1,000	600,00
TOTAL	Títol 4		01.05.19		600,00	

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Títol 4	01	Sustentació i adequació del terreny

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 (P - 5)	100,94	1,000	100,94
2	J03DY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 12)	86,92	1,000	86,92
3	J03DM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 8)	73,94	1,000	73,94
4	J03DS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 11)	113,96	1,000	113,96
5	J03DR10P	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 10)	12,66	60,000	759,60
6	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 9)	32,54	1,000	32,54
7	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 6)	67,65	1,000	67,65
8	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 (P - 4)	59,84	1,000	59,84
9	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 (P - 3)	44,43	1,000	44,43

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

10	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 i UNE 103-104 (P - 2)	33,50	1,000	33,50
11	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 1)	26,46	1,000	26,46
12	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 (P - 7)	35,72	1,000	35,72

TOTAL	Títol 4	01.07.01	1.435,50
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Títol 4	02	Elements de contenció i elements estructurals
Títol 3	01	Sabates i riostres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 13)	110,53	3,000	331,59

TOTAL	Títol 3	01.07.02.01	331,59
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Títol 4	02	Elements de contenció i elements estructurals
Títol 3	02	Murs de contenció

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 13)	110,53	3,000	331,59

TOTAL	Títol 3	01.07.02.02	331,59
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Títol 4	02	Elements de contenció i elements estructurals
Títol 3	03	Estructura
NIVELL 4	01	Estructura d'acer i formigó armat
Títol 5 (1)	01	ESTRUCTURA DE FORMIGO ARMAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 13)	110,53	3,000	331,59

TOTAL	Títol 5 (1)	01.07.02.03.01.01	331,59
--------------	--------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	BSE-22295 CQ
------	----	--------------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 11

Capítol	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Títol 4	02	Elements de contenció i elements estructurals
Títol 3	03	Estructura
NIVELL 4	01	Estructura d'acer i formigó armat
Títol 5 (1)	02	ESTRUCTURA METÀLICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B1960C	U	Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE_EN_ISO 6506-1 (P - 23)	13,06	1,000	13,06
2	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE_EN_ISO 2808 (P - 35)	16,59	1,000	16,59
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 1290 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i UNE EN 1289 (P - 28)	668,12	1,000	668,12
4	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 34)	131,28	1,000	131,28
5	J0B11P0N	U	Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma DB SE A (P - 20)	40,41	1,000	40,41
6	J89X2102	U	Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 32)	12,94	1,000	12,94
7	J0B16601	U	Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE 10025 (P - 22)	119,14	1,000	119,14
8	J0B1470A	U	Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE 7-475-92 (1) (P - 21)	143,65	1,000	143,65
9	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la norma DB SE A (P - 27)	15,32	1,000	15,32
TOTAL		Títol 5 (1)	01.07.02.03.01.02			1.160,51

Obra	01	BSE-22295 CQ
Capítol	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Títol 4	03	Elements de tancament i protecció

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JBV2A101	U	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 (P - 40)	462,95	1,000	462,95
2	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 33)	54,30	1,000	54,30
3	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 34)	131,28	1,000	131,28
4	JB121600	U	Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta (P - 39)	98,26	1,000	98,26
TOTAL	Títol 4		01.07.03			746,79

(*) Branques incompletes

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 6 : Títol 5 (1)			Import
Títol 5 (1)	01.07.02.03.01.01	ESTRUCTURA DE FORMIGO ARMAT	331,59
Títol 5 (1)	01.07.02.03.01.02	ESTRUCTURA METÀLICA	1.160,51
NIVELL 4	01.07.02.03.01	Estructura d'acer i formigó armat	1.492,10
			1.492,10
NIVELL 5 : NIVELL 4			Import
NIVELL 4	01.02.03.01.01	Nous sostres	110,53
NIVELL 4	01.02.03.01.03	Reforç sostres	833,77
NIVELL 4	01.02.03.01.04	Escales de formigó	110,53
Títol 3	01.02.03.01	Estructura de formigó	1.054,83
NIVELL 4	01.02.03.02.02	Bigues metàl·liques	1.833,94
Títol 3	01.02.03.02	Estructura metàl·lica	1.833,94
NIVELL 4	01.02.03.03.01	Obertures en paret_	2.702,06
NIVELL 4	01.02.03.03.02	Parets d'obra de fàbrica	174,29
Títol 3	01.02.03.03	Estructura d'obra de fàbrica	2.876,35
NIVELL 4	01.07.02.03.01	Estructura d'acer i formigó armat	1.492,10
Títol 3	01.07.02.03	Estructura	1.492,10
			7.257,22
NIVELL 4 : Títol 3			Import
Títol 3	01.00.01.00	ENDERROCS DE COBERTES	0,00
Títol 3	01.00.01.01	ENDERROC DE SOLERA I FONAMENTS	0,00
Títol 3	01.00.01.02	ENDERROC D'ESTRUCTURES	0,00
Títol 3	01.00.01.03	ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES	0,00
Títol 3	01.00.01.04	ENDERROC DE FUSTERIES INTERIORS	0,00
Títol 3	01.00.01.05	ENDERROC DE SERRALLERIA	0,00
Títol 3	01.00.01.06	ENDERROC DE PAVIMENTS	0,00
Títol 3	01.00.01.07	ENDERROC DE REVESTIMENTS	0,00
Títol 3	01.00.01.08	ENDERROC DE FALSOS SOSTRES	0,00
Títol 3	01.00.01.09	DESMUNTATGE DE SANITARIS I AIXETES	0,00
Títol 4	01.00.01	ENDERROCS OBRA CIVIL	0,00
Títol 3	01.02.02.01	Riostres	0,00
Títol 3	01.02.02.03	Fossat d'ascensor	221,06
Títol 4	01.02.02	FONAMENTACIÓ	221,06
Títol 3	01.02.03.01	Estructura de formigó	1.054,83
Títol 3	01.02.03.02	Estructura metàl·lica	1.833,94
Títol 3	01.02.03.03	Estructura d'obra de fàbrica	2.876,35
Títol 3	01.02.03.04	Estructura de fusta	0,00
Títol 4	01.02.03	ESTRUCTURA	5.765,12
Títol 3	01.03.01.01	SOLERES	901,29
Títol 3	01.03.01.02	IMPERMEABILITZACIONS I DRENATGE	0,00
Títol 4	01.03.01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY	901,29
Títol 3	01.03.02.01	PART MASSISSA	0,00
Títol 3	01.03.02.02	OBERTURES	1.058,52
Títol 3	01.03.02.03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	16,59
Títol 3	01.03.02.04	ACABATS EXTERIORS	0,00
Títol 4	01.03.02	FAÇANES	1.075,11
Títol 3	01.03.03.00	COBERTA INCLINADA	1.045,50

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Títol 3	01.03.03.01	COBERTA PLANA	966,48
Títol 3	01.03.03.02	ESCALA EXTERIOR	87,41
Títol 3	01.03.03.03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	0,00
Títol 3	01.03.03.04	ACABATS EXTERIORS	0,00
Títol 4	01.03.03	COBERTES	2.099,39
Títol 3	01.04.01.01	PART MASSISSA	128,25
Títol 3	01.04.01.02	OBERTURES	0,00
Títol 3	01.04.01.03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ	331,80
Títol 3	01.04.01.04	ACABATS INTERIORS	0,00
Títol 4	01.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	460,05
Títol 3	01.04.02.01	PART MASSISSA	670,50
Títol 3	01.04.02.02	ACABATS INTERIORS	0,00
Títol 4	01.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	670,50
Títol 3	01.04.03.00	TRAMS I REPLANS	414,00
Títol 3	01.04.03.01	ACABATS INTERIORS	331,80
Títol 4	01.04.03	ESCALES I RAMPES INTERIORS	745,80
Títol 3	01.05.02.01	instal·lacions d'aigua freda	513,00
Títol 3	01.05.02.02	instal·lacions d'aigua calenta	0,00
Títol 4	01.05.02	instal·lacions d'aigua	513,00
Títol 3	01.05.04.01	Climatització i ventilació	630,00
Títol 4	01.05.04	Instal·lacions tèrmiques	630,00
Títol 3	01.05.06.01	Instal·lacions elèctriques	1.260,00
Títol 3	01.05.06.02	Instal·lacions fotovoltàica	513,00
Títol 4	01.05.06	Instal·lacions elèctriques	1.773,00
Títol 3	01.06.07.01	CUINA-MAGATZEM P.BAIXA	0,00
Títol 3	01.06.07.02	VESTIDOR P.CUINA	0,00
Títol 3	01.06.07.03	SALA POLIVALENT	0,00
Títol 3	01.06.07.04	SERVEIS	0,00
Títol 3	01.06.07.05	ROBA BRUTA	0,00
Títol 3	01.06.07.06	MENJADOR / OFFICE	0,00
Títol 3	01.06.07.07	BIBLIOTECA	0,00
Títol 3	01.06.07.08	LUDOTECA P.PRIMERA	0,00
Títol 3	01.06.07.09	SALA EDUCADORS	0,00
Títol 3	01.06.07.10	SALA ESTAR	0,00
Títol 3	01.06.07.11	DORMITORI INDIVIDUAL	0,00
Títol 3	01.06.07.12	DORMITORI DOBLE	0,00
Títol 3	01.06.07.13	BANY	0,00
Títol 3	01.06.07.14	DORMITORI INDIVIDUAL P.SEGONA	0,00
Títol 3	01.06.07.15	DORMITORI DOBLE	0,00
Títol 3	01.06.07.16	BANY	0,00
Títol 3	01.06.07.17	VARIS	0,00
Títol 4	01.06.07	MOBILIARI	0,00
Títol 3	01.06.08.01	LLENCERIA DORMITORIS	0,00
Títol 3	01.06.08.02	LLENCERIA BANY	0,00
Títol 3	01.06.08.03	LLENCERIA MENJADOR	0,00
Títol 3	01.06.08.04	PARAMENT MENJADOR	0,00
Títol 3	01.06.08.05	PARAMENT CUNIA 1	0,00
Títol 3	01.06.08.06	PARAMENT CUINA 2	0,00
Títol 3	01.06.08.07	NETEJA	0,00
Títol 3	01.06.08.08	MANTENIMENT	0,00
Títol 3	01.06.08.09	ELECTR.CUINA I BUGADERIA	0,00
Títol 3	01.06.08.10	ELECTRODOMESTICS GENERAL	0,00
Títol 3	01.06.08.11	JARDINERIA	0,00
Títol 4	01.06.08	PARAMENT	0,00
Títol 3	01.07.02.01	Sabates i rostres	331,59

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Títol 3	01.07.02.02	Murs de contenció	331,59
Títol 3	01.07.02.03	Estructura	1.492,10
Títol 4	01.07.02	Elements de contenció i elements estructurals	2.155,28
Títol 3	01.07.04.01	Subbases	0,00
Títol 3	01.07.04.02	murs en contacte amb el terreny	0,00
Títol 3	01.07.04.03	paviments	0,00
Títol 4	01.07.04	Sistema d'acabats	0,00
			17.009,60

NIVELL 3 : Títol 4			Import
Titul 4	01.00.00	CALES D'INSPECCIÓ	0,00
Titul 4	01.00.01	ENDERROCS OBRA CIVIL	0,00
Titul 4	01.00.02	ENDERROCS INSTAL·LACIONS	0,00
Titul 4	01.00.04	IMPLANTACIÓ D'OBRA	0,00
Capítol	01.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titul 4	01.02.02	FONAMENTACIÓ	221,06
Titul 4	01.02.03	ESTRUCTURA	5.765,12
Capítol	01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	5.986,18
Titul 4	01.03.01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY	901,29
Titul 4	01.03.02	FAÇANES	1.075,11
Titul 4	01.03.03	COBERTES	2.099,39
Capítol	01.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	4.075,79
Titul 4	01.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	460,05
Titul 4	01.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	670,50
Titul 4	01.04.03	ESCALES I RAMPES INTERIORS	745,80
Capítol	01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	1.876,35
Titul 4	01.05.01	SISTEMES DE TRANSPORT	0,00
Titul 4	01.05.02	instal·lacions d'aigua	513,00
Titul 4	01.05.03	Evacuació d'aigües	513,00
Titul 4	01.05.04	Instal·lacions tèrmiques	630,00
Titul 4	01.05.05	Subministrament de combustible	513,00
Titul 4	01.05.06	Instal·lacions elèctriques	1.773,00
Titul 4	01.05.07	Instal·lacions d'il·luminació	513,00
Titul 4	01.05.08	Telecomunicacions	513,00
Titul 4	01.05.09	Instal·lacions contra incendis	630,00
Titul 4	01.05.10	Protecció vers el llamp	513,00
Titul 4	01.05.19	Sanitaris i aixetes	600,00
Capítol	01.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS	6.711,00
Titul 4	01.06.01	TAULELLS	0,00
Titul 4	01.06.02	MOBILIARI DE CUINA	0,00
Titul 4	01.06.03	ELECTRODOMESTICS	0,00
Titul 4	01.06.04	VARIS	0,00
Titul 4	01.06.05	BANY ADAPTAT	0,00
Titul 4	01.06.07	MOBILIARI	0,00
Titul 4	01.06.08	PARAMENT	0,00
Capítol	01.06	EQUIPAMENT	0,00
Titul 4	01.07.00	Enderrocs	0,00
Titul 4	01.07.01	Sustentació i adequació del terreny	1.435,50
Titul 4	01.07.02	Elements de contenció i elements estructurals	2.155,28
Titul 4	01.07.03	Elements de tancament i protecció	746,79
Titul 4	01.07.04	Sistema d'acabats	0,00
Titul 4	01.07.07	Jardineria	0,00
Capítol	01.07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	4.337,57

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Titol 4	01.GR.00	RESIDUS D'EXCAVACIÓ	0,00
Titol 4	01.GR.01	RESIDUS D'ENDERROC OBRA CIVIL	0,00
Titol 4	01.GR.03	RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ	0,00
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00

22.986,89

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Capítol	01.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Capítol	01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	5.986,18
Capítol	01.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	4.075,79
Capítol	01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	1.876,35
Capítol	01.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS	6.711,00
Capítol	01.06	EQUIPAMENT	0,00
Capítol	01.07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	4.337,57
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	BSE-22295 CQ	22.986,89

22.986,89

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	BSE-22295 CQ	22.986,89
			22.986,89

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	22.986,89
-------------------------------------	-----------

Subtotal	22.986,89
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 22.986,89.....	4.827,25
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 27.814,14
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT-I-SET MIL VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
