



ÍNDEX PRESSUPOST

A	AMIDAMENTS
E	ESTADÍSTICA DE PARTIDES
Q1	QUADRE DE PREUS NÚM. 1
Q2	QUADRE DE PREUS NÚM. 2
PP	PRESSUPOSTOS PARCIALS
PG	PRESSUPOST GENERAL

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	01	OPERACIONS PRÈVIES, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 paviment existent - plantacions 155,150 155,150 C#*D#*E#*F#

2 paviment existent - rampa 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,150

2 F219YZZ5 m2 Demolició de base o de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 paviment existent - plantacions 155,150 155,150 C#*D#*E#*F#

2 paviment existent - rampa 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

3 paviment de peça - base 195,000 195,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 485,150

3 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 tall previ enderroc 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

4 F2194JZZ m2 Demolició de paviment de peça de qualsevol tipus, col·locat sobre base de formigó, inclòs la demolició de la base de formigó, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 paviment de peça o panot 195,000 195,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,000

5 F21913Z5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 enderroc vorada 860,000 860,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 860,000

6 F219YZZP m2 Demolició de sobreeixidor existent, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 enderroc sobreeixidor 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

7 M219UF5Z u Trasllat a obra i posterior retirada d'equip de maquinària de fresatge i asfaltat.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 maquinària 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 M219UFZZ m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs encaixos laterals i finals, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de runes sobre camió, transport i deposició a centre de reciclatge o valorització, inclòs canón, i escombrat i neteja de la superfície fresada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Fresat - rehabilitació pav. asfàltic 1.125,000 5,000 5.625,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.625,000

9 F21QA9ZZ u Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, de qualsevol tipologia, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i aplec de l'equipament o de les peces aprofitables i càrrega i transport a magatzem municipal.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 jocs infantils existents 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 F21B30ZZ m Desmuntatge de tancament de zona de jocs, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs enderroc de fonamentació i càrrega sobre camió i aplec de les peces aprofitables i càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 tanca zona de jocs 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

11 F21B3RZZ m Desmuntatge de tanca existent, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs enderroc de fonamentació i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 tanca existent 275,000 275,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,000

12 F21Q11ZZ u Retirada i aplec de banc convencional, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 bancs actuals a reubicar 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 F21Q11ZR u Retirada i aplec de taula de picnic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Taules de picnic 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

AMIDAMENTS

14	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Excavació per a plantacions				155,150	0,600			93,090 C##D##E##F#
2 Exacavació rampa				135,000	0,500			67,500 C##D##E##F#
3 Caixa cautxú				175,000	0,200			35,000 C##D##E##F#
4 Caixa sauló				285,000	0,400			114,000 C##D##E##F#
5 Caixa sorra				270,000	0,800			216,000 C##D##E##F#
6 Formació de Graderia				100,000	0,400			40,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT								565,590
15	F227T0ZF	m2	Repàs, anivellament i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 rampa				135,000				135,000 C##D##E##F#
2 nou paviment MBC				90,000				90,000 C##D##E##F#
3 reposició panot				215,000				215,000 C##D##E##F#
4 paviment cautxú				175,000				175,000 C##D##E##F#
5 paviment sauló				285,000				285,000 C##D##E##F#
6 paviment sorra				270,000				270,000 C##D##E##F#
7 graderia				100,000				100,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT								1.270,000

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	02	FERMS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F923RJ2Z	m3	Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 3-5cm, amb estesa i piconatge del material
Num. Text		Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pav sauló			285,000 0,200 57,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT			57,000
2	F923RJ1Z	m3	Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material
Num. Text		Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Base cautxú			175,000 0,150 26,250 C##D##E##F#
2 Base sorral			270,000 0,150 40,500 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT			66,750
3	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num. Text		Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Panot			210,000 0,150 31,500 C##D##E##F#
2 MBC			90,000 0,150 13,500 C##D##E##F#
3 Cautxú			175,000 0,150 26,250 C##D##E##F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT				71,250	
4	F961Y220	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Vorada				40,500				40,500 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				40,500	
5	F96AUA4Z	m	Encintat de xapa perimetral de 20cm i 10 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 encintat				52,000				52,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				52,000	
6	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Pav sauló				285,000	0,150			42,750 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				42,750	
7	F9AQU210	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Sorral				270,000	0,500			135,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				135,000	
8	F9E1V010	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 reposició				210,000				210,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				210,000	
9	F9E1V100	m2	Paviment de panot color tacs 20x20x4 model pas de vianants, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 PTI				22,000				22,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				22,000	
10	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Rehabilitació pav				48,000	0,050	2,420		5,808 C#*D#*E#*F#
2				185,000	0,050	2,420		22,385 C#*D#*E#*F#
3				56,000	0,050	2,420		6,776 C#*D#*E#*F#
4				16,000	0,050	2,420		1,936 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5	Esportiu	820,000	0,050	2,420	99,220	C##D##E##F#	
6	Nou	90,000	0,050	2,420	10,890	C##D##E##F#	
TOTAL AMIDAMENT					147,015		
11	F9H11B52	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Nou		90,000	0,050	2,400		10,800 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT					10,800		
12	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Rehabilitació pav		48,000				48,000 C##D##E##F#
2			185,000				185,000 C##D##E##F#
3			56,000				56,000 C##D##E##F#
4			16,000				16,000 C##D##E##F#
5	Nou		90,000	2,000			180,000 C##D##E##F#
6	Esportiu		820,000				820,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT					1.305,000		
13	F9P9UFZ6	m2	Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb EPDM, de 10 mm gruix, de color verd, vermell, gris, ocre, taronja, groc o blau, amb estructura drenant, superfície llisa i antilliscant				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Cautxú		175,000				175,000 C##D##E##F#
2	Zona esportiva		200,000				200,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT					375,000		
14	F9P9UE50	m2	Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb SBR, de 50 mm gruix, amb estructura drenant				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Cautxú		175,000				175,000 C##D##E##F#
2	Zona esportiva		200,000				200,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT					375,000		
15	F93120ZZ	m3	Formació de topografia per a revestir amb cautxú, amb formigó HM-20 de 15cm de gruix i rebler amb material granular, amb estesa i piconatge del material, tot segons DT i DF.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Topografia		5,000				5,000 C##D##E##F#
2			16,000				16,000 C##D##E##F#
3			16,000				16,000 C##D##E##F#
4			6,000				6,000 C##D##E##F#
5			11,500				11,500 C##D##E##F#
6			11,500				11,500 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT					66,000		

AMIDAMENTS

16	K9V7U0Z1	m	Encintat amb llistó de fusta a la zona jocs, amb tauló de fusta de 20x20 cm de pi cuperitzada classe 4 amb sals hidrosolubles fixat cada metre amb rodó i resines. Inclou tap de fusta encolat, cantells bisellats, col·locació de la fusta només si el contingut humitat de la fusta inferior al 20%, i base de formigó en massa HM-20 de 35cm encofrat segons detall, tot segons DT i indicacions de la DF.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Zona de jocs		40,000				40,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT					40,000		
Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA					
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG					
Capítol	03	INSTAL·LACIONS					
Subcapítol	01	REG					
NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ				
1	FFB2YZZU	u	Proves d'estanquitat de la xarxa de reg.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	prova xarxa reg		1,000				1,000 C##D##E##F#
2	esportiva		1,000				1,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT					2,000		
2	FRE6130Z	u	Adaptació de la xarxa de reg existent i connexió de la nova xarxa. S'inclou la revisió de la xarxa de reg i la reposició dels elements escaients.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Xarxa de reg existent		1,000				1,000 C##D##E##F#
2			1,000				1,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT					2,000		
3	FDKZHJBY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	reg		25,000				25,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT					25,000		
4	FDK2Y2G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i rebler lateral amb terra de la mateixa excavació				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	reg		25,000				25,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT					25,000		
5	FJSFU239	u	By-pass sectorial de reg per degoteig de 1´´ 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó				

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	esportiva		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT6,000

6FJSFU229uBy-pass sectorial de reg per degoteig, de 1” de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació reg		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

7FNERPJ00uFiltre metàl·lic de 300micres desmuntable per a reg per degoteig.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Filtres		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT7,000

8F222543Zm3Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació de reg		490,000	0,400	0,500		98,000	C#*D#*E#*F#
2			55,000	0,400	0,500		11,000	C#*D#*E#*F#
3			125,000	0,400	0,500		25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT134,000

9F2285R00m3Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació de reg		490,000	0,400	0,500		98,000	C#*D#*E#*F#
2			55,000	0,400	0,500		11,000	C#*D#*E#*F#
3			125,000	0,400	0,500		25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT134,000

10FDG5Y1D1mCanalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	protecció canalització reg		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT55,000

11FJM4U0ZZuVàlvula anti-sifó instal·lada dins d'arqueta als punts alts per deixar sortir l'aire de les canonades o purgador automàtic, amb cos de fosa, de 1", embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lada

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació de reg		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT5,000

12FJM3UZ10uVàlvula de rentat per a purgat o drenatge de les canonades de degoteig, automàtica, col·locada als punts més baixos en arqueta (de vàlvula manaul de ràcord pla de rentat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació de reg		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT20,000

13FFB2YZ5UmTub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundària - degoteig parterre		490,000				490,000	C#*D#*E#*F#
2			125,000				125,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT615,000

14FFB2Y85ZmTub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reg arbrat		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT55,000

15FJS5383ZmReg per degoteig amb tub de polietilè de densitat baixa de 4 bar de 16 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors interlinia integrats dins del tub i autocompensats per a un cabal de 2-3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm, tot segons prescripcions de Parcs i Jardins, col·locat al fons de la rasa i protegit amb geotextil, inclòs excavació i reblert de rasa així com la part proporcional de peces especials i connexió a la xarxa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reg degoteig arbustives		2.280,000				2.280,000	C#*D#*E#*F#
2			430,000				430,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2.710,000

16FJS5A6ZZuAnell obert de canonada de PE16 o 17mm (de diàmetre exterior) i 4bar de pressió nominal, amb degotadors auto-compensats integrats que en conjunt proporcionin un cabal aproximat de25 l/arbre/hora, amb 7 degotadors de 3,5l/h, o amb 11 degotadors de 2,3l/h, amb una separació entre degotadors cada 30 cm (o cada 33 o 40cm, inclòs increment necessari de longitud de canonada per a aconseguir el cabal indicat), amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre i manta anti arrels, soterrat 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres nova plantació		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT6,000

17FRE613RZuAmpliació de programador de reg existent PLC connectat via 3G incloent la incorporació de nous mòduls.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió ampliació		3,000				3,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	ENLLUMENAT
Activitat	01	ADEQUACIÓ XARXA EXISTENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZX0QMEX	u	Acondicionament del quadre d'enllumenat existent, pintat del quadre amb pintura contra pintades i enganxines i adequació de la bancada i incorporació del connector IMCU si esdevé necessari així com del protector contra sobretensions transitori i permanent, tot segons indicacions de la DF i del REP.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre existent		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	FZX0QMFx	u	Connexió a la xarxa o canalització d'enllumenat existent					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió		3,000				3,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

3	FZX0GE2L	u	Legalització de l'enllumenat públic					
---	----------	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	legalització - fase 1		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	legalització - fase 2		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	legalització - fase 3		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

4	FZX0QZZZ	u	Resolució d'incidències trobades durant la verificació inicial feta pel mantenidor i possibles verificacions de la seva resolució, si s'escau, tot segons REP i DF.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	ENLLUMENAT
Activitat	02	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9G1V1WW	m2	Base de protecció de punt de llum amb formigó en massa HM20 colorejat en massa de color marró, de 30cm de gruix.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	protecció punts de llum		13,000	1,000	1,000		13,000	C##D##E##F#
2			3,000	1,000	1,000		3,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

2	F21H16Z3	u	Desmuntatge de projector o llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de qualsevol alçada, enderroc de fonament de formigó amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	punts de llum existents		3,000				3,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

3	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat		375,000	0,400	1,000		150,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	

4	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat		375,000	0,400	0,600		90,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							90,000	

5	FDG5Y2B1	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobrimnt de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat		375,000				375,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							375,000	

6	FDKZHJZY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, tot segons prescripcions d'Enllumenat					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Registres		15,000				15,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

7	FDK2Y2G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Registres		15,000				15,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

8	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			tall previ enderroc - enllumenat	70,000	2,000			140,000	C##D##E##F#
2				10,000	2,000			20,000	C##D##E##F#
3				105,000	2,000			210,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT								370,000	
9	F2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			enderroc - enllumenat	70,000	0,400			28,000	C##D##E##F#
2				10,000	0,400			4,000	C##D##E##F#
3				105,000	0,400			42,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT								74,000	
10	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			reposició enderroc - enllumenat	70,000	0,400	0,150		4,200	C##D##E##F#
2				10,000	0,400	0,150		0,600	C##D##E##F#
3				105,000	0,400	0,150		6,300	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT								11,100	
11	M9RHU0ZN	m2	Reposició puntual de paviment de mescla bituminosa amb aglomerat en calent, inclòs regs, d'acord amb paviment existent i tot segons indicacions de la DF.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			reposició enderroc - enllumenat	70,000	0,400			28,000	C##D##E##F#
2				10,000	0,400			4,000	C##D##E##F#
3				105,000	0,400			42,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT								74,000	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1 ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	ENLLUMENAT
Activitat	03	ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FG31H554	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de flex d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	Enllumenat		375,000 1,150 431,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			431,250

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

2	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Enllumenat		375,000	1,050			393,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							393,750
3	FGD2324D	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Terra		14,000				14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000
4	FHM3CCEX	u	Tramitació i elaboració de documentació per donar d'alta la instal·lació del centre de comandament al Sistema Centralitzat				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Alta instal·lació		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
5	FGZ1400A	u	Verificació de punt de llum instal·lat o afectat i control informàtic del mateix				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	nous punts de llum		14,000				14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1 ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	ENLLUMENAT
Activitat	04	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FHM1Y51Z	u	Columna troncocònica FUL-4 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 4 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lliure i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm ² i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 cartells de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 80 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat - F5			3,000			3,000	C*#D*#E*#F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

2	FHM1Y53Z	u	Columna troncocònica FUL-7/10 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lila i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm ² i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 cartells de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 100 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	EUR
---	----------	---	--	-----

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat F7/10		3,000				3,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3	FHM1Y54Z	u	Columna troncocònica FUL-9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 9 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat - F9		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	FHM1Y5TZ	u	Columna troncocònica FUL-7/9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 100 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat F7/9		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	FHM1Y5PZ	u	Columna troncocònica FUL-10 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 10 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat - F10 - Esportiu		4,000				4,000	C##D##E##F#
2	AEG		2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6	FHN15FZ6	u	Subministrament i instal·lació de llum LED tipus MILOS M de Simón Lighting o equivalent, de 35 a 64,9W de potència, amb cos de fosa injectada d'alumini i fixació per lira, amb equip electrònic i amb sistema de regulació autònoma reprogramable des de quadre tipus IMCU de VOSSLOH o similar. Temperatura de color 2700 K, amb accessori per a la seva fixació al suport, tot segons plànols i DT.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FLUT - accés i jocs		2,000				2,000	C##D##E##F#
2	Esportiu		7,000				7,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7	FHN15FZ7	u	Subministrament i instal·lació de llum LED tipus MILOS S de Simón Lighting o equivalent, de 10W a 32W de potència, amb cos de fosa injectada d'alumini i fixació per lira, amb equip electrònic i amb sistema de regulació autònoma reprogramable des de quadre tipus IMCU de VOSSLOH o similar. Temperatura de color 2700 K, amb accessori per a la seva fixació al suport, tot segons plànols i DT.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MINIFLUT - accés i jocs		11,000				11,000	C##D##E##F#
2	Esportiu		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	AEG		2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

8	FHMZU003	u	Tractament específic per protecció contra adhesius i contra graffitis fins a una alçada de 2m (més el tractament de la base) realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclou preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti, una capa principal més enduridor, tipus SL100 de HLG SYSTEM o equivalent, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor, tipus SL600 de HLG SYSTEM o equivalent					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit 1			8,000			8,000	C##D##E##F#
2	Esportiu			4,000			4,000	C##D##E##F#
3	AEG			2,000			2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

9	FHM1Y3RY	u	Subministrament i transport a laboratori de columna FUL d'ESCOFET per a assajar					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	columna a assajar		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10	FHM1Y3ZZ	u	Assaigs destructius realitzats a laboratori de columna FUL d'ESCOFET, tot segons Plec i prescripcions del REP.					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	columna a assajar		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	03	DRENATGE

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
1	F9WZV010	u	Neteja i adaptació d'embornal existent, segons DT i DF, inclòs substitució de reixa per reixa P7.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	embornals existents		5,000				5,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

AMIDAMENTS

2 F222543Z m3 Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa drenant		100,000	0,700	1,000		70,000	C##D##E##F#
2	Pou de registre		1,000	1,000	2,000	3,000	6,000	C##D##E##F#
3	Pou d'infiltració D2,4m		5,000		1,500		7,500	C##D##E##F#
4	Embornals		7,000	0,500	1,000	1,000	3,500	C##D##E##F#
5	D400mm		10,000	0,600	1,000		6,000	C##D##E##F#
6	D160mm		15,000	0,600	1,000		9,000	C##D##E##F#
7	D600mm		25,000	1,000	1,500		37,500	C##D##E##F#
8	Reixa contínua		5,000	0,500	1,000		2,500	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 142,000

3 F228A10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	D400mm		10,000	0,600	0,500		3,000	C##D##E##F#
2	D600mm		25,000	1,000	0,800		20,000	C##D##E##F#
3	D160mm		15,000	0,600	0,600		5,400	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 28,400

4 FD5A5F05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rasa drenant		100,000				100,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 FD7FR411 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, amb dau de formigó de protecció

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	conexió tub dren		15,000				15,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 F228AH00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa drenant		100,000	0,700	0,600		42,000	C##D##E##F#
2	Pou drenant		5,000	1,500			7,500	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 49,500

7 FR3SCZA2 m2 Acabat superficial amb grava decorativa seleccionada de còdols de riera, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals, segons DT i DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa drenant		100,000	0,700			70,000	C##D##E##F#
2	Pou drenant		5,000				5,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 75,000

8 FD5ZYE20 u Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres en espiga amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embornals - P7		7,000				7,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

9 FD5JY524 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embornals - P7		7,000				7,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 FD5ZYI20 u Bastiment i reixa interceptora de 1030x568 mm, articulada amb barres a 45º, amb bastiment rectangular monobloc de 100 mm d'alçària i 2 reixes reversibles a 90º sobre el pla horitzontal amb assentament en 'V', amb blocatge establilit i absència de soroll, de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de trencament, amb compliment de la norma UNE EN-124 i classe D-400, homologada com a model BARCELONA 10, col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reixa contínua final rampa accés		5,000				5,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 FD56OKE5 m Caixa per a interceptor de 50x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reixa contínua final rampa accés		5,000				5,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 FD7FR7Z1 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	D400mm		10,000				10,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 FD9FY947 m Dau de recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 400 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	D400mm		10,000				10,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

14 FD7FR7ZF m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 600 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	D400mm						25,000		25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								25,000		
15	FD9FYB4Z	m	Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 600 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula		
1	D400mm						25,000	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT								25,000		
16	FDDZUSZW	u	Connexió a col·lector existent, tot segons especificacions de BCASA.							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula		
1	connexió						1,000	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT								1,000		
17	FDD2Y838	m	Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:4							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula		
1	pous de registre		3,000	1,500			4,500	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT								4,500		
18	FDDZS005	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula		
1	pous de registre		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT								15,000		
19	FDB1OBFG	u	Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 20 cm de gruix i de planta 1.5x1,5 m							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula		
1	pous		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT								4,000		
20	FDDZUD38	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb l'anagrama municipal del servei col·locat amb morter, incloent la part proporcional de recalçament amb maó i morter							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula		
1	pous		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT								4,000		
21	FDD2YD28	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter de ciment 1:4							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula		
1	Connexió D800		2,500				2,500	C#*D#*E#*F#		

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT				2,500	
22	FDB1OBK0	u	Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 25 cm de gruix i de planta 1.9x1,9 m					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Connexió D800				1,000				1,000 C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000	
23	FDD2YZZ8	u	Pou per a zona de filtració de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:4, amb 4 obertures D20cm, inclòs solera, i tapa amb 2 reixes tipus BCN10.					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 pou zona d'infiltració				1,000				1,000 C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000	
24	FDD2YZZR	u	Substitució d'embornal existent per pou de graves de 85x85cm i 1m d'alçada, inclòs enderroc d'embornal, càrrega de runa sobre camió o contenidor, anell superior d'obra i tapa amb 2 reixes tipus BCN10.					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 previsió				3,000				3,000 C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				3,000	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	04	FONT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FN316XZZ	u	Subministrament i instal·lació de clau de pas, segons REP i DF.					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 font				1,000				1,000 C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000	
2	FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i rebliert lateral amb terra de la mateixa excavació					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 font				1,000				1,000 C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000	
3	FDKZH9C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 font				1,000				1,000 C##D##E##F#

AMIDAMENTS

							TOTAL AMIDAMENT	1,000
4	FQ31U0X3	u	Restauració de font, incloent el decapatge, emprimació i nou pintat, reemplaçament de detalls deteriorats o ausseuts, tot segons indicacions de BCASA i la Direcció d'Obra.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Font existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	1,000

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	04	JOCS I MOBILIARI URBÀ
Subcapítol	01	JOCS - ÀREA 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQAM11TZ	u	Certificació de una zona de Jocs Infantils conforme compleix amb les normatives vigents d'acord amb le Plec de Prescripcions de Parcs, inclosa la norma europea de seguretat EN1176 i les UNE habituals de l'esmentat Plec.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	certificació jocs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		1,000
--	--	-----------------	--	-------

2	FRG11ME3Z	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització d'àrea de jocs infantils amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.		
---	-----------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	senyalització jocs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		1,000
--	--	-----------------	--	-------

3	FQAEYBW5	u	Subministrament i instal·lació de joc TAULA QUADRADA, accessible, tipus J09 de la DT, amb troncs de fusta de alerce FSC i peus d'acer galvanitzat, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat.		
---	----------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	joc		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		1,000
--	--	-----------------	--	-------

4	FQAEYBW6	u	Subministrament i instal·lació de joc GRUA PER A SORRA AMB PLATAFORMA ACCESSIBLE PER A CADIRA DE RODES, accessible, tipus J10 de la DT, amb troncs de fusta de alerce FSC i transportador de sorra, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat.		
---	----------	---	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	joc adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		1,000
--	--	-----------------	--	-------

5	FQAEYBWA	u	Subministrament i instal·lació de joc ESTRUCTURA DE CONSTRUCCIÓ, accessible, tipus J11 de la DT, amb troncs de fusta de alerce FSC, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat.		
---	----------	---	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	joc adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000	
6	FQAEYBRA	u	Subministrament i instal·lació de joc TRANSPORTADOR DE SORRA (3 RAILS) AMB GRUA GIRATÒRIA, accessibles, tipus J12 I J14 de la DT, amb troncs de fusta de alerce FSC i peus d'acer, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	joc adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		1,000
--	--	-----------------	--	-------

7	FQAEYBZ6	u	Subministrament i instal·lació de joc TRONCS BAIXOS D'EQUILIBRI, tipus J13 de la DT, amb 7 troncs de fusta de castanyer FSC de 70-80cm i de 30-40cm d'alçada sobre el nivell del terra, totalment col·locat i muntat.		
---	----------	---	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Caseta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	Gronxador							

		TOTAL AMIDAMENT		1,000
--	--	-----------------	--	-------

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	04	JOCS I MOBILIARI URBÀ
Subcapítol	02	JOCS - ÀREA 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQAM11TZ	u	Certificació de una zona de Jocs Infantils conforme compleix amb les normatives vigents d'acord amb le Plec de Prescripcions de Parcs, inclosa la norma europea de seguretat EN1176 i les UNE habituals de l'esmentat Plec.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	certificació jocs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		1,000
--	--	-----------------	--	-------

2	FRG11ME3Z	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització d'àrea de jocs infantils amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.		
---	-----------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	senyalització jocs		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		2,000
--	--	-----------------	--	-------

3	FQAEYBTZ	u	Subministrament i instal·lació de joc infantil tipus tobogan d'acer inoxidable, de 1m d'alçada i 1m d'amplada, joc J06 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat sobre topografia de cautxú, tot segons DT i DF.		
---	----------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tobogan		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		1,000
--	--	-----------------	--	-------

4	FQAEYBTW	u	Subministrament i instal·lació de joc infantil tipus tobogan en túnel, plataforma rectangular i pont, d'acer inoxidable i fusta d'alerce de muntanya FSC, troncs quadrats i peus d'acer. Inclou plataforma per a combinar de 1,50m i base de 2,50x1,60 amb barana de protecció, marc d'unió per a pont de fusta a la plataforma i connexió per a tobogan túnel, amb passamans de fusta, pont de fusta amb baranes de 3m de longitud i marc finals per a		
---	----------	---	---	--	--

AMIDAMENTS

		rampa, amb barana, i togogan tub de 600cm d'alçada d'acer inoxidable amb dues corbes, 35º d'inclinació i suports de metall, joc J01 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat, tot segons DT i DF.	
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	tobogan		1,000 1,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT	1,000
5	FQAEYBTR	u	Subministrament i instal·lació de tarima de fusta adjacent al tobogan en túnel, de 15m de longitud i 2m d'ample, de fusta de pi cuperitzada a l'autoclau classe IV, FSC o equivalent, amb rotllos per a trepar, també de fusta de pi FSC tractada a l'autoclau classe IV i ancorats amb cargols, joc J02 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat, tot segons DT i DF.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	tobogan - tarima adjacent		1,000 1,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT	1,000
6	FQAEYBW7	u	Subministrament i instal·lació de joc de gronxador giratori adaptat, d'acer inoxidable i HPL, J08 segons DT, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	gronxador giratori adaptat		1,000 1,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT	1,000
7	FQAEYBW3	u	Subministrament i instal·lació de joc infantil de tobogan accessible de 1,50m d'alçada i 1,00m d'ample, d'acer inoxidable i amb plataforma de transferència i sortida especial per a cadira de rodes, inclòs barra de subjecció, tipus J03 de la DT, inclòs fixacions i fonamentació, totalment col·locat i muntat segons DF i DT.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	tobogan		1,000 1,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT	1,000
8	FQAEYBTS	u	Subministrament i instal·lació de tarima de fusta adaptada adjacent al tobogan accessible, de 15m2 de superfície total amb un tram pla i un inclinat, amb barana i rodapeus, de fusta de pi cuperitzada a l'autoclau classe IV, FSC o equivalent, joc J04 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat, tot segons DT i DF.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	tobogan adaptat - tarima adjacent		1,000 1,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT	1,000
9	FQAEYBQQ	u	Subministrament i instal·lació de presa d'escalada gran, realitzada en poliuretà i fixada amb cargol expansiu, de diferents colors, segons DT i DF.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	preses escalada		20,000 20,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT	20,000

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	04	JOCS I MOBILIARI URBÀ
Subcapítol	03	JOCS - ÀREA 3

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	U/A	DESCRIPCIÓ
1	FQAM11TZ	u	Certificació de una zona de Jocs Infantils conforme compleix amb les normatives vigents d'acord amb le Plec de Prescripcions de Parcs, inclosa la norma europea de seguretat EN1176 i les UNE habituals de l'esmentat Plec.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	certificació jocs		1,000 1,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT	1,000
2	FRG11ME3Z	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització d'àrea de jocs infantils amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	senyalització jocs		3,000 3,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT	3,000
3	FQAEYBW2	u	Subministrament i instal·lació de joc tipus ESTRUCTURA DE FUSTA PER A ESCALAR de 17,50x5,50m, tipus J15 de la DT, amb troncs de fusta de robínia FSC verticals i horitzontals, xarxes i cordes, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat. Inclou 3 xarxe addicionals: Xarxa 1 de 1,60x3,50m h=0,40-0,60m amb plataforma de transferència per a usuaris amb cadira de rodes h=0,45m Xarxa 2 de 2,70x1,60m, h=0,60m-0,90m Xarxa 3 de 1,70x1,70m, h=0,90m-1,20m Amb protecció de goma entre xarxa 2 i 3 (0,40mx1,70m).
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	joc		1,000 1,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT	1,000
4	FQAEYBWK	u	Subministrament i instal·lació d'opcionals per al joc tipus ESTRUCTURA DE FUSTA PER A ESCALAR de 17,50x5,50m, tipus J15 de la DT, amb 76 aros per als 38 troncs horitzontals i 15 taps per als 15 verticals.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	joc - opcionals		1,000 1,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT	1,000
5	FQAEYBZ4	u	Subministrament i instal·lació de joc tipus joc distribuïdor de so, d'acer galvanitzat, J19 segons DT, tot segons DT i indicacions de la DF i de l'industrial, completament col·locat i muntat incloses fixacions i fonamentació.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	Jocs de so		2,000 2,000 C##D##E##F#
18	Gronxador		
		TOTAL AMIDAMENT	2,000
6	FQAEYBZ5	u	Subministrament i instal·lació de joc tipus coixí de so, J18 de la DT, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions i fonamentació.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	Coixins de so		5,000 5,000 C##D##E##F#
18	Gronxador		

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT					5,000		
7	FQAEYBWB	u	Subministrament i instal·lació de joc d'arc musical amb 5 tubs de so de fusta, J17 de la DT, de fusta FSC, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 arc musical				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					1,000		
8	FQAEYBW4	u	Subministrament i instal·lació de joc infantil balancí de fusta amb neumàtics amortidors, troc quadrat de fusta d'alerce de muntanya FSC, J16 de la DT, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Balancí				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					1,000		

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	04	JOCS I MOBILIARI URBÀ
Subcapítol	04	ESPORTIU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	FQAM11RZ	u	Certificació del circuit de salut conforme compleix amb les normatives vigents d'acord amb le Plec de Prescripcions de Parcs, inclosa la norma UNE-EN16630.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>certificació jocs</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	certificació jocs		1,000				1,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	certificació jocs		1,000				1,000	C##D##E##F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							
2	F21Q11FR	u	Retirada de xarxa de voley existent, inclòs enderroc de fonaments i càrrega sobre camió o contenidor de la runa.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Xarxa volley</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Xarxa volley		1,000				1,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Xarxa volley		1,000				1,000	C##D##E##F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							
3	FQA250ZA	u	Subministrament i muntatge de xarxa multiesport, amb suports d'acer galvanitzat, xarxa de nyló d'alta resistència de 10m de longitud, C08 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>xarxa volley</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	xarxa volley		1,000				1,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	xarxa volley		1,000				1,000	C##D##E##F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							
4	FQA25TZ2	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus barres paral·leles a 140cm del sòl, amb estructura d'acer galvanitzat C07 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>equipament esportiu</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	equipament esportiu		1,000				1,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	equipament esportiu		1,000				1,000	C##D##E##F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							

AMIDAMENTS

5	FQA25TZ3	u	Subministrament i muntatge d'equipament de combinació d'exercici Street Work Out amb un banc d'abdominals, espatllera, agarraderes, dues barres horitzontals a nivell alt i dos a nivell baix, amb estructura d'acer galvanitzat C01 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 equipament esportiu				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000		
6	FQA25TZ4	u	Subministrament i muntatge d'equipament individual de banc de flexions, amb estructura d'acer galvanitzat C02 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 equipament esportiu				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000		
7	FQA25TZ5	u	Subministrament i muntatge d'equipament de banc d'abdominals, amb estructura d'acer galvanitzat C04 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 equipament esportiu				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000		
8	FQA25TZ6	u	Subministrament i muntatge d'equipament de barra triple a tres alçades, amb estructura d'acer galvanitzat C05 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 equipament esportiu				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000		
9	FQA25TZ7	u	Subministrament i muntatge d'equipament de workout Pull Ups amb escala horitzontal, amb estructura d'acer galvanitzat C03 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 equipament esportiu				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000		
10	FQA25TZ8	u	Subministrament i muntatge d'equipament d'estructura quadrada Pull Ups Pro, amb estructura d'acer galvanitzat C06 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 equipament esportiu				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000		
11	F452VRZZ	m3	Formació de grades amb llosa de formigó HA-30/B12/XC2 de 16cm de gruix, amb armat longitudinal de rodons D12 i armat transversal/estrebat amb rodons D10/20cm, inclòs encofrat fenòlic i desencofrat per a deixar el formigó vist.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Grades				50,000	0,600	0,200		6,000	C#*D#*E#*F#
2				50,000	0,450	0,200		4,500	C#*D#*E#*F#
3				50,000	0,300	0,200		3,000	C#*D#*E#*F#
4				50,000	0,600	0,200		6,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5			50,000	0,750	0,200		7,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							27,000	
12	F9K5VCZ0	m2	Tractament superficial amb pintura contra pintades i amb hidrofugant, segons prescripcions de la DF i del REP					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	grades		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	04	JOCS I MOBILIARI URBÀ
Subcapítol	05	MOBILIARI I EQUIPAMENT URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	FQ21YH7Z	u	Paperera tipus Barcelonade 70 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	papereres		10,000				10,000 C#*D#*E#*F#
2	zona cal·listènia		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000
2	FQ11GCZZ	u	Cadira de fusta tropical, FSC o equivalent, amb respatller, suports i recolzabraços metàl·lics, col·locada amb fixacions mecàniques, amb tractament antienvelliment, antifong i antiputrefacció i aplicació de tractament antigraffiti permanent incolor tipus antigraffiti PPAC01 o de gama similar, transpirable al vapor d'aigua, resistent als fongs, molsa i UV, amb propietats de autoneteja, UV, aplicat de tres capes de forma manual, tot segons DT i indicacions de la DF.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	cadires		11,000				11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000
3	F21Q11WR	u	Retirada, aplec i recol·locació de taula de ping pong, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Taula de ping pong		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	05	ALTRES ELEMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	F9G1V1ZT	u	Aportació de fins a 5 mostres de formigó amb àrids seleccionats per a obtenir color de la pedra original de la urbanització del parc tot segons DT i DF.				

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mostres formigó		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	muret zona tobogan		38,000	0,400	0,300		4,560	C#*D#*E#*F#
2	mur zona 3 plataformes		37,500	0,400	0,300		4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							9,060	
3	F923RJ2Z	m3	Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 3-5cm, amb estesa i piconatge del material					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	muret zona tobogan		38,000	0,400	0,200		3,040	C##*D##*E##*F#
2	mur zona 3 plataformes		37,500	0,400	0,200		3,000	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,040	

4	F3Z112T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 muret zona tobogan				38,000	0,400			15,200	C##*D##*E##*F#
2 mur zona 3 plataformes				37,500	0,400			15,000	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT								30,200	

5	F3251PZZ	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió, amb barreja d'àrids 8-12mm seleccionats per a obtenir color de pedra original de la urbanització del parc, amb acabat sorrejat, inclòs p.p. de formació de juntes cada 20m, tot completament acabat segons DT i indicacions de la DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	muret zona tobogan		38,000	0,400	0,600		9,120	C##D##E##F#
2	mur zona 3 plataformes		37,500	0,400	0,600		9,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							18,120	

6	F31B4000	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2						
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1	murets		38,000	0,400	0,600	50,000	456,000	C#*D#*E#*F#
	2			37,500	0,400	0,600	50,000	450,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								906,000	

7	F31DC1ZW	m2	Encofrat a dues cares, recte o corb, amb encofrat fenòlic amb líquid retardant de fraguat per a acabat sorrejat, tot segons DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	muret zona tobogan		38,000	0,600	2,000		45,600	C#*D#*E#*F#
2	mur zona 3 plataformes		37,500	0,600	2,000		45,000	C#*D#*E#*F#
3	juntes i tapes		2,000	0,600	0,400		0,480	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4			2,000	0,600	0,400		0,480	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							91,560	
8	F9K5VCZ0	m2	Tractament superficial amb pintura contra pintades i amb hidrofugant, segons prescripcions de la DF i del REP					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	muret zona tobogan		38,000	0,600	2,000		45,600	C##D##E##F#
2	mur zona 3 plataformes		37,500	0,600	2,000		45,000	C##D##E##F#
3	rampes		18,000	6,000			108,000	C##D##E##F#
4			12,000	6,000			72,000	C##D##E##F#
5			12,000	6,000			72,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							342,600	
9	F452VRMZ	m3	Formació d'estructura de rampa amb ample de pas de 1,80m i murets laterals de 90cm d'alçada vista interior, de 20cm de gruix, amb llosa inferior de 20cm, de formigó HA-30 amb armat longitudinal de rodons D12 i armat transversal/estrebat amb rodons D10/20cm, inclòs encofrat fenòlic i desencofrat per a deixar el formigó vist i part proporcional de fonamentació, tot segons DT i DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampes accés zones de jocs		20,000				20,000	C##D##E##F#
2			13,000				13,000	C##D##E##F#
3			12,000				12,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							45,000	
10	F9GZ2000	m2	Ratllat manual de paviments de formigó, amb un SRT>45 (garantit amb assaig de pèndol)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampes accés zones de jocs		18,000	1,800			32,400	C##D##E##F#
2			12,000	1,800			21,600	C##D##E##F#
3			12,000	1,800			21,600	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							75,600	
11	FB14UFYZ	m	Doble passamà D40mm fixat a parament vertical de formigó cada 1,5m, amb sortint volat i continu de 30cm de longitud, d'acer negre pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rampa		18,000	2,000			36,000	C##D##E##F#
2			12,000	2,000			24,000	C##D##E##F#
3			12,000	2,000			24,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							84,000	
12	FB14UFRZ	m	Barana de 90cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada metre, inclòs reforç vertical cada 3m, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana		31,000				31,000	C##D##E##F#
2			16,000				16,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							47,000	
13	FR9ABA2Z	m	Subministrament i instal·lació de tanca perimetral de 6 metres d'alçada amb suports cada 6 m sobre fonament existent. Estructura tubular doble i rigiditzada a base de tubs estructurals d'acer galvanitzat de diàmetre 10 cm fixat sobre pletina d'ancoratge soldada als muntants amb M12 amb resina epoxi. Tot galvanitzat en calent. Malla					
EUR								

AMIDAMENTS

de doble torsió d'acer galvanitzada. Accessoris de fixació i guia entre estructura, cable de vora i malla, d'acer galvanitzat i tensors estàndard cada 2 metres, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tanca zona esportiva		68,000				68,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							68,000	

Obra

Àmbit

Capítol

01

01

06

PRESSUPOST TURÓ PEIRA

ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG

ENJARDINAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FRG11ME36	u	Fabricació, subministrament i col·locació sobre base de formigó de 300x200mm de senyal de dimensions 320x320 amb l'adhesiu pictograma igual a l'existent o segons REP. S'inclou els materials i mà d'obra necessària perl correcte ancoratge de la senyal. Inclòs suport, cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	senyalització		15,000				15,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

2

F6A1K7ZZ

m

Tancament perimetral provisional de les plantacions amb amb reixat d'acer d'2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat. S'inclou la retirada del tancament quan Parcs i Jardins així ho indiqui (independentment del període de garantia)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tancament provisional		40,000				40,000	C##D##E##F#
2			170,000				170,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							210,000	

3

FQBAY01Z

u

Poda d'arbre existent a l'inici de les obres per a alleugerir les copes, tot segons indicacions de la DO i del REP.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Existents		10,000				10,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

4

FQBAYZ10

u

Apuntalament d'arbre existent previ a l'enderroc del paviment del voltant i fins a la repavimentació, tot segons indicacions de la DF i del REP

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Existents		10,000				10,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

5

FQBAY010

u

Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Existents		30,000				30,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

EUR

AMIDAMENTS

6	F21R1ZZP	u	Trasplantament d'arbust existent, inclou repicat amb mitjans manuals i mecànics, formació de pa de terra amb mitjans manuals, transport interior dins dels Jardins, excavació de nou clot de plantació de 60x60x60 cm, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació (segons REP), reblert del clot amb substrats de jardineria segons REP, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.Tot segons indicacions del REP i de la DF. Inclou totes les feines de preparació			
---	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	arbustiva existent a transplantar		25,000				25,000	C##D##E##F#
---	-----------------------------------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	25,000
-----------------	--------

7	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.			
---	----------	----	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Arbustiva		475,000	1,200			570,000	C##D##E##F#
2	Zona esportiva - arbustiva		190,000	1,200			228,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	798,000
-----------------	---------

8	FR3P91A9	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana			
---	----------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	arbustiva		475,000	0,200			95,000	C##D##E##F#
2	nous arbres		6,000	1,500	1,500	0,200	2,700	C##D##E##F#
3	Zona esportiva - arbustiva		190,000	0,200			38,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	135,700
-----------------	---------

9	FR3P8601	m3	Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana			
---	----------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	arbustiva		475,000	0,200			95,000	C##D##E##F#
2	nous arbres		6,000	1,500	1,500	0,200	2,700	C##D##E##F#
3	Zona esportiva - arbustiva		190,000	0,200			38,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	135,700
-----------------	---------

10	FR3PY010	m3	Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa.			
----	----------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	arbustiva		475,000	0,200			95,000	C##D##E##F#
2	nous arbres		6,000	1,500	1,500	0,200	2,700	C##D##E##F#
3	Zona esportiva - arbustiva		190,000	0,200			38,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	135,700
-----------------	---------

11	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals			
----	----------	----	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	arbustiva		475,000	0,500			237,500	C##D##E##F#
2	nous arbres		6,000	1,500	1,500	1,000	13,500	C##D##E##F#
3	Zona esportiva - arbustiva		190,000	0,500			95,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT	346,000
-----------------	---------

12	FR3SE45Z	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix de10 cm			
----	----------	----	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	arbustiva		475,000				475,000	C##D##E##F#
2	Zona esportiva - arbustiva		190,000				190,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	665,000
-----------------	---------

13	FR6623Z1	u	Plantació d'arbust o planta, excavació de clot de plantació amb mitjans manuals i mecànics, reblert del clot i primer reg			
----	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	arbustiva		70,000				70,000	C##D##E##F#
2			1.200,000				1.200,000	C##D##E##F#
3			1.800,000				1.800,000	C##D##E##F#
4			672,000				672,000	C##D##E##F#
5			112,000				112,000	C##D##E##F#
6			64,000				64,000	C##D##E##F#
7			200,000				200,000	C##D##E##F#
8			401,000				401,000	C##D##E##F#
9			602,000				602,000	C##D##E##F#
10			401,000				401,000	C##D##E##F#
11			401,000				401,000	C##D##E##F#
12			602,000				602,000	C##D##E##F#
13			401,000				401,000	C##D##E##F#
14			32,000				32,000	C##D##E##F#
15			32,000				32,000	C##D##E##F#
16			30,000				30,000	C##D##E##F#
17	arbustiva zona esportiva		220,000				220,000	C##D##E##F#
18			128,000				128,000	C##D##E##F#
19			108,000				108,000	C##D##E##F#
20			68,000				68,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT	7.544,000
-----------------	-----------

14	FR491655	u	Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l			
----	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	3u/m2		70,000				70,000	C##D##E##F#
---	-------	--	--------	--	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	70,000
-----------------	--------

15	FR4BHB3Z	u	Subministrament de Mulhenbergia cappilaris en contenidor de 2 l			
----	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	6u/m2		1.200,000				1.200,000	C##D##E##F#
---	-------	--	-----------	--	--	--	-----------	-------------

TOTAL AMIDAMENT	1.200,000
-----------------	-----------

16	FR4CZP31	u	Subministrament de Echinacea Purpurea en contenidor de 3 l			
----	----------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	9u/m2		1.800,000				1.800,000	C##D##E##F#
---	-------	--	-----------	--	--	--	-----------	-------------

AMIDAMENTS

							TOTAL AMIDAMENT	1.800,000
17	FR4E38ZZ	u	Subministrament d'Iris germanica d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor d'3 l					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	12u/m2			672,000			672,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	672,000
18	FR4EL6ZZ	u	Subministrament de Lippia nodiflora en test de 11cm					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	16u/m2			112,000			112,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	112,000
19	FR4FVJQQ	u	Subministrament de Parthenocissus tricuspidata Robusta en contenidor de 5 l					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	4u/5m			64,000			64,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	64,000
20	FR4178HA	u	Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	1u/m2			200,000			200,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	200,000
21	FR43F4AN	u	Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	3u/m2			602,000			602,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	602,000
22	FR4522A1	u	Subministrament de Rhamnus alaternus en contenidor de 10 l					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	2u/m2			401,000			401,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	401,000
23	FR4G92A1	u	Subministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 10 l					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	2u/m2			401,000			401,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	401,000
24	FR4GJ8ZZ	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	3u/m2			602,000			602,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

							TOTAL AMIDAMENT	602,000
25	FR4JHMAC	u	Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	2u/m2			401,000			401,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	401,000
26	FR4FF8QQ	u	Subministrament de Nerium oleander en contenidor de 10 l					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	1u/m2			32,000			32,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	32,000
27	FR4464A6	u	Subministrament d'Olea europaea var. sylvestris d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	1u/m2			32,000			32,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	32,000
28	FR4DH8ZZ	u	Subministrament de Cotoneaster lacteus en contenidor de 10 l					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	2u/m2			401,000			401,000	C#*D#*E#*F#
2				30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	431,000
29	FR4H9D51	u	Subministrament de Salvia microphylla en contenidor de 5 l					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	zona esportiva 4u/m2			220,000			220,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	220,000
30	FR4H9Z34	u	Subministrament de Salvia 'indigospire' d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	zona esportiva - 4u/m2			108,000			108,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	108,000
31	FR4H9234	u	Subministrament de Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	zona esportiva - 4u/m2			68,000			68,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	68,000
32	FR6124Z1	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de fins a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x200 cm amb mitjans mecànics i primer reg					
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula

AMIDAMENTS

1	nou arbrat						9,000		9,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT								9,000		
33	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula		
1	nou arbrat						9,000	C##D##E##F#		
TOTAL AMIDAMENT								9,000		
34	FR42482C	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula		
1	nou arbrat						3,000	C##D##E##F#		
TOTAL AMIDAMENT								3,000		
35	FR45662C	u	Subministrament de Schinus molle de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula		
1	nou arbrat						3,000	C##D##E##F#		
TOTAL AMIDAMENT								3,000		
36	FR41222C	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula		
1	nou arbrat						3,000	C##D##E##F#		
TOTAL AMIDAMENT								3,000		
37	FR4DH851	u	Subministrament de Gaura lindheimeri en contenidor de 5 l							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula		
1	zona esportiva - 4u/m2						128,000	C##D##E##F#		
TOTAL AMIDAMENT								128,000		

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	01	OPERACIONS PRÈVIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21Q25Z1	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport de l'equipament a magatzem municipal, segons DF i REP.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	Papereres actuals	1,000	1,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT					1,000
2	F21Q11ZR	u	Retirada i aplec de taula de picnic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Taules de picnic			1,000				1,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					1,000
3	F21Q25ZT	u	Retirada de senyalètica ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport del senyal a magatzem municipal si s'escau, segons DF i REP.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 senyalització actual			2,000				2,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					2,000
4	F2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 paviment existent			225,000				225,000 C##D##E##F#
2			40,000				40,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					265,000
5	F219YZZ5	m2	Demolició de base o de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 paviment existent			225,000				225,000 C##D##E##F#
2			40,000				40,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					265,000
6	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 paviment existent - caixa			225,000	0,700			157,500 C##D##E##F#
2			40,000	0,200			8,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					165,500
7	F227T0ZF	m2	Repàs, anivellament i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 paviment existent - nova caixa			225,000				225,000 C##D##E##F#
2			40,000				40,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					265,000

AMIDAMENTS

Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	02	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F96AUA4Z	m	Encintat de xapa perimetral de 20cm i 10 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo de 20 N/mm2 de resitència mínima a compressió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Zona AEG55,00055,000C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT55,000

2	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 sauló sòli40,0000,1506,000C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT6,000

3	F9A120YZ	m2	Paviment de calcín de vidre, reactius bàsics i àrids calibrats, amb conglomerat de ciment de vidre a base de micronitzat de residus i acabat amb àrid lliure, amb estesa i piconatge del material, segons DT i DF.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 sauló sòli40,00040,000C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT40,000

4	F923RJWZ	m3	Base granular de gradient d'àrids, seogns detalls, Plec i indicacions de la DF i el REP, amb estesa i piconatge del material
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 AEG225,0000,20045,000C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT45,000

5	F923RJ1Z	m3	Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 AEG225,0000,20045,000C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT45,000

6	F9A12Z1J	m3	Paviment de granular per a AEG, amb estesa i piconatge del material, tot segons DF i REP.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 AEG225,0000,500112,500C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT112,500

7	FD56FEZ2	m	Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x30x13cm, de color similar a la pedra original de la urbanització del Parc, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10, tot segons DT i DF.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 Cuneta R410,00010,000C##D##E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT10,000

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	03	TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 fonament tanca AEG40,0000,4000,4006,400C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT6,400

2	F923RJ2Z	m3	Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 3-5cm, amb estesa i piconatge del material
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 fonament tanca AEG40,0000,4000,2003,200C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT3,200

3	F3Z112T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 fonament tanca AEG40,0000,40016,000C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT16,000

4	F3251PH1	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIla de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 fonament tanca AEG40,0000,4000,4006,400C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT6,400

5	F31B4000	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 fonament tanca AEG40,0000,4000,40035,000224,000C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT224,000

6	F31DC1ZW	m2	Encofrat a dues cares, recte o corb, amb encofrat fenòlic amb líquid retardant de fraguat per a acabat sorrejat, tot segons DF.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 fonament tanca AEG40,0000,4002,00032,000C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT32,000

7	FB122A5P	u	Porta de servei AEG de 130cm d'alçada i 300cm de llum de pas. Formada per dues fulles: una de 100cm i una de 200cm, segons plànols, amb rodons massissos d'acer de 16mm cada 5cm, amb doble rodó superior i inferior i rigiditzadors, amb reforç vertical als extrems, inclòs maneta, amb doble frontissa soldada, tot segons plànol de
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

detall. Inclou sistema de tancament de cop i amb pany homologat i còpies de claus.							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	AEG		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			2,000				
8	F6A154W8	u	Porta d'una fulla batent de 1m de llum de pas per a tanca AEG, de 130cm d'alçada, tot segons plànols, amb rodons massissos d'acer de 16mm cada 5cm, amb doble rodó superior i inferior i rigiditzadors, amb reforç vertical als extrems, inclòs maneta, amb doble frontissa soldada, tot segons plànol de detall. Inclou sistema de tancament de cop i amb pany homologat i còpies de claus.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	AEG		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			2,000				
9	FR9AUBA21	m	Subministrament i instal·lació de tanca per a AEG de 1,30m d'alçada conformada per brèndoles de rodó massís D16mm soldades entre base i passamà de coronació cada 5 cm i passamà de coronació D20mm. Tot el conjunt soldat i acabat amb dues capes d'olis passivant, directe a òxid amb film protector i flexible. Tot segons detalls de projecte i indicacions de la DF, completament muntat i col·locat.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	tanca AEG		44,000				44,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			44,000				

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	04	ELEMENTS URBANS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																					
1	FRG11METZ	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització d'àrea d'esbarjo per a gossos amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.																																					
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>senyalització AEG</td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	senyalització AEG		2,000				2,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							2,000											
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																
1	senyalització AEG		2,000				2,000	C##D##E##F#																																
TOTAL AMIDAMENT							2,000																																	
2	FQ21YD75	u	Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable, ancorada amb dau de formigó																																					
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>papereres</td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2,000</td><td></td></tr></table>														Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	papereres		2,000				2,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							2,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																
1	papereres		2,000				2,000	C##D##E##F#																																
TOTAL AMIDAMENT							2,000																																	
3	FQ13VZZ2	u	Banc doble de 2,40x0,60x0,46m, de formigó armat decapat i hidrofugat, color beige fixat mecànicament a la fonamentació de formigó, inclòs fonamentació, segons DT i indicacions de la DF.																																					
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>bancs AEG</td><td></td><td>3,000</td><td></td><td></td><td></td><td>3,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>														Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	bancs AEG		3,000				3,000	C##D##E##F#									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																
1	bancs AEG		3,000				3,000	C##D##E##F#																																

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							3,000
4	FQ13VZZ9	u	Incorporació de seient i repatller de fusta amb recolza braços d'acer inox mate a banc de formigó, segons DT i indicacions de la DF.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	bancs AEG		3,000				3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	05	INSTAL·LACIONS
Activitat	00	NOVA ESCOMESA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	FDK3UR30	u	Pericó de 80x40x40 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapes de fosa dúctil C-250, amb pany i clau, homologades.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Instal·lació AEG - nou comptador</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Instal·lació AEG - nou comptador		1,000				1,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Instal·lació AEG - nou comptador		1,000				1,000	C##D##E##F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							
2	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Nova escomesa de AEG</td><td></td><td>100,000</td><td>0,400</td><td>0,500</td><td></td><td>20,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>20,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Nova escomesa de AEG		100,000	0,400	0,500		20,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							20,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Nova escomesa de AEG		100,000	0,400	0,500		20,000	C##D##E##F#																						
TOTAL AMIDAMENT							20,000																							
3	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Nova escomesa de AEG</td><td></td><td>100,000</td><td>0,400</td><td>0,300</td><td></td><td>12,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>12,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Nova escomesa de AEG		100,000	0,400	0,300		12,000	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							12,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	Nova escomesa de AEG		100,000	0,400	0,300		12,000	C##D##E##F#																						
TOTAL AMIDAMENT							12,000																							

4	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Nova escomesa de AEG		100,000				100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000

5	FDG5Y1D1	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula

AMIDAMENTS

1	Nova escomesa de AEG		100,000				100,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT			100,000					
6	F2194JZP	m2	Demolició de paviment de peça de qualsevol tipus, inclòs graonat d'escales, per a execució de nova escomesa d'aigua, inclòs la demolició de la base de formigó, recuperació i aplec de les peces o els graons que sigui possible per al seu posterior aprofitament, tot amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enderroc de paviments		100,000	0,600			60,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT			60,000					
7	F9F5C5RZ	m2	Reposició del paviment i dels graons de la rasa d'escomesa d'aigua, inclòs nova base de formigó, col·locat amb morter de ciment i beurada de ciment, tot segons DT i DF					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enderroc de paviments		100,000	0,600			60,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT			60,000					

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	05	INSTAL·LACIONS
Activitat	01	ASPERSIÓ AEG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FFB2YZ5U	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aspersió AEG		45,000				45,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT			45,000					
2	FFB2545Z	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	aspersors		40,000				40,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT			40,000					
3	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació de reg		85,000	0,400	0,500		17,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT			17,000					
4	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació de reg		85,000	0,400	0,500		17,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							17,000	
5	FJS2Z211	u	Aspersor per AEG (fixe, no emergent), amb radi de cobertura de 4 a 5,8 m, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat, i amb tub de protecció d'acer galvanitzat soldat a la tanca a una alçada de 40cm, tot segons plec d'Espais Verds.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AEG		16,000				16,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	
6	FN31602X	u	Subministrament i instal·lació en pericó de vàlvula antilegionel·la					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sectors reg		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
7	FDKZHJBY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aspersió AEG		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
8	FDK2Y2G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aspersió AEG		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
9	FJSFU23Z	u	By-pass de 1'' 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	aspersió AEG		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	05	INSTAL·LACIONS
Activitat	02	FONT

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ								
1	FQFPIAF1	u	Subministrament i col·locació d'abeurador per gossos segons plec i REP, en ferro lacat inoxidable, amb aixeta inferior tipus polsador per a ompliment d'abeurador. Abeurador en acer inoxidable per a l'ús d'animals amb forat en la part central per evitar l'aigua estancada i reixeta de desguàs en acer inoxidable.								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	Abeuradors		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT										1,000	
2	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	connexió desguàs		15,000	0,400	0,700		4,200	C#*D#*E#*F#
			2	alimentació font		20,000	0,400	0,600		4,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT										9,000	
3	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	connexió desguàs		15,000	0,400	0,700		4,200	C#*D#*E#*F#
			2	alimentació font		20,000	0,400	0,600		4,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT										9,000	
4	FDG5Y1BQ	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	alimentació font		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT										20,000	
5	FFB14655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	alimentació fonts		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT										20,000	
6	FD7FR411	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, amb dau de formigó de protecció								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	desguàs		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT										15,000	
7	FN316XZZ	u	Subministrament i instal·lació de clau de pas, segons REP i DF.								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	font		1,000							1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT										1,000	
8	FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	font		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT										1,000	
9	FDKZH9C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	font		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT										1,000	
10	F9G1V120	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	base font		3,000	0,200			0,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT										0,600	
11	F31DD120	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments, per a deixar el formigó vist								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	base font		10,000	0,500			5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT										5,000	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	05	INSTAL·LACIONS
Activitat	03	REG AEG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FRE6130Z	u	Adaptació de la xarxa de reg existent i connexió de la nova xarxa. S'inclou la revisió de la xarxa de reg i la reposició dels elements escaients.
			Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
			1 Xarxa de reg existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000			
2	FDKZHJBY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
			Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
			1 reg 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT		6,000
3	FDK2Y2G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reg		6,000				6,000	C##D##E##F#

		TOTAL AMIDAMENT		6,000
--	--	-----------------	--	-------

4	FJSFU239	u	By-pass sectorial de reg per degoteig de 1'' 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó	
---	----------	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		1,000				1,000	C##D##E##F#

		TOTAL AMIDAMENT		1,000
--	--	-----------------	--	-------

5	FNERPJ00	u	Filtre metàl·lic de 300micres desmuntable per a reg per degoteig.	
---	----------	---	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Filtres		1,000				1,000	C##D##E##F#

		TOTAL AMIDAMENT		1,000
--	--	-----------------	--	-------

6	FFB2Y25U	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.	
---	----------	---	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundària - degoteig parterre		55,000				55,000	C##D##E##F#
2								C##D##E##F#

		TOTAL AMIDAMENT		55,000
--	--	-----------------	--	--------

7	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.	
---	----------	----	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació de reg		55,000	0,400	0,500		11,000	C##D##E##F#

		TOTAL AMIDAMENT		11,000
--	--	-----------------	--	--------

8	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	
---	----------	----	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació de reg		55,000	0,400	0,500		11,000	C##D##E##F#

		TOTAL AMIDAMENT		11,000
--	--	-----------------	--	--------

9	FJM4U0ZZ	u	Vàlvula anti-sifó instal·lada dins d'arqueta als punts alts per deixar sortir l'aire de les canonades o purgador automàtic, amb cos de fosa, de 1", embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge,	
---	----------	---	--	--

EUR

AMIDAMENTS

		completament instal·lada						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació de reg		1,000				1,000	C##D##E##F#
2			1,000				1,000	C##D##E##F#

		TOTAL AMIDAMENT		2,000
--	--	-----------------	--	-------

10	FJM3UZ10	u	Vàlvula de rentat per a purgat o drenatge de les canonades de degoteig, automàtica, col·locada als punts més baixos en arqueta (de vàlvula manual de ràcord pla de rentat)	
----	----------	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació de reg		5,000				5,000	C##D##E##F#

		TOTAL AMIDAMENT		5,000
--	--	-----------------	--	-------

11	FJS5383Z	m	Reg per degoteig amb tub de polietilè de densitat baixa de 4 bar de 16 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors interlinia integrats dins del tub i autocompensats per a un cabal de 2-3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm, tot segons prescripcions de Parcs i Jardins, col·locat al fons de la rasa i protegit amb geotextil, inclòs excavació i reblert de rasa així com la part proporcional de peces especials i connexió a la xarxa.	
----	----------	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reg degoteig arbustives		180,000				180,000	C##D##E##F#

		TOTAL AMIDAMENT		180,000
--	--	-----------------	--	---------

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	05	INSTAL·LACIONS
Activitat	04	DRENATGE

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
1	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa drenant		25,000	0,700	1,000		17,500	C##D##E##F#
2	Pous de graves		0,500	1,000	1,000	2,000	1,000	C##D##E##F#
3	Connexió		15,000	0,600	1,000		9,000	C##D##E##F#

		TOTAL AMIDAMENT		27,500
--	--	-----------------	--	--------

2	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	
---	----------	----	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió		15,000	0,600	0,800		7,200	C##D##E##F#

		TOTAL AMIDAMENT		7,200
--	--	-----------------	--	-------

3	FD5A5F05	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	
---	----------	---	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rasa drenant		25,000				25,000	C##D##E##F#

EUR

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT		25,000				
4	FD7FR411	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, amb dau de formigó de protecció					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		conexió tub dren	15,000				15,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		15,000				
5	F228AHZ0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb gradient de graves i sorres per a drenatge, de diferents diàmetres, segons DF i REP.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		Rasa drenant	25,000	0,700	0,600		10,500	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		10,500				
6	F228AH00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		Rasa drenant	25,000	0,700	0,600		10,500	C##D##E##F#
2		Pous de graves	0,500	1,000	1,000	2,000	1,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		11,500				
7	FR3SCZA2	m2	Acabat superficial amb grava decorativa seleccionada de còdols de riera, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals, segons DT i DF					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		Rasa drenant	25,000	0,700			17,500	C##D##E##F#
2		Pous de graves	0,500	1,000		2,000	1,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		18,500				
8	FDD2YZZR	u	Substitució d'embornal existent per pou de graves de 85x85cm i 1m d'alçada, inclòs enderroc d'embornal, càrrega de runa sobre camió o contenidor, anell superior d'obra i tapa amb 2 reixes tipus BCN10.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		connexió elements AEG	1,000				1,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		1,000				

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA	
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG	
Capítol	07	AEG	
Subcapítol	06	ENJARDINAMENT AEG	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FRG11ME36	u	Fabricació, subministrament i col·locació sobre base de formigó de 300x200mm de senyal de dimensions 320x320 amb l'adhesiu pictograma igual a l'existent o segons REP. S'inclou els materials i mà d'obra necessària per al correcte ancoratge de la senyal. Inclòs suport, cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	senyalització		3,000				3,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
2	FQBAY01Z	u	Poda d'arbre existent a l'inici de les obres per a alleugerir les copes, tot segons indicacions de la DO i del REP.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Existents		4,000				4,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
3	FQBAYZ10	u	Apuntalament d'arbre existent previ a l'enderroc del paviment del voltant i fins a la repavimentació, tot segons indicacions de la DF i del REP					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Existents		4,000				4,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
4	FQBAY010	u	Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Existents		4,000				4,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
5	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vegetació AEG		45,000	0,800	1,200		43,200	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							43,200	
6	FR3P91A9	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vegetació AEG		45,000	0,200			9,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	
7	FR3P8601	m3	Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vegetació AEG		45,000	0,200			9,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	
8	FR3PY010	m3	Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vegetació AEG		45,000	0,200			9,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT					9,000		
9	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		vegetació AEG		45,000	0,500			22,500	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					22,500		
10	FR3SE45Z	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix de10 cm						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		vegetació AEG		45,000				45,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					45,000		
11	FR6623Z1	u	Plantació d'arbust o planta, excavació de clot de plantació amb mitjans manuals i mecànics, reblert del clot i primer reg						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		arbustiva AEG		72,000				72,000	C##D##E##F#
2				96,000				96,000	C##D##E##F#
3				72,000				72,000	C##D##E##F#
4				72,000				72,000	C##D##E##F#
5				48,000				48,000	C##D##E##F#
6				32,000				32,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					392,000		
12	FR491655	u	Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		3u/m2		72,000				72,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					72,000		
13	FR4FB651	u	Subministrament de Nandina domestica en contenidor de 5 l						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		4u/m2		96,000				96,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					96,000		
14	FR4GKDZ1	u	Subministrament de Pittosporum heterophyllum en contenidor de 5 l						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		3u/m2		72,000				72,000	C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					72,000		
15	FR4GD855	u	Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 50 a 60 cm, en contenidor de 5 l						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		3u/m2		72,000				72,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT					72,000																			
16	FR4JHMAC	u	Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>2u/m2</td><td></td><td>48,000</td><td></td><td></td><td></td><td>48,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	2u/m2		48,000				48,000	C##D##E##F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																		
1	2u/m2		48,000				48,000	C##D##E##F#																		
							TOTAL AMIDAMENT		48,000																	
17	FR4DH8ZZ	u	Subministrament de Cotoneaster lacteus en contenidor de 10 l																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>2u/m2</td><td></td><td>32,000</td><td></td><td></td><td></td><td>32,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	2u/m2		32,000				32,000	C##D##E##F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																		
1	2u/m2		32,000				32,000	C##D##E##F#																		
							TOTAL AMIDAMENT		32,000																	
18	F6A1K7ZZ	m	Tancament perimetral provisional de les plantacions amb amb reixat d'acer d'2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plec horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat. S'inclou la retirada del tancament quan Parcs i Jardins així ho indiqui (independentment del període de garantia)																							
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>tancament provisional</td><td></td><td>80,000</td><td></td><td></td><td></td><td>80,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	tancament provisional		80,000				80,000	C##D##E##F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																		
1	tancament provisional		80,000				80,000	C##D##E##F#																		
							TOTAL AMIDAMENT		80,000																	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_ACCÉS, JOCS I AEG
Capítol	08	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ																																																																																																																														
1	F2R5423Z	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega																																																																																																																														
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>terres</td><td></td><td>565,590</td><td></td><td></td><td>1,200</td><td>678,708</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>798,000</td><td></td><td></td><td>1,200</td><td>957,600</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td>165,500</td><td></td><td></td><td>1,200</td><td>198,600</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>105,000</td><td></td><td></td><td>1,200</td><td>126,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>5</td><td>residus - MBC</td><td></td><td>290,150</td><td>0,100</td><td></td><td>1,300</td><td>37,720</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td>265,000</td><td>0,100</td><td></td><td>1,300</td><td>34,450</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>7</td><td>residus - formigó</td><td></td><td>485,150</td><td>0,150</td><td></td><td>1,300</td><td>94,604</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td>265,000</td><td>0,150</td><td></td><td>1,300</td><td>51,675</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>9</td><td>residus - pav peça</td><td></td><td>195,000</td><td>0,200</td><td></td><td>1,300</td><td>50,700</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>10</td><td>residus - vorada</td><td></td><td>860,000</td><td>0,300</td><td>0,500</td><td>1,300</td><td>167,700</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>11</td><td>residus - sobreeixidor</td><td></td><td>10,500</td><td>0,500</td><td></td><td>1,300</td><td>6,825</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>12</td><td>Jocs</td><td></td><td>60,000</td><td></td><td></td><td>1,300</td><td>78,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>13</td><td>Tanca</td><td></td><td>95,000</td><td>0,800</td><td>0,200</td><td>1,300</td><td>19,760</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	terres		565,590			1,200	678,708	C##D##E##F#	2			798,000			1,200	957,600	C##D##E##F#	3			165,500			1,200	198,600	C##D##E##F#	4			105,000			1,200	126,000	C##D##E##F#	5	residus - MBC		290,150	0,100		1,300	37,720	C##D##E##F#	6			265,000	0,100		1,300	34,450	C##D##E##F#	7	residus - formigó		485,150	0,150		1,300	94,604	C##D##E##F#	8			265,000	0,150		1,300	51,675	C##D##E##F#	9	residus - pav peça		195,000	0,200		1,300	50,700	C##D##E##F#	10	residus - vorada		860,000	0,300	0,500	1,300	167,700	C##D##E##F#	11	residus - sobreeixidor		10,500	0,500		1,300	6,825	C##D##E##F#	12	Jocs		60,000			1,300	78,000	C##D##E##F#	13	Tanca		95,000	0,800	0,200	1,300	19,760	C##D##E##F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																																																									
1	terres		565,590			1,200	678,708	C##D##E##F#																																																																																																																									
2			798,000			1,200	957,600	C##D##E##F#																																																																																																																									
3			165,500			1,200	198,600	C##D##E##F#																																																																																																																									
4			105,000			1,200	126,000	C##D##E##F#																																																																																																																									
5	residus - MBC		290,150	0,100		1,300	37,720	C##D##E##F#																																																																																																																									
6			265,000	0,100		1,300	34,450	C##D##E##F#																																																																																																																									
7	residus - formigó		485,150	0,150		1,300	94,604	C##D##E##F#																																																																																																																									
8			265,000	0,150		1,300	51,675	C##D##E##F#																																																																																																																									
9	residus - pav peça		195,000	0,200		1,300	50,700	C##D##E##F#																																																																																																																									
10	residus - vorada		860,000	0,300	0,500	1,300	167,700	C##D##E##F#																																																																																																																									
11	residus - sobreeixidor		10,500	0,500		1,300	6,825	C##D##E##F#																																																																																																																									
12	Jocs		60,000			1,300	78,000	C##D##E##F#																																																																																																																									
13	Tanca		95,000	0,800	0,200	1,300	19,760	C##D##E##F#																																																																																																																									
							TOTAL AMIDAMENT		2.502,342																																																																																																																								
2	F2RA7LP1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus																																																																																																																														

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terres		565,590			1,200	678,708	C##D##E##F#
2			798,000			1,200	957,600	C##D##E##F#
3			165,500			1,200	198,600	C##D##E##F#
4			105,000			1,200	126,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1.960,908

3 F2RA71H1 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	residus - formigó		485,150	0,150		1,300	94,604	C##D##E##F#
2			265,000	0,150		1,300	51,675	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 146,279

4 F2RA73G1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	residus - pav peça		195,000	0,200		1,300	50,700	C##D##E##F#
2	residus - vorada		860,000	0,300	0,500	1,300	167,700	C##D##E##F#
3	residus - sobreexidor		10,500	0,500		1,300	6,825	C##D##E##F#
4	Jocs		60,000			1,300	78,000	C##D##E##F#
5	Tanca		95,000	0,800	0,200	1,300	19,760	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 322,985

5 F2RA73GZ m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de mescles bitmuninoses, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	residus - MBC		290,150	0,100		1,300	37,720	C##D##E##F#
2			265,000	0,100		1,300	34,450	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 72,170

6 F241202Z m3 Transport de terres no contaminades i residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans manuals i mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terres		565,590			1,200	678,708	C##D##E##F#
2			798,000			1,200	957,600	C##D##E##F#
3			165,500			1,200	198,600	C##D##E##F#
4			105,000			1,200	126,000	C##D##E##F#
5	residus - MBC		290,150	0,100		1,300	37,720	C##D##E##F#
6			265,000	0,100		1,300	34,450	C##D##E##F#
7	residus - formigó		485,150	0,150		1,300	94,604	C##D##E##F#
8			265,000	0,150		1,300	51,675	C##D##E##F#
9	residus - pav peça		195,000	0,200		1,300	50,700	C##D##E##F#
10	residus - vorada		860,000	0,300	0,500	1,300	167,700	C##D##E##F#
11	residus - sobreexidor		10,500	0,500		1,300	6,825	C##D##E##F#
12	Jocs		60,000			1,300	78,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

13	Tanca	95,000	0,800	0,200	1,300	19,760	C##D##E##F#
----	-------	--------	-------	-------	-------	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 2.502,342

Obra 01 PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit 02 ÀMBIT 2_JOCS I AEG
Capítol 01 OPERACIONS PRÈVIES, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment existent - parterre AEG		15,100				15,100	C##D##E##F#
2	plantació lineal		41,000	0,200			8,200	C##D##E##F#
3	AEG		350,000				350,000	C##D##E##F#
4	plantació AEG		35,000				35,000	C##D##E##F#
5			10,000				10,000	C##D##E##F#
6			40,000				40,000	C##D##E##F#
7	àrea jocs		375,000				375,000	C##D##E##F#
8	sauló sòlid		203,000				203,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1.036,300

2 F219YZZ5 m2 Demolició de base o de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment existent - parterre AEG		15,100				15,100	C##D##E##F#
2	plantació lineal		41,000	0,200			8,200	C##D##E##F#
3	AEG		350,000				350,000	C##D##E##F#
4	plantació AEG		35,000				35,000	C##D##E##F#
5			10,000				10,000	C##D##E##F#
6			40,000				40,000	C##D##E##F#
7	àrea jocs		375,000				375,000	C##D##E##F#
8	sauló sòlid		203,000				203,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1.036,300

3 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tall previ enderroc		45,000	2,000			90,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

4 F21913Z5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enderroc vorada		20,000				20,000	C##D##E##F#
2	fusta		120,000				120,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

5 M219UFZZ m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs encaixos laterals i finals, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de runes sobre camió,

AMIDAMENTS

		transport i deposició a centre de reciclatge o valorització, inclòs cànion, i escombrat i neteja de la superfície fresada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Fresat prèvia col·locació cautxú		12,000	3,000	8,000		288,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT	288,000				
6	F21QA9ZZ	u	Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, de qualsevol tipologia, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i aplec de l'equipament o de les peces aprofitables i càrrega i transport a magatzem municipal.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	jocs infantils existents		2,000				2,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT	2,000				
7	F21B30ZZ	m	Desmuntatge de tancament de zona de jocs, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs enderroc de fonamentació i càrrega sobre camió i aplec de les peces aprofitables i càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	tanca zona de jocs		52,000				52,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT	52,000				
8	F21Q11ZZ	u	Retirada i aplec de banc convencional, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	bancs actuals a reubicar		7,000				7,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT	7,000				
9	F21Q11ZR	u	Retirada i aplec de taula de picnic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Taules de picnic		8,000				8,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT	8,000				
10	F21Q11WR	u	Retirada, aplec i recol·locació de taula de ping pong, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Taula de ping pong		2,000				2,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT	2,000				
11	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Paviment existent - parterre AEG		15,100			0,800	12,080 C##D##E##F#
2	plantació lineal		41,000	0,200		0,200	1,640 C##D##E##F#

AMIDAMENTS

3	AEG		350,000		0,800	280,000	C##D##E##F#
4	plantació AEG		35,000		0,800	28,000	C##D##E##F#
5			10,000		0,800	8,000	C##D##E##F#
6			40,000		0,800	32,000	C##D##E##F#
7	àrea jocs		375,000		0,300	112,500	C##D##E##F#
8	sauló sòlid		203,000		0,300	60,900	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						535,120	
12	F227T0ZF	m2	Repàs, anivellament i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Paviment existent - parterre AEG		15,100				15,100 C##D##E##F#
2	AEG		350,000				350,000 C##D##E##F#
3	àrea jocs		375,000				375,000 C##D##E##F#
4	sauló sòlid		203,000				203,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						943,100	
Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA					
Àmbit	02	ÀMBIT 2_JOCS I AEG					
Capítol	02	FERMS I PAVIMENTS					
NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ				
1	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	paviment de cautxú		365,000		0,150		54,750 C##D##E##F#
2			12,000	3,000	0,150		5,400 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						60,150	
2	F923RJ1Z	m3	Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	paviment de cautxú		365,000		0,200		73,000 C##D##E##F#
2			12,000	3,000	0,200		7,200 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						80,200	
3	F9P9UFZ6	m2	Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb EPDM, de 10 mm gruix, de color verd, vermell, gris, ocre, taronja, groc o blau, amb estructura drenant, superfície llisa i antilliscant				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	paviment de cautxú		365,000				365,000 C##D##E##F#
2			12,000	3,000			36,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						401,000	
4	F9P9UE50	m2	Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb SBR, de 50 mm gruix, amb estructura drenant				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula

AMIDAMENTS

1	paviment de cautxú		365,000				365,000	C##D##E##F#
2			12,000	3,000			36,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							401,000	
5	F96AUA4Z	m	Encintat de xapa perimetral de 20cm i 10 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona passera		12,000				12,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
6	FD56FEZ2	m	Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x30x13cm, de color similar a la pedra original de la urbanització del Parc, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10, tot segons DT i DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuneta R4		21,000				21,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							21,000	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_JOCS I AEG
Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	01	REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FFB2YZZU	u	Proves d'estanquitat de la xarxa de reg.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prova xarxa reg		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	FRE6130Z	u	Adaptació de la xarxa de reg existent i connexió de la nova xarxa. S'inclou la revisió de la xarxa de reg i la reposició dels elements escaients.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa de reg existent		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	FDKZHJBY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reg		5,000				5,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
4	FDK2Y2G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reg		5,000				5,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							5,000	
5	FJSFU239	u	By-pass sectorial de reg per degoteig de 1'' 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	FJSFU229	u	By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació reg		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
7	FNERPJ00	u	Filtre metàl·lic de 300micres desmuntable per a reg per degoteig.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Filtres		2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
8	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació de reg		585,000	0,400	0,500		117,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							117,000	
9	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació de reg		585,000	0,400	0,500		117,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							117,000	
10	FDG5Y1D1	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	protecció canalització reg		55,000				55,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							55,000	

AMIDAMENTS

11	FJM4U0ZZ	u	Vàlvula anti-sifó instal·lada dins d'arqueta als punts alts per deixar sortir l'aire de les canonades o purgador automàtic, amb cos de fosa, de 1", embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lada									
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
			1	Instal·lació de reg		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#	
			2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT								5,000	
12	FJM3UZ10	u	Vàlvula de rentat per a purgat o drenatge de les canonades de degoteig, automàtica, col·locada als punts més baixos en arqueta (de vàlvula manual de ràcord pla de rentat)									
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
			1	Instal·lació de reg		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT								19,000	
13	FFB2YZ5U	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.									
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
			1	Secundària - degoteig parterre		500,000				500,000	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT								500,000	
14	FFB2Y85Z	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.									
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
			1	reg arbrat		85,000				85,000	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT								85,000	
15	FJS5383Z	m	Reg per degoteig amb tub de polietilè de densitat baixa de 4 bar de 16 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors interlinia integrats dins del tub i autocompensats per a un cabal de 2-3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm, tot segons prescripcions de Parcs i Jardins, col·locat al fons de la rasa i protegit amb geotextil, inclòs excavació i reblert de rasa així com la part proporcional de peces especials i connexió a la xarxa.									
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
			1	reg degoteig arbustives		2.750,000				2.750,000	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT								2.750,000	
16	FJS5A6ZZ	u	Anell obert de canonada de PE16 o 17mm (de diàmetre exterior) i 4bar de pressió nominal, amb degotadors auto-compensats integrats que en conjunt proporcionin un cabal aproximat de25 l/arbre/hora, amb 7 degotadors de 3,5l/h, o amb 11 degotadors de 2,3l/h, amb una separació entre degotadors cada 30 cm (o cada 33 o 40cm, inclòs increment necessari de longitud de canonada per a aconseguir el cabal indicat), amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre i manta anti arrels, soterrat 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.									
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
			1	arbres nova plantació		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT								6,000	
17	FRE613RZ	u	Ampliació de programador de reg existent PLC connectat via 3G incloent la incorporació de nous mòduls.									

AMIDAMENTS

Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		previsió ampliació		3,000				3,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT								3,000	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_JOCS I AEG
Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	ENLLUMENAT
Activitat	01	ADEQUACIÓ XARXA EXISTENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FZX0QMFx	u	Connexió a la xarxa o canalització d'enllumenat existent

Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		Connexió		2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT								2,000	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_JOCS I AEG
Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	ENLLUMENAT
Activitat	02	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9G1V1WW	m2	Base de protecció de punt de llum amb formigó en massa HM20 colorejat en massa de color marró, de 30cm de gruix.

Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		protecció punts de llum		6,000	1,000	1,000		6,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT								6,000	

2	F21H16Z3	u	Desmuntatge de projector o llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de qualsevol alçada, enderroc de fonament de formigó amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
---	----------	---	--

Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		punts de llum existents		2,000				2,000	C##D##E##F#
2				8,000				8,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT								10,000	

3	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.
---	----------	----	---

Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		Enllumenat		290,000	0,400	1,000		116,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT								116,000	

4	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
---	----------	----	---

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat		290,000	0,400	0,600		69,600	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 69,600

5 FDG5Y2B1 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat		290,000				290,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 290,000

6 FDKZHJZY u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, tot segons prescripcions d'Enllumenat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Registres		6,000				6,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 FDK2Y2G9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Registres		6,000				6,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tall previ enderroc - enllumenat		15,000	2,000			30,000	C##D##E##F#
2			180,000	2,000			360,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 390,000

9 F219XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enderroc - enllumenat		15,000	0,400			6,000	C##D##E##F#
2			180,000	0,400			72,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

10 F9365H11 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reposició enderroc - enllumenat		15,000	0,400	0,150		0,900	C##D##E##F#
2			180,000	0,400	0,150		10,800	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 11,700

11 M9RHU0ZN m2 Reposició puntual de paviment de mescla bituminosa amb aglomerat en calent, inclòs regs, d'acord amb paviment existent i tot segons indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reposició enderroc - enllumenat		15,000	0,400			6,000	C##D##E##F#
2			180,000	0,400			72,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

Obra 01 PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit 02 ÀMBIT 2_JOCS I AEG
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02 ENLLUMENAT
Activitat 03 ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FG31H554	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat		290,000	1,150			333,500	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 333,500

2 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat		290,000	1,050			304,500	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 304,500

3 FGD2324D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Terra		21,000				21,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

4 FHM3CCEX u Tramitació i elaboració de documentació per donar d'alta la instal·lació del centre de comandament al Sistema Centralitzat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alta instal·lació		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FGZ1400A u Verificació de punt de llum instal·lat o afectat i control informàtic del mateix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nous punts de llum		21,000				21,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT				21,000	
Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA						
Àmbit	02	ÀMBIT 2_JOCS I AEG						
Capítol	03	INSTAL·LACIONS						
Subcapítol	02	ENLLUMENAT						
Activitat	04	ENLLUMENAT						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FHMZU003	u	Tractament específic per protecció contra adhesius i contra graffitis fins a una alçada de 2m (més el tractament de la base) realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclou preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti, una capa principal més enduridor, tipus SL100 de HLG SYSTEM o equivalent, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor, tipus SL600 de HLG SYSTEM o equivalent					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Columnes					21,000			21,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				21,000	
2	FHM1Y51Z	u	Columna troncocònica FUL-4 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 4 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 80 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Enllumenat - F5					6,000			6,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				6,000	
3	FHM1Y53Z	u	Columna troncocònica FUL-7/10 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 100 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Enllumenat F7/10				3,000				3,000 C#*D#*E#*F#
2				10,000				10,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				13,000	
4	FHM1Y54Z	u	Columna troncocònica FUL-9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 9 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament					
			EUR					

AMIDAMENTS

			muntada, instal·lada i connectada.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Enllumenat - F9		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000
5	FHM1Y5TZ	u	Columna troncocònica FUL-7/9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 100 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.				
			TOTAL AMIDAMENT				1,000
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Enllumenat F7/9		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000
6	FHN15FZ6	u	Subministrament i instal·lació de llum LED tipus MILOS M de Simón Lighting o equivalent, de 35 a 64,9W de potència, amb cos de fosa injectada d'alumini i fixació per lira, amb equip electrònic i amb sistema de regulació autònoma reprogramable des de quadre tipus IMCU de VOSSLOH o similar. Temperatura de color 2700 K, amb accessoris per a la seva fixació al suport, tot segons plànols i DT.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	FLUT - jocs		5,000				5,000 C#*D#*E#*F#
2	AEG		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				6,000
7	FHN15FZ7	u	Subministrament i instal·lació de llum LED tipus MILOS S de Simón Lighting o equivalent, de 10W a 32W de potència, amb cos de fosa injectada d'alumini i fixació per lira, amb equip electrònic i amb sistema de regulació autònoma reprogramable des de quadre tipus IMCU de VOSSLOH o similar. Temperatura de color 2700 K, amb accessoris per a la seva fixació al suport, tot segons plànols i DT.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	MINIFLUT - jocs		27,000				27,000 C#*D#*E#*F#
2	AEG		9,000				9,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				36,000
Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA					
Àmbit	02	ÀMBIT 2_JOCS I AEG					
Capítol	03	INSTAL·LACIONS					
Subcapítol	03	DRENATGE					
NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ				
1	F9WZV010	u	Neteja i adaptació d'embornal existent, segons DT i DF, inclòs substitució de reixa per reixa P7.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	embornals existents		7,000				7,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				7,000
2	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.				

AMIDAMENTS

Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embornals		2,000	0,500	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
2	D400mm		5,000	0,600	1,000		3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
3	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM					
Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	D400mm		5,000	0,600	0,500		1,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,500	
4	FD5ZYE20	u	Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres en espiga amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p7					
Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embornals - P7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
5	FD5JY524	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i llicada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I					
Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Embornals - P7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	FD7FR7Z1	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1					
Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	D400mm		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
7	FD9FY947	m	Dau de recobrint protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 400 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I					
Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	D400mm		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
8	FDD2YZZR	u	Substitució d'embornal existent per pou de graves de 85x85cm i 1m d'alçada, inclòs enderroc d'embornal, càrrega de runa sobre camió o contenidor, anell superior d'obra i tapa amb 2 reixes tipus BCN10.					
Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

AMIDAMENTS

Àmbit	02	ÀMBIT 2_JOCS I AEG						
Capítol	03	INSTAL·LACIONS						
Subcapítol	04	FONT						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FQ31U1ZZ	u	Desmuntatge, aplec, càrrega i transport a magatzem municipal de font existent, tot segons especificacions de la DF i de BCASA.					
Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	font existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA						
Àmbit	02	ÀMBIT 2_JOCS I AEG						
Capítol	04	JOCS I MOBILIARI URBÀ						
Subcapítol	01	JOCS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FQAM11TZ	u	Certificació de una zona de Jocs Infantils conforme compleix amb les normatives vigents d'acord amb le Plec de Prescripcions de Parcs, inclosa la norma europea de seguretat EN1176 i les UNE habituals de l'esmentat Plec.					
Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	certificació jocs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	FRG11ME3Z	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització d'àrea de jocs infantils amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.					
Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	senyalització jocs		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
3	FQAEYRTZ	u	Subministrament i instal·lació de plataforma lliscant d'acer inoxidable AISI 304L de 2m x 11,5m formada per un mòdul en xapa de 2,5mm de gruix i per a un denivell de 3,5m, amb estructura plana inferior UPN-100, tirnats de subjecció, perfils per a la fonamentació i tubs protectors laterals D84mm en inox, acabat general satinat i estructura pintada, tot segons DT, inclòs fonamentació i fixacions i preparació del talús, totalment muntat i instal·lat.					
Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plataformes lliscants		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
4	FQAEYBA3	u	Subministrament i instal·lació de gronxador basculant amb carrusel, suport amb quatre potes de fusta de secció quadrangular, amb peus de connexió amb fonamentació de suport d'acer galvanitzat, en fusta d'alerce de muntanya FSC, incloses fonamentacions, completament muntat segons DT i DF					
Num.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	gronxador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

5	FQAEYBZ2	u	Subministrant i instal·lació de gronxador doble de 3m d'alçada, amb 1 seient adaptat i un seient pla estàndard, en fusta de alerce FSC de secció quadrada, peus metàl·lics i barra horitzontal metàl·lica, col·locat i muntat, tot segons DF i DT, inclosa la fonamentació.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	gronxador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	FQAEYZTR	u	Subministrant i instal·lació de tarima de fusta de 11,40m de longitud i 2m d'ample, de fusta de pi cuperitzada a l'autoclau classe IV, FSC o equivalent, amb rotllos per a trepar, també de fusta de pi FSC tractada a l'autoclau classe IV i ancorats amb cargols, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat, tot segons DT i DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tarimes		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
7	FQAEYBQQ	u	Subministrant i instal·lació de presa d'escalada gran, realitzada en poliuretà i fixada amb cargol expansiu, de diferents colors, segons DT i DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	preses escalada		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	
8	FQAEYBRQ	u	Subministrant i instal·lació de corda de suport, inclòs ancoratge inferior i una alçada de fixació de 2,00m, segons DT i DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	corda		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_JOCS I AEG
Capítol	04	JOCS I MOBILIARI URBÀ
Subcapítol	02	MOBILIARI I EQUIPAMENT URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQ21YH7Z	u	Paperera tipus Barcelonade 70 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	papereres		13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			13,000
2	FQ11GCZZ	u	Cadira de fusta tropical, FSC o equivalent, amb respallter, suports i recolzabraços metàl·lics, col·locada amb fixacions mecàniques, amb tractament antienvelliment, antifong i antiputrefacció i aplicació de tractament antigraffiti permanent incolor tipus antigraffiti PPAC01 o de gama similar, transpirable al vapor d'aigua, resistent als fongs, molsa i UV, amb propietats de autoneteja, UV, aplicat de tres capes de forma manual, tot segons DT i indicacions de la DF.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1	cadires		11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							11,000	
3	FQ115VZZ	u	Banc de fusta tropical, FSC o equivalent, amb respallter, suports i recolzabraços metàl·lics, col·locada amb fixacions mecàniques, amb tractament antienvelliment, antifong i antiputrefacció i aplicació de tractament antigraffiti permanent incolor tipus antigraffiti PPAC01 o de gama similar, transpirable al vapor d'aigua, resistent als fongs, molsa i UV, amb propietats de autoneteja, UV, aplicat de tres capes de forma manual, tot segons DT i indicacions de la DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bancs		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
4	FB14WFTZ	m	Barana de 90cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada 10cm, inclòs reforç vertical, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	
5	FQ13VEZZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D40cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT i DF, inclòs fonament de formigó i fixació mecànica.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	elements de formigó		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
6	FQ13VGZZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D55cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT i DF, inclòs fonament de formigó i fixació mecànica.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	elements de formigó		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
7	FQ13VFZZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D70cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT i DF, inclòs fonament de formigó i fixació mecànica.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	elements de formigó		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
8	FQ13VERZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D90cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT i DF, inclòs fonament de formigó i fixació mecànica.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	elements de formigó		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_JOCS I AEG

AMIDAMENTS

Capítol

05

ALTRES ELEMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ								
1	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	muret zona jocs		35,000	0,400	0,300		4,200	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT										4,200	
2	F923RJ2Z	m3	Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 3-5cm, amb estesa i piconatge del material								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	muret zona jocs		35,000	0,400	0,200		2,800	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT										2,800	
3	F3Z112T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	muret		35,000	0,400			14,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT										14,000	
4	F3251PZZ	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió, amb barreja d'àrids 8-12mm seleccionats per a obtenir color de pedra original de la urbanització del parc, amb acabat sorrejat, inclòs p.p. de formació de juntes cada 20m, tot completament acabat segons DT i indicacions de la DF.								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	muret		35,000	0,400	0,600		8,400	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT										8,400	
5	F31B4000	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	muret		35,000	0,400	0,600	50,000	420,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT										420,000	
6	F31DC1ZW	m2	Encofrat a dues cares, recte o corb, amb encofrat fenòlic amb líquid retardant de fraguat per a acabat sorrejat, tot segons DF.								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	muret		35,000	0,600	2,000		42,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT										42,000	
7	F9K5VCZ0	m2	Tractament superficial amb pintura contra pintades i amb hidrofugant, segons prescripcions de la DF i del REP								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	muret		35,000	0,600	2,000		42,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT										42,000	

AMIDAMENTS

Obra		01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA								
Àmbit		02	ÀMBIT 2_JOCS I AEG								
Capítol		06	ENJARDINAMENT								
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ								
1	FRG11ME36	u	Fabricació, subministrament i col·locació sobre base de formigó de 300x200mm de senyal de dimensions 320x320 amb l'adhesiu pictograma igual a l'existent o segons REP. S'inclou els materials i mà d'obra necessària per l'correcte ancoratge de la senyal. Inclòs suport, cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	senyalització		3,000				3,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT										3,000	
2	F6A1K7ZZ	m	Tancament perimetral provisional de les plantacions amb amb reixat d'acer d'2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat. S'inclou la retirada del tancament quan Parcs i Jardins així ho indiqui (independentment del període de garantia)								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	tancament provisional		520,000				520,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT										520,000	
3	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	Arbustiva		440,000	1,200			528,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT										528,000	
4	FR3P91A9	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	arbustiva		440,000	0,200			88,000	C##D##E##F#
			2	nous arbres		6,000	1,500	1,500	0,200	2,700	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT										90,700	
5	FR3P8601	m3	Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	arbustiva		440,000	0,200			88,000	C##D##E##F#
			2	nous arbres		6,000	1,500	1,500	0,200	2,700	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT										90,700	
6	FR3PY010	m3	Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa.								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	arbustiva	440,000	0,200			88,000	C##D##E##F#
2	nous arbres	6,000	1,500	1,500	0,200	2,700	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						90,700	
7	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	arbustiva	440,000	0,500			220,000	C##D##E##F#
2	nous arbres	6,000	1,500	1,500	1,000	13,500	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						233,500	
8	FR3SE45Z	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix de10 cm				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	arbustiva	440,000				440,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						440,000	
9	FR6623Z1	u	Plantació d'arbust o planta, excavació de clot de plantació amb mitjans manuals i mecànics, reblert del clot i primer reg				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	arbustiva	8.110,000				8.110,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						8.110,000	
10	FR491655	u	Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	3u/m2	30,000				30,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						30,000	
11	FR4BWD33	u	Subministrament de Coronilla valentina d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	3u/m2	39,000				39,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						39,000	
12	FR4DN4F1	u	Subministrament d'Hedera helix en alvèol forestal de 300 cm3				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	20u/m2	4.500,000				4.500,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						4.500,000	
13	FR4DN43C	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1		50,000				50,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT						50,000	
14	FR4H9234	u	Subministrament de Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	zona esportiva - 4u/m2	296,000				296,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						296,000	
15	FR4178HA	u	Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	1u/m2	213,000				213,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						213,000	
16	FR4DH8ZZ	u	Subministrament de Cotoneaster lacteus en contenidor de 10 l				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	2u/m2	426,000				426,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						426,000	
17	FR43F4AN	u	Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	3u/m2	639,000				639,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						639,000	
18	FR4522A1	u	Subministrament de Rhamnus alaternus en contenidor de 10 l				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	2u/m2	426,000				426,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						426,000	
19	FR4G92A1	u	Subministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 10 l				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	2u/m2	426,000				426,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						426,000	
20	FR4GJ8ZZ	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	3u/m2	639,000				639,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						639,000	
21	FR4JHMAC	u	Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	2u/m2	426,000				426,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT		426,000			
22	FR6124Z1	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de fins a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x200 cm amb mitjans mecànics i primer reg				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 nou arbrat			20,000				20,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		20,000			
23	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 nou arbrat			20,000				20,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		20,000			
24	FR45662C	u	Subministrament de Schinus molle de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 nou arbrat			1,000				1,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		1,000			
25	FR4566ZC	u	Subministrament de Grevillea robusta de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 nou arbrat			5,000				5,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		5,000			
26	FR484ZZZ	u	Subministrament de Aloe arborescens d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 5l.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Aloes			14,000				14,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		14,000			

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_JOCS I AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	01	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	F96AUA4Z	m	Encintat de xapa perimetral de 20cm i 10 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo de 20 N/mm2 de resitència mínima a compressió				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Zona AEG			150,000				150,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT		150,000			

AMIDAMENTS

2	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 sauló sòlid			203,000	0,150			30,450 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							30,450
3	F9A120YZ	m2	Paviment de calcín de vidre, reactius bàsics i àrids calibrats, amb conglomerat de ciment de vidre a base de micronitzat de residus i acabat amb àrid lliure, amb estesa i piconatge del material, segons DT i DF.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 sauló sòlid			203,000				203,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							203,000
4	F923RJWZ	m3	Base granular de gradient d'àrids, seogns detalls, Plec i indicacions de la DF i el REP, amb estesa i piconatge del material				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 AEG			350,000	0,200			70,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							70,000
5	F923RJ1Z	m3	Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 AEG			350,000	0,200			70,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							70,000
6	F9A12Z1J	m3	Paviment de granular per a AEG, amb estesa i piconatge del material, tot segons DF i REP.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 AEG			350,000	0,500			175,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							175,000
7	FD56FEZ2	m	Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x30x13cm, de color similar a la pedra original de la urbanització del Parc, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10, tot segons DT i DF.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Cuneta R4			25,000				25,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_JOCS I AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	02	TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fonament tanca AEG		142,000	0,400	0,400		22,720	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							22,720	

2 F923RJ2Z m3 Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 3-5cm, amb estesa i piconatge del material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fonament tanca AEG		142,000	0,400	0,200		11,360	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							11,360	

3 F3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fonament tanca AEG		142,000	0,400			56,800	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							56,800	

4 F3251PH1 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fonament tanca AEG		142,000	0,400	0,400		22,720	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							22,720	

5 F31B4000 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fonament tanca AEG		142,000	0,400	0,400	35,000	795,200	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							795,200	

6 F31DC1ZW m2 Encofrat a dues cares, recte o corb, amb encofrat fenòlic amb líquid retardant de fraguat per a acabat sorrejat, tot segons DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	fonament tanca AEG		142,000	0,400	2,000		113,600	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							113,600	

7 FB122A5P u Porta de servei AEG de 130cm d'alçada i 300cm de llum de pas. Formada per dues fulles: una de 100cm i una de 200cm, segons plànols, amb rodons massissos d'acer de 16mm cada 5cm, amb doble rodó superior i inferior i rigiditzadors, amb reforç vertical als extrems, inclòs maneta, amb doble frontissa soldada, tot segons plànol de detall. Inclou sistema de tancament de cop i amb pany homologat i còpies de claus.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AEG		4,000				4,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

8 F6A154W8 u Porta d'una fulla batent de 1m de llum de pas per a tanca AEG, de 130cm d'alçada, tot segons plànols, amb rodons massissos d'acer de 16mm cada 5cm, amb doble rodó superior i inferior i rigiditzadors, amb reforç vertical als extrems, inclòs maneta, amb doble frontissa soldada, tot segons plànol de detall. Inclou sistema de tancament de cop i amb pany homologat i còpies de claus.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AEG		2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

9 FR9AUBA21 m Subministrament i instal·lació de tanca per a AEG de 1,30m d'alçada conformada per brèndoles de rodó massís D16mm soldades entre base i passamà de coronació cada 5 cm i passamà de coronació D20mm. Tot el conjunt soldat i acabat amb dues capes d'olis passivant, directe a òxid amb film protector i flexible. Tot segons detalls de projecte i indicacions de la DF, completament muntat i col·locat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tanca AEG		80,000				80,000	C##D##E##F#
2			62,000				62,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							142,000	

Obra 01 PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit 02 ÀMBIT 2_JOCS I AEG
Capítol 07 AEG
Subcapítol 03 ELEMENTS URBANS

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ
1	FRG11METZ	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització d'àrea d'esbarjo per a gossos amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	senyalització AEG		2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2 FQ21YD75 u Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable, ancorada amb dau de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	papereres		2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

3 FQ13VZZ2 u Banc doble de 2,40x0,60x0,46m, de formigó armat decapat i hidrofugat, color beige fixat mecànicament a la fonamentació de formigó, inclòs fonamentació, segons DT i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bancs AEG		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4 FQ13VZZ1 u Banc individual de 0,60x0,60x0,46m, de formigó armat decapat i hidrofugat, color beige fixat mecànicament a la fonamentació de formigó, inclòs fonamentació, segons DT i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bancs AEG		5,000				5,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

AMIDAMENTS

5	FQ13VZZ9	u	Incorporació de seient i repatller de fusta amb recolza braços d'acer inox mate a banc de formigó, segons DT i indicacions de la DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bancs AEG		3,000				3,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_JOCS I AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	04	INSTAL·LACIONS
Activitat	00	NOVA ESCOMESA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FDK3UR30	u	Pericó de 80x40x40 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapes de fosa dúctil C-250, amb pany i clau, homologades.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació AEG - nou comptador		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova escomesa de AEG		100,000	0,400	0,500		20,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

3	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova escomesa de AEG		100,000	0,400	0,300		12,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

4	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova escomesa de AEG		100,000				100,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000	

5	FDG5Y1D1	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova escomesa de AEG		100,000				100,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							100,000	
6	F2194JZP	m2	Demolició de paviment de peça de qualsevol tipus, inclòs graonat d'escales, per a execució de nova escomesa d'aigua, inclòs la demolició de la base de formigó, recuperació i aplec de les peces o els graons que sigui possible per al seu posterior aprofitament, tot amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enderroc de paviments		100,000	0,600			60,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	

7	F9F5C5RZ	m2	Reposició del paviment i dels graons de la rasa d'escomesa d'aigua, inclòs nova base de formigó, col·locat amb morter de ciment i beurada de ciment, tot segons DT i DF					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enderroc de paviments		100,000	0,600			60,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_JOCS I AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	04	INSTAL·LACIONS
Activitat	01	ASPERSIÓ AEG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FFB2YZ5U	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aspersió AEG		45,000				45,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							45,000	

2	FFB2545Z	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	aspersors		66,000				66,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							66,000	

3	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació de reg		115,000	0,400	0,500		23,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							23,000	

4	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	Instal·lació de reg		115,000	0,400	0,500		23,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							23,000	
5	FJS2Z211	u	Aspersor per AEG (fixe, no emergent), amb radi de cobertura de 4 a 5,8 m, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat, i amb tub de protecció d'acer galvanitzat soldat a la tanca a una alçada de 40cm, tot segons plec d'Espais Verds.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AEG		8,000				8,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
6	FN31602X	u	Subministrament i instal·lació en pericó de vàlvula antilegionel·la					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sectors reg		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
7	FDKZHJBY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aspersió AEG		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
8	FDK2Y2G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aspersió AEG		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
9	FJSFU23Z	u	By-pass de 1" 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	aspersió AEG		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_JOCS I AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	04	INSTAL·LACIONS
Activitat	02	FONT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQFP1AF1	u	Subministrament i col·locació d'abeurador per gossos segons plec i REP, en ferro lacat inoxidable, amb aixeta inferior tipus polsador per a ompliment d'abeurador. Abeurador en acer inoxidable per a l'ús d'animals amb forat en la part central per evitar l'aigua estancada i reixeta de desguàs en acer inoxidable.

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Abeuradors		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	connexió desguàs		15,000	0,400	0,700		4,200	C##D##E##F#
2	alimentació font		20,000	0,400	0,600		4,800	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	
3	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	connexió desguàs		15,000	0,400	0,700		4,200	C##D##E##F#
2	alimentació font		20,000	0,400	0,600		4,800	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	
4	FDG5Y1BQ	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	alimentació font		20,000				20,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	
5	FFB14655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	alimentació fonts		20,000				20,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	
6	FD7FR411	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, amb dau de formigó de protecció					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	desguàs		15,000				15,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	
7	FN316XZZ	u	Subministrament i instal·lació de clau de pas, segons REP i DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	font		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
8	FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una					

EUR

EUR

AMIDAMENTS

		proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	font		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	1,000				
9	FDKZH9C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	font		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	1,000				
10	F9G1V120	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	base font		3,000	0,200			0,600 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	0,600				
11	F31DD120	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments, per a deixar el formigó vist				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	base font		10,000	0,500			5,000 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	5,000				

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_JOCS I AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	04	INSTAL·LACIONS
Activitat	04	DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Rasa drenant		25,000	0,700	1,000		17,500 C#*D#*E#*F#
2	Pous de graves		0,500	1,000	1,000	1,000	0,500 C#*D#*E#*F#
3	Connexió		26,000	0,600	1,000		15,600 C#*D#*E#*F#
4	Embornals		2,000	0,700	1,000	1,000	1,400 C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT	35,000				
2	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Connexió		26,000	0,600	0,800		12,480 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT					12,480
3	FD5A5F05	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 rasa drenant			25,000				25,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					25,000
4	FD7FR411	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, amb dau de formigó de protecció				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 connexió tub dren			5,000				5,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					5,000
5	F228AH00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Rasa drenant			25,000	0,700	0,600		10,500 C##D##E##F#
2 Pous de graves			0,500	1,000	1,000		0,500 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					11,000
6	F228AHZ0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb gradient de graves i sorres per a drenatge, de diferents diàmetres, segons DF i REP.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Rasa drenant			25,000	0,700	0,600		10,500 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					10,500
7	FR3SCZA2	m2	Acabat superficial amb grava decorativa seleccionada de còdols de riera, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals, segons DT i DF				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Rasa drenant			25,000	0,700			17,500 C##D##E##F#
2 Pous de graves			0,500	1,000			0,500 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					18,000
8	FD5ZYE20	u	Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres en espiga amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p7				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Embornals - P7			2,000				2,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT					2,000
9	FD5JY524	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula

AMIDAMENTS

1	Embornals - P7		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
10	FD7FR7Z1	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	D400mm		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26,000	
11	FD9FY947	m	Dau de recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 400 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	D400mm		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26,000	
12	F9WZV010	u	Neteja i adaptació d'embornal existent, segons DT i DF, inclòs substitució de reixa per reixa P7.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	embornals existents		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
13	FDD2YZZR	u	Substitució d'embornal existent per pou de graves de 85x85cm i 1m d'alçada, inclòs enderroc d'embornal, càrrega de runa sobre camió o contenidor, anell superior d'obra i tapa amb 2 reixes tipus BCN10.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_JOCS I AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	05	ENJARDINAMENT AEG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	FRG11ME36	u	Fabricació, subministrament i col·locació sobre base de formigó de 300x200mm de senyal de dimensions 320x320 amb l'adhesiu pictograma igual a l'existent o segons REP. S'inclou els materials i mà d'obra necessària per l'correcte ancoratge de la senyal. Inclòs suport, cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	senyalització		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
2	FQBAY010	u	Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Existents		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							4,000	
3	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vegetació AEG		155,000	0,800	1,200		148,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							148,800	
4	FR3P91A9	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vegetació AEG		155,000	0,200			31,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							31,000	
5	FR3P8601	m3	Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vegetació AEG		155,000	0,200			31,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							31,000	
6	FR3PY010	m3	Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vegetació AEG		155,000	0,200			31,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							31,000	
7	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vegetació AEG		155,000	0,500			77,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							77,500	
8	FR3SE45Z	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix de10 cm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vegetació AEG		155,000				155,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							155,000	
9	FR6623Z1	u	Plantació d'arbus t o planta, excavació de clot de plantació amb mitjans manuals i mecànics, reblert del clot i primer reg					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbus tiva AEG		201,000				201,000	C#*D#*E#*F#
2			208,000				208,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3			156,000			156,000	C##D##E##F#																											
4			186,000			186,000	C##D##E##F#																											
5			48,000			48,000	C##D##E##F#																											
6			128,000			128,000	C##D##E##F#																											
7			255,000			255,000	C##D##E##F#																											
TOTAL AMIDAMENT						1.182,000																												
10	FR491655	u	Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l																															
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>3u/m2</td><td></td><td>45,000</td><td></td><td></td><td></td><td>45,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>156,000</td><td></td><td></td><td></td><td>156,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>								Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	3u/m2		45,000				45,000	C##D##E##F#	2			156,000				156,000	C##D##E##F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																										
1	3u/m2		45,000				45,000	C##D##E##F#																										
2			156,000				156,000	C##D##E##F#																										
TOTAL AMIDAMENT						201,000																												
11	FR4FB651	u	Subministrament de Nandina domestica en contenidor de 5 l																															
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>4u/m2</td><td></td><td>4,000</td><td>52,000</td><td></td><td></td><td>208,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>								Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	4u/m2		4,000	52,000			208,000	C##D##E##F#									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																										
1	4u/m2		4,000	52,000			208,000	C##D##E##F#																										
TOTAL AMIDAMENT						208,000																												
12	FR4GKDZ1	u	Subministrament de Pittosporum heterophyllum en contenidor de 5 l																															
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>3u/m2</td><td></td><td>156,000</td><td></td><td></td><td></td><td>156,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>								Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	3u/m2		156,000				156,000	C##D##E##F#									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																										
1	3u/m2		156,000				156,000	C##D##E##F#																										
TOTAL AMIDAMENT						156,000																												
13	FR4GD855	u	Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 50 a 60 cm, en contenidor de 5 l																															
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>3u/m2</td><td></td><td>186,000</td><td></td><td></td><td></td><td>186,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>								Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	3u/m2		186,000				186,000	C##D##E##F#									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																										
1	3u/m2		186,000				186,000	C##D##E##F#																										
TOTAL AMIDAMENT						186,000																												
14	FR4JHMAC	u	Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l																															
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>2u/m2</td><td></td><td>48,000</td><td></td><td></td><td></td><td>48,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>34,000</td><td></td><td></td><td></td><td>34,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>								Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	2u/m2		48,000				48,000	C##D##E##F#	2			34,000				34,000	C##D##E##F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																										
1	2u/m2		48,000				48,000	C##D##E##F#																										
2			34,000				34,000	C##D##E##F#																										
TOTAL AMIDAMENT						82,000																												
15	FR4DC8Z1	u	Subministrament de Frankenia laevis en test de 11cm																															
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>16u/m2</td><td></td><td>128,000</td><td></td><td></td><td></td><td>128,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>								Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	16u/m2		128,000				128,000	C##D##E##F#									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																										
1	16u/m2		128,000				128,000	C##D##E##F#																										
TOTAL AMIDAMENT						128,000																												
16	FR4178HA	u	Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l																															
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>1u/m2</td><td></td><td>17,000</td><td></td><td></td><td></td><td>17,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>								Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	1u/m2		17,000				17,000	C##D##E##F#									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																										
1	1u/m2		17,000				17,000	C##D##E##F#																										

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT				17,000		
17	FR43F4AN	u	Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	3u/m2			51,000				51,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				51,000		
18	FR4522A1	u	Subministrament de Rhamnus alaternus en contenidor de 10 l						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2u/m2			34,000				34,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				34,000		
19	FR4G92A1	u	Subministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 10 l						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2u/m2			34,000				34,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				34,000		
20	FR4GJ8ZZ	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	3u/m2			51,000				51,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				51,000		
21	FR4DH8ZZ	u	Subministrament de Cotoneaster lacteus en contenidor de 10 l						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	2u/m2			51,000				51,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				51,000		
22	F6A1K7ZZ	m	Tancament perimetral provisional de les plantacions amb amb reixat d'acer d'2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat. S'inclou la retirada del tancament quan Parcs i Jardins així ho indiqui (independentment del període de garantia)						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tancament provisional			160,000				160,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				160,000		
Obra		01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA						
Àmbit		02	ÀMBIT 2_JOCS I AEG						
Capítol		08	PASSERA						
Subcapítol		00	RECOLZAMENT EXTREMS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM						

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	recolzament extrems		4,200	1,800	0,400		3,024	C##D##E##F#
2			2,100	1,800	0,400		1,512	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							4,536	
2	F923RJ1Z	m3	Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	recolzament extrems		4,200	1,800	0,150		1,134	C##D##E##F#
2			2,100	1,800	0,150		0,567	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,701	
3	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	recolzament extrems		4,200	1,800	0,300		2,268	C##D##E##F#
2			2,100	1,800	0,300		1,134	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3,402	
4	P442-DG05	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a obra amb soldadura i cargols. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (Mesurada segons perfil teòric)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Remat lateral L		4,140			25,000	103,500	C##D##E##F#
2			2,100			25,000	52,500	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							156,000	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_JOCS I AEG
Capítol	08	PASSERA
Subcapítol	01	FONAMENTS I SISTEMES DE CONTENCIÓ
Activitat	01	PILOTS METÀL·LICS HELICOIDALS FONAMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P44C-DPOS	u	Pilot helicoidal Ø89mm i hèlix de 203mm, cargolat directament al sòl per mitjà d'un equip hidràulic especialitzat que cargola les estaques fins la cota desitjada per obtenir la capacitat requerida pel projecte. Realitzat en acer segons normes ASTM A500 grado C, CAN/CSA G40.21-44W i soldada segons normes CWB W47.1 i W59. Compliment dels estandards ASTM-D1143 y ASTM-D3689. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (Mesurada segons perfil teòric). Profunditat d'encastament de 2m.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			18,000				18,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

18,000

2

P43C-DPOS

u

Test de resistència a l'enfonsament:
Realització de varies perforacions, recuperant el material després i sense deixar residus. Realització de lectures de pressió a diferents profunditats per determinar les diferents característiques del terreny en general.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Obra

01

PRESSUPOST TURÓ PEIRA

Àmbit

02

ÀMBIT 2_JOCS I AEG

Capítol

08

PASSERA

Subcapítol

02

ESTRUCTURA METÀL·LICA

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

1

P442-DFYF

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (Mesurada segons perfil teòric)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud		kg/ml		
2	IPE 140	T						
3	Longitudinals		16,000	3,000		12,900	619,200	C##D##E##F#
4	Transversal		9,000	1,900		12,900	220,590	C##D##E##F#
6	Ajustos i detalls	P	15,000				125,969	PERORIGEN(G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT

965,759

2

P442-DG05

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a obra amb soldadura i cargols.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (Mesurada segons perfil teòric)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud		kg/ml		
2	Platines	T						
3	140x12mm		24,000	3,000		13,188	949,536	C##D##E##F#
4			48,000	0,310		13,188	196,237	C##D##E##F#
5	Rodons D16	T				Kg/per tram		
6			8,000			345,000	2.760,000	C##D##E##F#
8	Ajustos i detalls	P	15,000				585,866	PERORIGEN(G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT

4.491,639

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud		kg/ml		
2	SHS 70x70x4mm	T						
3			9,000	0,550		8,150	40,343	C##D##E##F#
4			9,000	0,750		8,150	55,013	C##D##E##F#
6	Ajustos i detalls	P	15,000				14,303	PERORIGEN(G1:G5,C6)
TOTAL AMIDAMENT							109,659	
4	P446-DM8M	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Kg/unitat		
2	Perns	T						
3			72,000			0,177	12,744	C##D##E##F#
4	Platines d'ancoratge fonamentació	T						
5	150x150x12		18,000			2,120	38,160	C##D##E##F#
6	Platines de connexió	T						
7	73x140x10mm		32,000			0,802	25,664	C##D##E##F#
8	100x140x10		32,000			1,099	35,168	C##D##E##F#
9	160x140x10		64,000			1,758	112,512	C##D##E##F#
11	Ajustos i detalls	P	15,000				33,637	
TOTAL AMIDAMENT							257,885	
5	P8B5-6NOI	m2	Imprimació anticorrosiva per elements d'acer a l'exterior, incolora. Resistent a una temptarua de +175°C. Ha de garantir l'aïllament i pasivat per aturar l'oxid.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud		Superfície		
2	IPE 140	T						
3	Longitudinals		16,000	3,000		0,551	26,448	C##D##E##F#
4	Transversal		9,000	1,900		0,551	9,422	C##D##E##F#
5	Platines	T						
6	140x12mm		24,000	3,000		0,304	21,888	C##D##E##F#
7			48,000	0,310		0,304	4,524	C##D##E##F#
8	SHS 70x70x4mm	T						
9			9,000	0,550		0,270	1,337	C##D##E##F#
10			9,000	0,750		0,270	1,823	C##D##E##F#
11	Platines d'ancoratge fonamentació	T						
12	150x150x12		18,000			0,052	0,936	C##D##E##F#
13	Platines de connexió	T						
14	73x140x10mm		32,000			0,025	0,800	C##D##E##F#
15	100x140x10		32,000			0,033	1,056	C##D##E##F#
16	160x140x10		64,000			0,051	3,264	C##D##E##F#
17	Rodons D16	T				Superfície x m		
18			8,000			11,460	91,680	C##D##E##F#
20	Ajustos i detalls	P	15,000				24,477	
TOTAL AMIDAMENT							187,655	

Obra 01 PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit 02 ÀMBIT 2_JOCS I AEG

AMIDAMENTS

Capítol	09	GESTIÓ DE RESIDUS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F2R5423Z	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terres		535,120			1,200	642,144	C##D##E##F#
2			528,000			1,200	633,600	C##D##E##F#
3			148,800			1,200	178,560	C##D##E##F#
4			117,000			1,200	140,400	C##D##E##F#
5	residus - formigó		1.036,300	0,150		1,300	202,079	C##D##E##F#
6	residus - vorada		140,000	0,300	0,500	1,300	27,300	C##D##E##F#
7	Jocs		30,000			1,300	39,000	C##D##E##F#
8	Tanca		52,000	0,800	0,200	1,300	10,816	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1.873,899	
2	F2RA7LP1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terres		535,120			1,200	642,144	C##D##E##F#
2			528,000			1,200	633,600	C##D##E##F#
3			148,800			1,200	178,560	C##D##E##F#
4			117,000			1,200	140,400	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1.594,704	
3	F2RA73G1	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	residus - vorada		140,000	0,300	0,500	1,300	27,300	C##D##E##F#
2	Jocs		30,000			1,300	39,000	C##D##E##F#
3	Tanca		52,000	0,800	0,200	1,300	10,816	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							77,116	
4	F2RA73GZ	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de mescles bitmuninoses, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	residus		1.036,300	0,150		1,300	202,079	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							202,079	
5	F241202Z	m3	Transport de terres no contaminades i residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans manuals i mecànics					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terres		535,120			1,200	642,144	C##D##E##F#
2			528,000			1,200	633,600	C##D##E##F#
3			148,800			1,200	178,560	C##D##E##F#
4			117,000			1,200	140,400	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

5	residus - formigó	1.036,300	0,150		1,300	202,079	C##D##E##F#
6	residus - vorada	140,000	0,300	0,500	1,300	27,300	C##D##E##F#
7	Jocs	30,000			1,300	39,000	C##D##E##F#
8	Tanca	52,000	0,800	0,200	1,300	10,816	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						1.873,899	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	03	ÀMBIT 3_ACCÉS I NATURALITZACIÓ
Capítol	01	OPERACIONS PRÈVIES, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	F2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paviment existent - plantacions		65,500				65,500	C##D##E##F#
2			127,000	0,200			25,400	C##D##E##F#
3			69,500	0,300			20,850	C##D##E##F#
4			38,000				38,000	C##D##E##F#
5			154,000	0,200			30,800	C##D##E##F#
6			33,500	0,300			10,050	C##D##E##F#
7			88,000				88,000	C##D##E##F#
8			248,000	0,200			49,600	C##D##E##F#
9			50,000	0,300			15,000	C##D##E##F#
10			285,000				285,000	C##D##E##F#
11			59,500				59,500	C##D##E##F#
12			181,000	0,200			36,200	C##D##E##F#
13			34,500	0,300			10,350	C##D##E##F#
14			36,500				36,500	C##D##E##F#
15			13,000				13,000	C##D##E##F#
16	N6		250,000				250,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1.033,750	

2	F219YZZ5	m2	Demolició de base o de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paviment existent - plantacions		65,500				65,500	C##D##E##F#
2			127,000	0,200			25,400	C##D##E##F#
3			69,500	0,300			20,850	C##D##E##F#
4			38,000				38,000	C##D##E##F#
5			154,000	0,200			30,800	C##D##E##F#
6			33,500	0,300			10,050	C##D##E##F#
7			88,000				88,000	C##D##E##F#
8			248,000	0,200			49,600	C##D##E##F#
9			50,000	0,300			15,000	C##D##E##F#
10			285,000				285,000	C##D##E##F#
11			59,500				59,500	C##D##E##F#
12			181,000	0,200			36,200	C##D##E##F#
13			34,500	0,300			10,350	C##D##E##F#
14			36,500				36,500	C##D##E##F#
15			13,000				13,000	C##D##E##F#
16	N6		250,000				250,000	C##D##E##F#
17	paviment - rases reg		1.240,000	0,400			496,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT						1.529,750
3	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir			

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tall previ enderroc		45,000				45,000	C##D##E##F#
2			25,000				25,000	C##D##E##F#
3			65,000				65,000	C##D##E##F#
4			50,000				50,000	C##D##E##F#
5			90,000				90,000	C##D##E##F#
6	canonades reg		1.240,000	2,000			2.480,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						2.755,000		

4	F21913Z5	m	Demolició de vorada col-locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
---	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enderroc vorada		105,000				105,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						105,000		

5	F21B3RZZ	m	Desmuntatge de tanca existent, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs enderroc de fonamentació i càrrega sobre camió			
---	----------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tanca existent		85,000				85,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						85,000		

6	F21Q11ZZ	u	Retirada i aplec de banc convencional, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col-locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF.			
---	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bancs actuals a reubicar		14,000				14,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						14,000		

7	F21Q11WR	u	Retirada, aplec i recol-locació de taula de ping pong, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col-locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF.			
---	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Taula de ping pong		7,000				7,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						7,000		

8	F21Q11ZR	u	Retirada i aplec de taula de picnic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col-locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF.			
---	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Taules de picnic		8,000				8,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT						8,000		

AMIDAMENTS

9	F21913ZY	m	Enderroc de mure existent, de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enderroc muret		40,000				40,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

10	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió				
----	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paviment existent - plantacions		65,500		0,800		52,400	C##D##E##F#
2			127,000	0,200	0,800		20,320	C##D##E##F#
3			69,500	0,300	0,800		16,680	C##D##E##F#
4			38,000		0,800		30,400	C##D##E##F#
5			154,000	0,200	0,800		24,640	C##D##E##F#
6			33,500	0,300	0,800		8,040	C##D##E##F#
7			88,000		0,800		70,400	C##D##E##F#
8			248,000	0,200	0,800		39,680	C##D##E##F#
9			50,000	0,300	0,800		12,000	C##D##E##F#
10			285,000		0,800		228,000	C##D##E##F#
11			59,500		0,800		47,600	C##D##E##F#
12			181,000	0,200	0,800		28,960	C##D##E##F#
13			34,500	0,300	0,800		8,280	C##D##E##F#
14			36,500		0,800		29,200	C##D##E##F#
15			13,000		0,800		10,400	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							627,000	

11	M219UFZZ	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs encaixos laterals i finals, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de runes sobre camió, transport i deposició a centre de reciclatge o valorització, inclòs cànon, i escombrat i neteja de la superfície fresada				
----	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fresat - rehabilitació pav. asfàltic rases reg		220,000	5,000			1.100,000	C##D##E##F#
2			360,000	5,000			1.800,000	C##D##E##F#
3			505,000	5,000			2.525,000	C##D##E##F#
4			430,000	5,000			2.150,000	C##D##E##F#
5			270,000	5,000			1.350,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							8.925,000	

12	F21Q1TZR	u	Retirada i transport a taller de creu existent per a la seva restauració i col·locació a nova ubicació.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creu		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

13	F21Q1TZQ	u	Restauració a taller especialitzat de la creu existent.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creu		1,000				1,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							1,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	03	ÀMBIT 3_ACCÉS I NATURALITZACIÓ
Capítol	02	FERMS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	U#	DESCRIPCIÓ					
1	F923RJ1Z	m3	Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment peces		130,000	0,150			19,500	C##D##E##F#
2			5,000	0,150			0,750	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							20,250	

2	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Paviment peces		130,000	0,350			45,500	C##D##E##F#
2			5,000	0,350			1,750	C##D##E##F#
3	N6		250,000	0,150			37,500	C##D##E##F#
4	rases reg		1.240,000	0,400	0,150		74,400	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							159,150	

3	F961Y220	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vorada - N6		71,000				71,000	C##D##E##F#
2	pas elevat		142,000				142,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							213,000	

4	F96AUA4Z	m	Encintat de xapa perimetral de 20cm i 10 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo de 20 N/mm2 de resitència mínima a compressió					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	N4		7,000				7,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT							7,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

5	FD56FEZ2	m	Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x30x13cm, de color similar a la pedra original de la urbanització del Parc, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10, tot segons DT i DF.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuneta R4		5,000				5,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT							5,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------

6	F9F5C5ZZ	m2	Paviment de peces de formigó de 20x10x10cm, de color marró acabat sorrejat, color pedra original del parc, col·locat amb morter de ciment i beurada de ciment, tot segons DT i DF					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	Paviment peces		130,000			130,000	C##D##E##F#
2			5,000			5,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT			135,000				
7	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	N6		250,000	0,050	2,420		30,250 C##D##E##F#
2	Fresat - rehabilitació pav. asfàltic rases reg		220,000	0,050	2,420		26,620 C##D##E##F#
3			360,000	0,050	2,420		43,560 C##D##E##F#
4			505,000	0,050	2,420		61,105 C##D##E##F#
5			430,000	0,050	2,420		52,030 C##D##E##F#
6			270,000	0,050	2,420		32,670 C##D##E##F#
7	Pas elevat		125,000	0,100	2,420		30,250 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT			276,485				
8	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	N6		250,000				250,000 C##D##E##F#
2	N6		250,000				250,000 C##D##E##F#
3	Fresat - rehabilitació pav. asfàltic rases reg		220,000				220,000 C##D##E##F#
4			360,000				360,000 C##D##E##F#
5			505,000				505,000 C##D##E##F#
6			430,000				430,000 C##D##E##F#
7			270,000				270,000 C##D##E##F#
8	pas elevat		125,000				125,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT			2.410,000				
9	F9365HZ2	m2	Adaptació d'escaleres a rampa, amb paviment de formigó sorrejat i amb acabat raspatllat manuals, inclòs encofrat i desencofrat, tot segons DT i indicacions de la DF.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Rampes		2,000	1,000			2,000 C##D##E##F#
2			2,000	1,400			2,800 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT			4,800				
10	F9E1V010	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Paviment pas elevat		135,000				135,000 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT			135,000				
11	F9E1V100	m2	Paviment de panot color tacs 20x20x4 model pas de vianants, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Pas elevat		5,000				5,000 C##D##E##F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT				5,000		
Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA							
Àmbit	03	ÀMBIT 3_ACCÉS I NATURALITZACIÓ							
Capítol	03	INSTAL·LACIONS							
Subcapítol	01	REG							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FFB2YZZU	u	Proves d'estanquitat de la xarxa de reg.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 prova xarxa reg				1,000				1,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000		
2	FRE6130Z	u	Adaptació de la xarxa de reg existent i connexió de la nova xarxa. S'inclou la revisió de la xarxa de reg i la reposició dels elements escaients.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Xarxa de reg existent				1,000				1,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000		
3	FDKZHJBY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 reg				10,000				10,000	C##D##E##F#
2				1,000				1,000	C##D##E##F#
3				40,000				40,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				51,000		
4	FDK2Y2G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 reg				10,000				10,000	C##D##E##F#
2				1,000				1,000	C##D##E##F#
3				40,000				40,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				51,000		
5	FJSFU239	u	By-pass sectorial de reg per degoteig de 1'' 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 arbustives				11,000				11,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				11,000		

AMIDAMENTS

6

FNERPJ00

u

Filtre metàl·lic de 300micres desmuntable per a reg per degoteig.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Filtres		11,000				11,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	

7

F222543Z

m3

Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació de reg		1.057,000	0,400	0,500		211,400	C##D##E##F#
2			183,000	0,400	0,500		36,600	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							248,000	

8

F2285R00

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació de reg		1.057,000	0,400	0,500		211,400	C##D##E##F#
2			183,000	0,400	0,500		36,600	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							248,000	

9

FDG5Y1D1

m

Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	protecció canalització reg		140,000				140,000	C##D##E##F#
2			65,000				65,000	C##D##E##F#
3			250,000				250,000	C##D##E##F#
4			195,000				195,000	C##D##E##F#
5			71,000				71,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							721,000	

10

FJM4U0ZZ

u

Vàlvula anti-sifó instal·lada dins d'arqueta als punts alts per deixar sortir l'aire de les canonades o purgador automàtic, amb cos de fosa, de 1", embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació de reg		15,000				15,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

11

FJM3UZ10

u

Vàlvula de rentat per a purgat o drenatge de les canonades de degoteig, automàtica, col·locada als punts més baixos en arqueta (de vàlvula manual de ràcord pla de rentat)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lació de reg		40,000				40,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

12

FFB2YZ5U

m

Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Secundària - degoteig parterre		202,000				202,000	C##D##E##F#
2			175,000				175,000	C##D##E##F#
3			245,000				245,000	C##D##E##F#
4			135,000				135,000	C##D##E##F#
5			235,000				235,000	C##D##E##F#
6			65,000				65,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1.057,000	
13	FFB2Y85Z	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reg arbrat		38,000				38,000	C##D##E##F#
2			20,000				20,000	C##D##E##F#
3			65,000				65,000	C##D##E##F#
4			60,000				60,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							183,000	
14	FJS5383Z	m	Reg per degoteig amb tub de polietilè de densitat baixa de 4 bar de 16 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors interlinia integrats dins del tub i autocompensats per a un cabal de 2-3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm, tot segons prescripcions de Parcs i Jardins, col·locat al fons de la rasa i protegit amb geotextil, inclòs excavació i reblert de rasa així com la part proporcional de peces especials i connexió a la xarxa.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reg degoteig arbustives		325,000				325,000	C##D##E##F#
2			395,000				395,000	C##D##E##F#
3			580,000				580,000	C##D##E##F#
4			1.395,000				1.395,000	C##D##E##F#
5			780,000				780,000	C##D##E##F#
6			575,000				575,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							4.050,000	
15	FJS5A6ZZ	u	Anell obert de canonada de PE16 o 17mm (de diàmetre exterior) i 4bar de pressió nominal, amb degotadors auto-compensats integrats que en conjunt proporcionin un cabal aproximat de25 l/arbre/hora, amb 7 degotadors de 3,5l/h, o amb 11 degotadors de 2,3l/h, amb una separació entre degotadors cada 30 cm (o cada 33 o 40cm, inclòs increment necessari de longitud de canonada per a aconseguir el cabal indicat), amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre i manta anti arrels, soterrat 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres nova plantació		14,000				14,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	
16	FRE613RZ	u	Ampliació de programador de reg existent PLC connectat via 3G incloent la incorporació de nous mòduls.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió ampliació		8,000				8,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

AMIDAMENTS

Pàg.: 95

Àmbit	03	ÀMBIT 3. ACCÉS I NATURALITZACIÓ
Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	ENLLUMENAT
Activitat	01	ADEQUACIÓ XARXA EXISTENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FZX0QMFx	u	Connexió a la xarxa o canalització d'enllumenat existent					
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
	1	Connexió		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	03	ÀMBIT 3_ACCÉS I NATURALITZACIÓ
Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	ENLLUMENAT
Activitat	02	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F9G1V1WW	m2	Base de protecció de punt de llum amb formigó en massa HM20 colorejat en massa de color marró, de 30cm de gruix.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	protecció punts de llum		4,000	1,000	1,000		4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

2	F21H16Z3	u	Desmuntatge de projector o llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de qualsevol alçada, enderroc de fonament de formigó amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	punts de llum existents		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

3	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat - per asfalt		335,000	0,400	0,800		107,200	C#*D#*E#*F#
2	per parterre		45,000	0,400	1,000		18,000	C#*D#*E#*F#
3	balises		35,000	0,400	0,800		11,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							136,400	

4	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat - per asfalt		335,000	0,400	0,600		80,400	C#*D#*E#*F#
2	per parterre		45,000	0,400	0,800		14,400	C#*D#*E#*F#
3	balises		35,000	0,400	0,600		8,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							103,200	

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 96

5	FDG5Y2B1	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat - per asfalt		335,000				335,000	C##D##E##F#
2	per parterre		45,000				45,000	C##D##E##F#
3	balises		35,000				35,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							415,000	

6	FDKZHJZY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, tot segons prescripcions d'Enllumenat						
	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
	1	Registres		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT		6,000	

7	FDK2Y2G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Registres		6,000				6,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

8	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	tall previ enderroc - enllumenat		335,000	2,000			670,000 C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							670,000

9	F2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	enderroc - enllumenat		335,000	0,400			134,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							134,000

10	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	reposició enderroc - enllumenat		335,000	0,400	0,150		20,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,100	

11	M9RHU0ZN	m2	Reposició puntual de paviment de mescla bituminosa amb aglomerat en calent, inclòs regs, d'acord amb paviment existent i tot segons indicacions de la DF.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula

EUR

AMIDAMENTS

1	reposició enderroc - enllumenat	335,000	0,400	134,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT				134,000	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	03	ÀMBIT 3_ACCÉS I NATURALITZACIÓ
Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	ENLLUMENAT
Activitat	03	ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FG31H554	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat - per asfalt		335,000	1,150			385,250	C##D##E##F#
2	per parterre		45,000	1,150			51,750	C##D##E##F#
3	balises		35,000	1,150			40,250	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 477,250

2	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat - per asfalt		335,000	1,050			351,750	C##D##E##F#
2	per parterre		45,000	1,050			47,250	C##D##E##F#
3	balises		35,000	1,050			36,750	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 435,750

3	FGD2324D	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Terra		17,000				17,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

4	FHM3CCEX	u	Tramitació i elaboració de documentació per donar d'alta la instal·lació del centre de comandament al Sistema Centralitzat
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Alta instal·lació		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	FGZ1400A	u	Verificació de punt de llum instal·lat o afectat i control informàtic del mateix
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nous punts de llum		17,000				17,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	03	ÀMBIT 3_ACCÉS I NATURALITZACIÓ

AMIDAMENTS

Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	ENLLUMENAT
Activitat	04	ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FHMZU003	u	Tractament específic per protecció contra adhesius i contra graffitis fins a una alçada de 2m (més el tractament de la base) realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclou preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti, una capa principal més enduridor, tipus SL100 de HLG SYSTEM o equivalent, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor, tipus SL600 de HLG SYSTEM o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Columnes			21,000			21,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

2	FHM1Y51Z	u	Columna troncocònica FUL-4 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 4 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 80 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 pernns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat - F4			1,000			1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	FHM1Y5RZ	u	Columna troncocònica FUL-5 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 5 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 80 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 pernns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat - F5			5,000			5,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4	FHM1Y53Z	u	Columna troncocònica FUL-7/10 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 100 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=12 mm, 4 pernns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Enllumenat F7/10			9,000			9,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT				9,000		
5	FHM1Y54Z	u	Columna troncocònica FUL-9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 9 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Enllumenat - F9				1,000				1,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000		
6	FHM1Y5TZ	u	Columna troncocònica FUL-7/9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 100 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Enllumenat F7/9				2,000				2,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				2,000		
7	FHN15FZ7	u	Subministrament i instal·lació de llum LED tipus MILOS S de Simón Lighting o equivalent, de 10W a 32W de potència, amb cos de fosa injectada d'alumini i fixació per lira, amb equip electrònic i amb sistema de regulació autònoma reprogramable des de quadre tipus IMCU de VOSSLOH o similar. Temperatura de color 2700 K, amb accessori per a la seva fixació al suport, tot segons plànols i DT.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 MINIFLUT				2,000				2,000	C##D##E##F#
2				3,000				3,000	C##D##E##F#
3				9,000				9,000	C##D##E##F#
4				7,000				7,000	C##D##E##F#
5				6,000				6,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				27,000		
8	FHN15FW7	u	Subministrament i instal·lació de balisa LED de 97cm d'alçada, antivandàliques, tot segons plànols i DT.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Balises				8,000				8,000	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				8,000		

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	03	ÀMBIT 3_ACCÉS I NATURALITZACIÓ
Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	03	DRENATGE

AMIDAMENTS

1	F9WZV010	u	Neteja i adaptació d'embornal existent, segons DT i DF, inclòs substitució de reixa per reixa P7.		
		TOTAL AMIDAMENT		1,000	
2	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.		
		TOTAL AMIDAMENT		29,900	
3	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM		
		TOTAL AMIDAMENT		4,800	
4	FD5A5F05	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren		
		TOTAL AMIDAMENT		32,000	
5	FD7FR411	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, amb dau de formigó de protecció		
		TOTAL AMIDAMENT		10,000	
6	F228AH00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant		
		TOTAL AMIDAMENT		14,940	
7	FR3SCZA2	m2	Acabat superficial amb grava decorativa seleccionada de còdols de riera, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals, segons DT i DF		
		TOTAL AMIDAMENT			

AMIDAMENTS

							TOTAL AMIDAMENT	23,900
8	FDD2YZZR	u	Substitució d'embornal existent per pou de graves de 85x85cm i 1m d'alçada, inclòs enderroc d'embornal, càrrega de runa sobre camió o contenidor, anell superior d'obra i tapa amb 2 reixes tipus BCN10.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	1,000

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	03	ÀMBIT 3_ACCÉS I NATURALITZACIÓ
Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	04	FONT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FQ31U1ZZ	u	Desmuntatge, aplec, càrrega i transport a magatzem municipal de font existent, tot segons especificacions de la DF i de BCASA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	font existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	03	ÀMBIT 3_ACCÉS I NATURALITZACIÓ
Capítol	04	JOCS I MOBILIARI URBÀ
Subcapítol	01	MOBILIARI I EQUIPAMENT URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FQ21YH7Z	u	Paperera tipus Barcelonade 70 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	papereres		12,000				12,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

2	FQ11GCZZ	u	Cadira de fusta tropical, FSC o equivalent, amb respatllet, suports i recolzabraços metàl·lics, col·locada amb fixacions mecàniques, amb tractament antienvelliment, antifong i antiputrefacció i aplicació de tractament antigraffiti permanent incolor tipus antigraffiti PPAC01 o de gama similar, transpirable al vapor d'aigua, resistent als fongs, molsa i UV, amb propietats de autoneteja, UV, aplicat de tres capes de forma manual, tot segons DT i indicacions de la DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cadires		6,000				6,000	C##D##E##F#
2			8,000				8,000	C##D##E##F#
3			7,000				7,000	C##D##E##F#
4			7,000				7,000	C##D##E##F#
5			8,000				8,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							36,000	

AMIDAMENTS

3	FQAEYBWY	u	Subministrament i instal·lació de conjunt de pícnic format per taula i dos bancs de 2,50m de longitud, fabricats en plàstic reciclat per a exterior, tot segons DT i indicacions de la DF i de l'industrial, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conjunt pícnic		1,000				1,000	C##D##E##F#
2			2,000				2,000	C##D##E##F#
3			2,000				2,000	C##D##E##F#

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	03	ÀMBIT 3_ACCÉS I NATURALITZACIÓ
Capítol	04	JOCS I MOBILIARI URBÀ
Subcapítol	02	ALTRES ELEMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	muret naturalització		55,000	0,400	0,300		6,600	C##D##E##F#
2	banc naturalització		5,700	0,300	0,300	2,000	1,026	C##D##E##F#
3			5,700	0,150	0,400		0,342	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							7,968	

2	F3Z112T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	muret naturalització		55,000	0,400			22,000	C##D##E##F#
2	banc naturalització		5,700	0,300		2,000	3,420	C##D##E##F#
3			5,700	0,150			0,855	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							26,275	

3	F3251PZZ	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió, amb barreja d'àrids 8-12mm seleccionats per a obtenir color de pedra original de la urbanització del parc, amb acabat sorrejat, inclòs p.p. de formació de juntes cada 20m, tot completament acabat segons DT i indicacions de la DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	muret naturalització		55,000	0,400	0,300		6,600	C##D##E##F#
2	banc naturalització		5,700	0,300	0,300	2,000	1,026	C##D##E##F#
3			5,700	0,150	0,400		0,342	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							7,968	

4	F31B4000	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	muret naturalització		55,000	0,400	0,300	50,000	330,000	C##D##E##F#
2	banc naturalització		5,700	0,300	0,300	50,000	25,650	C##D##E##F#
3			5,700	0,300	0,300	50,000	25,650	C##D##E##F#
4			5,700	0,150	0,400	50,000	17,100	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

				TOTAL AMIDAMENT		398,400	
5	F31DC1ZW	m2	Encofrat a dues cares, recte o corb, amb encofrat fenòlic amb líquid retardant de fraguat per a acabat sorrejat, tot segons DF.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 muret naturalització			55,000	0,400	2,000		44,000 C#*D#*E#*F#
2 banc naturalització			5,700	0,300	2,000	2,000	6,840 C#*D#*E#*F#
3			5,700	0,150	2,000		1,710 C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		52,550	
6	F9K5VCZ0	m2	Tractament superficial amb pintura contra pintades i amb hidrofugant, segons prescripcions de la DF i del REP				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 muret naturalització			55,000	0,400	2,000		44,000 C#*D#*E#*F#
2 banc naturalització			5,700	0,300	2,000	2,000	6,840 C#*D#*E#*F#
3			5,700	0,150	2,000		1,710 C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		52,550	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	03	ÀMBIT 3 ACCÉS I NATURALITZACIÓ
Capítol	04	JOCES I MOBILIARI URBÀ
Subcapítol	03	BARANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FB14UFRZ	m	Barana de 90cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada metre, inclòs reforç vertical cada 3m, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana		28,000				28,000	C##D##E##F#
2			13,000				13,000	C##D##E##F#
3			54,000				54,000	C##D##E##F#
4			112,000				112,000	C##D##E##F#
5			18,000				18,000	C##D##E##F#
6			29,000				29,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							254,000	

2	FB14PFRZ	m	Barana de 40cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada metre, inclòs reforç vertical cada 3m, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana		10,500				10,500	C##D##E##F#
2			10,500				10,500	C##D##E##F#
3			17,500				17,500	C##D##E##F#
4			17,500				17,500	C##D##E##F#
5			10,500				10,500	C##D##E##F#
6			10,500				10,500	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							77,000	

3	FB14WFTZ	m	Barana de 90cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada 10cm, inclòs reforç vertical, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues
---	----------	---	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana		72,000				72,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							72,000	
4	FB14CFTZ	u	Conjunt de tanca amb porta de 2,20m d'alçada, amb dues portes batents de 1,80m cada una, formada per passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada 10cm, inclos reforç, maneta, pany i ferratges inclosos, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclos pintat amb dues mans d'emprímació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, incloses fonamentacions, tot segons DT i DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Portes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
5	FB14CRTZ	u	Conjunt de tanca amb porta de 2,20m d'alçada, amb dues portes batents de 1,30m cada una, formada per passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada 10cm, inclos reforç, maneta, pany i ferratges inclosos, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclos pintat amb dues mans d'emprímació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, incloses fonamentacions, tot segons DT i DF.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Portes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	03	ÀMBIT 3_ACCÉS I NATURALITZACIÓ
Capítol	05	ENJARDINAMENT

NUM.	CODI	U ^A	DESCRIPCIÓ
1	FRG11ME36	u	Fabricació, subministrament i col·locació sobre base de formigó de 300x200mm de senyal de dimensions 320x320 amb l'adhesiu pictograma igual a l'existent o segons REP. S'inclou els materials i mà d'obra necessària per al correcte ancoratge de la senyal. Inclòs suport, cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	senyalització		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

2

F6A1K7ZZ

m

Tancament perimetral provisional de les plantacions amb amb reixat d'acer d'2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plec horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat. S'inclou la retirada del tancament quan Parcs i Jardins així ho indiqui (independentment del període de garantia)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tancament provisional - N1		160,000				160,000	C##D##E##F#
2	N2		120,000				120,000	C##D##E##F#
3	N3		150,000				150,000	C##D##E##F#
4	N4		140,000				140,000	C##D##E##F#
5	N5		170,000				170,000	C##D##E##F#
6	N6		165,000				165,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

		TOTAL AMIDAMENT				905,000	
3	FRI324Z1	m2	Malla alveolar d'estabilització de talús per a plantació, amb malla de coco 10 cm terra vegetal i malla alveolar de 10 cm de cantell, inclòs terreny existent llaurat prèviament i fixacions en U, tot segons DT i DF				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Talús			395,000				395,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				395,000	
4	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 Arbustiva			475,000	1,200			570,000 C##D##E##F#
2 Zona esportiva - arbustiva			190,000	1,200			228,000 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				798,000	
5	FR3P91A9	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 arbustiva			2.740,000	0,200			548,000 C##D##E##F#
2 nous arbres			33,000	1,500	1,500	0,200	14,850 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				562,850	
6	FR3P8601	m3	Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 arbustiva			2.740,000	0,200			548,000 C##D##E##F#
2 nous arbres			33,000	1,500	1,500	0,200	14,850 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				562,850	
7	FR3PY010	m3	Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 arbustiva			2.740,000	0,200			548,000 C##D##E##F#
2 nous arbres			33,000	1,500	1,500	0,200	14,850 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				562,850	
8	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1 arbustiva			2.740,000	0,500			1.370,000 C##D##E##F#
2 nous arbres			33,000	1,500	1,500	1,000	74,250 C##D##E##F#
		TOTAL AMIDAMENT				1.444,250	
9	FR3SE45Z	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix de10 cm				

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustiva		2.740,000				2.740,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2.740,000	
10	FR6124Z1	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de fins a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x200 cm amb mitjans mecànics i primer reg					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nou arbrat		15,000				15,000	C##D##E##F#
2			20,000				20,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							35,000	
11	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nou arbrat		15,000				15,000	C##D##E##F#
2			20,000				20,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							35,000	
12	FR42482C	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nou arbrat		7,000				7,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	
13	FR4248ZZ	u	Subministrament de Cercis siliquatrums mulstiterri, segons DT, DF i REP, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nou arbrat		3,000				3,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
14	FR41F21Z	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nou arbrat		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
15	FR41222C	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nou arbrat		2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
16	FR48G82Z	u	Subministrament de Washingtonia robusta d'alçària d'estípit de 400 a 600 cm, amb pa de terra amb un diàmetre 60 cm superior al del tronc					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Washingtonia		2,000				2,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

17FR484ZZZuSubministrament de Aloe arborescens d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 5l.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aloes		20,000				20,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

18FR6623Z1uPlantació d'arbust o planta, excavació de clot de plantació amb mitjans manuals i mecànics, reblert del clot i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustiva		11.938,000				11.938,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							11.938,000	

19FR4DC8Z1uSubministrament de Frankenia laevis en test de 11cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		768,000				768,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							768,000	

20FR4EL6ZZuSubministrament de Lippia nodiflora en test de 11cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		2.272,000				2.272,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							2.272,000	

21FR4DN43CuSubministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	

22FR4DN4F1uSubministrament d'Hedera helix en alvèol forestal de 300 cm3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		3.280,000				3.280,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3.280,000	

23FR4DH8ZZuSubministrament de Cotoneaster lacteus en contenidor de 10 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		448,000				448,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							448,000	

24FR4178HAuSubministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		217,000				217,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							217,000	

25FR43F4ANuSubministrament de Laurus nobilis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		651,000				651,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							651,000	

26FR4522A1uSubministrament de Rhamnus alaternus en contenidor de 10 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		434,000				434,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							434,000	

27FR4G92A1uSubministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 10 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		434,000				434,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							434,000	

28FR4GJ8ZZuSubministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		801,000				801,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							801,000	

29FR4JHMACuSubministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		434,000				434,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							434,000	

30FR4FB651uSubministrament de Nandina domestica en contenidor de 5 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		112,000				112,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							112,000	

31FR4FVJQQuSubministrament de Parthenocissus tricuspidata Robusta en contenidor de 5 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nova plantació		64,000				64,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							64,000	

32FR4EL6Z1uSubministrament de Imperata cylindrica en test de 11cm

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		512,000				512,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							512,000	

33FR4DH8TZuSubministrament de Cotoneaster horizontalis en contenidor de 5 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		128,000				128,000	C##D##E##F#
2	plantació		1.062,000				1.062,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1.190,000	

34FR49B6A1uSubministrament d'Alyssum maritimum en test 11 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		32,000				32,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							32,000	

35FR4HR636uSubministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		6,000				6,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

36FR4JJEA1uSubministrament de Vinca minor en test 11 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		1.062,000				1.062,000	C##D##E##F#
2			30,000				30,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1.092,000	

37FR4AK634uSubministrament de Bupleurum fruticosum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		24,000				24,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	

38FR4AK63ZuSubministrament de Euphobia characias wulfenii d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		20,000				20,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

39FR4JQPZZuSubministrament de Wisteria sinensis Prolific en contenidor de 5 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		80,000				80,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							80,000	

EUR

AMIDAMENTS

40	FR4JQPZ2	u	Subministrament de Agave sp en contenidor de 2 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		39,000				39,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							39,000	

41FR4AK6W4uSubministrament de Ophiopogon japonicus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		180,000				180,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							180,000	

42FR4AK6W6uSubministrament de Nerumoleander nana d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	plantació		60,000				60,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	

43FR7112ZLm2Sembra de barreja de llavors segons DT. amb mitjans manuals, amb una dotació de 50g/m2, superfície de sembra < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sembra		252,000				252,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							252,000	

44FRI324Z2m2Paviment verd amb reforç de malla de polietilè, HD-PE reciclada, color negre, en peces de 600x400x75 mm, tallades a mida, sistema quadrat, encaix entre peces i fixació amb clavilles d'anclatge perimetral, col·locat a obra amb mitjans manuals, i reblert de cel·les amb barreja del 70% de grava basàltica 12-20 i 30% de terra vegetal adobada tipus franca-sorrenca, sobre base de sauló (de recuperació) de 2 cm de gruix., tot segons DT i DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas camí		120,000				120,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							120,000	

Obra01PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit03ÀMBIT 3_ACCÉS I NATURALITZACIÓ
Capítol06GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	Ud	DESCRIPCIÓ					
1	F2R5423Z	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terres		327,000			1,200	392,400	C##D##E##F#
2	residus - formigó		783,750	0,150		1,300	152,831	C##D##E##F#
3	residus - vorada		105,000	0,300	0,500	1,300	20,475	C##D##E##F#
4	Tanca		85,000	0,800	0,200	1,300	17,680	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							583,386	
2	F2RA7LP1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents					

EUR

AMIDAMENTS

d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	terres		327,000			1,200	392,400 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							392,400
3	F2RA73G1	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	residus - vorada		105,000	0,300	0,500	1,300	20,475 C##D##E##F#
2	Tanca		85,000	0,800	0,200	1,300	17,680 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							38,155
4	F2RA73GZ	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de mescles bituminoses, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	residus		783,750	0,150		1,300	152,831 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							152,831
5	F24120ZZ	m3	Transport de terres no contaminades i residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans manuals i mecànics				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	terres		327,000			1,200	392,400 C##D##E##F#
2	residus - formigó		783,750	0,150		1,300	152,831 C##D##E##F#
3	residus - vorada		105,000	0,300	0,500	1,300	20,475 C##D##E##F#
4	Tanca		85,000	0,800	0,200	1,300	17,680 C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							583,386

Obra 01 PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit 04 VARIS
Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	XPA900SS	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Seguretat i Salut		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit 04 VARIS
Capítol 02 ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA0REPS	pa	Partida alçada a justificar en obra per a donar compliment als requeriments dels REP's en fase d'obra.

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000																		
2	FBB42100	u	Actualització i gestió d'inventaris del Departament d'Espai Urbà (incloent pavimentació, senyalització, mobiliari urbà, semàfors i transport vertical) d'acord amb els criteris dels plecs tècnics corresponents i la base cartogràfica.																			
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000																		
Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA																				
Àmbit	04	VARIS																				
Capítol	03	TOPOGRAFIA																				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																			
1	FAA90TOP	u	Realització del Topogràfic de l'Obra Acabada segons el Plec d'especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona, redacció de l'informe i lliurament del mateix																			
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000																		
Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA																				
Àmbit	04	VARIS																				
Capítol	04	MANTENIMENT ENJARDINAMENT																				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																			
1	FRE613QZ	u	Neteja dels parterres durant el termini amb tanca provisional de protecció per a l'arrelament de la vegetació, tot segons el Pla de Manteniment aprovat i indicacions del REP.																			
<table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td>1</td><td>Manteniment - neteja</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>					Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Manteniment - neteja		1,000				1,000	C##D##E##F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula														
1	Manteniment - neteja		1,000				1,000	C##D##E##F#														
			TOTAL AMIDAMENT	1,000																		
2	FRE61300	u	Manteniment de la nova jardineria, inclòs reg amb cuba en cas que sigui necessari i reposició de la vegetació que es pugui malmetre durant les obres o l'any de garantia, segons Pla de Manteniment aprovat i indicacions dels serveis tècnics d'Espais Verds, i la DF, durant el període de garantia (1 any). S'inclou la neteja d'escocells i la redacció d'informes mensuals de seguiment d'acord amb la freqüència necessària establerta per a mantenir l'espai en condicions òptimes. S'inclou, durant 1 any, el manteniment de la vegetació, substrats, de la xarxa de reg i de la tanca provisional prevista fins a que EEVVaprovi la seva retirada.																			
<table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td>1</td><td>Manteniment</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>					Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Manteniment		1,000				1,000	C##D##E##F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula														
1	Manteniment		1,000				1,000	C##D##E##F#														
			TOTAL AMIDAMENT	1,000																		
3	FRE613WW	u	Manteniment de la vegetació existent dins de l'àmbit d'obra, amb la realització de les tasques ordinàries que corresponguin a cada tipologia de vegetació, tot segons el pla de manteniment ordinari de Parcs i Jardins segons espècie i les que es derivin necessàries per l'execució de les obres o per mesures extraordinàries (com episodis de sequera), inclòs reg amb cuba en cas que sigui necessari, durant el termini que el personal responsable de Parcs i Jardins no pugui accedir-hi. Tto segons indicacions de la DF i el REP.																			
<table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td>1</td><td>Manteniment vegetació existent</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C##D##E##F#</td></tr></table>					Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Manteniment vegetació existent		1,000				1,000	C##D##E##F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula														
1	Manteniment vegetació existent		1,000				1,000	C##D##E##F#														
			TOTAL AMIDAMENT	1,000																		

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST TURÓ PEIRA
Àmbit	04	VARIS
Capítol	05	CIRCUIT BIOSALUDABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FRG11MERZ	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització de circuit biosaludable amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 senyalització circuit8,0008,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

2	FQAM11RZ	u	Certificació del circuit de salut conforme compleix amb les normatives vigents d'acord amb le Plec de Prescripcions de Parcs, inclosa la norma UNE-EN16630.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 certificació jocs1,0001,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

3	FQA250Z7	u	Subministrament i muntage d'equipament tipus ARM BIKE, amb estructura d'acer amb acabat pintat i compostos plàstic, CB1 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 equipament esportiu1,0001,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

4	FQA250Z6	u	Subministrament i muntage d'equipament tipus ASSISTED STEP GREY, amb estructura d'acer i pintat, CB2 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 equipament esportiu1,0001,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

5	FQA250Z1	u	Subministrament i muntage d'equipament combinat tipus STRECH STATION GREY, amb estructura d'acer pintat, CB3 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 equipament esportiu1,0001,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

6	FQA250Z5	u	Subministrament i muntage d'equipament tipus FLEX WHEEL GREY, amb estructura d'acer i pintat, CB4 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 equipament esportiu1,0001,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

7	FQA250Z4	u	Subministrament i muntage d'equipament amb un disc oscil·lant i un disc giratori a baixa altura, amb estructura d'acer i pintat, CB5 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.
---	----------	---	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 equipament esportiu1,0001,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

8	FQA250Z2	u	Subministrament i muntage d'equipament tipus CORREDOR AERI, amb estructura d'acer i pintat, CB6 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 equipament esportiu1,0001,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

9	FQA250Z3	u	Subministrament i muntage d'equipament tipus BICICLETA ESTÀTICA AMB PEDAL AVANÇAT, amb estructura d'acer i pintat, CB7 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 equipament esportiu1,0001,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

10	FQA250ZR	u	Subministrament i muntage d'equipament tipus BANC PECTORAL DOBLE, amb estructura d'acer i pintat, CB8 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.
----	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1 equipament esportiu1,0001,000C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 1

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
1 FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	55,43	2.123,750	117.719,46	3,97	3,97
2 FR6623Z1	u	Plantació d'arbust o planta, excavació de clot de plantació amb mitjans manuals i mecànics, reblert del clot i primer reg	3,56	29.166,000	103.830,96	3,50	7,47
3 XPA0REPS	pa	Partida alçada a justificar en obra per a donar compliment als requeriments dels REP's en fase d'obra.	90.600,00	1,000	90.600,00	3,05	10,52
4 FQAEYBW2	u	Subministrament i instal·lació de joc tipus ESTRUCTURA DE FUSTA PER A ESCALAR de 17,50x5,50m, tipus J15 de la DT, amb troncs de fusta de robínia FSC verticals i horitzontals, xarxes i cordes, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat. Inclou 3 xarxe addicionals: Xarxa 1 de 1,60x3,50m h=0,40-0,60m amb plataforma de transferència per a usuaris amb cadira de rodes h=0,45m Xarxa 2 de 2,70x1,60m, h=0,60m-0,90m Xarxa 3 de 1,70x1,70m, h=0,90m-1,20m Amb protecció de goma entre xarxa 2 i 3 (0,40mx1,70m).	78.755,68	1,000	78.755,68	2,66	13,18

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 2

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
5 FHM1Y53Z	u	Columna troncocònica FUL-7/10 de ESCOFETO equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 100 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=12 mm, 4 pernns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	2.846,52	25,000	71.163,00	2,40	15,58
6 FRE61300	u	Manteniment de la nova jardineria, inclòs reg amb cuba en cas que sigui necessari i reposició de la vegetació que es pugui malmetre durant les obres o l'any de garantia, segons Pla de Manteniment aprovat i indicacions dels serveis tècnics d'Espais Verds, i la DF, durant el període de garantia (1 any). S'inclou la neteja d'escocells i la redacció d'informes mensuals de seguiment d'acord amb la freqüència necessària establerta per a mantenir l'espai en condicions òptimes. S'inclou, durant 1 any, el manteniment de la vegetació, substrats, de la xarxa de reg i de la tanca provisional prevista fins a que EEVVaprovi la seva retirada.	71.074,33	1,000	71.074,33	2,40	17,98

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 3
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
7 FJS5383Z	m	Reg per degoteig amb tub de polietilè de densitat baixa de 4 bar de 16 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors interlinia integrats dins del tub i autocompensats per a un cabal de 2-3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm, tot segons prescripcions de Parcs i Jardins, col.locat al fons de la rasa i protegit amb geotextil, inclòs excavació i reblert de rasa així com la part proporcional de peces especials i connexió a la xarxa.	7,24	9.690,000	70.155,60	2,37 20,34	
8 FR3P8601	m3	Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	82,80	829,250	68.661,90	2,32 22,66	
9 FQAEYBTW	u	Subministrament i instal·lació de joc infantil tipus tobogan en túnel, plataforma rectangular i pont, d'acer inoxidable i fusta d'alerce de muntanya FSC, troncs quadrats i peus d'acer. Inclou plataforma per a combinar de 1,50m i base de 2,50x1,60 amb barana de protecció, marc d'unió per a pont de fusta a la plataforma i connexió per a tobogan túnel, amb passamans de fusta, pont de fusta amb baranes de 3m de longitud i marc finals per a rampa, amb barana, i togogan tub de 600cm d'alçada d'acer inoxidable amb dues corbes, 35º d'inclinació i suports de metall, joc J01 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat, tot segons DT i DF.	61.108,86	1,000	61.108,86	2,06 24,72	
10 F6A1K7ZZ	m	Tancament perimetral provisional de les plantacions amb amb reixat d'acer d'2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col.locat. S'inclou la retirada del tancament quan Parcs i Jardins així ho indiqui (independentment del període de garantia)	31,70	1.875,000	59.437,50	2,00 26,72	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 4
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
11 FR9AUBA21	m	Subministrament i instal·lació de tanca per a AEG de 1,30m d'alçada conformada per brèndoles de rodó massís D16mm soldades entre base i passamà de coronació cada 5 cm i passamà de coronació D20mm. Tot el conjunt soldat i acabat amb dues capes d'olis passivant, directe a òxid amb film protector i flexible. Tot segons detalls de projecte i indicacions de la DF, completament muntat i col.locat.	292,92	186,000	54.483,12	1,84 28,56	
12 F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.	14,47	3.615,148	52.311,19	1,76 30,32	
13 FB14UFRZ	m	Barana de 90cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada metre, inclòs reforç vertical cada 3m, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF.	163,98	301,000	49.357,98	1,66 31,99	
14 FHN15FZ7	u	Subministrament i instal·lació de llum LED tipus MILOS S de Simón Lighting o equivalent, de 10W a 32W de potència, amb cos de fosa injectada d'alumini i fixació per lira, amb equip electrònic i amb sistema de regulació autònoma reprogramable des de quadre tipus IMCU de VOSSLOH o similar. Temperatura de color 2700 K, amb accessori per a la seva fixació al suport, tot segons plànols i DT.	632,36	77,000	48.691,72	1,64 33,63	
15 F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	112,88	373,302	42.138,33	1,42 35,05	
16 FR3P91A9	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	47,43	829,250	39.331,33	1,33 36,37	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 5

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
17 F2RA7LP1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	9,77	3.948,012	38.572,08	1,30 37,67
18 F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	8,80	4.365,000	38.412,00	1,30 38,97
19 F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	88,46	423,500	37.462,81	1,26 40,23
20 FQ11GCZZ	u	Cadira de fusta tropical, FSC o equivalent, amb respatller, suports i recolzabraços metàl·lics, col·locada amb fixacions mecàniques, amb tractament antienvelliment, antifong i antiputrefacció i aplicació de tractament antigraffiti permanent incolor tipus antigraffiti PPAC01 o de gama similar, transpirable al vapor d'aigua, resistent als fongs, molsa i UV, amb propietats de autoneteja, UV, aplicat de tres capes de forma manual, tot segons DT i indicacions de la DF.	618,77	58,000	35.888,66	1,21 41,44
21 FR3PY010	m3	Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa.	41,82	829,250	34.679,24	1,17 42,61
22 F2R5423Z	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega	6,75	4.959,627	33.477,48	1,13 43,74

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 6

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
23 F9P9UFZ6	m2	Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat in situ per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb EPDM, de 10 mm gruix, de color verd, vermell, gris, ocre, taronja, groc o blau, amb estructura drenant, superfície llisa i antilliscant	39,81	776,000	30.892,56	1,04 44,78
24 FQAEYBA3	u	Subministrament i instal·lació de gronxador basculant amb carrusel, suport amb quatre potes de fusta de secció quadrangular, amb peus de connexió amb fonamentació de suport d'acer galvanitzat, en fusta d'alerce de muntanya FSC, incloses fonamentacions, completament muntat segons DT i DF	30.865,20	1,000	30.865,20	1,04 45,82
25 F9F5C5RZ	m2	Reposició del paviment i dels graons de la rasa d'escomesa d'aigua, inclòs nova base de formigó, col·locat amb morter de ciment i beurada de ciment, tot segons DT i DF	256,95	120,000	30.834,00	1,04 46,86
26 FR3SE45Z	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix de10 cm	7,62	4.045,000	30.822,90	1,04 47,90
27 FQAEYRTZ	u	Subministrament i instal·lació de plataforma lliscant d'acer inoxidable AISI 304L de 2m x 11,5m formada per un mòdul en xapa de 2,5mm de gruix i per a un denivell de 3,5m, amb estructura plana inferior UPN-100, tirnats de subjecció, perfils per a la fonamentació i tubs protectors laterals D84mm en inox, acabat general satinat i estructura pintada, tot segons DT, inclòs fonamentació i fixacions i preparació del talús, totalment muntat i instal·lat.	10.214,70	3,000	30.644,10	1,03 48,93
28 XPA900SS	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra	30.216,34	1,000	30.216,34	1,02 49,95
29 FR4GJ8ZZ	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l	13,77	2.093,000	28.820,61	0,97 50,93
30 F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	32,17	854,800	27.498,92	0,93 51,85

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 7

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
31 F9P9UE50	m2	Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb SBR, de 50 mm gruix, amb estructura drenant	34,59	776,000	26.841,84	0,91 52,76
32 FHM1Y5PZ	u	Columna troncocònica FUL-10 de ESCOFETO equivalent (conicitat 12,5%) de 10 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	4.441,98	6,000	26.651,88	0,90 53,66
33 FQAEYZTR	u	Subministrament i instal·lació de tarima de fusta de 11,40m de longitud i 2m d'ample, de fusta de pi cuperitzada a l'autoclau classe IV, FSC o equivalent, amb rotllos per a trepar, també de fusta de pi FSC tractada a l'autoclau classe IV i ancorats amb cargols, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat, tot segons DT i DF.	8.690,95	3,000	26.072,85	0,88 54,53
34 FR43F4AN	u	Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l	13,39	1.943,000	26.016,77	0,88 55,41

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 8

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
35 P442-DG05	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a obra amb soldadura i cargols. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (Mesurada segons perfil teòric)	5,29	4.647,639	24.586,01	0,83 56,24
36 FB14WFTZ	m	Barana de 90cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada 10cm, inclòs reforç vertical, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF.	210,18	112,000	23.540,16	0,79 57,03
37 FDK2Y2G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	202,36	116,000	23.473,76	0,79 57,83
38 FRE613WW	u	Manteniment de la vegetació existent dins de l'àmbit d'obra, amb la realització de les tasques ordinàries que corresponguin a cada tipologia de vegetació, tot segons el pla de manteniment ordinari de Parcs i Jardins segons espècie i les que es derivin necessàries per l'execució de les obres o per mesures extraordinàries (com episodis de sequera), inclòs reg amb cuba en cas que sigui necessari, durant el termini que el personal responsable de Parcs i Jardins no pugui accedir-hi. Tto segons indicacions de la DF i el REP.	23.292,15	1,000	23.292,15	0,79 58,61

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 9

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
39 FQAEYBWK	u	Subministrament i instal·lació d'opcionals per al joc tipus ESTRUCTURA DE FUSTA PER A ESCALAR de 17,50x5,50m, tipus J15 de la DT, amb 76 aros per als 38 troncs horitzontals i 15 taps per als 15 verticals.	22.680,72	1,000	22.680,72	0,76 59,38
40 FQAEYBRA	u	Subministrament i instal·lació de joc TRANSPORTADOR DE SORRA (3 RAILS) AMB GRUA GIRATÒRIA, accessibles, tipus J12 I J14 de la DT, amb troncs de fusta de alerce FSC i peus d'acer, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat.	21.305,99	1,000	21.305,99	0,72 60,09
41 FDG5Y2B1	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	18,56	1.080,000	20.044,80	0,68 60,77
42 F219YZZ5	m2	Demolició de base o de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió	5,84	3.316,200	19.366,61	0,65 61,42
43 FR4522A1	u	Subministrament de Rhamnus alaternus en contenidor de 10 l	14,88	1.295,000	19.269,60	0,65 62,07
44 FFB2YZ5U	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.	8,07	2.317,000	18.698,19	0,63 62,70
45 M219UFZZ	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs encaixos laterals i finals, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de runes sobre camió, transport i deposició a centre de reciclatge o valorització, inclòs cànon, i escombrat i neteja de la superfície fresada	1,26	14.838,000	18.695,88	0,63 63,33

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 10

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
46 FHM1Y51Z	u	Columna troncocònica FUL-4 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 4 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 80 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	1.831,24	10,000	18.312,40	0,62 63,95
47 FR4DH8ZZ	u	Subministrament de Cotoneaster lacteus en contenidor de 10 l	13,13	1.388,000	18.224,44	0,61 64,57
48 FR4JHMAC	u	Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l	12,41	1.391,000	17.262,31	0,58 65,15
49 FR4G92A1	u	Subministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 10 l	13,03	1.295,000	16.873,85	0,57 65,72
50 FB122A5P	u	Porta de servei AEG de 130cm d'alçada i 300cm de llum de pas. Formada per fuees fulles: una de 100cm i una de 200cm, segons plànols, amb rodons massissos d'acer de 16mm cada 5cm, amb doble rodó superior i inferior i rigiditzadors, amb reforç vertical als extrems, inclòs maneta, amb doble frontissa soldada, tot segons plànol de detall. Inclou sistema de tancament de cop i amb pany homologat i còpies de claus.	2.779,76	6,000	16.678,56	0,56 66,28
51 F96AUA4Z	m	Encintat de xapa perimetral de 20cm i 10 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo de 20 N/mm2 de resitència mínima a compressió	59,68	276,000	16.471,68	0,56 66,83
52 FR4DH8TZ	u	Subministrament de Cotoneaster horizontalis en contenidor de 5 l	13,13	1.190,000	15.624,70	0,53 67,36

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 11
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
53 FHN15FZ6	u	Subministrament i instal·lació de llum LED tipus MILOS M de Simón Lighting o equivalent, de 35 a 64,9W de potència, amb cos de fosa injectada d'alumini i fixació per lira, amb equip electrònic i amb sistema de regulació autònoma reprogramable des de quadre tipus IMCU de VOSSLOH o similar. Temperatura de color 2700 K, amb accessori per a la seva fixació al suport, tot segons plànols i DT.	1.004,02	15,000	15.060,30	0,51 67,87	
54 F961Y220	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària	59,38	253,500	15.052,83	0,51 68,38	
55 F241202Z	m3	Transport de terres no contaminades i residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans manuals i mecànics	2,97	4.959,627	14.730,09	0,50 68,87	
56 FQAEYBWA	u	Subministrament i instal·lació de joc ESTRUCTURA DE CONSTRUCCIÓ, accessible, tipus J11 de la DT, amb troncs de fusta de alerce FSC, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat.	14.077,35	1,000	14.077,35	0,47 69,35	
57 F452VRMZ	m3	Formació d'estructura de rampa amb ample de pas de 1,80m i murets laterals de 90cm d'alçada vista interior, de 20cm de gruix, amb llosa inferior de 20cm, de formigó HA-30 amb armat longitudinal de rodons D12 i armat transversal/estrebant amb rodons D10/20cm, inclòs encofrat fenòlic i desencofrat per a deixar el formigó vist i part proporcional de fonamentació, tot segons DT i DF.	309,23	45,000	13.915,35	0,47 69,82	
58 FQAEYBW6	u	Subministrament i instal·lació de joc GRUA PER A SORRA AMB PLATAFORMA ACCESSIBLE PER A CADIRA DE RODES, accessible, tipus J10 de la DT, amb troncs de fusta de alerce FSC i transportador de sorra, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat.	13.856,19	1,000	13.856,19	0,47 70,28	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 12
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
59 FQAEYBW3	u	Subministrament i instal·lació de joc infantil de tobogan accessible de 1,50m d'alçada i 1,00m d'ample, d'acer inoxidable i amb plataforma de transferència i sortida especial per a cadira de rodes, inclòs barra de subjecció, tipus J03 de la DT, inclòs fixacions i fonamentació, totalment col·locat i muntat segons DF i DT.	13.796,87	1,000	13.796,87	0,47 70,75	
60 F2RA73GZ	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de mescles bitmuninoses, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	31,50	427,080	13.453,02	0,45 71,20	
61 FR9ABA2Z	m	Subministrament i instal·lació de tanca perimetral de 6 metres d'alçada amb suports cada 6 m sobre fonament existent. Estructura tubular doble i rigiditzada a base de tubs estructurals d'acer galvanitzat de diàmetre 10 cm fixat sobre pletina d'ancoratge soldada als muntants amb M12 amb resina epoxi. Tot galvanitzat en calent. Malla de doble torsió d'acer galvanitzada. Accessoris de fixació i guia entre estructura, cable de vora i malla, d'acer galvanitzat i sensors estàndard cada 2 metres, tot segons DT i DF.	195,44	68,000	13.289,92	0,45 71,65	
62 FQAEYBWB	u	Subministrament i instal·lació de joc d'arc musical amb 5 tubs de so de fusta, J17 de la DT, de fusta FSC, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació.	13.223,51	1,000	13.223,51	0,45 72,10	
63 FRI324Z2	m2	Paviment verd amb reforç de malla de polietilè, HD-PE reciclada, color negre, en peces de 600x400x75 mm, tallades a mida, sistema quadrat, encaix entre peces i fixació amb clavilles d'anclatge perimetral, col·locat a obra amb mitjans manuals, i reblert de cel·les amb barreja del 70% de grava basàltica 12-20 i 30% de terra vegetal adobada tipus franca-sorrenca, sobre base de sauló (de recuperació) de 2 cm de gruix., tot segons DT i DF	109,88	120,000	13.185,60	0,44 72,54	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 13
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
64 FQAEYBW7	u	Subministrament i instal·lació de joc de gronxador giratori adaptat, d'acer inoxidable i HPL, J08 segons DT, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació.	12.966,78	1,000	12.966,78	0,44 72,98	
65 FQAEYBZ5	u	Subministrament i instal·lació de joc tipus coixí de so, J18 de la DT, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions i fonamentació.	2.567,05	5,000	12.835,25	0,43 73,41	
66 FDG5Y1D1	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	12,40	1.031,000	12.784,40	0,43 73,84	
67 FRG11ME36	u	Fabricació, subministrament i col·locació sobre base de formigó de 300x200mm de senyal de dimensions 320x320 amb l'adhesiu pictograma igual a l'existent o segons REP. S'inclou els materials i mà d'obra necessària perl correcte ancoratge de la senyal. Inclòs suport, cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.	348,54	36,000	12.547,44	0,42 74,27	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 14
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
68 FHM1Y54Z	u	Columna troncocònica FUL-9 de ESCOFETO equivalent (conicitat 12,5%) de 9 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	4.124,63	3,000	12.373,89	0,42 74,68	
69 FQAEYBWy	u	Subministrament i instal·lació de conjunt de picnic format per taula i dos bancs de 2,50m de longitud, fabricats en plàstic reciclat per a exterior, tot segons DT i indicacions de la DF i de l'industrial, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació.	2.424,90	5,000	12.124,50	0,41 75,09	
70 FB14UFYZ	m	Doble passamà D40mm fixat a parament vertical de formigó cada 1,5m, amb sortint volat i continu de 30cm de longitud, d'acer negre pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF.	141,93	84,000	11.922,12	0,40 75,49	
71 F31DC1ZW	m2	Encofrat a dues cares, recte o corb, amb encofrat fenòlic amb líquid retardant de fraguat per a acabat sorrejat, tot segons DF.	35,05	331,710	11.626,44	0,39 75,89	
72 FDKZHJBY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	129,64	89,000	11.537,96	0,39 76,27	
73 FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	10,07	1.134,000	11.419,38	0,39 76,66	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg. : 15

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
74	F2194JZP	m2	Demolició de paviment de peça de qualsevol tipus, inclòs graonat d'escales, per a execució de nova escomesa d'aigua, inclòs la demolició de la base de formigó, recuperació i aplec de les peces o els graons que sigui possible per al seu posterior aprofitament, tot amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió.	95,09	120,000	11.410,80	0,38	77,04
75	FQAEYBTR	u	Subministrament i instal·lació de tarima de fusta adjacent al tobogan en túnel, de 15m de longitud i 2m d'ample, de fusta de pi cuperitzada a l'autoclau classe IV, FSC o equivalent, amb rotllos per a trepar, també de fusta de pi FSC tractada a l'autoclau classe IV i ancorats amb cargols, joc J02 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat, tot segons DT i DF.	11.277,62	1,000	11.277,62	0,38	77,42
76	FHM1Y5TZ	u	Columna troncocònica FUL-7/9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 100 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	2.740,64	4,000	10.962,56	0,37	77,79
77	F923RJ1Z	m3	Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material	38,37	283,901	10.893,28	0,37	78,16
78	F9E1V010	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland	31,07	345,000	10.719,15	0,36	78,52

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg. : 16

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
79	F2RA73G1	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	24,15	438,256	10.583,88	0,36	78,88
80	F9K5VCZ0	m2	Tractament superficial amb pintura contra pintades i amb hidrofugant, segons prescripcions de la DF i del REP	17,83	587,150	10.468,88	0,35	79,23
81	FDD2YZZR	u	Substitució d'embornal existent per pou de graves de 85x85cm i 1m d'alçada, inclòs enderroc d'embornal, càrrega de runa sobre camió o contenidor, anell superior d'obra i tapa amb 2 reixes tipus BCN10.	1.153,89	9,000	10.385,01	0,35	79,58
82	F2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	3,44	2.911,200	10.014,53	0,34	79,92
83	FG31H554	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	8,01	1.242,000	9.948,42	0,34	80,26
84	FJSFU239	u	By-pass sectorial de reg per degoteig de 1'' 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó	523,39	19,000	9.944,41	0,34	80,59
85	FR4178HA	u	Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l	15,25	647,000	9.866,75	0,33	80,92

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 17

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
86 P44C-DPOS	u	Pilot helicoidal Ø89mm i hèlix de 203mm, cargolat directament al sòl per mitjà d'un equip hidràulic especialitzat que cargola les estakes fins la cota desitjada per obtenir la capacitat requerida pel projecte. Realitzat en acer segons normes ASTM A500 grado C, CAN/CSA G40.21-44W i soldada segons normes CWB W47.1 i W59. Compliment dels estandards ASTM-D1143 y ASTM-D3689. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (Mesurada segons perfil teòric). Profunditat d'encastament de 2m.	546,00	18,000	9.828,00	0,33 81,26
87 FHM1Y5RZ	u	Columna troncocònica FUL-5 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 5 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 80 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	1.935,95	5,000	9.679,75	0,33 81,58

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 18

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
88 FB14PFRZ	m	Barana de 40cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada metre, inclòs reforç vertical cada 3m, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF.	123,03	77,000	9.473,31	0,32 81,90
89 F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,85	1.893,210	9.182,07	0,31 82,21
90 FR4CZP31	u	Subministrament de Echinacea Purpurea en contenidor de 3 l	4,96	1.800,000	8.928,00	0,30 82,51
91 F9A12Z1J	m3	Paviment de granular per a AEG, amb estesa i piconatge del material, tot segons DF i REP.	29,72	287,500	8.544,50	0,29 82,80
92 FQAEYBZ4	u	Subministrament i instal·lació de joc tipus joc distribuïdor de so, d'acer galvanitzat, J19 segons DT, tot segons DT i indicacions de la DF i de l'industrial, completament col·locat i muntat incloses fixacions i fonamentació.	4.176,83	2,000	8.353,66	0,28 83,08
93 F21Q1TZQ	u	Restauració a taller especialitzat de la creu existent.	8.312,85	1,000	8.312,85	0,28 83,36
94 FQA250Z7	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus ARM BIKE, amb estructura d'acer amb acabat pintat i compostos plàstic, CB1 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.	8.244,24	1,000	8.244,24	0,28 83,64
95 F452VRZZ	m3	Formació de grades amb llosa de formigó HA-30/B12/XC2 de 16cm de gruix, amb armat longitudinal de rodons D12 i armat transversal/estrebant amb rodons D10/20cm, inclòs encofrat fenòlic i desencofrat per a deixar el formigó vist.	286,99	27,000	7.748,73	0,26 83,90
96 M9RHU0ZN	m2	Reposició puntual de paviment de mescla bituminosa amb aglomerat en calent, inclòs regs, d'acord amb paviment existent i tot segons indicacions de la DF.	26,90	286,000	7.693,40	0,26 84,16

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 19
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
97 FQ115VZZ	u	Banc de fusta tropical, FSC o equivalent, amb respatller, suports i recolzabraços metàl·lics, col·locada amb fixacions mecàniques, amb tractament antienvelliment, antifong i antiputrefacció i aplicació de tractament antigraffiti permanent incolor tipus antigraffiti PPAC01 o de gama similar, transpirable al vapor d'aigua, resistent als fongs, molsa i UV, amb propietats de autoneteja, UV, aplicat de tres capes de forma manual, tot segons DT i indicacions de la DF.	1.519,66	5,000	7.598,30	0,26 84,42	
98 F93120ZZ	m3	Formació de topografia per a revestir amb cautxú, amb formigó HM-20 de 15cm de gruix i reblert amb material granular, amb estesa i piconatge del material, tot segons DT i DF.	114,70	66,000	7.570,20	0,26 84,67	
99 FQAEYBZ2	u	Subministrament i instal·lació de gronxador doble de 3m d'alçada, amb 1 seient adaptat i un seient pla estàndard, en fusta de alerce FSC de secció quadrada, peus metàl·lics i barra horitzontal metàl·lica, col·locat i muntat, tot segons DF i DT, inclosa la fonamentació.	7.543,45	1,000	7.543,45	0,25 84,93	
100 F9AQU210	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics	54,60	135,000	7.371,00	0,25 85,17	
101 F9WZV010	u	Neteja i adaptació d'embornal existent, segons DT i DF, inclòs substitució de reixa per reixa P7.	473,25	15,000	7.098,75	0,24 85,41	
102 F9F5C5ZZ	m2	Paviment de peces de formigó de 20x10x10cm, de color marró acabat sorrejat, color pedra original del parc, col·locat amb morter de ciment i beurada de ciment, tot segons DT i DF	52,38	135,000	7.071,30	0,24 85,65	
103 FRG11MERZ	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització de circuit biosaludable amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.	881,06	8,000	7.048,48	0,24 85,89	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 20
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
104 FR4BHB3Z	u	Subministrament de Mulhenbergia cappilaris en contenidor de 2 l	5,57	1.200,000	6.684,00	0,23 86,12	
105 FR6124Z1	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de fins a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x200 cm amb mitjans mecànics i primer reg	100,03	64,000	6.401,92	0,22 86,33	
106 FQA250ZR	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus BANC PECTORAL DOBLE, amb estructura d'acer i pintat, CB8 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.	6.266,33	1,000	6.266,33	0,21 86,54	
107 FJM4U0ZZ	u	Vàlvula anti-sifó instal·lada dins d'arqueta als punts alts per deixar sortir l'aire de les canonades o purgador automàtic, amb cos de fosa, de 1'', embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lada	230,35	27,000	6.219,45	0,21 86,75	
108 FQAEYBTS	u	Subministrament i instal·lació de tarima de fusta adaptada adjacent al tobogan accessible, de 15m2 de superfície total amb un tram pla i un inclinat, amb barana i rodapeus, de fusta de pi cuperitzada a l'autoclau classe IV, FSC o equivalent, joc J04 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat, tot segons DT i DF.	6.017,27	1,000	6.017,27	0,20 86,95	
109 FB14CFTZ	u	Conjunt de tanca amb porta de 2,20m d'alçada, amb dues portes batents de 1,80m cada una, formada per passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada 10cm, inclòs reforç, maneta, pany i ferratges inclosos, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, incloses fonamentacions, tot segons DT i DF.	5.948,10	1,000	5.948,10	0,20 87,16	
110 FQA250Z3	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus BICICLETA ESTÀTICA AMB PEDAL AVANÇAT, amb estructura d'acer i pintat, CB7 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.	5.824,20	1,000	5.824,20	0,20 87,35	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 21

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
111 FRE613RZ	u	Ampliació de programador de reg existent PLC connectat via 3G incloent la incorporació de nous mòduls.	409,65	14,000	5.735,10	0,19 87,55
112 FQAEYBTZ	u	Subministrament i instal·lació de joc infantil tipus tobogan d'acer inoxidable, de 1m d'alçada i 1m d'amplada, joc J06 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat sobre topografia de cautxú, tot segons DT i DF.	5.693,29	1,000	5.693,29	0,19 87,74
113 FB14CRTZ	u	Conjunt de tanca amb porta de 2,20m d'alçada, amb dues portes batents de 1,30m cada una, formada per passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada 10cm, inclòs reforç, maneta, pany i ferratges inclosos, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, incloses fonamentacions, tot segons DT i DF.	5.570,10	1,000	5.570,10	0,19 87,92
114 FD5A5F05	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	30,55	182,000	5.560,10	0,19 88,11
115 FRI324Z1	m2	Malla alveolar d'estabilització de talús per a plantació, amb malla de coco 10 cm terra vegetal i malla alveolar de 10 cm de cantell, inclòs terreny existent llaurat prèviament i fixacions en U, tot segons DT i DF	13,93	395,000	5.502,35	0,19 88,30
116 FQA25TZ3	u	Subministrament i muntatge d'equipament de combinació d'exercici Street Work Out amb un banc d'abdominals, espatllera, agarraderes, dues barres horitzontals a nivell alt i dos a nivell baix, amb estructura d'acer galvanitzat C01 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.	5.345,32	1,000	5.345,32	0,18 88,48

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 22

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
117 F3251PZZ	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió, amb barreja d'àrids 8-12mm seleccionats per a obtenir color de pedra original de la urbanització del parc, amb acabat sorrejat, inclòs p.p. de formació de juntes cada 20m, tot completament acabat segons DT i indicacions de la DF.	154,18	34,488	5.317,36	0,18 88,66
118 FHM1Y3ZZ	u	Assaigs destructius realitzats a laboratori de columna FUL d'ESCOFET, tot segons Plec i prescripcions del REP.	5.250,00	1,000	5.250,00	0,18 88,83
119 F21913Z5	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,75	1.105,000	5.248,75	0,18 89,01
120 FHMZU003	u	Tractament específic per protecció contra adhesius i contra graffitis fins a una alçada de 2m (més el tractament de la base) realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclou preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti, una capa principal més enduridor, tipus SL100 de HLG SYSTEM o equivalent, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor, tipus SL600 de HLG SYSTEM o equivalent	93,47	56,000	5.234,32	0,18 89,19
121 F9A120YZ	m2	Paviment de calcín de vidre, reactius bàsics i àrids calibrats, amb conglomerat de ciment de vidre a base de micronitzat de residus i acabat amb àrid lliure, amb estesa i piconatge del material, segons DT i DF.	21,47	243,000	5.217,21	0,18 89,36
122 FR4DN4F1	u	Subministrament d'Hedera helix en alvèol forestal de 300 cm3	0,67	7.780,000	5.212,60	0,18 89,54
123 FD7FR7ZF	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 600 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1	208,48	25,000	5.212,00	0,18 89,72

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 23
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
124 FQA250Z2	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus CORREDOR AERI, amb estructura d'acer i pintat, CB6 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.	5.187,89	1,000	5.187,89	0,17 89,89	
125 FQ21YH7Z	u	Paperera tipus Barcelonade 70 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques	138,62	37,000	5.128,94	0,17 90,06	
126 FHN15FW7	u	Subministrament i instal·lació de balisa LED de 97cm d'alçada, antivandàliques, tot segons plànols i DT.	639,99	8,000	5.119,92	0,17 90,24	
127 FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú	79,90	64,000	5.113,60	0,17 90,41	
128 P442-DFYF	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (Mesurada segons perfil teòric)	5,24	965,759	5.060,58	0,17 90,58	
129 FQA25TZ7	u	Subministrament i muntatge d'equipament de workout Pull Ups amb escala horitzontal, amb estructura d'acer galvanitzat C03 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.	4.925,32	1,000	4.925,32	0,17 90,74	
130 F31B4000	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,79	2.743,600	4.911,04	0,17 90,91	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 24
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
131 FRE613QZ	u	Neteja dels parterres durant el termini amb tanca provisional de protecció per a l'arrelament de la vegetació, tot segons el Pla de Manteniment aprovat i indicacions del REP.	4.891,95	1,000	4.891,95	0,16 91,08	
132 FJM3UZ10	u	Vàlvula de rentat per a purgat o drenatge de les canonades de degoteig, automàtica, col·locada als punts més baixos en arqueta (de vàlvula manual de ràcord pla de rentat)	55,98	84,000	4.702,32	0,16 91,23	
133 P8B5-6NOI	m2	Imprimació anticorrosiva per elements d'acer a l'exterior, incolora. Resistent a una temptarua de +175°C. Ha de garantir l'aïllament i pasivat per aturar l'oxid.	24,97	187,655	4.685,75	0,16 91,39	
134 F227T0ZF	m2	Repàs, anivellament i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,89	2.478,100	4.683,61	0,16 91,55	
135 FD7FR411	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, amb dau de formigó de protecció	62,33	75,000	4.674,75	0,16 91,71	
136 FRE6130Z	u	Adaptació de la xarxa de reg existent i connexió de la nova xarxa. S'inclou la revisió de la xarxa de reg i la reposició dels elements escaients.	915,60	5,000	4.578,00	0,15 91,86	
137 FR42482C	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	441,04	10,000	4.410,40	0,15 92,01	
138 FD7FR7Z1	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1	107,33	41,000	4.400,53	0,15 92,16	
139 FQA250Z4	u	Subministrament i muntatge d'equipament amb un disc oscil·lant i un disc giratori a baixa altura, amb estructura d'acer i pintat, CB5 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.	4.398,56	1,000	4.398,56	0,15 92,31	
140 FQ13VZZ2	u	Banc doble de 2,40x0,60x0,46m, de formigó armat decapat i hidrofugat, color beige fixat mecànicament a la fonamentació de formigó, inclòs fonamentació, segons DT i indicacions de la DF.	1.089,83	4,000	4.359,32	0,15 92,45	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg. : 25

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
141	F9G1V1ZT	u	Aportació de fins a 5 mostres de formigó amb àrids seleccionats per a obtenir color de la pedra original de la urbanització del parc tot segons DT i DF.	4.200,00	1,000	4.200,00	0,14	92,60
142	F228AH00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant	47,58	86,940	4.136,61	0,14	92,74
143	FRG11ME3Z	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització d'àrea de jocs infantils amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.	516,54	8,000	4.132,32	0,14	92,87
144	F21Q1TZR	u	Retirada i transport a taller de creu existent per a la seva restauració i col·locació a nova ubicació.	4.083,90	1,000	4.083,90	0,14	93,01
145	FD56FEZ2	m	Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x30x13cm, de color similar a la pedra original de la urbanització del Parc, col·locada amb morter de ciment sobre l'lit de formigó HNE-15/P/10, tot segons DT i DF.	66,69	61,000	4.068,09	0,14	93,15
146	FR4E38ZZ	u	Subministrament d'Iris germanica d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor d'3 l	6,05	672,000	4.065,60	0,14	93,29
147	F3251PH1	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió	138,43	29,120	4.031,08	0,14	93,42
148	F923RJWZ	m3	Base granular de gradient d'àrids, seogns detalls, Plec i indicacions de la DF i el REP, amb estesa i piconatge del material	33,63	115,000	3.867,45	0,13	93,55
149	FHM1Y3RY	u	Subministrament i transport a laboratori de columna FUL d'ESCOFET per a assajar	3.842,14	1,000	3.842,14	0,13	93,68
150	FZX0GE2L	u	Legalització de l'enllumenat públic	1.241,94	3,000	3.725,82	0,13	93,81
151	FQA250Z1	u	Subministrament i muntatge d'equipament combinat tipus STRECH STATION GREY, amb estructura d'acer pintat, CB3 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.	3.612,52	1,000	3.612,52	0,12	93,93

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg. : 26

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
152	FDKZHJZY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, tot segons prescripcions d'Enllumenat	129,64	27,000	3.500,28	0,12	94,05
153	FGD2324D	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada	66,54	52,000	3.460,08	0,12	94,16
154	FQA25TZ8	u	Subministrament i muntatge d'equipament d'estructura quadrada Pull Ups Pro, amb estructura d'acer galvanitzat C06 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.	3.373,83	1,000	3.373,83	0,11	94,28
155	F21B3RZZ	m	Desmuntatge de tanca existent, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs enderroc de fonamentació i càrrega sobre camió	8,96	360,000	3.225,60	0,11	94,39
156	FQAEYBW5	u	Subministrament i instal·lació de joc TAULA QUADRADA, accessible, tipus J09 de la DT, amb troncs de fusta de alerce FSC i peus d'acer galvanitzat, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat.	3.183,92	1,000	3.183,92	0,11	94,49
157	FQ13VZZ9	u	Incorporació de seient i repatller de fusta amb recolza braços d'acer inox mate a banc de formigó, segons DT i indicacions de la DF.	529,02	6,000	3.174,12	0,11	94,60
158	FR4FB651	u	Subministrament de Nandina domestica en contenidor de 5 l	7,52	416,000	3.128,32	0,11	94,71
159	FR4EL6ZZ	u	Subministrament de Lippia nodiflora en test de 11cm	1,30	2.384,000	3.099,20	0,10	94,81
160	K9V7U0Z1	m	Encintat amb llistó de fusta a la zona jocs, amb tauló de fusta de 20x20 cm de pi cuperitzada classe 4 amb sals hidrosolubles fixat cada metre amb rodó i resines. Inclou tap de fusta encolat, cantells bisellats, col·locació de la fusta només si el contingut humitat de la fusta inferior al 20%, i base de formigó en massa HM-20 de 35cm encofrat segons detall, tot segons DT i indicacions de la DF.	76,96	40,000	3.078,40	0,10	94,91
161	FR491655	u	Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l	8,15	373,000	3.039,95	0,10	95,02

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 27
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
162 FQ13VERZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D90cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT i DF, inclòs fonament de formigó i fixació mecànica.	976,48	3,000	2.929,44	0,10 95,12	
163 FQAEYBW4	u	Subministrament i instal·lació de joc infantil balanci de fusta amb neumàtics amortidors, troc quadrat de fusta d'alerce de muntanya FSC, J16 de la DT, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació.	2.844,40	1,000	2.844,40	0,10 95,21	
164 FQAEYBRQ	u	Subministrament i instal·lació de corda de suport, inclòs ancoratge inferior i una alçada de fixació de 2,00m, segons DT i DF.	558,79	5,000	2.793,95	0,09 95,31	
165 FJS2Z211	u	Aspersor per AEG (fixe, no emergent), amb radi de cobertura de 4 a 5,8 m, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat, i amb tub de protecció d'acer galvanitzat soldat a la tanca a una alçada de 40cm, tot segons plec d'Espais Verds.	115,98	24,000	2.783,52	0,09 95,40	
166 FQ13VFZZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D70cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT i DF, inclòs fonament de formigó i fixació mecànica.	695,44	4,000	2.781,76	0,09 95,49	
167 FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	13,84	200,000	2.768,00	0,09 95,59	
168 F923RJ2Z	m3	Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 3-5cm, amb estesa i piconatge del material	33,63	80,400	2.703,85	0,09 95,68	
169 FQA250Z6	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus ASSISTED STEP GREY, amb estructura d'acer i pintat, CB2 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.	2.658,00	1,000	2.658,00	0,09 95,77	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 28
Màscara: * (Ordenació per import)							
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM	
170 F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	16,75	146,279	2.450,17	0,08 95,85	
171 F6A154W8	u	Porta d'una fulla batent de 1m de llum de pas per a tanca AEG, de 130cm d'alçada, tot segons plànols, amb rodons massissos d'acer de 16mm cada 5cm, amb doble rodó superior i inferior i rigiditzadors, amb reforç vertical als extrems, inclòs maneta, amb doble frontissa soldada, tot segons plànol de detall. Inclou sistema de tancament de cop i amb pany homologat i còpies de claus.	601,91	4,000	2.407,64	0,08 95,93	
172 F21Q11ZZ	u	Retirada i aplec de banc convencional, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF.	57,32	41,000	2.350,12	0,08 96,01	
173 FR4GD855	u	Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 50 a 60 cm, en contenidor de 5 l	8,97	258,000	2.314,26	0,08 96,09	
174 FZX0QZZZ	u	Resolució d'incidències trobades durant la verificació inicial feta pel mantenidor i possibles verificacions de la seva resolució, si s'escau, tot segons REP i DF.	2.307,06	1,000	2.307,06	0,08 96,17	
175 FR4GKDZ1	u	Subministrament de Pittosporum heterophyllum en contenidor de 5 l	9,78	228,000	2.229,84	0,08 96,24	
176 F21B30ZZ	m	Desmuntatge de tancament de zona de jocs, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs enderroc de fonamentació i càrrega sobre camió i aplec de les peces aprofitables i càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal.	15,04	147,000	2.210,88	0,07 96,32	

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 29

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
177 FD5ZYI20	u	Bastiment i reixa interceptora de 1030x568 mm, articulada amb barres a 45°, amb bastiment rectangular monobloc de 100 mm d'alçària i 2 reixes reversibles a 90° sobre el pla horitzontal amb assentament en 'V', amb blocatge estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de trencament, amb compliment de la norma UNE EN-124 i clasce D-400, homologada com a model BARCELONA 10, col·locat amb morter	440,11	5,000	2.200,55	0,07 96,39
178 FD5JY524	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I	216,24	10,000	2.162,40	0,07 96,46
179 F3Z112T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulats 20 mm, abocat des de camió	15,01	143,275	2.150,56	0,07 96,54
180 M219UF5Z	u	Trasllat a obra i posterior retirada d'equip de maquinària de fresatge i asfaltat.	2.100,00	1,000	2.100,00	0,07 96,61
181 FQ13VZZ1	u	Banc individual de 0,60x0,60x0,46m, de formigó armat decapat i hidrofugat, color beige fixat mecànicament a la fonamentació de formigó, inclòs fonamentació, segons DT i indicacions de la DF.	415,41	5,000	2.077,05	0,07 96,68
182 FRG11METZ	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització d'àrea d'esbarjo per a gossos amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.	516,54	4,000	2.066,16	0,07 96,75
183 F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2	0,54	3.715,000	2.006,10	0,07 96,81
184 FAA90TOP	u	Realització del Topogràfic de l'Obra Acabada segons el Plec d'especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona, redacció de l'informe i lliurament del mateix	2.000,00	1,000	2.000,00	0,07 96,88

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 30

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
185 FFB2Y85Z	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.	6,17	323,000	1.992,91	0,07 96,95
186 FQA25TZ5	u	Subministrament i muntatge d'equipament de banc d'abdominals, amb estructura d'acer galvanitzat C04 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.	1.986,42	1,000	1.986,42	0,07 97,02
187 FQA25TZ4	u	Subministrament i muntatge d'equipament individual de banc de flexions, amb estructura d'acer galvanitzat C02 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.	1.940,36	1,000	1.940,36	0,07 97,08
188 FDD2Y838	m	Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:4	429,20	4,500	1.931,40	0,07 97,15
189 FR48G82Z	u	Subministrament de Washingtonia robusta d'alçària d'estípit de 400 a 600 cm, amb pa de terra amb un diàmetre 60 cm superior al del tronc	961,22	2,000	1.922,44	0,06 97,21
190 FQBAY01Z	u	Poda d'arbre existent a l'inici de les obres per a alleugerir les copes, tot segons indicacions de la D0 i del REP.	135,09	14,000	1.891,26	0,06 97,28
191 FFB2YZZU	u	Proves d'estanquitat de la xarxa de reg.	468,67	4,000	1.874,68	0,06 97,34
192 F21Q11ZR	u	Retirada i aplec de taula de picnic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF.	98,06	19,000	1.863,14	0,06 97,40
193 FQA25TZ2	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus barres paral·leles a 140cm del sòl, amb estructura d'acer galvanitzat C07 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.	1.841,45	1,000	1.841,45	0,06 97,46

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 31

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
194 F9365HZ2	m2	Adaptació d'escalas a rampa, amb paviment de formigó sorrejat i amb acabat raspatllat manuals, inclòs encofrat i desencofrat, tot segons DT i indicacions de la DF.	362,96	4,800	1.742,21	0,06 97,52
195 FR4FVJQQ	u	Subministrament de Parthenocissus tricuspidata Robusta en contenidor de 5 l	13,42	128,000	1.717,76	0,06 97,58
196 FQA250Z5	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus FLEX WHEEL GREY, amb estructura d'acer i pintat, CB4 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.	1.688,08	1,000	1.688,08	0,06 97,64
197 FQAM11TZ	u	Certificació de una zona de Jocs Infantils conforme compleix amb les normatives vigents d'acord amb le Plec de Prescripcions de Parcs, inclosa la norma europea de seguretat EN1176 i les UNE habituals de l'esmentat Plec.	420,00	4,000	1.680,00	0,06 97,69
198 FQFPIAF1	u	Subministrament i col·locació d'abeurador per gossos segons plec i REP, en ferro lacat inoxidable, amb aixeta inferior tipus polsador per a ompliment d'abeurador. Abeurador en acer inoxidable per a l'ús d'animals amb forat en la part central per evitar l'aigua estancada i reixeta de desguàs en acer inoxidable.	831,14	2,000	1.662,28	0,06 97,75
199 FQA25TZ6	u	Subministrament i muntatge d'equipament de barra triple a tres alçades, amb estructura d'acer galvanitzat C05 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.	1.656,93	1,000	1.656,93	0,06 97,81
200 F9G1V1WW	m2	Base de protecció de punt de llum amb formigó en massa HM20 colorejat en massa de color marró, de 30cm de gruix.	62,82	26,000	1.633,32	0,06 97,86
201 FZX0QMFx	u	Connexió a la xarxa o canalització d'enllumenat existent	230,71	7,000	1.614,97	0,05 97,91
202 FDD2YD28	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter de ciment 1:4	618,15	2,500	1.545,38	0,05 97,97
203 FR4H9234	u	Subministrament de Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	4,15	364,000	1.510,60	0,05 98,02

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 32

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
204 FBB42100	u	Actualització i gestió d'inventaris del Departament d'Espai Urbà (incloent pavimentació, senyalització, mobiliari urbà, semàfors i transport vertical) d'acord amb els criteris dels plecs tècnics corresponents i la base cartogràfica.	1.500,00	1,000	1.500,00	0,05 98,07
205 FD5ZYE20	u	Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres en espiga amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p7	149,43	10,000	1.494,30	0,05 98,12
206 F2194JZZ	m2	Demolició de paviment de peça de qualsevol tipus, col·locat sobre base de formigó, inclòs la demolició de la base de formigó, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió.	7,46	195,000	1.454,70	0,05 98,17
207 F21Q11WR	u	Retirada, aplec i recol·locació de taula de ping pong, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF.	129,48	11,000	1.424,28	0,05 98,22
208 FNERPJ00	u	Filtre metàl·lic de 300micres desmuntable per a reg per degoteig.	67,54	21,000	1.418,34	0,05 98,26
209 FQAEYBQQ	u	Subministrament i instal·lació de presa d'escalada gran, realitzada en poliuretà i fixada amb cargol expansiu, de diferents colors, segons DT i DF.	34,27	40,000	1.370,80	0,05 98,31
210 F21H16Z3	u	Desmuntatge de projector o llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de qualsevol alçada, enderroc de fonament de formigó amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	74,02	18,000	1.332,36	0,04 98,35
211 FDD2YZZ8	u	Pou per a zona de filtració de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:4, amb 4 obertures Ø20cm, inclòs solera, i tapa amb 2 reixes tipus BCN10.	1.304,43	1,000	1.304,43	0,04 98,40
212 F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	30,11	42,750	1.287,20	0,04 98,44

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 33	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM		
213 P446-DM8M	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols	4,96	257,885	1.279,11	0,04 98,49		
214 FR3SCZA2	m2	Acabat superficial amb grava decorativa seleccionada de còdols de riera, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals, segons DT i DF	9,29	135,400	1.257,87	0,04 98,53		
215 FR4H9D51	u	Subministrament de Salvia microphylla en contenidor de 5 l	5,57	220,000	1.225,40	0,04 98,57		
216 FQ21YD75	u	Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable, ancorada amb dau de formigó	304,32	4,000	1.217,28	0,04 98,61		
217 FQA250ZA	u	Subministrament i muntatge de xarxa multiesport, amb suports d'acer galvanitzat, xarxa de nyló d'alta resistència de 10m de longitud, C08 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.	1.198,51	1,000	1.198,51	0,04 98,65		
218 FQ13VGZZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D55cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT i DF, inclòs fonament de formigó i fixació mecànica.	593,59	2,000	1.187,18	0,04 98,69		
219 F228AHZ0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb gradient de graves i sorres per a drenatge, de diferents diàmetres, segons DF i REP.	55,48	21,000	1.165,08	0,04 98,73		
220 FR7112ZL	m2	Sembra de barreja de llavors segons DT. amb mitjans manuals, amb una dotació de 50g/m2, superfície de sembra < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	4,46	252,000	1.123,92	0,04 98,77		
221 F9E1V100	m2	Paviment de panot color tacs 20x20x4 model pas de vianants, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment	41,38	27,000	1.117,26	0,04 98,81		
222 FQBAY010	u	Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària	28,96	38,000	1.100,48	0,04 98,84		

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 34	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM		
223 FR4DC8Z1	u	Subministrament de Frankenia laevis en test de 11cm	1,20	896,000	1.075,20	0,04 98,88		
224 FJSFU23Z	u	By-pass de 1'' 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó	523,39	2,000	1.046,78	0,04 98,91		
225 FQ13VEZZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D40cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT i DF, inclòs fonament de formigó i fixació mecànica.	521,83	2,000	1.043,66	0,04 98,95		
226 F21R1ZZP	u	Trasplantament d'arbust existent, inclou repicat amb mitjans manuals i mecànics, formació de pa de terra amb mitjans manuals, transport interior dins dels Jardins, excavació de nou clot de plantació de 60x60x60 cm, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació (segons REP), reblert del clot amb substrats de jardineria segons REP, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.Tot segons indicacions del REP i de la DF. Inclou totes les feines de preparació	41,67	25,000	1.041,75	0,04 98,98		
227 FDDZUD38	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb l'anagrama municipal del servei col·locat amb morter, incloent la part proporcional de recalçament amb maó i morter	256,90	4,000	1.027,60	0,03 99,02		
228 FR4248ZZ	u	Subministrament de Cercis siliquatum mulstiterri, segons DT, DF i REP, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	336,00	3,000	1.008,00	0,03 99,05		
229 FR4JJEA1	u	Subministrament de Vinca minor en test 11 cm	0,92	1.092,000	1.004,64	0,03 99,09		

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 35

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
230 FQAEYBZ6	u	Subministrament i instal·lació de joc TRONCS BAIXOS D'EQUILIBRI, tipus J13 de la DT, amb 7 troncs de fusta de castanyer FSC de 70-80cm i de 30-40cm d'alçada sobre el nivell del terra, totalment col·locat i muntat.	999,02	1,000	999,02	0,03 99,12
231 FR4566ZC	u	Subministrament de Grevillea robusta de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	194,25	5,000	971,25	0,03 99,15
232 FQBAYZ10	u	Apuntalament d'arbre existent previ a l'enderroc del paviment del voltant i fins a la repavimentació, tot segons indicacions de la DF i del REP	67,55	14,000	945,70	0,03 99,19
233 FDK3UR30	u	Pericó de 80x40x40 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapes de fosa dúctil C-250, amb pany i clau, homologades.	463,57	2,000	927,14	0,03 99,22
234 FD9FY947	m	Dau de recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 400 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I	22,04	41,000	903,64	0,03 99,25
235 F9H11B52	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada	82,96	10,800	895,97	0,03 99,28
236 F21913ZY	m	Enderroc de mure existent, de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	22,25	40,000	890,00	0,03 99,31
237 FR4JQPZZ	u	Subministrament de Wisteria sinensis Prolific en contenidor de 5 l	11,03	80,000	882,40	0,03 99,34
238 FR41222C	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	171,71	5,000	858,55	0,03 99,37
239 FQAM11RZ	u	Certificació del circuit de salut conforme compleix amb les normatives vigents d'acord amb le Plec de Prescripcions de Parcs, inclosa la norma UNE-EN16630.	420,00	2,000	840,00	0,03 99,39

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 36

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
240 FR4AK6W4	u	Subministrament de Ophiopogon japonicus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	4,62	180,000	831,60	0,03 99,42
241 F21QA9ZZ	u	Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, de qualsevol tipologia, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i aplec de l'equipament o de les peces aprofitables i càrrega i transport a magatzem municipal.	138,12	6,000	828,72	0,03 99,45
242 F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	14,49	54,380	787,97	0,03 99,48
243 FQ31U0X3	u	Restauració de font, incloent el decapatge, emprimació i nou pintat, reemplaçament de detalls deteriorats o ausseuts, tot segons indicacions de BCASA i la Direcció d'Obra.	705,09	1,000	705,09	0,02 99,50
244 FR4DH851	u	Subministrament de Gaura lindheimeri en contenidor de 5 l	5,42	128,000	693,76	0,02 99,52
245 FD9FYB4Z	m	Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 600 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20	27,72	25,000	693,00	0,02 99,55
246 FR4EL6Z1	u	Subministrament de Imperata cylindrica en test de 11cm	1,30	512,000	665,60	0,02 99,57
247 FJSFU229	u	By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1" de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	324,55	2,000	649,10	0,02 99,59
248 FQ31U1ZZ	u	Desmuntatge, aplec, càrrega i transport a magatzem municipal de font existent, tot segons especificacions de la DF i de BCASA.	297,40	2,000	594,80	0,02 99,61

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 37	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM		
249 P44C-DP2C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols	5,28	109,659	579,00	0,02 99,63		
250 P43C-DPOS	u	Test de resistència a l'enfonsament: Realització de varies perforacions, recuperant el material després i sense deixar residus. Realització de lectures de pressió a diferents profunditats per determinar les diferents característiques del terreny en general.	577,50	1,000	577,50	0,02 99,65		
251 FGZ1400A	u	Verificació de punt de llum instal·lat o afectat i control informàtic del mateix	10,87	52,000	565,24	0,02 99,67		
252 FJS5A6ZZ	u	Anell obert de canonada de PE16 o 17mm (de diàmetre exterior) i 4bar de pressió nominal, amb degotadors auto-compensats integrats que en conjunt proporcionin un cabal aproximat de25 l/arbre/hora, amb 7 degotadors de 3,5l/h, o amb 11 degotadors de 2,3l/h, amb una separació entre degotadors cada 30 cm (o cada 33 o 40cm, inclòs increment necessari de longitud de canonada per a aconseguir el cabal indicat), amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre i manta anti arrels, soterrat 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.	21,15	26,000	549,90	0,02 99,69		
253 FR45662C	u	Subministrament de Schinus molle de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	133,93	4,000	535,72	0,02 99,71		
254 FFB2545Z	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.	5,05	106,000	535,30	0,02 99,72		
255 FR4FF8QQ	u	Subministrament de Nerium oleander en contenidor de 10 l	14,49	32,000	463,68	0,02 99,74		
256 FR4464A6	u	Subministrament d'Olea europaea var. sylvestris d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l	14,23	32,000	455,36	0,02 99,76		

ESTADÍSTICA DE PARTIDES							Pàg.: 38	
Màscara: * (Ordenació per import)								
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM		
257 FR4H9Z34	u	Subministrament de Salvia 'indigospire' d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	4,15	108,000	448,20	0,02 99,77		
258 F31DD120	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments, per a deixar el formigó vist	42,55	10,000	425,50	0,01 99,78		
259 FZX0QMEX	u	Acondicionament del quadre d'enllumenat existent, pintat del quadre amb pintura contra pintades i enganxines i adequació de la bancada i incorporació del connector IMCU si esdevé necessari així com del protector contra sobretensions transitori i permanent, tot segons indicacions de la DF i del REP.	412,73	1,000	412,73	0,01 99,80		
260 FR4DN43C	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l	4,07	100,000	407,00	0,01 99,81		
261 FR484ZZZ	u	Subministrament de Aloe arborescens d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 5l.	10,54	34,000	358,36	0,01 99,82		
262 FDDZUSZW	u	Connexió a col·lector existent, tot segons especificacions de BCASA.	355,17	1,000	355,17	0,01 99,84		
263 FDDZS005	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra	21,42	15,000	321,30	0,01 99,85		
264 FFB14655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	8,00	40,000	320,00	0,01 99,86		
265 FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	105,06	3,000	315,18	0,01 99,87		
266 FDG5Y1BQ	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	7,80	40,000	312,00	0,01 99,88		

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 39

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
267 FD560KE5	m	Caixa per a interceptor de 50x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	61,68	5,000	308,40	0,01 99,89
268 FHM3CCEX	u	Tramitació i elaboració de documentació per donar d'alta la instal·lació del centre de comandament al Sistema Centralitzat	99,36	3,000	298,08	0,01 99,90
269 FR4AK6W6	u	Subministrament de Nerumoleander nana d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	4,62	60,000	277,20	0,01 99,91
270 FDB10BFG	u	Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 20 cm de gruix i de planta 1.5x1,5 m	68,11	4,000	272,44	0,01 99,92
271 FR4JQPZ2	u	Subministrament de Agave sp en contenidor de 2 l	6,77	39,000	264,03	0,01 99,93
272 F9GZ2000	m2	Ratllat manual de paviments de formigó, amb un SRT>45 (garantit amb assaig de pèndol)	3,05	75,600	230,58	0,01 99,93
273 FN316XZZ	u	Subministrament i instal·lació de clau de pas, segons REP i DF.	74,34	3,000	223,02	0,01 99,94
274 FDKZH9C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	73,14	3,000	219,42	0,01 99,95
275 F219YZZP	m2	Demolició de sobreeixidor existent, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió	17,35	10,500	182,18	0,01 99,96
276 FR41F21Z	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	177,93	1,000	177,93	0,01 99,96
277 FR4BWD33	u	Subministrament de Coronilla valentina d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l	4,32	39,000	168,48	0,01 99,97
278 FN31602X	u	Subministrament i instal·lació en pericó de vàlvula antilegionel·la	80,86	2,000	161,72	0,01 99,97
279 F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	33,59	4,536	152,36	0,01 99,98

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 40

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
280 F9G1V120	m3	Paviment de formigó sense additiu HM-20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic	118,90	1,200	142,68	0,00 99,98
281 FDB10BK0	u	Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 25 cm de gruix i de planta 1.9x1,9 m	137,80	1,000	137,80	0,00 99,99
282 FR4AK634	u	Subministrament de Bupleurum fruticosum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	4,62	24,000	110,88	0,00 99,99
283 FR4AK63Z	u	Subministrament de Euphobia characias wulfenii d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	4,62	20,000	92,40	0,00 99,99
284 FR49B6A1	u	Subministrament d'Alyssum maritimum en test 11 cm	1,43	32,000	45,76	0,00100,00
285 F21Q11FR	u	Retirada de xarxa de voley existent, inclòs enderroc de fonaments i càrrega sobre camió o contenidor de la runa.	41,27	1,000	41,27	0,00100,00
286 F21Q25Z1	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport de l'equipament a magatzem municipal, segons DF i REP.	35,45	1,000	35,45	0,00100,00
287 FR4HR636	u	Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	3,76	6,000	22,56	0,00100,00
288 F21Q25ZT	u	Retirada de senyalètica ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport del senyal a magatzem municipal si s'escau, segons DF i REP.	9,46	2,000	18,92	0,00100,00

TOTAL :

2.965.940,37 100,00

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	F21913Z5	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	4,75	€
P-2	F21913ZY	m	Enderroc de mure existent, de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	22,25	€
P-3	F2194JZP	m2	Demolició de paviment de peça de qualsevol tipus, inclòs graonat d'escalas, per a execució de nova escomesa d'aigua, inclòs la demolició de la base de formigó, recuperació i aplec de les peces o els graons que sigui possible per al seu posterior aprofitament, tot amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió. (NORANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	95,09	€
P-4	F2194JZZ	m2	Demolició de paviment de peça de qualsevol tipus, col·locat sobre base de formigó, inclòs la demolició de la base de formigó, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió. (SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	7,46	€
P-5	F2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,44	€
P-6	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	8,80	€
P-7	F219YZZ5	m2	Demolició de base o de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,84	€
P-8	F219YZZP	m2	Demolició de sobreexidor existent, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió (DISSET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	17,35	€
P-9	F21B30ZZ	m	Desmuntatge de tancament de zona de jocs, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs enderroc de fonamentació i càrrega sobre camió i aplec de les peces aprofitables i càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal. (QUINZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	15,04	€
P-10	F21B3RZZ	m	Desmuntatge de tanca existent, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs enderroc de fonamentació i càrrega sobre camió (VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	8,96	€
P-11	F21H16Z3	u	Desmuntatge de projector o llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de qualsevol alçada, enderroc de fonament de formigó amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (SETANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	74,02	€
P-12	F21Q11FR	u	Retirada de xarxa de voley existent, inclòs enderroc de fonaments i càrrega sobre camió o contenidor de la runa. (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	41,27	€
P-13	F21Q11WR	u	Retirada, aplec i recol·locació de taula de ping pong, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF. (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	129,48	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-14	F21Q11ZR	u	Retirada i aplec de taula de picnic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF. (NORANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	98,06	€
P-15	F21Q11ZZ	u	Retirada i aplec de banc convencional, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF. (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	57,32	€
P-16	F21Q1TZQ	u	Restauració a taller especialitzat de la creu existent. (VUIT MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	8.312,85	€
P-17	F21Q1TZR	u	Retirada i transport a taller de creu existent per a la seva restauració i col·locació a nova ubicació. (QUATRE MIL VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	4.083,90	€
P-18	F21Q25Z1	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport de l'equipament a magatzem municipal, segons DF i REP. (TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	35,45	€
P-19	F21Q25ZT	u	Retirada de senyalètica ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport del senyal a magatzem municipal si s'escau, segons DF i REP. (NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	9,46	€
P-20	F21QA9ZZ	u	Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, de qualsevol tipologia, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i aplec de l'equipament o de les peces aprofitables i càrrega i transport a magatzem municipal. (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	138,12	€
P-21	F21R1ZZP	u	Trasplantament d'arbust existent, inclou repicat amb mitjans manuals i mecànics, formació de pa de terra amb mitjans manuals, transport interior dins dels Jardins, excavació de nou clot de plantació de 60x60x60 cm, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació (segons REP), reblert del clot amb substrats de jardineria segons REP, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.Tot segons indicacions del REP i de la DF. Inclou totes les feines de preparació (QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	41,67	€
P-22	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	4,85	€
P-23	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	14,47	€
P-24	F227T0ZF	m2	Repàs, anivellament i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	1,89	€
P-25	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	32,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-26	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	14,49	€
P-27	F228AH00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	47,58	€
P-28	F228AHZ0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb gradient de graves i sorres per a drenatge, de diferents diàmetres, segons DF i REP. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	55,48	€
P-29	F241202Z	m3	Transport de terres no contaminades i residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans manuals i mecànics (DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	2,97	€
P-30	F2R5423Z	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega (SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	6,75	€
P-31	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	16,75	€
P-32	F2RA73G1	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	24,15	€
P-33	F2RA73GZ	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de mescles bitmuninoses, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	31,50	€
P-34	F2RA7LP1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	9,77	€
P-35	F31B4000	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	1,79	€
P-36	F31DC1ZW	m2	Encofrat a dues cares, recte o corb, amb encofrat fenòlic amb líquid retardant de fraguat per a acabat sorrejat, tot segons DF. (TRENTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	35,05	€
P-37	F31DD120	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments, per a deixar el formigó vist (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	42,55	€
P-38	F3251PH1	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	138,43	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-39	F3251PZZ	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió, amb barreja d'àrids 8-12mm seleccionats per a obtenir color de pedra original de la urbanització del parc, amb acabat sorrejat, inclòs p.p. de formació de juntes cada 20m, tot completament acabat segons DT i indicacions de la DF. (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	154,18	€
P-40	F3Z112T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	15,01	€
P-41	F452VRMZ	m3	Formació d'estructura de rampa amb ample de pas de 1,80m i murets laterals de 90cm d'alçada vista interior, de 20cm de gruix, amb llosa inferior de 20cm, de formigó HA-30 amb armat longitudinal de rodons D12 i armat transversal/estrebat amb rodons D10/20cm, inclòs encofrat fenòlic i desencofrat per a deixar el formigó vist i part proporcional de fonamentació, tot segons DT i DF. (TRES-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	309,23	€
P-42	F452VRZZ	m3	Formació de grades amb llosa de formigó HA-30/B12/XC2 de 16cm de gruix, amb armat longitudinal de rodons D12 i armat transversal/estrebat amb rodons D10/20cm, inclòs encofrat fenòlic i desencofrat per a deixar el formigó vist. (DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	286,99	€
P-43	F6A154W8	u	Porta d'una fulla batent de 1m de llum de pas per a tanca AEG, de 130cm d'alçada, tot segons plànols, amb rodons massissos d'acer de 16mm cada 5cm, amb doble rodó superior i inferior i rigiditzadors, amb reforç vertical als extrems, inclòs maneta, amb doble frontissa soldada, tot segons plànol de detall. Inclou sistema de tancament de cop i amb pany homologat i còpies de claus. (SIS-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	601,91	€
P-44	F6A1K7ZZ	m	Tancament perimetral provisional de les plantacions amb amb reixat d'acer d'2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat. S'inclou la retirada del tancament quan Parcs i Jardins així ho indiqui (independentment del període de garantia) (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	31,70	€
P-45	F923RJ1Z	m3	Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	38,37	€
P-46	F923RJ2Z	m3	Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 3-5cm, amb estesa i piconatge del material (TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	33,63	€
P-47	F923RJWZ	m3	Base granular de gradient d'àrids, seogns detalls, Plec i indicacions de la DF i el REP, amb estesa i piconatge del material (TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	33,63	€
P-48	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	33,59	€
P-49	F93120ZZ	m3	Formació de topografia per a revestir amb cautxú, amb formigó HM-20 de 15cm de gruix i reblert amb material granular, amb estesa i piconatge del material, tot segons DT i DF. (CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	114,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-50	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (CENT DOTZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	112,88	€
P-51	F9365HZ2	m2	Adaptació d'escales a rampa, amb paviment de formigó sorrejat i amb acabat raspatllat manuals, inclòs encofrat i desencofrat, tot segons DT i indicacions de la DF. (TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	362,96	€
P-52	F961Y220	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària (CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	59,38	€
P-53	F96AUA4Z	m	Encintat de xapa perimetral de 20cm i 10 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo de 20 N/mm2 de resitència mínima a compressió (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	59,68	€
P-54	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (TRENTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	30,11	€
P-55	F9A120YZ	m2	Paviment de calcín de vidre, reactius bàsics i àrids calibrats, amb conglomerat de ciment de vidre a base de micronitzat de residus i acabat amb àrid lliure, amb estesa i piconatge del material, segons DT i DF. (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	21,47	€
P-56	F9A12Z1J	m3	Paviment de granular per a AEG, amb estesa i piconatge del material, tot segons DF i REP. (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	29,72	€
P-57	F9AQU210	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	54,60	€
P-58	F9E1V010	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland (TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	31,07	€
P-59	F9E1V100	m2	Paviment de panot color tacs 20x20x4 model pas de vianants, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment (QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	41,38	€
P-60	F9F5C5RZ	m2	Reposició del paviment i dels graons de la rasa d'escomesa d'aigua, inclòs nova base de formigó, col·locat amb morter de ciment i beurada de ciment, tot segons DT i DF (DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	256,95	€
P-61	F9F5C5ZZ	m2	Paviment de peces de formigó de 20x10x10cm, de color marró acabat sorrejat, color pedra original del parc, col·locat amb morter de ciment i beurada de ciment, tot segons DT i DF (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	52,38	€
P-62	F9G1V120	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic (CENT DIVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	118,90	€
P-63	F9G1V1WW	m2	Base de protecció de punt de llum amb formigó en massa HM20 colorejat en massa de color marró, de 30cm de gruix. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	62,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-64	F9G1V1ZT	u	Aportació de fins a 5 mostres de formigó amb àrids seleccionats per a obtenir color de la pedra original de la urbanització del parc tot segons DT i DF. (QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS)	4.200,00	€
P-65	F9GZ2000	m2	Ratllat manual de paviments de formigó, amb un SRT>45 (garantit amb assaig de pèndol) (TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	3,05	€
P-66	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	88,46	€
P-67	F9H11B52	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcarí, estesa i compactada (VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	82,96	€
P-68	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,54	€
P-69	F9K5VCZ0	m2	Tractament superficial amb pintura contra pintades i amb hidrofugant, segons prescripcions de la DF i del REP (DISSET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	17,83	€
P-70	F9P9UE50	m2	Capa esmorteidora per a paviment continu de caubxú reciclat realitzat “in situ” per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb SBR, de 50 mm gruix, amb estructura drenant (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	34,59	€
P-71	F9P9UFZ6	m2	Capa d'acabat per a paviment continu de caubxú reciclat realitzat “in situ” per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb EPDM, de 10 mm gruix, de color verd, vermell, gris, ocre, taronja, groc o blau, amb estructura drenant, superfície llisa i antilliscant (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	39,81	€
P-72	F9WZV010	u	Neteja i adaptació d'embornal existent, segons DT i DF, inclòs substitució de reixa per reixa P7. (QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	473,25	€
P-73	FAA90TOP	u	Realització del Topogràfic de l'Obra Acabada segons el Plec d'especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona, redacció de l'informe i lliurament del mateix (DOS MIL EUROS)	2.000,00	€
P-74	FB122A5P	u	Porta de servei AEG de 130cm d'alçada i 300cm de llum de pas. Formada per fues fulles: una de 100cm i una de 200cm, segons plànols, amb rodons massissos d'acer de 16mm cada 5cm, amb doble rodó superior i inferior i rigiditzadors, amb reforç vertical als extrems, inclòs maneta, amb doble frontissa soldada, tot segons plànol de detall. Inclou sistema de tancament de cop i amb pany homologat i còpies de claus. (DOS MIL SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	2.779,76	€
P-75	FB14CFTZ	u	Conjunt de tanca amb porta de 2,20m d'alçada, amb dues portes batents de 1,80m cada una, formada per passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada 10cm, inclòs reforç, maneta, pany i ferratges inclosos, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, incloses fonamentacions, tot segons DT i DF. (CINC MIL NOU-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	5.948,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-76	FB14CRTZ	u	Conjunt de tanca amb porta de 2,20m d'alçada, amb dues portes batents de 1,30m cada una, formada per passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada 10cm, inclòs reforç, maneta, pany i ferratges inclosos, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, incloses fonamentacions, tot segons DT i DF. (CINC MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	5.570,10	€
P-77	FB14PFRZ	m	Barana de 40cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada metre, inclòs reforç vertical cada 3m, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF. (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	123,03	€
P-78	FB14UFRZ	m	Barana de 90cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada metre, inclòs reforç vertical cada 3m, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF. (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	163,98	€
P-79	FB14UFYZ	m	Doble passamà D40mm fixat a parament vertical de formigó cada 1,5m, amb sortint volat i continu de 30cm de longitud, d'acer negre pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF. (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	141,93	€
P-80	FB14WFTZ	m	Barana de 90cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada 10cm, inclòs reforç vertical, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF. (DOS-CENTS DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	210,18	€
P-81	FBB42100	u	Actualització i gestió d'inventaris del Departament d'Espai Urbà (incloent pavimentació, senyalització, mobiliari urbà, semàfors i transport vertical) d'acord amb els criteris dels plecs tècnics corresponents i la base cartogràfica. (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00	€
P-82	FD56FEZ2	m	Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x30x13cm, de color similar a la pedra original de la urbanització del Parc, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10, tot segons DT i DF. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	66,69	€
P-83	FD56OKE5	m	Caixa per a interceptor de 50x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	61,68	€
P-84	FD5A5F05	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	30,55	€
P-85	FD5JY524	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	216,24	€
P-86	FD5ZYE20	u	Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres en espiga amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p7 (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	149,43	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-87	FD5ZYI20	u	Bastiment i reixa interceptora de 1030x568 mm, articulada amb barres a 45º, amb bastiment rectangular monobloc de 100 mm d'alçària i 2 reixes reversibles a 90º sobre el pla horitzontal amb assentament en 'V', amb blocatge estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de trencament, amb compliment de la norma UNE EN-124 i classe D-400, homologada com a model BARCELONA 10, col·locat amb morter (QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	440,11	€
P-88	FD7FR411	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, amb dau de formigó de protecció (SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	62,33	€
P-89	FD7FR7Z1	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1 (CENT SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	107,33	€
P-90	FD7FR7ZF	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 600 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1 (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	208,48	€
P-91	FD9FY947	m	Dau de recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 400 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	22,04	€
P-92	FD9FYB4Z	m	Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 600 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20 (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	27,72	€
P-93	FDB1OBFG	u	Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 20 cm de gruix i de planta 1.5x1,5 m (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	68,11	€
P-94	FDB1OBK0	u	Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 25 cm de gruix i de planta 1.9x1,9 m (CENT TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	137,80	€
P-95	FDD2Y838	m	Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:4 (QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	429,20	€
P-96	FDD2YD28	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter de ciment 1:4 (SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	618,15	€
P-97	FDD2YZZ8	u	Pou per a zona de filtració de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:4, amb 4 obertures D20cm, inclòs solera, i tapa amb 2 reixes tipus BCN10. (MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	1.304,43	€
P-98	FDD2YZZR	u	Substitució d'embornal existent per pou de graves de 85x85cm i 1m d'alçada, inclòs enderroc d'embornal, càrrega de runa sobre camió o contenidor, anell superior d'obra i tapa amb 2 reixes tipus BCN10. (MIL CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	1.153,89	€
P-99	FDDZS005	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	21,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-100	FDDZUD38	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb l'anagrama municipal del servei col·locat amb morter, incloent la part proporcional de recalçament amb maó i morter (DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	256,90	€
P-101	FDDZUSZW	u	Connexió a col·lector existent, tot segons especificacions de BCASA. (TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	355,17	€
P-102	FDG5Y1BQ	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	7,80	€
P-103	FDG5Y1D1	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	12,40	€
P-104	FDG5Y2B1	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	18,56	€
P-105	FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	105,06	€
P-106	FDK2Y2G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (DOS-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	202,36	€
P-107	FDK3UR30	u	Pericó de 80x40x40 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapes de fosa dúctil C-250, amb pany i clau, homologades. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	463,57	€
P-108	FDKZH9C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (SETANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	73,14	€
P-109	FDKZHJBY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	129,64	€
P-110	FDKZHJZY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, tot segons prescripcions d'Enllumenat (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	129,64	€
P-111	FFB14655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (VUIT EUROS)	8,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-112	FFB2545Z	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. (CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	5,05	€
P-113	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,84	€
P-114	FFB2Y85Z	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. (SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	6,17	€
P-115	FFB2Y25U	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. (VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)	8,07	€
P-116	FFB2YZZU	u	Proves d'estanquitat de la xarxa de reg. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	468,67	€
P-117	FG31H554	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	8,01	€
P-118	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	10,07	€
P-119	FGD2324D	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada (SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	66,54	€
P-120	FGZ1400A	u	Verificació de punt de llum instal·lat o afectat i control informàtic del mateix (DEU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	10,87	€
P-121	FHM1Y3RY	u	Subministrament i transport a laboratori de columna FUL d'ESCOFET per a assajar (TRES MIL VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	3.842,14	€
P-122	FHM1Y3ZZ	u	Assaigs destructius realitzats a laboratori de columna FUL d'ESCOFET, tot segons Plec i prescripcions del REP. (CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)	5.250,00	€
P-123	FHM1Y51Z	u	Columna troncocònica FUL-4 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 4 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 80 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 pernys de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	1.831,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-124	FHM1Y53Z	u	Columna troncocònica FUL-7/10 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 100 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	2.846,52	€
P-125	FHM1Y54Z	u	Columna troncocònica FUL-9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 9 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (QUATRE MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	4.124,63	€
P-126	FHM1Y5PZ	u	Columna troncocònica FUL-10 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 10 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (QUATRE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	4.441,98	€
P-127	FHM1Y5RZ	u	Columna troncocònica FUL-5 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 5 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 80 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (MIL NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	1.935,95	€
P-128	FHM1Y5TZ	u	Columna troncocònica FUL-7/9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 100 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (DOS MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2.740,64	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-129	FHM3CCEX	u	Tramitació i elaboració de documentació per donar d'alta la instal·lació del centre de comandament al Sistema Centralitzat (NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	99,36	€
P-130	FHMZU003	u	Tractament específic per protecció contra adhesius i contra graffitis fins a una alçada de 2m (més el tractament de la base) realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclou preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti, una capa principal més enduridor, tipus SL100 de HLG SYSTEM o equivalent, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor, tipus SL600 de HLG SYSTEM o equivalent (NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	93,47	€
P-131	FHN15FW7	u	Subministrament i instal·lació de balisa LED de 97cm d'alçada, antivandàliques, tot segons plànols i DT. (SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	639,99	€
P-132	FHN15FZ6	u	Subministrament i instal·lació de llum LED tipus MILOS M de Simón Lighting o equivalent, de 35 a 64,9W de potència, amb cos de fosa injectada d'alumini i fixació per lira, amb equip electrònic i amb sistema de regulació autònoma reprogramable des de quadre tipus IMCU de VOSSLOH o similar. Temperatura de color 2700 K, amb accessori per a la seva fixació al suport, tot segons plànols i DT. (MIL QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1.004,02	€
P-133	FHN15FZ7	u	Subministrament i instal·lació de llum LED tipus MILOS S de Simón Lighting o equivalent, de 10W a 32W de potència, amb cos de fosa injectada d'alumini i fixació per lira, amb equip electrònic i amb sistema de regulació autònoma reprogramable des de quadre tipus IMCU de VOSSLOH o similar. Temperatura de color 2700 K, amb accessori per a la seva fixació al suport, tot segons plànols i DT. (SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	632,36	€
P-134	FJM3UZ10	u	Vàlvula de rentat per a purgat o drenatge de les canonades de degoteig, automàtica, col·locada als punts més baixos en arqueta (de vàlvula manual de ràcord pla de rentat) (CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	55,98	€
P-135	FJM4U0ZZ	u	Vàlvula anti-sifó instal·lada dins d'arqueta als punts alts per deixar sortir l'aire de les canonades o purgador automàtic, amb cos de fosa, de 1", embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lada (DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	230,35	€
P-136	FJS2Z211	u	Aspersor per AEG (fixe, no emergent), amb radi de cobertura de 4 a 5,8 m, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat, i amb tub de protecció d'acer galvanitzat soldat a la tanca a una alçada de 40cm, tot segons plec d'Espais Verds. (CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	115,98	€
P-137	FJS5383Z	m	Reg per degoteig amb tub de polietilè de densitat baixa de 4 bar de 16 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors interlinia integrats dins del tub i autocompensats per a un cabal de 2-3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm, tot segons prescripcions de Parcs i Jardins, col·locat al fons de la rasa i protegit amb geotextil, inclòs excavació i reblert de rasa així com la part proporcional de peces especials i connexió a la xarxa. (SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	7,24	€
P-138	FJS5A6ZZ	u	Anell obert de canonada de PE16 o 17mm (de diàmetre exterior) i 4bar de pressió nominal, amb degotadors auto-compensats integrats que en conjunt proporcionin un cabal aproximat de25 lvarbre/hora, amb 7 degotadors de 3,5l/h, o amb 11 degotadors de 2,3l/h, amb una separació entre degotadors cada 30 cm (o cada 33 o 40cm, inclòs increment necessari de longitud de canonada per a aconseguir el cabal indicat), amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre i manta anti arrels, soterrat 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. (VINT-I-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	21,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-139	FJSFU229	u	By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó (TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	324,55	€
P-140	FJSFU239	u	By-pass sectorial de reg per degoteig de 1'' 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó (CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	523,39	€
P-141	FJSFU23Z	u	By-pass de 1'' 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó (CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	523,39	€
P-142	FN31602X	u	Subministrament i instal·lació en pericó de vàlvula antilegionel·la (VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	80,86	€
P-143	FN316XZZ	u	Subministrament i instal·lació de clau de pas, segons REP i DF. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	74,34	€
P-144	FNERPJ00	u	Filtre metàl·lic de 300micres desmuntable per a reg per degoteig. (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	67,54	€
P-145	FQ115VZZ	u	Banc de fusta tropical, FSC o equivalent, amb respatller, suports i recolzabraços metàl·lics, col·locada amb fixacions mecàniques, amb tractament antienvelliment, antifong i antiputrefacció i aplicació de tractament antigraffiti permanent incolor tipus antigraffiti PPAC01 o de gama similar, transpirable al vapor d'aigua, resistent als fongs, molsa i UV, amb propietats de autoneteja, UV, aplicat de tres capes de forma manual, tot segons DT i indicacions de la DF. (MIL CINC-CENTS DINOEUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	1.519,66	€
P-146	FQ11GCZZ	u	Cadira de fusta tropical, FSC o equivalent, amb respatller, suports i recolzabraços metàl·lics, col·locada amb fixacions mecàniques, amb tractament antienvelliment, antifong i antiputrefacció i aplicació de tractament antigraffiti permanent incolor tipus antigraffiti PPAC01 o de gama similar, transpirable al vapor d'aigua, resistent als fongs, molsa i UV, amb propietats de autoneteja, UV, aplicat de tres capes de forma manual, tot segons DT i indicacions de la DF. (SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	618,77	€
P-147	FQ13VERZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D90cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT i DF, inclòs fonament de formigó i fixació mecànica. (NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	976,48	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-148	FQ13VEZZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D40cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT i DF, inclòs fonament de formigó i fixació mecànica. (CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	521,83	€
P-149	FQ13VFZZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D70cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT i DF, inclòs fonament de formigó i fixació mecànica. (SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	695,44	€
P-150	FQ13VGZZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D55cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT i DF, inclòs fonament de formigó i fixació mecànica. (CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	593,59	€
P-151	FQ13VZZ1	u	Banc individual de 0,60x0,60x0,46m, de formigó armat decapat i hidrofugat, color beige fixat mecànicament a la fonamentació de formigó, inclòs fonamentació, segons DT i indicacions de la DF. (QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	415,41	€
P-152	FQ13VZZ2	u	Banc doble de 2,40x0,60x0,46m, de formigó armat decapat i hidrofugat, color beige fixat mecànicament a la fonamentació de formigó, inclòs fonamentació, segons DT i indicacions de la DF. (MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	1.089,83	€
P-153	FQ13VZZ9	u	Incorporació de seient i repatller de fusta amb recolza braços d'acer inox mate a banc de formigó, segons DT i indicacions de la DF. (CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	529,02	€
P-154	FQ21YD75	u	Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable, ancorada amb dau de formigó (TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	304,32	€
P-155	FQ21YHTZ	u	Paperera tipus Barcelonade 70 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	138,62	€
P-156	FQ31U0X3	u	Restauració de font, incloent el decapatge, emprimació i nou pintat, reemplaçament de detalls deteriorats o ausseints, tot segons indicacions de BCASA i la Direcció d'Obra. (SET-CENTS CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	705,09	€
P-157	FQ31U1ZZ	u	Desmuntatge, aplec, càrrega i transport a magatzem municipal de font existent, tot segons especificacions de la DF i de BCASA. (DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	297,40	€
P-158	FQA250Z1	u	Subministrament i muntatge d'equipament combinat tipus STRECH STATION GREY, amb estructura d'acer pintat, CB3 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF. (TRES MIL SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	3.612,52	€
P-159	FQA250Z2	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus CORREDOR AERI, amb estructura d'acer i pintat, CB6 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF. (CINC MIL CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	5.187,89	€
P-160	FQA250Z3	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus BICICLETA ESTÀTICA AMB PEDAL AVANÇAT, amb estructura d'acer i pintat, CB7 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF. (CINC MIL VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	5.824,20	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-161	FQA250Z4	u	Subministrament i muntatge d'equipament amb un disc oscil·lant i un disc giratori a baixa altura, amb estructura d'acer i pintat, CB5 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF. (QUATRE MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	4.398,56	€
P-162	FQA250Z5	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus FLEX WHEEL GREY, amb estructura d'acer i pintat, CB4 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF. (MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	1.688,08	€
P-163	FQA250Z6	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus ASSISTED STEP GREY, amb estructura d'acer i pintat, CB2 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF. (DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS)	2.658,00	€
P-164	FQA250Z7	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus ARM BIKE, amb estructura d'acer amb acabat pintat i compostos plàstic, CB1 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF. (VUIT MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	8.244,24	€
P-165	FQA250ZA	u	Subministrament i muntatge de xarxa multiesport, amb suports d'acer galvanitzat, xarxa de nyló d'alta resistència de 10m de longitud, C08 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF. (MIL CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	1.198,51	€
P-166	FQA250ZR	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus BANC PECTORAL DOBLE, amb estructura d'acer i pintat, CB8 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF. (SIS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	6.266,33	€
P-167	FQA25TZ2	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus barres paral·leles a 140cm del sòl, amb estructura d'acer galvanitzat C07 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF. (MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1.841,45	€
P-168	FQA25TZ3	u	Subministrament i muntatge d'equipament de combinació d'exercici Street Work Out amb un banc d'abdominals, espatllera, agarraderes, dues barres horitzontals a nivell alt i dos a nivell baix, amb estructura d'acer galvanitzat C01 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF. (CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	5.345,32	€
P-169	FQA25TZ4	u	Subministrament i muntatge d'equipament individual de banc de flexions, amb estructura d'acer galvanitzat C02 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF. (MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	1.940,36	€
P-170	FQA25TZ5	u	Subministrament i muntatge d'equipament de banc d'abdominals, amb estructura d'acer galvanitzat C04 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF. (MIL NOU-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	1.986,42	€
P-171	FQA25TZ6	u	Subministrament i muntatge d'equipament de barra triple a tres alçades, amb estructura d'acer galvanitzat C05 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF. (MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	1.656,93	€
P-172	FQA25TZ7	u	Subministrament i muntatge d'equipament de workout Pull Ups amb escala horitzontal, amb estructura d'acer galvanitzat C03 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF. (QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	4.925,32	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-173	FQA25TZ8	u	Subministrament i muntatge d'equipament d'estructura quadrada Pull Ups Pro, amb estructura d'acer galvanitzat C06 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF. (TRES MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	3.373,83	€
P-174	FQAEYBA3	u	Subministrament i instal·lació de gronxador basculant amb carrusel, suport amb quatre potes de fusta de secció quadrangular, amb peus de connexió amb fonamentació de suport d'acer galvanitzat, en fusta d'alerce de muntanya FSC, incloses fonamentacions, completament muntat segons DT i DF (TRENTA MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	30.865,20	€
P-175	FQAEYBQQ	u	Subministrament i instal·lació de presa d'escalada gran, realitzada en poliuretà i fixada amb cargol expansiu, de diferents colors, segons DT i DF. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	34,27	€
P-176	FQAEYBRA	u	Subministrament i instal·lació de joc TRANSPORTADOR DE SORRA (3 RAILS) AMB GRUA GIRATÒRIA, accessibles, tipus J12 I J14 de la DT, amb tronc de fusta de alerce FSC i peus d'acer, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat. (VINT-I-UN MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	21.305,99	€
P-177	FQAEYBRQ	u	Subministrament i instal·lació de corda de suport, inclòs ancoratge inferior i una alçada de fixació de 2,00m, segons DT i DF. (CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	558,79	€
P-178	FQAEYBTR	u	Subministrament i instal·lació de tarima de fusta adjacent al tobogan en túnel, de 15m de longitud i 2m d'ample, de fusta de pi cuperitzada a l'autoclau classe IV, FSC o equivalent, amb rotllos per a trepar, també de fusta de pi FSC tractada a l'autoclau classe IV i ancorats amb cargols, joc J02 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat, tot segons DT i DF. (ONZE MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	11.277,62	€
P-179	FQAEYBTS	u	Subministrament i instal·lació de tarima de fusta adaptada adjacent al tobogan accessible, de 15m2 de superfície total amb un tram pla i un inclinat, amb barana i rodapeus, de fusta de pi cuperitzada a l'autoclau classe IV, FSC o equivalent, joc J04 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat, tot segons DT i DF. (SIS MIL DISSET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	6.017,27	€
P-180	FQAEYBTW	u	Subministrament i instal·lació de joc infantil tipus tobogan en túnel, plataforma rectangular i pont, d'acer inoxidable i fusta d'alerce de muntanya FSC, tronc quadrats i peus d'acer. Inclou plataforma per a combinar de 1,50m i base de 2,50x1,60 amb barana de protecció, marc d'unió per a pont de fusta a la plataforma i connexió per a tobogan túnel, amb passamans de fusta, pont de fusta amb baranes de 3m de longitud i marc finals per a rampa, amb barana, i togogan tub de 600cm d'alçada d'acer inoxidable amb dues corbes, 35º d'inclinació i suports de metall, joc J01 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat, tot segons DT i DF. (SEIXANTA-UN MIL CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	61.108,86	€
P-181	FQAEYBTZ	u	Subministrament i instal·lació de joc infantil tipus tobogan d'acer inoxidable, de 1m d'alçada i 1m d'amplada, joc J06 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat sobre topografia de cautxú, tot segons DT i DF. (CINC MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	5.693,29	€
P-182	FQAEYBW2	u	Subministrament i instal·lació de joc tipus ESTRUCTURA DE FUSTA PER A ESCALAR de 17,50x5,50m, tipus J15 de la DT, amb tronc de fusta de robinia FSC verticals i horitzontals, xarxes i cordes, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat. Inclou 3 xarxe addicionals: Xarxa 1 de 1,60x3,50m h=0,40-0,60m amb plataforma de transferència per a usuaris amb cadira de rodes h=0,45m Xarxa 2 de 2,70x1,60m, h=0,60m-0,90m Xarxa 3 de 1,70x1,70m, h=0,90m-1,20m	78.755,68	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Amb protecció de goma entre xarxa 2 i 3 (0,40mx1,70m). (SETANTA-VUIT MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)		
P-183	FQAEYBW3	u	Subministrament i instal·lació de joc infantil de tobogan accessible de 1,50m d'alçada i 1,00m d'ample, d'acer inoxidable i amb plataforma de transferència i sortida especial per a cadira de rodes, inclòs barra de subjecció, tipus J03 de la DT, inclòs fixacions i fonamentació, totalment col·locat i muntat segons DF i DT. (TRETZE MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	13.796,87	€
P-184	FQAEYBW4	u	Subministrament i instal·lació de joc infantil balancí de fusta amb neumàtics amortidors, troc quadrat de fusta d'alerce de muntanya FSC, J16 de la DT, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació. (DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	2.844,40	€
P-185	FQAEYBW5	u	Subministrament i instal·lació de joc TAULA QUADRADA, accessible, tipus J09 de la DT, amb troncs de fusta de alerce FSC i peus d'acer galvanitzat, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat. (TRES MIL CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	3.183,92	€
P-186	FQAEYBW6	u	Subministrament i instal·lació de joc GRUA PER A SORRA AMB PLATAFORMA ACCESSIBLE PER A CADIRA DE RODES, accessible, tipus J10 de la DT, amb troncs de fusta de alerce FSC i transportador de sorra, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat. (TRETZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	13.856,19	€
P-187	FQAEYBW7	u	Subministrament i instal·lació de joc de gronxador giratori adaptat, d'acer inoxidable i HPL, J08 segons DT, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació. (DOTZE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	12.966,78	€
P-188	FQAEYBWA	u	Subministrament i instal·lació de joc ESTRUCTURA DE CONSTRUCCIÓ, accessible, tipus J11 de la DT, amb troncs de fusta de alerce FSC, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat. (CATORZE MIL SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	14.077,35	€
P-189	FQAEYBWB	u	Subministrament i instal·lació de joc d'arc musical amb 5 tubs de so de fusta, J17 de la DT, de fusta FSC, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació. (TRETZE MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	13.223,51	€
P-190	FQAEYBWK	u	Subministrament i instal·lació d'opcionals per al joc tipus ESTRUCTURA DE FUSTA PER A ESCALAR de 17,50x5,50m, tipus J15 de la DT, amb 76 aros per als 38 troncs horitzontals i 15 taps per als 15 verticals. (VINT-I-DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	22.680,72	€
P-191	FQAEYBWY	u	Subministrament i instal·lació de conjunt de pícnic format per taula i dos bancs de 2,50m de longitud, fabricats en plàstic reciclat per a exterior, tot segons DT i indicacions de la DF i de l'industrial, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació. (DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	2.424,90	€
P-192	FQAEYBZ2	u	Subministrament i instal·lació de gronxador doble de 3m d'alçada, amb 1 seient adaptat i un seient pla estàndard, en fusta de alerce FSC de secció quadrada, peus metàl·lics i barra horitzontal metàl·lica, col·locat i muntat, tot segons DF i DT, inclosa la fonamentació. (SET MIL CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	7.543,45	€
P-193	FQAEYBZ4	u	Subministrament i instal·lació de joc tipus joc distribuïdor de so, d'acer galvanitzat, J19 segons DT, tot segons DT i indicacions de la DF i de l'industrial, completament col·locat i muntat incloses fixacions i fonamentació. (QUATRE MIL CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	4.176,83	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-194	FQAEYBZ5	u	Subministrament i instal·lació de joc tipus coixí de so, J18 de la DT, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions i fonamentació. (DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	2.567,05	€
P-195	FQAEYBZ6	u	Subministrament i instal·lació de joc TRONCS BAIXOS D'EQUILIBRI, tipus J13 de la DT, amb 7 troncs de fusta de castanyer FSC de 70-80cm i de 30-40cm d'alçada sobre el nivell del terra, totalment col·locat i muntat. (NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	999,02	€
P-196	FQAEYRTZ	u	Subministrament i instal·lació de plataforma lliscant d'acer inoxidable AISI 304L de 2m x 11,5m formada per un mòdul en xapa de 2,5mm de gruix i per a un denivell de 3,5m, amb estructura plana inferior UPN-100, timats de subjecció, perfils per a la fonamentació i tubs protectors laterals D84mm en inox, acabat general satinat i estructura pintada, tot segons DT, inclòs fonamentació i fixacions i preparació del talús, totalment muntat i instal·lat. (DEU MIL DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	10.214,70	€
P-197	FQAEYZTR	u	Subministrament i instal·lació de tarima de fusta de 11,40m de longitud i 2m d'ample, de fusta de pi cuperitzada a l'autoclau classe IV, FSC o equivalent, amb rotllos per a trepar, també de fusta de pi FSC tractada a l'autoclau classe IV i ancorats amb cargols, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat, tot segons DT i DF. (VUIT MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	8.690,95	€
P-198	FQAM11RZ	u	Certificació del circuit de salut conforme compleix amb les normatives vigents d'acord amb le Plec de Prescripcions de Parcs, inclosa la norma UNE-EN16630. (QUATRE-CENTS VINT EUROS)	420,00	€
P-199	FQAM11TZ	u	Certificació de una zona de Jocs Infantils conforme compleix amb les normatives vigents d'acord amb le Plec de Prescripcions de Parcs, inclosa la norma europea de seguretat EN1176 i les UNE habituals de l'esmentat Plec. (QUATRE-CENTS VINT EUROS)	420,00	€
P-200	FQBAY010	u	Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	28,96	€
P-201	FQBAY01Z	u	Poda d'arbre existent a l'inici de les obres per a alleugerir les copes, tot segons indicacions de la DO i del REP. (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	135,09	€
P-202	FQBAYZ10	u	Apuntalament d'arbre existent previ a l'enderroc del paviment del voltant i fins a la repavimentació, tot segons indicacions de la DF i del REP (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	67,55	€
P-203	FQFPIAF1	u	Subministrament i col·locació d'abeurador per gossos segons plec i REP, en ferro lacat inoxidable, amb aixeta inferior tipus polsador per a ompliment d'abeurador. Abeurador en acer inoxidable per a l'ús d'animals amb forat en la part central per evitar l'aigua estancada i reixeta de desguàs en acer inoxidable. (VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	831,14	€
P-204	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	55,43	€
P-205	FR3P8601	m3	Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	82,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-206	FR3P91A9	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	47,43	€
P-207	FR3PY010	m3	Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa. (QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	41,82	€
P-208	FR3SCZA2	m2	Acabat superficial amb grava decorativa seleccionada de còdols de riera, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals, segons DT i DF (NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	9,29	€
P-209	FR3SE45Z	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix de10 cm (SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	7,62	€
P-210	FR41222C	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (CENT SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	171,71	€
P-211	FR4178HA	u	Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l (QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	15,25	€
P-212	FR41F21Z	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (CENT SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	177,93	€
P-213	FR42482C	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	441,04	€
P-214	FR4248ZZ	u	Subministrament de Cercis siliquatum mulstiterri, segons DT, DF i REP, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS)	336,00	€
P-215	FR43F4AN	u	Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l (TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	13,39	€
P-216	FR4464A6	u	Subministrament d'Olea europaea var. sylvestris d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l (CATORZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	14,23	€
P-217	FR4522A1	u	Subministrament de Rhamnus alaternus en contenidor de 10 l (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,88	€
P-218	FR45662C	u	Subministrament de Schinus molle de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	133,93	€
P-219	FR4566ZC	u	Subministrament de Grevillea robusta de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	194,25	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-220	FR484ZZZ	u	Subministrament de Aloe arborescens d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 5l. (DEU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,54	€
P-221	FR48G82Z	u	Subministrament de Washingtonia robusta d'alçària d'estípit de 400 a 600 cm, amb pa de terra amb un diàmetre 60 cm superior al del tronc (NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	961,22	€
P-222	FR491655	u	Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l (VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	8,15	€
P-223	FR49B6A1	u	Subministrament d'Alyssum maritimum en test 11 cm (UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	1,43	€
P-224	FR4AK634	u	Subministrament de Bupleurum fruticosum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	4,62	€
P-225	FR4AK63Z	u	Subministrament de Euphobia characias wulfenii d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	4,62	€
P-226	FR4AK6W4	u	Subministrament de Ophiopogon japonicus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	4,62	€
P-227	FR4AK6W6	u	Subministrament de Nerumoleander nana d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	4,62	€
P-228	FR4BHB3Z	u	Subministrament de Mulhenbergia cappilaris en contenidor de 2 l (CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	5,57	€
P-229	FR4BWD33	u	Subministrament de Coronilla valentina d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	4,32	€
P-230	FR4CZP31	u	Subministrament de Echinacea Purpurea en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	4,96	€
P-231	FR4DC8Z1	u	Subministrament de Frankenia laevis en test de 11cm (UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1,20	€
P-232	FR4DH851	u	Subministrament de Gaura lindheimeri en contenidor de 5 l (CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	5,42	€
P-233	FR4DH8TZ	u	Subministrament de Cotoneaster horizontalis en contenidor de 5 l (TRETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	13,13	€
P-234	FR4DH8ZZ	u	Subministrament de Cotoneaster lacteus en contenidor de 10 l (TRETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	13,13	€
P-235	FR4DN43C	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	4,07	€
P-236	FR4DN4F1	u	Subministrament d'Hedera helix en alvèol forestal de 300 cm3 (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	0,67	€
P-237	FR4E38ZZ	u	Subministrament d'Iris germanica d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor d'3 l (SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	6,05	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-238	FR4EL6Z1	u	Subministrament de Imperata cylindrica en test de 11cm (UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	1,30	€
P-239	FR4EL6ZZ	u	Subministrament de Lippia nodiflora en test de 11cm (UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	1,30	€
P-240	FR4FB651	u	Subministrament de Nandina domestica en contenidor de 5 l (SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	7,52	€
P-241	FR4FF8QQ	u	Subministrament de Nerium oleander en contenidor de 10 l (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	14,49	€
P-242	FR4FVJQQ	u	Subministrament de Parthenocissus tricuspidata Robusta en contenidor de 5 l (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	13,42	€
P-243	FR4G92A1	u	Subministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 10 l (TRETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	13,03	€
P-244	FR4GD855	u	Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 50 a 60 cm, en contenidor de 5 l (VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	8,97	€
P-245	FR4GJ8ZZ	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l (TRETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	13,77	€
P-246	FR4GKDZ1	u	Subministrament de Pittosporum heterophyllum en contenidor de 5 l (NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,78	€
P-247	FR4H9234	u	Subministrament de Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	4,15	€
P-248	FR4H9D51	u	Subministrament de Salvia microphylla en contenidor de 5 l (CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	5,57	€
P-249	FR4H9Z34	u	Subministrament de Salvia 'indigospire's' d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	4,15	€
P-250	FR4HR636	u	Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	3,76	€
P-251	FR4JHMAC	u	Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	12,41	€
P-252	FR4JJEA1	u	Subministrament de Vinca minor en test 11 cm (ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	0,92	€
P-253	FR4JQPZ2	u	Subministrament de Agave sp en contenidor de 2 l (SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	6,77	€
P-254	FR4JQPZZ	u	Subministrament de Wisteria sinensis Prolific en contenidor de 5 l (ONZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	11,03	€
P-255	FR6124Z1	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de fins a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x200 cm amb mitjans mecànics i primer reg (CENT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	100,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-256	FR6623Z1	u	Plantació d'arbus t o planta, excavació de clot de plantació amb mitjans manuals i mecànics, reblert del clot i primer reg (TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	3,56	€
P-257	FR7112ZL	m2	Sembra de barreja de llavors segons DT. amb mitjans manuals, amb una dotació de 50g/m2, superfície de sembra < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	4,46	€
P-258	FR9ABA2Z	m	Subministrament i instal·lació de tanca perimetral de 6 metres d'alçada amb suports cada 6 m sobre fonament existent. Estructura tubular doble i rigiditzada a base de tubs estructurals d'acer galvanitzat de diàmetre 10 cm fixat sobre pletina d'ancoratge soldada als muntants amb M12 amb resina epoxi. Tot galvanitzat en calent. Malla de doble torsió d'acer galvanitzada. Accessoris de fixació i guia entre estructura, cable de vora i malla, d'acer galvanitzat i sensors estàndard cada 2 metres, tot segons DT i DF. (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	195,44	€
P-259	FR9AUBA21	m	Subministrament i instal·lació de tanca per a AEG de 1,30m d'alçada conformada per brèndoles de rodó massís D16mm soldades entre base i passamà de coronació cada 5 cm i passamà de coronació D20mm. Tot el conjunt soldat i acabat amb dues capes d'olis passivant, directe a òxid amb film protector i flexible. Tot segons detalls de projecte i indicacions de la DF, completament muntat i col·locat. (DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	292,92	€
P-260	FRE61300	u	Manteniment de la nova jardineria, inclòs reg amb cuba en cas que sigui necessari i reposició de la vegetació que es pugui malmetre durant les obres o l'any de garantia, segons Pla de Manteniment aprovat i indicacions dels serveis tècnics d'Espais Verds, i la DF, durant el període de garantia (1 any). S'inclou la neteja d'escocells i la redacció d'informes mensuals de seguiment d'acord amb la freqüència necessària establerta per a mantenir l'espai en condicions òptimes. S'inclou, durant 1 any, el manteniment de la vegetació, substrats, de la xarxa de reg i de la tanca provisional prevista fins a que EEVVaprovi la seva retirada. (SETANTA-UN MIL SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	71.074,33	€
P-261	FRE6130Z	u	Adaptació de la xarxa de reg existent i connexió de la nova xarxa. S'inclou la revisió de la xarxa de reg i la reposició dels elements escaients. (NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	915,60	€
P-262	FRE613QZ	u	Neteja dels parterres durant el termini amb tanca provisional de protecció per a l'arrelament de la vegetació, tot segons el Pla de Manteniment aprovat i indicacions del REP. (QUATRE MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4.891,95	€
P-263	FRE613RZ	u	Ampliació de programador de reg existent PLC connectat via 3G incloent la incorporació de nous mòduls. (QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	409,65	€
P-264	FRE613WW	u	Manteniment de la vegetació existent dins de l'àmbit d'obra, amb la realització de les tasques ordinàries que corresponguin a cada tipologia de vegetació, tot segons el pla de manteniment ordinari de Parcs i Jardins segons espècie i les que es derivin necessàries per l'execució de les obres o per mesures extraordinàries (com episodis de sequera), inclòs reg amb cuba en cas que sigui necessari, durant el termini que el personal responsable de Parcs i Jardins no pugui accedir-hi. Tto segons indicacions de la DF i el REP. (VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	23.292,15	€
P-265	FRG11ME36	u	Fabricació, subministrament i col·locació sobre base de formigó de 300x200mm de senyal de dimensions 320x320 amb l'adhesiu pictograma igual a l'existent o segons REP. S'inclou els materials i mà d'obra necessària per l'correcte ancoratge de la senyal. Inclòs suport, cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona. (TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	348,54	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-266	FRG11ME3Z	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització d'àrea de jocs infantils amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona. (CINC-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	516,54	€
P-267	FRG11MERZ	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització de circuit biosaludable amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona. (VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	881,06	€
P-268	FRG11METZ	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització d'àrea d'esbarjo per a gossos amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona. (CINC-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	516,54	€
P-269	FRI324Z1	m2	Malla alveolar d'estabilització de talús per a plantació, amb malla de coco 10 cm terra vegetal i malla alveolar de 10 cm de cantell, inclòs terreny existent llaurat prèviament i fixacions en U, tot segons DT i DF (TRETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	13,93	€
P-270	FRI324Z2	m2	Paviment verd amb reforç de malla de polietilè, HD-PE reciclada, color negre, en peces de 600x400x75 mm, tallades a mida, sistema quadrat, encaix entre peces i fixació amb clavilles d'anclatge perimetral, col·locat a obra amb mitjans manuals, i reblert de cel·les amb barreja del 70% de grava basàltica 12-20 i 30% de terra vegetal adobada tipus franca-sorrenca, sobre base de sauló (de recuperació) de 2 cm de gruix., tot segons DT i DF (CENT NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	109,88	€
P-271	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú (SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	79,90	€
P-272	FZX0GE2L	u	Legalització de l'enllumenat públic (MIL DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.241,94	€
P-273	FZX0QMEX	u	Acondicionament del quadre d'enllumenat existent, pintat del quadre amb pintura contra pintades i enganxines i adequació de la bancada i incorporació del connector IMCU si esdevé necessari així com del protector contra sobretensions transitori i permanent, tot segons indicacions de la DF i del REP. (QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	412,73	€
P-274	FZX0QMFx	u	Connexió a la xarxa o canalització d'enllumenat existent (DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	230,71	€
P-275	FZX0QZZZ	u	Resolució d'incidències trobades durant la verificació inicial feta pel mantenidor i possibles verificacions de la seva resolució, si s'escau, tot segons REP i DF. (DOS MIL TRES-CENTS SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	2.307,06	€
P-276	K9V7U0Z1	m	Encintat amb llistó de fusta a la zona jocs, amb tauló de fusta de 20x20 cm de pi cuperitzada classe 4 amb sals hidrosolubles fixat cada metre amb rodó i resines. Inclou tap de fusta encolat, cantells bisellats, col·locació de la fusta només si el contingut humitat de la fusta inferior al 20%, i base de formigó en massa HM-20 de 35cm encofrat segons detall, tot segons DT i indicacions de la DF. (SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	76,96	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-277	M219UF5Z	u	Trasllat a obra i posterior retirada d'equip de maquinària de fresatge i asfaltat. (DOS MIL CENT EUROS)	2.100,00	€
P-278	M219UFZZ	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs encaixos laterals i finals, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de runes sobre camió, transport i deposició a centre de reciclatge o valorització, inclòs cànon, i escombrat i neteja de la superfície fresada (UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	1,26	€
P-279	M9RHU0ZN	m2	Reposició puntual de paviment de mescla bituminosa amb aglomerat en calent, inclòs regs, d'acord amb paviment existent i tot segons indicacions de la DF. (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	26,90	€
P-280	P43C-DPOS	u	Test de resistència a l'enfonsament: Realització de varies perforacions, recuperant el material després i sense deixar residus. Realització de lectures de pressió a diferents profunditats per determinar les diferents característiques del terreny en general. (CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	577,50	€
P-281	P442-DFYF	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (Mesurada segons perfil teòric) (CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	5,24	€
P-282	P442-DG05	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a obra amb soldadura i cargols. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (Mesurada segons perfil teòric) (CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	5,29	€
P-283	P446-DM8M	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	4,96	€
P-284	P44C-DP2C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	5,28	€
P-285	P44C-DPOS	u	Pilot helicoidal Ø89mm i hèlix de 203mm, cargolat directament al sòl per mitjà d'un equip hidràulic especialitzat que cargola les estakes fins la cota desitjada per obtenir la capacitat requerida pel projecte. Realitzat en acer segons normes ASTM A500 grado C, CAN/CSA G40.21-44W i soldada segons normes CWB W47.1 i W59. Compliment dels estandards ASTM-D1143 y ASTM-D3689. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (Mesurada segons perfil teòric). Profunditat d'encastament de 2m. (CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS)	546,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-286	P8B5-6NOI	m2	Imprimació anticorrosiva per elements d'acer a l'exterior, incolora. Resistent a una temptarua de +175°C. Ha de garantir l'aïllament i pasivat per aturar l'oxid. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	24,97 €

Barcelona, novembre 2024
Els autors del projecte

Claudi Aguiló
Arquitecte
DATAAE

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	F21913Z5	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,75	€
			Altres conceptes	4,75000	€
P-2	F21913ZY	m	Enderroc de mure existent, de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	22,25	€
			Altres conceptes	22,25000	€
P-3	F2194JZP	m2	Demolició de paviment de peça de qualsevol tipus, inclòs graonat d'escaleres, per a execució de nova escomesa d'aigua, inclòs la demolició de la base de formigó, recuperació i aplec de les peces o els graons que sigui possible per al seu posterior aprofitament, tot amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió.	95,09	€
			Altres conceptes	95,09000	€
P-4	F2194JZZ	m2	Demolició de paviment de peça de qualsevol tipus, col·locat sobre base de formigó, inclòs la demolició de la base de formigó, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió.	7,46	€
			Altres conceptes	7,46000	€
P-5	F2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	3,44	€
			Altres conceptes	3,44000	€
P-6	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	8,80	€
			Altres conceptes	8,80000	€
P-7	F219YZZ5	m2	Demolició de base o de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió	5,84	€
			Altres conceptes	5,84000	€
P-8	F219YZZP	m2	Demolició de sobreeixidor existent, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió	17,35	€
			Altres conceptes	17,35000	€
P-9	F21B30ZZ	m	Desmuntatge de tancament de zona de jocs, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs enderroc de fonamentació i càrrega sobre camió i aplec de les peces aprofitables i càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal.	15,04	€
			Altres conceptes	15,04000	€
P-10	F21B3RZZ	m	Desmuntatge de tanca existent, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs enderroc de fonamentació i càrrega sobre camió	8,96	€
			Altres conceptes	8,96000	€
P-11	F21H16Z3	u	Desmuntatge de projector o llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de qualsevol alçada, enderroc de fonament de formigó amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	74,02	€
			Altres conceptes	74,02000	€
P-12	F21Q11FR	u	Retirada de xarxa de volei existent, inclòs enderroc de fonaments i càrrega sobre camió o contenidor de la runa.	41,27	€
			Altres conceptes	41,27000	€
P-13	F21Q11WR	u	Retirada, aplec i recol·locació de taula de ping pong, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF.	129,48	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	34,84400	€
			Altres conceptes	94,63600	€
P-14	F21Q11ZR	u	Retirada i aplec de taula de picnic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o	98,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF.		
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	69,68800	€
			Altres conceptes	28,37200	€
P-15	F21Q11ZZ	u	Retirada i aplec de banc convencional, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF.	57,32	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	34,84400	€
			Altres conceptes	22,47600	€
P-16	F21Q1TZQ	u	Restauració a taller especialitzat de la creu existent.	8.312,85	€
			Altres conceptes	8.312,85000	€
P-17	F21Q1TZR	u	Retirada i transport a taller de creu existent per a la seva restauració i col·locació a nova ubicació.	4.083,90	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	69,68800	€
			Altres conceptes	4.014,21200	€
P-18	F21Q25Z1	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport de l'equipament a magatzem municipal, segons DF i REP.	35,45	€
			Altres conceptes	35,45000	€
P-19	F21Q25ZT	u	Retirada de senyalètica ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport del senyal a magatzem municipal si s'escau, segons DF i REP.	9,46	€
			Altres conceptes	9,46000	€
P-20	F21QA9ZZ	u	Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, de qualsevol tipologia, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i aplec de l'equipament o de les peces aprofitables i càrrega i transport a magatzem municipal.	138,12	€
			Altres conceptes	138,12000	€
P-21	F21R1ZZP	u	Trasplantament d'arbrust existent, inclou repicat amb mitjans manuals i mecànics, formació de pa de terra amb mitjans manuals, transport interior dins dels Jardins, excavació de nou clot de plantació de 60x60x60 cm, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació (segons REP), reblert del clot amb substrats de jardineria segons REP, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.Tot segons indicacions del REP i de la DF. Inclou totes les feines de preparació	41,67	€
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	5,39700	€
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	10,94700	€
	B0315600	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm	2,37050	€
	B0111000	m3	Aigua	0,16320	€
			Altres conceptes	22,79230	€
P-22	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,85	€
			Altres conceptes	4,85000	€
P-23	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.	14,47	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				14,47000	€
P-24	F227T0ZF	m2	Repàs, anivellament i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,89	€
			Altres conceptes	1,89000	€
P-25	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	32,17	€
	B0322000	m3	Sauló garbellat	21,26350	€
			Altres conceptes	10,90650	€
P-26	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	14,49	€
			Altres conceptes	14,49000	€
P-27	F228AH00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant	47,58	€
	B0330A00	t	Grava de pedrera, de 5 a 12 mm	37,41700	€
			Altres conceptes	10,16300	€
P-28	F228AHZ0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb gradient de graves i sorres per a drenatge, de diferents diàmetres, segons DF i REP.	55,48	€
	B0330A00	t	Grava de pedrera, de 5 a 12 mm	11,00500	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	10,60500	€
	B0315600	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm	18,96400	€
	B031U210	m3	Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila	4,36800	€
			Altres conceptes	10,53800	€
P-29	F24120ZZ	m3	Transport de terres no contaminades i residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans manuals i mecànics	2,97	€
			Altres conceptes	2,97000	€
P-30	F2R5423Z	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega	6,75	€
			Altres conceptes	6,75000	€
P-31	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	16,75	€
	B2RA71H1	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	15,95000	€
			Altres conceptes	0,80000	€
			Altres conceptes	0,80000	€
P-32	F2RA73G1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	24,15	€
	B2RA73G1	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	23,00000	€
			Altres conceptes	1,15000	€
P-33	F2RA73GZ	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de mescles bituminoses, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de	31,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	B2RA73ZZ	t	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	30,00000	€
			Altres conceptes	1,50000	€
P-34	F2RA7LP1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	9,77	€
	B2RA7LP1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	9,30000	€
			Altres conceptes	0,47000	€
P-35	F31B4000	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,79	€
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01045	€
			Altres conceptes	1,77955	€
P-36	F31DC1ZW	m2	Encofrat a dues cares, recte o corb, amb encofrat fenòlic amb líquid retardant de fraguat per a acabat sorrejat, tot segons DF.	35,05	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,27468	€
	B0D75000	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	14,71800	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,07860	€
	B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,19278	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	1,66671	€
			Altres conceptes	18,11923	€
P-37	F31DD120	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments, per a deixar el formigó vist	42,55	€
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,39008	€
	B0D71120	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	5,37600	€
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,31987	€
	B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,19278	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,27468	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,07860	€
			Altres conceptes	34,91799	€
P-38	F3251PH1	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió	138,43	€
	B065EH0B	m3	Formigó HA-30/B / 20 / IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa	114,03000	€
			Altres conceptes	24,40000	€
P-39	F3251PZZ	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió, amb barreja d'àrids 8-12mm seleccionats per a obtenir color de pedra original de la urbanització del parc, amb acabat sorrejat, inclòs p.p. de formació de juntes cada 20m, tot completament acabat segons DT i indicacions de la DF.	154,18	€
	B065EH0B	m3	Formigó HA-30/B / 20 / IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa	114,03000	€
	B0B2CAA	kg	Àrids especials	15,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	25,15000 €
P-40	F3Z112T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	15,01 €
	B06NLA2B	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20	8,48190 €
			Altres conceptes	6,52810 €
P-41	F452VRMZ	m3	Formació d'estructura de rampa amb ample de pas de 1,80m i murets laterals de 90cm d'alçada vista interior, de 20cm de gruix, amb llosa inferior de 20cm, de formigó HA-30 amb armat longitudinal de rodons D12 i armat transversal/estrebat amb rodons D10/20cm, inclòs encofrat fenòlic i desencofrat per a deixar el formigó vist i part proporcional de fonamentació, tot segons DT i DF.	309,23 €
	B0D75000	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	24,08400 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,12540 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	1,66671 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,07860 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,27468 €
	B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,19278 €
	B065EH0B	m3	Formigó HA-30/B / 20 / IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa	114,03000 €
			Altres conceptes	168,77783 €
P-42	F452VRZZ	m3	Formació de grades amb llosa de formigó HA-30/B12/XC2 de 16cm de gruix, amb armat longitudinal de rodons D12 i armat transversal/estrebat amb rodons D10/20cm, inclòs encofrat fenòlic i desencofrat per a deixar el formigó vist.	286,99 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,12540 €
	B06F23LU	m3	Formigó HA-30/B12/XC2	100,88400 €
	B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,19278 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,27468 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,07860 €
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	1,66671 €
	B0D75000	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	16,05600 €
			Altres conceptes	167,71183 €
P-43	F6A154W8	u	Porta d'una fulla batent de 1m de llum de pas per a tanca AEG, de 130cm d'alçada, tot segons plànols, amb rodons massissos d'acer de 16mm cada 5cm, amb doble rodó superior i inferior i rigiditzadors, amb reforç vertical als extrems, inclòs maneta, amb doble frontissa soldada, tot segons plànol de detall. Inclou sistema de tancament de cop i amb pany homologat i còpies de claus.	601,91 €
	B6A15ZZ7	u	Porta d'una fulla batent de 1m de llum de pas per a tanca AEG, de 130cm d'alçada, tot segons plànols, amb rodons massissos d'acer de 16mm cada 5cm, amb doble rodó superior i inferior i rigiditzadors, amb reforç vertical als extrems, inclòs maneta, amb doble frontissa soldada, tot segons plànol de detall. Inclou sistema de tancament de cop i amb pany homologat i còpies de claus.	379,94000 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	17,42200 €
			Altres conceptes	204,54800 €
P-44	F6A1K7ZZ	m	Tancament perimetral provisional de les plantacions amb amb reixat d'acer d'2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats als extrems de cada panell, amb acabat	31,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			galvanitzat i plastificat, col·locat. S'inclou la retirada del tancament quan Parcs i Jardins així ho indiqui (independentment del període de garantia)	
	B6A1KRA0	m	Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat	24,61000 €
			Altres conceptes	7,09000 €
P-45	F923RJ1Z	m3	Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material	38,37 €
	B033RJZZ	m3	Grava de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm	31,02000 €
			Altres conceptes	7,35000 €
P-46	F923RJ2Z	m3	Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 3-5cm, amb estesa i piconatge del material	33,63 €
	B033RJZ2	m3	Grava de granulat reciclat de formigó de 3-5cm	26,51000 €
			Altres conceptes	7,12000 €
P-47	F923RJWZ	m3	Base granular de gradient d'àrids, seogns detalls, Plec i indicacions de la DF i el REP, amb estesa i piconatge del material	33,63 €
	B033RJZ2	m3	Grava de granulat reciclat de formigó de 3-5cm	26,51000 €
			Altres conceptes	7,12000 €
P-48	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	33,59 €
	B0372000	m3	Tot-u artificial	23,41400 €
	B0111000	m3	Aigua	0,10200 €
			Altres conceptes	10,07400 €
P-49	F93120ZZ	m3	Formació de topografia per a revestir amb cautxú, amb formigó HM-20 de 15cm de gruix i rebert amb material granular, amb estesa i piconatge del material, tot segons DT i DF.	114,70 €
	B0372000	m3	Tot-u artificial	4,07200 €
	B0111000	m3	Aigua	0,10200 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	91,46550 €
			Altres conceptes	19,06050 €
P-50	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	112,88 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	91,46550 €
			Altres conceptes	21,41450 €
P-51	F9365HZ2	m2	Adaptació d'escaleres a rampa, amb paviment de formigó sorrejat i amb acabat raspatllat manuals, inclòs encofrat i desencofrat, tot segons DT i indicacions de la DF.	362,96 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	34,84400 €
			Altres conceptes	328,11600 €
P-52	F961Y220	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària	59,38 €
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,32020 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9611870	m	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	27,90000	€
			Altres conceptes	23,15980	€
P-53	F96AU4Z	m	Encintat de xapa perimetral de 20cm i 10 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo de 20 N/mm2 de resitència mínima a compressió	59,68	€
	B96AUG30	m	Vorada d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	44,93000	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	3,91995	€
			Altres conceptes	10,83005	€
P-54	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	30,11	€
	B0321000	m3	Sauló sense garbellar	19,33150	€
	B0111000	m3	Aigua	0,10200	€
			Altres conceptes	10,67650	€
P-55	F9A120YZ	m2	Paviment de calcín de vidre, reactius bàsics i àrids calibrats, amb conglomerat de ciment de vidre a base de micronitzat de residus i acabat amb àrid lliure, amb estesa i piconatge del material, segons DT i DF.	21,47	€
	B0111000	m3	Aigua	0,10200	€
	B0331300	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm	4,84250	€
			Altres conceptes	16,52550	€
P-56	F9A12Z1J	m3	Paviment de granular per a AEG, amb estesa i piconatge del material, tot segons DF i REP.	29,72	€
	B0322000	m3	Sauló garbellat	21,26350	€
	B0111000	m3	Aigua	0,10200	€
			Altres conceptes	8,35450	€
P-57	F9AQU210	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics	54,60	€
	B031U210	m3	Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila	16,74400	€
			Altres conceptes	37,85600	€
P-58	F9E1V010	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland	31,07	€
	B0111000	m3	Aigua	0,02040	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43626	€
	B9E13200	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	8,74140	€
			Altres conceptes	21,87194	€
P-59	F9E1V100	m2	Paviment de panot color tacs 20x20x4 model pas de vianants, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment	41,38	€
	B0111000	m3	Aigua	0,02040	€
	B9E1S000	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	16,19760	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,43626	€
			Altres conceptes	24,72574	€
P-60	F9F5C5RZ	m2	Reposició del paviment i dels graons de la rasa d'escomesa d'aigua, inclòs nova base de formigó, col·locat amb morter de ciment i beurada de ciment, tot segons DT i DF	256,95	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	21,77750	€
	B9FA64SZ	m	Graó igual a l'existent	9,00000	€
	B9FA64RZ	m2	Paviment igual a l'existent	144,00000	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,45080	€
	B0111000	m3	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	81,70130	€
P-61	F9F5C5ZZ	m2	Paviment de peces de formigó de 20x10x10cm, de color marró acabat sorrejat, color pedra original del parc, col·locat amb morter de ciment i beurada de ciment, tot segons DT i DF	52,38	€
	B0111000	m3	Aigua	0,02040	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,45080	€
	B9FA647Z	m2	Paviment de peces de formigó de 20x10x10cm, de color marró acabat sorrejat, color pedra original del parc.	29,92500	€
			Altres conceptes	21,98380	€
P-62	F9G1V120	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic	118,90	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	91,46550	€
			Altres conceptes	27,43450	€
P-63	F9G1V1WW	m2	Base de protecció de punt de llum amb formigó en massa HM20 colorejat en massa de color marró, de 30cm de gruix.	62,82	€
	B0B2CAZ	kg	Tint de formigó	10,00000	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	26,13300	€
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,52400	€
	B0D75000	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	2,67600	€
			Altres conceptes	23,48700	€
P-64	F9G1V1ZT	u	Aportació de fins a 5 mostres de formigó amb àrids seleccionats per a obtenir color de la pedra original de la urbanització del parc tot segons DT i DF.	4.200,00	€
	B064300Z	u	Mostra de formigó	4.000,00000	€
			Altres conceptes	200,00000	€
P-65	F9GZ2000	m2	Ratllat manual de paviments de formigó, amb un SRT>45 (garantit amb assaig de pèndol)	3,05	€
			Altres conceptes	3,05000	€
P-66	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	88,46	€
	B9H11251	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	79,30000	€
			Altres conceptes	9,16000	€
P-67	F9H11B52	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada	82,96	€
	B9H11B52	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari	74,06000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	8,90000	€
P-68	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2	0,54	€
	B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,33000	€
			Altres conceptes	0,21000	€
P-69	F9K5VCZ0	m2	Tractament superficial amb pintura contra pintades i amb hidrofugant, segons prescripcions de la DF i del REP	17,83	€
	B89ZVZ10	kg	Pintura contra pintades.	3,85200	€
	B75A2200	l	Producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant	4,01500	€
			Altres conceptes	9,96300	€
P-70	F9P9UE50	m2	Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat “in situ” per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb SBR, de 50 mm gruix, amb estructura drenant	34,59	€
	B090UP05	kg	Resina de poliuretà monocomponent	9,23800	€
	B9PAU005	kg	Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR	7,75000	€
	B8ZAN000	kg	Imprimació epoxi	2,80100	€
			Altres conceptes	14,80100	€
P-71	F9P9UFZ6	m2	Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat “in situ” per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb EPDM, de 10 mm gruix, de color verd, vermell, gris, ocre, taronja, groc o blau, amb estructura drenant, superfície llisa i antilliscant	39,81	€
	B9PAU012	kg	Granulat de cautxú etilè-propilè-diè EPDM, de color ocre,groc o blau	18,80000	€
	B090UP05	kg	Resina de poliuretà monocomponent	5,96000	€
			Altres conceptes	15,05000	€
P-72	F9WZV010	u	Neteja i adaptació d'embornal existent, segons DT i DF, inclòs substitució de reixa per reixa P7.	473,25	€
	BD5ZVE20	u	Marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres en espiga amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p7	118,50000	€
			Altres conceptes	354,75000	€
P-73	FAA90TOP	u	Realització del Topogràfic de l'Obra Acabada segons el Plec d'especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona, redacció de l'informe i lliurament del mateix	2.000,00	€
			Sense descomposició	2.000,00000	€
P-74	FB122A5P	u	Porta de servei AEG de 130cm d'alçada i 300cm de llum de pas. Formada per fuees fulles: una de 100cm i una de 200cm, segons plànols, amb rodons massissos d'acer de 16mm cada 5cm, amb doble rodó superior i inferior i rigiditzadors, amb reforç vertical als extrems, inclòs maneta, amb doble frontissa soldada, tot segons plànol de detall. Inclou sistema de tancament de cop i amb pany homologat i còpies de claus.	2.779,76	€
	BAMW2ZZ0	u	Porta de servei AEG de 130cm d'alçada i 300cm de llum de pas. Formada per fuees fulles: una de 100cm i una de 200cm, segons plànols, amb rodons massissos d'acer de 16mm cada 5cm, amb doble rodó superior i inferior i rigiditzadors, amb reforç vertical als extrems, inclòs maneta, amb doble frontissa soldada, tot segons plànol de detall. Inclou sistema de tancament de cop i amb pany homologat i còpies de claus.	2.200,00000	€
			Altres conceptes	579,76000	€
P-75	FB14CFTZ	u	Conjunt de tanca amb porta de 2,20m d'alçada, amb dues portes batents de 1,80m cada una, formada per passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada 10cm, inclòs reforç, maneta, pany i ferratges inclosos, tot el conjunt amb unions soldades, i	5.948,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, incloses fonamentacions, tot segons DT i DF.		
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	0,69450	€
	B0A63L00	u	Tac químic de D 12 mm, amb cargol, volandera i femella, d'acer inoxidable	4,29000	€
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	1,08250	€
	BB14DDDD	u	Conjunt de tanca amb porta de 2,20m d'alçada, amb dues portes batents de 1,80m cada una, formada per passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada 10cm, inclòs reforç, maneta, pany i ferratges inclosos, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF.	5.580,00000	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	69,68800	€
			Altres conceptes	292,34500	€
P-76	FB14CRTZ	u	Conjunt de tanca amb porta de 2,20m d'alçada, amb dues portes batents de 1,30m cada una, formada per passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada 10cm, inclòs reforç, maneta, pany i ferratges inclosos, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, incloses fonamentacions, tot segons DT i DF.	5.570,10	€
	BB15DDDD	u	Conjunt de tanca amb porta de 2,20m d'alçada, amb dues portes batents de 1,30m cada una, formada per passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada 10cm, inclòs reforç, maneta, pany i ferratges inclosos, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF.	5.220,00000	€
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	1,08250	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	0,69450	€
	B0A63L00	u	Tac químic de D 12 mm, amb cargol, volandera i femella, d'acer inoxidable	4,29000	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	69,68800	€
			Altres conceptes	274,34500	€
P-77	FB14PFRZ	m	Barana de 40cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada metre, inclòs reforç vertical cada 3m, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF.	123,03	€
	B0A63L00	u	Tac químic de D 12 mm, amb cargol, volandera i femella, d'acer inoxidable	4,29000	€
	BB14YYYY	m	Barana de 40cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada metre, inclòs reforç vertical cada 3m, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, tot segons DT i DF.	102,00000	€
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	1,08250	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	0,69450	€
			Altres conceptes	14,96300	€
P-78	FB14UFRZ	m	Barana de 90cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada metre, inclòs reforç vertical cada 3m, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF.	163,98	€
	BB14ZZR	m	Barana de 90cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada metre, inclòs reforç vertical cada 3m, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, tot segons DT i DF.	141,00000	€
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	1,08250	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	0,69450	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A63L00	u	Tac químic de D 12 mm, amb cargol, volandera i femella, d'acer inoxidable	4,29000	€
			Altres conceptes	16,91300	€
P-79	FB14UFYZ	m	Doble passamà D40mm fixat a parament vertical de formigó cada 1,5m, amb sortint volat i continu de 30cm de longitud, d'acer negre pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF.	141,93	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	0,69450	€
	B0A63L00	u	Tac químic de D 12 mm, amb cargol, volandera i femella, d'acer inoxidable	4,29000	€
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	1,08250	€
	BB14ZZY	m	Doble passamà D40mm fixat a parament vertical de formigó cada 1,5m, amb sortint volat i continu de 30cm de longitud, d'acer negre, tot segons DT i DF.	120,00000	€
			Altres conceptes	15,86300	€
P-80	FB14WFTZ	m	Barana de 90cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada 10cm, inclòs reforç vertical, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF.	210,18	€
	BB14SSW	m	Barana de 90cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada 10cm, inclòs reforç vertical, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, tot segons DT i DF.	185,00000	€
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	1,08250	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	0,69450	€
	B0A63L00	u	Tac químic de D 12 mm, amb cargol, volandera i femella, d'acer inoxidable	4,29000	€
			Altres conceptes	19,11300	€
P-81	FBF42100	u	Actualització i gestió d'inventaris del Departament d'Espai Urbà (incloent pavimentació, senyalització, mobiliari urbà, semàfors i transport vertical) d'acord amb els criteris dels plecs tècnics corresponents i la base cartogràfica.	1.500,00	€
			Sense descomposició	1.500,00000	€
P-82	FD56FEZ2	m	Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x30x13cm, de color similar a la pedra original de la urbanització del Parc, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10, tot segons DT i DF.	66,69	€
	B06NN11C	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/10 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm	4,39110	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,45517	€
	BDG15EC2	m	Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 50x15 cm amb canal corba a la cara superior	35,76000	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00163	€
			Altres conceptes	26,08210	€
P-83	FD56OKE5	m	Caixa per a interceptor de 50x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	61,68	€
	B0D81480	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,28800	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	20,40987	€
	B0DZA000	I	Desencofrant	0,44540	€
			Altres conceptes	39,53673	€
P-84	FD5A5F05	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	30,55	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	10,15959	€
	BD5B1F00	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre	2,73000	€
			Altres conceptes	17,66041	€
P-85	FD5JY524	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I	216,24	€
	B0F15251	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	57,59964	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00612	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,62389	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,33786	€
			Altres conceptes	148,67249	€
P-86	FD5ZYE20	u	Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres en espiga amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p7	149,43	€
	BD5ZVE20	u	Marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres en espiga amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p7	118,50000	€
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,77200	€
			Altres conceptes	29,15800	€
P-87	FD5ZYI20	u	Bastiment i reixa interceptora de 1030x568 mm, articulada amb barres a 45º, amb bastiment rectangular monobloc de 100 mm d'alçària i 2 reixes reversibles a 90º sobre el pla horitzontal amb assentament en 'V', amb blocatge estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de trencament, amb compliment de la norma UNE EN-124 i clasce D-400, homologada com a model BARCELONA 10, col·locat amb morter	440,11	€
	BD5ZVI20	u	Bastiment i reixa interceptora de 1030x568 mm, articulada amb barres a 45º, amb bastiment rectangular monobloc de 100 mm d'alçària i 2 reixes reversibles a 90º sobre el pla horitzontal amb assentament en 'V', amb blocatge estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de trencament, amb compliment de la norma UNE EN-124 i clasce D-400, homologada com a model BARCELONA 10	395,00000	€
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,77200	€
			Altres conceptes	43,33800	€
P-88	FD7FR411	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, amb dau de formigó de protecció	62,33	€
	BDY3B900	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,26000	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	17,42200	€
	BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	17,59000	€
	BD7FR310	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	7,79900	€
			Altres conceptes	19,25900	€
P-89	FD7FR7Z1	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1	107,33	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDY3BD00	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mm	3,18000	€
	BDW3BD00	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mm	31,81350	€
	BD7FR710	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	45,29700	€
			Altres conceptes	27,03950	€
P-90	FD7FR7ZF	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 600 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1	208,48	€
	BD7FR73Z	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 600 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	112,31850	€
	BDW3BF00	u	Accessori genèric per a tub de PVC, de D=630 mm	58,45350	€
	BDY3BF00	u	Element de muntatge per a tub de PVC, de D=630 mm	5,85000	€
			Altres conceptes	31,85800	€
P-91	FD9FY947	m	Dau de recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 400 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I	22,04	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	14,27733	€
			Altres conceptes	7,76267	€
P-92	FD9FYB4Z	m	Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 600 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20	27,72	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	18,72865	€
			Altres conceptes	8,99135	€
P-93	FDB1OBFG	u	Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 20 cm de gruix i de planta 1.5x1,5 m	68,11	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	43,55500	€
			Altres conceptes	24,55500	€
P-94	FDB1OBK0	u	Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 25 cm de gruix i de planta 1.9x1,9 m	137,80	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	88,08563	€
			Altres conceptes	49,71437	€
P-95	FDD2Y838	m	Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:4	429,20	€
	B0F15251	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	95,03136	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,51577	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01428	€
			Altres conceptes	331,63859	€
P-96	FDD2YD28	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter de ciment 1:4	618,15	€
	B0111000	m3	Aigua	0,02448	€
	B0F15251	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	156,94128	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	4,44985	€
			Altres conceptes	456,73439	€
P-97	FDD2YZZ8	u	Pou per a zona de filtració de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:4, amb 4 obertures D20cm, inclòs solera, i tapa amb 2 reixes tipus BCN10.	1.304,43	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01428	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,51577	€
	BD5ZVI20	u	Bastiment i reixa interceptora de 1030x568 mm, articulada amb barres a 45º, amb bastiment rectangular monobloc de 100 mm d'alçària i 2 reixes reversibles a 90º sobre el pla horitzontal amb assentament en 'V', amb blocatge estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de trencament, amb compliment de la norma UNE EN-124 i classe D-400, homologada com a model BARCELONA 10	790,00000	€
	B0F15251	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	95,03136	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	43,55500	€
			Altres conceptes	373,31359	€
P-98	FDD2YZZR	u	Substitució d'embornal existent per pou de graves de 85x85cm i 1m d'alçada, inclòs enderroc d'embornal, càrrega de runa sobre camió o contenidor, anell superior d'obra i tapa amb 2 reixes tipus BCN10.	1.153,89	€
	B0111000	m3	Aigua	0,01428	€
	BD5ZVI20	u	Bastiment i reixa interceptora de 1030x568 mm, articulada amb barres a 45º, amb bastiment rectangular monobloc de 100 mm d'alçària i 2 reixes reversibles a 90º sobre el pla horitzontal amb assentament en 'V', amb blocatge estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de trencament, amb compliment de la norma UNE EN-124 i classe D-400, homologada com a model BARCELONA 10	790,00000	€
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	42,42000	€
	B0F15251	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	18,00000	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	2,51577	€
			Altres conceptes	300,93995	€
P-99	FDDZS005	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra	21,42	€
	BDDZV001	u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes	3,54000	€
			Altres conceptes	17,88000	€
P-100	FDDZUD38	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb l'anagrama municipal del servei col·locat amb morter, incloent la part proporcional de recalçament amb maó i morter	256,90	€
	B0710250	t	Mortер per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,58151	€
	BDDZCHD0	u	Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	221,24000	€
			Altres conceptes	34,07849	€
P-101	FDDZUSZW	u	Connexió a col·lector existent, tot segons especificacions de BCASA.	355,17	€
	B071N000	kg	Mortер de reparació	2,18000	€
			Altres conceptes	352,99000	€
P-102	FDG5Y1BQ	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	7,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDGZFN50	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,16320	€
	BG22TH1Q	m	Tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa,	1,26000	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,22660	€
	Altres conceptes			1,15020	€
P-103	FDG5Y1D1	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	12,40	€
	BDGZFN50	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,16320	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,22660	€
	BDGZB610	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,27540	€
	BG22TL10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,24200	€
	BDGZPB00	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm de diàmetre nominal	0,35350	€
	Altres conceptes			2,13930	€
P-104	FDG5Y2B1	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	18,56	€
	BDGZP900	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal	0,58580	€
	BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	5,14500	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	10,45320	€
	BDGZFN50	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,32640	€
	Altres conceptes			2,04960	€
P-105	FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	105,06	€
	B0F1K2A1	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	12,47883	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,46534	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00204	€
	Altres conceptes			92,11379	€
P-106	FDK2Y2G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	202,36	€
	B0F15251	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	52,20180	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,61076	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00408	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	149,54336	€
P-107	FDK3UR30	u	Pericó de 80x40x40 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapes de fosa dúctil C-250, amb pany i clau, homologades.	463,57	€
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	21,00000	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,45420	€
	B0332020	t	Grava de pedrera de pedra granítica, per a dreus	3,88620	€
	BG22RJ10	m	Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades	1,14400	€
	BDKZH9BX	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, de pas lliure de 400x400 mm	230,00000	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	33,10180	€
			Altres conceptes	172,98380	€
P-108	FDKZH9C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	73,14	€
	BDKZH9C0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	50,83000	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,17549	€
	Altres conceptes			22,13451	€
P-109	FDKZHJBY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	129,64	€
	BDKZHJBY	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	99,20000	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,29065	€
	Altres conceptes			30,14935	€
P-110	FDKZHJZY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, tot segons prescripcions d'Enllumenat	129,64	€
	BDKZHJBY	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	99,20000	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,29065	€
	Altres conceptes			30,14935	€
P-111	FFB14655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	8,00	€
	BFWB1405	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,84300	€
	BFB14600	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,62220	€
	BFYB1405	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02000	€
			Altres conceptes	6,51480	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-112	FFB2545Z	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.	5,05	€
	BFB25400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,63240	€
	BFYB2505	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,05000	€
	BFWB2505	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,77700	€
			Altres conceptes	3,59060	€
P-113	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	13,84	€
	BFWB2905	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	3,48600	€
	BFB29400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	3,79440	€
	BFYB2905	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,32000	€
			Altres conceptes	6,23960	€
P-114	FFB2Y85Z	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.	6,17	€
	BFB27400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,56060	€
	BFYB2705	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,13000	€
	BFWB2705	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,83550	€
			Altres conceptes	3,64390	€
P-115	FFB2Y25U	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.	8,07	€
	BFYB2805	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,20000	€
	BFWB2805	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,17150	€
	BFB28400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	2,40720	€
			Altres conceptes	4,29130	€
P-116	FFB2YZZU	u	Proves d'estanquitat de la xarxa de reg.	468,67	€
			Altres conceptes	468,67000	€
P-117	FG31H554	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	8,01	€
	BG31H550	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma	5,39580	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			UNE-EN 50575		
			Altres conceptes	2,61420	€
P-118	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	10,07	€
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,38680	€
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,34000	€
			Altres conceptes	7,34320	€
P-119	FGD2324D	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada	66,54	€
	BGYD2000	u	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	5,07000	€
	BGD23240	u	Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 2,5 mm de gruix	49,05000	€
			Altres conceptes	12,42000	€
P-120	FGZ1400A	u	Verificació de punt de llum instal·lat o afectat i control informàtic del mateix	10,87	€
			Altres conceptes	10,87000	€
P-121	FHM1Y3RY	u	Subministrament i transport a laboratori de columna FUL d'ESCOFET per a assajar	3.842,14	€
	BHM1Y54Z	u	Columna troncocònica FUL-9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 9 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	3.637,76000	€
			Altres conceptes	204,38000	€
P-122	FHM1Y3ZZ	u	Assaigs destructius realitzats a laboratori de columna FUL d'ESCOFET, tot segons Plec i prescripcions del REP.	5.250,00	€
	BHM1YZZZ	u	Assaigs destructius realitzats a laboratori de columna FUL d'ESCOFET, tot segons Plec i prescripcions del REP.	5.000,00000	€
			Altres conceptes	250,00000	€
P-123	FHM1Y51Z	u	Columna troncocònica FUL-4 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 4 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 80 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	1.831,24	€
	BG3ZE110	u	Terminal per a cable de coure de 35 mm2	2,70000	€
	BG212910	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,06000	€
	BGDZU030	u	Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,85000	€
	BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,90000	€
	BGDZU020	u	Cartutx per a soldadura Cadweld	1,54000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG46U010	u	Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades	12,37000	€
	BHMZU010	u	Conjunt de quatre pernns per a cimentació	18,85000	€
	BHM1Z510	u	Columna troncocònica FUL-4 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 4 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntant interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 pernns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat.	1.489,28000	€
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	5,85000	€
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	67,92000	€
	BHWM3000	u	Part proporcional d'accessoris per a bàculs	42,05000	€
			Altres conceptes	180,87000	€
P-124	FHM1Y53Z	u	Columna troncocònica FUL-7/10 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 100 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=12 mm, 4 pernns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	2.846,52	€
	BG46U010	u	Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades	24,74000	€
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	67,92000	€
	BHWM3000	u	Part proporcional d'accessoris per a bàculs	42,05000	€
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	5,85000	€
	BHM1Z530	u	Columna troncocònica FUL-7/10 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntant interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs placa base de 360x360 mm de g=12 mm, 4 pernns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat.	2.443,84000	€
	BHMZU010	u	Conjunt de quatre pernns per a cimentació	18,85000	€
	BG3ZE110	u	Terminal per a cable de coure de 35 mm2	2,70000	€
	BGDZU030	u	Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,85000	€
	BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,90000	€
	BGDZU020	u	Cartutx per a soldadura Cadweld	1,54000	€
	BG212910	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,06000	€
			Altres conceptes	229,22000	€
P-125	FHM1Y54Z	u	Columna troncocònica FUL-9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 9 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub	4.124,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 pernns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.		
	BHMZU010	u	Conjunt de quatre pernns per a cimentació	18,85000	€
	BGDZU030	u	Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,85000	€
	BGDZU020	u	Cartutx per a soldadura Cadweld	1,54000	€
	BG3ZE110	u	Terminal per a cable de coure de 35 mm2	2,70000	€
	BHWM3000	u	Part proporcional d'accessoris per a bàculs	42,05000	€
	BG212910	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,06000	€
	BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,90000	€
	BHM1Y54Z	u	Columna troncocònica FUL-9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 9 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 pernns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	3.637,76000	€
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	84,90000	€
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	5,85000	€
	BG46U010	u	Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades	24,74000	€
			Altres conceptes	296,43000	€
P-126	FHM1Y5PZ	u	Columna troncocònica FUL-10 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 10 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 pernns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	4.441,98	€
	BG3ZE110	u	Terminal per a cable de coure de 35 mm2	2,70000	€
	BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,90000	€
	BGDZU030	u	Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,85000	€
	BGDZU020	u	Cartutx per a soldadura Cadweld	1,54000	€
	BG46U010	u	Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades	24,74000	€
	BHMZU010	u	Conjunt de quatre pernns per a cimentació	18,85000	€
	BHM1Y5PZ	u	Columna troncocònica FUL-10 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 10 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub	3.940,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 pern's de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	5,85000 €
	BHWM3000	u	Part proporcional d'accessoris per a bàculs	42,05000 €
	BG212910	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,06000 €
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	84,90000 €
			Altres conceptes	311,54000 €
P-127	FHM1Y5RZ	u	Columna troncocònica FUL-5 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 5 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 80 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 pern's de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	1.935,95 €
	BHMZU010	u	Conjunt de quatre pern's per a cimentació	18,85000 €
	BGDZU020	u	Cartutx per a soldadura Cadweld	1,54000 €
	BGDZU030	u	Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,85000 €
	BG46U010	u	Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades	12,37000 €
	BG3ZE110	u	Terminal per a cable de coure de 35 mm2	2,70000 €
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	5,85000 €
	BHWM3000	u	Part proporcional d'accessoris per a bàculs	42,05000 €
	BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,90000 €
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	67,92000 €
	BG212910	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,06000 €
	BHMZUSZZ	u	Columna troncocònica FUL-5 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 5 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntant interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 pern's de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat.	1.589,00000 €
			Altres conceptes	185,86000 €
P-128	FHM1Y5TZ	u	Columna troncocònica FUL-7/9 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de	2.740,64 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 100 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=12 mm, 4 pern's de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada.	
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	5,85000 €
	BG22TH10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,90000 €
	BGDZU030	u	Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,85000 €
	BGDZU020	u	Cartutx per a soldadura Cadweld	1,54000 €
	BG46U010	u	Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades	24,74000 €
	BG3ZE110	u	Terminal per a cable de coure de 35 mm2	2,70000 €
	BHMZU210	u	Columna troncocònica FUL-7/9 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntant interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs placa base de 360x360 mm de g=12 mm, 4 pern's de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat.	2.343,00000 €
	BHWM3000	u	Part proporcional d'accessoris per a bàculs	42,05000 €
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	67,92000 €
	BG212910	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,06000 €
	BHMZU010	u	Conjunt de quatre pern's per a cimentació	18,85000 €
			Altres conceptes	224,18000 €
P-129	FHM3CCEX	u	Tramitació i elaboració de documentació per donar d'alta la instal·lació del centre de comandament al Sistema Centralitzat	99,36 €
			Altres conceptes	99,36000 €
P-130	FHMZU003	u	Tractament específic per protecció contra adhesius i contra graffitis fins a una alçada de 2m (més el tractament de la base) realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclou preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti, una capa principal més enduridor, tipus SL100 de HLG SYSTEM o equivalent, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor, tipus SL600 de HLG SYSTEM o equivalent	93,47 €
	BHMZU002	m2	Aplicació d'una imprimació bicomponent tipus SL100 de HLG o equivalent, més una capa de protecció bicomponent tipus SL600 de HLG o equivalent	69,28000 €
	BHMZU001	m2	Neteja i preparació de suport o bàcul d'acer galvanitzat o pintat per poder aplicar pintura segons les prescripcions tècniques fins a 3 m d'alçada	13,47200 €
			Altres conceptes	10,71800 €
P-131	FHN15FW7	u	Subministrament i instal·lació de balisa LED de 97cm d'alçada, antivandàliques, tot segons plànols i DT.	639,99 €
	BHN15FAA	u	Balisa LED de 97cm d'alçada, antivandàliques, tot segons plànols i DT.	590,00000 €
			Altres conceptes	49,99000 €
P-132	FHN15FZ6	u	Subministrament i instal·lació de llum LED tipus MILOS M de Simón Lighting o equivalent, de 35 a 64,9W de potència, amb cos de fosa injectada d'alumini i fixació per lira, amb equip	1.004,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			electrònic i amb sistema de regulació autònoma reprogramable des de quadre tipus IMCU de VOSSLOH o similar. Temperatura de color 2700 K, amb accessori per a la seva fixació al suport, tot segons plànols i DT.		
	BHM41DZ2	u	Braç estàndard per a subjecció de lluminària, de LAMP o equivalent, segons documentació tècnica i indicacions de la DF, pintada i acoblada a columna.	191,00000	€
	BHN15FZ6	u	Llum LED tipus MILOS M de Simón Lighting o equivalent, de 35 a 64,9W de potència, amb cos de fosa injectada d'alumini i fixació per lira, amb equip electrònic i amb sistema de regulació autònoma reprogramable des de quadre tipus IMCU de VOSSLOH o similar. Temperatura de color 2700 K, amb accessori per a la seva fixació al suport, tot segons plànols i DT.	745,70000	€
			Altres conceptes	67,32000	€
P-133	FHN15FZ7	u	Subministrament i instal·lació de llum LED tipus MILOS S de Simón Lighting o equivalent, de 10W a 32W de potència, amb cos de fosa injectada d'alumini i fixació per lira, amb equip electrònic i amb sistema de regulació autònoma reprogramable des de quadre tipus IMCU de VOSSLOH o similar. Temperatura de color 2700 K, amb accessori per a la seva fixació al suport, tot segons plànols i DT.	632,36	€
	BHN15FZ7	u	Llum LED tipus MILOS S de Simón Lighting o equivalent, de 10W a 32W de potència, amb cos de fosa injectada d'alumini i fixació per lira, amb equip electrònic i amb sistema de regulació autònoma reprogramable des de quadre tipus IMCU de VOSSLOH o similar. Temperatura de color 2700 K, amb accessori per a la seva fixació al suport, tot segons plànols i DT.	582,73000	€
			Altres conceptes	49,63000	€
P-134	FJM3UZ10	u	Vàlvula de rentat per a purgat o drenatge de les canonades de degoteig, automàtica, col·locada als punts més baixos en arqueta (de vàlvula manual de ràcord pla de rentat)	55,98	€
	BJSZUR10	u	Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de degoteig	10,41000	€
			Altres conceptes	45,57000	€
P-135	FJM4UOZZ	u	Vàlvula anti-sifó instal·lada dins d'arqueta als punts alts per deixar sortir l'aire de les canonades o purgador automàtic, amb cos de fosa, de 1", embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lada	230,35	€
	BJM4UZ10	u	Vàlvula anti-sifó instal·lada dins d'arqueta als punts alts per deixar sortir l'aire de les canonades o purgador automàtic, amb cos de fosa, de 1", inclosos junts i accessoris de muntatge	185,90000	€
			Altres conceptes	44,45000	€
P-136	FJS2Z211	u	Aspersor per AEG (fixe, no emergent), amb radi de cobertura de 4 a 5,8 m, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat, i amb tub de protecció d'acer galvanitzat soldat a la tanca a una alçada de 40cm, tot segons plec d'Espais Verds.	115,98	€
	BJS212ZZRS	u	Tub de protecció d'aspersor d'AEG d'acer galvanitzat soldat a la tanca a una alçada de 40cm, tot segons plec d'Espais Verds.	55,00000	€
	BJS212ZZZ	u	Aspersor per AEG (fixe, no emergent), amb radi de cobertura de 4 a 5,8 m, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat, tot segons plec d'Espais Verds.	23,18000	€
	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2''	4,38000	€
			Altres conceptes	33,42000	€
P-137	FJS5383Z	m	Reg per degoteig amb tub de polietilè de densitat baixa de 4 bar de 16 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors interlinia integrats dins del tub i autocompensats per a un cabal de 2-3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm, tot segons prescripcions de Parcs i Jardins, col·locat al fons de la rasa i protegit amb geotextil, inclòs excavació i reblert de rasa així com la part proporcional de peces especials i connexió a la xarxa.	7,24	€
	B7B151H0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2	0,41650	€
	BJS53Z36	m	Tub de polietilè de densitat baixa de 4 bar de 16 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors interlinia integrats dins del tub i autocompensats per a un cabal de 2-3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm, tot segons prescripcions de Parcs i Jardins	5,55500	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,06000	€
			Altres conceptes	1,20850	€
P-138	FJS5A6ZZ	u	Anell obert de canonada de PE16 o 17mm (de diàmetre exterior) i 4bar de pressió nominal, amb degotadors auto-compensats integrats que en conjunt proporcionin un cabal aproximat de25 l/varbre/hora, amb 7 degotadors de 3,5l/h, o amb 11 degotadors de 2,3l/h, amb una separació entre degotadors cada 30 cm (o cada 33 o 40cm, inclòs increment necessari de longitud de canonada per a aconseguir el cabal indicat), amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre i manta anti arrels, soterrat 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.	21,15	€
	BFYB23ZZ	m2	Manta anti arrels	2,25000	€
	BD5A2600	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm de diàmetre	5,58600	€
	BJS516ZZ	m	Anell obert de canonada de PE16 o 17mm (de diàmetre exterior) i 4bar de pressió nominal, amb degotadors auto-compensats integrats que en conjunt proporcionin un cabal aproximat de25 l/varbre/hora, amb 7 degotadors de 3,5l/h, o amb 11 degotadors de 2,3l/h, amb una separació entre degotadors cada 30 cm (o cada 33 o 40cm, inclòs increment necessari de longitud de canonada per a aconseguir el cabal indicat).	4,95600	€
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02400	€
			Altres conceptes	8,33400	€
P-139	FJSFU229	u	By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	324,55	€
	BFWBUZ02	u	Te de llautó de 1''	14,86000	€
	BJSBU228	u	Electrovàlvula de rosca femella tipus PGA de Rain Bird o equivalent, d'1" DN, amb alimentació del relè a 24 VCA, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, tancament gradual, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè, purgat intern	28,89000	€
	BJM5Y010	u	Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES	64,27000	€
	BJM6UR10	u	Manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de 0 a 4 bars	49,71000	€
	BFWBUZ03	u	Enllaç de llautó de 1''	11,70000	€
	BN3GF770	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos de PP-R i bola d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), portajunts a pressió, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	52,26000	€
	BFWBUZ01	u	Colze de llautó de 1''	12,96000	€
	BNER1451	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat	18,65000	€
			Altres conceptes	71,25000	€
P-140	FJSFU239	u	By-pass sectorial de reg per degoteig de 1'' 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó	523,39	€
	BJM5Y020	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de pressió màxima	141,71000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BNER1551	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat	67,50000	€
	BN3G4970	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40 (per a tub d'1 1/2 ´´), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	10,19000	€
	BJM6UR10	u	Manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de 0 a 4 bars	49,71000	€
	BJ65UR20	u	Filtre de malla amb rosca mascle d'1 1/2´´ dn per intercalar a la canonada, de 120 mesh, amb cos llarg desmuntable per al seu manteniment	16,32000	€
	BFWBUZ12	u	Enllaç de llautó 1 1/2´´	15,54000	€
	BFWBUZ11	u	Te de llautó de 1 1/2´´	52,64000	€
	BFWBUZ10	u	Colze de llautó de 1 1/2´´	38,98000	€
	BJSBU238	u	Electrovàlvula de rosca femella tipus PGA de Rain Bird o equivalent, d'1 1/2" DN, amb alimentació del relè a 24 VCA, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, tancament gradual, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè, purgat intern	50,08000	€
			Altres conceptes	80,72000	€
P-141	FJSFU23Z	u	By-pass de 1´´ 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó	523,39	€
	BFWBUZ12	u	Enllaç de llautó 1 1/2´´	15,54000	€
	BNER1551	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat	67,50000	€
	BN3G4970	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40 (per a tub d'1 1/2 ´´), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	10,19000	€
	BJSBU238	u	Electrovàlvula de rosca femella tipus PGA de Rain Bird o equivalent, d'1 1/2" DN, amb alimentació del relè a 24 VCA, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, tancament gradual, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè, purgat intern	50,08000	€
	BJM6UR10	u	Manòmetre de glicerina amb clau de pas i graduat de 0 a 4 bars	49,71000	€
	BJ65UR20	u	Filtre de malla amb rosca mascle d'1 1/2´´ dn per intercalar a la canonada, de 120 mesh, amb cos llarg desmuntable per al seu manteniment	16,32000	€
	BFWBUZ11	u	Te de llautó de 1 1/2´´	52,64000	€
	BFWBUZ10	u	Colze de llautó de 1 1/2´´	38,98000	€
	BJM5Y020	u	Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió màxima	141,71000	€
			Altres conceptes	80,72000	€
P-142	FN31602X	u	Subministrament i instal·lació en pericó de vàlvula antilegionel·la	80,86	€
	BN310Z20	u	Vàlvula antilegionela	50,00000	€
			Altres conceptes	30,86000	€
P-143	FN316XZZ	u	Subministrament i instal·lació de clau de pas, segons REP i DF.	74,34	€
	BN3103ZZ	u	Vàlvula	60,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	14,34000	€
P-144	FNERPJ00	u	Filtre metàl·lic de 300micres desmuntable per a reg per degoteig.	67,54	€
	BNER2350	u	Filtre metàl·lic de 300micres desmuntable per a reg per degoteig.	60,00000	€
			Altres conceptes	7,54000	€
P-145	FQ115VZZ	u	Banc de fusta tropical, FSC o equivalent, amb respatller, suports i recolzabraços metàl·lics, col·locada amb fixacions mecàniques, amb tractament antienvelliment, antifong i antiputrefacció i aplicació de tractament antigrafiti permanent incolor tipus antigrafiti PPAC01 o de gama similar, transpirable al vapor d'aigua, resistent als fongs, molsa i UV, amb propietats de autoneteja, UV, aplicat de tres capes de forma manual, tot segons DT i indicacions de la DF.	1.519,66	€
	BQ115VZZ	u	Banc de fusta tropical, FSC o equivalent, amb respatller, suports i recolzabraços metàl·lics, col·locada amb fixacions mecàniques, amb tractament antienvelliment, antifong i antiputrefacció i aplicació de tractament antigrafiti permanent incolor tipus antigrafiti PPAC01 o de gama similar, transpirable al vapor d'aigua, resistent als fongs, molsa i UV, amb propietats de autoneteja, UV, aplicat de tres capes de forma manual, tot segons DT i indicacions de la DF.	1.400,00000	€
			Altres conceptes	119,66000	€
P-146	FQ11GCZZ	u	Cadira de fusta tropical, FSC o equivalent, amb respatller, suports i recolzabraços metàl·lics, col·locada amb fixacions mecàniques, amb tractament antienvelliment, antifong i antiputrefacció i aplicació de tractament antigrafiti permanent incolor tipus antigrafiti PPAC01 o de gama similar, transpirable al vapor d'aigua, resistent als fongs, molsa i UV, amb propietats de autoneteja, UV, aplicat de tres capes de forma manual, tot segons DT i indicacions de la DF.	618,77	€
	BQ11GCZZ	u	Cadira de fusta tropical, FSC o equivalent, amb respatller, suports i recolzabraços metàl·lics, col·locada amb fixacions mecàniques, amb tractament antienvelliment, antifong i antiputrefacció i aplicació de tractament antigrafiti permanent incolor tipus antigrafiti PPAC01 o de gama similar, transpirable al vapor d'aigua, resistent als fongs, molsa i UV, amb propietats de autoneteja, UV, aplicat de tres capes de forma manual, tot segons DT i indicacions de la DF.	555,00000	€
			Altres conceptes	63,77000	€
P-147	FQ13VERZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D90cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT i DF, inclòs fonament de formigó i fixació mecànica.	976,48	€
	BQ135ETT	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D90cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT	901,00000	€
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,75600	€
			Altres conceptes	66,72400	€
P-148	FQ13VEZZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D40cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT i DF, inclòs fonament de formigó i fixació mecànica.	521,83	€
	BQ135EZZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D40cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT	468,00000	€
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,75600	€
			Altres conceptes	45,07400	€
P-149	FQ13VFZZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D70cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT i DF, inclòs fonament de formigó i fixació mecànica.	695,44	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,75600	€
	BQ135FZZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D70cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT	635,00000	€
			Altres conceptes	51,68400	€
P-150	FQ13VGZZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D55cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT i DF, inclòs fonament de formigó i fixació mecànica.	593,59	€
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,75600	€
	BQ135GZZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D55cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT	538,00000	€
			Altres conceptes	46,83400	€
P-151	FQ13VZZ1	u	Banc individual de 0,60x0,60x0,46m, de formigó armat decapat i hidrofugat, color beige fixat mecànicament a la fonamentació de formigó, inclòs fonamentació, segons DT i indicacions de la DF.	415,41	€
	BQ135XZZ	u	Banc individual de 0,60x0,60x0,46m, de formigó armat decapat i hidrofugat, color beige segons DT i indicacions de la DF.	338,00000	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	13,06650	€
			Altres conceptes	64,34350	€
P-152	FQ13VZZ2	u	Banc doble de 2,40x0,60x0,46m, de formigó armat decapat i hidrofugat, color beige fixat mecànicament a la fonamentació de formigó, inclòs fonamentació, segons DT i indicacions de la DF.	1.089,83	€
	BQ135XZY	u	Banc doble de 2,40x0,60x0,46m, de formigó armat decapat i hidrofugat, color beige fixat mecànicament a la fonamentació de formigó, inclòs fonamentació, segons DT i indicacions de la DF.	932,00000	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	52,26600	€
			Altres conceptes	105,56400	€
P-153	FQ13VZZ9	u	Incorporació de seient i repatller de fusta amb recolza braços d'acer inox mate a banc de formigó, segons DT i indicacions de la DF.	529,02	€
	BQ1359ZZ	u	Seient i repatller de fusta amb recolza braços d'acer inox mate a banc de formigó, segons DT i indicacions de la DF.	474,00000	€
			Altres conceptes	55,02000	€
P-154	FQ21YD75	u	Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable, ancorada amb dau de formigó	304,32	€
	BQ21YD70	u	Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable	250,00000	€
			Altres conceptes	54,32000	€
P-155	FQ21YH7Z	u	Paperera tipus Barcelonade 70 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques	138,62	€
	BQ21YZZZ	u	Paperera tipus Barcelona de 70 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques	118,70000	€
			Altres conceptes	19,92000	€
P-156	FQ31U0X3	u	Restauració de font, incloent el decapatge, emprimació i nou pintat, reemplaçament de detalls deteriorats o ausseints, tot segons indicacions de BCASA i la Direcció d'Obra.	705,09	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQ3Z1300	u	Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior	30,67000	€
			Altres conceptes	674,42000	€
P-157	FQ31U1ZZ	u	Desmuntatge, aplec, càrrega i transport a magatzem municipal de font existent, tot segons especificacions de la DF i de BCASA.	297,40	€
			Altres conceptes	297,40000	€
P-158	FQA250Z1	u	Subministrament i muntatge d'equipament combinat tipus STRECH STATION GREY, amb estructura d'acer pintat, CB3 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.	3.612,52	€
	BQA25Z80	u	Equipament combinat tipus STRECH STATION GREY, amb estructura d'acer pintat, CB3 segons DT	2.500,00000	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	104,53200	€
			Altres conceptes	1.007,98800	€
P-159	FQA250Z2	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus CORREDOR AERI, amb estructura d'acer i pintat, CB6 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.	5.187,89	€
	BQA25Z81	u	Equipament tipus CORREDOR AERI, amb estructura d'acer i pintat, CB6 segons DT	4.140,00000	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	43,55500	€
			Altres conceptes	1.004,33500	€
P-160	FQA250Z3	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus BICICLETA ESTÀTICA AMB PEDAL AVANÇAT, amb estructura d'acer i pintat, CB7 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.	5.824,20	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	60,97700	€
	BQA25Z82	u	Equipament tipus BICICLETA ESTÀTICA AMB PEDAL AVANÇAT, amb estructura d'acer i pintat, CB7 segons DT	4.890,00000	€
			Altres conceptes	873,22300	€
P-161	FQA250Z4	u	Subministrament i muntatge d'equipament amb un disc oscil·lant i un disc giratori a baixa altura, amb estructura d'acer i pintat, CB5 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.	4.398,56	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	43,55500	€
	BQA25Z85	u	Equipament amb un disc oscil·lant i un disc giratori a baixa altura, amb estructura d'acer i pintat, CB5 segons DT.	3.740,00000	€
			Altres conceptes	615,00500	€
P-162	FQA250Z5	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus FLEX WHEEL GREY, amb estructura d'acer i pintat, CB4 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.	1.688,08	€
	BQA25Z86	u	Equipament tipus FLEX WHEEL GREY, amb estructura d'acer i pintat, CB4 segons DT	1.320,00000	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	43,55500	€
			Altres conceptes	324,52500	€
P-163	FQA250Z6	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus ASSISTED STEP GREY, amb estructura d'acer i pintat, CB2 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.	2.658,00	€
	BQA25Z87	u	Equipament tipus ASSISTED STEP GREY, amb estructura d'acer i pintat, CB2 segons DT	2.110,00000	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	69,68800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	478,31200 €
P-164	FQA250Z7	u	Subministrament i muntage d'equipament tipus ARM BIKE, amb estructura d'acer amb acabat pintat i compostos plàstic, CB1 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.	8.244,24 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	43,55500 €
	BQA25Z88	u	Equipament tipus ARM BIKE, amb estructura d'acer amb acabat pintat i compostos plàstic, CB1 segons DT	7.590,00000 €
			Altres conceptes	610,68500 €
P-165	FQA250ZA	u	Subministrament i muntage de xarxa multiesport, amb suports d'acer galvanitzat, xarxa de nyló d'alta resistència de 10m de longitud, C08 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.	1.198,51 €
	BQA25Z99	u	Xarxa amb suports d'acer galvanitzat, xarxa de nyló d'alta resistència de 10m de longitud, C08 segons DT	970,00000 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	52,26600 €
			Altres conceptes	176,24400 €
P-166	FQA250ZR	u	Subministrament i muntage d'equipament tipus BANC PECTORAL DOBLE, amb estructura d'acer i pintat, CB8 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF.	6.266,33 €
	BQA25ZR2	U	Equipament tipus BANC PECTORAL DOBLE, amb estructura d'acer i pintat, CB8 segons DT	5.340,00000 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	60,97700 €
			Altres conceptes	865,35300 €
P-167	FQA25TZ2	u	Subministrament i muntage d'equipament tipus barres paral·leles a 140cm del sòl, amb estructura d'acer galvanitzat C07 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.	1.841,45 €
	BQA25T81	u	Barres paral·leles a 140cm del sòl, amb estructura d'acer galvanitzat C07 segons DT	1.370,00000 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	52,26600 €
			Altres conceptes	419,18400 €
P-168	FQA25TZ3	u	Subministrament i muntage d'equipament de combinació d'exercici Street Work Out amb un banc d'abdominals, espatllera, agarraderes, dues barres horitzontals a nivell alt i dos a nivell baix, amb estructura d'acer galvanitzat C01 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.	5.345,32 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	69,68800 €
	BQA25TZ3	u	Equipament de combinació d'exercici Street Work Out amb un banc d'abdominals, espatllera, agarraderes, dues barres horitzontals a nivell alt i dos a nivell baix, amb estructura d'acer galvanitzat C01 segons DT	4.210,00000 €
			Altres conceptes	1.065,63200 €
P-169	FQA25TZ4	u	Subministrament i muntage d'equipament individual de banc de flexions, amb estructura d'acer galvanitzat C02 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.	1.940,36 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	69,68800 €
	BQA25TZ4	u	Equipament individual de banc de flexions, amb estructura d'acer galvanitzat C02 segons DT	1.290,00000 €
			Altres conceptes	580,67200 €
P-170	FQA25TZ5	u	Subministrament i muntage d'equipament de banc d'abdominals, amb estructura d'acer galvanitzat C04 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de	1.986,42 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			la DF.	
	BQA25TZ5	u	Banc d'abdominals, amb estructura d'acer galvanitzat C04 segons DT	1.360,00000 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	43,55500 €
			Altres conceptes	582,86500 €
P-171	FQA25TZ6	u	Subministrament i muntage d'equipament de barra triple a tres alçades, amb estructura d'acer galvanitzat C05 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.	1.656,93 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	43,55500 €
	BQ125TZ6	u	Barra triple a tres alçades, amb estructura d'acer galvanitzat C05 segons DT,	1.100,00000 €
			Altres conceptes	513,37500 €
P-172	FQA25TZ7	u	Subministrament i muntage d'equipament de workout Pull Ups amb escala horitzontal, amb estructura d'acer galvanitzat C03 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.	4.925,32 €
	BQ125TZ7	u	Equipament de workout Pull Ups amb escala horitzontal, amb estructura d'acer galvanitzat C03 segons DT	3.810,00000 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	69,68800 €
			Altres conceptes	1.045,63200 €
P-173	FQA25TZ8	u	Subministrament i muntage d'equipament d'estructura quadrada Pull Ups Pro, amb estructura d'acer galvanitzat C06 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF.	3.373,83 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	69,68800 €
	BQ125TZ8	u	Equipament d'estructura quadrada Pull Ups Pro, amb estructura d'acer galvanitzat C06 segons DT	2.440,00000 €
			Altres conceptes	864,14200 €
P-174	FQAEYBA3	u	Subministrament i instal·lació de gronxador basculant amb carrusel, suport amb quatre potes de fusta de secció quadrangular, amb peus de connexió amb fonamentació de suport d'acer galvanitzat, en fusta d'alerce de muntanya FSC, incloses fonamentacions, completament muntat segons DT i DF	30.865,20 €
	BQAEYBAC	u	Gronxador basculant amb carrusel, suport amb quatre potes de fusta de secció quadrangular, amb peus de connexió amb fonamentació de suport d'acer galvanitzat, en fusta d'alerce de muntanya FSC	29.055,06000 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	69,68800 €
			Altres conceptes	1.740,45200 €
P-175	FQAEYBQQ	u	Subministrament i instal·lació de presa d'escalada gran, realitzada en poliuretà i fixada amb cargol expansiu, de diferents colors, segons DT i DF.	34,27 €
	BQAEYBKK	u	Presa d'escalada gran, realitzada en poliuretà i fixada amb cargol expansiu, de diferents colors	16,00000 €
			Altres conceptes	18,27000 €
P-176	FQAEYBRA	u	Subministrament i instal·lació de joc TRANSPORTADOR DE SORRA (3 RAILS) AMB GRUA GIRATÒRIA, accessibles, tipus J12 I J14 de la DT, amb troncs de fusta de alerce FSC i peus d'acer, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat.	21.305,99 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	104,53200 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQAEYWRA	u	Joc TRANSPORTADOR DE SORRA (3 RAILS) AMB GRUA GIRATÒRIA, accessibles, tipus J12 i J14 de la DT, amb troncs de fusta de alerce FSC i peus d'acer.	19.475,00000	€
			Altres conceptes	1.726,45800	€
P-177	FQAEYBRQ	u	Subministrament i instal·lació de corda de suport, inclòs ancoratge inferior i una alçada de fixació de 2,00m, segons DT i DF.	558,79	€
			Corda de suport, inclòs ancoratge inferior i una alçada de fixació de 2,00m, segons DT i DF.	515,55000	€
	BQAEYSS7	m	Altres conceptes	43,24000	€
P-178	FQAEYBTR	u	Subministrament i instal·lació de tarima de fusta adjacent al tobogan en túnel, de 15m de longitud i 2m d'ample, de fusta de pi cuperitzada a l'autoclau classe IV, FSC o equivalent, amb rotllos per a trepar, també de fusta de pi FSC tractada a l'autoclau classe IV i ancorats amb cargols, joc J02 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat, tot segons DT i DF.	11.277,62	€
	BQAEYBRR	u	Tarima de fusta de 15m de longitud i 2m d'ample, de fusta de pi cuperitzada a l'autoclau classe IV, FSC o equivalent, amb rotllos per a trepar, també de fusta de pi FSC tractada a l'autoclau classe IV i ancorats amb cargols, joc J02 segons DT	10.028,50000	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	104,53200	€
			Altres conceptes	1.144,58800	€
P-179	FQAEYBTS	u	Subministrament i instal·lació de tarima de fusta adaptada adjacent al tobogan accessible, de 15m2 de superfície total amb un tram pla i un inclinat, amb barana i rodapeus, de fusta de pi cuperitzada a l'autoclau classe IV, FSC o equivalent, joc J04 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat, tot segons DT i DF.	6.017,27	€
	BQAEYBSS	u	Tarima de fusta adaptada adjacent al tobogan accessible, de 15m2 de superfície total amb un tram pla i un inclinat, amb barana i rodapeus, de fusta de pi cuperitzada a l'autoclau classe IV, FSC o equivalent, joc J04 segons DT.	5.175,00000	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	69,68800	€
			Altres conceptes	772,58200	€
P-180	FQAEYBTW	u	Subministrament i instal·lació de joc infantil tipus tobogan en túnel, plataforma rectangular i pont, d'acer inoxidable i fusta d'alerce de muntanya FSC, troncs quadrats i peus d'acer. Inclou plataforma per a combinar de 1,50m i base de 2,50x1,60 amb barana de protecció, marc d'unió per a pont de fusta a la plataforma i connexió per a tobogan túnel, amb passamans de fusta, pont de fusta amb baranes de 3m de longitud i marc finals per a rampa, amb barana, i togogan tub de 600cm d'alçada d'acer inoxidable amb dues corbes, 35º d'inclinació i suports de metall, joc J01 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat, tot segons DT i DF.	61.108,86	€
	BQAEYBWW	u	Tobogan túnel de 600cm d'acer inoxidable, de 35º d'inclinació, amb dos corbes, en dues peces, amb dos suports metàl·lics.	43.902,00000	€
	BQAEYBZZ	u	Plataforma per a combinar de 1,50m i base de 2,50x1,60m amb baranes, marc d'unió i connexió per a tobogan túnel., tot en fusta FSC.	9.264,00000	€
	BQAEYBW	u	Pont de fusta FSC de 3m de longitud, amb baranes i mar final per a rampa, amb baranes	3.991,00000	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	104,53200	€
			Altres conceptes	3.847,32800	€
P-181	FQAEYBTZ	u	Subministrament i instal·lació de joc infantil tipus tobogan d'acer inoxidable, de 1m d'alçada i 1m d'amplada, joc J06 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat sobre topografia de cautxú, tot segons DT i DF.	5.693,29	€
	BQAEYBPP	u	Tobogan d'acer inoxidable, de 1m d'alçada i 1m d'amplada, joc J06 segons DT.	5.123,97000	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	60,97700	€
			Altres conceptes	508,34300	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-182	FQAEYBW2	u	Subministrament i instal·lació de joc tipus ESTRUCTURA DE FUSTA PER A ESCALAR de 17,50x5,50m, tipus J15 de la DT, amb troncs de fusta de robínia FSC verticals i horitzontals, xarxes i cordes, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat.	78.755,68	€
			Inclou 3 xarxe addicionals: Xarxa 1 de 1,60x3,50m h=0,40-0,60m amb plataforma de transferència per a usuaris amb cadira de rodes h=0,45m Xarxa 2 de 2,70x1,60m, h=0,60m-0,90m Xarxa 3 de 1,70x1,70m, h=0,90m-1,20m Amb protecció de goma entre xarxa 2 i 3 (0,40mx1,70m).		
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	174,22000	€
	BQAEYW01	u	Joc tipus ESTRUCTURA DE FUSTA PER A ESCALAR de 17,50x5,50m, tipus J15 de la DT, amb troncs de fusta de robínia FSC verticals i horitzontals, xarxes i cordes.	73.645,00000	€
			Inclou 3 xarxe addicionals: Xarxa 1 de 1,60x3,50m h=0,40-0,60m amb plataforma de transferència per a usuaris amb cadira de rodes h=0,45m Xarxa 2 de 2,70x1,60m, h=0,60m-0,90m Xarxa 3 de 1,70x1,70m, h=0,90m-1,20m Amb protecció de goma entre xarxa 2 i 3 (0,40mx1,70m).		
			Altres conceptes	4.936,46000	€
P-183	FQAEYBW3	u	Subministrament i instal·lació de joc infantil de tobogan accessible de 1,50m d'alçada i 1,00m d'ample, d'acer inoxidable i amb plataforma de transferència i sortida especial per a cadira de rodes, inclòs barra de subjecció, tipus J03 de la DT, inclòs fixacions i fonamentació, totalment col·locat i muntat segons DF i DT.	13.796,87	€
	BQAEYW03	u	Joc infantil de tobogan accessible de 1,50m d'alçada i 1,00m d'ample, d'acer inoxidable i amb plataforma de transferència i sortida especial per a cadira de rodes, inclòs barra de subjecció, tipus J03 de la DT	12.671,00000	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	52,26600	€
			Altres conceptes	1.073,60400	€
P-184	FQAEYBW4	u	Subministrament i instal·lació de joc infantil balancí de fusta amb neumàtics amortidors, troc quadrat de fusta d'alerce de muntanya FSC, J16 de la DT, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació.	2.844,40	€
	BQAEYW04	u	Joc infantil balancí de fusta amb neumàtics amortidors, troc quadrat de fusta d'alerce de muntanya FSC, J16 de la DT.	2.384,00000	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	52,26600	€
			Altres conceptes	408,13400	€
P-185	FQAEYBW5	u	Subministrament i instal·lació de joc TAULA QUADRADA, accessible, tipus J09 de la DT, amb troncs de fusta de alerce FSC i peus d'acer galvanitzat, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat.	3.183,92	€
	BQAEYW05	u	Joc TAULA QUADRADA, accessible, tipus J09 de la DT, amb troncs de fusta de FSC, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó	2.630,00000	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	43,55500	€
			Altres conceptes	510,36500	€
P-186	FQAEYBW6	u	Subministrament i instal·lació de joc GRUA PER A SORRA AMB PLATAFORMA ACCESSIBLE PER A CADIRA DE RODES, accessible, tipus J10 de la DT, amb troncs de fusta de alerce FSC i transportador de sorra, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat.	13.856,19	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	17,42200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQAEYW06	u	Joc GRUA PER A SORRA AMB PLATAFORMA ACCESSIBLE PER A CADIRA DE RODES, accessible, tipus J10 de la DT, amb troncs de fusta de alerce FSC i transportador de sorra.	12.900,00000	€
			Altres conceptes	938,76800	€
P-187	FQAEYBW7	u	Subministrament i instal·lació de joc de gronxador giratori adaptat, d'acer inoxidable i HPL, J08 segons DT, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació.	12.966,78	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	130,66500	€
	BQAEYW07	u	Joc de carrusel giratori per a usuaris de cadires de rodes	11.907,00000	€
			Altres conceptes	929,11500	€
P-188	FQAEYBWA	u	Subministrament i instal·lació de joc ESTRUCTURA DE CONSTRUCCIÓ, accessible, tipus J11 de la DT, amb troncs de fusta de alerce FSC, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat.	14.077,35	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	156,79800	€
	BQAEYW0A	u	Joc ESTRUCTURA DE CONSTRUCCIÓ, accessible, tipus J11 de la DT, amb troncs de fusta de alerce FSC	12.495,00000	€
			Altres conceptes	1.425,55200	€
P-189	FQAEYBWB	u	Subministrament i instal·lació de joc d'arc musical amb 5 tubs de so de fusta, J17 de la DT, de fusta FSC, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació.	13.223,51	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	43,55500	€
	BQAEYQ00	u	Joc d'arc musical amb 5 tubs de so de fusta, J17 de la DT, de fusta FSC.	12.277,57000	€
			Altres conceptes	902,38500	€
P-190	FQAEYBWK	u	Subministrament i instal·lació d'opcionals per al joc tipus ESTRUCTURA DE FUSTA PER A ESCALAR de 17,50x5,50m, tipus J15 de la DT, amb 76 aros per als 38 troncs horitzontals i 15 taps per als 15 verticals.	22.680,72	€
	BQAEYWVV	u	Opcionals per al joc tipus ESTRUCTURA DE FUSTA PER A ESCALAR de 17,50x5,50m, tipus J15 de la DT, amb 76 aros per als 38 troncs horitzontals i 15 taps per als 15 verticals.	21.132,00000	€
			Altres conceptes	1.548,72000	€
P-191	FQAEYBWY	u	Subministrament i instal·lació de conjunt de pícnic format per taula i dos bancs de 2,50m de longitud, fabricats en plàstic reciclat per a exterior, tot segons DT i indicacions de la DF i de l'industrial, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació.	2.424,90	€
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	35,02400	€
	BQARYWZ4	u	Conjunt de pícnic format per taula i dos bancs de 2,50m de longitud, fabricats en plàstic reciclat per a exterior, tot segons DT i indicacions de la DF i de l'industrial.	2.150,00000	€
			Altres conceptes	239,87600	€
P-192	FQAEYBZ2	u	Subministrament i instal·lació de gronxador doble de 3m d'alçada, amb 1 seient adaptat i un seient pla estàndard, en fusta de alerce FSC de secció quadrada, peus metàl·lics i barra horitzontal metàl·lica, col·locat i muntat, tot segons DF i DT, inclosa la fonamentació.	7.543,45	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	43,55500	€
	BQAEYZZZ	u	Gronxador doble, amb 1 seient adaptat i un seient pla estàndard, en fusta de alerce FSC de secció quadrada, peus metàl·lics i barra horitzontal metàl·lica.	6.870,00000	€
			Altres conceptes	629,89500	€
P-193	FQAEYBZ4	u	Subministrament i instal·lació de joc tipus joc distribuïdor de so, d'acer galvanitzat, J19 segons DT, tot segons DT i indicacions de la DF i de l'industrial, completament col·locat i muntat incloses fixacions i fonamentació.	4.176,83	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	34,84400	€
	BQAEYZFZ	u	Joc tipus joc distribuïdor de so, d'acer galvanitzat, J19 segons DT	3.658,46000	€
			Altres conceptes	483,52600	€
P-194	FQAEYBZ5	u	Subministrament i instal·lació de joc tipus coixí de so, J18 de la DT, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions i fonamentació.	2.567,05	€
	BQAEYZGZ	u	Joc tipus coixí de so, J18 de la DT.	2.209,67000	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	17,42200	€
			Altres conceptes	339,95800	€
P-195	FQAEYBZ6	u	Subministrament i instal·lació de joc TRONCS BAIXOS D'EQUILIBRI, tipus J13 de la DT, amb 7 troncs de fusta de castanyer FSC de 70-80cm i de 30-40cm d'alçada sobre el nivell del terra, totalment col·locat i muntat.	999,02	€
	BQAEYZHZ	u	Joc TRONCS BAIXOS D'EQUILIBRI, tipus J13 de la DT, amb 7 troncs de fusta de castanyer FSC de 70-80cm i de 30-40cm d'alçada sobre el nivell del terra.	720,00000	€
			Altres conceptes	279,02000	€
P-196	FQAEYRTZ	u	Subministrament i instal·lació de plataforma lliscant d'acer inoxidable AISI 304L de 2m x 11,5m formada per un mòdul en xapa de 2,5mm de gruix i per a un denivell de 3,5m, amb estructura plana inferior UPN-100, tirnats de subjecció, perfils per a la fonamentació i tubs protectors laterals D84mm en inox, acabat general satinat i estructura pintada, tot segons DT, inclòs fonamentació i fixacions i preparació del talús, totalment muntat i instal·lat.	10.214,70	€
	BQAEYZZX	u	Plataforma lliscant d'acer inoxidable AISI 304L de 2m x 11,5m formada per un mòdul en xapa de 2,5mm de gruix i per a un denivell de 3,5m, amb estructura plana inferior UPN-100, tirnats de subjecció, perfils per a la fonamentació i tubs protectors laterals D84mm en inox, acabat general satinat i estructura pintada.	9.100,00000	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	130,66500	€
			Altres conceptes	984,03500	€
P-197	FQAEYZTR	u	Subministrament i instal·lació de tarima de fusta de 11,40m de longitud i 2m d'ample, de fusta de pi cuperitzada a l'autoclau classe IV, FSC o equivalent, amb rotllos per a trepar, també de fusta de pi FSC tractada a l'autoclau classe IV i ancorats amb cargols, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat, tot segons DT i DF.	8.690,95	€
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	104,53200	€
	BQAE7SSZ	u	Tarima de fusta de 11,40m de longitud i 2m d'ample, de fusta de pi cuperitzada a l'autoclau classe IV, FSC o equivalent, amb rotllos per a trepar, també de fusta de pi FSC tractada a l'autoclau classe IV	7.565,00000	€
			Altres conceptes	1.021,41800	€
P-198	FQAM11RZ	u	Certificació del circuit de salut conforme compleix amb les normatives vigents d'acord amb le Plec de Prescripcions de Parcs, inclosa la norma UNE-EN16630.	420,00	€
	BBLZMZ1A	u	Certificació per empresa homologada	400,00000	€
			Altres conceptes	20,00000	€
P-199	FQAM11TZ	u	Certificació de una zona de Jocs Infantils conforme compleix amb les normatives vigents d'acord amb le Plec de Prescripcions de Parcs, inclosa la norma europea de seguretat EN1176 i les UNE habituals de l'esmentat Plec.	420,00	€
	BBLZMZ1A	u	Certificació per empresa homologada	400,00000	€
			Altres conceptes	20,00000	€
P-200	FQBAY010	u	Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària	28,96	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR82Y010	u	Element de fusta d'1,2 a 1,8 m d'alçària, per a protecció d'arbres	23,95000	€
			Altres conceptes	5,01000	€
P-201	FQBAY01Z	u	Poda d'arbre existent a l'inici de les obres per a alleugerir les copes, tot segons indicacions de la DO i del REP.	135,09	€
			Altres conceptes	135,09000	€
P-202	FQBAYZ10	u	Apuntalament d'arbre existent previ a l'enderroc del paviment del voltant i fins a la repavimentació, tot segons indicacions de la DF i del REP	67,55	€
			Altres conceptes	67,55000	€
P-203	FQFPIAF1	u	Subministrament i col·locació d'abeurador per gossos segons plec i REP, en ferro lacat inoxidable, amb aixeta inferior tipus polsador per a compliment d'abeurador. Abeurador en acer inoxidable per a l'ús d'animals amb forat en la part central per evitar l'aigua estancada i reixeta de desguàs en acer inoxidable.	831,14	€
			B070F408	696,04000	€
			Altres conceptes	135,10000	€
P-204	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	55,43	€
			BR3P2110	42,14595	€
			Altres conceptes	13,28405	€
P-205	FR3P8601	m3	Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	82,80	€
			B0315600	71,18612	€
			Altres conceptes	11,61388	€
P-206	FR3P91A9	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	47,43	€
			B0331C00	38,46150	€
			Altres conceptes	8,96850	€
P-207	FR3PY010	m3	Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa.	41,82	€
			BR3PY001	35,87000	€
			Altres conceptes	5,95000	€
P-208	FR3SCZA2	m2	Acabat superficial amb grava decorativa seleccionada de còdols de riera, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals, segons DT i DF	9,29	€
			BR3SC0A0	6,90361	€
			Altres conceptes	2,38639	€
P-209	FR3SE45Z	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix de10 cm	7,62	€
			BR3PE450	5,89400	€
			Altres conceptes	1,72600	€
			P-210	FR41222C	u
			Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	171,71	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR41222C	u	Acer campestre de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	163,53000	€
			Altres conceptes	8,18000	€
P-211	FR4178HA	u	Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l	15,25	€
			BR4178HA	14,52000	€
			Altres conceptes	0,73000	€
P-212	FR41F21Z	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	177,93	€
			BR41F21Z	169,46000	€
			Altres conceptes	8,47000	€
P-213	FR42482C	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	441,04	€
			BR42482C	420,04000	€
			Altres conceptes	21,00000	€
P-214	FR4248ZZ	u	Subministrament de Cercis siliquatrum multiterri, segons DT, DF i REP, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	336,00	€
			BR412AAA	320,00000	€
			Altres conceptes	16,00000	€
P-215	FR43F4AN	u	Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l	13,39	€
			BR43F4AN	12,75000	€
			Altres conceptes	0,64000	€
P-216	FR4464A6	u	Subministrament d'Olea europaea var. sylvestris d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l	14,23	€
			BR4464A6	13,55000	€
			Altres conceptes	0,68000	€
P-217	FR4522A1	u	Subministrament de Rhamnus alaternus en contenidor de 10 l	14,88	€
			BR4522A1	14,17000	€
			Altres conceptes	0,71000	€
P-218	FR45662C	u	Subministrament de Schinus molle de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	133,93	€
			BR45662C	127,55000	€
			Altres conceptes	6,38000	€
P-219	FR4566ZC	u	Subministrament de Grevillea robusta de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	194,25	€
			BR4566ZC	185,00000	€
			Altres conceptes	9,25000	€
P-220	FR484ZZZ	u	Subministrament de Aloe arborescens d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 5l.	10,54	€
			BR48463Z	10,04000	€
			Altres conceptes	0,50000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-221	FR48G82Z	u	Subministrament de Washingtonia robusta d'alçària d'estípit de 400 a 600 cm, amb pa de terra amb un diàmetre 60 cm superior al del tronc	961,22	€
	BR48G82X	u	Washingtonia robusta de 550 a 600 cm d'alçària d'estípit, amb pa de terra amb un diàmetre 60 cm superior al del tronc	915,45000	€
			Altres conceptes	45,77000	€
P-222	FR491655	u	Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l	8,15	€
	BR491655	u	Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l	7,76000	€
			Altres conceptes	0,39000	€
P-223	FR49B6A1	u	Subministrament d'Alyssum maritimum en test 11 cm	1,43	€
	BR49B6A1	u	Alyssum maritimum en test 11 cm	1,36000	€
			Altres conceptes	0,07000	€
P-224	FR4AK634	u	Subministrament de Bupleurum fruticosum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	4,62	€
	BR4AK634	u	Bupleurum fruticosum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	4,40000	€
			Altres conceptes	0,22000	€
P-225	FR4AK63Z	u	Subministrament de Euphobia characias wulfenii d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	4,62	€
	BR4AK634	u	Bupleurum fruticosum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	4,40000	€
			Altres conceptes	0,22000	€
P-226	FR4AK6W4	u	Subministrament de Ophiopogon japonicus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	4,62	€
	BR4AK634	u	Bupleurum fruticosum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	4,40000	€
			Altres conceptes	0,22000	€
P-227	FR4AK6W6	u	Subministrament de Nerumoleander nana d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	4,62	€
	BR4AK634	u	Bupleurum fruticosum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l	4,40000	€
			Altres conceptes	0,22000	€
P-228	FR4BHB3Z	u	Subministrament de Mulhenbergia cappilaris en contenidor de 2 l	5,57	€
	BR4BHBZZ	u	Mulhenbergia cappilaris en contenidor de 2 l	5,30000	€
			Altres conceptes	0,27000	€
P-229	FR4BWD33	u	Subministrament de Coronilla valentina d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l	4,32	€
	BR4BWD33	u	Coronilla valentina d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l	4,11000	€
			Altres conceptes	0,21000	€
P-230	FR4CZP31	u	Subministrament de Echinacea Purpurea en contenidor de 3 l	4,96	€
	BR4CMZ31	u	Echinacea purpurea en contenidor de 3l	4,72000	€
			Altres conceptes	0,24000	€
P-231	FR4DC8Z1	u	Subministrament de Frankenia laevis en test de 11cm	1,20	€
	BR4DCZ11	u	Frankenia laevis en test de 11cm	1,14000	€
			Altres conceptes	0,06000	€
P-232	FR4DH851	u	Subministrament de Gaura lindheimeri en contenidor de 5 l	5,42	€
	BR4DH851	u	Gaura lindheimeri en contenidor de 5 l	5,16000	€
			Altres conceptes	0,26000	€
P-233	FR4DH8TZ	u	Subministrament de Cotoneaster horizontalis en contenidor de 5 l	13,13	€
	BR4DHZZ9	u	Cotoneaster lacteus en contenidor de 10 l	12,50000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,63000	€
P-234	FR4DH8ZZ	u	Subministrament de Cotoneaster lacteus en contenidor de 10 l	13,13	€
	BR4DHZZ9	u	Cotoneaster lacteus en contenidor de 10 l	12,50000	€
			Altres conceptes	0,63000	€
P-235	FR4DN43C	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l	4,07	€
	BR4DN44C	u	Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l	3,88000	€
			Altres conceptes	0,19000	€
P-236	FR4DN4F1	u	Subministrament d'Hedera helix en alvèol forestal de 300 cm3	0,67	€
	BR4DN4F1	u	Hedera helix en alvèol forestal de 300 cm3	0,64000	€
			Altres conceptes	0,03000	€
P-237	FR4E38ZZ	u	Subministrament d'Iris germanica d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor d'3 l	6,05	€
	BR4E38ZZ	u	Iris germanica d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor d'3 l	5,76000	€
			Altres conceptes	0,29000	€
P-238	FR4EL6Z1	u	Subministrament de Imperata cylindrica en test de 11cm	1,30	€
	BR4EZ611	u	Imperata cylindrica en test de 11cm	1,24000	€
			Altres conceptes	0,06000	€
P-239	FR4EL6ZZ	u	Subministrament de Lippia nodiflora en test de 11cm	1,30	€
	BR4EL6ZZ	u	Lippia nodiflora en test de 11cm	1,24000	€
			Altres conceptes	0,06000	€
P-240	FR4FB651	u	Subministrament de Nandina domestica en contenidor de 5 l	7,52	€
	BR4FB651	u	Nandina domestica en contenidor de 5 l	7,16000	€
			Altres conceptes	0,36000	€
P-241	FR4FF8QQ	u	Subministrament de Nerium oleander en contenidor de 10 l	14,49	€
	BR4FF8QQ	u	Nerium oleander en contenidor de 10 l	13,80000	€
			Altres conceptes	0,69000	€
P-242	FR4FVJQQ	u	Subministrament de Parthenocissus tricuspidata Robusta en contenidor de 5 l	13,42	€
	BR4FVZQQ	u	Parthenocissus tricuspidata Robusta en contenidor de 5 l	12,78000	€
			Altres conceptes	0,64000	€
P-243	FR4G92A1	u	Subministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 10 l	13,03	€
	BR4G92A1	u	Phillyrea angustifolia en contenidor de 10 l	12,41000	€
			Altres conceptes	0,62000	€
P-244	FR4GD855	u	Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 50 a 60 cm, en contenidor de 5 l	8,97	€
	BR4GD855	u	Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 50 a 60 cm, en contenidor de 5 l	8,54000	€
			Altres conceptes	0,43000	€
P-245	FR4GJ8ZZ	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l	13,77	€
	BR4GJ8ZZ	u	Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l	13,11000	€
			Altres conceptes	0,66000	€
P-246	FR4GKDZ1	u	Subministrament de Pittosporum heterophyllum en contenidor de 5 l	9,78	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR4GKDZZ	u	Pittosporum heterophyllum en contenidor de 5 l	9,31000	€
			Altres conceptes	0,47000	€
P-247	FR4H9234	u	Subministrament de Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	4,15	€
	BR4H9234	u	Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,95000	€
Altres conceptes				0,20000	€
P-248	FR4H9D51	u	Subministrament de Salvia microphylla en contenidor de 5 l	5,57	€
	BR4H9D51	u	Salvia microphylla en contenidor de 5 l	5,30000	€
Altres conceptes				0,27000	€
P-249	FR4H9Z34	u	Subministrament de Salvia 'indigospires' d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	4,15	€
	BR4H9Z34	u	Salvia 'indigospires' d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,95000	€
Altres conceptes				0,20000	€
P-250	FR4HR636	u	Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	3,76	€
	BR4HR636	u	Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	3,58000	€
Altres conceptes				0,18000	€
P-251	FR4JHMAC	u	Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l	12,41	€
	BR4JHMAC	u	Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l	11,82000	€
Altres conceptes				0,59000	€
P-252	FR4JJEA1	u	Subministrament de Vinca minor en test 11 cm	0,92	€
	BR4JJEA1	u	Vinca minor en test 11 cm	0,88000	€
Altres conceptes				0,04000	€
P-253	FR4JQPZ2	u	Subministrament de Agave sp en contenidor de 2 l	6,77	€
	BR4JQP21	u	Wisteria sinensis Prolific en contenidor de 2 l	6,45000	€
Altres conceptes				0,32000	€
P-254	FR4JQPZZ	u	Subministrament de Wisteria sinensis Prolific en contenidor de 5 l	11,03	€
	BR4JQPZZ	u	Wisteria sinensis Prolific en contenidor de 5 l	10,50000	€
Altres conceptes				0,53000	€
P-255	FR6124Z1	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de fins a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x200 cm amb mitjans mecànics i primer reg	100,03	€
	B0111000	m3	Aigua	0,73440	€
Altres conceptes				99,29560	€
P-256	FR6623Z1	u	Plantació d'arbus t o planta, excavació de clot de plantació amb mitjans manuals i mecànics, reblert del clot i primer reg	3,56	€
	B0111000	m3	Aigua	0,02040	€
Altres conceptes				3,53960	€
P-257	FR7112ZL	m2	Sembra de barreja de llavors segons DT. amb mitjans manuals, amb una dotació de 50g/m2, superfície de sembra < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	4,46	€
	B0315600	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm	0,47410	€
	BR4U1L00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				3,69220	€
P-258	FR9ABA2Z	m	Subministrament i instal·lació de tanca perimetral de 6 metres d'alçada amb suports cada 6 m sobre fonament existent. Estructura tubular doble i rigiditzada a base de tubs estructurals d'acer galvanitzat de diàmetre 10 cm fixat sobre pletina d'ancoratge soldada als muntants amb M12 amb resina epoxi. Tot galvanitzat en calent. Malla de doble torsió d'acer galvanitzada. Accessoris de fixació i guia entre estructura, cable de vora i malla, d'acer galvanitzat i sensors estàndard cada 2 metres, tot segons DT i DF.	195,44	€
	B64MZZ02	m	Tanca perimetral de 6m d'alçada amb suports cada 6m. Estructura tubular doble i rigiditzada a base de tubs estructurals d'acer galvanitzat de diàmetre 10 cm fixat sobre pletina d'ancoratge soldada als muntants amb M12 amb resina epoxi. Tot galvanitzat en calent. Malla de doble torsió d'acer galvanitzada. Accessoris de fixació i guia entre estructura, cable de vora i malla, d'acer galvanitzat i sensors estàndard cada 2 metres, tot segons DT i DF.	165,00000	€
Altres conceptes				30,44000	€
P-259	FR9AUBA21	m	Subministrament i instal·lació de tanca per a AEG de 1,30m d'alçada conformada per brèndoles de rodó massís D16mm soldades entre base i passamà de coronació cada 5 cm i passamà de coronació D20mm. Tot el conjunt soldat i acabat amb dues capes d'olis passivant, directe a òxid amb film protector i flexible. Tot segons detalls de projecte i indicacions de la DF, completament muntat i col·locat.	292,92	€
	B64MZZ01	m	Tanca per a AEG de 1,30m d'alçada conformada per brèndoles de rodó massís D16mm soldades entre base i passamà de coronació cada 5 cm i passamà de coronació D20mm. Tot el conjunt soldat i acabat amb dues capes d'olis passivant, directe a òxid amb film protector i flexible. Tot segons detalls de projecte i indicacions de la DF.	235,00000	€
Altres conceptes				57,92000	€
P-260	FRE61300	u	Manteniment de la nova jardineria, inclòs reg amb cuba en cas que sigui necessari i reposició de la vegetació que es pugui malmetre durant les obres o l'any de garantia, segons Pla de Manteniment aprovat i indicacions dels serveis tècnics d'Espais Verds, i la DF, durant el període de garantia (1 any). S'inclou la neteja d'escocells i la redacció d'informes mensuals de seguiment d'acord amb la freqüència necessària establerta per a mantenir l'espai en condicions òptimes. S'inclou, durant 1 any, el manteniment de la vegetació, substrats, de la xarxa de reg i de la tanca provisional prevista fins a que EEVVaprovi la seva retirada.	71.074,33	€
Altres conceptes				71.074,33000	€
P-261	FRE6130Z	u	Adaptació de la xarxa de reg existent i connexió de la nova xarxa. S'inclou la revisió de la xarxa de reg i la reposició dels elements escaients.	915,60	€
	BFWB2805	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	31,24000	€
	BFB28400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	94,40000	€
	BFYB2805	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	19,40000	€
	BJSBU228	u	Electrovàlvula de rosca femella tipus PGA de Rain Bird o equivalent, d'1" DN, amb alimentació del relè a 24 VCA, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, tancament gradual, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè, purgat intern	28,89000	€
	BJM5Y010	u	Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES	64,27000	€
Altres conceptes				677,40000	€
P-262	FRE613QZ	u	Neteja dels parterres durant el termini amb tanca provisional de protecció per a l'arrelament de la vegetació, tot segons el Pla de Manteniment aprovat i indicacions del REP.	4.891,95	€
Altres conceptes				4.891,95000	€
P-263	FRE613RZ	u	Ampliació de programador de reg existent PLC connectat via 3G incloent la incorporació de nous mòduls.	409,65	€
	BJSSZZZZ	u	Mòdul programador reg	200,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	209,65000 €
P-264	FRE613WW	u	Manteniment de la vegetació existent dins de l'àmbit d'obra, amb la realització de les tasques ordinàries que corresponguin a cada tipologia de vegetació, tot segons el pla de manteniment ordinari de Parcs i Jardins segons espècie i les que es derivin necessàries per l'execució de les obres o per mesures extraordinàries (com episodis de sequera), inclòs reg amb cuba en cas que sigui necessari, durant el termini que el personal responsable de Parcs i Jardins no pugui accedir-hi. Tto segons indicacions de la DF i el REP.	23.292,15 €
			Altres conceptes	23.292,15000 €
P-265	FRG11ME36	u	Fabricació, subministrament i col·locació sobre base de formigó de 300x200mm de senyal de dimensions 320x320 amb l'adhesiu pictograma igual a l'existent o segons REP. S'inclou els materials i mà d'obra necessària per l correcte ancoratge de la senyal. Inclòs suport, cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.	348,54 €
	BBLZM110	u	Senyal de 320x320cm segons Parcs i Jardins	320,00000 €
			Altres conceptes	28,54000 €
P-266	FRG11ME3	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització d'àrea de jocs infantils amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.	516,54 €
	BBLZMZZO	u	Senyal de senyalització d'àrea amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materialspel correcte ancoratge. Inclòs suport, cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.	480,00000 €
			Altres conceptes	36,54000 €
P-267	FRG11MER	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització de circuit biosaludable amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.	881,06 €
	BBLZMZZR	u	Senyal de senyalització de circuit biosaludable amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.	820,00000 €
			Altres conceptes	61,06000 €
P-268	FRG11MET	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització d'àrea d'esbarjo per a gossos amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.	516,54 €
	BBLZMZZO	u	Senyal de senyalització d'àrea amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materialspel correcte ancoratge. Inclòs suport, cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona.	480,00000 €
			Altres conceptes	36,54000 €
P-269	FRI324Z1	m2	Malla alveolar d'estabilització de talús per a plantació, amb malla de coco 10 cm terra vegetal i malla alveolar de 10 cm de cantell, inclòs terreny existent llaurat prèviament i fixacions en U, tot segons DT i DF	13,93 €
	BRI312ZZZ	m2	Malla alveolar d'estabilització de talús per a plantació de 10 cm de cantell	2,47250 €
	BRI31240	m2	Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de densitat aproximada 400 g/m2, cosida en les dues cares a una xarxa de polipropilè biodegradable	1,21900 €
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	3,64900 €
			Altres conceptes	6,58950 €
P-270	FRI324Z2	m2	Paviment verd amb reforç de malla de polietilè, HD-PE reciclada, color negre, en peces de 600x400x75 mm, tallades a mida, sistema quadrat, encaix entre peces i fixació amb clavilles d'anclatge perimetral, col·locat a obra amb mitjans manuals, i reblert de cel·les amb barreja	109,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			del 70% de grava basàltica 12-20 i 30% de terra vegetal adobada tipus franca-sorrenca, sobre base de sauló (de recuperació) de 2 cm de gruix., tot segons DT i DF	
	BRI31Z40	m2	Paviment verd amb reforç de malla de polietilè, HD-PE reciclada, color negre, en peces de 600x400x75 mm o equivalent, tallades a mida, sistema quadrat, encaix entre peces i fixació amb clavilles d'anclatge perimetral, col·locat a obra amb mitjans manuals, i reblert de cel·les amb barreja del 70% de grava basàltica 12-20 i 30% de terra vegetal adobada tipus franca-sorrenca, sobre base de sauló (de recuperació) de 2 cm de gruix.	95,00000 €
			Altres conceptes	14,88000 €
P-271	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú	79,90 €
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,60000 €
	BRZ21A30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	40,08000 €
			Altres conceptes	38,22000 €
P-272	FZX0GE2L	u	Legalització de l'enllumenat públic	1.241,94 €
			Altres conceptes	1.241,94000 €
P-273	FZX0QMEX	u	Acondicionament del quadre d'enllumenat existent, pintat del quadre amb pintura contra pintades i enganxines i adequació de la bancada i incorporació del connector IMCU si esdevé necessari així com del protector contra sobretensions transitori i permanent, tot segons indicacions de la DF i del REP.	412,73 €
	BHMZU002	m2	Aplicació d'una imprimació bicomponent tipus SL100 de HLG o equivalent, més una capa de protecció bicomponent tipus SL600 de HLG o equivalent	173,20000 €
			Altres conceptes	239,53000 €
P-274	FZX0QMFx	u	Connexió a la xarxa o canalització d'enllumenat existent	230,71 €
			Altres conceptes	230,71000 €
P-275	FZX0QZZZ	u	Resolució d'incidències trobades durant la verificació inicial feta pel mantenidor i possibles verificacions de la seva resolució, si s'escau, tot segons REP i DF.	2.307,06 €
			Altres conceptes	2.307,06000 €
P-276	K9V7U0Z1	m	Encintat amb llistó de fusta a la zona jocs, amb tauló de fusta de 20x20 cm de pi cuperitzada classe 4 amb sals hidrosolubles fixat cada metre amb rodó i resines. Inclou tap de fusta encolat, cantells bisellats, col·locació de la fusta només si el contingut humitat de la fusta inferior al 20%, i base de formigó en massa HM-20 de 35cm encofrat segons detall, tot segons DT i indicacions de la DF.	76,96 €
	B064300B	m3	Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	17,42200 €
	B9V8UZ01	m	Encintat amb llistó de fusta per a zona jocs, amb tauló de fusta de 20x20 cm de pi cuperitzada classe 4 amb sals hidrosolubles fixat cada metre amb rodó i resines. Inclou tap de fusta encolat, cantells bisellats, col·locació de la fusta només si el contingut humitat de la fusta inferior al 20%.	22,77450 €
	B0D35000	m3	Llata de fusta de pi, tractada en autoclau	1,02840 €
	B0A5C000	u	Cargol autoroscant d'acer inoxidable	7,28000 €
			Altres conceptes	28,45510 €
P-277	M219UF5Z	u	Trasllat a obra i posterior retirada d'equip de maquinària de fresatge i asfaltat.	2.100,00 €
			Altres conceptes	2.100,00000 €
P-278	M219UFZZ	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs encaixos laterals i finals, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de runes sobre camió, transport i deposició a centre de reciclatge o valorització, inclòs cànon, i escombrat i neteja de la superfície fresada	1,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	1,26000	€
P-279	M9RHU0ZN	m2	Reposició puntual de paviment de mescla bituminosa amb aglomerat en calent, inclòs regs, d'acord amb paviment existent i tot segons indicacions de la DF.	26,90	€
	B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	1,48500	€
	B9H11251	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	11,65710	€
			Altres conceptes	13,75790	€
P-280	P43C-DPOS	u	Test de resistència a l'enfonsament: Realització de varies perforacions, recuperant el material després i sense deixar residus. Realització de lectures de pressió a diferents profunditats per determinar les diferents característiques del terreny en general.	577,50	€
			Altres conceptes	577,50000	€
P-281	P442-DFYF	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (Mesurada segons perfil teòric)	5,24	€
	B44Z-0LXO	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,62000	€
			Altres conceptes	3,62000	€
P-282	P442-DG05	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a obra amb soldadura i cargols. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (Mesurada segons perfil teòric)	5,29	€
	B44Z-0M10	kg	Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para colocar con tornillos y con una capa de imprimación antioxidante	1,74000	€
			Altres conceptes	3,55000	€
P-283	P446-DM8M	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols	4,96	€
	B44Z-0M10	kg	Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para colocar con tornillos y con una capa de imprimación antioxidante	1,74000	€
			Altres conceptes	3,22000	€
P-284	P44C-DP2C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols	5,28	€
	B44Z-0M10	kg	Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller para colocar con tornillos y con una capa de imprimación antioxidante	1,74000	€
			Altres conceptes	3,54000	€
P-285	P44C-DPOS	u	Pilot helicoidal Ø89mm i hèlix de 203mm, cargolat directament al sòl per mitjà d'un equip hidràulic especialitzat que cargola les estagues fins la cota desitjada per obtenir la capacitat requerida pel projecte. Realitzat en acer segons normes ASTM A500 grado C, CAN/CSA G40.21-44W i soldada segons normes CWB W47.1 i W59. Compliment dels estàndards ASTM-D1143 y ASTM-D3689. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de	546,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (Mesurada segons perfil teòric). Profunditat d'encastament de 2m.		
			Altres conceptes	546,00000	€
P-286	P8B5-6NOI	m2	Imprimació anticorrosiva per elements d'acer a l'exterior, incolora. Resistent a una temptarua de +175°C. Ha de garantir l'aïllament i pasivat per aturar l'oxid.	24,97	€
	B058-15G7	kg	Emulsió anticorrosiva a base de resines sintètiques	1,99053	€
			Altres conceptes	22,97947	€

Barcelona, novembre 2024
Els autors del projecte

Claudi Aguiló
Arquitecte
DATAAE

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG
Capítol	01	Operacions prèvies, enderrocs i moviment de terres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	3,44	290,150	998,12
2	F219YZZ5	m2	Demolició de base o de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió (P - 7)	5,84	485,150	2.833,28
3	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,80	90,000	792,00
4	F2194JZZ	m2	Demolició de paviment de peça de qualsevol tipus, col·locat sobre base de formigó, inclòs la demolició de la base de formigó, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió. (P - 4)	7,46	195,000	1.454,70
5	F21913Z5	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)	4,75	860,000	4.085,00
6	F219YZZP	m2	Demolició de sobreeixidor existent, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió (P - 8)	17,35	10,500	182,18
7	M219UF5Z	u	Trasllat a obra i posterior retirada d'equip de maquinària de fresatge i asfaltat. (P - 277)	2.100,00	1,000	2.100,00
8	M219UFZZ	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs encaixos laterals i finals, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de runes sobre camió, transport i deposició a centre de reciclatge o valorització, inclòs cànon, i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 278)	1,26	5.625,000	7.087,50
9	F21QA9ZZ	u	Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, de qualsevol tipologia, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i aplec de l'equipament o de les peces aprofitables i càrrega i transport a magatzem municipal. (P - 20)	138,12	4,000	552,48
10	F21B30ZZ	m	Desmuntatge de tancament de zona de jocs, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs enderroc de fonamentació i càrrega sobre camió i aplec de les peces aprofitables i càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal. (P - 9)	15,04	95,000	1.428,80
11	F21B3RZZ	m	Desmuntatge de tanca existent, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs enderroc de fonamentació i càrrega sobre camió (P - 10)	8,96	275,000	2.464,00
12	F21Q11ZZ	u	Retirada i aplec de banc convencional, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF. (P - 15)	57,32	20,000	1.146,40
13	F21Q11ZR	u	Retirada i aplec de taula de picnic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF. (P - 14)	98,06	2,000	196,12
14	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 22)	4,85	565,590	2.743,11
15	F227T0ZF	m2	Repàs, anivellament i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 24)	1,89	1.270,000	2.400,30
TOTAL			Capítol	01.01.01		30.463,99

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG

PRESSUPOST

Capítol	02	Ferms i paviments
---------	----	-------------------

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F923RJ2Z	m3	Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 3-5cm, amb estesa i piconatge del material (P - 46)	33,63	57,000	1.916,91
2	F923RJ1Z	m3	Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 45)	38,37	66,750	2.561,20
3	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 50)	112,88	71,250	8.042,70
4	F961Y220	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària (P - 52)	59,38	40,500	2.404,89
5	F96AUA4Z	m	Encintat de xapa perimetral de 20cm i 10 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo de 20 N/mm2 de resitència mínima a compressió (P - 53)	59,68	52,000	3.103,36
6	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 54)	30,11	42,750	1.287,20
7	F9AQU210	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics (P - 57)	54,60	135,000	7.371,00
8	F9E1V010	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland (P - 58)	31,07	210,000	6.524,70
9	F9E1V100	m2	Paviment de panot color tacs 20x20x4 model pas de vianants, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment (P - 59)	41,38	22,000	910,36
10	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 66)	88,46	147,015	13.004,95
11	F9H11B52	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada (P - 67)	82,96	10,800	895,97
12	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 68)	0,54	1.305,000	704,70
13	F9P9UFZ6	m2	Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat “in situ” per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb EPDM, de 10 mm gruix, de color verd, vermell, gris, ocre, taronja, groc o blau, amb estructura drenant, superfície llisa i antiliscant (P - 71)	39,81	375,000	14.928,75
14	F9P9UE50	m2	Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat “in situ” per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb SBR, de 50 mm gruix, amb estructura drenant (P - 70)	34,59	375,000	12.971,25
15	F93120ZZ	m3	Formació de topografia per a revestir amb cautxú, amb formigó HM-20 de 15cm de gruix i reblert amb material granular, amb estesa i piconatge del material, tot segons DT i DF. (P - 49)	114,70	66,000	7.570,20
16	K9V7U0Z1	m	Encintat amb llistó de fusta a la zona jocs, amb tauló de fusta de 20x20 cm de pi cuperitzada classe 4 amb sals hidrosolubles fixat cada metre amb rodó i resines. Inclou tap de fusta encolat, cantells bisellats, col·locació de la fusta només si el contingut humitat de la fusta inferior al 20%, i base de formigó en massa HM-20 de 35cm encofrat segons detall, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 276)	76,96	40,000	3.078,40

TOTAL	Capítol	01.01.02	87.276,54
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
------	----	-----------------------

PRESSUPOST

Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG
Capítol	03	Instal·lacions
Subcapítol	01	Reg

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FFB2YZZU	u	Proves d'estanquitat de la xarxa de reg. (P - 116)	468,67	2,000	937,34
2	FRE6130Z	u	Adaptació de la xarxa de reg existent i connexió de la nova xarxa. S'inclou la revisió de la xarxa de reg i la reposició dels elements escaients. (P - 261)	915,60	2,000	1.831,20
3	FDKZHJBY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 109)	129,64	25,000	3.241,00
4	FDK2Y2G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 106)	202,36	25,000	5.059,00
5	FJSFU239	u	By-pass sectorial de reg per degoteig de 1'' 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó (P - 140)	523,39	6,000	3.140,34
6	FJSFU229	u	By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó (P - 139)	324,55	1,000	324,55
7	FNERPJ00	u	Filtre metàl·lic de 300micres desmuntable per a reg per degoteig. (P - 144)	67,54	7,000	472,78
8	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	134,000	1.938,98
9	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 25)	32,17	134,000	4.310,78
10	FDG5Y1D1	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 103)	12,40	55,000	682,00
11	FJM4U0ZZ	u	Vàlvula anti-sifó instal·lada dins d'arqueta als punts alts per deixar sortir l'aire de les canonades o purgador automàtic, amb cos de fosa, de 1", embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lada (P - 135)	230,35	5,000	1.151,75
12	FJM3UZ10	u	Vàlvula de rentat per a purgat o drenatge de les canonades de degoteig, automàtica, col·locada als punts més baixos en arqueta (de vàlvula manual de ràcord pla de rentat) (P - 134)	55,98	20,000	1.119,60
13	FFB2YZ5U	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. (P - 115)	8,07	615,000	4.963,05
14	FFB2Y85Z	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN	6,17	55,000	339,35
EUR						

PRESSUPOST

15	FJS5383Z	m	12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. (P - 114)	7,24	2.710,000	19.620,40
16	FJS5A6ZZ	u	Reg per degoteig amb tub de polietilè de densitat baixa de 4 bar de 16 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors interlinia integrats dins del tub i autocompensats per a un cabal de 2-3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm, tot segons prescripcions de Parcs i Jardins, col·locat al fons de la rasa i protegit amb geotextil, inclòs excavació i reblert de rasa així com la part proporcional de peces especials i connexió a la xarxa. (P - 137)	21,15	6,000	126,90
17	FRE613RZ	u	Anell obert de canonada de PE16 o 17mm (de diàmetre exterior) i 4bar de pressió nominal, amb degotadors auto-compensats integrats que en conjunt proporcionin un cabal aproximat de25 l/arbre/hora, amb 7 degotadors de 3,5l/h, o amb 11 degotadors de 2,3l/h, amb una separació entre degotadors cada 30 cm (o cada 33 o 40cm, inclòs increment necessari de longitud de canonada per a aconseguir el cabal indicat), amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre i manta anti arrels, soterrat 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. (P - 138)	409,65	3,000	1.228,95

TOTAL	Subcapítol	01.01.03.01	50.487,97
-------	------------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG
Capítol	03	Instal·lacions
Subcapítol	02	Enllumenat
Activitat	01	Adequació xarxa existent

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FZX0QMEX	u	Acondicionament del quadre d'enllumenat existent, pintat del quadre amb pintura contra pintades i enganxines i adequació de la bancada i incorporació del connector IMCU si esdevé necessari així com del protector contra sobre tensions transitori i permanent, tot segons indicacions de la DF i del REP. (P - 273)	412,73	1,000	412,73
2	FZX0QMFx	u	Connexió a la xarxa o canalització d'enllumenat existent (P - 274)	230,71	3,000	692,13
3	FZX0GE2L	u	Legalització de l'enllumenat públic (P - 272)	1.241,94	3,000	3.725,82
4	FZX0QZZZ	u	Resolució d'incidències trobades durant la verificació inicial feta pel mantenidor i possibles verificacions de la seva resolució, si s'escau, tot segons REP i DF. (P - 275)	2.307,06	1,000	2.307,06

TOTAL	Activitat	01.01.03.02.01	7.137,74
-------	-----------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG
Capítol	03	Instal·lacions
Subcapítol	02	Enllumenat
Activitat	02	Obra civil

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9G1V1WW	m2	Base de protecció de punt de llum amb formigó en massa HM20 colorejat en massa de color marró, de 30cm de gruix. (P - 63)	62,82	16,000	1.005,12
2	F21H16Z3	u	Desmuntatge de projector o llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de qualsevol alçada, enderroc de fonament de formigó amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 11)	74,02	3,000	222,06
3	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor.	14,47	150,000	2.170,50
EUR						

PRESSUPOST

			(P - 23)			
4	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 25)	32,17	90,000	2.895,30
5	FDG5Y2B1	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 104)	18,56	375,000	6.960,00
6	FDKZHJZY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, tot segons prescripcions d'Enllumenat (P - 110)	129,64	15,000	1.944,60
7	FDK2Y2G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 106)	202,36	15,000	3.035,40
8	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,80	370,000	3.256,00
9	F2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	3,44	74,000	254,56
10	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 50)	112,88	11,100	1.252,97
11	M9RHU0ZN	m2	Reposició puntual de paviment de mescla bituminosa amb aglomerat en calent, inclòs regs, d'acord amb paviment existent i tot segons indicacions de la DF. (P - 279)	26,90	74,000	1.990,60

TOTAL	Activitat	01.01.03.02.02	24.987,11
-------	-----------	----------------	-----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG
Capítol	03	Instal·lacions
Subcapítol	02	Enllumenat
Activitat	03	Electricitat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FG31H554	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 117)	8,01	431,250	3.454,31
2	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 118)	10,07	393,750	3.965,06
3	FGD2324D	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada (P - 119)	66,54	14,000	931,56
4	FHM3CCEX	u	Tramitació i elaboració de documentació per donar d'alta la instal·lació del centre de comandament al Sistema Centralitzat (P - 129)	99,36	1,000	99,36
5	FGZ1400A	u	Verificació de punt de llum instal·lat o afectat i control informàtic del mateix (P - 120)	10,87	14,000	152,18

TOTAL	Activitat	01.01.03.02.03	8.602,47
-------	-----------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG

PRESSUPOST

Capítol	03	Instal·lacions
Subcapítol	02	Enllumenat
Activitat	04	Enllumenat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FHM1Y51Z	u	Columna troncocònica FUL-4 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 4 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 80 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 pern de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (P - 123)	1.831,24	3,000	5.493,72
2	FHM1Y53Z	u	Columna troncocònica FUL-7/10 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 100 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=12 mm, 4 pern de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (P - 124)	2.846,52	3,000	8.539,56
3	FHM1Y54Z	u	Columna troncocònica FUL-9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 9 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 pern de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (P - 125)	4.124,63	1,000	4.124,63
4	FHM1Y5TZ	u	Columna troncocònica FUL-7/9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 100 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=12 mm, 4 pern de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (P - 128)	2.740,64	1,000	2.740,64
5	FHM1Y5PZ	u	Columna troncocònica FUL-10 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 10 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm,	4.441,98	6,000	26.651,88

PRESSUPOST

			preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lila i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 pern's de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (P - 126)			
6	FHN15FZ6	u	Subministrament i instal·lació de llum LED tipus MILOS M de Simón Lighting o equivalent, de 35 a 64,9W de potència, amb cos de fosa injectada d'alumini i fixació per lila, amb equip electrònic i amb sistema de regulació autònoma reprogramable des de quadre tipus IMCU de VOSSLOH o similar. Temperatura de color 2700 K, amb accessori per a la seva fixació al suport, tot segons plànols i DT. (P - 132)	1.004,02	9,000	9.036,18
7	FHN15FZ7	u	Subministrament i instal·lació de llum LED tipus MILOS S de Simón Lighting o equivalent, de 10W a 32W de potència, amb cos de fosa injectada d'alumini i fixació per lila, amb equip electrònic i amb sistema de regulació autònoma reprogramable des de quadre tipus IMCU de VOSSLOH o similar. Temperatura de color 2700 K, amb accessori per a la seva fixació al suport, tot segons plànols i DT. (P - 133)	632,36	14,000	8.853,04
8	FHMZU003	u	Tractament específic per protecció contra adhesius i contra graffitis fins a una alçada de 2m (més el tractament de la base) realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclou preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti, una capa principal més enduridor, tipus SL100 de HLG SYSTEM o equivalent, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor, tipus SL600 de HLG SYSTEM o equivalent (P - 130)	93,47	14,000	1.308,58
9	FHM1Y3RY	u	Subministrament i transport a laboratori de columna FUL d'ESCOFET per a assajar (P - 121)	3.842,14	1,000	3.842,14
10	FHM1Y3ZZ	u	Assaigs destructius realitzats a laboratori de columna FUL d'ESCOFET, tot segons Plec i prescripcions del REP. (P - 122)	5.250,00	1,000	5.250,00

TOTAL	Activitat	01.01.03.02.04	75.840,37
-------	-----------	----------------	-----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG
Capítol	03	Instal·lacions
Subcapítol	03	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9WZV010	u	Neteja i adaptació d'embornal existent, segons DT i DF, inclòs substitució de reixa per reixa P7. (P - 72)	473,25	5,000	2.366,25
2	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	142,000	2.054,74
3	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 26)	14,49	28,400	411,52
4	FD5A5F05	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 84)	30,55	100,000	3.055,00
5	FD7FR411	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, amb dau de formigó de protecció (P - 88)	62,33	15,000	934,95
6	F228AH00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de	47,58	49,500	2.355,21

EUR

PRESSUPOST

			fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 27)			
7	FR3SCZA2	m2	Acabat superficial amb grava decorativa seleccionada de còdols de riera, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals, segons DT i DF (P - 208)	9,29	75,000	696,75
8	FD5ZYE20	u	Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres en espiga amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p7 (P - 86)	149,43	7,000	1.046,01
9	FD5JY524	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 85)	216,24	7,000	1.513,68
10	FD5ZYI20	u	Bastiment i reixa interceptora de 1030x568 mm, articulada amb barres a 45º, amb bastiment rectangular monobloc de 100 mm d'alçària i 2 reixes reversibles a 90º sobre el pla horitzontal amb assentament en "V", amb blocatge estabilitat i absència de soroll, de fosa dúctil, per a 40 t de càrrega de trencament, amb compliment de la norma UNE EN-124 i clasce D-400, homologada com a model BARCELONA 10, col·locat amb morter (P - 87)	440,11	5,000	2.200,55
11	FD56OKE5	m	Caixa per a interceptor de 50x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 83)	61,68	5,000	308,40
12	FD7FR7Z1	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1 (P - 89)	107,33	10,000	1.073,30
13	FD9FY947	m	Dau de recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 400 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 91)	22,04	10,000	220,40
14	FD7FR7ZF	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 600 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1 (P - 90)	208,48	25,000	5.212,00
15	FD9FYB4Z	m	Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 600 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20 (P - 92)	27,72	25,000	693,00
16	FDDZUSZW	u	Connexió a col·lector existent, tot segons especificacions de BCASA. (P - 101)	355,17	1,000	355,17
17	FDD2Y838	m	Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:4 (P - 95)	429,20	4,500	1.931,40
18	FDDZS005	u	Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P - 99)	21,42	15,000	321,30
19	FDB1OBFG	u	Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 20 cm de gruix i de planta 1.5x1,5 m (P - 93)	68,11	4,000	272,44
20	FDDZUD38	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb l'anagrama municipal del servei col·locat amb morter, incloent la part proporcional de recalçament amb maó i morter (P - 100)	256,90	4,000	1.027,60
21	FDD2YD28	m	Paret per a pou quadrat de 150x150 cm, de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter de ciment 1:4 (P - 96)	618,15	2,500	1.545,38
22	FDB1OBK0	u	Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 25 cm de gruix i de planta 1.9x1,9 m (P - 94)	137,80	1,000	137,80
23	FDD2YZZ8	u	Pou per a zona de filtració de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:4, amb 4 obertures D20cm, inclòs solera, i tapa amb 2 reixes tipus BCN10. (P - 97)	1.304,43	1,000	1.304,43
24	FDD2YZZR	u	Substitució d'embornal existent per pou de graves de 85x85cm i 1m d'alçada, inclòs enderroc d'embornal, càrrega de runa sobre camió o	1.153,89	3,000	3.461,67

EUR

PRESSUPOST

contenedor, anell superior d'obra i tapa amb 2 reixes tipus BCN10. (P - 98)		
---	--	--

TOTAL	Subcapítol	01.01.03.03	34.498,95
-------	------------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG
Capítol	03	Instal·lacions
Subcapítol	04	Font

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FN316XZZ	u	Subministrament i instal·lació de clau de pas, segons REP i DF. (P - 143)	74,34	1,000	74,34
2	FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i llicada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 105)	105,06	1,000	105,06
3	FDKZH9C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 108)	73,14	1,000	73,14
4	FQ31U0X3	u	Restauració de font, incloent el decapatge, emprimació i nou pintat, reemplaçament de detalls deteriorats o ausents, tot segons indicacions de BCASA i la Direcció d'Obra. (P - 156)	705,09	1,000	705,09

TOTAL	Subcapítol	01.01.03.04	957,63
-------	------------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG
Capítol	04	Jocs i mobiliari urbà
Subcapítol	01	Jocs - àrea 1

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQAM11TZ	u	Certificació de una zona de Jocs Infantils conforme compleix amb les normatives vigents d'acord amb le Plec de Prescripcions de Parcs, inclosa la norma europea de seguretat EN1176 i les UNE habituals de l'esmentat Plec. (P - 199)	420,00	1,000	420,00
2	FRG11ME3Z	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització d'àrea de jocs infantils amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona. (P - 266)	516,54	1,000	516,54
3	FQAEYBW5	u	Subministrament i instal·lació de joc TAULA QUADRADA, accessible, tipus J09 de la DT, amb troncs de fusta de alerce FSC i peus d'acer galvanitzat, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat. (P - 185)	3.183,92	1,000	3.183,92
4	FQAEYBW6	u	Subministrament i instal·lació de joc GRUA PER A SORRA AMB PLATAFORMA ACCESSIBLE PER A CADIRA DE RODES, accessible, tipus J10 de la DT, amb troncs de fusta de alerce FSC i transportador de sorra, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat. (P - 186)	13.856,19	1,000	13.856,19
5	FQAEYBWA	u	Subministrament i instal·lació de joc ESTRUCTURA DE CONSTRUCCIÓ, accessible, tipus J11 de la DT, amb troncs de fusta de alerce FSC, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat. (P - 188)	14.077,35	1,000	14.077,35
6	FQAEYBRA	u	Subministrament i instal·lació de joc TRANSPORTADOR DE SORRA (3 RAILS) AMB GRUA GIRATÒRIA, accessibles, tipus J12 I J14 de la	21.305,99	1,000	21.305,99

EUR

PRESSUPOST

7	FQAEYBZ6	u	DT, amb troncs de fusta de alerce FSC i peus d'acer, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat. (P - 176) Subministrament i instal·lació de joc TRONCS BAIXOS D'EQUILIBRI, tipus J13 de la DT, amb 7 troncs de fusta de castanyer FSC de 70-80cm i de 30-40cm d'alçada sobre el nivell del terra, totalment col·locat i muntat. (P - 195)	999,02	1,000	999,02
---	----------	---	---	--------	-------	--------

TOTAL	Subcapítol	01.01.04.01	54.359,01
-------	------------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG
Capítol	04	Jocs i mobiliari urbà
Subcapítol	02	Jocs - àrea 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQAM11TZ	u	Certificació de una zona de Jocs Infantils conforme compleix amb les normatives vigents d'acord amb le Plec de Prescripcions de Parcs, inclosa la norma europea de seguretat EN1176 i les UNE habituals de l'esmentat Plec. (P - 199)	420,00	1,000	420,00
2	FRG11ME3Z	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització d'àrea de jocs infantils amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona. (P - 266)	516,54	2,000	1.033,08
3	FQAEYBTZ	u	Subministrament i instal·lació de joc infantil tipus tobogan d'acer inoxidable, de 1m d'alçada i 1m d'amplada, joc J06 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat sobre topografia de cautxú, tot segons DT i DF. (P - 181)	5.693,29	1,000	5.693,29
4	FQAEYBTW	u	Subministrament i instal·lació de joc infantil tipus tobogan en túnel, plataforma rectangular i pont, d'acer inoxidable i fusta d'alerce de muntanya FSC, troncs quadrats i peus d'acer. Inclou plataforma per a combinar de 1,50m i base de 2,50x1,60 amb barana de protecció, marc d'unió per a pont de fusta a la plataforma i connexió per a tobogan túnel, amb passamans de fusta, pont de fusta amb baranes de 3m de longitud i marc finals per a rampa, amb barana, i togogan tub de 600cm d'alçada d'acer inoxidable amb dues corbes, 35º d'inclinació i suports de metall, joc J01 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat, tot segons DT i DF. (P - 180)	61.108,86	1,000	61.108,86
5	FQAEYBTR	u	Subministrament i instal·lació de tarima de fusta adjacent al tobogan en túnel, de 15m de longitud i 2m d'ample, de fusta de pi cuperitzada a l'autoclau classe IV, FSC o equivalent, amb rotllos per a trepar, també de fusta de pi FSC tractada a l'autoclau classe IV i ancorats amb cargols, joc J02 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat, tot segons DT i DF. (P - 178)	11.277,62	1,000	11.277,62
6	FQAEYBW7	u	Subministrament i instal·lació de joc de gronxador giratori adaptat, d'acer inoxidable i HPL, J08 segons DT, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació. (P - 187)	12.966,78	1,000	12.966,78
7	FQAEYBW3	u	Subministrament i instal·lació de joc infantil de tobogan accessible de 1,50m d'alçada i 1,00m d'ample, d'acer inoxidable i amb plataforma de transferència i sortida especial per a cadira de rodes, inclòs barra de subjecció, tipus J03 de la DT, inclòs fixacions i fonamentació, totalment col·locat i muntat segons DF i DT. (P - 183)	13.796,87	1,000	13.796,87
8	FQAEYBTS	u	Subministrament i instal·lació de tarima de fusta adaptada adjacent al tobogan accessible, de 15m2 de superfície total amb un tram pla i un inclinat, amb barana i rodapeus, de fusta de pi cuperitzada a l'autoclau classe IV, FSC o equivalent, joc J04 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat, tot segons DT i DF. (P - 179)	6.017,27	1,000	6.017,27
9	FQAEYBQQ	u	Subministrament i instal·lació de presa d'escalada gran, realitzada en poliuretà i fixada amb cargol expansiu, de diferents colors, segons DT i DF. (P - 175)	34,27	20,000	685,40

EUR

PRESSUPOST

TOTAL	Subcapítol	01.01.04.02	112.999,17
Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA	
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG	
Capítol	04	Jocs i mobiliari urbà	
Subcapítol	03	Jocs - àrea 3	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQAM11TZ	u	Certificació de una zona de Jocs Infantils conforme compleix amb les normatives vigents d'acord amb le Plec de Prescripcions de Parcs, inclosa la norma europea de seguretat EN1176 i les UNE habituals de l'esmentat Plec. (P - 199)	420,00	1,000	420,00
2	FRG11ME3Z	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització d'àrea de jocs infantils amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona. (P - 266)	516,54	3,000	1.549,62
3	FQAEYBW2	u	Subministrament i instal·lació de joc tipus ESTRUCTURA DE FUSTA PER A ESCALAR de 17,50x5,50m, tipus J15 de la DT, amb troncs de fusta de robínia FSC verticals i horitzontals, xarxes i cordes, amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, totalment col·locat i muntat. Inclou 3 xarxe addicionals: Xarxa 1 de 1,60x3,50m h=0,40-0,60m amb plataforma de transferència per a usuaris amb cadira de rodes h=0,45m Xarxa 2 de 2,70x1,60m, h=0,60m-0,90m Xarxa 3 de 1,70x1,70m, h=0,90m-1,20m Amb protecció de goma entre xarxa 2 i 3 (0,40mx1,70m). (P - 182)	78.755,68	1,000	78.755,68
4	FQAEYBWK	u	Subministrament i instal·lació d'opcionals per al joc tipus ESTRUCTURA DE FUSTA PER A ESCALAR de 17,50x5,50m, tipus J15 de la DT, amb 76 aros per als 38 troncs horitzontals i 15 taps per als 15 verticals. (P - 190)	22.680,72	1,000	22.680,72
5	FQAEYBZ4	u	Subministrament i instal·lació de joc tipus joc distribuïdor de so, d'acer galvanitzat, J19 segons DT, tot segons DT i indicacions de la DF i de l'industrial, completament col·locat i muntat incloses fixacions i fonamentació. (P - 193)	4.176,83	2,000	8.353,66
6	FQAEYBZ5	u	Subministrament i instal·lació de joc tipus coixí de so, J18 de la DT, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions i fonamentació. (P - 194)	2.567,05	5,000	12.835,25
7	FQAEYBWB	u	Subministrament i instal·lació de joc d'arc musical amb 5 tubs de so de fusta, J17 de la DT, de fusta FSC, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació. (P - 189)	13.223,51	1,000	13.223,51
8	FQAEYBW4	u	Subministrament i instal·lació de joc infantil balancí de fusta amb neumàtics amortidors, troc quadrat de fusta d'alerce de muntanya FSC, J16 de la DT, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació. (P - 184)	2.844,40	1,000	2.844,40

TOTAL	Subcapítol	01.01.04.03	140.662,84
Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA	
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG	
Capítol	04	Jocs i mobiliari urbà	
Subcapítol	04	Esportiu	

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	FQAM11RZ	u	Certificació del circuit de salut conforme compleix amb les normatives vigents d'acord amb le Plec de Prescripcions de Parcs, inclosa la norma UNE-EN16630. (P - 198)	420,00	1,000	420,00
2	F21Q11FR	u	Retirada de xarxa de voley existent, inclòs enderroc de fonaments i càrrega sobre camió o contenidor de la runa. (P - 12)	41,27	1,000	41,27
3	FQA250ZA	u	Subministrament i muntatge de xarxa multiesport, amb suports d'acer galvanitzat, xarxa de nyló d'alta resistència de 10m de longitud, C08 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 165)	1.198,51	1,000	1.198,51
4	FQA25TZ2	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus barres paral·leles a 140cm del sòl, amb estructura d'acer galvanitzat C07 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 167)	1.841,45	1,000	1.841,45
5	FQA25TZ3	u	Subministrament i muntatge d'equipament de combinació d'exercici Street Work Out amb un banc d'abdominals, espatllera, agarraderes, dues barres horitzontals a nivell alt i dos a nivell baix, amb estructura d'acer galvanitzat C01 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 168)	5.345,32	1,000	5.345,32
6	FQA25TZ4	u	Subministrament i muntatge d'equipament individual de banc de flexions, amb estructura d'acer galvanitzat C02 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 169)	1.940,36	1,000	1.940,36
7	FQA25TZ5	u	Subministrament i muntatge d'equipament de banc d'abdominals, amb estructura d'acer galvanitzat C04 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 170)	1.986,42	1,000	1.986,42
8	FQA25TZ6	u	Subministrament i muntatge d'equipament de barra triple a tres alçades, amb estructura d'acer galvanitzat C05 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 171)	1.656,93	1,000	1.656,93
9	FQA25TZ7	u	Subministrament i muntatge d'equipament de workout Pull Ups amb escala horitzontal, amb estructura d'acer galvanitzat C03 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 172)	4.925,32	1,000	4.925,32
10	FQA25TZ8	u	Subministrament i muntatge d'equipament d'estructura quadrada Pull Ups Pro, amb estructura d'acer galvanitzat C06 segons DT, amb daus d'ancoratge de formigó, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 173)	3.373,83	1,000	3.373,83
11	F452VRZZ	m3	Formació de grades amb llosa de formigó HA-30/B12/XC2 de 16cm de gruix, amb armat longitudinal de rodons D12 i armat transversal/estrebat amb rodons D10/20cm, inclòs encofrat fenòlic i desencofrat per a deixar el formigó vist. (P - 42)	286,99	27,000	7.748,73
12	F9K5VCZ0	m2	Tractament superficial amb pintura contra pintades i amb hidrofugant, segons prescripcions de la DF i del REP (P - 69)	17,83	150,000	2.674,50

TOTAL	Subcapítol	01.01.04.04	33.152,64
Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA	
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG	
Capítol	04	Jocs i mobiliari urbà	
Subcapítol	05	Mobiliari i equipament urbà	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQ21YH7Z	u	Paperera tipus Barcelonade 70 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 155)	138,62	12,000	1.663,44
2	FQ11GCZZ	u	Cadira de fusta tropical, FSC o equivalent, amb respallier, suports i recolzabraços metàl·lics, col·locada amb fixacions mecàniques, amb tractament antienvelliment, antifong i antiputrefacció i aplicació de tractament antigraffiti permanent incolor tipus antigraffiti PPAC01 o de gama similar, transpirable al vapor d'aigua, resistent als fongs, molsa i	618,77	11,000	6.806,47

PRESSUPOST

			UV, amb propietats de autoneteja, UV, aplicat de tres capes de forma manual, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 146)			
3	F21Q11WR	u	Retirada, aplec i recol·locació de taula de ping pong, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF. (P - 13)	129,48	2,000	258,96

TOTAL	Subcapítol	01.01.04.05				8.728,87
Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA				
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG				
Capítol	05	Altres elements				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9G1V1ZT	u	Aportació de fins a 5 mostres de formigó amb àrids seleccionats per a obtenir color de la pedra original de la urbanització del parc tot segons DT i DF. (P - 64)	4.200,00	1,000	4.200,00
2	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	9,060	131,10
3	F923RJ2Z	m3	Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 3-5cm, amb estesa i piconatge del material (P - 46)	33,63	6,040	203,13
4	F3Z112T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 40)	15,01	30,200	453,30
5	F3251PZZ	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió, amb barreja d'àrids 8-12mm seleccionats per a obtenir color de pedra original de la urbanització del parc, amb acabat sorrejat, inclòs p.p. de formació de juntes cada 20m, tot completament acabat segons DT i indicacions de la DF. (P - 39)	154,18	18,120	2.793,74
6	F31B4000	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 35)	1,79	906,000	1.621,74
7	F31DC1ZW	m2	Encofrat a dues cares, recte o corb, amb encofrat fenòlic amb líquid retardant de fraguat per a acabat sorrejat, tot segons DF. (P - 36)	35,05	91,560	3.209,18
8	F9K5VCZ0	m2	Tractament superficial amb pintura contra pintades i amb hidrofugant, segons prescripcions de la DF i del REP (P - 69)	17,83	342,600	6.108,56
9	F452VRMZ	m3	Formació d'estructura de rampa amb ample de pas de 1,80m i murets laterals de 90cm d'alçada vista interior, de 20cm de gruix, amb llosa inferior de 20cm, de formigó HA-30 amb armat longitudinal de rodons D12 i armat transversal/estrebat amb rodons D10/20cm, inclòs encofrat fenòlic i desencofrat per a deixar el formigó vist i part proporcional de fonamentació, tot segons DT i DF. (P - 41)	309,23	45,000	13.915,35
10	F9GZ2000	m2	Ratllat manual de paviments de formigó, amb un SRT>45 (garantit amb assaig de pèndol) (P - 65)	3,05	75,600	230,58
11	FB14UFYZ	m	Doble passamà D40mm fixat a parament vertical de formigó cada 1,5m, amb sortint volat i continu de 30cm de longitud, d'acer negre pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF. (P - 79)	141,93	84,000	11.922,12
12	FB14UFRZ	m	Barana de 90cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada metre, inclòs reforç vertical cada 3m, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF. (P - 78)	163,98	47,000	7.707,06
13	FR9ABA2Z	m	Subministrament i instal·lació de tanca perimetral de 6 metres d'alçada amb suports cada 6 m sobre fonament existent. Estructura tubular doble i rigiditzada a base de tubs estructurals d'acer galvanitzat de diàmetre 10 cm fixat sobre pletina d'ancoratge soldada als muntants amb M12 amb resina epoxi. Tot galvanitzat en calent. Malla de doble	195,44	68,000	13.289,92

PRESSUPOST

			torsió d'acer galvanitzada. Accessoris de fixació i guia entre estructura, cable de vora i malla, d'acer galvanitzat i tensors estàndard cada 2 metres, tot segons DT i DF. (P - 258)			
--	--	--	---	--	--	--

TOTAL	Capítol	01.01.05				65.785,78
Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA				
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG				
Capítol	06	Enjardinament				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FRG11ME36	u	Fabricació, subministrament i col·locació sobre base de formigó de 300x200mm de senyal de dimensions 320x320 amb l'adhesiu pictograma igual a l'existent o segons REP. S'inclou els materials i mà d'obra necessària per al correcte ancoratge de la senyal. Inclòs suport, cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona. (P - 265)	348,54	15,000	5.228,10
2	F6A1K7ZZ	m	Tancament perimetral provisional de les plantacions amb amb reixat d'acer d'2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat. S'inclou la retirada del tancament quan Parcs i Jardins així ho indiqui (independentment del període de garantia) (P - 44)	31,70	210,000	6.657,00
3	FQBAY01Z	u	Poda d'arbre existent a l'inici de les obres per a alleugerir les copes, tot segons indicacions de la DO i del REP. (P - 201)	135,09	10,000	1.350,90
4	FQBAYZ10	u	Apuntalament d'arbre existent previ a l'enderroc del paviment del voltant i fins a la repavimentació, tot segons indicacions de la DF i del REP (P - 202)	67,55	10,000	675,50
5	FQBAY010	u	Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària (P - 200)	28,96	30,000	868,80
6	F21R1ZZP	u	Trasplantament d'arbust existent, inclou repicat amb mitjans manuals i mecànics, formació de pa de terra amb mitjans manuals, transport interior dins dels Jardins, excavació de nou clot de plantació de 60x60x60 cm, plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació (segons REP), reblert del clot amb substrats de jardineria segons REP, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.Tot segons indicacions del REP i de la DF. Inclou totes les feines de preparació (P - 21)	41,67	25,000	1.041,75
7	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	798,000	11.547,06
8	FR3P91A9	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 206)	47,43	135,700	6.436,25
9	FR3P8601	m3	Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 205)	82,80	135,700	11.235,96
10	FR3PY010	m3	Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa. (P - 207)	41,82	135,700	5.674,97
11	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 204)	55,43	346,000	19.178,78
12	FR3SE45Z	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix de10 cm (P - 209)	7,62	665,000	5.067,30
13	FR6623Z1	u	Plantació d'arbust o planta, excavació de clot de plantació amb mitjans manuals i mecànics, reblert del clot i primer reg (P - 256)	3,56	7.544,000	26.856,64

PRESSUPOST

14	FR491655	u	Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l (P - 222)	8,15	70,000	570,50
15	FR48HB3Z	u	Subministrament de Mulhenbergia cappilaris en contenidor de 2 l (P - 228)	5,57	1.200,000	6.684,00
16	FR4CZP31	u	Subministrament de Echinacea Purpurea en contenidor de 3 l (P - 230)	4,96	1.800,000	8.928,00
17	FR4E38ZZ	u	Subministrament d'Iris germanica d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor d'3 l (P - 237)	6,05	672,000	4.065,60
18	FR4EL6ZZ	u	Subministrament de Lippia nodiflora en test de 11cm (P - 239)	1,30	112,000	145,60
19	FR4FVJQQ	u	Subministrament de Parthenocissus tricuspidata Robusta en contenidor de 5 l (P - 242)	13,42	64,000	858,88
20	FR4178HA	u	Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l (P - 211)	15,25	200,000	3.050,00
21	FR43F4AN	u	Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l (P - 215)	13,39	602,000	8.060,78
22	FR4522A1	u	Subministrament de Rhamnus alaternus en contenidor de 10 l (P - 217)	14,88	401,000	5.966,88
23	FR4G92A1	u	Subministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 10 l (P - 243)	13,03	401,000	5.225,03
24	FR4GJ8ZZ	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l (P - 245)	13,77	602,000	8.289,54
25	FR4JHMAC	u	Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l (P - 251)	12,41	401,000	4.976,41
26	FR4FF8QQ	u	Subministrament de Nerium oleander en contenidor de 10 l (P - 241)	14,49	32,000	463,68
27	FR4464A6	u	Subministrament d'Olea europaea var. sylvestris d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l (P - 216)	14,23	32,000	455,36
28	FR4DH8ZZ	u	Subministrament de Cotoneaster lacteus en contenidor de 10 l (P - 234)	13,13	431,000	5.659,03
29	FR4H9D51	u	Subministrament de Salvia microphylla en contenidor de 5 l (P - 248)	5,57	220,000	1.225,40
30	FR4H9Z34	u	Subministrament de Salvia 'indigospires' d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (P - 249)	4,15	108,000	448,20
31	FR4H9234	u	Subministrament de Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (P - 247)	4,15	68,000	282,20
32	FR6124Z1	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de fins a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x200 cm amb mitjans mecànics i primer reg (P - 255)	100,03	9,000	900,27
33	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 271)	79,90	9,000	719,10
34	FR42482C	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 213)	441,04	3,000	1.323,12
35	FR45662C	u	Subministrament de Schinus molle de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ (P - 218)	133,93	3,000	401,79
36	FR41222C	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 210)	171,71	3,000	515,13
37	FR4DH851	u	Subministrament de Gaura lindheimeri en contenidor de 5 l (P - 232)	5,42	128,000	693,76
TOTAL Capítol				01.01.06		171.727,27
Obra				01	Pressupost TURÓ PEIRA	
Àmbit				01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG	
Capítol				07	AEG	
Subcapítol				01	Operacions prèvies	

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F21Q25Z1	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport de l'equipament a magatzem municipal, segons DF i REP. (P - 18)	35,45	1,000	35,45
2	F21Q11ZR	u	Retirada i aplec de taula de picnic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF. (P - 14)	98,06	1,000	98,06
3	F21Q25ZT	u	Retirada de senyalètica ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor i transport del senyal a magatzem municipal si s'escau, segons DF i REP. (P - 19)	9,46	2,000	18,92
4	F2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	3,44	265,000	911,60
5	F219YZZ5	m2	Demolició de base o de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió (P - 7)	5,84	265,000	1.547,60
6	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 22)	4,85	165,500	802,68
7	F227T0ZF	m2	Repàs, anivellament i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 24)	1,89	265,000	500,85
TOTAL Subcapítol			01.01.07.01		3.915,16	
Obra			01	Pressupost TURÓ PEIRA		
Àmbit			01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG		
Capítol			07	AEG		
Subcapítol			02	Paviments		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F96AUA4Z	m	Encintat de xapa perimetral de 20cm i 10 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 53)	59,68	55,000	3.282,40
2	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 50)	112,88	6,000	677,28
3	F9A120YZ	m2	Paviment de calcín de vidre, reactius bàsics i àrids calibrats, amb conglomerat de ciment de vidre a base de micronitzat de residus i acabat amb àrid lliure, amb estesa i piconatge del material, segons DT i DF. (P - 55)	21,47	40,000	858,80
4	F923RJWZ	m3	Base granular de gradient d'àrids, seogns detalls, Plec i indicacions de la DF i el REP, amb estesa i piconatge del material (P - 47)	33,63	45,000	1.513,35
5	F923RJ1Z	m3	Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 45)	38,37	45,000	1.726,65
6	F9A12Z1J	m3	Paviment de granular per a AEG, amb estesa i piconatge del material, tot segons DF i REP. (P - 56)	29,72	112,500	3.343,50
7	FD56FEZ2	m	Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x30x13cm, de color similar a la pedra original de la urbanització del Parc, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10, tot segons DT i DF. (P - 82)	66,69	10,000	666,90
TOTAL Subcapítol			01.01.07.02		12.068,88	

PRESSUPOST

Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	03	Tancaments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	6,400	92,61
2	F923RJ2Z	m3	Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 3-5cm, amb estesa i piconatge del material (P - 46)	33,63	3,200	107,62
3	F3Z112T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 40)	15,01	16,000	240,16
4	F3251PH1	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIIIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió (P - 38)	138,43	6,400	885,95
5	F31B4000	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 35)	1,79	224,000	400,96
6	F31DC1ZW	m2	Encofrat a dues cares, recte o corb, amb encofrat fenòlic amb líquid retardant de fraguat per a acabat sorrejat, tot segons DF. (P - 36)	35,05	32,000	1.121,60
7	FB122A5P	u	Porta de servei AEG de 130cm d'alçada i 300cm de llum de pas. Formada per fues fulles: una de 100cm i una de 200cm, segons plànols, amb rodons massissos d'acer de 16mm cada 5cm, amb doble rodó superior i inferior i rigiditzadors, amb reforç vertical als extrems, inclòs maneta, amb doble frontissa soldada, tot segons plànol de detall. Inclou sistema de tancament de cop i amb pany homologat i còpies de claus. (P - 74)	2.779,76	2,000	5.559,52
8	F6A154W8	u	Porta d'una fulla batent de 1m de llum de pas per a tanca AEG, de 130cm d'alçada, tot segons plànols, amb rodons massissos d'acer de 16mm cada 5cm, amb doble rodó superior i inferior i rigiditzadors, amb reforç vertical als extrems, inclòs maneta, amb doble frontissa soldada, tot segons plànol de detall. Inclou sistema de tancament de cop i amb pany homologat i còpies de claus. (P - 43)	601,91	2,000	1.203,82
9	FR9AUBA21	m	Subministrament i instal·lació de tanca per a AEG de 1,30m d'alçada conformada per brèndoles de rodó massís D16mm soldades entre base i passamà de coronació cada 5 cm i passamà de coronació D20mm. Tot el conjunt soldat i acabat amb dues capes d'olis passivant, directe a òxid amb film protector i flexible. Tot segons detalls de projecte i indicacions de la DF, completament muntat i col·locat. (P - 259)	292,92	44,000	12.888,48

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	04	Elements urbans

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FRG11METZ	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització d'àrea d'esbarjo per a gossos amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona. (P - 268)	516,54	2,000	1.033,08
2	FQ21YD75	u	Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable, ancorada amb dau de formigó (P - 154)	304,32	2,000	608,64

PRESSUPOST

3	FQ13VZZ2	u	Banc doble de 2,40x0,60x0,46m, de formigó armat decapat i hidrofugat, color beige fixat mecànicament a la fonamentació de formigó, inclòs fonamentació, segons DT i indicacions de la DF. (P - 152)	1.089,83	3,000	3.269,49
4	FQ13VZZ9	u	Incorporació de seient i repatllet de fusta amb recolza braços d'acer inox mate a banc de formigó, segons DT i indicacions de la DF. (P - 153)	529,02	3,000	1.587,06

TOTAL	Subcapítol		01.01.07.04		6.498,27
-------	------------	--	-------------	--	----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	05	Instal·lacions
Activitat	00	Nova escomesa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDK3UR30	u	Pericó de 80x40x40 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapes de fosa dúctil C-250, amb pany i clau, homologades. (P - 107)	463,57	1,000	463,57
2	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	20,000	289,40
3	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 25)	32,17	12,000	386,04
4	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 113)	13,84	100,000	1.384,00
5	FDG5Y1D1	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 103)	12,40	100,000	1.240,00
6	F2194JZP	m2	Demolició de paviment de peça de qualsevol tipus, inclòs graonat d'escales, per a execució de nova escomesa d'aigua, inclòs la demolició de la base de formigó, recuperació i aplec de les peces o els graons que sigui possible per al seu posterior aprofitament, tot amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió. (P - 3)	95,09	60,000	5.705,40
7	F9F5C5RZ	m2	Reposició del paviment i dels graons de la rasa d'escomesa d'aigua, inclòs nova base de formigó, col·locat amb morter de ciment i beurada de ciment, tot segons DT i DF (P - 60)	256,95	60,000	15.417,00

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	05	Instal·lacions
Activitat	01	Aspersió AEG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FFB2YZ5U	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. (P - 115)	8,07	45,000	363,15

PRESSUPOST

2	FFB2545Z	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. (P - 112)	5,05	40,000	202,00
3	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	17,000	245,99
4	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 25)	32,17	17,000	546,89
5	FJS2Z211	u	Aspersor per AEG (fixe, no emergent), amb radi de cobertura de 4 a 5,8 m, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat, i amb tub de protecció d'acer galvanitzat soldat a la tanca a una alçada de 40cm, tot segons plec d'Espais Verds. (P - 136)	115,98	16,000	1.855,68
6	FN31602X	u	Subministrament i instal·lació en pericó de vàlvula antilegionel·la (P - 142)	80,86	1,000	80,86
7	FDKZHJBY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 109)	129,64	1,000	129,64
8	FDK2Y2G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 106)	202,36	1,000	202,36
9	FJSFU23Z	u	By-pass de 1'' 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó (P - 141)	523,39	1,000	523,39

TOTAL	Activitat	01.01.07.05.01	4.149,96
-------	-----------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	05	Instal·lacions
Activitat	02	Font

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQFP1AF1	u	Subministrament i col·locació d'abeurador per gossos segons plec i REP, en ferro lacat inoxidable, amb aixeta inferior tipus polsador per a ompliment d'abeurador. Abeurador en acer inoxidable per a l'ús d'animals amb forat en la part central per evitar l'aigua estancada i reixeta de desguàs en acer inoxidable. (P - 203)	831,14	1,000	831,14
2	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	9,000	130,23
3	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 25)	32,17	9,000	289,53
4	FDG5Y1BQ	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 102)	7,80	20,000	156,00

PRESSUPOST

5	FFB14655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 111)	8,00	20,000	160,00
6	FD7FR411	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, amb dau de formigó de protecció (P - 88)	62,33	15,000	934,95
7	FN316XZZ	u	Subministrament i instal·lació de clau de pas, segons REP i DF. (P - 143)	74,34	1,000	74,34
8	FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 105)	105,06	1,000	105,06
9	FDKZH9C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 108)	73,14	1,000	73,14
10	F9G1V120	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic (P - 62)	118,90	0,600	71,34
11	F31DD120	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments, per a deixar el formigó vist (P - 37)	42,55	5,000	212,75

TOTAL	Activitat	01.01.07.05.02	3.038,48
-------	-----------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	05	Instal·lacions
Activitat	03	Reg AEG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FRE6130Z	u	Adaptació de la xarxa de reg existent i connexió de la nova xarxa. S'inclou la revisió de la xarxa de reg i la reposició dels elements escaients. (P - 261)	915,60	1,000	915,60
2	FDKZHJBY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 109)	129,64	6,000	777,84
3	FDK2Y2G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 106)	202,36	6,000	1.214,16
4	FJSFU239	u	By-pass sectorial de reg per degoteig de 1´´ 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó (P - 140)	523,39	1,000	523,39
5	FNERPJ00	u	Filtre metàl·lic de 300micres desmuntable per a reg per degoteig. (P - 144)	67,54	1,000	67,54
6	FFB2YZ5U	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons	8,07	55,000	443,85

PRESSUPOST

PCT. (P - 115)					
7	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	11,000159,17
8	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 25)	32,17	11,000353,87
9	FJM4U0ZZ	u	Vàlvula anti-sifó instal·lada dins d'arqueta als punts alts per deixar sortir l'aire de les canonades o purgador automàtic, amb cos de fosa, de 1", embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lada (P - 135)	230,35	2,000460,70
10	FJM3UZ10	u	Vàlvula de rentat per a purgat o drenatge de les canonades de degoteig, automàtica, col·locada als punts més baixos en arqueta (de vàlvula manual de ràcord pla de rentat) (P - 134)	55,98	5,000279,90
11	FJS5383Z	m	Reg per degoteig amb tub de polietilè de densitat baixa de 4 bar de 16 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors interlinia integrats dins del tub i autocompensats per a un cabal de 2-3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm, tot segons prescripcions de Parcs i Jardins, col·locat al fons de la rasa i protegit amb geotextil, inclòs excavació i reblert de rasa així com la part proporcional de peces especials i connexió a la xarxa. (P - 137)	7,24	180,0001.303,20

TOTAL	Activitat	01.01.07.05.03	6.499,22
-------	-----------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	05	Instal·lacions
Activitat	04	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	27,500397,93
2	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 26)	14,49	7,200104,33
3	FD5A5F05	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 84)	30,55	25,000763,75
4	FD7FR411	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, amb dau de formigó de protecció (P - 88)	62,33	15,000934,95
5	F228AHZ0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb gradient de graves i sorres per a drenatge, de diferents diàmetres, segons DF i REP. (P - 28)	55,48	10,500582,54
6	F228AH00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 27)	47,58	11,500547,17
7	FR3SCZA2	m2	Acabat superficial amb grava decorativa seleccionada de còdols de riera, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals, segons DT i DF (P - 208)	9,29	18,500171,87
8	FDD2YZZR	u	Substitució d'embornal existent per pou de graves de 85x85cm i 1m d'alçada, inclòs enderroc d'embornal, càrrega de runa sobre camió o contenidor, anell superior d'obra i tapa amb 2 reixes tipus BCN10. (P - 98)	1.153,89	1,0001.153,89

PRESSUPOST

01.01.07.05.04				4.656,43
TOTAL	Activitat			

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	06	Enjardinament AEG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	FRG11ME36	u	Fabricació, subministrament i col·locació sobre base de formigó de 300x200mm de senyal de dimensions 320x320 amb l'adhesiu pictograma igual a l'existent o segons REP. S'inclou els materials i mà d'obra necessària perí correcte ancoratge de la senyal. Inclòs suport, cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona. (P - 265)	348,54	3,0001.045,62
2	FQBAY01Z	u	Poda d'arbre existent a l'inici de les obres per a alleugerir les copes, tot segons indicacions de la DO i del REP. (P - 201)	135,09	4,000540,36
3	FQBAYZ10	u	Apuntalament d'arbre existent previ a l'enderroc del paviment del voltant i fins a la repavimentació, tot segons indicacions de la DF i del REP (P - 202)	67,55	4,000270,20
4	FQBAY010	u	Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària (P - 200)	28,96	4,000115,84
5	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	43,200625,10
6	FR3P91A9	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 206)	47,43	9,000426,87
7	FR3P8601	m3	Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 205)	82,80	9,000745,20
8	FR3PY010	m3	Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa. (P - 207)	41,82	9,000376,38
9	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 204)	55,43	22,5001.247,18
10	FR3SE45Z	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix de10 cm (P - 209)	7,62	45,000342,90
11	FR6623Z1	u	Plantació d'arbust o planta, excavació de clot de plantació amb mitjans manuals i mecànics, reblert del clot i primer reg (P - 256)	3,56	392,0001.395,52
12	FR491655	u	Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l (P - 222)	8,15	72,000586,80
13	FR4FB651	u	Subministrament de Nandina domestica en contenidor de 5 l (P - 240)	7,52	96,000721,92
14	FR4GKDZ1	u	Subministrament de Pittosporum heterophyllum en contenidor de 5 l (P - 246)	9,78	72,000704,16
15	FR4GD855	u	Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 50 a 60 cm, en contenidor de 5 l (P - 244)	8,97	72,000645,84
16	FR4JHMAC	u	Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l (P - 251)	12,41	48,000595,68
17	FR4DH8ZZ	u	Subministrament de Cotoneaster lacteus en contenidor de 10 l (P - 234)	13,13	32,000420,16
18	F6A1K7ZZ	m	Tancament perimetral provisional de les plantacions amb amb reixat d'acer d'2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat. S'inclou la retirada del	31,70	80,0002.536,00

PRESSUPOST

		tancament quan Parcs i Jardins així ho indiqui (independentment del període de garantia) (P - 44)			
--	--	---	--	--	--

TOTAL	Subcapítol	01.01.07.06	13.341,73		
-------	------------	-------------	-----------	--	--

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG
Capítol	08	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2R5423Z	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega (P - 30)	6,75	2.502,342	16.890,81
2	F2RA7LP1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 34)	9,77	1.960,908	19.158,07
3	F2RA71H1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 31)	16,75	146,279	2.450,17
4	F2RA73G1	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 32)	24,15	322,985	7.800,09
5	F2RA73GZ	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de mescles bituminoses, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 33)	31,50	72,170	2.273,36
6	F241202Z	m3	Transport de terres no contaminades i residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans manuals i mecànics (P - 29)	2,97	2.502,342	7.431,96

TOTAL	Capítol	01.01.08	56.004,46		
-------	---------	----------	-----------	--	--

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG
Capítol	01	Operacions prèvies, enderrocs i moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	3,44	1.036,300	3.564,87
2	F219YZZ5	m2	Demolició de base o de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió (P - 7)	5,84	1.036,300	6.051,99
3	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,80	90,000	792,00
4	F21913Z5	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)	4,75	140,000	665,00
5	M219UFZZ	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs encaixos laterals i finals, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de runes sobre camió, transport i deposició a centre de reciclatge o valorització, inclòs cànon, i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 278)	1,26	288,000	362,88

PRESSUPOST

6	F21QA9ZZ	u	Retirada de joc per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, de qualsevol tipologia, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i aplec de l'equipament o de les peces aprofitables i càrrega i transport a magatzem municipal. (P - 20)	138,12	2,000	276,24
7	F21B30ZZ	m	Desmuntatge de tancament de zona de jocs, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs enderroc de fonamentació i càrrega sobre camió i aplec de les peces aprofitables i càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal. (P - 9)	15,04	52,000	782,08
8	F21Q11ZZ	u	Retirada i aplec de banc convencional, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF. (P - 15)	57,32	7,000	401,24
9	F21Q11ZR	u	Retirada i aplec de taula de picnic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF. (P - 14)	98,06	8,000	784,48
10	F21Q11WR	u	Retirada, aplec i recol·locació de taula de ping pong, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF. (P - 13)	129,48	2,000	258,96
11	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 22)	4,85	535,120	2.595,33
12	F227T0ZF	m2	Repàs, anivellament i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 24)	1,89	943,100	1.782,46

TOTAL	Capítol	01.02.01	18.317,53		
-------	---------	----------	-----------	--	--

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG
Capítol	02	Ferms i paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 50)	112,88	60,150	6.789,73
2	F923RJ1Z	m3	Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 45)	38,37	80,200	3.077,27
3	F9P9UFZ6	m2	Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat "in situ" per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb EPDM, de 10 mm gruix, de color verd, vermell, gris, ocre, taronja, groc o blau, amb estructura drenant, superfície llisa i antilliscant (P - 71)	39,81	401,000	15.963,81
4	F9P9UE50	m2	Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat "in situ" per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitzada amb SBR, de 50 mm gruix, amb estructura drenant (P - 70)	34,59	401,000	13.870,59
5	F96AUA4Z	m	Encintat de xapa perimetral de 20cm i 10 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo de 20 N/mm2 de resitència mínima a compressió (P - 53)	59,68	12,000	716,16
6	FD56FEZ2	m	Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x30x13cm, de color similar a la pedra original de la urbanització del Parc, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10, tot segons DT i DF. (P - 82)	66,69	21,000	1.400,49

PRESSUPOST

TOTAL	Capítol	01.02.02			41.818,05	
Obra		01	Pressupost TURÓ PEIRA			
Àmbit		02	ÀMBIT 2_jocs i AEG			
Capítol		03	Instal·lacions			
Subcapítol		01	Reg			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FFB2YZZU	u	Proves d'estanquitat de la xarxa de reg. (P - 116)	468,67	1,000	468,67
2	FRE6130Z	u	Adaptació de la xarxa de reg existent i connexió de la nova xarxa. S'inclou la revisió de la xarxa de reg i la reposició dels elements escaients. (P - 261)	915,60	1,000	915,60
3	FDKZHJBY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 109)	129,64	5,000	648,20
4	FDK2Y2G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 106)	202,36	5,000	1.011,80
5	FJSFU239	u	By-pass sectorial de reg per degoteig de 1'' 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó (P - 140)	523,39	1,000	523,39
6	FJSFU229	u	By-pass sectorial de reg per degoteig, de 1'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó (P - 139)	324,55	1,000	324,55
7	FNERPJ00	u	Filtre metàl·lic de 300micres desmuntable per a reg per degoteig. (P - 144)	67,54	2,000	135,08
8	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	117,000	1.692,99
9	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 25)	32,17	117,000	3.763,89
10	FDG5Y1D1	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 103)	12,40	55,000	682,00
11	FJM4U0ZZ	u	Vàlvula anti-sifó instal·lada dins d'arqueta als punts alts per deixar sortir l'aire de les canonades o purgador automàtic, amb cos de fosa, de 1", embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lada (P - 135)	230,35	5,000	1.151,75
12	FJM3UZ10	u	Vàlvula de rentat per a purgat o drenatge de les canonades de degoteig, automàtica, col·locada als punts més baixos en arqueta (de vàlvula manual de ràcord pla de rentat) (P - 134)	55,98	19,000	1.063,62
13	FFB2YZ5U	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà	8,07	500,000	4.035,00
EUR						

PRESSUPOST

		d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. (P - 115)				
14	FFB2Y85Z	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. (P - 114)	6,17	85,000	524,45
15	FJS5383Z	m	Reg per degoteig amb tub de polietilè de densitat baixa de 4 bar de 16 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors interlinia integrats dins del tub i autocompensats per a un cabal de 2-3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm, tot segons prescripcions de Parcs i Jardins, col.locat al fons de la rasa i protegit amb geotextil, inclòs excavació i reblert de rasa així com la part proporcional de peces especials i connexió a la xarxa. (P - 137)	7,24	2.750,000	19.910,00
16	FJS5A6ZZ	u	Anell obert de canonada de PE16 o 17mm (de diàmetre exterior) i 4bar de pressió nominal, amb degotadors auto-compensats integrats que en conjunt proporcionin un cabal aproximat de25 l/varbre/hora, amb 7 degotadors de 3,5l/h, o amb 11 degotadors de 2,3l/h, amb una separació entre degotadors cada 30 cm (o cada 33 o 40cm, inclòs increment necessari de longitud de canonada per a aconseguir el cabal indicat), amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre i manta anti arrels, soterrat 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. (P - 138)	21,15	6,000	126,90
17	FRE613RZ	u	Ampliació de programador de reg existent PLC connectat via 3G incloent la incorporació de nous mòduls. (P - 263)	409,65	3,000	1.228,95
TOTAL	Subcapítol	01.02.03.01				38.206,84
Obra		01	Pressupost TURÓ PEIRA			
Àmbit		02	ÀMBIT 2_jocs i AEG			
Capítol		03	Instal·lacions			
Subcapítol		02	Enllumenat			
Activitat		01	Adequació xarxa existent			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FZX0QMFx	u	Connexió a la xarxa o canalització d'enllumenat existent (P - 274)	230,71	2,000	461,42
TOTAL	Activitat	01.02.03.02.01				461,42
Obra		01	Pressupost TURÓ PEIRA			
Àmbit		02	ÀMBIT 2_jocs i AEG			
Capítol		03	Instal·lacions			
Subcapítol		02	Enllumenat			
Activitat		02	Obra civil			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9G1V1WW	m2	Base de protecció de punt de llum amb formigó en massa HM20 colorejat en massa de color marró, de 30cm de gruix. (P - 63)	62,82	6,000	376,92
2	F21H16Z3	u	Desmuntatge de projector o llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de qualsevol alçada, enderroc de fonament de formigó amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 11)	74,02	10,000	740,20
3	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	116,000	1.678,52
4	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 25)	32,17	69,600	2.239,03
EUR						

PRESSUPOST

5	FDG5Y2B1	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 104)	18,56	290,000	5.382,40
6	FDKZHJZY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, tot segons prescripcions d'Enllumenat (P - 110)	129,64	6,000	777,84
7	FDK2Y2G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 106)	202,36	6,000	1.214,16
8	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,80	390,000	3.432,00
9	F2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	3,44	78,000	268,32
10	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 50)	112,88	11,700	1.320,70
11	M9RHU0ZN	m2	Reposició puntual de paviment de mescla bituminosa amb aglomerat en calent, inclòs regs, d'acord amb paviment existent i tot segons indicacions de la DF. (P - 279)	26,90	78,000	2.098,20

TOTAL	Activitat	01.02.03.02.02	19.528,29
-------	-----------	----------------	-----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG
Capítol	03	Instal·lacions
Subcapítol	02	Enllumenat
Activitat	03	Electricitat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FG31H554	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 117)	8,01	333,500	2.671,34
2	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 118)	10,07	304,500	3.066,32
3	FGD2324D	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada (P - 119)	66,54	21,000	1.397,34
4	FHM3CCEX	u	Tramitació i elaboració de documentació per donar d'alta la instal·lació del centre de comandament al Sistema Centralitzat (P - 129)	99,36	1,000	99,36
5	FGZ1400A	u	Verificació de punt de llum instal·lat o afectat i control informàtic del mateix (P - 120)	10,87	21,000	228,27

TOTAL	Activitat	01.02.03.02.03	7.462,63
-------	-----------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG
Capítol	03	Instal·lacions
Subcapítol	02	Enllumenat
Activitat	04	Enllumenat

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHMZU003	u			
		Tractament específic per protecció contra adhesius i contra graffitis fins a una alçada de 2m (més el tractament de la base) realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclou preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti, una capa principal més enduridor, tipus SL100 de HLG SYSTEM o equivalent, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor, tipus SL600 de HLG SYSTEM o equivalent (P - 130)	93,47	21,000	1.962,87
2	FHM1Y51Z	u			
		Columna troncocònica FUL-4 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 4 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 80 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 pern de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (P - 123)	1.831,24	6,000	10.987,44
3	FHM1Y53Z	u			
		Columna troncocònica FUL-7/10 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 100 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=12 mm, 4 pern de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (P - 124)	2.846,52	13,000	37.004,76
4	FHM1Y54Z	u			
		Columna troncocònica FUL-9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 9 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 pern de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (P - 125)	4.124,63	1,000	4.124,63
5	FHM1Y5TZ	u			
		Columna troncocònica FUL-7/9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 100 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=12 mm, 4 pern de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada,	2.740,64	1,000	2.740,64

PRESSUPOST

instal·lada i connectada. (P - 128)						
6	FHN15FZ6	u	Subministrament i instal·lació de llum LED tipus MILOS M de Simón Lighting o equivalent, de 35 a 64,9W de potència, amb cos de fosa injectada d'alumini i fixació per lira, amb equip electrònic i amb sistema de regulació autònoma reprogramable des de quadre tipus IMCU de VOSSLOH o similar. Temperatura de color 2700 K, amb accessori per a la seva fixació al suport, tot segons plànols i DT. (P - 132)	1.004,02	6,000	6.024,12
7	FHN15FZ7	u	Subministrament i instal·lació de llum LED tipus MILOS S de Simón Lighting o equivalent, de 10W a 32W de potència, amb cos de fosa injectada d'alumini i fixació per lira, amb equip electrònic i amb sistema de regulació autònoma reprogramable des de quadre tipus IMCU de VOSSLOH o similar. Temperatura de color 2700 K, amb accessori per a la seva fixació al suport, tot segons plànols i DT. (P - 133)	632,36	36,000	22.764,96

TOTAL	Activitat	01.02.03.02.04	85.609,42
-------	-----------	----------------	-----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG
Capítol	03	Instal·lacions
Subcapítol	03	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9WZV010	u	Neteja i adaptació d'embornal existent, segons DT i DF, inclòs substitució de reixa per reixa P7. (P - 72)	473,25	7,000	3.312,75
2	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	4,000	57,88
3	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 26)	14,49	1,500	21,74
4	FD5ZYE20	u	Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres en espiga amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p7 (P - 86)	149,43	1,000	149,43
5	FD5JY524	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i llicada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 85)	216,24	1,000	216,24
6	FD7FR7Z1	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1 (P - 89)	107,33	5,000	536,65
7	FD9FY947	m	Dau de recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 400 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 91)	22,04	5,000	110,20
8	FDD2YZZR	u	Substitució d'embornal existent per pou de graves de 85x85cm i 1m d'alçada, inclòs enderroc d'embornal, càrrega de runa sobre camió o contenidor, anell superior d'obra i tapa amb 2 reixes tipus BCN10. (P - 98)	1.153,89	3,000	3.461,67

TOTAL	Subcapítol	01.02.03.03	7.866,56
-------	------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG
Capítol	03	Instal·lacions
Subcapítol	04	Font

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQ31U1ZZ	u	Desmuntatge, aplec, càrrega i transport a magatzem municipal de font existent, tot segons especificacions de la DF i de BCASA. (P - 157)	297,40	1,000	297,40

PRESSUPOST

297,40					
TOTAL	Subcapítol	01.02.03.04			

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG
Capítol	04	Jocs i mobiliari urbà
Subcapítol	01	Jocs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQAM11TZ	u	Certificació de una zona de Jocs Infantils conforme compleix amb les normatives vigents d'acord amb le Plec de Prescripcions de Parcs, inclosa la norma europea de seguretat EN1176 i les UNE habituals de l'esmentat Plec. (P - 199)	420,00	1,000	420,00
2	FRG11ME3Z	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització d'àrea de jocs infantils amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona. (P - 266)	516,54	2,000	1.033,08
3	FQAEYRTZ	u	Subministrament i instal·lació de plataforma lliscant d'acer inoxidable AISI 304L de 2m x 11,5m formada per un mòdul en xapa de 2,5mm de gruix i per a un denivell de 3,5m, amb estructura plana inferior UPN-100, tirnats de subjecció, perfils per a la fonamentació i tubs protectors laterals D84mm en inox, acabat general satinat i estructura pintada, tot segons DT, inclòs fonamentació i fixacions i preparació del talús, totalment muntat i instal·lat. (P - 196)	10.214,70	3,000	30.644,10
4	FQAEYBA3	u	Subministrament i instal·lació de gronxador basculant amb carrusel, suport amb quatre potes de fusta de secció quadrangular, amb peus de connexió amb fonamentació de suport d'acer galvanitzat, en fusta d'alerce de muntanya FSC, incloses fonamentacions, completament muntat segons DT i DF (P - 174)	30.865,20	1,000	30.865,20
5	FQAEYBZ2	u	Subministrament i instal·lació de gronxador doble de 3m d'alçada, amb 1 seient adaptat i un seient pla estàndard, en fusta de alerce FSC de secció quadrada, peus metàl·lics i barra horitzontal metàl·lica, col·locat i muntat, tot segons DF i DT, inclosa la fonamentació. (P - 192)	7.543,45	1,000	7.543,45
6	FQAEYZTR	u	Subministrament i instal·lació de tarima de fusta de 11,40m de longitud i 2m d'ample, de fusta de pi cuperitzada a l'autoclau classe IV, FSC o equivalent, amb rotllos per a trepar, també de fusta de pi FSC tractada a l'autoclau classe IV i ancorats amb cargols, inclòs fonamentació i fixacions, totalment muntat i instal·lat, tot segons DT i DF. (P - 197)	8.690,95	3,000	26.072,85
7	FQAEYBQQ	u	Subministrament i instal·lació de presa d'escalada gran, realitzada en poliuretà i fixada amb cargol expansiu, de diferents colors, segons DT i DF. (P - 175)	34,27	20,000	685,40
8	FQAEYBRQ	u	Subministrament i instal·lació de corda de suport, inclòs ancoratge inferior i una alçada de fixació de 2,00m, segons DT i DF. (P - 177)	558,79	5,000	2.793,95

TOTAL	Subcapítol	01.02.04.01	100.058,03
-------	------------	-------------	------------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG
Capítol	04	Jocs i mobiliari urbà
Subcapítol	02	Mobiliari i equipament urbà

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQ21YH7Z	u	Paperera tipus Barcelonade 70 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 155)	138,62	13,000	1.802,06

PRESSUPOST

2	FQ11GCZZ	u	Cadira de fusta tropical, FSC o equivalent, amb respatllet, suports i recolzabraços metàl·lics, col·locada amb fixacions mecàniques, amb tractament antienvelliment, antifong i antiputrefacció i aplicació de tractament antigraffiti permanent incolor tipus antigraffiti PPAC01 o de gama similar, transpirable al vapor d'aigua, resistent als fongs, molsa i UV, amb propietats de autoneteja, UV, aplicat de tres capes de forma manual, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 146)	618,77	11,000	6.806,47
3	FQ115VZZ	u	Banc de fusta tropical, FSC o equivalent, amb respatllet, suports i recolzabraços metàl·lics, col·locada amb fixacions mecàniques, amb tractament antienvelliment, antifong i antiputrefacció i aplicació de tractament antigraffiti permanent incolor tipus antigraffiti PPAC01 o de gama similar, transpirable al vapor d'aigua, resistent als fongs, molsa i UV, amb propietats de autoneteja, UV, aplicat de tres capes de forma manual, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 145)	1.519,66	5,000	7.598,30
4	FB14WFTZ	m	Barana de 90cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada 10cm, inclòs reforç vertical, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF. (P - 80)	210,18	40,000	8.407,20
5	FQ13VEZZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D40cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT i DF, inclòs fonament de formigó i fixació mecànica. (P - 148)	521,83	2,000	1.043,66
6	FQ13VGZZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D55cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT i DF, inclòs fonament de formigó i fixació mecànica. (P - 150)	593,59	2,000	1.187,18
7	FQ13VFZZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D70cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT i DF, inclòs fonament de formigó i fixació mecànica. (P - 149)	695,44	4,000	2.781,76
8	FQ13VERZ	u	Element circular de formigó, prefabricat o executat in situ segons indicacions de la DF, D90cm, de formigó de color sauló amb àrid i amb acabat sorrejat, tot segons DT i DF, inclòs fonament de formigó i fixació mecànica. (P - 147)	976,48	3,000	2.929,44

TOTAL	Subcapítol	01.02.04.02	32.556,07
-------	------------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG
Capítol	05	Altres elements

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	4,200	60,77
2	F923RJZZ	m3	Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 3-5cm, amb estesa i piconatge del material (P - 46)	33,63	2,800	94,16
3	F3Z112T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 40)	15,01	14,000	210,14
4	F3251PZZ	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçada com a màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió, amb barreja d'àrids 8-12mm seleccionats per a obtenir color de pedra original de la urbanització del parc, amb acabat sorrejat, inclòs p.p. de formació de juntes cada 20m, tot completament acabat segons DT i indicacions de la DF. (P - 39)	154,18	8,400	1.295,11
5	F31B4000	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 35)	1,79	420,000	751,80

PRESSUPOST

6	F31DC1ZW	m2	Encofrat a dues cares, recte o corb, amb encofrat fenòlic amb líquid retardant de fraguat per a acabat sorrejat, tot segons DF. (P - 36)	35,05	42,000	1.472,10
7	F9K5VCZ0	m2	Tractament superficial amb pintura contra pintades i amb hidrofugant, segons prescripcions de la DF i del REP (P - 69)	17,83	42,000	748,86

TOTAL	Capítol	01.02.05	4.632,94
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG
Capítol	06	Enjardinament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FRG11ME36	u	Fabricació, subministrament i col·locació sobre base de formigó de 300x200mm de senyal de dimensions 320x320 amb l'adhesiu pictograma igual a l'existent o segons REP. S'inclou els materials i mà d'obra necessària perll correcte ancoratge de la senyal. Inclòs suport, cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona. (P - 265)	348,54	3,000	1.045,62
2	F6A1K7ZZ	m	Tancament perimetral provisional de les plantacions amb amb reixat d'acer d'2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat. S'inclou la retirada del tancament quan Parcs i Jardins així ho indiqui (independentment del període de garantia) (P - 44)	31,70	520,000	16.484,00
3	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	528,000	7.640,16
4	FR3P91A9	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 206)	47,43	90,700	4.301,90
5	FR3P8601	m3	Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 205)	82,80	90,700	7.509,96
6	FR3PY010	m3	Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa. (P - 207)	41,82	90,700	3.793,07
7	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 204)	55,43	233,500	12.942,91
8	FR3SE45Z	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix de10 cm (P - 209)	7,62	440,000	3.352,80
9	FR6623Z1	u	Plantació d'arbut o planta, excavació de clot de plantació amb mitjans manuals i mecànics, reblert del clot i primer reg (P - 256)	3,56	8.110,000	28.871,60
10	FR491655	u	Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l (P - 222)	8,15	30,000	244,50
11	FR4BWD33	u	Subministrament de Coronilla valentina d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l (P - 229)	4,32	39,000	168,48
12	FR4DN4F1	u	Subministrament d'Hedera helix en alvèol forestal de 300 cm3 (P - 236)	0,67	4.500,000	3.015,00
13	FR4DN43C	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l (P - 235)	4,07	50,000	203,50
14	FR4H9234	u	Subministrament de Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l (P - 247)	4,15	296,000	1.228,40
15	FR4178HA	u	Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l (P - 211)	15,25	213,000	3.248,25

PRESSUPOST

16	FR4DH8ZZ	u	Subministrament de Cotoneaster lacteus en contenidor de 10 l (P - 234)	13,13	426,000	5.593,38
17	FR43F4AN	u	Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l (P - 215)	13,39	639,000	8.556,21
18	FR4522A1	u	Subministrament de Rhamnus alaternus en contenidor de 10 l (P - 217)	14,88	426,000	6.338,88
19	FR4G92A1	u	Subministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 10 l (P - 243)	13,03	426,000	5.550,78
20	FR4GJ8ZZ	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l (P - 245)	13,77	639,000	8.799,03
21	FR4JHMAC	u	Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l (P - 251)	12,41	426,000	5.286,66
22	FR6124Z1	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de fins a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x200 cm amb mitjans mecànics i primer reg (P - 255)	100,03	20,000	2.000,60
23	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 271)	79,90	20,000	1.598,00
24	FR45662C	u	Subministrament de Schinus molle de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ (P - 218)	133,93	1,000	133,93
25	FR4566ZC	u	Subministrament de Grevillea robusta de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ (P - 219)	194,25	5,000	971,25
26	FR484ZZZ	u	Subministrament de Aloe arborescens d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 5l. (P - 220)	10,54	14,000	147,56

TOTAL	Capítol	01.02.06	139.026,43
-------	---------	----------	------------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	01	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F96AUA4Z	m	Encintat de xapa perimetral de 20cm i 10 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo de 20 N/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 53)	59,68	150,000	8.952,00
2	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 50)	112,88	30,450	3.437,20
3	F9A120YZ	m2	Paviment de calcín de vidre, reactius bàsics i àrids calibrats, amb conglomerat de ciment de vidre a base de micronitzat de residus i acabat amb àrid lliure, amb estesa i piconatge del material, segons DT i DF. (P - 55)	21,47	203,000	4.358,41
4	F923RJWZ	m3	Base granular de gradient d'àrids, seogns detalls, Plec i indicacions de la DF i el REP, amb estesa i piconatge del material (P - 47)	33,63	70,000	2.354,10
5	F923RJ1Z	m3	Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 45)	38,37	70,000	2.685,90
6	F9A12Z1J	m3	Paviment de granular per a AEG, amb estesa i piconatge del material, tot segons DF i REP. (P - 56)	29,72	175,000	5.201,00
7	FD56FEZ2	m	Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x30x13cm, de color similar a la pedra original de la urbanització del Parc, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10, tot segons DT i DF. (P - 82)	66,69	25,000	1.667,25

PRESSUPOST

TOTAL	Subcapítol	01.02.07.01	28.655,86
Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA	
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG	
Capítol	07	AEG	
Subcapítol	02	Tancaments	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	22,720	328,76
2	F923RJ2Z	m3	Subbase de grava de granulat reciclat de formigó de 3-5cm, amb estesa i piconatge del material (P - 46)	33,63	11,360	382,04
3	F3Z112T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 40)	15,01	56,800	852,57
4	F3251PH1	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió (P - 38)	138,43	22,720	3.145,13
5	F31B4000	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 35)	1,79	795,200	1.423,41
6	F31DC1ZW	m2	Encofrat a dues cares, recte o corb, amb encofrat fenòlic amb líquid retardant de fraguat per a acabat sorrejat, tot segons DF. (P - 36)	35,05	113,600	3.981,68
7	FB122A5P	u	Porta de servei AEG de 130cm d'alçada i 300cm de llum de pas. Formada per fues fulles: una de 100cm i una de 200cm, segons plànols, amb rodons massissos d'acer de 16mm cada 5cm, amb doble rodó superior i inferior i rigiditzadors, amb reforç vertical als extrems, inclòs maneta, amb doble frontissa soldada, tot segons plànol de detall. Inclou sistema de tancament de cop i amb pany homologat i còpies de claus. (P - 74)	2.779,76	4,000	11.119,04
8	F6A154W8	u	Porta d'una fulla batent de 1m de llum de pas per a tanca AEG, de 130cm d'alçada, tot segons plànols, amb rodons massissos d'acer de 16mm cada 5cm, amb doble rodó superior i inferior i rigiditzadors, amb reforç vertical als extrems, inclòs maneta, amb doble frontissa soldada, tot segons plànol de detall. Inclou sistema de tancament de cop i amb pany homologat i còpies de claus. (P - 43)	601,91	2,000	1.203,82
9	FR9AUBA21	m	Subministrament i instal·lació de tanca per a AEG de 1,30m d'alçada conformada per brèndoles de rodó massís D16mm soldades entre base i passamà de coronació cada 5 cm i passamà de coronació D20mm. Tot el conjunt soldat i acabat amb dues capes d'olis passivant, directe a òxid amb film protector i flexible. Tot segons detalls de projecte i indicacions de la DF, completament muntat i col·locat. (P - 259)	292,92	142,000	41.594,64

TOTAL	Subcapítol	01.02.07.02	64.031,09
-------	------------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	03	Elements urbans

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FRG11METZ	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització d'àrea d'esbarjo per a gossos amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona. (P - 268)	516,54	2,000	1.033,08

PRESSUPOST

2	FQ21YD75	u	Paperera de 70 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada i suports laterals de tub d'acer inoxidable, ancorada amb dau de formigó (P - 154)	304,32	2,000	608,64
3	FQ13VZZ2	u	Banc doble de 2,40x0,60x0,46m, de formigó armat decapat i hidrofugat, color beige fixat mecànicament a la fonamentació de formigó, inclòs fonamentació, segons DT i indicacions de la DF. (P - 152)	1.089,83	1,000	1.089,83
4	FQ13VZZ1	u	Banc individual de 0,60x0,60x0,46m, de formigó armat decapat i hidrofugat, color beige fixat mecànicament a la fonamentació de formigó, inclòs fonamentació, segons DT i indicacions de la DF. (P - 151)	415,41	5,000	2.077,05
5	FQ13VZZ9	u	Incorporació de seient i repatller de fusta amb recolza braços d'acer inox mate a banc de formigó, segons DT i indicacions de la DF. (P - 153)	529,02	3,000	1.587,06

TOTAL	Subcapítol	01.02.07.03	6.395,66
-------	------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	04	Instal·lacions
Activitat	00	Nova escomesa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FDK3UR30	u	Pericó de 80x40x40 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de diàmetre, bastiment i tapes de fosa dúctil C-250, amb pany i clau, homologades. (P - 107)	463,57	1,000	463,57
2	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	20,000	289,40
3	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 25)	32,17	12,000	386,04
4	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 113)	13,84	100,000	1.384,00
5	FDG5Y1D1	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 103)	12,40	100,000	1.240,00
6	F2194JZP	m2	Demolició de paviment de peça de qualsevol tipus, inclòs graonat d'escalas, per a execució de nova escomesa d'aigua, inclòs la demolició de la base de formigó, recuperació i aplec de les peces o els graons que sigui possible per al seu posterior aprofitament, tot amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió. (P - 3)	95,09	60,000	5.705,40
7	F9F5C5RZ	m2	Reposició del paviment i dels graons de la rasa d'escomesa d'aigua, inclòs nova base de formigó, col·locat amb morter de ciment i beurada de ciment, tot segons DT i DF (P - 60)	256,95	60,000	15.417,00

TOTAL	Activitat	01.02.07.04.00	24.885,41
-------	-----------	----------------	-----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	04	Instal·lacions
Activitat	01	Aspersió AEG

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FFB2YZ5U	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. (P - 115)	8,07	45,000	363,15
2	FFB2545Z	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. (P - 112)	5,05	66,000	333,30
3	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	23,000	332,81
4	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 25)	32,17	23,000	739,91
5	FJS2Z211	u	Aspersor per AEG (fixe, no emergent), amb radi de cobertura de 4 a 5,8 m, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat, i amb tub de protecció d'acer galvanitzat soldat a la tanca a una alçada de 40cm, tot segons plec d'Espais Verds. (P - 136)	115,98	8,000	927,84
6	FN31602X	u	Subministrament i instal·lació en pericó de vàlvula antilegionel·la (P - 142)	80,86	1,000	80,86
7	FDKZHJBY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 109)	129,64	1,000	129,64
8	FDK2Y2G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 106)	202,36	1,000	202,36
9	FJSFU23Z	u	By-pass de 1'' 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó (P - 141)	523,39	1,000	523,39

TOTAL	Activitat	01.02.07.04.01	3.633,26
-------	-----------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	04	Instal·lacions
Activitat	02	Font

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQFPIAF1	u	Subministrament i col·locació d'abeurador per gossos segons plec i REP, en ferro lacat inoxidable, amb aixeta inferior tipus polsador per a ompliment d'abeurador. Abeurador en acer inoxidable per a l'ús d'animals amb forat en la part central per evitar l'aigua estancada i reixeta de desguàs en acer inoxidable. (P - 203)	831,14	1,000	831,14
2	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	9,000	130,23

PRESSUPOST

3	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 25)	32,17	9,000	289,53
4	FDG5Y1BQ	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 102)	7,80	20,000	156,00
5	FFB14655	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 111)	8,00	20,000	160,00
6	FD7FR411	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, amb dau de formigó de protecció (P - 88)	62,33	15,000	934,95
7	FN316XZZ	u	Subministrament i instal·lació de clau de pas, segons REP i DF. (P - 143)	74,34	1,000	74,34
8	FDK282CA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 105)	105,06	1,000	105,06
9	FDKZH9C4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 108)	73,14	1,000	73,14
10	F9G1V120	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic (P - 62)	118,90	0,600	71,34
11	F31DD120	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments, per a deixar el formigó vist (P - 37)	42,55	5,000	212,75

TOTAL	Activitat	01.02.07.04.02	3.038,48
-------	-----------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	04	Instal·lacions
Activitat	04	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	35,000	506,45
2	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 26)	14,49	12,480	180,84
3	FD5A5F05	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 84)	30,55	25,000	763,75
4	FD7FR411	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, amb dau de formigó de protecció (P - 88)	62,33	5,000	311,65
5	F228AH00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 27)	47,58	11,000	523,38
6	F228AHZ0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb gradient de graves i sorres per a drenatge, de diferents diàmetres, segons DF i REP. (P - 28)	55,48	10,500	582,54

EUR

PRESSUPOST

7	FR3SCZA2	m2	Acabat superficial amb grava decorativa seleccionada de còdols de riera, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals, segons DT i DF (P - 208)	9,29	18,000	167,22
8	FD5ZYE20	u	Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres en espiga amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p7 (P - 86)	149,43	2,000	298,86
9	FD5JY524	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 85)	216,24	2,000	432,48
10	FD7FR7Z1	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1 (P - 89)	107,33	26,000	2.790,58
11	FD9FY947	m	Dau de recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de PVC de diàmetre 400 mm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 91)	22,04	26,000	573,04
12	F9WZV010	u	Neteja i adaptació d'embornal existent, segons DT i DF, inclòs substitució de reixa per reixa P7. (P - 72)	473,25	2,000	946,50
13	FDD2YZZR	u	Substitució d'embornal existent per pou de graves de 85x85cm i 1m d'alçada, inclòs enderroc d'embornal, càrrega de runa sobre camió o contenidor, anell superior d'obra i tapa amb 2 reixes tipus BCN10. (P - 98)	1.153,89	1,000	1.153,89

TOTAL	Activitat	01.02.07.04.04	9.231,18
-------	-----------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG
Capítol	07	AEG
Subcapítol	05	Enjardinament AEG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FRG11ME36	u	Fabricació, subministrament i col·locació sobre base de formigó de 300x200mm de senyal de dimensions 320x320 amb l'adhesiu pictograma igual a l'existent o segons REP. S'inclou els materials i mà d'obra necessària per al correcte ancoratge de la senyal. Inclòs suport, cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona. (P - 265)	348,54	3,000	1.045,62
2	FQBAY010	u	Protecció d'arbres amb elements de fusta de 1,2 a 1,8 m d'alçària (P - 200)	28,96	4,000	115,84
3	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	148,800	2.153,14
4	FR3P91A9	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 206)	47,43	31,000	1.470,33
5	FR3P8601	m3	Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 205)	82,80	31,000	2.566,80
6	FR3PY010	m3	Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa. (P - 207)	41,82	31,000	1.296,42
7	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 204)	55,43	77,500	4.295,83
8	FR3SE45Z	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix de10 cm (P - 209)	7,62	155,000	1.181,10
9	FR6623Z1	u	Plantació d'arbut o planta, excavació de clot de plantació amb mitjans manuals i mecànics, reblert del clot i primer reg (P - 256)	3,56	1.182,000	4.207,92

EUR

PRESSUPOST

10	FR491655	u	Subministrament d'Abelia grandiflora (x) Prostrata d'alçària 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l (P - 222)	8,15	201,000	1.638,15
11	FR4FB651	u	Subministrament de Nandina domestica en contenidor de 5 l (P - 240)	7,52	208,000	1.564,16
12	FR4GKDZ1	u	Subministrament de Pittosporum heterophyllum en contenidor de 5 l (P - 246)	9,78	156,000	1.525,68
13	FR4GD855	u	Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 50 a 60 cm, en contenidor de 5 l (P - 244)	8,97	186,000	1.668,42
14	FR4JHMAC	u	Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l (P - 251)	12,41	82,000	1.017,62
15	FR4DC8Z1	u	Subministrament de Frankenia laevis en test de 11cm (P - 231)	1,20	128,000	153,60
16	FR4178HA	u	Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l (P - 211)	15,25	17,000	259,25
17	FR43F4AN	u	Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l (P - 215)	13,39	51,000	682,89
18	FR4522A1	u	Subministrament de Rhamnus alaternus en contenidor de 10 l (P - 217)	14,88	34,000	505,92
19	FR4G92A1	u	Subministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 10 l (P - 243)	13,03	34,000	443,02
20	FR4GJ8ZZ	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l (P - 245)	13,77	51,000	702,27
21	FR4DH8ZZ	u	Subministrament de Cotoneaster lacteus en contenidor de 10 l (P - 234)	13,13	51,000	669,63
22	F6A1K7ZZ	m	Tancament perimetral provisional de les plantacions amb amb reixat d'acer d'2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat. S'inclou la retirada del tancament quan Parcs i Jardins així ho indiqui (independentment del període de garantia) (P - 44)	31,70	160,000	5.072,00

TOTAL	Subcapítol	01.02.07.05	34.235,61
-------	------------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG
Capítol	08	Passera
Subcapítol	00	Recolzament extrems

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F931201J	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 48)	33,59	4,536	152,36
2	F923RJ1Z	m3	Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 45)	38,37	1,701	65,27
3	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 50)	112,88	3,402	384,02
4	P442-DG05	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a obra amb soldadura i cargols. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (Mesurada segons perfil teòric) (P - 282)	5,29	156,000	825,24

TOTAL	Subcapítol	01.02.08.00	1.426,89
-------	------------	-------------	----------

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG
Capítol	08	Passera
Subcapítol	01	Fonaments i sistemes de contenció
Activitat	01	Pilots metàl·lics helicoidals fonamentació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P44C-DPOS	u	Pilot helicoidal Ø89mm i hèlix de 203mm, cargolat directament al sòl per mitjà d'un equip hidràulic especialitzat que cargola les estakes fins la cota desitjada per obtenir la capacitat requerida pel projecte. Realitzat en acer segons normes ASTM A500 grado C, CAN/CSA G40.21-44W i soldada segons normes CWB W47.1 i W59. Compliment dels estàndards ASTM-D1143 y ASTM-D3689. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (Mesurada segons perfil teòric). Profunditat d'encastament de 2m. (P - 285)	546,00	18,000	9.828,00
2	P43C-DPOS	u	Test de resistència a l'enfonsament: Realització de varies perforacions, recuperant el material després i sense deixar residus. Realització de lectures de pressió a diferents profunditats per determinar les diferents característiques del terreny en general. (P - 280)	577,50	1,000	577,50

TOTAL	Activitat	01.02.08.01.01	10.405,50
-------	-----------	----------------	-----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG
Capítol	08	Passera
Subcapítol	02	Estructura metàl·lica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P442-DFYF	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (Mesurada segons perfil teòric) (P - 281)	5,24	965,759	5.060,58
2	P442-DG05	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a obra amb soldadura i cargols. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (Mesurada segons perfil teòric) (P - 282)	5,29	4.491,639	23.760,77
3	P44C-DP2C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 284)	5,28	109,659	579,00
4	P446-DM8M	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 283)	4,96	257,885	1.279,11
5	P8B5-6NOI	m2	Imprimació anticorrosiva per elements d'acer a l'exterior, incolora. Resistent a una temptarua de +175°C. Ha de garantir l'aïllament i	24,97	187,655	4.685,75

PRESSUPOST

pasivat per aturar l'oxid. (P - 286)						
TOTAL	Subcapítol	01.02.08.02			35.365,21	
Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA				
Àmbit	02	ÀMBIT 2_jocs i AEG				
Capítol	09	Gestió de residus				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2R5423Z	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega (P - 30)	6,75	1.873,899	12.648,82
2	F2RA7LP1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 34)	9,77	1.594,704	15.580,26
3	F2RA73G1	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 32)	24,15	77,116	1.862,35
4	F2RA73GZ	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de mescles bituminoses, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 33)	31,50	202,079	6.365,49
5	F24120ZZ	m3	Transport de terres no contaminades i residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans manuals i mecànics (P - 29)	2,97	1.873,899	5.565,48
TOTAL	Capítol	01.02.09			42.022,40	
Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA				
Àmbit	03	ÀMBIT 3_accés i naturalització				
Capítol	01	Operacions prèvies, enderrocs i moviment de terres				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	3,44	1.033,750	3.556,10
2	F219YZZ5	m2	Demolició de base o de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió (P - 7)	5,84	1.529,750	8.933,74
3	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,80	2.755,000	24.244,00
4	F21913Z5	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)	4,75	105,000	498,75
5	F21B3RZZ	m	Desmuntatge de tanca existent, amb mitjans manuals i mecànics, inclòs enderroc de fonamentació i càrrega sobre camió (P - 10)	8,96	85,000	761,60
6	F21Q11ZZ	u	Retirada i aplec de banc convencional, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF. (P - 15)	57,32	14,000	802,48
7	F21Q11WR	u	Retirada, aplec i recol·locació de taula de ping pong, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon	129,48	7,000	906,36
EUR						

PRESSUPOST

			indicacions de la DF. (P - 13)			
8	F21Q11ZR	u	Retirada i aplec de taula de picnic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor i col·locació a nova ubicació, inclòs fonamentació i/o fixacions mecàniques o transport a magatzem municipal, tot segon indicacions de la DF. (P - 14)	98,06	8,000	784,48
9	F21913ZY	m	Enderroc de mure existent, de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 2)	22,25	40,000	890,00
10	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 22)	4,85	627,000	3.040,95
11	M219UFZZ	m2	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, inclòs encaixos laterals i finals, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de runes sobre camió, transport i deposició a centre de reciclatge o valorització, inclòs cànon, i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 278)	1,26	8.925,000	11.245,50
12	F21Q1TZR	u	Retirada i transport a taller de creu existent per a la seva restauració i col·locació a nova ubicació. (P - 17)	4.083,90	1,000	4.083,90
13	F21Q1TZQ	u	Restauració a taller especialitzat de la creu existent. (P - 16)	8.312,85	1,000	8.312,85
TOTAL Capítol			01.03.01	68.060,71		
Obra			01 Pressupost TURÓ PEIRA			
Àmbit			03 ÀMBIT 3_accés i naturalització			
Capítol			02 Ferms i paviments			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F923RJ1Z	m3	Subbase de graveta de granulat reciclat de formigó de 5 a 12 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 45)	38,37	20,250	776,99
2	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 50)	112,88	159,150	17.964,85
3	F961Y220	m	Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària (P - 52)	59,38	213,000	12.647,94
4	F96AUA4Z	m	Encintat de xapa perimetral de 20cm i 10 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo de 20 N/mm2 de resitència mínima a compressió (P - 53)	59,68	7,000	417,76
5	FD56FEZ2	m	Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x30x13cm, de color similar a la pedra original de la urbanització del Parc, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10, tot segons DT i DF. (P - 82)	66,69	5,000	333,45
6	F9F5C5ZZ	m2	Paviment de peces de formigó de 20x10x10cm, de color marró acabat sorrejat, color pedra original del parc, col·locat amb morter de ciment i beurada de ciment, tot segons DT i DF (P - 61)	52,38	135,000	7.071,30
7	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 66)	88,46	276,485	24.457,86
8	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 68)	0,54	2.410,000	1.301,40
9	F9365HZ2	m2	Adaptació d'escales a rampa, amb paviment de formigó sorrejat i amb acabat raspatllat manuals, inclòs encofrat i desencofrat, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 51)	362,96	4,800	1.742,21
10	F9E1V010	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment pòrtland (P - 58)	31,07	135,000	4.194,45
11	F9E1V100	m2	Paviment de panot color tacs 20x20x4 model pas de vianants, col·locat a l'estesa amb morter de ciment pòrtland 1:6 i beurada de ciment (P - 59)	41,38	5,000	206,90
						EUR

PRESSUPOST

TOTAL	Capítol	01.03.02	71.115,11
Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA	
Àmbit	03	ÀMBIT 3_accés i naturalització	
Capítol	03	Instal·lacions	
Subcapítol	01	Reg	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FFB2YZZU	u	Proves d'estanquitat de la xarxa de reg. (P - 116)	468,67	1,000	468,67
2	FRE6130Z	u	Adaptació de la xarxa de reg existent i connexió de la nova xarxa. S'inclou la revisió de la xarxa de reg i la reposició dels elements escaients. (P - 261)	915,60	1,000	915,60
3	FDKZHJBY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 109)	129,64	51,000	6.611,64
4	FDK2Y2G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 106)	202,36	51,000	10.320,36
5	FJSFU239	u	By-pass sectorial de reg per degoteig de 1'' 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 24 V amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris de llautó i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada dins de pericó (P - 140)	523,39	11,000	5.757,29
6	FNERPJ00	u	Filtre metàl·lic de 300micres desmuntable per a reg per degoteig. (P - 144)	67,54	11,000	742,94
7	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	248,000	3.588,56
8	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 25)	32,17	248,000	7.978,16
9	FDG5Y1D1	m	Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobrimnt de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 103)	12,40	721,000	8.940,40
10	FJM4U0ZZ	u	Vàlvula anti-sifó instal·lada dins d'arqueta als punts alts per deixar sortir l'aire de les canonades o purgador automàtic, amb cos de fosa, de 1", embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lada (P - 135)	230,35	15,000	3.455,25
11	FJM3UZ10	u	Vàlvula de rentat per a purgat o drentage de les canonades de degoteig, automàtica, col·locada als punts més baixos en arqueta (de vàlvula manaul de ràcord pla de rentat) (P - 134)	55,98	40,000	2.239,20
12	FFB2YZ5U	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. (P - 115)	8,07	1.057,000	8.529,99
13	FFB2Y85Z	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT. (P - 114)	6,17	183,000	1.129,11

PRESSUPOST

14	FJS5383Z	m	Reg per degoteig amb tub de polietilè de densitat baixa de 4 bar de 16 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors interlinia integrats dins del tub i autocompensats per a un cabal de 2-3 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm, tot segons prescripcions de Parcs i Jardins, col·locat al fons de la rasa i protegit amb geotextil, inclòs excavació i rebert de rasa així com la part proporcional de peces especials i connexió a la xarxa. (P - 137)	7,24	4.050,000	29.322,00
15	FJS5A6ZZ	u	Anell obert de canonada de PE16 o 17mm (de diàmetre exterior) i 4bar de pressió nominal, amb degotadors auto-compensats integrats que en conjunt proporcionin un cabal aproximat de25 l/arbre/hora, amb 7 degotadors de 3,5l/h, o amb 11 degotadors de 2,3l/h, amb una separació entre degotadors cada 30 cm (o cada 33 o 40cm, inclòs increment necessari de longitud de canonada per a aconseguir el cabal indicat), amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre i manta anti arrels, soterrat 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. (P - 138)	21,15	14,000	296,10
16	FRE613RZ	u	Ampliació de programador de reg existent PLC connectat via 3G incloent la incorporació de nous mòduls. (P - 263)	409,65	8,000	3.277,20

TOTAL	Subcapítol	01.03.03.01	93.572,47
Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA	
Àmbit	03	ÀMBIT 3_accés i naturalització	
Capítol	03	Instal·lacions	
Subcapítol	02	Enllumenat	
Activitat	01	Adequació xarxa existent	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FZX0QMFx	u	Connexió a la xarxa o canalització d'enllumenat existent (P - 274)	230,71	2,000	461,42

TOTAL	Activitat	01.03.03.02.01	461,42
Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA	
Àmbit	03	ÀMBIT 3_accés i naturalització	
Capítol	03	Instal·lacions	
Subcapítol	02	Enllumenat	
Activitat	02	Obra civil	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9G1V1WW	m2	Base de protecció de punt de llum amb formigó en massa HM20 colorejat en massa de color marró, de 30cm de gruix. (P - 63)	62,82	4,000	251,28
2	F21H16Z3	u	Desmuntatge de projector o llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de qualsevol alçada, enderroc de fonament de formigó amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 11)	74,02	5,000	370,10
3	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	136,400	1.973,71
4	F2285R00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 25)	32,17	103,200	3.319,94
5	FDG5Y2B1	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobrimnt de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 104)	18,56	415,000	7.702,40
6	FDKZHJZY	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, tot segons prescripcions d'Enllumenat (P - 110)	129,64	6,000	777,84

PRESSUPOST

7	FDK2Y2G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó massís de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 106)	202,36	6,000	1.214,16
8	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 6)	8,80	670,000	5.896,00
9	F2194XG5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 5)	3,44	134,000	460,96
10	F9365H11	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 50)	112,88	20,100	2.268,89
11	M9RHU0ZN	m2	Reposició puntual de paviment de mescla bituminosa amb aglomerat en calent, inclòs regs, d'acord amb paviment existent i tot segons indicacions de la DF. (P - 279)	26,90	134,000	3.604,60

TOTAL	Activitat	01.03.03.02.02	27.839,88
-------	-----------	----------------	-----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	03	ÀMBIT 3_accés i naturalització
Capítol	03	Instal·lacions
Subcapítol	02	Enllumenat
Activitat	03	Electricitat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FG31H554	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 117)	8,01	477,250	3.822,77
2	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 118)	10,07	435,750	4.388,00
3	FGD2324D	u	Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 2,5 mm de gruix i soterrada (P - 119)	66,54	17,000	1.131,18
4	FHM3CCEX	u	Tramitació i elaboració de documentació per donar d'alta la instal·lació del centre de comandament al Sistema Centralitzat (P - 129)	99,36	1,000	99,36
5	FGZ1400A	u	Verificació de punt de llum instal·lat o afectat i control informàtic del mateix (P - 120)	10,87	17,000	184,79

TOTAL	Activitat	01.03.03.02.03	9.626,10
-------	-----------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	03	ÀMBIT 3_accés i naturalització
Capítol	03	Instal·lacions
Subcapítol	02	Enllumenat
Activitat	04	Enllumenat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FHMZU003	u	Tractament específic per protecció contra adhesius i contra graffitis fins a una alçada de 2m (més el tractament de la base) realitzat in situ amb la columna instal·lada, inclou preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport, aplicació d'una capa antioxidant, tipus NR2000 o equivalent, aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat i aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti, una capa principal més enduridor,	93,47	21,000	1.962,87

PRESSUPOST

			tipus SL100 de HLG SYSTEM o equivalent, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor, tipus SL600 de HLG SYSTEM o equivalent (P - 130)			
2	FHM1Y51Z	u	Columna troncocònica FUL-4 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 4 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 80 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (P - 123)	1.831,24	1,000	1.831,24
3	FHM1Y5RZ	u	Columna troncocònica FUL-5 de ESCOFET o equivalent (conicitat 12,5%) de 5 m d'alçària i vol de 91 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, porta de registre i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 142 mm, preparada per acollir 1 llumenera amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 80 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=10 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (P - 127)	1.935,95	5,000	9.679,75
4	FHM1Y53Z	u	Columna troncocònica FUL-7/10 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 100 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (P - 124)	2.846,52	9,000	25.618,68
5	FHM1Y54Z	u	Columna troncocònica FUL-9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 9 m d'alçària i vol de 388 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 200 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 100x100 cm i 100 cm de fondària, placa base de 400x400 mm de g=12 mm, 4 perns de M22x700 separats 300 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (P - 125)	4.124,63	1,000	4.124,63
6	FHM1Y5TZ	u	Columna troncocònica FUL-7/9 de ESCOFETo equivalent (conicitat 12,5%) de 7 m d'alçària i vol de 148 cm, lleugerament escurada amb una inclinació de 85°, d'acer galvanitzat acabat pintat color gris plata, 2 portes de registre de 400x100mm i tancament amb clau de tub rectangular, diàmetre superior 77 mm, diàmetre inferior 165 mm, preparada per acollir 3 llumeneres amb fixació lira i cargols d'acer inoxidable DIN 933, M10x25. Inclou caixes de fusibles, connexió i tallacircuits, terminal per a cable de coure nu de 35 mm2 i connexió a placa de terra amb cable groc/verd, muntants i cablejat interior, anella	2.740,64	2,000	5.481,28

PRESSUPOST

			de reforç de g=6 mm, amb 4 carteles de h=15 cm. Inclòs fonamentació de formigó HM20 de 80x80 cm i 100 cm de fondària, placa base de 360x360 mm de g=12 mm, 4 pern s de M22x700 separats 260 mm, tot segons plec i prescripcions d'Enllumenat, completament muntada, instal·lada i connectada. (P - 128)			
7	FHN15FZ7	u	Subministrament i instal·lació de llum LED tipus MILOS S de Simón Lighting o equivalent, de 10W a 32W de potència, amb cos de fosa injectada d'alumini i fixació per lira, amb equip electrònic i amb sistema de regulació autònoma reprogramable des de quadre tipus IMCU de VOSSLOH o similar. Temperatura de color 2700 K, amb accessoris per a la seva fixació al suport, tot segons plànols i DT. (P - 133)	632,36	27,000	17.073,72
8	FHN15FW7	u	Subministrament i instal·lació de balisa LED de 97cm d'alçada, antivandàliques, tot segons plànols i DT. (P - 131)	639,99	8,000	5.119,92

TOTAL	Activitat	01.03.03.02.04	70.892,09
-------	-----------	----------------	-----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	03	ÀMBIT 3_accés i naturalització
Capítol	03	Instal·lacions
Subcapítol	03	Drenatge

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9WZV010	u	Neteja i adaptació d'embornal existent, segons DT i DF, inclòs substitució de reixa per reixa P7. (P - 72)	473,25	1,000	473,25
2	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	29,900	432,65
3	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 26)	14,49	4,800	69,55
4	FD5A5F05	m	Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 84)	30,55	32,000	977,60
5	FD7FR411	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, amb dau de formigó de protecció (P - 88)	62,33	10,000	623,30
6	F228AH00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant (P - 27)	47,58	14,940	710,85
7	FR3SCZA2	m2	Acabat superficial amb grava decorativa seleccionada de còdols de riera, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals, segons DT i DF (P - 208)	9,29	23,900	222,03
8	FDD2YZZR	u	Substitució d'embornal existent per pou de graves de 85x85cm i 1m d'alçada, inclòs enderroc d'embornal, càrrega de runa sobre camió o contenidor, anell superior d'obra i tapa amb 2 reixes tipus BCN10. (P - 98)	1.153,89	1,000	1.153,89

TOTAL	Subcapítol	01.03.03.03	4.663,12
-------	------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	03	ÀMBIT 3_accés i naturalització
Capítol	03	Instal·lacions
Subcapítol	04	Font

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQ31U1ZZ	u	Desmuntatge, aplec, càrrega i transport a magatzem municipal de font existent, tot segons especificacions de la DF i de BCASA. (P - 157)	297,40	1,000	297,40

PRESSUPOST

TOTAL	Subcapítol	01.03.03.04	297,40
Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA	
Àmbit	03	ÀMBIT 3_accés i naturalització	
Capítol	04	Jocs i mobiliari urbà	
Subcapítol	01	Mobiliari i equipament urbà	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQ21YH7Z	u	Paperera tipus Barcelonade 70 l de capacitat formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, de 90 cm d'alçària total, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 155)	138,62	12,000	1.663,44
2	FQ11GCZZ	u	Cadira de fusta tropical, FSC o equivalent, amb respallter, suports i recolzabraços metàl·lics, col·locada amb fixacions mecàniques, amb tractament antienvelliment, antifong i antiputrefacció i aplicació de tractament antigraffiti permanent incolor tipus antigraffiti PPAC01 o de gama similar, transpirable al vapor d'aigua, resistent als fongs, molsa i UV, amb propietats de autoneteja, UV, aplicat de tres capes de forma manual, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 146)	618,77	36,000	22.275,72
3	FQAEYBWY	u	Subministrament i instal·lació de conjunt de pícnic format per taula i dos bancs de 2,50m de longitud, fabricats en plàstic reciclat per a exterior, tot segons DT i indicacions de la DF i de l'industrial, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació. (P - 191)	2.424,90	5,000	12.124,50

TOTAL	Subcapítol	01.03.04.01	36.063,66
-------	------------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	03	ÀMBIT 3_accés i naturalització
Capítol	04	Jocs i mobiliari urbà
Subcapítol	02	Altres elements

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	7,968	115,30
2	F3Z112T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 40)	15,01	26,275	394,39
3	F3251PZZ	m3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des de camió, amb barreja d'àrids 8-12mm seleccionats per a obtenir color de pedra original de la urbanització del parc, amb acabat sorrejat, inclòs p.p. de formació de juntes cada 20m, tot completament acabat segons DT i indicacions de la DF. (P - 39)	154,18	7,968	1.228,51
4	F31B4000	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 35)	1,79	398,400	713,14
5	F31DC1ZW	m2	Encofrat a dues cares, recte o corb, amb encofrat fenòlic amb líquid retardant de fraguat per a acabat sorrejat, tot segons DF. (P - 36)	35,05	52,550	1.841,88
6	F9K5VCZ0	m2	Tractament superficial amb pintura contra pintades i amb hidrofugant, segons prescripcions de la DF i del REP (P - 69)	17,83	52,550	936,97

TOTAL	Subcapítol	01.03.04.02	5.230,19
-------	------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	03	ÀMBIT 3_accés i naturalització

PRESSUPOST

Capítol	04	Jocs i mobiliari urbà			
Subcapítol	03	Baranes			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FB14UFRZ	m	Barana de 90cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada metre, inclòs reforç vertical cada 3m, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF. (P - 78)	163,98	254,000	41.650,92
2	FB14PFRZ	m	Barana de 40cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada metre, inclòs reforç vertical cada 3m, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF. (P - 77)	123,03	77,000	9.473,31
3	FB14WFTZ	m	Barana de 90cm d'alçada amb passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada 10cm, inclòs reforç vertical, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, tot segons DT i DF. (P - 80)	210,18	72,000	15.132,96
4	FB14CFTZ	u	Conjunt de tanca amb porta de 2,20m d'alçada, amb dues portes batents de 1,80m cada una, formada per passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada 10cm, inclòs reforç, maneta, pany i ferratges inclosos, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, incloses fonamentacions, tot segons DT i DF. (P - 75)	5.948,10	1,000	5.948,10
5	FB14CRTZ	u	Conjunt de tanca amb porta de 2,20m d'alçada, amb dues portes batents de 1,30m cada una, formada per passamà superior de rodó massís d'acer de 20cm i brèndoles de 16mm cada 10cm, inclòs reforç, maneta, pany i ferratges inclosos, tot el conjunt amb unions soldades, i amb pletina inferior, inclòs pintat amb dues mans d'emprimació epoxídica antiòxid i dues d'acabat amb esmalt sintètic, incloses fonamentacions, tot segons DT i DF. (P - 76)	5.570,10	1,000	5.570,10
TOTAL	Subcapítol	01.03.04.03			77.775,39	

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	03	ÀMBIT 3_accés i naturalització
Capítol	05	Enjardinament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FRG11ME36	u	Fabricació, subministrament i col·locació sobre base de formigó de 300x200mm de senyal de dimensions 320x320 amb l'adhesiu pictograma igual a l'existent o segons REP. S'inclou els materials i mà d'obra necessària per l'correcte ancoratge de la senyal. Inclòs suport, cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona. (P - 265)	348,54	12,000	4.182,48
2	F6A1K7ZZ	m	Tancament perimetral provisional de les plantacions amb amb reixat d'acer d'2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat. S'inclou la retirada del tancament quan Parcs i Jardins així ho indiqui (independentment del període de garantia) (P - 44)	31,70	905,000	28.688,50
3	FRI324Z1	m2	Malla alveolar d'estabilització de talús per a plantació, amb malla de coco 10 cm terra vegetal i malla alveolar de 10 cm de cantell, inclòs terreny existent llaurat prèviament i fixacions en U, tot segons DT i DF (P - 269)	13,93	395,000	5.502,35

PRESSUPOST

4	F222543Z	m3	Excavació de rases i pous en presència de serveis o arrels d'arbres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. (P - 23)	14,47	798,000	11.547,06
5	FR3P91A9	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 3 a 6 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 206)	47,43	562,850	26.695,98
6	FR3P8601	m3	Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 205)	82,80	562,850	46.603,98
7	FR3PY010	m3	Aportació i estesa de terra adobada i garbellada, de textura franc-sorrenca, amb un contingut mínim de matèria orgànica d'un 3%, i amb les característiques descrites per a la terra de jardineria segons l'apartat 5.3 de la NTJ 08G, prèvia acceptació d'una mostra significativa per part de la direcció facultativa. (P - 207)	41,82	562,850	23.538,39
8	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 204)	55,43	1.444,250	80.054,78
9	FR3SE45Z	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix de10 cm (P - 209)	7,62	2.740,000	20.878,80
10	FR6124Z1	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de fins a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x200 cm amb mitjans mecànics i primer reg (P - 255)	100,03	35,000	3.501,05
11	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 271)	79,90	35,000	2.796,50
12	FR42482C	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 213)	441,04	7,000	3.087,28
13	FR4248ZZ	u	Subministrament de Cercis siliquastrum mulstiterri, segons DT, DF i REP, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (P - 214)	336,00	3,000	1.008,00
14	FR41F21Z	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (P - 212)	177,93	1,000	177,93
15	FR41222C	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 210)	171,71	2,000	343,42
16	FR48G82Z	u	Subministrament de Washingtonia robusta d'alçària d'estípit de 400 a 600 cm, amb pa de terra amb un diàmetre 60 cm superior al del tronc (P - 221)	961,22	2,000	1.922,44
17	FR484ZZZ	u	Subministrament de Aloe arborescens d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 5l. (P - 220)	10,54	20,000	210,80
18	FR6623Z1	u	Plantació d'arbut o planta, excavació de clot de plantació amb mitjans manuals i mecànics, reblert del clot i primer reg (P - 256)	3,56	11.938,000	42.499,28
19	FR4DC8Z1	u	Subministrament de Frankenia laevis en test de 11cm (P - 231)	1,20	768,000	921,60
20	FR4EL6ZZ	u	Subministrament de Lippia nodiflora en test de 11cm (P - 239)	1,30	2.272,000	2.953,60
21	FR4DN43C	u	Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 150 cm, en contenidor de 3 l (P - 235)	4,07	50,000	203,50
22	FR4DN4F1	u	Subministrament d'Hedera helix en alvèol forestal de 300 cm3 (P - 236)	0,67	3.280,000	2.197,60
23	FR4DH8ZZ	u	Subministrament de Cotoneaster lacteus en contenidor de 10 l (P - 234)	13,13	448,000	5.882,24
24	FR4178HA	u	Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l (P - 211)	15,25	217,000	3.309,25
25	FR43F4AN	u	Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l (P - 215)	13,39	651,000	8.716,89
26	FR4522A1	u	Subministrament de Rhamnus alaternus en contenidor de 10 l (P - 217)	14,88	434,000	6.457,92
27	FR4G92A1	u	Subministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 10 l (P - 243)	13,03	434,000	5.655,02

PRESSUPOST

Pàg.: 51

28	FR4GJ8ZZ	u	Subministrament de Pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l (P - 245)	13,77	801,000	11.029,77
29	FR4JHMAC	u	Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 10 l (P - 251)	12,41	434,000	5.385,94
30	FR4FB651	u	Subministrament de Nandina domestica en contenidor de 5 l (P - 240)	7,52	112,000	842,24
31	FR4FVJQQ	u	Subministrament de Parthenocissus tricuspidata Robusta en contenidor de 5 l (P - 242)	13,42	64,000	858,88
32	FR4EL6Z1	u	Subministrament de Imperata cylindrica en test de 11cm (P - 238)	1,30	512,000	665,60
33	FR4DH8TZ	u	Subministrament de Cotoneaster horizontalis en contenidor de 5 l (P - 233)	13,13	1.190,000	15.624,70
34	FR49B6A1	u	Subministrament d'Alyssum maritimum en test 11 cm (P - 223)	1,43	32,000	45,76
35	FR4HR636	u	Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (P - 250)	3,76	6,000	22,56
36	FR4JJEA1	u	Subministrament de Vinca minor en test 11 cm (P - 252)	0,92	1.092,000	1.004,64
37	FR4AK634	u	Subministrament de Bupleurum fruticosum d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (P - 224)	4,62	24,000	110,88
38	FR4AK63Z	u	Subministrament de Euphobia characias wulfenii d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (P - 225)	4,62	20,000	92,40
39	FR4JQPZZ	u	Subministrament de Wisteria sinensis Prolific en contenidor de 5 l (P - 254)	11,03	80,000	882,40
40	FR4JQPZ2	u	Subministrament de Agave sp en contenidor de 2 l (P - 253)	6,77	39,000	264,03
41	FR4AK6W4	u	Subministrament de Ophiopogon japonicus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (P - 226)	4,62	180,000	831,60
42	FR4AK6W6	u	Subministrament de Nerumoleander nana d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (P - 227)	4,62	60,000	277,20
43	FR7112ZL	m2	Sembra de barreja de llavors segons DT. amb mitjans manuals, amb una dotació de 50g/m2, superfície de sembra < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior (P - 257)	4,46	252,000	1.123,92
44	FRI324Z2	m2	Paviment verd amb reforç de malla de polietilè, HD-PE reciclada, color negre, en peces de 600x400x75 mm, tallades a mida, sistema quadrat, encaix entre peces i fixació amb clavilles d'anclatge perimetral, col·locat a obra amb mitjans manuals, i reblert de cel·les amb barreja del 70% de grava basàltica 12-20 i 30% de terra vegetal adobada tipus franca-sorrenca, sobre base de sauló (de recuperació) de 2 cm de gruix., tot segons DT i DF (P - 270)	109,88	120,000	13.185,60

TOTAL	Capítol	01.03.05	391.784,76
-------	---------	----------	------------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	03	ÀMBIT 3_accés i naturalització
Capítol	06	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2R5423Z	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega (P - 30)	6,75	583,386	3.937,86
2	F2RA7LP1	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 34)	9,77	392,400	3.833,75
3	F2RA73G1	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 32)	24,15	38,155	921,44
4	F2RA73GZ	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de mescles bituminoses, procedents de	31,50	152,831	4.814,18

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 52

5	F24120ZZ	m3	construcció o demolició, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 33) Transport de terres no contaminades i residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans manuals i mecànics (P - 29)	2,97	583,386	1.732,66
---	----------	----	--	------	---------	----------

TOTAL	Capítol	01.03.06	15.239,89
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	04	VARIS
Capítol	01	Seguretat i Salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA900SS	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P - 0)	30.216,34	1,000	30.216,34

TOTAL	Capítol	01.04.01	30.216,34
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	04	VARIS
Capítol	02	Altres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA0REPS	pa	Partida alçada a justificar en obra per a donar compliment als requeriments dels REP's en fase d'obra. (P - 0)	90.600,00	1,000	90.600,00
2	FBB42100	u	Actualització i gestió d'inventaris del Departament d'Espai Urbà (incloent pavimentació, senyalització, mobiliari urbà, semàfors i transport vertical) d'acord amb els criteris dels plecs tècnics corresponents i la base cartogràfica. (P - 81)	1.500,00	1,000	1.500,00

TOTAL	Capítol	01.04.02	92.100,00
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	04	VARIS
Capítol	03	Topografia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FAA90TOP	u	Realització del Topogràfic de l'Obra Acabada segons el Plec d'especificacions tècniques per al manteniment de la cartografia municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona, redacció de l'informe i lliurament del mateix (P - 73)	2.000,00	1,000	2.000,00

TOTAL	Capítol	01.04.03	2.000,00
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	04	VARIS
Capítol	04	Manteniment enjardinament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FRE613QZ	u	Neteja dels parterres durant el termini amb tanca provisional de protecció per a l'arrelament de la vegetació, tot segons el Pla de Manteniment aprovat i indicacions del REP. (P - 262)	4.891,95	1,000	4.891,95
2	FRE61300	u	Manteniment de la nova jardineria, inclòs reg amb cuba en cas que sigui necessari i reposició de la vegetació que es pugui malmetre durant les obres o l'any de garantia, segons Pla de Manteniment aprovat i indicacions dels serveis tècnics d'Espais Verds, i la DF,	71.074,33	1,000	71.074,33

EUR

PRESSUPOST

			durant el període de garantia (1 any). S'inclou la neteja d'escocells i la redacció d'informes mensuals de seguiment d'acord amb la freqüència necessària establerta per a mantenir l'espai en condicions òptimes. S'inclou, durant 1 any, el manteniment de la vegetació, substrats, de la xarxa de reg i de la tanca provisional prevista fins a que EEVVaprovi la seva retirada. (P - 260)			
3	FRE613WW	u	Manteniment de la vegetació existent dins de l'àmbit d'obra, amb la realització de les tasques ordinàries que corresponguin a cada tipologia de vegetació, tot segons el pla de manteniment ordinari de Parcs i Jardins segons espècie i les que es derivin necessàries per l'execució de les obres o per mesures extraordinàries (com episodis de sequera), inclòs reg amb cuba en cas que sigui necessari, durant el termini que el personal responsable de Parcs i Jardins no pugui accedir-hi. Tto segons indicacions de la DF i el REP. (P - 264)	23.292,15	1,000	23.292,15

TOTAL	Capítol	01.04.04	99.258,43
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA
Àmbit	04	VARIS
Capítol	05	Circuit biosaludable

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FRG11MERZ	u	Fabricació, subministrament i col·locació de senyal de senyalització de circuit biosaludable amb l'adhesiu pictograma segons REP i DF. S'inclouen els materials i mà d'obra necessària pel correcte ancoratge. Inclòs cargoleria i totes les especificacions i accessoris per deixar la unitat totalment acabada segons el manual d'estils de Parcs i Jardins de Barcelona. (P - 267)	881,06	8,000	7.048,48
2	FQAM11RZ	u	Certificació del circuit de salut conforme compleix amb les normatives vigents d'acord amb le Plec de Prescripcions de Parcs, inclosa la norma UNE-EN16630. (P - 198)	420,00	1,000	420,00
3	FQA250Z7	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus ARM BIKE, amb estructura d'acer amb acabat pintat i compostos plàstic, CB1 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 164)	8.244,24	1,000	8.244,24
4	FQA250Z6	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus ASSISTED STEP GREY, amb estructura d'acer i pintat, CB2 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 163)	2.658,00	1,000	2.658,00
5	FQA250Z1	u	Subministrament i muntatge d'equipament combinat tipus STRECH STATION GREY, amb estructura d'acer pintat, CB3 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 158)	3.612,52	1,000	3.612,52
6	FQA250Z5	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus FLEX WHEEL GREY, amb estructura d'acer i pintat, CB4 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 162)	1.688,08	1,000	1.688,08
7	FQA250Z4	u	Subministrament i muntatge d'equipament amb un disc oscil·lant i un disc giratori a baixa altura, amb estructura d'acer i pintat, CB5 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 161)	4.398,56	1,000	4.398,56
8	FQA250Z2	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus CORREDOR AERI, amb estructura d'acer i pintat, CB6 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 159)	5.187,89	1,000	5.187,89
9	FQA250Z3	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus BICICLETA ESTÀTICA AMB PEDAL AVANÇAT, amb estructura d'acer i pintat, CB7 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 160)	5.824,20	1,000	5.824,20
10	FQA250ZR	u	Subministrament i muntatge d'equipament tipus BANC PECTORAL DOBLE, amb estructura d'acer i pintat, CB8 segons DT, inclòs fonamentació i fixacions, tot segons DT i indicacions de la DF. (P - 166)	6.266,33	1,000	6.266,33

PRESSUPOST

TOTAL	Capítol	01.04.05	45.348,30
-------	---------	----------	-----------

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5: Activitat			Import
Activitat	01.01.03.02.01	Adequació xarxa existent	7.137,74
Activitat	01.01.03.02.02	Obra civil	24.987,11
Activitat	01.01.03.02.03	Electricitat	8.602,47
Activitat	01.01.03.02.04	Enllumenat	75.840,37
Subcapítol	01.01.03.02	Enllumenat	116.567,69
Activitat	01.01.07.05.00	Nova escomesa	24.885,41
Activitat	01.01.07.05.01	Aspersió AEG	4.149,96
Activitat	01.01.07.05.02	Font	3.038,48
Activitat	01.01.07.05.03	Reg AEG	6.499,22
Activitat	01.01.07.05.04	Drenatge	4.656,43
Subcapítol	01.01.07.05	Instal·lacions	43.229,50
Activitat	01.02.03.02.01	Adequació xarxa existent	461,42
Activitat	01.02.03.02.02	Obra civil	19.528,29
Activitat	01.02.03.02.03	Electricitat	7.462,63
Activitat	01.02.03.02.04	Enllumenat	85.609,42
Subcapítol	01.02.03.02	Enllumenat	113.061,76
Activitat	01.02.07.04.00	Nova escomesa	24.885,41
Activitat	01.02.07.04.01	Aspersió AEG	3.633,26
Activitat	01.02.07.04.02	Font	3.038,48
Activitat	01.02.07.04.04	Drenatge	9.231,18
Subcapítol	01.02.07.04	Instal·lacions	40.788,33
Activitat	01.02.08.01.01	Pilots metàl·lics helicoidals fonamentació	10.405,50
Subcapítol	01.02.08.01	Fonaments i sistemes de contenció	10.405,50
Activitat	01.03.03.02.01	Adequació xarxa existent	461,42
Activitat	01.03.03.02.02	Obra civil	27.839,88
Activitat	01.03.03.02.03	Electricitat	9.626,10
Activitat	01.03.03.02.04	Enllumenat	70.892,09
Subcapítol	01.03.03.02	Enllumenat	108.819,49
			432.872,27

NIVELL 4: Subcapítol			Import
Subcapítol	01.01.03.01	Reg	50.487,97
Subcapítol	01.01.03.02	Enllumenat	116.567,69
Subcapítol	01.01.03.03	Drenatge	34.498,95
Subcapítol	01.01.03.04	Font	957,63
Capítol	01.01.03	Instal·lacions	202.512,24
Subcapítol	01.01.04.01	Jocs - àrea 1	54.359,01
Subcapítol	01.01.04.02	Jocs - àrea 2	112.999,17
Subcapítol	01.01.04.03	Jocs - àrea 3	140.662,84
Subcapítol	01.01.04.04	Esportiu	33.152,64
Subcapítol	01.01.04.05	Mobiliari i equipament urbà	8.728,87
Capítol	01.01.04	Jocs i mobiliari urbà	349.902,53
Subcapítol	01.01.07.01	Operacions prèvies	3.915,16
Subcapítol	01.01.07.02	Paviments	12.068,88
Subcapítol	01.01.07.03	Tancaments	22.500,72

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Subcapítol	01.01.07.04	Elements urbans	6.498,27
Subcapítol	01.01.07.05	Instal·lacions	43.229,50
Subcapítol	01.01.07.06	Enjardinament AEG	13.341,73
Capítol	01.01.07	AEG	101.554,26
Subcapítol	01.02.03.01	Reg	38.206,84
Subcapítol	01.02.03.02	Enllumenat	113.061,76
Subcapítol	01.02.03.03	Drenatge	7.866,56
Subcapítol	01.02.03.04	Font	297,40
Capítol	01.02.03	Instal·lacions	159.432,56
Subcapítol	01.02.04.01	Jocs	100.058,03
Subcapítol	01.02.04.02	Mobiliari i equipament urbà	32.556,07
Capítol	01.02.04	Jocs i mobiliari urbà	132.614,10
Subcapítol	01.02.07.01	Paviments	28.655,86
Subcapítol	01.02.07.02	Tancaments	64.031,09
Subcapítol	01.02.07.03	Elements urbans	6.395,66
Subcapítol	01.02.07.04	Instal·lacions	40.788,33
Subcapítol	01.02.07.05	Enjardinament AEG	34.235,61
Capítol	01.02.07	AEG	174.106,55
Subcapítol	01.02.08.00	Recolzament extrems	1.426,89
Subcapítol	01.02.08.01	Fonaments i sistemes de contenció	10.405,50
Subcapítol	01.02.08.02	Estructura metàl·lica	35.365,21
Capítol	01.02.08	Passera	47.197,60
Subcapítol	01.03.03.01	Reg	93.572,47
Subcapítol	01.03.03.02	Enllumenat	108.819,49
Subcapítol	01.03.03.03	Drenatge	4.663,12
Subcapítol	01.03.03.04	Font	297,40
Capítol	01.03.03	Instal·lacions	207.352,48
Subcapítol	01.03.04.01	Mobiliari i equipament urbà	36.063,66
Subcapítol	01.03.04.02	Altres elements	5.230,19
Subcapítol	01.03.04.03	Baranes	77.775,39
Capítol	01.03.04	Jocs i mobiliari urbà	119.069,24
			1.493.741,56

NIVELL 3: Capítol			Import
Capítol	01.01.01	Operacions prèvies, enderrocs i moviment de terres	30.463,99
Capítol	01.01.02	Ferms i paviments	87.276,54
Capítol	01.01.03	Instal·lacions	202.512,24
Capítol	01.01.04	Jocs i mobiliari urbà	349.902,53
Capítol	01.01.05	Altres elements	65.785,78
Capítol	01.01.06	Enjardinament	171.727,27
Capítol	01.01.07	AEG	101.554,26
Capítol	01.01.08	Gestió de residus	56.004,46
Àmbit	01.01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG	1.065.227,07
Capítol	01.02.01	Operacions prèvies, enderrocs i moviment de terres	18.317,53
Capítol	01.02.02	Ferms i paviments	41.818,05
Capítol	01.02.03	Instal·lacions	159.432,56
Capítol	01.02.04	Jocs i mobiliari urbà	132.614,10

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Capítol	01.02.05	Altres elements	4.632,94
Capítol	01.02.06	Enjardinament	139.026,43
Capítol	01.02.07	AEG	174.106,55
Capítol	01.02.08	Passera	47.197,60
Capítol	01.02.09	Gestió de residus	42.022,40
Àmbit	01.02	ÀMBIT 2_jocs i AEG	759.168,16
Capítol	01.03.01	Operacions prèvies, enderrocs i moviment de terres	68.060,71
Capítol	01.03.02	Ferms i paviments	71.115,11
Capítol	01.03.03	Instal·lacions	207.352,48
Capítol	01.03.04	Jocs i mobiliari urbà	119.069,24
Capítol	01.03.05	Enjardinament	391.784,76
Capítol	01.03.06	Gestió de residus	15.239,89
Àmbit	01.03	ÀMBIT 3_accés i naturalització	872.622,19
Capítol	01.04.01	Seguretat i Salut	30.216,34
Capítol	01.04.02	Altres	92.100,00
Capítol	01.04.03	Topografia	2.000,00
Capítol	01.04.04	Manteniment enjardinament	99.258,43
Capítol	01.04.05	Circuit biosaludable	45.348,30
Àmbit	01.04	VARIS	268.923,07

2.965.940,49

NIVELL 2: Àmbit			Import
Àmbit	01.01	ÀMBIT 1_accés, jocs i AEG	1.065.227,07
Àmbit	01.02	ÀMBIT 2_jocs i AEG	759.168,16
Àmbit	01.03	ÀMBIT 3_accés i naturalització	872.622,19
Àmbit	01.04	VARIS	268.923,07
Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA	2.965.940,49

2.965.940,49

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost TURÓ PEIRA	2.965.940,49

2.965.940,49

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	2.965.940,49
13 % Despeses Generals SOBRE 2.965.940,49.....	385.572,26
6 % Benefici Industrial SOBRE 2.965.940,49.....	177.956,43

Subtotal3.529.469,18

21 % IVA SOBRE 3.529.469,18.....	741.188,53
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	4.270.657,71

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUATRE MILIONS DOS-CENTS SETANTA MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

Barcelona, novembre 2024
Els autors del projecte

Claudi Aguiló
Arquitecte
DATAAE

Les actuacions sobre els serveis existents (enllumenat, reg) es troben recollides al pressupost general de l'obra.
Les mesures correctores d'impacte ambiental formen part de la naturalesa pròpia de l'actuació projectada.
Per altra banda i segons el IPA, serà necessari seguiment arqueològic.
S'inclou la valoració de les dues noves escomeses d'aigua per les AEG.
Finalment, inclou la valoració del control de qualitat de les obres.

Així, el pressupost per a coneixement de l'administració és de:

Pressupost d'Execució Material		2.965.940,49 €
<i>Costos Directes (mà d'obra, materials, maquinària i despeses auxiliars)</i>		2.860.596,51 €
<i>Costos Indirectes (5% dels Costos Directes)</i>		105.343,98 €
Pressupost d'Execució Material		2.965.940,49 €
Despeses Generals	13%	385.572,26 €
Benefici industrial	6%	177.956,43 €
		3.529.469,18 €
IVA 21%	sobre 3.529.469,18 €	741.188,53 €
Pressupost d'Execució per Contracta (IVA inclòs)		4.270.657,71 €
Valoració seguiment arqueològic (IVA inclòs)		39.200,00 €
Escomesa AGBAR - AEG 1 (IVA inclòs)		3.500,00 €
Escomesa AGBAR - AEG 2 (IVA inclòs)		3.500,00 €
Valoració del Control de Qualitat (IVA inclòs)		6.876,70 €
Pressupost per a Coneixement de l'Administració		4.323.734,40 €

Quatre milions tres-cents vint-i-tres mil set-cents trenta-quatre euros amb quaranta cèntims