

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	00	Fase 0
Subapartat	01	Vestidors exteriors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 32)	528,61	1,000	528,61
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 51)	661,50	0,000	0,00
3	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 50)	661,50	0,000	0,00
4	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 33)	528,61	1,000	528,61
5	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 31)	528,61	1,000	528,61
6	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 34)	528,61	1,000	528,61

TOTAL	Subapartat	01.01.01.00.01	2.114,44
--------------	-------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	00	Fase 0
Subapartat	06	Baixa Tensió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 44)	661,50	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 45)	661,50	0,000	0,00
---	----------	---	--	--------	-------	------

TOTAL	Subapartat	01.01.01.00.06	0,00
--------------	-------------------	-----------------------	-------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	01	Fase 1
Subapartat	01	Arquitectura

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriments d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 30)	538,31	0,000	0,00
2	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 41)	661,50	0,000	0,00
3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 42)	661,50	0,000	0,00
4	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 43)	661,50	0,000	0,00
5	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 19)	83,51	1,000	83,51
6	J89XNQ01	U	Segell de qualitat xapa d'acer de coberta prèviament a la recepció del material, segons la normativa corresponent. (P - 20)	240,50	1,000	240,50
7	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 14)	507,41	1,000	507,41

TOTAL	Subapartat	01.01.01.01.01	831,42
--------------	-------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	01	Fase 1
Subapartat	02	Enllumenat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el	661,50	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

			REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 45)			
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 44)	661,50	0,000	0,00
3	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 48)	661,50	0,000	0,00
4	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 49)	826,88	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.01.01.01.02	0,00
--------------	-------------------	-----------------------	-------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	01	Fase 1
Subapartat	03	Baixa Tensió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 44)	661,50	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de	661,50	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 45)

TOTAL	Subapartat	01.01.01.01.03	0,00
Obra	01	JVX-22264 CQ	
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ	
Subcapítol	01	EDIFICI A	
Apartat	01	Fase 1	
Subapartat	04	Climatització	
Títol 6	02	Producció	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 50)	661,50	0,000	0,00
2	JNV19X0B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: grup de pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: funcionament en model manual, funcionament en mode automàtic, funcionament alternança variador de freqüència, funcionament automàtic amb pressostats, funcionament de la vàlvula de tres vies automàtica del circuit de by-pass, funcionament i taratge del dipòsit d'expansió, consums (A), velocitat de gir (rpm), dades de consum (m3/h), quadre elèctric funcionament d'alarmes (tèrmic, selectores i altres senyals), mesura de resistència d'aïllament en tots els circuits, funcionament d'interruptors diferencials, màxima caiguda de tensió i mesura de consums i repartiment de fases (P - 52)	661,50	1,000	661,50
3	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 51)	661,50	0,000	0,00
4	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	661,50	0,000	0,00
5	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 40)	661,50	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

TOTAL	Titul 6	01.01.01.01.04.02	661,50
Obra	01	JVX-22264 CQ	
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ	
Subcapítol	01	EDIFICI A	
Apartat	01	Fase 1	
Subapartat	04	Climatització	
Titul 6	03	Elements terminals	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	661,50	1,000	661,50
2 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 40)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Titul 6	01.01.01.01.04.03	1.323,00
Obra	01	JVX-22264 CQ	
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ	
Subcapítol	01	EDIFICI A	
Apartat	01	Fase 1	
Subapartat	04	Climatització	
Titul 6	04	Conductes, reixes i difusors	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 42)	661,50	0,000	0,00
2	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 41)	661,50	0,000	0,00
3	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 43)	661,50	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

TOTAL	Títol 6	01.01.01.01.04.04	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	01	Fase 1
Subapartat	04	Climatització
Títol 6	05	Canonades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V17105	U	Avaluació de l'adherència entre capes d'un ferm mitjançant assaig de tall, segons la norma NLT 382 (P - 28)	50,11	6,000	300,66
2	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 29)	528,61	2,000	1.057,22
3	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 27)	213,27	2,000	426,54
4	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 26)	19,01	2,000	38,02
5	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 50)	661,50	0,000	0,00
6	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 51)	661,50	0,000	0,00
7	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 25)	80,46	10,000	804,60
8	JZ21U010	U	Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla bituminosa (P - 57)	28,06	10,000	280,60

TOTAL	Títol 6	01.01.01.01.04.05	2.907,64
--------------	----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	01	Fase 1
Subapartat	04	Climatització
Títol 6	06	Recollida de condensats

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 34)	528,61	1,000	528,61

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

2	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 31)	528,61	1,000	528,61
3	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 32)	528,61	1,000	528,61
4	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 33)	528,61	1,000	528,61

TOTAL	Títol 6	01.01.01.01.04.06	2.114,44
--------------	----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	J VX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	01	Fase 1
Subapartat	05	Ventilació
Títol 6	02	Elements terminals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 40)	661,50	0,000	0,00
2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.01.01.01.05.02	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	J VX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	01	Fase 1
Subapartat	05	Ventilació
Títol 6	03	Conductes i reixes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 42)	661,50	1,000	661,50
2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 43)	661,50	1,000	661,50

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

3	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 41)	661,50	1,000	661,50
---	----------	---	---	--------	-------	--------

TOTAL	Títol 6	01.01.01.05.03	1.984,50
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	01	Fase 1
Subapartat	07	Reforç estructural

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441A103	U	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 (P - 9)	375,81	4,000	1.503,24
2	J89XVQ04	U	Jornada d'inspecció visual de la pintura RF de les estructures. (P - 23)	768,10	2,000	1.536,20
3	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 24)	16,59	22,000	364,98

TOTAL	Subapartat	01.01.01.01.07	3.404,42
--------------	-------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	02	Fase 2
Subapartat	01	Arquitectura

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 30)	538,31	0,000	0,00
2	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 19)	83,51	1,000	83,51
3	J89XNQ03	U	Segell de laboratori homologat d'envà de pladur de conformitat de que la solució és correcta, segons la normativa corresponent. (P - 22)	330,50	1,000	330,50

TOTAL	Subapartat	01.01.01.02.01	414,01
--------------	-------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	02	Fase 2
Subapartat	02	Enllumenat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de	826,88	1,000	826,88

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

		els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 49)				
2	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 48)	661,50	1,000	661,50
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 45)	661,50	0,000	0,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 44)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.01.01.02.02	1.488,38
--------------	-------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	02	Fase 2
Subapartat	03	Baixa Tensió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 45)	661,50	1,000	661,50
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el	661,50	1,000	661,50

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 44)

TOTAL	Subapartat	01.01.01.02.03	1.323,00
Obra	01	JVX-22264 CQ	
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ	
Subcapítol	01	EDIFICI A	
Apartat	02	Fase 2	
Subapartat	04	Instal·lació Fotovoltaica	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 45)	661,50	0,000	0,00
2	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 47)	661,50	1,000	661,50
3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 44)	661,50	0,000	0,00
4	JGVE8E01	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 46)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Subapartat	01.01.01.02.04	1.323,00
Obra	01	JVX-22264 CQ	
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ	
Subcapítol	01	EDIFICI A	
Apartat	02	Fase 2	
Subapartat	05	Climatització	
Títol 6	02	Elements terminals	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips	661,50	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 11

			i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 40)			
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 45)	661,50	0,000	0,00
3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 44)	661,50	0,000	0,00
4	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.01.01.02.05.02	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	02	Fase 2
Subapartat	05	Climatització
Títol 6	03	Conductes, reixes i difusors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 41)	661,50	0,000	0,00
2 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 42)	661,50	0,000	0,00
3 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les	661,50	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 12

proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 43)

TOTAL	Títol 6	01.01.01.02.05.03	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	02	Fase 2
Subapartat	05	Climatització
Títol 6	04	Canonades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 50)	661,50	1,000	661,50
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 51)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 6	01.01.01.02.05.04	1.323,00
--------------	----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	02	Fase 2
Subapartat	05	Climatització
Títol 6	05	Recollida condensats

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 32)	528,61	1,000	528,61
2 JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 33)	528,61	1,000	528,61
3 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 31)	528,61	1,000	528,61
4 JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 34)	528,61	1,000	528,61

TOTAL	Títol 6	01.01.01.02.05.05	2.114,44
--------------	----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ

PRESSUPOST

*

Pàg.: 13

Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	02	Fase 2
Subapartat	09	Ventilació
Títol 6	02	Elements terminals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 41)	661,50	0,000	0,00
2 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 43)	661,50	0,000	0,00
3 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 42)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.01.01.02.09.02	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	02	Fase 2
Subapartat	09	Ventilació
Títol 6	03	Conducció i reixes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 42)	661,50	0,000	0,00
2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 43)	661,50	0,000	0,00
3	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 41)	661,50	0,000	0,00
4	JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 37)	661,50	1,000	661,50
5	JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les	661,50	1,000	661,50

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 14

		proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 38)				
6	JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 36)	661,50	1,000	661,50
7	JEV38604	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus, instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 35)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 6	01.01.01.02.09.03	2.646,00
--------------	----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	03	Fase 3
Subapartat	01	Arquitectura

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimet d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 30)	538,31	3,000	1.614,93
2	J7C14601	U	Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament amorf, segons la norma UNE-EN 12667 (P - 15)	608,01	1,000	608,01
3	J7C1R70V	U	Control del gruix amb un punxó d'acer d'una mostra d'escuma de poliuretà, segons ORDRE 29/7/1994 (P - 16)	26,17	1,000	26,17
4	J7C1Y700	U	Extracció de provetes 300x300 mm d'una mostra d'escuma de poliuretà (P - 17)	48,78	1,000	48,78
5	J7C25307	U	Determinació de la densitat aparent d'una mostra de plaques d'escuma de poliureta, segons l'annex B de la norma UNE 92120-1 (P - 18)	76,50	1,000	76,50
6	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 19)	83,51	1,000	83,51

TOTAL	Subapartat	01.01.01.03.01	2.457,90
--------------	-------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	03	Fase 3
Subapartat	02	Enllumenat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat.	661,50	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 15

2	JHV19101	U	Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 48)	826,88	0,000	0,00
3	JGV18101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 49)	661,50	0,000	0,00
4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 45)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.01.01.03.02	0,00
Obra	01	JVX-22264 CQ	
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ	
Subcapítol	01	EDIFICI A	
Apartat	03	Fase 3	
Subapartat	03	Baixa Tensió	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 45)	661,50	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escalas, derivació d'enllumenat d'escalas, barra de posada a terra línia principal de terra	661,50	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 16

en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 44)

TOTAL	Subapartat	01.01.01.03.03	0,00
--------------	-------------------	-----------------------	-------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	03	Fase 3
Subapartat	04	Climatització
Títol 6	03	Elements terminals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	661,50	0,000	0,00
2 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 40)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.01.01.03.04.03	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	03	Fase 3
Subapartat	04	Climatització
Títol 6	04	Conductes, reixes i difusors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 41)	661,50	0,000	0,00
2 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 42)	661,50	0,000	0,00
3 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el	661,50	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 17

4	JGV19101	U	desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 43)	661,50	0,000	0,00
5	JGV18101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 45)	661,50	0,000	0,00
			Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 44)			

TOTAL	Títol 6	01.01.01.03.04.04	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	03	Fase 3
Subapartat	04	Climatització
Títol 6	05	Canonades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 50)	661,50	0,000	0,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 51)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.01.01.03.04.05	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	03	Fase 3
Subapartat	04	Climatització
Títol 6	07	Recollida de condensats

PRESSUPOST

Pàg.: 18

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 31)	528,61	1,000	528,61
2 JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 32)	528,61	1,000	528,61
3 JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 34)	528,61	1,000	528,61
4 JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 33)	528,61	1,000	528,61

TOTAL	Títol 6	01.01.01.03.04.07	2.114,44
--------------	----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	03	Fase 3
Subapartat	05	Ventilació
Títol 6	02	Elements terminals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	661,50	0,000	0,00
2 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 40)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.01.01.03.05.02	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	03	Fase 3
Subapartat	05	Ventilació
Títol 6	03	Conducció i reixes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat	661,50	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 19

			dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 41)			
2	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 42)	661,50	0,000	0,00
3	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 43)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.01.01.03.05.03	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	04	Fase 4
Subapartat	02	Climatització
Títol 6	01	Control
Títol 7	03	Servidor Telecomunicacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)	661,50	0,000	0,00
2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 54)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Títol 7	01.01.01.04.02.01.03	0,00
--------------	----------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	01	EDIFICI A
Apartat	04	Fase 4
Subapartat	04	Formació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 40)	661,50	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 20

2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	661,50	0,000	0,00
---	----------	---	---	--------	-------	------

TOTAL	Subapartat	01.01.01.04.04	0,00
--------------	-------------------	-----------------------	-------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	02	EDIFICI H
Apartat	01	Coberta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 10)	18,38	2,000	36,76
2	J89XNQ02	U	Segell de qualitat panell sàndwich de coberta prèviament a la recepció del material, segons la normativa corresponent. (P - 21)	240,50	1,000	240,50
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 11)	668,12	1,000	668,12
4	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 13)	1.212,96	1,000	1.212,96
5	J3ZLC301	U	Jornada d'assaigs d'acceptació per a plaques d'ancoratges, per determinar la capacitat del tirant per a suportar una càrrega de prova, les característiques de fluència o la pèrdua de càrrega en el estat límit de servei si és necessari, i la longitud lliure equivalent, segons la UNE-EN 1537 (P - 8)	668,12	2,000	1.336,24
6	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 12)	1.097,71	1,000	1.097,71

TOTAL	Apartat	01.01.02.01	4.592,29
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	02	EDIFICI H
Apartat	03	Enllumenat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 48)	661,50	0,000	0,00
2	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau	826,88	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 21

d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 49)

TOTAL	Apartat	01.01.02.03	0,00
Obra	01	JVX-22264 CQ	
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ	
Subcapítol	02	EDIFICI H	
Apartat	04	Baixa tensió	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 44)	661,50	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 45)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.01.02.04	0,00
Obra	01	JVX-22264 CQ	
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ	
Subcapítol	02	EDIFICI H	
Apartat	05	Ventilació	
Subapartat	02	Elements terminals	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	110,53	3,000	331,59
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	19,99	1,000	19,99
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	31,50	1,000	31,50
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	70,44	1,000	70,44

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 22

5	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	91,59	1,000	91,59
6	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 39)	661,50	0,000	0,00
7	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 40)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.01.02.05.02	545,11
--------------	-------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	02	EDIFICI H
Apartat	05	Ventilació
Subapartat	03	Conductes i reixes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 41)	661,50	0,000	0,00
2 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 43)	661,50	0,000	0,00
3 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 42)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Subapartat	01.01.02.05.03	0,00
--------------	-------------------	-----------------------	-------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	02	EDIFICI H
Apartat	05	Ventilació
Subapartat	04	Recollida de condensats

PRESSUPOST

Pàg.: 23

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 31)	528,61	1,000	528,61
2 JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 32)	528,61	1,000	528,61
3 JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 33)	528,61	1,000	528,61
4 JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 34)	528,61	1,000	528,61

TOTAL	Subapartat	01.01.02.05.04	2.114,44
--------------	-------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	02	EDIFICI H
Apartat	05	Ventilació
Subapartat	06	Control
Títol 6	01	Servidor Telecomunicacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 54)	661,50	1,000	661,50
2	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 53)	661,50	1,000	661,50

TOTAL	Títol 6	01.01.02.05.06.01	1.323,00
--------------	----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	02	EDIFICI H
Apartat	05	Ventilació
Subapartat	07	Canonades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 50)	661,50	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 24

2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 51)	661,50	0,000	0,00
---	----------	---	---	--------	-------	------

TOTAL	Subapartat	01.01.02.05.07	0,00
--------------	-------------------	-----------------------	-------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	02	EDIFICI H
Apartat	06	Videovigilància

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPVA8F06	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de CCTV, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: canalitzacions, caixes, càmera, monitor, selector de vídeo i unitat de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 55)	661,50	1,000	661,50
2	JPVA9F06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 56)	661,50	1,000	661,50
3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 44)	661,50	0,000	0,00
4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 45)	661,50	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.01.02.06	1.323,00
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	02	EDIFICI H
Apartat	07	Formació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P -	661,50	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 25

2	JEV59704	U	39) Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 40)	661,50	0,000	0,00
---	----------	---	--	--------	-------	------

TOTAL	Apartat	01.01.02.07	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ
Subcapítol	02	EDIFICI H
Apartat	08	Reforç estructural

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441A103	U	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 (P - 9)	375,81	0,000	0,00
2	J89XVQ04	U	Jornada d'inspecció visual de la pintura RF de les estructures. (P - 23)	768,10	2,000	1.536,20
3	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobrimet de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 24)	16,59	78,000	1.294,02

TOTAL	Apartat	01.01.02.08	2.830,22
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	02	ACTUACIONS TIPUS B - MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT
Subcapítol	01	EDIFICI A

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 30)	538,31	0,000	0,00
2	J89XNQ03	U	Segell de laboratori homologat d'envà de pladur de conformitat de que la solució és correcta, segons la normativa corresponent. (P - 22)	330,50	1,000	330,50

TOTAL	Subcapítol	01.02.01	330,50
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	JVX-22264 CQ
Capítol	05	ACTUACIONS TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI
Subcapítol	01	EDIFICI A

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 10)	18,38	3,000	55,14
2	J441Q105	U	Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 13)	1.212,96	0,000	0,00
3	J441N105	U	Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40	1.097,71	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 26

		km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 12)				
4	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 11)	668,12	3,000	2.004,36
5	J89XNQ03	U	Segell de laboratori homologat d'envà de pladur de conformitat de que la solució és correcta, segons la normativa corresponent. (P - 22)	330,50	2,000	661,00
6	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 19)	83,51	2,000	167,02
7	J060BB02	U	Determinació de la autocompactabilitat segons les normes UNE-EN 12350-8 (o 12350-9), UNE-EN 12350-10 (o 12350-12) i UNE-EN 12350-11 (P - 3)	47,46	3,000	142,38
8	J060A701	U	Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12350-1 (P - 2)	110,55	3,000	331,65
TOTAL Subcapítol			01.05.01			3.361,55

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 7 : Títol 7			Import
Títol 7	01.01.01.04.02.01.01	SCADA GENERAL	0,00
Títol 7	01.01.01.04.02.01.02	Enginyera Sistema Gestió	0,00
Títol 7	01.01.01.04.02.01.03	Servidor Telecomunicacions	0,00
Títol 6	01.01.01.04.02.01	Control	0,00
			0,00

NIVELL 6 : Títol 6			Import
Títol 6	01.01.01.01.04.01	Desmuntatges	0,00
Títol 6	01.01.01.01.04.02	Producció	661,50
Títol 6	01.01.01.01.04.03	Elements terminals	1.323,00
Títol 6	01.01.01.01.04.04	Conductes, reixes i difusors	0,00
Títol 6	01.01.01.01.04.05	Canonades	2.907,64
Títol 6	01.01.01.01.04.06	Recollida de condensats	2.114,44
Títol 6	01.01.01.01.04.08	Comportes talla focs i aïllaments EI	0,00
Títol 6	01.01.01.01.04.09	Control sala de màquines	0,00
Subapartat	01.01.01.01.04	Climatització	7.006,58
Títol 6	01.01.01.01.05.01	Desmuntatges	0,00
Títol 6	01.01.01.01.05.02	Elements terminals	0,00
Títol 6	01.01.01.01.05.03	Conductes i reixes	1.984,50
Títol 6	01.01.01.01.05.04	Comportes talla foc	0,00
Subapartat	01.01.01.01.05	Ventilació	1.984,50
Títol 6	01.01.01.01.06.01	Ajudes obra	0,00
Subapartat	01.01.01.01.06	Altres	0,00
Títol 6	01.01.01.02.05.01	Desmuntatge	0,00
Títol 6	01.01.01.02.05.02	Elements terminals	0,00
Títol 6	01.01.01.02.05.03	Conductes, reixes i difusors	0,00
Títol 6	01.01.01.02.05.04	Canonades	1.323,00
Títol 6	01.01.01.02.05.05	Recollida condensats	2.114,44
Subapartat	01.01.01.02.05	Climatització	3.437,44
Títol 6	01.01.01.02.09.01	Desmuntatges	0,00
Títol 6	01.01.01.02.09.02	Elements terminals	0,00
Títol 6	01.01.01.02.09.03	Conductes i reixes	2.646,00
Subapartat	01.01.01.02.09	Ventilació	2.646,00
Títol 6	01.01.01.03.04.01	Desmuntatge	0,00
Títol 6	01.01.01.03.04.03	Elements terminals	0,00
Títol 6	01.01.01.03.04.04	Conductes, reixes i difusors	0,00
Títol 6	01.01.01.03.04.05	Canonades	0,00
Títol 6	01.01.01.03.04.06	Comportes talla foc i aïllaments EI	0,00
Títol 6	01.01.01.03.04.07	Recollida de condensats	2.114,44
Subapartat	01.01.01.03.04	Climatització	2.114,44
Títol 6	01.01.01.03.05.01	Desmuntatges	0,00
Títol 6	01.01.01.03.05.02	Elements terminals	0,00
Títol 6	01.01.01.03.05.03	Conductes i reixes	0,00
Títol 6	01.01.01.03.05.04	Comportes talla foc	0,00
Subapartat	01.01.01.03.05	Ventilació	0,00
Títol 6	01.01.01.04.02.00	Desmuntatge	0,00
Títol 6	01.01.01.04.02.01	Control	0,00
Subapartat	01.01.01.04.02	Climatització	0,00
Títol 6	01.01.01.04.03.01	Desmuntatge	0,00
Subapartat	01.01.01.04.03	Ventilació	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Titol 6	01.01.01.04.05.01	Formació	0,00
Titol 6	01.01.01.04.05.02	Legalització	0,00
Titol 6	01.01.01.04.05.03	Proves i Assajos	0,00
Subapartat	01.01.01.04.05	Baixa Tensió	0,00
Titol 6	01.01.01.04.06.01	Formació	0,00
Titol 6	01.01.01.04.06.02	Legalització	0,00
Titol 6	01.01.01.04.06.03	Proves i Assajos	0,00
Subapartat	01.01.01.04.06	Instal·lació Fotovoltaica	0,00
Titol 6	01.01.02.05.06.01	Servidor Telecomunicacions	1.323,00
Titol 6	01.01.02.05.06.02	Control Poliesportiu	0,00
Titol 6	01.01.02.05.06.03	Enginyeria de Gestió	0,00
Subapartat	01.01.02.05.06	Control	1.323,00
			18.511,96

NIVELL 5 : Subapartat			Import
Subapartat	01.01.01.00.01	Vestidors exteriors	2.114,44
Subapartat	01.01.01.00.02	Enllumenat	0,00
Subapartat	01.01.01.00.06	Baixa Tensió	0,00
Subapartat	01.01.01.00.07	Auditoria Instal·lacions	0,00
Subapartat	01.01.01.00.08	Desmuntatge i Muntatge ints Coms existents	0,00
Apartat	01.01.01.00	Fase 0	2.114,44
Subapartat	01.01.01.01.01	Arquitectura	831,42
Subapartat	01.01.01.01.02	Enllumenat	0,00
Subapartat	01.01.01.01.03	Baixa Tensió	0,00
Subapartat	01.01.01.01.04	Climatització	7.006,58
Subapartat	01.01.01.01.05	Ventilació	1.984,50
Subapartat	01.01.01.01.06	Altres	0,00
Subapartat	01.01.01.01.07	Reforç estructural	3.404,42
Apartat	01.01.01.01	Fase 1	13.226,92
Subapartat	01.01.01.02.01	Arquitectura	414,01
Subapartat	01.01.01.02.02	Enllumenat	1.488,38
Subapartat	01.01.01.02.03	Baixa Tensió	1.323,00
Subapartat	01.01.01.02.04	Instal·lació Fotovoltaica	1.323,00
Subapartat	01.01.01.02.05	Climatització	3.437,44
Subapartat	01.01.01.02.09	Ventilació	2.646,00
Subapartat	01.01.01.02.10	Ajudes d'obra	0,00
Apartat	01.01.01.02	Fase 2	10.631,83
Subapartat	01.01.01.03.01	Arquitectura	2.457,90
Subapartat	01.01.01.03.02	Enllumenat	0,00
Subapartat	01.01.01.03.03	Baixa Tensió	0,00
Subapartat	01.01.01.03.04	Climatització	2.114,44
Subapartat	01.01.01.03.05	Ventilació	0,00
Subapartat	01.01.01.03.10	Ajudes d'obra	0,00
Apartat	01.01.01.03	Fase 3	4.572,34
Subapartat	01.01.01.04.01	Arquitectura	0,00
Subapartat	01.01.01.04.02	Climatització	0,00
Subapartat	01.01.01.04.03	Ventilació	0,00
Subapartat	01.01.01.04.04	Formació	0,00
Subapartat	01.01.01.04.05	Baixa Tensió	0,00
Subapartat	01.01.01.04.06	Instal·lació Fotovoltaica	0,00
Apartat	01.01.01.04	Fase 4	0,00
Subapartat	01.01.01.05.01	Arquitectura	0,00
Apartat	01.01.01.05	Fase 5	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Subapartat	01.01.02.05.01	Desmuntatge	0,00
Subapartat	01.01.02.05.02	Elements terminals	545,11
Subapartat	01.01.02.05.03	Conductes i reixes	0,00
Subapartat	01.01.02.05.04	Recollida de condensats	2.114,44
Subapartat	01.01.02.05.05	Ajudes obra	0,00
Subapartat	01.01.02.05.06	Control	1.323,00
Subapartat	01.01.02.05.07	Canonades	0,00
Subapartat	01.01.02.05.08	Comportes tallafor i elements EI	0,00
Apartat	01.01.02.05	Ventilació	3.982,55

34.528,08

NIVELL 4 : Apartat Import

Apartat	01.01.01.00	Fase 0	2.114,44
Apartat	01.01.01.01	Fase 1	13.226,92
Apartat	01.01.01.02	Fase 2	10.631,83
Apartat	01.01.01.03	Fase 3	4.572,34
Apartat	01.01.01.04	Fase 4	0,00
Apartat	01.01.01.05	Fase 5	0,00
Subcapítol	01.01.01	EDIFICI A	30.545,53
Apartat	01.01.02.01	Coberta	4.592,29
Apartat	01.01.02.02	Lluernari	0,00
Apartat	01.01.02.03	Enllumenat	0,00
Apartat	01.01.02.04	Baixa tensió	0,00
Apartat	01.01.02.05	Ventilació	3.982,55
Apartat	01.01.02.06	Videovigilància	1.323,00
Apartat	01.01.02.07	Formació	0,00
Apartat	01.01.02.08	Reforç estructural	2.830,22
Subcapítol	01.01.02	EDIFICI H	12.728,06

43.273,59

NIVELL 3 : Subcapítol Import

Subcapítol	01.01.01	EDIFICI A	30.545,53
Subcapítol	01.01.02	EDIFICI H	12.728,06
Subcapítol	01.01.03	LEGALITZACIONS	0,00
Subcapítol	01.01.04	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ	43.273,59
Subcapítol	01.02.01	EDIFICI A	330,50
Capítol	01.02	ACTUACIONS TIPUS B - MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT	330,50
Subcapítol	01.05.01	EDIFICI A	3.361,55
Capítol	01.05	ACTUACIONS TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI	3.361,55

46.965,64

NIVELL 2 : Capítol Import

Capítol	01.01	ACTUACIONS TIPUS A - MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈ	43.273,59
Capítol	01.02	ACTUACIONS TIPUS B - MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT	330,50
Capítol	01.03	ACTUACIONS TIPUS C - MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT	0,00
Capítol	01.04	ACTUACIONS TIPUS D - MILLORA DE L'HABITABILITAT	0,00
Capítol	01.05	ACTUACIONS TIPUS E - CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI	3.361,55
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Obra	01	JVX-22264 CQ	46.965,64
			46.965,64
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	JVX-22264 CQ	46.965,64
			46.965,64

CONTROL DE QUALITAT. OBRES DE REHABILITACIÓ, MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I INSTAL·LACIÓ DE
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1
SANT ESTEVE SESROVIRE
CLAU: JVX-22264

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	46.965,64
-------------------------------------	-----------

Subtotal	46.965,64
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 46.965,64.....	9.862,78
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 56.828,42
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINQUANTA-SIS MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
