

080
ARQ

**PROJECTE TÈCNIC, BÀSIC I EXECUTIU PER A LA
CONSTRUCCIÓ D'UNA PISCINA D'ESTIU DESCOBERTA A LA
ZONA ESPORTIVA DE CAN SANS. SANT CELONI
ABRIL 2024**

V PRESSUPOST

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001	
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

I.MEMÒRIA.**1 DADES GENERALS**

- 1.1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE
- 1.2 AGENTS DEL PROJECTE
- 1.3 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS
- 1.4 RESUM DE PRESSUPOST
- 1.5 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
- 1.6 CODIFICACIÓ CPV I CPA
- 1.7 INDICACIÓ OBRA COMPLETA
- 1.8 TERMININ D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA

- 2.1 INFORMACIÓ PRÈVIA
- 2.2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
- 2.3 CONSIDERACIONS GENERALS
- 2.4 COMPLIMENT DEL CTE I D'ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS

3 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

- 3.1 TREBALLS PREVIS
- 3.2 SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI
- 3.3 SISTEMA ESTRUCTURAL
- 3.4 SISTEMA ENVOLVENT
- 3.5 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS
- 3.6 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
- 3.7 URBANITZACIÓ

4 RELACIÓ DE NORMATIVA D'APLICACIÓ**5 ANNEXES**

- 5.1 MEMÒRIA TÈCNICA D'INSTAL·LACIONS
- 5.2 MEMÒRIA TÈCNICA DE L'ESTRUCTURA
- 5.3 PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÈTICA
- 5.4 ESTUDI MOBILITAT GENERADA
- 5.5 ESTUDI INSTAL·LACIONS PREEXISTÈNCIES

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001	
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

5.4 ESTUDI DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6 INFOGRAFIES

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

III. PLEC DE CONDICIONS

IV. AMIDAMENTS

V. PRESSUPOST

VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS.

PROJECTE DE LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

ESTUDI GEOTÈCNIC

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001	
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	170	m2	FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR A PARTIR DE PLAQUES DE 3X1,2 M DE 25 MM DE GRUIX, CONSTITUÏDES PER UNA CAPA DE PAPER KRAFT-ALUMINI I MALLA DE REFORÇ PER LA CARA EXTERNA, 25 MM DE LLANA DE VIDRE AMB CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,032 W/M K I MALLA TÈXIL DE FILS DE VIDRE UNIDA ESTRUCTURALMENT A L'AÏLLAMANT PER TERMOPRENSAT. AMB UNA ATENUACIÓ ACÚSTICA GLOBAL MESURADA EN UN CONDUCTE DE 500X1000 DE 3,19 DB/M, UNA PERMABILITAT AL VAPOR DE 0,013 G/M2·DIA·MMHG, REACCIÓ AL FOC M1 I RIGIDESA MECÀNICA CLASSE II, SEGONS UNE 100-105-84. TOTALMENT MUNTAT I CONNECTAT, AMB CINTA ADHESIVA I BENA ADHERENT, INCLOENT ACCESSORIS DE MUNTATGE I SUPORTACIÓ. MARCA CLIMAVER TIPUS NETO O EQUIVALENT (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	28,60	€
P-2	174	u	DIFUSOR CIRCULAR D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE I FIXAT AL PONT DE MUNTATGE MARCA EUROCLIMA MODEL EDR50 200MM O EQUIVALENT (CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	55,03	€
P-3	174A	u	DIFUSOR CIRCULAR D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE I FIXAT AL PONT DE MUNTATGE MARCA EUROCLIMA MODEL EDR50 200MM O EQUIVALENT (CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	55,02	€
P-4	179	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EXTRACTOR AXIAL, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 0,039 KW DE POTÈNCIA I 240 M3/H AL PUNT DE MÀXIM CABAL, INCLOENT CAIXA DE XAPA PROTECTORA AMB REGISTRE I VARIADOR ELECTRÒNIC DE VELOCITAT PER AL CONTROL DEL CABAL. TOTALMENT COL·LOCAT I INSTAL·LAT INCLOENT LA REGULACIÓ HIDRÀULICA. MARCA SOLER&PALAU MODEL TD-250/100 O EQUIVALENT (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	184,05	€
P-5	179A	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EXTRACTOR AXIAL, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 0,029 KW DE POTÈNCIA I 160 M3/H AL PUNT DE MÀXIM CABAL, INCLOENT CAIXA DE XAPA PROTECTORA AMB REGISTRE I VARIADOR ELECTRÒNIC DE VELOCITAT PER AL CONTROL DEL CABAL. TOTALMENT COL·LOCAT I INSTAL·LAT INCLOENT LA REGULACIÓ HIDRÀULICA. MARCA SOLER&PALAU MODEL TD-160/100 O EQUIVALENT (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	183,05	€
P-6	181	m	TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT ACÚSTIC, AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR PERFORAT, DE 125 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE DE 25 MM DE GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE VAPOR D'ALUMINI REFORÇAT (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	14,65	€
P-7	182	m	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXAD'ACER GALVANITZAT, DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	18,65	€
P-8	184	m	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT (TRENTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	30,31	€
P-9	187	u	BOCA D'EXTRACCIÓ DE 125 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ACER GALVANITZAT AMB ACABAT PINTAT, FIXADA AMB CARGOLS A PARET O SOSTRE I AJUSTADA A CABALS DE SORTIDA MARCA EUROCLIMA MODEL VENTIDEC 125 O EQUIVALENT (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	17,58	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-10	187A	u	BOCA D'EXTRACCIÓ DE 125 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ACER GALVANITZAT AMB ACABAT PINTAT, FIXADA AMB CARGOLS A PARET O SOSTRE I AJUSTADA A CABALS DE SORTIDA MARCA EUROCLIMA MODEL VENTIDEC 125 O EQUIVALENT (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	17,58 €
P-11	207	m	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	20,15 €
P-12	207A	u	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	7,55 €
P-13	208	u	VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE FOSA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	179,28 €
P-14	209	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC MANUAL I MUNTADA ENTRE BRIDES, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PN, TEMPERATURA MÀXIMA 200 °C, COSACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT (CENT NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	197,44 €
P-15	210	u	FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES, 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, FOSA GRISA EN-GJL-250 (GG25), MALLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) AMB PERFORACIONS D'1,5 MM DE DIÀMETRE, MUNTAT SUPERFICIALMENT (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	162,45 €
P-16	211	u	VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN 13709, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE DUES PECES DE FOSA D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (CF8M), BOLA D'ACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), SEIENT DE TEFLÓ PTFE, ACCIONAMENT PER PALANCA, MUNTADA SUPERFICIALMENT (DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	215,50 €
P-17	211A	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC AMB ROSCA, DIÀMETRE NOMINAL 1", EXECUCIÓ NORMAL, COS DE LLAUTÓ, DISC DE NILÓ, SEIENT DE CAUTXÚ DE BUTADIÉ ACRILONITRIL (NBR), MOLLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), PRESSIÓ MÀXIMA 12 BAR, TEMPERATURA MÀXIMA 100 °C, ROSCADA. (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	22,75 €
P-18	211B	u	FILTRE COLADOR DE 1" DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE BRONZE I MUNTAT ROSCAT. (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	28,23 €
P-19	212	u	ARMARI METÀL·LIC AMB TANCA NORMALITZADA, PER A INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA, DE 800 X 600 X 300MM, INSTAL·LAT ENCATAT EN MUR. NOTA.- ES COTITZA MARC Y PORTA NORMALITZADA. (TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	343,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-20	212B	u	COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE NOMINAL 1", CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	164,90	€
P-21	213	u	COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/2", CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL (CINC-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	540,85	€
P-22	216	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 16X2,2 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	5,55	€
P-23	217	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 20X2,8 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	6,73	€
P-24	218	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 25X3,5 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	7,26	€
P-25	219	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 32X4,4 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,98	€
P-26	220	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 40X5,5 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	13,70	€
P-27	221	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 50X6,9 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (DISSET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	17,21	€
P-28	222	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 50X6,9 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	21,82	€
P-29	223	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 75X6,9 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (TRENTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	30,12	€
P-30	224	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66	€
P-31	225	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	2,86	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-32	225A	m	ÀÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	4,11	€
P-33	226	m	ÀÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,98	€
P-34	226A	m	ÀÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	4,23	€
P-35	227	m	ÀÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	3,10	€
P-36	228	m	ÀÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 42 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	3,29	€
P-37	229	m	ÀÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 54 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,64	€
P-38	230	m	ÀÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 64 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,58	€
P-39	231	m	ÀÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 76 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	5,21	€
P-40	233	u	VÀLVULA BARREJADORA TERMOSTÀTICA, DE BRONZE, D'1", AMB VÀLVULES DE RETENCIÓ I VÀLVULA LIMITADORA DE TEMPERATURA, MUNTADA SUPERFICIALMENT (DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	237,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-41	233A	u	VÀLVULA BARREJADORA TERMOSTÀTICA, DE BRONZE, D'1", AMB VÀLVULES DE RETENCIÓ I VÀLVULA LIMITADORA DE TEMPERATURA, MUNTADA SUPERFICIALMENT (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	174,90 €
P-42	234	u	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/4, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	21,89 €
P-43	235	u	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4", DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA SUPERFICIALMENT (SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	16,29 €
P-44	236	u	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1", DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA SUPERFICIALMENT (DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	18,30 €
P-45	238	u	VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I KVS=5,7, FABRICADA EN AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES DE PRESSIÓ, AMB JOC D'ACCESSORIS I SENSE DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE TOUR & ANDERSSON O EQUIVALENT, INSTALLADA I AJUSTADA (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	84,37 €
P-46	239	u	PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB ROSCA DE 3/8" DE DIÀMETRE, ROSCAT (NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	9,76 €
P-47	240	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4", DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	26,83 €
P-48	241	u	COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4", CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL (QUARANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	40,13 €
P-49	242	u	DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT (CINC-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	507,75 €
P-50	243	u	AIXETA JARDÍ 1/2 (DINOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	19,38 €
P-51	244	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE PRODUCCIÓ D'ACS MITJANÇANT SISTEMA AEROTÈRMIC COMPACTE, HTW-ATS-O-500VAW, AMB DIPÒSIT ACUMULADOR D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA, DE 500 LITRES DE CAPACITAT, VERTICAL, D'ACER INOXIDABLE SUS304, AÏLLAMENT D'ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETÀ INJECTAT DE 80 MM DE GRUIX, DENSITAT 40/50 KG/M3 I FORRO DE PROTECCIÓ, TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ 230 V F+N+TT, CAPACITAT DE 3.8 KW I COP 4,02. TOTALMENT MUNTAT SUPERFICIALMENT I CONNEXIONAT. INCLOU TREBALLS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA I CONDUCTES DE APORTACIÓ/EXTRACCIÓ D'AIRE. (QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	4.265,16 €
P-52	245	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE TALL I ACCESSORIS PER A CIRCUIT D'ACUMULADOR D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA. INCLOENT: * VÀLVULES DE TALL EN ENTRADA I SORTIDA DE 1" * VÀLVULA D'ENTRADA CIRCUIT DE RECIRCULACIÓ 3/4" * MANÒMETRE * 2 TERMÒMETRE INCLOENT ACCESSORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT (CENT SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	177,52 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-53	245A	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE TALL I ACCESSORIS PER A TERMO D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA. INCLOENT: * VÁLVULES DE TALL EN ENTRADA I SORTIDA DE 1" MANÒMETRE * TERMÒMETRE INCLOENT ACCESSORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	129,02 €
P-54	249	u	DIPOSIT D'EXPANSIÓ TANCAT DE 100 L DE CAPACITAT, DE PLANXA D'ACER I MEMBRANA ELÀSTICA, AMB CONNEXIÓ DE 1" DE D, AMB VÁLVULA MINI 3/8" ROSCADA, MANÒMETRE I VÁLVULA DE SEGURETAT DE 3/4", COL·LOCAT ROSCAT (DOS-CENTS DIVUIT EUROS)	218,00 €
P-55	250	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BOMBA ACCELERADORA DOBLE CENTRÍFUGA AMB ROTOR SENSE INUNDAR, MOTOR DE 1.10 KW, DE CABAL I PRESSIÓ DE PROJECTE EN EL PUNT DE MÀXIM RENDIMENT, PER A AIGUA ENTRE -15 I 120°C, AMB CONNEXIONS PER BRIDES DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I PEU DE RECOLZAMENT, MUNTADA ENTRE TUBS I FIXADA AL SUPORT O BANCADA (INCLOSOS), AMB TOTES LES CONNEXIONS FETES. TOTALMENT MUNTADA I INSTAL·LADA. MARCA SEDICAL MODEL SDP 40/145.1-1.1/K O EQUIVALENT (VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	879,75 €
P-56	251	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D' ACCESSORIS PER BOMBES AMB DIÀMETRE DE CONNEXIÓ 1 "; INCLOS: * 2 VÁLVULA DE TALL MANUAL PN16, ASPIRACIÓ / DESCÀRREGA * 1 VÁLVULA DE RETENCIÓ TIPUS CLAPETA ROSCADA PN16, A DESCÀRREGA * 1 FILTRE COLADOR ROSCAT PN10, A ASPIRACIÓ * 2 MANIGUETS ELÀSTICS ROSCATS PN10, A ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA * 1 MANÒMETRE 0-10 BAR, ESFERA 63MM ROSCAT COL·LOCAT ENTRE ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA AMB VÁLVULES DE TALL MANUAL ROSCADES DE 1/2" A DUES BANDES DE MANÒMETRE * CANONADA DE DIÀMETRE ADEQUAT PER TAL DE CONNEXIONAR VÁLVULERIA, PRESSIÓ DE CARRETS PER PICATGE D'ELEMENTS DE MEDICIÓ I CONTROL I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUB * BRIDES NECESSÀRIES PER LA REALITZACIÓ DEL MUNTATGE * AÏLLAMENT D'ESCUMA ELASTOMÈRICA DE 40MM DE GRUIX I 0.034 WMK DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA PER L'AÏLLAMENT D'ACCESSORIS, CANONADA I COS DE BOMBA * REVISIÓ I POSADA EN MARXA PER PART DE TÈCNIC FABRICANT * MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER COL·LOCACIÓ I CONNEXIÓ D'EQUIPS. S'INCLOU TAMBÉ ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ D'EQUIP, MITJANÇANT SUPORTS, PERFILS O BANCADA INTERCALANT ELEMENTS ANTIVIBRATORIS. TOT MUNTAT, CONNEXIONAT I EN FUNCIONAMENT. (DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	284,50 €
P-57	252	u	TERMÒMETRE BIMETÀL·LIC DE CONTACTE, D'ESFERA DE 65 MM, DE 0 A 120°C, COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	15,43 €
P-58	253	u	MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM I ROSCA D'1/4" DE D, COL·LOCAT ROSCAT (SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	16,83 €
P-59	254	u	INSTAL·LACIÓ DE LINIA DE BYPASS PER FILTRE FORMAT PER: 2 DERIVACIONS EN T 3" 3 VÁLVULES DE BOLA DN80 P.A. TUB I PETIT MATERIAL. (CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	586,47 €
P-60	254A	u	INSTAL·LACIÓ DE LINIA DE BYPASS PER FILTRE FORMAT PER: 2 DERIVACIONS EN T 1" 3 VÁLVULES DE BOLA DN25 P.A. TUB I PETIT MATERIAL. (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	154,58 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-61	255	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA D'ESFERA DE 1/2" PER A TRACTAMENT DE CLORACIÓ CONTRA EL BACTERI DE LA LEGIONEL·LA INCLOENT: - VÀLVULA ESFERA 1/2" - T ROSCADA REDUÏDA 1-1/2-1" - ENLLAÇOS, RACORDS, ENTRONCAMENTS, ETC. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN SERVEI. (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	75,75	€
P-62	272	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PUNT DE NETEJA PER A ZONES HUMIDES, FORMAT PER AIXETA DE JARDÍ, AMB CONNEXIÓ PER A MANGEURA MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB SORTIDA ROSCADA DE DIÀMETRE 3/4" I ENTRADA ROSCADA DE 1/2", INSTAL·LADA A L'INTERIOR DE CAIXA ENCASTADA EN PAVIMENT I AMB TAPA D'ACER INOXIDABLE (DE MIDES COMBINADES AMB L'ESPECEJAMENT DEL MATERIAL AL QUE S'ADAPTI -250X250 MM NORMALMENT) I CLAU ANTIVANDÀLICA. (CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	51,83	€
P-63	273	u	MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL·LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU MITJÀ, AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2" (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4,50	€
P-64	274	u	AIXETA D'APARELL, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE 1/2" I ENTRADA DE 1/2" (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	15,87	€
P-65	275	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DUTXA I RENTAULLS D'EMERGÈNCIA D'ACER INOXIDABLE MUNTAT SOBRE PEDESTAL AMB DOS RUIXADORS DE GRAN CABAL D'AIGUA AIREJADA A BAIXA PRESSIÓ PER A NETEJA DE COS I ULLS. ACCIONADA EMPRANT MANETES D'OBERTURA I TANCAMENT MANUAL. DE 2505 MM D'ALÇADA, 250 MM D'AMPLADA I 677 MM DE FONDÀRIA. TOTALMENT CONNECTADA A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA. MARCA NOFER MODEL 4220 SS O EQUIVALENT (TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	342,63	€
P-66	285	u	DESGUÀS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC (DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	12,35	€
P-67	287	m	DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE POLIPROPILE DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ (VINT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	20,20	€
P-68	288	m	DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE POLIPROPILE, O SIMILAR PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 110 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	26,86	€
P-69	292	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SIFÓ REGISTRABLE PER A CLIMATITZADOR DE POLIPROPILE, DE D 25 MM, AMB SUFICIENT ALÇADA PER EVITAR EL BUIDATGE PER PRESSIÓ, CONNECTAT A UN RAMAL GENERAL. INCLÒS SEGELLAT I ACCESSORIS. TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT. (CATORZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	14,21	€
P-70	294	m	DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE POLIPROPILE DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ (DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	10,10	€

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-71	363	m	SAFATA METÀL·LICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA CEGA, AMB ALA ESTANDAR, DE 300 MM D'AMPLÀRIA, MUNTADA SUPERFICIALMENT (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	29,85	€
P-72	365	m	SEPARADOR VERTICAL DE PLANXA PER A SAFATES METÀL·LIQUES (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,48	€
P-73	366	m	CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 60X150 MM AMB SEPARADOR I MUNTADA SUPERFICIALMENT (VINT-I-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	25,16	€
P-74	367	u	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 150X150 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT (CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	5,86	€
P-75	368	m	TUB RÍGID DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	3,26	€
P-76	369	m	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILÈ, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1,75	€
P-77	370	m	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILÈ, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	0,92	€
P-78	371	m	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILÈ, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT (UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1,07	€
P-79	373	m	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X70 MM2, COL·LOCAT EN TUB (QUARANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	40,90	€
P-80	373B	m	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 1X70 MM2, COL·LOCAT EN TUB (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	47,73	€
P-81	376	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	10,57	€
P-82	377	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	7,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-83	377A	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (SET EUROS)	7,00 €
P-84	378	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	5,26 €
P-85	379	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	2,72 €
P-86	379A	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	2,95 €
P-87	380	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,84 €
P-88	381	m	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	1,23 €
P-89	386	u	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 400 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 9 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNES DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	188,08 €
P-90	387	u	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 160 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 7 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNES DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT (CENT SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	116,75 €
P-91	388	m	TUB CORBBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	4,28 €
P-92	389	u	CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT TRIFÀSIC INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE 55 I 111 KW, TENSIÓ DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE MIDES TOTALS 630X1260X171 MM, AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES), SENSE EQUIP DE COMPTAGE, AMB IGA TETRAPOLAR (4P) DE 160 A REGULABLE ENTRE 80 I 160 A I PODER DE TALL DE 10 KA, SENSE PROTECCIÓ	982,03 €

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DIFERENCIAL, COL-LOCAT SUPERFICIALMENT (NOU-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	
P-93	390	u	PROTECCIÓ DIFERENCIAL PER A CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA TMF10 DE 80 A 160 A (55 A 111 KW), AMB TOROIDAL DE 70 MM DE DIÀMETRE, SORTIDA SUPERIOR O LATERAL, MUNTAT EN CAIXA MODULAR DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, COL-LOCAT ADOSSAT AL CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA (TRES-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	305,50 €
P-94	392	u	SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE QUADRE FINS A 87 KW AMB 1 EMBARRAT SEGONS ESQUEMES UNIFILARS I MEMÒRIA DE DISSENY, INCLÓS ARMARI, PARAMENTA, BARRES DE COURE, PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT. TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT, COMPROBAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT. (CATORZE MIL TRENTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	14.036,17 €
P-95	392A	u	SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE QUADRE FINS A 40 KW AMB 1 EMBARRAT SEGONS ESQUEMES UNIFILARS I MEMÒRIA DE DISSENY, INCLÓS ARMARI, PARAMENTA, BARRES DE COURE, PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT. TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT, COMPROBAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT. (TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	3.262,81 €
P-96	392B	u	SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE QUADRE FINS A 32 KW AMB 1 EMBARRAT SEGONS ESQUEMES UNIFILARS I MEMÒRIA DE DISSENY, INCLÓS ARMARI, PARAMENTA, BARRES DE COURE, PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT. TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT, COMPROBAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT. (CINC MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	5.567,31 €
P-97	400	u	MECANISME COMPLERT DE PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO, 2P+T, 16A - 230V, AMB CAIXA EQUIPADA AMB MEMBRANA SUPERIOR E INFERIOR PER ENTRADA DE TUBS DE DIÀMETRE FINS A 25MM, GRAU D EPROTECCIÓ IP55 - IK07, TAPA DE PROTECCIÓ, DE COLOR GRIS O BLANC, PER A MUNTAGE SUPERFICIAL (VINT-I-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	27,13 €
P-98	401	u	PRESA DE CORRENT BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL, DE SUPERFÍCIE(2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTADA (DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	19,23 €
P-99	402	u	INTERRUPTOR, UNIPOLAR (1P), 16 AX/250 V, AMB TECLA I AMB CAIXA DE SUPERFÍCIE ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU ALT, MUNTAT SUPERFICIALMENT (DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	19,26 €
P-100	403	u	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT (VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	20,38 €
P-101	404	u	INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE TIPUS UNIVERSAL, PER A CÀRREGUES RESISTIVES DE FINS A 1000 W DE POTÈNCIA I 230 V DE TENSIO D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S DE TEMPS DE DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT D'ACTIVACIÓ DE 5 A 120 LUX, AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTAT (CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	105,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-102	405	u	CONJUNT PORTAMECANISMES PER A SUPERFÍCIE, TIPUS SIMON, MODEL CIMA PRO. INCLOU ELS SEGUENTS MECANISMES: - 2 PRESA DOBLE TIPUS SCHUKO AMB PILOT LLUMINÓS. (SUBMINISTRAMENT NORMAL) - 2 PRESA DOBLE VERMELLA TIPUS SCHUKO AMB PILOT LLUMINÓS. (SUBMINISTRAMENT FORÇA TÈCNICA A) - 2 PRESA DOBLE TIPUS RJ45. COMPOSICIÓ DE MECANISMES DE PRESAS DE CORRENT BIPOLAR 16A+TT. TOTALMENT INSTAL·LAT INCLÒS CAIXES DE PARET, TAPES LATERALS, I TOTS ELS ACCESORIS NECESSARIS MARCA SIMON, MODEL CIMA PRO O EQUIVALENT (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	84,10 €
P-103	407	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BOTONERA COMPOSADA PER 8 POLSADORS AMB INDICADOR LLUMINOS I CAIXA DE SUPERFÍCIE DE 6X3. INCLOENT PETIT MATERIAL PER EL CONNEXIONAT I ACCESSORIS. TOTALMENT MUNTAT I INSTAL·LAT. INCLOU TAMBÉ: -BASTIDOR PORTAMECANISMES PER 18 MODULS LIVING INTERNATIONAL O LIGHT O EQUIVALENT -KIT MARCO COLOR BLANC O GRIS O CROM (PER LIGHT TECH) O EQUIVALENT. A DEFINIR. -CAIXA MULTIFUNCIÓ PER COMPOSAR 294X218X69 MM -PEÇA DE ANCLATJE VERTICAL -PANEL·L D'ACABAT AMB PORTA I PORTAROTULS LIGHT TECH O EQUIVALENT. -PLACA CEGA LIGHT. A DEFINIR QUANTITAT -INTERRUPTOR UNIPOLAR 1 MODULO 16A-230V ILUMINABLE COLOR BLANCO REF.4001L O EQUIVALENT DEFINIR QUANTITAT -PULSADOR ILUMINABLE 10 A 230 A CA REF N4005L O EQUIVALENT (NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS)	984,00 €
P-104	411	m	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	3,69 €
P-105	412	u	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA I DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	25,52 €
P-106	413	u	PUNT DE CONNEXIÓ ENTRE ELEMENTS DE PROTECCIÓ A TERRA REALITZAT AMB BRDA NORMALITZADA, TOTALMENT REALITZAT (TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	13,07 €
P-107	414	u	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (TRENTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	32,13 €
P-108	420	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÈTRIC I LÀMPARA DE LED DE 39 W, AMB CARCASSA DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE I DIFUSOR OPAL, PER A INSTAL·LAR FIXADA A SOSTRE, AMB TANCAMENTS ANTIVANDÀLICS I PREMSAESTOPES IP55, MUNTADA. INCLOENT LÀMPADES, EQUIPS DE CONNEXIÓ I ACCESSORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	52,45 €
P-109	421	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÈTRIC I LÀMPARA DE LED DE 18 W, AMB CARCASSA DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE I DIFUSOR OPAL, PER A INSTAL·LAR FIXADA A SOSTRE, AMB TANCAMENTS ANTIVANDÀLICS I PREMSAESTOPES IP55, MUNTADA. INCLOENT LÀMPADES, EQUIPS DE CONNEXIÓ I ACCESSORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	52,53 €
P-110	422	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA LED LINEAL, DE 6300 LUM I 45 W DEPOTÈNCIA, BLANCA NO DIMABLE, TEMPERTARUA DE COLOR 4000°K I IP20. EGRA, MODEL CELER INLINE AMB DIFUSOR OPAL I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT MUNTAT INSTAL·LAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT O EQUIVALENT. (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	186,75 €

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-111	423	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REGLETA LED LINEAR COMPACT HIGHT OUTPUT LED, DE 20 W DE POTENCIA I 2000 LUM. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	64,47 €
P-112	424	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMENERA TIPUS DOWNLIGHT PER EMPOTRRAR AMB LED DE 25W I DIFUSOR DE VIDRE OPALITZAT INCLÒS PER ACONSEGUIR IP44. MARCA LEDVANCE MODEL ALU LED ÒPTICA SIMETRICA I 4000°K O EQUIVALENT MUNTAT I EN FUNCIONAMENT (SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	75,69 €
P-113	431	u	INTERRUPTOR CREPUSCULAR PER AL COMANDAMENT AUTOMÀTIC DE LA IL·LUMINACIÓ EN FUNCIÓ DE LA LLUMINOSITAT, SENSIBILITAT DE 2 A 200 LUX, TEMPORITZADOR, INTENSITAT DELS CONTACTES PER COS FI= 1 DE 10 A, FIXAT A PRESSIÓ (CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	130,50 €
P-114	434	u	CAIXA DE REGISTRE D'ENLLAÇ PER A INSTAL·LACIONS D'ICT, AMB COS DE PLANXA D'ACER LACAT AMB AÏLLAMENT INTERIOR I AMB PORTA DE PLANXA D'ACER LACAT, DE 500X500X150 MM, MUNTADA SUPERFICIALMENT (CENT DIVUIT EUROS)	118,00 €
P-115	438	m	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,34 €
P-116	442	u	CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, DEL TIPUS RJ45, CATEGORIA 6A F/UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, MUNTAT SOBRE SUPORT DE MÒDUL ESTRET (NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	9,45 €
P-117	443	u	ARMARI METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19'', DE 1000X600X800 MM, PORTA AMB VIDRE SECURITZAT, PANY AMB CLAU I ACCÉS PELS 4 COSTATS, EQUIPAT AMB BATERIA D'ENDOLLS , COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	454,75 €
P-118	447	u	PANEL·L MOD. FIX,24 RJ45 U/UTP, 1U ,FIX. CONNECT. DIREC. ,ACCESS. FRONTAL ,A/ORG. CABLES, FIXAT MECÀNICAMENT (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	204,75 €
P-119	449	u	CAIXA DE FIBRA ÒPTICA FIXA, PER A TERMINACIÓ DIRECTE, PER A 12 CONNECTOR SC DUPLEX, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, PER A ARMARIS RACK 19'', FIXADA MECÀNICAMENT (CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	105,50 €
P-120	450	u	SAFATA EXTRAÏBLE DE XAPA D'ACER PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19'', SISTEMA DE FIXACIÓ FRONTAL I POSTERIOR SOBRE ELS MUNTANTS, PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 45 KG I UNA FONDÀRIA DE 800 MM, FIXADA MECÀNICAMENT (SEIXANTA-VUIT EUROS)	68,00 €
P-121	451	u	MÒDUL DE VENTILADORS PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19'', AMB 4 VENTILADORS DE TIPUS AXIAL, DE 2 UNITATS D'ALÇÀRIA, 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ I UN CABAL D'AIRE DE 640 M3/H, AMB TERMÒSTAT I PILOT, COL·LOCAT (CENT VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	180,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-122	452	u	REGLETA D'ALIMENTACIÓ LLISCANT, AMB 6 BASES SCHUCKO 2P+T DE 16 A I 250 V, I UN INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC BIPOLAR DE 16 A, PER A ARMARIS RACK 19'', D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, MUNTATGE HORIZONTAL, FIXADA MECÀNICAMENT (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	43,38 €
P-123	453	m	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6A F/UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL (ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	0,95 €
P-124	454	m	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1,10 €
P-125	469	u	EXTINTOR MANUAL DE DIOXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT (CENT DISSET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	117,12 €
P-126	470	u	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT (SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	79,62 €
P-127	472	u	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT (DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	10,66 €
P-128	481	u	DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIUS (PIR), ABAST LONGITUDINAL 16 M, AMB 11 CORTINES, CAMP DE VISIÓ DE 86°, AMB SORTIDA PER A ALARMA (NC) I PER A TAMPER (NC), ALIMENTACIÓ 12 VCC, AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-2, GRAU DE PROTECCIÓ IP30 / IK02, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (SEIXANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	62,12 €
P-129	482	u	CONTACTE MAGNÈTIC CABLEJAT, COS DE PLÀSTIC, PER A MUNTATGE ENCATAT EN PORTES METÀL·LIQUES, INTERRUPTOR REED TOTALMENT ENCAPSULAT EN AMPOLLA DE POLIURETÀ, APERTURA MÀXIMA OPERATIVA 9 MM, AMB CONTACTES NC D'ALARMA I TAMPER, INCLÒS CABLE DE 4 FILS DE 2 M DE LLARGÀRIA, AMB CERTIFICAT DE GRAU 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-6, COL·LOCAT (VINT-I-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	27,12 €
P-130	483	u	CENTRAL D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA PER A SISTEMA INTEGRAT DE SEGURETAT, DE 8 ZONES AMPLIABLE A 64 ZONES, POSSIBILITAT DE FER FINS A 4 PARTICIONS, SORTIDES DE PLACA PER A SIRENA EXTERIOR, SIRENA INTERIOR, LLUM ESTROBOSCÒPICA I RELÉ PROGAMABLE, AMB TRANSMISOR TELEFÒNIC INTEGRAT, ALIMENTACIÓ 230 V, INCLOSA UNA BATERIA DE PLOM ESTANCA DE 12 VCC I 7,2 A, UNA TARJETA D'EXPANSIÓ PER A COMUNICACIÓ IP I UNA TARJETA DE COMUNICACIONS AMB DUES SORTIDES RS 232, AMB TECLAT DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, AMB GRAU DE SEGURETAT 3 SEGONS UNE-EN 50131-1, INSTAL·LADA (QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS)	493,00 €
P-131	484	u	SIRENA PER A INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT, PER A ÚS EXTERIOR, FABRICACIÓ EN POLICARBONAT, D'1 TO I FLASH DE COLOR AMBRE O BLAU, SORTIDA ACÚSTICA DE 114 DB A 1 M DE DISTÀNCIA, ALIMENTACIÓ 12 VCC I AUTOALIMENTACIÓ AMB BATERIA DE NI-CD DE 10,8 V I 280 MAH, AMB TAMPER DE CARCASSA I DE PARET, GRAU DE PROTECCIÓ IP 55, COL·LOCADA (CENT TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	130,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-132	485	u	CAIXA AMB TECLAT DIGITAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT (CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	111,75 €
P-133	486	m	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 4 X 0.5+2X0.75 MM2 I COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	1,12 €
P-134	487	u	MARCADOR TELEFÒNIC PROGRAMABLE, AMB UN PROGRAMA DE 4 NÚMEROS TELEFÒNICS, AMB UN MISSATGE PREGRAVAT, SENSE ALIMENTACIÓ, MUNTAT SUPERFICIALMENT (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	124,25 €
P-135	512	u	AL PRESSUPOT QUEDA REPERCUTIT EL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE CONSUMS DE LA INSTAL·LACIÓ D'AIGUA POTABLE PARTINT DE L'AS-BUILT DE L'OBRA. INCLOU: * REDACCIÓ I REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I LA DOCUMENTNACIÓ GRÀFICA. * EXPEDICIÓ DEL BUTLLETÍ D'INSTAL·LADOR I CERTIFICAT FINAL D'OBRA. * TRAMITACIÓ I RESPOSTES DAVANT L'ENTITAT COL·LABORADORA DE L'ADMINISTRACIÓ CERTIFICAFDORA. * PAGAMENT DE LES TAXES DE VISAT DAVANT COL·LEGI PROFESSIONAL COMPETENT. * PAGAMENT DE TAXES DE L'ENTITAT COL·LABORADORA CERTIFICADORA. TOTALMENT REALITZADA I AMB LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER DUPLICAT (PROPIETAT I DIRECCIÓ FACULTATIVA). -ES VALORA LA REALITZACIÓ DE BUTLLETINS, MEMORIES I PLANOLS ASBULIT, NO INCLOU GESTIO NI PAGAMENT DE TAXES, INSPECCIO ECAS O DRETS DE CONNEXIO. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-136	514	u	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIO PARTINT DE L'AS-BUILT DE L'OBRA. INCLOU: * REDACCIÓ I REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I LA DOCUMENTNACIÓ GRÀFICA EXIGIDA PEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIO. * EXPEDICIÓ DEL BUTLLETÍ D'INSTAL·LADOR I CERTIFICAT FINAL D'OBRA. * TRAMITACIÓ I RESPOSTES DAVANT L'ENTITAT COL·LABORADORA DE L'ADMINISTRACIÓ CERTIFICAFDORA. * PAGAMENT DE LES TAXES DE VISAT DAVANT COL·LEGI PROFESSIONAL COMPETENT. * PAGAMENT DE TAXES DE L'ENTITAT COL·LABORADORA CERTIFICADORA. TOTALMENT REALITZADA I AMB LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER DUPLICAT (PROPIETAT I DIRECCIÓ FACULTATIVA). (MIL CINQ-CENTS EUROS)	1.500,00 €
P-137	514A	u	LEGALITZACIÓ D'INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM SENSE COMPENSACIÓ D'EXCEDENTS, SEGONS RD 244/2019, DE POTÈNCIA INSTAL·LADA 30 KW, INCLOENT: 1.- REALITZACIÓ DE PROYECGTO TÈCNIC ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIO PER A LA LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INCLOENT: - ELABORACIÓ DE MEMÒRIA DESCRIPTIVA - ELABORACIÓ D'ESQUEMES UNIFILARS - CERTIFICAT DE LA INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIO 2.- PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE EN LA OGE 3.- OBTENCIÓ DEL NÚM. DE REGISTRE DE LA INSTAL·LACIÓ GENERADORA EN EL REGISTRE D'INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT INDUSTRIAL DE CATALUNYA. 4.- INSPECCIÓ INICIAL DE L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL. S'INCLOU LES TAXES D'INDÚSTRIA QUE SERAN ABONADES EN EL MOMENT DE LA PRESENTACIÓ DE L'EXPEDIENT EN LES OFICINES DE LES ENTITAT COL·LABORADORA DE L'ADMINISTRACIÓ. PER A LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT SERÀ NECESSARI LA APOTACIÓ PER PART DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ DELS SEGÜENTS DOCUMENTS: - DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TITULAR NETEJA COPIA EL TEXT (MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS)	1.680,00 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-138	515	u	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ PARTINT DE L'AS-BUILT DE L'OBRA. INCLOU: * REDACCIÓ I REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA EXIGIDA PEL REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMiques EN EDIFICIS. * EXPEDICIÓ DEL BUTLLETÍ D'INSTAL·LADOR I TRAMITACIÓ DAVANT DE L'UGE.* PAGAMENT DE LES TAXES DE INSCRIPCIÓ,EN EL RITSIC.TOTALMENT REALITZADA I AMB LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER DUPLICAT (PROPIETAT I DIRECCIÓ FACULTATIVA). (QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	418,75 €
P-139	516	u	AL PRESSUPOT QUEDA REPERCUTIT EL CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CABLATGE ESTRUCTURAT PARTINT DE L'AS-BUILT DE L'OBRA. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-140	ACVA70069	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CATÒDICA PER CORRENT IMPRÈS PER A PROTECCIÓ D'ACUMULADORS DE 500 L EN PREVISIÓ DE CORROSIONS PER CLORURS DISSOLTS EN AIGUA DE CONSUM, COMPOST PER DOS ELÈCTRODES DE TITANI, CONVERTIDOR DE CORRENT ALTERN/CONTINU I CABLEJAT. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	451,50 €
P-141	AISDR	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGAT DOBLE CAPA DE 90MM, D'ALTA RESISTÈNCIA AL PUNXONAS I A L'IMPACTE, AMB GUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE JAÇ. (DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	2,96 €
P-142	AISDR40	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGADO DOBLE CAPA DE 40MM, D'ALTA RESISTÈNCIA AL PUNXONAMENT I A L'IMPACTE, AMB GUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE LLIT. (UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	1,79 €
P-143	AISDR90	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGAT DOBLE CAPA DE 90MM, D'ALTARESISTÈNCIA AL PUNXONAS I A L'IMPACTE, AMBGUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE JAÇ. (DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	2,96 €
P-144	AISBGE20	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ FIXA EN SUPERFÍCIE DE CANALITZACIÓ DE TUB DE PVC RÍGID, ENDOLLABLE, CORBABLE EN CALENT, DE COLOR GRIS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ 1250 N, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP547, MUNTAT SUPERFICIALMENT. (TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	3,27 €
P-145	ALICONJMEG	pa	P.A. ALIMENTACIÓ A EQUIPS DE MEGAFONIA DES DE QUADRE DE DISTRIBUCIÓ INCLOENT EL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PROTECCIÓ TÈRMICA I DIFERENCIAL. (TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	375,25 €
P-146	ANI40	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ANELLA DE TUB DE DEGOTADOR AUTOCOMPENSAT TECHLINE, D-17-100 O EQUIVALENT, DOTAT DE DEGOTADOR CADA 30 CM, FINS I TOT COLLET DE DERIVACIÓ I TUB DE PROTECCIÓ COARRUGADO. (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	62,60 €
P-147	ARK10W	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA LED PER ENCASTAR EN SOSTRE MARCA ARKOSLIGHT, MODEL DROP MINI LED O EQUIVALENT. COSSOSFABRICATS EN ALUMINIAMBRECOBRIMENT DE PINTURA AL FORN, ÒPTICA DE PMMA QUE PROPORCIONA UNA IL·LUMINACIÓ HOMOGÈNIA EN TOTA LA SEVASUPERFÍCIE, AMB UN GRUIXMÍNIM DE LA LLUMINÀRIA. INCLOUDRIVERINCORPORAT A LA LLUMINÀRIAADEQUAT A LA POTÈNCIA A UTILITZAR. ESTANQUEITAT IP54, IK07, DIÀMETRE 140 MM, CRI>90. COMPLETAMENTINSTAL·LAT I EN SERVEI. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	58,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-148	ARMPCS	u	ARMARIO PREFABRICADO MONOBLOQUE DE HORMIGÓN 2700X1830X480 MM DOTADO DE DOS PUERTA METÁLICA CAPAZ PARA UBICAR CAJA DE SECCIONAMIENTO MÁS CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN. MÁS EQUIPO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA TIPO TMF10 . COMPOSICIÓN EN “ G.R.C. ”, SEGÚN EETT-ENDESA-6703951. (DOS MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS)	2.159,00 €
P-149	BAN100X60	m	SAFATA DE REIXETA DE 100X60 MM ZINCAT (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	22,38 €
P-150	BOCAR25	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOCA DE REG, 3/4, DOTADA D'AIXETA DE JARDÍ DE 3/4 I ARQUETA DE POLIETILÉ. TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT. (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	146,81 €
P-151	BUNERA110	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BUNERA SIFÒNICA TIPUS CALDERETA, FABRICAT EN PVC, DE DIÀMETRE NOMINAL 110 MM I MALLA DE PVC 200X200 MM, AUTONETEJANT, ESTUDIAT PER AUGMENTAR LA CAPACITAT D'EVACUACIÓ GRÀCIES AL SEU INTERIOR HIDRODINÀMICAMENTE LLIS, EVITANT AL MATEIX TEMPS L'EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS, SENT AQUESTS ARROSSEGATS PEL FLUX D'AIGUA. (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	42,35 €
P-152	CABL201	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	2,95 €
P-153	CIRV27	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS TIPUS 2 PER A INSTAL·LACIÓ EXTERIOR DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - MARCA: INGTEAM O EQUIVALENT - TIPUS: FUSION STREET 2X22 KW O EQUIVALENT - TENSIÓ D'ENTRADA: 400 VAC III - FREQUÈNCIA: 50 HZ - CORRENT MÀXIMA: 32 A+CONNECTOR: TIPUS 2 - MODE DE CAGA: MODE 3 - IP: 54 - DIMENSIONS: 1400X320X215 MM - CONTROL D'ACCÉS: MODBUS TCP, WIFI, GPRS COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN SERVICIO. NETEJA COPIA EL TEXT (TRES MIL CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	3.125,75 €
P-154	CILIT5085	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FILTRE KLINWASSAUTOMÀTIC O EQUIVALENT, DE 3” S/UNE EN 13443-2. INCLOUEN ELEMENT FILTRANT RENTABLE DE 50 MICRES AMB MALLA D'ÒXID DE PLATA ANTIBACTERIANA SEGONS REQUERIMENTS DEL CTE. RENTADA DEL FILTRE MITJANÇANT ELEMENT DE CONTROL ELECTRÒNIC I PER ACCIONAMENT MANUAL DE LA VÀLVULA. INCLOU VÀLVULES DE SECCIONAMENT DE 3”, ENTRONCAMENTS DN80-3”, I PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ. (DOS MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS)	2.794,00 €
P-155	CILIT5085A	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FILTRE KLINWASSAUTOMÀTIC O EQUIVALENT, DE 1” S/UNE EN 13443-2. INCLOUEN ELEMENT FILTRANT RENTABLE DE 50 MICRES AMB MALLA D'ÒXID DE PLATA ANTIBACTERIANA SEGONS REQUERIMENTS DEL CTE. RENTADA DEL FILTRE MITJANÇANT ELEMENT DE CONTROL ELECTRÒNIC I PER ACCIONAMENT MANUAL DE LA VÀLVULA. INCLOU VÀLVULES DE SECCIONAMENT DE 1”, ENTRONCAMENTS DN50-2”, I PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ. (QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	460,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-156	CONAG	pa	P.A. A JUTIFICAR PER LA CONNEXIÓ DE FONT D'AIGUA POTABLE A XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA SANITARIA. INCLOU MÀ D'OBRA I PEÇES ESPECIALS. (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	41,71	€
P-157	CONDU	pa	P.A. A JUTIFICAR PER LA CONNEXIÓ DE DUTXA EXTERIOR A XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA SANITARIA. INCLOU MÀ D'OBRA I PEÇES ESPECIALS. (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	41,71	€
P-158	CONNEX	pa	P.A. A JUSTIFICAR CORRESPONENT A LES FEINES I PEÇES ESPECIALS PER LA CONEXIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT A LA XARXA PÚBLICA. (DOS-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	209,50	€
P-159	CONEMC4	u	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONECTOR MACHO/HEMBRA AÉREO MC4 (UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1,69	€
P-160	CON264116	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE FLEXIBLE RZ1-K 0.6/1KV LLIURE D'HALÒGENS DE COURE DE 1X16MM2, S/UNE 21123-4, INSTALDO SOBRE SAFATA O BAIX TUB. (DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,64	€
P-161	CU1X35	m	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	3,38	€
P-162	CUAPROCAFV	u	QUADRE SOLVER PROTECCIÓ AC PER A INVERSOR TRIFÀSIC DE 15KW. CAIXA DE SUPERFÍCIE DE DIMENSIONS 302X418X151MM, AMB PORTA TRANSPARENT I GRAU DE PROTECCIÓ IP65. AUTOMÀTIC 4X25A AMB PODER DE TALL 6/10KA. DIFERENCIAL 4X25A/*300MA CLASSE A. PROTECTOR DE SOBRETENSIONES TRANSITÒRIES TIPUS 2. PREPARAT PER A CABLE D'ENTRADA I SORTIDA FINS A 16MM2. COMPLET, MUNTAT, CABLEJAT SENSE BORNAS, RETOLAT I MARCATGE CE. ELEMENTS DEL QUADRE: EL QUADRE ESTÀ COMPOST FONAMENTALMENT PELS SEGÜENTS ELEMENTS: - CAIXA DE POLIÈSTER, DIMENSIONS 302X418X151MM, IP 65. - INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 4X25A AMB PODER DE TALL 6/10KA. - INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25A/*300MA CLASSE A. - PROTECTOR DE SOBRETENSIONES TRANSITÒRIES TIPUS 2. (TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	362,34	€
P-163	DEP10000	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSIT PRFV ENTERRAT, TIPUS HORIZONTAL AQUARAIN 10000 DE AQUANBIENT O EQUIVALENT, DOTAT DE BOCA D'HOME DE 500 MM DE DIÀMETRE I RESPIRADOR DE 160 MM COL·LOCAT AMB TAPA. MESURES: - DIÀMETRE: 2000 MM - LONGITUD: 3700 MM - PES: 230 KG (SIS MIL CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	6.186,12	€
P-164	DETLUV	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DETECTOR DE PLUJA REGULABLE ENTRE 5 L/M² I 20 L M/2, FORMAT PER CAMBRA DE DETECCIÓ, CONTACTES LLIURE DE POTENCIAL, ANELL DE REGULACIÓ.. FABRICAT EN POLÍMER RESISTENT A LA RADICACIÓ UV. FINS I TOT P.P. DE SOPORTACIÓ. (VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	89,49	€
P-165	DOPOTCO1	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUPORT COPLANAR MICRORAIL PER A FIXACIÓ HORIZONTAL A ESTRUCTURA DE 4 PANELLS FOTOVOLTAICS . • ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA D'ALUMINI 6005 D'ALTA RESISTÈNCIA ACOBLADA MITJANÇANT CARAGOLS D'ACER INOXIDABLE I CARAGOLS AUTOTALADRANTE ZINC – NIQUELADA AMB 1.000 HORES EN CAMBRA DE BOIRA SALINA • ELS MATERIALS QUE COMPONEN L'ESTRUCTURA GARANTEIXEN UNA RESISTÈNCIA EXCEPCIONAL A LA CORROSIÓ AMB EL PAS DEL TEMPS	146,11	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			• EL KIT VE PREPARAT PER A UNA RÀPIDA INSTAL·LACIÓ, JA QUE TOTES LES PERFORACIONS PER A PERNS ESTAN PREMECANIZADAS I CONTROLADES PEL DEPARTAMENT DE QUALITAT PER A COMPLIR LES NORMES ISO • L'ESTRUCTURA ÉS ADAPTABLE AL MÒDUL FOTOVOLTAIC DE QUALEVOL FABRICANT • AQUESTA ESTRUCTURA, JUNTAMENT AMB L'AMPLI VENTALL DE SUPORTS OFERT, POT COL·LOCAR-SE EN QUALEVOL SUPERFÍCIE JA SIGUI TEULA, SOLERA DE FORMIGÓ, COBERTA METÀL·LICA, FAÇANA, CONTRAPESOS DE FORMIGÓ, ETC (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	
P-166	E5ZFMP01	u	GÀRGOLA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, FORMADA PER PLACA DE 100X100 MM, I TUB DE SORTIDA DE 25 MM DE DIÀMETRE, 370 MM DE LONGITUD, COL·LOCADA EN FORATS DEIXATS PRÈVIAMENT EN MUR D'AMPIT DE FORMIGÓ, FIXADA MECÀNICAMENT A MUR I PREPARADA PER A RECEPCIÓ DE IMPERMEABILITZACIÓ. (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	126,57 €
P-167	E81125A2	m2	ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, REMOLINAT (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	26,39 €
P-168	E811SS01	m2	ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, REMOLINAT, INCLOENT ARMADURA PER A ARREBOSSATS, AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC DE 4X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 730 G/M2 A ARESTES, CANTONADES, CANVIS DE MATERIAL DE SUPORT I EN TOTS ELS PUNTS ON DETERMINI LA DF (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	15,57 €
P-169	E82C1T1J	m2	ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT SENSE ESMALTAR NI POLIR DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, D'1 A 5 PECES/M2, PREU ALT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	44,21 €
P-170	E9U381AY	m	SÒCOL DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	9,08 €
P-171	E9U3SC01	m	SÒCOL EN MITJA CANYA DE RAJOLA CERÀMICA ESMALTADA MAT, DE 5 CM DE RADI, AMB PECES ESPECIALS DE CERÀMICA ESMALTADA DE MITJA CANYA, DE 20X6 CM COL·LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888), INCLOENT FORMACIÓ DE MITJA CANYA AMB MORTER DE CIMENT. (VINT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	20,20 €
P-172	E9UZPT01	m	MITJA CANYA DE RADI 6 CM, FETA AMB MORTER DE CIMENT (DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,48 €
P-173	EABGSC01	u	PORTA FE03 1B 84X240 CM METÀL·LICA SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE MIDES DE PAS DE 84X240 CM, ANTIVANDÀLICA, FORMADA PER: - PORTA METÀL·LICA D'UNA FULLA BATENT DE 38 MM DE GRUIX FORMADA PER ESTRUCTURA INTERIOR TUBULAR D'ACER, FOLRADA A LES DUES CARES AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 0,5 MM DE GRUIX, I REBLERT INTERIOR AMB ESCUMA DE POLIURETÀ. - MARC AMB PERFIL CONFORMAT D'ACER AMB GARRES PER A ANCORATGE A OBRA - 3 FRONTISSES SOLDADAES AL SETGE I REBLÓ A LA FULLA - PANY EMBOTIT DE TANCAMENT A UN PUNT, CILINDRE DE LLAUTÓ AMB CLAU, ESCUTS I MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA DE PROTECCIÓ QUADRADA	577,38 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- TOPALL TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURAN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. (CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-174	EABGSC02	u	PORTA FE06 2B 210X240 CM METÀL·LICA SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE PORTA PER DE MIDES 210X240 CM, ANTIVANDÀLICA, FORMADA PER: - PORTA METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS DE 38 MM DE GRUIX FORMADA PER ESTRUCTURA INTERIOR TUBULAR D'ACER, FOLRADA A LES DUES CARES AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 0,5 MM DE GRUIX, I REBLERT INTERIOR AMB ESCUMA DE POLIURETÀ. - MARC AMB PERFIL CONFORMAT D'ACER AMB GARRES PER A ANCORATGE A OBRA - 3 FRONTISSES PER FULLA SOLDADES AL SETGE I REBLÓ A LA FULLA - PANY EMBOTIT DE TANCAMENT A UN PUNT, CILINDRE DE LLAUTÓ AMB CLAU, ESCUTS I MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA DE PROTECCIÓ QUADRADA - TANCAMENT TIPUS PASSADOR A FULLA PASSIVA - TOPALL TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURAN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. (MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	1.354,61 €
P-175	EABGSC03	u	PORTA FE07 2B 160X210 CM METÀL·LICA SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE PORTA DE MIDES 160X210 CM, ANTIVANDÀLICA, FORMADA PER: - PORTA METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS DE 38 MM DE GRUIX FORMADA PER ESTRUCTURA INTERIOR TUBULAR D'ACER, FOLRADA A LES DUES CARES AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 0,5 MM DE GRUIX, I REBLERT INTERIOR AMB ESCUMA DE POLIURETÀ. - MARC AMB PERFIL CONFORMAT D'ACER AMB GARRES PER A ANCORATGE A OBRA - 3 FRONTISSES PER FULLA SOLDADES AL SETGE I REBLÓ A LA FULLA - PANY EMBOTIT DE TANCAMENT A UN PUNT, CILINDRE DE LLAUTÓ AMB CLAU, ESCUTS I MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA DE PROTECCIÓ QUADRADA - TANCAMENT TIPUS PASSADOR A FULLA PASSIVA - TOPALL TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURAN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. (MIL SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	1.077,91 €
P-176	EABGSC04	u	PORTA FI11 1B 84X240 CM METÀL·LICA EI2-60 SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE PORTA DE MIDES DE 84X240 CM, ANTIVANDÀLICA I TALLAFOCS EI2-60-C5, FORMADA PER: - PORTA TALLAFOCS DE D'UNA FULLA BATENT, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 1634-1, DE 45 MM DE GRUIX, FORMADA PER DUES XAPES D'ACER GALVANITZAT DE 0.8 MM DE GRUIX, PLEGADES, ACOBLADES I MUNTADES, AMB INTERIOR REBLERT DE LLANA DE ROCA D'ALTA DENSITAT - MARC AMB PERFIL CONFORMAT D'ACER GALVANITZAT DE 1,5 MM DE GRUIX AMB JUNTA INTUMESCENT I GARRES D'ANCORATGE A OBRA- 3 FRONTISSES SOLDADES AL SETGE I REBLÓ A LA FULLA - PANY EMBOTIT DE TANCAMENT A UN PUNT, CILINDRE DE LLAUTÓ AMB CLAU, ESCUTS I MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA DE PROTECCIÓ QUADRADA - TOPALL TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT	640,87 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. (SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	
P-177	EABGSC12	m	BARANA S04 ACER SUBMINISTRAMENT I COLOCACIO DE BARANA DE 90 CM D'ALÇADA, D'ACER, FORMADA PER: - MUNTANTS VERTICALS COL.LOCATS CADA 100 CM AMB PERFILS TUBULARS DE 50X70 MM ANCORADA A PAVIMENT AMB DAU DE MORTER O FORMIGÓ - PASSAMA SUPERIOR I TRAVERSER INTERMIG AMB TUB D'ACER DE 30X70 MM TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DOS D'ACABAT A L'ESMALT SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	57,55 €
P-178	EABGASC01	u	FUSTERIA TIPUS FE01 AL 2B+2F 695X320 CM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FUSTERIA EXTERIOR DE 695 CM DE LONGITUT I 320 CM D'ALÇADA, COMPOSTA PER: - PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 180X280 CM - DUES TARGES LATERALS FIXES DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS D'ESPECEJAMENT - TARJA SUPERIOR FIXA AMB PANELL SANDWICH D'ALUMINI. I FORMADA PER - BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT 60X20 MM - PERFILERIA D'ALUMINI LACAT COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, TIPUS CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL O EQUIVALENT, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA CLASE E1800 D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ACABAT LACAT COLOR RAL A DEFINIR PER LA DF, AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ I DOBLE CAPA D'ACABAT AMB GRUIX, I QUALITAT DEL PROCÉS GARANTIT PEL SEGELL QUALICOAT. - ENVIDRAMENT AMB VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600 - MANETA, FRONTISSES I FERRATGES DE PENJAR I OBERTURA HOMOLOGATS AMB LA SÈRIE SUBMINISTRADA, AMB MANETA I FRONTISSES DEL MATEIX COLOR QUE LA RESTA DE LA PERFILERIA - TANCAMENT MITJANÇANT PANY I CLAU - TIRADORS INTERIORS I EXTERIORS AMB TUB D'ACER INOXIDABLE. - JUNTES D'ENVIDRAMENT D'EPDM - CARGOLS I FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE - ELEMENTS D'ESTANQUEITAT - SEGELLAT ENTRE MARC I PREMARC MITJANÇANT CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESIVA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRESSADA, DE 10 MM DE GRUIX - SEGELLAT DE JUNT DE FUSTERIES AMB EL BUIT D'OBRA, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ - VINILS DE SENYALITZACIÓ SEGONS DISSENY DE LA DF INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS I/O PROPIETATS ACÚSTIQUES I TÈRMiques DESCRITES EN PROJECTE. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ, MITJANS AUXILIARS I ELEMENTS NECESSARIS PER AL CORRECTE MUNTATGE DE L'UNITAT D'OBRA SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (VUIT MIL SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	8.063,27 €
P-179	EABGASC02	u	FUSTERIA TIPUS FE02 AL 2B+2F 695X320 CM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FUSTERIA EXTERIOR DE 695 CM DE LONGITUT I 320 CM D'ALÇADA, COMPOSTA PER: - PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 180X280 CM - DUES TARGES LATERALS FIXES DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS	8.063,27 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			D'ESPECEJAMENT - TARJA SUPERIOR FIXA AMB PANELL SANDWICH D'ALUMINI. I FORMADA PER - BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT 60X20 MM - PERFILERIA D'ALUMINI LACAT COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, TIPUS CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL O EQUIVALENT, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA CLASE E1800 D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ACABAT LACAT COLOR RAL A DEFINIR PER LA DF, AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ I DOBLE CAPA D'ACABAT AMB GRUIX, I QUALITAT DEL PROCÉS GARANTIT PEL SEGELL QUALICOAT. - ENVIDRAMENT AMB VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600 - MANETA, FRONTISSES I FERRATGES DE PENJAR I OBERTURA HOMOLOGATS AMB LA SÈRIE SUBMINISTRADA, AMB MANETA I FRONTISSES DEL MATEIX COLOR QUE LA RESTA DE LA PERFILERIA - TANCAMENT MITJANÇANT PANY I CLAU - TIRADORS INTERIORS I EXTERIORS AMB TUB D'ACER INOXIDABLE. - JUNTES D'ENVIDRAMENT D'EPDM - CARGOLS I FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE - ELEMENTS D'ESTANQUEITAT - SEGELLAT ENTRE MARC I PREMARC MITJANÇANT CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESIVA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRESSADA, DE 10 MM DE GRUIX - SEGELLAT DE JUNT DE FUSTERIES AMB EL BUIT D'OBRA, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ - VINILS DE SENYALITZACIÓ SEGONS DISSENY DE LA DF INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS I/O PROPIETATS ACÚSTIQUES I TÈRMiques DESCRITES EN PROJECTE. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ, MITJANS AUXILIARS I ELEMENTS NECESSARIS PER AL CORRECTE MUNTATGE DE L'UNITAT D'OBRA SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (VUIT MIL SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	

P-180	EABGASC03	u	FINESTRA MOSTRADOR M01 2C+2F 525X150 CM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FUSTERIA EXTERIOR DE 525 CM DE LONGITUT I DUES ALÇADES, DE 120 I 150 CM, COMPOSTA PER: - DUES FULLES CORREDISSES - DUES TARJES FIXES - TARJA FIXA INFERIOR I FORMADA PER - BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT 60X20 MM - PERFILERIA D'ALUMINI LACAT COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, TIPUS CORTIZO O EQUIVALENT, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA CLASE E1800 D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ACABAT LACAT COLOR RAL A DEFINIR PER LA DF, AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ I DOBLE CAPA D'ACABAT AMB GRUIX, I QUALITAT DEL PROCÉS GARANTIT PEL SEGELL QUALICOAT. - ENVIDRAMENT AMB VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600 - MANETA, FRONTISSES I FERRATGES DE PENJAR I OBERTURA HOMOLOGATS AMB LA SÈRIE SUBMINISTRADA, AMB MANETA I FRONTISSES DEL MATEIX COLOR QUE LA RESTA DE LA PERFILERIA - JUNTES D'ENVIDRAMENT D'EPDM - CARGOLS I FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE - ELEMENTS D'ESTANQUEITAT - TANCAMENT AMB PANY I CLAU - SEGELLAT ENTRE MARC I PREMARC MITJANÇANT CINTA DE SEGELLAT	2.494,21	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESIVA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRESSADA, DE 10 MM DE GRUIX - SEGELLAT DE JUNT DE FUSTERIES AMB EL BUIT D'OBRA, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ - VINILS DE SENYALITZACIÓ SEGONS DISSENY DE LA DF INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS I/O PROPIETATS ACÚSTIQUES I TÈRMiques DESCRITES EN PROJECTE. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ, MITJANS AUXILIARS I ELEMENTS NECESSARIS PER AL CORRECTE MUNTATGE DE L'UNITAT D'OBRA SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	
P-181	EABGASC04	u	FUSTERIA TIPUS FE13 AL 1B+2F 305X320 CM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FUSTERIA EXTERIOR DE 305 CM DE LONGITUD I 320 CM D'ALÇADA, COMPOSTA PER: - PORTA DE D'UNA FULLA BATENT DE 100X280 CM - TARJA LATERAL FIXA DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS D'ESPECEJAMENT - TARJA SUPERIOR FIXA AMB PANELL SANDWICH D'ALUMINI. I FORMADA PER - BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT 60X20 MM - PERFILERIA D'ALUMINI LACAT COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, TIPUS CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL O EQUIVALENT, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA CLASSE E1800 D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ACABAT LACAT COLOR RAL A DEFINIR PER LA DF, AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ I DOBLE CAPA D'ACABAT AMB GRUIX, I QUALITAT DEL PROCÉS GARANTIT PEL SEGELL QUALICOAT. - ENVIDRAMENT AMB VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600 - MANETA, FRONTISSES I FERRATGES DE PENJAR I OBERTURA HOMOLOGATS AMB LA SÈRIE SUBMINISTRADA, AMB MANETA I FRONTISSES DEL MATEIX COLOR QUE LA RESTA DE LA PERFILERIA - MECANISME DE TANCAMENT INTERIOR MITJANÇANT PANY I CLAU - TIRADORS INTERIORS I EXTERIORS AMB TUB D'ACER INOXIDABLE. - JUNTES D'ENVIDRAMENT D'EPDM - CARGOLS I FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE - ELEMENTS D'ESTANQUEITAT - SEGELLAT ENTRE MARC I PREMARC MITJANÇANT CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESIVA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRESSADA, DE 10 MM DE GRUIX - SEGELLAT DE JUNT DE FUSTERIES AMB EL BUIT D'OBRA, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ - VINILS DE SENYALITZACIÓ SEGONS DISSENY DE LA DF INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS I/O PROPIETATS ACÚSTIQUES I TÈRMiques DESCRITES EN PROJECTE. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ, MITJANS AUXILIARS I ELEMENTS NECESSARIS PER AL CORRECTE MUNTATGE DE L'UNITAT D'OBRA SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	2.446,41 €
P-182	EAQDSC01	u	PORTA FE08 1B 80X219 CM FENÒLICA SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE GRUIX, DE MIDES 80X219 CM FORMADA PER: - FULLA BATENT FENOLICA, CONSTRUÏDA EN FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM), AMB DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE EXTRUÏT D'ALTA DENSITAT IGNÍFUG I HIDRÒFUG, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC DE 25 MM. - PREMARC DE FUSTA DE PI COL·LOCAT DE GRUIX SEGONS PARET DE BASE - MARC DE FUSTA FOLRAT AMB TAULER FENOLIC - TAPETES DE 10 CM D'AMPLADA	937,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- 4 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE PER PORTA - MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA QUADRADA DE 18X18 CM. - TANCAMENT SILENCIÓS AMB CINTA DE GOMA NE DEOPRÈ EXTRUSIONATDE BOLA - PANY AMB MESTREJAMENT DE CLAUS DE 3 NIVELLS - TOPALL CROMAT - SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. (NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	
P-183	EAQDSC02	u	PORTA FE09 1B 90X219 CM FENÒLICA SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE GRUIX, DE MIDES 90X219 CM FORMADA PER: - FULLA BATENT FENOLICA, CONSTRUÏDA EN FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM), AMB DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE EXTRUIT D'ALTA DENSITAT IGNÍFUG I HIDRÒFUG, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC DE 25 MM. - PREMARCS DE FUSTA DE PI COL·LOCAT DE GRUIX SEGONS PARET DE BASE - MARC DE FUSTA FOLRAT AMB TAULER FENOLIC - TAPETES DE 10 CM D'AMPLADA - 4 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE PER PORTA - MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA QUADRADA DE 18X18 CM. - TANCAMENT SILENCIÓS AMB CINTA DE GOMA NE DEOPRÈ EXTRUSIONATDE BOLA - PANY AMB MESTREJAMENT DE CLAUS DE 3 NIVELLS - TOPALL CROMAT - SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. (MIL TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	1.037,26 €
P-184	EARASC01	u	PORTA FE05 1C 140X320 CM METÀL·LICA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA DE MIDES TOTALES 140X320 CM, FORMADA PER: - MUNTANTS LATERALS AMB TUB D'ACER 60X100X3 MM - UNA FULLA CORREDERA EXTERIOR DE 140X320 CM, AMB ESTRUCTURA INTERIOR AMB PERFIL TUBULARS D'ACER DE 40X40X3 MM SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE, FOLRADES PER LA CARA EXTERIOR AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT 0.8 MM DE GRUIX I REBLERTA INTERIORMENT AMB ESCUMA DE POLIURETÀ - FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER DOBLE GUIA D'ACER GALVANITZAT TIPUS K150 O EQUIVALENT, CARROS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ, MUNTADA ALS PARAMENTS DE SUPORT I A LA PORTA - TIRADORS EXTERIORS I INTERIORS AMB TUB D'ACER DE 30 MM DE DIAMETRE - PANY I CLAU TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HURAN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. (MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.992,98 €
P-185	EARASC11	u	PORTA FE12 2C 460X320 CM METÀL·LICA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA DE MIDES TOTALES 460X320 CM, FORMADA PER: - MUNTANTS LATERALS AMB TUB D'ACER 60X100X3 MM - DUES FULLES CORREDERES EXTERIOR DE 230X320 CM CADASCUNA, AMB ESTRUCTURA INTERIOR AMB PERFIL TUBULARS D'ACER DE 40X40X3 MM SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE, FOLRADES PER LA CARA EXTERIOR AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT 0.8 MM DE GRUIX I REBLERTA INTERIORMENT AMB ESCUMA DE POLIURETÀ - FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER DOBLE GUIA D'ACER GALVANITZAT TIPUS K150 O EQUIVALENT, CARROS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ, MUNTADA ALS PARAMENTS DE SUPORT I A LA PORTA - TIRADORS EXTERIORS I INTERIORS AMB TUB D'ACER DE 30 MM DE DIAMETRE	5.203,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- PANY I CLAU TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. (CINC MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-186	EARASC22	u	PORTA FE14 1C 230X320 CM METÀL·LICA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA DE MIDES TOTALS 230X320 CM, FORMADA PER: - MUNTANTS LATERALS AMB TUB D'ACER 60X100X3 MM - UNA FULLA CORREDERA EXTERIOR DE 210X320 CM, AMB ESTRUCTURA INTERIOR AMB PERFIL TUBULARS D'ACER DE 40X40X3 MM SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE, FOLRADES PER LA CARA EXTERIOR AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT 0.8 MM DE GRUIX I REBLERTA INTERIORMENT AMB ESCUMA DE POLIURETÀ - FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER DOBLE GUIA D'ACER GALVANITZAT TIPUS KLEIN K150 O EQUIVALENT, CARROS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ, MUNTADA ALS PARAMENTS DE SUPORT I A LA PORTA - TIRADORS EXTERIORS I INTERIORS AMB TUB D'ACER DE 30 MM DE DIAMETRE - PANY I CLAU TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. (DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	2.427,40 €
P-187	EASAPI3F	u	PORTA FE04 1B 80X220 CM FENÒLICA EI60 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ PORTA LLISA DE MIDES 80X210 CM, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESISTÈNCIA AL FOC EI2-60-C5, FORMADA PER: - FULLA TIPUS SANDWICH DE 46 MM DE GRUIX RF60, AMB BASTIDOR PERIMETRAL DE FUSTA MASSISSA VERMELLA I JUNTA INTUMESCENT, ÀNIMA D'AGLOMERAT ALLEUGERIT DE 40 MM DE GRUIX I ACABAT AMB PLAQUES HPL DE COMPACTE FENÒLIC DE 3 MM DE GRUIX, COLOR BLANC A CONFIRMAR PER LA DF SOBRE MOSTRES. - MARC AMB PERFIL CONFORMAT D'ACER AMB GARRES PER A ANCORATGE A OBRA, AMB JUNTA INTUMESCENT. - 3 FRONTISSES PER FULLA SOLDADA AL SETGE I REBLÓ A LA FULLA - PANY EMBOTIT DE TANCAMENT A UN PUNT, CILINDRE DE LLAUTÓ AMB CLAU, ESCUTS I MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA DE PROTECCIÓ QUADRADA - TOPALL CARGOLAT D'ACER INOXIDABLE I GOMA. INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. (MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	1.124,63 €
P-188	EB14SC01	m	PASSAMÀ S03 ACER PINTAT D.30 MM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ DE TUB D'ACER DE 30 MM DE DIÀMETRE COL·LOCAT SOBRE PIPETES DE CONNEXIÓ A PARAMENT DE D.8 MM, FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE PARET TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DOS D'ACABAT A L'ESMALT SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. (SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	78,87 €
P-189	ED5EAGM6	u	CANAL D'ACER INOXIDABLE DE TIPUS PER A DUTXA SENSE PENDENT, SORTIDA LLIURE, VERTICAL, D'1,5 MM DE GRUIX, DE 100 A 200 MM D'AMPLÀRIA, DE 30 A 100 MM D'ALÇÀRIA, PER A UNA CÀRREGA CLASSE K 3, COL·LOCADA (CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	105,41 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-190	EJ22SS01	u	CONJUNT DE MESCLADOR, AIXETA I RUIXADOR PER A DUTXA, PER A INSTAL·LACIÓ VISTA, AMB COS DE LLAUTÓ CROMAT I POLSADOR EN POLIACETAT NEGRE AMB REGULADOR AUTOMÀTIC DE CABAL MODEL PRESTO ALPA 80 INSTALACION PANEL O EQUIVALENT, AMB LIMITADOR DE CABAL 1/2 CROMAT (1675 04 05), INCLOENT PRESTO 55 EMBELLECEDOR PLANO O EQUIVALENT, I RUIXADOR ANTIVANDÀLIC AMB MUNTATGE MURAL I DE BAIX CONSUM (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	245,80	€
P-191	EJ23Z016	u	AIXETA ANTIRROBATORI PER A LAVABO, TEMPORITZADA, AMB POLSADOR ANTIRROBATORI, PER A AIGUA FREDA, COL·LOCADA SOBRE TAULELL, MODEL PRESTO XT ECO L O EQUIVALENT (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	75,77	€
P-192	EJ248125	u	FLUXOR PER A INODOR, MUNTAT SUPERFICIALMENT, AMB AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA INCORPORATS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA D'1'' (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	162,45	€
P-193	EJ2A8123	u	FLUXOR PER A ABOCADOR, MURAL, MUNTAT SUPERFICIALMENT, AMB AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA INTEGRAL INCORPORATS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA DE 3/4'' (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	194,20	€
P-194	EJ334451	u	DESGUÀS MECÀNIC RECTE PER A LAVABO, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE 1''1/4, ROSCAT A UN SIFÓ DE LLAUTÓ CROMAT (QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	42,21	€
P-195	EJ33B16F	u	SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE LLAUTÓ CROMAT DE DIÀMETRE 1''1/4 AMB ENLLAÇ DE DIÀMETRE 30 MM, CONNECTAT A LA XARXA DE PETITA EVACUACIÓ (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	32,57	€
P-196	EJ42U010	u	DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1 KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT EN SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE SEGURETAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	68,22	€
P-197	EJ4ZU025	u	PORTA-ROTLLES GEGANT DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE 250 MM DE DIÀMETRE I 110 MM DE FONDÀRIA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	31,62	€
P-198	EP434670	m	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6 U/UTP, APANTALLAT, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI SEGONS UNE-EN 50266, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL (UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	1,14	€
P-199	EQ54CF01	u	TAULELL RECEPCIÓ SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAULELL DE RECEPCIÓ DE MIDESDE MIDES 3.10X0.60X0.72, AMB SOBRE DE TAULELL COMPACTE FENÒLIC COLOR A DEFINIR PER LA DF, DE 25 MM DE GRUIX I POTES METÀL·LIQUES DE PERFIL TUBULAR DE 50 I TRAVERSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI, SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ I TAPA PASSA CABLES. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	926,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-200	EQ8AU100	u	EIXUGAMANS ANTIVANDÀLIC, PER AIRE CALENT AMB SENSOR ELECTRÒNIC DE PRESENCIA, DE PLANXA D'ACER VITRIFICADA, DE POTÈNCIA 1800 W, CABAL 3,6 M3/MINUT I TEMPERATURA 61°C, INSTAL·LAT (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	238,62	€
P-201	F216SS01	m	ENDERROC DE XARXA ATURAPILOTES DE 6 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, INCLOENT DESMUNTATGE DE XARXA, DESMUNTATGE D'ESTRUCTURA DE SUPORT I REPICAT DE DAUS DE FORMIGÓ, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	11,26	€
P-202	F21HSC01	u	DESMUNTATGE DE LLUMENERA I COLUMNA EXTERIOR AMB PROJECTORS PER A ILLUMINACIÓ DEL CAMP, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, INCLOENT, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	80,89	€
P-203	F21HSS01	u	DESMUNTATGE DE LLUMENERA I COLUMNA EXTERIOR AMB PROJECTORS PER A ILLUMINACIÓ DEL CAMP, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, INCLOENT, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	268,63	€
P-204	FROSYM015	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'INVERSOR TRIFÀSIC, POTÈNCIA MÀXIMA D'ENTRADA 40 KW, TENSIÓ MÀXIMA D'ENTRADA 1100V, RANG TENSIÓ D'ENTRADA 180-1000, POTÈNCIA NOMINAL DE SORTIDA 400KW, EFICIÈNCIA MAX. 98,6%, DIMENSIONS 1008X678X343 MM, PES 93,5 KG, GRAU DE PROTECCIÓ IP66, INDICADOR D'ESTAT DE FUNCIONAMENT AMB LED, COMUNICACIÓ RS485/WIFI. (QUATRE MIL TRETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	4.013,15	€
P-205	G7J21JK2	m2	REBLERT DE JUNT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 20 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB ADHESIU (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	12,62	€
P-206	HIMCS400	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA SECCIONADORA DE 400 A, FABRICADA EN MATERIAL AILLANT DE POLIESTER, SEGONS NORMES I HOMOLOGADA PER FECSA-ENDESA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI. (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	204,80	€
P-207	HZCAN300	u	SUMINISTROE INSTALACIÓ DE CANALERA FABRICADA EN POLIESTER, DE 900 MM DE ALTURA Y 300 MM DE ANCHURA, PARA PROTECCIÓN DE CABLES DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A CGP SEGÚN NORMAS ENDESA. (CENT QUARANTA-TRES EUROS)	143,00	€
P-208	JAM72S30	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MÒDUL SOLAR FOTOVOLTAIC DE CÈL·LULES DE SILICI MONOCRISTALINO JAM72S30-550/*MR O EQUIVALENT, POTÈNCIA MÀXIMA (WP) 550 W, TENSIÓ A MÀXIMA POTÈNCIA (VMP) 41,96 V, INTENSITAT A MÀXIMA POTÈNCIA (IMP) 13,11 A, TENSIÓ EN CIRCUIT OBERT (VOC) 49,90 V, INTENSITAT DE CURTCIRCUIT (ISC) 14,00 A, EFICIÈNCIA 21,3%, 144 CÈL·LULES, VIDRE EXTERIOR TEMPERAT DE 3,2 MM DE GRUIX, CAPA ADHESIVA DE ETILVINILACETATO (EVA), CAPA POSTERIOR DE POLIFLUORURO DE VINIL, POLIÈSTER I POLIFLUORURO DE VINIL (TPT), MARC D'ALUMINI ANODITZAT, TEMPERATURA DE TREBALL -40 °C FINS A 85 °C, DIMENSIONS 2278X1134X30 MM, PES 27,3 KG. CARACTERÍSTIQUES: RANG DE TENSIÓ MPP 320 - 800 V MÀXIMA TENSIÓ D'ENTRADA 1.000 V POTÈNCIA MÁX SORTIDA INSTAL·LACIÓ 22.500 W MÀXIMA CORRENT D'ENTRADA 51 A POTÈNCIA NOMINAL SORTIDA 15.000 W	127,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pág.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			MÀXIMA POTÈNCIA SORTIDA 15.000 VA RENDIMENT MÀXIM 98,1% EURO RENDIMENT 97,8% TENSIO DE XARXA / FREQUÈNCIA 400 V / 50 HZ COEFICIENT DE DISTORSIÓ NO LINEAL 1,5% FACTOR DE POTÈNCIA 0 – 1 IND/*CAP AUTOCONSUM NOCTURN < 1 W MESURES 725 X 510 X 225 MM PES 43,4 KG REFRIGERACIÓ AIRE REGULADA TIPUS DE PROTECCIÓ DE LA CAIXA IP66 MARGE DE TEMP. AMBIENT -40 ... 60 °C HUMITAT ADMISSIBLE AIRE 0 ... 100% (CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-209	K21BSS01	m	ARRENCADA DE BARANA PERIMETRAL DEL CAMP DE FUTBOL AMB PASSAMÀ SUPERIOR I MUNTANTS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	3,63 €
P-210	KS1BSC01	u	DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT DE CAMP DE FUTBOL EXISTENT FORMAT PER DUES BANQUETES I SIS PORTERIES, INCLOENT REPICAT DE DAUS DE FORMIGÓ, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	254,67 €
P-211	KY01AYUD	u	AJUDES DE PALETA NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ D'INSTAL·LACIONS NOVES A L'EDIFICI. INCLOU: - OBERTURA I TAPAT DE REGATES EN PARETS CERÀMIQUES - FORMACIÓ D'ENCAST PER A PETITS ELEMENTS A PARET CERÀMIQUES, AMB MITJANS MANUALS, I COLLAT AMB GUIX O MORTER - FORAT AMB EQUIPS PER A TALL/BROCA DE DIAMANT, DE SOSTRE ALLEUGERIT, DE 5 A 20 CM DE DIÀMETRE I FINS A 350 MM DE FONDÀRIA INCLOU TOTS ELS TREBALLS AUXILIARS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS (DOS MIL NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	2.099,60 €
P-212	LEG9213	u	CAIXA DE DERIVACIÓQUADRADA DE PLASTIFICADA, DE 100X100 MM, AMBGRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADASUPERFICIALMENT. (SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	7,56 €
P-213	LEG9217	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXAD'ENTRONCAMENTS I/O DERIVACIÓ DE 180 X 140 MM, FABRICADA EN MATERIAL PLÀSTICAUTOEXTINGUIBLE, FINS I TOTELEMENTS DE FIXACIÓ I ALTRAPETIT MATERIAL PER A LA SEVAINSTAL·LACIÓ. (TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	395,13 €
P-214	LTC22015002	u	SUBMINISTRAMENT DE PROJECTOR LED PER A INSTAL·LACIÓ INTERIOR I EXTERIOR. COS D'INJECCIÓ D'ALUMINI. CRISTALL DE PROTECCIÓ. REFLECTOR D'ALUMINI SEMI LLUENTOR. FORQUETA DE FIXACIÓ. ORIENTABLE. MEIDAS: 360X230X75 MM PES: 2,2 KG TENSIO: 100-265 VAC FREQUÈNCIA: 50 HZ POTÈNCIA: 150 W FP: 0.9 FLUX LLUMINÓS: 12000 LUM TEMPERATURA DE COLOR: 4000°K (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	184,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-215	MADBMC875	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXETA D'EXTRACCIÓ DE 800 X75 MM, EN ALUMINI ANODITZAT. LÀMINES VERTICALS SIMPLE DEFLEXIÓ, PER A FIXACIÓ DIRECTA EN CONDUCTE CIRCULAR. MARCA TROX, MADEL O EQUIVALENT (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	47,50 €
P-216	MADDXL2020	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA PER A PRESA D'AIRE EXTERIOR AMB ALETES FIXES DE PAS 100, FABRICADA EN ALUMINI NATURAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - MODEL: MADEL DXL NAT O EQUIVALENT - DIMENSIONS: 400 X 400 MM - CABAL DE PAS: 1500 M³/H A 45 DB(A) - ACCESSORIS: MALLA D'ACER GALVANITZAT, PORTAFILTRES I FILTRE G3 (SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	66,37 €
P-217	MADDXL3030	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA PER A PRESA D'AIRE EXTERIOR AMB ALETES FIXES DE PAS 100, FABRICADA EN ALUMINI NATURAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - MODEL: MADEL DXL NAT O EQUIVALENT - DIMENSIONS: 400 X 400 MM - CABAL DE PAS: 1500 M³/H A 45 DB(A) - ACCESSORIS: MALLA D'ACER GALVANITZAT, PORTAFILTRES I FILTRE G3 (VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	89,62 €
P-218	MADDXL4040	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA PER A PRESA D'AIRE EXTERIOR AMB ALETES FIXES DE PAS 100, FABRICADA EN ALUMINI NATURAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - MODEL: MADEL DXL NAT O EQUIVALENT - DIMENSIONS: 400 X 400 MM - CABAL DE PAS: 1500 M³/H A 45 DB(A) - ACCESSORIS: MALLA D'ACER GALVANITZAT, PORTAFILTRES I FILTRE G3 (CENT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	100,93 €
P-219	MADEMTAR	u	REIXA DE RETORN D'AIRE D'ALETES FIXES A 45° AMB REGULADOR PER ANAR INSTAL·LADA A LA PARET O AL FALS SOSTRE I ACCESSORIS NECESSARIS PEL MUNTATGE I SUPORT. ACABAT DE COLOR ALUMINI ANODITZAT. MARCA: MADEL O EQUIVALENT MODEL: EMT-AR+SP 200X400 O EQUIVALENT (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	46,38 €
P-220	MADEMTARS	u	REIXA DE RETORND'AIRE D'ALETESFIXES A 45° AMB REGULADOR PER ANARINSTAL·LADA A LA PARET O AL FALS SOSTRE I ACCESSORIS NECESSARIS PEL MUNTATGE I SUPORT. ACABAT DE COLOR ALUMINIANODITZAT. MARCA: MADEL O EQUIVALENT MODEL: EMT-AR+SP 200X800 O EQUIVALENT (SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	61,25 €
P-221	MITMGPEZ	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SPLIT DE CONDUCTE, GAMA COMERCIA, MARCA MITSUBISHI ELÈCTIRC, MODEL MGPEZ50VJA O EQUIVALENT. CONJUNT FORMAT PER: ·UNIDAD INTERIOR: PEAD-SM50JA ·UNIDAD EXTERIOR:SUZ-SM50VA - CAPACITAT FRED: 5,0 KW - CAPACITAT CALOR: 6,0 KW - CONSUM FRED: 1,55 KW - CONSUM CALOR: 1,62 KW - ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA: 230 V F+N+TT - CANONADES FRIGORÍFIQUES: 5/8''-3/8'' - GAS FRIGORÍFICO: R32 INCLOU 20 CANONADA FRIGORÍFICA 3/8''-5/8'', CANAL, SOPORTACIÓ, LÍNIES D'INTERCONEXIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI. (DOS MIL TRES-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	2.311,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-222	MITMG1VJA	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SPLIT DE CONDUCTE, GAMA COMERCIA, MARCA MITSUBISHI ELÈCTIRC, MODEL MGPEZ71VJA O EQUIVALENT. CONJUNT FORMAT PER: ·UNIDAD INTERIOR: PEAD-SM71JA ·UNIDAD EXTERIOR:SUZ-SM71VA - CAPACITAT FRED: 7,1 KW - CAPACITAT CALOR: 8,0 KW - CONSUM FRED: 2,08 KW - CONSUM CALOR: 2,21 KW - ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA: 230 V F+N+TT - CANONADES FRIGORÍFIQUES: 5/8''-3/8'' - GAS FRIGORÍFIC: R32 INCLOU 20 CANONADA FRIGORÍFICA 3/8''-5/8'', CANAL, SOPORTACIÓ, LÍNIES D'INTERCONEXIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI. (DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	2.364,32 €
P-223	MITMPKZ35	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SPLIT MURAL, GAMA COMERCIA, MARCA MITSUBISHI ELÈCTIRC, MODEL MPEZ35VJA O EQUIVALENT. CONJUNT FORMAT PER: ·UNIDAD INTERIOR: PKA-M35HAL ·UNIDAD EXTERIOR:PUZ-ZM35VKA - CAPACITAT FRED: 3,6 KW - CAPACITAT CALOR: 4,1 KW - CONSUM FRED: 0,85 KW - CONSUM CALOR: 1,04 KW - ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA: 230 V F+N+TT - CANONADES FRIGORÍFIQUES: 1/4''-1/2'' - GAS FRIGORÍFIC: R32 INCLOU 20 CANONADA FRIGORÍFICA 1/4''-1/2'', CANAL, SOPORTACIÓ, LÍNIES D'INTERCONEXIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI. (MIL CINC-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1.519,45 €
P-224	MITMPKZ35VHL	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SPLIT MURAL, GAMA COMERCIA, MARCA MITSUBISHI ELÈCTIRC, MODEL MPEZ35VJA O EQUIVALENT. CONJUNTFORMAT PER: ·UNIDAD INTERIOR: PKA-M35HAL ·UNIDAD EXTERIOR:PUZ-ZM35VKA - CAPACITAT FRED: 3,6 KW - CAPACITAT CALOR: 4,1 KW - CONSUM FRED: 0,85 KW - CONSUM CALOR: 1,04 KW - ALIMENTACIÓELÈCTRICA: 230 V F+N+TT - CANONADES FRIGORÍFIQUES: 1/4''-1/2'' - GAS FRIGORÍFIC: R32 INCLOU 20 CANONADAFRIGORÍFICA 1/4''-1/2'', CANAL, SOPORTACIÓ, LÍNIESD'INTERCONEXIÓ. TOTALMENTINSTAL·LADA I EN SERVEI. (MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	1.553,35 €
P-225	OPTCC40F	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL DE SENYALITZACIÓ PER A REBRE LA TRUCADA DE FINS A QUATRE BANYS ASSISTITS EQUIPATS AMB CONJUNTS KB-10F O EQUIVALENT. DISPOSA DE QUATRE LEDS QUE S'IL·LUMINEN INDICANT L'ORIGEN DE LA CRIDA I UN TIMBRE DE CRIDA QUE POT SILENCIAR-SE DES DEL POLSADOR DE MUTE. NOTA IMPORTANT: EL MÒDUL CC-40F ESTÀ DISSENYAT COM A REPETIDOR DE CRIDA, EN ELS CASOS EN QUÈ LA LOCALITZACIÓ DE LES LLUM DE PASSADÍS UC-LP NO ESTIGUI EN LLOC VISIBLE O DE PAS HABITUAL. LA FUNCIÓ DEL POLSADOR MUTI ÉS LA DE SILENCIAR EL TIMBRE DE CRIDA MENTRE S'ATÉN PERSONALMENT LA CRIDA. (TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	370,38 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-226	OPTKB10F	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT OPTIMUS KB-10F O EQUIVALENT, COMPOST PER MECANISMES DE CRIDA I SENYALITZACIÓ, DISSENYAT PER A SER INSTAL·LAT EN ELS BANYS ASSISTITS SEGONS LES INDICACIONS QUE APAREIXEN EN EL CODI TÈCNIC D'EDIFICACIÓ (DB SUA - SUA3). EL KIT KB-10F INCORPORA: - MECANISME DE CRIDA PER POLSADOR I TIRADOR AMB LED TESTIMONI DE CRIDA CURSADA - MECANISME PER A REPOSICIÓ AMB LED DE CRIDA EN CURS. - FONT D'ALIMENTACIÓ 24 VCC. (TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	337,58	€
P-227	P214S-73G4	m	ENDERROC DE REIXAT METÀL·LIC DE 2 A 4 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	5,66	€
P-228	P21Q4-MB05	u	ENDERROC I DESMUNTATGE D'ELEMENTS DIVERSOS NO CONTEMPLATS ESPECÍFICAMENT EN ALTRES PARTIDES, TALS COM L'ANTIGA CASETA DEL MAGATZEM DEL TIR AMB ARC I TOTS ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS ABANDONATS, INCLOSA LA RETIRADA, TRÀFEC, CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA I RESTES A UN ABOCADOR I/O GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT. (TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	382,08	€
P-229	P2214-AYNM	m3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	4,62	€
P-230	P2217-55SU	m3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	3,90	€
P-231	P221B-EL6Z	m3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	7,77	€
P-232	P221I-8GY8	m	EXCAV.RASA INSTAL.40X70CM RETRO.,REBL.+COMPACT. TERRES SELEC.EXCAV. MEC.,PICÓ VIBRANT COMBUSTIBLE (DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,84	€
P-233	P2243-53A9	m2	REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA (DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	2,43	€
P-234	P2253-547A	m3	REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES PER A DRENATGE DE PEDRA GRANÍTICA, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	56,87	€
P-235	P2258-10CX7	m3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, AMB MINICARREGADORA DE COMBUSTIBLE (TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	3,86	€
P-236	P2259-548J	m2	REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	1,33	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-237	P22D1-DGOU	m2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	0,59	€
P-238	P2R3-HJG7	m3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	6,40	€
P-239	P2R5-DT1N	m3	TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT (VINT-I-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	23,18	€
P-240	P2R6-4I4M	m3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	13,07	€
P-241	P2RA-EU2Y	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ZERO EUROS)	0,00	€
P-242	P2RA-EU30	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRO NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ZERO EUROS)	0,00	€
P-243	P2RA-EU32	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (DISSET EUROS)	17,00	€
P-244	P2RA-EU36	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (TRETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	13,30	€
P-245	P2RA-EU38	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ZERO EUROS)	0,00	€
P-246	P2RA-EU3J	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	9,60	€
P-247	P2RA-EU3T	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	13,05	€
P-248	P2RA-EU3X	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4,50	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-249	P310-D51N	kg	ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1,76	€
P-250	P312-I6CC	m3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA (CENT DISSET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	117,64	€
P-251	P312-M28H	m3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÓFUG HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	133,64	€
P-252	P320-D6YB	kg	ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500 S, D'UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1,87	€
P-253	P322-D73H	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 250X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	19,64	€
P-254	P324-LQTG	m3	FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ (CE, EHE), DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 I ABOCAT AMB BOMBA (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)	123,01	€
P-255	P3C0-3D8E	kg	ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	1,81	€
P-256	P3C2-4244	m2	ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA DE LLOSES DE FONAMENTS (TRENTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	30,22	€
P-257	P3C5-NYHI	m3	FORMIGONAT DE LLOSA DE FONAMENTACIÓ AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC4 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55, ABOCAT AMB BOMBA (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	129,59	€
P-258	P3P0-SC02	m	PEÇA PREFABRICADA DE VORA SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ EN TOT EL PERÍMETRE D'UNA PEÇA ESPECIAL PREFABRICADA DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DEL CANAL, TIPUS PRESTIGE O EQUIVALENT, COL·LOCADA AMB MORTER. S'INCLOU LA IMPERMEABILITZACIÓ DEL SUPORT D' AQUESTA PEÇA. (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	149,40	€
P-259	P3P0-SC11	m2	FORMIGÓ PROJECTAT EN SEC, DE 30 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ I 20 CM DE GRUIX PER A MUR O SOLERA, ANB GARANTIA D'IMPERMEABILITZACIÓ PER A PISCINES (CENT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	100,48	€
P-260	P3Z3-D53G	m2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/B/20, ABOCAT DES DE CAMIÓ (CATORZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	14,30	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-261	P447-DMDH	kg	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A REFORÇ D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	4,85	€
P-262	P447-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA D'ANCORATGE PER A POLITGES, FORMAT PER PLATINA DE FIXACIÓ FABRICADES EN ACER AMB ORIFICIS PER A LA FIXACIÓ A L'ESTRUCTURA O SUPORT I RANURES PER AL PAS DELS CABLES O CADENES, ANCORADES A SOSTRE MITJANÇANT PERNS D'ANCORATGE D'ALTA RESISTÈNCIA, ARANDELES I CARGOLS DE LES PLATINES AL SUPORT. TOT COMPLET I ACABAT. (CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	522,22	€
P-263	P4510-LQT3	m3	FORMIGONAMENT PER A PILARS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0.55, ABOCAT AMB BOMBA (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	157,60	€
P-264	P4520-VR5U	m3	FORMIGONAMENT PER A MUR, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0.55, ABOCAT AMB BOMBA (CENT TRENTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	131,03	€
P-265	P45C1-SC01	m3	FORMIGONAMENT DE LLOSES AMB FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0.55, ABOCAT AMB BOMBA (CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	120,59	€
P-266	P4B0-6093	u	ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 10 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT (DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	10,36	€
P-267	P4B8-D6QK	kg	ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1,99	€
P-268	P4BC-43MU	kg	ARMADURA PER A MUR AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	1,99	€
P-269	P4BE-FIVO	kg	ARMADURA PER A PILARS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1,77	€
P-270	P4DC-3UXZ	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI (TRENTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	37,06	€
P-271	P4DC-3UY0	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES INCLINADES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	54,54	€
P-272	P4DC-3UY1	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI FOLRAT AMB TAULER FENÒLIC PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	58,97	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-273	P4DG-3XPW	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CARES, D'ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (TRENTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	30,35	€
P-274	P4DG-3XPX	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM, PER A MURS DE BASE CURVILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CARES, D'ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (TRENTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	37,03	€
P-275	P4DH-DQDY	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, D'ALÇÀRIA FINS A 3 M (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	28,52	€
P-276	P4DH-SJ01	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB MOTLLE CIRCULAR DE CARTRÓ PER A PILARS DE SECCIÓ CIRCULAR DE 25 CM DE, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, D'ALÇÀRIA FINS A 3 M (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	23,62	€
P-277	P4Z8-73EX	u	PASSADOR LLISCANT D'ACER INOXIDABLE DE 20 MM DE DIÀMETRE, DE 32 CM DE LLARGÀRIA I 780 N/MM2 DE LÍMIT ELÀSTIC, AMB BEINA CIRCULAR DE PVC I FIXACIONS DEL CONJUNT AMB ESTREPS D'ACER CORRUGAT, PER A JUNT DE DILATACIÓ O TREBALL, COL·LOCAT (QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	42,10	€
P-278	P510-38DU	m2	ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ DE PALET DE RIERA DE 16 A 32 MM, DE 7 CM DE GRUIX, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	6,56	€
P-279	P553-SC01	u	IL·LUMINACIÓ NATURAL LLUERNARIS SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA D'IL·LUMINACIÓ NATURAL TIPUS SOLATUBE O EQUIVALENT, DE 35 CM DE DIÀMETRE I LONGITUT 84 CM, FORMATS PER: - BASE UNIVERSAL D'ALUMINI DEFORMABLE, DE DOS PECES - DOMO / CUPULA ACRILICA AMB DOBLE JOC DE PRISMES, SISTEMA RAYBENDER - PARELLA DE TUBS, INICIAL I FONAL, ADAPTATS AMB ELS ANELLS DE FIXACIÓ - TUBS I COLZES NECESSARIS PER A LES LONGITUT DE CADA TUB - DIFUSOR INTERIOR TRANSLÚCID - TUB GALVANITZAT HELICOIDAL DE 40 CM DE DIÀMETRE, DE PROTECCIÓ, FIXAT AL SOSTRE AMB 4 CABLES D'ACER - P.P. D'ACCESSORIS DE MUNTATGE. - REFORÇ D'IMPERMEABILITZACIÓ EN ENTREGA AMB LLUERNARI. S'INCLOU P.P. DE MITJANS D'ELEVACIÓ, MITJANS AUXILIARS NECESSARIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT (SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	685,94	€
P-280	P553-SC02	u	ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES EST-OEST A 15° SOLARBLOC O EQUIVALENT. PART PROPORCIONAL PER MÒDUL. INCLOU: - SOLARBLOC CIM (EST-OEST) 15È - SOLARBLOC BASE (EST-OEST) 15È - OMEGA D' ALUMINI PER A PANELL - CARGOL DIN 912 INOX A2 8X70MM (PER A T80104) - FIXACIÓ FINAL ALUMINI (PANELL 35 MM GRUIX) - CARGOL DIN 912 INOX A2 8X60MM (PER A T80111) - ARANDELA GROWER M8 ESPECIAL - REGLETA CURTA PER A CARRIL SOLARBLOC - LLAST NECESSARI, ENCOLAT A PECES SOLARBLOC INCLOU TRANSPORT I ACCESSORIS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	45,93	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE PLACA FOTOVOLTAICA (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)				
P-281	P5Z14-4ZB3	m2	FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT (DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	12,96 €
P-282	P5Z25-50X8	m2	SOLERA D'ENCADELLAT CERÀMIC DE 750X300X40 MM, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:8, RECOLZADA SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT (VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	20,56 €
P-283	P5ZH0-10MHA	u	BONERA SIFÒNICA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) DE 120 A 180 MM DE COSTAT, AMB SORTIDA VERTICAL DE 50 A 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB TAPA ANTIGRAVA DE PLÀSTIC, ADHERIDA SOBRE LÀMINA BITUMINOSA EN CALENT (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	56,22 €
P-284	P6125-7BJM	m2	PARET DE TANCAMENT RECOLZADA PER A REVESTIR DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT R-10, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 7.5 (7,5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2 (QUARANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	41,19 €
P-285	P6125-HORT	m2	PARET DIVISÒRIA RECOLZADA PER A REVESTIR DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT R-10, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 7.5 (7,5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2. ARTICLE: REF. G10HD DE LA SÈRIE GAMMA CONVENCIONAL DE L'EMPRESA PALAU CERÀMICA DE ALPICAT SA (TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	36,66 €
P-286	P6146-AWJ7	m2	PAREDÓ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 7 CM DE GRUIX, DE SUPERMAÓ DE 500X200X70 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-2 (DINOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	19,15 €
P-287	P6146-AWKG	m2	PAREDÓ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-2 (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	28,33 €
P-288	P6146-SC01	m2	PAREDÓ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-2. INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE GRAONAT D'ACCÉS A PISCINA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	28,33 €
P-289	P6192-SC01	m2	PARET DE TANCAMENT D'12 CM DE GRUIX, AMB MAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT LLIS DE 450X120X40 MM, MODEL FERRATER BRICK DE BREINCO O EQUIVALENT, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-3, D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT M5 HIDRÒFUG. INCLOU: INCLOU ARMAT AMB SISTEMA DE FAÇANA GHAS O EQUIVALENT SEGONS DAU I DETALLS DE PROJECTE, COMPOST PER: - ARMAT HOMOGENI AMB ARMADURA A L'ESTESA DE LES PECES EN CONFIGURACIÓ DE GELOSIA TRIANGULADA, GEOFOR O EQUIVALENT AMB ACABAT EPOXI, AMB PRESTACIÓ ESTRUCTURAL GARANTIDA PER TENIR ELS EXTREMS PREFABRICATS PER AL CORRECTE ENCAVALCAT I SISTEMA D'AUTOCONTROL DE	122,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			L'OPERARI SAO, DE 75 MM D'AMPLE I 3,7 MM DE DIÀMETRE DELS FILFERROS EXTERIORS, DISPOSADA CADA 35 CM (7 FILADES), MÉS DUES FILADES EN L'ARRENCADA I AL PAS PELS FRONTALS DE FORJATS, AMB UNA REPERCUSSIÓ APROXIMADA DE 3,84 M/M2 - ANCORATGES D'ACER INOXIDABLE AMB DOBLE LLIBERTAT DE MOVIMENT, TIPUS GEOANC INOX. O EQUIVALENT AMB SISTEMA D'AUTOCONTROL DE L'OPERARI SAO, COL·LOCATS SOBRE ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ ARMAT AMB TACS D'EXPANSIÓ M6, FISCHER FNA II 6X30/5, DISPOSATS EN ELS SUPORTS DE FAÇANA CADA 35 CM (7 FILADES) I EN ELS FRONTALS DE FORJAT CADA 80 CM, AMB UNA REPERCUSSIÓ APROXIMADA D'1,10 UD/M2. INCLOU EPLANTEIG, ANIVELLAMENT I APLOMAT, P.P. DE PECES ESPECIALS I ARMADURA DE REFORÇ EN BUITS I EN CANTONADES, CLAUS DE LIGAT FISUANC MT PER A JUNTES DE MOVIMENT, PERFILERIA AUXILIAR TANT VERTICAL (GEOPOST®) COM HORITZONTAL TIPUS GEOPOST O EQUIVALENT SEGONS PROJECTE, BRANCALS I MOIXETES, EXECUCIÓ DE TROBADES I PUNTS SINGULARS, REJUNTAT, NETEJA FINAL DE LA FÀBRICA EXECUTADA I MITJANS AUXILIARS, SEGONS CTE I DAU 12/076. (CENT VINT-I-DOS EUROS)	
P-290	P61Z3-SC01	m2	AMPIT COBERTA BLOC 20 CM (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	61,30 €
P-291	P654-SC02	m2	DIVISIÒRIA GUIX LAMINAT 100 MM (15+70+15) H/H + MW ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 100 MM DE GRUIX SISTEMA W112 KNAUF O EQUIVALENT FORMAT PER: - PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB MUNTANTS VERTICALS DE 70 MM D'AMPLÀRIA COL·LOCATS CADA 40 CM, I CANALS HORITZONTALS INFERIOR I SUPERIOR DE 70 MM D'AMPLÀRIA FIXADES MECÀNICAMENT SOBRE SUPORT, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ DE BANDA ACÚSTICA DE NEOPRÈ ENTRE CANAL I SUPORT. - AÏLLAMENT AMB PLAQUES SEMIRÍGIDES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 60 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,037 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,622 M2·K/W - APLACAT PER LES DUES CARES AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 15 MM DE GRUIX, AMB UNA PLACA TIPUS H HIDRÒFUGA A CADA CARA, FIXADES MECÀNICAMENT. S'INCLOU: - UNIONS ENTRE PLAQUES, TROBADES ENTRE MARCS I ENVANS, CANTONADES, REMATS, ETC, ENCINTAT AMB CINTA DE JUNTES I REJUNTATS AMB PASTA DE JUNTES ESPECÍFICA. - TOTES LES PERFORACIONS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, CAIXES DE REGISTRE I MECANISMES, PUNTS DE LLUM, ETC. - PERFILERIA AUXILIAR I ELEMENTS DE REFORÇ AMB TACS DE FUSTA O PLANXA D'ACER PER A SOPORT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA I ALTRES ELEMENTS SEGONS NECESSITATS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT TOTES LES OPERACIONS NECESSÀRIES PER A ACONSEGUIR UN NIVELL DE QUALITAT D'ACABAT TIPUS Q2 PER A ACABAT PINTAT. (SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	61,53 €
P-292	P662-SC01	u	CABINES NUCLIS SERVEIS SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT DE CABINES PER A NUCLIS DE SERVEIS TIPUS STAFF C-7 O EQUIVALENT, AMB 7 CABINES FORMAT PER: - FRONTAL DE 7800 MM AMB 7 PORTES DE 600-800 MM D'APERTURA INTERIOR I CORREDISSA - MAMPARES SEPARADORES DE 1600-2000 MM CARACTERÍSTIQUES: CABINES I MAMPARES PER A WC I DUTXA MODEL STAFF C-7, DE 205 CM D'ALÇADA AMB PEUS PETITS DE 8 CM, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINES FENÒLIQUES DE 12 MM IGNÍFUGUES, HIDRÒFUGUES I ANTIBACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESISTENT AL DESGAST I A L'IMPACTE, REPEL·LENT DE LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, INALTERABLE A LA HUMITAT. COLOR A DETERMINAR, MUNTADES AMB PERFILERIA VERTICAL I HORITZONTAL EN ALUMINI ACABAT COLOR PLATA MATE, SENSE	6.419,46 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			ROSETONS A PARET, FRONTISSES SENSE MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB INDICADOR LLIURE OCUPAT, PEUS REGULABLES I CARGOLS EN ACER INOXIDABLE AISI 304. AQUESTES ESTRUCTURES ES MUNTEN A UNA ALÇADA DE 1840+150 MM. QUALITAT ESTÀNDARD D-S2, D0 NORMA EN 13501-1, A PETICIÓ POSSIBILITAT DE B-S2, D0 (EX M1) NORMA EN 13501-1 FLETXA MÀX. 5.0 MM, DENSITAT 1,45 G/CM3 NORMA DIN 53479, ABSORCIÓ D'AIGUA <3% NORMA EN 438-2 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. (SIS MIL QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-293	P662-SC02	u	CABINES VESTIDORS SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT DE CABINES PER A VESTIDORS TIPUS STAFF C-7 O EQUIVALENT, AMB 6 CABINES FORMAT PER: - FRONTAL DE 7200 MM AMB 6 PORTES DE 600-800 MM D'APERTURA INTERIOR I CORREDISSA - MAMPARES SEPARADORES DE 1600 MM - BANCS I PENJADORS COL·LOCATS SOBRE SUPORTS MURALS. CARACTERÍSTIQUES: CABINES I MAMPARES PER A WC I DUTXA MODEL STAFF C-7, DE 205 CM D'ALÇADA AMB PEUS PETITS DE 8 CM, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINES FENÒLIQUES DE 12 MM IGNÍFUGUES, HIDRÒFUGUES I ANTIBACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESISTENT AL DESGAST I A L'IMPACTE, REPEL·LENT DE LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, INALTERABLE A LA HUMITAT. COLOR A DETERMINAR, MUNTADES AMB PERFILERIA VERTICAL I HORIZONTA L EN ALUMINI ACABAT COLOR PLATA MATE, SENSE ROSETONS A PARET, FRONTISSES SENSE MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB INDICADOR LLIURE OCUPAT, PEUS REGULABLES I CARGOLS EN ACER INOXIDABLE AISI 304. AQUESTES ESTRUCTURES ES MUNTEN A UNA ALÇADA DE 1840+150 MM. QUALITAT ESTÀNDARD D-S2, D0 NORMA EN 13501-1, A PETICIÓ POSSIBILITAT DE B-S2, D0 (EX M1) NORMA EN 13501-1 FLETXA MÀX. 5.0 MM, DENSITAT 1,45 G/CM3 NORMA DIN 53479, ABSORCIÓ D'AIGUA <3% NORMA EN 438-2 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. (SIS MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	6.932,89 €
P-294	P662-SC03	u	CABINA SERVEIS MENJADOR SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CABINES PER A SERVEIS MENJADOR TIPUS STAFF C-7 O EQUIVALENT, AMB 2 CABINES FORMAT PER: - FRONTAL DE 3400 MM AMB 2 PORTES DE 800 MM D'APERTURA INTERIOR I CORREDISSA - MAMPARA SEPARADORA DE 2000 MM - BANCS I PENJADORS COL·LOCATS SOBRE SUPORTS MURALS. CARACTERÍSTIQUES: CABINES I MAMPARES PER A WC I DUTXA MODEL STAFF C-7, DE 205 CM D'ALÇADA AMB PEUS PETITS DE 8 CM, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINES FENÒLIQUES DE 12 MM IGNÍFUGUES, HIDRÒFUGUES I ANTIBACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESISTENT AL DESGAST I A L'IMPACTE, REPEL·LENT DE LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, INALTERABLE A LA HUMITAT. COLOR A DETERMINAR, MUNTADES AMB PERFILERIA VERTICAL I HORIZONTA L EN ALUMINI ACABAT COLOR PLATA MATE, SENSE ROSETONS A PARET, FRONTISSES SENSE MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB INDICADOR LLIURE OCUPAT, PEUS REGULABLES I CARGOLS EN ACER INOXIDABLE AISI 304. AQUESTES ESTRUCTURES ES MUNTEN A UNA ALÇADA DE 1840+150 MM. QUALITAT ESTÀNDARD D-S2, D0 NORMA EN 13501-1, A PETICIÓ POSSIBILITAT DE B-S2, D0 (EX M1) NORMA EN 13501-1 FLETXA MÀX. 5.0 MM, DENSITAT 1,45 G/CM3 NORMA DIN 53479, ABSORCIÓ D'AIGUA <3% NORMA EN 438-2 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. (DOS MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	2.069,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-295	P6A2-SC01	u	PORTA S05 2B 300X200 CM REIXA PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 3X2 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM DE PAS I 5 MM DE GRUIX, MUNTANTS DE TUB DE 80X80X2 MM, SÒCOL DE PLANXA D'1,5 MM DE GRUIX, PASSADOR AMB TOPALL ANTIOBERTURA, PANY DE COP I CLAU I POM, ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCADA (CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	526,61 €
P-296	P6A2-SC02	u	PORTA S06 1B 100X200 CM REIXA PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 1X2 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM DE PAS I 5 MM DE GRUIX, MUNTANTS DE TUB DE 80X80X2 MM, SÒCOL DE PLANXA D'1,5 MM DE GRUIX, PASSADOR AMB TOPALL ANTIOBERTURA, PANY DE COP I CLAU I POM, ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCADA (QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	436,51 €
P-297	P6A3-SC01	m	REIXAT BR05 RIVISA FAX REIXAT D'ACER DE 2 M D'ALÇÀRIA TIPUS TIVISA FAX O EQUIVALENT, FORMAT PER PANELLS DE 2.75 X 2 M AMB MALLA EMMARCADA, MARC FORMAT PER TUB DE 40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X300 MM I 5 MM DE GRUIX, FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ CIRCULAR DE DIÀMETRE 60 MM I 2 MM DE GRUIX, SITUATS CADA 2,9 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	56,45 €
P-298	P713-DXGH	m2	MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES PN-8 SEGONS LA NORMA UNE 104402 D'UNA LÀMINA, DE DENSITAT SUPERFICIAL 4,5 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-48-FP, AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 160 G/M2, COL·LOCADA SOBRE CAPA SEPARADORA AMB GEOTÈXIL (DINOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	19,93 €
P-299	P751-SC01	m2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ A L'INTERIOR DEL VAS DE LÀMINA DE CLORUR DE POLIVINIL PLASTIFICAT PVC TIPS RENOLIT ALKORPLAN O EQUIVALENT D'1,8 MM. DE GRUIX DE DOS COLORS PER MARCAR PROFUNDITAT, TERMO SOLDAT REFORÇAT AMB ARMADURA DE POLIÈSTER A DOBLE SOLDADURA, COL·LOCANT PLETINES EN TOT EL PERÍMETRE AMB TACS D'EXPANSIÓ D'ACER INOXIDABLE I FINALITZAT AMB UN CORDÓ DE SILICONA. S'INCLOU COL·LOCACIÓ DE PRÈVIA DE GEOTÈXIL EN SOLERA DE 400 GR. I IMPERMEABILITZACIÓ DEL CANAL AMB LÀMINA ARMADA I MATERIAL KERALASTIC. (NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	99,52 €
P-300	P751-SC05	m2	IMPERMEABILITZACIÓ DELS DIPÒSITS MITJANÇANT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ A L'INTERIOR DEL VAS DE LÀMINA DE CLORUR DE POLIVINIL PLASTIFICAT PVC TIPS RENOLIT ALKORPLAN O EQUIVALENT D'1,8 MM. DE GRUIX DE COLOR A DEFINIR PER LA DF, TERMO SOLDAT REFORÇAT AMB ARMADURA DE POLIÈSTER A DOBLE SOLDADURA, COL·LOCANT PLETINES EN TOT EL PERÍMETRE AMB TACS D'EXPANSIÓ D'ACER INOXIDABLE I FINALITZAT AMB UN CORDÓ DE SILICONA. S'INCLOU COL·LOCACIÓ DE PRÈVIA DE GEOTÈXIL EN SOLERA DE 400 GR. (NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	99,52 €
P-301	P782-612Z	m2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT HORIZONTAL DE FORMIGÓ AMB MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE PENETRACIÓ CAPIL·LAR, MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT AMB UNA DOTACIÓ DE 2 KG/M2 APLICAT EN DUES CAPES EN POLS (CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-302	P782-GU01	m	IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES DE PANTALLA IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES DE MUR PANTALLA, SEGUINT EL PROCEDIMENT SEGÜENT: - RENTAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ DE LES SUPERFÍCIES A TRACTAR - OBERTURA DE REGATA DE 5X5 CM DE SECCIÓ EN TOTA LA LONGITUD DE LA JUNTA - APLICACIÓ DE BEURADA IMPERMEABLE ACTUANT COM A PONT D' UNIÓ, A BASE BARREJA DE CEMENTS ESPECIALS I ÀRIDS SELECCIONATS AMB SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES HIDROREACTIVES - REBLIMENT DE JUNTA AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND 1: 3 ELABORAT EN OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L - ACABAT DE REFORÇ AMB BEURADA IMPERMEABLE A BASE BARREJA DE CEMENTS ESPECIALS I ÀRIDS SELECCIONATS AMB SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES HIDROREACTIVES. - TAPONAMENT DE FILTRACIONS D' AIGUA PRÈVIES MITJANÇANT MORTER DE FRAGUAT RÀPID INCLOSOS, MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. S' HAURÀ D' APORTAR CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA IMPERMEABILITZACIÓ (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	18,51 €
P-303	P782-GU02	m	IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES LOSA-PANTALLA IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES DE MUR PANTALLA, SEGUINT EL PROCEDIMENT SEGÜENT: - RENTAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ DE LES SUPERFÍCIES A TRACTAR - FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE 5X5 CM AMB MORTER RÀPID I TIXOTRÒPIC IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTA MITJANÇANT MORTER MONOCOMPONENT IMPERMEABLE, SULFORRESISTENT, APLICAT EN DUES CAPEES - TAPONAMENT DE FILTRACIONS D' AIGUA PRÈVIES MITJANÇANT MORTER DE FRAGUAT RÀPID INCLOSOS, MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. S' HAURÀ D' APORTAR CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA IMPERMEABILITZACIÓ (DISSET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	17,80 €
P-304	P782-SC01	m2	IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS SEGUINT EL PROCEDIMENT SEGÜENT: - RENTAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ DE LES SUPERFÍCIES A TRACTAR - IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT VERTICAL AMB MORTER IMPERMEABILITZANT DE CAPA FINA, PEL MÈTODE DE MEMBRANA RÍGIDA, MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT + RESINA AMB UNA DOTACIÓ DE 4 KG/M2 APLICAT EN DUES CAPEES - TAPONAMENT DE FILTRACIONS D' AIGUA PRÈVIES MITJANÇANT MORTER DE FRAGUAT RÀPID INCLOSOS, MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. S' HAURÀ D' APORTAR CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA IMPERMEABILITZACIÓ (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	18,80 €
P-305	P783-8D32	m2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS EB AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPEES (ONZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	11,82 €
P-306	P7B1-6Q3E	m2	GEOTÈXTEL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	2,51 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-307	P7B1-6Q3V	m2	GEOTÈXTEL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	2,92	€
P-308	P7B1-6Q5E	m2	GEOTÈXTEL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	3,22	€
P-309	P7B2-5RJ8	m2	LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 150 µM I 144 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA (UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1,60	€
P-310	P7C25-DD43	m2	AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 80 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.857 I 2.581 M2-K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL MITJAMOSSA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR (CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	14,99	€
P-311	P7C25-DD4B	m2	AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 100 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 3.571 I 3.226 M2-K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL MITJAMOSSA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR (DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	18,06	€
P-312	P7C45-5PL2	m2	AÏLLAMENT AMB PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,176 M2-K/W, COL·LOCADA SENSE ADHERIR (SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	7,32	€
P-313	P7C45-SC01	m2	AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3, DE 70 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,353 M2-K/W, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (DISSET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	17,12	€
P-314	P7DB-65NY	m2	SEGELLAT DE BUIT DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB 2 PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE 116 A 125 KG/M3 DE DENSITAT, DE 30 MM DE GRUIX I REVESTIMENT RESISTENT AL FOC A BASE DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES EN DISSOLUCIÓ AQUOSA, IMPERMEABLE A L'AIGUA I A L'OLI, INCLOSA LA PROTECCIÓ EN 250 MM DE LES SAFATES DE CABLES A AMBDÓS COSTATS DE LA PENETRACIÓ, AMB RESISTÈNCIA AL FOC EI-120 (TRENTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	33,07	€
P-315	P7DC-FIKI	u	SEGELLAT DE PAS DE CANONADA COMBUSTIBLE EI-120, DE 125 MM DE DIÀMETRE A TRAVÉS DE PARETS I SOSTRES TALLAFOCS, AMB ABRAÇADORA FORMADA PER ANELL METÀL·LIC COL·LOCADA SUPERFICIALMENT AMB CARGOLS (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	45,27	€
P-316	P7R1-HIW5	m2	BARRERA FRONT AL GAS RADÓ AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES, LBM (SBS) 40/P-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE GRUIX MES GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 * 10 ⁻¹² M2/S, COL·LOCADA NO ADHERIDA SOBRE SUPERFÍCIE HORIZONTAL (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	22,60	€
P-317	P7Z9-DQWE	m2	REFORÇ LINEAL DE MEMBRANA, AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40/G-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, AMB ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD, ADHERIDA EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ (VINT-I-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	29,13	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-318	P83EC-SC01	m2	TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 63 MM (15+48) A + MW TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 63 MM DE GRUIX SISTEMA W112 KNAUF O EQUIVALENT FORMAT PER: - PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB MUNTANTS VERTICALS DE 48 MM D'AMPLÀRIA COL·LOCATS CADA 40 CM, I CANALS HORIZONTALS INFERIOR I SUPERIOR DE 48 MM D'AMPLÀRIA FIXADES MECÀNICAMENT SOBRE SUPORT, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ DE BANDA ACÚSTICA DE NEOPRÈ ENTRE CANAL I SUPORT. - AÏLLAMENT AMB PLAQUES SEMIRÍGIDES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W - APLACAT PER UNA CARA AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 15 MM DE GRUIX, AMB UNA PLACA TIPUS A ESTÀNDARD, FIXADA MECÀNICAMENT. S'INCLOU: - UNIONS ENTRE PLAQUES, TROBADES ENTRE MARCS I ENVANS, CANTONADES, REMATS, ETC, ENCINTAT AMB CINTA DE JUNTES I REJUNTATS AMB PASTA DE JUNTES ESPECIFICA. - TOTES LES PERFORACIONS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, CAIXES DE REGISTRE I MECANISMES, PUNTS DE LLUM, ETC. - PERFILERIA AUXILIAR I ELEMENTS DE REFORÇ AMB TACS DE FUSTA O PLANXA D'ACER PER A SOPORT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA I ALTRES ELEMENTS SEGONS NECESSITATS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT TOTES LES OPERACIONS NECESSÀRIES PER A ACONSEGUIR UN NIVELL DE QUALITAT D'ACABAT TIPUS Q2 PER A ACABAT PINTAT. (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	40,28 €
P-319	P83EC-SC02	m2	TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 63 MM (15+48) H + MW TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 63 MM DE GRUIX SISTEMA W112 KNAUF O EQUIVALENT FORMAT PER: - PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB MUNTANTS VERTICALS DE 48 MM D'AMPLÀRIA COL·LOCATS CADA 40 CM, I CANALS HORIZONTALS INFERIOR I SUPERIOR DE 48 MM D'AMPLÀRIA FIXADES MECÀNICAMENT SOBRE SUPORT, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ DE BANDA ACÚSTICA DE NEOPRÈ ENTRE CANAL I SUPORT. - AÏLLAMENT AMB PLAQUES SEMIRÍGIDES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W - APLACAT PER UNA CARA AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 15 MM DE GRUIX, AMB UNA PLACA TIPUS H HIDRÒFUGA, FIXADA MECÀNICAMENT. S'INCLOU: - UNIONS ENTRE PLAQUES, TROBADES ENTRE MARCS I ENVANS, CANTONADES, REMATS, ETC, ENCINTAT AMB CINTA DE JUNTES I REJUNTATS AMB PASTA DE JUNTES ESPECIFICA. - TOTES LES PERFORACIONS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, CAIXES DE REGISTRE I MECANISMES, PUNTS DE LLUM, ETC. - PERFILERIA AUXILIAR I ELEMENTS DE REFORÇ AMB TACS DE FUSTA O PLANXA D'ACER PER A SOPORT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA I ALTRES ELEMENTS SEGONS NECESSITATS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT TOTES LES OPERACIONS NECESSÀRIES PER A ACONSEGUIR UN NIVELL DE QUALITAT D'ACABAT TIPUS Q2 PER A ACABAT PINTAT. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	44,22 €
P-320	P83Q3-SC01	m2	REVESTIMENT AMB SAFATES DE XAPA GALVANITZADA I LACADA, FORMADA PER: - SUBESTRUCTURA DE SUPORT DE SAFATES MITJANÇANT TUB D'ACER GALVANITZAT DE 30X70 MM DE SECCIÓ FIXAT , COL·LOCATS CADA 75 CM. - REVESTIMENT VERTICAL EXTERIOR AMB AMB SAFATES DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA I LACADA, PER A FAÇANES, ACABAT LACAT DE COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES TOTS ELS ELEMENTS GALVANITZATS TINDRAN UN GRAU DE GALVANITZACIÓ G90, AMB UNA CAPA DE PROTECCIÓ DE 0.038 MM DE GRUIX. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS	63,36 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	
P-321	P846-9JNB	m2	CEL RAS DE PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520, AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	36,43 €
P-322	P846-9JOS	m2	CEL RAS DE TRANSFORMAT DE PLACA DE GUIX LAMINAT DE TIPUS ESPECIAL PERFORADA AMB PERFORACIÓ TIPUS ORDENADA OCUPANT TOTA LA SUPERFÍCIE I VEL, PLACA DE 12,5 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 14190, AMB UN COEFICIENT D'ABSORCIÓ ACÚSTICA PONDERAT DE 0.6 SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 11654 I REACCIÓ AL FOC A2-S1, D0 I CLASSE D'ABSORCIÓ ACÚSTICA C SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 11654, AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	61,47 €
P-323	P84J-9JRE	m2	CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB ACABAT VINÍLIC, 600X 600 MM I 12,5 MM DE GRUIX, SISTEMA DESMUNTABLE AMB ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT VIST FORMAT PER PERFILS PRINCIPALS AMB FORMA DE T INVERTIDA DE 24 MM DE BASE COL·LOCATS CADA 1,2 M I FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, AMB PERFILS SECUNDARIS COL·LOCATS FORMANT RETÍCULA DE 600X 600 MM, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	39,24 €
P-324	P89H-4V6U	m2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT (CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	5,19 €
P-325	P89H-4V6W	m2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT (CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,88 €
P-326	P89H-4V7D	m2	PINTAT DE PARAMENT HORIZONTAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT (SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	6,30 €
P-327	P89I-4V8Q	m2	PINTAT DE PARAMENT HORIZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT (SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	6,05 €
P-328	P89I-4V8S	m2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT (CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	5,19 €
P-329	P8B0-H8TL	m2	PINTAT DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ VIST, AMB PINTURA ANTICARBONATACIÓ, MONOCOMPONENT, A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES EN DISPERSIÓ AQUOSA, APLICADA A DUES MANS (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	22,43 €
P-330	P8JC-GU01	m	REMAT DE CORONAMENT D'AMPIT DE COBERTA DOBLE REMAT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT I LACAT COLOR A DEFINIR PER LA DF, DE 2 MM DE GRUIX, FORMAT PER: - CAPA DE REGULARITZACIÓ AMB PENDENTS AMB MORTER 1:6	36,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- REMAT SUPERIOR DE 2 MM DE GRUIX, 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 4 PLECS, PER A CORONAMENT, COL·LOCAT CLIPAT SOBRE BANDES DE SUBJECCIÓ - BANDA DE SUBJECCIÓ DE 30 CM DE LONGITUT COL·LOCADES CADA 2,00 M, AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 2 MM DE GRUIX, DE 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, AMB 4 PLECS, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES TOTS ELS ELEMENTS GALVANITZATS TINDRAN UN GRAU DE GALVANITZACIÓ G90, AMB UNA CAPA DE PROTECCIÓ DE 0.038 MM DE GRUIX. INCLOU SEGELLAT DE JUNTS AMB MASILLA DE POLIURETÀ TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	
P-331	P924-DX6X	m2	SUBBASE DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	8,12 €
P-332	P924-DX70	m2	SUBBASE DE 15 CM DE GRUIX DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	6,50 €
P-333	P931-10RTK	m3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, AMB DÚMPER DE GASOIL (CENT DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	112,84 €
P-334	P936-E3FT	m3	BASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	28,42 €
P-335	P93G-SC01	m2	FORMACIÓ DE PENDENTS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 PER A UN GRUIX MITÀ DE 5 CM (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	12,47 €
P-336	P93I-57R3	m2	RECRESCUDA I ANIVELLAMENT DEL SUPORT DE 60 MM DE GRUIX, AMB PASTA AUTOANIVELLANT DE CIMENT TIPUS CT-C20-F3 SEGONS UNE-EN 13813, APLICADA MITJANÇANT BOMBEIG (DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	10,33 €
P-337	P93L-SC01	m2	SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT BOMBA. (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	25,78 €
P-338	P966-H97P	m	VORADA CORBA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM (QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	49,30 €
P-339	P967-SC02	m	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA 20X20 CM, SEGONS UNE-EN 1340:2004 MODEL TJ20P DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA DF, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (3,5 MPa), COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	39,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-340	P967-SC03	m	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA 8X20 CM, SEGONS UNE-EN 1340:2004 MODEL JARDIN P2 DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA DF, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (3,5 MPA), COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	33,27 €
P-341	P980-FELA	u	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA CORBA D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	148,25 €
P-342	P981-SC01	m	RAMPA PER A GUAL DE 57 CM D'AMPLÀRIA, AMB PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ CENTRAL, DE 57X25 CM, DE COLOR GRIS, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	147,58 €
P-343	P9D5-SC01	m2	PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT ANTILLISCANT CLASSE C3 DE FORMA RECTANGULAR AMB PECES DE 62.6X31 CM MODEL ICONIC DARK ANTI-SLIP O EQUIVALENT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	50,26 €
P-344	P9D5-SC02	m2	PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT CLASSE C1 DE FORMA RECTANGULAR AMB PECES DE 62.6X31 CM MODEL ICONIC DARK O EQUIVALENT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	50,26 €
P-345	P9D5-SC03	m	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ A TOT EL PERÍMETRE SUPERIOR DEL VAS, DE VORADA AMB PECES ESPECIALS DE 62.6X31 CM, MODEL ICONIC DARK PRESTIGE DE ROSA GRES O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA DF SOBRE MOSTRES, REJUNTADA AMB MORTER ADHESIU TIPUS FIXCOLOR, INCLOENT UNA PEÇA DE 244 X 135 MM. PER DARRERA DEL CANAL PER A SUSTENTACIÓ DE LA REIXETA, I PECES ESPECIALS DE NUMERACIÓ PER A MARCATGE DE PROFUNDITAT. (SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	79,70 €
P-346	P9F3-SC01	m2	PAVIMENT DE LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX MODEL VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE FORMA QUADRADA, DOBLE CAPA FABRICADA AMB ÀRIDS GRANÍTICS I SILICIS I COLOREJADA EN MASSA A LA SEVA CAPA SUPERFICIAL, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE BASE DE SORRA I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	49,89 €
P-347	P9F4-SC01	m2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, DE COLOR, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS TERANA SIX ACQUA JOINT VS4 DE BREINCO O EQUIVALENT, PER A PAVIMENT DRENANT, SOBRE LLIT DE SORRA DE 5 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. INCLOSA PART PROPORCIONAL DE PECES DE DIFERENT COLOR PER A MARCATGE DE PLACES D'APARCAMENT. (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	35,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-348	P9F4-SC02	m2	PAVIMENT DE LLOSA PREFABIRCADA DE FORMIGÓ, PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, MODEL LLOSA FILTRA DE BREINÇO O EQUIVALENT, AMB PECES DE 60X40 I 10 CM DE GRUIX, FORMADES PER SIS VÈRTEBRES DE 60 CM DE LONGITUT I 5 CM D'AMPLADA, SEPARADES LONGITUDINALMENT ENTRE SÍ MITJANÇANT JUNTES OBERTES DE 15 MM I UNIDES TRANSVERSALMENT A LA SEVA BASE MITJANÇANT DUES TABIQUES, AMB ACABAT COLOR A DEFINIR PER LA DF SOBRE MOSTRES, PER A PAVIMENT DE JUNT VERD, SOBRE LLIT DE SORRA DE 5 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	44,13 €
P-349	P9PC-SC01	m2	PAVIMENT AMB GESPA SINTÈTICA TIPUS TARKETT FIJI 39/17 O EQUIVALENT, A BASE DE COMBINACIÓ DE FIBRES DE POLIETILÈ PREMIUM MATE 8800 DTEX I POLIETILÈ TEXTURITZAT 4400 DTEX, O EQUIVALENT, DE 39 MM D'ALÇADA, COL·LOCAT SOBRE CINTA AUTOADHESIVA PER A PAVIMENTS DE GESPA ARTIFICIAL, AMB LLASTRAT DE SORRA DE SÍLICE I INCLOENT LÀMINA PER A IMPEDIR EL PAS DE LES MALES HERBES COL·LOCADA CLAVADA TOT COMPLET I ACABAT (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	31,74 €
P-350	P9VF-I3LC	m	FORMACIÓ D'ESGLAÓ AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/10 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	28,55 €
P-351	P9Z3-DP58	m2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	6,30 €
P-352	P9Z3-DP64	m2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	9,04 €
P-353	PAD1-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TRAPA PRACTICABLE DE DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 8 MMDE GRUIX, PER A UN BUIT D'OBRA DE 200X200 CM, AMB BASTIMENT DE PERFILS LAMINATS GALVANITZAT L 50.50 MM, AMB FRONTISSES, PISTONS PER A SUSPENSIO DE PORTES, TIRADORS, PANY I CLAU, COL·LOCADA ANCORADA AL FORMIGÓ (TRES MIL QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	3.015,58 €
P-354	PAD1-SC02	u	TRAPA METÀL·LICA R03 280X100 CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TRAPA PER A ACCÉS A COBERTA FORMADA PER UNA FULLA PRACTICABLE DE DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 2 MM DE GRUIX AMB PENDENTS PER A DESGUÀS I PLECS EN EXTREMS PER A COL·LOCACIÓ SOBRE SÒCOL D'OBRA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 280X100 CM, AMB BASTIMENT DE PERFILS LAMINATS GALVANITZATS TUBULARS DE 40X40 MM, AMB FRONTISSES, PISTONS PER A SUSPENSIO DE PORTES, TIRADORS, PANY I CLAU, COL·LOCADA ANCORADA AL FORMIGÓ (DOS MIL CENT SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2.170,58 €
P-355	PB33-SC01	u	REIXA R02 ACER GALVANITZAT 50X420 CM SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE REIXA DE MIDES TOTALS 50X420 CM A BASE DE FORMADA PER: - RECERCAT PERIMETRAL DE OBERTURA DE MESURES, AMB XAPA D'ACER DE 5 MM DE GRUIX, I DE 15 CM DE AMPLADA, ANCORAT A OBRA AMB GARRES D'ANCORATGE I MORTER DE CIMENT. - BASTIMENT PERIMETRAL AMB MARC PERIMETRAL TUBULAR DE 30X3 MM DE SECCIÓ, - LAMES HORITZONTALS DE XAPA PLEGADA EN Z COL·LOCADES CADA 50 MM TOT EL CONJUNT FABRICAT A TALLER I GALVANITZAT EN CALENT, AMB LES	1.827,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			MECANITZACIONS NECESSÀRIES PER NO REALIZAR SOLDADURES A OBRA TOTS ELS ELEMENTS GALVANITZATS TINDRAN UN GRAU DE GALVANITZACIÓ G90, AMB UNA CAPA DE PROTECCIÓ DE 0.038 MM DE GRUIX. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	
P-356	PB91-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELL INDICATIU DE RECINTE A L'ACCÉS DE L'EDIFICI, AMB LLETRES CORPÒRIES INDIVIDUALS DE XAPA GALVANITZADA I LACADA DE 2 MM DE GRUIX I 40 CM D'ALÇADA, TIPOGRAFIA A DEFINIR PER LA D.F., COL·LOCADES SOBRE SUBSTRUCTURA DE SUPORT ANCORADA MECÀNICAMENT A PARAMENT. INCLOU PART PROPORCIONAL, ACCESSORIS DE FIXACIÓ, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (DOS MIL CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2.194,66 €
P-357	PC16-GU01	u	MIRALL METACRILAT AMB EFECTE MIRALL DE 5 MM DE GRUIX, RECLINABLE, DE 60X90 CM, ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA I COL·LOCAT SOBRE SUPORTS D'ACER INOXIDABLE, AMB TOT EL CONJUNT FIXAT MECÀNICAMENT A PARAMENT (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	199,72 €
P-358	PC16-SC01	m2	MIRALL METACRILAT AMB EFECTE MIRALL DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA (VUITANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	81,05 €
P-359	PD35-8GKP	u	PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 80X80X85 CM CM DE MIDES INTERIORS I 7 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCAT (DOS-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	201,95 €
P-360	PD5B-5VVB	m	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 200 MM I DE 240 A 300 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA D'ACER GALVANITZAT RANURADA CLASSE B125, SEGONS NORMA UNE-EN 1433, RECOLZADA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 100 MM DE GRUIX I PARETS DE 100 MM DE GRUIX (CENT SETANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	170,04 €
P-361	PD5J-43AX	m2	LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXIL DE POLIPROPILE ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 10 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 250 KN/M2, FIXADA MECÀNICAMENT SOBRE PARAMENT VERTICAL (DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	10,59 €
P-362	PD5M-50TY	m	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=160 MM (SETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	16,01 €
P-363	PD5T-SC01	m	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ REIXA DE PLÀSTIC COLOR BLANC MODEL TRANSVERSAL PER A CORBES DE 245 MM. D' AMPLADA I 22 MM. D' ALÇADA, COL·LOCADA RECOLZADA SOBRE CANAL DE DESBORDAMENT. (TRENTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	37,10 €
P-364	PE40-60JT	u	BARRET DE XEMENEIA ANTIRREGOLFANT DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE, DE 250 MM, ADAPTAT PER A DOBLE TUB, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	99,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-365	PFCA146	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA FLEXIBLE APANTALLADA I TRENADA LLIURE D'HALÒGENS, ALTAMENT RESISTENT AL FOC DURANT 90' (AS+) PH90, SEGONS EN50200 O EQUIVALENT. CONDUCTOR COURE POLIT FLEXIBLE DE CLASSE 5 SEGONS LA NORMA EN 60228. AÏLLAMENT: SILICONA CR1 VULCANIZABLE I CERAMIZANTE AL FOC . COLORS ROJO I NEGRE. REUNIT AMB < DE 25 TORNADES /M PANTALLA CINTA D'ALUMINI MYLAR AL CONJUNT COBERTURA 96% RFI. FIL DE DRENATGE A PANTALLA PER A CONNEXIÓ A TERRA. COBERTA EXTERIOR: POLIOLEFINA EVA LSZH (AS) IGNIFUGA COLOR EXTERIOR: TARONJA. RMAX<13.3 ?/KM. 82 KG/KM. CAP. 74 PF (DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	2,43	€
P-366	PFSN19	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REPRODUCCIÓ MP3 A TRAVÉS DE LA TARGETA SD I LES ENTRADES USB. SINTONITZADOR FM AMB RDS, PRESINTONIES I CONTROL DIGITAL. FUNCIONAMENT SIMULTANI DEL REPRODUCTOR SD/USB I DEL SINTONITZADOR FM. SORTIDES INDEPENDENTS PER A LA FONT DIGITAL I EL SINTONITZADOR FM (SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS)	648,00	€
P-367	PFSN95	u	MICRÒFON ELECTROESTÀTIC UNIDIRECCIONAL AMB VARETA FLEXIBLE. FONT D'ALIMENTACIÓ FANTASMA SUBMINISTRADA PER L'AMPLIFICADOR. TECLA PTT MOMENTÀNIA PER A CRIDES AMB CONTACTE DE PRIORITAT. UN LED VERD QUE INDICA MICRÒFON ACTIU. DISSENY DE BASE METÀL·LICA ESTABLE. CABLE FIX DE 2 M I CONNECTOR DIN I ADAPTADOR XLR ADAPTADOR DIN A XLR INCLÒS (CENT QUINZE EUROS)	115,00	€
P-368	PFSN212	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ALTAVEU DE BOTZINA CIRCULAR DE 20 W 123DB, FABRICAT EN ABS/ALUMINI, RESISTENT A L'AIGUA I A LA POLS CONFORME A IP65, CABLE DE CONNEXIÓ FIX DE 2 M DE 4 FILS, COLOR GRIS CLAR RAL 7035. ÉS IDEAL PER A TERRENYS ESPORTIUS, PARCS, EXHIBICIONS, FÀBRIGUES I PISCINES. IP65 100V (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	169,74	€
P-369	PFSN814	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'AMPLIFICADOR MESCLADOR PLENA 120 W (180 W MÀX). SORTIDES DE 100, 70 V I 8 OHMS, 4 ENTRADES DE MICRÒFON O LÍNIA. PRIORITAT DE LA PRIMERA ENTRADA PER VOX-CONTROL O CONTACTES. SELECTOR DE 3 ENTRADES DE FONT MUSICAL. ENTRADA D'EMERGÈNCIA. DISPOSA D'ENTRADA PER A AURICULARS. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)	456,00	€
P-370	PGD2E3E2	u	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,2 M2, DE 2,5 MM DE GRUIX I SOTERRADA (DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	19,99	€
P-371	PHM2	u	COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE FORMA TRONCOCÒNICA, DE 5 M D'ALÇÀRIA,TIPUS TER 5000 DE BENITO O EQUIVALENT CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I PORTA, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLÒS LA PINTAT AL FORN COLOR RAL A DEFINIR (SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	634,98	€
P-372	PHM2D	u	COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE FORMA TRONCOCÒNICA, DE 10 M D'ALÇÀRIA TIPUS TER 9000 DE BENITO O EQUIVALENT, CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I PORTA, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLÒS LA PINTAT AL FORN COLOR RAL A DEFINIR (MIL CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	1.056,49	€
P-373	PHNH	u	LLUM LED PER A EXTERIOR DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA AMB DIFUSOR DE VIDRE I COS ALUMINI FOS,TIPUS ELIUM S 100W A1 3000K DE BENITO O EQUIVALENT INCLÒS PINTURA AL FOR RAL A DEFINIR (QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	419,39	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-374	PHNI	u	LLUM LED PER A EXTERIOR DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA AMB DIFUSOR DE VIDRE I COS ALUMINI FOS,TIPUS DECO HORIZON 20W A1 3000K 24. 6424IM 128,6IMW DE BENITO O EQUIVALENT INCLÒS PINTURA AL FOR RAL A DEFINIR (QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	422,34	€
P-375	PJ117-3BMM	u	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA <= 53 CM, DE COLOR BLANC I PREU ALT, COL·LOCAT AMB SUPORTS MURALS (CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	127,46	€
P-376	PJ117-3BUE	u	LAVABO PER A FIXAR SOTA TAULELL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA <= 53 CM, DE COLOR BLANC I PREU ALT, FIXAT SOTA TAULELL (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	123,99	€
P-377	PJ11C-3CXE	u	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	199,13	€
P-378	PJ11C-GU01	u	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA, DE MIDES 385X750X830 MM, DE SORTIDA VERTICAL I/O HORIZONTA, AMB SEIENT I TAPA, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ (CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	527,40	€
P-379	PJ186-3CNH	u	ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ (CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	120,56	€
P-380	PJ187-3CPD	u	REIXA FETA AMB ACER INOXIDABLE I PROTECCIÓ DE GOMA, MUNTAT A ABOCADOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, PREU ALT (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	58,12	€
P-381	PJ41-HA1W	u	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	278,60	€
P-382	PJ41-HA1X	u	SEIENT ABATIBLE MURAL PER A DUTXA DE BANY ADAPTAT, AMB BANQUETA DE 350X450 MM, D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	358,25	€
P-383	PJ6E-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS DE DEPURACIÓ DE LA PISCINA D'ADULTS DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - CAPACITAT PISCINA APROXIMADA 643 M3 - EQUIP FILTRANT PARIS MODEL TIPUS BOBINAT O EQUIVALENT - SISTEMA FILTRANT ACTIVE CLEAR GLASS CAUDAL MOTOBOMBA O EQUIVALENT 320.000 LITRES/HORA - RENOVACIÓ TOTAL AIGUA 2 HORES - MOTOR POTÈNCIA 4 DE 5,5 CV. - VELOCITAT DE FILTRACIÓ 31,50 M3/H/M2 ELEMENTS: - 4 FILTRES CONSTRUÏTS EN POLIÈSTER BOBINAT DIÀMETRE 1800, AMB COL·LECTOR CENTRAL I DIFUSORS DEGUDAMENT DIMENSIONATS. CÀRREGA DE MATERIAL VITRE ACTIVAT. - 4 MANÒMETRES DE PRESSIÓ. - 20 VÁLVULES PAPALLONA D. 140 MM, PER A LES OPERACIONS DE FILTRATGE, RENTAT PROPI, RECIRCULACIÓ, DESGUÀS I TANCAMENT. - 4 EQUIPS CONNEXIÓ CANONADES ENTRE GRUP MOTO-BOMBA I FILTRE. - 4 GRUPS MOTO-BOMBA, TIPUS AUTOASPIRANT MARCA KIVU, AMB MOTOR DE 5,5 CV. AMB UN CABAL CADASCUN DE 80 M3/H. A 12 M.C.A. AMB PREFILTRE.	57.635,00	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- 2 BOMBES BUFADORS DE 160 M3/H PER AL RENTAT DE FILTRES. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (CINQUANTA-SET MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS)	
P-384	PJ6E-SC02	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ACCESSORIS COMPLEMENTARIS DE DEPURACIÓ, INCLOENT ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 2 DESGUASSOS DE FONS CONSTRUÏTS EN POLIÈSTER I FIBRA DE VIDRE DE 507X507 MM. AMB REIXETA D' ACER INOXIDABLE FIXADA MITJANÇANT CARGOLS CONNEXIÓ SORTIDA DE 200 MM. DE DIÀMETRE. - 36 BROQUETS D' IMPULSIÓ PER SÒL CONSTRUÏDES EN PLÀSTIC ABS COLOR BLANC DE 2''. INCLOU PASSAMURS NECESSARI. - 2 PRESES DE NETEJAFONS CONSTRUÏDES EN LLAUTÓ CROMAT. SORTIDA 2''. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS)	2.941,00 €
P-385	PJ6E-SC03	u	CIRCUIT HIDRÀULIC INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIP DE DEPURACIÓ. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANONADES DE PVC DE PRESSIÓ I ACCESSORIS, FORMANT CIRCUIT TANCAT ENTRE PISCINA I DEPURADOR. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULERIA, TORNILLERIA, ETC. S' INCLOU COL·LOCACIÓ DE VÀLVULA MOTORITZADA AMB BLOC DE SEGURETAT PER EVITAR VAS COMUNICANT ENTRE PISCINA I DIPÒSIT REGULADOR TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (SETANTA-SIS MIL SIS-CENTS ONZE EUROS)	76.611,00 €
P-386	PJ6E-SC04	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRES DE DOBLE AÏLLAMENT, AMB ELS SEUS CORRESPONENTS CONTACTORS AMB PROTECCIÓ TÈRMICA, INTERRUPTORS, MAGNETOTÈRMICS I RELLOTGE PROGRAMADOR. ESTESA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES ENTRE QUADRE DE MANIOBRES I EQUIP MOTOBOMBA. S' INCLOUEN SONDES DE NIVELL COL·LOCADES AL DIPÒSIT REGULADOR. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (SIS MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS)	6.944,00 €
P-387	PJ6E-SC05	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 4 COMPTADORS DE MESURAMENT DE L' AIGUA DE RENOVACIÓ AMB UNA CAPACITAT MÀXIMA DE LECTURA CADASCUN DE 500 M3/H CONNEXIÓ MITJANÇANT BRIDES DE 8''. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS)	3.631,00 €
P-388	PJ6E-SC06	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'ESCOMESA D'AIGUA AL DIPÒSIT COMPENSACIÓ, AMB CANONADA DE PVC I ACCESSORIS NECESSARIS, INCLOENT UN COMPTADOR AMB CONNEXIÓ 2'', UNA ELECTROVÀLVULA PER A OBERTURA I TANCAMENT DE L'OMPLIMENT DE FORMA AUTOMÀTICA AMB LA SEVA CORRESPONENT PROTECCIÓ I MANIOBRA EN QUADRE ELÈCTRIC, VÀLVULES DE RETENCIÓ, SONDES DE NIVELL, I CLAUS DE TALL, DEIXANT UNA ROSCA PER A LA CONNEXIÓ DE LA CANONADA D' ESCOMESA REALITZADA PER L' INSTALADOR GENERAL DE L' OBRA. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS)	1.938,00 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-389	PJ6E-SC07	u	DESINFECCIÓ I CONTROL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PANELL PER A REGULACIÓ I CONTROL DE CLOR/PH (PPM) AMB SONDA AMPEROMÈTRICA I SONDA DE PH, MODEL GUARDIAN POOL NN2 O EQUIVALENT, INCLOENT DUES BOMBES DOSIFICADORES, UNA PER A HIPOCLORIT I UNA ALTRA PER AL REGULADOR DE PH. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (CINC MIL SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS)	5.631,00 €
P-390	PJ6E-SC08	u	SUBMINISTRAMENT I CONNEXIÓ AL SISTEMA DE FILTRACIÓ DE LA PISCINA DE 4 EQUIPS DE DOSIFICACIÓ DE FLOCULANT EN CONTINU, MODEL FLOC SYSTEM O EQUIVALENT. S' INCLOUEN 4 DIPÒSITS D' ACUMULACIÓ DE PRODUCTE DE 50 LTS. DE CAPACITAT. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)	3.450,00 €
P-391	PJ6E-SC09	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSIT APQ O EQUIVALENT PER A ACUMULACIÓ DE PRODUCTE (ÀCID SULFÚRIC) DE DOBLE PARET, DE 1000 LTS. DE CAPACITAT, INCLOENT CERTIFICACIÓ I ACCESSORIS APQ (BOCA DE REGISTRE, VENTEIG PROTEGIT, NIVELL DE FLOTADOR, DETECTOR DE NIVELL, OMLIMENT I SORTIDA LATERAL). INCLOU SENYALITZACIÓ NORMALITZADA PER A LA PRESÈNCIA DE LÍQUIDS CORROSIUS SEGONS S'ESTABLEIX EN EL REIAL DECRET 485/1197 SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (SIS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	6.967,73 €
P-392	PJ6E-SC51	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSIT APQ O EQUIVALENT PER A ACUMULACIÓ DE PRODUCTE (HIPOCLORIT) DE DOBLE PARET, DE 1500 LTS. DE CAPACITAT, INCLOENT CERTIFICACIÓ I ACCESSORIS APQ (BOCA DE REGISTRE, VENTEIG PROTEGIT, NIVELL DE FLOTADOR, DETECTOR DE NIVELL, OMLIMENT I SORTIDA LATERAL). INCLOU SENYALITZACIÓ NORMALITZADA PER A LA PRESÈNCIA DE LÍQUIDS CORROSIUS SEGONS S'ESTABLEIX EN EL REIAL DECRET 485/1197 SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (SET MIL NOU-CENTS NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	7.909,11 €
P-393	PJ6E-SC01B	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS DE DEPURACIÓ DE LA PISCINA D'ADULTS DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - CAPACITAT PISCINA APROXIMADA 73 M3 - EQUIP FILTRANT PARIS MODEL TIPUS BOBINAT O EQUIVALENT - SISTEMA FILTRANT ACTIVE CLEAR GLASS CAUDAL MOTOBOMBA O EQUIVALENT 120.000 LITRES/HORA - RENOVACIÓ TOTAL AIGUA 0,6 HORES - MOTOR POTÈNCIA 2 DE 4 CV. - VELOCITAT DE FILTRACIÓ 29,85 M3/H/M2 ELEMENTS: - 2 FILTRES CONSTRUÏTS EN POLIÈSTER BOBINAT DIÀMETRE 1600, AMB COL·LECTOR CENTRAL I DIFUSORS DEGUDAMENT DIMENSIONATS. CÀRREGA DE MATERIAL VITRE ACTIVAT. - 2 MANÒMETRES DE PRESSIÓ. - 10 VÀLVULES PAPALLONA D. 140 MM, PER A LES OPERACIONS DE FILTRATGE, RENTAT PROPI, RECIRCULACIÓ, DESGUÀS I TANCAMENT. - 2 EQUIPS CONNEXIÓ CANONADES ENTRE GRUP MOTO-BOMBA I FILTRE. - 2 GRUPS MOTO-BOMBA, TIPUS AUTOASPIRANT MARCA KIVU O EQUIVALENT, AMB MOTOR DE 4 CV. AMB UN CABAL CADASCUN DE 60 M3/H. A 12 M.C.A. AMB	24.448,00 €

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PREFILTRE. - 2 BOMBES BUFADORS DE 120 M3/H PER AL RENTAT DE FILTRES. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (VINT-I-QUATRE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS)	
P-394	PJ6E-SC02B	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ACCESSORIS COMPLEMENTARIS DE DEPURACIÓ, INCLOENT ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 2 DESGUASSOS DE FONS CONSTRUÏTS EN POLIÈSTER I FIBRA DE VIDRE DE 507X507 MM. AMB REIXETA D' ACER INOXIDABLE FIXADA MITJANÇANT CARGOLS CONNEXIÓ SORTIDA DE 200 MM. DE DIÀMETRE. - 12 BROQUETS D' IMPULSIÓ PER SÒL CONSTRUÏDES EN PLÀSTIC ABS COLOR BLANC DE 2". INCLOU PASSAMURS NECESSARI. - 1 PRESES DE NETEJAFONS CONSTRUÏDES EN LLAUTÓ CROMAT. SORTIDA 2". TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS)	1.746,00 €
P-395	PJ6E-SC03B	u	CIRCUIT HIDRÀULIC INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIP DE DEPURACIÓ. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANONADES DE PVC DE PRESSIÓ I ACCESSORIS, FORMANT CIRCUIT TANCAT ENTRE PISCINA I DEPURADOR. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULERIA, TORNILLERIA, ETC. S' INCLOU COL·LOCACIÓ DE VÁLVULA MOTORITZADA AMB BLOC DE SEGURETAT PER EVITAR VAS COMUNICANT ENTRE PISCINA I DIPÒSIT REGULADOR TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (VINT-I-SET MIL CINC-CENTS EUROS)	27.500,00 €
P-396	PJ6E-SC04B	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRES DE DOBLE AÏLLAMENT, AMB ELS SEUS CORRESPONENTS CONTACTORS AMB PROTECCIÓ TÈRMICA, INTERRUPTORS, MAGNETOTÈRMICS I RELLOTGE PROGRAMADOR. ESTESA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES ENTRE QUADRE DE MANIOBRES I EQUIP MOTOBOMBA. S' INCLOUEN SONDES DE NIVELL COL·LOCADES AL DIPÒSIT REGULADOR. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (QUATRE MIL SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS)	4.722,00 €
P-397	PJ6E-SC05B	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 2 COMPTADORS DE MESURAMENT DE L' AIGUA DE RENOVACIÓ AMB UNA CAPACITAT MÀXIMA DE LECTURA CADASCUN DE 140 M3/H CONNEXIÓ MITJANÇANT BRIDES DE 6". TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)	1.450,00 €
P-398	PJ6E-SC06B	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'ESCOMESA D'AIGUA AL DIPÒSIT COMPENSACIÓ, AMB CANONADA DE PVC I ACCESSORIS NECESSARIS, INCLOENT UN COMPTADOR AMB CONNEXIÓ 2", UNA ELECTROVÁLVULA PER A OBERTURA I TANCAMENT DE L'OMPLIMENT DE FORMA AUTOMÀTICA AMB LA SEVA CORRESPONENT PROTECCIÓ I MANIOBRA EN QUADRE ELÈCTRIC, VÁLVULES DE RETENCIÓ, SONDES DE NIVELL I CLAUS DE TALL, DEIXANT UNA ROSCA PER A LA CONNEXIÓ DE LA CANONADA D' ESCOMESA REALITZADA PER L' INSTALADOR GENERAL DE L' OBRA.. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS)	1.938,00 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-399	PJ6E-SC07B	u	DESINFECCIÓ I CONTROL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PANELL PER A REGULACIÓ I CONTROL DE CLOR/PH (PPM) AMB SONDA AMPEROMÈTRICA I SONDA DE PH, MODEL GUARDIAN POOL NN2 O EQUIVALENT, INCLOENT DUES BOMBES DOSIFICADORES, UNA PER A HIPOCLORIT I UNA ALTRA PER AL REGULADOR DE PH. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (CINC MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS)	5.484,00	€
P-400	PJ6E-SC08B	u	SUBMINISTRAMENT I CONNEXIÓ AL SISTEMA DE FILTRACIÓ DE LA PISCINA DE 4 EQUIPS DE DOSIFICACIÓ DE FLOCULANT EN CONTINU, MODEL FLOC SYSTEM O EQUIVALENT. S' INCLOUEN 4 DIPÒSITS D' ACUMULACIÓ DE PRODUCTE DE 50 LTS. DE CAPACITAT. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	1.725,00	€
P-401	PLACON	u	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,2 M2, DE 2,5 MM DE GRUIX I SOTERRADA (VINT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	20,09	€
P-402	PPAUCQ01	pa	CONTROL DE QUALITAT (ONZE MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	11.388,56	€
P-403	PPAUSS01	pa	SEGURETAT I SALUT (VINT-I-DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	22.252,70	€
P-404	PQ14-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 200 CM DE LONGITUT, 50 CM D'AMPLADA I 45 CM D'ALÇADA TIPUS KUBE REF UM372 DE BENITO O EQUIVALENT, AMB ACABAT DE COLOR GRIS D'ASPECTE RUGÓS, COL·LOCAT RECOLZAT INCLOU MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (MIL CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	1.125,70	€
P-405	PQ14-SC02	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAULA DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 200 CM DE LONGITUT, 80 CM D'AMPLADA I 80 CM D'ALÇADA TIPUS KUBE REF UM372M DE BENITO O EQUIVALENT, AMB ACABAT DE COLOR GRIS D'ASPECTE LLIS, COL·LOCAT RECOLZAT INCLOU MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (MIL CINC-CENTS NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	1.509,19	€
P-406	PQ14-SC03	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE FORMIGÓ PREFABRICAT , CIRCULAR, DE 50 CM DE DIAMETRE I 80 CM D'ALÇADA TIPUS KUBE NIN REF PA673 DE BENITO O EQUIVALENT, AMB ACABAT DE COLOR GRIS D'ASPECTE RUGÓS, COL·LOCADA RECOLZADA INCLOU MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (CINC-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	501,68	€
P-407	PQ30-HA70	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FONT PER A EXTERIORS, DE GEOMETRIA ESPECIAL, MODEL PETRUS DE BENITO REF UM565 O EQUIVALENT, FABRICADA EN FORMIGÓ, INCLOENT ELEMENTS DE CONNEXIÓ A INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA, COL·LOCADA ANCORADA A DAU DE FORMIGÓ. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS	1.266,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	
P-408	PQ40-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS SIMPLE MITJANÇANT PORTES AUTOMÀTIQUES DE VIDRE, CONSTRUÏT AMB ACER INOXIDABLE, AMB VIDRE DE SEGURETAT DE 10 MM DE GRUIX, I INDICADORS LED DE PAS AUTORITZAT, FIXAT SOBRE PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA, INCLOENT ELEMENTS DE CONNEXIÓ A SOFTWARE OBERT I AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT AMB TARGES DE CONTROL SENSE CONTACTE. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1.533,20 €
P-409	PQ40-SC02	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS DOBLE PER AMBDÓS COSTATS MITJANÇANT PORTES AUTOMÀTIQUES DE VIDRE, CONSTRUÏT AMB ACER INOXIDABLE, AMB VIDRE DE SEGURETAT DE 10 MM DE GRUIX, I INDICADORS LED DE PAS AUTORITZAT, FIXAT SOBRE PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA, INCLOENT ELEMENTS DE CONNEXIÓ A SOFTWARE OBERT I AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT AMB TARGES DE CONTROL SENSE CONTACTE. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	2.351,26 €
P-410	PQ40-SC03	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS DOBLE ADAPTAT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA AMB UN COSTAT AMB ACCÉS AMB PORTES DE VIDRE AUTOMÀTIQUES, CONSTRUÏT AMB ACER INOXIDABLE, AMB VIDRE DE SEGURETAT DE 10 MM DE GRUIX, I INDICADORS LED DE PAS AUTORITZAT, FIXAT SOBRE PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA, INCLOENT ELEMENTS DE CONNEXIÓ A SOFTWARE OBERT I AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT AMB TARGES DE CONTROL SENSE CONTACTE. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	2.639,60 €
P-411	PQ51-GU01	u	FORMACIÓ DE FORAT SOBRE TAULELL AMB EL CANTELL INTERIOR POLIT, DE FORMA SEGONS DETALLS DE PROJECTE, PER A ENCASTAR APARELLS SANITARIS (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	174,23 €
P-412	PQ54-GU01	m	TAULELL D'AGLOMERAT DE QUARS, COLOR A DEFINIR PER LA DF, DE 20 MM DE GRUIX, AMB ELS CANTELLS VISTOS POLITS, COL·LOCAT SOBRE SUPORT MURALS AMB ESCAIRES DE SUBJECCIÓ DE 50X40 CM MECANITZADES A TALLER I GALVANITZADES, SEGONS DETALL ESPECÍFIC, INCLOENT FORMACIÓ DE FALDONS I SÒCOL DE 20 CM D'AMPLADA EN LA TROBADA AMB PARAMENTS. TOT COMLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (TRES-CENTS SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	307,05 €
P-413	PQ90-SC01	u	DAMUNTERA DE BAR DE PUNT RECTE. DIMENSIONS 300X55 CM. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. (VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	887,16 €
P-414	PQ90-SC02	u	BOTELLER FRIGORIFIC MOD. EB 2000 II DE VIDAL I PORTA O EQUIVALENT DIMENSIONS: 195,4X55X86,5 CM. DOTAT AMB 4 PORTES CORREDERES. CAPACITAT: 620 LITRES POTÈNCIA: 350 W A 230 V II	1.800,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			TEMPERATURA: +3°C/+6°C CONSTRUÏT INTERIOR I EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. (MIL VUIT-CENTS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	
P-415	PQ90-SC03	u	BOTELLER FRIGORIFIC MOD. EB 2000 II DE VIDAL I PORTA O EQUIVALENT DIMENSIONS: 195,4X55X86,5 CM. DOTAT AMB 4 PORTES CORREDERES. CAPACITAT: 620 LITRES POTÈNCIA: 350 W A 230 V II TEMPERATURA: +3°C/+6°C CONSTRUÏT INTERIOR I EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. (MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1.855,20 €
P-416	PQ90-SC04	u	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA CORREDERA MOD. IC 300 SCEB DE VIDAL I PORTA O EQUIVALENT DIMENSIONS: 101X61,5X94,9 CM PORTA DE VIDRE. RODES PER FACILITAR EL DESPLAÇAMENT. PANY AMB CLAU. VOLUM: 230 LITRES. CAPACITAT:- 14 / -24 °C POTÈNCIA: 230 W A 50 V II (MIL TRENTA EUROS)	1.030,00 €
P-417	PQ90-SC08	u	MOBLE COMPOST DE: DAMUNTERA TRASBARRA AMB PLASTRÒ DE 8CM. DIMENSIONS 520X60 CM. XASSIS COMPOST DE PASAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304 DE 1,5 MM.DE GRUIX. MOBLE CAFETER AMB PLASTRÒ DE 8CM. DIMENSIONS 110X60X110 CM. AMB 1 CALAIX/OS PICAMARROS, 2 CALAIXOS I 2 PORTES. XASSIS COMPOST DE PASAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. POTES REGULABLES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. MOBLE TRASBARRA AMB 3 PRESTATGES I PLASTRÒ DE 8CM. DIMENSIONS 210X60X110 CM. XASSIS COMPOST DE PASAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. POTES REGULABLES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. AMB POTES REGULABLES EN ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. (QUATRE MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	4.876,54 €
P-418	PQ90-SC09	u	MOBLE DARRERA BARRA REFRIGERAT MOD. FMPP2000II SENSE SOBRE DIMENSIONS: 196X60X105 CM. CAPACITAT: 510 LITRES DOTAT AMB 3 PORTES, 6 PRESTATGES INTERIORS I 2 CALAIXOS. TEMPERATURA: -2/+8°C POTÈNCIA: 547 W A 230 V II CONSTRUÏT INTERIOR I EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. INCLOU 3UT DE PARRILLA PLASTIFICADA TAULA FREDA DE 32.5X43 CM, 3 UT DE JOC DE GUIES DE 45 CM I 3 PANYS PER PORTA ARMARI FRIGORÍFIC. (TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	3.387,60 €
P-419	PQ90-SC10	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ DIMENSIONS: 258,0X47,5X170 CM. DOTADA AMB 4 PRESTATGES DE POLIETILÈ. CONSTRUÏDA AMB SUPORTS D'ALUMINI ANODITZAT DE 20 MICRES. (MIL CENT TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.137,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-420	PQ90-SC11	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ DIMENSIONS: 258,0X47,5X170 CM. DOTADA AMB 4 PRESTATGES DE POLIETILÈ. CONSTRUÏDA AMB SUPORTS D'ALUMINI ANODITZAT DE 20 MICRES. (VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	869,40	€
P-421	PQ90-SC12	u	ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AC 600 R DIMENSIONS: 75X75,2X188,7 CM. DOTAT AMB 1 PORTA FRONTAL. CAPACITAT: 542 LITRES. DOTAT AMB 3 PRESTATGES DE VARILLA. TEMPERATURA: 0/+8°C POTÈNCIA: 270 W A 230 V II CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE AISI 430. INCLOU 2UT DE PARRILLA PLASTIFICADA PASTISSERIA 60X50 CM (DOS MIL DOS-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	2.217,80	€
P-422	PQ90-SC13	u	ARMARI CONGELACIÓ MOD. AC 600 BT DIMENSIONS: 75X75,2X188,7 CM. DOTAT AMB 1 PORTA FRONTAL. CAPACITAT: 542 LITRES. DOTAT AMB 12 CONTENIDORS DE 50X30X18CM I 1 DE 60X40CM. TEMPERATURA: -18/-25°C POTÈNCIA: 460 W A 230 V II CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE AISI 430. (DOS MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS)	2.314,00	€
P-423	PQ90-SC14	u	PRESTATGE DE PARET DIMENSIONS 165X40 CM. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304 (DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	296,30	€
P-424	PQ90-SC15	u	PRESTATGE DE PARET DIMENSIONS 209X40 CM. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304 (TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	352,93	€
P-425	PQ90-SC16	u	TAULA MURAL DE PREPARACIONS EN L AMB 1 SINA DIMENSIONS: 190/210 X 70/73 X 90 CM DIMENSIONS SINES: 55X50X30 CM. AMB UN PRESTATGE INFERIOR. AMB PLASTRÓ POSTERIOR DE (190) DE 10 CM. D'ALÇADA, AMB PUNT SANITARI RODÓ I PERFIL SALVA AIGÜES EN TOT EL SEU PERÍMETRE. POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. XASSIS COMPOST DE PASSAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. (TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	3.364,11	€
P-426	PQ90-SC17	u	FREGIDORA ELÈCTRICA MOD. E7FRED1B00 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X73X25 CM. CAPACITAT: 1 CUBA INOX 7 LITRES I 1 CISTELL. POTÈNCIA: 5.400 W A 400 V III+N CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE. (DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	2.225,00	€
P-427	PQ90-SC18	u	BASE ARMARI OBERT MOD. E7BAND000O O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X55X60 CM. MIG MÓDUL PER LÍNIA TOP. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE. INCLOU PORTA PER A BASE NEUTRA (SET-CENTS QUINZE EUROS)	715,00	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 56

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-428	PQ90-SC19	u	BASE ARMARI OBERT MOD. E7BAND000O O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X55X60 CM. MIG MÓDUL PER LÍNIA TOP. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE. (MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	1.225,00	€
P-429	PQ90-SC20	u	ELEMENT NEUTRE MOD. E7WTNDN000 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X73X25 CM. AMB PLASTÓ. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. INCLOU PORTA PER A BASE NEUTRA (MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS)	1.420,00	€
P-430	PQ90-SC21	u	FRY-TOP ELÈCTRIC MOD. E7FTEDCSI0 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X73X25 CM. DOTADA AMB UNA PLACA LLISA DE CROM DUR. POTÈNCIA: 4.200 W A 400 V III+N+T CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE. (DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS)	2.595,00	€
P-431	PQ90-SC22	u	BASE ARMARI OBERT MOD. E7BAND000O O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X55X60 CM. MIG MÓDUL PER LÍNIA TOP. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE. INCLOU PORTA PER A BASE NEUTRA (SET-CENTS QUINZE EUROS)	715,00	€
P-432	PQ90-SC23	u	CUINA ELECTRICA MOD. E7ECED2R00 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X73X25 CM. DOTADA DE 2 PLAQUES. POTÈNCIA: 5.200 W A 400 V III+N+T CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE. (MIL DOS-CENTS VINT EUROS)	1.220,00	€
P-433	PQ90-SC24	u	BASE ARMARI OBERT MOD. E7BAND000O O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X55X60 CM. MIG MÓDUL PER LÍNIA TOP. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE. INCLOU PORTA PER A BASE NEUTRA (SET-CENTS QUINZE EUROS)	715,00	€
P-434	PQ90-SC25	u	CAMPANA MURAL AMB MOTOR INCORPORAT CAMPANA MURAL FABRICADA EN ACER INOX 304, TOTA SOLDADA, COLECTOR AMB TAP DE DRENATGE, AMB UNES DIMENSIONS DE 2000 X 900MM AMB VENTILADOR INCORPORAT MOD 10/10 3/4CV. (UNI.1). TREMUIJA Ø 10/10.(UNI.1). ELEMENTS DE FIXACIÓ I SEGELLAT.(UNI.1). (CINC MIL VUITANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	5.083,17	€
P-435	PQ90-SC26	u	XAPA DE PROTECCIÓ PARET D'ACER INOXIDABLE. DIMENSIONS 160X125 CM. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304 (TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	380,94	€
P-436	PQ90-SC27	u	EXTINCIO SIMPLE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA PROTECH-T SIMPLE. INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA D'EXTINCIÓ D'INCENDIS PER A CAMPANA AMB ARMARI TECNIC INOX AMB OBERTURA FACIL PER A BOMBONA D'EXTINCIÓ PER A UN FÀCIL MANTENIMENT COMPOST PER: - SISTEMA D'EXTINCIÓ D'INCENDIS MITJANÇANT CARBONAT POTÀSSIC , 1 DEPOSIT D'ACER DE 12L. CARREGAT AMB AGENT EXTINCIÓ PROTECH, AMB	2.541,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 57

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PRESSIÓ INCORPORADA I CERTIFICACIÓ CE, MANÒMETRE, DISPOSITIU TENSOR. - POLSADOR MANUAL. - SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ D'AGENT EXTINTOR DE BAIX PH A BASE DE CANONADA D'ACER INOX AMB UNIONS PER PRESSIÓ. - CONJUNT DE FILTRES SELECCIONATS SEGONS ACTUACIÓ SOBRE 1°, 2° O 3° NIVELL DE SEGURETAT(CONDUCTES, PLENUM I APARELLS DE COCCIÓ) - ACTUAT PER VÁLVULA D'ACCIONAMENT PNEUMÀTIC AMB CANONADA DE DETECCIÓ DE POLÍMER PLÀSTIC TARAT A LA TEMPERATURA ADEQUADA - CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ (TÜV I INTERTEK) (DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS)	
P-437	PQ90-SC28	u	TAULA MURAL DIMENSIONS: 223X70X90 CM. AMB UN PRESTATGE INFERIOR. AMB PLASTRÓ POSTERIOR DE (230) DE 10 CM. D'ALÇADA, AMB PUNT SANITARI RODÓ. POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. XASSIS COMPOST DE PASSAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. (MIL CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.132,88 €
P-438	PQ90-SC29	u	FORN CONVECCIÓ VAPOR MOD. H-G3X O EQUIVALENT DIMENSIONS: 83,5X76,5X50 CM. CAPACITAT: 3 SAFATES. POTÈNCIA: 3.500 W A 230 V II CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE (MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)	1.450,00 €
P-439	PQ90-SC30	u	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II O EQUIVALENT, SENSE DAMUNTERA. DIMENSIONS: 196X70X85 CM. CAPACITAT: 460 LTS DOTAT AMB 3 PORTES FRONTALS AMB GUIES INTERMITJES, PER RECIPIENTS GN 1/1 (DOTACIÓ NO INCLOSA). COMPRESOR INCORPORAT. TEMPERATURA: -2/+8°C POTÈNCIA: 690 W A 230 V II CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE INTERIOR I EXTERIOR 18/10 AISI 304. (TRES MIL QUATRE EUROS)	3.004,00 €
P-440	PQ90-SC31	u	PRESTATGE DE SOBRE TAULA SIMPLE DIMENSIONS: 240X40X50 CM. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304 (QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	474,59 €
P-441	PQ90-SC32	u	TAULA CENTRAL DE PREPARACIONS DIMENSIONS: 250X70X90 CM. AMB UN PRESTATGE INFERIOR. POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. XASSIS COMPOST DE PASSAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. (MIL CINQUANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	1.050,06 €
P-442	PQ90-SC33	u	CARRO DE SERVEI MOD. SW 8X5/3 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 90X60X96 CM. AMB 3 PRESTATGES DE DIMENSIONS 80X50 CM. CÀRREGA PER PRESTATGE: 40 KG. CAPACITAT DE CÀRREGA: 120 KG. AMB 4 RODES Ø 125 MM., 2 AMB FRE DE PEDAL. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304 (QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	446,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pág.: 58

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-443	PQ90-SC34	u	EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. EDGE-30 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 57X38X11 CM. ÀREA PROTEGIDA: 120 M2 AMB TUB SYNERGETIC I PLACA ADHESIVA CONSUM: 2X15 W A 230 V II COBERTA D'ACER INOXIDABLE MATE (QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	423,90	€
P-444	PQ90-SC35	u	PRESTATGE DE PARET DE TUB DIMENSIONS 270X40 CM. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304 (QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	471,10	€
P-445	PQ90-SC36	u	TAULA MURAL DE PREPARACIONS AMB 1 SINA , AIXETA/ES DIMENSIONS: 270X70X90 CM. DIMENSIONS SINES: 60X50X30 CM. AMB UN PRESTATGE INFERIOR. AMB PLASTRÓ POSTERIOR DE (270) I LATERALS DRET / ESQUERRA DE 15 CM. D'ALÇADA, AMB PUNT SANITARI RODÓ I PERFIL SALVA AIGÜES EN TOT EL SEU PERÍMETRE. AMB ESPAI INFERIOR OBERT (SENSE PRESTATGE) DE 65 CM AL CENTRE DE LA TAULA. POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. XASSIS COMPOST DE PASSAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. (DOS MIL SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	2.793,50	€
P-446	PQ90-SC37	u	RENTAIXELLES MOD. GS-16 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 58X65X82 CM. CAPACITAT DE PRODUCCIÓ: 1440/480 GOTS-PLATS/HORA. POTÈNCIA: 3.340 W A 230 V II EN DOTACIÓ DOS CISTELLS DE PLASTIC DE 50X50CM (UN PER PLATS I UN PER GOTS) I UN CUBILET PER COBERTS. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE. (DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)	2.965,00	€
P-447	PQ90-SC38	u	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MOD. AF20 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 32,5X49,5X66,5 CM. RENDIMENT PER CICLE SEGONS DURESA A 50ºHF 2.400 LITRES, CABAL MÀXIM HORA 1.600 LITRES, AMB RELLOTGE PROGRAMADOR ELECTRONIC. POTÈNCIA: 50 W A 230 V II TIPUS COMPACTA. CONSTRUIT EXTERIORMENT AMB POLIETILÉ. AMPOLLA RESINA REFORÇADA. (MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.296,98	€
P-448	PQ90-SC39	u	BY-PASS ADAPTAT A VALVULA DESCALCIFICADOR (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS)	154,00	€
P-449	PQ90-SC40	u	TRANSPORT I MUNTATGE DE TOT L'EQUIPAMENT DE CUINA DESCRIT AL CAPÍTOL (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	2.500,00	€
P-450	PQ91-SC01	u	TAQUILLES SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT DE TAQUILLA MODEL REMMS10 DE STAFF O EQUIVALENT, AMB 3 PORTES, DE 30 CM D'AMPLADA, 50 CM DE FONDÀRIA I 180 CM. CARACTERÍSTIQUES: TAQUILLES MOD. REMMS 10 DE MESURES 1800X300-400X500 MM, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINES FENÒLIQUES, IGNÍFUGUES, HIDRÒFUGUES I ANTIBACTERIANES. SUPERFÍCIE NO POROSA, RESISTENT AL DESGAST I A L'IMPACTE, REPEL·LENT DE LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA	358,87	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 59

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			I A LES DESINFECCIONS, INALTERABLE A LA HUMITAT. PORTA DE 10 MM DE GRUIX, CANTELL POLIT. PRESTATGE, SOSTRE I BASE DE 6 MM, LATERALS SEPARADORS INTERMEDIS VERTICALS DE 4 MM DE GRUIX. PARET POSTERIOR DE 3 MM, PERFORADA PER VENTILACIÓ. BARRES VERTICALS DE ALUMINI ANODITZAT ESPECIALS PER TAQUILLES. FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE MODEL PLA PER A UNA CÀRREGA UNITÀRIA DE 8 KG REBLADES AL PERFIL TAQUILLA. BARRA PENJADOR D'ALUMINI AMB PERXA D'ABS LLISCANT TIPUS GANXO.CARGOLS D'ACER INOXIDABLE. POTES REGULABLES DE PVC. PORTA NUMERADA SOBRE EMBELLIDOR PANY. COLOR: COS BLANC, PORTA A DEFINIR PER LA DFR. PANY A TRIAR. QUALITAT ESTÀNDARD D-S2, D0 NORMA EN 13501-1, FLETXA MÀX. 5.0 MM, DENSITAT 1,45 G/CM3 NORMA DIN 53479, ABSORCIÓ D'AIGUA <3% NORMA EN 438-2 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. (TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	
P-451	PQN2-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE 2 ESCALES D' ACER INOXIDABLE, MODEL PARTIT AMB PART INFERIOR DE 2 ESGLAONS LUXE MÉS UN DE SEGURETAT I PASSAMANS MODEL 800X800 O EQUIVALENT TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (VUIT-CENTS CATORZE EUROS)	814,00 €
P-452	PQN2-SC06	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTANTGE D'ARC TIPUS ARCQUA 3-260 O EQUIVALENT, AMB CABAL DE 54 L/MIN I PRESSIÓ 1,2 BAR, MODEL VA020504 FLUIDRA O EQUIVALENT, COL.LOCAT. INCLOU SUBMINISTAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE BOMBEIG AMB BOMBES DE NOVA GENERACIÓ MODEL 25462 DE FLUIDRA O EQUIVALENT, INCLOENT ACCESSORIS, PETIT MATERIAL, PROTECCIONS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS, ELEMENTS D'ANCORATGE I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LAS EVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. (SIS MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS)	6.260,00 €
P-453	PQN2-SC07	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTANTGE D'ARC TIPUS ARCQUA 3-290 O EQUIVALENT, AMB CABAL DE 54 L/MIN I PRESSIÓ 1,2 BAR, MODEL VA020505 FLUIDRA O EQUIVALENT, COL.LOCAT. INCLOU SUBMINISTAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE BOMBEIG AMB BOMBES DE NOVA GENERACIÓ MODEL 25462 DE FLUIDRA O EQUIVALENT, INCLOENT ACCESSORIS, PETIT MATERIAL, PROTECCIONS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS, ELEMENTS D'ANCORATGE I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LAS EVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. (SIS MIL SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS)	6.677,00 €
P-454	PQN2-SC08	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTANTGE DE CÚPULA D'AIGUA TIPUS WETTING POLE O EQUIVALENT, AMB CABAL DE 56 L/MIN I PRESSIÓ 1,2 BAR, MODEL VA020509 FLUIDRA O EQUIVALENT, COL.LOCAT. INCLOU SUBMINISTAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE BOMBEIG AMB BOMBES DE NOVA GENERACIÓ MODEL 25462 DE FLUIDRA O EQUIVALENT, INCLOENT ACCESSORIS, PETIT MATERIAL, PROTECCIONS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS, ELEMENTS D'ANCORATGE I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LAS EVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. (TRES MIL CENT VINT-I-SET EUROS)	3.127,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 60

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-455	PQN2-SC11	u	DUTXA PER EXTERIOR, AISI 316, REF 59777 DE ASTRALPOOL O EQUIVALENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DUTXA PER A EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI-316 , REF 59777 DE ASTRALPOOL O EQUIVALENT, AMB 4 RUIXADORS ANTICALÇ , AMB VÀLVULA D'APERTURA DE CABAL- INCLOU AIXETA RENTAPEUS. ANCORATGE INCORPORAT, AMB ENTRADA I SORTIDA DE 9 L/MIN. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS)	676,00	€
P-456	PQT1-SC01	u	PÈRGOLA TIPUS 5,00X5,00 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PÈRGOLA DE DOS MÒDULS, DE MIDES 5 X 5 METRES, ALÇADA DE 3,5 METRES, FORMADA PER: - ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT S-275 JR, COMPOSTA PER PILARS AMB TUB RODÓ DE 100.6 MM DE SECCIÓ, BIGUES LONGITUDINALS I TRANSVERSALS AMB PERFIL IPE 180, PLETINES DE CONNEXIÓ ENTRE BIGUES I PILARS AMB XAPA DE 160.180.6 MM, I ANCORADA A FONAMENTACIÓ MITJANÇANT PLACA D'ANCORATGE DE 240X240X10 MM I VARILLES ROSCADES PER ANIVELLAMENT AMB CARGOLS, INCLOENT REBLERT DE BASES D'ANIVELLAMENT AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ. - UMBACLE TÈXTEL AMB TEIXIT NATURAL AMB 85% D'OPACITAT COL·LOCAT AMB TENSORS SOBRE RODÓ DE 25 MM DE DIÀMETRE FIXAT SOBRE PÈRGOLA. - ACABAT DE PÈRGOLA PINTAT AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ EPOXI I DUES D'ACABAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ BICOMPONENT. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (CINC MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	5.230,67	€
P-457	PQT1-SC03	u	PÈRGOLA TERRASSA BAR SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PÈRGOLA DE 5 MÒDULS TRIANGULARS DE 95 M2 DE SUPERFÍCIE APROXIMADA, ALÇADA DE 3,5 METRES, FORMADA PER: - ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT S-275 JR, COMPOSTA PER PILARS AMB TUB RODÓ DE 100.6 MM DE SECCIÓ, BIGUES LONGITUDINALS I TRANSVERSALS AMB PERFIL IPE 180, PLETINES DE CONNEXIÓ ENTRE BIGUES I PILARS AMB XAPA DE 160.180.6 MM, I ANCORADA A FONAMENTACIÓ MITJANÇANT PLACA D'ANCORATGE DE 240X240X10 MM I VARILLES ROSCADES PER ANIVELLAMENT AMB CARGOLS, INCLOENT REBLERT DE BASES D'ANIVELLAMENT AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ. - UMBACLE TÈXTEL AMB TEIXIT NATURAL AMB 85% D'OPACITAT COL·LOCAT AMB TENSORS SOBRE RODÓ DE 25 MM DE DIÀMETRE FIXAT SOBRE PÈRGOLA. - ACABAT DE PÈRGOLA PINTAT AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ EPOXI I DUES D'ACABAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ BICOMPONENT. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (CATORZE MIL SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	14.612,20	€
P-458	PQZ0-HB9T	u	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	68,22	€
P-459	PR411-SC04	u	SUBMINISTRAMENT D'ACER FREEMANII JEFFERSRED (AUTUMN BLAZE) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT NORANTA-CINC EUROS)	195,00	€
P-460	PR414-SC03	u	SUBMINISTRAMENT D'ALBIZIA JULIBRISSIN BOUBRI (OMBRELLA ®) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (DOS-CENTS DEU EUROS)	210,00	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 61

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-461	PR420-SC09	u	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (DOS-CENTS CINC EUROS)	205,00	€
P-462	PR424-SC05	u	SUBMINISTRAMENT DE CHITALPA TASHKENTENSIS MINSUM (SUMMER BELLS) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS)	144,00	€
P-463	PR42C-SC13	u	SUBMINISTRAMENT D'ELAEAGNUS EBBINGEI D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 18 L (TRENTA-QUATRE EUROS)	34,00	€
P-464	PR434-SC08	u	SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ORNUS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (DOS-CENTS CINC EUROS)	205,00	€
P-465	PR43F-SC10	u	SUBMINISTRAMENT DE LAURUS NOBILIS D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	16,55	€
P-466	PR444-SC01	u	SUBMINISTRAMENT DE MORUS ALBA FRUITLESS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA (CENT QUATRE EUROS)	104,00	€
P-467	PR44E-SC02	u	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS CERASIFERA NIGRA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (DOS-CENTS CINC EUROS)	205,00	€
P-468	PR450-SC11	u	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX SSP. ILEX D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (TRENTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	30,73	€
P-469	PR45A-SC06	u	SUBMINISTRAMENT DE TILIA TOMENTOSA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (CENT SETANTA-DOS EUROS)	172,00	€
P-470	PR45C-SC07	u	SUBMINISTRAMENT D'ULMUS SAPPORO AUTUMN GOLD (RESISTA ®) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA (CENT CINC EUROS)	105,00	€
P-471	PR4GC-SC14	u	SUBMINISTRAMENT DE PHOTINIA FRASERI (X) RED ROBIN D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 18 L (TRENTA-QUATRE EUROS)	34,00	€
P-472	PR4GC-SC15	u	SUBMINISTRAMENT PHOTINIA FRASERI (X) CARRER ROUGE H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L (TRENTA-QUATRE EUROS)	34,00	€
P-473	PR4GH-SC17	u	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	45,96	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 62

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-474	PR4JG-SC12	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM LUCIDUS H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L (TRENTA-SIS EUROS)	36,00	€
P-475	PR4JG-SC16	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA 125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L (TRENTA-SIS EUROS)	36,00	€
P-476	PR60-SC01	u	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB ARREL NUA, PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ (CENT VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	108,54	€
P-477	PR61-SC01	u	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 10 A 25 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ. EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 50X50X40 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS A CAMIÓ (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	27,65	€
P-478	PRZ0-9050	u	ASPRATGE SIMPLE D'ARBRE MITJANÇANT 1 ROLL DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 1 ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ (DISSET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	17,42	€
P-479	REGPROGR	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PROGRAMADOR ELECTRÒNIC RAIN BIRD TIPUS ST O EQUIVALENT DE 9 ESTACIONS, DOTAT DE CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ DES D'1 MINUT FINS A 12 HORES PER ESTACIÓ EN PASSOS D'1 MINUT, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN SERVEI. (DOS-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	209,52	€
P-480	REUPISCI	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE REUTILITZACIÓ D'AIGÜES DE NETEJA DE PISCINES, TIPUS AQUAREUSE POOL O EQUIVALENT, DE 2.5 M³/H A 35 MCA INCLOENT: - GRUP DE PRESSIÓ NIZABOX 44 LOGIPRESS O EQUIVALENT - DECLORADOR CLACK WX 1'' FILTER, DE 2,65 M³/H - VÀLVULA AUXILIAR 1'' MICROCLACK 125 F-M - FILTRE MODLAR AQUAFILTER 130 MICRES 1''1/2 - VÀLVULA MOTORITZADA MAV 3 VIES 1''/125 F-M - KIT AFORAMENT CLACK 1'' INSTAL·LAT I EN SERVEI. (SET MIL CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	7.122,71	€
P-481	RIECONL4Z	u	CENTRE DE CONTROL PER A REG AUTOMÀTIC DE FINS A 4 SECTORS INDEPENDENTS, AMB FILTRES D'ANELLES, VÀLVULA DE COMPORTA, VÀLVULES DE BOLA, ELECTROVÀLVULES, REGULADORS DE PRESSIÓ I CAIXA DE CONNEXIONS ESTANCA PER A 4 ESTACIONS, (TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	342,21	€
P-482	RS485	m	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, RS485, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI SEGONS UNE-EN 50266, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL (DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	2,14	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 63

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-483	RZ4X6	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	6,13	€
P-484	SAGBRK200	u	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA MARCA SAGELUX, MODELO BRICK 200 O EQUIVALENT, DE 200 LÚMENES, IP43 E IK04, FABRICADA EN LEDS DE ALTA LUMINANCIA Y DOTADAS DE BATERÍAS NI-CD DE 1 H D EAUTONOMÍA. L DISEÑADAS CONFORME A NORMAS UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 62031 Y UNE-EN 62384. - GRADO DE AISLAMIENTO: CLASE II. - APTA PARA SER MONTADA EN SUPERFICIES INFLAMABLES. - BATERÍAS NICD ESTANCAS DE ALTA TEMPERATURA, PROTEGIDAS CONTRA SOBRE-INTENSIDAD Y DESCARGA PROFUNDA. COMPLETAMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO. (SETANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	72,03	€
P-485	SECOM42160	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA LED TIPUS PANELL DE 600X600 MM, PER A ENCASTAR EN SOSTRE GUIA VISTA. COSSOS FABRICATS EN ALUMINI AMB RECOBRIMENT DE PINTURA AL FORN. NOVA ÒPTICA DE PMMA QUE PROPORCIONA UNA IL·LUMINACIÓ HOMOGÈNIA EN TOTA LA SEVA SUPERFÍCIE, AMB UN GRUIX MÍNIM DE LA LLUMINÀRIA. INCLOU DRIVER INCORPORAT EN LA LLUMINÀRIA ADEQUAT A LA POTÈNCIA A USAR. MÒDULS COMPOSTS PER 624 LEDS OSRAM DURIS E3 DE 0,065W AMB POTÈNCIES TOTALS DE 40W. (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	49,63	€
P-486	SEPGRE110	u	SEPARADOR DE GREIXOS S/UNE-EN 1825 PER RESTAURANT DIMENSIONAT PER 50-100 SERVEIS FORMAT PER DIPÒSIT FORMAT PER DECANTADOR DE SORRESDE 200 L. , REIXA COLAESCENT I CÀMARA DE RETENCIÓ DE GREIXOSDE 80 L, AMB UN VOLUM TOTAL DE 1000 L. DIMENSIONS: DIÀMETRE: 1200 MM ALÇADA: 1320 MM PES: 75 KG. (SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	766,43	€
P-487	SIFPVC160	u	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SIFÓN EN LÍNEA DE PVC, COLOR GRIS, REGISTRABLE, CON UNIÓN MACHO/HEMBRA, DE 160 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO ENTRE EL COLECTOR DE SALIDA Y LA ACOMETIDA. TOTALMENTE MONTADO. (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	213,88	€
P-488	SIFPVC200	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SIFÓ EN LÍNIA DE PVC, COLOR GRIS, ENREGISTRABLE, AMB UNIO MASCLE/FEMELLA, DE 200 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT ENTRE EL COL·LECTOR DE SORTIDA I L'ESCOMESA. TOTALMENT MUNTAT. (DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	266,38	€
P-489	SMART	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONTROLADOR SMART FICAR TS 65A-3 O EQUIVALENT PARA EL MONITORATGE DE ENRGIA, CONTROL DE PPOTENCIA I COMPENSACIÓ D'ENERGIA REACTIVA. PERMET LA VISUALITZACIÓ DELS PARAMETROS MITJANÇANT PC O TAULETA A TRAVES D'UN COMPTU USUARI. (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	252,61	€
P-490	SOLCST	u	QUADRE SOLVER DE PROTECCIÓ DE STRINGS PER A INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES FINS A 1000VDC. ENTRADES DE STRINGS INDEPENDENTS I SORTIDES INDEPENDENTS SENSE AGRUPAR. PROTECCIÓ DE 4 STRINGS AMB BASES PORTAFUSIBLES I FUSIBLES 10X38 DE 20A GPV 1000VDC EN TOTS DOS POLS. INCLÒS PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITÒRIES TIPUS 2 FINS A 1000VDC. MUNTAT EN CAIXA DE POLIÈSTER AMB PORTA TRANSPARENT, DE DIMENSIONS 427X310X151MM I GRAU DE PROTECCIÓ IP65. ENTRADES I SORTIDES	460,91	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24

Pàg.: 64

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			AMB PRENSAESTOPAS M16. COMPLET, MUNTAT, CABLEJAT, RETOLAT I AMB MARCATGE CE. EL QUADRE ESTÀ COMPOST FONAMENTALMENT PELS SEGÜENTS ELEMENTS: - CAIXA DE POLIÈSTER, DIMENSIONS 427X310X151MM, IP 65. - PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITÒRIES TIPUS 2 FINS A 1000VDC. - FUSIBLES GPV 10X38 20A 1000VDC. - BASES PORTAFUSIBLES UTE 10X38 CARRIL 25A 1000VDC. - PRENSAESTOPAS M16. (QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	
P-491	SODSV125	u	UNITAT PER APORTACIÓD'AIRE DE VENTILACIÓ, MARCA SODECA O EQUIVALENT, MODELO SV/FILTER, MODELO 125/H O EQUIVALENT CARACTERÍSTICAS: O ENVOLVENTE ACÚSTICA RECUBIERTA DE MATERIAL FONOABSORBENTE. O BRIDAS NORMALIZADAS EN ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN, PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN EN CONDUCTOS. O FILTROS G4 + F6 O TAPA DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FÁCIL ACCESO. CONSTRUCCIÓN: O ENVOLVENTE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. O TURBINA CON ÁLABES A REACCIÓN. SE SUMINISTRA CON CUATRO PIES SOPORTE, QUE FACILITA SU MONTAJE. O PUERTAS DE ACCESO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA. MOTOR: O MOTORES DE ROTOR EXTERIOR, CON PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO, CLASE F, CON RODAMIENTOS A BOLAS, PROTECCIÓN IP-54. O MONOFÁSICOS 230V. -50/60HZ. REGULABLES. O TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE A TRANSPORTAR +50°C. ACABADO: O ANTICORROSIVO EN RESINA DE POLIÉSTER POLIMERIZADA A 190 °C, PREVIO DESENGRASE CON TRATAMIENTO NANOTECNOLÓGICO LIBRE DE FOSFATOS. (SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS)	651,00 €
P-492	SODSV315	u	UNITAT PER APORTACIÓD'AIRE DE VENTILACIÓ, MARCA SODECA O EQUIVALENT, MODELO SV/FILTER, MODELO 315/H O EQUIVALENT CARACTERÍSTICAS: O ENVOLVENTE ACÚSTICA RECUBIERTA DE MATERIAL FONOABSORBENTE. O BRIDAS NORMALIZADAS EN ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN, PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN EN CONDUCTOS. O FILTROS G4 + F6 O TAPA DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FÁCIL ACCESO. CONSTRUCCIÓN: O ENVOLVENTE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. O TURBINA CON ÁLABES A REACCIÓN. SE SUMINISTRA CON CUATRO PIES SOPORTE, QUE FACILITA SU MONTAJE. O PUERTAS DE ACCESO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA. MOTOR: O MOTORES DE ROTOR EXTERIOR, CON PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO, CLASE F, CON RODAMIENTOS A BOLAS, PROTECCIÓN IP-54. O MONOFÁSICOS 230V. -50/60HZ. REGULABLES. O TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE A TRANSPORTAR +50°C. ACABADO: O ANTICORROSIVO EN RESINA DE POLIÉSTER POLIMERIZADA A 190 °C, PREVIO DESENGRASE CON TRATAMIENTO NANOTECNOLÓGICO LIBRE DE FOSFATOS. (MIL SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	1.073,72 €
P-493	SOPOTCOP	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUPT COPLANAR MICRORAIL PER A FIXACIÓ HORITZONTAL A ESTRUCTURA DE 3 PANELLS FOTOVOLTAICS . • ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA D'ALUMINI 6005 D'ALTA RESISTÈNCIA ACOBLADA MITJANÇANT CARAGOLS D'ACER INOXIDABLE I CARAGOLS AUTOTALADRANTE ZINC – NIQUELADA AMB 1.000 HORES EN CAMBRA DE BOIRA SALINA • ELS MATERIALS QUE COMPONEN L'ESTRUCTURA GARANTEIXEN UNA RESISTÈNCIA EXCEPCIONAL A LA CORROSIÓ AMB EL PAS DEL TEMPS • EL KIT VE PREPARAT PER A UNA RÀPIDA INSTAL·LACIÓ, JA QUE TOTES LES PERFORACIONS PER A PERNS ESTAN PREMECANIZADAS I CONTROLADES PEL	115,62 €

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 65

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DEPARTAMENT DE QUALITAT PER A COMPLIR LES NORMES ISO • L'ESTRUCTURA ÉS ADAPTABLE AL MÒDUL FOTOVOLTAIC DE QUALEVOL FABRICANT • AQUESTA ESTRUCTURA, JUNTAMENT AMB L'AMPLI VENTALL DE SUPORTS OFERT, POT COL·LOCAR-SE EN QUALEVOL SUPERFÍCIE JA SIGUI TEULA, SOLERA DE FORMIGÓ, COBERTA METÀL·LICA, FAÇANA, CONTRAPESOS DE FORMIGÓ, ETC (CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-494	SYPTD1300	u	EXTRACTOR TUBULAR HELICOCENTRIFUG PER INTERCALAR EN CONDUCTE, AMB UN CABAL 1300 M3/H PER UNA PERDUA DE CARREGA DE 5 MM.C.A. I UN NIVELL SONOR DE 41 DB A, AMB UNA VELOCITATMÀXIMA DE 2.500 R.P.M. CONSTRUITAMB CARCASA EXTERIOR DE PLANXAD'ACER PROTEGIDA AMBPOLIPROPILE. TENSIOD'ALIMENTACIOMONOFASICA 220 V I FUSIBLE DE PROTECCIÓ TERMICA. TOTALMENT INSTAL·LAT I DONAN LES PRESTACIONS DE PROJECTE. MARCA S&P MODEL MIXVENT TD-130/250 O EQUIVALENT (VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS)	881,00 €
P-495	TERMO10L	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESCALFADOR ELÈCTRIC DE 100 L, MUNTATGE VERTICAL, FINS I TOT P.P. DE RACORDS FLEXIBLES I ELEMENTS DE SOPORTACIÓ. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN SERVEI. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	465,75 €
P-496	TOPSOL	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE ELÈCTRIC UNIPOLAR, RESISTENT A LA INTEMPÈRIE, PER A INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES, GARANTIT PER 30 ANYS, TIPUS ZZ-F, TENSIO NOMINAL 0,6/1 KV, TENSIO MÀXIMA EN CORRENT CONTINU 1,8 KV, REACCIÓ AL FOC CLASSE ECA, AMB CONDUCTOR DE COURE RECUIT, FLEXIBLE (CLASSE 5), DE 1X10 MM² DE SECCIÓ, AÏLLAMENT D'ELASTÒMER RETICULAT, DE TIPUS EI6, COBERTA D'ELASTÒMER RETICULAT, DE TIPUS EM5, AÏLLAMENT CLASSE II, DE COLOR NEGRE, I AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: NO PROPAGACIÓ DE LA FLAMA, BAIXA EMISSIÓ DE FUMS OPACS, REDUÏDA EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS, LLIURE D'HALÒGENS, NUL·LA EMISSIÓ DE GASOS CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'ABSORCIÓ D'AIGUA, RESISTÈNCIA AL FRED, RESISTÈNCIA ALS RAIGS ULTRAVIOLATS, RESISTÈNCIA ALS AGENTS QUÍMICS, RESISTÈNCIA ALS GREIXOS I OLIS, RESISTÈNCIA ALS COPS I RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ. (TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	3,12 €
P-497	TPE40	m	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 50, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	7,41 €
P-498	TUBOGOT	m	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE GOTERO AUOCOMPENSADO, TIPO TECH-LINE O EQUIVALENT, DOTADO DE GOTERO AUTOCOMPENSADO CADA 100 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES. (UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	1,62 €
P-499	TUBPE25	m	TUBERÍA DE POLIETIENO BAJA DENSIDAD DE 10 ATM DE PRESIÓN Y 25 MM DE DIÁMETRO, COLOCADA EN FONDO DE ZANJA, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS. TOTALEMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO. (UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1,75 €
P-500	TUBPE32	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE 32 PN10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE 53-131, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG INSTAL·LAT EN FONS DE RASA. NO INCLOU L'ACONDICIONAMENT DE LA BASE DE LA RASA, NI OBRIR NI TAPAR, AIXÍ COM MOVIMENTS O ACONDICIONAMENT DEL TERRENY (SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	6,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24

Pàg.: 66

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-501	TUBPE40	m	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	7,41 €
P-502	TUBPE50	m	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DN50, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, TIPUS PE50, SEGONS NORMA UNE 53-131-90, TERMOSOLDAT A TESTA O AMB MANEGUETS ELECTROSOLDABLES, COL·LOCAT EN EL FONS DE LA RASA. NO INCLOU PECES ESPECIALS, OBERTURA I TANCAMENT DE RASA, ACONDICIONAMENT DE LA BASE NI CINTA SENYALITZADORA. TOTALMENT INSTAL·LAT I PROBAT. (VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	8,30 €
P-503	TUBPE90	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGAT DOBLE CAPA DE 90MM, D'ALTA RESISTÈNCIA AL PUNXONAS I A L'IMPACTE, AMB GUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE JAÇ. (DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	2,96 €
P-504	TUBCOR160	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGAT DOBLE CAPA DE 160MM, D'ALTA RESISTÈNCIA AL PUNXONAMENT I A L'IMPACTE, AMB GUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE LLIT. (QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	4,28 €
P-505	TUBPVC50	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT DE PVC ENCOLADA, TIPUS "B", PER A AIGÜES DE TOTA MENA I FINS A 80 °C, DE 50 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA EN-1329, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE SOPORTACIÓ I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI. (DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	10,10 €
P-506	TUBPVC75	m	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC ENCOLADA, TIPO "B", PARA AGUAS DE TODO TIPO Y HASTA 80°C, DE 75 MM DE DIÁMETRO, S/NORMA EN-1329, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTACIÓN Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO. (DOTZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	12,08 €
P-507	TUBPVC90	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE PVC-U DE PARET MASSISA PER SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, TIPUS PN6, PER A AIGÜES DE TOT TIPUS I FINS A 80°C, DE 90 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA UNE-EN 1452, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE PECES I ACCESSORIS, INSTAL·LAT SOBRE LLIT DE SORRA. (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	15,89 €
P-508	TUBPVC110	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE PVC-U DE PARET MASSISA PER SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, TIPUS SN4, PER A AIGÜES DE TOT TIPUS I FINS A 80°C, DE 110 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA UNE-EN 1401-1, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE PECES I ACCESSORIS, INSTAL·LAT SOBRE LLIT DE SORRA. NOTA.- NO INCLOU OBRA CIVIL. (SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	16,04 €
P-509	TUBPVC160	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE PVC-U DE PARET MASSISA PER SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, TIPUS SN4, PER A AIGÜES DE TOT TIPUS I FINS A 80°C, DE 160 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA UNE-EN 1401-1, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE PECES I ACCESSORIS, INSTAL·LAT SOBRE LLIT DE SORRA. NOTA.- NO INCLOU OBRA CIVIL. (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,58 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24

Pàg.: 67

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-510	TUBPVC200	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE PVC-U DE PARET MASSISA PER SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, TIPUS SN4, PER A AIGÜES DE TOT TIPUS I FINS A 80°C, DE 200 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA UNE-EN 1401-1, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE PECES I ACCESSORIS, INSTAL·LAT SOBRE LLIT DE SORRA. NOTA.- NO INCLOU OBRA CIVIL. (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	32,79 €
P-511	VALLAV	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE RENTADA DE 1/2" I 0,12 BAR DE TANCAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI. (SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,34 €
P-512	VALVUHIPER	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA D'ESFERA DE 1/2" PER A TRACTAMENT DE CLORACIÓ CONTRA EL BACTERI DE LA LEGIONEL·LA INCLOENT: - VÀLVULA ESFERA 1/2" - T ROSCADA REDUÏDA 1-1/2-1" - ENLLAÇOS, RACORDS, ENTRONCAMENTS, ETC. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN SERVEI. (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	75,75 €
P-513	ZG33VDM01	u	DERIVACIÓ V-750 A PRESA DE CORRENT PER A FINS A 4 PRESES DE CORRENT, DE SECCIÓ MÍNIMA 2X2.5 MM2. TIPUS 07-Z1-K SEGONS NORMA UNE 21.123, COL·LOCAT SOTA TUB D'AACER EN TOTALITAT TRAMS EXTERIORS I INTERIORS ACCESSIBLES, SOTA TUB DE PVC RÍGID EN TRAMS INTERIORS VISTOS NO ACCESSIBLES I SOTA TUB COARRUGAT REFORÇAT EN TRAMS EMPOTRATS U OCULTS, INCLOU SUPORTS, CAIXES, BORNES, ACCESSORIS I COL·LOCACIÓ (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	44,32 €
P-514	ZG33VDT01	u	DERIVACIÓ V-750 A PRESA DE CORRENT PER A FINS A 4 PRESES DE CORRENT, DE SECCIÓ MÍNIMA 2X2.5 MM2. TIPUS 07-Z1-K SEGONS NORMA UNE 21.123, COL·LOCAT SOTA TUB D'AACER EN TOTALITAT TRAMS EXTERIORS I INTERIORS ACCESSIBLES, SOTA TUB DE PVC RÍGID EN TRAMS INTERIORS VISTOS NO ACCESSIBLES I SOTA TUB COARRUGAT REFORÇAT EN TRAMS EMPOTRATS U OCULTS, INCLOU SUPORTS, CAIXES, BORNES, ACCESSORIS I COL·LOCACIÓ (QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	48,88 €
P-515	ZULZSAN	u	ESTACIÓ ELEVADORA EQUIPADA AMB UNA BOMBA I A PROVA D'INUNDACIONS PER AL BOMBAMENT AUTOMÀTIC D'AIGÜES RESIDUALS I FECALS DE ZONES SITUADES PER SOTA DEL NIVELL DE DESCÀRREGA AL COL·LECTOR, DE CONFORMITAT AMB LA NORMA EN 12050-1. IDÒNIA PER A L'EVACUACIÓ EFECTIVA DE L'AIGUA RESIDUAL EN CASOS D'UNA O DOS HABITATGES, TANT DE NOVA CONSTRUCCIÓ COM EN REFORMA. CARACTERÍSTIQUES • FÀCIL TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ. DIMENSIONS COMPACTES QUE PERMETEN EL SEU PAS A TRAVÉS D'UNA PORTA ESTÀNDAR. • DIPÒSIT AMB SENSOR DE NIVELL PER PRESSIÓ AMB DISPOSITIUS DIFERENTS PER AL NIVELL D'ENTRADA I PER A ALARMA DE NIVELL ALT. • MANTENIMENT SENZILL GRÀCIES A LA FÀCIL RETIRADA DE L'ALLOTJAMENT DEL MOTOR. • QUATRE PUNTS D'ENTRADA EN HORITZONTAL (2 X DN 100, 2 X DN 70) I DUES EN VERTICAL (1 X DN 100, 1 X DN 150). TUB DE VENTILACIÓ VERTICAL DN 70. UNA CONNEXIÓ DN 40 PER A LA CONNEXIÓ D'UNA BOMBA DE MEMBRANA MANUAL. • LES DUES ENTRADES EN HORITZONTAL (DN 100) ESTAN SITUADES A DIFERENTS NIVELLS (180 I 220 MM) FACILITANT LA FLEXIBILITAT DE LA CONNEXIÓ. • POSSIBILITAT DE CONNEXIÓ DIRECTA A MODELS DE VÀTER AMB CISTERNES ENCASTADES EN LA PARET. • BRIDA DE DESCÀRREGA DN 80, MÉS ADAPTADOR EMBRIDAT AMB MANIGUET DE 4" I ABRAÇADORES (PER A CANONADES DE DESCÀRREGA DN 80/100). • SISTEMA DE VÀLVULES INTEGRAT FORMAT PER UNA VÀLVULA DE RETENCIÓ DE TIPUS BOLA. • FUNCIONAMENT SILENCIÓS GRÀCIES AL MOTOR DE 4 POLS DE BAIXES REVOLUCIONS. • BOMBA TRIFÀSICA DE 1,77 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA	4.085,00 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 19/09/24 Pàg.: 68

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			• IMPULSOR VORTEX AMB GRAN PAS DE SÒLIDS PER AL BOMBAMENT FIABLE D'AIGUA RESIDUAL AMB O SENSE MATÈRIA FECAL. • FONS DEL DIPÒSIT INCLINAT PER A EVITAR SEDIMENTACIONS. • ALARMA INTEGRADA DE CONNEXIÓ A XARXA (ACÚSTICA I VISUAL); POSSIBILITAT D'UTILITZAR UNA BATERIA PER AL FUNCIONAMENT D'ALARMA INDEPENDENT DE LA XARXA. • TEMPERATURA MÀXIMA DEL LÍQUID PERMESA 40 °C; FINS A 60 °C EN TEMPS CURTS (MÀXIM 5 MINUTS). NETEJA (QUATRE MIL VUITANTA-CINC EUROS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	170	m2	FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR A PARTIR DE PLAQUES DE 3X1,2 M DE 25 MM DE GRUIX, CONSTITUÏDES PER UNA CAPA DE PAPER KRAFT-ALUMINI I MALLA DE REFORÇ PER LA CARA EXTERNA, 25 MM DE LLANA DE VIDRE AMB AMB CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,032 W/M K I MALLA TÈXTIL DE FILS DE VIDRE UNIDA ESTRUCTURALMENT A L'AÏLLAMANT PER TERMOPRENSAT. AMB UNA ATENUACIÓ ACÚSTICA GLOBAL MESURADA EN UN CONDUCTE DE 500X1000 DE 3,19 DB/M, UNA PERMABILITAT AL VAPOR DE 0,013 G/M2·DIA·MMHG, REACCIÓ AL FOC M1 I RIGIDESA MECÀNICA CLASSE II, SEGONS UNE 100-105-84. TOTALMENT MUNTAT I CONNECTAT, AMB CINTA ADHESIVA I BENA ADHERENT, INCLOENT ACCESSORIS DE MUNTATGE I SUPORTACIÓ. MARCA CLIMAVER TIPUS NETO O EQUIVALENT	28,60	€
	170PJ	m2	FIBRA CLIMAVER NETO O EQUIVALENT	15,75000	€
			Altres conceptes	12,85000	€
P-2	174	u	DIFUSOR CIRCULAR D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE I FIXAT AL PONT DE MUNTATGE MARCA EUROCLIMA MODEL EDR50 200MM O EQUIVALENT	55,03	€
	174PJ	u	DIFUSOR CIRCULAR D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT	42,90000	€
			Altres conceptes	12,13000	€
P-3	174A	u	DIFUSOR CIRCULAR D'ALUMINIANODITZATPLATEJAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE I FIXAT AL PONT DE MUNTATGE MARCA EUROCLIMA MODEL EDR50 200MM O EQUIVALENT	55,02	€
	174250	u	MADEL DCN250 O EQUIVALENT	42,90000	€
			Altres conceptes	12,12000	€
P-4	179	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EXTRACTOR AXIAL, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 0,039 KW DE POTÈNCIA I 240 M3/H AL PUNT DE MÀXIM CABAL, INCLOENT CAIXA DE XAPA PROTECTORA AMB REGISTRE I VARIADOR ELECTRÒNIC DE VELOCITAT PER AL CONTROL DEL CABAL. TOTALMENT COL·LOCAT I INSTAL·LAT INCLOENT LA REGULACIÓ HIDRÀULICA. MARCA SOLER&PALAU MODEL TD-250/100 O EQUIVALENT	184,05	€
	EXTR2	u	EXTRACTOR AXIAL, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 0,039 KW DE POTÈNCIA I 240 M3/H AL PUNT DE MÀXIM CABAL, INCLOENT CAIXA DE XAPA PROTECTORA AMB REGISTRE I VARIADOR ELECTRÒNIC DE VELOCITAT PER AL CONTROL DEL CABAL. TOTALMENT COL·LOCAT I INSTAL·LAT INCLOENT LA REGULACIÓ HIDRÀULICA. MARCA SOLER&PALAU MODEL TD-250/100 O EQUIVALENT	146,80000	€
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	13,00000	€
			Altres conceptes	24,25000	€
P-5	179A	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EXTRACTORAXIAL, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 0,029 KW DE POTÈNCIA I 160 M3/H AL PUNT DE MÀXIM CABAL, INCLOENTCAIXA DE XAPA PROTECTORA AMB REGISTRE I VARIADOR ELECTRÒNIC DE VELOCITAT PER AL CONTROL DEL CABAL. TOTALMENTCOL·LOCAT I INSTAL·LATINCLOENT LA REGULACIÓHIDRÀULICA. MARCA SOLER&PALAU MODEL TD-160/100 O EQUIVALENT	183,05	€
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	13,00000	€
	179ASYP	u	SYN TD160/100 O EQUIVALENT	145,80000	€
			Altres conceptes	24,25000	€
P-6	181	m	TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT ACÚSTIC, AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR PERFORAT, DE 125 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE DE 25 MM DE GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE VAPOR D'ALUMINI REFORÇAT	14,65	€
	MATSOP	pa	MATERIAL DE SOPORTACIÓ	0,72000	€
	TUBA125	m	TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT ACÚSTIC, AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR PERFORAT, DE 125 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE DE 25 MM DE GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE VAPOR D'ALUMINI REFORÇAT	8,60000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	5,33000	€
P-7	182	m	CONDUCTEHELICOÏDAL CIRCULAR PLANXAD'ACER GALVANITZAT, DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT	18,65	€
	NOT1105125	m	M.NOVATUB GALV.0.5 D 125	3,09000	€
	SESCA01281	u	ABRAÇADERA AMB FAMELLA DIAM.125 GALVANITZAT	4,52000	€
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	2,96000	€
			Altres conceptes	8,08000	€
P-8	184	m	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT	30,31	€
	NOT1105250	m	M.NOVATUB GALV.0.5 D 200	8,95000	€
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	3,10000	€
	BRIDA200	u	BRIDA SOPORTACIÓ	1,30000	€
			Altres conceptes	16,96000	€
P-9	187	u	BOCA D'EXTRACCIÓ DE 125 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ACER GALVANITZAT AMB ACABAT PINTAT, FIXADA AMB CARGOLS A PARET O SOSTRE I AJUSTADA A CABALS DE SORTIDA MARCA EUROCLIMA MODEL VENTIDEC 125 O EQUIVALENT	17,58	€
	BOCAEX	u	BOCA D'EXTRACCIÓ DE 125 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ACER GALVANITZAT AMB ACABAT PINTAT, FIXADA AMB CARGOLS A PARET O SOSTRE I AJUSTADA A CABALS DE SORTIDA MARCA EUROCLIMA MODEL VENTIDEC 125 O EQUIVALENT	5,46000	€
			Altres conceptes	12,12000	€
P-10	187A	u	BOCA D'EXTRACCIÓ DE 125 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ACER GALVANITZAT AMB ACABAT PINTAT, FIXADA AMB CARGOLS A PARET O SOSTRE I AJUSTADA A CABALS DE SORTIDA MARCA EUROCLIMA MODEL VENTIDEC 125 O EQUIVALENT	17,58	€
	BOCA125	u	BOCA D'EXTRACCIÓ DE 125 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ACER GALVANITZAT AMB ACABAT PINTAT, FIXADA AMB CARGOLS A PARET O SOSTRE I AJUSTADA A CABALS DE SORTIDA MARCA EUROCLIMA MODEL VENTIDEC 125 O EQUIVALENT	5,46000	€
			Altres conceptes	12,12000	€
P-11	207	m	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	20,15	€
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,34000	€
	CODO63	u	COLZE ELECTROSOLDABLE A 90° PE100 SDR11 PN16 D63	0,45000	€
	MANG63	u	MANIGUET ELECTROSOLDABLE PE100 SDR 11 PN16 D63	0,45000	€
	PE-100-63	m	TUB DE POLIETILÈ PE-100 90 PN-16 (L-6M)	13,43000	€
			Altres conceptes	4,48000	€
P-12	207A	u	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	7,55	€
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,35000	€
	CODO63	u	COLZE ELECTROSOLDABLE A 90° PE100 SDR11 PN16 D63	0,45000	€
	MANELE63	u	MANIGUET ELECTROSOLDABLE PE100 SDR 11 PN16 D63	0,36000	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	PE-100-40	m	TUB DE POLIETILÈ PE-100 40 PN-16 (L-6M)	2,36000 €
			Altres conceptes	3,03000 €
P-13	208	u	VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE FOSA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	179,28 €
			Sense descomposició	179,28000 €
P-14	209	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC MANUAL I MUNTADA ENTRE BRIDES, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PN, TEMPERATURA MÀXIMA 200 °C, COSACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT	197,44 €
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	25,00000 €
	VALRE50	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC MANUAL I MUNTADA ENTRE BRIDES, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PN, TEMPERATURA MÀXIMA 200 °C, COSACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT	148,19000 €
			Altres conceptes	24,25000 €
P-15	210	u	FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES, 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, FOSA GRISA EN-GJL-250 (GG25), MALLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) AMB PERFORACIONS D'1,5 MM DE DIÀMETRE, MUNTAT SUPERFICIALMENT	162,45 €
			Sense descomposició	162,45000 €
P-16	211	u	VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN 13709, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE DUES PECES DE FOSA D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (CF8M), BOLA D'ACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), SEIENT DE TEFLÓ PTFE, ACCIONAMENT PER PALANCA, MUNTADA SUPERFICIALMENT	215,50 €
	VALBOL50	u	VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN 13709, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE DUES PECES DE FOSA D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (CF8M), BOLA D'ACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), SEIENT DE TEFLÓ PTFE, ACCIONAMENT PER PALANCA, MUNTADA SUPERFICIALMENT	166,25000 €
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	25,00000 €
			Altres conceptes	24,25000 €
P-17	211A	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC AMB ROSCA, DIÀMETRE NOMINAL 1'', EXECUCIÓ NORMAL, COS DE LLAUTÓ, DISC DE NILÓ, SEIENT DE CAUTXÚ DE BUTADIÉ ACRILONITRIL (NBR), MOLLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), PRESSIÓ MÀXIMA 12 BAR, TEMPERATURA MÀXIMA 100 °C, ROSCADA.	22,75 €
	VALCLA1	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA DN 1	12,65000 €
			Altres conceptes	10,10000 €
P-18	211B	u	FILTRE COLADOR DE 1'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE BRONZE I MUNTAT ROSCAT.	28,23 €
	FILCOL1	u	FILTRE COLADOR DE LLAUTÓ DN 1	16,10000 €
			Altres conceptes	12,13000 €
P-19	212	u	ARMARI METÀL·LIC AMB TANCA NORMALITZADA, PER A INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA, DE 800 X 600 X 300MM, INSTAL·LAT ENCASTAT EN MUR. NOTA.- ES COTITZA MARC Y PORTA NORMALITZADA.	343,50 €
			Sense descomposició	343,50000 €
P-20	212B	u	COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE NOMINAL 1'', CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL	164,90 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	CONAGU1	u	COMPTADOR D'AIGUA FREDA 1	140,65000 €
			Altres conceptes	24,25000 €
P-21	213	u	COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE NOMINAL 11/2", CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL	540,85 €
			Sense descomposició	540,85000 €
P-22	216	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 16X2,2 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	5,55 €
	ABRA1	u	ABRAÇADERA ISOFÓNICA L M6 15	0,18000 €
	CODO16	u	COLZE 90° PP DN16 MM PN20	0,10000 €
	TIRTAC	u	TIRAFONS I TAC N M6X30+6	1,20000 €
	TUBPP16	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 16X2,2 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	1,09000 €
			Altres conceptes	2,98000 €
P-23	217	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 20X2,8 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	6,73 €
	CODO20	u	COLZE 90° PP DN20 MM PN20	0,11000 €
	TUBPPR20	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 20X2,8 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	1,20000 €
	TIRTAC	u	TIRAFONS I TAC N M6X30+6	1,20000 €
	ABRA2	u	ABRAÇADERA ISOFÓNICA L M6 22	0,18000 €
			Altres conceptes	4,04000 €
P-24	218	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 25X3,5 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	7,26 €
	TIRTAC	u	TIRAFONS I TAC N M6X30+6	1,20000 €
	ABRA2	u	ABRAÇADERA ISOFÓNICA L M6 22	0,18000 €
	CODO25	u	COLZE 90° PP DN25 MM PN20	0,14000 €
	TUBPP25	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 25X3,5 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	1,70000 €
			Altres conceptes	4,04000 €
P-25	219	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 32X4,4 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	10,98 €
	ABRA3	u	ABRAÇADERA ISOFÓNICA L M6 35	0,25000 €
	CODO32	u	COLZE 90° PP DN32 MM PN20	0,23000 €
	TIRTAC	u	TIRAFONS I TAC N M6X30+6	1,20000 €
	TUBO40	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 32X4,4 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	2,83000 €
			Altres conceptes	6,47000 €
P-26	220	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 40X5,5 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	13,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	TIRTAC	u	TIRAFONS I TAC N M6X30+6	1,20000	€
	ABRA3	u	ABRAÇADERA ISOFÓNICA L M6 35	0,25000	€
	CODO40	u	COLZE 90° PP DN40 MM PN20	0,47000	€
	TUBO40A	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 40X5,5 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	4,77000	€
			Altres conceptes	7,01000	€
P-27	221	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 50X6,9 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	17,21	€
	TIRTAC	u	TIRAFONS I TAC N M6X30+6	1,20000	€
	TUBO50	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 50X6,9 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	6,90000	€
	CODO50	u	COLZE 90° PP DN40 MM PN20	0,78000	€
	ABRA3	u	ABRAÇADERA ISOFÓNICA L M6 35	0,25000	€
			Altres conceptes	8,08000	€
P-28	222	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 50X6,9 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	21,82	€
	TUBO63	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 63X6,9 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	11,51000	€
	TIRTAC	u	TIRAFONS I TAC N M6X30+6	1,20000	€
	ABRA3	u	ABRAÇADERA ISOFÓNICA L M6 35	0,25000	€
	CODO50	u	COLZE 90° PP DN40 MM PN20	0,78000	€
			Altres conceptes	8,08000	€
P-29	223	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 75X6,9 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	30,12	€
	TUBO75	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 75 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	19,81000	€
	TIRTAC	u	TIRAFONS I TAC N M6X30+6	1,20000	€
	ABRA3	u	ABRAÇADERA ISOFÓNICA L M6 35	0,25000	€
	CODO50	u	COLZE 90° PP DN40 MM PN20	0,78000	€
			Altres conceptes	8,08000	€
P-30	224	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	2,66	€
	TUBAIS18	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X018 O EQUIVALENT	0,42000	€
			Altres conceptes	2,24000	€
P-31	225	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	2,86	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	TUBAIS22	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X22 O EQUIVALENT	0,44000 €
			Altres conceptes	2,42000 €
P-32	225A	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	4,11 €
	TUBAIS25	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X022 O EQUIVALENT	1,69000 €
			Altres conceptes	2,42000 €
P-33	226	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	2,98 €
	TUBAIS28	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X028 O EQUIVALENT	0,56000 €
			Altres conceptes	2,42000 €
P-34	226A	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	4,23 €
	TUBAIS028	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLX EC 25X028 O EQUIVALENT	1,81000 €
			Altres conceptes	2,42000 €
P-35	227	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	3,10 €
	TUBAIS35	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X35 O EQUIVALENT	0,68000 €
			Altres conceptes	2,42000 €
P-36	228	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 42 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	3,29 €
	TUBAIS42	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X42 O EQUIVALENT	0,87000 €
			Altres conceptes	2,42000 €
P-37	229	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 54 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	3,64 €
	TUBAIS54	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X054 O EQUIVALENT	1,22000 €
			Altres conceptes	2,42000 €
P-38	230	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 64 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	4,58 €
	TUBAIS64	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X064 O EQUIVALENT	2,16000 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	2,42000	€
P-39	231	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 76 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	5,21	€
	TUBAIS76	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X076 O EQUIVALENT	2,79000	€
			Altres conceptes	2,42000	€
P-40	233	u	VÀLVULA BARREJADORA TERMOSTÀTICA, DE BRONZE, D'1", AMB VÀLVULES DE RETENCIÓ I VÀLVULA LIMITADORA DE TEMPERATURA, MUNTADA SUPERFICIALMENT	237,40	€
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	3,75000	€
	VALESF1-1-4	u	VÀLVULA D'ESFERA PN25 1 1/4	19,54000	€
	VALTER1-4	u	VÀLVULA TERMOSTÀTICA ESBE 522 1.1/4 O EQUIVALENT	181,25000	€
	VALRET1-1-4	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ YORK 1 1/4 O EQUIVALENT	8,61000	€
			Altres conceptes	24,25000	€
P-41	233A	u	VÀLVULA BARREJADORA TERMOSTÀTICA, DE BRONZE, D'1", AMB VÀLVULES DE RETENCIÓ I VÀLVULA LIMITADORA DE TEMPERATURA, MUNTADA SUPERFICIALMENT	174,90	€
	VALTER1	u	VÀLVULA TERMOSTÀTICA ESBE VTA 522 1.1/2 O EQUIVALENT	118,75000	€
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	3,75000	€
	VALESF1-1-4	u	VÀLVULA D'ESFERA PN25 1 1/4	19,54000	€
	VALRET1-1-4	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ YORK 1 1/4 O EQUIVALENT	8,61000	€
			Altres conceptes	24,25000	€
P-42	234	u	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/4, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT	21,89	€
	VALESF1-1-4	u	VÀLVULA D'ESFERA PN25 1 1/4	9,77000	€
			Altres conceptes	12,12000	€
P-43	235	u	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4", DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA SUPERFICIALMENT	16,29	€
	VALESF3-4	u	VÀLVULA D'ESFERA PN25 3/4	4,17000	€
			Altres conceptes	12,12000	€
P-44	236	u	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1", DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA SUPERFICIALMENT	18,30	€
	VALESF01	u	VÀLVULA D'ESFERA PN25 1	6,18000	€
			Altres conceptes	12,12000	€
P-45	238	u	VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I KVS=5,7, FABRICADA EN AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES DE PRESSIÓ, AMB JOC D'ACCESSORIS I SENSE DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE TOUR & ANDERSSON O EQUIVALENT, INSTAL·LADA I AJUSTADA	84,37	€
	VALEQU20	u	VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 20 MM DE DIÀM	77,50000	€
			Altres conceptes	6,87000	€
P-46	239	u	PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB ROSCA DE 3/8" DE DIÀMETRE, ROSCAT	9,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	PURAUT1-2	u	PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE 1/2	4,91000 €
			Altres conceptes	4,85000 €
P-47	240	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4", DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT	26,83 €
	VALCLA3-4	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4", DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT	18,75000 €
			Altres conceptes	8,08000 €
P-48	241	u	COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4", CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL	40,13 €
	CONTAG	u	COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4", CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL	28,00000 €
			Altres conceptes	12,13000 €
P-49	242	u	DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT	507,75 €
			Sense descomposició	507,75000 €
P-50	243	u	AIXETA JARDÍ 1/2	19,38 €
			Sense descomposició	19,38000 €
P-51	244	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE PRODUCCIÓ D'ACS MITJANÇANT SISTEMA AEROTÈRMIC COMPACTE, HTW-ATS-O-500VAW, AMB DIPÒSIT ACUMULADOR D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA, DE 500 LITRES DE CAPACITAT, VERTICAL, D'ACER INOXIDABLE SUS304, AÏLLAMENT D'ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETÀ INJECTAT DE 80 MM DE GRUIX, DENSITAT 40/50 KG/M3 I FORRO DE PROTECCIÓ, TENSIO D'ALIMENTACIÓ 230 V F+N+TT, CAPACITAT DE 3.8 KW I COP 4,02. TOTALMENT MUNTAT SUPERFICIALMENT I CONNEXIONAT. INCLOU TREBALLS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA I CONDUCTES DE APORTACIÓ/EXTRACCIÓ D'AIRE.	4.265,16 €
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	312,00000 €
	DIPACS	u	DIPÒSIT ACUMULADOR D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA,	3.562,50000 €
			Altres conceptes	390,66000 €
P-52	245	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE TALL I ACCESSORIS PER A CIRCUIT D'ACUMULADOR D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA. INCLOENT: * VÀLVULES DE TALL EN ENTRADA I SORTIDA DE 1" * VÀLVULA D'ENTRADA CIRCUIT DE RECIRCULACIÓ 3/4" * MANÒMETRE * 2 TERMÒMETRE INCLOENT ACCESSORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT	177,52 €
	VALESF2	u	VÀLVULA D'ESFERA PN25 2	67,89000 €
	MANO63	u	MANÒMETRE 63 S/INFERIOR 0-10 ATM	6,88000 €
	TERMOV	u	TERMÒMETRE VERTICAL 0-120°	30,00000 €
			Altres conceptes	72,75000 €
P-53	245A	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE TALL I ACCESSORIS PER A TERMO D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA. INCLOENT: * VÀLVULES DE TALL EN ENTRADA I SORTIDA DE 1" MANÒMETRE * TERMÒMETRE INCLOENT ACCESSORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT	129,02 €
	VALESF2	u	VÀLVULA D'ESFERA PN25 2	67,89000 €
	MANO63	u	MANÒMETRE 63 S/INFERIOR 0-10 ATM	6,88000 €
	TERMOV	u	TERMÒMETRE VERTICAL 0-120°	30,00000 €
			Altres conceptes	24,25000 €
P-54	249	u	DIPOSIT D'EXPANSIO TANCAT DE 100 L DE CAPACITAT, DE PLANXA D'ACER I MEMBRANA ELÀSTICA, AMB CONNEXIO DE 1' DE D, AMB VÀLVULA MINI 3/8" ROSCADA, MANÒMETRE I VÀLVULA DE SEGURETAT DE 3/4', COL·LOCAT ROSCAT	218,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	25,00000 €
	DIPEXP	u	DIPOSIT D'EXPANSIO TANCAT DE 50 L DE CAPACITAT	168,75000 €
			Altres conceptes	24,25000 €
P-55	250	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BOMBA ACCELERADORA DOBLE CENTRÍFUGA AMB ROTOR SENSE INUNDAR, MOTOR DE 1.10 KW, DE CABAL I PRESSIÓ DE PROJECTE EN EL PUNT DE MÀXIM RENDIMENT, PER A AIGUA ENTRE -15 I 120°C, AMB CONNEXIONS PER BRIDES DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I PEU DE RECOLZAMENT, MUNTADA ENTRE TUBS I FIXADA AL SUPORT O BANCADA (INCLOSOS), AMB TOTES LES CONNEXIONS FETES. TOTALMENT MUNTADA I INSTAL·LADA. MARCA SEDICAL MODEL SDP 40/145.1-1.1/K O EQUIVALENT	879,75 €
	BAMBA1	u	BOMBA GRUNDFOS ALPHA 24-40N	750,00000 €
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	81,25000 €
			Altres conceptes	48,50000 €
P-56	251	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D' ACCESSORIS PER BOMBES AMB DIÀMETRE DE CONNEXIÓ 1'', INCLOS: * 2 VÀLVULA DE TALL MANUAL PN16, ASPIRACIÓ / DESCÀRREGA * 1 VÀLVULA DE RETENCIÓ TIPUS CLAPETA ROSCADA PN16, A DESCÀRREGA * 1 FILTRE COLADOR ROSCAT PN10, A ASPIRACIÓ * 2 MANIGUETS ELÀSTICS ROSCATS PN10, A ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA * 1 MANÒMETRE 0-10 BAR, ESFERA 63MM ROSCAT COL·LOCAT ENTRE ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA AMB VÀLVULES DE TALL MANUAL ROSCADES DE 1/2'' A DUES BANDES DE MANÒMETRE * CANONADA DE DIÀMETRE ADEQUAT PER TAL DE CONNEXIONAR VÀLVULERIA, PRESSIÓ DE CARRETS PER PICATGE D'ELEMENTS DE MEDICIÓ I CONTROL I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUB * BRIDES NECESSÀRIES PER LA REALITZACIÓ DEL MUNTATGE * AÏLLAMENT D'ESCUMA ELASTOMERICA DE 40MM DE GRUIX I 0.034 W/MK DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA PER L'AÏLLAMENT D'ACCESSORIS, CANONADA I COS DE BOMBA * REVISIÓ I POSADA EN MARXA PER PART DE TÈCNIC FABRICANT * MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER COL·LOCACIÓ I CONNEXIÓ D'EQUIPS. S'INCLOU TAMBÉ ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ D'EQUIP, MITJANÇANT SUPORTS, PERFILS O BANCADA INTERCALANT ELEMENTS ANTIVIBRATORIS. TOT MUNTAT, CONNEXIONAT I EN FUNCIONAMENT.	284,50 €
	ACCBOMB	u	ACCESSORIS PER BOMBES AMB DIÀMETRE DE CONNEXIÓ 1'', INCLOS: * 2 VÀLVULA DE TALL MANUAL PN16, ASPIRACIÓ / DESCÀRREGA * 1 VÀLVULA DE RETENCIÓ TIPUS CLAPETA ROSCADA PN16, A DESCÀRREGA * 1 FILTRE COLADOR ROSCAT PN10, A ASPIRACIÓ * 2 MANIGUETS ELÀSTICS ROSCATS PN10, A ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA * 1 MANÒMETRE 0-10 BAR, ESFERA 63MM ROSCAT COL·LOCAT ENTRE ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA AMB VÀLVULES DE TALL MANUAL ROSCADES DE 1/2'' A DUES BANDES DE MANÒMETRE * CANONADA DE DIÀMETRE ADEQUAT PER TAL DE CONNEXIONAR VÀLVULERIA, PRESSIÓ DE CARRETS PER PICATGE D'ELEMENTS DE MEDICIÓ I CONTROL I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUB * BRIDES NECESSÀRIES PER LA REALITZACIÓ DEL MUNTATGE * AÏLLAMENT D'ESCUMA ELASTOMERICA DE 40MM DE GRUIX I 0.034 W/MK DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA PER L'AÏLLAMENT D'ACCESSORIS, CANONADA I COS DE BOMBA * REVISIÓ I POSADA EN MARXA PER PART DE TÈCNIC FABRICANT * MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER COL·LOCACIÓ I CONNEXIÓ D'EQUIPS. S'INCLOU TAMBÉ ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ D'EQUIP, MITJANÇANT SUPORTS, PERFILS O BANCADA INTERCALANT ELEMENTS ANTIVIBRATORIS. TOT MUNTAT, CONNEXIONAT I EN FUNCIONAMENT.	187,50000 €
			Altres conceptes	97,00000 €
P-57	252	u	TERMÒMETRE BIMETÀL·LIC DE CONTACTE, D'ESFERA DE 65 MM, DE 0 A 120°C, COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA	15,43 €
	TERBIM	u	TERMÒMETRE BIMETÀL·LIC DE CONTACTE, D'ESFERA DE 65 MM, DE 0 A 120°C, COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA	7,35000 €
			Altres conceptes	8,08000 €
P-58	253	u	MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM I ROSCA D'1/4" DE D, COL·LOCAT ROSCAT	16,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	MANGLI	u	MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM I ROSCA D'1/4" DE D, COL·LOCAT ROSCAT	8,75000	€
			Altres conceptes	8,08000	€
P-59	254	u	INSTAL·LACIÓ DE LINIA DE BYPASS PER FILTRE FORMAT PER: 2 DERIVACIONS EN T 3" 3 VÁLVULES DE BOLA DN80 P.A. TUB I PETIT MATERIAL.	586,47	€
			Sense descomposició	586,47000	€
P-60	254A	u	INSTAL·LACIÓ DE LINIA DE BYPASS PER FILTRE FORMAT PER: 2 DERIVACIONS EN T 1" 3 VÁLVULES DE BOLA DN25 P.A. TUB I PETIT MATERIAL.	154,58	€
	RPH81	u	VALVULA DE BOLA 25MM	52,08000	€
	SESA25134	u	RACORD 2 PIEZAS 1"H + JUNTA	19,50000	€
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	18,00000	€
			Altres conceptes	65,00000	€
P-61	255	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÁLVULA D'ESFERA DE 1/2" PER A TRACTAMENT DE CLORACIÓ CONTRA EL BACTERI DE LA LEGIONELLA INCLOENT: - VÁLVULA ESFERA 1/2" - T ROSCADA REDUÏDA 1-1/2-1" - ENLLAÇOS, RACORDS, ENTRONCAMENTS, ETC. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN SERVEI.	75,75	€
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	30,00000	€
			Altres conceptes	45,75000	€
P-62	272	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PUNT DE NETEJA PER A ZONES HUMIDES, FORMAT PER AIXETA DE JARDÍ, AMB CONNEXIÓ PER A MANGEURA MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB SORTIDA ROSCADA DE DIÀMETRE 3/4" I ENTRADA ROSCADA DE 1/2", INSTAL·LADA A L'INTERIOR DE CAIXA ENCASTADA EN PAVIMENT I AMB TAPA D'ACER INOXIDABLE (DE MIDES COMBINADES AMB L'ESPECEJAMENT DEL MATERIAL AL QUE S'ADAPTI -250X250 MM NORMALMENT) I CLAU ANTIVANDÀLICA.	51,83	€
	PUNNET	u	PUNT DE NETEJA PER A ZONES HUMIDES, FORMAT PER AIXETA DE JARDÍ, AMB CONNEXIÓ PER A MANGEURA MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB SORTIDA ROSCADA DE DIÀMETRE 3/4" I ENTRADA ROSCADA DE 1/2", INSTAL·LADA A L'INTERIOR DE CAIXA ENCASTADA EN PAVIMENT I AMB TAPA D'ACER INOXIDABLE (DE MIDES COMBINADES AMB L'ESPECEJAMENT DEL MATERIAL AL QUE S'ADAPTI -250X250 MM NORMALMENT) I CLAU ANTIVANDÀLICA.	43,75000	€
			Altres conceptes	8,08000	€
P-63	273	u	MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL·LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU MITJÀ, AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2"	4,50	€
	FLEXO	u	FLEXO TAQ H-H 3/8-3/8 30 CM O EQUIVALENT	1,95000	€
			Altres conceptes	2,55000	€
P-64	274	u	AIXETA D'APARELL, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE 1/2" I ENTRADA DE 1/2"	15,87	€
	AIXESC	u	AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE 1/2" I ENTRADA DE 1/2"	3,75000	€
			Altres conceptes	12,12000	€
P-65	275	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DUTXA I RENTAULLS D'EMERGÈNCIA D'ACER INOXIDABLE MUNTAT SOBRE PEDESTAL AMB DOS RUIXADORS DE GRAN CABAL D'AIGUA AIREJADA A BAIXA PRESSIÓ PER A NETEJA DE COS I ULLS. ACCIONADA EMPRANT MANETES D'OBERTURA I TANCAMENT MANUAL. DE 2505 MM D'ALÇADA, 250 MM D'AMPLADA I 677 MM DE FONDÀRIA. TOTALMENT CONNECTADA A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA. MARCA NOFER MODEL 4220 SS O	342,63	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			EQUIVALENT		
	DUTREN	u	DUTXA I RENTAULLS D'EMERGÈNCIA D'ACER INOXIDABLE MUNTAT SOBRE PEDESTAL AMB DOS RUIXADORS DE GRAN CABAL D'AIGUA AIREJADA A BAIXA PRESSIÓ PER A NETEJA DE COS I ULLS. ACCIONADA EMPRANT MANETES D'OBERTURA I TANCAMENT MANUAL. DE 2505 MM D'ALÇADA, 250 MM D'AMPLADA I 677 MM DE FONDÀRIA. TOTALMENT CONNECTADA A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA. MARCA NOFER MODEL 4220 SS O EQUIVALENT	287,50000	€
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	18,75000	€
			Altres conceptes	36,38000	€
P-66	285	u	DESGUÀS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC	12,35	€
	DESLAV	u	DESGUÀS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC	7,50000	€
			Altres conceptes	4,85000	€
P-67	287	m	DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE POLIPROPIILÉ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ	20,20	€
	TUBPP40	m	TUB D'EVAQUACIÓ PP TRICAPA DN40	5,72000	€
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	2,35000	€
			Altres conceptes	12,13000	€
P-68	288	m	DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE POLIPROPIILÉ, O SIMILAR PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 110 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ	26,86	€
	TUBPP110	m	TUB D'AVAQUACIÓ PP DN110 S/UNE-EN-14521	7,90000	€
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	2,31000	€
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	2,39000	€
			Altres conceptes	14,26000	€
P-69	292	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SIFÓ REGISTRABLE PER A CLIMATITZADOR DE POLIPROILÉ, DE D 25 MM, AMB SUFICIENT ALÇADA PER EVITAR EL BUIDATGE PER PRESSIÓ, CONNECTAT A UN RAMAL GENERAL. INCLÒS SEGELLAT I ACCESSORIS. TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT.	14,21	€
	SIFO25	u	SIFÓ REGISTRABLE PER A CLIMATITZADOR DE POLIPROILÉ, DE D 25 MM, AMB SUFICIENT ALÇADA PER EVITAR EL BUIDATGE PER PRESSIÓ, CONNECTAT A UN RAMAL GENERAL. INCLÒS SEGELLAT I ACCESSORIS. TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT.	11,25000	€
			Altres conceptes	2,96000	€
P-70	294	m	DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE POLIPROPIILÉ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ	10,10	€
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,18000	€
	TUBPP40	m	TUB D'EVAQUACIÓ PP TRICAPA DN40	2,86000	€
			Altres conceptes	6,06000	€
P-71	363	m	SAFATA METÀL·LICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA CEGA, AMB ALA ESTANDAR, DE 300 MM D'AMPLÀRIA, MUNTADA SUPERFICIALMENT	29,85	€
	SAF60X300	m	VIATEC SAFATA CEGA ENCHU. 60X300MM O EQUIVALENT	15,00000	€
	TORN62	u	KIT CARGOL M6X20MM + FAMELLA I VOLANDERA DENT CIN Z3	0,15000	€
	TORN61	u	KIT CARGOL M6X12MM + FAMELLA I VOLANDERA DENT CIN Z3	0,11000	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	SOP34S	u	SUPORT OMEGA P/PARET O PERFIL 300 MM. SEND.	1,84000	€
	ANCOR	u	ANCORATGE GRAN EXPANSIÓ CARGOL M8X60	0,50000	€
	BRID	u	KIT BRIDA FIXACIÓ VIAFIL A SUPORT CIN. Z3	0,13000	€
			Altres conceptes	12,12000	€
P-72	365	m	SEPARADOR VERTICAL DE PLANXA PER A SAFATES METÀL·LIQUES	4,48	€
	SEPSAF	m	ENVÀ SEPARADOR PER SAFATA 60 MM GALVANITZAT	2,08000	€
			Altres conceptes	2,40000	€
P-73	366	m	CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 60X150 MM AMB SEPARADOR I MUNTADA SUPERFICIALMENT	25,16	€
	CANAL60	m	CANAL C/ENVÀ PVC 60X150 BLANC NEU	14,65000	€
	TORGRA	u	TRONIGRAP I TAC N N°35+6 O EQUIVALENT	1,00000	€
	CCANAL60	u	ANGLE PLÀ 60X150 BLANC NEU	1,43000	€
			Altres conceptes	8,08000	€
P-74	367	u	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 150X150 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT	5,86	€
	C15X15	u	CX.PLEXO 105X105X55 - 7 BUCINS	1,44000	€
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	0,38000	€
			Altres conceptes	4,04000	€
P-75	368	m	TUB RÍGID DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT	3,26	€
	CFLE20	u	CORVES FLEXIBLES CERO HALOGENS - CFLH.20	0,10000	€
	TRIG20	m	TUB RIGI BLIND GRIS ENCHUF 0 HALOG EHF NOM20	1,13000	€
	TACFX6	u	TAC FX6 O EQUIVALENT	0,03000	€
	ABRAN	u	ABRANYL TRAK 20-25 G DIN/REF ABT O EQUIVALENT	0,23000	€
	TORGRA2	m	TORNIGRAP N°32 4,5X35 DIN/REF TG O EQUIVALENT	0,04000	€
			Altres conceptes	1,73000	€
P-76	369	m	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILE, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	1,75	€
	BRID1	u	BRIDA PER A ESTERIORIS 4.8X287 NEGRE	0,13000	€
	TCOR40	m	TUB CURV CORRU-FORR GRIS 0 HALOG FHF NOM40 O EQUIVALENT	1,21000	€
			Altres conceptes	0,41000	€
P-77	370	m	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILE, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	0,92	€
	BRID3	u	BRIDA PER A EXTERIORS NEGRA	0,05000	€
	TCOR20	m	TUB CURV CORRU-FORR GRIS 0 HALOG FHF NOM20	0,25000	€
	TACPRE	u	TAC DE PRESSIÓ 8 NG	0,10000	€
			Altres conceptes	0,52000	€
P-78	371	m	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILE, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,	1,07	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT		
	BRID2	u	BRIDA PER A EXTERIORS NEGRA	0,06000	€
	TCOR25	m	TUB CURV CORRU-FORR GRIS 0 HALOG FHF NOM25 O EQUIVALENT	0,38000	€
	TACPRE	u	TAC DE PRESSIÓ 8 NG	0,10000	€
			Altres conceptes	0,53000	€
P-79	373	m	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X70 MM2, COL·LOCAT EN TUB	40,90	€
	AFU1X70	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 1X70MM2 O EQUIVALENT	27,32000	€
			Altres conceptes	13,58000	€
P-80	373B	m	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 1X70 MM2, COL·LOCAT EN TUB	47,73	€
	AFU1X70	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 1X70MM2 O EQUIVALENT	34,15000	€
			Altres conceptes	13,58000	€
P-81	376	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	10,57	€
	AFU5X16	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 5G16MM2 O EQUIVALENT	8,15000	€
			Altres conceptes	2,42000	€
P-82	377	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	7,63	€
	AFU5X10	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 5G10MM2 O EQUIVALENT	5,45000	€
			Altres conceptes	2,18000	€
P-83	377A	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	7,00	€
	AFU3X10	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G10MM2 O EQUIVALENT	4,81000	€
			Altres conceptes	2,19000	€
P-84	378	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	5,26	€
	AFU3X6	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 5G6MM2 O EQUIVALENT	3,32000	€
			Altres conceptes	1,94000	€
P-85	379	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	2,72	€
	AFU3X4	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G4MM2 O EQUIVALENT	1,51000	€
			Altres conceptes	1,21000	€
P-86	379A	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	2,95	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	AFU5X2-5	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 5G2.5MM2 O EQUIVALENT	1,50000 €
			Altres conceptes	1,45000 €
P-87	380	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	1,84 €
	AFU3X2-5	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G2.5MM2 O EQUIVALENT	0,75000 €
			Altres conceptes	1,09000 €
P-88	381	m	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB	1,23 €
	AFU3X1-5	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G1.5MM2 O EQUIVALENT	0,50000 €
			Altres conceptes	0,73000 €
P-89	386	u	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 400 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 9 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNES DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT	188,08 €
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	3,75000 €
	CGP9	u	CGPC-9-400BUC/E	102,50000 €
	FUST2	u	FUS.NH IND.FUSION 250A.GL T2 O EQUIVALENT	33,33000 €
			Altres conceptes	48,50000 €
P-90	387	u	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 160 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 7 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNES DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT	116,75 €
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	31,25000 €
	CPRO160	u	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 160 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 7 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNES DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT	61,25000 €
			Altres conceptes	24,25000 €
P-91	388	m	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	4,28 €
	TCOR160	m	TUB (DOBLE PARET ROTLLO) 160	2,26000 €
			Altres conceptes	2,02000 €
P-92	389	u	CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT TRIFÀSIC INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE 55 I 111 KW, TENSIÓ DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE MIDES TOTALS 630X1260X171 MM, AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES), SENSE EQUIP DE COMPTAGE, AMB IGA TETRAPOLAR (4P) DE 160 A REGULABLE ENTRE 80 I 160 A I PODER DE TALL DE 10 KA, SENSE PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	982,03 €
	CONTELE	u	CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT TRIFÀSIC INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE 55 I 111 KW, TENSIÓ DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE MIDES TOTALS 630X1260X171 MM, AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES), SENSE EQUIP DE COMPTAGE, AMB IGA TETRAPOLAR (4P) DE 160 A	863,75000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
REGULABLE ENTRE 80 I 160 A I PODER DE TALL DE 10 KA, SENSE PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT				
			Altres conceptes	118,28000 €
P-93	390	u	PROTECCIÓ DIFERENCIAL PER A CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA TMF10 DE 80 A 160 A (55 A 111 KW), AMB TOROIDAL DE 70 MM DE DIÀMETRE, SORTIDA SUPERIOR O LATERAL, MUNTAT EN CAIXA MODULAR DE POLIÉSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, COL·LOCAT ADOSSAT AL CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA	305,50 €
	DIFTMF	u	PROTECCIÓ DIFERENCIAL PER A CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA TMF10 DE 80 A 160 A (55 A 111 KW), AMB TOROIDAL DE 70 MM DE DIÀMETRE, SORTIDA SUPERIOR O LATERAL, MUNTAT EN CAIXA MODULAR DE POLIÉSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, COL·LOCAT ADOSSAT AL CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA	281,25000 €
			Altres conceptes	24,25000 €
P-94	392	u	SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE QUADRE FINS A 87 KW AMB 1 EMBARRAT SEGONS ESQUEMES UNIFILARS I MEMÒRIA DE DISSENY, INCLÓS ARMARI, PARAMENTA, BARRES DE COURE, PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT. TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT, COMPROBAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.	14.036,17 €
	MATLEG	u	MATERIAL LEGRAND O EQUIVALENT	13.121,25000 €
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	187,50000 €
			Altres conceptes	727,42000 €
P-95	392A	u	SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE QUADRE FINS A 40 KW AMB 1 EMBARRAT SEGONS ESQUEMES UNIFILARS I MEMÒRIA DE DISSENY, INCLÓS ARMARI, PARAMENTA, BARRES DE COURE, PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT. TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT, COMPROBAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.	3.262,81 €
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	187,50000 €
	MATLEG	u	MATERIAL LEGRAND O EQUIVALENT	2.857,06000 €
			Altres conceptes	218,25000 €
P-96	392B	u	SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE QUADRE FINS A 32 KW AMB 1 EMBARRAT SEGONS ESQUEMES UNIFILARS I MEMÒRIA DE DISSENY, INCLÓS ARMARI, PARAMENTA, BARRES DE COURE, PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT. TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT, COMPROBAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.	5.567,31 €
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	187,50000 €
	MATLEG	u	MATERIAL LEGRAND O EQUIVALENT	5.010,00000 €
			Altres conceptes	369,81000 €
P-97	400	u	MECANISME COMPLERT DE PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO, 2P+T, 16A - 230V, AMB CAIXA EQUIPADA AMB MEMBRANA SUPERIOR E INFERIOR PER ENTRADA DE TUBS DE DIÀMETRE FINS A 25MM, GRAU D EPROTECCIÓ IP55 - IK07, TAPA DE PROTECCIÓ, DE COLOR GRIS O BLANC, PER A MUNTAGE SUPERFICIAL	27,13 €
	ENCH16	u	MECANISME COMPLERT DE PRESA DE CORRENT TIPUS	15,00000 €
			Altres conceptes	12,13000 €
P-98	401	u	PRESA DE CORRENT BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL, DE SUPERFÍCIE(2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTADA	19,23 €
	CAJEMP	u	CAIXA PER EMPOTRAR TERMOPLÀSTIC	0,24000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	TECLEN	u	TECLA BASE ENDOLL II+TTL BLANC NEU	1,09000	€
	PEMAINTR	u	PEÇA INTERMITJA BLANC NEU	0,98000	€
	ENCH2	u	MECANISME BASE ENDOLL II+TTL	3,12000	€
	MARCTA	u	MARC 1 ELEMENT 80X88 BLANC NEU	1,67000	€
			Altres conceptes	12,13000	€
P-99	402	u	INTERRUPTOR, UNIPOLAR (1P), 16 AX/250 V, AMB TECLA I AMB CAIXA DE SUPERFÍCIE ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU ALT, MUNTAT SUPERFICIALMENT	19,26	€
	INT1	u	PLEXO MBLOC SUP CONMUT BL O EQUIVALENT	7,14000	€
			Altres conceptes	12,12000	€
P-100	403	u	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT	20,38	€
	CAJEMP	u	CAIXA PER EMPOTRAR TERMOPLÀSTIC	0,24000	€
	TECLA2	u	TECLA INTERRUPTOR-CONMUTADOR BLANC NEU	1,31000	€
	INT2	u	MECANISME INTERRUPTOR I 10A	4,05000	€
	MARCTA	u	MARC 1 ELEMENT 80X88 BLANC NEU	1,67000	€
	PEMAINTR	u	PEÇA INTERMITJA BLANC NEU	0,98000	€
			Altres conceptes	12,13000	€
P-101	404	u	INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE TIPUS UNIVERSAL, PER A CÀRREGUES RESISTIVES DE FINS A 1000 W DE POTÈNCIA I 230 V DE TENSIO D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S DE TEMPS DE DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT D'ACTIVACIÓ DE 5 A 120 LUX, AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTAT	105,45	€
	INTDET	u	INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE TIPUS UNIVERSAL, PER A CÀRREGUES RESISTIVES DE FINS A 1000 W DE POTÈNCIA I 230 V DE TENSIO D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S DE TEMPS DE DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT D'ACTIVACIÓ DE 5 A 120 LUX, AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTAT	81,21000	€
			Altres conceptes	24,24000	€
P-102	405	u	CONJUNT PORTAMECANISMES PER A SUPERFÍCIE, TIPUS SIMON, MODEL CIMA PRO. INCLOU ELS SEGUENTS MECANISMES: - 2 PRESA DOBLE TIPUS SCHUKO AMB PILOT LLUMINÓS. (SUBMINISTRAMENT NORMAL) - 2 PRESA DOBLE VERMELLA TIPUS SCHUKO AMB PILOT LLUMINÓS. (SUBMINISTRAMENT FORÇA TÈCNICA A) - 2 PRESA DOBLE TIPUS RJ45. COMPOSICIÓ DE MECANISMES DE PRESAS DE CORRENT BIPOLAR 16A+TT. TOTALMENT INSTAL·LAT INCLÓS CAIXES DE PARET, TAPES LATERALS, I TOTS ELS ACCESORIS NECESSARIS MARCA SIMON, MODEL CIMA PRO O EQUIVALENT	84,10	€
	CIXSC30	u	CAIXA SUPERFÍCIE 3 MÒDULS BLANC NEU	12,68000	€
	CIXS19	u	PLACA DOBLE SCHUKO BLANC NEU	17,88000	€
	CIXS75	u	PLACA 4 RJ45 INFRA+ BLANC NEU	6,49000	€
	HIM7700	u	CONNECTOR FAMELLA RJ45 SLIM GENÈRICA FTP/S	10,68000	€
			Altres conceptes	36,37000	€
P-103	407	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BOTONERA COMPOSADA PER 8 POLSADORS AMB INDICADOR LLUMINOS I CAIXA DE SUPERFÍCIE DE 6X3. INCLOENT PETIT MATERIAL PER EL CONNEXIONAT I ACCESSORIS. TOTALMENT MUNTAT I INSTAL·LAT. INCLOU TAMBÉ: -BASTIDOR PORTAMECANISMES PER 18 MÒDULS LIVING INTERNATIONAL O LIGHT O EQUIVALENT -KIT MARCO COLOR BLANC O GRIS O CROM (PER LIGHT TECH) O EQUIVALENT. A DEFINIR. -CAIXA MULTIFUNCIÓ PER COMPOSAR 294X218X69 MM -PEÇA DE ANCLATJE VERTICAL -PANEL·L D'ACABAT AMB PORTA I PORTAROTULS LIGHT TECH O EQUIVALENT. -PLACA CEGA LIGHT. A DEFINIR QUANTITAT -INTERRUPTOR UNIPOLAR 1 MÒDUL 16A-230V ILUMINABLE COLOR BLANCO REF.4001L O EQUIVALENT DEFINIR QUANTITAT -PULSADOR ILUMINABLE 10 A 230 A CA REF N4005L. O EQUIVALENT	984,00	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	CAJA	u	CAIXA	187,50000	€
	BOTON	u	BOTONERA	540,00000	€
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	62,50000	€
			Altres conceptes	194,00000	€
P-104	411	m	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA	3,69	€
	CABL1X35	m	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA	2,88000	€
			Altres conceptes	0,81000	€
P-105	412	u	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDAR, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA I DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA	25,52	€
	PIQUETA	u	PICA ACER-COURE 14X2000 - 2011	12,50000	€
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	0,90000	€
			Altres conceptes	12,12000	€
P-106	413	u	PUNT DE CONNEXIÓ ENTRE ELEMENTS DE PROTECCIÓ A TERRA REALITZAT AMB BRDA NORMALITZADA, TOTALMENT REALITZAT	13,07	€
	BRIDA5	u	BRIDA G.C.40	0,94000	€
			Altres conceptes	12,13000	€
P-107	414	u	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT	32,13	€
	PUNTCON	u	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT	20,00000	€
			Altres conceptes	12,13000	€
P-108	420	u	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÈTRIC I LÀMPARA DE LED DE 39 W, AMB CARCASSA DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE I DIFUSOR OPAL, PER A INSTAL·LAR FIXADA A SOSTRE, AMB TANCAMENTS ANTIVANDÀLICS I PREMSAESTOPES IP55, MUNTADA. INCLOENT LÀMPADES, EQUIPS DE CONNEXIÓ I ACCESSORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA.	52,45	€
	RODA1783	u	RODA 1783 LED 39W CLD CELL GRIS O EQUIVALENT	40,00000	€
			Altres conceptes	12,45000	€
P-109	421	u	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÈTRIC I LÀMPARA DE LED DE 18 W, AMB CARCASSA DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE I DIFUSOR OPAL, PER A INSTAL·LAR FIXADA A SOSTRE, AMB TANCAMENTS ANTIVANDÀLICS I PREMSAESTOPES IP55, MUNTADA. INCLOENT LÀMPADES, EQUIPS DE CONNEXIÓ I ACCESSORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA.	52,53	€
	RODA2	u	RODA 1783 LED 18W CLD CELL GRIS O EQUIVALENT	40,00000	€
			Altres conceptes	12,53000	€
P-110	422	u	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE LLUMENERA LED LINEAL, DE 6300 LUM I 45 W DEPOTÈNCIA, BLANCA NO DIMABLE, TEMPERTARUA DE COLOR 4000°K I IP20. EGRA, MODEL CELER INLINE AMB DIFUSOR OPAL I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT MUNTAT INSTAL·LAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT O EQUIVALENT.	186,75	€
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	18,75000	€
	CELER	u	CELER INLINE 45 W B. O EQUIVALENT	143,75000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	24,25000	€
P-111	423	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REGLETA LED LINEAR COMPACT HIGHT OUTPUT LED, DE 20 W DE POTENCIA I 2000 LUM.	64,47	€
	DIS4147	u	1887 RODIO 36X475LM CLD CELL GRAFIT O EQUIVALENT	51,44000	€
	RAEE	u	TASA RAEE DIS41475600	0,90000	€
			Altres conceptes	12,13000	€
P-112	424	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMENERA TIPUS DOWNLIGHT PER EMPOTRAR AMB LED DE 25W I DIFUSOR DE VIDRE OPALITZAT INCLÒS PER ACONSEGUIR IP44. MARCA LEDVANCE MODEL ALU LED ÒPTICA SIMETRICA I 4000°K O EQUIVALENT MUNTAT I EN FUNCIONAMENT	75,69	€
	JIS51022	u	DL LED COB EMPOT 22W 3000K IP44EXT DRV BLA O EQUIVALENT	63,56000	€
			Altres conceptes	12,13000	€
P-113	431	u	INTERRUPTOR CREPUSCULAR PER AL COMANDAMENT AUTOMÀTIC DE LA IL·LUMINACIÓ EN FUNCIO DE LA LLUMINOSITAT, SENSIBILITAT DE 2 A 200 LUX, TEMPORITZADOR, INTENSITAT DELS CONTACTES PER COS FI= 1 DE 10 A, FIXAT A PRESSIÓ	130,50	€
	INTCRE	u	INTERRUPTOR CREPUSCULAR PER AL COMANDAMENT AUTOMÀTIC DE LA IL·LUMINACIÓ EN FUNCIO DE LA LLUMINOSITAT, SENSIBILITAT DE 2 A 200 LUX, TEMPORITZADOR, INTENSITAT DELS CONTACTES PER COS FI= 1 DE 10 A, FIXAT A PRESSIÓ	106,25000	€
			Altres conceptes	24,25000	€
P-114	434	u	CAIXA DE REGISTRE D'ENLLAÇ PER A INSTAL·LACIONS D'ICT, AMB COS DE PLANXA D'ACER LACAT AMB AÏLLAMENT INTERIOR I AMB PORTA DE PLANXA D'ACER LACAT, DE 500X500X150 MM, MUNTADA SUPERFICIALMENT	118,00	€
	CRES	u	CAIXA DE REGISTRE D'ENLLAÇ PER A INSTAL·LACIONS D'ICT, AMB COS DE PLANXA D'ACER LACAT AMB AÏLLAMENT INTERIOR I AMB PORTA DE PLANXA D'ACER LACAT, DE 500X500X150 MM, MUNTADA SUPERFICIALMENT	93,75000	€
			Altres conceptes	24,25000	€
P-115	438	m	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	2,34	€
	TCOR63	m	TUB (DOBLE PARED ROLLOS) 63	1,13000	€
			Altres conceptes	1,21000	€
P-116	442	u	CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, DEL TIPUS RJ45, CATEGORIA 6A F/UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, MUNTAT SOBRE SUPORT DE MÒDUL ESTRET	9,45	€
	CONVD	u	CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, DEL TIPUS RJ45, CATEGORIA 6A F/UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, MUNTAT SOBRE SUPORT DE MÒDUL ESTRET	3,75000	€
			Altres conceptes	5,70000	€
P-117	443	u	ARMARI METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19'', DE 1000X600X800 MM, PORTA AMB VIDRE SECURITZAT, PANY AMB CLAU I ACCÉS PELS 4 COSTATS, EQUIPAT AMB BATERIA D'ENDOLLS , COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	454,75	€
	ARMRAC	u	ARMARI METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19'', DE 1000X600X800 MM, PORTA AMB VIDRE SECURITZAT, PANY AMB CLAU I ACCÉS PELS 4 COSTATS, EQUIPAT AMB BATERIA D'ENDOLLS , COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	406,25000	€
			Altres conceptes	48,50000	€
P-118	447	u	PANELL MOD. FIX,24 RJ45 U/UTP, 1U ,FIX. CONNECT. DIREC. ,ACCESS. FRONTAL ,A/ORG. CABLES, FIXAT MECÀNICAMENT	204,75	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	PANRJ45	u	PANEL·L MOD. FIX,24 RJ45 U/UTP, 1U ,FIX. CONNECT. DIREC. ,ACCESS. FRONTAL ,A/ORG. CABLES, FIXAT MECÀNICAMENT	156,25000	€
			Altres conceptes	48,50000	€
P-119	449	u	CAIXA DE FIBRA ÒPTICA FIXA, PER A TERMINACIÓ DIRECTE, PER A 12 CONNECTOR SC DUPLEX, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, PER A ARMARIS RACK 19'', FIXADA MECÀNICAMENT	105,50	€
	CAIXFIB	u	CAIXA DE FIBRA ÒPTICA FIXA, PER A TERMINACIÓ DIRECTE, PER A 12 CONNECTOR SC DUPLEX, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, PER A ARMARIS RACK 19'', FIXADA MECÀNICAMENT	81,25000	€
			Altres conceptes	24,25000	€
P-120	450	u	SAFATA EXTRAÏBLE DE XAPA D'ACER PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19'', SISTEMA DE FIXACIÓ FRONTAL I POSTERIOR SOBRE ELS MUNTANTS, PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 45 KG I UNA FONDÀRIA DE 800 MM, FIXADA MECÀNICAMENT	68,00	€
	SAFEXT	u	SAFATA EXTRAÏBLE DE XAPA D'ACER PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19'', SISTEMA DE FIXACIÓ FRONTAL I POSTERIOR SOBRE ELS MUNTANTS, PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 45 KG I UNA FONDÀRIA DE 800 MM, FIXADA MECÀNICAMENT	43,75000	€
			Altres conceptes	24,25000	€
P-121	451	u	MÒDUL DE VENTILADORS PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19'', AMB 4 VENTILADORS DE TIPUS AXIAL, DE 2 UNITATS D'ALÇÀRIA, 230 V DE TENSIO D'ALIMENTACIÓ I UN CABAL D'AIRE DE 640 M3/H, AMB TERMÒSTAT I PILOT, COL·LOCAT	180,50	€
	MODVEN	u	MÒDUL DE VENTILADORS PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19'', AMB 4 VENTILADORS DE TIPUS AXIAL, DE 2 UNITATS D'ALÇÀRIA, 230 V DE TENSIO D'ALIMENTACIÓ I UN CABAL D'AIRE DE 640 M3/H, AMB TERMÒSTAT I PILOT, COL·LOCAT	156,25000	€
			Altres conceptes	24,25000	€
P-122	452	u	REGLETA D'ALIMENTACIÓ LLISCANT, AMB 6 BASES SCHUCKO 2P+T DE 16 A I 250 V, I UN INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC BIPOLAR DE 16 A, PER A ARMARIS RACK 19'', D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, MUNTATGE HORIZONTAL, FIXADA MECÀNICAMENT	43,38	€
	REGALI	u	REGLETA D'ALIMENTACIÓ LLISCANT, AMB 6 BASES SCHUCKO 2P+T DE 16 A I 250 V, I UN INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC BIPOLAR DE 16 A, PER A ARMARIS RACK 19'', D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, MUNTATGE HORIZONTAL, FIXADA MECÀNICAMENT	31,25000	€
			Altres conceptes	12,13000	€
P-123	453	m	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6A F/UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL	0,95	€
	UTPCAT6	m	CABLE CAT6 U/UTP DCA LSOH BL BOX 305 M O EQUIVALENT	0,34000	€
			Altres conceptes	0,61000	€
P-124	454	m	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIE·LÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	1,10	€
	TCOR25	m	TUB CURV CORRU-FORR GRIS 0 HALOG FHF NOM25 O EQUIVALENT	0,38000	€
	TACPRE	u	TAC DE PRESSIÓ 8 NG	0,10000	€
	BRIDA2	u	BRIDA P/EXTERIOR 4,8X287 NEGRO	0,09000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,53000	€
P-125	469	u	EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT	117,12	€
	ARMA	u	ARMARI	56,25000	€
	EXT1	u	EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT	48,75000	€
			Altres conceptes	12,12000	€
P-126	470	u	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT	79,62	€
	ARMA	u	ARMARI	43,75000	€
	EXT2	u	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT	23,75000	€
			Altres conceptes	12,12000	€
P-127	472	u	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT	10,66	€
	PLAINT	u	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT	6,25000	€
			Altres conceptes	4,41000	€
P-128	481	u	DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIUS (PIR), ABAST LONGITUDINAL 16 M, AMB 11 CORTINES, CAMP DE VISIÓ DE 86°, AMB SORTIDA PER A ALARMA (NC) I PER A TAMPER (NC), ALIMENTACIÓ 12 VCC, AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-2, GRAU DE PROTECCIÓ IP30 / IK02, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	62,12	€
	CETVOL	u	DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIUS (PIR), ABAST LONGITUDINAL 16 M, AMB 11 CORTINES, CAMP DE VISIÓ DE 86°, AMB SORTIDA PER A ALARMA (NC) I PER A TAMPER (NC), ALIMENTACIÓ 12 VCC, AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-2, GRAU DE PROTECCIÓ IP30 / IK02, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	50,00000	€
			Altres conceptes	12,12000	€
P-129	482	u	CONTACTE MAGNÈTIC CABLEJAT, COS DE PLÀSTIC, PER A MUNTATGE ENCASTAT EN PORTES METÀL·LIQUES, INTERRUPTOR REED TOTALMENT ENCAPSULAT EN AMPOLLA DE POLIURETÀ, APERTURA MÀXIMA OPERATIVA 9 MM, AMB CONTACTES NC D'ALARMA I TAMPER, INCLÒS CABLE DE 4 FILS DE 2 M DE LLARGÀRIA, AMB CERTIFICAT DE GRAU 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-6, COL·LOCAT	27,12	€
	CONMAG	u	CONTACTE MAGNÈTIC CABLEJAT, COS DE PLÀSTIC, PER A MUNTATGE ENCASTAT EN PORTES METÀL·LIQUES, INTERRUPTOR REED TOTALMENT ENCAPSULAT EN AMPOLLA DE POLIURETÀ, APERTURA MÀXIMA OPERATIVA 9 MM, AMB CONTACTES NC D'ALARMA I TAMPER, INCLÒS CABLE DE 4 FILS DE 2 M DE LLARGÀRIA, AMB CERTIFICAT DE GRAU 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-6, COL·LOCAT	15,00000	€
			Altres conceptes	12,12000	€
P-130	483	u	CENTRAL D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA PER A SISTEMA INTEGRAT DE SEGURETAT, DE 8 ZONES AMPLIABLE A 64 ZONES, POSSIBILITAT DE FER FINS A 4 PARTICIONS, SORTIDES DE PLACA PER A SIRENA EXTERIOR, SIRENA INTERIOR, LLUM ESTROBOSCÒPICA I RELÉ PROGAMABLE, AMB TRANSMISOR TELEFÒNIC INTEGRAT, ALIMENTACIÓ 230 V, INCLOSA UNA BATERIA DE PLOM ESTANCA DE 12 VCC I 7,2 A, UNA TARJETA D'EXPANSIÓ PER A COMUNICACIÓ IP I UNA TARJETA DE COMUNICACIONS AMB DUES SORTIDES RS 232, AMB TECLAT DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, AMB GRAU DE SEGURETAT 3 SEGONS UNE-EN 50131-1, INSTAL·LADA	493,00	€
	CENALA	u	CENTRAL D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA PER A SISTEMA INTEGRAT DE SEGURETAT, DE 8 ZONES AMPLIABLE A 64 ZONES, POSSIBILITAT DE FER FINS A 4 PARTICIONS, SORTIDES DE PLACA PER A SIRENA EXTERIOR, SIRENA INTERIOR, LLUM ESTROBOSCÒPICA I RELÉ PROGAMABLE, AMB TRANSMISOR TELEFÒNIC INTEGRAT, ALIMENTACIÓ 230 V, INCLOSA UNA BATERIA DE PLOM ESTANCA DE 12	468,75000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			VCC I 7,2 A, UNA TARJETA D'EXPANSIÓ PER A COMUNICACIÓ IP I UNA TARJETA DE COMUNICACIONS AMB DUES SORTIDES RS 232, AMB TECLAT DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, AMB GRAU DE SEGURETAT 3 SEGONS UNE-EN 50131-1, INSTAL·LADA	
			Altres conceptes	24,25000 €
P-131	484	u	SIRENA PER A INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT, PER A ÚS EXTERIOR, FABRICACIÓ EN POLICARBONAT, D'1 TO I FLASH DE COLOR AMBRE O BLAU, SORTIDA ACÚSTICA DE 114 DB A 1 M DE DISTÀNCIA, ALIMENTACIÓ 12 VCC I AUTOALIMENTACIÓ AMB BATERIA DE NI-CD DE 10,8 V I 280 MAH, AMB TAMPER DE CARCASSA I DE PARET, GRAU DE PROTECCIÓ IP 55, COL·LOCADA	130,50 €
	SIRANA	u	SIRENA PER A INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT, PER A ÚS EXTERIOR, FABRICACIÓ EN POLICARBONAT, D'1 TO I FLASH DE COLOR AMBRE O BLAU, SORTIDA ACÚSTICA DE 114 DB A 1 M DE DISTÀNCIA, ALIMENTACIÓ 12 VCC I AUTOALIMENTACIÓ AMB BATERIA DE NI-CD DE 10,8 V I 280 MAH, AMB TAMPER DE CARCASSA I DE PARET, GRAU DE PROTECCIÓ IP 55, COL·LOCADA	106,25000 €
			Altres conceptes	24,25000 €
P-132	485	u	CAIXA AMB TECLAT DIGITAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT	111,75 €
	TECLAT	u	CAIXA AMB TECLAT DIGITAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT	87,50000 €
			Altres conceptes	24,25000 €
P-133	486	m	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 4 X 0.5+2X0.75 MM2 I COL·LOCAT EN TUB	1,12 €
	PLFC	m	CABLE D'ALARMES	0,39000 €
			Altres conceptes	0,73000 €
P-134	487	u	MARCADOR TELEFÒNIC PROGRAMABLE, AMB UN PROGRAMA DE 4 NÚMEROS TELEFÒNICS, AMB UN MISSATGE PREGRAVAT, SENSE ALIMENTACIÓ, MUNTAT SUPERFICIALMENT	124,25 €
	MARTEL	u	MARCADOR TELEFÒNIC PROGRAMABLE, AMB UN PROGRAMA DE 4 NÚMEROS TELEFÒNICS, AMB UN MISSATGE PREGRAVAT, SENSE ALIMENTACIÓ, MUNTAT SUPERFICIALMENT	100,00000 €
			Altres conceptes	24,25000 €
P-135	512	u	AL PRESSUPOT QUEDA REPERCUTIT EL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE CONSUMS DE LA INSTAL·LACIÓ D'AIGUA POTABLE PARTINT DE L'AS-BUILT DE L'OBRA. INCLOU: * REDACCIÓ I REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I LA DOCUMENTNACIÓ GRÀFICA. * EXPEDICIÓ DEL BUTLLETÍ D'INSTAL·LADOR I CERTIFICAT FINAL D'OBRA. * TRAMITACIÓ I RESPOSTES DAVANT L'ENTITAT COL·LABORADORA DE L'ADMINISTRACIÓ CERTIFICAFDORA. * PAGAMENT DE LES TAXES DE VISAT DAVANT COL·LEGI PROFESSIONAL COMPETENT. * PAGAMENT DE TAXES DE L'ENTITAT COL·LABORADORA CERTIFICADORA. TOTALMENT REALITZADA I AMB LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER DUPLICAT (PROPIETAT I DIRECCIÓ FACULTATIVA). -ES VALORA LA REALITZACIO DE BUTLLETINS, MEMORIES I PLANOLS ASBULIT, NO INCLOU GESTIO NI PAGAMENT DE TAXES, INSPECCIO ECAS O DRETS DE CONNEXIO.	0,00 €
			Sense descomposició	0,00000 €
P-136	514	u	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIO PARTINT DE L'AS-BUILT DE L'OBRA. INCLOU: * REDACCIÓ I REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I LA DOCUMENTNACIÓ GRÀFICA EXIGIDA PEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIO. * EXPEDICIÓ DEL BUTLLETÍ D'INSTAL·LADOR I CERTIFICAT FINAL D'OBRA. * TRAMITACIÓ I RESPOSTES DAVANT L'ENTITAT COL·LABORADORA DE L'ADMINISTRACIÓ CERTIFICAFDORA. * PAGAMENT DE LES TAXES DE VISAT DAVANT COL·LEGI PROFESSIONAL COMPETENT. * PAGAMENT DE TAXES DE L'ENTITAT COL·LABORADORA CERTIFICADORA. TOTALMENT REALITZADA I AMB LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER DUPLICAT (PROPIETAT I DIRECCIÓ FACULTATIVA).	1.500,00 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1.500,00000 €
P-137	514A	u	LEGALITZACIÓ D'INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM SENSE COMPENSACIÓ D'EXCEDENTS, SEGONS RD 244/2019, DE POTÈNCIA INSTAL·LADA 30 KW, INCLOENT: 1.- REALITZACIÓ DE PROYECGTO TÈCNIC ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ PER A LA LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INCLOENT: - ELABORACIÓ DE MEMÒRIA DESCRIPTIVA - ELABORACIÓ D'ESQUEMES UNIFILARS - CERTIFICAT DE LA INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 2.- PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE EN LA OGE 3.- OBTENCIÓ DEL NÚM. DE REGISTRE DE LA INSTAL·LACIÓ GENERADORA EN EL REGISTRE D'INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT INDUSTRIAL DE CATALUNYA. 4.- INSPECCIÓ INICIAL DE L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL. S'INCLOU LES TAXES D'INDÚSTRIA QUE SERAN ABONADES EN EL MOMENT DE LA PRESENTACIÓ DE L'EXPEDIENT EN LES OFICINES DE LES ENTITAT COL·LABORADORA DE L'ADMINISTRACIÓ. PER A LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT SERÀ NECESSARI LA APOTACIÓ PER PART DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ DELS SEGÜENTS DOCUMENTS: - DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TITULAR NETEJA COPIA EL TEXT	1.680,00 €
			Altres conceptes	1.680,00000 €
P-138	515	u	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ PARTINT DE L'AS-BUILT DE L'OBRA. INCLOU: * REDACCIÓ I REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA EXIGIDA PEL REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMiques EN EDIFICIS. * EXPEDICIÓ DEL BUTLLETÍ D'INSTAL·LADOR I TRAMITACIÓ DAVANT DE L'OGE.* PAGAMENT DE LES TAXES DE INSCRIPCIÓ.EN EL RITSIC.TOTALMENT REALITZADA I AMB LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER DUPLICAT (PROPIETAT I DIRECCIÓ FACULTATIVA).	418,75 €
			Altres conceptes	418,75000 €
P-139	516	u	AL PRESSUPOT QUEDA REPERCUTIT EL CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CABLATGE ESTRUCTURAT PARTINT DE L'AS-BUILT DE L'OBRA.	0,00 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-140	ACVA70069	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CATÒDICA PER CORRENT IMPRÈS PER A PROTECCIÓ D'ACUMULADORS DE 500 L EN PREVISIÓ DE CORROSIONS PER CLORURS DISSOLTS EN AIGUA DE CONSUM, COMPOST PER DOS ELÈCTRODES DE TITANI, CONVERTIDOR DE CORRENT ALTERN/CONTINU I CABLEJAT.	451,50 €
	PROTACV	u	PROTECCIÓ ACV	257,50000 €
			Altres conceptes	194,00000 €
P-141	AISDR	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGAT DOBLE CAPA DE 90MM, D'ALTA RESISTÈNCIA AL PUNXONAS I A L'IMPACTE, AMB GUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE JAÇ.	2,96 €
	TUB90	m	TUB (DOBLE PARET ROLLOS) 90	1,34000 €
			Altres conceptes	1,62000 €
P-142	AISDR40	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGADO DOBLE CAPA DE 40MM, D'ALTA RESISTÈNCIA AL PUNXONAMENT I A L'IMPACTE, AMB GUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE LLIT.	1,79 €
	TCAIS40	m	TUB SOTERRAT CURVABLE D.PARED NORMAL - N:40	0,58000 €
			Altres conceptes	1,21000 €
P-143	AISDR90	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGAT DOBLE CAPA DE 90MM, D'ALTARESISTÈNCIA AL PUNXONAS I A L'IMPACTE, AMBGUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE JAÇ.	2,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	AISDRN90	m	TUBO (DOBLE PARED ROLLOS) 90	1,34000	€
			Altres conceptes	1,62000	€
P-144	AISBGE20	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ FIXA EN SUPERFÍCIE DE CANALITZACIÓ DE TUB DE PVC RÍGID, ENDOLLABLE, CORBABLE EN CALENT, DE COLOR GRIS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ 1250 N, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP547, MUNTAT SUPERFICIALMENT.	3,27	€
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	0,50000	€
	AISBG	m	TUB RÍGID BLINDAT GRIS ENCHU - BGE NOM.20	0,39000	€
	ABRANYL	m	ABRANYL TRAK 20-25 G DIN/REF ABT O EQUIVALENT	0,38000	€
			Altres conceptes	2,00000	€
P-145	ALICONJME	pa	P.A. ALIMENTACIÓ A EQUIPS DE MEGAFONIA DES DE QUADRE DE DISTRIBUCIÓ INCLOENT EL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PROTECCIÓ TÈRMICA I DIFERENCIAL.	375,25	€
			Sense descomposició	375,25000	€
P-146	ANI40	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ANELLA DE TUB DE DEGOTADOR AUTOCOMPENSAT TECHLINE, D-17-100 O EQUIVALENT, DOTAT DE DEGOTADOR CADA 30 CM, FINS I TOT COLLET DE DERIVACIÓ I TUB DE PROTECCIÓ COARRUGADO.	62,60	€
	COLLA	u	COLLARÍ PP JIMTEN	1,50000	€
	TUBDRE	m	TUB DRENATGE CORRUGAT PIPEFLEX O EQUIVALENT	4,08000	€
	TEMA	u	T MASCLE 17X3/4	1,72000	€
	TUBGOT	m	TUB DEGOTEIG TECH-LINE 30 CM O EQUIVALENT	6,80000	€
			Altres conceptes	48,50000	€
P-147	ARK10W	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA LED PER ENCASTAR EN SOSTRE MARCA ARKOSLIGHT, MODEL DROP MINI LED O EQUIVALENT. COSSOSFABRICATS EN ALUMINIAMBRECOBRIMENT DE PINTURA AL FORN, ÒPTICA DE PMMA QUE PROPORCIONA UNA IL·LUMINACIÓ HOMOGÈNIA EN TOTA LA SEVASUPERFÍCIE, AMB UN GRUIXMÍNIM DE LA LLUMINÀRIA. INCLUDRIVERINCORPORAT A LA LLUMINÀRIA ADEQUAT A LA POTÈNCIA A UTILITZAR. ESTANQUEITAT IP54, IK07, DIÀMETRE 140 MM, CRI>90. COMPLETAMENTINSTAL·LAT I EN SERVEI.	58,88	€
	DOW10	u	DOWNLIGHT	39,25000	€
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	3,38000	€
			Altres conceptes	16,25000	€
P-148	ARMPCS	u	ARMARIO PREFABRICADO MONOBLOQUE DE HORMIGÓN 2700X1830X480 MM DOTADO DE DOS PUERTA METÁLICA CAPAZ PARA UBICAR CAJA DE SECCIONAMIENTO MÁS CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN. MÁS EQUIPO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA TIPO TMF10 . COMPOSICIÓN EN “ G.R.C. ”, SEGÚN EETT-ENDESA-6703951.	2.159,00	€
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	62,50000	€
	PCS	u	ARMARI GRA CGP/CS 2150/800	1.581,25000	€
	PEANA	u	PEANES	317,50000	€
	TRANS	u	TRANSPORT I DESCÀRREGA	125,00000	€
			Altres conceptes	72,75000	€
P-149	BAN100X60	m	SAFATA DE REIXETA DE 100X60 MM ZINCAT	22,38	€
	KITUNI	m	KIT UNIÓ MULTIÚS ZINCAT Z3	0,39000	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	TAPSA	m	TAPA SAFATA 100MM GALVANITZAT SENDZIMIR	2,58000	€
	KITBRI	m	KIT BRIDA FI_*CION VIAFIL A SUPORT ZINCAT Z3	0,28000	€
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	6,00000	€
	VIAFIL	m	VIAFIL SAFATA REIXETA 60X100MM ZINCAT Z3	3,03000	€
			Altres conceptes	10,10000	€
P-150	BOCAR25	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOCA DE REG, 3/4, DOTADA D'AIXETA DE JARDÍ DE 3/4 I ARQUETA DE POLIETILÈ. TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT.	146,81	€
	ARQ	u	ARQUETA	24,00000	€
	COLL45	u	COLLARIN DE TOMA PE DE110 - DN45	10,00000	€
	ENLLA40	u	ENLLAÇ ROSCAT PE50-DN40	4,00000	€
	TOMAJAR	u	PRESA JARDÍ DN25	84,56000	€
			Altres conceptes	24,25000	€
P-151	BUNERA110	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BUNERA SIFÒNICA TIPUS CALDERETA, FABRICAT EN PVC, DE DIÀMETRE NOMINAL 110 MM I MALLA DE PVC 200X200 MM, AUTONETEJANT, ESTUDIAT PER AUGMENTAR LA CAPACITAT D'EVACUACIÓ GRÀCIES AL SEU INTERIOR HIDRODINÀMICAMENTE LLIS, EVITANT AL MATEIX TEMPS L'EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS, SENT AQUESTS ARROSSEGATS PEL FLUX D'AIGUA.	42,35	€
	SUM110	u	BUNERA DN110	30,23000	€
			Altres conceptes	12,12000	€
P-152	CABL201	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	2,95	€
	AFUM5X2-5	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 5G2.5MM2 O EQUIVALENT	1,50000	€
			Altres conceptes	1,45000	€
P-153	CIRV27	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS TIPUS 2 PER A INSTAL·LACIÓ EXTERIOR DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - MARCA: INGTEAM O EQUIVALENT - TIPUS: FUSION STREET 2X22 KW O EQUIVALENT - TENSIÓ D'ENTRADA: 400 VAC III - FREQUÈNCIA: 50 HZ - CORRENT MÀXIMA: 32 A+CONNECTOR: TIPUS 2 - MODE DE CAGA: MODE 3 - IP: 54 - DIMENSIONS: 1400X320X215 MM - CONTROL D'ACCÉS: MODBUS TCP, WIFI, GPRS COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN SERVICIO. NETEJA COPIA EL TEXT	3.125,75	€
	INGETE	u	INGTEAM T2 2X32 A O EQUIVALENT	3.047,25000	€
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	30,00000	€
			Altres conceptes	48,50000	€
P-154	CILIT5085	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FILTRE KLINWASSAUTOMÀTIC O EQUIVALENT, DE 3'' S/UNE EN 13443-2. INCLOUEN ELEMENT FILTRANT RENTABLE DE 50 MICRES AMB MALLA D'ÒXID DE PLATA ANTIBACTERIANA SEGONS REQUERIMENTS DEL CTE. RENTADA DEL FILTRE MITJANÇANT ELEMENT DE CONTROL ELECTRÒNIC I PER ACCIONAMENT MANUAL DE LA VÀLVULA. INCLOU VÀLVULES DE SECCIONAMENT DE 3'', ENTRONCAMENTS DN80-3'', I PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ.	2.794,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	VALVUL	u	VÀLVULES I P	50,00000	€
	FILTRE	u	FILTRE DE 3''	2.624,00000	€
			Altres conceptes	120,00000	€
P-155	CILIT5085A	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FILTRE KLINWASSAUTOMÀTIC O EQUIVALENT, DE 1'' S/UNE EN 13443-2. INCLOUEN ELEMENT FILTRANT RENTABLE DE 50 MICRES AMB MALLA D'ÒXID DE PLATA ANTIBACTERIANA SEGONS REQUERIMENTS DEL CTE. RENTADA DEL FILTRE MITJANÇANT ELEMENT DE CONTROL ELECTRÒNIC I PER ACCIONAMENT MANUAL DE LA VÀLVULA. INCLOU VÀLVULES DE SECCIONAMENT DE 1''', ENTRONCAMENTS DN50-2'', I PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ.	460,33	€
	FILTRE2	u	FILTRE 1	350,33000	€
	VALVUL	u	VÀLVULES I P	50,00000	€
			Altres conceptes	60,00000	€
P-156	CONAG	pa	P.A. A JUTIFICAR PER LA CONNEXIÓ DE FONT D'AIGUA POTABLE A XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA SANITARIA. INCLOU MÀ D'OBRA I PEÇES ESPECIALS.	41,71	€
			Sense descomposició	41,71000	€
P-157	CONDU	pa	P.A. A JUTIFICAR PER LA CONNEXIÓ DE DUTXA EXTERIOR A XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA SANITARIA. INCLOU MÀ D'OBRA I PEÇES ESPECIALS.	41,71	€
			Sense descomposició	41,71000	€
P-158	CONNEX	pa	P.A. A JUSTIFICAR CORRESPONENT A LES FEINES I PEÇES ESPECIALS PER LA CONEXIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT A LA XARXA PÚBLICA.	209,50	€
			Sense descomposició	209,50000	€
P-159	CONEMC4	u	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONECTOR MACHO/HEMBRA AÉREO MC4	1,69	€
	MC4	u	MC4 O EQUIVALENT	0,88000	€
			Altres conceptes	0,81000	€
P-160	CON264116	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE FLEXIBLE RZ1-K 0.6/1KV LLIURE D'HALÒGENS DE COURE DE 1X16MM2, S/UNE 21123-4, INSTALDO SOBRE SAFATA O BAIX TUB.	2,64	€
	AFU1X16	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 1X16MM2 O EQUIVALENT	1,43000	€
			Altres conceptes	1,21000	€
P-161	CU1X35	m	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT	3,38	€
	GRAPA	u	GRAPA	0,06000	€
	NU1X35	m	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT	2,50000	€
			Altres conceptes	0,82000	€
P-162	CUAPROCA	u	QUADRE SOLVER PROTECCIÓ AC PER A INVERSOR TRIFÀSIC DE 15KW. CAIXA DE SUPERFÍCIE DE DIMENSIONS 302X418X151MM, AMB PORTA TRANSPARENT I GRAU DE PROTECCIÓ IP65. AUTOMÀTIC 4X25A AMB PODER DE TALL 6/10KA. DIFERENCIAL 4X25A*300MA CLASSE A. PROTECTOR DE SOBRETENSIONES TRANSITÒRIES TIPUS 2. PREPARAT PER A CABLE D'ENTRADA I SORTIDA FINS A 16MM2. COMPLET, MUNTAT, CABLEJAT SENSE BORNAS, RETOLAT I MARCATGE CE. ELEMENTS DEL QUADRE: EL QUADRE ESTÀ COMPOST FONAMENTALMENT PELS SEGÜENTS ELEMENTS: - CAIXA DE POLIÈSTER, DIMENSIONS 302X418X151MM, IP 65. - INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 4X25A AMB PODER DE TALL 6/10KA. - INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25A*300MA CLASSE A. - PROTECTOR DE SOBRETENSIONES TRANSITÒRIES TIPUS 2.	362,34	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	30,00000	€
	CUADR	u	QUADRE	235,33000	€
			Altres conceptes	97,01000	€
P-163	DEP10000	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSIT PRFV ENTERRAT, TIPUS HORIZONTAL AQUARAIN 10000 DE AQUANBIENT O EQUIVALENT, DOTAT DE BOCA D'HOME DE 500 MM DE DIÀMETRE I RESPIRADOR DE 160 MM COL·LOCAT AMB TAPA. MESURES: - DIÀMETRE: 2000 MM - LONGITUD: 3700 MM - PES: 230 KG	6.186,12	€
	DEPENT	u	DIPÒSIT SOTERRAT DE 10000 L	5.890,59000	€
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	150,02000	€
			Altres conceptes	145,51000	€
P-164	DETLUV	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DETECTOR DE PLUJA REGULABLE ENTRE 5 L/M² I 20 L M/2, FORMAT PER CAMBRA DE DETECCIÓ, CONTACTES LLIURE DE POTENCIAL, ANELL DE REGULACIÓ.. FABRICAT EN POLÍMER RESISTENT A LA RADICACIÓ UV. FINS I TOT P.P. DE SOPORTACIÓ.	89,49	€
	RAINET	u	DETECTOR DE PLUJA	65,24000	€
			Altres conceptes	24,25000	€
P-165	DOPOTCO1	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUPORT COPLANAR MICRORAIL PER A FIXACIÓ HORIZONTAL A ESTRUCTURA DE 4 PANELLS FOTOVOLTAICS . • ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA D'ALUMINI 6005 D'ALTA RESISTÈNCIA ACOBLADA MITJANÇANT CARAGOLS D'ACER INOXIDABLE I CARAGOLS AUTOTALADRANTE ZINC -NIQUELADA AMB 1.000 HORES EN CAMBRA DE BOIRA SALINA • ELS MATERIALS QUE COMPONEN L'ESTRUCTURA GARANTEIXEN UNA RESISTÈNCIA EXCEPCIONAL A LA CORROSIÓ AMB EL PAS DEL TEMPS • EL KIT VE PREPARAT PER A UNA RÀPIDA INSTAL·LACIÓ, JA QUE TOTES LES PERFORACIONS PER A PERNS ESTAN PREMECANIZADAS I CONTROLADES PEL DEPARTAMENT DE QUALITAT PER A COMPLIR LES NORMES ISO • L'ESTRUCTURA ÉS ADAPTABLE AL MÒDUL FOTOVOLTAIC DE QUALSEVOL FABRICANT • AQUESTA ESTRUCTURA, JUNTAMENT AMB L'AMPLI VENTALL DE SUPORTS OFERT, POT COL·LOCAR-SE EN QUALSEVOL SUPERFÍCIE JA SIGUI TEULA, SOLERA DE FORMIGÓ, COBERTA METÀL·LICA, FAÇANA, CONTRAPESOS DE FORMIGÓ, ETC	146,11	€
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	3,00000	€
	SOPOR2	u	SOPORT 07H8 O EQUIVALENT	94,61000	€
			Altres conceptes	48,50000	€
P-166	E5ZFMP01	u	GÀRGOLA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, FORMADA PER PLACA DE 100X100 MM, I TUB DE SORTIDA DE 25 MM DE DIÀMETRE, 370 MM DE LONGITUD, COL·LOCADA EN FORATS DEIXATS PRÈVIAMENT EN MUR D'AMPIT DE FORMIGÓ, FIXADA MECÀNICAMENT A MUR I PREPARADA PER A RECEPCIÓ DE IMPERMEABILITZACIÓ.	126,57	€
	B5ZFMP01	u	GÀRGOLA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, FORMADA PER PLACA DE 100X100 MM, I TUB DE SORTIDA DE 25 MM DE DIÀMETRE, 370 MM DE LONGITUD	112,05000	€
			Altres conceptes	14,52000	€
P-167	E81125A2	m2	ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, REMOLINAT	26,39	€
			Altres conceptes	26,39000	€
P-168	E811SS01	m2	ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, REMOLINAT, INCLOENT ARMADURA PER A ARREBOSSATS, AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC DE 4X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 730 G/M2 A ARESTES, CANTONADES, CANVIS DE MATERIAL DE SUPORT I EN TOTS ELS PUNTS ON DETERMINI LA DF	15,57	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	15,57000	€
P-169	E82C1T1J	m2	ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT SENSE ESMALTAR NI POLIR DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, D'1 A 5 PECES/M2, PREU ALT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)	44,21	€
	B05A2203	kg	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN 13888, DE COLOR	0,64000	€
	B0711024	kg	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE SEGONS NORMA UNE-EN 12004	4,71000	€
	B0FH5192	m2	RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT SENSE ESMALTAR NI POLIR DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, D'1 A 5 PECES/M2, PREU ALT, GRUP BIA (UNE-EN 14411)	27,62000	€
			Altres conceptes	11,24000	€
P-170	E9U381AY	m	SÒCOL DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)	9,08	€
	B05A2203	kg	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN 13888, DE COLOR	0,09000	€
	B9U381A0	m	SÒCOL DE RAJOLA GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA	5,07000	€
	B0711024	kg	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE SEGONS NORMA UNE-EN 12004	0,50000	€
			Altres conceptes	3,42000	€
P-171	E9U3SC01	m	SÒCOL EN MITJA CANYA DE RAJOLA CERÀMICA ESMALTADA MAT, DE 5 CM DE RADI, AMB PECES ESPECIALS DE CERÀMICA ESMALTADA DE MITJA CANYA, DE 20X6 CM·COL·LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888), INCLOENT FORMACIÓ DE MITJA CANYA AMB MORTER DE CIMENT.	20,20	€
	B0FJA-102U	u	PEÇA ESPECIAL DE CERÀMICA ESMALTADA PREU ALT DE MITJA CANYA, DE 20X6 CM	5,71000	€
	B0711024	kg	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE SEGONS NORMA UNE-EN 12004	0,50000	€
	B05A2203	kg	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN 13888, DE COLOR	0,09000	€
	E9UZPT01	m	MITJA CANYA DE RADI 6 CM, FETA AMB MORTER DE CIMENT	10,48000	€
			Altres conceptes	3,42000	€
P-172	E9UZPT01	m	MITJA CANYA DE RADI 6 CM, FETA AMB MORTER DE CIMENT	10,48	€
			Altres conceptes	10,48000	€
P-173	EABGSC01	u	PORTA FE03 1B 84X240 CM METÀL·LICA SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE MIDES DE PAS DE 84X240 CM, ANTIVANDÀLICA, FORMADA PER: - PORTA METÀL·LICA D'UNA FULLA BATENT DE 38 MM DE GRUIX FORMADA PER ESTRUCTURA INTERIOR TUBULAR D'ACER, FOLRADA A LES DUES CARES AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 0,5 MM DE GRUIX, I REBLERT INTERIOR AMB ESCUMA DE POLIURETÀ. - MARC AMB PERFIL CONFORMAT D'ACER AMB GARRES PER A ANCORATGE A OBRA - 3 FRONTISSES SOLDADES AL SETGE I REBLÓ A LA FULLA - PANY EMBOTIT DE TANCAMENT A UN PUNT, CILINDRE DE LLAUTÓ AMB CLAU, ESCUTS I MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA DE PROTECCIÓ QUADRADA - TOPALL TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.	577,38	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	P89F-4VW0	m2	PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT	66,79000 €
	BAZGC360	u	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU MITJÀ	27,78000 €
	BABGSC01	u	PORTA FE03 1B 84X210 CM METÀL·LICA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	423,24000 €
			Altres conceptes	59,57000 €
P-174	EABGSC02	u	PORTA FE06 2B 210X240 CM METÀL·LICA SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA PER DE MIDES 210X240 CM, ANTIVANDÀLICA, FORMADA PER: - PORTA METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS DE 38 MM DE GRUIX FORMADA PER ESTRUCTURA INTERIOR TUBULAR D'ACER, FOLRADA A LES DUES CARES AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 0,5 MM DE GRUIX, I REBLERT INTERIOR AMB ESCUMA DE POLIURETÀ. - MARC AMB PERFIL CONFORMAT D'ACER AMB GARRES PER A ANCORATGE A OBRA - 3 FRONTISSES PER FULLA SOLDADES AL SETGE I REBLÓ A LA FULLA - PANY EMBOTIT DE TANCAMENT A UN PUNT, CILINDRE DE LLAUTÓ AMB CLAU, ESCUTS I MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA DE PROTECCIÓ QUADRADA - TANCAMENT TIPUS PASSADOR A FULLA PASSIVA - TOPALL TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.	1.354,61 €
	P89F-4VW0	m2	PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT	166,50000 €
	BAZGA370	u	FERRAMENTA PER A PORTA D'EXTERIOR, PREU MITJÀ, AMB DUES FULLES BATENTS	82,02000 €
	BABGSC02	u	PORTA FE05 2B 190X219 CM METÀL·LICA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	986,94000 €
			Altres conceptes	119,15000 €
P-175	EABGSC03	u	PORTA FE07 2B 160X210 CM METÀL·LICA SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE MIDES 160X210 CM, ANTIVANDÀLICA, FORMADA PER: - PORTA METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS DE 38 MM DE GRUIX FORMADA PER ESTRUCTURA INTERIOR TUBULAR D'ACER, FOLRADA A LES DUES CARES AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 0,5 MM DE GRUIX, I REBLERT INTERIOR AMB ESCUMA DE POLIURETÀ. - MARC AMB PERFIL CONFORMAT D'ACER AMB GARRES PER A ANCORATGE A OBRA - 3 FRONTISSES PER FULLA SOLDADES AL SETGE I REBLÓ A LA FULLA - PANY EMBOTIT DE TANCAMENT A UN PUNT, CILINDRE DE LLAUTÓ AMB CLAU, ESCUTS I MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA DE PROTECCIÓ QUADRADA - TANCAMENT TIPUS PASSADOR A FULLA PASSIVA - TOPALL TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.	1.077,91 €
	P89F-4VW0	m2	PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT	66,79000 €
	BABGSC03	u	PORTA FE07 1B 84X219 CM METÀL·LICA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	923,77000 €
	BAZGC360	u	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU MITJÀ	27,78000 €
			Altres conceptes	59,57000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-176	EABGSC04	u	PORTA FI11 1B 84X240 CM METÀL·LICA EI2-60 SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE PORTA DE MIDES DE 84X240 CM, ANTIVANDÀLICA I TALLAFOCS EI2-60-C5, FORMADA PER: - PORTA TALLAFOCS DE D'UNA FULLA BATENT, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 1634-1, DE 45 MM DE GRUIX, FORMADA PER DUES XAPES D'ACER GALVANITZAT DE 0.8 MM DE GRUIX, PLEGADES, ACOBLADES I MUNTADES, AMB INTERIOR REBLERT DE LLANA DE ROCA D'ALTA DENSITAT - MARC AMB PERFIL CONFORMAT D'ACER GALVANITZAT DE 1,5 MM DE GRUIX AMB JUNTA INTUMESCENT I GARRES D'ANCORATGE A OBRA- 3 FRONTISSES SOLDADES AL SETGE I REBLÓ A LA FULLA - PANY EMBOTIT DE TANCAMENT A UN PUNT, CILINDRE DE LLAUTÓ AMB CLAU, ESCUTS I MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA DE PROTECCIÓ QUADRADA - TOPALL TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀ DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.	640,87 €
	P89F-4VW0	m2	PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT	66,79000 €
	BAZGC360	u	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU MITJÀ	27,78000 €
	BABGSC04	u	PORTA FE03 1B 84X210 CM METÀL·LICA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	486,73000 €
			Altres conceptes	59,57000 €
P-177	EABGSC12	m	BARANA S04 ACER SUBMINISTRAMENT I COLOCACIO DE BARANA DE 90 CM D'ALÇADA, D'ACER, FORMADA PER: - MUNTANTS VERTICALS COL·LOCATS CADA 100 CM AMB PERFILS TUBULARS DE 50X70 MM ANCORADA A PAVIMENT AMB DAU DE MORTER O FORMIGÓ - PASSAMA SUPERIOR I TRAVERSER INTERMIG AMB TUB D'ACER DE 30X70 MM TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DOS D'ACABAT A L'ESMALT SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	57,55 €
	P894-4V9F	m2	PINTAT DE BARANA I REIXA D'ACER DE PLANXA, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT	41,18000 €
	BABGSC12	m	BARANA BA-06 GRADES SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	0,00000 €
			Altres conceptes	16,37000 €
P-178	EABGASC0	u	FUSTERIA TIPUS FE01 AL 2B+2F 695X320 CM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FUSTERIA EXTERIOR DE 695 CM DE LONGITUT I 320 CM D'ALÇADA, COMPOSTA PER: - PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 180X280 CM - DUES TARGES LATERALS FIXES DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS D'ESPECEJAMENT - TARJA SUPERIOR FIXA AMB PANELL SANDWICH D'ALUMINI. I FORMADA PER - BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT 60X20 MM - PERFILERIA D'ALUMINI LACAT COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, TIPUS CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL O EQUIVALENT, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA CLASE E1800 D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ACABAT LACAT COLOR RAL A DEFINIR PER LA DF, AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ I DOBLE CAPA D'ACABAT AMB GRUIX, I QUALITAT DEL PROCÉS GARANTIT PEL SEGELL QUALICOAT. - ENVIDRAMENT AMB VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600 - MANETA, FRONTISSES I FERRATGES DE PENJAR I OBERTURA HOMOLOGATS AMB LA SÈRIE SUBMINISTRADA, AMB MANETA I FRONTISSES DEL MATEIX COLOR QUE LA RESTA DE LA PERFILERIA	8.063,27 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- TANCAMENT MITJANÇANT PANY I CLAU - TIRADORS INTERIORS I EXTERIORS AMB TUB D'ACER INOXIDABLE. - JUNTES D'ENVIDRAMENT D'EPDM - CARGOLS I FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE - ELEMENTS D'ESTANQUEITAT - SEGELLAT ENTRE MARC I PREMARC MITJANÇANT CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESIVA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRIMIDA, DE 10 MM DE GRUIX - SEGELLAT DE JUNT DE FUSTERIES AMB EL BUIT D'OBRA, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ - VINILS DE SENYALITZACIÓ SEGONS DISSENY DE LA DF INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS I/O PROPIETATS ACÚSTIQUES I TÈRMiques DESCRITES EN PROJECTE. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ, MITJANS AUXILIARS I ELEMENTS NECESSARIS PER AL CORRECTE MUNTATGE DE L'UNITAT D'OBRA SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.		
B7J5PT01	m		CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESICA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRIMIDA, DE 10 MM DE GRUIX	42,18000	€
B7J50010	dm3		MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	9,28000	€
BAF6-1VEB	m2		FULLA FIXA D'ALUMINI LACAT BLANC, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, PER A COL·LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER A UN BUIT D'OBRA DE 5,25 A 7,99 M2 DE SUPERFÍCIE, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	2.581,23000	€
BC11-2SK9	m2		VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600	2.015,93000	€
BAN6-1WGT	m		BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ 60X20 MM	119,21000	€
BAF5-137F	m2		PORTA D'ALUMINI LACAT BLANC, PER A COL·LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA DE 5,25 A 6,24 M2, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT	1.620,56000	€
BAZ4-SC01	u		JOC DE MANETES, ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA GRAN, DE PREU ALT	283,12000	€
BB91-SC01	m2		VINIL AUTOADHESIU AMB DIFERENTS PICTOGRAMES	119,32000	€
			Altres conceptes	1.272,44000	€
P-179	EABGASCO	u	FUSTERIA TIPUS FE02 AL 2B+2F 695X320 CM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FUSTERIA EXTERIOR DE 695 CM DE LONGITUT I 320 CM D'ALÇADA, COMPOSTA PER: - PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 180X280 CM - DUES TARGES LATERALS FIXES DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS D'ESPECEJAMENT - TARJA SUPERIOR FIXA AMB PANELL SANDWICH D'ALUMINI. I FORMADA PER - BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT 60X20 MM - PERFILERIA D'ALUMINI LACAT COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, TIPUS CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL O EQUIVALENT, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA CLASSE E1800 D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ACABAT LACAT COLOR RAL A DEFINIR PER LA DF, AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ I DOBLE CAPA D'ACABAT AMB GRUIX, I QUALITAT DEL PROCÉS GARANTIT PEL SEGELL QUALICOAT. - ENVIDRAMENT AMB VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600 - MANETA, FRONTISSES I FERRATGES DE PENJAR I OBERTURA HOMOLOGATS AMB	8.063,27	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			LA SÈRIE SUBMINISTRADA, AMB MANETA I FRONTISSES DEL MATEIX COLOR QUE LA RESTA DE LA PERFILERIA - TANCAMENT MITJANÇANT PANY I CLAU - TIRADORS INTERIORS I EXTERIORS AMB TUB D'ACER INOXIDABLE. - JUNTES D'ENVIDRAMENT D'EPDM - CARGOLS I FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE - ELEMENTS D'ESTANQUEITAT - SEGELLAT ENTRE MARC I PREMARC MITJANÇANT CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESIVA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRIMIDA, DE 10 MM DE GRUIX - SEGELLAT DE JUNT DE FUSTERIES AMB EL BUIT D'OBRA, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ - VINILS DE SENYALITZACIÓ SEGONS DISSENY DE LA DF INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS I/O PROPIETATS ACÚSTIQUES I TÈRMiques DESCRITES EN PROJECTE. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ, MITJANS AUXILIARS I ELEMENTS NECESSARIS PER AL CORRECTE MUNTATGE DE L'UNITAT D'OBRA SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.	
BC11-2SK9	m2		VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600	2.015,93000 €
BAN6-1WGT	m		BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ 60X20 MM	119,21000 €
B7J5PT01	m		CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESIVA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRIMIDA, DE 10 MM DE GRUIX	42,18000 €
B7J50010	dm3		MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	9,28000 €
BAF6-1VEB	m2		FULLA FIXA D'ALUMINI LACAT BLANC, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, PER A COL·LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER A UN BUIT D'OBRA DE 5,25 A 7,99 M2 DE SUPERFÍCIE, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	2.581,23000 €
BAF5-137F	m2		PORTA D'ALUMINI LACAT BLANC, PER A COL·LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA DE 5,25 A 6,24 M2, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT	1.620,56000 €
BAZ4-SC01	u		JOC DE MANETES, ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA GRAN, DE PREU ALT	283,12000 €
BB91-SC01	m2		VINIL AUTOADHESIU AMB DIFERENTS PICTOGRAMES	119,32000 €
			Altres conceptes	1.272,44000 €
P-180	EABGASC0	u	FINESTRA MOSTRADOR M01 2C+2F 525X150 CM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FUSTERIA EXTERIOR DE 525 CM DE LONGITUT I DUES ALÇADES, DE 120 I 150 CM, COMPOSTA PER: - DUES FULLES CORREDISSES - DUES TARJES FIXES - TARJA FIXA INFERIOR I FORMADA PER - BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT 60X20 MM - PERFILERIA D'ALUMINI LACAT COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, TIPUS CORTIZO O EQUIVALENT, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA CLASSE E1800 D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ACABAT LACAT COLOR RAL A DEFINIR PER LA DF, AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ I DOBLE CAPA D'ACABAT AMB GRUIX, I QUALITAT DEL PROCÉS GARANTIT PEL SEGELL QUALICOAT. - ENVIDRAMENT AMB VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600	2.494,21 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- MANETA, FRONTISSES I FERRATGES DE PENJAR I OBERTURA HOMOLOGATS AMB LA SÈRIE SUBMINISTRADA, AMB MANETA I FRONTISSES DEL MATEIX COLOR QUE LA RESTA DE LA PERFILERIA - JUNTES D'ENVIDRAMENT D'EPDM - CARGOLS I FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE - ELEMENTS D'ESTANQUEITAT - TANCAMENT AMB PANY I CLAU - SEGELLAT ENTRE MARC I PREMARC MITJANÇANT CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESIVA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRIMIDA, DE 10 MM DE GRUIX - SEGELLAT DE JUNT DE FUSTERIES AMB EL BUIT D'OBRA, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ - VINILS DE SENYALITZACIÓ SEGONS DISSENY DE LA DF INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS I/O PROPIETATS ACÚSTIQUES I TÈRMiques DESCRITES EN PROJECTE. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ, MITJANS AUXILIARS I ELEMENTS NECESSARIS PER AL CORRECTE MUNTATGE DE L'UNITAT D'OBRA SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.	
BAF5-137F	m2		PORTA D'ALUMINI LACAT BLANC, PER A COL·LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA DE 5,25 A 6,24 M2, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT	785,12000 €
B7J5PT01	m		CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESIVA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRIMIDA, DE 10 MM DE GRUIX	25,65000 €
B7J50010	dm3		MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	4,94000 €
BAF6-1VEB	m2		FULLA FIXA D'ALUMINI LACAT BLANC, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, PER A COL·LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER A UN BUIT D'OBRA DE 5,25 A 7,99 M2 DE SUPERFÍCIE, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	507,53000 €
BAN6-1WGT	m		BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ 60X20 MM	72,50000 €
BB91-SC01	m2		VINIL AUTOADHESIU AMB DIFERENTS PICTOGRAMES	119,32000 €
BC11-2SK9	m2		VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600	555,00000 €
			Altres conceptes	424,15000 €
P-181	EABGASCO	u	FUSTERIA TIPUS FE13 AL 1B+2F 305X320 CM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FUSTERIA EXTERIOR DE 305 CM DE LONGITUT I 320 CM D'ALÇADA, COMPOSTA PER: - PORTA DE D'UNA FULLA BATENT DE 100X280 CM - TARJA LATERAL FIXA DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS D'ESPECEJAMENT - TARJA SUPERIOR FIXA AMB PANELL SANDWICH D'ALUMINI. I FORMADA PER - BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT 60X20 MM - PERFILERIA D'ALUMINI LACAT COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, TIPUS CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL O EQUIVALENT, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA CLASSE E1800 D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ACABAT LACAT COLOR RAL A DEFINIR PER LA DF, AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ I DOBLE CAPA D'ACABAT AMB GRUIX, I QUALITAT DEL PROCÉS GARANTIT PEL SEGELL QUALICOAT. - ENVIDRAMENT AMB VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600 - MANETA, FRONTISSES I FERRATGES DE PENJAR I OBERTURA HOMOLOGATS AMB LA SÈRIE SUBMINISTRADA, AMB MANETA I FRONTISSES DEL MATEIX COLOR QUE LA RESTA DE LA PERFILERIA	2.446,41 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- MECANISME DE TANCAMENT INTERIOR MITJANÇANT PANY I CLAU - TIRADORS INTERIORS I EXTERIORS AMB TUB D'ACER INOXIDABLE. - JUNTES D'ENVIDRAMENT D'EPDM - CARGOLS I FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE - ELEMENTS D'ESTANQUEITAT - SEGELLAT ENTRE MARC I PREMARC MITJANÇANT CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESIVA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRIMIDA, DE 10 MM DE GRUIX - SEGELLAT DE JUNT DE FUSTERIES AMB EL BUIT D'OBRA, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ - VINILS DE SENYALITZACIÓ SEGONS DISSENY DE LA DF INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS I/O PROPIETATS ACÚSTIQUES I TÈRMiques DESCRITES EN PROJECTE. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ, MITJANS AUXILIARS I ELEMENTS NECESSARIS PER AL CORRECTE MUNTATGE DE L'UNITAT D'OBRA SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.	
BAF6-1VEB	m2		FULLA FIXA D'ALUMINI LACAT BLANC, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, PER A COL·LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER A UN BUIT D'OBRA DE 5,25 A 7,99 M2 DE SUPERFÍCIE, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	535,65000 €
BAF3-1TAB	m2		FINESTRA D'ALUMINI LACAT BLANC, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, PER A COL·LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES CORREDISSES, PER A UN BUIT D'OBRA D'1,05 A 1,49 M2 DE SUPERFÍCIE, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 7A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	711,08000 €
B7J5PT01	m		CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESIVA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRIMIDA, DE 10 MM DE GRUIX	32,30000 €
BB91-SC01	m2		VINIL AUTOADHESIU AMB DIFERENTS PICTOGRAMES	59,66000 €
BAN6-1WGT	m		BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ 60X20 MM	91,29000 €
BC11-2SK9	m2		VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600	584,87000 €
B7J50010	dm3		MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	7,41000 €
			Altres conceptes	424,15000 €
P-182	EAQDSC01	u	PORTA FE08 1B 80X219 CM FENÒLICA SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE GRUIX, DE MIDES 80X219 CM FORMADA PER: - FULLA BATENT FENOLICA, CONSTRUÏDA EN FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM), AMB DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE EXTRUIT D'ALTA DENSITAT IGNÍFUG I HIDRÒFUG, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC DE 25 MM. - PREMARC DE FUSTA DE PI COL·LOCAT DE GRUIX SEGONS PARET DE BASE - MARC DE FUSTA FOLRAT AMB TAULER FENÒLIC - TAPETES DE 10 CM D'AMPLADA - 4 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE PER PORTA - MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA QUADRADA DE 18X18 CM. - TANCAMENT SILENCIÓS AMB CINTA DE GOMA NE DEOPRÉ EXTRUSIONAT DE BOLA - PANY AMB MESTREJAMENT DE CLAUS DE 3 NIVELLS - TOPALL CROMAT - SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.	937,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAQ1SC01	u	PORTA FE08 1B 80X219 CM FENÒLICA SEGONS DESCRIPCIO GENERICA DE LA PARTIDA	800,41000 €
			Altres conceptes	136,80000 €
P-183	EAQDSC02	u	PORTA FE09 1B 90X219 CM FENÒLICA SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE GRUIX, DE MIDES 90X219 CM FORMADA PER: - FULLA BATENT FENOLICA, CONSTRUÏDA EN FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM), AMB DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE EXTRUIT D'ALTA DENSITAT IGNÍFUG I HIDRÒFUG, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC DE 25 MM. - PREMARC DE FUSTA DE PI COL·LOCAT DE GRUIX SEGONS PARET DE BASE - MARC DE FUSTA FOLRAT AMB TAULER FENÒLIC - TAPETES DE 10 CM D'AMPLADA - 4 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE PER PORTA - MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA QUADRADA DE 18X18 CM. - TANCAMENT SILENCIÓS AMB CINTA DE GOMA NE DEOPRÉ EXTRUSIONATDE BOLA - PANY AMB MESTREJAMENT DE CLAUS DE 3 NIVELLS - TOPALL CROMAT - SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.	1.037,26 €
	BAQ1SC02	u	PORTA FE09 1B 90X219 CM FENÒLICA SEGONS DESCRIPCIO GENERICA DE LA PARTIDA	900,46000 €
			Altres conceptes	136,80000 €
P-184	EARASC01	u	PORTA FE05 1C 140X320 CM METÀL·LICA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA DE MIDES TOTALS 140X320 CM, FORMADA PER: - MUNTANTS LATERALS AMB TUB D'ACER 60X100X3 MM - UNA FULLA CORREDERA EXTERIOR DE 140X320 CM, AMB ESTRUCTURA INTERIOR AMB PERFIL TUBULARS D'ACER DE 40X40X3 MM SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE, FOLRADES PER LA CARA EXTERIOR AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT 0.8 MM DE GRUIX I REBLERTA INTERIORMENT AMB ESCUMA DE POLIURETÀ - FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER DOBLE GUIA D'ACER GALVANITZAT TIPUS KLEIN K150 O EQUIVALENT, CARROS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ, MUNTADA ALS PARAMENTS DE SUPORT I A LA PORTA - TIRADORS EXTERIORS I INTERIORS AMB TUB D'ACER DE 30 MM DE DIAMETRE - PANY I CLAU TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.	1.992,98 €
	EAZGH3G0	u	FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER GUIA D'ACER GALVANITZAT DE 3 M, LLARG, PER A UNA PORTA DE PES MÀXIM DE 300 KG, 2 CARROS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ, MUNTADA ALS PARAMENTS DE SUPORT I A LA PORTA	136,31000 €
	P89F-4VW0	m2	PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT	193,74000 €
	BAFAFI06	u	PORTA FE05 1C 160X300 CM METÀL·LICA SEGONS DESCRIPCIO GENERICA DE LA PARTIDA	1.390,13000 €
			Altres conceptes	272,80000 €
P-185	EARASC11	u	PORTA FE12 2C 460X320 CM METÀL·LICA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA DE MIDES TOTALS 460X320 CM, FORMADA PER: - MUNTANTS LATERALS AMB TUB D'ACER 60X100X3 MM - DUES FULLES CORREDERES EXTERIOR DE 230X320 CM CADASCUNA, AMB ESTRUCTURA INTERIOR AMB PERFIL TUBULARS D'ACER DE 40X40X3 MM SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE, FOLRADES PER LA CARA EXTERIOR AMB XAPA	5.203,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			D'ACER GALVANITZAT 0.8 MM DE GRUIX I REBLERTA INTERIORMENT AMB ESCUMA DE POLIURETÀ - FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER DOBLE GUIA D'ACER GALVANITZAT TIPUS KLEIN K150 O EQUIVALENT, CARROS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ, MUNTADA ALS PARAMENTS DE SUPORT I A LA PORTA - TIRADORS EXTERIORS I INTERIORS AMB TUB D'ACER DE 30 MM DE DIAMETRE - PANY I CLAU TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀ DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.	
	P89F-4VW0	m2	PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT	557,00000 €
	PAZ2-BTIO	u	FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER GUIA D'ACER GALVANITZAT DE 5 M, LLARG, PER A UNA PORTA DE PES MÀXIM DE 500 KG, 2 CARROS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ, MUNTADA ALS PARAMENTS DE SUPORT I A LA PORTA	419,94000 €
	BAFAFI07	u	PORTA FE05 1C 160X300 CM METÀL·LICA SEGONS DESCRIPCIO GENERICA DE LA PARTIDA	3.735,90000 €
			Altres conceptes	491,04000 €
P-186	EARASC22	u	PORTA FE14 1C 230X320 CM METÀL·LICA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA DE MIDES TOTALS 230X320 CM, FORMADA PER: - MUNTANTS LATERALS AMB TUB D'ACER 60X100X3 MM - UNA FULLA CORREDERA EXTERIOR DE 210X320 CM, AMB ESTRUCTURA INTERIOR AMB PERFIL TUBULARS D'ACER DE 40X40X3 MM SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE, FOLRADES PER LA CARA EXTERIOR AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT 0.8 MM DE GRUIX I REBLERTA INTERIORMENT AMB ESCUMA DE POLIURETÀ - FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER DOBLE GUIA D'ACER GALVANITZAT TIPUS KLEIN K150 O EQUIVALENT, CARROS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ, MUNTADA ALS PARAMENTS DE SUPORT I A LA PORTA - TIRADORS EXTERIORS I INTERIORS AMB TUB D'ACER DE 30 MM DE DIAMETRE - PANY I CLAU TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀ DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.	2.427,40 €
	BAFAFE14	u	PORTA FE14 1C 210X300 CM METÀL·LICA SEGONS DESCRIPCIO GENERICA DE LA PARTIDA	1.824,55000 €
	P89F-4VW0	m2	PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT	193,74000 €
	EAZGH3G0	u	FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER GUIA D'ACER GALVANITZAT DE 3 M, LLARG, PER A UNA PORTA DE PES MÀXIM DE 300 KG, 2 CARROS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ, MUNTADA ALS PARAMENTS DE SUPORT I A LA PORTA	136,31000 €
			Altres conceptes	272,80000 €
P-187	EASAPI3F	u	PORTA FE04 1B 80X220 CM FENÒLICA EI60 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ PORTA LLISA DE MIDES 80X210 CM, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESISTÈNCIA AL FOC EI2-60-C5, FORMADA PER: - FULLA TIPUS SANDWICH DE 46 MM DE GRUIX RF60, AMB BASTIDOR PERIMETRAL DE FUSTA MASSISSA VERMELLA I JUNTA INTUMESCENT, ÀNIMA D'AGLOMERAT ALLEUGERIT DE 40 MM DE GRUIX I ACABAT AMB PLAQUES HPL DE COMPACTE FENÒLIC DE 3 MM DE GRUIX, COLOR BLANC A CONFIRMAR PER LA DF SOBRE MOSTRES. - MARC AMB PERFIL CONFORMAT D'ACER AMB GARRES PER A ANCORATGE A	1.124,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			OBRA, AMB JUNTA INTUMESCENT. - 3 FRONTISSES PER FULLA SOLDADES AL SETGE I REBLÓ A LA FULLA - PANY EMBOTIT DE TANCAMENT A UN PUNT, CILINDRE DE LLAUTÓ AMB CLAU, ESCUTS I MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA DE PROTECCIÓ QUADRADA - TOPALL CARGOLAT D'ACER INOXIDABLE I GOMA. INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀ DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.	
	BAZZGA01	u	TANCAPORTES AUTOMÀTIC AMB MOLLA D'ACER INOXIDABLE TIPUS PINYÓ-CREMALLERA, AMB VELOCITAT DE TANCAMENT AJUSTABLE, COP FINAL AJUSTABLE, CERTIFICAT SEGONS UNE EN 1154, MODEL A DEFINIR SOBRE MOSTRES	74,73000 €
	BAZZGU01	u	TOPALL CARGOLAT D'ACER INOXIDABLE I GOMA	4,30000 €
	BASAPI3F	u	PORTA FE04 1B 80X220 CM FENÒLICA EI60	1.012,77000 €
			Altres conceptes	32,83000 €
P-188	EB14SC01	m	PASSAMÀ S03 ACER PINTAT D.30 MM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ DE TUB D'ACER DE 30 MM DE DIÀMETRE COL·LOCAT SOBRE PIPETES DE CONNEXIÓ A PARAMENT DE D.8 MM, FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE PARET TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DOS D'ACABAT A L'ESMALT SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	78,87 €
	P894-4V9F	m2	PINTAT DE BARANA I REIXA D'ACER DE PLANXA, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT	6,18000 €
	BB1A-SC01	m	PASSAMÀ DE PERFIL D'ACER DE 30 A 50 MM DE DIÀMETRE, I SUPORTS DE PERFIL D'ACER DE 15 MM DE DIÀMETRE CADA 2 M	44,73000 €
			Altres conceptes	27,96000 €
P-189	ED5EAGM6	u	CANAL D'ACER INOXIDABLE DE TIPUS PER A DUTXA SENSE PENDENT, SORTIDA LLIURE, VERTICAL, D'1,5 MM DE GRUIX, DE 100 A 200 MM D'AMPLÀRIA, DE 30 A 100 MM D'ALÇÀRIA, PER A UNA CÀRREGA CLASSE K 3, COL·LOCADA	105,41 €
	BD5EAGM6	m	CANAL D'ACER INOXIDABLE DE TIPUS PER A DUTXA, SENSE PENDENT, SORTIDA LLIURE, VERTICAL, D'1,5 MM DE GRUIX, PER A UNA CÀRREGA CLASSE K 3, DE 100 A 200 MM D'AMPLÀRIA, DE 30 A 100 MM D'ALÇÀRIA	97,42000 €
			Altres conceptes	7,99000 €
P-190	EJ22SS01	u	CONJUNT DE MESCLADOR, AIXETA I RUIXADOR PER A DUTXA, PER A INSTAL·LACIÓ VISTA, AMB COS DE LLAUTÓ CROMAT I POLSADOR EN POLIACETAT NEGRE AMB REGULADOR AUTOMÀTIC DE CABAL MODEL PRESTO ALPA 80 INSTALACION PANEL O EQUIVALENT, AMB LIMITADOR DE CABAL 1/2 CROMAT (1675 04 05), INCLOENT PRESTO 55 EMBELLECEDOR PLANO O EQUIVALENT, I RUIXADOR ANTIVANDÀLIC AMB MUNTATGE MURAL I DE BAIX CONSUM	245,80 €
	BJ22SS01	u	CONJUNT DE MESCLADOR, AIXETA I RUIXADOR PER A DUTXA, PER A INSTAL·LACIÓ VISTA, AMB COS DE LLAUTÓ CROMAT I POLSADOR EN POLIACETAT NEGRE AMB REGULADOR AUTOMÀTIC DE CABAL MODEL PRESTO ALPA 80 INSTALACION PANEL O EQUIVALENT, AMB LIMITADOR DE CABAL 1/2 CROMAT (1675 04 05), INCLOENT PRESTO 55 EMBELLECEDOR PLANO O EQUIVALENT, I RUIXADOR ANTIVANDÀLIC AMB MUNTATGE MURAL I DE BAIX CONSUM	220,07000 €
			Altres conceptes	25,73000 €
P-191	EJ23Z016	u	AIXETA ANTIRROBATORI PER A LAVABO, TEMPORITZADA, AMB POLSADOR ANTIRROBATORI, PER A AIGUA FREDA, COL·LOCADA SOBRE TAULELL, MODEL PRESTO XT ECO L O EQUIVALENT	75,77 €
	BJ23U010	u	AIXETA ANTIRROBATORI PER A LAVABO, TEMPORITZADA, AMB POLSADOR ANTIRROBATORI, PER AIGUA FREDA	18,34000 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ2ZU020	u	CANELLA	15,72000 €
	BJ2ZU010	u	ELEMENTS D'ENLLAÇ I RÀCORDS	4,92000 €
	BJ2ZU030	u	POLSADOR ANTIRROBATORI	12,82000 €
			Altres conceptes	23,97000 €
P-192	EJ248125	u	FLUXOR PER A INODOR, MUNTAT SUPERFICIALMENT, AMB AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA INCORPORATS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA D'1''	162,45 €
	BJ248125	u	FLUXOR PER A INODOR, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT, AMB AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA INCORPORATS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA 1''	126,00000 €
			Altres conceptes	36,45000 €
P-193	EJ2A8123	u	FLUXOR PER A ABOCADOR, MURAL, MUNTAT SUPERFICIALMENT, AMB AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA INTEGRAL INCORPORATS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA DE 3/4''	194,20 €
	BJ2A8123	u	FLUXOR PER A ABOCADOR, MURAL, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT, AMB AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA INTEGRAL INCORPORATS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA DE 3/4''	157,75000 €
			Altres conceptes	36,45000 €
P-194	EJ334451	u	DESGUÀS MECÀNIC RECTE PER A LAVABO, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE 1''1/4, ROSCAT A UN SIFÓ DE LLAUTÓ CROMAT	42,21 €
	BJ334451	u	DESGUÀS MECÀNIC RECTE PER A LAVABO, DE LLAUTÓ DE DIÀMETRE 1''1/4, PER A ROSCAR AL SIFÓ DE LLAUTÓ CROMAT	27,62000 €
			Altres conceptes	14,59000 €
P-195	EJ33B16F	u	SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE LLAUTÓ CROMAT DE DIÀMETRE 1''1/4 AMB ENLLAÇ DE DIÀMETRE 30 MM, CONNECTAT A LA XARXA DE PETITA EVACUACIÓ	32,57 €
	BJ33B16F	u	SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE LLAUTÓ CROMAT DE DIÀMETRE 1''1/4 AMB ENLLAÇ DE DIÀMETRE 30 MM, PER A CONNECTAR AL RAMAL	25,28000 €
			Altres conceptes	7,29000 €
P-196	EJ42U010	u	DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1 KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT EN SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE SEGURETAT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	68,22 €
	BJ42U010	u	DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1 KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT DE SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE SEGURETAT.	60,96000 €
			Altres conceptes	7,26000 €
P-197	EJ4ZU025	u	PORTA-ROTLLES GEGANT DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE 250 MM DE DIÀMETRE I 110 MM DE FONDÀRIA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	31,62 €
	BJ4ZU025	u	PORTA-ROTLLES GEGANT DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE 250 MM DE DIÀMETRE I 110 MM DE FONDÀRIA	24,36000 €
			Altres conceptes	7,26000 €
P-198	EP434670	m	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6 U/UTP, APANTALLAT, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPAÇITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI SEGONS UNE-EN 50266, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL	1,14 €
	UTPCAT6	m	CABLE CAT6 U/UTP DCA LSOH BL BOX 305 M O EQUIVALENT	0,34000 €
			Altres conceptes	0,80000 €
P-199	EQ54CF01	u	TAULELL RECEPCIÓ SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAULELL DE RECEPCIÓ DE MIDESDE MIDES	926,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			3.10X0.60X0.72, AMB SOBRE DE TAULELL COMPACTE FENÒLIC COLOR A DEFINIR PER LA DF, DE 25 MM DE GRUIX I POTES METÀL·LIQUES DE PERFIL TUBULAR DE 50 I TRAVESSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI, SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ I TAPA PASSA CABLES. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE		
	BQ54CF01	u	TAULELL DE RECEPCIÓ 3.00X0.60X0.72, AMB SOBRE DE MELANINA BLANC I POTES METÀL·LIQUES DE PERFIL TUBULAR DE 50 I TRAVESSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI, SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ I TAPA PASSA CABLES, INCLÒS BUCLE AUDITIU ENCOLAT PER LA PART INFERIOR DEL SOBRE, AMB MICRÒFON	843,60000	€
			Altres conceptes	82,46000	€
P-200	EQ8AU100	u	EIXUGAMANS ANTIVANDÀLIC, PER AIRE CALENT AMB SENSOR ELECTRÒNIC DE PRESÈNCIA, DE PLANXA D'ACER VITRIFICADA, DE POTÈNCIA 1800 W, CABAL 3,6 M3/MINUT I TEMPERATURA 61°C, INSTAL·LAT	238,62	€
	BQ8AU100	u	EIXUGAMANS ANTIVANDÀLIC, PER AIRE CALENT AMB SENSOR ELECTRÒNIC DE PRESÈNCIA, DE PLANXA D'ACER VITRIFICAT, DE POTÈNCIA 1800 W, CABAL 3,6 M3/MINUT I TEMPERATURA 61°C	216,30000	€
			Altres conceptes	22,32000	€
P-201	F216SS01	m	ENDERROC DE XARXA ATURAPILOTES DE 6 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, INCLOENT DESMUNTATGE DE XARXA, DESMUNTATGE D'ESTRUCTURA DE SUPORT I REPICAT DE DAUS DE FORMIGÓ, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	11,26	€
			Altres conceptes	11,26000	€
P-202	F21HSC01	u	DESMUNTATGE DE LLUMENERA I COLUMNA EXTERIOR AMB PROJECTORS PER A IL·LUMINACIÓ DEL CAMP, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, INCLOENT, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	80,89	€
			Altres conceptes	80,89000	€
P-203	F21HSS01	u	DESMUNTATGE DE LLUMENERA I COLUMNA EXTERIOR AMB PROJECTORS PER A IL·LUMINACIÓ DEL CAMP, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, INCLOENT, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	268,63	€
			Altres conceptes	268,63000	€
P-204	FROSYM01	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'INVERSOR TRIFÀSIC, POTÈNCIA MÀXIMA D'ENTRADA 40 KW, TENSIÓ MÀXIMA D'ENTRADA 1100V, RANG TENSIÓ D'ENTRADA 180-1000, POTÈNCIA NOMINAL DE SORTIDA 400KW, EFICIÈNCIA MAX. 98,6%, DIMENSIONS 1008X678X343 MM, PES 93,5 KG, GRAU DE PROTECCIÓ IP66, INDICADOR D'ESTAT DE FUNCIONAMENT AMB LED, COMUNICACIÓ RS485/WIFI.	4.013,15	€
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	100,01000	€
	INVER40	u	INVERSOR 40 KW	3.840,38000	€
			Altres conceptes	72,76000	€
P-205	G7J21JK2	m2	REBLERT DE JUNT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 20 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB ADHESIU	12,62	€
	B7C23200	m2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 20 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 0,45 M2·K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL RECTE	2,06000	€
	B0911200	kg	ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC COMPATIBLE AMB EL POLIESTIRÈ	3,01000	€
			Altres conceptes	7,55000	€
P-206	HIMCS400	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA SECCIONADORA DE 400 A, FABRICADA EN MATERIAL AILLANT DE POLIESTER, SEGONS NORMES I HOMOLOGADA PER FECSA-ENDESA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI.	204,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	SECCI400	u	CAIXA DE SECCIONAMENT CS400ENBUC O EQUIVALENT	156,25000 €
			Altres conceptes	48,55000 €
P-207	HZCAN300	u	SUMINISTROE INSTALACIÓN DE CANALERA FABRICADA EN POLIESTER, DE 900 MM DE ALTURA Y 300 MM DE ANCHURA, PARA PROTECCIÓN DE CABLES DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A CGP SEGÚN NORMAS ENDESA.	143,00 €
	CANAL300	u	CANALERA APERTURA 3 900 MM	118,75000 €
			Altres conceptes	24,25000 €
P-208	JAM72S30	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MÒDUL SOLAR FOTOVOLTAIC DE CÈL·LULES DE SILICI MONOCRISTALINO JAM72S30-550/*MR O EQUIVALENT, POTÈNCIA MÀXIMA (WP) 550 W, TENSIÓ A MÀXIMA POTÈNCIA (VMP) 41,96 V, INTENSITAT A MÀXIMA POTÈNCIA (IMP) 13.11 A, TENSIÓ EN CIRCUIT OBERT (VOC) 49,90 V, INTENSITAT DE CURTCIRCUIT (ISC) 14,00 A, EFICIÈNCIA 21,3%, 144 CÈL·LULES, VIDRE EXTERIOR TEMPERAT DE 3,2 MM DE GRUIX, CAPA ADHESIVA DE ETILVINILACETATO (EVA), CAPA POSTERIOR DE POLIFLUORURO DE VINIL, POLIÈSTER I POLIFLUORURO DE VINIL (TPT), MARC D'ALUMINI ANODITZAT, TEMPERATURA DE TREBALL -40 °C FINS A 85 °C, DIMENSIONS 2278X1134X30 MM, PES 27,3 KG. CARACTERÍSTIQUES: RANG DE TENSIÓ MPP 320 - 800 V MÀXIMA TENSIÓ D'ENTRADA 1.000 V POTÈNCIA MÁX SORTIDA INSTAL·LACIÓ 22.500 W MÀXIMA CORRENT D'ENTRADA 51 A POTÈNCIA NOMINAL SORTIDA 15.000 W MÀXIMA POTÈNCIA SORTIDA 15.000 VA RENDIMENT MÀXIM 98,1% EURO RENDIMENT 97,8% TENSIÓ DE XARXA / FREQUÈNCIA 400 V / 50 HZ COEFICIENT DE DISTORSIÓ NO LINEAL 1,5% FACTOR DE POTÈNCIA 0 – 1 IND/*CAP AUTOCONSUM NOCTURN < 1 W MESURES 725 X 510 X 225 MM PES 43,4 KG REFRIGERACIÓ AIRE REGULADA TIPUS DE PROTECCIÓ DE LA CAIXA IP66 MARGE DE TEMP. AMBIENT -40 ... 60 °C HUMITAT ADMISSIBLE AIRE 0 ... 100%	127,49 €
	PLASOL	u	MÒDUL PREU SALTOKI O EQUIVALENT	98,24000 €
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	5,00000 €
			Altres conceptes	24,25000 €
P-209	K21BSS01	m	ARRENCADA DE BARANA PERIMETRAL DEL CAMP DE FUTBOL AMB PASSAMÀ SUPERIOR I MUNTANTS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	3,63 €
			Altres conceptes	3,63000 €
P-210	KS1BSC01	u	DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT DE CAMP DE FUTBOL EXISTENT FORMAT PER DUES BANQUETES I SIS PORTERIES, INCLOENT REPICAT DE DAUS DE FORMIGÓ, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	254,67 €
			Altres conceptes	254,67000 €
P-211	KY01AYUD	u	AJUDES DE PALETA NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ D'INSTAL·LACIONS NOVES A L'EDIFICI. INCLOU: - OBERTURA I TAPAT DE REGATES EN PARETS CERÀMIQUES - FORMACIÓ D'ENCAST PER A PETITS ELEMENTS A PARET CERÀMIQUES, AMB MITJANS MANUALS, I COLLAT AMB GUIX O MORTER - FORAT AMB EQUIPS PER A TALL/BROCA DE DIAMANT, DE SOSTRE ALLEUGERIT, DE 5 A 20 CM DE DIÀMETRE I FINS A 350 MM DE FONDÀRIA INCLOU TOTS ELS TREBALLS AUXILIARS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS	2.099,60 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	2,099,60000	€
P-212	LEG9213	u	CAIXA DE DERIVACIÓQUADRADA DE PLASTIFICADA, DE 100X100 MM, AMBGRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADASUPERFICIALMENT.	7,56	€
	LEG0920	u	CJ.PLEXO 105X105X55 - 7 CONOS O EQUIVALENT	3,20000	€
	WUR0903	u	TAC MASTER NYLON D 6MM	0,12000	€
	WUR0172	u	WUPO COMBINAT ZN 4.5X35 O EQUIVALENT	0,20000	€
			Altres conceptes	4,04000	€
P-213	LEG9217	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXAD'ENTRONCAMENTS I/O DERIVACIÓ DE 180 X 140 MM, FABRICADA EN MATERIAL PLÀSTICAUTOEXTINGUIBLE, FINS I TOTELEMENTS DE FIXACIÓ I ALTRAPETIT MATERIAL PER A LA SEVAINSTAL·LACIÓ.	395,13	€
	TORRX4-2	u	CARGOL ACERO ROSCA XAPA M4,2X13	0,12000	€
	TACNY6	u	TAC NYLON GRIS 6	0,04000	€
	LEG92176	u	CAIXA RECTANGULAR 4+6 CONOS 180X140X86MM	4,97000	€
			Altres conceptes	390,00000	€
P-214	LTC2201500	u	SUBMINISTRAMENT DE PROJECTOR LED PER A INSTAL·LACIÓ INTERIOR I EXTERIOR. COS D'INJECCIÓ D'ALUMINI. CRISTALL DE PROTECCIÓ. REFLECTOR D'ALUMINI SEMI LLUENTOR. FORQUETA DE FIXACIÓ. ORIENTABLE. MEIDAS: 360X230X75 MM PES: 2.2 KG TENSIÓ: 100-265 VAC FREQUÈNCIA: 50 HZ POTÈNCIA: 150 W FP: 0.9 FLUX LLUMINÓS: 12000 LUM TEMPERATURA DE COLOR: 4000°K	184,25	€
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	3,75000	€
	PROLED	u	PROJECTRO LED	156,25000	€
			Altres conceptes	24,25000	€
P-215	MADBMC87	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXETA D'EXTRACCIÓ DE 800 X75 MM, EN ALUMINI ANODITZAT. LÀMINES VERTICALS SIMPLE DEFLEXIÓ, PER A FIXACIÓ DIRECTA EN CONDUCTE CIRCULAR. MARCA TROX, MADEL O EQUIVALENT	47,50	€
	ESCRM58501	u	REIXA MADEL BMC 500X75 MM O EQUIVALENT	31,25000	€
			Altres conceptes	16,25000	€
P-216	MADDXL202	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA PER A PRESA D'AIRE EXTERIOR AMB ALETES FIXES DE PAS 100, FABRICADA EN ALUMINI NATURAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - MODEL: MADEL DXL NAT O EQUIVALENT - DIMENSIONS: 400 X 400 MM - CABAL DE PAS: 1500 M³/H A 45 DB(A) - ACCESSORIS: MALLA D'ACER GALVANITZAT, PORTAFILTRES I FILTRE G3	66,37	€
	REIXA2020	u	REJA DXL 200X200 O EQUIVALENT	51,99000	€
	MARC	u	MARC	6,25000	€
			Altres conceptes	8,13000	€
P-217	MADDXL303	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA PER A PRESA D'AIRE EXTERIOR AMB ALETES FIXES DE PAS 100, FABRICADA EN ALUMINI NATURAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - MODEL: MADEL DXL NAT O EQUIVALENT - DIMENSIONS: 400 X 400 MM - CABAL DE PAS: 1500 M³/H A 45 DB(A) - ACCESSORIS: MALLA D'ACER GALVANITZAT, PORTAFILTRES I FILTRE G3	89,62	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	MARC2	u	MARC	7,50000	€
	REIXA3030	u	REJA DXL 300X300 O EQUIVALENT	65,87000	€
			Altres conceptes	16,25000	€
P-218	MADDXL404	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA PER A PRESA D'AIRE EXTERIOR AMB ALETES FIXES DE PAS 100, FABRICADA EN ALUMINI NATURAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - MODEL: MADEL DXL NAT O EQUIVALENT - DIMENSIONS: 400 X 400 MM - CABAL DE PAS: 1500 M³/H A 45 DB(A) - ACCESSORIS: MALLA D'ACER GALVANITZAT, PORTAFILTRES I FILTRE G3	100,93	€
	REIXADXL	u	REIXA DXL 400X400 O EQUIVALENT	86,55000	€
	MARC	u	MARC	6,25000	€
			Altres conceptes	8,13000	€
P-219	MADEMTAR	u	REIXA DE RETORN D'AIRE D'ALETES FIXES A 45° AMB REGULADOR PER ANAR INSTAL·LADA A LA PARET O AL FALS SOSTRE I ACCESSORIS NECESSARIS PEL MUNTATGE I SUPORT. ACABAT DE COLOR ALUMINI ANODITZAT. MARCA: MADEL O EQUIVALENT MODEL: EMT-AR+SP 200X400 O EQUIVALENT	46,38	€
	REIX1	u	REIXA DE RETORN D'AIRE D'ALETES FIXES A 45° AMB REGULADOR	34,25000	€
			Altres conceptes	12,13000	€
P-220	MADEMTAR	u	REIXA DE RETORN D'AIRE D'ALETES FIXES A 45° AMB REGULADOR PER ANAR INSTAL·LADA A LA PARET O AL FALS SOSTRE I ACCESSORIS NECESSARIS PEL MUNTATGE I SUPORT. ACABAT DE COLOR ALUMINI ANODITZAT. MARCA: MADEL O EQUIVALENT MODEL: EMT-AR+SP 200X800 O EQUIVALENT	61,25	€
	MADELEMT	u	MAD EMT AR 200X800 O EQUIVALENT	45,00000	€
			Altres conceptes	16,25000	€
P-221	MITMGPEZ	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SPLIT DE CONDUCTE, GAMA COMERCIAL, MARCA MITSUBISHI ELÈCTIRC, MODEL MGPEZ50VJA O EQUIVALENT. CONJUNT FORMAT PER: ·UNIDAD INTERIOR: PEAD-SM50JA ·UNIDAD EXTERIOR:SUZ-SM50VA - CAPACITAT FRED: 5,0 KW - CAPACITAT CALOR: 6,0 KW - CONSUM FRED: 1,55 KW - CONSUM CALOR: 1,62 KW - ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA: 230 V F+N+TT - CANONADES FRIGORÍFIQUES: 5/8''-3/8'' - GAS FRIGORÍFIC: R32 INCLOU 20 CANONADA FRIGORÍFICA 3/8''-5/8'', CANAL, SOPORTACIÓ, LÍNIES D'INTERCONEXIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI.	2.311,35	€
	OUT38RO	m	CANONADA DE COURE ROTLLO FRIGO 3/8X0.80	32,85000	€
	COQ3-8-19	m	COQUILLA DE 3/8 19MM	18,00000	€
	COQ3-4-19	m	COQUILLA DE 3/4 10MM	25,05000	€
	MITPED50	u	CONDUCTE MARCA MITSUBISHI MODEL PED-50 O EQUIVALENT	1.547,00000	€
	MATSOP	pa	MATERIAL DE SOPORTACIÓ	390,00000	€
	OUT34RO	m	CANONADA COURE ROTLLO FRIGO 3/4X1.00	55,95000	€
			Altres conceptes	242,50000	€
P-222	MITMG1VJA	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SPLIT DE CONDUCTE, GAMA COMERCIAL, MARCA MITSUBISHI ELÈCTIRC, MODEL MGPEZ71VJA O EQUIVALENT. CONJUNT FORMAT PER: ·UNIDAD INTERIOR: PEAD-SM71JA	2.364,32	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			-UNIDAD EXTERIOR:SUZ-SM71VA - CAPACITAT FRED: 7,1 KW - CAPACITAT CALOR: 8,0 KW - CONSUM FRED: 2,08 KW - CONSUM CALOR: 2,21 KW - ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA: 230 V F+N+TT - CANONADES FRIGORÍFIQUES: 5/8''-3/8'' - GAS FRIGORÍFIC: R32 INCLOU 20 CANONADA FRIGORÍFICA 3/8''-5/8'', CANAL, SOPORTACIÓ, LINIES D'INTERCONEXIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI.	
	COQ3-4-19	m	COQUILLA DE 3/4 10MM	25,05000 €
	MATSOP	pa	MATERIAL DE SOPORTACIÓ	390,00000 €
	OUT34RO	m	CANONADA COURE ROTLLO FRIGO 3/4X1.00	55,95000 €
	OUT38RO	m	CANONADA DE COURE ROTLLO FRIGO 3/8X0.80	32,85000 €
	MITPED71	u	CONDUCTE MARCA MITSUBISHI MODELO PED-71 O EQUIVALENT	1.600,00000 €
	COQ3-8-19	m	COQUILLA DE 3/8 19MM	18,00000 €
			Altres conceptes	242,47000 €
P-223	MITMPKZ35	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SPLIT MURAL, GAMA COMERCIA, MARCA MITSUBISHI ELÈCTIRC, MODEL MPEZ35VJA O EQUIVALENT. CONJUNT FORMAT PER: -UNIDAD INTERIOR: PKA-M35HAL -UNIDAD EXTERIOR:PUZ-ZM35VKA - CAPACITAT FRED: 3,6 KW - CAPACITAT CALOR: 4,1 KW - CONSUM FRED: 0,85 KW - CONSUM CALOR: 1,04 KW - ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA: 230 V F+N+TT - CANONADES FRIGORÍFIQUES: 1/4''-1/2'' - GAS FRIGORÍFIC: R32 INCLOU 20 CANONADA FRIGORÍFICA 1/4''-1/2'', CANAL, SOPORTACIÓ, LINIES D'INTERCONEXIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI.	1.519,45 €
	OUT40RO	m	CANONDA COURE ROTLLO FRIGO 1/8X0.80	30,30000 €
	COQ1-2-19	m	COQUILLA 1/2 19MM	18,00000 €
	MATSOP	pa	MATERIAL DE SOPORTACIÓ	26,00000 €
	OUT39RO	m	CANONADA DE COURE ROTLLO FRIGO 1/2X0.80	32,25000 €
	COQ1-8-19	m	COQUILLA 1/8 19MM	17,40000 €
	MPH35	u	SPLIT MURAL, GAMA COMERCIA, MARCA MITSUBISHI ELÈCTIRC, MODEL MPEZ35VJA O EQUIVALENT	1.153,00000 €
			Altres conceptes	242,50000 €
P-224	MITMPKZ35	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SPLIT MURAL, GAMA COMERCIA, MARCA MITSUBISHI ELÈCTIRC, MODEL MPEZ35VJA O EQUIVALENT. CONJUNTFORMAT PER: -UNIDAD INTERIOR: PKA-M35HAL -UNIDAD EXTERIOR:PUZ-ZM35VKA - CAPACITAT FRED: 3,6 KW - CAPACITAT CALOR: 4,1 KW - CONSUM FRED: 0,85 KW - CONSUM CALOR: 1,04 KW - ALIMENTACIÓELÈCTRICA: 230 V F+N+TT - CANONADES FRIGORÍFIQUES: 1/4''-1/2'' - GAS FRIGORÍFIC: R32 INCLOU 20 CANONADAFRIGORÍFICA 1/4''-1/2'', CANAL, SOPORTACIÓ, LINIESD'INTERCONEXIÓ. TOTALMENTINSTAL·LADA I EN SERVEI.	1.553,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	COQ3-8-19	m	COQUILLA DE 3/8 19MM	18,00000	€
	MITMPK35	u	MITMPK35VHAL O EQUIVALENT	1.153,00000	€
	OUT38RO	m	CANONADA DE COURE ROTLLO FRIGO 3/8X0.80	32,85000	€
	OUT34RO	m	CANONADA COURE ROTLLO FRIGO 3/4X1.00	55,95000	€
	MATSOP	pa	MATERIAL DE SOPORTACIÓ	26,00000	€
	COQ3-4-19	m	COQUILLA DE 3/4 10MM	25,05000	€
			Altres conceptes	242,50000	€
P-225	OPTCC40F	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL DE SENYALITZACIÓ PER A REBRE LA TRUCADA DE FINS A QUATRE BANYS ASSISTITS EQUIPATS AMB CONJUNTS KB-10F O EQUIVALENT. DISPOSA DE QUATRE LEDS QUE S'IL·LUMINEN INDICANT L'ORIGEN DE LA CRIDA I UN TIMBRE DE CRIDA QUE POT SILENCIAR-SE DES DEL POLSADOR DE MUTE. NOTA IMPORTANT: EL MÒDUL CC-40F ESTÀ DISSENYAT COM A REPETIDOR DE CRIDA, EN ELS CASOS EN QUÈ LA LOCALITZACIÓ DE LES LLUM DE PASSADÍS UC-LP NO ESTIGUI EN LLOC VISIBLE O DE PAS HABITUAL. LA FUNCIÓ DEL POLSADOR MUTI ÉS LA DE SILENCIAR EL TIMBRE DE CRIDA MENTRE S'ATÉN PERSONALMENT LA CRIDA.	370,38	€
	OPC40F	u	SEÑALIZADOR LLAMADA 4 BAÑOS, C. UNIVERSAL	316,13000	€
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	30,00000	€
			Altres conceptes	24,25000	€
P-226	OPTKB10F	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT OPTIMUS KB-10F O EQUIVALENT, COMPOST PER MECANISMES DE CRIDA I SENYALITZACIÓ, DISSENYAT PER A SER INSTAL·LAT EN ELS BANYS ASSISTITS SEGONS LES INDICACIONS QUE APAREIXEN EN EL CODI TÈCNIC D'EDIFICACIÓ (DB SUA - SUA3). EL KIT KB-10F INCORPORA: - MECANISME DE CRIDA PER POLSADOR I TIRADOR AMB LED TESTIMONI DE CRIDA CURSADA - MECANISME PER A REPOSICIÓ AMB LED DE CRIDA EN CURS. - FONT D'ALIMENTACIÓ 24 VCC.	337,58	€
	OPTKB	u	CONJUNT DE SENYALITZACIÓ DE BAÑOS ASSISTITS	259,25000	€
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	30,00000	€
			Altres conceptes	48,33000	€
P-227	P214S-73G4	m	ENDERROC DE REIXAT METÀL·LIC DE 2 A 4 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	5,66	€
			Altres conceptes	5,66000	€
P-228	P21Q4-MB0	u	ENDERROC I DESMUNTATGE D'ELEMENTS DIVERSOS NO CONTEMPLATS ESPECÍFICAMENT EN ALTRES PARTIDES, TALS COM L'ANTIGA CASETA DEL MAGATZEM DEL TIR AMB ARC I TOTS ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS ABANDONATS, INCLOSA LA RETIRADA, TRÀFEC, CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA I RESTES A UN ABOCADOR I/O GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT.	382,08	€
			Altres conceptes	382,08000	€
P-229	P2214-AYN	m3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ	4,62	€
			Altres conceptes	4,62000	€
P-230	P2217-55SU	m3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ	3,90	€
			Altres conceptes	3,90000	€
P-231	P221B-EL6Z	m3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	7,77	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	7,77000 €
P-232	P2211-8GY8	m	EXCAV.RASA INSTAL.40X70CM RETRO.,REBL.+COMPACT. TERRES SELEC.EXCAV. MEC.,PICÓ VIBRANT COMBUSTIBLE	10,84 €
			Altres conceptes	10,84000 €
P-233	P2243-53A9	m2	REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA	2,43 €
			Altres conceptes	2,43000 €
P-234	P2253-547A	m3	REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES PER A DRENATGE DE PEDRA GRANÍTICA, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM	56,87 €
	B03J-0K8P	t	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	55,32000 €
			Altres conceptes	1,55000 €
P-235	P2258-10CX	m3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, AMB MINICARREGADORA DE COMBUSTIBLE	3,86 €
			Altres conceptes	3,86000 €
P-236	P2259-548J	m2	REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM	1,33 €
			Altres conceptes	1,33000 €
P-237	P22D1-DGO	m2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	0,59 €
			Altres conceptes	0,59000 €
P-238	P2R3-HJG7	m3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	6,40 €
			Altres conceptes	6,40000 €
P-239	P2R5-DT1N	m3	TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT	23,18 €
			Altres conceptes	23,18000 €
P-240	P2R6-4I4M	m3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	13,07 €
			Altres conceptes	13,07000 €
P-241	P2RA-EU2Y	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
	B2RA-28TU	t	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-242	P2RA-EU30	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRO NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00 €
	B2RA-28UL	t	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRO NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-243	P2RA-EU32	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O	17,00 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS		
	B2RA-28TO	t	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	17,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-244	P2RA-EU36	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,30	€
	B2RA-28TK	t	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,30000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-245	P2RA-EU38	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00	€
			Sense descomposició	0,00000	€
P-246	P2RA-EU3J	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	9,60	€
	B2RA-28TM	t	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	9,60000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-247	P2RA-EU3T	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,05	€
	B2RA-28TN	t	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	13,05000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-248	P2RA-EU3X	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	4,50	€
	B2RA-28V6	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	4,50000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-249	P310-D51N	kg	ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,76	€
	B0B6-107E	kg	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,37000	€
	B0AM-078F	kg	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,01000	€
			Altres conceptes	0,38000	€
P-250	P312-I6CC	m3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA	117,64	€
	B06F1-I0IL	m3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	91,36000	€
			Altres conceptes	26,28000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-251	P312-M28H	m3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0.6, ABOCAT AMB BOMBA	133,64	€
	B06F2-LR3A	m3	FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0.6	107,36000	€
			Altres conceptes	26,28000	€
P-252	P320-D6YB	kg	ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500 S, D'UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,87	€
	B0B6-107E	kg	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,37000	€
	B0AM-078F	kg	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,01000	€
			Altres conceptes	0,49000	€
P-253	P322-D73H	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 250X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNEA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M	19,64	€
	B0D80-0CNX	m2	PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOS	1,41000	€
	B0DZ1-0ZLZ	I	DESENCOFRANT	0,22000	€
	B0D62-07PL	cu	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,16000	€
	B0D21-07OY	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,66000	€
	B0AK-07AS	kg	CLAU ACER	0,19000	€
	B0DZ5-0F6S	u	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X250 CM	0,59000	€
			Altres conceptes	16,41000	€
P-254	P324-LQTG	m3	FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ (CE, EHE), DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0.6 I ABOCAT AMB BOMBA	123,01	€
	B06F2-LQTJ	m3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0.6	98,54000	€
			Altres conceptes	24,47000	€
P-255	P3C0-3D8E	kg	ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,81	€
	B0AM-078F	kg	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,01000	€
	B0B6-107E	kg	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,37000	€
			Altres conceptes	0,43000	€
P-256	P3C2-4244	m2	ENCOFRAT AMB Taulons de fusta de lloses de fonaments	30,22	€
	B0D21-07OY	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	3,21000	€
	B0AK-07AS	kg	CLAU ACER	0,28000	€
	B0DZ1-0ZLZ	I	DESENCOFRANT	0,08000	€
	B0D31-07P4	m3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,70000	€
			Altres conceptes	25,95000	€
P-257	P3C5-NYHI	m3	FORMIGONAT DE LLOSA DE FONAMENTACIÓ AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC4 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0.55, ABOCAT AMB BOMBA	129,59	€
	B06F2-LVHV	m3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC4 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0.55	109,85000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	19,74000 €
P-258	P3P0-SC02	m	PEÇA PREFABRICADA DE VORA SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ EN TOT EL PERÍMETRE D'UNA PEÇA ESPECIAL PREFABRICADA DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DEL CANAL, TIPUS PRESTIGE O EQUIVALENT, COL·LOCADA AMB MORTER. S'INCLOU LA IMPERMEABILITZACIÓ DEL SUPORT D'AQUESTA PEÇA.	149,40 €
	B03Y-SC02	m	PEÇA PREFABRICADA DE VORA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	132,77000 €
			Altres conceptes	16,63000 €
P-259	P3P0-SC11	m2	FORMIGÓ PROJECTAT EN SEC, DE 30 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ I 20 CM DE GRUIX PER A MUR O SOLERA, ANB GARANTIA D'IMPERMEABILITZACIÓ PER A PISCINES	100,48 €
	B03Y-SC15	m3	FORMIGÓ PER A GUNITAR, AMB CIMENT I ÀRIDS ESPECIALS, HA-30/F/12/IV, DOSIFICACIÓ DE CEMENTO MAYOR DE 400 KG/M³.	55,38000 €
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,02000 €
			Altres conceptes	45,08000 €
P-260	P3Z3-D53G	m2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/B/20, ABOCAT DES DE CAMIÓ	14,30 €
	B067-2A9V	m3	FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/B/20	8,48000 €
			Altres conceptes	5,82000 €
P-261	P447-DMDH	kg	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A REFORÇ D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA	4,85 €
	B44Z-0M10	kg	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, PER A REFORÇ D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	1,92000 €
			Altres conceptes	2,93000 €
P-262	P447-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA D'ANCORATGE PER A POLITGES, FORMAT PER PLATINA DE FIXACIÓ FABRICADES EN ACER AMB ORIFICIS PER A LA FIXACIÓ A L'ESTRUCTURA O SUPORT I RANURES PER AL PAS DELS CABLES O CADENES, ANCORADES A SOSTRE MITJANÇANT PERNS D'ANCORATGE D'ALTA RESISTÈNCIA, ARAÑELES I CARGOLS DE LES PLATINES AL SUPORT. TOT COMPLET I ACABAT.	522,22 €
	B44Z-SC01	u	ANCORATGE PER A POLITGES, SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	465,00000 €
			Altres conceptes	57,22000 €
P-263	P4510-LQT3	m3	FORMIGONAMENT PER A PILARS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55, ABOCAT AMB BOMBA	157,60 €
	B06F2-LVFA	m3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55	103,51000 €
			Altres conceptes	54,09000 €
P-264	P4520-VR5	m3	FORMIGONAMENT PER A MUR, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55, ABOCAT AMB BOMBA	131,03 €
	B06F2-LVFA	m3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55	103,51000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	27,52000 €
P-265	P45C1-SC0	m3	FORMIGONAMENT DE LLOSES AMB FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0.55, ABOCAT AMB BOMBA	120,59 €
	B06F2-LVFA	m3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0.55	98,58000 €
			Altres conceptes	22,01000 €
P-266	P4B0-6093	u	ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 10 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT	10,36 €
	B0B7-106Q	kg	ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	0,51000 €
	B091-06VL	kg	ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A INJECTAR	1,93000 €
			Altres conceptes	7,92000 €
P-267	P4B8-D6QK	kg	ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,99 €
	B0B6-107E	kg	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,37000 €
	B0AM-078F	kg	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,02000 €
			Altres conceptes	0,60000 €
P-268	P4BC-43MU	kg	ARMADURA PER A MUR AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,99 €
	B0B6-107E	kg	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,37000 €
	B0AM-078F	kg	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,02000 €
			Altres conceptes	0,60000 €
P-269	P4BE-FIVO	kg	ARMADURA PER A PILARS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,77 €
	B0B6-107E	kg	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,37000 €
	B0AM-078F	kg	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,01000 €
			Altres conceptes	0,39000 €
P-270	P4DC-3UXZ	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI	37,06 €
	B0AK-07AS	kg	CLAU ACER	0,20000 €
	B0DZ1-0ZLZ	l	DESENCOFRANT	0,11000 €
	B0D70-0CEP	m2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	2,13000 €
	B0D62-07PL	cu	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,23000 €
	B0D31-07P4	m3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,73000 €
	B0D21-07OY	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,44000 €
			Altres conceptes	33,22000 €
P-271	P4DC-3UY0	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES INCLINADES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI	54,54 €
	B0DZ1-0ZLZ	l	DESENCOFRANT	0,11000 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0D31-07P4	m3	LLATA DE FUSTA DE PI	1,47000	€
	B0D21-07OY	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,57000	€
	B0AK-07AS	kg	CLAU ACER	0,20000	€
	B0D70-0CEP	m2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	2,13000	€
	B0D62-07PL	cu	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,23000	€
			Altres conceptes	49,83000	€
P-272	P4DC-3UY1	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI FOLRAT AMB TAULER FENÒLIC PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST	58,97	€
	B0D31-07P4	m3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,73000	€
	B0D62-07PL	cu	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,23000	€
	B0D70-0CEP	m2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	2,13000	€
	B0D70-0CF1	m2	TAULER ELABORAT AMB AGLOMERAT HIDRÒFUG AMB 2 CARES PLASTIFICADES, DE 10 MM DE GRUIX, PER A 1 ÚS	13,39000	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	DESENCOFRANT	0,16000	€
	B0AK-07AS	kg	CLAU ACER	0,20000	€
	B0D21-07OY	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,44000	€
			Altres conceptes	41,69000	€
P-273	P4DG-3XP	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CARES, D'ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST	30,35	€
	B0D62-07PL	cu	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,16000	€
	B0DZ5-0F6S	u	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X250 CM	0,59000	€
	B0D80-0CNS	m2	PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM PER A 20 USOS	3,64000	€
	B0D21-07OY	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,66000	€
	B0AK-07AS	kg	CLAU ACER	0,19000	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	DESENCOFRANT	0,27000	€
			Altres conceptes	24,84000	€
P-274	P4DG-3XPX	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM, PER A MURS DE BASE CURVILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CARES, D'ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST	37,03	€
	B0D21-07OY	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,66000	€
	B0DZ5-0F6S	u	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X250 CM	0,59000	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	DESENCOFRANT	0,27000	€
	B0D80-0CNS	m2	PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM PER A 20 USOS	3,64000	€
	B0D62-07PL	cu	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,16000	€
	B0AK-07AS	kg	CLAU ACER	0,19000	€
			Altres conceptes	31,52000	€
P-275	P4DH-DQD	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, D'ALÇÀRIA FINS A 3 M	28,52	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0DZ5-0F6T	u	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X50 CM	0,26000 €
	B0D62-07PL	cu	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,17000 €
	B0D80-0CNT	m2	PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X50 CM PER A 20 USOS	3,08000 €
	B0DZ1-0ZLZ	l	DESENCOFRANT	0,27000 €
			Altres conceptes	24,74000 €
P-276	P4DH-SJ01	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB MOTLLE CIRCULAR DE CARTRÓ PER A PILARS DE SECCIÓ CIRCULAR DE 25 CM DE, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, D'ALÇÀRIA FINS A 3 M	23,62 €
	B0DF2-0F1G	m2	MOTLLE CIRCULAR DE CARTRÓ, PER A ENCOFRAT DE PILARS 30 CM I FINS A 3 M D'ALÇÀRIA	14,32000 €
	B0D62-07PL	cu	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,17000 €
			Altres conceptes	9,13000 €
P-277	P4Z8-73EX	u	PASSADOR LLISCANT D'ACER INOXIDABLE DE 20 MM DE DIÀMETRE, DE 32 CM DE LLARGÀRIA I 780 N/MM2 DE LÍMIT ELÀSTIC, AMB BEINA CIRCULAR DE PVC I FIXACIONS DEL CONJUNT AMB ESTREPS D'ACER CORRUGAT, PER A JUNT DE DILATACIÓ O TREBALL, COL·LOCAT	42,10 €
	B4Z4-1K9F	u	PASSADOR LLISCANT D'ACER INOXIDABLE DE 20 MM DE DIÀMETRE, DE 32 CM DE LLARGÀRIA I 780 N/MM2 DE LÍMIT ELÀSTIC, AMB BEINA CIRCULAR DE PVC I FIXACIONS DEL CONJUNT AMB ESTREPS D'ACER CORRUGAT, PER A JUNT DE DILATACIÓ O TREBALL	33,11000 €
			Altres conceptes	8,99000 €
P-278	P510-38DU	m2	ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ DE PALET DE RIERA DE 16 A 32 MM, DE 7 CM DE GRUIX, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	6,56 €
	B038-05NU	t	PALET DE RIERA 16 A 32 MM	2,71000 €
			Altres conceptes	3,85000 €
P-279	P553-SC01	u	IL·LUMINACIÓ NATURAL LLUERNARIS SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA D'IL·LUMINACIÓ NATURAL TIPUS SOLATUBE O EQUIVALENT, DE 35 CM DE DIÀMETRE I LONGITUD 84 CM, FORMATS PER: - BASE UNIVERSAL D'ALUMINI DEFORMABLE, DE DOS PECES - DOMO / CÚPULA ACRÍLICA AMB DOBLE JOC DE PRISMES, SISTEMA RAYBENDER - PARELLA DE TUBS, INICIAL I FONAL, ADAPTATS AMB ELS ANELLS DE FIXACIÓ - TUBS I COLZES NECESSARIS PER A LES LONGITUDS DE CADA TUB - DIFUSOR INTERIOR TRANSLÚCID - TUB GALVANITZAT HELICOIDAL DE 40 CM DE DIÀMETRE, DE PROTECCIÓ, FIXAT AL SOSTRE AMB 4 CABLES D'ACER - P.P. D'ACCESSORIS DE MUNTATGE. - REFORÇ D'IMPERMEABILITZACIÓ EN ENTREGA AMB LLUERNARI. S'INCLOU P.P. DE MITJANS D'ELEVACIÓ, MITJANS AUXILIARS NECESSARIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT	685,94 €
	B5ZZB-131G	u	VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5.4X65 MM, AMB JUNTS DE PLOM I FERRO I TAC DE NILÓ 8/10 MM	2,00000 €
	B551-SC01	u	TUB SOLAR FE10 D.35 SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	490,25000 €
			Altres conceptes	193,69000 €
P-280	P553-SC02	u	ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES EST-OEST A 15º SOLARBLOC O EQUIVALENT. PART PROPORCIONAL PER MÒDUL. INCLOU: - SOLARBLOC CIM (EST-OEST) 15È - SOLARBLOC BASE (EST-OEST) 15È - OMEGA D' ALUMINI PER A PANELL - CARGOL DIN 912 INOX A2 8X70MM (PER A T80104) - FIXACIÓ FINAL ALUMINI (PANELL 35 MM GRUIX) - CARGOL DIN 912 INOX A2 8X60MM (PER A T80111)	45,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- ARANDELA GROWER M8 ESPECIAL - REGLETA CURTA PER A CARRIL SOLARBLOC - LLAST NECESSARI, ENCOLAT A PECES SOLARBLOC INCLOU TRANSPORT I ACCESSORIS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE PLACA FOTOVOLTAICA	
	B551-SC02	u	SUPORT PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES SOLARBLOCSEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	32,48000 €
			Altres conceptes	13,45000 €
P-281	P5Z14-4ZB3	m2	FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT	12,96 €
			Altres conceptes	12,96000 €
P-282	P5Z25-50X8	m2	SOLERA D'ENCADELLAT CERÀMIC DE 750X300X40 MM, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:8, RECOLZADA SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT	20,56 €
	B0FJ2-0EFL	u	ENCADELLAT CERÀMIC DE 750X300X40 MM	3,64000 €
			Altres conceptes	16,92000 €
P-283	P5ZH0-10M	u	BONERA SIFÒNICA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) DE 120 A 180 MM DE COSTAT, AMB SORTIDA VERTICAL DE 50 A 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB TAPA ANTIGRAVA DE PLÀSTIC, ADHERIDA SOBRE LÀMINA BITUMINOSA EN CALENT	56,22 €
	B7JE-0GTO	kg	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE CAUTXÚ EPDM	6,13000 €
	BD55-10LQN	u	BONERA SIFÒNICA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) DE 120 A 180 MM DE COSTAT, AMB SORTIDA VERTICAL DE 50 A 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB TAPA ANTIGRAVA DE PLÀSTIC	20,74000 €
			Altres conceptes	29,35000 €
P-284	P6125-7BJM	m2	PARET DE TANCAMENT RECOLZADA PER A REVESTIR DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT R-10, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 7.5 (7,5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	41,19 €
	B07L-1PYC	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	2,61000 €
	B0F1A-077V	u	MAÓ CALAT R-10, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	4,73000 €
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,02000 €
			Altres conceptes	33,83000 €
P-285	P6125-HOR	m2	PARET DIVISÒRIA RECOLZADA PER A REVESTIR DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT R-10, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 7.5 (7,5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2. ARTICLE: REF. G10HD DE LA SÈRIE GAMMA CONVENCIONAL DE L'EMPRESA PALAU CERÀMICA DE ALPICAT SA	36,66 €
	B07L-1PYC	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	2,61000 €
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,02000 €
	B0F1A-GQJZ	u	GERO 10 HD. ARTICLE: REF. G10HD DE LA SÈRIE GAMMA CONVENCIONAL DE L'EMPRESA PALAU CERÀMICA DE ALPICAT SA	5,04000 €
			Altres conceptes	28,99000 €
P-286	P6146-AWJ	m2	PAREDÓ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 7 CM DE GRUIX, DE SUPERMAÓ DE 500X200X70 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-2	19,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B07L-1PYA	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,42000	€
	B0F18-0E2L	u	SUPERMAÓ DE 500X200X70 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	4,29000	€
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,00000	€
			Altres conceptes	14,44000	€
P-287	P6146-AWK	m2	PAREDÓ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-2	28,33	€
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,01000	€
	B07L-1PYA	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	1,13000	€
	B0F19-1323	u	TOTXANA DE 290X140X100 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	5,63000	€
			Altres conceptes	21,56000	€
P-288	P6146-SC01	m2	PAREDÓ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-2. INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE GRAONAT D'ACCÉS A PISCINA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE	28,33	€
	B0F19-1323	u	TOTXANA DE 290X140X100 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	5,63000	€
	B07L-1PYA	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	1,13000	€
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,01000	€
			Altres conceptes	21,56000	€
P-289	P6192-SC01	m2	PARET DE TANCAMENT D'12 CM DE GRUIX, AMB MAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT LLIS DE 450X120X40 MM, MODEL FERRATER BRICK DE BREINCO O EQUIVALENT, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-3, D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT M5 HIDRÒFUG. INCLOU: INCLOU ARMAT AMB SISTEMA DE FAÇANA GHAS O EQUIVALENT SEGONS DAU I DETALLS DE PROJECTE, COMPOST PER: - ARMAT HOMOGENI AMB ARMADURA A L'ESTESA DE LES PECES EN CONFIGURACIÓ DE GELOSIA TRIANGULADA, GEOFOR O EQUIVALENT AMB ACABAT EPOXI, AMB PRESTACIÓ ESTRUCTURAL GARANTIDA PER TENIR ELS EXTREMS PREFABRICATS PER AL CORRECTE ENCAVALCAT I SISTEMA D'AUTOCONTROL DE L'OPERARI SAO, DE 75 MM D'AMPLE I 3,7 MM DE DIÀMETRE DELS FILFERROS EXTERIORS, DISPOSADA CADA 35 CM (7 FILADES), MÉS DUES FILADES EN L'ARRENCADA I AL PAS PELS FRONTALS DE FORJATS, AMB UNA REPERCUSSIÓ APROXIMADA DE 3,84 M/M2 - ANCORATGES D'ACER INOXIDABLE AMB DOBLE LLIBERTAT DE MOVIMENT, TIPUS GEOANC INOX. O EQUIVALENT AMB SISTEMA D'AUTOCONTROL DE L'OPERARI SAO, COL·LOCATS SOBRE ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ ARMAT AMB TACS D'EXPANSIÓ M6, FISCHER FNA II 6X30/5, DISPOSATS EN ELS SUPORTS DE FAÇANA CADA 35 CM (7 FILADES) I EN ELS FRONTALS DE FORJAT CADA 80 CM, AMB UNA REPERCUSSIÓ APROXIMADA D'1,10 UD/M2. INCLOU EPLANTEIG, ANIVELLAMENT I APLOMAT, P.P. DE PECES ESPECIALS I ARMADURA DE REFORÇ EN BUITS I EN CANTONADES, CLAUS DE LLIGAT FISUANC MT PER A JUNTES DE MOVIMENT, PERFILERIA AUXILIAR TANT VERTICAL (GEOPOST®) COM HORIZONTAL TIPUS GEOPOST O EQUIVALENT SEGONS PROJECTE, BRANCALS I MOIXETES, EXECUCIÓ DE TROBADES I PUNTS SINGULARS, REJUNTAT, NETEJA FINAL DE LA FÀBRICA EXECUTADA I MITJANS AUXILIARS, SEGONS CTE I DAU 12/076.	122,00	€
	B07G-0MQI	m3	MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB ADDITIU HIDRÒFUG I 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	2,50000	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B4Z0-SC02	u	ANCORATGES D'ACER INOXIDABLE AMB DOBLE LLIBERTAT DE MOVIMENT, TIPUS GEOANC INOX. O EQUIVALENT AMB SISTEMA D'AUTOCONTROL DE L'OPERARI SAO	6,77000	€
	B4Z0-SC03	u	ANCORATGES D'ACER INOXIDABLE AMB DOBLE LLIBERTAT DE MOVIMENT, TIPUS GEOANC INOX. O EQUIVALENT AMB SISTEMA D'AUTOCONTROL DE L'OPERARI SAO	0,83000	€
	B4Z0-SC01	m	ARMAT HOMOGENI AMB ARMADURA A L'ESTESA DE LES PECES EN CONFIGURACIÓ DE GELOSIA TRIANGULADA, GEOFOR O EQUIVALENT AMB ACABAT EPOXI, AMB PRESTACIÓ ESTRUCTURAL GARANTIDA PER TENIR ELS EXTREMS PREFABRICATS PER AL CORRECTE ENCAVALCAT I SISTEMA D'AUTOCONTROL DE L'OPERARI SAO, DE 75 MM D'AMPLE I 3,7 MM DE DIÀMETRE DELS FILFERROS EXTERIORS	13,82000	€
	B0E6-SC01	u	MAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT LLIS DE 450X120X40 MM, MODEL FERRATER BRICK DE BREINCO O EQUIVALENT, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-3	45,71000	€
			Altres conceptes	52,37000	€
P-290	P61Z3-SC01	m2	AMPIT COBERTA BLOC 20 CM	61,30	€
			Altres conceptes	61,30000	€
P-291	P654-SC02	m2	DIVISÒRIA GUIX LAMINAT 100 MM (15+70+15) H/H + MW ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 100 MM DE GRUIX SISTEMA W112 KNAUF O EQUIVALENT FORMAT PER: - PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB MUNTANTS VERTICALS DE 70 MM D'AMPLÀRIA COL·LOCATS CADA 40 CM, I CANALS HORIZONTALS INFERIOR I SUPERIOR DE 70 MM D'AMPLÀRIA FIXADES MECÀNICAMENT SOBRE SUPORT, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ DE BANDA ACÚSTICA DE NEOPRÈ ENTRE CANAL I SUPORT. - AÏLLAMENT AMB PLAQUES SEMIRÍGIDES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 60 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,037 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,622 M2·K/W - APLACAT PER LES DUES CARES AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 15 MM DE GRUIX, AMB UNA PLACA TIPUS H HIDRÒFUGA A CADA CARA, FIXADES MECÀNICAMENT. S'INCLOU: - UNIONS ENTRE PLAQUES, TROBADES ENTRE MARCS I ENVANS, CANTONADES, REMATS, ETC, ENCINTAT AMB CINTA DE JUNTES I REJUNTATS AMB PASTA DE JUNTES ESPECÍFICA. - TOTES LES PERFORACIONS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, CAIXES DE REGISTRE I MECANISMES, PUNTS DE LLUM, ETC. - PERFILERIA AUXILIAR I ELEMENTS DE REFORÇ AMB TACS DE FUSTA O PLANXA D'ACER PER A SOPORT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA I ALTRES ELEMENTS SEGONS NECESSITATS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT TOTES LES OPERACIONS NECESSÀRIES PER A ACONSEGUIR UN NIVELL DE QUALITAT D'ACABAT TIPUS Q2 PER A ACABAT PINTAT.	61,53	€
	B6B0-1BTM	m	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,68000	€
	B7C93-0J0D	m2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 60 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.037 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,622 M2·K/W	8,65000	€
	B7J1-0SL0	m	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,16000	€
	B7J6-0GSL	kg	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	1,10000	€
	B0AQ-07EX	cu	VISOS, D'ACER GALVANITZATS	0,42000	€
	B0AQ-07GR	cu	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	4,79000	€
	B0AO-07II	u	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM, AMB VIS	1,26000	€
	B0CC0-21OQ	m2	PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX 15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520	24,10000	€
	B6B1-0KK8	m	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 70 MM D'AMPLÀRIA	4,85000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B6B1-0KK4	m	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORIZONTALS AMB PERFILS 70 MM D'AMPLÀRIA	1,14000	€
			Altres conceptes	14,38000	€
P-292	P662-SC01	u	CABINES NUCLIS SERVEIS SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT DE CABINES PER A NUCLIS DE SERVEIS TIPUS STAFF C-7 O EQUIVALENT, AMB 7 CABINES FORMAT PER: - FRONTAL DE 7800 MM AMB 7 PORTES DE 600-800 MM D'APERTURA INTERIOR I CORREDISSA - MAMPARES SEPARADORES DE 1600-2000 MM CARACTERÍSTIQUES: CABINES I MAMPARES PER A WC I DUTXA MODEL STAFF C-7, DE 205 CM D'ALÇADA AMB PEUS PETITS DE 8 CM, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINES FENÒLIQUES DE 12 MM IGNÍFUGUES, HIDRÒFUGUES I ANTIBACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESISTENT AL DESGAST I A L'IMPACTE, REPEL·LENT DE LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, INALTERABLE A LA HUMITAT. COLOR A DETERMINAR, MUNTADES AMB PERFILERIA VERTICAL I HORIZONTA L EN ALUMINI ACABAT COLOR PLATA MATE, SENSE ROSETONS A PARET, FRONTISSES SENSE MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB INDICADOR LLIURE OCUPAT, PEUS REGULABLES I CARGOLS EN ACER INOXIDABLE AISI 304. AQUESTES ESTRUCTURES ES MUNTEN A UNA ALÇADA DE 1840+150 MM. QUALITAT ESTÀNDARD D-S2, D0 NORMA EN 13501-1, A PETICIÓ POSSIBILITAT DE B-S2, D0 (EX M1) NORMA EN 13501-1 FLETXA MÀX. 5.0 MM, DENSITAT 1,45 G/CM3 NORMA DIN 53479, ABSORCIÓ D'AIGUA <3% NORMA EN 438-2 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.	6.419,46	€
	B662-SC01	m2	CABINES NUCLIS SERVEIS MATERIALS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DE LES CABINES NUCLIS SERVEIS SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	6.035,72000	€
			Altres conceptes	383,74000	€
P-293	P662-SC02	u	CABINES VESTIDORS SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT DE CABINES PER A VESTIDORS TIPUS STAFF C-7 O EQUIVALENT, AMB 6 CABINES FORMAT PER: - FRONTAL DE 7200 MM AMB 6 PORTES DE 600-800 MM D'APERTURA INTERIOR I CORREDISSA - MAMPARES SEPARADORES DE 1600 MM - BANC S I PENJADORS COL·LOCATS SOBRE SUPORTS MURALS. CARACTERÍSTIQUES: CABINES I MAMPARES PER A WC I DUTXA MODEL STAFF C-7, DE 205 CM D'ALÇADA AMB PEUS PETITS DE 8 CM, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINES FENÒLIQUES DE 12 MM IGNÍFUGUES, HIDRÒFUGUES I ANTIBACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESISTENT AL DESGAST I A L'IMPACTE, REPEL·LENT DE LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, INALTERABLE A LA HUMITAT. COLOR A DETERMINAR, MUNTADES AMB PERFILERIA VERTICAL I HORIZONTA L EN ALUMINI ACABAT COLOR PLATA MATE, SENSE ROSETONS A PARET, FRONTISSES SENSE MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB INDICADOR LLIURE OCUPAT, PEUS REGULABLES I CARGOLS EN ACER INOXIDABLE AISI 304. AQUESTES ESTRUCTURES ES MUNTEN A UNA ALÇADA DE 1840+150 MM. QUALITAT ESTÀNDARD D-S2, D0 NORMA EN 13501-1, A PETICIÓ POSSIBILITAT DE B-S2, D0 (EX M1) NORMA EN 13501-1 FLETXA MÀX. 5.0 MM, DENSITAT 1,45 G/CM3 NORMA DIN 53479, ABSORCIÓ D'AIGUA <3% NORMA EN 438-2 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.	6.932,89	€
	B662-SC02	m2	CABINES NUCLIS SERVEIS MATERIALS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DE LES CABINES NUCLIS SERVEIS SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	6.603,97000	€
			Altres conceptes	328,92000	€
P-294	P662-SC03	u	CABINA SERVEIS MENJADOR SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CABINES PER A SERVEIS MENJADOR TIPUS STAFF C-7 O EQUIVALENT, AMB 2 CABINES FORMAT PER: - FRONTAL DE 3400 MM AMB 2 PORTES DE 800 MM D'APERTURA INTERIOR I	2.069,60	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			CORREDISSA - MAMPARA SEPARADORA DE 2000 MM - BANCOS I PENJADORS COL·LOCATS SOBRE SUPORTS MURALS. CARACTERÍSTIQUES: CABINES I MAMPARES PER A WC I DUTXA MODEL STAFF C-7, DE 205 CM D'ALÇADA AMB PEUS PETITS DE 8 CM, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINES FENÒLIQUES DE 12 MM IGNÍFUGUES, HIDRÒFUGUES I ANTIBACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESISTENT AL DESGAST I A L'IMPACTE, REPEL·LENT DE LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, INALTERABLE A LA HUMITAT. COLOR A DETERMINAR, MUNTADES AMB PERFILERIA VERTICAL I HORIZONTAL EN ALUMINI ACABAT COLOR PLATA MATE, SENSE ROSETONS A PARET, FRONTISSES SENSE MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB INDICADOR LLIURE OCUPAT, PEUS REGULABLES I CARGOLS EN ACER INOXIDABLE AISI 304. AQUESTES ESTRUCTURES ES MUNTEN A UNA ALÇADA DE 1840+150 MM. QUALITAT ESTÀNDARD D-S2, D0 NORMA EN 13501-1, A PETICIÓ POSSIBILITAT DE B-S2, D0 (EX M1) NORMA EN 13501-1 FLETXA MÀX. 5.0 MM, DENSITAT 1,45 G/CM3 NORMA DIN 53479, ABSORCIÓ D'AIGUA <3% NORMA EN 438-2 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.	
	B662-SC03	m2	CABINA SERVEIS MENJADOR MATERIALS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DE LES CABINES NUCLIS SERVEIS SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	1.932,54000 €
			Altres conceptes	137,06000 €
P-295	P6A2-SC01	u	PORTA S05 2B 300X200 CM REIXA PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 3X2 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM DE PAS I 5 MM DE GRUIX, MUNTANTS DE TUB DE 80X80X2 MM, SÒCOL DE PLANXA D'1,5 MM DE GRUIX, PASSADOR AMB TOPALL ANTIOBERTURA, PANY DE COP I CLAU I POM, ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCADA	526,61 €
	B06D-0L9K	m3	FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	20,96000 €
	B6A1-0YWX	u	PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 3X2 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM DE PAS I 5 MM DE GRUIX, MUNTANTS DE TUB DE 80X80X2 MM, SÒCOL DE PLANXA D'1,5 MM DE GRUIX, PASSADOR AMB TOPALL ANTIOBERTURA, PANY DE COP I CLAU I POM, ACABAT GALVANITZAT	373,90000 €
			Altres conceptes	131,75000 €
P-296	P6A2-SC02	u	PORTA S06 1B 100X200 CM REIXA PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 1X2 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM DE PAS I 5 MM DE GRUIX, MUNTANTS DE TUB DE 80X80X2 MM, SÒCOL DE PLANXA D'1,5 MM DE GRUIX, PASSADOR AMB TOPALL ANTIOBERTURA, PANY DE COP I CLAU I POM, ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCADA	436,51 €
	B06D-0L9K	m3	FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	10,56000 €
	B6A135PB	u	PORTA D'UNA FULLA BATENT DE 1X2 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM DE PAS I 5 MM DE GRUIX, MUNTANTS DE TUB DE 60X60X2 MM, PERNS REGULABLES, PANY DE COP I CLAU I POM, ACABAT GALVANITZAT I PLASTIFICAT	348,08000 €
			Altres conceptes	77,87000 €
P-297	P6A3-SC01	m	REIXAT BR05 RIVISA FAX REIXAT D'ACER DE 2 M D'ALÇÀRIA TIPUS TIVISA FAX O EQUIVALENT, FORMAT PER PANELLS DE 2.75 X 2 M AMB MALLA EMMARCADA, MARC FORMAT PER TUB DE	56,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 56

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X300 MM I 5 MM DE GRUIX, FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ CIRCULAR DE DIÀMETRE 60 MM I 2 MM DE GRUIX, SITUATS CADA 2,9 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ	
	B06D-0L9K	m3	FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	1,59000 €
	B6A2-0JRY	m	REIXAT D'ACER DE 2 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2.75 X 2 M AMB MALLA EMMARCADA, MARC FORMAT PER TUB DE 40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X300 MM I 5 MM DE GRUIX, FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ CIRCULAR DE DIÀMETRE 60 MM I 2 MM DE GRUIX, SITUATS CADA 2,9 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT	38,39000 €
			Altres conceptes	16,47000 €
P-298	P713-DXGH	m2	MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES PN-8 SEGONS LA NORMA UNE 104402 D'UNA LÀMINA, DE DENSITAT SUPERFICIAL 4,5 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-48-FP, AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 160 G/M2, COL·LOCADA SOBRE CAPA SEPARADORA AMB GEOTÈXTIL	19,93 €
	B7B1-0KPB	m2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE 70 A 90 G/M2	0,99000 €
	B712-FGNL	m2	LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, NO PROTEGIDA, LBM (SBS) 48-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 160 G/M2	10,56000 €
			Altres conceptes	8,38000 €
P-299	P751-SC01	m2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ A L'INTERIOR DEL VAS DE LÀMINA DE CLORUR DE POLIVINIL PLASTIFICAT PVCP TIPS RENOLIT ALKORPLAN O EQUIVALENT D'1,8 MM. DE GRUIX DE DOS COLORS PER MARCAR PROFUNDITAT, TERMO SOLDAT REFORÇAT AMB ARMADURA DE POLIÈSTER A DOBLE SOLDADURA, COL·LOCANT PLETINES EN TOT EL PERÍMETRE AMB TACS D'EXPANSIÓ D'ACER INOXIDABLE I FINALITZAT AMB UN CORDÓ DE SILICONA. S'INCLOU COL·LOCACIÓ DE PRÈVIA DE GEOTÈXTIL EN SOLERA DE 400 GR. I IMPERMEABILITZACIÓ DEL CANAL AMB LÀMINA ARMADA I MATERIAL KERALASTIC.	99,52 €
	B741-SC01	m2	MATERIALS NECESSARIS PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE PISCINA AMB LÀMINA ARMADA TIPUS RENOLIT ALKORPLAN SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	84,69000 €
	B9PH-0IT1	I	SEGELLANT LÍQUID DE PVC PUR	0,04000 €
			Altres conceptes	14,79000 €
P-300	P751-SC05	m2	IMPERMEABILITZACIÓ DELS DIPÒSITS MITJANÇANT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ A L'INTERIOR DEL VAS DE LÀMINA DE CLORUR DE POLIVINIL PLASTIFICAT PVCP TIPS RENOLIT ALKORPLAN O EQUIVALENT D'1,8 MM. DE GRUIX DE COLOR A DEFINIR PER LA DF, TERMO SOLDAT REFORÇAT AMB ARMADURA DE POLIÈSTER A DOBLE SOLDADURA, COL·LOCANT PLETINES EN TOT EL PERÍMETRE AMB TACS D'EXPANSIÓ D'ACER INOXIDABLE I FINALITZAT AMB UN CORDÓ DE SILICONA. S'INCLOU COL·LOCACIÓ DE PRÈVIA DE GEOTÈXTIL EN SOLERA DE 400 GR.	99,52 €
	B741-SC01	m2	MATERIALS NECESSARIS PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE PISCINA AMB LÀMINA ARMADA TIPUS RENOLIT ALKORPLAN SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	84,69000 €
	B9PH-0IT1	I	SEGELLANT LÍQUID DE PVC PUR	0,04000 €
			Altres conceptes	14,79000 €
P-301	P782-612Z	m2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT HORITZONTAL DE FORMIGÓ AMB MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE PENETRACIÓ CAPIL·LAR, MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT AMB UNA DOTACIÓ DE 2 KG/M2 APLICAT EN DUES CAPES EN POLS	5,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 57

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B753-1KOS	kg	MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE PENETRACIÓ CAPIL·LAR, MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT	2,90000 €
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,00000 €
			Altres conceptes	2,68000 €
P-302	P782-GU01	m	IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES DE PANTALLA IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES DE MUR PANTALLA, SEGUINT EL PROCEDIMENT SEGÜENT: - RENTAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ DE LES SUPERFÍCIES A TRACTAR - OBERTURA DE REGATA DE 5X5 CM DE SECCIÓ EN TOTA LA LONGITUD DE LA JUNTA - APLICACIÓ DE BEURADA IMPERMEABLE ACTUANT COM A PONT D' UNIÓ, A BASE BARREJA DE CEMENTS ESPECIALS I ÀRIDS SELECCIONATS AMB SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES HIDROREACTIVES - REBLIMENT DE JUNTA AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND 1: 3 ELABORAT EN OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L - ACABAT DE REFORÇ AMB BEURADA IMPERMEABLE A BASE BARREJA DE CEMENTS ESPECIALS I ÀRIDS SELECCIONATS AMB SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES HIDROREACTIVES. - TAPONAMENT DE FILTRACIONS D' AIGUA PRÈVIES MITJANÇANT MORTER DE FRAGUAT RÀPID INCLOSOS, MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. S' HAURÀ D' APORTAR CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA IMPERMEABILITZACIÓ	18,51 €
	B753-GU01	m	MATERIALS NECESSARIS PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES DE PANTALLA	10,19000 €
			Altres conceptes	8,32000 €
P-303	P782-GU02	m	IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES LOSA-PANTALLA IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES DE MUR PANTALLA, SEGUINT EL PROCEDIMENT SEGÜENT: - RENTAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ DE LES SUPERFÍCIES A TRACTAR - FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE 5X5 CM AMB MORTER RÀPID I TIXOTRÒPIC IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTA MITJANÇANT MORTER MONOCOMPONENT IMPERMEABLE, SULFORRESISTENT, APLICAT EN DUES CAPEES - TAPONAMENT DE FILTRACIONS D' AIGUA PRÈVIES MITJANÇANT MORTER DE FRAGUAT RÀPID INCLOSOS, MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. S' HAURÀ D' APORTAR CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA IMPERMEABILITZACIÓ	17,80 €
	B753-GU02	m	MATERIALS NECESSARIS PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES DE PANTALLA-LLOSA	9,48000 €
			Altres conceptes	8,32000 €
P-304	P782-SC01	m2	IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS SEGUINT EL PROCEDIMENT SEGÜENT: - RENTAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ DE LES SUPERFÍCIES A TRACTAR - IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT VERTICAL AMB MORTER IMPERMEABILITZANT DE CAPA FINA, PEL MÈTODE DE MEMBRANA RÍGIDA, MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT + RESINA AMB UNA DOTACIÓ DE 4 KG/M2 APLICAT EN DUES CAPEES - TAPONAMENT DE FILTRACIONS D' AIGUA PRÈVIES MITJANÇANT MORTER DE FRAGUAT RÀPID INCLOSOS, MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. S' HAURÀ D' APORTAR CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA IMPERMEABILITZACIÓ	18,80 €
	P785-6139	dm3	SEGELLAT INSTANTÀNÍ DE VIA D'AIGUA EN INTERIOR DE MUR DE FORMIGÓ AMB MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE D'OBTURACIÓ, MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT + RESINA, D'ADORMIMENT ULTRARÀPID	2,39000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 58

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	P874-4UBV	m2	NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA, AMB RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ, DE 60 FINS A 200 BAR	6,80000 €
	B753-1KOO	kg	MORTER IMPERMEABILITZANT DE CAPA FINA, PEL MÈTODE DE MEMBRANA RÍGIDA, MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT + RESINA	4,28000 €
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,00000 €
			Altres conceptes	5,33000 €
P-305	P783-8D32	m2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS EB AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPEES	11,82 €
	B7Z0-13F4	kg	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EB	3,83000 €
			Altres conceptes	7,99000 €
P-306	P7B1-6Q3E	m2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	2,51 €
	B7B1-0KQ0	m2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2	0,84000 €
			Altres conceptes	1,67000 €
P-307	P7B1-6Q3V	m2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LIGAT MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	2,92 €
	B7B1-0KPC	m2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LIGAT MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M2	1,25000 €
			Altres conceptes	1,67000 €
P-308	P7B1-6Q5E	m2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	3,22 €
	B7B1-0KPF	m2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2	1,55000 €
			Altres conceptes	1,67000 €
P-309	P7B2-5RJ8	m2	LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 150 µM I 144 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA	1,60 €
	B775-0KR5	m2	VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 150 µM I DE PES 144 G/M2	0,34000 €
			Altres conceptes	1,26000 €
P-310	P7C25-DD4	m2	AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 80 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.857 I 2,581 M2-K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL MITJAMOSSA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR	14,99 €
	B7C25-183A	m2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 80 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.857 I 2,581 M2-K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL MITJAMOSSA	11,69000 €
			Altres conceptes	3,30000 €
P-311	P7C25-DD4	m2	AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 100 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 3.571 I 3,226 M2-K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL MITJAMOSSA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR	18,06 €
	B7C25-183B	m2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 100 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 3.571 I 3,226 M2-K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL MITJAMOSSA	14,76000 €
			Altres conceptes	3,30000 €
P-312	P7C45-5PL2	m2	AÏLLAMENT AMB PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,176 M2-K/W, COL·LOCADA SENSE ADHERIR	7,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 59

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7C93-0ITJ	m2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,176 M2·K/W	4,84000 €
			Altres conceptes	2,48000 €
P-313	P7C45-SC0	m2	ÀILLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3, DE 70 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,353 M2·K/W, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	17,12 €
	B7C93-SC01	m2	PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3, DE 70 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,353 M2·K/W	11,30000 €
	B7CZ2-0IR8	u	TAC I SUPORT DE NILÓ PER A FIXAR MATERIALS ÀILLANTS, DE 80 MM DE GRUIX COM A MÀXIM	1,71000 €
			Altres conceptes	4,11000 €
P-314	P7DB-65NY	m2	SEGELLAT DE BUIT DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB 2 PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE 116 A 125 KG/M3 DE DENSITAT, DE 30 MM DE GRUIX I REVESTIMENT RESISTENT AL FOC A BASE DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES EN DISSOLUCIÓ AQUOSA, IMPERMEABLE A L'AIGUA I A L'OLI, INCLOSA LA PROTECCIÓ EN 250 MM DE LES SAFATES DE CABLES A AMB DÒS COSTATS DE LA PENETRACIÓ, AMB RESISTÈNCIA AL FOC EI-120	33,07 €
	B7D4-19X9	kg	IMPRIMACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC A BASE DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES EN DISSOLUCIÓ AQUOSA, IMPERMEABLE A L'AIGUA I A L'OLI, PER APLICAR SOBRE CABLES O SOBRE PANELL DE LLANA MINERAL	6,51000 €
	B7C93-0IY0	m2	PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 116 A 125 KG/M3, DE 30 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.037 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 0,81081 M2·K/W	15,60000 €
			Altres conceptes	10,96000 €
P-315	P7DC-FIKI	u	SEGELLAT DE PAS DE CANONADA COMBUSTIBLE EI-120, DE 125 MM DE DIÀMETRE A TRAVÉS DE PARETS I SOSTRES TALLAFOS, AMB ABRAÇADORA FORMADA PER ANELL METÀL·LIC COL·LOCADA SUPERFICIALMENT AMB CARGOLS	45,27 €
	B7D7-19Y6	u	ABRAÇADORA PER A SEGELLAR EL PAS DE CANONADES COMBUSTIBLES, DE DIÀMETRE 125 MM, FORMADA PER ANELL METÀL·LIC AMB FOLRAT INTERIOR DE MATERIAL INTUMESCENT, AMB PROTECCIÓ EI-120, PER ANAR FIXADA A LA PARET O AL SOSTRE SUPERFICIALMENT O ENCASTADA AMB CARGOLS	38,95000 €
	B0AO-07II	u	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM, AMB VIS	0,84000 €
			Altres conceptes	5,48000 €
P-316	P7R1-HIW5	m2	BARRERA FRONT AL GAS RADÓ AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES, LBM (SBS) 40/P-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE GRUIX MES GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 * 10^-12 M2/S, COL·LOCADA NO ADHERIDA SOBRE SUPERFÍCIE HORIZONTAL	22,60 €
	B712-HFYQ	m2	LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES, LBM (SBS) 40/P-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE GRUIX MES GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 * 10^-12 M2/S	9,91000 €
	B7Z0-13F3	kg	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS ED	0,11000 €
			Altres conceptes	12,58000 €
P-317	P7Z9-DQWE	m2	REFORÇ LINEAL DE MEMBRANA, AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS) 40/G-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, AMB ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD, ADHERIDA EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ	29,13 €
	B712-HG19	m2	LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL, LBM (SBS) 40/G-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2 I ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD	7,81000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 60

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7Z0-13F3	kg	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS ED	0,35000	€
			Altres conceptes	20,97000	€
P-318	P83EC-SC0	m2	TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 63 MM (15+48) A + MW TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 63 MM DE GRUIX SISTEMA W112 KNAUF O EQUIVALENT FORMAT PER: - PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB MUNTANTS VERTICALS DE 48 MM D'AMPLÀRIA COL.LOCATS CADA 40 CM, I CANALS HORITZONTALS INFERIOR I SUPERIOR DE 48 MM D'AMPLÀRIA FIXADES MECÀNICAMENT SOBRE SUPORT, INCLOENT LA COL.LOCACIÓ DE BANDA ACÚSTICA DE NEOPRÉ ENTRE CANAL I SUPORT. - AÏLLAMENT AMB PLAQUES SEMIRÍGIDES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W - APLACAT PER UNA CARA AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 15 MM DE GRUIX, AMB UNA PLACA TIPUS A ESTÀNDAR, FIXADA MECÀNICAMENT. S'INCLOU: - UNIONS ENTRE PLAQUES, TROBADES ENTRE MARCS I ENVANS, CANTONADES, REMATS, ETC, ENCINTAT AMB CINTA DE JUNTES I REJUNTATS AMB PASTA DE JUNTES ESPECÍFICA. - TOTES LES PERFORACIONS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, CAIXES DE REGISTRE I MECANISMES, PUNTS DE LLUM, ETC. - PERFILERIA AUXILIAR I ELEMENTS DE REFORÇ AMB TACS DE FUSTA O PLANXA D'ACER PER A SOPORT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA I ALTRES ELEMENTS SEGONS NECESSITATS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT TOTES LES OPERACIONS NECESSÀRIES PER A ACONSEGUIR UN NIVELL DE QUALITAT D'ACABAT TIPUS Q2 PER A ACABAT PINTAT.	40,28	€
	B7J6-0GSL	kg	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	1,10000	€
	B0AO-07II	u	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM, AMB VIS	1,26000	€
	B0AQ-07EX	cu	VISOS, D'ACER GALVANITZATS	0,42000	€
	B0AQ-07GR	cu	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	4,79000	€
	B0CC0-21OU	m2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDAR (A) I GRUIX 15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520	8,11000	€
	B6B0-1BTM	m	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,34000	€
	B44Z-0LZT	kg	ACER S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS CONFORMATS EN FRED SÈRIE L, U, C, Z I OMEGA, TALLAT A MIDA I GALVANITZAT	0,50000	€
	B6B1-0KK3	m	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 48 MM D'AMPLÀRIA	1,02000	€
	B6B1-0KK7	m	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48 MM D'AMPLÀRIA	3,85000	€
	B7J1-0SL0	m	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,16000	€
	B7C93-0IWW	m2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W	3,33000	€
			Altres conceptes	15,40000	€
P-319	P83EC-SC0	m2	TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 63 MM (15+48) H + MW TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 63 MM DE GRUIX SISTEMA W112 KNAUF O EQUIVALENT FORMAT PER: - PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB MUNTANTS VERTICALS DE 48 MM D'AMPLÀRIA COL.LOCATS CADA 40 CM, I CANALS HORITZONTALS INFERIOR I SUPERIOR DE 48 MM D'AMPLÀRIA FIXADES MECÀNICAMENT SOBRE SUPORT, INCLOENT LA COL.LOCACIÓ DE BANDA ACÚSTICA DE NEOPRÉ ENTRE CANAL I SUPORT. - AÏLLAMENT AMB PLAQUES SEMIRÍGIDES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W	44,22	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 61

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W - APLACAT PER UNA CARA AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 15 MM DE GRUIX, AMB UNA PLACA TIPUS H HIDRÒFUGA, FIXADA MECÀNICAMENT. S'INCLOU: - UNIONS ENTRE PLAQUES, TROBADES ENTRE MARCS I ENVANS, CANTONADES, REMATS, ETC, ENCINTAT AMB CINTA DE JUNTES I REJUNTATS AMB PASTA DE JUNTES ESPECÍFICA. - TOTES LES PERFORACIONS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, CAIXES DE REGISTRE I MECANISMES, PUNTS DE LLUM, ETC. - PERFILERIA AUXILIAR I ELEMENTS DE REFORÇ AMB TACS DE FUSTA O PLANXA D'ACER PER A SOPORT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA I ALTRES ELEMENTS SEGONS NECESSITATS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT TOTES LES OPERACIONS NECESSÀRIES PER A ACONSEGUIR UN NIVELL DE QUALITAT D'ACABAT TIPUS Q2 PER A ACABAT PINTAT.	
	B6B0-1BTM	m	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,34000 €
	B0AO-07II	u	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM, AMB VIS	1,26000 €
	B0AQ-07EX	cu	VISOS, D'ACER GALVANITZATS	0,42000 €
	B7C93-0IWW	m2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W	3,33000 €
	B0AQ-07GR	cu	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	4,79000 €
	B0CC0-21OQ	m2	PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX 15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520	12,05000 €
	B6B1-0KK7	m	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48 MM D'AMPLÀRIA	3,85000 €
	B44Z-0LZT	kg	ACER S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS CONFORMATS EN FRED SÈRIE L, U, C, Z I OMEGA, TALLAT A MIDA I GALVANITZAT	0,50000 €
	B7J6-0GSL	kg	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	1,10000 €
	B6B1-0KK3	m	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORIZONTALS AMB PERFILS 48 MM D'AMPLÀRIA	1,02000 €
	B7J1-0SL0	m	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,16000 €
			Altres conceptes	15,40000 €
P-320	P83Q3-SC0	m2	REVESTIMENT AMB SAFATES DE XAPA GALVANITZADA I LACADA, FORMADA PER: - SUBSTRUCTURA DE SUPORT DE SAFATES MITJANÇANT TUB D'ACER GALVANITZAT DE 30X70 MM DE SECCIÓ FIXAT, COL·LOCATS CADA 75 CM. - REVESTIMENT VERTICAL EXTERIOR AMB AMB SAFATES DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA I LACADA, PER A FAÇANES, ACABAT LACAT DE COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES TOTS ELS ELEMENTS GALVANITZATS TINDRAN UN GRAU DE GALVANITZACIÓ G90, AMB UNA CAPA DE PROTECCIÓ DE 0.038 MM DE GRUIX. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	63,36 €
	B0A5-06VX	u	CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA	3,24000 €
	B0CH6-GU06	m2	SAFATES DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA I LACADA, PER A FAÇANES, ACABAT LACAT DE COLOR A DEFINIR PER LA DF	24,28000 €
	B44Z-GU03	m	TUB D'ACER GALVANITZAT DE 30X70 MM	13,52000 €
			Altres conceptes	22,32000 €
P-321	P846-9JNB	m2	CEL RAS DE PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520, AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A UNA	36,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 62

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM		
	B0AQ-07GR	cu	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	2,05000	€
	B0CC0-21OV	m2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520	7,08000	€
	B7J1-0SL0	m	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,08000	€
	B845-2L8P	m2	ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A MÀXIM, PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG	4,65000	€
	B7J6-0GSL	kg	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,65000	€
			Altres conceptes	21,92000	€
P-322	P846-9JOS	m2	CEL RAS DE TRANSFORMAT DE PLACA DE GUIX LAMINAT DE TIPUS ESPECIAL PERFORADA AMB PERFORACIÓ TIPUS ORDENADA OCUPANT TOTA LA SUPERFÍCIE I VEL, PLACA DE 12,5 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 14190, AMB UN COEFICIENT D'ABSORCIÓ ACÚSTICA PONDERAT DE 0.6 SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 11654 I REACCIÓ AL FOC A2-S1, D0 I CLASSE D'ABSORCIÓ ACÚSTICA C SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 11654, AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM	61,47	€
	B845-2L8P	m2	ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A MÀXIM, PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG	4,65000	€
	B0AQ-07GR	cu	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	2,05000	€
	B7J1-0SL0	m	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,08000	€
	B0CC1-21PV	m2	TRANSFORMAT DE PLACA DE GUIX LAMINAT DE TIPUS ESPECIAL PERFORADA AMB PERFORACIÓ TIPUS ORDENADA OCUPANT TOTA LA SUPERFÍCIE I VEL, PLACA DE 12,5 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 14190, AMB UN COEFICIENT D'ABSORCIÓ ACÚSTICA PONDERAT DE 0.6 SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 11654 I REACCIÓ AL FOC A2-S1, D0	22,79000	€
	B7J6-0GSL	kg	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,65000	€
			Altres conceptes	31,25000	€
P-323	P84J-9JRE	m2	CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB ACABAT VINÍLIC, 600X 600 MM I 12,5 MM DE GRUIX, SISTEMA DESMUNTABLE AMB ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT VIST FORMAT PER PERFILS PRINCIPALS AMB FORMA DE T INVERTIDA DE 24 MM DE BASE COL·LOCATS CADA 1,2 M I FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, AMB PERFILS SECUNDARIS COL·LOCATS FORMANT RETÍCULA DE 600X 600 MM, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM	39,24	€
	B84I-0P8F	m2	PLACA DE GUIX LAMINAT PER A CEL RAS REGISTRABLE DE 12,5 MM DE GRUIX, ACABAT VINÍLIC, DE 600X600 MM I CANTELL RECTE (A) SEGONS LA NORMA UNE-EN 13964, PER QUEDAR L'ENTREMAT VIST, I REACCIÓ AL FOC A2-S1, D0	24,67000	€
	B848-2IUO	m2	ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT VISTA PER A CEL RAS DE PLAQUES DE 600X600 MM FORMADA PER PERFILS PRINCIPALS EN FORMA DE T INVERTIDA DE 24 MM DE BASE COL·LOCATS CADA 1,2 M PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, I PERFILS SECUNDARIS FORMANT RETÍCULA, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PERFILS DE REMAT, SUSPENSORS I FIXACIONS, PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 14 KG	3,42000	€
			Altres conceptes	11,15000	€
P-324	P89H-4V6U	m2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT	5,19	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 63

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B896-HYAR	kg	PINTURA PLÀSTICA, PER A INTERIORS	1,71000	€
			Altres conceptes	3,48000	€
P-325	P89H-4V6W	m2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT	5,88	€
	B896-HYBR	kg	PINTURA PLÀSTICA, PER A EXTERIORS	2,72000	€
			Altres conceptes	3,16000	€
P-326	P89H-4V7D	m2	PINTAT DE PARAMENT HORIZONTAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT	6,30	€
	B896-HYAR	kg	PINTURA PLÀSTICA, PER A INTERIORS	1,71000	€
			Altres conceptes	4,59000	€
P-327	P89I-4V8Q	m2	PINTAT DE PARAMENT HORIZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT	6,05	€
	B8ZM-0P35	kg	SEGELLADORA	0,67000	€
	B896-HYAR	kg	PINTURA PLÀSTICA, PER A INTERIORS	1,36000	€
			Altres conceptes	4,02000	€
P-328	P89I-4V8S	m2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT	5,19	€
	B896-HYAR	kg	PINTURA PLÀSTICA, PER A INTERIORS	1,36000	€
	B8ZM-0P35	kg	SEGELLADORA	0,67000	€
			Altres conceptes	3,16000	€
P-329	P8B0-H8TL	m2	PINTAT DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ VIST, AMB PINTURA ANTICARBONATACIÓ, MONOCOMPONENT, A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES EN DISPERSIÓ AQUOSA, APLICADA A DUES MANS	22,43	€
	B896-H59D	kg	PINTURA ANTICARBONATACIÓ, MONOCOMPONENT, A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES EN DISPERSIÓ AQUOSA	11,21000	€
			Altres conceptes	11,22000	€
P-330	P8JC-GU01	m	REMAT DE CORONAMENT D'AMPIT DE COBERTA DOBLE REMAT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT I LACAT COLOR A DEFINIR PER LA DF, DE 2 MM DE GRUIX, FORMAT PER: - CAPA DE REGULARITZACIÓ AMB PENDENTS AMB MORTER 1:6 - REMAT SUPERIOR DE 2 MM DE GRUIX, 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 4 PLECS, PER A CORONAMENT, COL·LOCAT CLIPAT SOBRE BANDES DE SUBJECCIÓ - BANDA DE SUBJECCIÓ DE 30 CM DE LONGITUT COL·LOCADES CADA 2,00 M, AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 2 MM DE GRUIX, DE 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, AMB 4 PLECS, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES TOTS ELS ELEMENTS GALVANITZATS TINDRAN UN GRAU DE GALVANITZACIÓ G90, AMB UNA CAPA DE PROTECCIÓ DE 0.038 MM DE GRUIX. INCLOU SEGELLAT DE JUNTS AMB MASILLA DE POLIURETÀ TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	36,84	€
	B0A5-06VX	u	CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA	1,08000	€
	B0CHK-PT03	m	REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 2 MM DE GRUIX, 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 4 PLECS, PER A CORONAMENT	1,70000	€
	B0CHK-PT01	m	REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT PRELACAT, D'2 MM DE GRUIX, 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 6 PLECS, PER A CORONAMENT	21,00000	€
	D0701641	m3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,39000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 64

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	12,67000	€
P-331	P924-DX6X	m2	SUBBASE DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL	8,12	€
	B036-21CG	t	GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM	3,19000	€
			Altres conceptes	4,93000	€
P-332	P924-DX70	m2	SUBBASE DE 15 CM DE GRUIX DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL	6,50	€
	B036-21CG	t	GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM	2,40000	€
			Altres conceptes	4,10000	€
P-333	P931-10RTK	m3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, AMB DÚMPER DE GASOIL	112,84	€
	B06F1-I0IL	m3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	87,20000	€
			Altres conceptes	25,64000	€
P-334	P936-E3FT	m3	BASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM	28,42	€
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,08000	€
	B03C-05NM	m3	SAULÓ SENSE GARBELLAR	19,11000	€
			Altres conceptes	9,23000	€
P-335	P93G-SC01	m2	FORMACIÓ DE PENDENTS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 PER A UN GRUIX MITÀ DE 5 CM	12,47	€
	B07F-0LT4	m3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	5,19000	€
	B7C24-0KLD	m2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX	0,01000	€
			Altres conceptes	7,27000	€
P-336	P93I-57R3	m2	RECRESCUDA I ANIVELLAMENT DEL SUPORT DE 60 MM DE GRUIX, AMB PASTA AUTOANIVELLANT DE CIMENT TIPUS CT-C20-F3 SEGONS UNE-EN 13813, APLICADA MITJANÇANT BOMBEIG	10,33	€
	B07E-0GH7	kg	PASTA AUTOANIVELLANT DE CIMENT TIPUS CT AMB CLASSE C20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ I CLASSE F3 DE RESISTÈNCIA A FLEXIÓ, SEGONS UNE-EN 13813, SUBMINISTRADA A GRANEL	7,92000	€
			Altres conceptes	2,41000	€
P-337	P93L-SC01	m2	SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT BOMBA.	25,78	€
	B069-2A9H	m3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	12,85000	€
			Altres conceptes	12,93000	€
P-338	P966-H97P	m	VORADA CORBA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	49,30	€
	B965-H693	m	VORADA CORBA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA	37,74000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 65

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B069-2A9P	m3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	3,57000	€
			Altres conceptes	7,99000	€
P-339	P967-SC02	m	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA 20X20 CM, SEGONS UNE-EN 1340:2004 MODEL TJ20P DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA DF, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (3,5 MPA), COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	39,83	€
	B962-SC01	m	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA 20X20 CM, SEGONS UNE-EN 1340:2004 MODEL TJ20P DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA DF	12,57000	€
	B069-2A9P	m3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	8,47000	€
	B07L-1PYA	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,19000	€
			Altres conceptes	18,60000	€
P-340	P967-SC03	m	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA 8X20 CM, SEGONS UNE-EN 1340:2004 MODEL JARDIN P2 DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA DF, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (3,5 MPA), COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	33,27	€
	B07L-1PYA	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,19000	€
	B069-2A9P	m3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	8,47000	€
	B962-SC02	m	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA 8X20 CM, SEGONS UNE-EN 1340:2004 MODEL P2 DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA DF	6,01000	€
			Altres conceptes	18,60000	€
P-341	P980-FELA	u	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA CORBA D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL	148,25	€
	B981-2MTD	u	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA CORBA D'1 PEÇA	117,66000	€
	B069-2A9P	m3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	4,17000	€
	B07L-1PYB	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	1,24000	€
	B07L-1PY6	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	1,21000	€
			Altres conceptes	23,97000	€
P-342	P981-SC01	m	RAMPA PER A GUAL DE 57 CM D'AMPLÀRIA, AMB PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ CENTRAL, DE 57X25 CM, DE COLOR GRIS, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER	147,58	€
	B980-V800	m	PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ CENTRAL, DE 57X25 CM, DE COLOR GRIS	93,67000	€
	B07L-1PY6	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,12000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 66

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B069-2A9P	m3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	13,10000	€
			Altres conceptes	40,69000	€
P-343	P9D5-SC01	m2	PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT ANTILLISCANT CLASSE C3 DE FORMA RECTANGULAR AMB PECES DE 62.6X31 CM MODEL ICONIC DARK ANTI-SLIP O EQUIVALENT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), COL-LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)	50,26	€
	B094-06TK	kg	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 SEGONS NORMA UNE-EN 12004	5,39000	€
	B053-1VF9	kg	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN 13888, DE COLOR	1,30000	€
	B0FG2-SC02	m2	RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT DE FORMA RECTANGULAR AMB PECES DE 62.6X31 CM MODEL ICONIC DARK ANTI-SLIP O EQUIVALENT, GRUP BIA (UNE-EN 14411),	24,62000	€
			Altres conceptes	18,95000	€
P-344	P9D5-SC02	m2	PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT CLASSE C1 DE FORMA RECTANGULAR AMB PECES DE 62.6X31 CM MODEL ICONIC DARK O EQUIVALENT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), COL-LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)	50,26	€
	B053-1VF9	kg	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN 13888, DE COLOR	1,30000	€
	B094-06TK	kg	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 SEGONS NORMA UNE-EN 12004	5,39000	€
	B0FG2-SC02	m2	RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT DE FORMA RECTANGULAR AMB PECES DE 62.6X31 CM MODEL ICONIC DARK ANTI-SLIP O EQUIVALENT, GRUP BIA (UNE-EN 14411),	24,62000	€
			Altres conceptes	18,95000	€
P-345	P9D5-SC03	m	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ A TOT EL PERÍMETRE SUPERIOR DEL VAS, DE VORADA AMB PECES ESPECIALS DE 62.6X31 CM, MODEL ICONIC DARK PRESTIGE DE ROSA GRES O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA DF SOBRE MOSTRES, REJUNTADA AMB MORTER ADHESIU TIPUS FIXCOLOR, INCLOENT UNA PEÇA DE 244 X 135 MM. PER DARRERA DEL CANAL PER A SUSTENTACIÓ DE LA REIXETA, I PECES ESPECIALS DE NUMERACIÓ PER A MARCATGE DE PROFUNDITAT.	79,70	€
	B094-06TK	kg	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 SEGONS NORMA UNE-EN 12004	1,54000	€
	B053-1VF9	kg	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN 13888, DE COLOR	0,26000	€
	B0FG2-SC01	u	VORADA AMB PECES ESPECIALS DE 62.6X31 CM, MODEL ICONIC DARK PRESTIGE DE ROSA GRES O EQUIVALENT, COLOR BLAU, BLANC O INDUBEIGE	62,49000	€
			Altres conceptes	15,41000	€
P-346	P9F3-SC01	m2	PAVIMENT DE LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX MODEL VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE FORMA QUADRADA, DOBLE CAPA FABRICADA AMB ÀRIDS GRANÍTICS I SILICIS I COLOREJADA EN MASSA A LA SEVA CAPA SUPERFICIAL, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL-LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE BASE DE SORRA I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA	49,89	€
	B07F-0LT4	m3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	4,89000	€
	B03L-05N5	t	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	0,35000	€
	B9F2-SC02	m2	LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, DE FORMA QUADRAT, TEXTURA PÈTRIA, PREU ALT	28,19000	€
			Altres conceptes	16,46000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 67

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-347	P9F4-SC01	m2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, DE COLOR, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS TERANA SIX ACQUA JOINT VS4 DE BREINCO O EQUIVALENT, PER A PAVIMENT DRENANT, SOBRE LLIT DE SORRA DE 5 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. INCLOSA PART PROPORCIONAL DE PECES DE DIFERENT COLOR PER A MARCATGE DE PLACES D'APARCAMENT.	35,99	€
	B9F3-SC01	m2	PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, DE COLOR, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT DRENANT, TERANA SIX ACQUA JOINT VS4 DE BREINCO O EQUIVALENT	26,66000	€
	B03L-05N5	t	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	1,54000	€
			Altres conceptes	7,79000	€
P-348	P9F4-SC02	m2	PAVIMENT DE LLOSA PREFABIRCADA DE FORMIGÓ, PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, MODEL LLOSA FILTRA DE BREINCO O EQUIVALENT, AMB PECES DE 60X40 I 10 CM DE GRUIX, FORMADES PER SIS VÈRTEBRES DE 60 CM DE LONGITUT I 5 CM D'AMPLADA, SEPARADES LONGITUDINALMENT ENTRE SÍ MITJANÇANT JUNTES OBERTES DE 15 MM I UNIDES TRANSVERSALMENT A LA SEVA BASE MITJANÇANT DUES TABIQUES, AMB ACABAT COLOR A DEFINIR PER LA DF SOBRE MOSTRES, PER A PAVIMENT DE JUNT VERD, SOBRE LLIT DE SORRA DE 5 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT	44,13	€
	B03L-05N5	t	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	1,54000	€
			Altres conceptes	42,59000	€
P-349	P9PC-SC01	m2	PAVIMENT AMB GESPA SINTÈTICA TIPUS TARKETT FIJI 39/17 O EQUIVALENT, A BASE DE COMBINACIÓ DE FIBRES DE POLIETILÈ PREMIUM MATE 8800 DTEX I POLIETILÈ TEXTURITZAT 4400 DTEX, O EQUIVALENT, DE 39 MM D'ALÇADA, COL·LOCAT SOBRE CINTA AUTOADHESIVA PER A PAVIMENTS DE GESPA ARTIFICIAL, AMB LLASTRAT DE SORRA DE SÍLICE I INCLOENT LÀMINA PER A IMPEDIR EL PAS DE LES MALES HERBES COL·LOCADA CLAVADA TOT COMPLET I ACABAT	31,74	€
	B9P7-SC01	m2	GESPA SINTÈTICA TIPUS TARKETT FIJI 39/17 O EQUIVALENT, A BASE DE COMBINACIÓ DE FIBRES DE POLIETILÈ PREMIUM MATE 8800 DTEX I POLIETILÈ TEXTURITZAT 4400 DTEX, O EQUIVALENT, DE 39 MM D'ALÇADA	19,85000	€
	B7B1-SC01	m2	MALLA ANTI-HERBES	0,75000	€
	B03L-05MO	t	SORRA DE SÍLICE DE 0 A 5 MM	0,59000	€
	B9R0-0J7V	m	CINTA TERMOADHESIVA	0,68000	€
			Altres conceptes	9,87000	€
P-350	P9VF-I3LC	m	FORMACIÓ D'ESGLAÓ AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/10 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM	28,55	€
	B0AK-07AS	kg	CLAU ACER	0,57000	€
	B069-2A9N	m3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/10 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM	2,26000	€
	B056-06J5	kg	CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS	0,15000	€
			Altres conceptes	25,57000	€
P-351	P9Z3-DP58	m2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	6,30	€
	B0B8-108A	m2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	4,62000	€
	B0AM-078F	kg	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,04000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 68

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,64000 €
P-352	P9Z3-DP64	m2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	9,04 €
	B0B8-1089	m2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	7,36000 €
	B0AM-078F	kg	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,04000 €
			Altres conceptes	1,64000 €
P-353	PAD1-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TRAPA PRACTICABLE DE DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 8 MMDE GRUIX, PER A UN BUIT D'OBRA DE 200X200 CM, AMB BASTIMENT DE PERFILS LAMINATS GALVANITZAT L 50.50 MM, AMB FRONTISSES, PISTONS PER A SUSPENSIO DE PORTES, TIRADORS, PANY I CLAU, COL·LOCADA ANCORADA AL FORMIGÓ	3.015,58 €
	B07F-OLT4	m3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	9,70000 €
	BAD1-SC01	u	TRAPA METÀL·LICA 2B 200X200 CM MATERIALS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE L'ELEMENT DE REFERÈNCIA, SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	2.820,00000 €
			Altres conceptes	185,88000 €
P-354	PAD1-SC02	u	TRAPA METÀL·LICA R03 280X100 CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TRAPA PER A ACCÉS A COBERTA FORMADA PER UNA FULLA PRACTICABLE DE DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 2 MM DE GRUIX AMB PENDENTS PER A DESGUÀS I PLECS EN EXTREMS PER A COL·LOCACIÓ SOBRE SÒCOL D'OBRA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 280X100 CM, AMB BASTIMENT DE PERFILS LAMINATS GALVANITZATS TUBULARS DE 40X40 MM, AMB FRONTISSES, PISTONS PER A SUSPENSIO DE PORTES, TIRADORS, PANY I CLAU, COL·LOCADA ANCORADA AL FORMIGÓ	2.170,58 €
	BAD1-SC02	u	TRAPA PER A ACCÉS A COBERTA FORMADA PER UNA FULLA PRACTICABLE DE DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 2 MM DE GRUIX AMB PENDENTS PER A DESGUÀS I PLECS EN EXTREMS PER A COL·LOCACIÓ SOBRE SÒCOL D'OBRA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 280X100 CM, AMB BASTIMENT DE PERFILS LAMINATS GALVANITZATS TUBULARS DE 40X40 MM, AMB FRONTISSES, PISTONS PER A SUSPENSIO DE PORTES, TIRADORS, PANY I CLAU	1.975,00000 €
	B07F-OLT4	m3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	9,70000 €
			Altres conceptes	185,88000 €
P-355	PB33-SC01	u	REIXA R02 ACER GALVANITZAT 50X420 CM SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE REIXA DE MIDES TOTALS 50X420 CM A BASE DE FORMADA PER: - RECERCAT PERIMETRAL DE OBERTURA DE MESURES, AMB XAPA D'ACER DE 5 MM DE GRUIX, I DE 15 CM DE AMPLADA, ANCORAT A OBRA AMB GARRES D'ANCORATGE I MORTER DE CIMENT. - BASTIMENT PERIMETRAL AMB MARC PERIMETRAL TUBULAR DE 30X3 MM DE SECCIÓ, - LAMES HORITZONTALS DE XAPA PLEGADA EN Z COL·LOCADES CADA 50 MM TOT EL CONJUNT FABRICAT A TALLER I GALVANITZAT EN CALENT, AMB LES MECANITZACIONS NECESSÀRIES PER NO REALIZAR SOLDADURES A OBRA TOTS ELS ELEMENTS GALVANITZATS TINDRAN UN GRAU DE GALVANITZACIÓ G90, AMB UNA CAPA DE PROTECCIÓ DE 0.038 MM DE GRUIX. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	1.827,06 €
	BB33-SC02	m	RECERCAT PERIMETRAL DE OBERTURA DE MESURES, AMB XAPA D'ACER DE 5 MM DE GRUIX, I DE 15 CM DE AMPLADA, ANCORAT A OBRA AMB GARRES D'ANCORATGE I MORTER DE CIMENT.	1.435,66000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 69

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BB33-SC01	m2	REIXA R02 SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	280,64000 €
			Altres conceptes	110,76000 €
P-356	PB91-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELL INDICATIU DE RECINTE A L'ACCÉS DE L'EDIFICI, AMB LLETRES CORPÒRIES INDIVIDUALS DE XAPA GALVANITZADA I LACADA DE 2 MM DE GRUIX I 40 CM D'ALÇADA, TIPOGRAFIA A DEFINIR PER LA D.F., COL·LOCADES SOBRE SUBESTRUCTURA DE SUPORT ANCORADA MECÀNICAMENT A PARAMENT. INCLOU PART PROPORCIONAL, ACCESSORIS DE FIXACIÓ, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	2.194,66 €
			Altres conceptes	2.194,66000 €
P-357	PC16-GU01	u	MIRALL METACRILAT AMB EFECTE MIRALL DE 5 MM DE GRUIX, RECLINABLE, DE 60X90 CM, ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA I COL·LOCAT SOBRE SUPORTS D'ACER INOXIDABLE, AMB TOT EL CONJUNT FIXAT MECÀNICAMENT A PARAMENT	199,72 €
	BC1K-GU01	u	MIRALL METACRILAT AMB EFECTE MIRALL DE 5 MM DE GRUIX, RECLINABLE, DE 60X90 CM, ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA	169,42000 €
	B7JE-0GTJ	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ DE POLIMERITZACIÓ RÀPIDA MONOCOMPONENT	2,09000 €
			Altres conceptes	28,21000 €
P-358	PC16-SC01	m2	MIRALL METACRILAT AMB EFECTE MIRALL DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA	81,05 €
	B7JE-0GTJ	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ DE POLIMERITZACIÓ RÀPIDA MONOCOMPONENT	2,09000 €
			Altres conceptes	78,96000 €
P-359	PD35-8GKP	u	PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 80X80X85 CM CM DE MIDES INTERIORS I 7 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCAT	201,95 €
	BD31-20GM	u	PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A SANEJAMENT, DE 80X80X85 CM DE MIDES INTERIORS, I 7 CM DE GRUIX, AMB FINESTRES PREMARCADES DE 64 CM D'A 4 CARES, INCLOSA TAPA DE PREFABRICADA DE FORMIGÓ	171,63000 €
			Altres conceptes	30,32000 €
P-360	PD5B-5VVB	m	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 200 MM I DE 240 A 300 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA D'ACER GALVANITZAT RANURADA CLASSE B125, SEGONS NORMA UNE-EN 1433, RECOLZADA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 100 MM DE GRUIX I PARETS DE 100 MM DE GRUIX	170,04 €
	B069-I4H8	m3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,00000 €
	BD5A-14W3	m	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 200 MM I 240 A 300 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA D'ACER GALVANITZAT RANURADA CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, RECOLZADA A LA CANAL	143,51000 €
			Altres conceptes	17,53000 €
P-361	PD5J-43AX	m2	LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 10 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 250 KN/M2, FIXADA MECÀNICAMENT SOBRE PARAMENT VERTICAL	10,59 €
	BD5G-0LIB	m2	LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 10 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 250 KN/M2	7,40000 €
	B0AO-07II	u	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM, AMB VIS	0,42000 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 70

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	2,77000	€
P-362	PD5M-50TY	m	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=160 MM	16,01	€
	BD5O-0LK4	m	TUB CIRCULAR RANURAT DE PVC, DE PARET SIMPLE I 160 MM	8,18000	€
			Altres conceptes	7,83000	€
P-363	PD5T-SC01	m	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ REIXA DE PLÀSTIC COLOR BLANC MODEL TRANSVERSAL PER A CORBES DE 245 MM. D' AMPLADA I 22 MM. D' ALÇADA, COL·LOCADA RECOLZADA SOBRE CANAL DE DESBORDAMENT.	37,10	€
	BD5J-SC01	u	REIXA DE PLÀSTIC COLOR BLANC MODEL TRANSVERSAL PER A CORBES DE 245 MM. D' AMPLADA I 22 MM. D' ALÇADA	34,44000	€
			Altres conceptes	2,66000	€
P-364	PE40-60JT	u	BARRET DE XEMENEIA ANTIRREGOLFANT DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE, DE 250 MM, ADAPTAT PER A DOBLE TUB, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	99,44	€
	BE40-16RQ	u	BARRET DE XEMENEIA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE, ANTIRREGOLFANT, DE 250 MM D'ADAPTAT PER A DOBLE TUB	85,37000	€
			Altres conceptes	14,07000	€
P-365	PFCA146	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA FLEXIBLE APANTALLADA I TRENADA LLIURE D'HALÒGENS, ALTAMENT RESISTENT AL FOC DURANT 90' (AS+) PH90, SEGONS EN50200 O EQUIVALENT. CONDUCTOR COURE POLIT FLEXIBLE DE CLASSE 5 SEGONS LA NORMA EN 60228. AÏLLAMENT: SILICONA CR1 VULCANIZABLE I CERAMIZANTE AL FOC . COLORS ROJO I NEGRE. REUNIT AMB < DE 25 TORNADES /M PANTALLA CINTA D'ALUMINI MYLAR AL CONJUNT COBERTURA 96% RFI. FIL DE DRENATGE A PANTALLA PER A CONNEXIÓ A TERRA. COBERTA EXTERIOR: POLIOLEFINA EVA LSZH (AS) IGNIFUGA COLOR EXTERIOR: TARONJA. RMAX<13.3 ?/KM. 82 KG/KM. CAP. 74 PF	2,43	€
	CABSEG	m	CABLE SEGURIDAD (DETECC-MEGAFONIA)2X1,5	1,42000	€
			Altres conceptes	1,01000	€
P-366	PFSON19	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REPRODUCCIÓ MP3 A TRAVÉS DE LA TARGETA SD I LES ENTRADES USB. SINTONITZADOR FM AMB RDS, PRESINTONIES I CONTROL DIGITAL. FUNCIONAMENT SIMULTANI DEL REPRODUCTOR SD/USB I DEL SINTONITZADOR FM. SORTIDES INDEPENDENTS PER A LA FONT DIGITAL I EL SINTONITZADOR FM	648,00	€
	REPRO	u	REPRODUCTOR PLENA USB	588,00000	€
			Altres conceptes	60,00000	€
P-367	PFSON95	u	MICRÒFON ELECTROESTÀTIC UNIDIRECCIONAL AMB VARETA FLEXIBLE. FONT D'ALIMENTACIÓ FANTASMA SUBMINISTRADA PER L'AMPLIFICADOR. TECLA PTT MOMENTÀNIA PER A CRIDES AMB CONTACTE DE PRIORITAT. UN LED VERD QUE INDICA MICRÒFON ACTIU. DISSENY DE BASE METÀL·LICA ESTABLE. CABLE FIX DE 2 M I CONNECTOR DIN I ADAPTADOR XLR ADAPTADOR DIN A XLR INCLÒS	115,00	€
	MICRO	u	MICRÒFON	85,00000	€
			Altres conceptes	30,00000	€
P-368	PFSON212	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ALTAVEU DE BOTZINA CIRCULAR DE 20 W 123DB, FABRICAT EN ABS/ALUMINI, RESISTENT A L'AIGUA I A LA POLS CONFORME A IP65, CABLE DE CONNEXIÓ FIX DE 2 M DE 4 FILS, COLOR GRIS CLAR RAL 7035. ÉS IDEAL PER A TERRENYS ESPORTIUS, PARCS, EXHIBICIONS, FÀBRriques I PISCINES. IP65 100V	169,74	€
	ALTAV	u	ALTA VOZ BOCINA 20 W	114,18000	€
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	25,31000	€
			Altres conceptes	30,25000	€
P-369	PFSON814	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'AMPLIFICADOR MESCLADOR PLENA 120 W (180 W MÁX). SORTIDES DE 100, 70 V I 8 OHMS, 4 ENTRADES DE MICRÒFON O LÍNIA. PRIORITAT DE LA PRIMERA ENTRADA PER VOX-CONTROL O CONTACTES.	456,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 71

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			SELECTOR DE 3 ENTRADES DE FONT MUSICAL. ENTRADA D'EMERGÈNCIA. DISPOSA D'ENTRADA PER A AURICULARS.		
	AMPLI	u	AMPLIFICADOR 120 W	396,00000	€
			Altres conceptes	60,00000	€
P-370	PGD2E3E2	u	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,2 M2, DE 2,5 MM DE GRUIX I SOTERRADA	19,99	€
	PLACA	u	PLACA PUESTA A TIERRA PTC PLACA PAT 500X500	15,00000	€
	GRAPA	u	GRAPA	0,95000	€
			Altres conceptes	4,04000	€
P-371	PHM2	u	COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE FORMA TRONCOCÒNICA, DE 5 M D'ALÇÀRIA, TIPUS TER 5000 DE BENITO O EQUIVALENT CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I PORTA, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLÒS LA PINTAT AL FORN COLOR RAL A DEFINIR	634,98	€
	CAJSER	u	CAIXA SERCEM O EQUIVALENT	15,70000	€
	MELEV	u	MITJANS D'ALECACIÓ	31,50000	€
	RETENAX	u	RETENAX CPRO RV-K 1KV 3G2.5 O EQUIVALENT	12,00000	€
	COLPHM2	u	COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE FORMA TRONCOCÒNICA, DE 5 M D'ALÇÀRIA, TIPUS TER 5000 DE BENITO O EQUIVALENT CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I PORTA, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLÒS LA PINTAT AL FORN COLOR RAL A DEFINIR	527,28000	€
			Altres conceptes	48,50000	€
P-372	PHM2D	u	COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE FORMA TRONCOCÒNICA, DE 10 M D'ALÇÀRIA TIPUS TER 9000 DE BENITO O EQUIVALENT, CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I PORTA, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLÒS LA PINTAT AL FORN COLOR RAL A DEFINIR	1.056,49	€
	COL10M	u	COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE FORM	935,95000	€
	CAJSER	u	CAIXA SERCEM O EQUIVALENT	15,70000	€
	MELEV	u	MITJANS D'ALECACIÓ	31,50000	€
	RETENAX	u	RETENAX CPRO RV-K 1KV 3G2.5 O EQUIVALENT	12,00000	€
			Altres conceptes	61,34000	€
P-373	PHNH	u	LLUM LED PER A EXTERIOR DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA AMB DIFUSOR DE VIDRE I COS ALUMINI FOS, TIPUS ELIUM S 100W A1 3000K DE BENITO O EQUIVALENT INCLÒS PINTURA AL FOR RAL A DEFINIR	419,39	€
	LLED2	u	LLUM LED PER A EXTERIOR DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA AMB DIFUSOR DE VIDRE I COS ALUMINI FOS, TIPUS ELIUM S 100W A1 3000K DE BENITO O EQUIVALENT INCLÒS PINTURA AL FOR RAL A DEFINIR	398,09000	€
			Altres conceptes	21,30000	€
P-374	PHNI	u	LLUM LED PER A EXTERIOR DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA AMB DIFUSOR DE VIDRE I COS ALUMINI FOS, TIPUS DECO HORIZON 20W A1 3000K 24. 6424IM 128,6IM/W DE BENITO O EQUIVALENT INCLÒS PINTURA AL FOR RAL A DEFINIR	422,34	€
	LLED	u	LLUM LED PER A EXTERIOR DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA AMB DIFUSOR DE VIDRE I COS ALUMINI FOS, TIPUS DECO HORIZON 20W A1 3000K 24. 6424IM 128,6IM/W DE BENITO O EQUIVALENT INCLÒS PINTURA AL FOR RAL A DEFINIR	398,09000	€
			Altres conceptes	24,25000	€
P-375	PJ117-3BM	u	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA <= 53 CM, DE COLOR BLANC I PREU ALT, COL·LOCAT AMB SUPORTS MURALS	127,46	€
	BJ115-0QHM	u	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA <= 53 CM, DE COLOR BLANC I PREU ALT	115,80000	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 72

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7JE-0GTM	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,62000	€
			Altres conceptes	11,04000	€
P-376	PJ117-3BUE	u	LAVABO PER A FIXAR SOTA TAULELL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA <= 53 CM, DE COLOR BLANC I PREU ALT, FIXAT SOTA TAULELL	123,99	€
	BJ115-0QIR	u	LAVABO PER A FIXAR SOTA TAULELL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA <= 53 CM, DE COLOR BLANC I PREU ALT	112,33000	€
	B7JE-0GTM	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,62000	€
			Altres conceptes	11,04000	€
P-377	PJ11C-3CX	u	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ	199,13	€
	B7JE-0GTM	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,30000	€
	BJ11C-0Q6Z	u	INODOR PER A COL·LOCAR SOBRE EL PAVIMENT DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, COLOR BLANC I PREU ALT	162,02000	€
			Altres conceptes	36,81000	€
P-378	PJ11C-GU0	u	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA, DE MIDES 385X750X830 MM, DE SORTIDA VERTICAL I/O HORIZONTAL, AMB SEIENT I TAPA, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ	527,40	€
	B7JE-0GTM	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,30000	€
	BJ110-0PMV	kg	PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS, ABOCADORS I PLAQUES TURQUES	1,07000	€
			Altres conceptes	526,03000	€
P-379	PJ186-3CN	u	ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ	120,56	€
	BJ110-0PMV	kg	PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS, ABOCADORS I PLAQUES TURQUES	1,07000	€
	BJ18A-17WK	u	ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC, PREU ALT, AMB FIXACIONS	97,04000	€
	B7JE-0GTM	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,37000	€
			Altres conceptes	22,08000	€
P-380	PJ187-3CPD	u	REIXA FETA AMB ACER INOXIDABLE I PROTECCIÓ DE GOMA, MUNTAT A ABOCADOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, PREU ALT	58,12	€
	BJ18B-0PMZ	u	REIXA FETA AMB ACER INOXIDABLE I PROTECCIÓ DE GOMA PER A ABOCADOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, PREU ALT	52,59000	€
			Altres conceptes	5,53000	€
P-381	PJ41-HA1W	u	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	278,60	€
	BJ4Z-H68C	u	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE	249,56000	€
			Altres conceptes	29,04000	€
P-382	PJ41-HA1X	u	SEIENT ABATIBLE MURAL PER A DUTXA DE BANY ADAPTAT, AMB BANQUETA DE 350X450 MM, D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	358,25	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 73

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJ4Z-H68G	u	SEIENT ABATIBLE MURAL PER A DUTXA DE BANY ADAPTAT, AMB BANQUETA DE 350X450 MM, D'ACER INOXIDABLE	329,21000	€
			Altres conceptes	29,04000	€
P-383	PJ6E-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS DE DEPURACIÓ DE LA PISCINA D'ADULTS DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - CAPACITAT PISCINA APROXIMADA 643 M3 - EQUIP FILTRANT PARIS MODEL TIPUS BOBINAT O EQUIVALENT - SISTEMA FILTRANT ACTIVE CLEAR GLASS CAUDAL MOTOBOMBA O EQUIVALENT 320.000 LITRES/HORA - RENOVACIÓ TOTAL AIGUA 2 HORES - MOTOR POTÈNCIA 4 DE 5,5 CV. - VELOCITAT DE FILTRACIÓ 31,50 M3/H/M2 ELEMENTS: - 4 FILTRES CONSTRUÏTS EN POLIÈSTER BOBINAT DIÀMETRE 1800, AMB COL·LECTOR CENTRAL I DIFUSORS DEGUDAMENT DIMENSIONATS. CÀRREGA DE MATERIAL VITRE ACTIVAT. - 4 MANÒMETRES DE PRESSIÓ. - 20 VÁLVULES PAPALLONA D. 140 MM, PER A LES OPERACIONS DE FILTRATGE, RENTAT PROPI, RECIRCULACIÓ, DESGUÀS I TANCAMENT. - 4 EQUIPS CONNEXIÓ CANONADES ENTRE GRUP MOTO-BOMBA I FILTRE. - 4 GRUPS MOTO-BOMBA, TIPUS AUTOASPIRANT MARCA KIVU, AMB MOTOR DE 5,5 CV. AMB UN CABAL CADASCUN DE 80 M3/H. A 12 M.C.A. AMB PREFILTRE. - 2 BOMBES BUFADORS DE 160 M3/H PER AL RENTAT DE FILTRES. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	57.635,00	€
	BNHY-SC01	u	DEPURACIÓ DE L'AIGUA DE LA PISCINA ADULTS ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	55.403,22000	€
			Altres conceptes	2.231,78000	€
P-384	PJ6E-SC02	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ACCESSORIS COMPLEMENTARIS DE DEPURACIÓ, INCLOENT ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 2 DESGUASSOS DE FONS CONSTRUÏTS EN POLIÈSTER I FIBRA DE VIDRE DE 507X507 MM. AMB REIXETA D' ACER INOXIDABLE FIXADA MITJANÇANT CARGOLS CONNEXIÓ SORTIDA DE 200 MM. DE DIÀMETRE. - 36 BROQUETS D' IMPULSIÓ PER SÒL CONSTRUÏDES EN PLÀSTIC ABS COLOR BLANC DE 2". INCLOU PASSAMURS NECESSARI. - 2 PRESES DE NETEJAFONS CONSTRUÏDES EN LLAUTÓ CROMAT. SORTIDA 2". TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	2.941,00	€
	BNHY-SC02	u	DEPURACIÓ DE L'AIGUA DE LA PISCINA ADULTS ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	2.494,64000	€
			Altres conceptes	446,36000	€
P-385	PJ6E-SC03	u	CIRCUIT HIDRÀULIC INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIP DE DEPURACIÓ. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANONADES DE PVC DE PRESSIÓ I ACCESSORIS, FORMANT CIRCUIT TANCAT ENTRE PISCINA I DEPURADOR. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULERIA, TORNILLERIA, ETC. S' INCLOU COL·LOCACIÓ DE VÁLVULA MOTORITZADA AMB BLOC DE SEGURETAT PER EVITAR VAS COMUNICANT ENTRE PISCINA I DIPÒSIT REGULADOR TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	76.611,00	€
	BNHY-SC03	u	CIRCUIT HIDRÀULIC ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	73.263,33000	€
			Altres conceptes	3.347,67000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 74

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-386	PJ6E-SC04	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRES DE DOBLE AÏLLAMENT, AMB ELS SEUS CORRESPONENTS CONTACTORS AMB PROTECCIÓ TÈRMICA, INTERRUPTORS, MAGNETOTÈRMICS I RELLOTGE PROGRAMADOR. ESTESA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES ENTRE QUADRE DE MANIOBRES I EQUIP MOTOBOMBA. S' INCLOUEN SONDES DE NIVELL COL·LOCADES AL DIPÒSIT REGULADOR. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	6.944,00 €
	BNHY-SC04	u	ELECTRICITAT ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	6.051,29000 €
			Altres conceptes	892,71000 €
P-387	PJ6E-SC05	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 4 COMPTADORS DE MESURAMENT DE L' AIGUA DE RENOVACIÓ AMB UNA CAPACITAT MÀXIMA DE LECTURA CADASCUN DE 500 M3/H CONNEXIÓ MITJANÇANT BRIDES DE 8". TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	3.631,00 €
	BNHY-SC05	u	COMPTADORS RENOVACIÓ ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	3.407,82000 €
			Altres conceptes	223,18000 €
P-388	PJ6E-SC06	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'ESCOMESA D'AIGUA AL DIPÒSIT COMPENSACIÓ, AMB CANONADA DE PVC I ACCESSORIS NECESSARIS, INCLOENT UN COMPTADOR AMB CONNEXIÓ 2", UNA ELECTROVÀLVULA PER A OBERTURA I TANCAMENT DE L'OMPLIMENT DE FORMA AUTOMÀTICA AMB LA SEVA CORRESPONENT PROTECCIÓ I MANIOBRA EN QUADRE ELÈCTRIC, VÀLVULES DE RETENCIÓ, SONDES DE NIVELL, I CLAUS DE TALL, DEIXANT UNA ROSCA PER A LA CONNEXIÓ DE LA CANONADA D' ESCOMESA REALITZADA PER L' INSTALADOR GENERAL DE L' OBRA. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	1.938,00 €
	BNHY-SC06	u	ESCOMESA OMPLIMENT DIPÒSIT REGULADOR ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1.714,82000 €
			Altres conceptes	223,18000 €
P-389	PJ6E-SC07	u	DESINFECCIÓ I CONTROL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PANELL PER A REGULACIÓ I CONTROL DE CLOR/PH (PPM) AMB SONDA AMPEROMÈTRICA I SONDA DE PH, MODEL GUARDIAN POOL NN2 O EQUIVALENT, INCLOENT DUES BOMBES DOSIFICADORES, UNA PER A HIPOCLORIT I UNA ALTRA PER AL REGULADOR DE PH. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	5.631,00 €
	BNHY-SC07	u	DESINFECCIÓ ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	5.184,64000 €
			Altres conceptes	446,36000 €
P-390	PJ6E-SC08	u	SUBMINISTRAMENT I CONNEXIÓ AL SISTEMA DE FILTRACIÓ DE LA PISCINA DE 4 EQUIPS DE DOSIFICACIÓ DE FLOCULANT EN CONTINU, MODEL FLOC SYSTEM O EQUIVALENT. S' INCLOUEN 4 DIPÒSITS D' ACUMULACIÓ DE PRODUCTE DE 50 LTS. DE CAPACITAT. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	3.450,00 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 75

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BNHY-SC08	u	BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANT ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	3.115,23000 €
			Altres conceptes	334,77000 €
P-391	PJ6E-SC09	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSIT APQ O EQUIVALENT PER A ACUMULACIÓ DE PRODUCTE (ÀCID SULFÚRIC) DE DOBLE PARET, DE 1000 LTS. DE CAPACITAT, INCLOENT CERTIFICACIÓ I ACCESSORIS APQ (BOCA DE REGISTRE, VENTEIG PROTEGIT, NIVELL DE FLOTADOR, DETECTOR DE NIVELL, OMPLIMENT I SORTIDA LATERAL). INCLOU SENYALITZACIÓ NORMALITZADA PER A LA PRESÈNCIA DE LÍQUIDS CORROSIUS SEGONS S'ESTABLEIX EN EL REIAL DECRET 485/1197 SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	6.967,73 €
	BNHY-SC09	u	DIPÒSITS ACUMULACIONS PRODUCTE ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	6.632,96000 €
			Altres conceptes	334,77000 €
P-392	PJ6E-SC51	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSIT APQ O EQUIVALENT PER A ACUMULACIÓ DE PRODUCTE (HIPOCLORIT) DE DOBLE PARET, DE 1500 LTS. DE CAPACITAT, INCLOENT CERTIFICACIÓ I ACCESSORIS APQ (BOCA DE REGISTRE, VENTEIG PROTEGIT, NIVELL DE FLOTADOR, DETECTOR DE NIVELL, OMPLIMENT I SORTIDA LATERAL). INCLOU SENYALITZACIÓ NORMALITZADA PER A LA PRESÈNCIA DE LÍQUIDS CORROSIUS SEGONS S'ESTABLEIX EN EL REIAL DECRET 485/1197 SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	7.909,11 €
	BNHY-SC51	u	DIPÒSITS ACUMULACIONS PRODUCTE ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	7.574,34000 €
			Altres conceptes	334,77000 €
P-393	PJ6E-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS DE DEPURACIÓ DE LA PISCINA D'ADULTS DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - CAPACITAT PISCINA APROXIMADA 73 M3 - EQUIP FILTRANT PARIS MODEL TIPUS BOBINAT O EQUIVALENT - SISTEMA FILTRANT ACTIVE CLEAR GLASS CAUDAL MOTOBOMBA O EQUIVALENT 120.000 LITRES/HORA - RENOVACIÓ TOTAL AIGUA 0,6 HORES - MOTOR POTÈNCIA 2 DE 4 CV. - VELOCITAT DE FILTRACIÓ 29,85 M3/H/M2 ELEMENTS: - 2 FILTRES CONSTRUÏTS EN POLIÈSTER BOBINAT DIÀMETRE 1600, AMB COL·LECTOR CENTRAL I DIFUSORS DEGUDAMENT DIMENSIONATS. CÀRREGA DE MATERIAL VITRE ACTIVAT. - 2 MANÒMETRES DE PRESSIÓ. - 10 VÀLVULES PAPALLONA D. 140 MM, PER A LES OPERACIONS DE FILTRATGE, RENTAT PROPI, RECIRCULACIÓ, DESGUÀS I TANCAMENT. - 2 EQUIPS CONNEXIÓ CANONADES ENTRE GRUP MOTO-BOMBA I FILTRE. - 2 GRUPS MOTO-BOMBA, TIPUS AUTOASPIRANT MARCA KIVU O EQUIVALENT, AMB MOTOR DE 4 CV. AMB UN CABAL CADASCUN DE 60 M3/H. A 12 M.C.A. AMB PREFILTRE. - 2 BOMBES BUFADORS DE 120 M3/H PER AL RENTAT DE FILTRES. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	24.448,00 €
	BNHY-SC01B	u	DEPURACIÓ DE L'AIGUA DE LA PISCINA ADULTS ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	23.332,11000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 76

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1.115,89000 €
P-394	PJ6E-SC02	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ACCESSORIS COMPLEMENTARIS DE DEPURACIÓ, INCLOENT ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 2 DESGUASSOS DE FONS CONSTRUÏTS EN POLIÈSTER I FIBRA DE VIDRE DE 507X507 MM. AMB REIXETA D' ACER INOXIDABLE FIXADA MITJANÇANT CARGOLS CONNEXIÓ SORTIDA DE 200 MM. DE DIÀMETRE. - 12 BROQUETS D' IMPULSIÓ PER SÒL CONSTRUÏDES EN PLÀSTIC ABS COLOR BLANC DE 2". INCLOU PASSAMURS NECESSARI. - 1 PRESES DE NETEJAFONS CONSTRUÏDES EN LLAUTÓ CROMAT. SORTIDA 2". TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	1.746,00 €
	BNHY-SC02B	u	DEPURACIÓ DE L'AIGUA DE LA PISCINA ADULTS ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1.411,23000 €
			Altres conceptes	334,77000 €
P-395	PJ6E-SC03	u	CIRCUIT HIDRÀULIC INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIP DE DEPURACIÓ. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANONADES DE PVC DE PRESSIÓ I ACCESSORIS, FORMANT CIRCUIT TANCAT ENTRE PISCINA I DEPURADOR. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULERIA, TORNILLERIA, ETC. S' INCLOU COL·LOCACIÓ DE VÁLVULA MOTORITZADA AMB BLOC DE SEGURETAT PER EVITAR VAS COMUNICANT ENTRE PISCINA I DIPÒSIT REGULADOR TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	27.500,00 €
	BNHY-SC03B	u	CIRCUIT HIDRÀULIC ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	26.105,14000 €
			Altres conceptes	1.394,86000 €
P-396	PJ6E-SC04	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRES DE DOBLE AÏLLAMENT, AMB ELS SEUS CORRESPONENTS CONTACTORS AMB PROTECCIÓ TÈRMICA, INTERRUPTORS, MAGNETOTÈRMICS I RELLOTGE PROGRAMADOR. ESTESA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES ENTRE QUADRE DE MANIOBRES I EQUIP MOTOBOMBA. S' INCLOUEN SONDES DE NIVELL COL·LOCADES AL DIPÒSIT REGULADOR. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	4.722,00 €
	BNHY-SC04B	u	ELECTRICITAT ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	4.052,47000 €
			Altres conceptes	669,53000 €
P-397	PJ6E-SC05	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 2 COMPTADORS DE MESURAMENT DE L' AIGUA DE RENOVACIÓ AMB UNA CAPACITAT MÀXIMA DE LECTURA CADASCUN DE 140 M3/H CONNEXIÓ MITJANÇANT BRIDES DE 6". TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	1.450,00 €
	BNHY-SC05B	u	COMPTADORS RENOVACIÓ ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1.226,82000 €
			Altres conceptes	223,18000 €
P-398	PJ6E-SC06	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'ESCOMESA D'AIGUA AL DIPÒSIT COMPENSACIÓ, AMB CANONADA DE PVC I ACCESSORIS NECESSARIS, INCLOENT UN COMPTADOR AMB CONNEXIÓ 2", UNA ELECTROVÁLVULA PER A OBERTURA I TANCAMENT DE L'OMPLIMENT DE FORMA AUTOMÀTICA AMB LA SEVA	1.938,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 77

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			CORRESPONENT PROTECCIÓ I MANIOBRA EN QUADRE ELÈCTRIC, VÀLVULES DE RETENCIÓ, SONDES DE NIVELL I CLAUS DE TALL, DEIXANT UNA ROSCA PER A LA CONNEXIÓ DE LA CANONADA D' ESCOMESA REALITZADA PER L' INSTALADOR GENERAL DE L' OBRA., TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	
	BNHY-SC06	u	ESCOMESA OMPLIMENT DIPÒSIT REGULADOR ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1.714,82000 €
			Altres conceptes	223,18000 €
P-399	PJ6E-SC07	u	DESINFECCIÓ I CONTROL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PANELL PER A REGULACIÓ I CONTROL DE CLOR/PH (PPM) AMB SONDA AMPEROMÈTRICA I SONDA DE PH, MODEL GUARDIAN POOL NN2 O EQUIVALENT, INCLOENT DUES BOMBES DOSIFICADORES, UNA PER A HIPOCLORIT I UNA ALTRA PER AL REGULADOR DE PH. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	5.484,00 €
	BNHY-SC07B	u	DESINFECCIÓ ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	5.037,64000 €
			Altres conceptes	446,36000 €
P-400	PJ6E-SC08	u	SUBMINISTRAMENT I CONNEXIÓ AL SISTEMA DE FILTRACIÓ DE LA PISCINA DE 4 EQUIPS DE DOSIFICACIÓ DE FLOCULANT EN CONTINU, MODEL FLOC SYSTEM O EQUIVALENT. S' INCLOUEN 4 DIPÒSITS D' ACUMULACIÓ DE PRODUCTE DE 50 LTS. DE CAPACITAT. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	1.725,00 €
	BNHY-SC08B	u	BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANT ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1.501,82000 €
			Altres conceptes	223,18000 €
P-401	PLACON	u	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,2 M2, DE 2,5 MM DE GRUIX I SOTERRADA	20,09 €
	GRAPA	u	GRAPA	0,95000 €
	PLAE3E2	u	PLACA PUESTA A TIERRA PTC PLACA PAT 500X500	15,00000 €
			Altres conceptes	4,14000 €
P-402	PPAUCQ01	pa	CONTROL DE QUALITAT	11.388,56 €
			Sense descomposició	11.388,56000 €
P-403	PPAUSS01	pa	SEGURETAT I SALUT	22.252,70 €
			Sense descomposició	22.252,70000 €
P-404	PQ14-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 200 CM DE LONGITUT, 50 CM D'AMPLADA I 45 CM D'ALÇADA TIPUS KUBE REF UM372 DE BENITO O EQUIVALENT, AMB ACABAT DE COLOR GRIS D'ASPECTE RUGÓS, COL.LOCAT RECOLZAT INCLOU MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	1.125,70 €
	BQ13-SC01	u	BANC DE FORMIGÓ SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1.011,00000 €
			Altres conceptes	114,70000 €
P-405	PQ14-SC02	u	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TAULA DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 200 CM DE LONGITUT, 80 CM D'AMPLADA I 80 CM D'ALÇADA TIPUS KUBE REF UM372M	1.509,19 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 78

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DE BENITO O EQUIVALENT, AMB ACABAT DE COLOR GRIS D'ASPECTE LLIS, COL.LOCAT RECOLZAT INCLOU MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	
	BQ13-SC02	u	TAULA DE FORMIGÓ SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1.394,49000 €
			Altres conceptes	114,70000 €
P-406	PQ14-SC03	u	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PAPERERA DE FORMIGÓ PREFABRICAT , CIRCULAR, DE 50 CM DE DIAMETRE I 80 CM D'ALÇADA TIPUS KUBE NIN REF PA673 DE BENITO O EQUIVALENT, AMB ACABAT DE COLOR GRIS D'ASPECTE RUGÓS, COL.LOCADA RECOLZADA INCLOU MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	501,68 €
	BQ13-SC03	u	PAPERERA DE FORMIGÓ SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	444,32000 €
			Altres conceptes	57,36000 €
P-407	PQ30-HA70	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FONT PER A EXTERIORS, DE GEOMETRIA ESPECIAL, MODEL PETRUS DE BENITO REF UM565 O EQUIVALENT, FABRICADA EN FORMIGÓ, INCLOENT ELEMENTS DE CONNEXIÓ A INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, COL.LOCADA ANCORADA A DAU DE FORMIGÓ. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	1.266,35 €
	B06D-0L92	m3	FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L	9,47000 €
	BQ31-2A5K	u	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR	30,67000 €
	BQ13-SC01	u	BANC DE FORMIGÓ SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1.011,00000 €
			Altres conceptes	215,21000 €
P-408	PQ40-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS SIMPLE MITJANÇANT PORTES AUTOMÀTIQUES DE VIDRE, CONSTRUÏT AMB ACER INOXIDABLE, AMB VIDRE DE SEGURETAT DE 10 MM DE GRUIX, I INDICADORS LED DE PAS AUTORITZAT, FIXAT SOBRE PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA, INCLOENT ELEMENTS DE CONNEXIÓ A SOFTWARE OBERT I AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT AMB TARGES DE CONTROL SENSE CONTACTE. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	1.533,20 €
	BQ40-SC01	u	CONTROL ACCESSOS SIMPLE SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1.425,60000 €
			Altres conceptes	107,60000 €
P-409	PQ40-SC02	u	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS DOBLE PER AMBDÓS COSTATS MITJANÇANT PORTES AUTOMÀTIQUES DE VIDRE, CONSTRUÏT AMB ACER INOXIDABLE, AMB VIDRE DE SEGURETAT DE 10 MM DE GRUIX, I INDICADORS LED DE PAS AUTORITZAT, FIXAT SOBRE PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA, INCLOENT ELEMENTS DE CONNEXIÓ A SOFTWARE OBERT I AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT AMB TARGES DE CONTROL SENSE CONTACTE. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	2.351,26 €
	BQ40-SC02	u	CONTROL ACCESSOS SIMPLE SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	2.243,66000 €
			Altres conceptes	107,60000 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 79

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-410	PQ40-SC03	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS DOBLE ADAPTAT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA AMB UN COSTAT AMB ACCÉS AMB PORTES DE VIDRE AUTOMÀTIQUES, CONSTRUÏT AMB ACER INOXIDABLE, AMB VIDRE DE SEGURETAT DE 10 MM DE GRUIX, I INDICADORS LED DE PAS AUTORITZAT, FIXAT SOBRE PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA, INCLOENT ELEMENTS DE CONNEXIÓ A SOFTWARE OBERT I AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT AMB TARGES DE CONTROL SENSE CONTACTE. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	2.639,60	€
	BQ40-SC03	u	CONTROL ACCESSOS DOBLE ADAPTAT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	2.532,00000	€
			Altres conceptes	107,60000	€
P-411	PQ51-GU01	u	FORMACIÓ DE FORAT SOBRE TAULELL AMB EL CANTELL INTERIOR POLIT, DE FORMA SEGONS DETALLS DE PROJECTE, PER A ENCASTAR APARELLS SANITARIS	174,23	€
			Altres conceptes	174,23000	€
P-412	PQ54-GU01	m	TAULELL D'AGLOMERAT DE QUARS, COLOR A DEFINIR PER LA DF, DE 20 MM DE GRUIX, AMB ELS CANTELLS VISTOS POLITS, COL·LOCAT SOBRE SUPORT MURALS AMB ESCAIRES DE SUBJECCIÓ DE 50X40 CM MECANITZADES A TALLER I GALVANITZADES, SEGONS DETALL ESPECÍFIC, INCLOENT FORMACIÓ DE FALDONS I SÒCOL DE 20 CM D'AMPLADA EN LA TROBADA AMB PARAMENTS. TOT COMLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	307,05	€
	B07F-OLT4	m3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,48000	€
	BQ52-GU01	m2	TAULELL D'AGLOMERAT DE QUARS, COLOR A DEFINIR PER LA DF, DE 20 MM DE GRUIX, AMB ELS CANTELLS VISTOS POLITS	166,22000	€
	BJ188-OPMX	u	SUPORT MURAL D'ACER GALVANITZAT PER A AIGÜERES, SAFAREIGS I LAVABOS COL·LECTIUS	99,19000	€
			Altres conceptes	41,16000	€
P-413	PQ90-SC01	u	DAMUNTERA DE BAR DE PUNT RECTE. DIMENSIONS 300X55 CM. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.	887,16	€
			Sense descomposició	887,16000	€
P-414	PQ90-SC02	u	BOTELLER FRIGORIFIC MOD. EB 2000 II DE VIDAL I PORTA O EQUIVALENT DIMENSIONS: 195,4X55X86,5 CM. DOTAT AMB 4 PORTES CORREDERES. CAPACITAT: 620 LITRES POTÈNCIA: 350 W A 230 V II TEMPERATURA: +3°C/+6°C CONSTRUÏT INTERIOR I EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.	1.800,90	€
			Sense descomposició	1.800,90000	€
P-415	PQ90-SC03	u	BOTELLER FRIGORIFIC MOD. EB 2000 II DE VIDAL I PORTA O EQUIVALENT DIMENSIONS: 195,4X55X86,5 CM. DOTAT AMB 4 PORTES CORREDERES. CAPACITAT: 620 LITRES POTÈNCIA: 350 W A 230 V II TEMPERATURA: +3°C/+6°C CONSTRUÏT INTERIOR I EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.	1.855,20	€
			Sense descomposició	1.855,20000	€
P-416	PQ90-SC04	u	CONGELADOR HORIZONTAL TAPA CORREDERA MOD. IC 300 SCEB DE VIDAL I PORTA O EQUIVALENT DIMENSIONS: 101X61,5X94,9 CM PORTA DE VIDRE. RODES PER FACILITAR EL DESPLAÇAMENT. PANY AMB CLAU.	1.030,00	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 80

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			VOLUM: 230 LITRES. CAPACITAT:- 14 / -24 °C POTÈNCIA: 230 W A 50 V II	
			Sense descomposició	1.030,00000 €
P-417	PQ90-SC08	u	MOBLE COMPOST DE: DAMUNTERA TRASBARRA AMB PLASTRÒ DE 8CM. DIMENSIONS 520X60 CM. XASSIS COMPOST DE PASAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304 DE 1,5 MM.DE GRUIX. MOBLE CAFETER AMB PLASTRÒ DE 8CM. DIMENSIONS 110X60X110 CM. AMB 1 CALAIX/OS PICAMARROS, 2 CALAIXOS I 2 PORTES. XASSIS COMPOST DE PASAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. POTES REGULABLES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. MOBLE TRASBARRA AMB 3 PRESTATGES I PLASTRÒ DE 8CM. DIMENSIONS 210X60X110 CM. XASSIS COMPOST DE PASAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. POTES REGULABLES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. AMB POTES REGULABLES EN ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.	4.876,54 €
			Sense descomposició	4.876,54000 €
P-418	PQ90-SC09	u	MOBLE DARRERA BARRA REFRIGERAT MOD. FMPP2000II SENSE SOBRE DIMENSIONS: 196X60X105 CM. CAPACITAT: 510 LITRES DOTAT AMB 3 PORTES, 6 PRESTATGES INTERIORS I 2 CALAIXOS. TEMPERATURA: -2/+8°C POTÈNCIA: 547 W A 230 V II CONSTRUÏT INTERIOR I EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. INCLOU 3UT DE PARRILLA PLASTIFICADA TAULA FREDA DE 32.5X43 CM, 3 UT DE JOC DE GUIES DE 45 CM I 3 PANYS PER PORTA ARMARI FRIGORÍFIC.	3.387,60 €
			Sense descomposició	3.387,60000 €
P-419	PQ90-SC10	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ DIMENSIONS: 258,0X47,5X170 CM. DOTADA AMB 4 PRESTATGES DE POLIETILÈ. CONSTRUÏDA AMB SUPORTS D'ALUMINI ANODITZAT DE 20 MICRES.	1.137,60 €
			Sense descomposició	1.137,60000 €
P-420	PQ90-SC11	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ DIMENSIONS: 258,0X47,5X170 CM. DOTADA AMB 4 PRESTATGES DE POLIETILÈ. CONSTRUÏDA AMB SUPORTS D'ALUMINI ANODITZAT DE 20 MICRES.	869,40 €
			Sense descomposició	869,40000 €
P-421	PQ90-SC12	u	ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AC 600 R DIMENSIONS: 75X75,2X188,7 CM. DOTAT AMB 1 PORTA FRONTAL. CAPACITAT: 542 LITRES. DOTAT AMB 3 PRESTATGES DE VARILLA. TEMPERATURA: 0/+8°C POTÈNCIA: 270 W A 230 V II CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE AISI 430. INCLOU 2UT DE PARRILLA PLASTIFICADA PASTISSERIA 60X50 CM	2.217,80 €
			Sense descomposició	2.217,80000 €
P-422	PQ90-SC13	u	ARMARI CONGELACIÓ MOD. AC 600 BT DIMENSIONS: 75X75,2X188,7 CM. DOTAT AMB 1 PORTA FRONTAL. CAPACITAT: 542 LITRES. DOTAT AMB 12 CONTENIDORS DE 50X30X18CM I 1 DE 60X40CM. TEMPERATURA: -18/-25°C POTÈNCIA: 460 W A 230 V II CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE AISI 430.	2.314,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 81

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	2.314,00000 €
P-423	PQ90-SC14	u	PRESTATGE DE PARET DIMENSIONS 165X40 CM. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304	296,30 €
			Sense descomposició	296,30000 €
P-424	PQ90-SC15	u	PRESTATGE DE PARET DIMENSIONS 209X40 CM. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304	352,93 €
			Sense descomposició	352,93000 €
P-425	PQ90-SC16	u	TAULA MURAL DE PREPARACIONS EN L AMB 1 SINA DIMENSIONS: 190/210 X 70/73 X 90 CM DIMENSIONS SINES: 55X50X30 CM. AMB UN PRESTATGE INFERIOR. AMB PLASTRÓ POSTERIOR DE (190) DE 10 CM. D'ALÇADA, AMB PUNT SANITARI RODÓ I PERFIL SALVA AIGÜES EN TOT EL SEU PERÍMETRE. POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. XASSIS COMPOST DE PASSAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.	3.364,11 €
			Sense descomposició	3.364,11000 €
P-426	PQ90-SC17	u	FREGIDORA ELÈCTRICA MOD. E7FRED1B00 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X73X25 CM. CAPACITAT: 1 CUBA INOX 7 LITRES I 1 CISTELL. POTÈNCIA: 5.400 W A 400 V III+N CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE.	2.225,00 €
			Sense descomposició	2.225,00000 €
P-427	PQ90-SC18	u	BASE ARMARI OBERT MOD. E7BAND0000 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X55X60 CM. MIG MÒDUL PER LÍNIA TOP. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE. INCLOU PORTA PER A BASE NEUTRA	715,00 €
			Sense descomposició	715,00000 €
P-428	PQ90-SC19	u	BASE ARMARI OBERT MOD. E7BAND0000 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X55X60 CM. MIG MÒDUL PER LÍNIA TOP. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE.	1.225,00 €
			Sense descomposició	1.225,00000 €
P-429	PQ90-SC20	u	ELEMENT NEUTRE MOD. E7WTNDN000 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X73X25 CM. AMB PLASTÓ. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. INCLOU PORTA PER A BASE NEUTRA	1.420,00 €
			Sense descomposició	1.420,00000 €
P-430	PQ90-SC21	u	FRY-TOP ELÈCTRIC MOD. E7FTEDCSI0 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X73X25 CM. DOTADA AMB UNA PLACA LLISA DE CROM DUR. POTÈNCIA: 4.200 W A 400 V III+N+T CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE.	2.595,00 €
			Sense descomposició	2.595,00000 €
P-431	PQ90-SC22	u	BASE ARMARI OBERT MOD. E7BAND0000 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X55X60 CM. MIG MÒDUL PER LÍNIA TOP. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE. INCLOU PORTA PER A BASE NEUTRA	715,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 82

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	715,00000 €
P-432	PQ90-SC23	u	CUINA ELECTRICA MOD. E7ECED2R00 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X73X25 CM. DOTADA DE 2 PLAQUES. POTÈNCIA: 5.200 W A 400 V III+N+T CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE.	1.220,00 €
			Sense descomposició	1.220,00000 €
P-433	PQ90-SC24	u	BASE ARMARI OBERT MOD. E7BAND0000 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X55X60 CM. MIG MÒDUL PER LÍNIA TOP. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE. INCLOU PORTA PER A BASE NEUTRA	715,00 €
			Sense descomposició	715,00000 €
P-434	PQ90-SC25	u	CAMPANA MURAL AMB MOTOR INCORPORAT CAMPANA MURAL FABRICADA EN ACER INOX 304, TOTA SOLDADA, COLECTOR AMB TAP DE DRENATGE, AMB UNES DIMENSIONS DE 2000 X 900MM AMB VENTILADOR INCORPORAT MOD 10/10 3/4CV. (UNI.1). TREMUJA Ø 10/10.(UNI.1). ELEMENTS DE FIXACIÓ I SEGELLAT.(UNI.1).	5.083,17 €
			Sense descomposició	5.083,17000 €
P-435	PQ90-SC26	u	XAPA DE PROTECCIÓ PARET D'ACER INOXIDABLE. DIMENSIONS 160X125 CM. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304	380,94 €
			Sense descomposició	380,94000 €
P-436	PQ90-SC27	u	EXTINCIÓ SIMPLE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA PROTECH-T SIMPLE. INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA D'EXTINCIÓ D'INCENDIS PER A CAMPANA AMB ARMARI TECNIC INOX AMB OBERTURA FÀCIL PER A BOMBONA D'EXTINCIÓ PER A UN FÀCIL MANTENIMENT COMPOST PER: - SISTEMA D'EXTINCIÓ D'INCENDIS MITJANÇANT CARBONAT POTÀSSIC , 1 DEPOSIT D'ACER DE 12L. CARREGAT AMB AGENT EXTINCIÓ PROTECH, AMB PRESSIÓ INCORPORADA I CERTIFICACIÓ CE, MANÒMETRE, DISPOSITIU TENSOR. - POLSADOR MANUAL. - SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ D'AGENT EXTINTOR DE BAIX PH A BASE DE CANONADA D'ACER INOX AMB UNIONS PER PRESSIÓ. - CONJUNT DE FILTRES SELECCIONATS SEGONS ACTUACIÓ SOBRE 1º, 2º O 3º NIVELL DE SEGURETAT(CONDUCTES, PLENUM I APARELLS DE COCCIÓ) - ACTUAT PER VÀLVULA D'ACCIONAMENT PNEUMÀTIC AMB CANONADA DE DETECCIÓ DE POLÍMER PLÀSTIC TARAT A LA TEMPERATURA ADEQUADA - CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ (TÜV I INTERTEK)	2.541,00 €
			Sense descomposició	2.541,00000 €
P-437	PQ90-SC28	u	TAULA MURAL DIMENSIONS: 223X70X90 CM. AMB UN PRESTATGE INFERIOR. AMB PLASTRÓ POSTERIOR DE (230) DE 10 CM. D'ALÇADA, AMB PUNT SANITARI RODÓ. POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. XASSIS COMPOST DE PASSAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.	1.132,88 €
			Sense descomposició	1.132,88000 €
P-438	PQ90-SC29	u	FORN CONVECCIÓ VAPOR MOD. H-G3X O EQUIVALENT DIMENSIONS: 83,5X76,5X50 CM. CAPACITAT: 3 SAFATES. POTÈNCIA: 3.500 W A 230 V II CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE	1.450,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 83

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	1.450,00000 €
P-439	PQ90-SC30	u	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II O EQUIVALENT, SENSE DAMUNTERA. DIMENSIONS: 196X70X85 CM. CAPACITAT: 460 LTS DOTAT AMB 3 PORTES FRONTALS AMB GUIES INTERMITJES, PER RECIPIENTS GN 1/1 (DOTACIÓ NO INCLOSA). COMPRESOR INCORPORAT. TEMPERATURA: -2/+8°C POTÈNCIA: 690 W A 230 V II CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE INTERIOR I EXTERIOR 18/10 AISI 304.	3.004,00 €
			Sense descomposició	3.004,00000 €
P-440	PQ90-SC31	u	PRESTATGE DE SOBRE TAULA SIMPLE DIMENSIONS: 240X40X50 CM. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304	474,59 €
			Sense descomposició	474,59000 €
P-441	PQ90-SC32	u	TAULA CENTRAL DE PREPARACIONS DIMENSIONS: 250X70X90 CM. AMB UN PRESTATGE INFERIOR. POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. XASSIS COMPOST DE PASSAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.	1.050,06 €
			Sense descomposició	1.050,06000 €
P-442	PQ90-SC33	u	CARRO DE SERVEI MOD. SW 8X5/3 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 90X60X96 CM. AMB 3 PRESTATGES DE DIMENSIONS 80X50 CM. CÀRREGA PER PRESTATGE: 40 KG. CAPACITAT DE CÀRREGA: 120 KG. AMB 4 RODES Ø 125 MM., 2 AMB FRE DE PEDAL. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304	446,20 €
			Sense descomposició	446,20000 €
P-443	PQ90-SC34	u	EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. EDGE-30 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 57X38X11 CM. ÀREA PROTEGIDA: 120 M2 AMB TUB SYNERGETIC I PLACA ADHESIVA CONSUM: 2X15 W A 230 V II COBERTA D'ACER INOXIDABLE MATE	423,90 €
			Sense descomposició	423,90000 €
P-444	PQ90-SC35	u	PRESTATGE DE PARET DE TUB DIMENSIONS 270X40 CM. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304	471,10 €
			Sense descomposició	471,10000 €
P-445	PQ90-SC36	u	TAULA MURAL DE PREPARACIONS AMB 1 SINA , AIXETA/ES DIMENSIONS: 270X70X90 CM. DIMENSIONS SINES: 60X50X30 CM. AMB UN PRESTATGE INFERIOR. AMB PLASTRÓ POSTERIOR DE (270) I LATERALS DRET / ESQUERRA DE 15 CM. D'ALÇADA, AMB PUNT SANITARI RODÓ I PERFIL SALVA AIGÜES EN TOT EL SEU PERÍMETRE. AMB ESPAI INFERIOR OBERT (SENSE PRESTATGE) DE 65 CM AL CENTRE DE LA TAULA. POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. XASSIS COMPOST DE PASSAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.	2.793,50 €
			Sense descomposició	2.793,50000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 84

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-446	PQ90-SC37	u	RENTA VAIXELLES MOD. GS-16 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 58X65X82 CM. CAPACITAT DE PRODUCCIÓ: 1440/480 GOTS-PLATS/HORA. POTÈNCIA: 3.340 W A 230 V II EN DOTACIÓ DOS CISTELLS DE PLÀSTIC DE 50X50CM (UN PER PLATS I UN PER GOTS) I UN CUBILET PER COBERTS. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE.	2.965,00 €
			Sense descomposició	2.965,00000 €
P-447	PQ90-SC38	u	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MOD. AF20 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 32,5X49,5X66,5 CM. RENDIMENT PER CICLE SEGONS DURESA A 50°HF 2.400 LITRES, CABAL MÀXIM HORA 1.600 LITRES, AMB RELLOTGE PROGRAMADOR ELECTRONIC. POTÈNCIA: 50 W A 230 V II TIPUS COMPACTA. CONSTRUÏT EXTERIORMENT AMB POLIETILÈ. AMPOLLA RESINA REFORÇADA.	1.296,98 €
			Sense descomposició	1.296,98000 €
P-448	PQ90-SC39	u	BY-PASS ADAPTAT A VALVULA DESCALCIFICADOR	154,00 €
			Sense descomposició	154,00000 €
P-449	PQ90-SC40	u	TRANSPORT I MUNTATGE DE TOT L'EQUIPAMENT DE CUINA DESCRIT AL CAPÍTOL	2.500,00 €
			Sense descomposició	2.500,00000 €
P-450	PQ91-SC01	u	TAQUILLES SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT DE TAQUILLA MODEL REMMS10 DE STAFF O EQUIVALENT, AMB 3 PORTES, DE 30 CM D'AMPLADA, 50 CM DE FONDÀRIA I 180 CM. CARACTERÍSTIQUES: TAQUILLES MOD. REMMS 10 DE MESURES 1800X300-400X500 MM, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINES FENÒLIQUES, IGNÍFUGUES, HIDRÒFUGUES I ANTIBACTERIANES. SUPERFÍCIE NO POROSA, RESISTENT AL DESGAST I A L'IMPACTE, REPEL·LENT DE LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, INALTERABLE A LA HUMITAT. PORTA DE 10 MM DE GRUIX, CANTELL POLIT. PRESTATGE, SOSTRE I BASE DE 6 MM, LATERALS SEPARADORS INTERMEDIS VERTICALS DE 4 MM DE GRUIX. PARET POSTERIOR DE 3 MM, PERFORADA PER VENTILACIÓ. BARRES VERTICALS DE ALUMINI ANODITZAT ESPECIALS PER TAQUILLES. FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE MODEL PLA PER A UNA CÀRREGA UNITÀRIA DE 8 KG REBLADES AL PERFIL TAQUILLA. BARRA PENJADOR D'ALUMINI AMB PERXA D'ABS LLISCANT TIPUS GANXO.CARGOLS D'ACER INOXIDABLE. POTES REGULABLES DE PVC. PORTA NUMERADA SOBRE EMBELLIDOR PANY. COLOR: COS BLANC, PORTA A DEFINIR PER LA DFR. PANY A TRIAR. QUALITAT ESTÀNDARD D-S2, D0 NORMA EN 13501-1, FLETXA MÀX. 5.0 MM, DENSITAT 1,45 G/CM3 NORMA DIN 53479, ABSORCIÓ D'AIGUA <3% NORMA EN 438-2 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.	358,87 €
	BQ90-SC01	u	TAQUILLES	347,72000 €
			Altres conceptes	11,15000 €
P-451	PQN2-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE 2 ESCALES D' ACER INOXIDABLE, MODEL PARTIT AMB PART INFERIOR DE 2 ESGLAONS LUXE MÉS UN DE SEURETAT I PASSAMANS MODEL 800X800 O EQUIVALENT TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	814,00 €
	BDD4-SC01	u	ESCALA PISCINA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	651,02000 €
			Altres conceptes	162,98000 €
P-452	PQN2-SC06	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ARC TIPUS ARCQUA 3-260 O EQUIVALENT, AMB CABAL DE 54 L/MIN I PRESSIÓ 1,2 BAR, MODEL VA020504 FLUIDRA O EQUIVALENT, COL·LOCAT. INCLOU SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE BOMBEIG AMB BOMBES DE	6.260,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 85

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			NOVA GENERACIÓ MODEL 25462 DE FLUIDRA O EQUIVALENT, INCLOENT ACCESSORIS, PETIT MATERIAL, PROTECCIONS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS, ELEMENTS D'ANCORATGE I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LAS EVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.	
			Sense descomposició	6.260,00000 €
P-453	PQN2-SC07	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTANTGE D'ARC TIPUS ARCQUA 3-290 O EQUIVALENT, AMB CABAL DE 54 L/MIN I PRESSIÓ 1,2 BAR, MODEL VA020505 FLUIDRA O EQUIVALENT, COL.LOCAT. INCLOU SUBMINISTAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE BOMBEIG AMB BOMBES DE NOVA GENERACIÓ MODEL 25462 DE FLUIDRA O EQUIVALENT, INCLOENT ACCESSORIS, PETIT MATERIAL, PROTECCIONS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS, ELEMENTS D'ANCORATGE I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LAS EVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.	6.677,00 €
			Sense descomposició	6.677,00000 €
P-454	PQN2-SC08	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTANTGE DE CÚPULA D'AIGUA TIPUS WETTING POLE O EQUIVALENT, AMB CABAL DE 56 L/MIN I PRESSIÓ 1,2 BAR, MODEL VA020509 FLUIDRA O EQUIVALENT, COL.LOCAT. INCLOU SUBMINISTAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE BOMBEIG AMB BOMBES DE NOVA GENERACIÓ MODEL 25462 DE FLUIDRA O EQUIVALENT, INCLOENT ACCESSORIS, PETIT MATERIAL, PROTECCIONS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS, ELEMENTS D'ANCORATGE I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LAS EVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.	3.127,00 €
			Sense descomposició	3.127,00000 €
P-455	PQN2-SC11	u	DUTXA PER EXTERIOR, AISI 316, REF 59777 DE ASTRALPOOL O EQUIVALENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE DUTXA PER A EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI-316 , REF 59777 DE ASTRALPOOL O EQUIVALENT, AMB 4 RUIXADORS ANTICALÇ , AMB VÁLVULA D'APERTURA DE CABAL- INCLOU AIXETA RENTAPEUS. ANCORATGE INCORPORAT, AMB ENTRADA I SORTIDA DE 9 L/MIN. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	676,00 €
			Sense descomposició	676,00000 €
P-456	PQT1-SC01	u	PÈRGOLA TIPUS 5,00X5,00 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PÈRGOLA DE DOS MÒDULS, DE MIDES 5 X 5 METRES, ALÇADA DE 3,5 METRES, FORMADA PER: - ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT S-275 JR, COMPOSTA PER PILARS AMB TUB RODÓ DE 100.6 MM DE SECCIÓ, BIGUES LONGITUDINALS I TRANSVERSALS AMB PERFIL IPE 180, PLETINES DE CONNEXIÓ ENTRE BIGUES I PILARS AMB XAPA DE 160.180.6 MM, I ANCORADA A FONAMENTACIÓ MITJANÇANT PLACA D'ANCORATGE DE 240X240X10 MM I VARILLES ROSCADES PER ANIVELLAMENT AMB CARGOLS, INCLOENT REBLERT DE BASES D'ANIVELLAMENT AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ. - UMBACLE TÈXTEL AMB TEIXIT NATURAL AMB 85% D'OPACITAT COL.LOCAT AMB TENSORS SOBRE RODÓ DE 25 MM DE DIÀMETRE FIXAT SOBRE PÈRGOLA. - ACABAT DE PÈRGOLA PINTAT AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ EPOXI I DUES D'ACABAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ BICOMPONENT. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	5.230,67 €
			Altres conceptes	5.230,67000 €
P-457	PQT1-SC03	u	PÈRGOLA TERRASSA BAR SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PÈRGOLA DE 5 MÒDULS TRIANGULARS DE 95 M2 DE SUPERFÍCIE APROXIMADA, ALÇADA DE 3,5 METRES, FORMADA PER: - ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT S-275 JR, COMPOSTA PER PILARS AMB TUB	14.612,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 86

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			RODÓ DE 100.6 MM DE SECCIÓ, BIGUES LONGITUDINALS I TRANSVERSALS AMB PERFIL IPE 180, PLETINES DE CONNEXIÓ ENTRE BIGUES I PILARS AMB XAPA DE 160.180.6 MM, I ANCORADA A FONAMENTACIÓ MITJANÇANT PLACA D'ANCORATGE DE 240X240X10 MM I VARILLES ROSCADES PER ANIVELLAMENT AMB CARGOLS, INCLOENT REBLERT DE BASES D'ANIVELLAMENT AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ. - UMBRACLE TÈXTIL AMB TEIXIT NATURAL AMB 85% D'OPACITAT COL·LOCAT AMB TENSORS SOBRE RODÓ DE 25 MM DE DIÀMETRE FIXAT SOBRE PÈRGOLA. - ACABAT DE PÈRGOLA PINTAT AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ EPOXI I DUES D'ACABAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ BICOMPONENT. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	
			Altres conceptes	14.612,20000 €
P-458	PQZ0-HB9T	u	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT	68,22 €
	BQZ0-H6QB	u	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT, 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, PER A COL·LOCAR ENCASTAT AL PAVIMENT	33,92000 €
	B07D-CVVV	kg	MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI	17,40000 €
			Altres conceptes	16,90000 €
P-459	PR411-SC0	u	SUBMINISTRAMENT D'ACER FREEMANII JEFFERSRED (AUTUMN BLAZE) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	195,00 €
	BR411-SC04	u	ACER FREEMANII JEFFERSRED (AUTUMN BLAZE) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	195,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-460	PR414-SC0	u	SUBMINISTRAMENT D'ALBIZIA JULIBRISSIN BOUBRI (OMBRELLA ®) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	210,00 €
	BR414-SC03	u	ALBIZIA JULIBRISSIN BOUBRI (OMBRELLA ®) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	210,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-461	PR420-SC0	u	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	205,00 €
	BR420-SC09	u	CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	205,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-462	PR424-SC0	u	SUBMINISTRAMENT DE CHITALPA TASHKENTENSIS MINSUM (SUMMER BELLS) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	144,00 €
	BR424-SC05	u	CHITALPA TASHKENTENSIS MINSUM (SUMMER BELLS) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	144,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-463	PR42C-SC1	u	SUBMINISTRAMENT D'ELAEAGNUS EBBINGEI D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 18 L	34,00 €
	BR42C-SC13	u	ELAEAGNUS EBBINGEI D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 18 L	34,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 87

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-464	PR434-SC0	u	SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ORNUS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	205,00	€
	BR433-SC08	u	FRAXINUS ORNUS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	205,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-465	PR43F-SC1	u	SUBMINISTRAMENT DE LAURUS NOBILIS D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	16,55	€
	BR43E-SC10	u	LAURUS NOBILIS D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	16,55000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-466	PR444-SC0	u	SUBMINISTRAMENT DE MORUS ALBA FRUITLESS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	104,00	€
	BR444-SC01	u	MORUS ALBA FRUITLESS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	104,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-467	PR44E-SC0	u	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS CERASIFERA NIGRA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	205,00	€
	BR44E-SC02	u	PRUNUS CERASIFERA NIGRA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	205,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-468	PR450-SC1	u	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX SSP. ILEX D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	30,73	€
	BR450-SC11	u	QUERCUS ILEX SSP. ILEX D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	30,73000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-469	PR45A-SC0	u	SUBMINISTRAMENT DE TILIA TOMENTOSA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	172,00	€
	BR45A-SC06	u	TIILIA TOMENTOSA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	172,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-470	PR45C-SC0	u	SUBMINISTRAMENT D'ULMUS SAPPORO AUTUMN GOLD (RESISTA ®) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	105,00	€
	BR45C-SC07	u	ULMUS SAPPORO AUTUMN GOLD (RESISTA ®) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	105,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-471	PR4GC-SC1	u	SUBMINISTRAMENT DE PHOTINIA FRASERI (X) RED ROBIN D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 18 L	34,00	€
	BR4GC-SC15	u	PHOTINIA FRASERI (X) CARRER ROUGE H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L	34,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-472	PR4GC-SC1	u	SUBMINISTRAMENT PHOTINIA FRASERI (X) CARRER ROUGE H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L	34,00	€
	BR4GC-SC15	u	PHOTINIA FRASERI (X) CARRER ROUGE H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L	34,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-473	PR4GH-SC1	u	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L	45,96	€
	BR4GH-266T	u	PISTACIA LENTISCUS H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 25L	45,96000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 88

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,00000	€
P-474	PR4JG-SC1	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM LUCIDUS H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L	36,00	€
	BR4JG-SC12	u	VIBURNUM LUCIDUS H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L	36,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-475	PR4JG-SC1	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA 125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L	36,00	€
	BR4JG-SC16	u	VIBURNUM TINUS H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L	36,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-476	PR60-SC01	u	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB ARREL NUA, PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBTRANS A CAMIÓ	108,54	€
	B03L-05MX	t	SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM	39,38000	€
	BR32-21DJ	m3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL	9,49000	€
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,26000	€
			Altres conceptes	59,41000	€
P-477	PR61-SC01	u	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 10 A 25 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 50X50X40 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBTRANS A CAMIÓ	27,65	€
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,03000	€
	B03L-05MY	t	SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	7,94000	€
	BR32-21DG	m3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	1,63000	€
			Altres conceptes	18,05000	€
P-478	PRZ0-905O	u	ASPRATGE SIMPLE D'ARBRE MITJANÇANT 1 ROLL DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 1 ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ	17,42	€
	BRZ3-255T	u	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA	8,46000	€
	BRZ0-255V	u	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,40000	€
			Altres conceptes	8,56000	€
P-479	REGPROG	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PROGRAMADOR ELECTRÒNIC RAIN BIRD TIPUS ST O EQUIVALENT DE 9 ESTACIONS, DOTAT DE CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ DES D'1 MINUT FINS A 12 HORES PER ESTACIÓ EN PASSOS D'1 MINUT, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN SERVEI.	209,52	€
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	6,00000	€
	PROREG	u	PROGRAMADOR STP9 9 ZONES	155,02000	€
			Altres conceptes	48,50000	€
P-480	REUPISCI	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE REUTILITZACIÓ D'AIGÜES DE NETEJA DE PISCINES, TIPUS AQUAREUSE POOL O EQUIVALENT, DE 2.5 M³/H A 35 MCA INCLOENT: - GRUP DE PRESSIÓ NIZABOX 44 LOGIPRESS O EQUIVALENT	7.122,71	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 89

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- DECLORADOR CLACK WX 1'' FILTER, DE 2,65 M³/H - VÀLVULA AUXILIAR 1'' MICROCLACK 125 F-M - FILTRE MODLAR AQUAFILTER 130 MICRES 1''1/2 - VÀLVULA MOTORITZADA MAV 3 VIES 1''125 F-M - KIT AFORAMENT CLACK 1'' INSTAL·LAT I EN SERVEI.	
	AQUAREU	u	AQUAREUSE POOL O EQUIVALENT	6.240,62000 €
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	300,03000 €
			Altres conceptes	582,06000 €
P-481	RIECONL4Z	u	CENTRE DE CONTROL PER A REG AUTOMÀTIC DE FINS A 4 SECTORS INDEPENDENTS, AMB FILTRES D'ANELLES, VÀLVULA DE COMPORTA, VÀLVULES DE BOLA, ELECTROVÀLVULES, REGULADORS DE PRESSIÓ I CAIXA DE CONNEXIONS ESTANCA PER A 4 ESTACIONS,	342,21 €
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	20,00000 €
	CAJCON	u	CAIXA CONNEXIONS	40,00000 €
	ELEVAL	u	ELECTROVÀLVULA	82,80000 €
	FILANI	u	FILRE ANIULLES	40,00000 €
	REGP	u	REG. DE PRESIO 3/4·	20,00000 €
	VALBOL1-1-2	u	VÀLVULA PVC BOLA 1 1/2	38,40000 €
			Altres conceptes	101,01000 €
P-482	RS485	m	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, RS485, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI SEGONS UNE-EN 50266, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL	2,14 €
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	1,00000 €
	UTPCAT6	m	CABLE CAT6 U/UTP DCA LSOH BL BOX 305 M O EQUIVALENT	0,34000 €
			Altres conceptes	0,80000 €
P-483	RZ4X6	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSÍO ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB	6,13 €
	RETE4X6	m	CABLE RETENAX FLEX RV-K 0,6/1KV IV 6 CU O EQUIVALENT	3,71000 €
			Altres conceptes	2,42000 €
P-484	SAGBRK200	u	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA MARCA SAGELUX, MODELO BRICK 200 O EQUIVALENT, DE 200 LÚMENES, IP43 E IK04, FABRICADA EN LEDS DE ALTA LUMINANCIA Y DOTADAS DE BATERÍAS NI-CD DE 1 H D EAUTONOMÍA. L DISEÑADAS CONFORME A NORMAS UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 62031 Y UNE-EN 62384. - GRADO DE AISLAMIENTO: CLASE II. - APTA PARA SER MONTADA EN SUPERFICIES INFLAMABLES. - BATERÍAS NICD ESTANCAS DE ALTA TEMPERATURA, PROTEGIDAS CONTRA SOBRE-INTENSIDAD Y DESCARGA PROFUNDA. COMPLETAMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.	72,03 €
	MARLUE	u	MEARC PER A EMPOTRAR	6,04000 €
	LUMEME	u	EMERGENCIA BRICK 200 LUM	41,74000 €
			Altres conceptes	24,25000 €
P-485	SECOM421	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA LED TIPUS PANELL DE 600X600 MM, PER A ENCASTAR EN SOSTRE GUIA VISTA. COSSOS FABRICATS EN ALUMINI AMB RECOBRIMENT DE PINTURA AL FORN. NOVA ÒPTICA DE PMMA QUE PROPORCIONA UNA IL·LUMINACIÓ HOMOGÈNIA EN TOTA LA SEVA SUPERFÍCIE, AMB UN GRUIX MÍNIM DE LA LLUMINÀRIA. INCLOU DRIVER INCORPORAT EN LA LLUMINÀRIA ADEQUAT A LA POTÈNCIA A USAR.	49,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 90

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			MÒDULS COMPOSTS PER 624 LEDS OSRAM DURIS E3 DE 0,065W AMB POTÈNCIES TOTALS DE 40W.		
	LUMSEC	u	LUMINARIA SECOM 40 W	37,50000	€
			Altres conceptes	12,13000	€
P-486	SEPGRE110	u	SEPARADOR DE GREIXOS S/UNE-EN 1825 PER RESTAURANT DIMENSIONAT PER 50-100 SERVEIS FORMAT PER DIPÒSIT FORMAT PER DECANTADOR DE SORRESDE 200 L, , REIXA COLAESCENT I CÀMARA DE RETENCIÓ DE GREIXOSDE 80 L, AMB UN VOLUM TOTAL DE 1000 L. DIMENSIONS: DIÀMETRE: 1200 MM ALÇADA: 1320 MM PES: 75 KG.	766,43	€
	SEPGRE	u	SEPARADOR DE GREIXOS S/UNE-EN 1825 PER RESTAURANT DIMENSIONAT PER 50-100 SERVEIS FORMAT PER DIPÒSIT FORMAT PER DECANTADOR DE SORRESDE 200 L, , REIXA COLAESCENT I CÀMARA DE RETENCIÓ DE GREIXOSDE 80 L, AMB UN VOLUM TOTAL DE 1000 L. DIMENSIONS: DIÀMETRE: 1200 MM ALÇADA: 1320 MM PES: 75 KG.	669,43000	€
			Altres conceptes	97,00000	€
P-487	SIFPVC160	u	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SIFÓN EN LÍNEA DE PVC, COLOR GRIS, REGISTRABLE, CON UNIÓN MACHO/HEMBRA, DE 160 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO ENTRE EL COLECTOR DE SALIDA Y LA ACOMETIDA. TOTALMENTE MONTADO.	213,88	€
	SPVC160	u	SIFÓ 160 MM SOT	177,50000	€
			Altres conceptes	36,38000	€
P-488	SIFPVC200	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SIFÓ EN LÍNIA DE PVC, COLOR GRIS, ENREGISTRABLE, AMB UNIÓ MASCLE/FEMELLA, DE 200 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT ENTRE EL COL·LECTOR DE SORTIDA I L'ESCOMESA. TOTALMENT MUNTAT.	266,38	€
	SPVC200	u	SIFÓ DE 200 MM SOT	230,00000	€
			Altres conceptes	36,38000	€
P-489	SMART	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONTROLADOR SMART FICAR TS 65A-3 O EQUIVALENT PARA EL MONITORATGE DE ENRGIA, CONTROL DE PPOTENCIA I COMPENSACIÓ D'ENERGIA REACTIVA. PERMET LA VISUALITZACIÓ DELS PARAMETROS MITJANÇANT PC O TAULETA A TRAVES D'UN COMPTE USUARI.	252,61	€
	SMARTMET	u	SMART METER III O EQUIVALENT	204,11000	€
			Altres conceptes	48,50000	€
P-490	SOLCST	u	QUADRE SOLVER DE PROTECCIÓ DE STRINGS PER A INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES FINS A 1000VDC. ENTRADES DE STRINGS INDEPENDENTS I SORTIDES INDEPENDENTS SENSE AGRUPAR. PROTECCIÓ DE 4 STRINGS AMB BASES PORTAFUSIBLES I FUSIBLES 10X38 DE 20A GPV 1000VDC EN TOTS DOS POLS. INCLÒS PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITÒRIES TIPUS 2 FINS A 1000VDC. MUNTAT EN CAIXA DE POLIÈSTER AMB PORTA TRANSPARENT, DE DIMENSIONS 427X310X151MM I GRAU DE PROTECCIÓ IP65. ENTRADES I SORTIDES AMB PRENSAESTOPAS M16. COMPLET, MUNTAT, CABLEJAT, RETOLAT I AMB MARCATGE CE. EL QUADRE ESTÀ COMPOST FONAMENTALMENT PELS SEGÜENTS ELEMENTS: - CAIXA DE POLIÈSTER, DIMENSIONS 427X310X151MM, IP 65. - PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITÒRIES TIPUS 2 FINS A 1000VDC. - FUSIBLES GPV 10X38 20A 1000VDC. - BASES PORTAFUSIBLES UTE 10X38 CARRIL 25A 1000VDC. - PRENSAESTOPAS M16.	460,91	€
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	30,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 91

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	CUADR	u	QUADRE	333,90000 €
			Altres conceptes	97,01000 €
P-491	SODSV125	u	UNITAT PER APORTACIÓD'AIRE DE VENTILACIÓ, MARCA SODECA O EQUIVALENT, MODELO SV/FILTER, MODELO 125/H O EQUIVALENT CARACTERÍSTICAS: O ENVOLVENTE ACÚSTICA RECUBIERTA DE MATERIAL FONOABSORBENTE. O BRIDAS NORMALIZADAS EN ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN, PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN EN CONDUCTOS. O FILTROS G4 + F6 O TAPA DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FÁCIL ACCESO. CONSTRUCCIÓN: O ENVOLVENTE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. O TURBINA CON ÁLABES A REACCIÓN. SE SUMINISTRA CON CUATRO PIES SOPORTE, QUE FACILITA SU MONTAJE. O PUERTAS DE ACCESO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA. MOTOR: O MOTORES DE ROTOR EXTERIOR, CON PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO, CLASE F, CON RODAMIENTOS A BOLAS, PROTECCIÓN IP-54. O MONOFÁSICOS 230V. -50/60HZ. REGULABLES. O TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE A TRANSPORTAR +50°C. ACABADO: O ANTICORROSIVO EN RESINA DE POLIÉSTER POLIMERIZADA A 190 °C, PREVIO DESENGRASE CON TRATAMIENTO NANOTECNOLÓGICO LIBRE DE FOSFATOS.	651,00 €
	SOPORT	u	SOPORTACIÓN Y PM	30,00000 €
	SOD10302	u	SV/FILTER-125 G4+F6 O EQUIVALENT	556,00000 €
			Altres conceptes	65,00000 €
P-492	SODSV315	u	UNITAT PER APORTACIÓD'AIRE DE VENTILACIÓ, MARCA SODECA O EQUIVALENT, MODELO SV/FILTER, MODELO 315/H O EQUIVALENT CARACTERÍSTICAS: O ENVOLVENTE ACÚSTICA RECUBIERTA DE MATERIAL FONOABSORBENTE. O BRIDAS NORMALIZADAS EN ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN, PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN EN CONDUCTOS. O FILTROS G4 + F6 O TAPA DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FÁCIL ACCESO. CONSTRUCCIÓN: O ENVOLVENTE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. O TURBINA CON ÁLABES A REACCIÓN. SE SUMINISTRA CON CUATRO PIES SOPORTE, QUE FACILITA SU MONTAJE. O PUERTAS DE ACCESO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA. MOTOR: O MOTORES DE ROTOR EXTERIOR, CON PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO, CLASE F, CON RODAMIENTOS A BOLAS, PROTECCIÓN IP-54. O MONOFÁSICOS 230V. -50/60HZ. REGULABLES. O TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE A TRANSPORTAR +50°C. ACABADO: O ANTICORROSIVO EN RESINA DE POLIÉSTER POLIMERIZADA A 190 °C, PREVIO DESENGRASE CON TRATAMIENTO NANOTECNOLÓGICO LIBRE DE FOSFATOS.	1.073,72 €
	MATSOP	pa	MATERIAL DE SOPORTACIÓ	30,00000 €
	SOD1030	u	SV/FILTER-315 G4+F6 O EQUIVALENT	978,72000 €
			Altres conceptes	65,00000 €
P-493	SOPOTCOP	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUPORT COPLANAR MICRORAIL PER A FIXACIÓ HORIZONTAL A ESTRUCTURA DE 3 PANELLS FOTOVOLTAICS . • ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA D'ALUMINI 6005 D'ALTA RESISTÈNCIA ACOBLADA MITJANÇANT CARAGOLS D'ACER INOXIDABLE I CARAGOLS AUTOTALADRANTE ZINC – NIQUELADA AMB 1.000 HORES EN CAMBRA DE BOIRA SALINA • ELS MATERIALS QUE COMPONEN L'ESTRUCTURA GARANTEIXEN UNA RESISTÈNCIA EXCEPCIONAL A LA CORROSIÓ AMB EL PAS DEL TEMPS • EL KIT VE PREPARAT PER A UNA RÀPIDA INSTAL·LACIÓ, JA QUE TOTES LES PERFORACIONS PER A PERNS ESTAN PREMECANIZADAS I CONTROLADES PEL DEPARTAMENT DE QUALITAT PER A COMPLIR LES NORMES ISO	115,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 92

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			• L'ESTRUCTURA ÉS ADAPTABLE AL MÒDUL FOTOVOLTAIC DE QUALEVOL FABRICANT • AQUESTA ESTRUCTURA, JUNTAMENT AMB L'AMPLI VENTALL DE SUPORTS OFERT, POT COL·LOCAR-SE EN QUALEVOL SUPERFÍCIE JA SIGUI TEULA, SOLERA DE FORMIGÓ, COBERTA METÀL·LICA, FAÇANA, CONTRAPESOS DE FORMIGÓ, ETC	
	SOP07H8	u	SOPORT 07H8 O EQUIVALENT	72,20000 €
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	3,00000 €
			Altres conceptes	40,42000 €
P-494	SYPTD1300	u	EXTRACTOR TUBULAR HELICOCENTRIFUG PER INTERCALAR EN CONDUCTE, AMB UN CABAL 1300 M3/H PER UNA PERDUA DE CARREGA DE 5 MM.C.A. I UN NIVELL SONOR DE 41 DB A, AMB UNA VELOCITATMÀXIMA DE 2.500 R.P.M. CONSTRUÏTAMB CARCASA EXTERIOR DE PLANXAD'ACER PROTEGIDA AMBPOLIPROPILE. TENSIOD'ALIMENTACIOMONOFASICA 220 V I FUSIBLE DE PROTECCIÓ TERMICA. TOTALMENT INSTAL·LAT I DONAN LES PRESTACIONS DE PROJECTE. MARCA S&P MODEL MIXVENT TD-130/250 O EQUIVALENT	881,00 €
	SYP521198	u	TD-1300/250 SILENT ECOWATT O EQUIVALENT	791,00000 €
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	25,00000 €
			Altres conceptes	65,00000 €
P-495	TERMO10L	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESCALFADOR ELÈCTRIC DE 100 L, MUNTATGE VERTICAL, FINS I TOT P.P. DE RACORDS FLEXIBLES I ELEMENTS DE SOPORTACIÓ. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN SERVEI.	465,75 €
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	62,50000 €
	TER100	u	TERMO ELÈCTRIC VERTICAL DE 100 L	306,25000 €
			Altres conceptes	97,00000 €
P-496	TOPSOL	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE ELÈCTRIC UNIPOLAR, RESISTENT A LA INTÈMPÈRIE, PER A INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES, GARANTIT PER 30 ANYS, TIPUS ZZ-F, TENSIO NOMINAL 0,6/1 KV, TENSIO MÀXIMA EN CORRENT CONTINU 1,8 KV, REACCIÓ AL FOC CLASSE ECA, AMB CONDUCTOR DE COURE RECUÏT, FLEXIBLE (CLASSE 5), DE 1X10 MM² DE SECCIÓ, AÏLLAMENT D'ELASTÒMER RETICULAT, DE TIPUS EI6, COBERTA D'ELASTÒMER RETICULAT, DE TIPUS EM5, AÏLLAMENT CLASSE II, DE COLOR NEGRE, I AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: NO PROPAGACIÓ DE LA FLAMA, BAIXA EMISSIÓ DE FUMS OPACS, REDUÏDA EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS, LLIURE D'HALÒGENS, NUL·LA EMISSIÓ DE GASOS CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'ABSORCIÓ D'AIGUA, RESISTÈNCIA AL FRED, RESISTÈNCIA ALS RAIGS ULTRAVIOLATS, RESISTÈNCIA ALS AGENTS QUÍMICS, RESISTÈNCIA ALS GREIXOS I OLIS, RESISTÈNCIA ALS COPS I RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ.	3,12 €
	TOPSO	m	TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 1X6MM2 O EQUIVALENT	1,50000 €
			Altres conceptes	1,62000 €
P-497	TPE40	m	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 50, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	7,41 €
	MANELE40	u	MANIGUET ELECTROSOLDABLE PE 100 SDR 11 PN16 D40	0,36000 €
	TPE401	m	TUB POLIETILE PE-100 40 PN-10 (L-6M)	2,36000 €
	COD401	u	COLZE ELECTROSOLDABLE 90° PE100 SDR11 PN16 D40	0,31000 €
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,35000 €
			Altres conceptes	3,03000 €
P-498	TUBOGOT	m	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE GOTERO AUOCOMPENSADO, TIPO TECH-LINE O EQUIVALENT, DOTADO DE GOTERO AUTOCOMPENSADO CADA 100 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES.	1,62 €



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 93

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	TUBGOT	m	TUB DEGOTEIG TECH-LINE 30 CM O EQUIVALENT	0,85000 €
			Altres conceptes	0,77000 €
P-499	TUBPE25	m	TUBERÍA DE POLIETIENO BAJA DENSIDAD DE 10 ATM DE PRESIÓN Y 25 MM DE DIÁMETRO, COLOCADA EN FONDO DE ZANJA, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS. TOTALEMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.	1,75 €
	TPE25	m	TUB P.E. B.D. 10 ATM DN 25	0,54000 €
			Altres conceptes	1,21000 €
P-500	TUBPE32	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE 32 PN10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE 53-131, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG INSTAL·LAT EN FONS DE RASA. NO INCLOU L'ACONDICIONAMENT DE LA BASE DE LA RASA, NI OBRIR NI TAPAR, AIXÍ COM MOVIMENTS O ACONDICIONAMENT DEL TERRENY	6,13 €
	TPE32	m	POLIE. BAJA DENS.P32 10ATM D50 ROLLO	2,14000 €
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	0,86000 €
	CODELE32	u	COLZE ELECTROSOLDABLE A 90° PE100 SDR11 PN16 D32	0,25000 €
	MANELE32	u	MENIGUET ELECTROSOLDABLE PE 100 SDR 11 PN16 D32	0,32000 €
			Altres conceptes	2,56000 €
P-501	TUBPE40	m	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	7,41 €
	TPE40-100	m	TUB POLIETIÉ PE-100 40 PN-10 (L-6M)	2,36000 €
	CODELE40	u	COLZE ELECTROSOLDABLE A 90° PE100 SDR11 PN16 D40	0,31000 €
	MANELE40	u	MANIGUET ELECTROSOLDABLE PE 100 SDR 11 PN16 D40	0,36000 €
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,35000 €
			Altres conceptes	3,03000 €
P-502	TUBPE50	m	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DN50, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, TIPUS PE50, SEGONS NORMA UNE 53-131-90, TERMOSOLDAT A TESTA O AMB MANEGUETS ELECTROSOLDABLES, COL·LOCAT EN EL FONS DE LA RASA. NO INCLOU PECES ESPECIALS, OBERTURA I TANCAMENT DE RASA, ACONDICIONAMENT DE LA BASE NI CINTA SENYALITZADORA. TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT.	8,30 €
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,35000 €
	CPE50	u	COLZE ELECTROSOLDABLE A 90° PE100 SDR11 PN16 D50	0,31000 €
	MANELE50	u	MANIGUET ELECTROSOLDABLE PE 100 SDR 11 PN16 D50	0,36000 €
	TPE50	m	POLIE. BAJA DENS.P50 10ATM D50 ROLLO	3,25000 €
			Altres conceptes	3,03000 €
P-503	TUBPE90	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGAT DOBLE CAPA DE 90MM, D'ALTA RESISTÈNCIA AL PUNXONAS I A L'IMPACTE, AMB GUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE JAÇ.	2,96 €
	TPE90	m	TUB (DOBLE PARET ROTLLOS) 90	1,34000 €
			Altres conceptes	1,62000 €
P-504	TUBCOR16	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGAT DOBLE CAPA DE 160MM, D'ALTA RESISTÈNCIA AL PUNXONAMENT I A L'IMPACTE, AMB GUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE LLIT.	4,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 94

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	TCOR160	m	TUB (DOBLE PARET ROTLLO) 160	2,26000	€
			Altres conceptes	2,02000	€
P-505	TUBPVC50	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT DE PVC ENCOLADA, TIPUS "B", PER A AIGÜES DE TOTA MENA I FINS A 80 °C, DE 50 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA EN-1329, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE SOPORTACIÓ I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI.	10,10	€
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	0,59000	€
	GRATAC	u	GRAPA, TAC I TIRAFONS	0,94000	€
	PVC50	m	TUB DE PVC D'EVAQUACIÓ DE 50 MM	1,30000	€
			Altres conceptes	7,27000	€
P-506	TUBPVC75	m	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC ENCOLADA, TIPO "B", PARA AGUAS DE TODO TIPO Y HASTA 80°C, DE 75 MM DE DIÁMETRO, S/NORMA EN-1329, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTACIÓN Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.	12,08	€
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	0,94000	€
	PVC75	m	TUB DE PVC D'EVAQUACIÓ DE 75 MM	2,12000	€
	GRATAC	u	GRAPA, TAC I TIRAFONS	0,94000	€
			Altres conceptes	8,08000	€
P-507	TUBPVC90	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE PVC-U DE PARET MASSISA PER SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, TIPUS PN6, PER A AIGÜES DE TOT TIPUS I FINS A 80°C, DE 90 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA UNE-EN 1452, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE PECES I ACCESSORIS, INSTAL·LAT SOBRE LLIT DE SORRA.	15,89	€
	GRATAC2	u	GRAPA, TAC I TIRAFONS	1,38000	€
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	3,29000	€
	PVC90	m	TUB PVC SN4 90 MM	3,14000	€
			Altres conceptes	8,08000	€
P-508	TUBPVC110	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE PVC-U DE PARET MASSISA PER SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, TIPUS SN4, PER A AIGÜES DE TOT TIPUS I FINS A 80°C, DE 110 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA UNE-EN 1401-1, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE PECES I ACCESSORIS, INSTAL·LAT SOBRE LLIT DE SORRA. NOTA.- NO INCLOU OBRA CIVIL.	16,04	€
	PVC110	m	TUB DE PVC SN4 110 MM	3,29000	€
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	3,29000	€
	GRATAC2	u	GRAPA, TAC I TIRAFONS	1,38000	€
			Altres conceptes	8,08000	€
P-509	TUBPVC160	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE PVC-U DE PARET MASSISA PER SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, TIPUS SN4, PER A AIGÜES DE TOT TIPUS I FINS A 80°C, DE 160 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA UNE-EN 1401-1, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE PECES I ACCESSORIS, INSTAL·LAT SOBRE LLIT DE SORRA. NOTA.- NO INCLOU OBRA CIVIL.	22,58	€
	PVC160	m	TUB PVC SN4 160 MM	5,75000	€
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	5,75000	€
	GRATAC2	u	GRAPA, TAC I TIRAFONS	1,38000	€
			Altres conceptes	9,70000	€
P-510	TUBPVC200	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE PVC-U DE PARET MASSISA PER SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, TIPUS SN4, PER A AIGÜES DE TOT TIPUS I FINS	32,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 95

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			A 80°C, DE 200 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA UNE-EN 1401-1, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE PECES I ACCESSORIS, INSTAL·LAT SOBRE LLIT DE SORRA. NOTA.- NO INCLOU OBRA CIVIL.		
	GRATAC2	u	GRAPA, TAC I TIRAFONS	1,38000	€
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	10,25000	€
	PVC200	m	TOB PVC SN4 200 MM	10,25000	€
			Altres conceptes	10,91000	€
P-511	VALLAV	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE RENTADA DE 1/2'' I 0,12 BAR DE TANCAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI.	7,34	€
	VALL	u	VÀLVULA DE RENTAT 1/2	3,30000	€
			Altres conceptes	4,04000	€
P-512	VALVUHIPE	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA D'ESFERA DE 1/2'' PER A TRACTAMENT DE CLORACIÓ CONTRA EL BACTERI DE LA LEGIONEL·LA INCLOENT: - VÀLVULA ESFERA 1/2'' - T ROSCADA REDUÏDA 1-1/2-1'' - ENLLAÇOS, RACORDS, ENTRONCAMENTS, ETC. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN SERVEI.	75,75	€
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	30,00000	€
			Altres conceptes	45,75000	€
P-513	ZG33VDM01	u	DERIVACIÓ V-750 A PRESA DE CORRENT PER A FINS A 4 PRESES DE CORRENT, DE SECCIÓ MINIMA 2X2.5 MM2. TIPUS 07-Z1-K SEGONS NORMA UNE 21.123, COL·LOCAT SOTA TUB D'ACER EN TOTALITAT TRAMS EXTERIORS I INTERIORS ACCESSIBLES, SOTA TUB DE PVC RIGID EN TRAMS INTERIORS VISTOS NO ACCESSIBLES I SOTA TUB COARRUGAT REFORÇAT EN TRAMS EMPOTRATS U OCULTS, INCLOU SUPORTS, CAIXES, BORNS, ACCESSORIS I COL·LOCACIÓ	44,32	€
	MAT	u	MATERIAL	32,19000	€
			Altres conceptes	12,13000	€
P-514	ZG33VDT01	u	DERIVACIÓ V-750 A PRESA DE CORRENT PER A FINS A 4 PRESES DE CORRENT, DE SECCIÓ MINIMA 2X2.5 MM2. TIPUS 07-Z1-K SEGONS NORMA UNE 21.123, COL·LOCAT SOTA TUB D'ACER EN TOTALITAT TRAMS EXTERIORS I INTERIORS ACCESSIBLES, SOTA TUB DE PVC RIGID EN TRAMS INTERIORS VISTOS NO ACCESSIBLES I SOTA TUB COARRUGAT REFORÇAT EN TRAMS EMPOTRATS U OCULTS, INCLOU SUPORTS, CAIXES, BORNS, ACCESSORIS I COL·LOCACIÓ	48,88	€
	MAT	u	MATERIAL	36,75000	€
			Altres conceptes	12,13000	€
P-515	ZULZSAN	u	ESTACIÓ ELEVADORA EQUIPADA AMB UNA BOMBA I A PROVA D'INUNDACIONS PER AL BOMBAMENT AUTOMÀTIC D'AIGÜES RESIDUALS I FECALS DE ZONES SITUADES PER SOTA DEL NIVELL DE DESCÀRREGA AL COL·LECTOR, DE CONFORMITAT AMB LA NORMA EN 12050-1. IDÒNIA PER A L'EVACUACIÓ EFECTIVA DE L'AIGUA RESIDUAL EN CASES D'UNA O DOS HABITATGES, TANT DE NOVA CONSTRUCCIÓ COM EN REFORMA. CARACTERÍSTIQUES • FÀCIL TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ. DIMENSIONS COMPACTES QUE PERMETEN EL SEU PAS A TRAVÉS D'UNA PORTA ESTÀNDAR. • DIPÒSIT AMB SENSOR DE NIVELL PER PRESSIÓ AMB DISPOSITIUS DIFERENTS PER AL NIVELL D'ENTRADA I PER A ALARMA DE NIVELL ALT. • MANTENIMENT SENZILL GRÀCIES A LA FÀCIL RETIRADA DE L'ALLOTJAMENT DEL MOTOR. • QUATRE PUNTS D'ENTRADA EN HORITZONTAL (2 X DN 100, 2 X DN 70) I DUES EN VERTICAL (1 X DN 100, 1 X DN 150). TUB DE VENTILACIÓ VERTICAL DN 70. UNA CONNEXIÓ DN 40 PER A LA CONNEXIÓ D'UNA BOMBA DE MEMBRANA MANUAL. • LES DUES ENTRADES EN HORITZONTAL (DN 100) ESTAN SITUADES A DIFERENTS NIVELLS (180 I 220 MM) FACILITANT LA FLEXIBILITAT DE LA CONNEXIÓ. • POSSIBILITAT DE CONNEXIÓ DIRECTA A MODELS DE VÀTER AMB CISTERNES ENCASTADES EN LA PARET.	4.085,00	€



QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 19/09/24 Pàg.: 96

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			• BRIDA DE DESCÀRREGA DN 80, MÉS ADAPTADOR EMBRIDAT AMB MANIGUET DE 4" I ABRAÇADORES (PER A CANONADES DE DESCÀRREGA DN 80/100). • SISTEMA DE VÀLVULES INTEGRAT FORMAT PER UNA VÀLVULA DE RETENCIÓ DE TIPUS BOLA. • FUNCIONAMENT SILENCIÓS GRÀCIES AL MOTOR DE 4 POLS DE BAIXES REVOLUCIONS. • BOMBA TRIFÀSICA DE 1,77 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA • IMPULSOR VORTEX AMB GRAN PAS DE SÒLIDS PER AL BOMBAMENT FIABLE D'AIGUA RESIDUAL AMB O SENSE MATÈRIA FECAL. • FONS DEL DIPÒSIT INCLINAT PER A EVITAR SEDIMENTACIONS. • ALARMA INTEGRADA DE CONNEXIÓ A XARXA (ACÚSTICA I VISUAL); POSSIBILITAT D'UTILITZAR UNA BATERIA PER AL FUNCIONAMENT D'ALARMA INDEPENDENT DE LA XARXA. • TEMPERATURA MÀXIMA DEL LÍQUID PERMESA 40 °C; FINS A 60 °C EN TEMPS CURTS (MÀXIM 5 MINUTS). NETEJA	
PEQMAT	u	PETIT MATERIAL		150,00000 €
ESTELEV	u	ESTACIÓN ELEVADORA SULZER SANIMAT1002 O EQUIVALENT		3.415,00000 €
		Altres conceptes		520,00000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEOZ	h	AJUDANT ENCOFRADOR	25,40000	€
A01-FEP0	h	AJUDANT FERRALLISTA	25,40000	€
A01-FEP1	h	AJUDANT SOLDADOR	25,50000	€
A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	25,40000	€
A01-FEP9	h	AJUDANT PINTOR	25,40000	€
A01-FEPB	h	AJUDANT MANYÀ	25,50000	€
A01-FEPC	h	AJUDANT CALEFACTOR	25,36000	€
A01-FEPE	h	AJUDANT LAMPISTA	25,36000	€
A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	25,40000	€
A01-FEPJ	h	AJUDANT JARDINER	29,80000	€
A0122000	h	OFICIAL 1A PALETA	28,61000	€
A0127000	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	28,61000	€
A012A000	h	OFICIAL 1A FUSTER	29,12000	€
A012F000	h	OFICIAL 1A MANYÀ	29,06000	€
A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	29,57000	€
A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	29,57000	€
A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	29,57000	€
A0137000	h	AJUDANT COL·LOCADOR	25,40000	€
A013A000	h	AJUDANT FUSTER	25,60000	€
A013F000	h	AJUDANT MANYÀ	25,50000	€
A013J000	h	AJUDANT LAMPISTA	25,36000	€
A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	25,40000	€
A0140000	h	MANOBRE	23,88000	€
A0150000	h	MANOBRE ESPECIALISTA	24,69000	€
A0D-0007	h	MANOBRE	23,88000	€
A0E-000A	h	MANOBRE ESPECIALISTA	24,69000	€
A0F-000B	h	OFICIAL 1A	28,61000	€
A0F-000C	h	OFICIAL 1A CALEFACTOR	29,57000	€
A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	28,61000	€
A0F-000F	h	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	28,61000	€
A0F-000I	h	OFICIAL 1A FERRALLISTA	28,61000	€
A0F-000M	h	OFICIAL 1A JARDINER	33,58000	€
A0F-000N	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	29,57000	€
A0F-000P	h	OFICIAL 1A MANYÀ	29,06000	€
A0F-000Q	h	OFICIAL 1A MARBRISTA	28,61000	€
A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	29,57000	€
A0F-000S	h	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	28,61000	€
A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	28,61000	€
A0F-000V	h	OFICIAL 1A PINTOR	28,61000	€
A0F-000Y	h	OFICIAL 1A SOLDADOR	29,08000	€
A0F-0010	h	OFICIAL 1A VIDRIER	27,79000	€
A0G-0022	h	OFICIAL 2A JARDINER	31,45000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B9F3-SC02	m2	LLOSA FILTRA DE BREINÇO O EQUIVALENT, AMB PECES DE 60X40 I 10 CM DE GRUIX, FORMADES PER SIS VÉRTEBRES DE 60 CM DE LONGITUT I 5 CM D'AMPLADA, SEPARADES LONGITUDINALMENT ENTRE SÍ MITJANÇANT JUNTES OBTERTES DE 15 MM	34,80000	€
C1101200	h	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	14,32000	€
C1105A00	h	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	59,00000	€
C111-0056	h	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	14,32000	€
C1311440	h	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	98,69000	€
C1313330	h	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	54,34000	€
C131-005D	h	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 1.5 A 2.5 T	45,30000	€
C131-005E	h	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	58,54000	€
C131-005G	h	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	76,84000	€
C133-00EW	h	MINICARREGADORA DE COMBUSTIBLE SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T	47,98000	€
C136-00F4	h	MOTOANIVELLADORA PETITA	79,25000	€
C138-00KQ	h	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	98,69000	€
C138-00KR	h	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	81,37000	€
C139-00LK	h	PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	102,70000	€
C13A-00FP	h	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 70 CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE	5,57000	€
C13A-00FQ	h	SAFATA VIBRANT COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 60 CM	5,49000	€
C13A-00FR	h	COMPACTADOR COMBUSTIBLE DUPLEX MANUAL DE 700 KG	7,77000	€
C13C-00LP	h	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	54,34000	€
C1503500	h	CAMIÓ GRUA DE 5 T	60,90000	€
C1504S00	h	CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA	71,10000	€
C151-002Z	h	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3	56,52000	€
C152-0039	h	CAMIÓ GRUA DE 5 T	60,90000	€
C152-003A	h	CAMIÓ GRUA DE 3 T	54,81000	€
C154-003K	h	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T	64,01000	€
C154-003N	h	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	42,85000	€
C15E-0062	h	DÚMPER DE GASOIL D'11 KW, D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC	28,25000	€
C1705600	h	FORMIGONERA DE 165 L	2,10000	€
C172-003J	h	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	168,25000	€
C176-00FW	h	FORMIGONERA DE 250 L	3,40000	€
C176-00FX	h	FORMIGONERA DE 165 L	2,10000	€
C177-00GE	h	MÀQUINA PER A GUNITAR PER VIA SECA	30,00000	€
C17A-00JL	h	MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS	1,42000	€
C17A-00JM	h	MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER PREPARAT A GRANEL	1,70000	€
C1R1-00CY	m3	SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS	23,18000	€
C206-00DW	h	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA	3,11000	€
C208-00H9	h	EQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINES	1,58000	€
C20G-00DT	h	MÀQUINA TALADRADORA	4,10000	€
C20K-00DP	h	REGLE VIBRATORI	5,16000	€
C20M-00J4	h	EQUIP DE SOLDADURA PER A LÀMINES DE PVC, MANUAL, PER AIRE CALENT	4,35000	€
CZ16-00EG	h	MÀQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ	4,53000	€



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
170PJ	m2	FIBRA CLIMAVER NETO O EQUIVALENT	15,75000	€
174250	u	MADEL DCN250 O EQUIVALENT	42,90000	€
174PJ	u	DIFUSOR CIRCULAR D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT	42,90000	€
179ASYP	u	SYP TD160/100 O EQUIVALENT	145,80000	€
ABRA1	u	ABRAÇADERA ISOFÓNICA L M6 15	0,18000	€
ABRA2	u	ABRAÇADERA ISOFÓNICA L M6 22	0,18000	€
ABRA3	u	ABRAÇADERA ISOFÓNICA L M6 35	0,25000	€
ABRAN	u	ABRANYL TRAK 20-25 G DIN/REF ABT O EQUIVALENT	0,23000	€
ABRANYL	m	ABRANYL TRAK 20-25 G DIN/REF ABT O EQUIVALENT	0,19000	€
ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,00000	€
ACCBOMB	u	ACCESSORIS PER BOMBES AMB DIÀMETRE DE CONNEXIÓ 1'', INCLOS: * 2 VÀLVULA DE TALL MANUAL PN16, ASPIRACIÓ / DESCÀRREGA * 1 VÀLVULA DE RETENCIÓ TIPUS CLAPETA ROSCADA PN16, A DESCÀRREGA * 1 FILTRE COLADOR ROSCAT PN10, A ASPIRACIÓ * 2 MANIGUETS ELÀSTICS ROSCATS PN10, A ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA * 1 MANÒMETRE 0-10 BAR, ESFERA 63MM ROSCAT COL·LOCAT ENTRE ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA AMB VÀLVULES DE TALL MANUAL ROSCADES DE 1/2'' A DUES BANDES DE MANÒMETRE * CANONADA DE DIÀMETRE ADEQUAT PER TAL DE CONNEXIONAR VÀLVULERIA, PRESSIÓ DE CARRETS PER PICATGE D'ELEMENTS DE MEDICIÓ I CONTROL I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUB * BRIDES NECESSÀRIES PER LA REALITZACIÓ DEL MUNTATGE * AÏLLAMENT D'ESCUMA ELASTOMERICA DE 40MM DE GRUIX I 0.034 W/MK DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA PER L'AÏLLAMENT D'ACCESSORIS, CANONADA I COS DE BOMBA * REVISIÓ I POSADA EN MARXA PER PART DE TÈCNIC FABRICANT * MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER COL·LOCACIÓ I CONNEXIÓ D'EQUIPS. S'INCLOU TAMBÉ ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ D'EQUIP, MITJANÇANT SUPORTS, PERFILS O BANCADA INTERCALANT ELEMENTS ANTIVIBRATORIS. TOT MUNTAT, CONNEXIONAT I EN FUNCIONAMENT.	187,50000	€
AFU3X4	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G4MM2 O EQUIVALENT	1,51000	€
AFU3X6	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 5G6MM2 O EQUIVALENT	3,32000	€
AFU1X16	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 1X16MM2 O EQUIVALENT	1,43000	€
AFU1X70	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 1X70MM2 O EQUIVALENT	6,83000	€
AFU3X10	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G10MM2 O EQUIVALENT	4,81000	€
AFU5X10	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 5G10MM2 O EQUIVALENT	5,45000	€
AFU5X16	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 5G16MM2 O EQUIVALENT	8,15000	€
AFU3X1-5	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G1.5MM2 O EQUIVALENT	0,50000	€
AFU3X2-5	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G2.5MM2 O EQUIVALENT	0,75000	€
AFU5X2-5	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 5G2.5MM2 O EQUIVALENT	1,50000	€
AFUM5X2-5	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 5G2.5MM2 O EQUIVALENT	1,50000	€
AISBG	m	TUB RÍGID BLINDAT GRIS ENCHU - BGE NOM.20	0,39000	€
AIXESC	u	AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE 1/2'' I ENTRADA DE 1/2''	3,75000	€
AISDRN90	m	TUBO (DOBLE PARED ROLLOS) 90	1,34000	€
ALTAV	u	ALTAVOZ BOCINA 20 W	114,18000	€
AMPLI	u	AMPLIFICADOR 120 W	396,00000	€
ANCOR	u	ANCORATGE GRAN EXPANSIÓ CARGOL M8X60	0,25000	€
AQUAREU	u	AQUAREUSE POOL O EQUIVALENT	6.240,62000	€
ARMA	u	ARMARI	1,00000	€
ARMRAC	u	ARMARI METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19'', DE 1000X600X800 MM, PORTA AMB VIDRE SECURITZAT, PANY AMB CLAU I ACCÉS PELS 4 COSTATS, EQUIPAT AMB BATERIA D'ENDOLLS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	406,25000	€
ARQ	u	ARQUETA	24,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111000	m3	AIGUA	1,62000	€
B011-05ME	m3	AIGUA	1,62000	€
B0310020	t	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	20,78000	€
B036-21CG	t	GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM	13,93000	€
B038-05NU	t	PALET DE RIERA 16 A 32 MM	21,70000	€
B03C-05NM	m3	SAULÓ SENSE GARBELLAR	16,62000	€
B03J-0K7V	t	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	19,16000	€
B03J-0K88	t	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	22,39000	€
B03J-0K8P	t	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	22,86000	€
B03L-05MO	t	SORRA DE SÍLICE DE 0 A 5 MM	198,12000	€
B03L-05MQ	t	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS	19,36000	€
B03L-05MS	t	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS	21,30000	€
B03L-05MX	t	SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM	46,88000	€
B03L-05MY	t	SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	75,64000	€
B03L-05N5	t	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	20,33000	€
B03L-05N7	t	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	20,78000	€
B03Y-SC02	m	PEÇA PREFABRICADA DE VORA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	132,77000	€
B03Y-SC15	m3	FORMIGÓ PER A GUNITAR, AMB CIMENT I ÀRIDS ESPECIALS, HA-30/F/12/IV, DOSIFICACIÓ DE CEMENTO MAYOR DE 400 KG/M³.	221,50000	€
B0512401	t	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	145,42000	€
B053-1VF9	kg	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN 13888, DE COLOR	0,91000	€
B055-067M	t	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	145,42000	€
B056-06J5	kg	CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS	0,15000	€
B05A2203	kg	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN 13888, DE COLOR	0,91000	€
B067-2A9V	m3	FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/B/20	80,78000	€
B069-2A9H	m3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	81,61000	€
B069-2A9N	m3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/10 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM	83,64000	€
B069-2A9P	m3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	79,40000	€
B069-14H8	m3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	81,84000	€
B06F1-I0IL	m3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	83,05000	€
B06F2-LQTJ	m3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	93,85000	€
B06F2-LR3A	m3	FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	97,60000	€
B06F2-LVFA	m3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55	98,58000	€
B06F2-LVHV	m3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC4 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55	104,62000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0711024	kg	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE SEGONS NORMA UNE-EN 12004	0,96000	€
B07D-CVVV	kg	MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI	4,35000	€
B07E-0GH7	kg	PASTA AUTOANIVELLANT DE CIMENT TIPUS CT AMB CLASSE C20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ I CLASSE F3 DE RESISTÈNCIA A FLEXIÓ, SEGONS UNE-EN 13813, SUBMINISTRADA A GRANEL	0,06000	€
B07L-1PY6	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	54,84000	€
B07L-1PYA	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	44,30000	€
B07L-1PYB	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	56,35000	€
B07L-1PYC	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	45,46000	€
B081-06U7	kg	ADDITIU HIDRÒFUG PER A MORTER I FORMIGÓ	1,84000	€
B0911200	kg	ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC COMPATIBLE AMB EL POLIESTIRÈ	5,73000	€
B091-06VL	kg	ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A INJECTAR	22,76000	€
B094-06TK	kg	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 SEGONS NORMA UNE-EN 12004	0,77000	€
B0A5-06VX	u	CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA	0,18000	€
B0AK-07AS	kg	CLAU ACER	1,89000	€
B0AM-078F	kg	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	1,95000	€
B0AO-07II	u	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM, AMB VIS	0,21000	€
B0AQ-07EX	cu	VISOS, D'ACER GALVANITZATS	3,54000	€
B0AQ-07GR	cu	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	11,41000	€
B0B7-106Q	kg	ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,03000	€
B0B7-106S	kg	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,04000	€
B0B8-1089	m2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	6,13000	€
B0B8-108A	m2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	3,85000	€
B0CC0-21OQ	m2	PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX 15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520	11,70000	€
B0CC0-21OU	m2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520	7,87000	€
B0CC0-21OV	m2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520	6,87000	€
B0CC1-21PV	m2	TRANSFORMAT DE PLACA DE GUIX LAMINAT DE TIPUS ESPECIAL PERFORADA AMB PERFORACIÓ TIPUS ORDENADA OCUPANT TOTA LA SUPERFÍCIE I VEL, PLACA DE 12,5 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 14190, AMB UN COEFICIENT D'ABSORCIÓ ACÚSTICA PONDERAT DE 0.6 SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 11654 I REACCIÓ AL FOC A2-S1, D0	22,13000	€
B0CH6-GU06	m2	SAFATES DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA I LACADA, PER A FAÇANES, ACABAT LACAT DE COLOR A DEFINIR PER LA DF	23,80000	€
B0CHK-PT01	m	REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT PRELACAT, D'2 MM DE GRUIX, 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 6 PLECS, PER A CORONAMENT	19,61000	€
B0CHK-PT03	m	REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 2 MM DE GRUIX, 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 4 PLECS, PER A CORONAMENT	11,34000	€
B0D21-07OY	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,44000	€
B0D31-07P4	m3	LLATA DE FUSTA DE PI	367,16000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0D62-07PL	cu	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	15,55000 €
B0D70-0CEP	m2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	1,94000 €
B0D70-0CF1	m2	TAULER ELABORAT AMB AGLOMERAT HIDRÒFUG AMB 2 CARES PLASTIFICADES, DE 10 MM DE GRUIX, PER A 1 ÚS	11,64000 €
B0D80-0CNS	m2	PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM PER A 20 USOS	3,15000 €
B0D80-0CNT	m2	PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X50 CM PER A 20 USOS	2,57000 €
B0D80-0CNX	m2	PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOS	1,26000 €
B0DF2-0F1G	m2	MOTLLE CIRCULAR DE CARTRÓ, PER A ENCOFRAT DE PILARS 30 CM I FINS A 3 M D'ALÇÀRIA	11,93000 €
B0DZ1-0ZLZ	l	DESENCOFRANT	2,73000 €
B0DZ5-0F6S	u	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X250 CM	0,59000 €
B0DZ5-0F6T	u	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X50 CM	0,26000 €
B0E6-SC01	u	MAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT LLIS DE 450X120X40 MM, MODEL FERRATER BRICK DE BREINCO O EQUIVALENT, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-3	0,99000 €
B0F18-0E2L	u	SUPERMAÓ DE 500X200X70 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	0,45000 €
B0F19-1323	u	TOTXANA DE 290X140X100 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	0,25000 €
B0F1A-077V	u	MAÓ CALAT R-10, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	0,15000 €
B0F1A-GQJZ	u	GERO 10 HD. ARTICLE: REF. G10HD DE LA SÈRIE GAMMA CONVENCIONAL DE L'EMPRESA PALAU CERÀMICA DE ALPICAT SA	0,16000 €
B0FG2-SC01	u	VORADA AMB PECES ESPECIALS DE 62.6X31 CM, MODEL ICONIC DARK PRESTIGE DE ROSA GRES O EQUIVALENT, COLOR BLAU, BLANC O INDUBEIGE	36,76000 €
B0FG2-SC02	m2	RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT DE FORMA RECTANGULAR AMB PECES DE 62.6X31 CM MODEL ICONIC DARK ANTI-SLIP O EQUIVALENT, GRUP BIA (UNE-EN 14411),	24,14000 €
B0FH5192	m2	RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT SENSE ESMALTAR NI POLIR DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, D'1 A 5 PECES/M2, PREU ALT, GRUP BIA (UNE-EN 14411)	25,11000 €
B0FJ2-0EFL	u	ENCADELLAT CERÀMIC DE 750X300X40 MM	0,78000 €
B0FJA-102U	u	PEÇA ESPECIAL DE CERÀMICA ESMALTADA PREU ALT DE MITJA CANYA, DE 20X6 CM	1,12000 €
B2RA-28TK	t	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	70,00000 €
B2RA-28TM	t	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	12,00000 €
B2RA-28TN	t	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	9,00000 €
B2RA-28TO	t	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	100,00000 €
B2RA-28TU	t	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00000 €
B2RA-28UL	t	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,00000 €
B2RA-28V6	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA	4,50000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		LLISTA EUROPEA DE RESIDUS		
B44Z-0LZP	kg	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I GALVANITZAT	3,14000	€
B44Z-0LZT	kg	ACER S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS CONFORMATS EN FRED SÈRIE L, U, C, Z I OMEGA, TALLAT A MIDA I GALVANITZAT	1,89000	€
B44Z-0M10	kg	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, PER A REFORÇ D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	1,92000	€
B44Z-GU03	m	TUB D'ACER GALVANITZAT DE 30X70 MM	6,44000	€
B44Z-SC01	u	ANCORATGE PER A POLITGES, SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	465,00000	€
B4Z0-SC01	m	ARMAT HOMOGENI AMB ARMADURA A L'ESTESA DE LES PECES EN CONFIGURACIÓ DE GELOSIA TRIANGULADA, GEOFOR O EQUIVALENT AMB ACABAT EPOXI, AMB PRESTACIÓ ESTRUCTURAL GARANTIDA PER TENIR ELS EXTREMS PREFABRICATS PER AL CORRECTE ENCAVALCAT I SISTEMA D'AUTOCONTROL DE L'OPERARI SAO, DE 75 MM D'AMPLE I 3,7 MM DE DIÀMETRE DELS FILFERROS EXTERIORS	3,60000	€
B4Z0-SC02	u	ANCORATGES D'ACER INOXIDABLE AMB DOBLE LLIBERTAT DE MOVIMENT, TIPUS GEOANC INOX. O EQUIVALENT AMB SISTEMA D'AUTOCONTROL DE L'OPERARI SAO	6,15000	€
B4Z0-SC03	u	ANCORATGES D'ACER INOXIDABLE AMB DOBLE LLIBERTAT DE MOVIMENT, TIPUS GEOANC INOX. O EQUIVALENT AMB SISTEMA D'AUTOCONTROL DE L'OPERARI SAO	0,75000	€
B4Z4-1K9F	u	PASSADOR LLISCANT D'ACER INOXIDABLE DE 20 MM DE DIÀMETRE, DE 32 CM DE LLARGÀRIA I 780 N/MM2 DE LÍMIT ELÀSTIC, AMB BEINA CIRCULAR DE PVC I FIXACIONS DEL CONJUNT AMB ESTREPS D'ACER CORRUGAT, PER A JUNT DE DILATACIÓ O TREBALL	33,11000	€
B551-SC01	u	TUB SOLAR FE10 D.35 SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	490,25000	€
B551-SC02	u	SUPORT PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES SOLARBLOCSEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	32,48000	€
B5ZFMP01	u	GÀRGOLA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, FORMADA PER PLACA DE 100X100 MM, I TUB DE SORTIDA DE 25 MM DE DIÀMETRE, 370 MM DE LONGITUD	112,05000	€
B5ZZB-131G	u	VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5.4X65 MM, AMB JUNTS DE PLOM I FERRO I TAC DE NILÓ 8/10 MM	0,20000	€
B662-SC01	m2	CABINES NUCLIS SERVEIS MATERIALS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DE LES CABINES NUCLIS SERVEIS SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	6.035,72000	€
B662-SC02	m2	CABINES NUCLIS SERVEIS MATERIALS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DE LES CABINES NUCLIS SERVEIS SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	6.603,97000	€
B662-SC03	m2	CABINA SERVEIS MENJADOR MATERIALS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DE LES CABINES NUCLIS SERVEIS SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	1.932,54000	€
B6A135PB	u	PORTA D'UNA FULLA BATENT DE 1X2 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM DE PAS I 5 MM DE GRUIX, MUNTANTS DE TUB DE 60X60X2 MM, PERNS REGULABLES, PANY DE COP I CLAU I POM, ACABAT GALVANITZAT I PLASTIFICAT	348,08000	€
B6A1-0YWX	u	PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 3X2 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM DE PAS I 5 MM DE GRUIX, MUNTANTS DE TUB DE 80X80X2 MM, SÒCOL DE PLANXA D'1,5 MM DE GRUIX, PASSADOR AMB TOPALL ANTIOBERTURA, PANY DE COP I CLAU I POM, ACABAT GALVANITZAT	373,90000	€
B6A2-0JRY	m	REIXAT D'ACER DE 2 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2.75 X 2 M AMB MALLA EMMARCADA, MARC FORMAT PER TUB DE 40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X300 MM I 5 MM DE GRUIX, FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ CIRCULAR DE DIÀMETRE 60 MM I 2 MM DE GRUIX, SITUATS CADA 2,9 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT	38,39000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B6B0-1BTM	m	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,72000	€
B6B1-0KK3	m	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORIZONTALS AMB PERFILS 48 MM D'AMPLÀRIA	1,07000	€
B6B1-0KK4	m	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORIZONTALS AMB PERFILS 70 MM D'AMPLÀRIA	1,14000	€
B6B1-0KK7	m	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48 MM D'AMPLÀRIA	1,10000	€
B6B1-0KK8	m	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 70 MM D'AMPLÀRIA	1,32000	€
B712-FGNL	m2	LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, NO PROTEGIDA, LBM (SBS) 48-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 160 G/M2	9,60000	€
B712-HFYQ	m2	LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES, LBM (SBS) 40/P-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE GRUIX MES GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 * 10^-12 M2/S	8,19000	€
B712-HG19	m2	LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL, LBM (SBS) 40/G-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2 I ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD	7,10000	€
B741-SC01	m2	MATERIALS NECESSARIS PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE PISCINA AMB LÀMINA ARMADA TIPUS RENOLIT ALKORPLAN SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	76,99000	€
B753-1KON	kg	MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE D'OBTURACIÓ, MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT + RESINA, D'ADORMIMENT ULTRARÀPID	1,44000	€
B753-1KOO	kg	MORTER IMPERMEABILITZANT DE CAPA FINA, PEL MÈTODE DE MEMBRANA RÍGIDA, MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT + RESINA	1,02000	€
B753-1KOS	kg	MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE PENETRACIÓ CAPIL·LAR, MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT	1,38000	€
B753-GU01	m	MATERIALS NECESSARIS PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES DE PANTALLA	10,19000	€
B753-GU02	m	MATERIALS NECESSARIS PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES DE PANTALLA-LLOSA	9,48000	€
B775-0KR5	m2	VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 150 µM I DE PES 144 G/M2	0,31000	€
B7B1-0KPB	m2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE 70 A 90 G/M2	0,90000	€
B7B1-0KPC	m2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M2	1,14000	€
B7B1-0KPF	m2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2	1,41000	€
B7B1-0KQ0	m2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2	0,76000	€
B7B1-SC01	m2	MALLA ANTI-HERBES	0,75000	€
B7C12-0KMW	kg	ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR	1,74000	€
B7C23200	m2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 20 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 0,45 M2·K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL RECTE	1,91000	€
B7C24-0KLD	m2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX	1,16000	€
B7C25-183A	m2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 80 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.857 I 2,581 M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL MITJAMOSSA	11,13000	€
B7C25-183B	m2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 100 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 3.571 I 3,226 M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL MITJAMOSSA	14,06000	€
B7C93-0ITJ	m2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,176 M2·K/W	4,61000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B7C93-0IWW	m2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W	3,23000	€
B7C93-0IY0	m2	PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 116 A 125 KG/M3, DE 30 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.037 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 0,81081 M2·K/W	7,09000	€
B7C93-0J0D	m2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 60 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.037 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,622 M2·K/W	4,20000	€
B7C93-SC01	m2	PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3, DE 70 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,353 M2·K/W	10,76000	€
B7CZ2-0IR8	u	TAC I SUPORT DE NILÓ PER A FIXAR MATERIALS AÏLLANTS, DE 80 MM DE GRUIX COM A MÀXIM	0,57000	€
B7D4-19X9	kg	IMPRIMACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC A BASE DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES EN DISSOLUCIÓ AQUOSA, IMPERMEABLE A L'AIGUA I A L'OLI, PER APLICAR SOBRE CABLES O SOBRE PANELL DE LLANA MINERAL	13,02000	€
B7D7-19Y6	u	ABRAÇADORA PER A SEGELLAR EL PAS DE CANONADES COMBUSTIBLES, DE DIÀMETRE 125 MM, FORMADA PER ANELL METÀL·LIC AMB FOLRAT INTERIOR DE MATERIAL INTUMESCENT, AMB PROTECCIÓ EI-120, PER ANAR FIXADA A LA PARET O AL SOSTRE SUPERFICIALMENT O ENCASTADA AMB CARGOLS	38,95000	€
B7J1-0SL0	m	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,04000	€
B7J50010	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	24,69000	€
B7J5PT01	m	CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESICA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRIMIDA, DE 10 MM DE GRUIX	1,90000	€
B7J6-0GSL	kg	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	1,37000	€
B7JE-0GTJ	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ DE POLIMERITZACIÓ RÀPIDA MONOCOMPONENT	19,92000	€
B7JE-0GTM	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	24,69000	€
B7JE-0GTO	kg	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE CAUTXÚ EPDM	30,65000	€
B7Z0-13F3	kg	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS ED	1,12000	€
B7Z0-13F4	kg	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EB	1,74000	€
B845-2L8P	m2	ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A MÀXIM, PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG	4,65000	€
B848-2IU0	m2	ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT VISTA PER A CEL RAS DE PLAQUES DE 600X600 MM FORMADA PER PERFILS PRINCIPALS EN FORMA DE T INVERTIDA DE 24 MM DE BASE COL·LOCATS CADA 1,2 M PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, I PERFILS SECUNDARIS FORMANT RETÍCULA, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PERFILS DE REMAT, SUSPENSORS I FIXACIONS, PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 14 KG	3,32000	€
B84I-0P8F	m2	PLACA DE GUIX LAMINAT PER A CEL RAS REGISTRABLE DE 12,5 MM DE GRUIX, ACABAT VINÍLIC, DE 600X600 MM I CANTELL RECTE (A) SEGONS LA NORMA UNE-EN 13964, PER QUEDAR L'ENTREMAT VIST, I REACCIÓ AL FOC A2-S1, D0	23,95000	€
B891-0P02	kg	ESMALT SINTÈTIC	13,95000	€
B896-H59D	kg	PINTURA ANTICARBONATACIÓ, MONOCOMPONENT, A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES EN DISPERSIÓ AQUOSA	18,68000	€
B896-HYAR	kg	PINTURA PLÀSTICA, PER A INTERIORS	3,42000	€
B896-HYBR	kg	PINTURA PLÀSTICA, PER A EXTERIORS	4,94000	€
B896-HYCS	kg	PINTURA PARTÍCULES METÀL·LIQUES	13,10000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B8Z101JU	m2	MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC, DE DIMENSIONS 4X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 730 G/M2	2,91000	€
B8Z6-0P2D	kg	IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	21,48000	€
B8Z6-0P2G	kg	IMPRIMACIÓ FOSFATANT	14,69000	€
B8ZM-0P35	kg	SEGELLADORA	4,38000	€
B962-SC01	m	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA 20X20 CM, SEGONS UNE-EN 1340:2004 MODEL TJ20P DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA DF	11,97000	€
B962-SC02	m	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA 8X20 CM, SEGONS UNE-EN 1340:2004 MODEL P2 DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA DF	5,72000	€
B965-H693	m	VORADA CORBA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA	35,94000	€
B980-V800	m	PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ CENTRAL, DE 57X25 CM, DE COLOR GRIS	89,21000	€
B981-2MTD	u	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA CORBA D'1 PEÇA	117,66000	€
B9F2-SC02	m2	LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, DE FORMA QUADRAT, TEXTURA PÈTRIA, PREU ALT	26,85000	€
B9F3-SC01	m2	PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, DE COLOR, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT DRENANT, TERANA SIX ACQUA JOINT VS4 DE BREINCO O EQUIVALENT	26,14000	€
B9P7-SC01	m2	GESPA SINTÈTICA TIPUS TARKETT FIJI 39/17 O EQUIVALENT, A BASE DE COMBINACIÓ DE FIBRES DE POLIETILÈ PREMIUM MATE 8800 DTEX I POLIETILÈ TEXTURITZAT 4400 DTEX, O EQUIVALENT, DE 39 MM D'ALÇADA	18,90000	€
B9PH-0IT1	l	SEGELLANT LÍQUID DE PVC PUR	10,13000	€
B9R0-0J7V	m	CINTA TERMOADHESIVA	1,35000	€
B9U381A0	m	SÒCOL DE RAJOLA GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA	4,97000	€
BAMBA1	u	BOMBA GRUNDFOS ALPHA 24-40N	750,00000	€
BABGSC01	u	PORTA FE03 1B 84X210 CM METÀL·LICA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	423,24000	€
BABGSC02	u	PORTA FE05 2B 190X219 CM METÀL·LICA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	986,94000	€
BABGSC03	u	PORTA FE07 1B 84X219 CM METÀL·LICA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	923,77000	€
BABGSC04	u	PORTA FE03 1B 84X210 CM METÀL·LICA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	486,73000	€
BABGSC12	m	BARANA BA-06 GRADES SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	65,24000	€
BAD1-SC01	u	TRAPA METÀL·LICA 2B 200X200 CM MATERIALS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE L'ELEMENT DE REFERÈNCIA, SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	2.820,00000	€
BAD1-SC02	u	TRAPA PER A ACCÉS A COBERTA FORMADA PER UNA FULLA PRACTICABLE DE DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 2 MM DE GRUIX AMB PENDENTS PER A DESGUÀS I PLECS EN EXTREMS PER A COL·LOCACIÓ SOBRE SÒCOL D'OBRA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 280X100 CM, AMB BASTIMENT DE PERFILS LAMINATS GALVANITZATS TUBULARS DE 40X40 MM, AMB FRONTISSES, PISTONS PER A SUSPENSIO DE PORTES, TIRADORS, PANY I CLAU	1.975,00000	€
BAF3-1TAB	m2	FINESTRA D'ALUMINI LACAT BLANC, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, PER A COL·LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES CORREDISSES, PER A UN BUIT D'OBRA D'1,05 A 1,49 M2 DE SUPERFÍCIE, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 7A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	215,48000	€
BAF5-137F	m2	PORTA D'ALUMINI LACAT BLANC, PER A COL·LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA DE 5,25 A 6,24 M2, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT	251,64000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BAF6-1VEB	m2	FULLA FIXA D'ALUMINI LACAT BLANC, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, PER A COL·LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER A UN BUIT D'OBRA DE 5,25 A 7,99 M2 DE SUPERFÍCIE, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	140,59000	€
BAFAFE14	u	PORTA FE14 1C 210X300 CM METÀL·LICA SEGONS DESCRIPCIO GENERICA DE LA PARTIDA	1.824,55000	€
BAFAFI06	u	PORTA FE05 1C 160X300 CM METÀL·LICA SEGONS DESCRIPCIO GENERICA DE LA PARTIDA	1.390,13000	€
BAFAFI07	u	PORTA FE05 1C 160X300 CM METÀL·LICA SEGONS DESCRIPCIO GENERICA DE LA PARTIDA	3.735,90000	€
BAN6-1WGT	m	BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ 60X20 MM	5,37000	€
BAQ1SC01	u	PORTA FE08 1B 80X219 CM FENÒLICA SEGONS DESCRIPCIO GENERICA DE LA PARTIDA	800,41000	€
BAQ1SC02	u	PORTA FE09 1B 90X219 CM FENÒLICA SEGONS DESCRIPCIO GENERICA DE LA PARTIDA	900,46000	€
BASAPI3F	u	PORTA FE04 1B 80X220 CM FENÒLICA EI60	1.012,77000	€
BAZ3-2V72	u	FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER GUIA D'ACER GALVANITZAT DE 5 M, LLARG, PER A UNA PORTA DE PES MÀXIM DE 500 KG, 2 CARROS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ	159,76000	€
BAZ4-SC01	u	JOC DE MANETES, ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA GRAN, DE PREU ALT	70,78000	€
BAZGA370	u	FERRAMENTA PER A PORTA D'EXTERIOR, PREU MITJÀ, AMB DUES FULLES BATENTS	41,01000	€
BAZGC360	u	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU MITJÀ	27,78000	€
BAZGH3G0	u	FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER GUIA D'ACER GALVANITZAT DE 3 M, LLARG, PER A UNA PORTA DE PES MÀXIM DE 300 KG, 2 CARROS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ	102,84000	€
BAZZGA01	u	TANCAPORTES AUTOMÀTIC AMB MOLLA D'ACER INOXIDABLE TIPUS PINYÓ-CREMALLERA, AMB VELOCITAT DE TANCAMENT AJUSTABLE, COP FINAL AJUSTABLE, CERTIFICAT SEGONS UNE EN 1154, MODEL A DEFINIR SOBRE MOSTRES	74,73000	€
BAZZGU01	u	TOPALL CARGOLAT D'ACER INOXIDABLE I GOMA	4,30000	€
BB1A-SC01	m	PASSAMÀ DE PERFIL D'ACER DE 30 A 50 MM DE DIÀMETRE, I SUPORTS DE PERFIL D'ACER DE 15 MM DE DIÀMETRE CADA 2 M	42,60000	€
BB33-SC01	m2	REIXA R02 SEGONS DESCRIPCIO GENÈRICA DE LA PARTIDA	133,64000	€
BB33-SC02	m	RECERCAT PERIMETRAL DE OBERTURA DE MESURES, AMB XAPA D'ACER DE 5 MM DE GRUIX, I DE 15 CM DE AMPLADA, ANCORAT A OBRA AMB GARRES D'ANCORATGE I MORTER DE CIMENT.	152,73000	€
BB91-SC01	m2	VINIL AUTOADHESIU AMB DIFERENTS PICTOGRAMES	59,66000	€
BC11-2SK9	m2	VIDRE ÀLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600	82,96000	€
BC1K-GU01	u	MIRALL METACRILAT AMB EFECTE MIRALL DE 5 MM DE GRUIX, RECLINABLE, DE 60X90 CM, ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA	169,42000	€
BD31-20GM	u	PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A SANEJAMENT, DE 80X80X85 CM DE MIDES INTERIORS, I 7 CM DE GRUIX, AMB FINESTRES PREMARCADES DE 64 CM D'A 4 CARES, INCLOSA TAPA DE PREFABRICADA DE FORMIGÓ	171,63000	€
BD55-10LQN	u	BONERA SIFÒNICA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) DE 120 A 180 MM DE COSTAT, AMB SORTIDA VERTICAL DE 50 A 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB TAPA ANTIGRAVA DE PLÀSTIC	20,74000	€
BD5A-14W3	m	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 200 MM I 240 A 300 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA D'ACER GALVANITZAT RANURADA CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, RECOLZADA A LA CANAL	136,68000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BD5EAGM6	m	CANAL D'ACER INOXIDABLE DE TIPUS PER A DUTXA, SENSE PENDENT, SORTIDA LLIURE, VERTICAL, D'1,5 MM DE GRUIX, PER A UNA CÀRREGA CLASSE K 3, DE 100 A 200 MM D'AMPLÀRIA, DE 30 A 100 MM D'ALÇÀRIA	97,42000	€
BD5G-OLIB	m2	LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTEL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 10 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 250 KN/M2	6,73000	€
BD5J-SC01	u	REIXA DE PLÀSTIC COLOR BLANC MODEL TRANSVERSAL PER A CORBES DE 245 MM. D' AMPLADA I 22 MM. D' ALÇADA	34,44000	€
BD5O-OLK4	m	TUB CIRCULAR RANURAT DE PVC, DE PARET SIMPLE I 160 MM	7,79000	€
BDD4-SC01	u	ESCALA PISCINA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	651,02000	€
BE40-16RQ	u	BARRET DE XEMENEIA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE, ANTIRREGOLFANT, DE 250 MM D'ADAPTAT PER A DOBLE TUB	85,37000	€
BJ115-0QHM	u	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA <= 53 CM, DE COLOR BLANC I PREU ALT	115,80000	€
BJ115-0QIR	u	LAVABO PER A FIXAR SOTA TAULELL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA <= 53 CM, DE COLOR BLANC I PREU ALT	112,33000	€
BJ11C-0Q6Z	u	INODOR PER A COL·LOCAR SOBRE EL PAVIMENT DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, COLOR BLANC I PREU ALT	162,02000	€
BJ11O-0PMV	kg	PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS, ABOCADORS I PLAQUES TURQUES	4,36000	€
BJ188-0PMX	u	SUPORT MURAL D'ACER GALVANITZAT PER A AIGÜERES, SAFAREIGS I LAVABOS COL·LECTIUS	28,34000	€
BJ18A-17WK	u	ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC, PREU ALT, AMB FIXACIONS	97,04000	€
BJ18B-0PMZ	u	REIXA FETA AMB ACER INOXIDABLE I PROTECCIÓ DE GOMA PER A ABOCADOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, PREU ALT	52,59000	€
BJ22SS01	u	CONJUNT DE MESCLADOR, AIXETA I RUIXADOR PER A DUTXA, PER A INSTAL·LACIÓ VISTA, AMB COS DE LLAUTÓ CROMAT I POLSADOR EN POLIACETAT NEGRE AMB REGULADOR AUTOMÀTIC DE CABAL MODEL PRESTO ALPA 80 INSTALACION PANEL O EQUIVALENT, AMB LIMITADOR DE CABAL 1/2 CROMAT (1675 04 05), INCLOENT PRESTO 55 EMBELLECEDOR PLANO O EQUIVALENT, I RUIXADOR ANTIVANDÀLIC AMB MUNTATGE MURAL I DE BAIX CONSUM	220,07000	€
BJ23U010	u	AIXETA ANTIRROBATORI PER A LAVABO, TEMPORITZADA, AMB POLSADOR ANTIRROBATORI, PER AIGUA FREDA	18,34000	€
BJ248125	u	FLUXOR PER A INODOR, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT, AMB AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA INCORPORATS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA 1''	126,00000	€
BJ2A8123	u	FLUXOR PER A ABOCADOR, MURAL, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT, AMB AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA INTEGRAL INCORPORATS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA DE 3/4''	157,75000	€
BJ2ZU010	u	ELEMENTS D'ENLLAÇ I RÀCORDS	4,92000	€
BJ2ZU020	u	CANELLA	15,72000	€
BJ2ZU030	u	POLSADOR ANTIRROBATORI	12,82000	€
BJ334451	u	DESGUÀS MECÀNIC RECTE PER A LAVABO, DE LLAUTÓ DE DIÀMETRE 1''1/4, PER A ROSCAR AL SIFÓ DE LLAUTÓ CROMAT	27,62000	€
BJ33B16F	u	SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE LLAUTÓ CROMAT DE DIÀMETRE 1''1/4 AMB ENLLAÇ DE DIÀMETRE 30 MM, PER A CONNECTAR AL RAMAL	25,28000	€
BJ42U010	u	DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1 KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT DE SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE SEGURETAT.	60,96000	€
BJ4ZU025	u	PORTA-ROTLLES GEGANT DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE 250 MM DE DIÀMETRE I 110 MM DE FONDÀRIA	24,36000	€
BJ4Z-H68C	u	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE	249,56000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ4Z-H68G	u	SEIENT ABATIBLE MURAL PER A DUTXA DE BANY ADAPTAT, AMB BANQUETA DE 350X450 MM, D'ACER INOXIDABLE	329,21000 €
BNHY-SC01	u	DEPURACIÓ DE L'AIGUA DE LA PISCINA ADULTS ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	55.403,22000 €
BNHY-SC02	u	DEPURACIÓ DE L'AIGUA DE LA PISCINA ADULTS ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	2.494,64000 €
BNHY-SC03	u	CIRCUIT HIDRÀULIC ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	73.263,33000 €
BNHY-SC04	u	ELECTRICITAT ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	6.051,29000 €
BNHY-SC05	u	COMPTADORS RENOVACIÓ ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	3.407,82000 €
BNHY-SC06	u	ESCOMESA OMLIMENT DIPÒSIT REGULADOR ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1.714,82000 €
BNHY-SC07	u	DESINFECCIÓ ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	5.184,64000 €
BNHY-SC08	u	BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANT ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	3.115,23000 €
BNHY-SC09	u	DIPÒSITS ACUMULACIONS PRODUCTE ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	6.632,96000 €
BNHY-SC01B	u	DEPURACIÓ DE L'AIGUA DE LA PISCINA ADULTS ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	23.332,11000 €
BNHY-SC02B	u	DEPURACIÓ DE L'AIGUA DE LA PISCINA ADULTS ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1.411,23000 €
BNHY-SC03B	u	CIRCUIT HIDRÀULIC ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	26.105,14000 €
BNHY-SC04B	u	ELECTRICITAT ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	4.052,47000 €
BNHY-SC05B	u	COMPTADORS RENOVACIÓ ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1.226,82000 €
BNHY-SC07B	u	DESINFECCIÓ ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	5.037,64000 €
BNHY-SC08B	u	BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANT ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1.501,82000 €
BNHY-SC51	u	DIPÒSITS ACUMULACIONS PRODUCTE ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	7.574,34000 €
BOCAEX	u	BOCA D'EXTRACCIÓ DE 125 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ACER GALVANITZAT AMB ACABAT PINTAT, FIXADA AMB CARGOLS A PARET O SOSTRE I AJUSTADA A CABALS DE SORTIDA MARCA EUROCLIMA MODEL VENTIDEC 125 O EQUIVALENT	5,46000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BOTON	u	BOTONERA	30,00000	€
BOCA125	u	BOCA D'EXTRACCIÓ DE 125 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ACER GALVANITZAT AMB ACABAT PINTAT, FIXADA AMB CARGOLS A PARET O SOSTRE I AJUSTADA A CABALS DE SORTIDA MARCA EUROCLIMA MODEL VENTIDEC 125 O EQUIVALENT	5,46000	€
BQ13-SC01	u	BANC DE FORMIGÓ SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1.011,00000	€
BQ13-SC02	u	TAULA DE FORMIGÓ SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1.394,49000	€
BQ13-SC03	u	PAPERERA DE FORMIGÓ SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	444,32000	€
BQ31-2A5K	u	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR	30,67000	€
BQ40-SC01	u	CONTROL ACCESSOS SIMPLE SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1.425,60000	€
BQ40-SC02	u	CONTROL ACCESSOS SIMPLE SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	2.243,66000	€
BQ40-SC03	u	CONTROL ACCESSOS DOBLE ADAPTAT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	2.532,00000	€
BQ52-GU01	m2	TAULELL D'AGLOMERAT DE QUARS, COLOR A DEFINIR PER LA DF, DE 20 MM DE GRUIX, AMB ELS CANTELLS VISTOS POLITS	166,22000	€
BQ54CF01	u	TAULELL DE RECEPCIÓ 3.00X0.60X0.72, AMB SOBRE DE MELANINA BLANC I POTES METÀL·LIQUES DE PERFIL TUBULAR DE 50 I TRAVESSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI, SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ I TAPA PASSA CABLES, INCLÒS BUCLE AUDITIU ENCOLAT PER LA PART INFERIOR DEL SOBRE, AMB MICROFON	843,60000	€
BQ8AU100	u	EIXUGAMANS ANTIVANDÀLIC, PER AIRE CALENT AMB SENSOR ELECTRÒNIC DE PRESÈNCIA, DE PLANXA D'ACER VITRIFICAT, DE POTÈNCIA 1800 W, CABAL 3,6 M3/MINUT I TEMPERATURA 61°C	216,30000	€
BQ90-SC01	u	TAQUILLES	347,72000	€
BQZ0-H6QB	u	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT, 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, PER A COL·LOCAR ENCASTAT AL PAVIMENT	33,92000	€
BRID	u	KIT BRIDA FIXACIÓ VIAFIL A SUPORT CIN. Z3	0,26000	€
BRID1	u	BRIDA PER A ESTERIOR 4.8X287 NEGRE	0,13000	€
BRID2	u	BRIDA PER A EXTERIOR 4.8X287 NEGRE	0,06000	€
BRID3	u	BRIDA PER A EXTERIOR 4.8X287 NEGRE	0,05000	€
BRIDA2	u	BRIDA P/EXTERIOR 4.8X287 NEGRO	0,09000	€
BRIDA5	u	BRIDA G.C.40	0,94000	€
BR32-21DG	m3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	54,28000	€
BR32-21DJ	m3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL	39,56000	€
BR411-SC04	u	ACER FREEMANII JEFFERSRED (AUTUMN BLAZE) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	195,00000	€
BR414-SC03	u	ALBIZIA JULIBRISSIN BOUBRI (OMBRELLA ®) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	210,00000	€
BR420-SC09	u	CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	205,00000	€
BR424-SC05	u	CHITALPA TASHKENTENSIS MINSUM (SUMMER BELLS) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	144,00000	€
BR42C-SC13	u	ELAEAGNUS EBBINGEI D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 18 L	34,00000	€
BR433-SC08	u	FRAXINUS ORNUS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	205,00000	€
BR43E-SC10	u	LAURUS NOBILIS D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	16,55000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR444-SC01	u	MORUS ALBA FRUITLESS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	104,00000 €
BR44E-SC02	u	PRUNUS CERASIFERA NIGRA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	205,00000 €
BR450-SC11	u	QUERCUS ILEX SSP. ILEX D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	30,73000 €
BR45A-SC06	u	TILIA TOMENTOSA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	172,00000 €
BR45C-SC07	u	ULMUS SAPPORO AUTUMN GOLD (RESISTA ®) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	105,00000 €
BR4GC-SC15	u	PHOTINIA FRASERI (X) CARRER ROUGE H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L	34,00000 €
BR4GH-266T	u	PISTACIA LENTISCUS H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 25L	45,96000 €
BR4JG-SC12	u	VIBURNUM LUCIDUS H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L	36,00000 €
BR4JG-SC16	u	VIBURNUM TINUS H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L	36,00000 €
BRIDA200	u	BRIDA SOPORTACIÓ	1,30000 €
BRZ0-255V	u	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,40000 €
BRZ3-255T	u	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA	8,46000 €
C15X15	u	CX.PLEXO 105X105X55 - 7 BUCINS	1,44000 €
CABSEG	m	CABLE SEGURIDAD (DETECC-MEGAFONIA)2X1,5	1,42000 €
CAJA	u	CAIXA	187,50000 €
CAJCON	u	CAIXA CONNEXIONS	40,00000 €
CAJEMP	u	CAIXA PER EMPOTRAR TERMOPLÀSTIC	0,24000 €
CAJSER	u	CAIXA SERCEM O EQUIVALENT	15,70000 €
CABL1X35	m	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA	2,88000 €
CAIXFIB	u	CAIXA DE FIBRA ÒPTICA FIXA, PER A TERMINACIÓ DIRECTE, PER A 12 CONNECTOR SC DUPLEX, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, PER A ARMARIS RACK 19", FIXADA MECÀNICAMENT	81,25000 €
CANAL60	m	CANAL C/ENVÀ PVC 60X150 BLANC NEU	14,65000 €
CANAL300	u	CANALERA APERTURA 3 900 MM	118,75000 €
CCANAL60	u	ANGLE PLÀ 60X150 BLANC NEU	8,64000 €
CELER	u	CELER INLINE 45 W B. O EQUIVALENT	143,75000 €
CENALA	u	CENTRAL D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA PER A SISTEMA INTEGRAT DE SEGURETAT, DE 8 ZONES AMPLIABLE A 64 ZONES, POSSIBILITAT DE FER FINS A 4 PARTICIONS, SORTIDES DE PLACA PER A SIRENA EXTERIOR, SIRENA INTERIOR, LLUM ESTROBOSCÒPICA I RELÉ PROGAMABLE, AMB TRANSMISOR TELEFÒNIC INTEGRAT, ALIMENTACIÓ 230 V, INCLOSA UNA BATERIA DE PLOM ESTANCA DE 12 VCC I 7,2 A, UNA TARJETA D'EXPANSIÓ PER A COMUNICACIÓ IP I UNA TARJETA DE COMUNICACIONS AMB DUES SORTIDES RS 232, AMB TECLAT DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, AMB GRAU DE SEGURETAT 3 SEGONS UNE-EN 50131-1, INSTAL·LADA	468,75000 €
CETVOL	u	DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIUS (PIR), ABAST LONGITUDINAL 16 M, AMB 11 CORTINES, CAMP DE VISIÓ DE 86°, AMB SORTIDA PER A ALARMA (NC) I PER A TAMPER (NC), ALIMENTACIÓ 12 VCC, AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-2, GRAU DE PROTECCIÓ IP30 / IK02, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	50,00000 €
CFLE20	u	CORVES FLEXIBLES CERO HALOGENS - CFLH.20	1,01000 €
CGP9	u	CGPC-9-400BUC/E	102,50000 €
CIXS19	u	PLACA DOBLE SCHUKO BLANC NEU	8,94000 €
CIXS75	u	PLACA 4 RJ45 INFRA+ BLANC NEU	6,49000 €
CIXSC30	u	CAIXA SUPERFICIE 3 MÒDULS BLANC NEU	12,68000 €
COD401	u	COLZE ELECTROSOLDABLE 90° PE100 SDR11 PN16 D40	4,06000 €
CODO16	u	COLZE 90° PP DN16 MM PN20	0,32000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
CODO20	u	COLZE 90° PP DN20 MM PN20	0,34000	€
CODO25	u	COLZE 90° PP DN25 MM PN20	0,42000	€
CODO32	u	COLZE 90° PP DN32 MM PN20	0,69000	€
CODO40	u	COLZE 90° PP DN40 MM PN20	1,36000	€
CODO50	u	COLZE 90° PP DN40 MM PN20	2,60000	€
CODO63	u	COLZE ELECTROSOLDABLE A 90° PE100 SDR11 PN16 D63	5,90000	€
COL10M	u	COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE FORM	935,95000	€
COLL45	u	COLLARIN DE TOMA PE DE110 - DN45	10,00000	€
COLLA	u	COLLARÍ PP JIMTEN	1,50000	€
CONMAG	u	CONTACTE MAGNÈTIC CABLEJAT, COS DE PLÀSTIC, PER A MUNTATGE ENCASTAT EN PORTES METÀL·LIQUES, INTERRUPTOR REED TOTALMENT ENCAPSULAT EN AMPOLLA DE POLIURETÀ, APERTURA MÀXIMA OPERATIVA 9 MM, AMB CONTACTES NC D'ALARMA I TAMPER, INCLÓS CABLE DE 4 FILS DE 2 M DE LLARGÀRIA, AMB CERTIFICAT DE GRAU 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-6, COL·LOCAT	15,00000	€
CONTAG	u	COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4", CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL	28,00000	€
CONVD	u	CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, DEL TIPUS RJ45, CATEGORIA 6A F/UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, MUNTAT SOBRE SUPORT DE MÒDUL ESTRET	3,75000	€
CODELE32	u	COLZE ELECTROSOLDABLE A 90° PE100 SDR11 PN16 D32	3,26000	€
CODELE40	u	COLZE ELECTROSOLDABLE A 90° PE100 SDR11 PN16 D40	4,06000	€
COLPHM2	u	COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE FORMA TRONCOCÒNICA, DE 5 M D'ALÇÀRIA, TIPUS TER 5000 DE BENITO O EQUIVALENT CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I PORTA, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLÓS LA PINTAT AL FORN COLOR RAL A DEFINIR	527,28000	€
CONAGU1	u	COMPTADOR D'AIGUA FREDA 1	140,65000	€
CONTELE	u	CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT TRIFÀSIC INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE 55 I 111 KW, TENSIO DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE MIDES TOTALES 630X1260X171 MM, AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES), SENSE EQUIP DE COMPTAGE, AMB IGA TETRAPOLAR (4P) DE 160 A REGULABLE ENTRE 80 I 160 A I PODER DE TALL DE 10 KA, SENSE PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	863,75000	€
COQ1-2-19	m	COQUILLA 1/2 19MM	1,20000	€
COQ1-8-19	m	COQUILLA 1/8 19MM	1,16000	€
COQ3-4-19	m	COQUILLA DE 3/4 10MM	1,67000	€
COQ3-8-19	m	COQUILLA DE 3/8 19MM	1,20000	€
CPE50	u	COLZE ELECTROSOLDABLE A 90° PE100 SDR11 PN16 D50	4,06000	€
CPRO160	u	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 160 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 7 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNES DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT	61,25000	€
CRES	u	CAIXA DE REGISTRE D'ENLLAÇ PER A INSTAL·LACIONS D'ICT, AMB COS DE PLANXA D'ACER LACAT AMB AÏLLAMENT INTERIOR I AMB PORTA DE PLANXA D'ACER LACAT, DE 500X500X150 MM, MUNTADA SUPERFICIALMENT	93,75000	€
CUADR	u	QUADRE	1,00000	€
DEPENT	u	DIPÒSIT SOTERRAT DE 10000 L	5.890,59000	€
DESLAV	u	DESGUÀS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC	7,50000	€
DIFTMF	u	PROTECCIÓ DIFERENCIAL PER A CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA TMF10 DE 80 A 160 A (55 A 111 KW), AMB TOROIDAL DE 70 MM DE DIÀMETRE, SORTIDA SUPERIOR O LATERAL, MUNTAT EN CAIXA MODULAR DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE,	281,25000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		COL·LOCAT ADOSSAT AL CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA	
DIPACS	u	DIPÒSIT ACUMULADOR D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA,	3.562,50000 €
DIPEXP	u	DIPOSIT D'EXPANSIO TANCAT DE 50 L DE CAPACITAT	168,75000 €
DIS4147	u	1887 RODIO 36X475LM CLD CELL GRAFIT O EQUIVALENT	51,44000 €
DOW10	u	DOWNLIGHT	39,25000 €
DUTREN	u	DUTXA I RENTAULLS D'EMERGÈNCIA D'ACER INOXIDABLE MUNTAT SOBRE PEDESTAL AMB DOS RUIXADORS DE GRAN CABAL D'AIGUA AIREJADA A BAIXA PRESSIÓ PER A NETEJA DE COS I ULLS. ACCIONADA EMPRANT MANETES D'OBERTURA I TANCAMENT MANUAL. DE 2505 MM D'ALÇADA, 250 MM D'AMPLADA I 677 MM DE FONDÀRIA. TOTALMENT CONNECTADA A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA. MARCA NOFER MODEL 4220 SS O EQUIVALENT	287,50000 €
ELEVAL	u	ELECTROVÀLVULA	20,70000 €
ENCH16	u	MECANISME COMPLERT DE PRESA DE CORRENT TIPUS	15,00000 €
ENCH2	u	MECANISME BASE ENDOLL II+TTL	3,12000 €
ENLLA40	u	ENLLAÇ ROSCAT PE50-DN-40	2,00000 €
ESCRM58501	u	REIXA MADEL BMC 500X75 MM O EQUIVALENT	31,25000 €
ESTELEV	u	ESTACIÓN ELEVADORA SULZER SANIMAT1002 O EQUIVALENT	3.415,00000 €
EXT1	u	EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT	48,75000 €
EXT2	u	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT	23,75000 €
EXTR2	u	EXTRACTOR AXIAL, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 0,039 KW DE POTÈNCIA I 240 M3/H AL PUNT DE MÀXIM CABAL, INCLOENT CAIXA DE XAPA PROTECTORA AMB REGISTRE I VARIADOR ELECTRÒNIC DE VELOCITAT PER AL CONTROL DEL CABAL. TOTALMENT COL·LOCAT I INSTAL·LAT INCLOENT LA REGULACIÓ HIDRÀULICA. MARCA SOLER&PALAU MODEL TD-250/100 O EQUIVALENT	146,80000 €
FILANI	u	FILRE ANIULLES	10,00000 €
FILTRE	u	FILTRE DE 3"	2.624,00000 €
FILCOL1	u	FILTRE COLADOR DE LLAUTÓ DN 1	16,10000 €
FILTRE2	u	FILTRE 1	350,33000 €
FLEXO	u	FLEXO TAQ H-H 3/8-3/8 30 CM O EQUIVALENT	1,95000 €
FUST2	u	FUS.NH IND.FUSION 250A.GL T2 O EQUIVALENT	11,11000 €
GRAPA	u	GRAPA	0,95000 €
GRATAC	u	GRAPA, TAC I TIRAFONS	0,94000 €
GRATAC2	u	GRAPA, TAC I TIRAFONS	1,38000 €
HIM7700	u	CONNECTOR FAMELLA RJ45 SLIM GENÈRICA FTP/S	5,34000 €
INGETE	u	INGETEA T2 2X32 A O EQUIVALENT	3.047,25000 €
INT1	u	PLEXO MBLOC SUP CONMUT BL O EQUIVALENT	7,14000 €
INT2	u	MECANISME INTERRUPTOR I 10A	4,05000 €
INTCRE	u	INTERRUPTOR CREPUSCULAR PER AL COMANDAMENT AUTOMÀTIC DE LA IL·LUMINACIÓ EN FUNCIÓ DE LA LLUMINOSITAT, SENSIBILITAT DE 2 A 200 LUX, TEMPORITZADOR, INTENSITAT DELS CONTACTES PER COS FI= 1 DE 10 A, FIXAT A PRESSIÓ	106,25000 €
INTDET	u	INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE TIPUS UNIVERSAL, PER A CÀRREGUES RESISTIVES DE FINS A 1000 W DE POTÈNCIA I 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S DE TEMPS DE DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT D'ACTIVACIÓ DE 5 A 120 LUX, AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTAT	81,21000 €
INVER40	u	INVERSOR 40 KW	3.840,38000 €
JIS51022	u	DL LED COB EMPOT 22W 3000K IP44EXT DRV BLA O EQUIVALENT	63,56000 €
KITBRI	m	KIT BRIDA FI·CION VIAFIL A SUPORT ZINCAT Z3	0,28000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
KITUNI	m	KIT UNIÓ MULTIÚS ZINCAT Z3	0,39000	€
LEG0920	u	CJ.PLEXO 105X105X55 - 7 CONOS O EQUIVALENT	3,20000	€
LEG92176	u	CAIXA RECTANGULAR 4+6 CONOS 180X140X86MM	4,97000	€
LLED	u	LLUM LED PER A EXTERIOR DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA AMB DIFUSOR DE VIDRE I COS ALUMINI FOS,TIPUS DECO HORIZON 20W A1 3000K 24. 6424IM 128,6IM/W DE BENITO O EQUIVALENT INCLÒS PINTURA AL FOR RAL A DEFINIR	398,09000	€
LLED2	u	LLUM LED PER A EXTERIOR DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA AMB DIFUSOR DE VIDRE I COS ALUMINI FOS,TIPUS ELIUM S 100W A1 3000K DE BENITO O EQUIVALENT INCLÒS PINTURA AL FOR RAL A DEFINIR	398,09000	€
LUMEME	u	EMERGENCIA BRICK 200 LUM	41,74000	€
LUMSEC	u	LUMINARIA SECOM 40 W	37,50000	€
MANG63	u	MANIGUET ELECTROSOLDABLE PE100 SDR 11 PN16 D63	2,45000	€
MANGLI	u	MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM I ROSCA D'1/4" DE D, COL·LOCAT ROSCAT	8,75000	€
MANO63	u	MANÒMETRE 63 S/INFERIOR 0-10 ATM	3,44000	€
MARC	u	MARC	6,25000	€
MARC2	u	MARC	7,50000	€
MARCTA	u	MARC 1 ELEMENT 80X88 BLANC NEU	1,67000	€
MARLUE	u	MEARC PER A EMPOTRAR	6,04000	€
MARTEL	u	MARCADOR TELEFÒNIC PROGRAMABLE, AMB UN PROGRAMA DE 4 NÚMEROS TELEFÒNICS, AMB UN MISSATGE PREGRAVAT, SENSE ALIMENTACIÓ, MUNTAT SUPERFICIALMENT	100,00000	€
MAT	u	MATERIAL	1,00000	€
MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	1,00000	€
MATLEG	u	MATERIAL LEGRAND O EQUIVALENT	1,00000	€
MATSOP	pa	MATERIAL DE SOPORTACIÓ	1,00000	€
MADELEMT	u	MADEL EMT AR 200X800 O EQUIVALENT	45,00000	€
MANELE32	u	MENIGUET ELECTROSOLDABLE PE 100 SDR 11 PN16 D32	1,71000	€
MANELE40	u	MANIGUET ELECTROSOLDABLE PE 100 SDR 11 PN16 D40	1,94000	€
MANELE50	u	MANIGUET ELECTROSOLDABLE PE 100 SDR 11 PN16 D50	1,94000	€
MANELE63	u	MANIGUET ELECTROSOLDABLE PE100 SDR 11 PN16 D63	1,94000	€
MC4	u	MC4 O EQUIVALENT	0,88000	€
MELEV	u	MITJANS D'ALECACIÓ	31,50000	€
MICRO	u	MICRÒFON	85,00000	€
MITMPK35	u	MITMPK35VHAL O EQUIVALENT	1.153,00000	€
MITPED50	u	CONDUCTE MARCA MITSUBISHI MODEL PED-50 O EQUIVALENT	1.547,00000	€
MITPED71	u	CONDUCTE MARCA MITSUBISHI MODELO PED-71 O EQUIVALENT	1.600,00000	€
MODVEN	u	MÒDUL DE VENTILADORS PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19", AMB 4 VENTILADORS DE TIPUS AXIAL, DE 2 UNITATS D'ALÇÀRIA, 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ I UN CABAL D'AIRE DE 640 M3/H, AMB TERMÒSTAT I PILOT, COL·LOCAT	156,25000	€
MPH35	u	SPLIT MURAL, GAMA COMERCIA, MARCA MITSUBISHI ELÈCTIRC, MODEL MPEZ35VJA O EQUIVALENT	1.153,00000	€
NOT1105125	m	M.NOVATUB GALV.0.5 D 125	3,09000	€
NOT1105250	m	M.NOVATUB GALV.0.5 D 200	8,95000	€
NU1X35	m	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT	2,50000	€
OPC40F	u	SEÑALIZADOR LLAMADA 4 BAÑOS, C. UNIVERSAL	316,13000	€



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
OPTKB	u	CONJUNT DE SENYALITZACIÓ DE BAÑOS ASSISTITS	259,25000	€
OUT34RO	m	CANONADA COURE ROTLLO FRIGO 3/4X1.00	3,73000	€
OUT38RO	m	CANONADA DE COURE ROTLLO FRIGO 3/8X0.80	2,19000	€
OUT39RO	m	CANONADA DE COURE ROTLLO FRIGO 1/2X0.80	2,15000	€
OUT40RO	m	CANONDA COURE ROTLLO FRIGO 1/8X0.80	2,02000	€
PANRJ45	u	PANEL·L MOD. FIX,24 RJ45 U/UTP, 1U ,FIX. CONNECT. DIREC. ,ACCESS. FRONTAL ,A/ORG. CABLES, FIXAT MECÀNICAMENT	156,25000	€
PCS	u	ARMARI GRA CGP/CS 2150/800	1.581,25000	€
PEANA	u	PEANES	158,75000	€
PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	13,00000	€
PE-100-40	m	TUB DE POLIETILÈ PE-100 40 PN-16 (L-6M)	2,36000	€
PE-100-63	m	TUB DE POLIETILÈ PE-100 90 PN-16 (L-6M)	13,43000	€
PEMAINTR	u	PEÇA INTERMITJA BLANC NEU	0,98000	€
PIQUETA	u	PICA ACER-COURE 14X2000 - 2011	12,50000	€
PLACA	u	PLACA PUESTA A TIERRA PTC PLACA PAT 500X500	15,00000	€
PLAINT	u	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT	6,25000	€
PLASOL	u	MÒDUL PREU SALTOKI O EQUIVALENT	98,24000	€
PLFC	m	CABLE D'ALARMES	0,39000	€
PLAE3E2	u	PLACA PUESTA A TIERRA PTC PLACA PAT 500X500	15,00000	€
PROLED	u	PROJECTRO LED	156,25000	€
PROREG	u	PROGRAMADOR STP9 9 ZONES	155,02000	€
PROTACV	u	PROTECCIÓ ACV	128,75000	€
PUNNET	u	PUNT DE NETEJA PER A ZONES HUMIDES, FORMAT PER AIXETA DE JARDÍ, AMB CONNEXIÓ PER A MANGEURA MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB SORTIDA ROSCADA DE DIÀMETRE 3/4" I ENTRADA ROSCADA DE 1/2", INSTAL·LADA A L'INTERIOR DE CAIXA ENCASTADA EN PAVIMENT I AMB TAPA D'ACER INOXIDABLE (DE MIDES COMBINADES AMB L'ESPECEJAMENT DEL MATERIAL AL QUE S'ADAPTI -250X250 MM NORMALMENT) I CLAU ANTIVANDÀLICA.	43,75000	€
PUNTCON	u	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	20,00000	€
PURAUT1-2	u	PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE 1/2	4,91000	€
PVC110	m	TUB DE PVC SN4 110 MM	3,29000	€
PVC160	m	TUB PVC SN4 160 MM	5,75000	€
PVC200	m	TOB PVC SN4 200 MM	10,25000	€
PVC50	m	TUB DE PVC D'EVAQUACIÓ DE 50 MM	1,30000	€
PVC75	m	TUB DE PVC D'EVAQUACIÓ DE 75 MM	2,12000	€
PVC90	m	TUB PVC SN4 90 MM	3,14000	€
RAEE	u	TASA RAEE DIS41475600	0,90000	€
RAINDET	u	DETECTOR DE PLUJA	65,24000	€
REGALI	u	REGLETA D'ALIMENTACIÓ LLISCANT, AMB 6 BASES SCHUCKO 2P+T DE 16 A I 250 V, I UN INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC BIPOLAR DE 16 A, PER A ARMARIS RACK 19", D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, MUNTATGE HORIZTONTAL, FIXADA MECÀNICAMENT	31,25000	€
REGP	u	REG. DE PRESIO 3/4"	5,00000	€
REIX1	u	REIXA DE RETORN D'AIRE D'ALETES FIXES A 45° AMB REGULADOR	34,25000	€
REPRO	u	REPRODUCTOR PLENA USB	588,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
REIXADXL	u	REIXA DXL 400X400 O EQUIVALENT	86,55000 €
REIXA2020	u	REJA DXL 200X200 O EQUIVALENT	51,99000 €
REIXA3030	u	REJA DXL 300X300 O EQUIVALENT	65,87000 €
RETE4X6	m	CABLE RETENAX FLEX RV-K 0,6/1KV IV 6 CU O EQUIVALENT	3,71000 €
RETENAX	u	RETENAX CPRO RV-K 1KV 3G2.5 O EQUIVALENT	1,20000 €
RODA2	u	RODA 1783 LED 18W CLD CELL GRIS O EQUIVALENT	40,00000 €
RODA1783	u	RODA 1783 LED 39W CLD CELL GRIS O EQUIVALENT	40,00000 €
RPH81	u	VALVULA DE BOLA 25MM	17,36000 €
SAFEXT	u	SAFATA EXTRAÏBLE DE XAPA D'ACER PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19", SISTEMA DE FIXACIÓ FRONTAL I POSTERIOR SOBRE ELS MUNTANTS, PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 45 KG I UNA FONDÀRIA DE 800 MM, FIXADA MECÀNICAMENT	43,75000 €
SAF60X300	m	VIATEC SAFATA CEGA ENCHU. 60X300MM O EQUIVALENT	15,00000 €
SEPGRE	u	SEPARADOR DE GREIXOS S/UNE-EN 1825 PER RESTAURANT DIMENSIONAT PER 50-100 SERVEIS FORMAT PER DIPÒSIT FORMAT PER DECANTADOR DE SORRESDE 200 L, , REIXA COLAESCENT I CÀMARA DE RETENCIÓ DE GREIXOSDE 80 L, AMB UN VOLUM TOTAL DE 1000 L. DIMENSIONS: DIÀMETRE: 1200 MM ALÇADA: 1320 MM PES: 75 KG.	669,43000 €
SEPSAF	m	ENVÀ SEPARADOR PER SAFATA 60 MM GALVANITZAT	2,08000 €
SECCI400	u	CAIXA DE SECCIONAMENT CS400ENBUC O EQUIVALENT	156,25000 €
SESA25134	u	RACORD 2 PIEZAS 1"H + JUNTA	3,25000 €
SESCA01281	u	ABRAÇADERA AMB FAMELLA DIAM.125 GALVANITZAT	6,95000 €
SIFO25	u	SIFÓ REGISTRABLE PER A CLIMATITZADOR DE POLIPROILÈ, DE D 25 MM, AMB SUFICIENT ALÇADA PER EVITAR EL BUIDATGE PER PRESSIÓ, CONNECTAT A UN RAMAL GENERAL. INCLÒS SEGELLAT I ACCESSORIS. TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT.	11,25000 €
SIRANA	u	SIRENA PER A INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT, PER A ÚS EXTERIOR, FABRICACIÓ EN POLICARBONAT, D'1 TO I FLASH DE COLOR AMBRE O BLAU, SORTIDA ACÚSTICA DE 114 DB A 1 M DE DISTÀNCIA, ALIMENTACIÓ 12 VCC I AUTOALIMENTACIÓ AMB BATERIA DE NI-CD DE 10,8 V I 280 MAH, AMB TAMPER DE CARCASSA I DE PARET, GRAU DE PROTECCIÓ IP 55, COL·LOCADA	106,25000 €
SMARTMET	u	SMART METER III O EQUIVALENT	204,11000 €
SOP34S	u	SUPORT OMEGA P/PARET O PERFIL 300 MM. SEND.	2,13000 €
SOPOR2	u	SOPORT 07H8 O EQUIVALENT	94,61000 €
SOPORT	u	SOPORTACIÓN Y PM	30,00000 €
SOD1030	u	SV/FILTER-315 G4+F6 O EQUIVALENT	978,72000 €
SOD10302	u	SV/FILTER-125 G4+F6 O EQUIVALENT	556,00000 €
SOP07H8	u	SOPORT 07H8 O EQUIVALENT	72,20000 €
SPVC160	u	SIFÓ 160 MM SOT	177,50000 €
SPVC200	u	SIFÓ DE 200 MM SOT	230,00000 €
SUM110	u	BUNERA DN110	30,23000 €
SYP521198	u	TD-1300/250 SILENT ECOWATT O EQUIVALENT	791,00000 €
TACFX6	u	TAC FX6 O EQUIVALENT	0,03000 €
TACNY6	u	TAC NYLON GRIS 6	0,02000 €
TACPRE	u	TAC DE PRESSIÓ 8 NG	0,10000 €
TAPSA	m	TAPA SAFATA 100MM GALVANITZAT SENDZIMIR	2,58000 €
TCOR20	m	TUB CURV CORRU-FORR GRIS 0 HALOG FHF NOM20	0,25000 €
TCOR25	m	TUB CURV CORRU-FORR GRIS 0 HALOG FHF NOM25 O EQUIVALENT	0,38000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 21

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
TCOR40	m	TUB CURV CORRU-FORR GRIS 0 HALOG FHF NOM40 O EQUIVALENT	1,21000	€
TCOR63	m	TUB (DOBLE PARED ROLLOS) 63	1,13000	€
TCAIS40	m	TUB SOTERRAT CURVABLE D.PARED NORMAL - N:40	0,58000	€
TCOR160	m	TUB (DOBLE PARET ROTLLO) 160	2,26000	€
TECLA2	u	TECLA INTERRUPTOR-CONMUTADOR BLANC NEU	1,31000	€
TECLAT	u	CAIXA AMB TECLAT DIGITAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT	87,50000	€
TECLEN	u	TECLA BASE ENDOLL II+TTL BLANC NEU	1,09000	€
TEMA	u	T MASCLE 17X3/4	1,72000	€
TER100	u	TERMO ELÈCTRIC VERTICAL DE 100 L	306,25000	€
TERBIM	u	TERMÒMETRE BIMETÀLLIC DE CONTACTE, D'ESFERA DE 65 MM, DE 0 A 120°C, COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA	7,35000	€
TERMOV	u	TERMÒMETRE VERTICAL 0-120°	15,00000	€
TIRTAC	u	TIRAFONS I TAC N M6X30+6	1,20000	€
TOPSO	m	TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 1X6MM2 O EQUIVALENT	1,50000	€
TORGRA	u	TRONIGRAP I TAC N N°35+6 O EQUIVALENT	0,25000	€
TORN61	u	KIT CARGOL M6X12MM + FAMELLA I VOLANDERA DENT CIN Z3	0,09000	€
TORN62	u	KIT CARGOL M6X20MM + FAMELLA I VOLANDERA DENT CIN Z3	0,12000	€
TOMAJAR	u	PRESA JARDÍ DN25	84,56000	€
TORGRA2	m	TORNIGRAP N°32 4,5X35 DIN/REF TG O EQUIVALENT	0,04000	€
TORRX4-2	u	CARGOL ACERO ROSCA XAPA M4,2X13	0,06000	€
TPE25	m	TUB P.E. B.D. 10 ATM DN 25	0,54000	€
TPE32	m	POLIE. BAJA DENS.P32 10ATM D50 ROLLO	2,14000	€
TPE401	m	TUB POLIETILE PE-100 40 PN-10 (L-6M)	2,36000	€
TPE50	m	POLIE. BAJA DENS.P50 10ATM D50 ROLLO	3,25000	€
TPE90	m	TUB (DOBLE PARET ROTLLOS) 90	1,34000	€
TPE40-100	m	TUB POLIETIÉ PE-100 40 PN-10 (L-6M)	2,36000	€
TRANS	u	TRANSPORT I DESCÀRREGA	125,00000	€
TRIG20	m	TUB RIGI BLIND GRIS ENCHUF 0 HALOG EHF NOM20	1,13000	€
TUB90	m	TUB (DOBLE PARET ROLLOS) 90	1,34000	€
TUBDRE	m	TUB DRENATGE CORRUGAT PIPEFLEX O EQUIVALENT	0,51000	€
TUBGOT	m	TUB DEGOTEIG TECH-LINE 30 CM O EQUIVALENT	0,85000	€
TUBO40	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 32X4,4 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	2,83000	€
TUBO50	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 50X6,9 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	6,90000	€
TUBA125	m	TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT ACÚSTIC, AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR PERFORAT, DE 125 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE DE 25 MM DE GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE VAPOR D'ALUMINI REFORÇAT	7,80000	€
TUBO40A	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 40X5,5 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	4,77000	€
TUBO63	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 63X6,9 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	11,51000	€
TUBO75	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 75 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT	19,81000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		SUPERFICIALMENT		
TUBPP16	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 16X2,2 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	1,09000	€
TUBPP25	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 25X3,5 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	1,70000	€
TUBPP40	m	TUB D'EVAQUACIÓ PP TRICAPA DN40	2,86000	€
TUBAIS18	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X018 O EQUIVALENT	0,42000	€
TUBAIS22	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X22 O EQUIVALENT	0,44000	€
TUBAIS25	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X022 O EQUIVALENT	1,69000	€
TUBAIS28	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X028 O EQUIVALENT	0,56000	€
TUBAIS35	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X35 O EQUIVALENT	0,68000	€
TUBAIS42	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X42 O EQUIVALENT	0,87000	€
TUBAIS54	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X054 O EQUIVALENT	1,22000	€
TUBAIS028	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLX EC 25X028 O EQUIVALENT	1,81000	€
TUBAIS64	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X064 O EQUIVALENT	2,16000	€
TUBAIS76	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X076 O EQUIVALENT	2,79000	€
TUBPP110	m	TUB D'AVAQUACIÓ PP DN110 S/UNE-EN-14521	7,90000	€
TUBPPR20	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 20X2,8 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	1,20000	€
UTPCAT6	m	CABLE CAT6 U/UTP DCA LSOH BL BOX 305 M O EQUIVALENT	0,34000	€
VALL	u	VÀLVULA DE RENTAT 1/2	3,30000	€
VALVUL	u	VÀLVULES I P	50,00000	€
VALCLA1	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA DN 1	12,65000	€
VALESF2	u	VÀLVULA D'ESFERA PN25 2	22,63000	€
VALRE50	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC MANUAL I MUNTADA ENTRE BRIDES, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PN, TEMPERATURA MÀXIMA 200 °C, COSACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT	148,19000	€
VALTER1	u	VÀLVULA TERMOSTÀTICA ESBE VTA 522 1.1/2 O EQUIVALENT	118,75000	€
VALBOL50	u	VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN 13709, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE DUES PECES DE FOSA D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (CF8M), BOLA D'ACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), SEIENT DE TEFLÓ PTFE, ACCIONAMENT PER PALANCA, MUNTADA SUPERFICIALMENT	166,25000	€
VALBOL1-1-2	u	VÀLVULA PVC BOLA 1 1/2	9,60000	€
VALCLA3-4	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4", DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT	18,75000	€
VALEQU20	u	VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 20 MM DE DIÀM	77,50000	€
VALESF01	u	VÀLVULA D'ESFERA PN25 1	6,18000	€
VALESF3-4	u	VÀLVULA D'ESFERA PN25 3/4	4,17000	€
VALESF1-1-4	u	VÀLVULA D'ESFERA PN25 1 1/4	9,77000	€
VALRET1-1-4	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ YORK 1 1/4 O EQUIVALENT	8,61000	€
VALTER1-4	u	VÀLVULA TERMOSTÀTICA ESBE 522 1.1/4 O EQUIVALENT	181,25000	€
VIAFIL	m	VIAFIL SAFATA REIXETA 60X100MM ZINCAT Z3	3,03000	€
WUR0172	u	WUPO COMBINAT ZN 4.5X35 O EQUIVALENT	0,10000	€
WUR0903	u	TAC MASTER NYLON D 6MM	0,06000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LT8	m3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	Rend.: 1,000		91,97000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000 /R x	24,69000 =	24,69000	
			Subtotal:		24,69000	24,69000
Maquinària						
C176-00FX	h	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,10000 =	1,47000	
			Subtotal:		1,47000	1,47000
Materials						
B011-05ME	m3	AIGUA	0,200 x	1,62000 =	0,32000	
B03L-05N7	t	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,740 x	20,78000 =	36,16000	
B055-067M	t	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,200 x	145,42000 =	29,08000	
			Subtotal:		65,56000	65,56000
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,24690
			COST DIRECTE			91,96690
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			91,96690
B0B6-107I	kg	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	Rend.: 1,000		1,38000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A01-FEP0	h	AJUDANT FERRALLISTA	0,005 /R x	25,40000 =	0,13000	
A0F-000I	h	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,005 /R x	28,61000 =	0,14000	
			Subtotal:		0,27000	0,27000
Materials						
B0AM-078F	kg	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,0102 x	1,95000 =	0,02000	
B0B7-106S	kg	ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,050 x	1,04000 =	1,09000	
			Subtotal:		1,11000	1,11000
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,00270
			COST DIRECTE			1,38270
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,38270

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	170	m2	FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR A PARTIR DE PLAQUES DE 3X1,2 M DE 25 MM DE GRUIX, CONSTITUÏDES PER UNA CAPA DE PAPER KRAFT-ALUMINI I MALLA DE REFORÇ PER LA CARA EXTERNA, 25 MM DE LLANA DE VIDRE AMB AMB CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,032 W/M K I MALLA TÈXTIL DE FILS DE VIDRE UNIDA ESTRUCTURALMENT A L'AÏLLAMENT PER TERMOPRENSAT. AMB UNA ATENUACIÓ ACÚSTICA GLOBAL MESURADA EN UN CONDUCTE DE 500X1000 DE 3,19 DB/M, UNA PERMABILITAT AL VAPOR DE 0,013 G/M2-DIA-MMHG, REACCIÓ AL FOC M1 I RIGIDESA MECÀNICA CLASSE II, SEGONS UNE 100-105-84. TOTALMENT MUNTAT I CONNECTAT, AMB CINTA ADHESIVA I BENA ADHERENT, INCLOENT ACCESSORIS DE MUNTATGE I SUPORTACIÓ. MARCA CLIMAVER TIPUS NETO O EQUIVALENT	Rend.:	1,000	28,60	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,4345	/R x 29,57000 =	12,85000	
				Subtotal:		12,85000	12,85000
Materials							
	170PJ	m2	FIBRA CLIMAVER NETO O EQUIVALENT	1,000	x 15,75000 =	15,75000	
				Subtotal:		15,75000	15,75000
				COST DIRECTE			28,60000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			28,60000
P-2	174	u	DIFUSOR CIRCULAR D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE I FIXAT AL PONT DE MUNTATGE MARCA EUROCLIMA MODEL EDR50 200MM O EQUIVALENT	Rend.:	1,000	55,03	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,4101	/R x 29,57000 =	12,13000	
				Subtotal:		12,13000	12,13000
Materials							
	174PJ	u	DIFUSOR CIRCULAR D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT	1,000	x 42,90000 =	42,90000	
				Subtotal:		42,90000	42,90000
				COST DIRECTE			55,03000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,03000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-3	174A	u	DIFUSOR CIRCULAR D'ALUMINIANODITZATPLATEJAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE I FIXAT AL PONT DE MUNTATGE MARCA EUROCLIMA MODEL EDR50 200MM O EQUIVALENT	Rend.: 1,000		55,02	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,410 /R x	29,57000 =	12,12000	
				Subtotal:		12,12000	12,12000
Materials							
	174250	u	MADEL DCN250 O EQUIVALENT	1,000 x	42,90000 =	42,90000	
				Subtotal:		42,90000	42,90000
				COST DIRECTE			55,02000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,02000
P-4	179	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EXTRACTOR AXIAL, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIO, DE 0,039 KW DE POTÈNCIA I 240 M3/H AL PUNT DE MÀXIM CABAL, INCLOENT CAIXA DE XAPA PROTECTORA AMB REGISTRE I VARIADOR ELECTRÒNIC DE VELOCITAT PER AL CONTROL DEL CABAL. TOTALMENT COL·LOCAT I INSTAL·LAT INCLOENT LA REGULACIÓ HIDRÀULICA. MARCA SOLER&PALAU MODEL TD-250/100 O EQUIVALENT	Rend.: 1,000		184,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,8201 /R x	29,57000 =	24,25000	
				Subtotal:		24,25000	24,25000
Materials							
	EXTR2	u	EXTRACTOR AXIAL, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIO, DE 0,039 KW DE POTÈNCIA I 240 M3/H AL PUNT DE MÀXIM CABAL, INCLOENT CAIXA DE XAPA PROTECTORA AMB REGISTRE I VARIADOR ELECTRÒNIC DE VELOCITAT PER AL CONTROL DEL CABAL. TOTALMENT COL·LOCAT I INSTAL·LAT INCLOENT LA REGULACIÓ HIDRÀULICA. MARCA SOLER&PALAU MODEL TD-250/100 O EQUIVALENT	1,000 x	146,80000 =	146,80000	
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	1,000 x	13,00000 =	13,00000	
				Subtotal:		159,80000	159,80000
				COST DIRECTE			184,05000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			184,05000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-5	179A	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EXTRACTOR AXIAL, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 0,029 KW DE POTÈNCIA I 160 M3/H AL PUNT DE MÀXIM CABAL, INCLOENT CAIXA DE XAPA PROTECTORA AMB REGISTRE I VARIADOR ELECTRÒNIC DE VELOCITAT PER AL CONTROL DEL CABAL. TOTALMENT COL·LOCAT I INSTAL·LAT INCLOENT LA REGULACIÓ HIDRÀULICA. MARCA SOLER&PALAU MODEL TD-160/100 O EQUIVALENT	Rend.: 1,000		183,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,8201 /R x	29,57000 =	24,25000	
				Subtotal:		24,25000	24,25000
Materials							
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	1,000 x	13,00000 =	13,00000	
	179ASYP	u	SYP TD160/100 O EQUIVALENT	1,000 x	145,80000 =	145,80000	
				Subtotal:		158,80000	158,80000
				COST DIRECTE			183,05000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			183,05000
P-6	181	m	TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT ACÚSTIC, AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR PERFORAT, DE 125 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE DE 25 MM DE GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE VAPOR D'ALUMINI REFORÇAT	Rend.: 1,000		14,65	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,1804 /R x	29,57000 =	5,33000	
				Subtotal:		5,33000	5,33000
Materials							
	TUBA125	m	TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT ACÚSTIC, AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR PERFORAT, DE 125 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE DE 25 MM DE GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE VAPOR D'ALUMINI REFORÇAT	1,102 x	7,80000 =	8,60000	
	MATSOP	pa	MATERIAL DE SOPORTACIÓ	0,716 x	1,00000 =	0,72000	
				Subtotal:		9,32000	9,32000
				COST DIRECTE			14,65000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,65000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-7	182	m	CONDUCTEHELICOÏDAL CIRCULAR PLANXAD'ACERGALVANITZAT, DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		18,65	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,2734 /R x	29,57000 =	8,08000	
				Subtotal:		8,08000	8,08000
Materials							
	NOT110512	m	M.NOVATUB GALV.0.5 D 125	1,000 x	3,09000 =	3,09000	
	SESCA0128	u	ABRAÇADERA AMB FAMELLA DIAM.125 GALVANITZAT	0,650 x	6,95000 =	4,52000	
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	2,9575 x	1,00000 =	2,96000	
				Subtotal:		10,57000	10,57000
				COST DIRECTE			18,65000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,65000
P-8	184	m	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		30,31	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,5737 /R x	29,57000 =	16,96000	
				Subtotal:		16,96000	16,96000
Materials							
	NOT110525	m	M.NOVATUB GALV.0.5 D 200	1,000 x	8,95000 =	8,95000	
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	3,0993 x	1,00000 =	3,10000	
	BRIDA200	u	BRIDA SOPORTACIÓ	1,000 x	1,30000 =	1,30000	
				Subtotal:		13,35000	13,35000
				COST DIRECTE			30,31000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,31000
P-9	187	u	BOCA D'EXTRACCIÓ DE 125 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ACER GALVANITZAT AMB ACABAT PINTAT, FIXADA AMB CARGOLS A PARET O SOSTRE I AJUSTADA A CABALS DE SORTIDA MARCA EUROCLIMA MODEL VENTIDEC 125 O EQUIVALENT	Rend.: 1,000		17,58	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Ma d'obra									
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,410	/R x	29,57000	=	12,12000	
Subtotal:								12,12000	12,12000
Materials									
	BOCAEX	u	BOCA D'EXTRACCIÓ DE 125 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ACER GALVANITZAT AMB ACABAT PINTAT, FIXADA AMB CARGOLS A PARET O SOSTRE I AJUSTADA A CABALS DE SORTIDA MARCA EUROCLIMA MODEL VENTIDEC 125 O EQUIVALENT	1,000	x	5,46000	=	5,46000	
Subtotal:								5,46000	5,46000
COST DIRECTE									17,58000
DESPESES INDIRECTES						0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									17,58000

P-10	187A	u	BOCA D'EXTRACCIÓ DE 125 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ACER GALVANITZAT AMB ACABAT PINTAT, FIXADA AMB CARGOLS A PARET O SOSTRE I AJUSTADA A CABALS DE SORTIDA MARCA EUROCLIMA MODEL VENTIDEC 125 O EQUIVALENT	Rend.: 1,000	17,58	€

				Unitats		Preu		Parcial		Import	
Ma d'obra											
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,410	/R x	29,57000	=	12,12000			
					Subtotal:			12,12000		12,12000	
Materials											
	BOCA125	u	BOCA D'EXTRACCIÓ DE 125 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ACER GALVANITZAT AMB ACABAT PINTAT, FIXADA AMB CARGOLS A PARET O SOSTRE I AJUSTADA A CABALS DE SORTIDA MARCA EUROCLIMA MODEL VENTIDEC 125 O EQUIVALENT	1,000	x	5,46000	=	5,46000			
					Subtotal:			5,46000		5,46000	
				COST DIRECTE						17,58000	
				DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL						17,58000	

P-11	207	m	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	Rend.: 1,000	20,15	€

				Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Ma d'obra									
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,1515	/R x	29,57000	=	4,48000	
Subtotal:								4,48000	4,48000
Materials									
	MANG63	u	MANIGUET ELECTROSOLDABLE PE100 SDR 11 PN16 D63	0,1849	x	2,45000	=	0,45000	
	PE-100-63	m	TUB DE POLIETILÈ PE-100 90 PN-16 (L-6M)	1,000	x	13,43000	=	13,43000	
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,340	x	1,00000	=	1,34000	
	CODO63	u	COLZE ELECTROSOLDABLE A 90° PE100 SDR11 PN16 D63	0,0769	x	5,90000	=	0,45000	
Subtotal:								15,67000	15,67000
COST DIRECTE									20,15000
DESPESES INDIRECTES						0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									20,15000

P-12	207A	u	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	Rend.: 1,000	7,55	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,1025 /R x	29,57000 =	3,03000
Subtotal:					3,03000	3,03000
Materials						
	PE-100-40	m	TUB DE POLIETILÈ PE-100 40 PN-16 (L-6M)	1,000 x	2,36000 =	2,36000
	CODO63	u	COLZE ELECTROSOLDABLE A 90° PE100 SDR11 PN16 D63	0,0768 x	5,90000 =	0,45000
	MANELE63	u	MANIGUET ELECTROSOLDABLE PE100 SDR 11 PN16 D63	0,1835 x	1,94000 =	0,36000
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,3461 x	1,00000 =	1,35000
Subtotal:					4,52000	4,52000
COST DIRECTE						7,55000
DESPESES INDIRECTES					0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						7,55000

P-13	208	u	VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE FOSA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	Rend.: 1,000	179,28	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		179,28000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		179,2800	
P-14	209	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC MANUAL I MUNTADA ENTRE BRIDES, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PN, TEMPERATURA MÀXIMA 200 °C, COSACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		197,44	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra		A012J000	h OFICIAL 1A LAMPISTA	0,8201	/R x 29,57000 =	24,25000	
				Subtotal:		24,25000	24,25000
Materials		VALRE50	u VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC MANUAL I MUNTADA ENTRE BRIDES, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PN, TEMPERATURA MÀXIMA 200 °C, COSACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT	1,000	x 148,19000 =	148,19000	
		PEQMAT	u PETIT MATERIAL	1,9231	x 13,00000 =	25,00000	
				Subtotal:		173,19000	173,19000
				COST DIRECTE		197,44000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		197,44000	
P-15	210	u	FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES, 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, FOSA GRISA EN-GJL-250 (GG25), MALLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) AMB PERFORACIONS D'1,5 MM DE DIÀMETRE, MUNTAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		162,45	€
				COST DIRECTE		162,45000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		162,4500	
P-16	211	u	VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN 13709, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE DUES PECES DE FOSA D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (CF8M), BOLA D'ACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), SEIENT DE TEFLÓ PTFE, ACCIONAMENT PER PALANCA, MUNTADA SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		215,50	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,8201	/R x 29,57000 =	24,25000		
					Subtotal:	24,25000	24,25000	
Materials								
	VALBOL50	u	VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN 13709, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE DUES PECES DE FOSA D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (CF8M), BOLA D'ACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), SEIENT DE TEFLÓ PTFE, ACCIONAMENT PER PALANCA, MUNTADA SUPERFICIALMENT	1,000	x 166,25000 =	166,25000		
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	1,9231	x 13,00000 =	25,00000		
					Subtotal:	191,25000	191,25000	
			COST DIRECTE				215,50000	
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				215,50000	

P-17	211A	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC AMB ROSCA, DIÀMETRE NOMINAL 1", EXECUCIÓ NORMAL, COS DE LLAUTÓ, DISC DE NILÓ, SEIENT DE CAUTXÚ DE BUTADIÈ ACRILONITRIL (NBR), MOLLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), PRESSIÓ MÀXIMA 12 BAR, TEMPERATURA MÀXIMA 100 °C, ROSCADA.	Rend.: 1,000	22,75	€

				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,3415	/R x 29,57000 =	10,10000		
					Subtotal:	10,10000	10,10000	
Materials								
	VALCLA1	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA DN 1	1,000	x 12,65000 =	12,65000		
					Subtotal:	12,65000	12,65000	
			COST DIRECTE				22,75000	
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				22,75000	

P-18	211B	u	FILTRE COLADOR DE 1" DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE BRONZE I MUNTAT ROSCAT.	Rend.: 1,000	28,23	€

				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,4102	/R x 29,57000 =	12,13000		
					Subtotal:	12,13000	12,13000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials							
	FILCOL1	u	FILTRE COLADOR DE LLAUTÓ DN 1	1,000	x	16,10000 =	16,10000
					Subtotal:		16,10000
			COST DIRECTE				28,23000
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				28,23000
P-19	212	u	ARMARI METÀL·LIC AMB TANCA NORMALITZADA, PER A INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA, DE 800 X 600 X 300MM, INSTAL·LAT ENCASTAT EN MUR. NOTA.- ES COTITZA MARC Y PORTA NORMALITZADA.	Rend.: 1,000			343,50 €
			COST DIRECTE				343,50000
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				343,50000
P-20	212B	u	COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE NOMINAL 1", CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL	Rend.: 1,000			164,90 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,8201	/R x	29,57000 =	24,25000
					Subtotal:		24,25000
Materials							
	CONAGU1	u	COMPTADOR D'AIGUA FREDA 1	1,000	x	140,65000 =	140,65000
					Subtotal:		140,65000
			COST DIRECTE				164,90000
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				164,90000
P-21	213	u	COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/2", CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL	Rend.: 1,000			540,85 €
			COST DIRECTE				540,85000
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				540,85000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-22	216	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 16X2,2 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		5,55	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,1009 /R x	29,57000 =	2,98000	
				Subtotal:		2,98000	2,98000
Materials							
	ABRA1	u	ABRAÇADERA ISOFÒNICA L M6 15	1,000 x	0,18000 =	0,18000	
	CODO16	u	COLZE 90° PP DN16 MM PN20	0,3076 x	0,32000 =	0,10000	
	TIRTAC	u	TIRAFONS I TAC N M6X30+6	1,000 x	1,20000 =	1,20000	
	TUBPP16	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 16X2,2 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	1,000 x	1,09000 =	1,09000	
				Subtotal:		2,57000	2,57000
				COST DIRECTE			5,55000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,55000
P-23	217	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 20X2,8 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		6,73	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,1367 /R x	29,57000 =	4,04000	
				Subtotal:		4,04000	4,04000
Materials							
	TIRTAC	u	TIRAFONS I TAC N M6X30+6	1,000 x	1,20000 =	1,20000	
	ABRA2	u	ABRAÇADERA ISOFÒNICA L M6 22	1,000 x	0,18000 =	0,18000	
	TUBPPR20	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 20X2,8 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	1,000 x	1,20000 =	1,20000	
	CODO20	u	COLZE 90° PP DN20 MM PN20	0,330 x	0,34000 =	0,11000	
				Subtotal:		2,69000	2,69000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				6,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,73000

P-24	218	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 25X3,5 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000			7,26	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,1367 /R x	29,57000 =	4,04000		
				Subtotal:		4,04000	4,04000	
Materials								
	ABRA2	u	ABRAÇADERA ISOFÓNICA L M6 22	1,000 x	0,18000 =	0,18000		
	TUBPP25	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 25X3,5 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	1,000 x	1,70000 =	1,70000		
	TIRTAC	u	TIRAFONS I TAC N M6X30+6	1,000 x	1,20000 =	1,20000		
	CODO25	u	COLZE 90° PP DN25 MM PN20	0,3349 x	0,42000 =	0,14000		
				Subtotal:		3,22000	3,22000	
				COST DIRECTE			7,26000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,26000	

P-25	219	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 32X4,4 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000				10,98	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,2187	/R x	29,57000	=	6,47000	
				Subtotal:				6,47000	6,47000
Materials									
	TIRTAC	u	TIRAFONS I TAC N M6X30+6	1,000	x	1,20000	=	1,20000	
	ABRA3	u	ABRAÇADERA ISOFÒNICA L M6 35	1,000	x	0,25000	=	0,25000	
	CODO32	u	COLZE 90° PP DN32 MM PN20	0,3333	x	0,69000	=	0,23000	
	TUBO40	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 32X4,4 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	1,000	x	2,83000	=	2,83000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal:		4,51000		4,51000
			COST DIRECTE				10,98000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,98000
P-26	220	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 40X5,5 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		13,70	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,2369 /R x	29,57000 =	7,01000	
			Subtotal:			7,01000	7,01000
Materials							
	TUBO40A	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 40X5,5 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	1,000 x	4,77000 =	4,77000	
	CODO40	u	COLZE 90° PP DN40 MM PN20	0,346 x	1,36000 =	0,47000	
	ABRA3	u	ABRAÇADERA ISOFÒNICA L M6 35	1,000 x	0,25000 =	0,25000	
	TIRTAC	u	TIRAFONS I TAC N M6X30+6	1,000 x	1,20000 =	1,20000	
			Subtotal:			6,69000	6,69000
			COST DIRECTE				13,70000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,70000
P-27	221	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 50X6,9 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		17,21	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,2734 /R x	29,57000 =	8,08000	
			Subtotal:			8,08000	8,08000
Materials							
	TIRTAC	u	TIRAFONS I TAC N M6X30+6	1,000 x	1,20000 =	1,20000	
	TUBO50	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 50X6,9 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	1,000 x	6,90000 =	6,90000	
	ABRA3	u	ABRAÇADERA ISOFÒNICA L M6 35	1,000 x	0,25000 =	0,25000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	CODO50	u	COLZE 90° PP DN40 MM PN20	0,300	x	2,60000	= 0,78000
				Subtotal:		9,13000	9,13000
				COST DIRECTE			17,21000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,21000

P-28	222	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 50X6,9 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000			21,82	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,2734	/R x	29,57000	= 8,08000	
				Subtotal:		8,08000	8,08000	
Materials								
	ABRA3	u	ABRAÇADERA ISOFÓNICA L M6 35	1,000	x	0,25000	= 0,25000	
	CODO50	u	COLZE 90° PP DN40 MM PN20	0,300	x	2,60000	= 0,78000	
	TIRTAC	u	TIRAFONS I TAC N M6X30+6	1,000	x	1,20000	= 1,20000	
	TUBO63	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 63X6,9 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	1,000	x	11,51000	= 11,51000	
				Subtotal:		13,74000	13,74000	
				COST DIRECTE			21,82000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,82000	

P-29	223	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 75X6,9 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000			30,12	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,2734	/R x	29,57000	= 8,08000	
				Subtotal:		8,08000	8,08000	
Materials								
	CODO50	u	COLZE 90° PP DN40 MM PN20	0,300	x	2,60000	= 0,78000	
	TUBO75	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 75 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	1,000	x	19,81000	= 19,81000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	TIRTAC	u	TIRAFONS I TAC N M6X30+6	1,000	x	1,20000	=	1,20000
	ABRA3	u	ABRAÇADERA ISOFÓNICA L M6 35	1,000	x	0,25000	=	0,25000
				Subtotal:				22,04000
								22,04000
				COST DIRECTE				30,12000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				30,12000

P-30	224	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	Rend.: 1,000				2,66	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,0758	/R x	29,57000	=	2,24000	
				Subtotal:				2,24000	2,24000
Materials									
	TUBAIS18	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X018 O EQUIVALENT	1,000	x	0,42000	=	0,42000	
				Subtotal:				0,42000	0,42000
				COST DIRECTE				2,66000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,66000	

P-31	225	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	Rend.: 1,000				2,86	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,082	/R x	29,57000	=	2,42000	
				Subtotal:				2,42000	2,42000
Materials									
	TUBAIS22	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X22 O EQUIVALENT	1,000	x	0,44000	=	0,44000	
				Subtotal:				0,44000	0,44000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			2,86000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,86000	
P-32	225A	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	Rend.: 1,000		4,11	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra			A012J000 h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,082 /R x 29,57000 =	2,42000	
			Subtotal:		2,42000	2,42000	
Materials			TUBAIS25 m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X022 O EQUIVALENT	1,000 x 1,69000 =	1,69000	
			Subtotal:		1,69000	1,69000	
			COST DIRECTE			4,11000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,11000	
P-33	226	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	Rend.: 1,000		2,98	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra			A012J000 h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,082 /R x 29,57000 =	2,42000	
			Subtotal:		2,42000	2,42000	
Materials			TUBAIS28 m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X028 O EQUIVALENT	1,000 x 0,56000 =	0,56000	
			Subtotal:		0,56000	0,56000	
			COST DIRECTE			2,98000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,98000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-34	226A	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	Rend.: 1,000		4,23	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,082 /R x	29,57000 =	2,42000	
				Subtotal:		2,42000	2,42000
Materials							
	TUBAIS028	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLX EC 25X028 O EQUIVALENT	1,000 x	1,81000 =	1,81000	
				Subtotal:		1,81000	1,81000
				COST DIRECTE			4,23000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,23000
P-35	227	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	Rend.: 1,000		3,10	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,082 /R x	29,57000 =	2,42000	
				Subtotal:		2,42000	2,42000
Materials							
	TUBAIS35	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X35 O EQUIVALENT	1,000 x	0,68000 =	0,68000	
				Subtotal:		0,68000	0,68000
				COST DIRECTE			3,10000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,10000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-36	228	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 42 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	Rend.: 1,000		3,29	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,082 /R x	29,57000 =	2,42000	
				Subtotal:		2,42000	2,42000
Materials							
	TUBAIS42	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X42 O EQUIVALENT	1,000 x	0,87000 =	0,87000	
				Subtotal:		0,87000	0,87000
				COST DIRECTE			3,29000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,29000
P-37	229	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 54 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	Rend.: 1,000		3,64	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,082 /R x	29,57000 =	2,42000	
				Subtotal:		2,42000	2,42000
Materials							
	TUBAIS54	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X054 O EQUIVALENT	1,000 x	1,22000 =	1,22000	
				Subtotal:		1,22000	1,22000
				COST DIRECTE			3,64000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,64000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-38	230	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 64 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	Rend.: 1,000		4,58	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,082 /R x	29,57000 =	2,42000	
				Subtotal:		2,42000	2,42000
Materials							
	TUBAIS64	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X064 O EQUIVALENT	1,000 x	2,16000 =	2,16000	
				Subtotal:		2,16000	2,16000
				COST DIRECTE			4,58000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,58000
P-39	231	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 76 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ	Rend.: 1,000		5,21	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,082 /R x	29,57000 =	2,42000	
				Subtotal:		2,42000	2,42000
Materials							
	TUBAIS76	m	TUB D'AÏLLAMENT K-FLEX EC 09X076 O EQUIVALENT	1,000 x	2,79000 =	2,79000	
				Subtotal:		2,79000	2,79000
				COST DIRECTE			5,21000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,21000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-40	233	u	VÀLVULA BARREJADORA TERMOSTÀTICA, DE BRONZE, D'1", AMB VÁLVULES DE RETENCIÓ I VÁLVULA LIMITADORA DE TEMPERATURA, MUNTADA SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		237,40	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,8201 /R x	29,57000 =	24,25000	
				Subtotal:		24,25000	24,25000
Materials							
	VALTER1-4	u	VÀLVULA TERMOSTÀTICA ESBE 522 1.1/4 O EQUIVALENT	1,000 x	181,25000 =	181,25000	
	VALRET1-1-	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ YORK 1 1/4 O EQUIVALENT	1,000 x	8,61000 =	8,61000	
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	3,750 x	1,00000 =	3,75000	
	VALESF1-1-	u	VÀLVULA D'ESFERA PN25 1 1/4	2,000 x	9,77000 =	19,54000	
				Subtotal:		213,15000	213,15000
				COST DIRECTE			237,40000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			237,40000
P-41	233A	u	VÀLVULA BARREJADORA TERMOSTÀTICA, DE BRONZE, D'1", AMB VÁLVULES DE RETENCIÓ I VÁLVULA LIMITADORA DE TEMPERATURA, MUNTADA SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		174,90	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,8201 /R x	29,57000 =	24,25000	
				Subtotal:		24,25000	24,25000
Materials							
	VALTER1	u	VÀLVULA TERMOSTÀTICA ESBE VTA 522 1.1/2 O EQUIVALENT	1,000 x	118,75000 =	118,75000	
	VALRET1-1-	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ YORK 1 1/4 O EQUIVALENT	1,000 x	8,61000 =	8,61000	
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	3,750 x	1,00000 =	3,75000	
	VALESF1-1-	u	VÀLVULA D'ESFERA PN25 1 1/4	2,000 x	9,77000 =	19,54000	
				Subtotal:		150,65000	150,65000
				COST DIRECTE			174,90000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			174,90000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-42	234	u	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/4, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		21,89	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,410 /R x	29,57000 =	12,12000	
				Subtotal:		12,12000	12,12000
Materials							
	VALESF1-1-	u	VÀLVULA D'ESFERA PN25 1 1/4	1,000 x	9,77000 =	9,77000	
				Subtotal:		9,77000	9,77000
				COST DIRECTE			21,89000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,89000
P-43	235	u	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4", DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		16,29	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,410 /R x	29,57000 =	12,12000	
				Subtotal:		12,12000	12,12000
Materials							
	VALESF3-4	u	VÀLVULA D'ESFERA PN25 3/4	1,000 x	4,17000 =	4,17000	
				Subtotal:		4,17000	4,17000
				COST DIRECTE			16,29000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,29000
P-44	236	u	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1", DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		18,30	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,410 /R x	29,57000 =	12,12000	
				Subtotal:		12,12000	12,12000
Materials							
	VALESF01	u	VÀLVULA D'ESFERA PN25 1	1,000 x	6,18000 =	6,18000	
				Subtotal:		6,18000	6,18000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				18,30000
				DESPESES INDIRECTES				0,00 %
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,30000
P-45	238	u	VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I KVS=5,7, FABRICADA EN AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES DE PRESSIÓ, AMB JOC D'ACCESSORIS I SENSE DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE TOUR & ANDERSSON O EQUIVALENT, INSTAL·LADA I AJUSTADA	Rend.: 1,000				84,37 €
				Unitats				Preu
				Parcial				Import
Ma d'obra								
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,2323	/R x	29,57000	=	6,87000
				Subtotal:				6,87000
Materials								6,87000
	VALEQU20	u	VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 20 MM DE DIÀM	1,000	x	77,50000	=	77,50000
				Subtotal:				77,50000
				COST DIRECTE				84,37000
				DESPESES INDIRECTES				0,00 %
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				84,37000
P-46	239	u	PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB ROSCA DE 3/8'' DE DIÀMETRE, ROSCAT	Rend.: 1,000				9,76 €
				Unitats				Preu
				Parcial				Import
Ma d'obra								
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,164	/R x	29,57000	=	4,85000
				Subtotal:				4,85000
Materials								4,85000
	PURAUT1-2	u	PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE 1/2	1,000	x	4,91000	=	4,91000
				Subtotal:				4,91000
				COST DIRECTE				9,76000
				DESPESES INDIRECTES				0,00 %
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,76000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-47	240	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4", DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		26,83	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,2734 /R x	29,57000 =	8,08000	
				Subtotal:		8,08000	8,08000
Materials							
	VALCLA3-4	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4", DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT	1,000 x	18,75000 =	18,75000	
				Subtotal:		18,75000	18,75000
				COST DIRECTE			26,83000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,83000
P-48	241	u	COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4'', CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL	Rend.: 1,000		40,13	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,4102 /R x	29,57000 =	12,13000	
				Subtotal:		12,13000	12,13000
Materials							
	CONTAG	u	COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4'', CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL	1,000 x	28,00000 =	28,00000	
				Subtotal:		28,00000	28,00000
				COST DIRECTE			40,13000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			40,13000
P-49	242	u	DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT	Rend.: 1,000		507,75	€
				COST DIRECTE			507,75000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			507,75000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-50	243	u	AIXETA JARDÍ 1/2	Rend.: 1,000	19,38	€	
COST DIRECTE					19,38000		
DESPESES INDIRECTES				0,00 %	0,00000		
COST EXECUCIÓ MATERIAL					19,3800		
P-51	244	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE PRODUCCIÓ D'ACS MITJANÇANT SISTEMA AEROTÈRMIC COMPACTE, HTW-ATS-O-500VAW, AMB DIPÒSIT ACUMULADOR D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA, DE 500 LITRES DE CAPACITAT, VERTICAL, D'ACER INOXIDABLE SUS304, AÏLLAMENT D'ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETÀ INJECTAT DE 80 MM DE GRUIX, DENSITAT 40/50 KG/M3 I FORRO DE PROTECCIÓ, TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ 230 V F+N+TT, CAPACITAT DE 3.8 KW I COP 4,02. TOTALMENT MUNTAT SUPERFICIALMENT I CONNEXIONAT. INCLOU TREBALLS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA I CONDUCTES DE APORTACIÓ/EXTRACCIÓ D'AIRE.	Rend.: 1,000	4.265,16	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra		A012J000	h OFICIAL 1A LAMPISTA	13,2114 /R x	29,57000 =	390,66000	
				Subtotal:		390,66000	390,66000
Materials		PEQMAT	u PETIT MATERIAL	24,000 x	13,00000 =	312,00000	
		DIPACS	u DIPÒSIT ACUMULADOR D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA,	1,000 x	3.562,50000 =	3.562,50000	
				Subtotal:		3.874,50000	3.874,50000
COST DIRECTE						4.265,16000	
DESPESES INDIRECTES				0,00 %		0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						4.265,16000	

P-52	245	u	SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE TALL I ACCESSORIS PER A CIRCUIT D'ACUMULADOR D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA. INCLOENT: * VÀLVULES DE TALL EN ENTRADA I SORTIDA DE 1'' * VÀLVULA D'ENTRADA CIRCUIT DE RECIRCULACIÓ 3/4'' * MANÒMETRE * 2 TERMÒMETRE INCLOENT ACCESSORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT	Rend.: 1,000	177,52	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra		A012J000	h OFICIAL 1A LAMPISTA	2,4602 /R x	29,57000 =	72,75000	
				Subtotal:		72,75000	72,75000
Materials		MANO63	u MANÒMETRE 63 S/INFERIOR 0-10 ATM	2,000 x	3,44000 =	6,88000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	TERMOV	u	TERMÒMETRE VERTICAL 0-120°	2,000	x	15,00000	=	30,00000
	VALESF2	u	VÀLVULA D'ESFERA PN25 2	3,000	x	22,63000	=	67,89000
			Subtotal:					104,77000
								104,77000
			COST DIRECTE					177,52000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					177,52000

P-53	245A	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE TALL I ACCESSORIS PER A TERMO D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA. INCLOENT: * VÀLVULES DE TALL EN ENTRADA I SORTIDA DE 1'' MANÒMETRE * TERMÒMETRE INCLOENT ACCESSORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT	Rend.: 1,000				129,02	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,8201	/R x	29,57000	=	24,25000	
			Subtotal:					24,25000	24,25000
Materials	MANO63	u	MANÒMETRE 63 S/INFERIOR 0-10 ATM	2,000	x	3,44000	=	6,88000	
	VALESF2	u	VÀLVULA D'ESFERA PN25 2	3,000	x	22,63000	=	67,89000	
	TERMOV	u	TERMÒMETRE VERTICAL 0-120°	2,000	x	15,00000	=	30,00000	
			Subtotal:					104,77000	104,77000
			COST DIRECTE						129,02000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						129,02000

P-54	249	u	DIPOSIT D'EXPANSIO TANCAT DE 100 L DE CAPACITAT, DE PLANXA D'ACER I MEMBRANA ELASTICA, AMB CONNEXIO DE 1' DE D, AMB VÀLVULA MINI 3/8" ROSCADA, MANÒMETRE I VÀLVULA DE SEGURETAT DE 3/4', COL.LOCAT ROSCAT	Rend.: 1,000				218,00	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,8201	/R x	29,57000	=	24,25000	
			Subtotal:					24,25000	24,25000
Materials	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	1,9231	x	13,00000	=	25,00000	
	DIEXP	u	DIPOSIT D'EXPANSIO TANCAT DE 50 L DE CAPACITAT	1,000	x	168,75000	=	168,75000	
			Subtotal:					193,75000	193,75000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			218,00000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			218,00000	
P-55	250	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BOMBA ACCELERADORA DOBLE CENTRÍFUGA AMB ROTOR SENSE INUNDAR, MOTOR DE 1.10 KW, DE CABAL I PRESSIÓ DE PROJECTE EN EL PUNT DE MÀXIM RENDIMENT, PER A AIGUA ENTRE -15 I 120°C, AMB CONNEXIONS PER BRIDES DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I PEU DE RECOLZAMENT, MUNTADA ENTRE TUBS I FIXADA AL SUPORT O BANCADA (INCLOSOS), AMB TOTES LES CONNEXIONS FETES. TOTALMENT MUNTADA I INSTAL·LADA. MARCA SEDICAL MODEL SDP 40/145.1-1.1/K O EQUIVALENT	Rend.: 1,000		879,75	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra		A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	1,6401 /R x	29,57000 =	48,50000
				Subtotal:		48,50000	48,50000
Materials		BAMBA1	u	BOMBA GRUNDFOS ALPHA 24-40N	1,000 x	750,00000 =	750,00000
		PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	6,250 x	13,00000 =	81,25000
				Subtotal:		831,25000	831,25000
			COST DIRECTE			879,75000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			879,75000	

P-56	251	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D' ACCESSORIS PER BOMBES AMB DIÀMETRE DE CONNEXIÓ 1 ''; INCLOS: * 2 VÀLVULA DE TALL MANUAL PN16, ASPIRACIÓ / DESCÀRREGA * 1 VÀLVULA DE RETENCIÓ TIPUS CLAPETA ROSCADA PN16, A DESCÀRREGA * 1 FILTRE COLADOR ROSCAT PN10, A ASPIRACIÓ * 2 MANIGUETS ELÀSTICS ROSCATS PN10, A ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA * 1 MANÓMETRE 0-10 BAR, ESFERA 63MM ROSCAT COL·LOCAT ENTRE ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA AMB VÀLVULES DE TALL MANUAL ROSCADES DE 1/2'' A DUES BANDES DE MANÓMETRE * CANONADA DE DIÀMTRE ADEQUAT PER TAL DE CONNEXIONAR VÀLVULERIA, PRESSIÓ DE CARRETS PER PICATGE D'ELEMENTS DE MEDICIÓ I CONTROL I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUB * BRIDES NECESSÀRIES PER LA REALITZACIÓ DEL MUNTATGE * AÏLLAMENT D'ESCUMA ELASTOMERICA DE 40MM DE GRUIX I 0.034 W/MK DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA PER L'AÏLLAMENT D'ACCESSORIS, CANONADA I COS DE BOMBA * REVISIÓ I POSADA EN MARXA PER PART DE TÈCNIC FABRICANT * MITJANS	Rend.: 1,000		284,50	€



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
AUXILIARS NECESSARIS PER COL·LOCACIÓ I CONNEXIÓ D'EQUIPS. S'INCLOU TAMBÉ ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ D'EQUIP, MITJANÇANT SUPORTS, PERFILS O BANCADA INTERCALANT ELEMENTS ANTIVIBRATORIS. TOT MUNTAT, CONNEXIONAT I EN FUNCIONAMENT.								
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	3,2803	/R x	29,57000	=	97,00000
				Subtotal:			97,00000	97,00000
Materials								
	ACCBOMB	u	ACCESSORIS PER BOMBES AMB DIÀMETRE DE CONNEXIÓ 1'', INCLOS: * 2 VÀLVULA DE TALL MANUAL PN16, ASPIRACIÓ / DESCÀRREGA * 1 VÀLVULA DE RETENCIÓ TIPUS CLAPETA ROSCADA PN16, A DESCÀRREGA * 1 FILTRE COLADOR ROSCAT PN10, A ASPIRACIÓ * 2 MANIGUETS ELÀSTICS ROSCATS PN10, A ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA * 1 MANÓMETRE 0-10 BAR, ESFERA 63MM ROSCAT COL·LOCAT ENTRE ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA AMB VÀLVULES DE TALL MANUAL ROSCADES DE 1/2'' A DUES BANDES DE MANÓMETRE * CANONADA DE DIÀMTRE ADEQUAT PER TAL DE CONNEXIONAR VÀLVULERIA, PRESSIÓ DE CARRETS PER PICATGE D'ELEMENTS DE MEDICIÓ I CONTROL I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUB * BRIDES NECESSÀRIES PER LA REALITZACIÓ DEL MUNTATGE * AÏLLAMENT D'ESCUMA ELASTOMERICA DE 40MM DE GRUIX I 0.034 W/MK DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA PER L'AÏLLAMENT D'ACCESSORIS, CANONADA I COS DE BOMBA * REVISIÓ I POSADA EN MARXA PER PART DE TÈCNIC FABRICANT * MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER COL·LOCACIÓ I CONNEXIÓ D'EQUIPS. S'INCLOU TAMBÉ ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ D'EQUIP, MITJANÇANT SUPORTS, PERFILS O BANCADA INTERCALANT ELEMENTS ANTIVIBRATORIS. TOT MUNTAT, CONNEXIONAT I EN FUNCIONAMENT.	1,000	x	187,50000	=	187,50000
				Subtotal:			187,50000	187,50000
				COST DIRECTE				284,50000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				284,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-57	252	u	TERMÒMETRE BIMETÀLLIC DE CONTACTE, D'ESFERA DE 65 MM, DE 0 A 120°C, COL.LOCAT AMB ABRAÇADORA	Rend.: 1,000		15,43	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,2734 /R x	29,57000 =	8,08000	
				Subtotal:		8,08000	8,08000
Materials							
	TERBIM	u	TERMÒMETRE BIMETÀLLIC DE CONTACTE, D'ESFERA DE 65 MM, DE 0 A 120°C, COL.LOCAT AMB ABRAÇADORA	1,000 x	7,35000 =	7,35000	
				Subtotal:		7,35000	7,35000
				COST DIRECTE			15,43000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,43000
P-58	253	u	MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM I ROSCA D'1/4' DE D, COL·LOCAT ROSCAT	Rend.: 1,000		16,83	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,2734 /R x	29,57000 =	8,08000	
				Subtotal:		8,08000	8,08000
Materials							
	MANGLI	u	MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM I ROSCA D'1/4' DE D, COL·LOCAT ROSCAT	1,000 x	8,75000 =	8,75000	
				Subtotal:		8,75000	8,75000
				COST DIRECTE			16,83000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,83000
P-59	254	u	INSTAL·LACIÓ DE LINIA DE BYPASS PER FILTRE FORMAT PER: 2 DERIVACIONS EN T 3'' 3 VÀLVULES DE BOLA DN80 P.A. TUB I PETIT MATERIAL.	Rend.: 1,000		586,47	€
				COST DIRECTE			586,47000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			586,4700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-60	254A	u	INSTAL·LACIÓ DE LINIA DE BYPASS PER FILTRE FORMAT PER: 2 DERIVACIONS EN T 1'' 3 VÀLVULES DE BOLA DN25 P.A. TUB I PETIT MATERIAL.	Rend.: 1,000		154,58	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	2,1982 /R x	29,57000 =	65,00000	
				Subtotal:		65,00000	65,00000
Materials							
	RPH81	u	VALVULA DE BOLA 25MM	3,000 x	17,36000 =	52,08000	
	SESA25134	u	RACORD 2 PIEZAS 1''H + JUNTA	6,000 x	3,25000 =	19,50000	
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	1,3846 x	13,00000 =	18,00000	
				Subtotal:		89,58000	89,58000
				COST DIRECTE			154,58000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			154,58000
P-61	255	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA D'ESFERA DE 1/2'' PER A TRACTAMENT DE CLORACIÓ CONTRA EL BACTERI DE LA LEGIONEL·LA INCLOENT: - VÀLVULA ESFERA 1/2'' - T ROSCADA REDUÏDA 1-1/2-1'' - ENLLAÇOS, RACORDS, ENTRONCAMENTS, ETC. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN SERVEI.	Rend.: 1,000		75,75	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,5472 /R x	29,57000 =	45,75000	
				Subtotal:		45,75000	45,75000
Materials							
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	2,3077 x	13,00000 =	30,00000	
				Subtotal:		30,00000	30,00000
				COST DIRECTE			75,75000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			75,75000
P-62	272	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PUNT DE NETEJA PER A ZONES HUMIDES, FORMAT PER AIXETA DE JARDÍ, AMB CONNEXIÓ PER A MANGEURA MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB SORTIDA ROSCADA DE DIÀMETRE 3/4'' I ENTRADA ROSCADA DE 1/2'', INSTAL·LADA A L'INTERIOR DE CAIXA ENCASTADA EN PAVIMENT I AMB TAPA D'ACER INOXIDABLE (DE MIDES	Rend.: 1,000		51,83	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
COMBINADES AMB L'ESPECEJAMENT DEL MATERIAL AL QUE S'ADAPTI -250X250 MM NORMALMENT) I CLAU ANTIVANDÀLICA.								
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,2733	/R x	29,57000 =	8,08000	
				Subtotal:			8,08000	8,08000
Materials	PUNNET	u	PUNT DE NETEJA PER A ZONES HUMIDES, FORMAT PER AIXETA DE JARDÍ, AMB CONNEXIÓ PER A MANGEURA MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB SORTIDA ROSCADA DE DIÀMETRE 3/4" I ENTRADA ROSCADA DE 1/2", INSTAL·LADA A L'INTERIOR DE CAIXA ENCASTADA EN PAVIMENT I AMB TAPA D'ACER INOXIDABLE (DE MIDES COMBINADES AMB L'ESPECEJAMENT DEL MATERIAL AL QUE S'ADAPTI -250X250 MM NORMALMENT) I CLAU ANTIVANDÀLICA.	1,000	x	43,75000 =	43,75000	
				Subtotal:			43,75000	43,75000
				COST DIRECTE				51,83000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				51,83000

P-63	273	u	MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL·LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU MITJÀ, AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2"	Rend.: 1,000		4,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,0862	/R x	29,57000 =	2,55000
				Subtotal:			2,55000
Materials	FLEXO	u	FLEXO TAQ H-H 3/8-3/8 30 CM O EQUIVALENT	1,000	x	1,95000 =	1,95000
				Subtotal:			1,95000
				COST DIRECTE			4,50000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,50000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-64	274	u	AIXETA D'APARELL, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE 1/2'' I ENTRADA DE 1/2''	Rend.: 1,000		15,87	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,410 /R x	29,57000 =	12,12000	
				Subtotal:		12,12000	12,12000
Materials							
	AIXESC	u	AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE 1/2'' I ENTRADA DE 1/2''	1,000 x	3,75000 =	3,75000	
				Subtotal:		3,75000	3,75000
				COST DIRECTE			15,87000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,87000
P-65	275	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DUTXA I RENTAULLS D'EMERGÈNCIA D'ACER INOXIDABLE MUNTAT SOBRE PEDESTAL AMB DOS RUIXADORS DE GRAN CABAL D'AIGUA AIREJADA A BAIXA PRESSIÓ PER A NETEJA DE COS I ULLS. ACCIONADA EMPRANT MANETES D'OBERTURA I TANCAMENT MANUAL. DE 2505 MM D'ALÇADA, 250 MM D'AMPLADA I 677 MM DE FONDÀRIA. TOTALMENT CONNECTADA A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA. MARCA NOFER MODEL 4220 SS O EQUIVALENT	Rend.: 1,000		342,63	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	1,2303 /R x	29,57000 =	36,38000	
				Subtotal:		36,38000	36,38000
Materials							
	DUTREN	u	DUTXA I RENTAULLS D'EMERGÈNCIA D'ACER INOXIDABLE MUNTAT SOBRE PEDESTAL AMB DOS RUIXADORS DE GRAN CABAL D'AIGUA AIREJADA A BAIXA PRESSIÓ PER A NETEJA DE COS I ULLS. ACCIONADA EMPRANT MANETES D'OBERTURA I TANCAMENT MANUAL. DE 2505 MM D'ALÇADA, 250 MM D'AMPLADA I 677 MM DE FONDÀRIA. TOTALMENT CONNECTADA A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA. MARCA NOFER MODEL 4220 SS O EQUIVALENT	1,000 x	287,50000 =	287,50000	
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	1,4423 x	13,00000 =	18,75000	
				Subtotal:		306,25000	306,25000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			342,63000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			342,63000	
P-66	285	u	DESGUÀS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC	Rend.: 1,000		12,35	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,164 /R x	29,57000 =	4,85000	
			Subtotal:			4,85000	4,85000
Materials							
	DESLAV	u	DESGUÀS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC	1,000 x	7,50000 =	7,50000	
			Subtotal:			7,50000	7,50000
			COST DIRECTE			12,35000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,35000	
P-67	287	m	DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ	Rend.: 1,000		20,20	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,4101 /R x	29,57000 =	12,13000	
			Subtotal:			12,13000	12,13000
Materials							
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	2,350 x	1,00000 =	2,35000	
	TUBPP40	m	TUB D'EVAQUACIÓ PP TRICAPA DN40	2,000 x	2,86000 =	5,72000	
			Subtotal:			8,07000	8,07000
			COST DIRECTE			20,20000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,20000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-68	288	m	DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE POLIPROPILE, O SIMILAR PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 110 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ	Rend.: 1,000		26,86	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,4824 /R x	29,57000 =	14,26000	
				Subtotal:		14,26000	14,26000
Materials							
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	0,1779 x	13,00000 =	2,31000	
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	2,3889 x	1,00000 =	2,39000	
	TUBPP110	m	TUB D'AVAQUACIÓ PP DN110 S/UNE-EN-14521	1,000 x	7,90000 =	7,90000	
				Subtotal:		12,60000	12,60000
				COST DIRECTE			26,86000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,86000
P-69	292	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SIFÓ REGISTRABLE PER A CLIMATITZADOR DE POLIPROILÉ, DE D 25 MM, AMB SUFICIENT ALÇADA PER EVITAR EL BUIDATGE PER PRESSIÓ, CONNECTAT A UN RAMAL GENERAL. INCLÒS SEGELLAT I ACCESSORIS. TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT.	Rend.: 1,000		14,21	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,100 /R x	29,57000 =	2,96000	
				Subtotal:		2,96000	2,96000
Materials							
	SIFO25	u	SIFÓ REGISTRABLE PER A CLIMATITZADOR DE POLIPROILÉ, DE D 25 MM, AMB SUFICIENT ALÇADA PER EVITAR EL BUIDATGE PER PRESSIÓ, CONNECTAT A UN RAMAL GENERAL. INCLÒS SEGELLAT I ACCESSORIS. TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT.	1,000 x	11,25000 =	11,25000	
				Subtotal:		11,25000	11,25000
				COST DIRECTE			14,21000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,21000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-70	294	m	DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE POLIPROPILE DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ	Rend.: 1,000		10,10	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,205 /R x	29,57000 =	6,06000	
				Subtotal:		6,06000	6,06000
Materials							
	TUBPP40	m	TUB D'EVAQUACIÓ PP TRICAPA DN40	1,000 x	2,86000 =	2,86000	
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,175 x	1,00000 =	1,18000	
				Subtotal:		4,04000	4,04000
				COST DIRECTE			10,10000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,10000
P-71	363	m	SAFATA METÀLLICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA CEGA, AMB ALA ESTANDAR, DE 300 MM D'AMPLÀRIA, MUNTADA SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		29,85	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,410 /R x	29,57000 =	12,12000	
				Subtotal:		12,12000	12,12000
Materials							
	TORN62	u	KIT CARGOL M6X20MM + FAMELLA I VOLANDERA DENT CIN Z3	1,2345 x	0,12000 =	0,15000	
	ANCOR	u	ANCORATGE GRAN EXPANSIÓ CARGOL M8X60	2,000 x	0,25000 =	0,50000	
	BRID	u	KIT BRIDA FIXACIÓ VIAFIL A SUPORT CIN. Z3	0,500 x	0,26000 =	0,13000	
	SOP34S	u	SUPORT OMEGA P/PARET O PERFIL 300 MM. SEND.	0,8643 x	2,13000 =	1,84000	
	SAF60X300	m	VIATEC SAFATA CEGA ENCHU. 60X300MM O EQUIVALENT	1,000 x	15,00000 =	15,00000	
	TORN61	u	KIT CARGOL M6X12MM + FAMELLA I VOLANDERA DENT CIN Z3	1,2345 x	0,09000 =	0,11000	
				Subtotal:		17,73000	17,73000
				COST DIRECTE			29,85000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,85000

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-72	365	m	SEPARADOR VERTICAL DE PLANXA PER A SAFATES METÀL·LIQUES	Rend.: 1,000		4,48	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,081 /R x	29,57000 =	2,40000	
				Subtotal:		2,40000	2,40000
Materials							
	SEPSAF	m	ENVÀ SEPARADOR PER SAFATA 60 MM GALVANITZAT	1,000 x	2,08000 =	2,08000	
				Subtotal:		2,08000	2,08000
				COST DIRECTE			4,48000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,48000
P-73	366	m	CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 60X150 MM AMB SEPARADOR I MUNTADA SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		25,16	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,2734 /R x	29,57000 =	8,08000	
				Subtotal:		8,08000	8,08000
Materials							
	CANAL60	m	CANAL C/ENVÀ PVC 60X150 BLANC NEU	1,000 x	14,65000 =	14,65000	
	TORGRA	u	TRONIGRAP I TAC N N°35+6 O EQUIVALENT	4,000 x	0,25000 =	1,00000	
	CCANAL60	u	ANGLE PLÀ 60X150 BLANC NEU	0,166 x	8,64000 =	1,43000	
				Subtotal:		17,08000	17,08000
				COST DIRECTE			25,16000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			25,16000
P-74	367	u	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 150X150 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		5,86	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,1367 /R x	29,57000 =	4,04000	
				Subtotal:		4,04000	4,04000
Materials							
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	0,375 x	1,00000 =	0,38000	
	C15X15	u	CX.PLEXO 105X105X55 - 7 BUCINS	1,000 x	1,44000 =	1,44000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				1,82000			1,82000
COST DIRECTE							5,86000
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							5,86000
P-75	368	m	TUB RÍGID DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		3,26	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0586	/R x 29,57000 =	1,73000	
Subtotal:						1,73000	1,73000
Materials							
	ABRAN	u	ABRANYL TRAK 20-25 G DIN/REF ABT O EQUIVALENT	1,000	x 0,23000 =	0,23000	
	CFLE20	u	CORVES FLEXIBLES CERO HALOGENS - CFLH.20	0,100	x 1,01000 =	0,10000	
	TORGRA2	m	TORNIGRAP N°32 4,5X35 DIN/REF TG O EQUIVALENT	1,000	x 0,04000 =	0,04000	
	TACFX6	u	TAC FX6 O EQUIVALENT	1,000	x 0,03000 =	0,03000	
	TRIG20	m	TUB RIGI BLIND GRIS ENCHUF 0 HALOG EHF NOM20	1,000	x 1,13000 =	1,13000	
Subtotal:						1,53000	1,53000
COST DIRECTE							3,26000
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,26000
P-76	369	m	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILE, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	Rend.: 1,000		1,75	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0137	/R x 29,57000 =	0,41000	
Subtotal:						0,41000	0,41000
Materials							
	TCOR40	m	TUB CURV CORRU-FORR GRIS 0 HALOG FHF NOM40 O EQUIVALENT	1,000	x 1,21000 =	1,21000	
	BRID1	u	BRIDA PER A ESTERIOR 4.8X287 NEGRE	1,000	x 0,13000 =	0,13000	
Subtotal:						1,34000	1,34000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		1,75000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,75000	
P-77	370	m	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILÈ, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	Rend.: 1,000		0,92	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0176 /R x	29,57000 =	0,52000	
				Subtotal:		0,52000	0,52000
Materials							
	TCOR20	m	TUB CURV CORRU-FORR GRIS 0 HALOG FHF NOM20	1,000 x	0,25000 =	0,25000	
	TACPRE	u	TAC DE PRESSIÓ 8 NG	1,000 x	0,10000 =	0,10000	
	BRID3	u	BRIDA PER A EXTEIORS NEGRA	1,000 x	0,05000 =	0,05000	
				Subtotal:		0,40000	0,40000
				COST DIRECTE		0,92000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,92000	
P-78	371	m	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILÈ, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT	Rend.: 1,000		1,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0178 /R x	29,57000 =	0,53000	
				Subtotal:		0,53000	0,53000
Materials							
	BRID2	u	BRIDA PER A EXTERIORS NEGRA	1,000 x	0,06000 =	0,06000	
	TCOR25	m	TUB CURV CORRU-FORR GRIS 0 HALOG FHF NOM25 O EQUIVALENT	1,000 x	0,38000 =	0,38000	
	TACPRE	u	TAC DE PRESSIÓ 8 NG	1,000 x	0,10000 =	0,10000	
				Subtotal:		0,54000	0,54000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		1,07000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,07000	
P-79	373	m	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X70 MM2, COL.LOCAT EN TUB	Rend.: 1,000		40,90	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,4592	/R x 29,57000 =	13,58000	
				Subtotal:		13,58000	13,58000
Materials							
	AFU1X70	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 1X70MM2 O EQUIVALENT	4,000	x 6,83000 =	27,32000	
				Subtotal:		27,32000	27,32000
				COST DIRECTE		40,90000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		40,90000	
P-80	373B	m	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 1X70 MM2, COL.LOCAT EN TUB	Rend.: 1,000		47,73	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,4592	/R x 29,57000 =	13,58000	
				Subtotal:		13,58000	13,58000
Materials							
	AFU1X70	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 1X70MM2 O EQUIVALENT	5,000	x 6,83000 =	34,15000	
				Subtotal:		34,15000	34,15000
				COST DIRECTE		47,73000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		47,73000	
P-81	376	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL-LOCAT EN CANAL O SAFATA	Rend.: 1,000		10,57	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,082	/R x	29,57000	=	2,42000
					Subtotal:			2,42000
Materials								
	AFU5X16	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 5G16MM2 O EQUIVALENT	1,000	x	8,15000	=	8,15000
					Subtotal:			8,15000
			COST DIRECTE					10,57000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					10,57000

P-82	377	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	Rend.: 1,000				7,63	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0738	/R x	29,57000	=	2,18000	
					Subtotal:			2,18000	2,18000
Materials									
	AFU5X10	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 5G10MM2 O EQUIVALENT	1,000	x	5,45000	=	5,45000	
	TEMPS	u	TEMPS D'INSTAL·LACIÓ + 7% EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ A TERMINAL	1,000	x	0,00000	=	0,00000	
					Subtotal:			0,00000	0,00000
			COST DIRECTE						7,63000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						7,63000

P-83	377A	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	Rend.: 1,000				7,00	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0739	/R x	29,57000	=	2,19000	
					Subtotal:			2,19000	2,19000
Materials									
	AFU3X10	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G10MM2 O EQUIVALENT	1,000	x	4,81000	=	4,81000	
	TEMPS	u	TEMPS D'INSTAL·LACIÓ + 7% EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ A TERMINAL	1,000	x	0,00000	=	0,00000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal:		0,00000		0,00000
			COST DIRECTE				7,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,00000
P-84	378	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIO 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSION FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA	Rend.: 1,000		5,26	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0656 /R x	29,57000 =	1,94000	
			Subtotal:			1,94000	1,94000
Materials							
	AFU3X6	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 5G6MM2 O EQUIVALENT	1,000 x	3,32000 =	3,32000	
			Subtotal:			3,32000	3,32000
			COST DIRECTE				5,26000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,26000
P-85	379	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIO 3 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSION FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		2,72	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,041 /R x	29,57000 =	1,21000	
			Subtotal:			1,21000	1,21000
Materials							
	AFU3X4	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G4MM2 O EQUIVALENT	1,000 x	1,51000 =	1,51000	
			Subtotal:			1,51000	1,51000
			COST DIRECTE				2,72000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,72000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-86	379A	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIO 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIO FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		2,95	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0492 /R x	29,57000 =	1,45000	
				Subtotal:		1,45000	1,45000
Materials							
	AFU5X2-5	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 5G2.5MM2 O EQUIVALENT	1,000 x	1,50000 =	1,50000	
				Subtotal:		1,50000	1,50000
				COST DIRECTE			2,95000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIO MATERIAL			2,95000

P-87	380	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIO 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIO FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		1,84	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0369 /R x	29,57000 =	1,09000	
				Subtotal:		1,09000	1,09000
Materials							
	AFU3X2-5	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G2.5MM2 O EQUIVALENT	1,000 x	0,75000 =	0,75000	
				Subtotal:		0,75000	0,75000
				COST DIRECTE			1,84000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIO MATERIAL			1,84000

P-88	381	m	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIO 3X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB	Rend.: 1,000		1,23	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0246 /R x	29,57000 =	0,73000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			0,73000	0,73000
Materials								
	AFU3X1-5	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 3G1.5MM2 O EQUIVALENT	1,000	x	0,50000	=	0,50000
				Subtotal:			0,50000	0,50000
				COST DIRECTE				1,23000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,23000
P-89	386	u	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 400 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 9 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNES DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000				188,08 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,6401	/R x	29,57000	=	48,50000
				Subtotal:			48,50000	48,50000
Materials								
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	3,750	x	1,00000	=	3,75000
	CGP9	u	CGPC-9-400BUC/E	1,000	x	102,50000	=	102,50000
	FUST2	u	FUS.NH IND.FUSION 250A.GL T2 O EQUIVALENT	3,000	x	11,11000	=	33,33000
				Subtotal:			139,58000	139,58000
				COST DIRECTE				188,08000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				188,08000
P-90	387	u	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 160 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 7 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNES DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000				116,75 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,8201	/R x	29,57000	=	24,25000
				Subtotal:			24,25000	24,25000
Materials								
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	31,250	x	1,00000	=	31,25000
	CPRO160	u	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 160 A,	1,000	x	61,25000	=	61,25000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 7 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNES DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT				
				Subtotal:	92,50000	92,50000	
				COST DIRECTE		116,75000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		116,75000	
P-91	388	m	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	Rend.: 1,000	4,28	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0683 /R x	29,57000 =	2,02000	
				Subtotal:		2,02000	2,02000
Materials							
	TCOR160	m	TUB (DOBLE PARET ROTLLO) 160	1,000 x	2,26000 =	2,26000	
				Subtotal:		2,26000	2,26000
				COST DIRECTE		4,28000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,28000	
P-92	389	u	CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT TRIFÀSIC INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE 55 I 111 KW, TENSIÓ DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE MIDES TOTALS 630X1260X171 MM, AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES), SENSE EQUIP DE COMPTAGE, AMB IGA TETRAPOLAR (4P) DE 160 A REGULABLE ENTRE 80 I 160 A I PODER DE TALL DE 10 KA, SENSE PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000	982,03	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	4,000 /R x	29,57000 =	118,28000	
				Subtotal:		118,28000	118,28000
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	CONTELE	u	CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT TRIFÀSIC INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE 55 I 111 KW, TENSIO DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE MIDES TOTALS 630X1260X171 MM, AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES), SENSE EQUIP DE COMPTAGE, AMB IGA TETRAPOLAR (4P) DE 160 A REGULABLE ENTRE 80 I 160 A I PODER DE TALL DE 10 KA, SENSE PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	1,000	x	863,75000	= 863,75000
				Subtotal:		863,75000	863,75000
			COST DIRECTE				982,03000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				982,03000
P-93	390	u	PROTECCIÓ DIFERENCIAL PER A CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA TMF10 DE 80 A 160 A (55 A 111 KW), AMB TOROIDAL DE 70 MM DE DIÀMETRE, SORTIDA SUPERIOR O LATERAL, MUNTAT EN CAIXA MODULAR DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, COL·LOCAT ADOSSAT AL CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA	Rend.: 1,000			305,50 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,8201	/R x 29,57000	= 24,25000	
				Subtotal:		24,25000	24,25000
Materials	DIFTMF	u	PROTECCIÓ DIFERENCIAL PER A CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA TMF10 DE 80 A 160 A (55 A 111 KW), AMB TOROIDAL DE 70 MM DE DIÀMETRE, SORTIDA SUPERIOR O LATERAL, MUNTAT EN CAIXA MODULAR DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, COL·LOCAT ADOSSAT AL CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA	1,000	x 281,25000	= 281,25000	
				Subtotal:		281,25000	281,25000
			COST DIRECTE				305,50000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				305,50000

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-94	392	u	SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE QUADRE FINS A 87 KW AMB 1 EMBARRAT SEGONS ESQUEMES UNIFILARS I MEMÒRIA DE DISSENY, INCLÓS ARMARI, PARAMENTA, BARRES DE COURE, PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT. TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT, COMPROBAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.	Rend.: 1,000		14.036,17	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	24,600 /R x	29,57000 =	727,42000	
				Subtotal:		727,42000	727,42000
Materials							
	MATLEG	u	MATERIAL LEGRAND O EQUIVALENT	13.121,250 x	1,00000 =	13.121,25000	
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	187,500 x	1,00000 =	187,50000	
				Subtotal:		13.308,75000	13.308,75000
				COST DIRECTE			14.036,17000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			14.036,17000
P-95	392A	u	SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE QUADRE FINS A 40 KW AMB 1 EMBARRAT SEGONS ESQUEMES UNIFILARS I MEMÒRIA DE DISSENY, INCLÓS ARMARI, PARAMENTA, BARRES DE COURE, PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT. TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT, COMPROBAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.	Rend.: 1,000		3.262,81	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	7,3808 /R x	29,57000 =	218,25000	
				Subtotal:		218,25000	218,25000
Materials							
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	187,500 x	1,00000 =	187,50000	
	MATLEG	u	MATERIAL LEGRAND O EQUIVALENT	2.857,060 x	1,00000 =	2.857,06000	
				Subtotal:		3.044,56000	3.044,56000
				COST DIRECTE			3.262,81000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3.262,81000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-96	392B	u	SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE QUADRE FINS A 32 KW AMB 1 EMBARRAT SEGONS ESQUEMES UNIFILARS I MEMÒRIA DE DISSENY, INCLÒS ARMARI, PARAMENTA, BARRES DE COURE, PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT. TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT, COMPROBAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.	Rend.: 1,000		5.567,31	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	12,5063 /R x	29,57000 =	369,81000	
				Subtotal:		369,81000	369,81000
Materials							
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	187,500 x	1,00000 =	187,50000	
	MATLEG	u	MATERIAL LEGRAND O EQUIVALENT	5.010,000 x	1,00000 =	5.010,00000	
				Subtotal:		5.197,50000	5.197,50000
				COST DIRECTE			5.567,31000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5.567,31000
P-97	400	u	MECANISME COMPLERT DE PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO, 2P+T, 16A - 230V, AMB CAIXA EQUIPADA AMB MEMBRANA SUPERIOR E INFERIOR PER ENTRADA DE TUBS DE DIÀMETRE FINS A 25MM, GRAU D EPROTECCIÓ IP55 - IK07, TAPA DE PROTECCIÓ, DE COLOR GRIS O BLANC, PER A MUNTAGE SUPERFICIAL	Rend.: 1,000		27,13	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,4101 /R x	29,57000 =	12,13000	
				Subtotal:		12,13000	12,13000
Materials							
	ENCH16	u	MECANISME COMPLERT DE PRESA DE CORRENT TIPUS	1,000 x	15,00000 =	15,00000	
				Subtotal:		15,00000	15,00000
				COST DIRECTE			27,13000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,13000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-98	401	u	PRESA DE CORRENT BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL, DE SUPERFÍCIE(2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTADA	Rend.: 1,000		19,23	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,4101 /R x	29,57000 =	12,13000	
				Subtotal:		12,13000	12,13000
Materials							
	CAJEMP	u	CAIXA PER EMPOTRAR TERMOPLÀSTIC	1,000 x	0,24000 =	0,24000	
	TECLEN	u	TECLA BASE ENDOLL II+TTL BLANC NEU	1,000 x	1,09000 =	1,09000	
	PEMAINTR	u	PEÇA INTERMITJA BLANC NEU	1,000 x	0,98000 =	0,98000	
	ENCH2	u	MECANISME BASE ENDOLL II+TTL	1,000 x	3,12000 =	3,12000	
	MARCTA	u	MARC 1 ELEMENT 80X88 BLANC NEU	1,000 x	1,67000 =	1,67000	
				Subtotal:		7,10000	7,10000
				COST DIRECTE			19,23000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,23000
P-99	402	u	INTERRUPTOR, UNIPOLAR (1P), 16 AX/250 V, AMB TECLA I AMB CAIXA DE SUPERFÍCIE ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU ALT, MUNTAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		19,26	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,410 /R x	29,57000 =	12,12000	
				Subtotal:		12,12000	12,12000
Materials							
	INT1	u	PLEXO MBLOC SUP CONMUT BL O EQUIVALENT	1,000 x	7,14000 =	7,14000	
				Subtotal:		7,14000	7,14000
				COST DIRECTE			19,26000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,26000
P-100	403	u	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT	Rend.: 1,000		20,38	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,4101 /R x	29,57000 =	12,13000	
				Subtotal:		12,13000	12,13000
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	CAJEMP	u	CAIXA PER EMPOTRAR TERMOPLÀSTIC	1,000	x	0,24000	=	0,24000
	TECLA2	u	TECLA INTERRUPTOR-CONMUTADOR BLANC NEU	1,000	x	1,31000	=	1,31000
	INT2	u	MECANISME INTERRUPTOR I 10A	1,000	x	4,05000	=	4,05000
	PEMAINTR	u	PEÇA INTERMITJA BLANC NEU	1,000	x	0,98000	=	0,98000
	MARCTA	u	MARC 1 ELEMENT 80X88 BLANC NEU	1,000	x	1,67000	=	1,67000
				Subtotal:				8,25000
								8,25000
				COST DIRECTE				20,38000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				20,38000

P-101	404	u	INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE TIPUS UNIVERSAL, PER A CÀRREGUES RESISTIVES DE FINS A 1000 W DE POTÈNCIA I 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S DE TEMPS DE DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT D'ACTIVACIÓ DE 5 A 120 LUX, AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTAT	Rend.: 1,000				105,45	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,8199	/R x	29,57000	=	24,24000	
				Subtotal:				24,24000	24,24000
Materials									
	INTDET	u	INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE TIPUS UNIVERSAL, PER A CÀRREGUES RESISTIVES DE FINS A 1000 W DE POTÈNCIA I 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S DE TEMPS DE DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT D'ACTIVACIÓ DE 5 A 120 LUX, AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTAT	1,000	x	81,21000	=	81,21000	
				Subtotal:				81,21000	81,21000
				COST DIRECTE				105,45000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				105,45000	

P-102	405	u	CONJUNT PORTAMECANISMES PER A SUPERFÍCIE, TIPUS SIMON, MODEL CIMA PRO. INCLOU ELS SEGUENTS MECANISMES: - 2 PRESA DOBLE TIPUS SCHUKO AMB PILOT LLUMINÓS. (SUBMINISTRAMENT NORMAL) - 2 PRESA DOBLE VERMELLA TIPUS SCHUKO AMB PILOT LLUMINÓS. (SUBMINISTRAMENT FORÇA TÈCNICA A) - 2 PRESA DOBLE TIPUS RJ45. COMPOSICIÓ DE MECANISMES DE PRESAS DE CORRENT BIPOLAR 16A+TT. TOTALMENT INSTAL·LAT INCLOS CAIXES DE PARET, TAPES LATERALS, I TOTS ELS ACCESORIS NECESSARIS MARCA SIMON, MODEL CIMA PRO O EQUIVALENT	Rend.: 1,000				84,10	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,2301	/R x 29,57000 =	36,37000		
				Subtotal:		36,37000	36,37000	
Materials								
	CIXS75	u	PLACA 4 RJ45 INFRA+ BLANC NEU	1,000	x 6,49000 =	6,49000		
	HIM7700	u	CONNECTOR FAMELLA RJ45 SLIM GENÈRICA FTP/S	2,000	x 5,34000 =	10,68000		
	CIXS19	u	PLACA DOBLE SCHUKO BLANC NEU	2,000	x 8,94000 =	17,88000		
	CIXSC30	u	CAIXA SUPERFICIE 3 MÒDULS BLANC NEU	1,000	x 12,68000 =	12,68000		
				Subtotal:		47,73000	47,73000	
				COST DIRECTE			84,10000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			84,10000	

P-103	407	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BOTONERA COMPOSADA PER 8 POLSADORS AMB INDICADOR LLUMINOS I CAIXA DE SUPERFÍCIE DE 6X3. INCLOENT PETIT MATERIAL PER EL CONNEXIONAT I ACCESSORIS. TOTALMENT MUNTAT I INSTAL·LAT. INCLOU TAMBÉ: -BASTIDOR PORTAMECANISMES PER 18 MÒDULS LIVING INTERNATIONAL O LIGHT O EQUIVALENT -KIT MARCO COLOR BLANC O GRIS O CROM (PER LIGHT TECH) O EQUIVALENT. A DEFINIR. -CAIXA MULTIFUNCIÓ PER COMPOSAR 294X218X69 MM -PEÇA DE ANCLATJE VERTICAL -PANEL·L D'ACABAT AMB PORTA I PORTAROTULS LIGHT TECH O EQUIVALENT. -PLACA CEGA LIGHT. A DEFINIR QUANTITAT -INTERRUPTOR UNIPOLAR 1 MÒDUL 16A-230V IL·LUMINABLE COLOR BLANC REF.4001L O EQUIVALENT DEFINIR QUANTITAT -PULSADOR IL·LUMINABLE 10 A 230 A CA REF N4005L. O EQUIVALENT	Rend.: 1,000		984,00	€

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	6,5607	/R x 29,57000 =	194,00000	
				Subtotal:		194,00000	194,00000
Materials							
	BOTON	u	BOTONERA	18,000	x 30,00000 =	540,00000	
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	62,500	x 1,00000 =	62,50000	
	CAJA	u	CAIXA	1,000	x 187,50000 =	187,50000	
				Subtotal:		790,00000	790,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			984,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			984,00000
P-104	411	m	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA	Rend.: 1,000		3,69	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0273 /R x	29,57000 =	0,81000	
				Subtotal:		0,81000	0,81000
Materials							
	CABL1X35	m	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA	1,000 x	2,88000 =	2,88000	
				Subtotal:		2,88000	2,88000
				COST DIRECTE			3,69000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,69000
P-105	412	u	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA I DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA	Rend.: 1,000		25,52	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,410 /R x	29,57000 =	12,12000	
				Subtotal:		12,12000	12,12000
Materials							
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	0,900 x	1,00000 =	0,90000	
	PIQUETA	u	PICA ACER-COURE 14X2000 - 2011	1,000 x	12,50000 =	12,50000	
				Subtotal:		13,40000	13,40000
				COST DIRECTE			25,52000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			25,52000
P-106	413	u	PUNT DE CONNEXIÓ ENTRE ELEMENTS DE PROTECCIÓ A TERRA REALITZAT AMB BRDA NORMALITZADA, TOTALMENT REALITZAT	Rend.: 1,000		13,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,4101 /R x	29,57000 =	12,13000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				12,13000			12,13000
Materials							
	BRIDA5	u	BRIDA G.C.40	1,000	x	0,94000 =	0,94000
Subtotal:				0,94000			0,94000
COST DIRECTE							13,07000
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							13,07000
P-107	414	u	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000			32,13 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,4101	/R x	29,57000 =	12,13000
Subtotal:						12,13000	12,13000
Materials							
	PUNTCON	u	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT	1,000	x	20,00000 =	20,00000
Subtotal:						20,00000	20,00000
COST DIRECTE							32,13000
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							32,13000
P-108	420	u	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ DE LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÈTRIC I LÀMPARA DE LED DE 39 W, AMB CARCASSA DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE I DIFUSOR OPAL, PER A INSTAL·LAR FIXADA A SOSTRE, AMB TANCAMENTS ANTIVANDÀLICS I PREMSAESTOPES IP55, MUNTADA. INCLOENT LÀMPADES, EQUIPS DE CONNEXIÓ I ACCESSORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA.	Rend.: 1,000			52,45 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,4211	/R x	29,57000 =	12,45000
Subtotal:						12,45000	12,45000
Materials							
	RODA1783	u	RODA 1783 LED 39W CLD CELL GRIS O EQUIVALENT	1,000	x	40,00000 =	40,00000
Subtotal:						40,00000	40,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			52,45000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,45000
P-109	421	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÈTRIC I LÀMPARA DE LED DE 18 W, AMB CARCASSA DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE I DIFUSOR OPAL, PER A INSTAL·LAR FIXADA A SOSTRE, AMB TANCAMENTS ANTIVANDÀLICS I PREMSAESTOPES IP55, MUNTADA. INCLOENT LÀMPADES, EQUIPS DE CONNEXIÓ I ACCESSORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA.	Rend.: 1,000		52,53	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,4237 /R x	29,57000 =	12,53000	
				Subtotal:		12,53000	12,53000
Materials							
	RODA2	u	RODA 1783 LED 18W CLD CELL GRIS O EQUIVALENT	1,000 x	40,00000 =	40,00000	
				Subtotal:		40,00000	40,00000
				COST DIRECTE			52,53000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			52,53000
P-110	422	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA LED LINEAL, DE 6300 LUM I 45 W DEPOTÈNCIA, BLANCA NO DIMABLE, TEMPERTARUA DE COLOR 4000°K I IP20. EGRA, MODEL CELER INLINE AMB DIFUSOR OPAL I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT MUNTAT INSTAL·LAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT O EQUIVALENT.	Rend.: 1,000		186,75	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,8201 /R x	29,57000 =	24,25000	
				Subtotal:		24,25000	24,25000
Materials							
	CELER	u	CELER INLINE 45 W B. O EQUIVALENT	1,000 x	143,75000 =	143,75000	
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	18,750 x	1,00000 =	18,75000	
				Subtotal:		162,50000	162,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			186,75000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			186,75000
P-111	423	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REGLETA LED LINEAR COMPACT HIGHT OUTPUT LED, DE 20 W DE POTENCIA I 2000 LUM.	Rend.: 1,000		64,47	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,4101 /R x	29,57000 =	12,13000	
				Subtotal:		12,13000	12,13000
Materials							
	DIS4147	u	1887 RODIO 36X475LM CLD CELL GRAFIT O EQUIVALENT	1,000 x	51,44000 =	51,44000	
	RAEE	u	TASA RAEE DIS41475600	1,000 x	0,90000 =	0,90000	
				Subtotal:		52,34000	52,34000
				COST DIRECTE			64,47000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,47000
P-112	424	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMENERA TIPUS DOWNLIGHT PER EMPOTRAR AMB LED DE 25W I DIFUSOR DE VIDRE OPALITZAT INCLÒS PER ACONSEGUIR IP44. MARCA LEDVANCE MODEL ALU LED ÒPTICA SIMETRICA I 4000°K O EQUIVALENT MUNTAT I EN FUNCIONAMENT	Rend.: 1,000		75,69	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,4101 /R x	29,57000 =	12,13000	
				Subtotal:		12,13000	12,13000
Materials							
	JIS51022	u	DL LED COB EMPOT 22W 3000K IP44EXT DRV BLA O EQUIVALENT	1,000 x	63,56000 =	63,56000	
				Subtotal:		63,56000	63,56000
				COST DIRECTE			75,69000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			75,69000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-113	431	u	INTERRUPTOR CREPUSCULAR PER AL COMANDAMENT AUTOMÀTIC DE LA IL·LUMINACIÓ EN FUNCIO DE LA LLUMINOSITAT, SENSIBILITAT DE 2 A 200 LUX, TEMPORITZADOR, INTENSITAT DELS CONTACTES PER COS FI= 1 DE 10 A, FIXAT A PRESSIÓ	Rend.: 1,000		130,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,8201 /R x	29,57000 =	24,25000	
				Subtotal:		24,25000	24,25000
Materials							
	INTCRE	u	INTERRUPTOR CREPUSCULAR PER AL COMANDAMENT AUTOMÀTIC DE LA IL·LUMINACIÓ EN FUNCIO DE LA LLUMINOSITAT, SENSIBILITAT DE 2 A 200 LUX, TEMPORITZADOR, INTENSITAT DELS CONTACTES PER COS FI= 1 DE 10 A, FIXAT A PRESSIÓ	1,000 x	106,25000 =	106,25000	
				Subtotal:		106,25000	106,25000
				COST DIRECTE			130,50000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			130,50000
P-114	434	u	CAIXA DE REGISTRE D'ENLLAÇ PER A INSTAL·LACIONS D'ICT, AMB COS DE PLANXA D'ACER LACAT AMB AÏLLAMENT INTERIOR I AMB PORTA DE PLANXA D'ACER LACAT, DE 500X500X150 MM, MUNTADA SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		118,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,8201 /R x	29,57000 =	24,25000	
				Subtotal:		24,25000	24,25000
Materials							
	CRES	u	CAIXA DE REGISTRE D'ENLLAÇ PER A INSTAL·LACIONS D'ICT, AMB COS DE PLANXA D'ACER LACAT AMB AÏLLAMENT INTERIOR I AMB PORTA DE PLANXA D'ACER LACAT, DE 500X500X150 MM, MUNTADA SUPERFICIALMENT	1,000 x	93,75000 =	93,75000	
				Subtotal:		93,75000	93,75000
				COST DIRECTE			118,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			118,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-115	438	m	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	Rend.: 1,000		2,34	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,041 /R x	29,57000 =	1,21000	
				Subtotal:		1,21000	1,21000
Materials							
	TCOR63	m	TUB (DOBLE PARED ROLLOS) 63	1,000 x	1,13000 =	1,13000	
				Subtotal:		1,13000	1,13000
				COST DIRECTE			2,34000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,34000
P-116	442	u	CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, DEL TIPUS RJ45, CATEGORIA 6A F/UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, MUNTAT SOBRE SUPORT DE MÒDUL ESTRET	Rend.: 1,000		9,45	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,1929 /R x	29,57000 =	5,70000	
				Subtotal:		5,70000	5,70000
Materials							
	CONVD	u	CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, DEL TIPUS RJ45, CATEGORIA 6A F/UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, MUNTAT SOBRE SUPORT DE MÒDUL ESTRET	1,000 x	3,75000 =	3,75000	
				Subtotal:		3,75000	3,75000
				COST DIRECTE			9,45000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,45000
P-117	443	u	ARMARI METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19", DE 1000X600X800 MM, PORTA AMB VIDRE SECURITZAT, PANY AMB CLAU I ACCÉS PELS 4 COSTATS, EQUIPAT AMB BATERIA D'ENDOLLS , COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		454,75	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU		
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,6402	/R x	29,57000	=	48,50000		
				Subtotal:				48,50000		48,50000
	Materials									
	ARMRAC	u	ARMARI METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19'' , DE 1000X600X800 MM, PORTA AMB VIDRE SECURITZAT, PANY AMB CLAU I ACCÉS PELS 4 COSTATS, EQUIPAT AMB BATERIA D'ENDOLLS , COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	1,000	x	406,25000	=	406,25000		
				Subtotal:				406,25000		406,25000
			COST DIRECTE					454,75000		
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					454,75000		
P-118	447	u	PANELL MOD. FIX,24 RJ45 U/UTP, 1U ,FIX. CONNECT. DIREC. ,ACCESS. FRONTAL ,A/ORG. CABLES, FIXAT MECÀNICAMENT	Rend.: 1,000					204,75	€
			Unitats	Preu		Parcial		Import		
Ma d'obra	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,6402	/R x	29,57000	=	48,50000		
			Subtotal:				48,50000	48,50000		
Materials	PANRJ45	u	PANELL MOD. FIX,24 RJ45 U/UTP, 1U ,FIX. CONNECT. DIREC. ,ACCESS. FRONTAL ,A/ORG. CABLES, FIXAT MECÀNICAMENT	1,000	x	156,25000	=	156,25000		
			Subtotal:				156,25000	156,25000		
			COST DIRECTE					204,75000		
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					204,75000		
P-119	449	u	CAIXA DE FIBRA ÒPTICA FIXA, PER A TERMINACIÓ DIRECTE, PER A 12 CONNECTOR SC DUPLEX, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, PER A ARMARIS RACK 19'' , FIXADA MECÀNICAMENT	Rend.: 1,000					105,50	€
			Unitats	Preu		Parcial		Import		
Ma d'obra	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,8201	/R x	29,57000	=	24,25000		
			Subtotal:				24,25000	24,25000		
Materials	CAIXFIB	u	CAIXA DE FIBRA ÒPTICA FIXA, PER A TERMINACIÓ DIRECTE, PER A 12 CONNECTOR SC DUPLEX, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, PER A ARMARIS RACK 19'' , FIXADA MECÀNICAMENT	1,000	x	81,25000	=	81,25000		
			Subtotal:				81,25000	81,25000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		105,50000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		105,50000	
P-120	450	u	SAFATA EXTRAÏBLE DE XAPA D'ACER PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19'', SISTEMA DE FIXACIÓ FRONTAL I POSTERIOR SOBRE ELS MUNTANTS, PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 45 KG I UNA FONDÀRIA DE 800 MM, FIXADA MECÀNICAMENT	Rend.: 1,000		68,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,8201 /R x	29,57000 =	24,25000	
				Subtotal:		24,25000	24,25000
Materials							
	SAFEXT	u	SAFATA EXTRAÏBLE DE XAPA D'ACER PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19'', SISTEMA DE FIXACIÓ FRONTAL I POSTERIOR SOBRE ELS MUNTANTS, PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 45 KG I UNA FONDÀRIA DE 800 MM, FIXADA MECÀNICAMENT	1,000 x	43,75000 =	43,75000	
				Subtotal:		43,75000	43,75000
				COST DIRECTE		68,00000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		68,00000	
P-121	451	u	MÒDUL DE VENTILADORS PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19'', AMB 4 VENTILADORS DE TIPUS AXIAL, DE 2 UNITATS D'ALÇÀRIA, 230 V DE TENSIO D'ALIMENTACIÓ I UN CABAL D'AIRE DE 640 M3/H, AMB TERMÒSTAT I PILOT, COL·LOCAT	Rend.: 1,000		180,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,8201 /R x	29,57000 =	24,25000	
				Subtotal:		24,25000	24,25000
Materials							
	MODVEN	u	MÒDUL DE VENTILADORS PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19'', AMB 4 VENTILADORS DE TIPUS AXIAL, DE 2 UNITATS D'ALÇÀRIA, 230 V DE TENSIO D'ALIMENTACIÓ I UN CABAL D'AIRE DE 640 M3/H, AMB TERMÒSTAT I PILOT, COL·LOCAT	1,000 x	156,25000 =	156,25000	
				Subtotal:		156,25000	156,25000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			180,50000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			180,50000	
P-122	452	u	REGLETA D'ALIMENTACIÓ LLISCANT, AMB 6 BASES SCHUCKO 2P+T DE 16 A I 250 V, I UN INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC BIPOLAR DE 16 A, PER A ARMARIS RACK 19'', D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, MUNTATGE HORITZONTAL, FIXADA MECÀNICAMENT	Rend.: 1,000		43,38	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra			A012H000 h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,4102 /R x 29,57000 =	12,13000	
			Subtotal:			12,13000	12,13000
Materials			REGALI u	REGLETA D'ALIMENTACIÓ LLISCANT, AMB 6 BASES SCHUCKO 2P+T DE 16 A I 250 V, I UN INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC BIPOLAR DE 16 A, PER A ARMARIS RACK 19'', D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, MUNTATGE HORITZONTAL, FIXADA MECÀNICAMENT	1,000 x 31,25000 =	31,25000	
			Subtotal:			31,25000	31,25000
			COST DIRECTE			43,38000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			43,38000	

P-123	453	m	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6A F/UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL	Rend.: 1,000		0,95	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra			A012H000 h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0205 /R x 29,57000 =	0,61000	
			Subtotal:			0,61000	0,61000
Materials			UTPCAT6 m	CABLE CAT6 U/UTP DCA LSOH BL BOX 305 M O EQUIVALENT	1,000 x 0,34000 =	0,34000	
			Subtotal:			0,34000	0,34000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			0,95000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,95000	
P-124	454	m	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT	Rend.: 1,000		1,10	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra			A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0178 /R x 29,57000 =	0,53000
			Subtotal:		0,53000	0,53000	
Materials			TCOR25	m	TUB CURV CORRU-FORR GRIS 0 HALOG FHF NOM25 O EQUIVALENT	1,000 x 0,38000 =	0,38000
			TACPRE	u	TAC DE PRESSIÓ 8 NG	1,000 x 0,10000 =	0,10000
			BRIDA2	u	BRIDA P/EXTERIOR 4,8X287 NEGRO	1,000 x 0,09000 =	0,09000
			Subtotal:		0,57000	0,57000	
			COST DIRECTE			1,10000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,10000	
P-125	469	u	EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		117,12	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra			A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,410 /R x 29,57000 =	12,12000
			Subtotal:		12,12000	12,12000	
Materials			EXT1	u	EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT	1,000 x 48,75000 =	48,75000
			ARMA	u	ARMARI	56,250 x 1,00000 =	56,25000
			Subtotal:		105,00000	105,00000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			117,12000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			117,12000	
P-126	470	u	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		79,62	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,410 /R x	29,57000 =	12,12000	
			Subtotal:			12,12000	12,12000
Materials							
	EXT2	u	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT	1,000 x	23,75000 =	23,75000	
	ARMA	u	ARMARI	43,750 x	1,00000 =	43,75000	
			Subtotal:			67,50000	67,50000
			COST DIRECTE			79,62000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			79,62000	
P-127	472	u	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT	Rend.: 1,000		10,66	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,1491 /R x	29,57000 =	4,41000	
			Subtotal:			4,41000	4,41000
Materials							
	PLAINT	u	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT	1,000 x	6,25000 =	6,25000	
			Subtotal:			6,25000	6,25000
			COST DIRECTE			10,66000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,66000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-128	481	u	DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIUS (PIR), ABAST LONGITUDINAL 16 M, AMB 11 CORTINES, CAMP DE VISIÓ DE 86°, AMB SORTIDA PER A ALARMA (NC) I PER A TAMPER (NC), ALIMENTACIÓ 12 VCC, AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-2, GRAU DE PROTECCIÓ IP30 / IK02, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	Rend.:	1,000	62,12	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,410	/R x 29,57000 =	12,12000	
				Subtotal:		12,12000	12,12000
Materials							
	CETVOL	u	DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIUS (PIR), ABAST LONGITUDINAL 16 M, AMB 11 CORTINES, CAMP DE VISIÓ DE 86°, AMB SORTIDA PER A ALARMA (NC) I PER A TAMPER (NC), ALIMENTACIÓ 12 VCC, AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-2, GRAU DE PROTECCIÓ IP30 / IK02, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	1,000	x 50,00000 =	50,00000	
				Subtotal:		50,00000	50,00000
				COST DIRECTE			62,12000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			62,12000

P-129	482	u	CONTACTE MAGNÈTIC CABLEJAT, COS DE PLÀSTIC, PER A MUNTATGE ENCASTAT EN PORTES METÀL·LIQUES, INTERRUPTOR REED TOTALMENT ENCAPSULAT EN AMPOLLA DE POLIURETÀ, APERTURA MÀXIMA OPERATIVA 9 MM, AMB CONTACTES NC D'ALARMA I TAMPER, INCLÒS CABLE DE 4 FILS DE 2 M DE LLARGÀRIA, AMB CERTIFICAT DE GRAU 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-6, COL·LOCAT	Rend.:	1,000	27,12	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,410	/R x 29,57000 =	12,12000	
				Subtotal:		12,12000	12,12000
Materials							
	CONMAG	u	CONTACTE MAGNÈTIC CABLEJAT, COS DE PLÀSTIC, PER A MUNTATGE ENCASTAT EN PORTES METÀL·LIQUES, INTERRUPTOR REED TOTALMENT ENCAPSULAT EN AMPOLLA DE POLIURETÀ, APERTURA MÀXIMA OPERATIVA 9 MM, AMB CONTACTES NC D'ALARMA I TAMPER, INCLÒS CABLE DE 4 FILS DE 2 M DE LLARGÀRIA, AMB CERTIFICAT DE GRAU 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-6, COL·LOCAT	1,000	x 15,00000 =	15,00000	
				Subtotal:		15,00000	15,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			27,12000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,12000	
P-130	483	u	CENTRAL D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA PER A SISTEMA INTEGRAT DE SEGURETAT, DE 8 ZONES AMPLIABLE A 64 ZONES, POSSIBILITAT DE FER FINS A 4 PARTICIONS, SORTIDES DE PLACA PER A SIRENA EXTERIOR, SIRENA INTERIOR, LLUM ESTROBOSCÒPICA I RELÉ PROGAMABLE, AMB TRANSMISOR TELEFÒNIC INTEGRAT, ALIMENTACIÓ 230 V, INCLOSA UNA BATERIA DE PLOM ESTANCA DE 12 VCC I 7,2 A, UNA TARJETA D'EXPANSIÓ PER A COMUNICACIÓ IP I UNA TARJETA DE COMUNICACIONS AMB DUES SORTIDES RS 232, AMB TECLAT DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, AMB GRAU DE SEGURETAT 3 SEGONS UNE-EN 50131-1, INSTAL·LADA	Rend.: 1,000		493,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,8201	/R x 29,57000 =	24,25000	
				Subtotal:		24,25000	24,25000
Materials							
	CENALA	u	CENTRAL D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA PER A SISTEMA INTEGRAT DE SEGURETAT, DE 8 ZONES AMPLIABLE A 64 ZONES, POSSIBILITAT DE FER FINS A 4 PARTICIONS, SORTIDES DE PLACA PER A SIRENA EXTERIOR, SIRENA INTERIOR, LLUM ESTROBOSCÒPICA I RELÉ PROGAMABLE, AMB TRANSMISOR TELEFÒNIC INTEGRAT, ALIMENTACIÓ 230 V, INCLOSA UNA BATERIA DE PLOM ESTANCA DE 12 VCC I 7,2 A, UNA TARJETA D'EXPANSIÓ PER A COMUNICACIÓ IP I UNA TARJETA DE COMUNICACIONS AMB DUES SORTIDES RS 232, AMB TECLAT DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, AMB GRAU DE SEGURETAT 3 SEGONS UNE-EN 50131-1, INSTAL·LADA	1,000	x 468,75000 =	468,75000	
				Subtotal:		468,75000	468,75000
			COST DIRECTE			493,00000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			493,00000	

P-131	484	u	SIRENA PER A INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT, PER A ÚS EXTERIOR, FABRICACIÓ EN POLICARBONAT, D'1 TO I FLASH DE COLOR AMBRE O BLAU, SORTIDA ACÚSTICA DE 114 DB A 1 M DE DISTÀNCIA, ALIMENTACIÓ 12 VCC I AUTOALIMENTACIÓ AMB BATERIA DE NI-CD DE 10,8 V I 280 MAH, AMB TAMPER DE CARCASSA I DE PARET, GRAU DE PROTECCIÓ IP 55, COL·LOCADA	Rend.: 1,000		130,50	€



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,8201	/R x 29,57000 =	24,25000		
				Subtotal:		24,25000	24,25000	
Materials								
	SIRANA	u	SIRENA PER A INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT, PER A ÚS EXTERIOR, FABRICACIÓ EN POLICARBONAT, D'1 TO I FLASH DE COLOR AMBRE O BLAU, SORTIDA ACÚSTICA DE 114 DB A 1 M DE DISTÀNCIA, ALIMENTACIÓ 12 VCC I AUTOALIMENTACIÓ AMB BATERIA DE NI-CD DE 10,8 V I 280 MAH, AMB TAMPER DE CARCASSA I DE PARET, GRAU DE PROTECCIÓ IP 55, COL·LOCADA	1,000	x 106,25000 =	106,25000		
				Subtotal:		106,25000	106,25000	
				COST DIRECTE			130,50000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			130,50000	

P-132	485	u	CAIXA AMB TECLAT DIGITAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		111,75	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,8201	/R x 29,57000 =	24,25000	
				Subtotal:		24,25000	24,25000
Materials							
	TECLAT	u	CAIXA AMB TECLAT DIGITAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT	1,000	x 87,50000 =	87,50000	
				Subtotal:		87,50000	87,50000
				COST DIRECTE			111,75000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			111,75000

P-133	486	m	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 4 X 0.5+2X0.75 MM2 I COL·LOCAT EN TUB	Rend.: 1,000		1,12	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0246	/R x 29,57000 =	0,73000	
				Subtotal:		0,73000	0,73000
Materials							
	PLFC	m	CABLE D'ALARMES	1,000	x 0,39000 =	0,39000	
				Subtotal:		0,39000	0,39000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				1,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,12000
P-134	487	u	MARCADOR TELEFÒNIC PROGRAMABLE, AMB UN PROGRAMA DE 4 NÚMEROS TELEFÒNICS, AMB UN MISSATGE PREGRAVAT, SENSE ALIMENTACIÓ, MUNTAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000 124,25 €
Ma d'obra				Unitats Preu Parcial Import
A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,8201 /R x 29,57000 = 24,25000				
Subtotal:				24,25000 24,25000
Materials				
MARTEL u MARCADOR TELEFÒNIC PROGRAMABLE, AMB UN PROGRAMA DE 4 NÚMEROS TELEFÒNICS, AMB UN MISSATGE PREGRAVAT, SENSE ALIMENTACIÓ, MUNTAT SUPERFICIALMENT 1,000 x 100,00000 = 100,00000				
Subtotal:				100,00000 100,00000
COST DIRECTE				124,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				124,25000
P-135	512	u	AL PRESSUPOT QUEDA REPERCUTIT EL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE CONSUMS DE LA INSTAL·LACIÓ D'AIGUA POTABLE PARTINT DE L'AS-BUILT DE L'OBRA. INCLOU: * REDACCIÓ I REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I LA DOCUMENTNACIÓ GRÀFICA. * EXPEDICIÓ DEL BUTLLETÍ D'INSTAL·LADOR I CERTIFICAT FINAL D'OBRA. * TRAMITACIÓ I RESPOSTES DAVANT L'ENTITAT COL·LABORADORA DE L'ADMINISTRACIÓ CERTIFICAFDORA. * PAGAMENT DE LES TAXES DE VISAT DAVANT COL·LEGI PROFESSIONAL COMPETENT. * PAGAMENT DE TAXES DE L'ENTITAT COL·LABORADORA CERTIFICADORA. TOTALMENT REALITZADA I AMB LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER DUPLICAT (PROPIETAT I DIRECCIÓ FACULTATIVA). -ES VALORA LA REALITZACIO DE BUTLLETINS, MEMORIES I PLANOLS ASBULIT, NO INCLOU GESTIO NI PAGAMENT DE TAXES, INSPECCIO ECAS O DRETS DE CONNEXIO.	Rend.: 1,000 0,00 €
COST DIRECTE				0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-136	514	u	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIO PARTINT DE L'AS-BUILT DE L'OBRA. INCLOU: * REDACCIÓ I REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA EXIGIDA PEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIO. * EXPEDICIÓ DEL BUTLLETÍ D'INSTAL·LADOR I CERTIFICAT FINAL D'OBRA. * TRAMITACIÓ I RESPOSTES DAVANT L'ENTITAT COL·LABORADORA DE L'ADMINISTRACIÓ CERTIFICADORA. * PAGAMENT DE LES TAXES DE VISAT DAVANT COL·LEGI PROFESSIONAL COMPETENT. * PAGAMENT DE TAXES DE L'ENTITAT COL·LABORADORA CERTIFICADORA. TOTALMENT REALITZADA I AMB LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER DUPLICAT (PROPIETAT I DIRECCIÓ FACULTATIVA).	Rend.:	1,000	1.500,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Altres	PROJEC	u	PROJECTES	1,000	x 1.125,00000	= 1.125,00000	
	REPER	u	AL PRESSUPOT QUEDA REPERCUTIT EL LEGALITZACIÓ	1,000	x 375,00000	= 375,00000	
				Subtotal:		1.500,00000	1.500,00000
				COST DIRECTE			1.500,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.500,00000

P-137	514A	u	LEGALITZACIÓ D'INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM SENSE COMPENSACIÓ D'EXCEDENTS, SEGONS RD 244/2019, DE POTÈNCIA INSTAL·LADA 30 KW, INCLOENT: 1.- REALITZACIÓ DE PROYECGTO TÈCNIC ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIO PER A LA LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INCLOENT: - ELABORACIÓ DE MEMÒRIA DESCRIPTIVA - ELABORACIÓ D'ESQUEMES UNIFILARS - CERTIFICAT DE LA INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIO 2.- PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE EN LA OGE 3.- OBTENCIÓ DEL NÚM. DE REGISTRE DE LA INSTAL·LACIÓ GENERADORA EN EL REGISTRE D'INSTAL·LACIONS DE SEURETAT INDUSTRIAL DE CATALUNYA. 4.- INSPECCIÓ INICIAL DE L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL. S'INCLOU LES TAXES D'INDÚSTRIA QUE SERAN ABONADES EN EL MOMENT DE LA PRESENTACIÓ DE L'EXPEDIENT EN LES OFICINES DE LES ENTITAT COL·LABORADORA DE L'ADMINISTRACIÓ. PER A LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT SERÀ NECESSARI LA APOTACIÓ PER PART DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ DELS SEGÜENTS DOCUMENTS:	Rend.:	1,000	1.680,00	€



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

- DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TITULAR
NETEJA COPIA EL TEXT

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	11,8363 /R x	29,57000 =	350,00000
	MEMTEC	u	MEMÒRIA TÈCNICA	1,000 x	1.150,00000 =	1.150,00000
	TAXES	u	TAXES DE VISAT PROJECTE BT 100 KW	1,000 x	180,00000 =	180,00000
			Subtotal:		1.330,00000	1.330,00000
			COST DIRECTE			1.680,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.680,00000

P-138	515	u	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ PARTINT DE L'AS-BUILT DE L'OBRA. INCLOU: * REDACCIÓ I REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I LA DOCUMENTNACIÓ GRÀFICA EXIGIDA PEL REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS. * EXPEDICIÓ DEL BUTLLETÍ D'INSTAL·LADOR I TRAMITACIÓ DAVANT DE L'OGE.* PAGAMENT DE LES TAXES DE INSCRIPCIÓ EN EL RITSIC.TOTALMENT REALITZADA I AMB LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER DUPLICAT (PROPIETAT I DIRECCIÓ FACULTATIVA).	Rend.: 1,000	418,75	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Altres						
	TAXRIT	u	TAXES RITSIC	1,000 x	43,75000 =	43,75000
	PRORITE	u	PROJECTE RITE	1,000 x	375,00000 =	375,00000
			Subtotal:		418,75000	418,75000
			COST DIRECTE			418,75000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			418,75000

P-139	516	u	AL PRESSUPOT QUEDA REPERCUTIT EL CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CABLATGE ESTRUCTURAT PARTINT DE L'AS-BUILT DE L'OBRA.	Rend.: 1,000	0,00	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Altres						
	LEG CAB	u	LEGALITZACIÓ CABLEJAT ESTRUCTURAT	0,000 x	177,00000 =	0,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 89

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				0,00000		0,00000	
COST DIRECTE						0,00000	
DESPESES INDIRECTES				0,00 %		0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						0,00000	
P-140	ACVA70069	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CATÒDICA PER CORRENT IMPRÈS PER A PROTECCIÓ D'ACUMULADORS DE 500 L EN PREVISIÓ DE CORROSIONS PER CLORURS DISSOLTS EN AIGUA DE CONSUM, COMPOST PER DOS ELÈCTRODES DE TITANI, CONVERTIDOR DE CORRENT ALTERN/CONTINU I CABLEJAT.	Rend.: 1,000		451,50	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	6,5607 /R x	29,57000 =	194,00000	
Subtotal:						194,00000	194,00000
Materials							
	PROTACV	u	PROTECCIÓ ACV	2,000 x	128,75000 =	257,50000	
Subtotal:						257,50000	257,50000
COST DIRECTE						451,50000	
DESPESES INDIRECTES				0,00 %		0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						451,50000	
P-141	AISDR	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGAT DOBLE CAPA DE 90MM, D'ALTA RESISTÈNCIA AL PUNXONAS I A L'IMPACTE, AMB GUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE JAÇ.	Rend.: 1,000		2,96	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0547 /R x	29,57000 =	1,62000	
Subtotal:						1,62000	1,62000
Materials							
	TUB90	m	TUB (DOBLE PARET ROLLOS) 90	1,000 x	1,34000 =	1,34000	
Subtotal:						1,34000	1,34000
COST DIRECTE						2,96000	
DESPESES INDIRECTES				0,00 %		0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						2,96000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-142	AISDR40	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGADO DOBLE CAPA DE 40MM, D'ALTA RESISTÈNCIA AL PUNXONAMENT I A L'IMPACTE, AMB GUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE LLIT.	Rend.: 1,000		1,79	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0409 /R x	29,57000 =	1,21000	
				Subtotal:		1,21000	1,21000
Materials							
	TCAIS40	m	TUB SOTERRAT CURVABLE D.PARED NORMAL - N:40	1,000 x	0,58000 =	0,58000	
				Subtotal:		0,58000	0,58000
				COST DIRECTE			1,79000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,79000
P-143	AISDR90	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGAT DOBLE CAPA DE 90MM, D'ALTARESISTÈNCIA AL PUNXONAS I A L'IMPACTE, AMBGUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE JAÇ.	Rend.: 1,000		2,96	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0547 /R x	29,57000 =	1,62000	
				Subtotal:		1,62000	1,62000
Materials							
	AISDRN90	m	TUBO (DOBLE PARED ROLLOS) 90	1,000 x	1,34000 =	1,34000	
				Subtotal:		1,34000	1,34000
				COST DIRECTE			2,96000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,96000
P-144	AISBGE20	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ FIXA EN SUPERFÍCIE DE CANALITZACIÓ DE TUB DE PVC RÍGID, ENDOLLABLE, CORBABLE EN CALENT, DE COLOR GRIS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ 1250 N, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP547, MUNTAT SUPERFICIALMENT.	Rend.: 1,000		3,27	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0676 /R x	29,57000 =	2,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		2,00000		2,00000
Materials								
	AISBG	m	TUB RÍGID BLINDAT GRIS ENCHU - BGE NOM.20	1,000	x	0,39000	=	0,39000
	ABRANYL	m	ABRANYL TRAK 20-25 G DIN/REF ABT O EQUIVALENT	2,000	x	0,19000	=	0,38000
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	0,500	x	1,00000	=	0,50000
				Subtotal:		1,27000		1,27000
				COST DIRECTE				3,27000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,27000
P-145	ALICONJMEG	pa	P.A. ALIMENTACIÓ A EQUIPS DE MEGAFONIA DES DE QUADRE DE DISTRIBUCIÓ INCLOENT EL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PROTECCIÓ TÈRMICA I DIFERENCIAL.	Rend.: 1,000		375,25		€
				COST DIRECTE				375,25000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				375,25000
P-146	ANI40	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ANELLA DE TUB DE DEGOTADOR AUTOCOMPENSAT TECHLINE, D-17-100 O EQUIVALENT, DOTAT DE DEGOTADOR CADA 30 CM, FINS I TOT COLLET DE DERIVACIÓ I TUB DE PROTECCIÓ COARRUGADO.	Rend.: 1,000		62,60		€
				Unitats		Preu		Parcial
				Import				
Ma d'obra								
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	1,6403	/R x	29,57000	=	48,50000
				Subtotal:		48,50000		48,50000
Materials								
	COLLA	u	COLLARÍ PP JIMTEN	1,000	x	1,50000	=	1,50000
	TEMA	u	T MASCLE 17X3/4	1,000	x	1,72000	=	1,72000
	TUBGOT	m	TUB DEGOTEIG TECH-LINE 30 CM O EQUIVALENT	8,000	x	0,85000	=	6,80000
	TUBDRE	m	TUB DRENATGE CORRUGAT PIPEFLEX O EQUIVALENT	8,000	x	0,51000	=	4,08000
				Subtotal:		14,10000		14,10000
				COST DIRECTE				62,60000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				62,60000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-147	ARK10W	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA LED PER ENCASTAR EN SOSTRE MARCA ARKOSLIGHT, MODEL DROP MINI LED O EQUIVALENT. COSSOSFABRICATS EN ALUMINIAMBRECOBRIMENT DE PINTURA AL FORN, ÒPTICA DE PMMA QUE PROPORCIONA UNA IL·LUMINACIÓ HOMOGÈNIA EN TOTA LA SEVASUPERFÍCIE, AMB UN GRUIXMÍNIM DE LA LLUMINÀRIA. INCLOUDRIVERINCORPORAT A LA LLUMINÀRIAADEQUAT A LA POTÈNCIA A UTILITZAR. ESTANQUEITAT IP54, IK07, DIÀMETRE 140 MM, CRI>90. COMPLETAMENTINSTAL·LAT I EN SERVEI.	Rend.:	1,000	58,88	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,5495	/R x 29,57000 =	16,25000	
				Subtotal:		16,25000	16,25000
Materials							
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	3,381	x 1,00000 =	3,38000	
	DOW10	u	DOWNLIGHT	1,000	x 39,25000 =	39,25000	
				Subtotal:		42,63000	42,63000
				COST DIRECTE			58,88000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			58,88000

P-148	ARMPCS	u	ARMARIO PREFABRICADO MONOBLOQUE DE HORMIGÓN 2700X1830X480 MM DOTADO DE DOS PUERTA METÁLICA CAPAZ PARA UBICAR CAJA DE SECCIONAMIENTO MÁS CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN. MÁS EQUIPO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA TIPO TMF10 . COMPOSICIÓN EN “ G.R.C. ”, SEGÚN EETT-ENDESA-6703951.	Rend.:	1,000	2.159,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	2,4603	/R x 29,57000 =	72,75000	
				Subtotal:		72,75000	72,75000
Materials							
	PEANA	u	PEANES	2,000	x 158,75000 =	317,50000	
	TRANS	u	TRANSPORT I DESCÀRREGA	1,000	x 125,00000 =	125,00000	
	PCS	u	ARMARI GRA CGP/CS 2150/800	1,000	x 1.581,25000 =	1.581,25000	
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	62,500	x 1,00000 =	62,50000	
				Subtotal:		2.086,25000	2.086,25000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		2.159,00000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.159,00000	
B06D-0L92	m3		FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L	Rend.: 1,000		94,62	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0E-000A	h		MANOBRE ESPECIALISTA	0,900 /R x	24,69000 =	22,22000	
				Subtotal:		22,22000	22,22000
Maquinària							
C176-00FW	h		FORMIGONERA DE 250 L	0,450 /R x	3,40000 =	1,53000	
				Subtotal:		1,53000	1,53000
Materials							
B055-067M	t		CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,150 x	145,42000 =	21,81000	
B03L-05MS	t		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS	0,650 x	21,30000 =	13,85000	
B03J-0K88	t		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	1,550 x	22,39000 =	34,70000	
B011-05ME	m3		AIGUA	0,180 x	1,62000 =	0,29000	
				Subtotal:		70,65000	70,65000
				DESPESES AUXILIARS		1,00 %	0,22220
				COST DIRECTE		94,62220	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		94,62220	

B06D-0L9K	m3		FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	Rend.: 1,000		103,98	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0E-000A	h		MANOBRE ESPECIALISTA	1,100 /R x	24,69000 =	27,16000	
				Subtotal:		27,16000	27,16000
Maquinària							
C176-00FX	h		FORMIGONERA DE 165 L	0,600 /R x	2,10000 =	1,26000	
				Subtotal:		1,26000	1,26000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B055-067M	t	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,225	x	145,42000	=	32,72000
	B03L-05MQ	t	SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMIGONS	0,650	x	19,36000	=	12,58000
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,180	x	1,62000	=	0,29000
	B03J-0K7V	t	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS	1,550	x	19,16000	=	29,70000
Subtotal:							75,29000	75,29000
DESPESES AUXILIARS							1,00 %	0,27160
COST DIRECTE								103,98160
DESPESES INDIRECTES							0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								103,98160
B07F-0LT4	m3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA		Rend.: 1,000			96,96	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0E-000A	h	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	/R x	24,69000	=	24,69000
Subtotal:							24,69000	24,69000
Maquinària								
	C176-00FX	h	FORMIGONERA DE 165 L	0,700	/R x	2,10000	=	1,47000
Subtotal:							1,47000	1,47000
Materials								
	B055-067M	t	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,250	x	145,42000	=	36,36000
	B03L-05N7	t	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,630	x	20,78000	=	33,87000
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,200	x	1,62000	=	0,32000
Subtotal:							70,55000	70,55000
DESPESES AUXILIARS							1,00 %	0,24690
COST DIRECTE								96,95690
DESPESES INDIRECTES							0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								96,95690
B07G-0MQI	m3	MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB ADDITIU HIDRÒFUG I 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA		Rend.: 1,000			113,52	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0E-000A	h	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000	/R x	24,69000	=	24,69000
					Subtotal:			24,69000
Maquinària								
	C176-00FX	h	FORMIGONERA DE 165 L	0,700	/R x	2,10000	=	1,47000
					Subtotal:			1,47000
Materials								
	B081-06U7	kg	ADDITIU HIDRÒFUG PER A MORTER I FORMIGÓ	9,000	x	1,84000	=	16,56000
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,200	x	1,62000	=	0,32000
	B055-067M	t	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,250	x	145,42000	=	36,36000
	B03L-05N7	t	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,630	x	20,78000	=	33,87000
					Subtotal:			87,11000
			DESPESES AUXILIARS		1,00	%		0,24690
			COST DIRECTE					113,51690
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					113,51690

B07J-CVY8		m3	FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3	Rend.:	1,000			69,28	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,500	/R x	23,88000	=	11,94000	
					Subtotal:			11,94000	11,94000
Materials									
	B055-067M	t	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,330	x	145,42000	=	47,99000	
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,330	x	1,62000	=	0,53000	
	B7C12-0KM	kg	ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR	5,000	x	1,74000	=	8,70000	
					Subtotal:			57,22000	57,22000
			DESPESES AUXILIARS		1,00	%			0,11940
			COST DIRECTE						69,27940
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						69,27940

B0B6-107E		kg	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	Rend.:	1,000			1,37	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP0	h	AJUDANT FERRALLISTA	0,005	/R x	25,40000	=	0,13000	
	A0F-000I	h	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,005	/R x	28,61000	=	0,14000	
					Subtotal:			0,27000	0,27000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B0B7-106Q	kg	ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,050	x	1,03000	=	1,08000
	B0AM-078F	kg	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,0102	x	1,95000	=	0,02000
				Subtotal:				1,10000
								1,10000
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,00270
								1,37270
				COST DIRECTE				1,37270
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
								0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,37270

P-149	BAN100X60	m	SAFATA DE REIXETA DE 100X60 MM ZINCAT	Rend.: 1,000				22,38	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,3417	/R x	29,57000	=	10,10000	
				Subtotal:				10,10000	10,10000
Materials									
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	6,0006	x	1,00000	=	6,00000	
	KITBRI	m	KIT BRIDA FI_*CION VIAFIL A SUPORT ZINCAT Z3	1,000	x	0,28000	=	0,28000	
	KITUNI	m	KIT UNIÓ MULTIÚS ZINCAT Z3	1,000	x	0,39000	=	0,39000	
	TAPSA	m	TAPA SAFATA 100MM GALVANITZAT SENDZIMIR	1,000	x	2,58000	=	2,58000	
	VIAFIL	m	VIAFIL SAFATA REIXETA 60X100MM ZINCAT Z3	1,000	x	3,03000	=	3,03000	
				Subtotal:				12,28000	12,28000
				COST DIRECTE					22,38000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					22,38000

P-150	BOCAR25	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOCA DE REG, 3/4, DOTADA D'AIXETA DE JARDÍ DE 3/4 I ARQUETA DE POLIETILÈ. TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT.	Rend.: 1,000				146,81	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,8201	/R x	29,57000	=	24,25000	
				Subtotal:				24,25000	24,25000
Materials									
	ARQ	u	ARQUETA	1,000	x	24,00000	=	24,00000	
	TOMAJAR	u	PRESA JARDÍ DN25	1,000	x	84,56000	=	84,56000	
	COLL45	u	COLLARIN DE TOMA PE DE110 - DN45	1,000	x	10,00000	=	10,00000	
	ENLLA40	u	ENLLAÇ ROSCAT PE50-DN-40	2,000	x	2,00000	=	4,00000	
				Subtotal:				122,56000	122,56000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				COST DIRECTE				146,81000	
				DESPESES INDIRECTES				0,00 %	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				146,81000	
P-151	BUNERA110	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BUNERA SIFÒNICA TIPUS CALDERETA, FABRICAT EN PVC, DE DIÀMETRE NOMINAL 110 MM I MALLA DE PVC 200X200 MM, AUTONETEJANT, ESTUDIAT PER AUGMENTAR LA CAPACITAT D'EVACUACIÓ GRÀCIES AL SEU INTERIOR HIDRODINÀMICAMENTE LLIS, EVITANT AL MATEIX TEMPS L'EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS, SENT AQUESTS ARROSSEGATS PEL FLUX D'AIGUA.	Rend.: 1,000				42,35 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra				A012J000		h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,410 /R x 29,57000 =	12,12000
								Subtotal:	12,12000
									12,12000
Materials				SUM110		u	BUNERA DN110	1,000 x 30,23000 =	30,23000
								Subtotal:	30,23000
									30,23000
				COST DIRECTE				42,35000	
				DESPESES INDIRECTES				0,00 %	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				42,35000	
P-152	CABL201	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000				2,95 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra				A012H000		h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0492 /R x 29,57000 =	1,45000
								Subtotal:	1,45000
									1,45000
Materials				AFUM5X2-5		m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 5G2.5MM2 O EQUIVALENT	1,000 x 1,50000 =	1,50000
								Subtotal:	1,50000
									1,50000
				COST DIRECTE				2,95000	
				DESPESES INDIRECTES				0,00 %	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,95000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-153	CIRV27	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS TIPUS 2 PER A INSTAL·LACIÓ EXTERIOR DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - MARCA: INGETEAM O EQUIVALENT - TIPUS: FUSION STREET 2X22 KW O EQUIVALENT - TENSIO D'ENTRADA: 400 VAC III - FREQUÈNCIA: 50 HZ - CORRENT MÀXIMA: 32 A+CONNECTOR: TIPUS 2 - MODE DE CAGA: MODE 3 - IP: 54 - DIMENSIONS: 1400X320X215 MM - CONTROL D'ACCÉS: MODBUS TCP, WIFI, GPRS COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN SERVICIO. NETEJA COPIA EL TEXT	Rend.: 1,000	3.125,75	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,6402 /R x	29,57000 =	48,50000	
				Subtotal:		48,50000	48,50000
Materials							
	INGETE	u	INGETEAM T2 2X32 A O EQUIVALENT	1,000 x	3.047,25000 =	3.047,25000	
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	30,000 x	1,00000 =	30,00000	
				Subtotal:		3.077,25000	3.077,25000
				COST DIRECTE			3.125,75000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3.125,75000

P-154	CILIT5085	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FILTRE KLINWASSAUTOMÀTIC O EQUIVALENT, DE 3'' S/UNE EN 13443-2. INCLOUEN ELEMENT FILTRANT RENTABLE DE 50 MICRES AMB MALLA D'ÒXID DE PLATA ANTIBACTERIANA SEGONS REQUERIMENTS DEL CTE. RENTADA DEL FILTRE MITJANÇANT ELEMENT DE CONTROL ELECTRÒNIC I PER ACCIONAMENT MANUAL DE LA VÀLVULA. INCLOU VÀLVULES DE SECCIONAMENT DE 3'', ENTRONCAMENTS DN80-3'', I PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ.	Rend.: 1,000	2.794,00	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	4,0582 /R x	29,57000 =	120,00000	
				Subtotal:		120,00000	120,00000
Materials							
	VALVUL	u	VÀLVULES I P	1,000 x	50,00000 =	50,00000	
	FILTRE	u	FILTRE DE 3''	1,000 x	2.624,00000 =	2.624,00000	
				Subtotal:		2.674,00000	2.674,00000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				2.794,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.794,00000
P-155	CILIT5085A	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FILTRE KLINWASSAUTOMÀTIC O EQUIVALENT, DE 1'' S/UNE EN 13443-2. INCLOUEN ELEMENT FILTRANT RENTABLE DE 50 MICRES AMB MALLA D'ÒXID DE PLATA ANTIBACTERIANA SEGONS REQUERIMENTS DEL CTE. RENTADA DEL FILTRE MITJANÇANT ELEMENT DE CONTROL ELECTRÒNIC I PER ACCIONAMENT MANUAL DE LA VÀLVULA. INCLOU VÀLVULES DE SECCIONAMENT DE 1''', ENTRONCAMENTS DN50-2'', I PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ.	Rend.: 1,000 460,33 €
Ma d'obra				
A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA				Unitats Preu Parcial Import
				2,0291 /R x 29,57000 = 60,00000
				Subtotal: 60,00000 60,00000
Materials				
FILTRE2 u FILTRE 1				1,000 x 350,33000 = 350,33000
VALVUL u VÀLVULES I P				1,000 x 50,00000 = 50,00000
				Subtotal: 400,33000 400,33000
COST DIRECTE				460,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				460,33000
P-156	CONAG	pa	P.A. A JUTIFICAR PER LA CONNEXIÓ DE FONT D'AIGUA POTABLE A XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA SANITARIA. INCLOU MÁ D'OBRA I PEÇES ESPECIALS.	Rend.: 1,000 41,71 €
COST DIRECTE				41,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				41,71000
P-157	CONDU	pa	P.A. A JUTIFICAR PER LA CONNEXIÓ DE DUTXA EXTERIOR A XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA SANITARIA. INCLOU MÁ D'OBRA I PEÇES ESPECIALS.	Rend.: 1,000 41,71 €
COST DIRECTE				41,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				41,71000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-158	CONNEX	pa	P.A. A JUSTIFICAR CORRESPONENT A LES FEINES I PEÇES ESPECIALS PER LA CONEXIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT A LA XARXA PÚBLICA.	Rend.: 1,000		209,50	€
				COST DIRECTE		209,50000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		209,5000	
P-159	CONEMC4	u	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONECTOR MACHO/HEMBRA AÉREO MC4	Rend.: 1,000		1,69	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0273 /R x	29,57000 =	0,81000	
				Subtotal:		0,81000	0,81000
Materials							
	MC4	u	MC4 O EQUIVALENT	1,000 x	0,88000 =	0,88000	
				Subtotal:		0,88000	0,88000
				COST DIRECTE		1,69000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,69000	
P-160	CON264116	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE FLEXIBLE RZ1-K 0.6/1KV LLIURE D'HALÒGENS DE COURE DE 1X16MM2, S/UNE 21123-4, INSTALDO SOBRE SAFATA O BAIX TUB.	Rend.: 1,000		2,64	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0409 /R x	29,57000 =	1,21000	
				Subtotal:		1,21000	1,21000
Materials							
	AFU1X16	m	AFUMEX CLASS 1000V RZ1-K AS 1X16MM2 O EQUIVALENT	1,000 x	1,43000 =	1,43000	
				Subtotal:		1,43000	1,43000
				COST DIRECTE		2,64000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,64000	
P-161	CU1X35	m	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT	Rend.: 1,000		3,38	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0276 /R x	29,57000 =	0,82000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	0,82000		0,82000
Materials							
	GRAPA	u	GRAPA	0,058	x	0,95000	= 0,06000
	NU1X35	m	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT	1,000	x	2,50000	= 2,50000
				Subtotal:	2,56000		2,56000
				COST DIRECTE			3,38000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,38000
P-162	CUAPROCAFV	u	QUADRE SOLVER PROTECCIÓ AC PER A INVERSOR TRIFÀSIC DE 15KW. CAIXA DE SUPERFÍCIE DE DIMENSIONS 302X418X151MM, AMB PORTA TRANSPARENT I GRAU DE PROTECCIÓ IP65. AUTOMÀTIC 4X25A AMB PODER DE TALL 6/10KA. DIFERENCIAL 4X25A/*300MA CLASSE A. PROTECTOR DE SOBRETENSIONES TRANSITÒRIES TIPUS 2. PREPARAT PER A CABLE D'ENTRADA I SORTIDA FINS A 16MM2. COMPLET, MUNTAT, CABLEJAT SENSE BORNAS, RETOLAT I MARCATGE CE. ELEMENTS DEL QUADRE: EL QUADRE ESTÀ COMPOST FONAMENTALMENT PELS SEGÜENTS ELEMENTS: - CAIXA DE POLIÈSTER, DIMENSIONS 302X418X151MM, IP 65. - INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 4X25A AMB PODER DE TALL 6/10KA. - INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25A/*300MA CLASSE A. - PROTECTOR DE SOBRETENSIONES TRANSITÒRIES TIPUS 2.	Rend.: 1,000		362,34	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	3,2807	/R x	29,57000	= 97,01000
				Subtotal:		97,01000	97,01000
Materials							
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	30,000	x	1,00000	= 30,00000
	CUADRE	u	QUADRE	235,330	x	1,00000	= 235,33000
				Subtotal:		265,33000	265,33000
				COST DIRECTE			362,34000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			362,34000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
D0701641	m3		MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	Rend.: 1,000		96,96	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h	MANOBRE ESPECIALISTA	1,000 /R x	24,69000 =	24,69000	
				Subtotal:		24,69000	24,69000
Maquinària							
	C1705600	h	FORMIGONERA DE 165 L	0,700 /R x	2,10000 =	1,47000	
				Subtotal:		1,47000	1,47000
Materials							
	B0111000	m3	AIGUA	0,200 x	1,62000 =	0,32000	
	B0512401	t	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,250 x	145,42000 =	36,36000	
	B0310020	t	SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS	1,630 x	20,78000 =	33,87000	
				Subtotal:		70,55000	70,55000
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,24690
				COST DIRECTE			96,95690
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			96,95690
P-163	DEP10000	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSIT PRFV ENTERRAT, TIPUS HORIZONTAL AQUARAIN 10000 DE AQUANBIENT O EQUIVALENT, DOTAT DE BOCA D'HOME DE 500 MM DE DIÀMETRE I RESPIRADOR DE 160 MM COL·LOCAT AMB TAPA. MESURES: - DIÀMETRE: 2000 MM - LONGITUD: 3700 MM - PES: 230 KG	Rend.: 1,000		6.186,12	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	4,9209 /R x	29,57000 =	145,51000	
				Subtotal:		145,51000	145,51000
Materials							
	DEPENT	u	DIPÒSIT SOTERRAT DE 10000 L	1,000 x	5.890,59000 =	5.890,59000	
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	150,020 x	1,00000 =	150,02000	
				Subtotal:		6.040,61000	6.040,61000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			6.186,12000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			6.186,12000	
P-164	DETLUV	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DETECTOR DE PLUJA REGULABLE ENTRE 5 L/M² I 20 L M/2, FORMAT PER CAMBRA DE DETECCIÓ, CONTACTES LLIURE DE POTENCIAL, ANELL DE REGULACIÓ.. FABRICAT EN POLÍMER RESISTENT A LA RADICACIÓ UV. FINS I TOT P.P. DE SOPORTACIÓ.	Rend.: 1,000		89,49	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,8201	/R x 29,57000 =	24,25000	
				Subtotal:		24,25000	24,25000
Materials							
	RAINDET	u	DETECTOR DE PLUJA	1,000	x 65,24000 =	65,24000	
				Subtotal:		65,24000	65,24000
			COST DIRECTE			89,49000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			89,49000	

P-165	DOPOTCO1	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUPORT COPLANAR MICRORAIL PER A FIXACIÓ HORITZONTAL A ESTRUCTURA DE 4 PANELLS FOTOVOLTAICS . • ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA D'ALUMINI 6005 D'ALTA RESISTÈNCIA ACOBLADA MITJANÇANT CARAGOLS D'ACER INOXIDABLE I CARAGOLS AUTOTALADRANTE ZINC – NIQUELADA AMB 1.000 HORES EN CAMBRA DE BOIRA SALINA • ELS MATERIALS QUE COMPONEN L'ESTRUCTURA GARANTEIXEN UNA RESISTÈNCIA EXCEPCIONAL A LA CORROSIÓ AMB EL PAS DEL TEMPS • EL KIT VE PREPARAT PER A UNA RÀPIDA INSTAL·LACIÓ, JA QUE TOTES LES PERFORACIONS PER A PERNS ESTAN PREMECANIZADAS I CONTROLADES PEL DEPARTAMENT DE QUALITAT PER A COMPLIR LES NORMES ISO • L'ESTRUCTURA ÉS ADAPTABLE AL MÒDUL FOTOVOLTAIC DE QUALSEVOL FABRICANT • AQUESTA ESTRUCTURA, JUNTAMENT AMB L'AMPLI VENTALL DE SUPORTS OFERT, POT COL·LOCAR-SE EN QUALSEVOL SUPERFÍCIE JA SIGUI TEULA, SOLERA DE FORMIGÓ, COBERTA METÀL·LICA, FAÇANA, CONTRAPESOS DE FORMIGÓ, ETC	Rend.: 1,000		146,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,6403	/R x	29,57000	= 48,50000
					Subtotal:		48,50000 48,50000
Materials							
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	3,000	x	1,00000	= 3,00000
	SOPOR2	u	SOPORT 07H8 O EQUIVALENT	1,000	x	94,61000	= 94,61000
					Subtotal:		97,61000 97,61000
			COST DIRECTE				146,11000
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				146,11000
P-166	E5ZFMP01	u	GÀRGOLA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, FORMADA PER PLACA DE 100X100 MM, I TUB DE SORTIDA DE 25 MM DE DIÀMETRE, 370 MM DE LONGITUD, COL·LOCADA EN FORATS DEIXATS PRÈVIAMENT EN MUR D'AMPIT DE FORMIGÓ, FIXADA MECÀNICAMENT A MUR I PREPARADA PER A RECEPCIÓ DE IMPERMEABILITZACIÓ.	Rend.: 1,000			126,57 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0127000	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,500	/R x	28,61000	= 14,31000
					Subtotal:		14,31000 14,31000
Materials							
	B5ZFMP01	u	GÀRGOLA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, FORMADA PER PLACA DE 100X100 MM, I TUB DE SORTIDA DE 25 MM DE DIÀMETRE, 370 MM DE LONGITUD	1,000	x	112,05000	= 112,05000
					Subtotal:		112,05000 112,05000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,21465
			COST DIRECTE				126,57465
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				126,57465
P-167	E81125A2	m2	ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, REMOLINAT	Rend.: 1,000			26,39 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	OFICIAL 1A PALETA	0,560	/R x	28,61000	= 16,02000
	A0140000	h	MANOBRE	0,340	/R x	23,88000	= 8,12000
					Subtotal:		24,14000 24,14000
Partides d'obra							
	D0701641	m3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,	0,017	x	96,96000	= 1,65000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
ELABORAT A L'OBRA				
			Subtotal:	1,650001,65000
			DESPESES AUXILIARS2,50 %	0,60350
			COST DIRECTE	26,39350
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	26,39350

P-168	E811SS01	m2	ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, REMOLINAT, INCLOENT ARMADURA PER A ARREBOSSATS, AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC DE 4X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 730 G/M2 A ARESTES, CANTONADES, CANVIS DE MATERIAL DE SUPORT I EN TOTS ELS PUNTS ON DETERMINI LA DF	Rend.: 1,000	15,57	€

		Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0122000	h	OFICIAL 1A PALETA	0,250 /R x	28,61000 =	7,15000
	A0140000	h	MANOBRE	0,150 /R x	23,88000 =	3,58000
				Subtotal:	10,73000	10,73000
Partides d'obra						
	D0701641	m3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,019 x	96,96000 =	1,84000
	E8Z1A1JU	m2	ARMADURA PER A ARREBOSSATS, AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC DE 4X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 730 G/M2	0,500 x	5,45000 =	2,73000
				Subtotal:	4,57000	4,57000
				DESPESES AUXILIARS2,50 %		0,26825
				COST DIRECTE		15,56825
				DESPESES INDIRECTES0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,56825

P-169	E82C1T1J	m2	ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT SENSE ESMALTAR NI POLIR DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, D'1 A 5 PECES/M2, PREU ALT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000	44,21	€

		Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0140000	h	MANOBRE	0,100 /R x	23,88000 =	2,39000
	A0127000	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,300 /R x	28,61000 =	8,58000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				10,97000			10,97000
Materials							
	B05A2203	kg	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN 13888, DE COLOR	0,705	x	0,91000 =	0,64000
	B0711024	kg	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE SEGONS NORMA UNE-EN 12004	4,9028	x	0,96000 =	4,71000
	B0FH5192	m2	RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT SENSE ESMALTAR NI POLIR DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, D'1 A 5 PECES/M2, PREU ALT, GRUP BIA (UNE-EN 14411)	1,100	x	25,11000 =	27,62000
Subtotal:				32,97000			32,97000
DESPESES AUXILIARS				2,50	%		0,27425
COST DIRECTE							44,21425
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							44,21425
E8Z1A1JU	m2		ARMADURA PER A ARREBOSSATS, AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC DE 4X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 730 G/M2	Rend.: 1,000			5,45 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	MANOBRE	0,030	/R x	23,88000 =	0,72000
	A0122000	h	OFICIAL 1A PALETA	0,060	/R x	28,61000 =	1,72000
Subtotal:						2,44000	2,44000
Materials							
	B8Z101JU	m2	MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC, DE DIMENSIONS 4X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 730 G/M2	1,020	x	2,91000 =	2,97000
Subtotal:						2,97000	2,97000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,03660
COST DIRECTE							5,44660
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							5,44660
P-170	E9U381AY	m	SÓCOL DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000			9,08 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0137000	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,020	/R x	25,40000 =	0,51000
	A0127000	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,100	/R x	28,61000 =	2,86000
Subtotal:						3,37000	3,37000

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B0711024	kg	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE SEGONS NORMA UNE-EN 12004	0,525	x	0,96000	=	0,50000
	B05A2203	kg	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN 13888, DE COLOR	0,100	x	0,91000	=	0,09000
	B9U381A0	m	SÒCOL DE RAJOLA GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA	1,020	x	4,97000	=	5,07000
				Subtotal:				5,66000
								5,66000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,05055
				COST DIRECTE				9,08055
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,08055
P-171	E9U3SC01	m	SÒCOL EN MITJA CANYA DE RAJOLA CERÀMICA ESMALTADA MAT, DE 5 CM DE RADI, AMB PECES ESPECIALS DE CERÀMICA ESMALTADA DE MITJA CANYA, DE 20X6 CM COL·LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888), INCLOENT FORMACIÓ DE MITJA CANYA AMB MORTER DE CIMENT.	Rend.: 1,000				20,20 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0137000	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,020	/R x	25,40000	=	0,51000
	A0127000	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,100	/R x	28,61000	=	2,86000
				Subtotal:				3,37000
								3,37000
Materials								
	B0FJA-102U	u	PEÇA ESPECIAL DE CERÀMICA ESMALTADA PREU ALT DE MITJA CANYA, DE 20X6 CM	5,100	x	1,12000	=	5,71000
	B0711024	kg	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE SEGONS NORMA UNE-EN 12004	0,525	x	0,96000	=	0,50000
	B05A2203	kg	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN 13888, DE COLOR	0,100	x	0,91000	=	0,09000
				Subtotal:				6,30000
								6,30000
Partides d'obra								
	E9UZPT01	m	MITJA CANYA DE RADI 6 CM, FETA AMB MORTER DE CIMENT	1,000	x	10,48000	=	10,48000
				Subtotal:				10,48000
								10,48000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,05055
				COST DIRECTE				20,20055
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				20,20055



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-172	E9UZPT01	m	MITJA CANYA DE RADÍ 6 CM, FETA AMB MORTER DE CIMENT	Rend.: 1,000		10,48	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	OFICIAL 1A PALETA	0,250 /R x	28,61000 =	7,15000	
	A0140000	h	MANOBRE	0,125 /R x	23,88000 =	2,99000	
				Subtotal:		10,14000	10,14000
Partides d'obra							
	D0701641	m3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,002 x	96,96000 =	0,19000	
				Subtotal:		0,19000	0,19000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,15210
				COST DIRECTE			10,48210
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,48210

P-173	EABGSC01	u	PORTA FE03 1B 84X240 CM METÀL·LICA SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE MIDES DE PAS DE 84X240 CM, ANTIVANDÀLICA, FORMADA PER: - PORTA METÀL·LICA D'UNA FULLA BATENT DE 38 MM DE GRUIX FORMADA PER ESTRUCTURA INTERIOR TUBULAR D'ACER, FOLRADA A LES DUES CARES AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 0,5 MM DE GRUIX, I REBLERT INTERIOR AMB ESCUMA DE POLIURETÀ. - MARC AMB PERFIL CONFORMAT D'ACER AMB GARRES PER A ANCORATGE A OBRA - 3 FRONTISSES SOLDADES AL SETGE I REBLÓ A LA FULLA - PANY EMBOTIT DE TANCAMENT A UN PUNT, CILINDRE DE LLAUTÓ AMB CLAU, ESCUTS I MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA DE PROTECCIÓ QUADRADA - TOPALL TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'Hauràn DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.	Rend.: 1,000		577,38	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012F000	h	OFICIAL 1A MANYÀ	2,000 /R x	29,06000 =	58,12000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			58,12000	58,12000
Materials								
	BAZGC360	u	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU MITJÀ	1,000	x	27,78000	=	27,78000
	BABGSC01	u	PORTA FE03 1B 84X210 CM METÀL·LICA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	1,000	x	423,24000	=	423,24000
				Subtotal:			451,02000	451,02000
Partides d'obra								
	P89F-4VW0	m2	PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT	3,530	x	18,92000	=	66,79000
				Subtotal:			66,79000	66,79000
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		1,45300
				COST DIRECTE				577,38300
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				577,38300

P-174	EABGSC02	u	PORTA FE06 2B 210X240 CM METÀL·LICA SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE PORTA PER DE MIDES 210X240 CM, ANTIVANDÀLICA, FORMADA PER: - PORTA METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS DE 38 MM DE GRUIX FORMADA PER ESTRUCTURA INTERIOR TUBULAR D'ACER, FOLRADA A LES DUES CARES AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 0,5 MM DE GRUIX, I REBLERT INTERIOR AMB ESCUMA DE POLIURETÀ. - MARC AMB PERFIL CONFORMAT D'ACER AMB GARRES PER A ANCORATGE A OBRA - 3 FRONTISSES PER FULLA SOLDADES AL SETGE I REBLÓ A LA FULLA - PANY EMBOTIT DE TANCAMENT A UN PUNT, CILINDRE DE LLAUTÓ AMB CLAU, ESCUTS I MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA DE PROTECCIÓ QUADRADA - TANCAMENT TIPUS PASSADOR A FULLA PASSIVA - TOPALL TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀ DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.	Rend.: 1,000			1.354,61	€

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A012F000	h	OFICIAL 1A MANYÀ	4,000 /R x	29,06000 = 116,24000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	116,24000	116,24000	
Materials							
	BAZGA370	u	FERRAMENTA PER A PORTA D'EXTERIOR, PREU MITJÀ, AMB DUES FULLES BATENTS	2,000	x 41,01000 =	82,02000	
	BABGSC02	u	PORTA FE05 2B 190X219 CM METÀL·LICA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	1,000	x 986,94000 =	986,94000	
				Subtotal:	1.068,96000	1.068,96000	
Partides d'obra							
	P89F-4VW0	m2	PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT	8,800	x 18,92000 =	166,50000	
				Subtotal:	166,50000	166,50000	
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %	2,90600	
				COST DIRECTE		1.354,60600	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.354,60600	

P-175	EABGSC03	u	PORTA FE07 2B 160X210 CM METÀL·LICA SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE MIDES 160X210 CM, ANTIVANDÀLICA, FORMADA PER: - PORTA METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS DE 38 MM DE GRUIX FORMADA PER ESTRUCTURA INTERIOR TUBULAR D'ACER, FOLRADA A LES DUES CARES AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 0,5 MM DE GRUIX, I REBLERT INTERIOR AMB ESCUMA DE POLIURETÀ. - MARC AMB PERFIL CONFORMAT D'ACER AMB GARRES PER A ANCORATGE A OBRA - 3 FRONTISSES PER FULLA SOLDADES AL SETGE I REBLÓ A LA FULLA - PANY EMBOTIT DE TANCAMENT A UN PUNT, CILINDRE DE LLAUTÓ AMB CLAU, ESCUTS I MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA DE PROTECCIÓ QUADRADA - TANCAMENT TIPUS PASSADOR A FULLA PASSIVA - TOPALL TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀ DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.	Rend.: 1,000	1.077,91	€

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A012F000	h	OFICIAL 1A MANYÀ	2,000 /R x 29,06000 =	58,12000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 111

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			58,12000	58,12000
Materials								
	BAZGC360	u	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU MITJÀ	1,000	x	27,78000	=	27,78000
	BABGSC03	u	PORTA FE07 1B 84X219 CM METÀL·LICA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	1,000	x	923,77000	=	923,77000
				Subtotal:			951,55000	951,55000
Partides d'obra								
	P89F-4VW0	m2	PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT	3,530	x	18,92000	=	66,79000
				Subtotal:			66,79000	66,79000
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		1,45300
				COST DIRECTE				1.077,91300
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.077,91300

P-176	EABGSC04	u	PORTA FI11 1B 84X240 CM METÀL·LICA EI2-60 SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE PORTA DE MIDES DE 84X240 CM, ANTIVANDÀLICA I TALLAFOCS EI2-60-C5, FORMADA PER: - PORTA TALLAFOCS DE D'UNA FULLA BATENT, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 1634-1, DE 45 MM DE GRUIX, FORMADA PER DUES XAPES D'ACER GALVANITZAT DE 0.8 MM DE GRUIX, PLEGADES, ACOBLADES I MUNTADES, AMB INTERIOR REBLERT DE LLANA DE ROCA D'ALTA DENSITAT - MARC AMB PERFIL CONFORMAT D'ACER GALVANITZAT DE 1,5 MM DE GRUIX AMB JUNTA INTUMESCENT I GARRES D'ANCORATGE A OBRA- 3 FRONTISSES SOLDADAES AL SETGE I REBLÓ A LA FULLA - PANY EMBOTIT DE TANCAMENT A UN PUNT, CILINDRE DE LLAUTÓ AMB CLAU, ESCUTS I MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA DE PROTECCIÓ QUADRADA - TOPALL TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀ DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.	Rend.: 1,000			640,87	€

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A012F000	h	OFICIAL 1A MANYÀ	2,000 /R x 29,06000 =	58,12000
		Subtotal:		58,12000	58,12000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BAZGC360	u	FERRAMENTA PER A PORTA D'INTERIOR D'UNA FULLA BATENT, DE PREU MITJÀ	1,000	x	27,78000	=	27,78000
	BABGSC04	u	PORTA FE03 1B 84X210 CM METÀL·LICA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	1,000	x	486,73000	=	486,73000
				Subtotal:				514,51000
								514,51000
Partides d'obra								
	P89F-4VW0	m2	PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT	3,530	x	18,92000	=	66,79000
				Subtotal:				66,79000
								66,79000
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%	1,45300
				COST DIRECTE				640,87300
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				640,87300

P-177	EABGSC12	m	BARANA S04 ACER SUBMINISTRAMENT I COLOCACIO DE BARANA DE 90 CM D'ALÇADA, D'ACER, FORMADA PER: - MUNTANTS VERTICALS COL·LOCATS CADA 100 CM AMB PERFILS TUBULARS DE 50X70 MM ANCORADA A PAVIMENT AMB DAU DE MORTER O FORMIGÓ - PASSAMA SUPERIOR I TRAVESSER INTERMIG AMB TUB D'ACER DE 30X70 MM TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DOS D'ACABAT A L'ESMALT SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	Rend.: 1,000	57,55	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012F000	h	OFICIAL 1A MANYÀ	0,300	/R x	29,06000	=	8,72000	
	A013F000	h	AJUDANT MANYÀ	0,300	/R x	25,50000	=	7,65000	
				Subtotal:				16,37000	16,37000
Materials									
	BABGSC12	m	BARANA BA-06 GRADES SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	0,000	x	65,24000	=	0,00000	
				Subtotal:				0,00000	0,00000
Partides d'obra									
	P894-4V9F	m2	PINTAT DE BARANA I REIXA D'ACER DE PLANXA, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT	2,000	x	20,59000	=	41,18000	
				Subtotal:				41,18000	41,18000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				57,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				57,55000

P-178	EABGASC01	u	FUSTERIA TIPUS FE01 AL 2B+2F 695X320 CM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FUSTERIA EXTERIOR DE 695 CM DE LONGITUT I 320 CM D'ALÇADA, COMPOSTA PER: - PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 180X280 CM - DUES TARGES LATERALS FIXES DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS D'ESPECEJAMENT - TARJA SUPERIOR FIXA AMB PANELL SANDWICH D'ALUMINI. I FORMADA PER - BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT 60X20 MM - PERFILERIA D'ALUMINI LACAT COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, TIPUS CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL O EQUIVALENT, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA CLASE E1800 D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ACABAT LACAT COLOR RAL A DEFINIR PER LA DF, AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ I DOBLE CAPA D'ACABAT AMB GRUIX, I QUALITAT DEL PROCÉS GARANTIT PEL SEGELL QUALICOAT. - ENVIDRAMENT AMB VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600 - MANETA, FRONTISSES I FERRATGES DE PENJAR I OBERTURA HOMOLOGATS AMB LA SÈRIE SUBMINISTRADA, AMB MANETA I FRONTISSES DEL MATEIX COLOR QUE LA RESTA DE LA PERFILERIA - TANCAMENT MITJANÇANT PANY I CLAU - TIRADORS INTERIORS I EXTERIORS AMB TUB D'ACER INOXIDABLE. - JUNTES D'ENVIDRAMENT D'EPDM - CARGOLS I FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE - ELEMENTS D'ESTANQUEITAT - SEGELLAT ENTRE MARC I PREMARCS MITJANÇANT CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESIVA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRESSADA, DE 10 MM DE GRUIX - SEGELLAT DE JUNT DE FUSTERIES AMB EL BUIT D'OBRA, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ - VINILS DE SENYALITZACIÓ SEGONS DISSENY DE LA DF INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS	Rend.: 1,000	8.063,27	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			PER AL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS I/O PROPIETATS ACÚSTIQUES I TÈRMIQUES DESCRITES EN PROJECTE. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ, MITJANS AUXILIARS I ELEMENTS NECESSARIS PER AL CORRECTE MUNTATGE DE L'UNITAT D'OBRA SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.					
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	15,000	/R x	25,40000	=	381,00000
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	15,000	/R x	29,57000	=	443,55000
	A0F-0010	h	OFICIAL 1A VIDRIER	15,000	/R x	27,79000	=	416,85000
				Subtotal:			1.241,40000	1.241,40000
Materials								
	BAF6-1VEB	m2	FULLA FIXA D'ALUMINI LACAT BLANC, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, PER A COL·LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER A UN BUIT D'OBRA DE 5,25 A 7,99 M2 DE SUPERFÍCIE, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	18,360	x	140,59000	=	2.581,23000
	BAZ4-SC01	u	JOC DE MANETES, ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA GRAN, DE PREU ALT	4,000	x	70,78000	=	283,12000
	BAF5-137F	m2	PORTA D'ALUMINI LACAT BLANC, PER A COL·LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA DE 5,25 A 6,24 M2, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT	6,440	x	251,64000	=	1.620,56000
	BAN6-1WGT	m	BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ 60X20 MM	22,200	x	5,37000	=	119,21000
	BB91-SC01	m2	VINIL AUTOADHESIU AMB DIFERENTS PICTOGRAMES	2,000	x	59,66000	=	119,32000
	B7J50010	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,376	x	24,69000	=	9,28000
	BC11-2SK9	m2	VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600	24,300	x	82,96000	=	2.015,93000
	B7J5PT01	m	CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESICA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRESSADA, DE 10 MM DE GRUIX	22,200	x	1,90000	=	42,18000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	6.790,83000
			6.790,83000	
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
				31,03500
			COST DIRECTE	8.063,26500
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %
				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8.063,26500

P-179	EABGASC02	u	FUSTERIA TIPUS FE02 AL 2B+2F 695X320 CM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FUSTERIA EXTERIOR DE 695 CM DE LONGITUT I 320 CM D'ALÇADA, COMPOSTA PER: - PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 180X280 CM - DUES TARGES LATERALS FIXES DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS D'ESPECEJAMENT - TARJA SUPERIOR FIXA AMB PANELL SANDWICH D'ALUMINI. I FORMADA PER - BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT 60X20 MM - PERFILERIA D'ALUMINI LACAT COL.LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, TIPUS CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL O EQUIVALENT, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA CLASE E1800 D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ACABAT LACAT COLOR RAL A DEFINIR PER LA DF, AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ I DOBLE CAPA D'ACABAT AMB GRUIX, I QUALITAT DEL PROCÉS GARANTIT PEL SEGELL QUALICOAT. - ENVIDRAMENT AMB VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600 - MANETA, FRONTISSES I FERRATGES DE PENJAR I OBERTURA HOMOLOGATS AMB LA SÈRIE SUBMINISTRADA, AMB MANETA I FRONTISSES DEL MATEIX COLOR QUE LA RESTA DE LA PERFILERIA - TANCAMENT MITJANÇANT PANY I CLAU - TIRADORS INTERIORS I EXTERIORS AMB TUB D'ACER INOXIDABLE. - JUNTES D'ENVIDRAMENT D'EPDM - CARGOLS I FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE - ELEMENTS D'ESTANQUEITAT - SEGELLAT ENTRE MARC I PREMARCS MITJANÇANT CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESIVA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRIMIDA, DE 10 MM DE GRUIX - SEGELLAT DE JUNT DE FUSTERIES AMB EL BUIT D'OBRA, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ	Rend.: 1,000	8.063,27	€



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
- VINILS DE SENYALITZACIÓ SEGONS DISSENY DE LA DF INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS I/O PROPIETATS ACÚSTIQUES I TÈRMIQUES DESCRITES EN PROJECTE. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ, MITJANS AUXILIARS I ELEMENTS NECESSARIS PER AL CORRECTE MUNTATGE DE L'UNITAT D'OBRA SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.								
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	15,000	/R x	25,40000	=	381,00000
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	15,000	/R x	29,57000	=	443,55000
	A0F-0010	h	OFICIAL 1A VIDRIER	15,000	/R x	27,79000	=	416,85000
				Subtotal:			1.241,40000	1.241,40000
Materials								
	BB91-SC01	m2	VINIL AUTOADHESIU AMB DIFERENTS PICTOGRAMES	2,000	x	59,66000	=	119,32000
	BAF6-1VEB	m2	FULLA FIXA D'ALUMINI LACAT BLANC, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, PER A COL·LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER A UN BUIT D'OBRA DE 5,25 A 7,99 M2 DE SUPERFÍCIE, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	18,360	x	140,59000	=	2.581,23000
	B7J5PT01	m	CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESICA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRESSADA, DE 10 MM DE GRUIX	22,200	x	1,90000	=	42,18000
	BC11-2SK9	m2	VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600	24,300	x	82,96000	=	2.015,93000
	B7J50010	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,376	x	24,69000	=	9,28000
	BAN6-1WGT	m	BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ 60X20 MM	22,200	x	5,37000	=	119,21000
	BAZ4-SC01	u	JOC DE MANETES, ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), AMB PLACA GRAN, DE PREU ALT	4,000	x	70,78000	=	283,12000
	BAF5-137F	m2	PORTA D'ALUMINI LACAT BLANC, PER A COL·LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB	6,440	x	251,64000	=	1.620,56000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA DE 5,25 A 6,24 M2, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT	
			Subtotal:	6.790,83000 6.790,83000
			DESPESES AUXILIARS 2,50 %	31,03500
			COST DIRECTE	8.063,26500
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8.063,26500

P-180	EABGASC03	u	FINESTRA MOSTRADOR M01 2C+2F 525X150 CM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FUSTERIA EXTERIOR DE 525 CM DE LONGITUT I DUES ALÇADES, DE 120 I 150 CM, COMPOSTA PER: - DUES FULLES CORREDISSES - DUES TARJES FIXES - TARJA FIXA INFERIOR I FORMADA PER - BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT 60X20 MM - PERFILERIA D'ALUMINI LACAT COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, TIPUS CORTIZO O EQUIVALENT, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA CLASE E1800 D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ACABAT LACAT COLOR RAL A DEFINIR PER LA DF, AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ I DOBLE CAPA D'ACABAT AMB GRUIX, I QUALITAT DEL PROCÉS GARANTIT PEL SEGELL QUALICOAT. - ENVIDRAMENT AMB VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600 - MANETA, FRONTISSES I FERRATGES DE PENJAR I OBERTURA HOMOLOGATS AMB LA SÈRIE SUBMINISTRADA, AMB MANETA I FRONTISSES DEL MATEIX COLOR QUE LA RESTA DE LA PERFILERIA - JUNTES D'ENVIDRAMENT D'EPDM - CARGOLS I FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE - ELEMENTS D'ESTANQUEITAT - TANCAMENT AMB PANY I CLAU - SEGELLAT ENTRE MARC I PREMARCS MITJANÇANT CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESIVA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRIMIDA, DE 10 MM DE GRUIX - SEGELLAT DE JUNT DE FUSTERIES AMB EL BUIT D'OBRA, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ - VINILS DE SENYALITZACIÓ SEGONS DISSENY DE LA DF INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS I/O	Rend.: 1,000	2.494,21	€



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
PROPIETATS ACÚSTIQUES I TÈRMIQUES DESCRITES EN PROJECTE. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ, MITJANS AUXILIARS I ELEMENTS NECESSARIS PER AL CORRECTE MUNTATGE DE L'UNITAT D'OBRA SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.								
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	5,000	/R x	29,57000 =	147,85000	
	A0F-0010	h	OFICIAL 1A VIDRIER	5,000	/R x	27,79000 =	138,95000	
	A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	5,000	/R x	25,40000 =	127,00000	
				Subtotal:			413,80000	413,80000
Materials								
	BAN6-1WGT	m	BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ 60X20 MM	13,500	x	5,37000 =	72,50000	
	BAF5-137F	m2	PORTA D'ALUMINI LACAT BLANC, PER A COL·LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES BATENTS, PER A UN BUIT D'OBRA DE 5,25 A 6,24 M2, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT	3,120	x	251,64000 =	785,12000	
	BC11-2SK9	m2	VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600	6,690	x	82,96000 =	555,00000	
	BAF6-1VEB	m2	FULLA FIXA D'ALUMINI LACAT BLANC, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, PER A COL·LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER A UN BUIT D'OBRA DE 5,25 A 7,99 M2 DE SUPERFÍCIE, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	3,610	x	140,59000 =	507,53000	
	B7J50010	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,200	x	24,69000 =	4,94000	
	B7J5PT01	m	CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESICA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRIMIDA, DE 10 MM DE GRUIX	13,500	x	1,90000 =	25,65000	
	BB91-SC01	m2	VINIL AUTOADHESIU AMB DIFERENTS PICTOGRAMES	2,000	x	59,66000 =	119,32000	
				Subtotal:			2.070,06000	2.070,06000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 10,34500
			COST DIRECTE	2.494,20500
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.494,20500

P-181	EABGASC04	u	FUSTERIA TIPUS FE13 AL 1B+2F 305X320 CM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FUSTERIA EXTERIOR DE 305 CM DE LONGITUT I 320 CM D'ALÇADA, COMPOSTA PER: - PORTA DE D'UNA FULLA BATENT DE 100X280 CM - TARJA LATERAL FIXA DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS D'ESPECEJAMENT - TARJA SUPERIOR FIXA AMB PANELL SANDWICH D'ALUMINI. I FORMADA PER - BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT 60X20 MM - PERFILERIA D'ALUMINI LACAT COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, TIPUS CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL O EQUIVALENT, AMB TRENCAAMENT DE PONT TÈRMIC, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA CLASSE E1800 D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ACABAT LACAT COLOR RAL A DEFINIR PER LA DF, AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ I DOBLE CAPA D'ACABAT AMB GRUIX, I QUALITAT DEL PROCÉS GARANTIT PEL SEGELL QUALICOAT. - ENVIDRAMENT AMB VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600 - MANETA, FRONTISSES I FERRATGES DE PENJAR I OBERTURA HOMOLOGATS AMB LA SÈRIE SUBMINISTRADA, AMB MANETA I FRONTISSES DEL MATEIX COLOR QUE LA RESTA DE LA PERFILERIA - MECANISME DE TANCAMENT INTERIOR MITJANÇANT PANY I CLAU - TIRADORS INTERIORS I EXTERIORS AMB TUB D'ACER INOXIDABLE. - JUNTES D'ENVIDRAMENT D'EPDM - CARGOLS I FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE - ELEMENTS D'ESTANQUEITAT - SEGELLAT ENTRE MARC I PREMARCS MITJANÇANT CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESIVA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRIMIDA, DE 10 MM DE GRUIX - SEGELLAT DE JUNT DE FUSTERIES AMB EL BUIT D'OBRA, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ - VINILS DE SENYALITZACIÓ SEGONS DISSENY DE LA DF	Rend.: 1,000	2.446,41	€



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS I/O PROPIETATS ACÚSTIQUES I TÈRMIQUES DESCRITES EN PROJECTE. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ, MITJANS AUXILIARS I ELEMENTS NECESSARIS PER AL CORRECTE MUNTATGE DE L'UNITAT D'OBRA SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.					
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	5,000 /R x	25,40000	=	127,00000	
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	5,000 /R x	29,57000	=	147,85000	
	A0F-0010	h	OFICIAL 1A VIDRIER	5,000 /R x	27,79000	=	138,95000	
				Subtotal:			413,80000	413,80000
Materials								
	BB91-SC01	m2	VINIL AUTOADHESIU AMB DIFERENTS PICTOGRAMES	1,000 x	59,66000	=	59,66000	
	B7J5PT01	m	CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESICA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRESSA, DE 10 MM DE GRUIX	17,000 x	1,90000	=	32,30000	
	B7J50010	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,300 x	24,69000	=	7,41000	
	BAF6-1VEB	m2	FULLA FIXA D'ALUMINI LACAT BLANC, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, PER A COL·LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, PER A UN BUIT D'OBRA DE 5,25 A 7,99 M2 DE SUPERFÍCIE, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 9A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	3,810 x	140,59000	=	535,65000	
	BAN6-1WGT	m	BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ 60X20 MM	17,000 x	5,37000	=	91,29000	
	BAF3-1TAB	m2	FINESTRA D'ALUMINI LACAT BLANC, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, PER A COL·LOCAR SOBRE BASTIMENT DE BASE, AMB DUES FULLES CORREDISSES, PER A UN BUIT D'OBRA D'1,05 A 1,49 M2 DE SUPERFÍCIE, ELABORADA AMB PERFILS DE PREU ALT, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 3 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 7A D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, SENSE PERSIANA	3,300 x	215,48000	=	711,08000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BC11-2SK9	m2	VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600	7,050	x	82,96000	=	584,87000
				Subtotal:		2.022,26000		2.022,26000
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		10,34500
				COST DIRECTE				2.446,40500
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.446,40500

P-182	EAQDSC01	u	PORTA FE08 1B 80X219 CM FENÒLICA SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE GRUIX, DE MIDES 80X219 CM FORMADA PER: - FULLA BATENT FENOLICA, CONSTRUÏDA EN FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM), AMB DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE EXTRUIT D'ALTA DENSITAT IGNÍFUG I HIDRÒFUG, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC DE 25 MM. - PREMARC DE FUSTA DE PI COL.LOCAT DE GRUIX SEGONS PARET DE BASE - MARC DE FUSTA FOLRAT AMB TAULER FENÒLIC - TAPETES DE 10 CM D'AMPLADA - 4 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE PER PORTA - MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA QUADRADA DE 18X18 CM. - TANCAMENT SILENCIÓS AMB CINTA DE GOMA NE DEOPRÈ EXTRUSIONATDE BOLA - PANY AMB MESTREJAMENT DE CLAUS DE 3 NIVELLS - TOPALL CROMAT - SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.	Rend.: 1,000	937,21	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A012A000	h	OFICIAL 1A FUSTER	2,500 /R x	29,12000 =	72,80000	
A013A000	h	AJUDANT FUSTER	2,500 /R x	25,60000 =	64,00000	
			Subtotal:		136,80000	136,80000
Materials						
BAQ1SC01	u	PORTA FE08 1B 80X219 CM FENÒLICA SEGONS DESCRIPCIO GENERICA DE LA PARTIDA	1,000 x	800,41000 =	800,41000	
			Subtotal:		800,41000	800,41000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NUM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				COST DIRECTE				937,21000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				937,21000	
P-183	EAQDSC02	u	PORTA FE09 1B 90X219 CM FENÒLICA SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE GRUIX, DE MIDES 90X219 CM FORMADA PER: - FULLA BATENT FENOLICA, CONSTRUÏDA EN FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM), AMB DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE EXTRUIT D'ALTA DENSITAT IGNÍFUG I HIDRÒFUG, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC DE 25 MM. - REMARC DE FUSTA DE PI COL·LOCAT DE GRUIX SEGONS PARET DE BASE - MARC DE FUSTA FOLRAT AMB TAULER FENOLIC - TAPETES DE 10 CM D'AMPLADA - 4 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE PER PORTA - MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA QUADRADA DE 18X18 CM. - TANCAMENT SILENCIÓS AMB CINTA DE GOMA NE DEOPRÈ EXTRUSIONATDE BOLA - PANY AMB MESTREJAMENT DE CLAUS DE 3 NIVELLS - TOPALL CROMAT - SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.	Rend.: 1,000		1.037,26		€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012A000	h	OFICIAL 1A FUSTER	2,500	/R x	29,12000	=	72,80000	
	A013A000	h	AJUDANT FUSTER	2,500	/R x	25,60000	=	64,00000	
				Subtotal:				136,80000	136,80000
Materials									
	BAQ1SC02	u	PORTA FE09 1B 90X219 CM FENÒLICA SEGONS DESCRIPCIO GENERICA DE LA PARTIDA	1,000	x	900,46000	=	900,46000	
				Subtotal:				900,46000	900,46000
				COST DIRECTE				1.037,26000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.037,26000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P-184	EARASC01	u	PORTA FE05 1C 140X320 CM METÀL·LICA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA DE MIDES TOTALS 140X320 CM, FORMADA PER: - MUNTANTS LATERALS AMB TUB D'ACER 60X100X3 MM - UNA FULLA CORREDERA EXTERIOR DE 140X320 CM, AMB ESTRUCTURA INTERIOR AMB PERFIL TUBULARS D'ACER DE 40X40X3 MM SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE, FOLRADES PER LA CARA EXTERIOR AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT 0.8 MM DE GRUIX I REBLERTA INTERIORMENT AMB ESCUMA DE POLIURETÀ - FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER DOBLE GUIA D'ACER GALVANITZAT TIPUS KLEIN K150 O EQUIVALENT, CARROS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ, MUNTADA ALS PARAMENTS DE SUPORT I A LA PORTA - TIRADORS EXTERIORS I INTERIORS AMB TUB D'ACER DE 30 MM DE DIAMETRE - PANY I CLAU TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀ DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.	Rend.: 1,000	1.992,98	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012F000	h	OFICIAL 1A MANYÀ	5,000 /R x	29,06000 =	145,30000
	A013F000	h	AJUDANT MANYÀ	5,000 /R x	25,50000 =	127,50000
				Subtotal:	272,80000	272,80000
Materials						
	BAFAFI06	u	PORTA FE05 1C 160X300 CM METÀL·LICA SEGONS DESCRIPCIO GENERICA DE LA PARTIDA	1,000 x	1.390,13000 =	1.390,13000
				Subtotal:	1.390,13000	1.390,13000
Partides d'obra						
	P89F-4VW0	m2	PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT	10,240 x	18,92000 =	193,74000
	EAZGH3G0	u	FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER GUIA D'ACER GALVANITZAT DE 3 M, LLARG, PER A UNA PORTA DE PES MÀXIM DE 300 KG, 2 CARROS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ, MUNTADA ALS PARAMENTS DE SUPORT I A LA PORTA	1,000 x	136,31000 =	136,31000
				Subtotal:	330,05000	330,05000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 124

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	1.992,98000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.992,98000

P-185	EARASC11	u	PORTA FE12 2C 460X320 CM METÀL·LICA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA DE MIDES TOTALS 460X320 CM, FORMADA PER: - MUNTANTS LATERALS AMB TUB D'ACER 60X100X3 MM - DUES FULLES CORREDERES EXTERIOR DE 230X320 CM CADASCUNA, AMB ESTRUCTURA INTERIOR AMB PERFIL TUBULARS D'ACER DE 40X40X3 MM SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE, FOLRADES PER LA CARA EXTERIOR AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT 0.8 MM DE GRUIX I REBLERTA INTERIORMENT AMB ESCUMA DE POLIURETÀ - FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER DOBLE GUIA D'ACER GALVANITZAT TIPUS KLEIN K150 O EQUIVALENT, CARROS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ, MUNTADA ALS PARAMENTS DE SUPORT I A LA PORTA - TIRADORS EXTERIORS I INTERIORS AMB TUB D'ACER DE 30 MM DE DIAMETRE - PANY I CLAU TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀ DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.	Rend.: 1,000	5.203,88	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A012F000	h	OFICIAL 1A MANYÀ	9,000 /R x	29,06000 =	261,54000	
A013F000	h	AJUDANT MANYÀ	9,000 /R x	25,50000 =	229,50000	
			Subtotal:		491,04000	491,04000
Materials						
BAFAFI07	u	PORTA FE05 1C 160X300 CM METÀL·LICA SEGONS DESCRIPCIO GENERICA DE LA PARTIDA	1,000 x	3.735,90000 =	3.735,90000	
			Subtotal:		3.735,90000	3.735,90000
Partides d'obra						
P89F-4VW0	m2	PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT	29,440 x	18,92000 =	557,00000	
PAZ2-BTIO	u	FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER GUIA D'ACER GALVANITZAT DE 5 M, LLARG, PER A UNA PORTA DE PES MÀXIM DE 500 KG, 2 CARROS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA	2,000 x	209,97000 =	419,94000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ, MUNTADA ALS PARAMENTS DE SUPORT I A LA PORTA	
			Subtotal:	976,94000 976,94000
			COST DIRECTE	5.203,88000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5.203,88000

P-186	EARASC22	u	PORTA FE14 1C 230X320 CM METÀLLICA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA DE MIDES TOTALES 230X320 CM, FORMADA PER: - MUNTANTS LATERALS AMB TUB D'ACER 60X100X3 MM - UNA FULLA CORREDERA EXTERIOR DE 210X320 CM, AMB ESTRUCTURA INTERIOR AMB PERFIL TUBULARS D'ACER DE 40X40X3 MM SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE, FOLRADES PER LA CARA EXTERIOR AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT 0.8 MM DE GRUIX I REBLERTA INTERIORMENT AMB ESCUMA DE POLIURETÀ - FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER DOBLE GUIA D'ACER GALVANITZAT TIPUS KLEIN K150 O EQUIVALENT, CARROS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ, MUNTADA ALS PARAMENTS DE SUPORT I A LA PORTA - TIRADORS EXTERIORS I INTERIORS AMB TUB D'ACER DE 30 MM DE DIAMETRE - PANY I CLAU TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀ DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.	Rend.: 1,000	2.427,40	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A013F000	h	AJUDANT MANYÀ	5,000 /R x	25,50000 =	127,50000
	A012F000	h	OFICIAL 1A MANYÀ	5,000 /R x	29,06000 =	145,30000
			Subtotal:		272,80000	272,80000
Materials						
	BAFAFE14	u	PORTA FE14 1C 210X300 CM METÀL.LICA SEGONS DESCRIPCIO GENERICA DE LA PARTIDA	1,000 x	1.824,55000 =	1.824,55000
			Subtotal:		1.824,55000	1.824,55000
Partides d'obra						
	P89F-4VW0	m2	PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT	10,240 x	18,92000 =	193,74000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	EAZGH3G0	u	FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER GUIA D'ACER GALVANITZAT DE 3 M, LLARG, PER A UNA PORTA DE PES MÀXIM DE 300 KG, 2 CARROS PER A SUSPENSÍO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ, MUNTADA ALS PARAMENTS DE SUPORT I A LA PORTA	1,000	x	136,31000	= 136,31000
				Subtotal:		330,05000	330,05000
				COST DIRECTE			2.427,40000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.427,40000

P-187	EASAPI3F	u	PORTA FE04 1B 80X220 CM FENÒLICA EI60 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ PORTA LLISA DE MIDES 80X210 CM, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESISTÈNCIA AL FOC EI2-60-C5, FORMADA PER: - FULLA TIPUS SANDWICH DE 46 MM DE GRUIX RF60, AMB BASTIDOR PERIMETRAL DE FUSTA MASSISSA VERMELLA I JUNTA INTUMESCENT, ÀNIMA D'AGLOMERAT ALLEUGERIT DE 40 MM DE GRUIX I ACABAT AMB PLAQUES HPL DE COMPACTE FENÒLIC DE 3 MM DE GRUIX, COLOR BLANC A CONFIRMAR PER LA DF SOBRE MOSTRES. - MARC AMB PERFIL CONFORMAT D'ACER AMB GARRES PER A ANCORATGE A OBRA, AMB JUNTA INTUMESCENT. - 3 FRONTISSES PER FULLA SOLDADES AL SETGE I REBLÓ A LA FULLA - PANY EMBOTIT DE TANCAMENT A UN PUNT, CILINDRE DE LLAUTÓ AMB CLAU, ESCUTS I MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA DE PROTECCIÓ QUADRADA - TOPALL CARGOLAT D'ACER INOXIDABLE I GOMA. INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA.	Rend.: 1,000	1.124,63	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012A000	h	OFICIAL 1A FUSTER	0,600 /R x	29,12000 =	17,47000
	A013A000	h	AJUDANT FUSTER	0,600 /R x	25,60000 =	15,36000
				Subtotal:	32,83000	32,83000
Materials						
	BASAPI3F	u	PORTA FE04 1B 80X220 CM FENÒLICA EI60	1,000 x	1.012,77000 =	1.012,77000
	BAZZGA01	u	TANCAPORTES AUTOMÀTIC AMB MOLLA D'ACER INOXIDABLE TIPUS PINYÓ-CREMALLERA, AMB VELOCITAT DE TANCAMENT AJUSTABLE, COP FINAL AJUSTABLE, CERTIFICAT SEGONS UNE EN 1154, MODEL A DEFINIR SOBRE MOSTRES	1,000 x	74,73000 =	74,73000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BAZZGU01	u	TOPALL CARGOLAT D'ACER INOXIDABLE I GOMA	1,000	x	4,30000	= 4,30000
				Subtotal:		1.091,80000	1.091,80000
				COST DIRECTE			1.124,63000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.124,63000

EAVTPT02	m2	COBERTA DE TEIXIT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE COBERTA TÈXTIL FORMADA PER TEIXIT DE CÀNYAM AMB REFORÇ DE FILS DE POLIETILÉ I UNA DENSITAT D'OPACITAT DEL 85% DE LA CASA FERRARI O EQUIVALENT, TAL COM S'ESPECIFICA EN LES MEMÒRIES TÈCNIQUES I EN ELS PLECS DE CONDICIONS. INCLOU TOTES LES PARTIDES AUXILIARS I MITJANS TÈCNICS NECESSARIS PER A ACONSEGUIR LA FUNCIÓ ADEQUADA, EL'STICS, TENSORS D'ACER, IMPRESSIÓ DE FOTOGRAFIES EN LA CARA INFERIOR, TENDIONAT, I ESTUDI PREVI DE MÒDUL PILOT A TRAVÉS D'UNA MOSTRA DEL MATERIAL PER A DETECTAR LES POSSIBLES DEFICIÈNCIES. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	Rend.: 1,000	70,53	e
			COST DIRECTE	70,53000	
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	70,5300	

EAZGH3G0	u	FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER GUIA D'ACER GALVANITZAT DE 3 M, LLARG, PER A UNA PORTA DE PES MÀXIM DE 300 KG, 2 CARROS PER A SUSPENSÍO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ, MUNTADA ALS PARAMENTS DE SUPORT I A LA PORTA	Rend.: 1,000		136,31		€
</							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,49470
			COST DIRECTE	136,31470
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	136,31470

P-188	EB14SC01	m	PASSAMÀ S03 ACER PINTAT D.30 MM SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PASSAMÀ DE TUB D'ACER DE 30 MM DE DIÀMETRE COL.LOCAT SOBRE PIPETES DE CONNEXIÓ A PARAMENT DE D.8 MM, FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE PARET TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DOS D'ACABAT A L'ESMALT SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	Rend.: 1,000	78,87	€

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A013F000	h	AJUDANT MANYÀ	0,500 /R x 25,50000 =	12,75000	
A012F000	h	OFICIAL 1A MANYÀ	0,500 /R x 29,06000 =	14,53000	
		Subtotal:		27,28000	27,28000
Materials					
BB1A-SC01	m	PASSAMÀ DE PERFIL D'ACER DE 30 A 50 MM DE DIÀMETRE, I SUPORTS DE PERFIL D'ACER DE 15 MM DE DIÀMETRE CADA 2 M	1,050 x 42,60000 =	44,73000	
		Subtotal:		44,73000	44,73000
Partides d'obra					
P894-4V9F	m2	PINTAT DE BARANA I REIXA D'ACER DE PLANXA, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT	0,300 x 20,59000 =	6,18000	
		Subtotal:		6,18000	6,18000
		DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,68200
		COST DIRECTE			78,87200
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			78,87200

P-189	ED5EAGM6	u	CANAL D'ACER INOXIDABLE DE TIPUS PER A DUTXA SENSE PENDENT, SORTIDA LLIURE, VERTICAL, D'1,5 MM DE GRUIX, DE 100 A 200 MM D'AMPLÀRIA, DE 30 A 100 MM D'ALÇÀRIA, PER A UNA CÀRREGA CLASSE K 3, COL.LOCADA	Rend.: 1,000	105,41	€

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0140000	h	MANOBRE	0,150 /R x 23,88000 =	3,58000	
A0122000	h	OFICIAL 1A PALETA	0,150 /R x 28,61000 =	4,29000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				7,87000			7,87000
Materials							
	BD5EAGM6	m	CANAL D'ACER INOXIDABLE DE TIPUS PER A DUTXA, SENSE PENDENT, SORTIDA LLIURE, VERTICAL, D'1,5 MM DE GRUIX, PER A UNA CÀRREGA CLASSE K 3, DE 100 A 200 MM D'AMPLÀRIA, DE 30 A 100 MM D'ALÇÀRIA	1,000	x	97,42000 =	97,42000
Subtotal:				97,42000			97,42000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,11805
COST DIRECTE							105,40805
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							105,40805
P-190	EJ22SS01	u	CONJUNT DE MESCLADOR, AIXETA I RUIXADOR PER A DUTXA, PER A INSTAL·LACIÓ VISTA, AMB COS DE LLAUTÓ CROMAT I POLSADOR EN POLIACETAT NEGRE AMB REGULADOR AUTOMÀTIC DE CABAL MODEL PRESTO ALPA 80 INSTALACION PANEL O EQUIVALENT, AMB LIMITADOR DE CABAL 1/2 CROMAT (1675 04 05), INCLOENT PRESTO 55 EMBELLECEDOR PLANO O EQUIVALENT, I RUIXADOR ANTIVANDÀLIC AMB MUNTATGE MURAL I DE BAIX CONSUM	Rend.: 1,000			245,80 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,600	/R x	29,57000 =	17,74000
	A013J000	h	AJUDANT LAMPISTA	0,300	/R x	25,36000 =	7,61000
Subtotal:						25,35000	25,35000
Materials							
	BJ22SS01	u	CONJUNT DE MESCLADOR, AIXETA I RUIXADOR PER A DUTXA, PER A INSTAL·LACIÓ VISTA, AMB COS DE LLAUTÓ CROMAT I POLSADOR EN POLIACETAT NEGRE AMB REGULADOR AUTOMÀTIC DE CABAL MODEL PRESTO ALPA 80 INSTALACION PANEL O EQUIVALENT, AMB LIMITADOR DE CABAL 1/2 CROMAT (1675 04 05), INCLOENT PRESTO 55 EMBELLECEDOR PLANO O EQUIVALENT, I RUIXADOR ANTIVANDÀLIC AMB MUNTATGE MURAL I DE BAIX CONSUM	1,000	x	220,07000 =	220,07000
Subtotal:						220,07000	220,07000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,38025
COST DIRECTE							245,80025
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							245,80025



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-191	EJ23Z016	u	AIXETA ANTIRROBATORI PER A LAVABO, TEMPORITZADA, AMB POLSADOR ANTIRROBATORI, PER A AIGUA FREDA, COL·LOCADA SOBRE TAULELL, MODEL PRESTO XT ECO L O EQUIVALENT	Rend.: 1,000		75,77	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,610 /R x	29,57000 =	18,04000	
	A013J000	h	AJUDANT LAMPISTA	0,220 /R x	25,36000 =	5,58000	
				Subtotal:		23,62000	23,62000
Materials							
	BJ2ZU010	u	ELEMENTS D'ENLLAÇ I RÀCORDS	1,000 x	4,92000 =	4,92000	
	BJ2ZU020	u	CANELLA	1,000 x	15,72000 =	15,72000	
	BJ23U010	u	AIXETA ANTIRROBATORI PER A LAVABO, TEMPORITZADA, AMB POLSADOR ANTIRROBATORI, PER AIGUA FREDA	1,000 x	18,34000 =	18,34000	
	BJ2ZU030	u	POLSADOR ANTIRROBATORI	1,000 x	12,82000 =	12,82000	
				Subtotal:		51,80000	51,80000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,35430
				COST DIRECTE			75,77430
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			75,77430
P-192	EJ248125	u	FLUXOR PER A INODOR, MUNTAT SUPERFICIALMENT, AMB AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA INCORPORATS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA D'1''	Rend.: 1,000		162,45	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	1,000 /R x	29,57000 =	29,57000	
	A013J000	h	AJUDANT LAMPISTA	0,250 /R x	25,36000 =	6,34000	
				Subtotal:		35,91000	35,91000
Materials							
	BJ248125	u	FLUXOR PER A INODOR, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT, AMB AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA INCORPORATS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA 1''	1,000 x	126,00000 =	126,00000	
				Subtotal:		126,00000	126,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,53865
				COST DIRECTE			162,44865
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			162,44865

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-193	EJ2A8123	u	FLUXOR PER A ABOCADOR, MURAL, MUNTAT SUPERFICIALMENT, AMB AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA INTEGRAL INCORPORATS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA DE 3/4"	Rend.: 1,000		194,20	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	1,000 /R x	29,57000 =	29,57000	
	A013J000	h	AJUDANT LAMPISTA	0,250 /R x	25,36000 =	6,34000	
				Subtotal:		35,91000	35,91000
Materials							
	BJ2A8123	u	FLUXOR PER A ABOCADOR, MURAL, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT, AMB AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA INTEGRAL INCORPORATS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA DE 3/4"	1,000 x	157,75000 =	157,75000	
				Subtotal:		157,75000	157,75000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,53865
				COST DIRECTE			194,19865
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			194,19865
P-194	EJ334451	u	DESGUÀS MECÀNIC RECTE PER A LAVABO, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE 1"1/4, ROSCAT A UN SIFÓ DE LLAUTÓ CROMAT	Rend.: 1,000		42,21	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013J000	h	AJUDANT LAMPISTA	0,100 /R x	25,36000 =	2,54000	
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,400 /R x	29,57000 =	11,83000	
				Subtotal:		14,37000	14,37000
Materials							
	BJ334451	u	DESGUÀS MECÀNIC RECTE PER A LAVABO, DE LLAUTÓ DE DIÀMETRE 1"1/4, PER A ROSCAR AL SIFÓ DE LLAUTÓ CROMAT	1,000 x	27,62000 =	27,62000	
				Subtotal:		27,62000	27,62000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,21555
				COST DIRECTE			42,20555
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			42,20555

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-195	EJ33B16F	u	SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE LLAUTÓ CROMAT DE DIÀMETRE 1''1/4 AMB ENLLAÇ DE DIÀMETRE 30 MM, CONNECTAT A LA XARXA DE PETITA EVACUACIÓ	Rend.: 1,000		32,57	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,200 /R x	29,57000 =	5,91000	
	A013J000	h	AJUDANT LAMPISTA	0,050 /R x	25,36000 =	1,27000	
				Subtotal:		7,18000	7,18000
Materials							
	BJ33B16F	u	SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE LLAUTÓ CROMAT DE DIÀMETRE 1''1/4 AMB ENLLAÇ DE DIÀMETRE 30 MM, PER A CONNECTAR AL RAMAL	1,000 x	25,28000 =	25,28000	
				Subtotal:		25,28000	25,28000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,10770
				COST DIRECTE			32,56770
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,56770
P-196	EJ42U010	u	DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1 KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT EN SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE SEGURETAT , COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	Rend.: 1,000		68,22	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0127000	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,250 /R x	28,61000 =	7,15000	
				Subtotal:		7,15000	7,15000
Materials							
	BJ42U010	u	DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1 KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT DE SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE SEGURETAT.	1,000 x	60,96000 =	60,96000	
				Subtotal:		60,96000	60,96000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,10725
				COST DIRECTE			68,21725
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			68,21725

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-197	EJ4ZU025	u	PORTA-ROTLLS GEGANT DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE 250 MM DE DIÀMETRE I 110 MM DE FONDÀRIA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	Rend.: 1,000		31,62	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0127000	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,250 /R x	28,61000 =	7,15000	
				Subtotal:		7,15000	7,15000
Materials							
	BJ4ZU025	u	PORTA-ROTLLS GEGANT DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE 250 MM DE DIÀMETRE I 110 MM DE FONDÀRIA	1,000 x	24,36000 =	24,36000	
				Subtotal:		24,36000	24,36000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,10725
				COST DIRECTE			31,61725
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,61725
P-198	EP434670	m	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6 U/UTP, APANTALLAT, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI SEGONS UNE-EN 50266, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL	Rend.: 1,000		1,14	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0271 /R x	29,57000 =	0,80000	
				Subtotal:		0,80000	0,80000
Materials							
	UTPCAT6	m	CABLE CAT6 U/UTP DCA LSOH BL BOX 305 M O EQUIVALENT	1,000 x	0,34000 =	0,34000	
				Subtotal:		0,34000	0,34000
				COST DIRECTE			1,14000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,14000
P-199	EQ54CF01	u	TAULELL RECEPCIÓ SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAULELL DE RECEPCIÓ DE MIDESDE MIDES 3.10X0.60X0.72, AMB SOBRE DE TAULELL COMPACTE FENÒLIC COLOR A DEFINIR PER LA DF, DE 25 MM DE GRUIX I POTES METÀL·LIQUES DE PERFIL TUBULAR DE 50 I TRAVESSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI, SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ I TAPA PASSA CABLES. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS	Rend.: 1,000		926,06	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE								
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	1,500	/R x	25,40000 =	38,10000	
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	1,500	/R x	29,57000 =	44,36000	
				Subtotal:			82,46000	82,46000
Materials								
	BQ54CF01	u	TAULELL DE RECEPCIÓ 3.00X0.60X0.72, AMB SOBRE DE MELANINA BLANC I POTES METÀL·LIQUES DE PERFIL TUBULAR DE 50 I TRAVESSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI, SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ I TAPA PASSA CABLES, INCLÒS BUCLE AUDITIU ENCOLAT PER LA PART INFERIOR DEL SOBRE, AMB MICRÒFON	1,000	x	843,60000 =	843,60000	
				Subtotal:			843,60000	843,60000
				COST DIRECTE				926,06000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				926,06000
P-200	EQ8AU100	u	EIXUGAMANS ANTIVANDÀLIC, PER AIRE CALENT AMB SENSOR ELECTRÒNIC DE PRESÈNCIA, DE PLANXA D'ACER VITRIFICADA, DE POTÈNCIA 1800 W, CABAL 3,6 M3/MINUT I TEMPERATURA 61°C, INSTAL·LAT	Rend.: 1,000			238,62	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,400	/R x	29,57000 =	11,83000	
	A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	0,400	/R x	25,40000 =	10,16000	
				Subtotal:			21,99000	21,99000
Materials								
	BQ8AU100	u	EIXUGAMANS ANTIVANDÀLIC, PER AIRE CALENT AMB SENSOR ELECTRÒNIC DE PRESÈNCIA, DE PLANXA D'ACER VITRIFICAT, DE POTÈNCIA 1800 W, CABAL 3,6 M3/MINUT I TEMPERATURA 61°C	1,000	x	216,30000 =	216,30000	
				Subtotal:			216,30000	216,30000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,32985
				COST DIRECTE				238,61985
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				238,61985

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-201	F216SS01	m	ENDERROC DE XARXA ATURAPILOTES DE 6 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, INCLOENT DESMUNTATGE DE XARXA, DESMUNTATGE D'ESTRUCTURA DE SUPORT I REPICAT DE DAUS DE FORMIGÓ, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000		11,26	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	MANOBRE	0,200 /R x	23,88000 =	4,78000	
	A0150000	h	MANOBRE ESPECIALISTA	0,200 /R x	24,69000 =	4,94000	
				Subtotal:		9,72000	9,72000
Maquinària							
	C1311440	h	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,001 /R x	98,69000 =	0,10000	
	C1101200	h	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,090 /R x	14,32000 =	1,29000	
				Subtotal:		1,39000	1,39000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14580
				COST DIRECTE			11,25580
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,25580
P-202	F21HSC01	u	DESMUNTATGE DE LLUMENERA I COLUMNA EXTERIOR AMB PROJECTORS PER A IL·LUMINACIÓ DEL CAMP, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, INCLOENT, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000		80,89	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,800 /R x	29,57000 =	23,66000	
				Subtotal:		23,66000	23,66000
Maquinària							
	C1504S00	h	CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA	0,800 /R x	71,10000 =	56,88000	
				Subtotal:		56,88000	56,88000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,35490
				COST DIRECTE			80,89490
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			80,89490

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-203	F21HSS01	u	DESMUNTATGE DE LLUMENERA I COLUMNA EXTERIOR AMB PROJECTORS PER A IL·LUMINACIÓ DEL CAMP, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, INCLOENT, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000		268,63	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	MANOBRE	0,300 /R x	23,88000 =	7,16000	
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,800 /R x	29,57000 =	23,66000	
				Subtotal:		30,82000	30,82000
Maquinària							
	C1503500	h	CAMIÓ GRUA DE 5 T	2,000 /R x	60,90000 =	121,80000	
	C1105A00	h	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR	0,800 /R x	59,00000 =	47,20000	
	C1504S00	h	CAMIÓ CISTELLA DE 10 A 19 M D'ALÇÀRIA	0,800 /R x	71,10000 =	56,88000	
	C1313330	h	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,211 /R x	54,34000 =	11,47000	
				Subtotal:		237,35000	237,35000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,46230
				COST DIRECTE			268,63230
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			268,63230

P-204	FROSYM015	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'INVERSOR TRIFÀSIC, POTÈNCIA MÀXIMA D'ENTRADA 40 KW, TENSIO MÀXIMA D'ENTRADA 1100V, RANG TENSIO D'ENTRADA 180-1000, POTÈNCIA NOMINAL DE SORTIDA 400KW, EFICIÈNCIA MAX. 98.6%, DIMENSIONS 1008X678X343 MM, PES 93.5 KG, GRAU DE PROTECCIÓ IP66, INDICADOR D'ESTAT DE FUNCIONAMENT AMB LED, COMUNICACIÓ RS485/WIFI.	Rend.: 1,000		4.013,15	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	2,4606 /R x	29,57000 =	72,76000	
				Subtotal:		72,76000	72,76000
Materials							
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	100,010 x	1,00000 =	100,01000	
	INVER40	u	INVERSOR 40 KW	1,000 x	3.840,38000 =	3.840,38000	
				Subtotal:		3.940,39000	3.940,39000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			4.013,15000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4.013,15000	
P-205	G7J21JK2	m2	REBLERT DE JUNT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 20 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB ADHESIU	Rend.: 1,000		12,62	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra			A0127000 h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,260 /R x 28,61000 =	7,44000	
			Subtotal:		7,44000	7,44000	
Materials			B7C23200 m2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 20 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 0,45 M2·K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL RECTE	1,080 x 1,91000 =	2,06000	
			B0911200 kg	ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC COMPATIBLE AMB EL POLIESTIRÈ	0,525 x 5,73000 =	3,01000	
			Subtotal:		5,07000	5,07000	
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,11160	
			COST DIRECTE			12,62160	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,62160	
P-206	HIMCS400	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA SECCIONADORA DE 400 A, FABRICADA EN MATERIAL AILLANT DE POLIESTER, SEGONS NORMES I HOMOLOGADA PER FECSA-ENDESA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI.	Rend.: 1,000		204,80	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra			A012H000 h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,642 /R x 29,57000 =	48,55000	
			Subtotal:		48,55000	48,55000	
Materials			SECCI400 u	CAIXA DE SECCIONAMENT CS400ENBUC O EQUIVALENT	1,000 x 156,25000 =	156,25000	
			Subtotal:		156,25000	156,25000	
			COST DIRECTE			204,80000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			204,80000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-207	HZCAN300	u	SUMINISTROE INSTALACIÓN DE CANALERA FABRICADA EN POLIESTER, DE 900 MM DE ALTURA Y 300 MM DE ANCHURA, PARA PROTECCIÓN DE CABLES DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A CGP SEGÚN NORMAS ENDESA.	Rend.:	1,000	143,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,8201	/R x 29,57000 =	24,25000	
				Subtotal:		24,25000	24,25000
Materials							
	CANAL300	u	CANALERA APERTURA 3 900 MM	1,000	x 118,75000 =	118,75000	
				Subtotal:		118,75000	118,75000
				COST DIRECTE			143,00000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			143,00000

P-208	JAM72S30	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MÒDUL SOLAR FOTOVOLTAIC DE CÈL·LULES DE SILICI MONOCRISTALINO JAM72S30-550*/MR O EQUIVALENT, POTÈNCIA MÀXIMA (WP) 550 W, TENSIO A MÀXIMA POTÈNCIA (VMP) 41,96 V, INTENSITAT A MÀXIMA POTÈNCIA (IMP) 13.11 A, TENSIO EN CIRCUIT OBERT (VOC) 49,90 V, INTENSITAT DE CURTCIRCUIT (ISC) 14,00 A, EFICIÈNCIA 21,3%, 144 CÈL·LULES, VIDRE EXTERIOR TEMPERAT DE 3,2 MM DE GRUIX, CAPA ADHESIVA DE ETILVINILACETATO (EVA), CAPA POSTERIOR DE POLIFLUORURO DE VINIL, POLIÈSTER I POLIFLUORURO DE VINIL (TPT), MARC D'ALUMINI ANODITZAT, TEMPERATURA DE TREBALL -40 °C FINS A 85 °C, DIMENSIONS 2278X1134X30 MM, PES 27,3 KG. CARACTERÍSTIQUES: RANG DE TENSIO MPP 320 - 800 V MÀXIMA TENSIO D'ENTRADA 1.000 V POTÈNCIA MÁX SORTIDA INSTAL·LACIÓ 22.500 W MÀXIMA CORRENT D'ENTRADA 51 A POTÈNCIA NOMINAL SORTIDA 15.000 W MÀXIMA POTÈNCIA SORTIDA 15.000 VA RENDIMENT MÁXIM 98,1% EURO RENDIMENT 97,8% TENSIO DE XARXA / FREQUÈNCIA 400 V / 50 HZ COEFICIENT DE DISTORSIÓ NO LINEAL 1,5% FACTOR DE POTÈNCIA 0 – 1 IND/*CAP AUTOCONSUM NOCTURN < 1 W MESURES 725 X 510 X 225 MM PES 43,4 KG REFRIGERACIÓ AIRE REGULADA TIPUS DE PROTECCIÓ DE LA CAIXA IP66 MARGE DE TEMP. AMBIENT -40 ... 60 °C HUMITAT ADMISSIBLE AIRE 0 ... 100%	Rend.:	1,000	127,49	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Ma d'obra									
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,8202	/R x	29,57000	=	24,25000	
				Subtotal:				24,25000	24,25000
Materials									
	PLASOL	u	MÒDUL PREU SALTOKI O EQUIVALENT	1,000	x	98,24000	=	98,24000	
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	5,0005	x	1,00000	=	5,00000	
				Subtotal:				103,24000	103,24000
				COST DIRECTE					127,49000
				DESPESES INDIRECTES					0,00 %
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					127,49000

P-209	K21BSS01	m	ARRENCADA DE BARANA PERIMETRAL DEL CAMP DE FUTBOL AMB PASSAMÀ SUPERIOR I MUNTANTS, AMB MITJANS MANUAIS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000	3,63	€

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	MANOBRE	0,150	/R x	23,88000	= 3,58000
				Subtotal:		3,58000	3,58000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,05370
				COST DIRECTE			3,63370
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,63370

P-210	KS1BSC01	u	DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT DE CAMP DE FUTBOL EXISTENT FORMAT PER DUES BANQUETES I SIS PORTERIES, INCLOENT REPICAT DE DAUS DE FORMIGÓ, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000	254,67	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	MANOBRE	4,000	/R x	23,88000	=	95,52000	
	A0150000	h	MANOBRE ESPECIALISTA	4,000	/R x	24,69000	=	98,76000	
				Subtotal:				194,28000	194,28000
Maquinària									
	C1101200	h	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	4,000	/R x	14,32000	=	57,28000	
	C1311440	h	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,002	/R x	98,69000	=	0,20000	
				Subtotal:				57,48000	57,48000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		2,91420
				COST DIRECTE			254,67420
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			254,67420
P-211	KY01AYUD	u	AJUDES DE PALETA NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ D'INSTAL·LACIONS NOVES A L'EDIFICI. INCLOU: - OBERTURA I TAPAT DE REGATES EN PARETS CERÀMIQUES - FORMACIÓ D'ENCAST PER A PETITS ELEMENTS A PARET CERÀMIQUES, AMB MITJANS MANUALS, I COLLAT AMB GUIX O MORTER - FORAT AMB EQUIPS PER A TALL/BROCA DE DIAMANT, DE SOSTRE ALLEUGERIT, DE 5 A 20 CM DE DIÀMETRE I FINS A 350 MM DE FONDÀRIA INCLOU TOTS ELS TREBALLS AUXILIARS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS	Rend.: 1,000		2.099,60	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	OFICIAL 1A PALETA	40,000 /R x	28,61000 =	1.144,40000	
	A0140000	h	MANOBRE	40,000 /R x	23,88000 =	955,20000	
				Subtotal:		2.099,60000	2.099,60000
				COST DIRECTE			2.099,60000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.099,60000
P-212	LEG9213	u	CAIXA DE DERIVACIÓQUADRADA DE PLASTIFICADA, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT.	Rend.: 1,000		7,56	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,1367 /R x	29,57000 =	4,04000	
				Subtotal:		4,04000	4,04000
Materials							
	LEG0920	u	CJ.PLEXO 105X105X55 - 7 CONOS O EQUIVALENT	1,000 x	3,20000 =	3,20000	
	WUR0903	u	TAC MASTER NYLON D 6MM	2,000 x	0,06000 =	0,12000	
	WUR0172	u	WUPO COMBINAT ZN 4.5X35 O EQUIVALENT	2,000 x	0,10000 =	0,20000	
				Subtotal:		3,52000	3,52000
				COST DIRECTE			7,56000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,56000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-213	LEG9217	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXAD'ENTRONCAMENTS I/O DERIVACIÓ DE 180 X 140 MM, FABRICADA EN MATERIAL PLÀSTICAUTOEXTINGUIBLE, FINS I TOTELEMENTS DE FIXACIÓ I ALTRAPETIT MATERIAL PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ.	Rend.: 1,000		395,13	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	13,189 /R x	29,57000 =	390,00000	
				Subtotal:		390,00000	390,00000
Materials							
	LEG92176	u	CAIXA RECTANGULAR 4+6 CONOS 180X140X86MM	1,000 x	4,97000 =	4,97000	
	TORRX4-2	u	CARGOL ACERO ROSCA XAPA M4,2X13	2,000 x	0,06000 =	0,12000	
	TACNY6	u	TAC NYLON GRIS 6	2,000 x	0,02000 =	0,04000	
				Subtotal:		5,13000	5,13000
				COST DIRECTE			395,13000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			395,13000

P-214	LTC22015002	u	SUBMINISTRAMENT DE PROJECTOR LED PER A INSTAL·LACIÓ INTERIOR I EXTERIOR. COS D'INJECCIÓ D'ALUMINI. CRISTALL DE PROTECCIÓ. REFLECTOR D'ALUMINI SEMI LLUENTOR. FORQUETA DE FIXACIÓ. ORIENTABLE. MEIDAS: 360X230X75 MM PES: 2.2 KG TENSIO: 100-265 VAC FREQUÈNCIA: 50 HZ POTÈNCIA: 150 W FP: 0.9 FLUX LLUMINÓS: 12000 LUM TEMPERATURA DE COLOR: 4000°K	Rend.: 1,000		184,25	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,8201 /R x	29,57000 =	24,25000	
				Subtotal:		24,25000	24,25000
Materials							
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	3,750 x	1,00000 =	3,75000	
	PROLED	u	PROJECTRO LED	1,000 x	156,25000 =	156,25000	
				Subtotal:		160,00000	160,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		184,25000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		184,25000	
P-215	MADBMC875	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXETA D'EXTRACCIÓ DE 800 X75 MM, EN ALUMINI ANODITZAT. LÀMINES VERTICALS SIMPLE DEFLEXIÓ, PER A FIXACIÓ DIRECTA EN CONDUCTE CIRCULAR. MARCA TROX, MADEL O EQUIVALENT	Rend.: 1,000		47,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,5495 /R x	29,57000 =	16,25000	
				Subtotal:		16,25000	16,25000
Materials							
	ESCRM5850	u	REIXA MADEL BMC 500X75 MM O EQUIVALENT	1,000 x	31,25000 =	31,25000	
				Subtotal:		31,25000	31,25000
				COST DIRECTE		47,50000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		47,50000	
P-216	MADDXL2020	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA PER A PRESA D'AIRE EXTERIOR AMB ALETES FIXES DE PAS 100, FABRICADA EN ALUMINI NATURAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - MODEL: MADEL DXL NAT O EQUIVALENT - DIMENSIONS: 400 X 400 MM - CABAL DE PAS: 1500 M³/H A 45 DB(A) - ACCESSORIS: MALLA D'ACER GALVANITZAT, PORTAFILTRES I FILTRE G3	Rend.: 1,000		66,37	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,2749 /R x	29,57000 =	8,13000	
				Subtotal:		8,13000	8,13000
Materials							
	MARC	u	MARC	1,000 x	6,25000 =	6,25000	
	REIXA2020	u	REJA DXL 200X200 O EQUIVALENT	1,000 x	51,99000 =	51,99000	
				Subtotal:		58,24000	58,24000
				COST DIRECTE		66,37000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		66,37000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-217	MADDXL3030	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA PER A PRESA D'AIRE EXTERIOR AMB ALETES FIXES DE PAS 100, FABRICADA EN ALUMINI NATURAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - MODEL: MADEL DXL NAT O EQUIVALENT - DIMENSIONS: 400 X 400 MM - CABAL DE PAS: 1500 M³/H A 45 DB(A) - ACCESSORIS: MALLA D'ACER GALVANITZAT, PORTAFILTRES I FILTRE G3	Rend.: 1,000		89,62	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,5495 /R x	29,57000 =	16,25000	
				Subtotal:		16,25000	16,25000
Materials							
	REIXA3030	u	REJA DXL 300X300 O EQUIVALENT	1,000 x	65,87000 =	65,87000	
	MARC2	u	MARC	1,000 x	7,50000 =	7,50000	
				Subtotal:		73,37000	73,37000
				COST DIRECTE			89,62000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			89,62000
P-218	MADDXL4040	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA PER A PRESA D'AIRE EXTERIOR AMB ALETES FIXES DE PAS 100, FABRICADA EN ALUMINI NATURAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - MODEL: MADEL DXL NAT O EQUIVALENT - DIMENSIONS: 400 X 400 MM - CABAL DE PAS: 1500 M³/H A 45 DB(A) - ACCESSORIS: MALLA D'ACER GALVANITZAT, PORTAFILTRES I FILTRE G3	Rend.: 1,000		100,93	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,2749 /R x	29,57000 =	8,13000	
				Subtotal:		8,13000	8,13000
Materials							
	REIXADXL	u	REIXA DXL 400X400 O EQUIVALENT	1,000 x	86,55000 =	86,55000	
	MARC	u	MARC	1,000 x	6,25000 =	6,25000	
				Subtotal:		92,80000	92,80000
				COST DIRECTE			100,93000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			100,93000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-219	MADEMTAR	u	REIXA DE RETORN D'AIRE D'ALETES FIXES A 45° AMB REGULADOR PER ANAR INSTAL·LADA A LA PARET O AL FALS SOSTRE I ACCESSORIS NECESSARIS PEL MUNTATGE I SUPORT. ACABAT DE COLOR ALUMINI ANODITZAT. MARCA: MADEL O EQUIVALENT MODEL: EMT-AR+SP 200X400 O EQUIVALENT	Rend.: 1,000		46,38	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,4102 /R x	29,57000 =	12,13000	
				Subtotal:		12,13000	12,13000
Materials							
	REIX1	u	REIXA DE RETORN D'AIRE D'ALETES FIXES A 45° AMB REGULADOR	1,000 x	34,25000 =	34,25000	
				Subtotal:		34,25000	34,25000
				COST DIRECTE			46,38000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			46,38000
P-220	MADEMTARS	u	REIXA DE RETORND'AIRED'ALETESFIXES A 45° AMB REGULADOR PER ANARINSTAL·LADA A LA PARET O AL FALS SOSTRE I ACCESSORIS NECESSARIS PEL MUNTATGE I SUPORT. ACABAT DE COLOR ALUMINIANODITZAT. MARCA: MADEL O EQUIVALENT MODEL: EMT-AR+SP 200X800 O EQUIVALENT	Rend.: 1,000		61,25	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,5495 /R x	29,57000 =	16,25000	
				Subtotal:		16,25000	16,25000
Materials							
	MADELEMT	u	MADEL EMT AR 200X800 O EQUIVALENT	1,000 x	45,00000 =	45,00000	
				Subtotal:		45,00000	45,00000
				COST DIRECTE			61,25000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,25000
P-221	MITMGPEZ	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SPLIT DE CONDUCTE, GAMA COMERCIA, MARCA MITSUBISHI ELÈCTIRC, MODEL MGPEZ50VJA O EQUIVALENT. CONJUNT FORMAT PER: ·UNIDAD INTERIOR: PEAD-SM50JA ·UNIDAD EXTERIOR:SUZ-SM50VA - CAPACITAT FRED: 5,0 KW - CAPACITAT CALOR: 6,0 KW - CONSUM FRED: 1,55 KW - CONSUM CALOR: 1,62 KW	Rend.: 1,000		2.311,35	€



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 145

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			- ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA: 230 V F+N+TT - CANONADES FRIGORÍFIQUES: 5/8''-3/8'' - GAS FRIGORÍFICO: R32 INCLOU 20 CANONADA FRIGORÍFICA 3/8''-5/8'', CANAL, SOPORTACIÓ, LÍNIES D'INTERCONEXIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI.					

P-222	MITMG1VJA	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SPLIT DE CONDUCTE, GAMA COMERCIA, MARCA MITSUBISHI ELÈCTIRC, MODEL MGPEZ71VJA O EQUIVALENT. CONJUNT FORMAT PER: ·UNIDAD INTERIOR: PEAD-SM71JA ·UNIDAD EXTERIOR:SUZ-SM71VA - CAPACITAT FRED: 7,1 KW - CAPACITAT CALOR: 8,0 KW - CONSUM FRED: 2,08 KW - CONSUM CALOR: 2,21 KW - ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA: 230 V F+N+TT - CANONADES FRIGORÍFIQUES: 5/8''-3/8'' - GAS FRIGORÍFICO: R32 INCLOU 20 CANONADA FRIGORÍFICA 3/8''-5/8'', CANAL, SOPORTACIÓ, LÍNIES D'INTERCONEXIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI.	Rend.: 1,000	2,364,32	€

Ma d'obra	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	8,200	/R x 29,57000 =	242,47000		
				Subtotal:		242,47000	242,47000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 146

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	COQ3-4-19	m	COQUILLA DE 3/4 10MM	15,000	x	1,67000	=	25,05000
	MATSOP	pa	MATERIAL DE SOPORTACIÓ	390,000	x	1,00000	=	390,00000
	OUT34RO	m	CANONADA COURE ROTLLO FRIGO 3/4X1.00	15,000	x	3,73000	=	55,95000
	OUT38RO	m	CANONADA DE COURE ROTLLO FRIGO 3/8X0.80	15,000	x	2,19000	=	32,85000
	MITPED71	u	CONDUCTE MARCA MITSUBISHI MODELO PED-71 O EQUIVALENT	1,000	x	1.600,00000	=	1.600,00000
	COQ3-8-19	m	COQUILLA DE 3/8 19MM	15,000	x	1,20000	=	18,00000
Subtotal:							2.121,85000	2.121,85000
COST DIRECTE								2.364,32000
DESPESES INDIRECTES							0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								2.364,32000
P-223	MITMPKZ35	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SPLIT MURAL, GAMA COMERCIA, MARCA MITSUBISHI ELÈCTIRC, MODEL MPEZ35VJA O EQUIVALENT. CONJUNT FORMAT PER: ·UNIDAD INTERIOR: PKA-M35HAL ·UNIDAD EXTERIOR:PUZ-ZM35VKA - CAPACITAT FRED: 3,6 KW - CAPACITAT CALOR: 4,1 KW - CONSUM FRED: 0,85 KW - CONSUM CALOR: 1,04 KW - ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA: 230 V F+N+TT - CANONADES FRIGORÍFIQUES: 1/4''-1/2'' - GAS FRIGORÍFIC: R32 INCLOU 20 CANONADA FRIGORÍFICA 1/4''-1/2'', CANAL, SOPORTACIÓ, LÍNIES D'INTERCONEXIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI.	Rend.: 1,000			1.519,45	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	8,2009	/R x	29,57000	=	242,50000
Subtotal:							242,50000	242,50000
Materials								
	OUT39RO	m	CANONADA DE COURE ROTLLO FRIGO 1/2X0.80	15,000	x	2,15000	=	32,25000
	MATSOP	pa	MATERIAL DE SOPORTACIÓ	26,000	x	1,00000	=	26,00000
	COQ1-2-19	m	COQUILLA 1/2 19MM	15,000	x	1,20000	=	18,00000
	COQ1-8-19	m	COQUILLA 1/8 19MM	15,000	x	1,16000	=	17,40000
	OUT40RO	m	CANONDA COURE ROTLLO FRIGO 1/8X0.80	15,000	x	2,02000	=	30,30000
	MPH35	u	SPLIT MURAL, GAMA COMERCIA, MARCA MITSUBISHI ELÈCTIRC, MODEL MPEZ35VJA O EQUIVALENT	1,000	x	1.153,00000	=	1.153,00000
Subtotal:							1.276,95000	1.276,95000
COST DIRECTE								1.519,45000
DESPESES INDIRECTES							0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								1.519,45000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-224	MITMPKZ35VH	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SPLIT MURAL, GAMA COMERCIA, MARCA MITSUBISHI ELÈCTIRC, MODEL MPEZ35VJA O EQUIVALENT. CONJUNTFORMAT PER: ·UNIDAD INTERIOR: PKA-M35HAL ·UNIDAD EXTERIOR:PUZ-ZM35VKA - CAPACITAT FRED: 3,6 KW - CAPACITAT CALOR: 4,1 KW - CONSUM FRED: 0,85 KW - CONSUM CALOR: 1,04 KW - ALIMENTACIÓELÈCTRICA: 230 V F+N+TT - CANONADES FRIGORÍFIQUES: 1/4''-1/2'' - GAS FRIGORÍFIC: R32 INCLOU 20 CANONADAFRIGORÍFICA 1/4''-1/2'', CANAL, SOPORTACIÓ, LINIESD'INTERCONEXIÓ. TOTALMENTINSTAL·LADA I EN SERVEI.	Rend.: 1,000	1.553,35	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	8,2009 /R x	29,57000 =	242,50000	
				Subtotal:		242,50000	242,50000
Materials							
	COQ3-4-19	m	COQUILLA DE 3/4 10MM	15,000 x	1,67000 =	25,05000	
	MATSOP	pa	MATERIAL DE SOPORTACIÓ	26,000 x	1,00000 =	26,00000	
	OUT34RO	m	CANONADA COURE ROTLLO FRIGO 3/4X1.00	15,000 x	3,73000 =	55,95000	
	OUT38RO	m	CANONADA DE COURE ROTLLO FRIGO 3/8X0.80	15,000 x	2,19000 =	32,85000	
	MITMPK35	u	MITMPK35VHAL O EQUIVALENT	1,000 x	1.153,00000 =	1.153,00000	
	COQ3-8-19	m	COQUILLA DE 3/8 19MM	15,000 x	1,20000 =	18,00000	
				Subtotal:		1.310,85000	1.310,85000
				COST DIRECTE			1.553,35000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.553,35000

P-225	OPTCC40F	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL DE SENYALITZACIÓ PER A REBRE LA TRUCADA DE FINS A QUATRE BANYS ASSISTITS EQUIPATS AMB CONJUNTS KB-10F O EQUIVALENT. DISPOSA DE QUATRE LEDS QUE S'IL·LUMINEN INDICANT L'ORIGEN DE LA CRIDA I UN TIMBRE DE CRIDA QUE POT SILENCIAR-SE DES DEL POLSADOR DE MUTE. NOTA IMPORTANT: EL MÒDUL CC-40F ESTÀ DISSENYAT COM A REPETIDOR DE CRIDA, EN ELS CASOS EN QUÈ LA LOCALITZACIÓ DE LES LLUM DE PASSADÍS UC-LP NO ESTIGUI EN LLOC VISIBLE O DE PAS HABITUAL. LA FUNCIÓ DEL POLSADOR MUTI ÉS LA DE SILENCIAR EL TIMBRE DE CRIDA MENTRE S'ATÉN PERSONALMENT LA CRIDA.	Rend.: 1,000	370,38	€

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,8201 /R x	29,57000 =	24,25000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		24,25000		24,25000
Materials								
	OPC40F	u	SEÑALIZADOR LLAMADA 4 BAÑOS, C. UNIVERSAL	1,000	x	316,13000	=	316,13000
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	30,000	x	1,00000	=	30,00000
				Subtotal:		346,13000		346,13000
				COST DIRECTE				370,38000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				370,38000

P-226	OPTKB10F	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT OPTIMUS KB-10F O EQUIVALENT, COMPOST PER MECANISMES DE CRIDA I SENYALITZACIÓ, DISSENYAT PER A SER INSTAL·LAT EN ELS BANYS ASSISTITS SEGONS LES INDICACIONS QUE APAREIXEN EN EL CODI TÈCNIC D'EDIFICACIÓ (DB SUA - SUA3). EL KIT KB-10F INCORPORA: - MECANISME DE CRIDA PER POLSADOR I TIRADOR AMB LED TESTIMONI DE CRIDA CURSADA - MECANISME PER A REPOSICIÓ AMB LED DE CRIDA EN CURS. - FONT D'ALIMENTACIÓ 24 VCC.	Rend.: 1,000					337,58	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra										
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,6345	/R x	29,57000	=	48,33000		
				Subtotal:				48,33000	48,33000	
Materials										
	OPTKB	u	CONJUNT DE SENYALITZACIÓ DE BAÑOS ASSISTITS	1,000	x	259,25000	=	259,25000		
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	30,000	x	1,00000	=	30,00000		
				Subtotal:				289,25000	289,25000	
				COST DIRECTE					337,58000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					337,58000	

P-227	P214S-73G4	m	ENDERROC DE REIXAT METÀL·LIC DE 2 A 4 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	Rend.: 1,000					5,66	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra										
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,070	/R x	23,88000	=	1,67000		
	A0E-000A	h	MANOBRE ESPECIALISTA	0,120	/R x	24,69000	=	2,96000		
				Subtotal:				4,63000	4,63000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària								
	C138-00KQ	h	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,001	/R x	98,69000	=	0,10000
	C111-0056	h	COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS	0,060	/R x	14,32000	=	0,86000
Subtotal:								0,96000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,06945
COST DIRECTE								5,65945
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								5,65945
P-228	P21Q4-MB05	u	ENDERROC I DESMUNTATGE D'ELEMENTS DIVERSOS NO CONTEMPLATS ESPECÍFICAMENT EN ALTRES PARTIDES, TALS COM L'ANTIGA CASETA DEL MAGATZEM DEL TIR AMB ARC I TOTS ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS ABANDONATS, INCLOSA LA RETIRADA, TRÀFEC, CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA I RESTES A UN ABOCADOR I/O GESTOR DE RESIDUS AUTORIZAT.	Rend.: 1,000				382,08
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								Import
	A0140000	h	MANOBRE	16,000	/R x	23,88000	=	382,08000
Subtotal:								382,08000
COST DIRECTE								382,08000
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								382,08000
P-229	P2214-AYNM	m3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ	Rend.: 1,000				4,62
				Unitats		Preu		Parcial
Maquinària								Import
	C139-00LK	h	PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,045	/R x	102,70000	=	4,62000
Subtotal:								4,62000
COST DIRECTE								4,62000
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								4,62000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-230	P2217-55SU	m3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ	Rend.: 1,000		3,90	€
Maquinària				Unitats	Preu	Parcial	Import
	C139-00LK	h	PALA EXCAVADORA GIRATÒRIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,038 /R x	102,70000 =	3,90000	
				Subtotal:		3,90000	3,90000
				COST DIRECTE			3,90000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,90000
P-231	P221B-EL6Z	m3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	Rend.: 1,000		7,77	€
Maquinària				Unitats	Preu	Parcial	Import
	C13C-00LP	h	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,143 /R x	54,34000 =	7,77000	
				Subtotal:		7,77000	7,77000
				COST DIRECTE			7,77000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,77000
P-232	P221I-8GY8	m	EXCAV.RASA INSTAL.40X70CM RETRO.,REBL.+COMPACT. TERRES SELEC.EXCAV. MEC.,PICÓ VIBRANT COMBUSTIBLE	Rend.: 1,000		10,84	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0E-000A	h	MANOBRE ESPECIALISTA	0,125 /R x	24,69000 =	3,09000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,125 /R x	23,88000 =	2,99000	
				Subtotal:		6,08000	6,08000
Maquinària				Unitats	Preu	Parcial	Import
	C13A-00FP	h	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 70 CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE	0,125 /R x	5,57000 =	0,70000	
	C13C-00LP	h	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,073 /R x	54,34000 =	3,97000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				4,67000			4,67000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,09120
COST DIRECTE							10,84120
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							10,84120
P-233	P2243-53A9	m2	REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA	Rend.: 1,000		2,43	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A0D-0007 h MANOBRE				0,100 /R x	23,88000 =	2,39000	
Subtotal:						2,39000	2,39000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,03585
COST DIRECTE							2,42585
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2,42585
P-234	P2253-547A	m3	REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES PER A DRENATGE DE PEDRA GRANÍTICA, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM	Rend.: 1,000		56,87	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
A0D-0007 h MANOBRE				0,020 /R x	23,88000 =	0,48000	
Subtotal:						0,48000	0,48000
Maquinària							
C138-00KR h PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T				0,013 /R x	81,37000 =	1,06000	
Subtotal:						1,06000	1,06000
Materials							
B03J-0K8P t GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS				2,420 x	22,86000 =	55,32000	
Subtotal:						55,32000	55,32000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,00720
COST DIRECTE							56,86720
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							56,86720

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-235	P2258-10CX7	m3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, AMB MINICARREGADORA DE COMBUSTIBLE	Rend.: 1,000		3,86	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,010 /R x	23,88000 =	0,24000	
				Subtotal:		0,24000	0,24000
Maquinària							
	C133-00EW	h	MINICARREGADORA DE COMBUSTIBLE SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T	0,033 /R x	47,98000 =	1,58000	
	C131-005D	h	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 1.5 A 2.5 T	0,045 /R x	45,30000 =	2,04000	
				Subtotal:		3,62000	3,62000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00360
				COST DIRECTE			3,86360
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,86360
P-236	P2259-548J	m2	REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM	Rend.: 1,000		1,33	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,016 /R x	23,88000 =	0,38000	
				Subtotal:		0,38000	0,38000
Maquinària							
	C131-005E	h	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T	0,016 /R x	58,54000 =	0,94000	
				Subtotal:		0,94000	0,94000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00570
				COST DIRECTE			1,32570
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,32570
P-237	P22D1-DGOU	m2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	Rend.: 1,000		0,59	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C138-00KQ	h	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T	0,006 /R x	98,69000 =	0,59000	
				Subtotal:		0,59000	0,59000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			0,59000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,59000
P-238	P2R3-HJG7	m3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	Rend.: 1,000		6,40	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C154-003K	h	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T	0,100 /R x	64,01000 =	6,40000	
				Subtotal:		6,40000	6,40000
				COST DIRECTE			6,40000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,40000
P-239	P2R5-DT1N	m3	TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT	Rend.: 1,000		23,18	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C1R1-00CY	m3	SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS	1,000 /R x	23,18000 =	23,18000	
				Subtotal:		23,18000	23,18000
				COST DIRECTE			23,18000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,18000
P-240	P2R6-4I4M	m3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	Rend.: 1,000		13,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C154-003N	h	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,286 /R x	42,85000 =	12,26000	
	C138-00KR	h	PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T	0,010 /R x	81,37000 =	0,81000	
				Subtotal:		13,07000	13,07000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			13,07000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,07000	
P-241	P2RA-EU2Y	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,000		0,00	€
			Unitats	Preu		Parcial	Import
Materials							
	B2RA-28TU	t	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,035	x	0,00000 =	0,00000
			Subtotal:			0,00000	0,00000
			COST DIRECTE			0,00000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,00000	
P-242	P2RA-EU30	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,000		0,00	€
			Unitats	Preu		Parcial	Import
Materials							
	B2RA-28UL	t	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,040	x	0,00000 =	0,00000
			Subtotal:			0,00000	0,00000
			COST DIRECTE			0,00000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,00000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-243	P2RA-EU32	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,000		17,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B2RA-28TO	t	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,170 x	100,00000 =	17,00000	
				Subtotal:		17,00000	17,00000
				COST DIRECTE			17,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,00000
P-244	P2RA-EU36	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,000		13,30	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B2RA-28TK	t	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,190 x	70,00000 =	13,30000	
				Subtotal:		13,30000	13,30000
				COST DIRECTE			13,30000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,30000
P-245	P2RA-EU38	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,000		0,00	€
				COST DIRECTE			0,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,00000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-246	P2RA-EU3J	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,000		9,60	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B2RA-28TM	t	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	0,800 x	12,00000 =	9,60000	
				Subtotal:		9,60000	9,60000
				COST DIRECTE			9,60000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,60000
P-247	P2RA-EU3T	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,000		13,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B2RA-28TN	t	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,450 x	9,00000 =	13,05000	
				Subtotal:		13,05000	13,05000
				COST DIRECTE			13,05000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,05000
P-248	P2RA-EU3X	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	Rend.: 1,000		4,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B2RA-28V6	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	1,000 x	4,50000 =	4,50000	
				Subtotal:		4,50000	4,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				COST DIRECTE				4,50000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,50000	
P-249	P310-D51N	kg	ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	Rend.: 1,000				1,76 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP0	h	AJUDANT FERRALLISTA	0,008	/R x	25,40000	=	0,20000	
	A0F-000I	h	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,006	/R x	28,61000	=	0,17000	
				Subtotal:				0,37000	0,37000
Materials									
	B0AM-078F	kg	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,0051	x	1,95000	=	0,01000	
				Subtotal:				0,01000	0,01000
Partides d'obra									
	B0B6-107E	kg	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,000	x	1,37000	=	1,37000	
				Subtotal:				1,37000	1,37000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,00555	
				COST DIRECTE				1,75555	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,75555	

P-250	P312-I6CC	m3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA	Rend.: 1,000				117,64	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,075	/R x	28,61000	=	2,15000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,300	/R x	23,88000	=	7,16000	
				Subtotal:				9,31000	9,31000
Maquinària									
	C172-003J	h	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	0,100	/R x	168,25000	=	16,83000	
				Subtotal:				16,83000	16,83000
Materials									
	B06F1-I0IL	m3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	1,100	x	83,05000	=	91,36000	
				Subtotal:				91,36000	91,36000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,13965
			COST DIRECTE				117,63965
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				117,63965
P-251	P312-M28H	m3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA	Rend.: 1,000		133,64	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,300 /R x	23,88000 =	7,16000	
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,075 /R x	28,61000 =	2,15000	
			Subtotal:			9,31000	9,31000
Maquinària							
	C172-003J	h	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	0,100 /R x	168,25000 =	16,83000	
			Subtotal:			16,83000	16,83000
Materials							
	B06F2-LR3A	m3	FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	1,100 x	97,60000 =	107,36000	
			Subtotal:			107,36000	107,36000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,13965
			COST DIRECTE				133,63965
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				133,63965

P-252	P320-D6YB	kg	ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500 S, D'UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	Rend.: 1,000		1,87	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A01-FEP0	h	AJUDANT FERRALLISTA	0,010 /R x	25,40000 =	0,25000	
	A0F-000I	h	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,008 /R x	28,61000 =	0,23000	
			Subtotal:			0,48000	0,48000
Materials							
	B0AM-078F	kg	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,00612 x	1,95000 =	0,01000	
			Subtotal:			0,01000	0,01000
Partides d'obra							
	B0B6-107E	kg	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,000 x	1,37000 =	1,37000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			Subtotal:	1,37000		1,37000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00720
			COST DIRECTE			1,86720
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,86720

P-253	P322-D73H	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 250X50 CM. PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNIA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M	Rend.: 1,000		19,64	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000F	h	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,280	/R x 28,61000 =	8,01000	
	A01-FEOZ	h	AJUDANT ENCOFRADOR	0,315	/R x 25,40000 =	8,00000	
				Subtotal:		16,01000	16,01000
Materials							
	B0D80-0CN	m2	PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOS	1,122	x 1,26000 =	1,41000	
	B0D62-07PL	cu	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,01007	x 15,55000 =	0,16000	
	B0D21-07O	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	1,4993	x 0,44000 =	0,66000	
	B0DZ1-0ZLZ	l	DESENCOFRANT	0,080	x 2,73000 =	0,22000	
	B0DZ5-0F6S	u	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X250 CM	1,000	x 0,59000 =	0,59000	
	B0AK-07AS	kg	CLAU ACER	0,100	x 1,89000 =	0,19000	
				Subtotal:		3,23000	3,23000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,40025
				COST DIRECTE			19,64025
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,64025

P-254	P324-LQTG	m3	FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ (CE, EHE), DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT <= 0.6 I ABOCAT AMB BOMBA	Rend.: 1,000		123,01	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,240	/R x 23,88000 =	5,73000	
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,060	/R x 28,61000 =	1,72000	
				Subtotal:		7,45000	7,45000
Maquinària							
	C172-003J	h	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	0,100	/R x 168,25000 =	16,83000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:				16,83000
								16,83000
Materials								
	B06F2-LQTJ	m3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	1,050	x	93,85000	=	98,54000
				Subtotal:				98,54000
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,18625
				COST DIRECTE				123,00625
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				123,00625
P-255	P3C0-3D8E	kg	ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	Rend.: 1,000				1,81 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP0	h	AJUDANT FERRALLISTA	0,010	/R x	25,40000	=	0,25000
	A0F-000I	h	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,006	/R x	28,61000	=	0,17000
				Subtotal:				0,42000
Materials								
	B0AM-078F	kg	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,0051	x	1,95000	=	0,01000
				Subtotal:				0,01000
Partides d'obra								
	B0B6-107E	kg	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,000	x	1,37000	=	1,37000
				Subtotal:				1,37000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00630
				COST DIRECTE				1,80630
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,80630
P-256	P3C2-4244	m2	ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA DE LLOSES DE FONAMENTS	Rend.: 1,000				30,22 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000F	h	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,450	/R x	28,61000	=	12,87000
	A01-FEOZ	h	AJUDANT ENCOFRADOR	0,500	/R x	25,40000	=	12,70000
				Subtotal:				25,57000
Materials								
	B0DZ1-0ZLZ	I	DESENCOFRANT	0,030	x	2,73000	=	0,08000
	B0D31-07P4	m3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,0019	x	367,16000	=	0,70000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 161

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0D21-07O	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	7,2996	x	0,44000	=	3,21000
	B0AK-07AS	kg	CLAU ACER	0,1501	x	1,89000	=	0,28000
Subtotal:								4,27000
DESPESES AUXILIARS								0,38355
COST DIRECTE								30,22355
DESPESES INDIRECTES								0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								30,22355

P-257	P3C5-NYHI	m3	FORMIGONAT DE LLOSA DE FONAMENTACIÓ AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC4 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55, ABOCAT AMB BOMBA	Rend.: 1,000				129,59	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,096	/R x	28,61000	=	2,75000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,144	/R x	23,88000	=	3,44000	
Subtotal:								6,19000	6,19000
Maquinària									
	C172-003J	h	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	0,080	/R x	168,25000	=	13,46000	
Subtotal:								13,46000	13,46000
Materials									
	B06F2-LVH	m3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC4 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55	1,050	x	104,62000	=	109,85000	
Subtotal:								109,85000	109,85000
DESPESES AUXILIARS								0,09285	
COST DIRECTE								129,59285	
DESPESES INDIRECTES								0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								129,59285	

P-258	P3P0-SC02	m	PEÇA PREFABRICADA DE VORA SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ EN TOT EL PERÍMETRE D'UNA PEÇA ESPECIAL PREFABRICADA DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DEL CANAL, TIPUS PRESTIGE O EQUIVALENT, COL·LOCADA AMB MORTER. S'INCLOU LA IMPERMEABILITZACIÓ DEL SUPORT D' AQUESTA PEÇA.	Rend.: 1,000				149,40	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,400	/R x	28,61000	=	11,44000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,200	/R x	23,88000	=	4,78000	
Subtotal:								16,22000	16,22000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B03Y-SC02	m	PEÇA PREFABRICADA DE VORA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000	x	132,77000	=	132,77000
						Subtotal:		132,77000
								132,77000
						DESPESES AUXILIARS	2,50	%
								0,40550
						COST DIRECTE		149,39550
						DESPESES INDIRECTES	0,00	%
								0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		149,39550
P-259	P3P0-SC11	m2	FORMIGÓ PROJECTAT EN SEC, DE 30 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ I 20 CM DE GRUIX PER A MUR O SOLERA, ANB GARANTIA D'IMPERMEABILITZACIÓ PER A PISCINES	Rend.:	1,000			100,48
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,250	/R x	23,88000	=	5,97000
	A0E-000A	h	MANOBRE ESPECIALISTA	0,250	/R x	24,69000	=	6,17000
	A0F-000B	h	OFICIAL 1A	0,550	/R x	28,61000	=	15,74000
						Subtotal:		27,88000
								27,88000
Maquinària								
	C177-00GE	h	MÀQUINA PER A GUNITAR PER VIA SECA	0,550	/R x	30,00000	=	16,50000
						Subtotal:		16,50000
								16,50000
Materials								
	B03Y-SC15	m3	FORMIGÓ PER A GUNITAR, AMB CIMENT I ÀRIDS ESPECIALS, HA-30/F/12/IV, DOSIFICACIÓ DE CEMENTO MAYOR DE 400 KG/M³.	0,250	x	221,50000	=	55,38000
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,010	x	1,62000	=	0,02000
						Subtotal:		55,40000
								55,40000
						DESPESES AUXILIARS	2,50	%
								0,69700
						COST DIRECTE		100,47700
						DESPESES INDIRECTES	0,00	%
								0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		100,47700

P-260	P3Z3-D53G	m2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/B/20, ABOCAT DES DE CAMIÓ	Rend.: 1,000		14,30	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,075	/R x	28,61000	= 2,15000
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,150	/R x	23,88000	= 3,58000
				Subtotal:		5,73000	5,73000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B067-2A9V	m3	FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/B/20	0,105	x	80,78000	=	8,48000
				Subtotal:			8,48000	8,48000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,08595
				COST DIRECTE		14,29595		
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		14,29595		
P446-SJ01	kg		ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ESTRUCTURA DE PÈRGOLAS FORMATS PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I GALVANITZAT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS	Rend.: 1,000			3,81	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	0,012	/R x	25,40000	=	0,30000
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,012	/R x	29,57000	=	0,35000
				Subtotal:			0,65000	0,65000
Materials								
	B44Z-0LZP	kg	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I GALVANITZAT	1,000	x	3,14000	=	3,14000
				Subtotal:			3,14000	3,14000
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%	0,01625
				COST DIRECTE		3,80625		
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,80625		
P-261	P447-DMDH	kg	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A REFORÇ D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA	Rend.: 1,000			4,85	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000Y	h	OFICIAL 1A SOLDADOR	0,050	/R x	29,08000	=	1,45000
	A01-FEP1	h	AJUDANT SOLDADOR	0,050	/R x	25,50000	=	1,28000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 164

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				2,73000			2,73000
Maquinària							
	C206-00DW	h	EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA	0,050	/R x	3,11000 =	0,16000
Subtotal:				0,16000			0,16000
Materials							
	B44Z-0M1O	kg	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, PER A REFORÇ D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	1,000	x	1,92000 =	1,92000
Subtotal:				1,92000			1,92000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,04095
COST DIRECTE							4,85095
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,85095
P-262	P447-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA D'ANCORATGE PER A POLITGES, FORMAT PER PLATINA DE FIXACIÓ FABRICADES EN ACER AMB ORIFICIS PER A LA FIXACIÓ A L'ESTRUCTURA O SUPORT I RANURES PER AL PAS DELS CABLES O CADENES, ANCORADES A SOSTRE MITJANÇANT PERNS D'ANCORATGE D'ALTA RESISTÈNCIA, ARANDELES I CARGOLS DE LES PLATINES AL SUPORT. TOT COMPLET I ACABAT.	Rend.: 1,000			522,22 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	2,000	/R x	28,61000 =	57,22000
Subtotal:						57,22000	57,22000
Materials							
	B44Z-SC01	u	ANCORATGE PER A POLITGES, SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000	x	465,00000 =	465,00000
Subtotal:						465,00000	465,00000
COST DIRECTE							522,22000
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							522,22000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-263	P4510-LQT3	m3	FORMIGONAMENT PER A PILARS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55, ABOCAT AMB BOMBA	Rend.: 1,000		157,60	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,400 /R x	23,88000 =	9,55000	
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,650 /R x	28,61000 =	18,60000	
				Subtotal:		28,15000	28,15000
Maquinària							
	C172-003J	h	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	0,150 /R x	168,25000 =	25,24000	
				Subtotal:		25,24000	25,24000
Materials							
	B06F2-LVFA	m3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55	1,050 x	98,58000 =	103,51000	
				Subtotal:		103,51000	103,51000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,70375
				COST DIRECTE			157,60375
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			157,60375

P-264	P4520-VR5U	m3	FORMIGONAMENT PER A MUR, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55, ABOCAT AMB BOMBA	Rend.: 1,000		131,03	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,051 /R x	28,61000 =	1,46000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,204 /R x	23,88000 =	4,87000	
				Subtotal:		6,33000	6,33000
Maquinària							
	C172-003J	h	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	0,125 /R x	168,25000 =	21,03000	
				Subtotal:		21,03000	21,03000
Materials							
	B06F2-LVFA	m3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55	1,050 x	98,58000 =	103,51000	
				Subtotal:		103,51000	103,51000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 0,15825
			COST DIRECTE	131,02825
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	131,02825

P-265	P45C1-SC01	m3	FORMIGONAMENT DE LLOSES AMB FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55, ABOCAT AMB BOMBA	Rend.: 1,000	120,59	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,054 /R x 28,61000 =	1,54000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,216 /R x 23,88000 =	5,16000	
			Subtotal:		6,70000	6,70000
Maquinària						
	C172-003J	h	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	0,090 /R x 168,25000 =	15,14000	
			Subtotal:		15,14000	15,14000
Materials						
	B06F2-LVFA	m3	FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55	1,000 x 98,58000 =	98,58000	
			Subtotal:		98,58000	98,58000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,16750
			COST DIRECTE			120,58750
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			120,58750

P-266	P4B0-6093	u	ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 10 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT	Rend.: 1,000	10,36	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000B	h	OFICIAL 1A	0,125 /R x 28,61000 =	3,58000	
	A0E-000A	h	MANOBRE ESPECIALISTA	0,140 /R x 24,69000 =	3,46000	
			Subtotal:		7,04000	7,04000
Maquinària						
	C20G-00DT	h	MÀQUINA TALADRADORA	0,140 /R x 4,10000 =	0,57000	
	C208-00H9	h	EQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINES	0,125 /R x 1,58000 =	0,20000	
			Subtotal:		0,77000	0,77000
Materials						



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 167

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0B7-106Q	kg	ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	0,4928	x	1,03000	=	0,51000
	B091-06VL	kg	ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A INJECTAR	0,085	x	22,76000	=	1,93000
Subtotal:								2,44000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %				0,10560
COST DIRECTE								10,35560
DESPESES INDIRECTES				0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								10,35560

P-267	P4B8-D6QK	kg	ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	Rend.: 1,000				1,99	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000I	h	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,012	/R x	28,61000	=	0,34000	
	A01-FEP0	h	AJUDANT FERRALLISTA	0,010	/R x	25,40000	=	0,25000	
				Subtotal:				0,59000	0,59000
Materials									
	B0AM-078F	kg	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,012	x	1,95000	=	0,02000	
				Subtotal:				0,02000	0,02000
Partides d'obra									
	B0B6-107E	kg	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,000	x	1,37000	=	1,37000	
				Subtotal:				1,37000	1,37000
				DESPESES AUXILIARS				1,50 %	0,00885
				COST DIRECTE					1,98885
				DESPESES INDIRECTES				0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,98885

P-268	P4BC-43MU	kg	ARMADURA PER A MUR AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	Rend.: 1,000				1,99	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000I	h	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,010	/R x	28,61000	=	0,29000	
	A01-FEP0	h	AJUDANT FERRALLISTA	0,012	/R x	25,40000	=	0,30000	
				Subtotal:				0,59000	0,59000
Materials									
	B0AM-078F	kg	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,012	x	1,95000	=	0,02000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				0,02000		0,02000	
Partides d'obra							
	B0B6-107E	kg	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,000	x	1,37000 =	1,37000
Subtotal:				1,37000		1,37000	
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,00885
COST DIRECTE							1,98885
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1,98885
P-269	P4BE-FIVO	kg	ARMADURA PER A PILARS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	Rend.: 1,000			1,77 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000I	h	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,007	/R x	28,61000 =	0,20000
	A01-FEP0	h	AJUDANT FERRALLISTA	0,007	/R x	25,40000 =	0,18000
Subtotal:						0,38000	0,38000
Materials							
	B0AM-078F	kg	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,005	x	1,95000 =	0,01000
Subtotal:						0,01000	0,01000
Partides d'obra							
	B0B6-107E	kg	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	1,000	x	1,37000 =	1,37000
Subtotal:						1,37000	1,37000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,00570
COST DIRECTE							1,76570
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1,76570

P-270	P4DC-3UXZ	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI	Rend.: 1,000			37,06 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEOZ	h	AJUDANT ENCOFRADOR	0,600	/R x	25,40000 =	15,24000
	A0F-000F	h	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,600	/R x	28,61000 =	17,17000
Subtotal:						32,41000	32,41000
Materials							
	B0D62-07PL	cu	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,015105	x	15,55000 =	0,23000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0AK-07AS	kg	CLAU ACER	0,106	x	1,89000	=	0,20000
	B0D31-07P4	m3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,002	x	367,16000	=	0,73000
	B0D70-0CE	m2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	1,100	x	1,94000	=	2,13000
	B0DZ1-0ZLZ	l	DESENCOFRANT	0,040	x	2,73000	=	0,11000
	B0D21-07O	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,990	x	0,44000	=	0,44000
				Subtotal:				3,84000
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%	0,81025
				COST DIRECTE				37,06025
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				37,06025

P-271	P4DC-3UY0	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES INCLINADES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI	Rend.: 1,000		54,54	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEOZ	h	AJUDANT ENCOFRADOR	0,900 /R x	25,40000 =	22,86000
	A0F-000F	h	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,900 /R x	28,61000 =	25,75000
				Subtotal:		48,61000
						48,61000
Materials						
	B0AK-07AS	kg	CLAU ACER	0,106	x	1,89000 = 0,20000
	B0D70-0CE	m2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	1,100	x	1,94000 = 2,13000
	B0D21-07O	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	1,298	x	0,44000 = 0,57000
	B0D62-07PL	cu	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,015105	x	15,55000 = 0,23000
	B0DZ1-0ZLZ	l	DESENCOFRANT	0,040	x	2,73000 = 0,11000
	B0D31-07P4	m3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,004	x	367,16000 = 1,47000
				Subtotal:		4,71000
				DESPESES AUXILIARS		2,50 % 1,21525
				COST DIRECTE		54,53525
				DESPESES INDIRECTES		0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		54,53525

P-272	P4DC-3UY1	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI FOLRAT AMB TAULER FENÒLIC PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST	Rend.: 1,000		58,97	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000F	h	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,800 /R x	28,61000 =	22,89000
	A01-FEOZ	h	AJUDANT ENCOFRADOR	0,700 /R x	25,40000 =	17,78000
				Subtotal:		40,67000
						40,67000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B0DZ1-0ZLZ	I	DESENCOFRANT	0,060	x	2,73000	=	0,16000
	B0D70-0CF1	m2	TAULER ELABORAT AMB AGLOMERAT HIDRÒFUG AMB 2 CARES PLASTIFICADES, DE 10 MM DE GRUIX, PER A 1 ÚS	1,150	x	11,64000	=	13,39000
	B0D70-0CE	m2	TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS	1,100	x	1,94000	=	2,13000
	B0D62-07PL	cu	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,015105	x	15,55000	=	0,23000
	B0D31-07P4	m3	LLATA DE FUSTA DE PI	0,002	x	367,16000	=	0,73000
	B0D21-07O	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,990	x	0,44000	=	0,44000
	B0AK-07AS	kg	CLAU ACER	0,106	x	1,89000	=	0,20000
				Subtotal:				17,28000
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%	1,01675
				COST DIRECTE				58,96675
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				58,96675
P-273	P4DG-3XPW	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CARES, D'ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST	Rend.: 1,000				30,35 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A01-FEOZ	h	AJUDANT ENCOFRADOR	0,471	/R x	25,40000	=	11,96000
	A0F-000F	h	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,429	/R x	28,61000	=	12,27000
				Subtotal:				24,23000
Materials								
	B0D62-07PL	cu	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,01007	x	15,55000	=	0,16000
	B0D21-07O	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	1,496	x	0,44000	=	0,66000
	B0AK-07AS	kg	CLAU ACER	0,1007	x	1,89000	=	0,19000
	B0DZ1-0ZLZ	I	DESENCOFRANT	0,100	x	2,73000	=	0,27000
	B0DZ5-0F6S	u	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X250 CM	1,000	x	0,59000	=	0,59000
	B0D80-0CN	m2	PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM PER A 20 USOS	1,155	x	3,15000	=	3,64000
				Subtotal:				5,51000
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%	0,60575
				COST DIRECTE				30,34575
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				30,34575

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-274	P4DG-3XPX	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM, PER A MURS DE BASE CURVILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CARES, D'ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST	Rend.: 1,000		37,03	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEOZ	h	AJUDANT ENCOFRADOR	0,598 /R x	25,40000 =	15,19000	
	A0F-000F	h	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,544 /R x	28,61000 =	15,56000	
				Subtotal:		30,75000	30,75000
Materials							
	B0D62-07PL	cu	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,01007 x	15,55000 =	0,16000	
	B0D21-07O	m	TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	1,496 x	0,44000 =	0,66000	
	B0D80-0CN	m2	PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM PER A 20 USOS	1,155 x	3,15000 =	3,64000	
	B0DZ1-0ZLZ	l	DESENCOFRANT	0,100 x	2,73000 =	0,27000	
	B0DZ5-0F6S	u	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X250 CM	1,000 x	0,59000 =	0,59000	
	B0AK-07AS	kg	CLAU ACER	0,1007 x	1,89000 =	0,19000	
				Subtotal:		5,51000	5,51000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,76875
				COST DIRECTE			37,02875
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,02875

P-275	P4DH-DQDY	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, D'ALÇÀRIA FINS A 3 M	Rend.: 1,000		28,52	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000F	h	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,400 /R x	28,61000 =	11,44000	
	A01-FEOZ	h	AJUDANT ENCOFRADOR	0,500 /R x	25,40000 =	12,70000	
				Subtotal:		24,14000	24,14000
Materials							
	B0DZ5-0F6T	u	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X50 CM	1,000 x	0,26000 =	0,26000	
	B0DZ1-0ZLZ	l	DESENCOFRANT	0,100 x	2,73000 =	0,27000	
	B0D80-0CN	m2	PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X50 CM PER A 20 USOS	1,200 x	2,57000 =	3,08000	
	B0D62-07PL	cu	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,011 x	15,55000 =	0,17000	
				Subtotal:		3,78000	3,78000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,60350
				COST DIRECTE			28,52350
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			28,52350
P-276	P4DH-SJ01	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB MOTLLE CIRCULAR DE CARTRÓ PER A PILARS DE SECCIÓ CIRCULAR DE 25 CM DE, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, D'ALÇÀRIA FINS A 3 M	Rend.: 1,000		23,62	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000F	h	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,165 /R x	28,61000 =	4,72000	
	A01-FEOZ	h	AJUDANT ENCOFRADOR	0,165 /R x	25,40000 =	4,19000	
				Subtotal:		8,91000	8,91000
Materials							
	B0DF2-0F1	m2	MOTLLE CIRCULAR DE CARTRÓ, PER A ENCOFRAT DE PILARS 30 CM I FINS A 3 M D'ALÇÀRIA	1,200 x	11,93000 =	14,32000	
	B0D62-07PL	cu	PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0,011 x	15,55000 =	0,17000	
				Subtotal:		14,49000	14,49000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,22275
				COST DIRECTE			23,62275
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,62275
P-277	P4Z8-73EX	u	PASSADOR LLISCANT D'ACER INOXIDABLE DE 20 MM DE DIÀMETRE, DE 32 CM DE LLARGÀRIA I 780 N/MM2 DE LÍMIT ELÀSTIC, AMB BEINA CIRCULAR DE PVC I FIXACIONS DEL CONJUNT AMB ESTREPS D'ACER CORRUGAT, PER A JUNT DE DILATACIÓ O TREBALL, COL·LOCAT	Rend.: 1,000		42,10	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000F	h	OFICIAL 1A ENCOFRADOR	0,200 /R x	28,61000 =	5,72000	
				Subtotal:		5,72000	5,72000
Materials							
	B4Z4-1K9F	u	PASSADOR LLISCANT D'ACER INOXIDABLE DE 20 MM DE DIÀMETRE, DE 32 CM DE LLARGÀRIA I 780 N/MM2 DE LÍMIT ELÀSTIC, AMB BEINA CIRCULAR DE PVC I FIXACIONS DEL CONJUNT AMB ESTREPS D'ACER CORRUGAT, PER A JUNT DE DILATACIÓ O TREBALL	1,000 x	33,11000 =	33,11000	
	B0B6-107I	kg	ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500SD, DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	2,304 x	1,38000 =	3,18000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				36,29000			36,29000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,08580
COST DIRECTE							42,09580
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							42,09580
P-278	P510-38DU	m2	ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ DE PALET DE RIERA DE 16 A 32 MM, DE 7 CM DE GRUIX, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	Rend.: 1,000		6,56	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,032 /R x	28,61000 =	0,92000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,120 /R x	23,88000 =	2,87000	
Subtotal:						3,79000	3,79000
Materials							
	B038-05NU	t	PALET DE RIERA 16 A 32 MM	0,124962 x	21,70000 =	2,71000	
Subtotal:						2,71000	2,71000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,05685
COST DIRECTE							6,55685
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							6,55685
P-279	P553-SC01	u	IL·LUMINACIÓ NATURAL LLUERNARIS SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA D'IL·LUMINACIÓ NATURAL TIPUS SOLATUBE O EQUIVALENT, DE 35 CM DE DIAMETRE I LONGITUT 84 CM, FORMATS PER: - BASE UNIVERSAL D'ALUMINI DEFORMABLE, DE DOS PECES - DOMO / CUPULA ACRILICA AMB DOBLE JOC DE PRISMES, SISTEMA RAYBENDER - PARELLA DE TUBS, INICIAL I FONAL, ADAPTATS AMB ELS ANELLS DE FIXACIÓ - TUBS I COLZES NECESSARIS PER A LES LONGITUT DE CADA TUB - DIFUSOR INTERIOR TRANSLÚCID - TUB GALVANITZAT HELICOIDAL DE 40 CM DE DIAMETRE, DE PROTECCIÓ, FIXAT AL SOSTRE AMB 4 CABLES D'ACER - P.P. D'ACCESSORIS DE MUNTATGE. - REFORÇ D'IMPERMEABILITZACIÓ EN ENTREGA AMB LLUERNARI. S'INCLOU P.P. DE MITJANS D'ELEVACIÓ, MITJANS AUXILIARS NECESSARIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT	Rend.: 1,000		685,94	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 174

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	3,600	/R x	28,61000	=	103,00000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	3,600	/R x	23,88000	=	85,97000	
				Subtotal:				188,97000	188,97000
Materials									
	B5ZZB-131	u	VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5.4X65 MM, AMB JUNTS DE PLOM I FERRO I TAC DE NILÓ 8/10 MM	10,000	x	0,20000	=	2,00000	
	B551-SC01	u	TUB SOLAR FE10 D.35 SEGONS DESCRIPCIÓ GENÉRICA DE LA PARTIDA.	1,000	x	490,25000	=	490,25000	
				Subtotal:				492,25000	492,25000
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		4,72425
				COST DIRECTE					685,94425
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					685,94425

P-280	P553-SC02	u	ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES EST-OEST A 15° SOLARBLOC O EQUIVALENT. PART PROPORCIONAL PER MÒDUL. INCLOU: - SOLARBLOC CIM (EST-OEST) 15È - SOLARBLOC BASE (EST-OEST) 15È - OMEGA D'ALUMINI PER A PANELL - CARGOL DIN 912 INOX A2 8X70MM (PER A T80104) - FIXACIÓ FINAL ALUMINI (PANELL 35 MM GRUIX) - CARGOL DIN 912 INOX A2 8X60MM (PER A T80111) - ARANDELA GROWER M8 ESPECIAL - REGLETA CURTA PER A CARRIL SOLARBLOC - LLAST NECESSARI, ENCOLAT A PECES SOLARBLOC INCLOU TRANSPORT I ACCESSORIS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE PLACA FOTOVOLTAICA	Rend.: 1,000	45,93	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,250	/R x	28,61000	=	7,15000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,250	/R x	23,88000	=	5,97000	
				Subtotal:				13,12000	13,12000
Materials									
	B551-SC02	u	SUPORT PER A PLAQUES FOTOVOLTAIQUES SOLARBLOCSEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	1,000	x	32,48000	=	32,48000	
				Subtotal:				32,48000	32,48000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,32800
				COST DIRECTE			45,92800
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			45,92800
P-281	P5Z14-4ZB3	m2	FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT	Rend.: 1,000		12,96	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,112 /R x	23,88000 =	2,67000	
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,112 /R x	28,61000 =	3,20000	
				Subtotal:		5,87000	5,87000
Partides d'obra							
	B07J-CVY8	m3	FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3	0,101 x	69,28000 =	7,00000	
				Subtotal:		7,00000	7,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08805
				COST DIRECTE			12,95805
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,95805
P-282	P5Z25-50X8	m2	SOLERA D'ENCADELLAT CERÀMIC DE 750X300X40 MM, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:8, RECOLZADA SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT	Rend.: 1,000		20,56	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,400 /R x	28,61000 =	11,44000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,200 /R x	23,88000 =	4,78000	
				Subtotal:		16,22000	16,22000
Materials							
	B0FJ2-0EFL	u	ENCADELLAT CERÀMIC DE 750X300X40 MM	4,66662 x	0,78000 =	3,64000	
	B07F-0LT8	m3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,00315 x	91,97000 =	0,29000	
				Subtotal:		3,93000	3,93000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 0,40550
			COST DIRECTE	20,55550
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	20,55550

P-283	P5ZH0-10MHA	u	BONERA SIFÒNICA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) DE 120 A 180 MM DE COSTAT, AMB SORTIDA VERTICAL DE 50 A 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB TAPA ANTIGRAVA DE PLÀSTIC, ADHERIDA SOBRE LÀMINA BITUMINOSA EN CALENT	Rend.: 1,000			56,22	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,350	/R x	25,40000 =	8,89000	
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,700	/R x	28,61000 =	20,03000	
				Subtotal:			28,92000	28,92000
Materials								
	B7JE-0GTO	kg	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE CAUTXÚ EPDM	0,200	x	30,65000 =	6,13000	
	BD55-10LQ	u	BONERA SIFÒNICA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) DE 120 A 180 MM DE COSTAT, AMB SORTIDA VERTICAL DE 50 A 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB TAPA ANTIGRAVA DE PLÀSTIC	1,000	x	20,74000 =	20,74000	
				Subtotal:			26,87000	26,87000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,43380
				COST DIRECTE				56,22380
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				56,22380

P-284	P6125-7BJM	m2	PARET DE TANCAMENT RECOLZADA PER A REVESTIR DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT R-10, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 7.5 (7,5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	Rend.: 1,000	41,19	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,700 /R x	28,61000 =	20,03000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,350 /R x	23,88000 =	8,36000	
	A0E-000A	h	MANOBRE ESPECIALISTA	0,175 /R x	24,69000 =	4,32000	
				Subtotal:		32,71000	32,71000
Maquinària							
	C17A-00JM	h	MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER PREPARAT A GRANEL	0,175 /R x	1,70000 =	0,30000	
				Subtotal:		0,30000	0,30000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B07L-1PYC	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,05751	x	45,46000	=	2,61000
	B0F1A-077V	u	MAÓ CALAT R-10, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	31,51512	x	0,15000	=	4,73000
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,014	x	1,62000	=	0,02000
				Subtotal:				7,36000
								7,36000
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,81775
				COST DIRECTE				41,18775
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				41,18775
P-285	P6125-HORT	m2	PARET DIVISÒRIA RECOLZADA PER A REVESTIR DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT R-10, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 7.5 (7,5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2. ARTICLE: REF. G10HD DE LA SÈRIE GAMMA CONVENCIONAL DE L'EMPRESA PALAU CERÀMICA DE ALPICAT SA	Rend.: 1,000				36,66 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,600	/R x	28,61000	=	17,17000
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,300	/R x	23,88000	=	7,16000
	A0E-000A	h	MANOBRE ESPECIALISTA	0,150	/R x	24,69000	=	3,70000
				Subtotal:				28,03000
								28,03000
Maquinària								
	C17A-00JM	h	MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER PREPARAT A GRANEL	0,150	/R x	1,70000	=	0,26000
				Subtotal:				0,26000
								0,26000
Materials								
	B07L-1PYC	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,05751	x	45,46000	=	2,61000
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,014	x	1,62000	=	0,02000
	B0F1A-GQJ	u	GERO 10 HD. ARTICLE: REF. G10HD DE LA SÈRIE GAMMA CONVENCIONAL DE L'EMPRESA PALAU CERÀMICA DE ALPICAT SA	31,51512	x	0,16000	=	5,04000
	-M8KE	1	CLASSE EXPOSICIÓ EN AMBIENT INTERIOR NO AGRESSIVA, I	1,000	x	0,00000	=	0,00000
				Subtotal:				0,00000
								0,00000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24Pàg.: 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %0,70075
			COST DIRECTE	36,66075
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	36,66075

P-286	P6146-AWJ7	m2	PAREDÓ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 7 CM DE GRUIX, DE SUPERMAÓ DE 500X200X70 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-2	Rend.: 1,000	19,15	€

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,326 /R x	28,61000 =	9,33000	
	A0E-000A	h	MANOBRE ESPECIALISTA	0,033 /R x	24,69000 =	0,81000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,163 /R x	23,88000 =	3,89000	
			Subtotal:			14,03000	14,03000
Maquinària							
	C17A-00JM	h	MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER PREPARAT A GRANEL	0,033 /R x	1,70000 =	0,06000	
			Subtotal:			0,06000	0,06000
Materials							
	B07L-1PYA	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,009585 x	44,30000 =	0,42000	
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,003 x	1,62000 =	0,00000	
	B0F18-0E2L	u	SUPERMAÓ DE 500X200X70 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	9,52374 x	0,45000 =	4,29000	
			Subtotal:			4,71000	4,71000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %			0,35075
			COST DIRECTE				19,15075
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				19,15075

P-287	P6146-AWKG	m2	PAREDÓ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-2	Rend.: 1,000	28,33	€

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,480	/R x	28,61000	=	13,73000
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,240	/R x	23,88000	=	5,73000
	A0E-000A	h	MANOBRE ESPECIALISTA	0,060	/R x	24,69000	=	1,48000
			Subtotal:					20,94000
Maquinària								
	C17A-00JM	h	MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER PREPARAT A GRANEL	0,060	/R x	1,70000	=	0,10000
			Subtotal:					0,10000
Materials								
	B0F19-1323	u	TOTXANA DE 290X140X100 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	22,5012	x	0,25000	=	5,63000
	B07L-1PYA	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,02556	x	44,30000	=	1,13000
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,0038	x	1,62000	=	0,01000
			Subtotal:					6,77000
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%	0,52350
			COST DIRECTE					28,33350
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					28,33350

P-288	P6146-SC01	m2	PAREDÓ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-2. INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE GRAONAT D'ACCÉS A PISCINA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE	Rend.: 1,000	28,33	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,480 /R x	28,61000 =	13,73000
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,240 /R x	23,88000 =	5,73000
	A0E-000A	h	MANOBRE ESPECIALISTA	0,060 /R x	24,69000 =	1,48000
			Subtotal:		20,94000	20,94000
Maquinària						
	C17A-00JM	h	MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A MORTER PREPARAT A GRANEL	0,060 /R x	1,70000 =	0,10000
			Subtotal:		0,10000	0,10000
Materials						
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,0038 x	1,62000 =	0,01000
	B07L-1PYA	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,02556 x	44,30000 =	1,13000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	B0F19-1323	u	TOTXANA DE 290X140X100 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	22,5012	x	0,25000 =	5,63000
					Subtotal:		6,77000
			DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,52350
			COST DIRECTE				28,33350
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				28,33350
	P6182-44Z5	m2	PARET TANC. P/REVESTIR,GRUIX=20CM,BLOC FORADAT MORT.CIMENT,400X200X200MM,LLIS, COL.MORTER 1:8	Rend.: 1,000			34,85 €
			COST DIRECTE				34,85000
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				34,85000
P-289	P6192-SC01	m2	PARET DE TANCAMENT D'12 CM DE GRUIX, AMB MAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT LLIS DE 450X120X40 MM, MODEL FERRATER BRICK DE BREINCO O EQUIVALENT, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-3, D'UNA CARA VISTA, COL-LOCAT AMB MORTER DE CIMENT M5 HIDRÓFUG. INCLOU: INCLOU ARMAT AMB SISTEMA DE FAÇANA GHAS O EQUIVALENT SEGONS DAU I DETALLS DE PROJECTE, COMPOST PER: - ARMAT HOMOGENI AMB ARMADURA A L'ESTESA DE LES PECES EN CONFIGURACIÓ DE GELOSIA TRIANGULADA, GEOFOR O EQUIVALENT AMB ACABAT EPOXI, AMB PRESTACIÓ ESTRUCTURAL GARANTIDA PER TENIR ELS EXTREMS PREFABRICATS PER AL CORRECTE ENCAVALCAT I SISTEMA D'AUTOCONTROL DE L'OPERARI SAO, DE 75 MM D'AMPLE I 3,7 MM DE DIÀMETRE DELS FILFERROS EXTERIORS, DISPOSADA CADA 35 CM (7 FILADES), MÉS DUES FILADES EN L'ARRENCADA I AL PAS PELS FRONTALS DE FORJATS, AMB UNA REPERCUSSIÓ APROXIMADA DE 3,84 M/M2 - ANCORATGES D'ACER INOXIDABLE AMB DOBLE LLIBERTAT DE MOVIMENT, TIPUS GEOANC INOX. O EQUIVALENT AMB SISTEMA D'AUTOCONTROL DE L'OPERARI SAO, COL·LOCATS SOBRE ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ ARMAT AMB TACS D'EXPANSIÓ M6, FISCHER FNA II 6X30/5, DISPOSATS EN ELS SUPORTS DE FAÇANA CADA 35 CM (7 FILADES) I EN ELS FRONTALS DE FORJAT CADA 80 CM, AMB UNA REPERCUSSIÓ APROXIMADA D'1,10 UD/M2. INCLOU EPLANTEIG, ANIVELLAMENT I APLOMAT, P.P. DE PECES ESPECIALS I ARMADURA DE REFORÇ EN BUITS I EN CANTONADES, CLAUS DE LIGAT FISUANC MT PER A JUNTES DE MOVIMENT, PERFILERIA AUXILIAR TANT VERTICAL (GEOPOST®) COM HORIZONTAL TIPUS GEOPOST O EQUIVALENT SEGONS PROJECTE, BRANCALS I MOIXETES, EXECUCIÓ DE TROBADES I PUNTS SINGULARS,	Rend.: 1,000		122,00	€



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
REJUNTAT, NETEJA FINAL DE LA FÀBRICA EXECUTADA I MITJANS AUXILIARS, SEGONS CTE I DAU 12/076.								
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	1,260	/R x	28,61000	=	36,05000
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,630	/R x	23,88000	=	15,04000
				Subtotal:			51,09000	51,09000
Materials								
	B4Z0-SC01	m	ARMAT HOMOGENI AMB ARMADURA A L'ESTESA DE LES PECES EN CONFIGURACIÓ DE GELOSIA TRIANGULADA, GEOFOR O EQUIVALENT AMB ACABAT EPOXI, AMB PRESTACIÓ ESTRUCTURAL GARANTIDA PER TENIR ELS EXTREMS PREFABRICATS PER AL CORRECTE ENCAVALCAT I SISTEMA D'AUTOCONTROL DE L'OPERARI SAO, DE 75 MM D'AMPLE I 3,7 MM DE DIÀMETRE DELS FILFERROS EXTERIORS	3,840	x	3,60000	=	13,82000
	B4Z0-SC02	u	ANCORATGES D'ACER INOXIDABLE AMB DOBLE LLIBERTAT DE MOVIMENT, TIPUS GEOANC INOX. O EQUIVALENT AMB SISTEMA D'AUTOCONTROL DE L'OPERARI SAO	1,100	x	6,15000	=	6,77000
	B0E6-SC01	u	MAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT LLIS DE 450X120X40 MM, MODEL FERRATER BRICK DE BREINCO O EQUIVALENT, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-3	46,16724	x	0,99000	=	45,71000
	B4Z0-SC03	u	ANCORATGES D'ACER INOXIDABLE AMB DOBLE LLIBERTAT DE MOVIMENT, TIPUS GEOANC INOX. O EQUIVALENT AMB SISTEMA D'AUTOCONTROL DE L'OPERARI SAO	1,100	x	0,75000	=	0,83000
				Subtotal:			67,13000	67,13000
Partides d'obra								
	B07G-0MQI	m3	MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB ADDITIU HIDRÒFUG I 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,022	x	113,52000	=	2,50000
				Subtotal:			2,50000	2,50000
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%	1,27725
				COST DIRECTE				121,99725
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				121,99725

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P61Z0-DABB	kg		ACER B/CORRUGADA B500S,P/ARM.PARET BLOC MORT.	Rend.: 1,000		1,67	€
				COST DIRECTE		1,67000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,6700	
P61Z3-45PE	m3		FORM.P/PARETS BLOCS MORT. FORMIGÓ 225KG/M3,1:3:6,CIMENT PORTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R+PEDRA C	Rend.: 1,000		159,58	€
				COST DIRECTE		159,58000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		159,5800	
P-290	P61Z3-SC01	m2	AMPIT COBERTA BLOC 20 CM	Rend.: 1,000		61,30	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	P61Z0-DAB	kg	ACER B/CORRUGADA B500S,P/ARM.PARET BLOC MORT.	1,500	x	1,67000 =	2,51000
	P6182-44Z5	m2	PARET TANC. P/REVESTIR,GRUIX=20CM,BLOC FORADAT MORT.CIMENT,400X200X200MM,LLIS, COL.MORTER 1:8	1,000	x	34,85000 =	34,85000
	P61Z3-45PE	m3	FORM.P/PARETS BLOCS MORT. FORMIGÓ 225KG/M3,1:3:6,CIMENT PORTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L 32,5R+PEDRA C	0,150	x	159,58000 =	23,94000
				Subtotal:		61,30000	61,30000
				COST DIRECTE			61,30000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,30000
P-291	P654-SC02	m2	DIVISÒRIA GUIX LAMINAT 100 MM (15+70+15) H/H + MW ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 100 MM DE GRUIX SISTEMA W112 KNAUF O EQUIVALENT FORMAT PER: - PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB MUNTANTS VERTICALS DE 70 MM D'AMPLÀRIA COL.LOCATS CADA 40 CM, I CANALS HORIZONTALS INFERIOR I SUPERIOR DE 70 MM D'AMPLÀRIA FIXADES MECÀNICAMENT SOBRE SUPORT, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ DE BANDA ACÚSTICA DE NEOPRÉ ENTRE CANAL I SUPORT. - AÏLLAMENT AMB PLAQUES SEMIRÍGIDES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 60 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.037 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,622 M2·K/W - APLACAT PER LES DUES CARES AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 15 MM DE GRUIX, AMB UNA PLACA TIPUS H HIDRÒFUGA A CADA CARA, FIXADES MECÀNICAMENT. S'INCLOU: - UNIONS ENTRE PLAQUES, TROBADES ENTRE	Rend.: 1,000		61,53	€



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
MARCS I ENVANS, CANTONADES, REMATS, ETC, ENCINTAT AMB CINTA DE JUNTES I REJUNTATS AMB PASTA DE JUNTES ESPECIFICA. - TOTES LES PERFORACIONS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, CAIXES DE REGISTRE I MECANISMES, PUNTS DE LLUM, ETC. - PERFILERIA AUXILIAR I ELEMENTS DE REFORÇ AMB TACS DE FUSTA O PLANXA D'ACER PER A SOPORT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA I ALTRES ELEMENTS SEGONS NECESSITATS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT TOTES LES OPERACIONS NECESSÀRIES PER A ACONSEGUIR UN NIVELL DE QUALITAT D'ACABAT TIPUS Q2 PER A ACABAT PINTAT.								
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,130	/R x	25,40000	=	3,30000
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,380	/R x	28,61000	=	10,87000
				Subtotal:		14,17000		14,17000
Materials								
	B0CC0-21O	m2	PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX 15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520	2,060	x	11,70000	=	24,10000
	B6B0-1BTM	m	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,940	x	0,72000	=	0,68000
	B0AO-07II	u	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM, AMB VIS	6,000	x	0,21000	=	1,26000
	B0AQ-07EX	cu	VISOS, D'ACER GALVANITZATS	0,120	x	3,54000	=	0,42000
	B0AQ-07GR	cu	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,420	x	11,41000	=	4,79000
	B6B1-0KK4	m	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 70 MM D'AMPLÀRIA	0,9975	x	1,14000	=	1,14000
	B6B1-0KK8	m	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 70 MM D'AMPLÀRIA	3,675	x	1,32000	=	4,85000
	B7C93-0J0D	m2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 60 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.037 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,622 M2·K/W	2,060	x	4,20000	=	8,65000
	B7J1-0SL0	m	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	4,000	x	0,04000	=	0,16000
	B7J6-0GSL	kg	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,800	x	1,37000	=	1,10000
				Subtotal:		47,15000		47,15000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24Pàg.: 184

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %0,21255
			COST DIRECTE	61,53255
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	61,53255

P-292	P662-SC01	u	CABINES NUCLIS SERVEIS SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT DE CABINES PER A NUCLIS DE SERVEIS TIPUS STAFF C-7 O EQUIVALENT, AMB 7 CABINES FORMAT PER: - FRONTAL DE 7800 MM AMB 7 PORTES DE 600-800 MM D'APERTURA INTERIOR I CORREDISSA - MAMPARES SEPARADORS DE 1600-2000 MM CARACTERÍSTIQUES: CABINES I MAMPARES PER A WC I DUTXA MODEL STAFF C-7, DE 205 CM D'ALÇADA AMB PEUS PETITS DE 8 CM, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINES FENÒLIQUES DE 12 MM IGNÍFUGUES, HIDRÒFUGUES I ANTIBACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESISTENT AL DESGAST I A L'IMPACTE, REPEL·LENT DE LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, INALTERABLE A LA HUMITAT. COLOR A DETERMINAR, MUNTADES AMB PERFILERIA VERTICAL I HORIZONTAL EN ALUMINI ACABAT COLOR PLATA MATE, SENSE ROSETONS A PARET, FRONTISSES SENSE MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB INDICADOR LLIURE OCUPAT, PEUS REGULABLES I CARGOLS EN ACER INOXIDABLE AISI 304. AQUESTES ESTRUCTURES ES MUNTEN A UNA ALÇADA DE 1840+150 MM. QUALITAT ESTÀNDARD D-S2, D0 NORMA EN 13501-1, A PETICIÓ POSSIBILITAT DE B-S2, D0 (EX M1) NORMA EN 13501-1 FLETXA MÀX. 5.0 MM, DENSITAT 1,45 G/CM3 NORMA DIN 53479, ABSORCIÓ D'AIGUA <3% NORMA EN 438-2 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.	Rend.: 1,000	6.419,46	€

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	7,000	/R x 28,61000 =	200,27000	
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	7,000	/R x 25,40000 =	177,80000	
				Subtotal:		378,07000	378,07000
Materials							
	B662-SC01	m2	CABINES NUCLIS SERVEIS MATERIALS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DE LES CABINES NUCLIS SERVEIS SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	1,000	x 6.035,72000 =	6.035,72000	
				Subtotal:		6.035,72000	6.035,72000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 185

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 5,67105
			COST DIRECTE	6.419,46105
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6.419,46105

P-293	P662-SC02	u	CABINES VESTIDORS SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT DE CABINES PER A VESTIDORS TIPUS STAFF C-7 O EQUIVALENT, AMB 6 CABINES FORMAT PER: - FRONTAL DE 7200 MM AMB 6 PORTES DE 600-800 MM D'APERTURA INTERIOR I CORREDISSA - MAMPARES SEPARADORS DE 1600 MM - BANCS I PENJADORS COL·LOCATS SOBRE SUPORTS MURALS. CARACTERÍSTIQUES: CABINES I MAMPARES PER A WC I DUTXA MODEL STAFF C-7, DE 205 CM D'ALÇADA AMB PEUS PETITS DE 8 CM, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINES FENÒLIQUES DE 12 MM IGNÍFUGUES, HIDRÒFUGUES I ANTIBACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESISTENT AL DESGAST I A L'IMPACTE, REPEL·LENT DE LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, INALTERABLE A LA HUMITAT. COLOR A DETERMINAR, MUNTADES AMB PERFILERIA VERTICAL I HORIZONTA L EN ALUMINI ACABAT COLOR PLATA MATE, SENSE ROSETONS A PARET, FRONTISSES SENSE MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB INDICADOR LLIURE OCUPAT, PEUS REGULABLES I CARGOLS EN ACER INOXIDABLE AISI 304. AQUESTES ESTRUCTURES ES MUNTEN A UNA ALÇADA DE 1840+150 MM. QUALITAT ESTÀNDARD D-S2, D0 NORMA EN 13501-1, A PETICIÓ POSSIBILITAT DE B-S2, D0 (EX M1) NORMA EN 13501-1 FLETXA MÀX. 5.0 MM, DENSITAT 1,45 G/CM3 NORMA DIN 53479, ABSORCIÓ D'AIGUA <3% NORMA EN 438-2 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.	Rend.: 1,000	6.932,89	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	6,000	/R x	25,40000	=	152,40000	
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	6,000	/R x	28,61000	=	171,66000	
					Subtotal:			324,06000	324,06000
Materials									
	B662-SC02	m2	CABINES NUCLIS SERVEIS MATERIALS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DE LES CABINES NUCLIS SERVEIS SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	1,000	x	6.603,97000	=	6.603,97000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	6.603,97000 6.603,97000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	4,86090
			COST DIRECTE	6.932,89090
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6.932,89090

P-294	P662-SC03	u	CABINA SERVEIS MENJADOR SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CABINES PER A SERVEIS MENJADOR TIPUS STAFF C-7 O EQUIVALENT, AMB 2 CABINES FORMAT PER: - FRONTAL DE 3400 MM AMB 2 PORTES DE 800 MM D'APERTURA INTERIOR I CORREDISSA - MAMPARA SEPARADORA DE 2000 MM - BANCS I PENJADORS COL·LOCATS SOBRE SUPORTS MURALS. CARACTERÍSTIQUES: CABINES I MAMPARES PER A WC I DUTXA MODEL STAFF C-7, DE 205 CM D'ALÇADA AMB PEUS PETITS DE 8 CM, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINES FENÒLIQUES DE 12 MM IGNÍFUGUES, HIDRÒFUGUES I ANTIBACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESISTENT AL DESGAST I A L'IMPACTE, REPEL·LENT DE LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, INALTERABLE A LA HUMITAT. COLOR A DETERMINAR, MUNTADES AMB PERFILERIA VERTICAL I HORIZONTA L EN ALUMINI ACABAT COLOR PLATA MATE, SENSE ROSETONS A PARET, FRONTISSES SENSE MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB INDICADOR L·LIURE OCUPAT, PEUS REGULABLES I CARGOLS EN ACER INOXIDABLE AISI 304. AQUESTES ESTRUCTURES ES MUNTEN A UNA ALÇADA DE 1840+150 MM. QUALITAT ESTÀNDARD D-S2, D0 NORMA EN 13501-1, A PETICIÓ POSSIBILITAT DE B-S2, D0 (EX M1) NORMA EN 13501-1 FLETXA MÀX. 5.0 MM, DENSITAT 1,45 G/CM3 NORMA DIN 53479, ABSORCIÓ D'AIGUA <3% NORMA EN 438-2 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.	Rend.: 1,000	2.069,60	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	2,500 /R x 25,40000 =	63,50000	
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	2,500 /R x 28,61000 =	71,53000	
			Subtotal:		135,03000	135,03000
Materials						
	B662-SC03	m2	CABINA SERVEIS MENJADOR MATERIALS NECESSARIS PER A LA REALITZACIÓ DE LES CABINES NUCLIS SERVEIS SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	1,000 x 1.932,54000 =	1.932,54000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 187

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				1.932,54000		1.932,54000	
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		2,02545	
COST DIRECTE						2.069,59545	
DESPESES INDIRECTES				0,00 %		0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						2.069,59545	
P-295	P6A2-SC01	u	PORTA S05 2B 300X200 CM REIXA PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 3X2 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM DE PAS I 5 MM DE GRUIX, MUNTANTS DE TUB DE 80X80X2 MM, SÒCOL DE PLANXA D'1,5 MM DE GRUIX, PASSADOR AMB TOPALL ANTIOBERTURA, PANY DE COP I CLAU I POM, ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCADA	Rend.: 1,000		526,61	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	2,000 /R x	29,57000 =	59,14000	
	A0F-000S	h	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,650 /R x	28,61000 =	18,60000	
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	2,000 /R x	25,40000 =	50,80000	
Subtotal:						128,54000	128,54000
Materials							
	B6A1-0YWX	u	PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 3X2 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM DE PAS I 5 MM DE GRUIX, MUNTANTS DE TUB DE 80X80X2 MM, SÒCOL DE PLANXA D'1,5 MM DE GRUIX, PASSADOR AMB TOPALL ANTIOBERTURA, PANY DE COP I CLAU I POM, ACABAT GALVANITZAT	1,000 x	373,90000 =	373,90000	
Subtotal:						373,90000	373,90000
Partides d'obra							
	B06D-0L9K	m3	FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,2016 x	103,98000 =	20,96000	
Subtotal:						20,96000	20,96000
DESPESES AUXILIARS				2,50 %		3,21350	
COST DIRECTE						526,61350	
DESPESES INDIRECTES				0,00 %		0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						526,61350	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-296	P6A2-SC02	u	PORTA S06 1B 100X200 CM REIXA PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 1X2 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM DE PAS I 5 MM DE GRUIX, MUNTANTS DE TUB DE 80X80X2 MM, SÒCOL DE PLANXA D'1,5 MM DE GRUIX, PASSADOR AMB TOPALL ANTIOBERTURA, PANY DE COP I CLAU I POM, ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCADA	Rend.: 1,000		436,51	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	1,200 /R x	25,40000 =	30,48000	
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	1,200 /R x	29,57000 =	35,48000	
	A0F-000S	h	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,350 /R x	28,61000 =	10,01000	
				Subtotal:		75,97000	75,97000
Materials							
	B6A135PB	u	PORTA D'UNA FULLA BATENT DE 1X2 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM DE PAS I 5 MM DE GRUIX, MUNTANTS DE TUB DE 60X60X2 MM, PERNS REGULABLES, PANY DE COP I CLAU I POM, ACABAT GALVANITZAT I PLASTIFICAT	1,000 x	348,08000 =	348,08000	
				Subtotal:		348,08000	348,08000
Partides d'obra							
	B06D-0L9K	m3	FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,1016 x	103,98000 =	10,56000	
				Subtotal:		10,56000	10,56000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,89925
				COST DIRECTE			436,50925
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			436,50925

P-297	P6A3-SC01	m	REIXAT BR05 RIVISA FAX REIXAT D'ACER DE 2 M D'ALÇÀRIA TIPUS TIVISA FAX O EQUIVALENT, FORMAT PER PANELLS DE 2.75 X 2 M AMB MALLA EMMARCADA, MARC FORMAT PER TUB DE 40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X300 MM I 5 MM DE GRUIX, FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ CIRCULAR DE DIÀMETRE 60 MM I 2 MM DE GRUIX, SITUATS CADA 2,9 M ALS EXTREMS DE CADA PANEL·L, AMB ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ	Rend.: 1,000		56,45	€

Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Ma d'obra									
	A0F-000S	h	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,087	/R x	28,61000	=	2,49000	
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,250	/R x	29,57000	=	7,39000	
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	0,250	/R x	25,40000	=	6,35000	
						Subtotal:		16,23000	16,23000
Materials									
	B6A2-0JRY	m	REIXAT D'ACER DE 2 M D'ALÇÀRIA FORMAT PER PANELLS DE 2.75 X 2 M AMB MALLA EMMARCADA, MARC FORMAT PER TUB DE 40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X300 MM I 5 MM DE GRUIX, FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ CIRCULAR DE DIÀMETRE 60 MM I 2 MM DE GRUIX, SITUATS CADA 2,9 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT	1,000	x	38,39000	=	38,39000	
						Subtotal:		38,39000	38,39000
Partides d'obra									
	B06D-0L9K	m3	FORMIGÓ DE 225 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3:6, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	0,0153	x	103,98000	=	1,59000	
						Subtotal:		1,59000	1,59000
						DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,24345
						COST DIRECTE			56,45345
						DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			56,45345

P-298	P713-DXGH	m2	MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES PN-8 SEGONS LA NORMA UNE 104402 D'UNA LÀMINA, DE DENSITAT SUPERFICIAL 4,5 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-48-FP, AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 160 G/M2, COL·LOCADA SOBRE CAPA SEPARADORA AMB GEOTÈXTIL	Rend.: 1,000		19,93	€

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,100	/R x	25,40000	= 2,54000
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,200	/R x	28,61000	= 5,72000
Subtotal:						8,26000	8,26000
Materials							
	B712-FGNL	m2	LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÓMER, NO PROTEGIDA, LBM (SBS) 48-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 160 G/M2	1,100	x	9,60000	= 10,56000
	B7B1-0KPB	m2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE 70 A 90 G/M2	1,100	x	0,90000	= 0,99000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 190

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	11,5500011,55000
			DESPESES AUXILIARS1,50 %	0,12390
			COST DIRECTE	19,93390
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	19,93390

P-299	P751-SC01	m2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ A L'INTERIOR DEL VAS DE LÀMINA DE CLORUR DE POLIVINIL PLASTIFICAT PVC P TIPS RENOLIT ALKORPLAN O EQUIVALENT D'1,8 MM. DE GRUIX DE DOS COLORS PER MARCAR PROFUNDITAT, TERMO SOLDAT REFORÇAT AMB ARMADURA DE POLIÈSTER A DOBLE SOLDADURA, COL·LOCANT PLETINES EN TOT EL PERÍMETRE AMB TACS D'EXPANSIÓ D'ACER INOXIDABLE I FINALITZAT AMB UN CORDÓ DE SILICONA. S'INCLOU COL·LOCACIÓ DE PRÈVIA DE GEOTÈXTIL EN SOLERA DE 400 GR. I IMPERMEABILITZACIÓ DEL CANAL AMB LÀMINA ARMADA I MATERIAL KERALASTIC.	Rend.: 1,000	99,52	€

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,250 /R x	25,40000 =	6,35000
A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,250 /R x	28,61000 =	7,15000
			Subtotal:	13,50000	13,50000
Maquinària					
C20M-00J4	h	EQUIP DE SOLDADURA PER A LÀMINES DE PVC, MANUAL, PER AIRE CALENT	0,250 /R x	4,35000 =	1,09000
			Subtotal:	1,09000	1,09000
Materials					
B9PH-0IT1	l	SEGELLANT LÍQUID DE PVC PUR	0,004 x	10,13000 =	0,04000
B741-SC01	m2	MATERIALS NECESSARIS PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE PISCINA AMB LÀMINA ARMADA TIPUS RENOLIT ALKORPLAN SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	1,100 x	76,99000 =	84,69000
			Subtotal:	84,73000	84,73000
			DESPESES AUXILIARS1,50 %		0,20250
			COST DIRECTE		99,52250
			DESPESES INDIRECTES0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		99,52250

P-300	P751-SC05	m2	IMPERMEABILITZACIÓ DELS DIPÒSITS MITJANÇANT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ A L'INTERIOR DEL VAS DE LÀMINA DE CLORUR DE POLIVINIL PLASTIFICAT PVC P TIPS RENOLIT ALKORPLAN O EQUIVALENT D'1,8 MM. DE GRUIX DE COLOR A DEFINIR PER LA DF, TERMO SOLDAT REFORÇAT AMB ARMADURA DE POLIÈSTER A DOBLE SOLDADURA, COL·LOCANT PLETINES EN TOT EL PERÍMETRE AMB TACS	Rend.: 1,000	99,52	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
D'EXPANSIÓ D'ACER INOXIDABLE I FINALITZAT AMB UN CORDÓ DE SILICONA. S'INCLOU COL·LOCACIÓ DE PRÈVIA DE GEOTÈXTIL EN SOLERA DE 400 GR.								
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,250	/R x	28,61000	=	7,15000
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,250	/R x	25,40000	=	6,35000
				Subtotal:				13,50000
								13,50000
Maquinària								
	C20M-00J4	h	EQUIP DE SOLDADURA PER A LÀMINES DE PVC, MANUAL, PER AIRE CALENT	0,250	/R x	4,35000	=	1,09000
				Subtotal:				1,09000
								1,09000
Materials								
	B9PH-0IT1	l	SEGELLANT LÍQUID DE PVC PUR	0,004	x	10,13000	=	0,04000
	B741-SC01	m2	MATERIALS NECESSARIS PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE PISCINA AMB LÀMINA ARMADA TIPUS RENOLIT ALKORPLAN SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA.	1,100	x	76,99000	=	84,69000
				Subtotal:				84,73000
								84,73000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,20250
				COST DIRECTE				99,52250
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				99,52250

P-301	P782-612Z	m2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT HORITZONTAL DE FORMIGÓ AMB MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE PENETRACIÓ CAPIL·LAR, MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT AMB UNA DOTACIÓ DE 2 KG/M2 APLICAT EN DUES CAPES EN POLS	Rend.: 1,000			5,58	€

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,064 /R x	28,61000	=	1,83000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,032 /R x	23,88000	=	0,76000	
				Subtotal:			2,59000	2,59000
Maquinària								
	C17A-00JL	h	MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS	0,032 /R x	1,42000	=	0,05000	
				Subtotal:			0,05000	0,05000
Materials								



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B753-1KOS	kg	MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE PENETRACIÓ CAPIL·LAR, MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT	2,100	x	1,38000	=	2,90000
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,0015	x	1,62000	=	0,00000
				Subtotal:				2,90000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,03885
				COST DIRECTE				5,57885
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,57885

P-302	P782-GU01	m	IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES DE PANTALLA IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES DE MUR PANTALLA, SEGUINT EL PROCEDIMENT SEGÜENT: - RENTAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ DE LES SUPERFÍCIES A TRACTAR - OBERTURA DE REGATA DE 5X5 CM DE SECCIÓ EN TOTA LA LONGITUD DE LA JUNTA - APLICACIÓ DE BEURADA IMPERMEABLE ACTUANT COM A PONT D' UNIÓ, A BASE BARREJA DE CEMENTS ESPECIALS I ÀRIDS SELECCIONATS AMB SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES HIDROREACTIVES - REBLIMENT DE JUNTA AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND 1: 3 ELABORAT EN OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L - ACABAT DE REFORÇ AMB BEURADA IMPERMEABLE A BASE BARREJA DE CEMENTS ESPECIALS I ÀRIDS SELECCIONATS AMB SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES HIDROREACTIVES. - TAPONAMENT DE FILTRACIONS D' AIGUA PRÉVIES MITJANÇANT MORTER DE FRAGUAT RÀPID INCLOSOS, MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. S' HAURÀ D' APORTAR CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA IMPERMEABILITZACIÓ	Rend.: 1,000		18,51	€

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,100	/R x	23,88000	=	2,39000
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,200	/R x	28,61000	=	5,72000
			Subtotal:				8,11000	8,11000
Maquinària								
	C17A-00JL	h	MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS	0,061	/R x	1,42000	=	0,09000
			Subtotal:				0,09000	0,09000
Materials								
	B753-GU01	m	MATERIALS NECESSARIS PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES DE PANTALLA	1,000	x	10,19000	=	10,19000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal:		10,19000		10,19000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,12165
			COST DIRECTE				18,51165
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,51165
P-303	P782-GU02	m	IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES LOSA-PANTALLA IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES DE MUR PANTALLA, SEGUINT EL PROCEDIMENT SEGÜENT: - RENTAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ DE LES SUPERFÍCIES A TRACTAR - FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE 5X5 CM AMB MORTER RÀPID I TIXOTRÒPIC IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTA MITJANÇANT MORTER MONOCOMPONENT IMPERMEABLE, SULFORRESISTENT, APLICAT EN DUES CAPES - TAPONAMENT DE FILTRACIONS D' AIGUA PRÈVIES MITJANÇANT MORTER DE FRAGUAT RÀPID INCLOSOS, MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. S' HAURÀ D' APORTAR CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA IMPERMEABILITZACIÓ	Rend.: 1,000		17,80	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,100 /R x	23,88000 =	2,39000	
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,200 /R x	28,61000 =	5,72000	
				Subtotal:		8,11000	8,11000
Maquinària							
	C17A-00JL	h	MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS	0,061 /R x	1,42000 =	0,09000	
				Subtotal:		0,09000	0,09000
Materials							
	B753-GU02	m	MATERIALS NECESSARIS PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES DE PANTALLA-LLOSA	1,000 x	9,48000 =	9,48000	
				Subtotal:		9,48000	9,48000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,12165
				COST DIRECTE			17,80165
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,80165



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-304	P782-SC01	m2	IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS SEGUINT EL PROCEDIMENT SEGÜENT: - RENTAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ DE LES SUPERFÍCIES A TRACTAR - IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT VERTICAL AMB MORTER IMPERMEABILITZANT DE CAPA FINA, PEL MÈTODE DE MEMBRANA RÍGIDA, MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT + RESINA AMB UNA DOTACIÓ DE 4 KG/M2 APLICAT EN DUES CAPE - TAPONAMENT DE FILTRACIONS D' AIGUA PRÉVIES MITJANÇANT MORTER DE FRAGUAT RÀPID INCLOSOS, MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. S' HAURÀ D' APORTAR CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA IMPERMEABILITZACIÓ	Rend.:	1,000	18,80	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,064 /R x	23,88000 =	1,53000	
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,127 /R x	28,61000 =	3,63000	
				Subtotal:		5,16000	5,16000
Maquinària							
	C17A-00JL	h	MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS	0,064 /R x	1,42000 =	0,09000	
				Subtotal:		0,09000	0,09000
Materials							
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,0015 x	1,62000 =	0,00000	
	B753-1KOO	kg	MORTER IMPERMEABILITZANT DE CAPA FINA, PEL MÈTODE DE MEMBRANA RÍGIDA, MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT + RESINA	4,200 x	1,02000 =	4,28000	
				Subtotal:		4,28000	4,28000
Partides d'obra							
	P874-4UBV	m2	NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA, AMB RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ, DE 60 FINS A 200 BAR	1,000 x	6,80000 =	6,80000	
	P785-6139	dm3	SEGELLAT INSTANTÀNÍ DE VIA D'AIGUA EN INTERIOR DE MUR DE FORMIGÓ AMB MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE D'OBTURACIÓ, MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT + RESINA, D'ADORMIMENT ULTRARÀPID	0,100 x	23,91000 =	2,39000	
				Subtotal:		9,19000	9,19000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,07740
				COST DIRECTE			18,79740
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,79740

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-305	P783-8D32	m2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS EB AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPES	Rend.: 1,000		11,82	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,150 /R x	23,88000 =	3,58000	
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,150 /R x	28,61000 =	4,29000	
				Subtotal:		7,87000	7,87000
Materials							
	B7Z0-13F4	kg	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EB	2,200 x	1,74000 =	3,83000	
				Subtotal:		3,83000	3,83000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,11805
				COST DIRECTE			11,81805
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,81805
P785-6139	dm3		SEGELLAT INSTANTANI DE VIA D'AIGUA EN INTERIOR DE MUR DE FORMIGÓ AMB MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE D'OBTURACIÓ, MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT + RESINA, D'ADORMIMENT ULTRARÀPID	Rend.: 1,000		23,91	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000B	h	OFICIAL 1A	0,300 /R x	28,61000 =	8,58000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,500 /R x	23,88000 =	11,94000	
				Subtotal:		20,52000	20,52000
Materials							
	B753-1KON	kg	MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE D'OBTURACIÓ, MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT + RESINA, D'ADORMIMENT ULTRARÀPID	2,000 x	1,44000 =	2,88000	
				Subtotal:		2,88000	2,88000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,51300
				COST DIRECTE			23,91300
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,91300
P-306	P7B1-6Q3E	m2	GEOTÈXTEL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	Rend.: 1,000		2,51	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU					
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,040	/R x	28,61000	=	1,14000					
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,020	/R x	25,40000	=	0,51000					
	Subtotal:							1,65000					
								1,65000					
	Materials												
	B7B1-0KQ0	m2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2	1,100	x	0,76000	=	0,84000					
	Subtotal:							0,84000					
								0,84000					
	DESPESES AUXILIARS							1,50	%	0,02475			
	COST DIRECTE									2,51475			
DESPESES INDIRECTES							0,00	%	0,00000				
COST EXECUCIÓ MATERIAL									2,51475				
P-307	P7B1-6Q3V	m2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILE NO TEIXIT LIGAT MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	Rend.: 1,000				2,92	€				
				Unitats	Preu	Parcial	Import						
Ma d'obra													
				A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,040	/R x	28,61000	=	1,14000		
				A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,020	/R x	25,40000	=	0,51000		
				Subtotal:							1,65000	1,65000	
Materials													
				B7B1-0KPC	m2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILE NO TEIXIT, LIGAT MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M2	1,100	x	1,14000	=	1,25000		
				Subtotal:							1,25000	1,25000	
				DESPESES AUXILIARS							1,50	%	0,02475
				COST DIRECTE									2,92475
				DESPESES INDIRECTES							0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL									2,92475
P-308	P7B1-6Q5E	m2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILE NO TEIXIT LIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR	Rend.: 1,000				3,22	€				
				Unitats	Preu	Parcial	Import						
Ma d'obra													
				A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,040	/R x	28,61000	=	1,14000		
				A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,020	/R x	25,40000	=	0,51000		
				Subtotal:							1,65000	1,65000	
Materials													
				B7B1-0KPF	m2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILE NO TEIXIT, LIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2	1,100	x	1,41000	=	1,55000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				1,55000			1,55000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,02475
COST DIRECTE							3,22475
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,22475
P-309	P7B2-5RJ8	m2	LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 150 µM I 144 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA	Rend.: 1,000		1,60	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,015	/R x	25,40000 =	0,38000
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,030	/R x	28,61000 =	0,86000
Subtotal:						1,24000	1,24000
Materials							
	B775-0KR5	m2	VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 150 µM I DE PES 144 G/M2	1,100	x	0,31000 =	0,34000
Subtotal:						0,34000	0,34000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,01860
COST DIRECTE							1,59860
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1,59860
P-310	P7C25-DD43	m2	AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 80 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.857 I 2,581 M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL MITJAMOSSA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR	Rend.: 1,000		14,99	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,080	/R x	28,61000 =	2,29000
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,040	/R x	23,88000 =	0,96000
Subtotal:						3,25000	3,25000
Materials							
	B7C25-183A	m2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 80 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.857 I 2,581 M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL MITJAMOSSA	1,050	x	11,13000 =	11,69000
Subtotal:						11,69000	11,69000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,04875
			COST DIRECTE	14,98875
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	14,98875

P-311	P7C25-DD4B	m2	AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÉ EXTRUÏT (XPS), DE 100 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 3.571 I 3.226 M2-K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL MITJAMOSSA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR	Rend.: 1,000			18,06	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,080 /R x	28,61000 =	2,29000		
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,040 /R x	23,88000 =	0,96000		
				Subtotal:		3,25000	3,25000	
Materials								
	B7C25-183B	m2	PLANXA DE POLIESTIRÉ EXTRUÏT (XPS), DE 100 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 3.571 I 3.226 M2-K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL MITJAMOSSA	1,050 x	14,06000 =	14,76000		
				Subtotal:		14,76000	14,76000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04875	
				COST DIRECTE			18,05875	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,05875	

P-312	P7C45-5PL2	m2	AÏLLAMENT AMB PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,176 M2-K/W, COL·LOCADA SENSE ADHERIR	Rend.: 1,000			7,32	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,030 /R x	23,88000 =	0,72000		
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,060 /R x	28,61000 =	1,72000		
				Subtotal:		2,44000	2,44000	
Materials								
	B7C93-0ITJ	m2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,176 M2-K/W	1,050 x	4,61000 =	4,84000		
				Subtotal:		4,84000	4,84000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,03660
			COST DIRECTE	7,31660
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,31660

P-313	P7C45-SC01	m2	AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3, DE 70 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,353 M2·K/W, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNQUES	Rend.: 1,000	17,12	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,100 /R x	28,61000 =	2,86000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,050 /R x	23,88000 =	1,19000	
				Subtotal:		4,05000	4,05000
Materials							
	B7C93-SC0	m2	PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3, DE 70 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,353 M2·K/W	1,050 x	10,76000 =	11,30000	
	B7CZ2-0IR8	u	TAC I SUPORT DE NILÓ PER A FIXAR MATERIALS AÏLLANTS, DE 80 MM DE GRUIX COM A MÀXIM	3,000 x	0,57000 =	1,71000	
				Subtotal:		13,01000	13,01000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,06075
				COST DIRECTE			17,12075
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,12075

P-314	P7DB-65NY	m2	SEGELLAT DE BUIT DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB 2 PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE 116 A 125 KG/M3 DE DENSITAT, DE 30 MM DE GRUIX I REVESTIMENT RESISTENT AL FOC A BASE DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES EN DISSOLUCIÓ AQUOSA, IMPERMEABLE A L'AIGUA I A L'OLI, INCLOSA LA PROTECCIÓ EN 250 MM DE LES SAFATES DE CABLES A AMBDÓS COSTATS DE LA PENETRACIÓ, AMB RESISTÈNCIA AL FOC EI-120	Rend.: 1,000	33,07	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,200 /R x	25,40000 =	5,08000	
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,200 /R x	28,61000 =	5,72000	
				Subtotal:		10,80000	10,80000
Materials							
	B7D4-19X9	kg	IMPRIMACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC A BASE DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES EN DISSOLUCIÓ AQUOSA, IMPERMEABLE A L'AIGUA	0,500 x	13,02000 =	6,51000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B7C93-0IY0	m2	I A L'OLI, PER APLICAR SOBRE CABLES O SOBRE PANELL DE LLANA MINERAL PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 116 A 125 KG/M3, DE 30 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.037 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 0,81081 M2·K/W	2,200	x	7,09000	= 15,60000
				Subtotal:		22,11000	22,11000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,16200
			COST DIRECTE				33,07200
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				33,07200
P-315	P7DC-FIKI	u	SEGELLAT DE PAS DE CANONADA COMBUSTIBLE EI-120, DE 125 MM DE DIÀMETRE A TRAVÉS DE PARETS I SOSTRES TALLAFOCS, AMB ABRAÇADORA FORMADA PER ANELL METÀL·LIC COL·LOCADA SUPERFICIALMENT AMB CARGOLS	Rend.: 1,000			45,27 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,100	/R x	28,61000	= 2,86000
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,100	/R x	25,40000	= 2,54000
				Subtotal:		5,40000	5,40000
Materials							
	B0AO-07II	u	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM, AMB VIS	4,000	x	0,21000	= 0,84000
	B7D7-19Y6	u	ABRAÇADORA PER A SEGELLAR EL PAS DE CANONADES COMBUSTIBLES, DE DIÀMETRE 125 MM, FORMADA PER ANELL METÀL·LIC AMB FOLRAT INTERIOR DE MATERIAL INTUMESCENT, AMB PROTECCIÓ EI-120, PER ANAR FIXADA A LA PARET O AL SOSTRE SUPERFICIALMENT O ENCASTADA AMB CARGOLS	1,000	x	38,95000	= 38,95000
				Subtotal:		39,79000	39,79000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,08100
			COST DIRECTE				45,27100
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				45,27100
P-316	P7R1-HIW5	m2	BARRERA FRONT AL GAS RADÓ AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÓMER, AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES, LBM (SBS) 40/P-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE GRUIX MES GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 * 10^-12 M2/S, COL·LOCADA NO ADHERIDA SOBRE SUPERFÍCIE HORIZONTAL	Rend.: 1,000			22,60 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,150	/R x	25,40000 =	3,81000	
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,300	/R x	28,61000 =	8,58000	
Subtotal:						12,39000	12,39000	
Materials								
	B7Z0-13F3	kg	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS ED	0,100	x	1,12000 =	0,11000	
	B712-HFYQ	m2	LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES, LBM (SBS) 40/P-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE GRUIX MES GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 * 10^-12 M2/S	1,210	x	8,19000 =	9,91000	
Subtotal:						10,02000	10,02000	
DESPESES AUXILIARS						1,50 %	0,18585	
COST DIRECTE							22,59585	
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							22,59585	
P-317	P7Z9-DQWE	m2	REFORÇ LINEAL DE MEMBRANA, AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40/G-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, AMB ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD, ADHERIDA EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ	Rend.: 1,000			29,13	€
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,500	/R x	28,61000 =	14,31000	
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,250	/R x	25,40000 =	6,35000	
Subtotal:						20,66000	20,66000	
Materials								
	B7Z0-13F3	kg	EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS ED	0,315	x	1,12000 =	0,35000	
	B712-HG19	m2	LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL, LBM (SBS) 40/G-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2 I ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD	1,100	x	7,10000 =	7,81000	
Subtotal:						8,16000	8,16000	
DESPESES AUXILIARS						1,50 %	0,30990	
COST DIRECTE							29,12990	
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							29,12990	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-318	P83EC-SC01	m2	TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 63 MM (15+48) A + MW TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 63 MM DE GRUIX SISTEMA W112 KNAUF O EQUIVALENT FORMAT PER: - PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB MUNTANTS VERTICALS DE 48 MM D'AMPLÀRIA COL.LOCATS CADA 40 CM, I CANALS HORITZONTALS INFERIOR I SUPERIOR DE 48 MM D'AMPLÀRIA FIXADES MECÀNICAMENT SOBRE SUPORT, INCLOENT LA COL.LOCACIÓ DE BANDA ACÚSTICA DE NEOPRÈ ENTRE CANAL I SUPORT. - AÏLLAMENT AMB PLAQUES SEMIRÍGIDES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W - APLACAT PER UNA CARA AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 15 MM DE GRUIX, AMB UNA PLACA TIPUS A ESTÀNDAR, FIXADA MECÀNICAMENT. S'INCLOU: - UNIONS ENTRE PLAQUES, TROBADES ENTRE MARCS I ENVANS, CANTONADES, REMATS, ETC, ENCINTAT AMB CINTA DE JUNTES I REJUNTATS AMB PASTA DE JUNTES ESPECIFICA. - TOTES LES PERFORACIONS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, CAIXES DE REGISTRE I MECANISMES, PUNTS DE LLUM, ETC. - PERFILERIA AUXILIAR I ELEMENTS DE REFORÇ AMB TACS DE FUSTA O PLANXA D'ACER PER A SOPORT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA I ALTRES ELEMENTS SEGONS NECESSITATS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT TOTES LES OPERACIONS NECESSÀRIES PER A ACONSEGUIR UN NIVELL DE QUALITAT D'ACABAT TIPUS Q2 PER A ACABAT PINTAT.	Rend.: 1,000 40,28 €

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,415 /R x	28,61000 =	11,87000	
A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,130 /R x	25,40000 =	3,30000	
			Subtotal:		15,17000	15,17000
Materials						
B0AO-07II	u	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM, AMB VIS	6,000 x	0,21000 =	1,26000	
B0AQ-07EX	cu	VISOS, D'ACER GALVANITZATS	0,120 x	3,54000 =	0,42000	
B0AQ-07GR	cu	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,420 x	11,41000 =	4,79000	
B0CC0-21O	m2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDAR (A) I GRUIX 15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520	1,030 x	7,87000 =	8,11000	
B6B0-1BTM	m	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,470 x	0,72000 =	0,34000	
B44Z-0LZT	kg	ACER S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS CONFORMATS EN FRED SÈRIE L, U, C, Z I	0,2625 x	1,89000 =	0,50000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			OMEGA, TALLAT A MIDA I GALVANITZAT					
	B6B1-0KK3	m	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 48 MM D'AMPLÀRIA	0,950	x	1,07000	=	1,02000
	B6B1-0KK7	m	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48 MM D'AMPLÀRIA	3,500	x	1,10000	=	3,85000
	B7C93-0IW	m2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W	1,030	x	3,23000	=	3,33000
	B7J1-0SL0	m	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	4,000	x	0,04000	=	0,16000
	B7J6-0GSL	kg	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,800	x	1,37000	=	1,10000
				Subtotal:				24,88000
								24,88000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,22755
								40,27755
				COST DIRECTE				40,27755
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
								40,27755
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				40,27755

P-319	P83EC-SC02	m2	TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 63 MM (15+48) H + MW TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 63 MM DE GRUIX SISTEMA W112 KNAUF O EQUIVALENT FORMAT PER: - PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB MUNTANTS VERTICALS DE 48 MM D'AMPLÀRIA COL·LOCATS CADA 40 CM, I CANALS HORITZONTALS INFERIOR I SUPERIOR DE 48 MM D'AMPLÀRIA FIXADES MECÀNICAMENT SOBRE SUPORT, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ DE BANDA ACÚSTICA DE NEOPRÈ ENTRE CANAL I SUPORT. - AÏLLAMENT AMB PLAQUES SEMIRÍGIDES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W - APLACAT PER UNA CARA AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 15 MM DE GRUIX, AMB UNA PLACA TIPUS H HIDRÓFUGA, FIXADA MECÀNICAMENT. S'INCLOU: - UNIONS ENTRE PLAQUES, TROBADES ENTRE MARCS I ENVANS, CANTONADES, REMATS, ETC, ENCINTAT AMB CINTA DE JUNTES I REJUNTATS AMB PASTA DE JUNTES ESPECIFICA. - TOTES LES PERFORACIONS PER A PAS D'INSTALL·LACIONS, CAIXES DE REGISTRE I MECANISMES, PUNTS DE LLUM, ETC. - PERFILERIA AUXILIAR I ELEMENTS DE REFORÇ AMB TACS DE FUSTA O PLANXA D'ACER PER A SOPORT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA I ALTRES ELEMENTS SEGONS NECESSITATS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT TOTES LES	Rend.: 1,000	44,22	€



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
OPERACIONS NECESSÀRIES PER A ACONSEGUIR UN NIVELL DE QUALITAT D'ACABAT TIPUS Q2 PER A ACABAT PINTAT.								
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,415	/R x	28,61000	=	11,87000
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,130	/R x	25,40000	=	3,30000
				Subtotal:			15,17000	15,17000
Materials								
	B0AO-07II	u	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM, AMB VIS	6,000	x	0,21000	=	1,26000
	B0AQ-07EX	cu	VISOS, D'ACER GALVANITZATS	0,120	x	3,54000	=	0,42000
	B0AQ-07GR	cu	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,420	x	11,41000	=	4,79000
	B0CC0-21O	m2	PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX 15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520	1,030	x	11,70000	=	12,05000
	B6B0-1BTM	m	BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,470	x	0,72000	=	0,34000
	B44Z-0LZT	kg	ACER S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS CONFORMATS EN FRED SÈRIE L, U, C, Z I OMEGA, TALLAT A MIDA I GALVANITZAT	0,2625	x	1,89000	=	0,50000
	B6B1-0KK3	m	CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 48 MM D'AMPLÀRIA	0,950	x	1,07000	=	1,02000
	B6B1-0KK7	m	MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48 MM D'AMPLÀRIA	3,500	x	1,10000	=	3,85000
	B7C93-0IW	m2	PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W	1,030	x	3,23000	=	3,33000
	B7J1-0SL0	m	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	4,000	x	0,04000	=	0,16000
	B7J6-0GSL	kg	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,800	x	1,37000	=	1,10000
				Subtotal:			28,82000	28,82000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,22755
				COST DIRECTE				44,21755
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				44,21755

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-320	P83Q3-SC01	m2	REVESTIMENT AMB SAFATES DE XAPA GALVANITZADA I LACADA, FORMADA PER: - SUBESTRUCTURA DE SUPORT DE SAFATES MITJANÇANT TUB D'ACER GALVANITZAT DE 30X70 MM DE SECCIÓ FIXAT , COL·LOCATS CADA 75 CM. - REVESTIMENT VERTICAL EXTERIOR AMB AMB SAFATES DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA I LACADA, PER A FAÇANES, ACABAT LACAT DE COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES TOTS ELS ELEMENTS GALVANITZATS TINDRAN UN GRAU DE GALVANITZACIÓ G90, AMB UNA CAPA DE PROTECCIÓ DE 0.038 MM DE GRUIX. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	Rend.: 1,000	63,36	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,400 /R x	29,57000 =	11,83000	
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	0,400 /R x	25,40000 =	10,16000	
				Subtotal:		21,99000	21,99000
Materials							
	B0A5-06VX	u	CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA	18,000 x	0,18000 =	3,24000	
	B0CH6-GU0	m2	SAFATES DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA I LACADA, PER A FAÇANES, ACABAT LACAT DE COLOR A DEFINIR PER LA DF	1,020 x	23,80000 =	24,28000	
	B44Z-GU03	m	TUB D'ACER GALVANITZAT DE 30X70 MM	2,100 x	6,44000 =	13,52000	
				Subtotal:		41,04000	41,04000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,32985
				COST DIRECTE			63,35985
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			63,35985

P-321	P846-9JNB	m2	CEL RAS DE PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520, AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM	Rend.: 1,000	36,43	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,400 /R x	28,61000 =	11,44000	
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,400 /R x	25,40000 =	10,16000	
				Subtotal:		21,60000	21,60000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU	
Materials										
	B0CC0-21O	m2	PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520	1,030	x	6,87000	=	7,08000		
	B7J1-0SL0	m	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	1,890	x	0,04000	=	0,08000		
	B7J6-0GSL	kg	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,473	x	1,37000	=	0,65000		
	B845-2L8P	m2	ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A MÀXIM, PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG	1,000	x	4,65000	=	4,65000		
	B0AQ-07GR	cu	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,180	x	11,41000	=	2,05000		
				Subtotal:				14,51000		14,51000
				DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,32400
				COST DIRECTE						36,43400
				DESPESES INDIRECTES				0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL						36,43400

P-322	P846-9JOS	m2	CEL RAS DE TRANSFORMAT DE PLACA DE GUIX LAMINAT DE TIPUS ESPECIAL PERFORADA AMB PERFORACIÓ TIPUS ORDENADA OCUPANT TOTA LA SUPERFÍCIE I VEL, PLACA DE 12,5 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 14190, AMB UN COEFICIENT D'ABSORCIÓ ACÚSTICA PONDERAT DE 0.6 SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 11654 I REACCIÓ AL FOC A2-S1, D0 I CLASSE D'ABSORCIÓ ACÚSTICA C SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 11654, AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM	Rend.: 1,000			61,47	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,570 /R x	25,40000 =	14,48000
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,570 /R x	28,61000 =	16,31000
				Subtotal:		30,79000
30,79000						
Materials						
	B845-2L8P	m2	ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A MÀXIM, PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG	1,000 x	4,65000 =	4,65000
	B0AQ-07GR	cu	VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT	0,180 x	11,41000 =	2,05000
	B7J1-0SL0	m	CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT	1,890 x	0,04000 =	0,08000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 207

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B7J6-0GSL	kg	MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX	0,473	x	1,37000	=	0,65000
	B0CC1-21P	m2	TRANSFORMAT DE PLACA DE GUIX LAMINAT DE TIPUS ESPECIAL PERFORADA AMB PERFORACIÓ TIPUS ORDENADA OCUPANT TOTA LA SUPERFÍCIE I VEL, PLACA DE 12,5 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 14190, AMB UN COEFICIENT D'ABSORCIÓ ACÚSTICA PONDERAT DE 0.6 SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 11654 I REACCIÓ AL FOC A2-S1, D0	1,030	x	22,13000	=	22,79000
				Subtotal:				30,22000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,46185
				COST DIRECTE				61,47185
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				61,47185
P-323	P84J-9JRE	m2	CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB ACABAT VINÍLIC, 600X 600 MM I 12,5 MM DE GRUIX, SISTEMA DESMUNTABLE AMB ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT VIST FORMAT PER PERFILS PRINCIPALS AMB FORMA DE T INVERTIDA DE 24 MM DE BASE COL·LOCATS CADA 1,2 M I FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, AMB PERFILS SECUNDARIS COL·LOCATS FORMANT RETÍCULA DE 600X 600 MM, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM	Rend.: 1,000				39,24 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								Import
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,200	/R x	29,57000	=	5,91000
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	0,200	/R x	25,40000	=	5,08000
				Subtotal:				10,99000
Materials								10,99000
	B84I-0P8F	m2	PLACA DE GUIX LAMINAT PER A CEL RAS REGISTRABLE DE 12,5 MM DE GRUIX, ACABAT VINÍLIC, DE 600X600 MM I CANTELL RECTE (A) SEGONS LA NORMA UNE-EN 13964, PER QUEDAR L'ENTREMAT VIST, I REACCIÓ AL FOC A2-S1, D0	1,030	x	23,95000	=	24,67000
	B848-2IUO	m2	ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT VISTA PER A CEL RAS DE PLAQUES DE 600X600 MM FORMADA PER PERFILS PRINCIPALS EN FORMA DE T INVERTIDA DE 24 MM DE BASE COL·LOCATS CADA 1,2 M PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, I PERFILS SECUNDARIS FORMANT RETÍCULA, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PERFILS DE REMAT, SUSPENSORS I FIXACIONS, PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 14 KG	1,030	x	3,32000	=	3,42000
				Subtotal:				28,09000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 208

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16485
				COST DIRECTE			39,24485
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,24485
P874-4UBV	m2		NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA, AMB RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ, DE 60 FINS A 200 BAR	Rend.: 1,000		6,80	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,100 /R x	23,88000 =	2,39000	
	A0F-000B	h	OFICIAL 1A	0,100 /R x	28,61000 =	2,86000	
				Subtotal:		5,25000	5,25000
Maquinària							
	CZ16-00EG	h	MÀQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓ	0,100 /R x	4,53000 =	0,45000	
				Subtotal:		0,45000	0,45000
Materials							
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,600 x	1,62000 =	0,97000	
				Subtotal:		0,97000	0,97000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,13125
				COST DIRECTE			6,80125
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,80125
P894-4V9F	m2		PINTAT DE BARANA I REIXA D'ACER DE PLANXA, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT	Rend.: 1,000		20,59	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000V	h	OFICIAL 1A PINTOR	0,400 /R x	28,61000 =	11,44000	
	A01-FEP9	h	AJUDANT PINTOR	0,040 /R x	25,40000 =	1,02000	
				Subtotal:		12,46000	12,46000
Materials							
	B891-0P02	kg	ESMALT SINTÈTIC	0,255 x	13,95000 =	3,56000	
	B8Z6-0P2D	kg	IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	0,204 x	21,48000 =	4,38000	
				Subtotal:		7,94000	7,94000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,18690
				COST DIRECTE			20,58690
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,58690



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P89C-SJ01 m2 PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT				Rend.: 1,000		32,64	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000V	h	OFICIAL 1A PINTOR	0,770 /R x	28,61000 =	22,03000	
	A01-FEP9	h	AJUDANT PINTOR	0,075 /R x	25,40000 =	1,91000	
				Subtotal:		23,94000	23,94000
Materials							
	B896-HYCS	kg	PINTURA PARTÍCULES METÀL·LIQUES	0,408 x	13,10000 =	5,34000	
	B8Z6-0P2G	kg	IMPRIMACIÓ FOSFATANT	0,204 x	14,69000 =	3,00000	
				Subtotal:		8,34000	8,34000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,35910
				COST DIRECTE			32,63910
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,63910
P89F-4VW0 m2 PINTAT DE PORTES CEGUES D'ACER GALVANITZAT, AMB ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT				Rend.: 1,000		18,92	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP9	h	AJUDANT PINTOR	0,040 /R x	25,40000 =	1,02000	
	A0F-000V	h	OFICIAL 1A PINTOR	0,390 /R x	28,61000 =	11,16000	
				Subtotal:		12,18000	12,18000
Materials							
	B891-0P02	kg	ESMALT SINTÈTIC	0,255 x	13,95000 =	3,56000	
	B8Z6-0P2G	kg	IMPRIMACIÓ FOSFATANT	0,204 x	14,69000 =	3,00000	
				Subtotal:		6,56000	6,56000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,18270
				COST DIRECTE			18,92270
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,92270
P-324	P89H-4V6U	m2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT	Rend.: 1,000		5,19	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU	
	A0F-000V	h	OFICIAL 1A PINTOR	0,110	/R x	28,61000	=	3,15000		
	A01-FEP9	h	AJUDANT PINTOR	0,011	/R x	25,40000	=	0,28000		
	Subtotal:							3,43000	3,43000	
	Materials									
	B896-HYAR	kg	PINTURA PLÀSTICA, PER A INTERIORS	0,4998	x	3,42000	=	1,71000		
	Subtotal:							1,71000	1,71000	
	DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,05145	
	COST DIRECTE								5,19145	
	DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000	
	COST EXECUCIÓ MATERIAL								5,19145	
P-325	P89H-4V6W	m2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT	Rend.: 1,000					5,88	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra										
	A01-FEP9	h	AJUDANT PINTOR	0,010	/R x	25,40000	=	0,25000		
	A0F-000V	h	OFICIAL 1A PINTOR	0,100	/R x	28,61000	=	2,86000		
				Subtotal:				3,11000	3,11000	
Materials										
	B896-HYBR	kg	PINTURA PLÀSTICA, PER A EXTERIORS	0,5508	x	4,94000	=	2,72000		
				Subtotal:				2,72000	2,72000	
DESPESES AUXILIARS						1,50	%		0,04665	
COST DIRECTE									5,87665	
DESPESES INDIRECTES						0,00	%		0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL									5,87665	
P-326	P89H-4V7D	m2	PINTAT DE PARAMENT HORIZONTAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT	Rend.: 1,000					6,30	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra										
	A0F-000V	h	OFICIAL 1A PINTOR	0,140	/R x	28,61000	=	4,01000		
	A01-FEP9	h	AJUDANT PINTOR	0,020	/R x	25,40000	=	0,51000		
				Subtotal:				4,52000	4,52000	
Materials										
	B896-HYAR	kg	PINTURA PLÀSTICA, PER A INTERIORS	0,4998	x	3,42000	=	1,71000		
				Subtotal:				1,71000	1,71000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 211

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESESES AUXILIARS	1,50 %		0,06780
				COST DIRECTE			6,29780
				DESESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,29780
P-327	P89I-4V8Q	m2	PINTAT DE PARAMENT HORIZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT	Rend.: 1,000		6,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP9	h	AJUDANT PINTOR	0,015 /R x	25,40000 =	0,38000	
	A0F-000V	h	OFICIAL 1A PINTOR	0,125 /R x	28,61000 =	3,58000	
				Subtotal:		3,96000	3,96000
Materials							
	B896-HYAR	kg	PINTURA PLÀSTICA, PER A INTERIORS	0,3978 x	3,42000 =	1,36000	
	B8ZM-0P35	kg	SEGELLADORA	0,153 x	4,38000 =	0,67000	
				Subtotal:		2,03000	2,03000
				DESESES AUXILIARS	1,50 %		0,05940
				COST DIRECTE			6,04940
				DESESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,04940
P-328	P89I-4V8S	m2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT	Rend.: 1,000		5,19	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP9	h	AJUDANT PINTOR	0,010 /R x	25,40000 =	0,25000	
	A0F-000V	h	OFICIAL 1A PINTOR	0,100 /R x	28,61000 =	2,86000	
				Subtotal:		3,11000	3,11000
Materials							
	B8ZM-0P35	kg	SEGELLADORA	0,153 x	4,38000 =	0,67000	
	B896-HYAR	kg	PINTURA PLÀSTICA, PER A INTERIORS	0,3978 x	3,42000 =	1,36000	
				Subtotal:		2,03000	2,03000
				DESESES AUXILIARS	1,50 %		0,04665
				COST DIRECTE			5,18665
				DESESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,18665

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-329	P8B0-H8TL	m2	PINTAT DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ VIST, AMB PINTURA ANTICARBONATACIÓ, MONOCOMPONENT, A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES EN DISPERSIÓ AQUOSA, APLICADA A DUES MANS	Rend.: 1,000		22,43	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000V	h	OFICIAL 1A PINTOR	0,040 /R x	28,61000 =	1,14000	
	A01-FEP9	h	AJUDANT PINTOR	0,390 /R x	25,40000 =	9,91000	
				Subtotal:		11,05000	11,05000
Materials							
	B896-H59D	kg	PINTURA ANTICARBONATACIÓ, MONOCOMPONENT, A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES EN DISPERSIÓ AQUOSA	0,600 x	18,68000 =	11,21000	
				Subtotal:		11,21000	11,21000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16575
				COST DIRECTE			22,42575
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,42575

P-330	P8JC-GU01	m	REMAT DE CORONAMENT D'AMPIT DE COBERTA DOBLE REMAT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT I LACAT COLOR A DEFINIR PER LA DF, DE 2 MM DE GRUIX, FORMAT PER: - CAPA DE REGULARITZACIÓ AMB PENDENTS AMB MORTER 1:6 - REMAT SUPERIOR DE 2 MM DE GRUIX, 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 4 PLECS, PER A CORONAMENT, COL·LOCAT CLIPAT SOBRE BANDES DE SUBJECCIÓ - BANDA DE SUBJECCIÓ DE 30 CM DE LONGITUT COL·LOCADES CADA 2,00 M, AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 2 MM DE GRUIX, DE 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, AMB 4 PLECS, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES TOTS ELS ELEMENTS GALVANITZATS TINDRAN UN GRAU DE GALVANITZACIÓ G90, AMB UNA CAPA DE PROTECCIÓ DE 0.038 MM DE GRUIX. INCLOU SEGELLAT DE JUNTS AMB MASILLA DE POLIURETÀ TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	Rend.: 1,000		36,84	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,250 /R x	28,61000 =	7,15000	
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,125 /R x	25,40000 =	3,18000	
	A0122000	h	OFICIAL 1A PALETA	0,075 /R x	28,61000 =	2,15000	
				Subtotal:		12,48000	12,48000
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0CHK-PT0	m	REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT GALVANITZAT, DE 2 MM DE GRUIX, 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 4 PLECS, PER A CORONAMENT	0,150	x	11,34000	=	1,70000
	B0CHK-PT0	m	REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT PRELACAT, D'2 MM DE GRUIX, 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 6 PLECS, PER A CORONAMENT	1,071	x	19,61000	=	21,00000
	B0A5-06VX	u	CARGOL AUTOROSCANT AMB VOLANDERA	6,000	x	0,18000	=	1,08000
			Subtotal:					23,78000
								23,78000
Partides d'obra								
	D0701641	m3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,004	x	96,96000	=	0,39000
			Subtotal:					0,39000
								0,39000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,18720
			COST DIRECTE					36,83720
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					36,83720
P-331	P924-DX6X	m2	SUBBASE DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL	Rend.: 1,000				8,12 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0E-000A	h	MANOBRE ESPECIALISTA	0,120	/R x	24,69000	=	2,96000
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,060	/R x	23,88000	=	1,43000
			Subtotal:					4,39000
								4,39000
Maquinària								
	C13A-00FR	h	COMPACTADOR COMBUSTIBLE DUPLEX MANUAL DE 700 KG	0,060	/R x	7,77000	=	0,47000
			Subtotal:					0,47000
								0,47000
Materials								
	B036-21CG	t	GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM	0,2289	x	13,93000	=	3,19000
			Subtotal:					3,19000
								3,19000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,06585
			COST DIRECTE					8,11585
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					8,11585

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-332	P924-DX70	m2	SUBBASE DE 15 CM DE GRUIX DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL	Rend.: 1,000		6,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,050 /R x	23,88000 =	1,19000	
	A0E-000A	h	MANOBRE ESPECIALISTA	0,100 /R x	24,69000 =	2,47000	
				Subtotal:		3,66000	3,66000
Maquinària							
	C13A-00FR	h	COMPACTADOR COMBUSTIBLE DUPLEX MANUAL DE 700 KG	0,050 /R x	7,77000 =	0,39000	
				Subtotal:		0,39000	0,39000
Materials							
	B036-21CG	t	GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM	0,1722 x	13,93000 =	2,40000	
				Subtotal:		2,40000	2,40000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05490
				COST DIRECTE			6,50490
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,50490
P-333	P931-10RTK	m3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, AMB DÚMPER DE GASOIL	Rend.: 1,000		112,84	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,480 /R x	23,88000 =	11,46000	
	A0E-000A	h	MANOBRE ESPECIALISTA	0,160 /R x	24,69000 =	3,95000	
	A0F-000S	h	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,160 /R x	28,61000 =	4,58000	
				Subtotal:		19,99000	19,99000
Maquinària							
	C15E-0062	h	DÚMPER DE GASOIL D'11 KW, D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC	0,160 /R x	28,25000 =	4,52000	
	C20K-00DP	h	REGLE VIBRATORI	0,160 /R x	5,16000 =	0,83000	
				Subtotal:		5,35000	5,35000
Materials							
	B06F1-I0IL	m3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6	1,050 x	83,05000 =	87,20000	
				Subtotal:		87,20000	87,20000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,29985
			COST DIRECTE	112,83985
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	112,83985

P-334	P936-E3FT	m3	BASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM	Rend.: 1,000	28,42	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,050 /R x 23,88000 =	1,19000	
			Subtotal:		1,19000	1,19000
Maquinària						
	C151-002Z	h	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3	0,025 /R x 56,52000 =	1,41000	
	C136-00F4	h	MOTOANIVELLADORA PETITA	0,035 /R x 79,25000 =	2,77000	
	C131-005G	h	CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T	0,050 /R x 76,84000 =	3,84000	
			Subtotal:		8,02000	8,02000
Materials						
	B03C-05NM	m3	SAULÓ SENSE GARBELLAR	1,150 x 16,62000 =	19,11000	
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,050 x 1,62000 =	0,08000	
			Subtotal:		19,19000	19,19000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01785
			COST DIRECTE			28,41785
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			28,41785

P-335	P93G-SC01	m2	FORMACIÓ DE PENDENTS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 PER A UN GRUIX MITÀ DE 5 CM	Rend.: 1,000	12,47	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,150 /R x 28,61000 =	4,29000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,120 /R x 23,88000 =	2,87000	
			Subtotal:		7,16000	7,16000
Materials						
	B7C24-0KL	m2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX	0,0105 x 1,16000 =	0,01000	
			Subtotal:		0,01000	0,01000
Partides d'obra						
	B07F-0LT4	m3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,05355 x 96,96000 =	5,19000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			Subtotal:	5,19000		5,19000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,10740
			COST DIRECTE			12,46740
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,46740

P-336	P93I-57R3	m2	RECRESCUDA I ANIVELLAMENT DEL SUPORT DE 60 MM DE GRUIX, AMB PASTA AUTOANIVELLANT DE CIMENT TIPUS CT-C20-F3 SEGONS UNE-EN 13813, APLICADA MITJANÇANT BOMBEIG	Rend.: 1,000		10,33	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,005 /R x	23,88000 =	0,12000	
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,050 /R x	28,61000 =	1,43000	
				Subtotal:		1,55000	1,55000
Maquinària							
	C172-003J	h	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	0,005 /R x	168,25000 =	0,84000	
				Subtotal:		0,84000	0,84000
Materials							
	B07E-0GH7	kg	PASTA AUTOANIVELLANT DE CIMENT TIPUS CT AMB CLASSE C20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ I CLASSE F3 DE RESISTÈNCIA A FLEXIÓ, SEGONS UNE-EN 13813, SUBMINISTRADA A GRANEL	132,000 x	0,06000 =	7,92000	
				Subtotal:		7,92000	7,92000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02325
				COST DIRECTE			10,33325
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,33325

P-337	P93L-SC01	m2	SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT BOMBA.	Rend.: 1,000		25,78	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,080 /R x	28,61000 =	2,29000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,160 /R x	23,88000 =	3,82000	
				Subtotal:		6,11000	6,11000
Maquinària							
	C172-003J	h	CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR	0,040 /R x	168,25000 =	6,73000	
				Subtotal:		6,73000	6,73000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
Materials									
	B069-2A9H	m3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,1575	x	81,61000	=	12,85000	
Subtotal:							12,85000	12,85000	
DESPESES AUXILIARS							1,50 %	0,09165	
COST DIRECTE								25,78165	
DESPESES INDIRECTES							0,00 %	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								25,78165	
P-338	P966-H97P	m	VORADA CORBA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	Rend.:	1,000			49,30 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	OFICIAL 1A	0,150	/R x	28,61000	=	4,29000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,150	/R x	23,88000	=	3,58000	
Subtotal:							7,87000	7,87000	
Materials									
	B069-2A9P	m3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	0,045	x	79,40000	=	3,57000	
	B965-H693	m	VORADA CORBA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA	1,050	x	35,94000	=	37,74000	
Subtotal:							41,31000	41,31000	
DESPESES AUXILIARS							1,50 %	0,11805	
COST DIRECTE								49,29805	
DESPESES INDIRECTES							0,00 %	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								49,29805	
P-339	P967-SC02	m	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA 20X20 CM, SEGONS UNE-EN 1340:2004 MODEL TJ20P DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA DF, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (3,5 MPA), COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	Rend.:	1,000			39,83 €	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000S	h	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,240	/R x	28,61000 =	6,87000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,480	/R x	23,88000 =	11,46000	
Subtotal:							18,33000	18,33000
Materials								
	B07L-1PYA	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,0042	x	44,30000 =	0,19000	
	B069-2A9P	m3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	0,1067	x	79,40000 =	8,47000	
	B962-SC01	m	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA 20X20 CM, SEGONS UNE-EN 1340:2004 MODEL TJ20P DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA DF	1,050	x	11,97000 =	12,57000	
Subtotal:							21,23000	21,23000
DESPESES AUXILIARS						1,50 %		0,27495
COST DIRECTE								39,83495
DESPESES INDIRECTES						0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								39,83495

P-340	P967-SC03	m	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA 8X20 CM, SEGONS UNE-EN 1340:2004 MODEL JARDIN P2 DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA DF, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (3,5 MPA), COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA	Rend.: 1,000		33,27	€

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,480	/R x	23,88000 =	11,46000	
	A0F-000S	h	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,240	/R x	28,61000 =	6,87000	
Subtotal:							18,33000	18,33000
Materials								
	B07L-1PYA	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,0042	x	44,30000 =	0,19000	
	B069-2A9P	m3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	0,1067	x	79,40000 =	8,47000	
	B962-SC02	m	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA 8X20 CM, SEGONS UNE-EN 1340:2004 MODEL P2 DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA DF	1,050	x	5,72000 =	6,01000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	14,6700014,67000
			DESPESES AUXILIARS1,50 %	0,27495
			COST DIRECTE	33,27495
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	33,27495

P-341	P980-FELA	u	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA CORBA D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL	Rend.: 1,000	148,25	€

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0F-000S	h	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,450 /R x 28,61000 =	12,87000	
A0D-0007	h	MANOBRE	0,450 /R x 23,88000 =	10,75000	
			Subtotal:	23,62000	23,62000

Materials					
B07L-1PYB	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,022 x 56,35000 =	1,24000	
B981-2MTD	u	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA CORBA D'1 PEÇA	1,000 x 117,66000 =	117,66000	
B069-2A9P	m3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	0,0525 x 79,40000 =	4,17000	
B07L-1PY6	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,022 x 54,84000 =	1,21000	
			Subtotal:	124,28000	124,28000
			DESPESES AUXILIARS1,50 %		0,35430
			COST DIRECTE		148,25430
			DESPESES INDIRECTES0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		148,25430

P-342	P981-SC01	m	RAMPA PER A GUAL DE 57 CM D'AMPLÀRIA, AMB PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ CENTRAL, DE 57X25 CM, DE COLOR GRIS, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER	Rend.: 1,000	147,58	€

Unitats	Preu	Parcial	Import



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU	
Ma d'obra										
	A0F-000S	h	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,525	/R x	28,61000	=	15,02000		
	A0D-0007	h	MANOBRE	1,050	/R x	23,88000	=	25,07000		
				Subtotal:				40,09000	40,09000	
Materials										
	B069-2A9P	m3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM	0,165	x	79,40000	=	13,10000		
	B07L-1PY6	t	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,0021	x	54,84000	=	0,12000		
	B980-V800	m	PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ CENTRAL, DE 57X25 CM, DE COLOR GRIS	1,050	x	89,21000	=	93,67000		
				Subtotal:				106,89000	106,89000	
				DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,60135	
				COST DIRECTE					147,58135	
				DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					147,58135	

P-343	P9D5-SC01	m2	PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT ANTILLISCANT CLASSE C3 DE FORMA RECTANGULAR AMB PECES DE 62.6X31 CM MODEL ICONIC DARK ANTI-SLIP O EQUIVALENT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000		50,26	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,030	/R x	23,88000	=	0,72000	
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,450	/R x	28,61000	=	12,87000	
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,200	/R x	25,40000	=	5,08000	
				Subtotal:				18,67000	18,67000
Materials									
	B094-06TK	kg	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 SEGONS NORMA UNE-EN 12004	7,0035	x	0,77000	=	5,39000	
	B053-1VF9	kg	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN 13888, DE COLOR	1,425	x	0,91000	=	1,30000	
	B0FG2-SC0	m2	RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT DE FORMA RECTANGULAR AMB PECES DE 62.6X31 CM MODEL ICONIC DARK ANTI-SLIP O EQUIVALENT, GRUP BIA (UNE-EN 14411),	1,020	x	24,14000	=	24,62000	
				Subtotal:				31,31000	31,31000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,28005
				COST DIRECTE			50,26005
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,26005
P-344	P9D5-SC02	m2	PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT CLASSE C1 DE FORMA RECTANGULAR AMB PECES DE 62.6X31 CM MODEL ICONIC DARK O EQUIVALENT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000		50,26	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,450 /R x	28,61000 =	12,87000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,030 /R x	23,88000 =	0,72000	
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,200 /R x	25,40000 =	5,08000	
				Subtotal:		18,67000	18,67000
Materials							
	B053-1VF9	kg	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN 13888, DE COLOR	1,425 x	0,91000 =	1,30000	
	B0FG2-SC0	m2	RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT DE FORMA RECTANGULAR AMB PECES DE 62.6X31 CM MODEL ICONIC DARK ANTI-SLIP O EQUIVALENT, GRUP BIA (UNE-EN 14411),	1,020 x	24,14000 =	24,62000	
	B094-06TK	kg	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 SEGONS NORMA UNE-EN 12004	7,0035 x	0,77000 =	5,39000	
				Subtotal:		31,31000	31,31000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,28005
				COST DIRECTE			50,26005
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,26005
P-345	P9D5-SC03	m	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ A TOT EL PERÍMETRE SUPERIOR DEL VAS, DE VORADA AMB PECES ESPECIALS DE 62.6X31 CM, MODEL ICONIC DARK PRESTIGE DE ROSA GRES O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA DF SOBRE MOSTRES, REJUNTADA AMB MORTER ADHESIU TIPUS FIXCOLOR, INCLOENT UNA PEÇA DE 244 X 135 MM. PER DARRERA DEL CANAL PER A SUSTENTACIÓ DE LA REIXETA, I PECES ESPECIALS DE NUMERACIÓ PER A MARCATGE DE PROFUNDITAT.	Rend.: 1,000		79,70	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,030 /R x	23,88000 =	0,72000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 222

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,175	/R x	25,40000	=	4,45000	
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,350	/R x	28,61000	=	10,01000	
				Subtotal:				15,18000	15,18000
Materials									
	B053-1VF9	kg	MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN 13888, DE COLOR	0,285	x	0,91000	=	0,26000	
	B0FG2-SC0	u	VORADA AMB PECES ESPECIALS DE 62.6X31 CM, MODEL ICONIC DARK PRESTIGE DE ROSA GRES O EQUIVALENT, COLOR BLAU, BLANC O INDUBEIGE	1,700	x	36,76000	=	62,49000	
	B094-06TK	kg	ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 SEGONS NORMA UNE-EN 12004	2,000	x	0,77000	=	1,54000	
				Subtotal:				64,29000	64,29000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,22770
			COST DIRECTE						79,69770
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						79,69770

P-346	P9F3-SC01	m2	PAVIMENT DE LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX MODEL VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE FORMA QUADRADA, DOBLE CAPA FABRICADA AMB ÀRIDS GRANÍTICS I SILICIS I COLOREJADA EN MASSA A LA SEVA CAPA SUPERFICIAL, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE BASE DE SORRA I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA	Rend.: 1,000				49,89	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000S	h	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,400	/R x	28,61000	=	11,44000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,200	/R x	23,88000	=	4,78000	
				Subtotal:				16,22000	16,22000
Materials									
	B9F2-SC02	m2	LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX, DE FORMA QUADRAT, TEXTURA PÈTRIA, PREU ALT	1,050	x	26,85000	=	28,19000	
	B03L-05N5	t	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	0,017	x	20,33000	=	0,35000	
				Subtotal:				28,54000	28,54000
Partides d'obra									
	B07F-0LT4	m3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,0504	x	96,96000	=	4,89000	
				Subtotal:				4,89000	4,89000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,24330
			COST DIRECTE	49,89330
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	49,89330

P-347	P9F4-SC01	m2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, DE COLOR, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS TERANA SIX ACQUA JOINT VS4 DE BREINCO O EQUIVALENT, PER A PAVIMENT DRENANT, SOBRE LLIT DE SORRA DE 5 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. INCLOSA PART PROPORCIONAL DE PECES DE DIFFERENT COLOR PER A MARCATGE DE PLACES D'APARCAMENT.	Rend.: 1,000	35,99	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0F-000S	h	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,097 /R x	28,61000 =	2,78000	
A0E-000A	h	MANOBRE ESPECIALISTA	0,020 /R x	24,69000 =	0,49000	
A0D-0007	h	MANOBRE	0,180 /R x	23,88000 =	4,30000	
			Subtotal:		7,57000	7,57000
Maquinària						
C13A-00FQ	h	SAFATA VIBRANT COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 60 CM	0,020 /R x	5,49000 =	0,11000	
			Subtotal:		0,11000	0,11000
Materials						
B9F3-SC01	m2	PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, DE COLOR, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU ALT, PER A PAVIMENT DRENANT, TERANA SIX ACQUA JOINT VS4 DE BREINCO O EQUIVALENT	1,020 x	26,14000 =	26,66000	
B03L-05N5	t	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	0,0756 x	20,33000 =	1,54000	
			Subtotal:		28,20000	28,20000
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,11355
		COST DIRECTE				35,99355
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				35,99355

P-348	P9F4-SC02	m2	PAVIMENT DE LLOSA PREFABIRCADA DE FORMIGÓ, PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, MODEL LLOSA FILTRA DE BREINCO O EQUIVALENT, AMB PECES DE 60X40 I 10 CM DE GRUIX, FORMADES PER SIS VÈRTEBRES DE 60 CM DE LONGITUT I 5 CM D'AMPLADA, SEPARADES LONGITUDINALMENT ENTRE SÍ MITJANÇANT JUNTES OBTES DE 15 MM I UNIDES TRANSVERSALMENT A LA SEVA BASE MITJANÇANT DUES TABIQUES, AMB ACABAT COLOR A DEFINIR PER LA DF SOBRE MOSTRES, PER A PAVIMENT DE JUNT VERD,	Rend.: 1,000	44,13	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
SOBRE LLIT DE SORRA DE 5 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT								
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-000S	h	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,097	/R x	28,61000 =	2,78000	
	A0E-000A	h	MANOBRE ESPECIALISTA	0,020	/R x	24,69000 =	0,49000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,180	/R x	23,88000 =	4,30000	
				Subtotal:			7,57000	7,57000
Maquinària								
	B9F3-SC02	m2	LLOSA FILTRA DE BREINCO O EQUIVALENT, AMB PECES DE 60X40 I 10 CM DE GRUIX, FORMADES PER SIS VÉRTEBRES DE 60 CM DE LONGITUT I 5 CM D'AMPLADA, SEPARADES LONGITUDINALMENT ENTRE SÍ MITJANÇANT JUNTES OBERTES DE 15 MM	1,000	/R x	34,80000 =	34,80000	
	C13A-00FQ	h	SAFATA VIBRANT COMBUSTIBLE AMB PLACA DE 60 CM	0,020	/R x	5,49000 =	0,11000	
				Subtotal:			34,91000	34,91000
Materials								
	B03L-05N5	t	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	0,0756	x	20,33000 =	1,54000	
				Subtotal:			1,54000	1,54000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,11355
				COST DIRECTE				44,13355
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				44,13355

P-349	P9PC-SC01	m2	PAVIMENT AMB GESPA SINTÈTICA TIPUS TARKETT FIJI 39/17 O EQUIVALENT, A BASE DE COMBINACIÓ DE FIBRES DE POLIETILÈ PREMIUM MATE 8800 DTEX I POLIETILÈ TEXTURITZAT 4400 DTEX, O EQUIVALENT, DE 39 MM D'ALÇADA, COL·LOCAT SOBRE CINTA AUTOADHESIVA PER A PAVIMENTS DE GESPA ARTIFICIAL, AMB LLASTRAT DE SORRA DE SÍLICE I INCLOENT LÀMINA PER A IMPEDIR EL PAS DE LES MALES HERBES COL·LOCADA CLAVADA TOT COMPLET I ACABAT	Rend.: 1,000	31,74	€

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,180 /R x	28,61000 =	5,15000	
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,180 /R x	25,40000 =	4,57000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				9,72000		9,72000	
Materials							
	B9P7-SC01	m2	GESPA SINTÈTICA TIPUS TARKETT FIJI 39/17 O EQUIVALENT, A BASE DE COMBINACIÓ DE FIBRES DE POLIETILÈ PREMIUM MATE 8800 DTEX I POLIETILÈ TEXTURITZAT 4400 DTEX, O EQUIVALENT, DE 39 MM D'ALÇADA	1,050	x	18,90000	= 19,85000
	B9R0-0J7V	m	CINTA TERMOADHESIVA	0,500	x	1,35000	= 0,68000
	B7B1-SC01	m2	MALLA ANTI-HERBES	1,000	x	0,75000	= 0,75000
	B03L-05MO	t	SORRA DE SÍLICE DE 0 A 5 MM	0,003	x	198,12000	= 0,59000
Subtotal:				21,87000		21,87000	
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,14580
COST DIRECTE							31,73580
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							31,73580
P-350	P9VF-I3LC	m	FORMACIÓ D'ESGLAÓ AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/10 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM	Rend.: 1,000		28,55	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,480	/R x	28,61000	= 13,73000
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,480	/R x	23,88000	= 11,46000
Subtotal:						25,19000	25,19000
Materials							
	B0AK-07AS	kg	CLAU ACER	0,300	x	1,89000	= 0,57000
	B069-2A9N	m3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/10 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM	0,027	x	83,64000	= 2,26000
	B056-06J5	kg	CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS	1,000	x	0,15000	= 0,15000
Subtotal:						2,98000	2,98000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,37785
COST DIRECTE							28,54785
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							28,54785
P-351	P9Z3-DP58	m2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	Rend.: 1,000		6,30	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 226

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000I	h	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,030	/R x	28,61000	=	0,86000
	A01-FEP0	h	AJUDANT FERRALLISTA	0,030	/R x	25,40000	=	0,76000
			Subtotal:					1,62000
								1,62000
Materials								
	B0B8-108A	m2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	1,200	x	3,85000	=	4,62000
	B0AM-078F	kg	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,0204	x	1,95000	=	0,04000
			Subtotal:					4,66000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,02430
			COST DIRECTE					6,30430
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					6,30430
P-352	P9Z3-DP64	m2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	Rend.: 1,000				9,04 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000I	h	OFICIAL 1A FERRALLISTA	0,030	/R x	28,61000	=	0,86000
	A01-FEP0	h	AJUDANT FERRALLISTA	0,030	/R x	25,40000	=	0,76000
			Subtotal:					1,62000
								1,62000
Materials								
	B0AM-078F	kg	FILFERRO RECUIT 1,3 MM	0,0204	x	1,95000	=	0,04000
	B0B8-1089	m2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080	1,200	x	6,13000	=	7,36000
			Subtotal:					7,40000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,02430
			COST DIRECTE					9,04430
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					9,04430
P-353	PAD1-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TRAPA PRACTICABLE DE DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 8 MMDE GRUIX, PER A UN BUIT D'OBRA DE 200X200 CM, AMB BASTIMENT DE PERFILS LAMINATS GALVANITZAT L 50.50 MM, AMB FRONTISSES, PISTONS PER A SUSPENSIO DE PORTES, TIRADORS, PANY I CLAU, COL·LOCADA ANCORADA AL FORMIGÓ	Rend.: 1,000				3.015,58 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	3,000	/R x	28,61000	=	85,83000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A0D-0007	h	MANOBRE	4,000	/R x	23,88000	= 95,52000
					Subtotal:		181,35000 181,35000
Materials							
	BAD1-SC01	u	TRAPA METÀL·LICA 2B 200X200 CM MATERIALS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE L'ELEMENT DE REFERÈNCIA, SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000	x	2.820,00000	= 2.820,00000
					Subtotal:		2.820,00000 2.820,00000
Partides d'obra							
	B07F-OLT4	m3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,100	x	96,96000	= 9,70000
					Subtotal:		9,70000 9,70000
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%	4,53375
			COST DIRECTE				3.015,58375
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3.015,58375

P-354	PAD1-SC02	u	TRAPA METÀL·LICA R03 280X100 CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TRAPA PER A ACCÉS A COBERTA FORMADA PER UNA FULLA PRACTICABLE DE DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 2 MM DE GRUIX AMB PENDENTS PER A DESGUÀS I PLECS EN EXTREMS PER A COL·LOCACIÓ SOBRE SÒCOL D'OBRA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 280X100 CM, AMB BASTIMENT DE PERFILS LAMINATS GALVANITZATS TUBULARS DE 40X40 MM, AMB FRONTISSES, PISTONS PER A SUSPENSIO DE PORTES, TIRADORS, PANY I CLAU, COL·LOCADA ANCORADA AL FORMIGÓ	Rend.: 1,000	2.170,58	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	3,000	/R x	28,61000 = 85,83000
	A0D-0007	h	MANOBRE	4,000	/R x	23,88000 = 95,52000
					Subtotal:	181,35000 181,35000
Materials						
	BAD1-SC02	u	TRAPA PER A ACCÉS A COBERTA FORMADA PER UNA FULLA PRACTICABLE DE DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 2 MM DE GRUIX AMB PENDENTS PER A DESGUÀS I PLECS EN EXTREMS PER A COL·LOCACIÓ SOBRE SÒCOL D'OBRA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 280X100 CM, AMB BASTIMENT DE PERFILS LAMINATS GALVANITZATS TUBULARS DE 40X40 MM, AMB FRONTISSES, PISTONS PER A SUSPENSIO DE PORTES, TIRADORS, PANY I CLAU	1,000	x	1.975,00000 = 1.975,00000
					Subtotal:	1.975,00000 1.975,00000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Partides d'obra							
	B07F-OLT4	m3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,100	x	96,96000 =	9,70000
				Subtotal:		9,70000	9,70000
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %	4,53375
				COST DIRECTE			2.170,58375
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.170,58375
PAZ2-BTIO	u	FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER GUIA D'ACER GALVANITZAT DE 5 M, LLARG, PER A UNA PORTA DE PES MÀXIM DE 500 KG, 2 CARROS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ, MUNTADA ALS PARAMENTS DE SUPORT I A LA PORTA	Rend.: 1,000			209,97	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,900	/R x	29,57000 =	26,61000
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	0,900	/R x	25,40000 =	22,86000
				Subtotal:		49,47000	49,47000
Materials							
	BAZ3-2V72	u	FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER GUIA D'ACER GALVANITZAT DE 5 M, LLARG, PER A UNA PORTA DE PES MÀXIM DE 500 KG, 2 CARROS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ	1,000	x	159,76000 =	159,76000
				Subtotal:		159,76000	159,76000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,74205
				COST DIRECTE			209,97205
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			209,97205
P-355	PB33-SC01	u	REIXA R02 ACER GALVANITZAT 50X420 CM SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE REIXA DE MIDES TOTALS 50X420 CM A BASE DE FORMADA PER: - RECERCAT PERIMETRAL DE OBERTURA DE MESURES, AMB XAPA D'ACER DE 5 MM DE GRUIX, I DE 15 CM DE AMPLADA, ANCORAT A OBRA AMB GARRES D'ANCORATGE I MORTER DE CIMENT. - BASTIMENT PERIMETRAL AMB MARC PERIMETRAL TUBULAR DE 30X3 MM DE SECCIÓ, - LAMES HORITZONTALS DE XAPA PLEGADA EN Z COL·LOCADES CADA 50 MM	Rend.: 1,000			1.827,06 €



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
TOT EL CONJUNT FABRICAT A TALLER I GALVANITZAT EN CALENT, AMB LES MECANITZACIONS NECESSÀRIES PER NO REALIZAR SOLDADURES A OBRA TOTS ELS ELEMENTS GALVANITZATS TINDRAN UN GRAU DE GALVANITZACIÓ G90, AMB UNA CAPA DE PROTECCIÓ DE 0.038 MM DE GRUIX. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.								
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-000P	h	OFICIAL 1A MANYÀ	2,000	/R x	29,06000 =	58,12000	
	A01-FEPB	h	AJUDANT MANYÀ	2,000	/R x	25,50000 =	51,00000	
				Subtotal:			109,12000	109,12000
Materials								
	BB33-SC01	m2	REIXA R02 SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	2,100	x	133,64000 =	280,64000	
	BB33-SC02	m	RECERCAT PERIMETRAL DE OBERTURA DE MESURES, AMB XAPA D'ACER DE 5 MM DE GRUIX, I DE 15 CM DE AMPLADA, ANCORAT A OBRA AMB GARRES D'ANCORATGE I MORTER DE CIMENT.	9,400	x	152,73000 =	1.435,66000	
				Subtotal:			1.716,30000	1.716,30000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		1,63680
				COST DIRECTE				1.827,05680
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.827,05680

P-356	PB91-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELL INDICATIU DE RECINTE A L'ACCÉS DE L'EDIFICI, AMB LLETRES CORPÒRIES INDIVIDUALS DE XAPA GALVANITZADA I LACADA DE 2 MM DE GRUIX I 40 CM D'ALÇADA, TIPOGRAFIA A DEFINIR PER LA D.F., COL·LOCADES SOBRE SUBESTRUCTURA DE SUPORT ANCORADA MECÀNICAMENT A PARAMENT. INCLOU PART PROPORCIONAL, ACCESSORIS DE FIXACIÓ, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	Rend.: 1,000	2.194,66	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	6,000 /R x	23,88000 =	143,28000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A0F-000B	h	OFICIAL 1A	6,000	/R x	28,61000	= 171,66000
	BB93-SC01	u	RÒTUL ACCÉS PISCINA. MATERIALS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE L'ELEMENT DE REFERÈNCIA, SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000	x	1.875,00000	= 1.875,00000
			Subtotal:			1.875,00000	1.875,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		4,72410
			COST DIRECTE				2.194,66410
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.194,66410
P-357	PC16-GU01	u	MIRALL METACRILAT AMB EFECTE MIRALL DE 5 MM DE GRUIX, RECLINABLE, DE 60X90 CM, ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA I COL·LOCAT SOBRE SUPORTS D'ACER INOXIDABLE, AMB TOT EL CONJUNT FIXAT MECÀNICAMENT A PARAMENT	Rend.: 1,000			199,72 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-0010	h	OFICIAL 1A VIDRIER	1,000	/R x	27,79000	= 27,79000
			Subtotal:			27,79000	27,79000
Materials							
	BC1K-GU01	u	MIRALL METACRILAT AMB EFECTE MIRALL DE 5 MM DE GRUIX, RECLINABLE, DE 60X90 CM, ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA	1,000	x	169,42000	= 169,42000
	B7JE-0GTJ	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ DE POLIMERITZACIÓ RÀPIDA MONOCOMPONENT	0,105	x	19,92000	= 2,09000
			Subtotal:			171,51000	171,51000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,41685
			COST DIRECTE				199,71685
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				199,71685
P-358	PC16-SC01	m2	MIRALL METACRILAT AMB EFECTE MIRALL DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA	Rend.: 1,000			81,05 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-0010	h	OFICIAL 1A VIDRIER	1,000	/R x	27,79000	= 27,79000
			Subtotal:			27,79000	27,79000
Materials							
	B7JE-0GTJ	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ DE POLIMERITZACIÓ RÀPIDA MONOCOMPONENT	0,105	x	19,92000	= 2,09000
	BC1K-SC01	m2	MIRALL METACRILAT AMB EFECTE MIRALL DE 5 MM DE GRUIX	1,000	x	50,48000	= 50,48000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				50,48000		50,48000	
DESPESES AUXILIARS				2,50 %		0,69475	
COST DIRECTE						81,05475	
DESPESES INDIRECTES				0,00 %		0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						81,05475	
P-359	PD35-8GKP	u	PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 80X80X85 CM CM DE MIDES INTERIORS I 7 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCAT	Rend.: 1,000		201,95	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000S	h	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,240 /R x	28,61000 =	6,87000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,360 /R x	23,88000 =	8,60000	
Subtotal:						15,47000	15,47000
Maquinària							
	C152-0039	h	CAMIÓ GRUA DE 5 T	0,240 /R x	60,90000 =	14,62000	
Subtotal:						14,62000	14,62000
Materials							
	BD31-20GM	u	PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A SANEJAMENT, DE 80X80X85 CM DE MIDES INTERIORS, I 7 CM DE GRUIX, AMB FINESTRES PREMARCADES DE 64 CM D'A 4 CARES, INCLOSA TAPA DE PREFABRICADA DE FORMIGÓ	1,000 x	171,63000 =	171,63000	
Subtotal:						171,63000	171,63000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,23205	
COST DIRECTE						201,95205	
DESPESES INDIRECTES				0,00 %		0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						201,95205	

P-360	PD5B-5VVB	m	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 200 MM I DE 240 A 300 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA D'ACER GALVANITZAT RANURADA CLASSE B125, SEGONS NORMA UNE-EN 1433, RECOLZADA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 100 MM DE GRUIX I PARETS DE 100 MM DE GRUIX	Rend.: 1,000		170,04	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000S	h	OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA	0,270 /R x	28,61000 =	7,72000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,400 /R x	23,88000 =	9,55000	
Subtotal:						17,27000	17,27000
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 232

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BD5A-14W3	m	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 200 MM I 240 A 300 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA D'ACER GALVANITZAT RANURADA CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, RECOLZADA A LA CANAL	1,050	x	136,68000 =	143,51000
	B069-l4H8	m3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	0,110	x	81,84000 =	9,00000
Subtotal:						152,51000	152,51000
DESPESES AUXILIARS					1,50 %		0,25905
COST DIRECTE							170,03905
DESPESES INDIRECTES					0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							170,03905
P-361	PD5J-43AX	m2	LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 10 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 250 KN/M2, FIXADA MECÀNICAMENT SOBRE PARAMENT VERTICAL	Rend.: 1,000			10,59 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	AJUDANT COL·LOCADOR	0,033 /R x	25,40000 =	0,84000	
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	0,066 /R x	28,61000 =	1,89000	
Subtotal:						2,73000	2,73000
Materials							
	BD5G-0LIB	m2	LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTIL DE POLIPROPILÈ ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÒDULS DE 10 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 250 KN/M2	1,100 x	6,73000 =	7,40000	
	B0AO-07II	u	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM, AMB VIS	2,000 x	0,21000 =	0,42000	
Subtotal:						7,82000	7,82000
DESPESES AUXILIARS					1,50 %		0,04095
COST DIRECTE							10,59095
DESPESES INDIRECTES					0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							10,59095

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-362	PD5M-50TY	m	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=160 MM	Rend.: 1,000		16,01	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,095 /R x	23,88000 =	2,27000	
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,190 /R x	28,61000 =	5,44000	
				Subtotal:		7,71000	7,71000
Materials							
	BD5O-0LK4	m	TUB CIRCULAR RANURAT DE PVC, DE PARET SIMPLE I 160 MM	1,050 x	7,79000 =	8,18000	
				Subtotal:		8,18000	8,18000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,11565
				COST DIRECTE			16,00565
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,00565
P-363	PD5T-SC01	m	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ REIXA DE PLÀSTIC COLOR BLANC MODEL TRANSVERSAL PER A CORBES DE 245 MM. D' AMPLADA I 22 MM. D' ALÇADA, COL·LOCADA RECOLZADA SOBRE CANAL DE DESBORDAMENT.	Rend.: 1,000		37,10	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,050 /R x	23,88000 =	1,19000	
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	0,050 /R x	28,61000 =	1,43000	
				Subtotal:		2,62000	2,62000
Materials							
	BD5J-SC01	u	REIXA DE PLÀSTIC COLOR BLANC MODEL TRANSVERSAL PER A CORBES DE 245 MM. D' AMPLADA I 22 MM. D' ALÇADA	1,000 x	34,44000 =	34,44000	
				Subtotal:		34,44000	34,44000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03930
				COST DIRECTE			37,09930
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			37,09930
P-364	PE40-60JT	u	BARRET DE XEMENEIA ANTIRREGOLFANT DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE, DE 250 MM, ADAPTAT PER A DOBLE TUB, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	Rend.: 1,000		99,44	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPC	h	AJUDANT CALEFACTOR	0,250 /R x	25,36000 =	6,34000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 234

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000C	h	OFICIAL 1A CALEFACTOR	0,250	/R x	29,57000	=	7,39000
					Subtotal:			13,73000
								13,73000
Materials								
	BE40-16RQ	u	BARRET DE XEMENEIA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE, ANTIRREGOLFANT, DE 250 MM D'ADAPTAT PER A DOBLE TUB	1,000	x	85,37000	=	85,37000
					Subtotal:			85,37000
								85,37000
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,34325
			COST DIRECTE					99,44325
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					99,44325

P-365	PFCA146	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA FLEXIBLE APANTALLADA I TRENADA LLIURE D'HALÒGENS, ALTAMENT RESISTENT AL FOC DURANT 90' (AS+) PH90, SEGONS EN50200 O EQUIVALENT. CONDUCTOR COURE POLIT FLEXIBLE DE CLASSE 5 SEGONS LA NORMA EN 60228. AÏLLAMENT: SILICONA CR1 VULCANIZABLE I CERAMIZANTE AL FOC . COLORS ROJO I NEGRE. REUNIT AMB < DE 25 TORNADES /M PANTALLA CINTA D'ALUMINI MYLAR AL CONJUNT COBERTURA 96% RFI. FIL DE DRENATGE A PANTALLA PER A CONNEXIÓ A TERRA. COBERTA EXTERIOR: POLIOLEFINA EVA LSZH (AS) IGNIFUGA COLOR EXTERIOR: TARONJA. RMAX<13.3 ?/KM. 82 KG/KM. CAP. 74 PF	Rend.: 1,000		2,43	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0341	/R x	29,57000	=	1,01000	
					Subtotal:			1,01000	1,01000
Materials									
	CABSEG	m	CABLE SEGURIDAD (DETECC-MEGAFONIA)2X1,5	1,000	x	1,42000	=	1,42000	
					Subtotal:			1,42000	1,42000
			COST DIRECTE						2,43000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						2,43000

P-366	PFSON19	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REPRODUCCIÓ MP3 A TRAVÉS DE LA TARGETA SD I LES ENTRADES USB. SINTONITZADOR FM AMB RDS, PRESINTONIES I CONTROL DIGITAL. FUNCIONAMENT SIMULTANI DEL REPRODUCTOR SD/USB I DEL SINTONITZADOR FM. SORTIDES INDEPENDENTS PER A LA FONT DIGITAL I EL SINTONITZADOR FM	Rend.: 1,000		648,00	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	2,0291	/R x	29,57000	=	60,00000
Subtotal:							60,00000	60,00000
Materials								
	REPRO	u	REPRODUCTOR PLENA USB	1,000	x	588,00000	=	588,00000
Subtotal:							588,00000	588,00000
COST DIRECTE								648,00000
DESPESES INDIRECTES							0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								648,00000

P-367	PFSON95	u	MICRÒFON ELECTROESTÀTIC UNIDIRECCIONAL AMB VARETA FLEXIBLE. FONT D'ALIMENTACIÓ FANTASMA SUBMINISTRADA PER L'AMPLIFICADOR. TECLA PTT MOMENTÀNIA PER A CRIDES AMB CONTACTE DE PRIORITAT. UN LED VERD QUE INDICA MICRÒFON ACTIU. DISSENY DE BASE METÀL·LICA ESTABLE. CABLE FIX DE 2 M I CONNECTOR DIN I ADAPTADOR XLR ADAPTADOR DIN A XLR INCLÒS	Rend.: 1,000	115,00	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,0145	/R x	29,57000	=	30,00000	
Subtotal:								30,00000	30,00000
Materials									
	MICRO	u	MICRÒFON	1,000	x	85,00000	=	85,00000	
Subtotal:								85,00000	85,00000
COST DIRECTE									115,00000
DESPESES INDIRECTES						0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									115,00000

P-368	PFSON212	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ALTAVEU DE BOTZINA CIRCULAR DE 20 W 123DB, FABRICAT EN ABS/ALUMINI, RESISTENT A L'AIGUA I A LA POLS CONFORME A IP65, CABLE DE CONNEXIÓ FIX DE 2 M DE 4 FILS, COLOR GRIS CLAR RAL 7035. ÉS IDEAL PER A TERRENYS ESPORTIUS, PARCS, EXHIBICIONS, FÀBRIOQUES I PISCINES. IP65 100V	Rend.: 1,000	169,74	€

				Unitats		Preu		Parcial		Import	
Ma d'obra											
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,023	/R x	29,57000	=	30,25000			
				Subtotal:				30,25000	30,25000		
Materials											
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	25,310	x	1,00000	=	25,31000			
	ALTAV	u	ALTAVOZ BOCINA 20 W	1,000	x	114,18000	=	114,18000			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				139,49000			139,49000
COST DIRECTE							169,74000
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							169,74000
P-369	PFSON814	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'AMPLIFICADOR MESCLADOR PLENA 120 W (180 W MÁX). SORTIDES DE 100, 70 V I 8 OHMS, 4 ENTRADES DE MICRÒFON O LÍNIA. PRIORITAT DE LA PRIMERA ENTRADA PER VOX-CONTROL O CONTACTES. SELECTOR DE 3 ENTRADES DE FONT MUSICAL. ENTRADA D'EMERGÈNCIA. DISPOSA D'ENTRADA PER A AURICULARS.	Rend.: 1,000		456,00	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	2,0291	/R x 29,57000 =	60,00000	
Subtotal:						60,00000	60,00000
Materials							
	AMPLI	u	AMPLIFICADOR 120 W	1,000	x 396,00000 =	396,00000	
Subtotal:						396,00000	396,00000
COST DIRECTE							456,00000
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							456,00000
P-370	PGD2E3E2	u	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,2 M2, DE 2,5 MM DE GRUIX I SOTERRADA	Rend.: 1,000		19,99	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,1366	/R x 29,57000 =	4,04000	
Subtotal:						4,04000	4,04000
Materials							
	GRAPA	u	GRAPA	1,000	x 0,95000 =	0,95000	
	PLACA	u	PLACA PUESTA A TIERRA PTC PLACA PAT 500X500	1,000	x 15,00000 =	15,00000	
Subtotal:						15,95000	15,95000
COST DIRECTE							19,99000
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							19,99000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P-371	PHM2	u	COLUMN DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE FORMA TRONCOCÒNICA, DE 5 M D'ALÇÀRIA, TIPUS TER 5000 DE BENITO O EQUIVALENT CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I PORTA, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLÒS LA PINTAT AL FORN COLOR RAL A DEFINIR	Rend.: 1,000		634,98	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,6403 /R x	29,57000 =	48,50000		
				Subtotal:		48,50000		48,50000
Materials								
	COLPHM2	u	COLUMN DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE FORMA TRONCOCÒNICA, DE 5 M D'ALÇÀRIA, TIPUS TER 5000 DE BENITO O EQUIVALENT CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I PORTA, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLÒS LA PINTAT AL FORN COLOR RAL A DEFINIR	1,000 x	527,28000 =	527,28000		
	MELEV	u	MITJANS D'ALECACIÓ	1,000 x	31,50000 =	31,50000		
	RETENAX	u	RETENAX CPRO RV-K 1KV 3G2.5 O EQUIVALENT	10,000 x	1,20000 =	12,00000		
	CAJSER	u	CAIXA SERCEM O EQUIVALENT	1,000 x	15,70000 =	15,70000		
				Subtotal:		586,48000		586,48000
				COST DIRECTE				634,98000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				634,98000
P-372	PHM2D	u	COLUMN DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE FORMA TRONCOCÒNICA, DE 10 M D'ALÇÀRIA TIPUS TER 9000 DE BENITO O EQUIVALENT, CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I PORTA, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLÒS LA PINTAT AL FORN COLOR RAL A DEFINIR	Rend.: 1,000		1.056,49	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	2,0744 /R x	29,57000 =	61,34000		
				Subtotal:		61,34000		61,34000
Materials								
	CAJSER	u	CAIXA SERCEM O EQUIVALENT	1,000 x	15,70000 =	15,70000		
	RETENAX	u	RETENAX CPRO RV-K 1KV 3G2.5 O EQUIVALENT	10,000 x	1,20000 =	12,00000		
	MELEV	u	MITJANS D'ALECACIÓ	1,000 x	31,50000 =	31,50000		
	COL10M	u	COLUMN DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE FORM	1,000 x	935,95000 =	935,95000		
				Subtotal:		995,15000		995,15000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			1.056,49000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.056,49000	
P-373	PHNH	u	LLUM LED PER A EXTERIOR DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA AMB DIFUSOR DE VIDRE I COS ALUMINI FOS,TIPUS ELIUM S 100W A1 3000K DE BENITO O EQUIVALENT INCLÒS PINTURA AL FOR RAL A DEFINIR	Rend.: 1,000		419,39	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra			A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,7202 /R x 29,57000 =	21,30000
			Subtotal:		21,30000	21,30000	
Materials			LLED2	u	LLUM LED PER A EXTERIOR DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA AMB DIFUSOR DE VIDRE I COS ALUMINI FOS,TIPUS ELIUM S 100W A1 3000K DE BENITO O EQUIVALENT INCLÒS PINTURA AL FOR RAL A DEFINIR	1,000 x 398,09000 =	398,09000
			Subtotal:		398,09000	398,09000	
			COST DIRECTE			419,39000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			419,39000	
P-374	PHNI	u	LLUM LED PER A EXTERIOR DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA AMB DIFUSOR DE VIDRE I COS ALUMINI FOS,TIPUS DECO HORIZON 20W A1 3000K 24. 6424IM 128,6IM/W DE BENITO O EQUIVALENT INCLÒS PINTURA AL FOR RAL A DEFINIR	Rend.: 1,000		422,34	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra			A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,8202 /R x 29,57000 =	24,25000
			Subtotal:		24,25000	24,25000	
Materials			LLED	u	LLUM LED PER A EXTERIOR DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA AMB DIFUSOR DE VIDRE I COS ALUMINI FOS,TIPUS DECO HORIZON 20W A1 3000K 24. 6424IM 128,6IM/W DE BENITO O EQUIVALENT INCLÒS PINTURA AL FOR RAL A DEFINIR	1,000 x 398,09000 =	398,09000
			Subtotal:		398,09000	398,09000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			422,34000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			422,34000	
P-375	PJ117-3BMM	u	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA <= 53 CM, DE COLOR BLANC I PREU ALT, COL-LOCAT AMB SUPORTS MURALS	Rend.: 1,000		127,46	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000N	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,300 /R x	29,57000 =	8,87000	
	A01-FEPE	h	AJUDANT LAMPISTA	0,075 /R x	25,36000 =	1,90000	
				Subtotal:		10,77000	10,77000
Materials							
	B7JE-0GTM	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,025 x	24,69000 =	0,62000	
	BJ115-0QH	u	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA <= 53 CM, DE COLOR BLANC I PREU ALT	1,000 x	115,80000 =	115,80000	
				Subtotal:		116,42000	116,42000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,26925
				COST DIRECTE			127,45925
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			127,45925

P-376	PJ117-3BUE	u	LAVABO PER A FIXAR SOTA TAULELL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA <= 53 CM, DE COLOR BLANC I PREU ALT, FIXAT SOTA TAULELL	Rend.: 1,000		123,99	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPE	h	AJUDANT LAMPISTA	0,075 /R x	25,36000 =	1,90000	
	A0F-000N	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,300 /R x	29,57000 =	8,87000	
				Subtotal:		10,77000	10,77000
Materials							
	BJ115-0QIR	u	LAVABO PER A FIXAR SOTA TAULELL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA <= 53 CM, DE COLOR BLANC I PREU ALT	1,000 x	112,33000 =	112,33000	
	B7JE-0GTM	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,025 x	24,69000 =	0,62000	
				Subtotal:		112,95000	112,95000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 0,26925
			COST DIRECTE	123,98925
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	123,98925

P-377	PJ11C-3CXE	u	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ	Rend.: 1,000	199,13	€

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000N	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	1,000	/R x 29,57000 =	29,57000	
	A01-FEPE	h	AJUDANT LAMPISTA	0,250	/R x 25,36000 =	6,34000	
			Subtotal:			35,91000	35,91000
Materials							
	B7JE-0GTM	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,012	x 24,69000 =	0,30000	
	BJ11C-0Q6Z	u	INODOR PER A COL·LOCAR SOBRE EL PAVIMENT DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, COLOR BLANC I PREU ALT	1,000	x 162,02000 =	162,02000	
			Subtotal:			162,32000	162,32000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %			0,89775
			COST DIRECTE				199,12775
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				199,12775

P-378	PJ11C-GU01	u	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA, DE MIDES 385X750X830 MM, DE SORTIDA VERTICAL I/O HORIZONTAL, AMB SEIENT I TAPA, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ	Rend.: 1,000	527,40	€

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPE	h	AJUDANT LAMPISTA	0,340	/R x 25,36000 =	8,62000	
	A0F-000N	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	1,250	/R x 29,57000 =	36,96000	
			Subtotal:			45,58000	45,58000
Materials							
	B7JE-0GTM	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,012	x 24,69000 =	0,30000	
	BJ11O-0PM	kg	PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS, ABOCADORS I PLAQUES TURQUES	0,245	x 4,36000 =	1,07000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BJ11C-GU0	u	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA, DE MIDES 385X750X830 MM, DE SORTIDA VERTICAL I/O HORIZONTA L, AMB SEIENT I TAPA, CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR BLANC, PREU ALT	1,000	x	479,77000	= 479,77000
				Subtotal:		479,77000	479,77000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,68370
				COST DIRECTE			527,40370
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			527,40370

P-379	PJ186-3CNH	u	ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ	Rend.: 1,000			120,56	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000N	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,600	/R x	29,57000	= 17,74000	
	A01-FEPE	h	AJUDANT LAMPISTA	0,150	/R x	25,36000	= 3,80000	
				Subtotal:			21,54000	21,54000
Materials								
	BJ18A-17W	u	ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC, PREU ALT, AMB FIXACIONS	1,000	x	97,04000	= 97,04000	
	BJ11O-0PM	kg	PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS, ABOCADORS I PLAQUES TURQUES	0,245	x	4,36000	= 1,07000	
	B7JE-0GTM	dm3	MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA MONOCOMPONENT	0,015	x	24,69000	= 0,37000	
				Subtotal:			98,48000	98,48000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %			0,53850
				COST DIRECTE				120,55850
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				120,55850

P-380	PJ187-3CPD	u	REIXA FETA AMB ACER INOXIDABLE I PROTECCIÓ DE GOMA, MUNTAT A ABOCADOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, PREU ALT	Rend.: 1,000			58,12	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000N	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,150	/R x	29,57000	= 4,44000	
	A01-FEPE	h	AJUDANT LAMPISTA	0,040	/R x	25,36000	= 1,01000	
				Subtotal:			5,45000	5,45000
Materials								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BJ18B-0PM	u	REIXA FETA AMB ACER INOXIDABLE I PROTECCIÓ DE GOMA PER A ABOCADOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, PREU ALT	1,000	x	52,59000	= 52,59000
						Subtotal:	52,59000 52,59000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,08175
			COST DIRECTE				58,12175
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				58,12175
P-381	PJ41-HA1W	u	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	Rend.: 1,000			278,60 €
				Unitats		Preu	Parcial Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	1,000	/R x	28,61000	= 28,61000
						Subtotal:	28,61000 28,61000
Materials							
	BJ4Z-H68C	u	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE	1,000	x	249,56000	= 249,56000
						Subtotal:	249,56000 249,56000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,42915
			COST DIRECTE				278,59915
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				278,59915
P-382	PJ41-HA1X	u	SEIENT ABATIBLE MURAL PER A DUTXA DE BANY ADAPTAT, AMB BANQUETA DE 350X450 MM, D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES	Rend.: 1,000			358,25 €
				Unitats		Preu	Parcial Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	OFICIAL 1A COL·LOCADOR	1,000	/R x	28,61000	= 28,61000
						Subtotal:	28,61000 28,61000
Materials							
	BJ4Z-H68G	u	SEIENT ABATIBLE MURAL PER A DUTXA DE BANY ADAPTAT, AMB BANQUETA DE 350X450 MM, D'ACER INOXIDABLE	1,000	x	329,21000	= 329,21000
						Subtotal:	329,21000 329,21000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,42915
			COST DIRECTE	358,24915
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	358,24915

P-383	PJ6E-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS DE DEPURACIÓ DE LA PISCINA D'ADULTS DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - CAPACITAT PISCINA APROXIMADA 643 M3 - EQUIP FILTRANT PARIS MODEL TIPUS BOBINAT O EQUIVALENT - SISTEMA FILTRANT ACTIVE CLEAR GLASS CAUDAL MOTOBOMBA O EQUIVALENT 320.000 LITRES/HORA - RENOVACIÓ TOTAL AIGUA 2 HORES - MOTOR POTÈNCIA 4 DE 5,5 CV. - VELOCITAT DE FILTRACIÓ 31,50 M3/H/M2 ELEMENTS: - 4 FILTRES CONSTRUÏTS EN POLIÈSTER BOBINAT DIÀMETRE 1800, AMB COL·LECTOR CENTRAL I DIFUSORS DEGUDAMENT DIMENSIONATS. CÀRREGA DE MATERIAL VITRE ACTIVAT. - 4 MANÒMETRES DE PRESSIÓ. - 20 VÁLVULES PAPALLONA D. 140 MM, PER A LES OPERACIONS DE FILTRATGE, RENTAT PROPI, RECIRCULACIÓ, DESGUÀS I TANCAMENT. - 4 EQUIPS CONNEXIÓ CANONADES ENTRE GRUP MOTO-BOMBA I FILTRE. - 4 GRUPS MOTO-BOMBA, TIPUS AUTOASPIRANT MARCA KIVU, AMB MOTOR DE 5,5 CV. AMB UN CABAL CADASCUN DE 80 M3/H. A 12 M.C.A. AMB PREFILTRE. - 2 BOMBES BUFADORS DE 160 M3/H PER AL RENTAT DE FILTRES. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	Rend.: 1,000	57.635,00	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	40,000 /R x 29,57000 =	1.182,80000	
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	40,000 /R x 25,40000 =	1.016,00000	
			Subtotal:		2.198,80000	2.198,80000
Materials						
	BNHY-SC01	u	DEPURACIÓ DE L'AIGUA DE LA PISCINA ADULTS ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000 x 55.403,2200 =	55.403,22000	
			Subtotal:		55.403,22000	55.403,22000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 32,98200
			COST DIRECTE	57.635,00200
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	57.635,00200

P-384	PJ6E-SC02	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ACCESSORIS COMPLEMENTARIS DE DEPURACIÓ, INCLOENT ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 2 DESGUASSOS DE FONS CONSTRUÏTS EN POLIÈSTER I FIBRA DE VIDRE DE 507X507 MM. AMB REIXETA D' ACER INOXIDABLE FIXADA MITJANÇANT CARGOLS CONNEXIÓ SORTIDA DE 200 MM. DE DIÀMETRE. - 36 BROQUETS D' IMPULSIÓ PER SÒL CONSTRUÏDES EN PLÀSTIC ABS COLOR BLANC DE 2". INCLOU PASSAMURS NECESSARI. - 2 PRESES DE NETEJAFONS CONSTRUÏDES EN LLAUTÓ CROMAT. SORTIDA 2". TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	Rend.: 1,000	2.941,00	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	8,000 /R x 25,40000 =	203,20000	
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	8,000 /R x 29,57000 =	236,56000	
			Subtotal:		439,76000	439,76000
Materials						
	BNHY-SC02	u	DEPURACIÓ DE L'AIGUA DE LA PISCINA ADULTS ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000 x 2.494,64000 =	2.494,64000	
			Subtotal:		2.494,64000	2.494,64000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		6,59640
			COST DIRECTE			2.940,99640
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.940,99640

P-385	PJ6E-SC03	u	CIRCUIT HIDRÀULIC INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIP DE DEPURACIÓ. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANONADES DE PVC DE PRESSIÓ I ACCESSORIS, FORMANT CIRCUIT TANCAT ENTRE PISCINA I DEPURADOR. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULERIA, TORNILLERIA, ETC. S' INCLOU COL·LOCACIÓ DE VÀLVULA MOTORITZADA AMB BLOC DE SEGURETAT PER EVITAR VAS COMUNICANT ENTRE PISCINA I DIPÒSIT REGULADOR TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE,	Rend.: 1,000	76.611,00	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.								
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	60,000	/R x	25,40000 =	1.524,00000	
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	60,000	/R x	29,57000 =	1.774,20000	
				Subtotal:			3.298,20000	3.298,20000
Materials								
	BNHY-SC03	u	CIRCUIT HIDRÀULIC ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000	x	73.263,3300 =	73.263,33000	
				Subtotal:			73.263,33000	73.263,33000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		49,47300
				COST DIRECTE				76.611,00300
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				76.611,00300
P-386	PJ6E-SC04	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRES DE DOBLE AÏLLAMENT, AMB ELS SEUS CORRESPONENTS CONTACTORS AMB PROTECCIÓ TÈRMICA, INTERRUPTORS, MAGNETOTÈRMICS I RELLOTGE PROGRAMADOR. ESTESA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES ENTRE QUADRE DE MANIOBRES I EQUIP MOTOBOMBA. S' INCLOUEN SONDES DE NIVELL COL·LOCADES AL DIPÒSIT REGULADOR. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	Rend.: 1,000			6.944,00	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	16,000	/R x	25,40000 =	406,40000	
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	16,000	/R x	29,57000 =	473,12000	
				Subtotal:			879,52000	879,52000
Materials								
	BNHY-SC04	u	ELECTRICITAT ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000	x	6.051,29000 =	6.051,29000	
				Subtotal:			6.051,29000	6.051,29000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		13,19280
			COST DIRECTE				6.944,00280
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				6.944,00280
P-387	PJ6E-SC05	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 4 COMPTADORS DE MESURAMENT DE L' AIGUA DE RENOVACIÓ AMB UNA CAPACITAT MÀXIMA DE LECTURA CADASCUN DE 500 M3/H CONNEXIÓ MITJANÇANT BRIDES DE 8". TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	Rend.: 1,000		3.631,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	4,000	/R x 29,57000	= 118,28000	
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	4,000	/R x 25,40000	= 101,60000	
				Subtotal:		219,88000	219,88000
Materials							
	BNHY-SC05	u	COMPTADORS RENOVACIÓ ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000	x 3.407,82000	= 3.407,82000	
				Subtotal:		3.407,82000	3.407,82000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		3,29820
			COST DIRECTE				3.630,99820
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3.630,99820

P-388	PJ6E-SC06	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'ESCOMESA D'AIGUA AL DIPÒSIT COMPENSACIÓ, AMB CANONADA DE PVC I ACCESSORIS NECESSARIS, INCLOENT UN COMPTADOR AMB CONNEXIÓ 2", UNA ELECTROVÀLVULA PER A OBERTURA I TANCAMENT DE L'OMPLIMENT DE FORMA AUTOMÀTICA AMB LA SEVA CORRESPONENT PROTECCIÓ I MANIOBRA EN QUADRE ELÈCTRIC, VÀLVULES DE RETENCIÓ, SONDES DE NIVELL, I CLAUS DE TALL, DEIXANT UNA ROSCA PER A LA CONNEXIÓ DE LA CANONADA D' ESCOMESA REALITZADA PER L' INSTALADOR GENERAL DE L' OBRA. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	Rend.: 1,000		1.938,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 247

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	4,000	/R x	29,57000	= 118,28000
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	4,000	/R x	25,40000	= 101,60000
			Subtotal:			219,88000	219,88000
Materials							
	BNHY-SC06	u	ESCOMESA OMPLIMENT DIPÒSIT REGULADOR ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000	x	1.714,82000	= 1.714,82000
			Subtotal:			1.714,82000	1.714,82000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		3,29820
			COST DIRECTE				1.937,99820
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.937,99820
P-389	PJ6E-SC07	u	DESINFECCIÓ I CONTROL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PANELL PER A REGULACIÓ I CONTROL DE CLOR/PH (PPM) AMB SONDA AMPEROMÈTRICA I SONDA DE PH, MODEL GUARDIAN POOL NN2 O EQUIVALENT, INCLOENT DUES BOMBES DOSIFICADORES, UNA PER A HIPOCLORIT I UNA ALTRA PER AL REGULADOR DE PH. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	Rend.: 1,000		5.631,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	8,000	/R x	25,40000	= 203,20000
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	8,000	/R x	29,57000	= 236,56000
			Subtotal:			439,76000	439,76000
Materials							
	BNHY-SC07	u	DESINFECCIÓ ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000	x	5.184,64000	= 5.184,64000
			Subtotal:			5.184,64000	5.184,64000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		6,59640
			COST DIRECTE				5.630,99640
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				5.630,99640



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-390	PJ6E-SC08	u	SUBMINISTRAMENT I CONNEXIÓ AL SISTEMA DE FILTRACIÓ DE LA PISCINA DE 4 EQUIPS DE DOSIFICACIÓ DE FLOCULANT EN CONTINU, MODEL FLOC SYSTEM O EQUIVALENT. S' INCLOUEN 4 DIPÒSITS D' ACUMULACIÓ DE PRODUCTE DE 50 LTS. DE CAPACITAT. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	Rend.: 1,000	3.450,00	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	6,000 /R x	29,57000 =	177,42000	
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	6,000 /R x	25,40000 =	152,40000	
				Subtotal:		329,82000	329,82000
Materials							
	BNHY-SC08	u	BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANT ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000 x	3.115,23000 =	3.115,23000	
				Subtotal:		3.115,23000	3.115,23000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		4,94730
				COST DIRECTE			3.449,99730
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3.449,99730

P-391	PJ6E-SC09	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSIT APQ O EQUIVALENT PER A ACUMULACIÓ DE PRODUCTE (ÀCID SULFÚRIC) DE DOBLE PARET, DE 1000 LTS. DE CAPACITAT, INCLOENT CERTIFICACIÓ I ACCESSORIS APQ (BOCA DE REGISTRE, VENTEIG PROTEGIT, NIVELL DE FLOTADOR, DETECTOR DE NIVELL, OMPLIMENT I SORTIDA LATERAL). INCLOU SENYALITZACIÓ NORMALITZADA PER A LA PRESÈNCIA DE LÍQUIDS CORROSIUS SEGONS S'ESTABLEIX EN EL REIAL DECRET 485/1197 SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	Rend.: 1,000	6.967,73	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	6,000 /R x	29,57000 =	177,42000	
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	6,000 /R x	25,40000 =	152,40000	
				Subtotal:		329,82000	329,82000
Materials							



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BNHY-SC09	u	DIPÒSITS ACUMULACIONS PRODUCTE ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000	x	6.632,96000	= 6.632,96000
				Subtotal:		6.632,96000	6.632,96000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	4,94730
				COST DIRECTE			6.967,72730
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6.967,72730
P-392	PJ6E-SC51	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSIT APQ O EQUIVALENT PER A ACUMULACIÓ DE PRODUCTE (HIPOCLORIT) DE DOBLE PARET, DE 1500 LTS. DE CAPACITAT, INCLOENT CERTIFICACIÓ I ACCESSORIS APQ (BOCA DE REGISTRE, VENTEIG PROTEGIT, NIVELL DE FLOTADOR, DETECTOR DE NIVELL, OMLPIMENT I SORTIDA LATERAL). INCLOU SENYALITZACIÓ NORMALITZADA PER A LA PRESENCIA DE LÍQUIDS CORROSIUS SEGONS S'ESTABLEIX EN EL REIAL DECRET 485/1197 SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	Rend.: 1,000		7.909,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	6,000	/R x	29,57000	= 177,42000
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	6,000	/R x	25,40000	= 152,40000
				Subtotal:		329,82000	329,82000
Materials							
	BNHY-SC51	u	DIPÒSITS ACUMULACIONS PRODUCTE ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000	x	7.574,34000	= 7.574,34000
				Subtotal:		7.574,34000	7.574,34000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	4,94730
				COST DIRECTE			7.909,10730
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7.909,10730

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-393	PJ6E-SC01B	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS DE DEPURACIÓ DE LA PISCINA D'ADULTS DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - CAPACITAT PISCINA APROXIMADA 73 M3 - EQUIP FILTRANT PARIS MODEL TIPUS BOBINAT O EQUIVALENT - SISTEMA FILTRANT ACTIVE CLEAR GLASS CAUDAL MOTOBOMBA O EQUIVALENT 120.000 LITRES/HORA - RENOVACIÓ TOTAL AIGUA 0,6 HORES - MOTOR POTÈNCIA 2 DE 4 CV. - VELOCITAT DE FILTRACIÓ 29,85 M3/H/M2 ELEMENTS: - 2 FILTRES CONSTRUÏTS EN POLIÈSTER BOBINAT DIÀMETRE 1600, AMB COL·LECTOR CENTRAL I DIFUSORS DEGUDAMENT DIMENSIONATS. CÀRREGA DE MATERIAL VITRE ACTIVAT. - 2 MANÒMETRES DE PRESSIÓ. - 10 VÀLVULES PAPALLONA D. 140 MM, PER A LES OPERACIONS DE FILTRATGE, RENTAT PROPI, RECIRCULACIÓ, DESGUÀS I TANCAMENT. - 2 EQUIPS CONNEXIÓ CANONADES ENTRE GRUP MOTO-BOMBA I FILTRE. - 2 GRUPS MOTO-BOMBA, TIPUS AUTOASPIRANT MARCA KIVU O EQUIVALENT, AMB MOTOR DE 4 CV. AMB UN CABAL CADASCUN DE 60 M3/H. A 12 M.C.A. AMB PREFILTRE. - 2 BOMBES BUFADORS DE 120 M3/H PER AL RENTAT DE FILTRES. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	Rend.: 1,000	24.448,00	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	20,000 /R x	29,57000 =	591,40000	
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	20,000 /R x	25,40000 =	508,00000	
				Subtotal:		1.099,40000	1.099,40000
Materials							
	BNHY-SC01	u	DEPURACIÓ DE L'AIGUA DE LA PISCINA ADULTS ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000 x	23.332,1100 =	23.332,11000	
				Subtotal:		23.332,11000	23.332,11000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		16,49100
				COST DIRECTE			24.448,00100
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			24.448,00100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-394	PJ6E-SC02B	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ACCESSORIS COMPLEMENTARIS DE DEPURACIÓ, INCLOENT ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 2 DESGUASSOS DE FONS CONSTRUÏTS EN POLIÈSTER I FIBRA DE VIDRE DE 507X507 MM. AMB REIXETA D' ACER INOXIDABLE FIXADA MITJANÇANT CARGOLS CONNEXIÓ SORTIDA DE 200 MM. DE DIÀMETRE. - 12 BROQUETS D' IMPULSIÓ PER SÒL CONSTRUÏDES EN PLÀSTIC ABS COLOR BLANC DE 2". INCLOU PASSAMURS NECESSARI. - 1 PRESES DE NETEJAFONS CONSTRUÏDES EN LLAUTÓ CROMAT. SORTIDA 2". TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	Rend.: 1,000	1.746,00	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	6,000 /R x	25,40000 =	152,40000	
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	6,000 /R x	29,57000 =	177,42000	
				Subtotal:		329,82000	329,82000
Materials							
	BNHY-SC02	u	DEPURACIÓ DE L'AIGUA DE LA PISCINA ADULTS ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000 x	1.411,23000 =	1.411,23000	
				Subtotal:		1.411,23000	1.411,23000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		4,94730
				COST DIRECTE			1.745,99730
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.745,99730

P-395	PJ6E-SC03B	u	CIRCUIT HIDRÀULIC INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIP DE DEPURACIÓ. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANONADES DE PVC DE PRESSIÓ I ACCESSORIS, FORMANT CIRCUIT TANCAT ENTRE PISCINA I DEPURADOR. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULERIA, TORNILLERIA, ETC. S' INCLOU COL·LOCACIÓ DE VÀLVULA MOTORITZADA AMB BLOC DE SEURETAT PER EVITAR VAS COMUNICANT ENTRE PISCINA I DIPÒSIT REGULADOR TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	Rend.: 1,000	27.500,00	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	25,000	/R x	25,40000	=	635,00000
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	25,000	/R x	29,57000	=	739,25000
				Subtotal:				1.374,25000
								1.374,25000
Materials								
	BNHY-SC03	u	CIRCUIT HIDRÀULIC ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000	x	26.105,1400	=	26.105,14000
				Subtotal:				26.105,14000
								26.105,14000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		20,61375
			COST DIRECTE					27.500,00375
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					27.500,00375
P-396	PJ6E-SC04B	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRES DE DOBLE AÏLLAMENT, AMB ELS SEUS CORRESPONENTS CONTACTORS AMB PROTECCIÓ TÈRMICA, INTERRUPTORS, MAGNETOTÈRMICS I RELLOTGE PROGRAMADOR. ESTESA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES ENTRE QUADRE DE MANIOBRES I EQUIP MOTOBOMBA. S' INCLOUEN SONDES DE NIVELL COL·LOCADES AL DIPÒSIT REGULADOR. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	Rend.: 1,000				4.722,00 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	12,000	/R x	29,57000	=	354,84000
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	12,000	/R x	25,40000	=	304,80000
				Subtotal:				659,64000
								659,64000
Materials								
	BNHY-SC04	u	ELECTRICITAT ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000	x	4.052,47000	=	4.052,47000
				Subtotal:				4.052,47000
								4.052,47000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		9,89460
			COST DIRECTE					4.722,00460
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					4.722,00460

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-397	PJ6E-SC05B	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 2 COMPTADORS DE MESURAMENT DE L' AIGUA DE RENOVACIÓ AMB UNA CAPACITAT MÀXIMA DE LECTURA CADASCUN DE 140 M3/H CONNEXIÓ MITJANÇANT BRIDES DE 6". TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	Rend.: 1,000	1.450,00	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	4,000 /R x	29,57000 =	118,28000	
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	4,000 /R x	25,40000 =	101,60000	
				Subtotal:		219,88000	219,88000
Materials							
	BNHY-SC05	u	COMPTADORS RENOVACIÓ ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000 x	1.226,82000 =	1.226,82000	
				Subtotal:		1.226,82000	1.226,82000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		3,29820
				COST DIRECTE			1.449,99820
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.449,99820

P-398	PJ6E-SC06B	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'ESCOMESA D'AIGUA AL DIPÒSIT COMPENSACIÓ, AMB CANONADA DE PVC I ACCESSORIS NECESSARIS, INCLOENT UN COMPTADOR AMB CONNEXIÓ 2", UNA ELECTROVÀLVULA PER A OBERTURA I TANCAMENT DE L'OMPLIMENT DE FORMA AUTOMÀTICA AMB LA SEVA CORRESPONENT PROTECCIÓ I MANIOBRA EN QUADRE ELÈCTRIC, VÀLVULES DE RETENCIÓ, SONDES DE NIVELL I CLAUS DE TALL, DEIXANT UNA ROSCA PER A LA CONNEXIÓ DE LA CANONADA D' ESCOMESA REALITZADA PER L' INSTALADOR GENERAL DE L' OBRA,. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	Rend.: 1,000	1.938,00	€	

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	4,000 /R x	29,57000 =	118,28000	
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	4,000 /R x	25,40000 =	101,60000	
				Subtotal:		219,88000	219,88000
Materials							
	BNHY-SC06	u	ESCOMESA OMLIMENT DIPÒSIT REGULADOR ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE	1,000 x	1.714,82000 =	1.714,82000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA				
Subtotal:				1.714,820001.714,82000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %3,29820
COST DIRECTE				1.937,99820
DESPESES INDIRECTES				0,00 %0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.937,99820

P-399	PJ6E-SC07B	u	DESINFECCIÓ I CONTROL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PANELL PER A REGULACIÓ I CONTROL DE CLOR/PH (PPM) AMB SONDA AMPEROMÈTRICA I SONDA DE PH, MODEL GUARDIAN POOL NN2 O EQUIVALENT, INCLOENT DUES BOMBES DOSIFICADORES, UNA PER A HIPOCLORIT I UNA ALTRA PER AL REGULADOR DE PH. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	Rend.: 1,000	5.484,00	€

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	8,000 /R x 29,57000 =	236,56000	
A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	8,000 /R x 25,40000 =	203,20000	
Subtotal:				439,76000	439,76000
Materials					
BNHY-SC07	u	DESINFECCIÓ ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000 x 5.037,64000 =	5.037,64000	
Subtotal:				5.037,64000	5.037,64000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %	6,59640
COST DIRECTE					5.483,99640
DESPESES INDIRECTES				0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					5.483,99640

P-400	PJ6E-SC08B	u	SUBMINISTRAMENT I CONNEXIÓ AL SISTEMA DE FILTRACIÓ DE LA PISCINA DE 4 EQUIPS DE DOSIFICACIÓ DE FLOCULANT EN CONTINU, MODEL FLOC SYSTEM O EQUIVALENT. S' INCLOUEN 4 DIPÒSITS D' ACUMULACIÓ DE PRODUCTE DE 50 LTS. DE CAPACITAT. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	Rend.: 1,000	1.725,00	€

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	4,000	/R x	29,57000	= 118,28000
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	4,000	/R x	25,40000	= 101,60000
			Subtotal:			219,88000	219,88000
Materials							
	BNHY-SC08	u	BOMBA DOSIFICADORA FLOCULANT ELEMENTS NECESSARIS PER AL MUNTATGE DE L'ELEMENT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000	x	1.501,82000	= 1.501,82000
			Subtotal:			1.501,82000	1.501,82000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%	3,29820
			COST DIRECTE				1.724,99820
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.724,99820
P-401	PLACON	u	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,2 M2, DE 2,5 MM DE GRUIX I SOTERRADA	Rend.: 1,000			20,09 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,1399	/R x	29,57000	= 4,14000
			Subtotal:			4,14000	4,14000
Materials							
	PLAE3E2	u	PLACA PUESTA A TIERRA PTC PLACA PAT 500X500	1,000	x	15,00000	= 15,00000
	GRAPA	u	GRAPA	1,000	x	0,95000	= 0,95000
			Subtotal:			15,95000	15,95000
			COST DIRECTE				20,09000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				20,09000
P-402	PPAUCQ01	pa	CONTROL DE QUALITAT	Rend.: 1,000			11.388,56 €
			COST DIRECTE				11.388,56000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				11.388,5600
P-403	PPAUSS01	pa	SEGURETAT I SALUT	Rend.: 1,000			22.252,70 €
			COST DIRECTE				22.252,70000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				22.252,7000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-404	PQ14-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 200 CM DE LONGITUT, 50 CM D'AMPLADA I 45 CM D'ALÇADA TIPUS KUBE REF UM372 DE BENITO O EQUIVALENT, AMB ACABAT DE COLOR GRIS D'ASPECTE RUGÓS, COL·LOCAT RECOLZAT INCLOU MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	Rend.: 1,000		1.125,70	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000B	h	OFICIAL 1A	1,000 /R x	28,61000 =	28,61000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	1,000 /R x	23,88000 =	23,88000	
				Subtotal:		52,49000	52,49000
Maquinària							
	C152-0039	h	CAMIÓ GRUA DE 5 T	1,000 /R x	60,90000 =	60,90000	
				Subtotal:		60,90000	60,90000
Materials							
	BQ13-SC01	u	BANC DE FORMIGÓ SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000 x	1.011,00000 =	1.011,00000	
				Subtotal:		1.011,00000	1.011,00000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,31225
				COST DIRECTE			1.125,70225
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.125,70225

P-405	PQ14-SC02	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAULA DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 200 CM DE LONGITUT, 80 CM D'AMPLADA I 80 CM D'ALÇADA TIPUS KUBE REF UM372M DE BENITO O EQUIVALENT, AMB ACABAT DE COLOR GRIS D'ASPECTE LLIS, COL·LOCAT RECOLZAT INCLOU MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	Rend.: 1,000		1.509,19	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000B	h	OFICIAL 1A	1,000 /R x	28,61000 =	28,61000	
	A0D-0007	h	MANOBRE	1,000 /R x	23,88000 =	23,88000	
				Subtotal:		52,49000	52,49000
Maquinària							
	C152-0039	h	CAMIÓ GRUA DE 5 T	1,000 /R x	60,90000 =	60,90000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	60,90000		60,90000
Materials							
	BQ13-SC02	u	TAULA DE FORMIGÓ SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000	x 1.394,49000 =	1.394,49000	
				Subtotal:	1.394,49000		1.394,49000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,31225
				COST DIRECTE			1.509,19225
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.509,19225
P-406	PQ14-SC03	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE FORMIGÓ PREFABRICAT , CIRCULAR, DE 50 CM DE DIAMETRE I 80 CM D'ALÇADA TIPUS KUBE NIN REF PA673 DE BENITO O EQUIVALENT, AMB ACABAT DE COLOR GRIS D'ASPECTE RUGÓS, COL·LOCADA RECOLZADA INCLOU MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	Rend.: 1,000		501,68	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,500	/R x 23,88000 =	11,94000	
	A0F-000B	h	OFICIAL 1A	0,500	/R x 28,61000 =	14,31000	
				Subtotal:		26,25000	26,25000
Maquinària							
	C152-0039	h	CAMIÓ GRUA DE 5 T	0,500	/R x 60,90000 =	30,45000	
				Subtotal:		30,45000	30,45000
Materials							
	BQ13-SC03	u	PAPERERA DE FORMIGÓ SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000	x 444,32000 =	444,32000	
				Subtotal:		444,32000	444,32000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,65625
				COST DIRECTE			501,67625
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			501,67625
P-407	PQ30-HA70	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FONT PER A EXTERIORS, DE GEOMETRIA ESPECIAL, MODEL PETRUS DE BENITO REF UM565 O EQUIVALENT, FABRICADA EN FORMIGÓ, INCLOENT ELEMENTS DE CONNEXIÓ A INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA, COL·LOCADA ANCORADA A DAU DE FORMIGÓ. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS	Rend.: 1,000		1.266,35	€



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	4,000 /R x	23,88000 =	95,52000	
	A0F-000B	h	OFICIAL 1A	4,000 /R x	28,61000 =	114,44000	
				Subtotal:		209,96000	209,96000
Materials							
	BQ13-SC01	u	BANC DE FORMIGÓ SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000 x	1.011,00000 =	1.011,00000	
	BQ31-2A5K	u	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR	1,000 x	30,67000 =	30,67000	
				Subtotal:		1.041,67000	1.041,67000
Partides d'obra							
	B06D-0L92	m3	FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L	0,1001 x	94,62000 =	9,47000	
				Subtotal:		9,47000	9,47000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		5,24900
				COST DIRECTE			1.266,34900
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.266,34900

P-408	PQ40-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS SIMPLE MITJANÇANT PORTES AUTOMÀTIQUES DE VIDRE, CONSTRUÏT AMB ACER INOXIDABLE, AMB VIDRE DE SEGURETAT DE 10 MM DE GRUIX, I INDICADORS LED DE PAS AUTORITZAT, FIXAT SOBRE PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA, INCLOENT ELEMENTS DE CONNEXIÓ A SOFTWARE OBERT I AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT AMB TARGES DE CONTROL SENSE CONTACTE. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	Rend.: 1,000	1.533,20	€

Unitats Preu Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	2,000	/R x	23,88000	= 47,76000
	A0F-000B	h	OFICIAL 1A	2,000	/R x	28,61000	= 57,22000
Subtotal:						104,98000	104,98000
Materials							
	BQ40-SC01	u	CONTROL ACCESSOS SIMPLE SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000	x	1.425,60000	= 1.425,60000
Subtotal:						1.425,60000	1.425,60000
DESPESES AUXILIARS						2,50	% 2,62450
COST DIRECTE							1.533,20450
DESPESES INDIRECTES						0,00	% 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1.533,20450
P-409	PQ40-SC02	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS DOBLE PER AMBDÓS COSTATS MITJANÇANT PORTES AUTOMÀTIQUES DE VIDRE, CONSTRUÏT AMB ACER INOXIDABLE, AMB VIDRE DE SEGURETAT DE 10 MM DE GRUIX, I INDICADORS LED DE PAS AUTORITZAT, FIXAT SOBRE PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA, INCLOENT ELEMENTS DE CONNEXIÓ A SOFTWARE OBERT I AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT AMB TARGES DE CONTROL SENSE CONTACTE. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	Rend.: 1,000		2.351,26	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000B	h	OFICIAL 1A	2,000	/R x	28,61000	= 57,22000
	A0D-0007	h	MANOBRE	2,000	/R x	23,88000	= 47,76000
Subtotal:						104,98000	104,98000
Materials							
	BQ40-SC02	u	CONTROL ACCESSOS SIMPLE SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000	x	2.243,66000	= 2.243,66000
Subtotal:						2.243,66000	2.243,66000
DESPESES AUXILIARS						2,50	% 2,62450
COST DIRECTE							2.351,26450
DESPESES INDIRECTES						0,00	% 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2.351,26450

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-410	PQ40-SC03	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS DOBLE ADAPTAT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA AMB UN COSTAT AMB ACCÉS AMB PORTES DE VIDRE AUTOMÀTIQUES, CONSTRUÏT AMB ACER INOXIDABLE, AMB VIDRE DE SEGURETAT DE 10 MM DE GRUIX, I INDICADORS LED DE PAS AUTORITZAT, FIXAT SOBRE PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA, INCLOENT ELEMENTS DE CONNEXIÓ A SOFTWARE OBERT I AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT AMB TARGES DE CONTROL SENSE CONTACTE. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	Rend.:	1,000	2.639,60	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	2,000 /R x	23,88000 =	47,76000	
	A0F-000B	h	OFICIAL 1A	2,000 /R x	28,61000 =	57,22000	
				Subtotal:		104,98000	104,98000
Materials							
	BQ40-SC03	u	CONTROL ACCESSOS DOBLE ADAPTAT SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000 x	2.532,00000 =	2.532,00000	
				Subtotal:		2.532,00000	2.532,00000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		2,62450
				COST DIRECTE			2.639,60450
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.639,60450
P-411	PQ51-GU01	u	FORMACIÓ DE FORAT SOBRE TAULELL AMB EL CANTELL INTERIOR POLIT, DE FORMA SEGONS DETALLS DE PROJECTE, PER A ENCASTAR APARELLS SANITARIS	Rend.:	1,000	174,23	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000Q	h	OFICIAL 1A MARBRISTA	6,000 /R x	28,61000 =	171,66000	
				Subtotal:		171,66000	171,66000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		2,57490
				COST DIRECTE			174,23490
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			174,23490



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-412	PQ54-GU01	m	TAULELL D'AGLOMERAT DE QUARS, COLOR A DEFINIR PER LA DF, DE 20 MM DE GRUIX, AMB ELS CANTELLS VISTOS POLITS, COL·LOCAT SOBRE SUPORT MURALS AMB ESCAIRES DE SUBJECCIÓ DE 50X40 CM MECANITZADES A TALLER I GALVANITZADES, SEGONS DETALL ESPECÍFIC, INCLOENT FORMACIÓ DE FALDONS I SÒCOL DE 20 CM D'AMPLADA EN LA TROBADA AMB PARAMENTS. TOT COMLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	Rend.: 1,000		307,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	0,500 /R x	23,88000 =	11,94000	
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	1,000 /R x	28,61000 =	28,61000	
				Subtotal:		40,55000	40,55000
Materials							
	BQ52-GU01	m2	TAULELL D'AGLOMERAT DE QUARS, COLOR A DEFINIR PER LA DF, DE 20 MM DE GRUIX, AMB ELS CANTELLS VISTOS POLITS	1,000 x	166,22000 =	166,22000	
	BJ188-0PM	u	SUPORT MURAL D'ACER GALVANITZAT PER A AIGÜERES, SAFAREIGS I LAVABOS COL·LECTIUS	3,500 x	28,34000 =	99,19000	
				Subtotal:		265,41000	265,41000
Partides d'obra							
	B07F-0LT4	m3	MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA	0,005 x	96,96000 =	0,48000	
				Subtotal:		0,48000	0,48000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,60825
				COST DIRECTE			307,04825
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			307,04825
P-413	PQ90-SC01	u	DAMUNTERA DE BAR DE PUNT RECTE. DIMENSIONS 300X55 CM. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000		887,16	€
				COST DIRECTE			887,16000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			887,16000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-414	PQ90-SC02	u	BOTELLER FRIGORIFIC MOD. EB 2000 II DE VIDAL I PORTA O EQUIVALENT DIMENSIONS: 195,4X55X86,5 CM. DOTAT AMB 4 PORTES CORREDERES. CAPACITAT: 620 LITRES POTÈNCIA: 350 W A 230 V II TEMPERATURA: +3°C/+6°C CONSTRUÏT INTERIOR I EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000	1.800,90	€
				COST DIRECTE	1.800,90000	
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.800,9000	
P-415	PQ90-SC03	u	BOTELLER FRIGORIFIC MOD. EB 2000 II DE VIDAL I PORTA O EQUIVALENT DIMENSIONS: 195,4X55X86,5 CM. DOTAT AMB 4 PORTES CORREDERES. CAPACITAT: 620 LITRES POTÈNCIA: 350 W A 230 V II TEMPERATURA: +3°C/+6°C CONSTRUÏT INTERIOR I EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000	1.855,20	€
				COST DIRECTE	1.855,20000	
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.855,2000	
P-416	PQ90-SC04	u	CONGELADOR HORIZONTA L TAPA CORREDERA MOD. IC 300 SCEB DE VIDAL I PORTA O EQUIVALENT DIMENSIONS: 101X61,5X94,9 CM PORTA DE VIDRE. RODES PER FACILITAR EL DESPLAÇAMENT. PANY AMB CLAU. VOLUM: 230 LITRES. CAPACITAT:- 14 / -24 °C POTÈNCIA: 230 W A 50 V II	Rend.: 1,000	1.030,00	€
				COST DIRECTE	1.030,00000	
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.030,0000	
P-417	PQ90-SC08	u	MOBLE COMPOST DE: DAMUNTERA TRASBARRA AMB PLASTRÒ DE 8CM. DIMENSIONS 520X60 CM. XASSIS COMPOST DE PASAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304 DE 1,5 MM.DE GRUIX. MOBLE CAFETER AMB PLASTRÒ DE 8CM. DIMENSIONS 110X60X110 CM. AMB 1 CALAIX/OS PICAMARROS, 2 CALAIXOS I 2 PORTES. XASSIS COMPOST DE PASAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. POTES REGULABLES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. MOBLE TRASBARRA AMB 3 PRESTATGES I PLASTRÒ DE 8CM. DIMENSIONS 210X60X110 CM. XASSIS COMPOST DE PASAMÀ I OMEGUES	Rend.: 1,000	4.876,54	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. POTES REGULABLES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. AMB POTES REGULABLES EN ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.	
			COST DIRECTE	4.876,54000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4.876,5400
P-418	PQ90-SC09	u	MOBLE DARRERA BARRA REFRIGERAT MOD. FMPP2000II SENSE SOBRE DIMENSIONS: 196X60X105 CM. CAPACITAT: 510 LITRES DOTAT AMB 3 PORTES, 6 PRESTATGES INTERIORS I 2 CALAIXOS. TEMPERATURA: -2/+8°C POTÈNCIA: 547 W A 230 V II CONSTRUÏT INTERIOR I EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. INCLOU 3UT DE PARRILLA PLASTIFICADA TAULA FREDA DE 32.5X43 CM, 3 UT DE JOC DE GUIES DE 45 CM I 3 PANYS PER PORTA ARMARI FRIGORÍFIC.	Rend.: 1,000 3.387,60 €
			COST DIRECTE	3.387,60000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3.387,6000
P-419	PQ90-SC10	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ DIMENSIONS: 258,0X47,5X170 CM. DOTADA AMB 4 PRESTATGES DE POLIETILÈ. CONSTRUÏDA AMB SUPORTS D'ALUMINI ANODITZAT DE 20 MICRES.	Rend.: 1,000 1.137,60 €
			COST DIRECTE	1.137,60000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.137,6000
P-420	PQ90-SC11	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ DIMENSIONS: 258,0X47,5X170 CM. DOTADA AMB 4 PRESTATGES DE POLIETILÈ. CONSTRUÏDA AMB SUPORTS D'ALUMINI ANODITZAT DE 20 MICRES.	Rend.: 1,000 869,40 €
			COST DIRECTE	869,40000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	869,4000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-421	PQ90-SC12	u	ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AC 600 R DIMENSIONS: 75X75,2X188,7 CM. DOTAT AMB 1 PORTA FRONTAL. CAPACITAT: 542 LITRES. DOTAT AMB 3 PRESTATGES DE VARILLA. TEMPERATURA: 0/+8°C POTÈNCIA: 270 W A 230 V II CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE AISI 430. INCLOU 2UT DE PARRILLA PLASTIFICADA PASTISSERIA 60X50 CM	Rend.: 1,000	2.217,80	€
			COST DIRECTE		2.217,80000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.217,8000	
P-422	PQ90-SC13	u	ARMARI CONGELACIÓ MOD. AC 600 BT DIMENSIONS: 75X75,2X188,7 CM. DOTAT AMB 1 PORTA FRONTAL. CAPACITAT: 542 LITRES. DOTAT AMB 12 CONTENIDORS DE 50X30X18CM I 1 DE 60X40CM. TEMPERATURA: -18/-25°C POTÈNCIA: 460 W A 230 V II CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE AISI 430.	Rend.: 1,000	2.314,00	€
			COST DIRECTE		2.314,00000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.314,0000	
P-423	PQ90-SC14	u	PRESTATGE DE PARET DIMENSIONS 165X40 CM. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304	Rend.: 1,000	296,30	€
			COST DIRECTE		296,30000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		296,3000	
P-424	PQ90-SC15	u	PRESTATGE DE PARET DIMENSIONS 209X40 CM. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304	Rend.: 1,000	352,93	€
			COST DIRECTE		352,93000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		352,9300	
P-425	PQ90-SC16	u	TAULA MURAL DE PREPARACIONS EN L AMB 1 SINA DIMENSIONS: 190/210 X 70/73 X 90 CM DIMENSIONS SINES: 55X50X30 CM. AMB UN PRESTATGE INFERIOR. AMB PLASTRÓ POSTERIOR DE (190) DE 10 CM. D'ALÇADA, AMB PUNT SANITARI RODÓ I PERFIL SALVA AIGÜES EN TOT EL SEU PERÍMETRE. POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. XASSIS COMPOST DE PASSAMA I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI	Rend.: 1,000	3.364,11	€



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			304.	
			COST DIRECTE	3.364,11000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3.364,1100
P-426	PQ90-SC17	u	FREGIDORA ELÈCTRICA MOD. E7FRED1B00 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X73X25 CM. CAPACITAT: 1 CUBA INOX 7 LITRES I 1 CISTELL. POTÈNCIA: 5.400 W A 400 V III+N CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE.	Rend.: 1,000 2.225,00 €
			COST DIRECTE	2.225,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.225,0000
P-427	PQ90-SC18	u	BASE ARMARI OBERT MOD. E7BAND0000 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X55X60 CM. MIG MÓDUL PER LÍNIA TOP. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE. INCLOU PORTA PER A BASE NEUTRA	Rend.: 1,000 715,00 €
			COST DIRECTE	715,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	715,0000
P-428	PQ90-SC19	u	BASE ARMARI OBERT MOD. E7BAND0000 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X55X60 CM. MIG MÓDUL PER LÍNIA TOP. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE.	Rend.: 1,000 1.225,00 €
			COST DIRECTE	1.225,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.225,0000
P-429	PQ90-SC20	u	ELEMENT NEUTRE MOD. E7WTNDN000 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X73X25 CM. AMB PLASTÓ. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. INCLOU PORTA PER A BASE NEUTRA	Rend.: 1,000 1.420,00 €
			COST DIRECTE	1.420,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.420,0000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-430	PQ90-SC21	u	FRY-TOP ELÈCTRIC MOD. E7FTEDCSI0 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X73X25 CM. DOTADA AMB UNA PLACA LLISA DE CROM DUR. POTÈNCIA: 4.200 W A 400 V III+N+T CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE.	Rend.: 1,000 2.595,00 €
			COST DIRECTE	2.595,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.595,0000
P-431	PQ90-SC22	u	BASE ARMARI OBERT MOD. E7BAND0000 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X55X60 CM. MIG MÓDUL PER LÍNIA TOP. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE. INCLOU PORTA PER A BASE NEUTRA	Rend.: 1,000 715,00 €
			COST DIRECTE	715,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	715,0000
P-432	PQ90-SC23	u	CUINA ELECTRICA MOD. E7ECED2R00 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X73X25 CM. DOTADA DE 2 PLAQUES. POTÈNCIA: 5.200 W A 400 V III+N+T CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE.	Rend.: 1,000 1.220,00 €
			COST DIRECTE	1.220,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.220,0000
P-433	PQ90-SC24	u	BASE ARMARI OBERT MOD. E7BAND0000 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X55X60 CM. MIG MÓDUL PER LÍNIA TOP. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE. INCLOU PORTA PER A BASE NEUTRA	Rend.: 1,000 715,00 €
			COST DIRECTE	715,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	715,0000
P-434	PQ90-SC25	u	CAMPANA MURAL AMB MOTOR INCORPORAT CAMPANA MURAL FABRICADA EN ACER INOX 304, TOTA SOLDADA, COLECTOR AMB TAP DE DRENATGE, AMB UNES DIMENSIONS DE 2000 X 900MM AMB VENTILADOR INCORPORAT MOD 10/10 3/4CV. (UNI.1). TREMUJA Ø 10/10.(UNI.1). ELEMENTS DE FIXACIÓ I SEGELLAT.(UNI.1).	Rend.: 1,000 5.083,17 €
			COST DIRECTE	5.083,17000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5.083,1700



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-435	PQ90-SC26	u	XAPA DE PROTECCIÓ PARET D'ACER INOXIDABLE. DIMENSIONS 160X125 CM. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304	Rend.: 1,000 380,94 €
COST DIRECTE				380,94000
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				380,9400
P-436	PQ90-SC27	u	EXTINCIÓ SIMPLE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA PROTECH-T SIMPLE. INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA D'EXTINCIÓ D'INCENDIS PER A CAMPANA AMB ARMARI TECNIC INOX AMB OBERTURA FÀCIL PER A BOMBONA D'EXTINCIÓ PER A UN FÀCIL MANTENIMENT COMPOST PER: - SISTEMA D'EXTINCIÓ D'INCENDIS MITJANÇANT CARBONAT POTÀSSIC , 1 DEPOSIT D'ACER DE 12L. CARREGAT AMB AGENT EXTINCIÓ PROTECH, AMB PRESSIÓ INCORPORADA I CERTIFICACIÓ CE, MANÒMETRE, DISPOSITIU TENSOR. - POLSADOR MANUAL. - SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ D'AGENT EXTINTOR DE BAIX PH A BASE DE CANONADA D'ACER INOX AMB UNIONS PER PRESSIÓ. - CONJUNT DE FILTRES SELECCIONATS SEGONS ACTUACIÓ SOBRE 1º, 2º O 3º NIVELL DE SEGURETAT(CONDUCTES, PLENUM I APARELLS DE COCCIÓ) - ACTUAT PER VÁLVULA D'ACCIONAMENT PNEUMÀTIC AMB CANONADA DE DETECCIÓ DE POLÍMER PLÀSTIC TARAT A LA TEMPERATURA ADEQUADA - CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ (TÜV I INTERTEK)	Rend.: 1,000 2.541,00 €
COST DIRECTE				2.541,00000
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.541,0000
P-437	PQ90-SC28	u	TAULA MURAL DIMENSIONS: 223X70X90 CM. AMB UN PRESTATGE INFERIOR. AMB PLASTRÓ POSTERIOR DE (230) DE 10 CM. D'ALÇADA, AMB PUNT SANITARI RODÓ. POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. XASSIS COMPOST DE PASSAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000 1.132,88 €
COST DIRECTE				1.132,88000
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.132,8800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-438	PQ90-SC29	u	FORN CONVECCIÓ VAPOR MOD. H-G3X O EQUIVALENT DIMENSIONS: 83,5X76,5X50 CM. CAPACITAT: 3 SAFATES. POTÈNCIA: 3.500 W A 230 V II CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE	Rend.: 1,000 1.450,00 € COST DIRECTE 1.450,00000 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.450,0000
P-439	PQ90-SC30	u	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II O EQUIVALENT, SENSE DAMUNTERA. DIMENSIONS: 196X70X85 CM. CAPACITAT: 460 LTS DOTAT AMB 3 PORTES FRONTALS AMB GUIES INTERMITJES, PER RECIPIENTS GN 1/1 (DOTACIÓ NO INCLOSA). COMPRESOR INCORPORAT. TEMPERATURA: -2/+8°C POTÈNCIA: 690 W A 230 V II CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE INTERIOR I EXTERIOR 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000 3.004,00 € COST DIRECTE 3.004,00000 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.004,0000
P-440	PQ90-SC31	u	PRESTATGE DE SOBRE TAULA SIMPLE DIMENSIONS: 240X40X50 CM. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304	Rend.: 1,000 474,59 € COST DIRECTE 474,59000 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 COST EXECUCIÓ MATERIAL 474,5900
P-441	PQ90-SC32	u	TAULA CENTRAL DE PREPARACIONS DIMENSIONS: 250X70X90 CM. AMB UN PRESTATGE INFERIOR. POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. XASSIS COMPOST DE PASSAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000 1.050,06 € COST DIRECTE 1.050,06000 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.050,0600
P-442	PQ90-SC33	u	CARRO DE SERVEI MOD. SW 8X5/3 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 90X60X96 CM. AMB 3 PRESTATGES DE DIMENSIONS 80X50 CM. CÀRREGA PER PRESTATGE: 40 KG. CAPACITAT DE CÀRREGA: 120 KG. AMB 4 RODES Ø 125 MM., 2 AMB FRE DE PEDAL. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304	Rend.: 1,000 446,20 € COST DIRECTE 446,20000 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001	
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
P-443	PQ90-SC34	u	EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. EDGE-30 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 57X38X11 CM. ÀREA PROTEGIDA: 120 M2 AMB TUB SYNERGETIC I PLACA ADHESIVA CONSUM: 2X15 W A 230 V II COBERTA D'ACER INOXIDABLE MATE	Rend.: 1,000		423,90 €
				COST DIRECTE		423,90000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		423,9000
P-444	PQ90-SC35	u	PRESTATGE DE PARET DE TUB DIMENSIONS 270X40 CM. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304	Rend.: 1,000		471,10 €
				COST DIRECTE		471,10000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		471,1000
P-445	PQ90-SC36	u	TAULA MURAL DE PREPARACIONS AMB 1 SINA , AIXETA/ES DIMENSIONS: 270X70X90 CM. DIMENSIONS SINES: 60X50X30 CM. AMB UN PRESTATGE INFERIOR. AMB PLASTRÓ POSTERIOR DE (270) I LATERALS DRET / ESQUERRA DE 15 CM. D'ALÇADA, AMB PUNT SANITARI RODÓ I PERFIL SALVA AIGÜES EN TOT EL SEU PERÍMETRE. AMB ESPAI INFERIOR OBERT (SENSE PRESTATGE) DE 65 CM AL CENTRE DE LA TAULA. POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. XASSIS COMPOST DE PASSAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000		2.793,50 €
				COST DIRECTE		2.793,50000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.793,5000
P-446	PQ90-SC37	u	RENTAIXELLES MOD. GS-16 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 58X65X82 CM. CAPACITAT DE PRODUCCIÓ: 1440/480 GOTS-PLATS/HORA. POTÈNCIA: 3.340 W A 230 V II EN DOTACIÓ DOS CISTELLS DE PLASTIC DE 50X50CM (UN PER PLATS I UN PER GOTS) I UN CUBILET PER COBERTS. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE.	Rend.: 1,000		2.965,00 €
				COST DIRECTE		2.965,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.965,0000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P-447	PQ90-SC38	u	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MOD. AF20 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 32,5X49,5X66,5 CM. RENDIMENT PER CICLE SEGONS DURESA A 50°HF 2.400 LITRES, CABAL MÀXIM HORA 1.600 LITRES, AMB RELLOTGE PROGRAMADOR ELECTRONIC. POTÈNCIA: 50 W A 230 V II TIPUS COMPACTA. CONSTRUIT EXTERIORMENT AMB POLIETILÉ. AMPOLLA RESINA REFORÇADA.	Rend.: 1,000	1.296,98	€
				COST DIRECTE	1.296,98000	
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.296,9800	
P-448	PQ90-SC39	u	BY-PASS ADAPTAT A VALVULA DESCALCIFICADOR	Rend.: 1,000	154,00	€
				COST DIRECTE	154,00000	
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	154,0000	
P-449	PQ90-SC40	u	TRANSPORT I MUNTATGE DE TOT L'EQUIPAMENT DE CUINA DESCRIT AL CAPÍTOL	Rend.: 1,000	2.500,00	€
				COST DIRECTE	2.500,00000	
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.500,0000	
P-450	PQ91-SC01	u	TAQUILLES SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT DE TAQUILLA MODEL REMMS10 DE STAFF O EQUIVALENT, AMB 3 PORTES, DE 30 CM D'AMPLADA, 50 CM DE FONDÀRIA I 180 CM. CARACTERÍSTIQUES: TAQUILLES MOD. REMMS 10 DE MESURES 1800X300-400X500 MM, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINES FENÒLIQUES, IGNIFUGUES, HIDRÓFUGUES I ANTIBACTERIANES. SUPERFÍCIE NO POROSA, RESISTENT AL DESGAST I A L'IMPACTE, REPEL?LENT DE LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, INALTERABLE A LA HUMITAT. PORTA DE 10 MM DE GRUIX, CANTELL POLIT. PRESTATGE, SOSTRE I BASE DE 6 MM, LATERALS SEPARADORS INTERMEDIS VERTICALS DE 4 MM DE GRUIX. PARET POSTERIOR DE 3 MM, PERFORADA PER VENTILACIÓ. BARRES VERTICALS DE ALUMINI ANODITZAT ESPECIALS PER TAQUILLES. FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE MODEL PLA PER A UNA CÀRREGA UNITÀRIA DE 8 KG REBLADES AL PERFIL TAQUILLA. BARRA PENJADOR D'ALUMINI AMB PERXA D'ABS LLISCANT TIPUS GANXO.CARGOLS D'ACER INOXIDABLE. POTES REGULABLES DE PVC. PORTA NUMERADA SOBRE EMBELLIDOR PANY. COLOR: COS BLANC, PORTA A DEFINIR PER LA DFR. PANY A TRIAR. QUALITAT ESTÀNDARD D-S2, D0 NORMA EN	Rend.: 1,000	358,87	€



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			13501-1, FLETXA MÀX. 5.0 MM, DENSITAT 1,45 G/CM3 NORMA DIN 53479, ABSORCIÓ D'AIGUA <3% NORMA EN 438-2 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.				
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	0,200 /R x	25,40000 =	5,08000	
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,200 /R x	29,57000 =	5,91000	
				Subtotal:		10,99000	10,99000
Materials							
	BQ90-SC01	u	TAQUILLES	1,000 x	347,72000 =	347,72000	
				Subtotal:		347,72000	347,72000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16485
				COST DIRECTE			358,87485
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			358,87485

P-451	PQN2-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE 2 ESCALES D' ACER INOXIDABLE, MODEL PARTIT AMB PART INFERIOR DE 2 ESGLAONS LUXE MÉS UN DE SEGURETAT I PASSAMANS MODEL 800X800 O EQUIVALENT TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	Rend.: 1,000		814,00	€

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	MANOBRE	3,000	/R x 23,88000 =	71,64000	
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	3,000	/R x 28,61000 =	85,83000	
				Subtotal:		157,47000	157,47000
Materials							
	BDD4-SC01	u	ESCALA PISCINA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000	x 651,02000 =	651,02000	
				Subtotal:		651,02000	651,02000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS3,50 %	5,51145
			COST DIRECTE	814,00145
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	814,00145

P-452	PQN2-SC06	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTANTGE D'ARC TIPUS ARCQUA 3-260 O EQUIVALENT, AMB CABAL DE 54 L/MIN I PRESSIÓ 1,2 BAR, MODEL VA020504 FLUIDRA O EQUIVALENT, COL.LOCAT. INCLOU SUBMINISTAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE BOMBEIG AMB BOMBES DE NOVA GENERACIÓ MODEL 25462 DE FLUIDRA O EQUIVALENT, INCLOENT ACCESSORIS, PETIT MATERIAL, PROTECCIONS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS, ELEMENTS D'ANCORATGE I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LAS EVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.	Rend.: 1,000	6.260,00	€
			COST DIRECTE		6.260,00000	
			DESPESES INDIRECTES0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		6.260,0000	

P-453	PQN2-SC07	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTANTGE D'ARC TIPUS ARCQUA 3-290 O EQUIVALENT, AMB CABAL DE 54 L/MIN I PRESSIÓ 1,2 BAR, MODEL VA020505 FLUIDRA O EQUIVALENT, COL.LOCAT. INCLOU SUBMINISTAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE BOMBEIG AMB BOMBES DE NOVA GENERACIÓ MODEL 25462 DE FLUIDRA O EQUIVALENT, INCLOENT ACCESSORIS, PETIT MATERIAL, PROTECCIONS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS, ELEMENTS D'ANCORATGE I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LAS EVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.	Rend.: 1,000	6.677,00	€
			COST DIRECTE		6.677,00000	
			DESPESES INDIRECTES0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		6.677,0000	

P-454	PQN2-SC08	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTANTGE DE CÚPULA D'AIGUA TIPUS WETTING POLE O EQUIVALENT, AMB CABAL DE 56 L/MIN I PRESSIÓ 1,2 BAR, MODEL VA020509 FLUIDRA O EQUIVALENT, COL.LOCAT. INCLOU SUBMINISTAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE BOMBEIG AMB BOMBES DE NOVA GENERACIÓ MODEL 25462 DE FLUIDRA O EQUIVALENT, INCLOENT ACCESSORIS, PETIT MATERIAL, PROTECCIONS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL SEU	Rend.: 1,000	3.127,00	€



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS, ELEMENTS D'ANCORATGE I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.			
				COST DIRECTE		3.127,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.127,0000
P-455	PQN2-SC11	u	DUTXA PER EXTERIOR, AISI 316, REF 59777 DE ASTRALPOOL O EQUIVALENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DUTXA PER A EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI-316 , REF 59777 DE ASTRALPOOL O EQUIVALENT, AMB 4 RUIXADORS ANTICALÇ , AMB VÀLVULA D'APERTURA DE CABAL- INCLOU AIXETA RENTAPEUS. ANCORATGE INCORPORAT, AMB ENTRADA I SORTIDA DE 9 L/MIN. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	Rend.: 1,000		676,00 €
				COST DIRECTE		676,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		676,0000
P-456	PQT1-SC01	u	PÈRGOLA TIPUS 5,00X5,00 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PÈRGOLA DE DOS MÒDULS, DE MIDES 5 X 5 METRES, ALÇADA DE 3,5 METRES, FORMADA PER: - ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT S-275 JR, COMPOSTA PER PILARS AMB TUB RODÓ DE 100.6 MM DE SECCIÓ, BIGUES LONGITUDINALS I TRANSVERSALS AMB PERFIL IPE 180, PLETINES DE CONNEXIÓ ENTRE BIGUES I PILARS AMB XAPA DE 160.180.6 MM, I ANCORADA A FONAMENTACIÓ MITJANÇANT PLACA D'ANCORATGE DE 240X240X10 MM I VARILLES ROSCADES PER ANIVELLAMENT AMB CARGOLS, INCLOENT REBLERT DE BASES D'ANIVELLAMENT AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ. - UMBRACLE TÈXTIL AMB TEIXIT NATURAL AMB 85% D'OPACITAT COL·LOCAT AMB TENSORS SOBRE RODÓ DE 25 MM DE DIÀMETRE FIXAT SOBRE PÈRGOLA. - ACABAT DE PÈRGOLA PINTAT AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ EPOXI I DUES D'ACABAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ BICOMPONENT. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.	Rend.: 1,000		5.230,67 €



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	P89C-SJ01	m2	PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT	20,750	x	32,64000 =	677,28000
	P446-SJ01	kg	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ESTRUCTURA DE PÈRGOLAS FORMATS PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I GALVANITZAT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS	732,320	x	3,81000 =	2.790,14000
	EAVTPT02	m2	COBERTA DE TEIXIT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE COBERTA TÈXTIL FORMADA PER TEIXIT DE CÀNYAM AMB REFORÇ DE FILS DE POLIETILÈ I UNA DENSITAT D'OPACITAT DEL 85% DE LA CASA FERRARI O EQUIVALENT, TAL COM S'ESPECIFICA EN LES MEMÒRIES TÈCNIQUES I EN ELS PLECS DE CONDICIONS. INCLOU TOTES LES PARTIDES AUXILIARS I MITJANS TÈCNICS NECESSARIS PER A ACONSEGUIR LA FUNCIÓ ADEQUADA, EL·LÈCTRIC, TENSORS D'ACER, IMPRESSIÓ DE FOTOGRAFIES EN LA CARA INFERIOR, TENDIONAT, I ESTUDI PREVI DE MÒDUL PILOT A TRAVÉS D'UNA MOSTRA DEL MATERIAL PER A DETECTAR LES POSSIBLES DEFICIÈNCIES. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	25,000	x	70,53000 =	1.763,25000
Subtotal:						5.230,67000	5.230,67000
DESPESES AUXILIARS						2,50 %	0,00000
COST DIRECTE							5.230,67000
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							5.230,67000

P-457	PQT1-SC03	u	PÈRGOLA TERRASSA BAR SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PÈRGOLA DE 5 MÒDULS TRIANGULARS DE 95 M2 DE SUPERFÍCIE APROXIMADA, ALÇADA DE 3,5 METRES, FORMADA PER: - ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT S-275 JR, COMPOSTA PER PILARS AMB TUB RODÓ DE 100.6 MM DE SECCIÓ, BIGUES LONGITUDINALS I TRANSVERSALS AMB PERFIL IPE 180, PLETINES DE CONNEXIÓ ENTRE BIGUES I PILARS AMB XAPA DE 160.180.6 MM, I ANCORADA A FONAMENTACIÓ MITJANÇANT PLACA D'ANCORATGE DE 240X240X10 MM I VARILLES ROSCADES PER ANIVELLAMENT AMB CARGOLS, INCLOENT REBLERT DE BASES D'ANIVELLAMENT AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ. - UMBRACLE TÈXTIL AMB TEIXIT NATURAL AMB 85% D'OPACITAT COL·LOCAT AMB TENSORS SOBRE RODÓ DE 25 MM DE DIÀMETRE FIXAT SOBRE PÈRGOLA. - ACABAT DE PÈRGOLA PINTAT AMB DUES	Rend.: 1,000	14.612,20	€



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
MANS D'IMPRIMACIÓ EPOXI I DUES D'ACABAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ BICOMPONENT. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF.									
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Partides d'obra									
P89C-SJ01	m2	PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT	48,720	x	32,64000	=	1.590,22000		
EAVTPT02	m2	COBERTA DE TEIXIT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE COBERTA TÈXTIL FORMADA PER TEIXIT DE CÀNYAM AMB REFORÇ DE FILS DE POLIETILÈ I UNA DENSITAT D'OPACITAT DEL 85% DE LA CASA FERRARI O EQUIVALENT, TAL COM S'ESPECIFICA EN LES MEMÒRIES TÈCNiques I EN ELS PLECS DE CONDICIONS. INCLOU TOTES LES PARTIDES AUXILIARS I MITJANS TÈCNICS NECESSARIS PER A ACONSEGUIR LA FUNCIÓ ADEQUADA, EL'STICS, TENSORS D'ACER, IMPRESSIÓ DE FOTOGRAFIES EN LA CARA INFERIOR, TENDIONAT, I ESTUDI PREVI DE MÒDUL PILOT A TRAVÉS D'UNA MOSTRA DEL MATERIAL PER A DETECTAR LES POSSIBLES DEFICIÈNCIES. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	95,000	x	70,53000	=	6.700,35000		
P446-SJ01	kg	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ESTRUCTURA DE PÈRGOLES FORMATS PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I GALVANITZAT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB CARGOLS	1.659,220	x	3,81000	=	6.321,63000		
				Subtotal:		14.612,20000		14.612,20000	
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,00000	
				COST DIRECTE				14.612,20000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				14.612,20000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-458	PQZ0-HB9T	u	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT	Rend.: 1,000		68,22	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,300 /R x	29,57000 =	8,87000	
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	0,300 /R x	25,40000 =	7,62000	
				Subtotal:		16,49000	16,49000
Materials							
	BQZ0-H6QB	u	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT, 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, PER A COL·LOCAR ENCASTAT AL PAVIMENT	1,000 x	33,92000 =	33,92000	
	B07D-CVVV	kg	MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI	4,000 x	4,35000 =	17,40000	
				Subtotal:		51,32000	51,32000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,41225
				COST DIRECTE			68,22225
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			68,22225
P-459	PR411-SC04	u	SUBMINISTRAMENT D'ACER FREEMANII JEFFERSRED (AUTUMN BLAZE) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000		195,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR411-SC0	u	ACER FREEMANII JEFFERSRED (AUTUMN BLAZE) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000 x	195,00000 =	195,00000	
				Subtotal:		195,00000	195,00000
				COST DIRECTE			195,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			195,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-460	PR414-SC03	u	SUBMINISTRAMENT D'ALBIZIA JULIBRISSIN BOUBRI (OMBRELLA ®) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000		210,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR414-SC0	u	ALBIZIA JULIBRISSIN BOUBRI (OMBRELLA ®) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000 x	210,00000 =	210,00000	
				Subtotal:		210,00000	210,00000
				COST DIRECTE			210,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			210,00000
P-461	PR420-SC09	u	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000		205,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR420-SC0	u	CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000 x	205,00000 =	205,00000	
				Subtotal:		205,00000	205,00000
				COST DIRECTE			205,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			205,00000
P-462	PR424-SC05	u	SUBMINISTRAMENT DE CHITALPA TASHKENTENSIS MINSUM (SUMMER BELLS) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	Rend.: 1,000		144,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR424-SC0	u	CHITALPA TASHKENTENSIS MINSUM (SUMMER BELLS) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	1,000 x	144,00000 =	144,00000	
				Subtotal:		144,00000	144,00000
				COST DIRECTE			144,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			144,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-463	PR42C-SC13	u	SUBMINISTRAMENT D'ELAEAGNUS EBBINGEI D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 18 L	Rend.: 1,000		34,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR42C-SC1	u	ELAEAGNUS EBBINGEI D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 18 L	1,000 x	34,00000 =	34,00000	
				Subtotal:		34,00000	34,00000
				COST DIRECTE			34,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,00000
P-464	PR434-SC08	u	SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ORNUS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000		205,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR433-SC0	u	FRAXINUS ORNUS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000 x	205,00000 =	205,00000	
				Subtotal:		205,00000	205,00000
				COST DIRECTE			205,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			205,00000
P-465	PR43F-SC10	u	SUBMINISTRAMENT DE LAURUS NOBILIS D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	Rend.: 1,000		16,55	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR43E-SC1	u	LAURUS NOBILIS D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	1,000 x	16,55000 =	16,55000	
				Subtotal:		16,55000	16,55000
				COST DIRECTE			16,55000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,55000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-466	PR444-SC01	u	SUBMINISTRAMENT DE MORUS ALBA FRUITLESS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	Rend.: 1,000		104,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR444-SC0	u	MORUS ALBA FRUITLESS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	1,000	x 104,00000 =	104,00000	
				Subtotal:		104,00000	104,00000
				COST DIRECTE			104,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			104,00000
P-467	PR44E-SC02	u	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS CERASIFERA NIGRA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000		205,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR44E-SC0	u	PRUNUS CERASIFERA NIGRA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000	x 205,00000 =	205,00000	
				Subtotal:		205,00000	205,00000
				COST DIRECTE			205,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			205,00000
P-468	PR450-SC11	u	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX SSP. ILEX D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	Rend.: 1,000		30,73	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR450-SC1	u	QUERCUS ILEX SSP. ILEX D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	1,000	x 30,73000 =	30,73000	
				Subtotal:		30,73000	30,73000
				COST DIRECTE			30,73000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,73000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-469	PR45A-SC06	u	SUBMINISTRAMENT DE TILIA TOMENTOSA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	Rend.: 1,000		172,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR45A-SC0	u	UILIA TOMENTOSA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	1,000 x	172,00000 =	172,00000	
				Subtotal:		172,00000	172,00000
				COST DIRECTE			172,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			172,00000
P-470	PR45C-SC07	u	SUBMINISTRAMENT D'ULMUS SAPPORO AUTUMN GOLD (RESISTA ®) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	Rend.: 1,000		105,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR45C-SC0	u	ULMUS SAPPORO AUTUMN GOLD (RESISTA ®) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA	1,000 x	105,00000 =	105,00000	
				Subtotal:		105,00000	105,00000
				COST DIRECTE			105,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			105,00000
P-471	PR4GC-SC14	u	SUBMINISTRAMENT DE PHOTINIA FRASERI (X) RED ROBIN D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 18 L	Rend.: 1,000		34,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR4GC-SC1	u	PHOTINIA FRASERI (X) CARRER ROUGE H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L	1,000 x	34,00000 =	34,00000	
				Subtotal:		34,00000	34,00000
				COST DIRECTE			34,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 281

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-472	PR4GC-SC15	u	SUBMINISTRAMENT PHOTINIA FRASERI (X) CARRER ROUGE H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L	Rend.: 1,000		34,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR4GC-SC1	u	PHOTINIA FRASERI (X) CARRER ROUGE H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L	1,000	x 34,00000 =	34,00000	
				Subtotal:		34,00000	34,00000
				COST DIRECTE			34,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,00000
P-473	PR4GH-SC17	u	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L	Rend.: 1,000		45,96	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR4GH-266	u	PISTACIA LENTISCUS H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 25L	1,000	x 45,96000 =	45,96000	
				Subtotal:		45,96000	45,96000
				COST DIRECTE			45,96000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			45,96000
P-474	PR4JG-SC12	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM LUCIDUS H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L	Rend.: 1,000		36,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR4JG-SC1	u	VIBURNUM LUCIDUS H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L	1,000	x 36,00000 =	36,00000	
				Subtotal:		36,00000	36,00000
				COST DIRECTE			36,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			36,00000
P-475	PR4JG-SC16	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA 125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L	Rend.: 1,000		36,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR4JG-SC1	u	VIBURNUM TINUS H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L	1,000	x 36,00000 =	36,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	36,0000036,00000
			COST DIRECTE	36,00000
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	36,00000

P-476	PR60-SC01	u	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB ARREL NUA, PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ	Rend.: 1,000	108,54	€

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0G-0022	h	OFICIAL 2A JARDINER	0,200 /R x	31,45000 =	6,29000	
A0F-000M	h	OFICIAL 1A JARDINER	0,100 /R x	33,58000 =	3,36000	
A01-FEPJ	h	AJUDANT JARDINER	0,260 /R x	29,80000 =	7,75000	
			Subtotal:		17,40000	17,40000
Maquinària						
C152-003A	h	CAMIÓ GRUA DE 3 T	0,132 /R x	54,81000 =	7,23000	
C154-003N	h	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,240 /R x	42,85000 =	10,28000	
C151-002Z	h	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3	0,150 /R x	56,52000 =	8,48000	
C13C-00LP	h	RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T	0,290 /R x	54,34000 =	15,76000	
			Subtotal:		41,75000	41,75000
Materials						
B011-05ME	m3	AIGUA	0,160 x	1,62000 =	0,26000	
BR32-21DJ	m3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT A GRANEL	0,240 x	39,56000 =	9,49000	
B03L-05MX	t	SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM	0,840 x	46,88000 =	39,38000	
			Subtotal:		49,13000	49,13000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,26100
			COST DIRECTE			108,54100
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			108,54100

P-477	PR61-SC01	u	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 10 A 25 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 50X50X40 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I	Rend.: 1,000	27,65	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ								
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPJ	h	AJUDANT JARDINER	0,320	/R x	29,80000	=	9,54000
	A0G-0022	h	OFICIAL 2A JARDINER	0,060	/R x	31,45000	=	1,89000
	A0F-000M	h	OFICIAL 1A JARDINER	0,030	/R x	33,58000	=	1,01000
				Subtotal:				12,44000
Maquinària								
	C151-002Z	h	CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3	0,020	/R x	56,52000	=	1,13000
	C154-003N	h	CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T	0,100	/R x	42,85000	=	4,29000
				Subtotal:				5,42000
Materials								
	B03L-05MY	t	SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	0,105	x	75,64000	=	7,94000
	B011-05ME	m3	AIGUA	0,020	x	1,62000	=	0,03000
	BR32-21DG	m3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE 0,8 M3	0,030	x	54,28000	=	1,63000
				Subtotal:				9,60000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,18660
				COST DIRECTE				27,64660
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				27,64660

P-478	PRZ0-9050	u	ASPRATGE SIMPLE D'ARBRE MITJANÇANT 1 ROLL DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 1 ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ	Rend.: 1,000		17,42	€

				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000M	h	OFICIAL 1A JARDINER	0,133	/R x	33,58000	= 4,47000	
	A01-FEPJ	h	AJUDANT JARDINER	0,133	/R x	29,80000	= 3,96000	
				Subtotal:			8,43000	8,43000
Materials								
	BRZ3-255T	u	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA	1,000	x	8,46000	= 8,46000	
	BRZ0-255V	u	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	1,000	x	0,40000	= 0,40000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 284

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	8,86000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,12645
			COST DIRECTE	17,41645
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	17,41645

P-479	REGPROGR	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PROGRAMADOR ELECTRÒNIC RAIN BIRD TIPUS ST O EQUIVALENT DE 9 ESTACIONS, DOTAT DE CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ DES D'1 MINUT FINS A 12 HORES PER ESTACIÓ EN PASSOS D'1 MINUT, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN SERVEI.	Rend.: 1,000	209,52	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	1,6402 /R x 29,57000 =	48,50000	
			Subtotal:		48,50000	48,50000
Materials						
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	6,000 x 1,00000 =	6,00000	
	PROREG	u	PROGRAMADOR STP9 9 ZONES	1,000 x 155,02000 =	155,02000	
			Subtotal:		161,02000	161,02000
			COST DIRECTE			209,52000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			209,52000

P-480	REUPISCI	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE REUTILITZACIÓ D'AIGÜES DE NETEJA DE PISCINES, TIPUS AQUAREUSE POOL O EQUIVALENT, DE 2.5 M³/H A 35 MCA INCLOENT: - GRUP DE PRESSIÓ NIZABOX 44 LOGIPRESS O EQUIVALENT - DECLORADOR CLACK WX 1" FILTER, DE 2,65 M³/H - VÁLVULA AUXILIAR 1" MICROCLACK 125 F-M - FILTRE MODLAR AQUAFILTER 130 MICRES 1"1/2 - VÁLVULA MOTORITZADA MAV 3 VIES 1"1/25 F-M - KIT AFORAMENT CLACK 1" INSTAL·LAT I EN SERVEI.	Rend.: 1,000	7.122,71	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	19,6841 /R x 29,57000 =	582,06000	
			Subtotal:		582,06000	582,06000
Materials						
	AQUAREU	u	AQUAREUSE POOL O EQUIVALENT	1,000 x 6.240,62000 =	6.240,62000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	300,030	x	1,00000	=	300,03000
				Subtotal:				6.540,65000
								6.540,65000
				COST DIRECTE				7.122,71000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				7.122,71000

P-481	RIECONL4Z	u	CENTRE DE CONTROL PER A REG AUTOMÀTIC DE FINS A 4 SECTORS INDEPENDENTS, AMB FILTRES D'ANELLES, VÀLVULA DE COMPORTA, VÀLVULES DE BOLA, ELECTROVÀLVULES, REGULADORS DE PRESSIÓ I CAIXA DE CONNEXIONS ESTANCA PER A 4 ESTACIONS,	Rend.: 1,000				342,21	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	3,416	/R x	29,57000	=	101,01000	
				Subtotal:				101,01000	101,01000
Materials	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	20,0033	x	1,00000	=	20,00000	
	CAJCON	u	CAIXA CONNEXIONS	1,000	x	40,00000	=	40,00000	
	ELEVAL	u	ELECTROVÀLVULA	4,000	x	20,70000	=	82,80000	
	FILANI	u	FILRE ANIULLES	4,000	x	10,00000	=	40,00000	
	REGP	u	REG. DE PRESIO 3/4	4,000	x	5,00000	=	20,00000	
	VALBOL1-1-	u	VÀLVULA PVC BOLA 1 1/2	4,000	x	9,60000	=	38,40000	
				Subtotal:				241,20000	241,20000
				COST DIRECTE				342,21000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				342,21000	

P-482	RS485	m	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, RS485, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI SEGONS UNE-EN 50266, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL	Rend.: 1,000				2,14	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0271	/R x	29,57000	=	0,80000	
				Subtotal:				0,80000	0,80000
Materials	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	1,000	x	1,00000	=	1,00000	
	UTPCAT6	m	CABLE CAT6 U/UTP DCA LSOH BL BOX 305 M O EQUIVALENT	1,000	x	0,34000	=	0,34000	
				Subtotal:				1,34000	1,34000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				2,14000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,14000
P-483	RZ4X6	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL-LOCAT EN TUB	Rend.: 1,000				6,13 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,082	/R x	29,57000	=	2,42000
				Subtotal:				2,42000
Materials								
	RETE4X6	m	CABLE RETENAX FLEX RV-K 0,6/1KV IV 6 CU O EQUIVALENT	1,000	x	3,71000	=	3,71000
				Subtotal:				3,71000
				COST DIRECTE				6,13000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,13000

P-484	SAGBRK200	u	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA MARCA SAGELUX, MODELO BRICK 200 O EQUIVALENT, DE 200 LÚMENES, IP43 E IK04, FABRICADA EN LEDS DE ALTA LUMINANCIA Y DOTADAS DE BATERÍAS NI-CD DE 1 H D EAUTONOMÍA. L DISEÑADAS CONFORME A NORMAS UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 62031 Y UNE-EN 62384. - GRADO DE AISLAMIENTO: CLASE II. - APTA PARA SER MONTADA EN SUPERFICIES INFLAMABLES. - BATERÍAS NICD ESTANCAS DE ALTA TEMPERATURA, PROTEGIDAS CONTRA SOBRE-INTENSIDAD Y DESCARGA PROFUNDA. COMPLETAMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.	Rend.: 1,000				72,03	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				72,03000
DESPESES INDIRECTES				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				72,03000
P-485	SECOM42160	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA LED TIPUS PANELL DE 600X600 MM, PER A ENCASTAR EN SOSTRE GUIA VISTA. COSSOS FABRICATS EN ALUMINI AMB RECOBRIMENT DE PINTURA AL FORN. NOVA ÒPTICA DE PMMA QUE PROPORCIONA UNA IL·LUMINACIÓ HOMOGÈNIA EN TOTA LA SEVA SUPERFÍCIE, AMB UN GRUIX MÍNIM DE LA LLUMINÀRIA. INCLOU DRIVER INCORPORAT EN LA LLUMINÀRIA ADEQUAT A LA POTÈNCIA A USAR. MÒDULS COMPOSTS PER 624 LEDS OSRAM DURIS E3 DE 0,065W AMB POTÈNCIES TOTALS DE 40W.	Rend.: 1,000 49,63 €
Ma d'obra				
A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA				
Unitats Preu Parcial Import				
0,4101 /R x 29,57000 = 12,13000				
Subtotal:				12,13000
Materials				
LUMSEC u LUMINARIA SECOM 40 W				
1,000 x 37,50000 = 37,50000				
Subtotal:				37,50000
COST DIRECTE				49,63000
DESPESES INDIRECTES				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				49,63000
P-486	SEPGRE110	u	SEPARADOR DE GREIXOS S/UNE-EN 1825 PER RESTAURANT DIMENSIONAT PER 50-100 SERVEIS FORMAT PER DIPÒSIT FORMAT PER DECANTADOR DE SORRESDE 200 L, , REIXA COLAESCENT I CÀMARA DE RETENCIÓ DE GREIXOSDE 80 L, AMB UN VOLUM TOTAL DE 1000 L. DIMENSIONS: DIÀMETRE: 1200 MM ALÇADA: 1320 MM PES: 75 KG.	Rend.: 1,000 766,43 €
Ma d'obra				
A012J000 h OFICIAL 1A LAMPISTA				
Unitats Preu Parcial Import				
3,2803 /R x 29,57000 = 97,00000				
Subtotal:				97,00000
Materials				
SEPGRE u SEPARADOR DE GREIXOS S/UNE-EN 1825 PER RESTAURANT DIMENSIONAT PER 50-100 SERVEIS FORMAT PER DIPÒSIT FORMAT PER DECANTADOR DE SORRESDE 200 L, , REIXA COLAESCENT I CÀMARA DE RETENCIÓ DE				
1,000 x 669,43000 = 669,43000				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			GREIXOSDE 80 L, AMB UN VOLUM TOTAL DE 1000 L. DIMENSIONS: DIÀMETRE: 1200 MM ALÇADA: 1320 MM PES: 75 KG.				
				Subtotal:	669,43000	669,43000	
			COST DIRECTE			766,43000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			766,43000	
P-487	SIFPVC160	u	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SIFÓN EN LÍNEA DE PVC, COLOR GRIS, REGISTRABLE, CON UNIÓN MACHO/HEMBRA, DE 160 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO ENTRE EL COLECTOR DE SALIDA Y LA ACOMETIDA. TOTALMENTE MONTADO.	Rend.: 1,000		213,88	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	1,2303 /R x	29,57000 =	36,38000	
				Subtotal:		36,38000	36,38000
Materials							
	SPVC160	u	SIFÓ 160 MM SOT	1,000 x	177,50000 =	177,50000	
				Subtotal:		177,50000	177,50000
			COST DIRECTE			213,88000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			213,88000	
P-488	SIFPVC200	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SIFÓ EN LÍNIA DE PVC, COLOR GRIS, ENREGISTRABLE, AMB UNIÓ MASCLE/FEMELLA, DE 200 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT ENTRE EL COL·LECTOR DE SORTIDA I L'ESCOMESA. TOTALMENT MUNTAT.	Rend.: 1,000		266,38	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	1,2303 /R x	29,57000 =	36,38000	
				Subtotal:		36,38000	36,38000
Materials							
	SPVC200	u	SIFÓ DE 200 MM SOT	1,000 x	230,00000 =	230,00000	
				Subtotal:		230,00000	230,00000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE			266,38000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			266,38000	
P-489	SMART	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONTROLADOR SMART FICAR TS 65A-3 O EQUIVALENT PARA EL MONITORATGE DE ENRGIA, CONTROL DE PPOTENCIA I COMPENSACIÓ D'ENERGIA REACTIVA. PERMET LA VISUALITZACIÓ DELS PARAMETROS MITJANÇANT PC O TAULETA A TRAVES D'UN COMPTÉ USUARI.	Rend.: 1,000		252,61	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra			A012H000 h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,6402 /R x 29,57000 =	48,50000	
			Subtotal:		48,50000	48,50000	
Materials			SMARTMET u	SMART METER III O EQUIVALENT	1,000 x 204,11000 =	204,11000	
			Subtotal:		204,11000	204,11000	
			COST DIRECTE			252,61000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			252,61000	

P-490	SOLCST	u	QUADRE SOLVER DE PROTECCIÓ DE STRINGS PER A INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES FINS A 1000VDC. ENTRADES DE STRINGS INDEPENDENTS I SORTIDES INDEPENDENTS SENSE AGRUPAR. PROTECCIÓ DE 4 STRINGS AMB BASES PORTAFUSIBLES I FUSIBLES 10X38 DE 20A GPV 1000VDC EN TOTS DOS POLS. INCLÒS PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITÒRIES TIPUS 2 FINS A 1000VDC. MUNTAT EN CAIXA DE POLIÈSTER AMB PORTA TRANSPARENT, DE DIMENSIONS 427X310X151MM I GRAU DE PROTECCIÓ IP65. ENTRADES I SORTIDES AMB PRENSAESTOPAS M16. COMPLET, MUNTAT, CABLEJAT, RETOLAT I AMB MARCATGE CE. EL QUADRE ESTÀ COMPOST FONAMENTALMENT PELS SEGÜENTS ELEMENTS: - CAIXA DE POLIÈSTER, DIMENSIONS 427X310X151MM, IP 65. - PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITÒRIES TIPUS 2 FINS A 1000VDC. - FUSIBLES GPV 10X38 20A 1000VDC. - BASES PORTAFUSIBLES UTE 10X38 CARRIL 25A 1000VDC. - PRENSAESTOPAS M16.	Rend.: 1,000		460,91	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	3,2807	/R x	29,57000	=	97,01000
					Subtotal:			97,01000
Materials								
	CUADR	u	QUADRE	333,900	x	1,00000	=	333,90000
	MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	30,000	x	1,00000	=	30,00000
					Subtotal:			363,90000
			COST DIRECTE					460,91000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					460,91000

P-491	SODSV125	u	UNITAT PER APORTACIÓD'AIRE DE VENTILACIÓN, MARCA SODECA O EQUIVALENT, MODELO SV/FILTER, MODELO 125/H O EQUIVALENT CARACTERÍSTICAS: O ENVOLVENTE ACÚSTICA RECUBIERTA DE MATERIAL FONOABSORBENTE. O BRIDAS NORMALIZADAS EN ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN, PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN EN CONDUCTOS. O FILTROS G4 + F6 O TAPA DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FÁCIL ACCESO. CONSTRUCCIÓN: O ENVOLVENTE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. O TURBINA CON ÁLABES A REACCIÓN. SE SUMINISTRA CON CUATRO PIES SOPORTE, QUE FACILITA SU MONTAJE. O PUERTAS DE ACCESO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA. MOTOR: O MOTORES DE ROTOR EXTERIOR, CON PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO, CLASE F, CON RODAMIENTOS A BOLAS, PROTECCIÓN IP-54. O MONOFÁSICOS 230V. -50/60HZ. REGULABLES. O TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE A TRANSPORTAR +50°C. ACABADO: O ANTICORROSIVO EN RESINA DE POLIÉSTER POLIMERIZADA A 190 °C, PREVIO DESENGRASE CON TRATAMIENTO NANOTECNOLÓGICO LIBRE DE FOSFATOS.	Rend.: 1,000				651,00	€

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	2,1982	/R x	29,57000	=	65,00000	
					Subtotal:			65,00000	65,00000
Materials									
	SOD10302	u	SV/FILTER-125 G4+F6 O EQUIVALENT	1,000	x	556,00000	=	556,00000	
	SOPORT	u	SOPORTACIÓN Y PM	1,000	x	30,00000	=	30,00000	
					Subtotal:			586,00000	586,00000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	651,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	651,00000
P-492	SODSV315	u	UNITAT PER APORTACIÓD'AIRE DE VENTILACIÓ, MARCA SODECA O EQUIVALENT, MODELO SV/FILTER, MODELO 315/H O EQUIVALENT CARACTERÍSTICAS: O ENVOLVENTE ACÚSTICA RECUBIERTA DE MATERIAL FONOABSORBENTE. O BRIDAS NORMALIZADAS EN ASPIRACIÓ E IMPULSIÓ, PARA FACILITAR LA INSTALACIÓ EN CONDUCTOS. O FILTROS G4 + F6 O TAPA DE INSPECCIÓ Y LIMPIEZA DE FÁCIL ACCESO. CONSTRUCCIÓ: O ENVOLVENTE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. O TURBINA CON ÁLABES A REACCIÓ. SE SUMINISTRA CON CUATRO PIES SOPORTE, QUE FACILITA SU MONTAJE. O PUERTAS DE ACCESO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA. MOTOR: O MOTORES DE ROTOR EXTERIOR, CON PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO, CLASE F, CON RODAMIENTOS A BOLAS, PROTECCIÓ IP-54. O MONOFÁSICOS 230V. -50/60HZ. REGULABLES. O TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE A TRANSPORTAR +50°C. ACABADO: O ANTICORROSIVO EN RESINA DE POLIÉSTER POLIMERIZADA A 190 °C, PREVIO DESENGRASE CON TRATAMIENTO NANOTECNOLÓGICO LIBRE DE FOSFATOS.	Rend.: 1,000 1.073,72 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	2,1982 /R x 29,57000 = 65,00000
			Subtotal:	65,00000 65,00000
Materials				
	MATSOP	pa	MATERIAL DE SOPORTACIÓ	30,000 x 1,00000 = 30,00000
	SOD1030	u	SV/FILTER-315 G4+F6 O EQUIVALENT	1,000 x 978,72000 = 978,72000
			Subtotal:	1.008,72000 1.008,72000
			COST DIRECTE	1.073,72000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.073,72000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

P-493	SOPOTCOP	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUPORT COPLANAR MICRORAIL PER A FIXACIÓ HORIZONTA L A ESTRUCTURA DE 3 PANELLS FOTOVOLTAICS . • ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA D'ALUMINI 6005 D'ALTA RESISTÈNCIA ACOBLADA MITJANÇANT CARAGOLS D'ACER INOXIDABLE I CARAGOLS AUTOTALADRANTE ZINC - NIQUELADA AMB 1.000 HORES EN CAMBRA DE BOIRA SALINA • ELS MATERIALS QUE COMPONEN L'ESTRUCTURA GARANTEIXEN UNA RESISTÈNCIA EXCEPCIONAL A LA CORROSIÓ AMB EL PAS DEL TEMPS • EL KIT VE PREPARAT PER A UNA RÀPIDA INSTAL·LACIÓ, JA QUE TOTES LES PERFORACIONS PER A PERNS ESTAN PREMECANIZADAS I CONTROLADES PEL DEPARTAMENT DE QUALITAT PER A COMPLIR LES NORMES ISO • L'ESTRUCTURA ÉS ADAPTABLE AL MÒDUL FOTOVOLTAIC DE QUA LSEVOL FABRICANT • AQUESTA ESTRUCTURA, JUNTAMENT AMB L'AMPLI VENTALL DE SUPORTS OFERT, POT COL·LOCAR-SE EN QUA LSEVOL SUPERFÍCIE JA SIGUI TEULA, SOLERA DE FORMIGÓ, COBERTA METÀ L·LICA, FAÇANA, CONTRAPESOS DE FORMIGÓ, ETC	Rend.: 1,000	115,62	€

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,367 /R x 29,57000 =	40,42000	
		Subtotal:		40,42000	40,42000
Materials					
SOP07H8	u	SOPORT 07H8 O EQUIVALENT	1,000 x 72,20000 =	72,20000	
MATDIV	pa	MATERIAL DIVERS	3,0004 x 1,00000 =	3,00000	
		Subtotal:		75,20000	75,20000
		COST DIRECTE			115,62000
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			115,62000

P-494	SYPTD1300	u	EXTRACTOR TUBULAR HELICOCENTRIFUG PER INTERCALAR EN CONDUCTE, AMB UN CABAL 1300 M3/H PER UNA PERDUA DE CARREGA DE 5 MM.C.A. I UN NIVELL SONOR DE 41 DB A, AMB UNA VELOCITATMAXIMA DE 2.500 R.P.M. CONSTRUITAMB CARCASA EXTERIOR DE PLANXAD'ACER PROTEGIDA AMBPOLIPROPILE. TENSIO D'ALIMENTACIOMONOFASICA 220 V I FUSIBLE DE PROTECCIÓ TERMICA. TOTALMENT INSTAL·LAT I DONAN LES PRESTACIONS DE PROJECTE. MARCA S&P MODEL MIXVENT TD-130/250 O EQUIVALENT	Rend.: 1,000	881,00	€

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	2,1982	/R x	29,57000	= 65,00000
					Subtotal:		65,00000 65,00000
Materials							
	SYP521198	u	TD-1300/250 SILENT ECOWATT O EQUIVALENT	1,000	x	791,00000	= 791,00000
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	1,9231	x	13,00000	= 25,00000
					Subtotal:		816,00000 816,00000
			COST DIRECTE				881,00000
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				881,00000
P-495	TERMO10L	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESCALFADOR ELÈCTRIC DE 100 L, MUNTATGE VERTICAL, FINS I TOT P.P. DE RACORDS FLEXIBLES I ELEMENTS DE SOPORTACIÓ. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN SERVEI.	Rend.: 1,000			465,75 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	3,2804	/R x	29,57000	= 97,00000
					Subtotal:		97,00000 97,00000
Materials							
	TER100	u	TERMO ELÈCTRIC VERTICAL DE 100 L	1,000	x	306,25000	= 306,25000
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	4,8077	x	13,00000	= 62,50000
					Subtotal:		368,75000 368,75000
			COST DIRECTE				465,75000
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				465,75000
P-496	TOPSOL	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE ELÈCTRIC UNIPOLAR, RESISTENT A LA INTEMPÈRIE, PER A INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES, GARANTIT PER 30 ANYS, TIPUS ZZ-F, TENSIO NOMINAL 0,6/1 KV, TENSIO MÀXIMA EN CORRENT CONTINU 1,8 KV, REACCIÓ AL FOC CLASSE ECA, AMB CONDUCTOR DE COURE RECUT, FLEXIBLE (CLASSE 5), DE 1X10 MM² DE SECCIÓ, AÏLLAMENT D'ELASTÓMER RETICULAT, DE TIPUS EI6, COBERTA D'ELASTÓMER RETICULAT, DE TIPUS EM5, AÏLLAMENT CLASSE II, DE COLOR NEGRE, I AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: NO PROPAGACIÓ DE LA FLAMA, BAIXA EMISSIÓ DE FUMS OPACS, REDUÏDA EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS, LLIURE D'HALÒGENS, NUL·LA EMISSIÓ DE GASOS CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'ABSORCIÓ D'AIGUA, RESISTÈNCIA AL FRED, RESISTÈNCIA ALS RAIGS ULTRAVIOLATS, RESISTÈNCIA ALS AGENTS QUÍMICS, RESISTÈNCIA ALS GREIXOS I OLIS, RESISTÈNCIA ALS COPS I RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ.	Rend.: 1,000			3,12 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0547 /R x	29,57000 =	1,62000	
				Subtotal:		1,62000	1,62000
Materials							
	TOPSO	m	TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K 1500V 1X6MM2 O EQUIVALENT	1,000 x	1,50000 =	1,50000	
				Subtotal:		1,50000	1,50000
			COST DIRECTE				3,12000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,12000

P-497	TPE40	m	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 50, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	Rend.: 1,000		7,41	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,1026 /R x	29,57000 =	3,03000	
				Subtotal:		3,03000	3,03000
Materials							
	TPE401	m	TUB POLIETILE PE-100 40 PN-10 (L-6M)	1,000 x	2,36000 =	2,36000	
	MANELE40	u	MANIGUET ELECTROSOLDABLE PE 100 SDR 11 PN16 D40	0,1846 x	1,94000 =	0,36000	
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,3463 x	1,00000 =	1,35000	
	COD401	u	COLZE ELECTROSOLDABLE 90° PE100 SDR11 PN16 D40	0,0769 x	4,06000 =	0,31000	
				Subtotal:		4,38000	4,38000
			COST DIRECTE				7,41000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,41000

P-498	TUBOGOT	m	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE GOTERO AUOCOMPENSADO, TIPO TECH-LINE O EQUIVALENT, DOTADO DE GOTERO AUTOCOMPENSADO CADA 100 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES.	Rend.: 1,000		1,62	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,0259 /R x	29,57000 =	0,77000	
				Subtotal:		0,77000	0,77000
Materials							



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 19/09/24 Pàg.: 295

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	TUBGOT	m	TUB DEGOTEIG TECH-LINE 30 CM O EQUIVALENT	1,000	x	0,85000	=	0,85000
				Subtotal:				0,85000
								0,85000
				COST DIRECTE				1,62000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,62000

P-499	TUBPE25	m	TUBERÍA DE POLIETIENO BAJA DENSIDAD DE 10 ATM DE PRESIÓN Y 25 MM DE DIÁMETRO, COLOCADA EN FONDO DE ZANJA, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS. TOTALEMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.	Rend.: 1,000				1,75	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
Ma d'obra	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,041	/R x 29,57000	=	1,21000		
				Subtotal:				1,21000	1,21000
Materials	TPE25	m	TUB P.E. B.D. 10 ATM DN 25	1,000	x 0,54000	=	0,54000		
				Subtotal:				0,54000	0,54000
				COST DIRECTE				1,75000	
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,75000	

P-500	TUBPE32	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE 32 PN10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE 53-131, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG INSTAL·LAT EN FONS DE RASA. NO INCLOU L'ACONDICIONAMENT DE LA BASE DE LA RASA, NI OBRIR NI TAPAR, AIXÍ COM MOVIMENTS O ACONDICIONAMENT DEL TERRENY	Rend.: 1,000				6,13	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import		
Ma d'obra	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,0866	/R x 29,57000	=	2,56000		
				Subtotal:				2,56000	2,56000
Materials	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	0,8616	x 1,00000	=	0,86000		
	MANELE32	u	MENIGUET ELECTROSOLDABLE PE 100 SDR 11 PN16 D32	0,1846	x 1,71000	=	0,32000		
	TPE32	m	POLIE. BAJA DENS.P32 10ATM D50 ROLLO	1,000	x 2,14000	=	2,14000		
	CODELE32	u	COLZE ELECTROSOLDABLE A 90° PE100 SDR11 PN16 D32	0,0769	x 3,26000	=	0,25000		
				Subtotal:				3,57000	3,57000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	6,13000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,13000

P-501	TUBPE40	m	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	Rend.: 1,000	7,41	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,1026 /R x	29,57000 =	3,03000	
				Subtotal:		3,03000	3,03000
Materials							
	TPE40-100	m	TUB POLIETIÉ PE-100 40 PN-10 (L-6M)	1,000 x	2,36000 =	2,36000	
	CODELE40	u	COLZE ELECTROSOLDABLE A 90° PE100 SDR11 PN16 D40	0,0769 x	4,06000 =	0,31000	
	MANELE40	u	MANIGUET ELECTROSOLDABLE PE 100 SDR 11 PN16 D40	0,1847 x	1,94000 =	0,36000	
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,3464 x	1,00000 =	1,35000	
				Subtotal:		4,38000	4,38000
				COST DIRECTE			7,41000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,41000

P-502	TUBPE50	m	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DN50, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, TIPUS PE50, SEGONS NORMA UNE 53-131-90, TERMOSOLDAT A TESTA O AMB MANEGUETS ELECTROSOLDABLES, COL·LOCAT EN EL FONS DE LA RASA. NO INCLOU PECES ESPECIALS, OBERTURA I TANCAMENT DE RASA, ACONDICIONAMENT DE LA BASE NI CINTA SENYALITZADORA. TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT.	Rend.: 1,000				8,30	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,1025	/R x	29,57000	=	3,03000	
				Subtotal:				3,03000	3,03000
Materials									
	MANELE50	u	MANIGUET ELECTROSOLDABLE PE 100 SDR 11 PN16 D50	0,1847	x	1,94000	=	0,36000	
	CPE50	u	COLZE ELECTROSOLDABLE A 90° PE100 SDR11 PN16 D50	0,077	x	4,06000	=	0,31000	
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	1,3463	x	1,00000	=	1,35000	



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	TPE50	m	POLIE. BAJA DENS.P50 10ATM D50 ROLLO	1,000	x	3,25000	=	3,25000
						Subtotal:		5,27000
								5,27000
			COST DIRECTE					8,30000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					8,30000
P-503	TUBPE90	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGAT DOBLE CAPA DE 90MM, D'ALTA RESISTÈNCIA AL PUNXONAS I A L'IMPACTE, AMB GUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE JAÇ.	Rend.: 1,000				2,96 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,0547	/R x	29,57000	=	1,62000
						Subtotal:		1,62000
								1,62000
Materials								
	TPE90	m	TUB (DOBLE PARET ROTLLOS) 90	1,000	x	1,34000	=	1,34000
						Subtotal:		1,34000
								1,34000
			COST DIRECTE					2,96000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,96000
P-504	TUBCOR160	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGAT DOBLE CAPA DE 160MM, D'ALTA RESISTÈNCIA AL PUNXONAMENT I A L'IMPACTE, AMB GUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE LLIT.	Rend.: 1,000				4,28 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,0683	/R x	29,57000	=	2,02000
						Subtotal:		2,02000
								2,02000
Materials								
	TCOR160	m	TUB (DOBLE PARET ROTLLO) 160	1,000	x	2,26000	=	2,26000
						Subtotal:		2,26000
								2,26000
			COST DIRECTE					4,28000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					4,28000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-505	TUBPVC50	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT DE PVC ENCOLADA, TIPUS "B", PER A AIGÜES DE TOTA MENA I FINS A 80 °C, DE 50 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA EN-1329, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE SOPORTACIÓ I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI.	Rend.: 1,000		10,10	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,246 /R x	29,57000 =	7,27000	
				Subtotal:		7,27000	7,27000
Materials							
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	0,5906 x	1,00000 =	0,59000	
	GRATAC	u	GRAPA, TAC I TIRAFONS	1,000 x	0,94000 =	0,94000	
	PVC50	m	TUB DE PVC D'EVAQUACIÓ DE 50 MM	1,000 x	1,30000 =	1,30000	
				Subtotal:		2,83000	2,83000
				COST DIRECTE			10,10000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,10000
P-506	TUBPVC75	m	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC ENCOLADA, TIPO "B", PARA AGUAS DE TODO TIPO Y HASTA 80°C, DE 75 MM DE DIÁMETRO, S/NORMA EN-1329, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTACIÓN Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.	Rend.: 1,000		12,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,2734 /R x	29,57000 =	8,08000	
				Subtotal:		8,08000	8,08000
Materials							
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	0,9413 x	1,00000 =	0,94000	
	GRATAC	u	GRAPA, TAC I TIRAFONS	1,000 x	0,94000 =	0,94000	
	PVC75	m	TUB DE PVC D'EVAQUACIÓ DE 75 MM	1,000 x	2,12000 =	2,12000	
				Subtotal:		4,00000	4,00000
				COST DIRECTE			12,08000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			12,08000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-507	TUBPVC90	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE PVC-U DE PARET MASSISA PER SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, TIPUS PN6, PER A AIGÜES DE TOT TIPUS I FINS A 80°C, DE 90 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA UNE-EN 1452, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE PÈCES I ACCESSORIS, INSTAL·LAT SOBRE LLIT DE SORRA.	Rend.: 1,000		15,89	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,2734 /R x	29,57000 =	8,08000	
				Subtotal:		8,08000	8,08000
Materials							
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	3,2875 x	1,00000 =	3,29000	
	GRATAC2	u	GRAPA, TAC I TIRAFONS	1,000 x	1,38000 =	1,38000	
	PVC90	m	TUB PVC SN4 90 MM	1,000 x	3,14000 =	3,14000	
				Subtotal:		7,81000	7,81000
				COST DIRECTE			15,89000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,89000
P-508	TUBPVC110	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE PVC-U DE PARET MASSISA PER SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, TIPUS SN4, PER A AIGÜES DE TOT TIPUS I FINS A 80°C, DE 110 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA UNE-EN 1401-1, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE PÈCES I ACCESSORIS, INSTAL·LAT SOBRE LLIT DE SORRA. NOTA.- NO INCLOU OBRA CIVIL.	Rend.: 1,000		16,04	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,2734 /R x	29,57000 =	8,08000	
				Subtotal:		8,08000	8,08000
Materials							
	PVC110	m	TUB DE PVC SN4 110 MM	1,000 x	3,29000 =	3,29000	
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	3,2876 x	1,00000 =	3,29000	
	GRATAC2	u	GRAPA, TAC I TIRAFONS	1,000 x	1,38000 =	1,38000	
				Subtotal:		7,96000	7,96000
				COST DIRECTE			16,04000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,04000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-509	TUBPVC160	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE PVC-U DE PARET MASSISA PER SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, TIPUS SN4, PER A AIGÜES DE TOT TIPUS I FINS A 80°C, DE 160 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA UNE-EN 1401-1, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE PECES I ACCESSORIS, INSTAL·LAT SOBRE LLIT DE SORRA. NOTA.- NO INCLOU OBRA CIVIL.	Rend.: 1,000		22,58	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,328 /R x	29,57000 =	9,70000	
				Subtotal:		9,70000	9,70000
Materials							
	GRATAC2	u	GRAPA, TAC I TIRAFONS	1,000 x	1,38000 =	1,38000	
	PVC160	m	TUB PVC SN4 160 MM	1,000 x	5,75000 =	5,75000	
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	5,750 x	1,00000 =	5,75000	
				Subtotal:		12,88000	12,88000
				COST DIRECTE			22,58000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,58000
P-510	TUBPVC200	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE PVC-U DE PARET MASSISA PER SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, TIPUS SN4, PER A AIGÜES DE TOT TIPUS I FINS A 80°C, DE 200 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA UNE-EN 1401-1, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE PECES I ACCESSORIS, INSTAL·LAT SOBRE LLIT DE SORRA. NOTA.- NO INCLOU OBRA CIVIL.	Rend.: 1,000		32,79	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,369 /R x	29,57000 =	10,91000	
				Subtotal:		10,91000	10,91000
Materials							
	PVC200	m	TOB PVC SN4 200 MM	1,000 x	10,25000 =	10,25000	
	ACCES	pa	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS	10,250 x	1,00000 =	10,25000	
	GRATAC2	u	GRAPA, TAC I TIRAFONS	1,000 x	1,38000 =	1,38000	
				Subtotal:		21,88000	21,88000
				COST DIRECTE			32,79000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,79000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-511	VALLAV	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE RENTADA DE 1/2" I 0,12 BAR DE TANCAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI.	Rend.: 1,000		7,34	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012J000	h	OFICIAL 1A LAMPISTA	0,1367 /R x	29,57000 =	4,04000	
				Subtotal:		4,04000	4,04000
Materials							
	VALL	u	VÀLVULA DE RENTAT 1/2	1,000 x	3,30000 =	3,30000	
				Subtotal:		3,30000	3,30000
				COST DIRECTE			7,34000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,34000
P-512	VALVUHIPER	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA D'ESFERA DE 1/2" PER A TRACTAMENT DE CLORACIÓ CONTRA EL BACTERI DE LA LEGIONEL·LA INCLOENT: - VÀLVULA ESFERA 1/2" - T ROSCADA REDUÏDA 1-1/2-1" - ENLLAÇOS, RACORDS, ENTRONCAMENTS, ETC. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN SERVEI.	Rend.: 1,000		75,75	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	1,5472 /R x	29,57000 =	45,75000	
				Subtotal:		45,75000	45,75000
Materials							
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	2,3077 x	13,00000 =	30,00000	
				Subtotal:		30,00000	30,00000
				COST DIRECTE			75,75000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			75,75000
P-513	ZG33VDM01	u	DERIVACIÓ V-750 A PRESA DE CORRENT PER A FINS A 4 PRESES DE CORRENT, DE SECCIÓ MÍNIMA 2X2.5 MM2. TIPUS 07-Z1-K SEGONS NORMA UNE 21.123, COL·LOCAT SOTA TUB D'AACER EN TOTALITAT TRAMS EXTERIORS I INTERIORS ACCESSIBLES, SOTA TUB DE PVC RÍGID EN TRAMS INTERIORS VISTOS NO ACCESSIBLES I SOTA TUB COARRUGAT REFORÇAT EN TRAMS EMPOTRATS U OCULTS, INCLOU SUPORTS, CAIXES, BORNES, ACCESSORIS I COL·LOCACIÓ	Rend.: 1,000		44,32	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,4101 /R x	29,57000 =	12,13000	
				Subtotal:		12,13000	12,13000
Materials							
	MAT	u	MATERIAL	32,190 x	1,00000 =	32,19000	
				Subtotal:		32,19000	32,19000
			COST DIRECTE				44,32000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				44,32000

P-514	ZG33VDT01	u	DERIVACIÓ V-750 A PRESA DE CORRENT PER A FINS A 4 PRESES DE CORRENT, DE SECCIÓ MINIMA 2X2.5 MM2. TIPUS 07-Z1-K SEGONS NORMA UNE 21.123, COL·LOCAT SOTA TUB D'AACER EN TOTALITAT TRAMS EXTERIORS I INTERIORS ACCESSIBLES, SOTA TUB DE PVC RIGID EN TRAMS INTERIORS VISTOS NO ACCESSIBLES I SOTA TUB COARRUGAT REFORÇAT EN TRAMS EMPOTRATS U OCULTS, INCLOU SUPORTS, CAIXES, BORNES, ACCESSORIS I COL·LOCACIÓ	Rend.: 1,000		48,88	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	0,4101 /R x	29,57000 =	12,13000	
				Subtotal:		12,13000	12,13000
Materials							
	MAT	u	MATERIAL	36,750 x	1,00000 =	36,75000	
				Subtotal:		36,75000	36,75000
			COST DIRECTE				48,88000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				48,88000

P-515	ZULZSAN	u	ESTACIÓ ELEVADORA EQUIPADA AMB UNA BOMBA I A PROVA D'INUNDACIONS PER AL BOMBAMENT AUTOMÀTIC D'AIGÜES RESIDUALS I FECALS DE ZONES SITUADES PER SOTA DEL NIVELL DE DESCÀRREGA AL COL·LECTOR, DE CONFORMITAT AMB LA NORMA EN 12050-1. IDÒNIA PER A L'EVACUACIÓ EFECTIVA DE L'AIGUA RESIDUAL EN CASES D'UNA O DOS HABITATGES, TANT DE NOVA CONSTRUCCIÓ COM EN REFORMA. CARACTERÍSTIQUES • FÀCIL TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ. DIMENSIONS COMPACTES QUE PERMETEN EL SEU PAS A TRAVÉS D'UNA PORTA ESTÀNDAR. • DIPÒSIT AMB SENSOR DE NIVELL PER PRESSIÓ AMB DISPOSITIUS DIFERENTS PER AL NIVELL D'ENTRADA I PER A ALARMA DE NIVELL	Rend.: 1,000		4.085,00	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			ALT. • MANTENIMENT SENZILL GRÀCIES A LA FÀCIL RETIRADA DE L'ALLOTJAMENT DEL MOTOR. • QUATRE PUNTS D'ENTRADA EN HORITZONTAL (2 X DN 100, 2 X DN 70) I DUES EN VERTICAL (1 X DN 100, 1 X DN 150). TUB DE VENTILACIÓ VERTICAL DN 70. UNA CONNEXIÓ DN 40 PER A LA CONNEXIÓ D'UNA BOMBA DE MEMBRANA MANUAL. • LES DUES ENTRADES EN HORITZONTAL (DN 100) ESTAN SITUADES A DIFERENTS NIVELLS (180 I 220 MM) FACILITANT LA FLEXIBILITAT DE LA CONNEXIÓ. • POSSIBILITAT DE CONNEXIÓ DIRECTA A MODELS DE VÀTER AMB CISTERNES ENCASTADES EN LA PARET. • BRIDA DE DESCÀRREGA DN 80, MÉS ADAPTADOR EMBRIDAT AMB MANIGUET DE 4'' I ABRAÇADORES (PER A CANONADES DE DESCÀRREGA DN 80/100). • SISTEMA DE VÁLVULES INTEGRAT FORMAT PER UNA VÁLVULA DE RETENCIÓ DE TIPUS BOLA. • FUNCIONAMENT SILENCIÓS GRÀCIES AL MOTOR DE 4 POLS DE BAIXES REVOLUCIONS. • BOMBA TRIFÀSICA DE 1,77 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA • IMPULSOR VORTEX AMB GRAN PAS DE SÒLIDS PER AL BOMBAMENT FIABLE D'AIGUA RESIDUAL AMB O SENSE MATÈRIA FECAL. • FONS DEL DIPÒSIT INCLINAT PER A EVITAR SEDIMENTACIONS. • ALARMA INTEGRADA DE CONNEXIÓ A XARXA (ACÚSTICA I VISUAL); POSSIBILITAT D'UTILITZAR UNA BATERIA PER AL FUNCIONAMENT D'ALARMA INDEPENDENT DE LA XARXA. • TEMPERATURA MÀXIMA DEL LÍQUID PERMESA 40 °C; FINS A 60 °C EN TEMPS CURTS (MÀXIM 5 MINUTS). NETEJA	

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	OFICIAL 1A ELECTRICISTA	17,5854	/R x	29,57000	=	520,00000	
					Subtotal:			520,00000	520,00000
Materials									
	ESTELEV	u	ESTACIÓN ELEVADORA SULZER SANIMAT1002 O EQUIVALENT	1,000	x	3.415,00000	=	3.415,00000	
	PEQMAT	u	PETIT MATERIAL	11,5385	x	13,00000	=	150,00000	
					Subtotal:			3.565,00000	3.565,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				4.085,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				4.085,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
-M8KE	1	CLASSE EXPOSICIÓ EN AMBIENT INTERIOR NO AGRESSIVA, I	0,00000	€
BB93-SC01	u	RÒTUL ACCÉS PISCINA. MATERIALS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE L'ELEMENT DE REFERÈNCIA, SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1.875,00000	€
BC1K-SC01	m2	MIRALL METACRILAT AMB EFECTE MIRALL DE 5 MM DE GRUIX	50,48000	€
BJ11C-GU01	u	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA, DE MIDES 385X750X830 MM, DE SORTIDA VERTICAL I/O HORIZONTA, AMB SEIENT I TAPA, CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR BLANC, PREU ALT	479,77000	€
LEGCAB	u	LEGALITZACIÓ CABLEJAT ESTRUCTURAT	177,00000	€
MEMTEC	u	MEMÒRIA TÈCNICA	1.150,00000	€
PROJEC	u	PROJECTES	1.125,00000	€
PRORITE	u	PROJECTE RITE	375,00000	€
REPER	u	AL PRESSUPOT QUEDA REPERCUTIT EL LEGALITZACIÓ	375,00000	€
TAXES	u	TAXES DE VISAT PROJECTE BT 100 KW	180,00000	€
TAXRIT	u	TAXES RITSIC	43,75000	€
TEMPS	u	TEMPS D'INSTAL·LACIÓ + 7% EN CONCEPTE DE CONNEXIÓ A TERMINAL	0,00000	€

PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES GENERAL
Capitol	01	ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214S-73G4	m	ENDERROC DE REIXAT METÀL·LIC DE 2 A 4 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, I ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 227)	5,66	146,500	829,19
2	F21HSS01	u	DESMUNTATGE DE LLUMENERA I COLUMNA EXTERIOR AMB PROJECTORS PER A IL·LUMINACIÓ DEL CAMP, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, INCLOENT, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 203)	268,63	2,000	537,26
3	F21HSC01	u	DESMUNTATGE DE LLUMENERA I COLUMNA EXTERIOR AMB PROJECTORS PER A IL·LUMINACIÓ DEL CAMP, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, INCLOENT, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 202)	80,89	8,000	647,12
4	F216SS01	m	ENDERROC DE XARXA ATURAPILOTES DE 6 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, INCLOENT DESMUNTATGE DE XARXA, DESMUNTATGE D'ESTRUCTURA DE SUPORT I REPICAT DE DAUS DE FORMIGÓ, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 201)	11,26	44,000	495,44
5	K21BSS01	m	ARRENCADA DE BARANA PERIMETRAL DEL CAMP DE FUTBOL AMB PASSAMÀ SUPERIOR I MUNTANTS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 209)	3,63	284,500	1.032,74
6	KS1BSC01	u	DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT DE CAMP DE FUTBOL EXISTENT FORMAT PER DUES BANQUETES I SIS PORTERIES, INCLOENT REPICAT DE DAUS DE FORMIGÓ, A MÀ I AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 210)	254,67	1,000	254,67
7	P21Q4-MB05	u	ENDERROC I DESMUNTATGE D'ELEMENTS DIVERSOS NO CONTEMPLATS ESPECÍFICAMENT EN ALTRES PARTIDES, TALS COM L'ANTIGA CASETA DEL MAGATZEM DEL TIR AMB ARC I TOTS ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS ABANDONATS, INCLOSA LA RETIRADA, TRÀFEC, CÀRREGA I TRANSPORT DE RUNA I RESTES A UN ABOCADOR I/O GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT. (P - 228)	382,08	1,000	382,08

TOTAL	Capitol	01.01.01	4.178,50

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES GENERAL
Capitol	02	MOVIMENT DE TERRES GENERAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P22D1-DGOU	m2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 237)	0,59	4.615,500	2.723,15

TOTAL	Capitol	01.01.02	2.723,15

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 2

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS			
Subobra	02	EDIFICI			
Capítol	01	MOVIMENT DE TERRES			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2217-55SU	m3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (P - 230)	3,90	972,680	3.793,45
2	P221B-EL6Z	m3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 231)	7,77	111,240	864,33
3	P2243-53A9	m2	REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA (P - 233)	2,43	561,840	1.365,27
4	P2258-10CX7	m3	TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, AMB MINICARREGADORA DE COMBUSTIBLE (P - 235)	3,86	235,610	909,45
5	P2211-8GY8	m	EXCAV.RASA INSTAL.40X70CM RETRO.,REBL.+COMPACT. TERRES SELEC.EXCAV. MEC.,PICÓ VIBRANT COMBUSTIBLE (P - 232)	10,84	117,000	1.268,28
TOTAL	Capítol	01.02.01			8.200,78	

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS			
Subobra	02	EDIFICI			
Capítol	02	FONAMENTS I CONTENCIIONS			
Subcapítol	01	FONAMENTS			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P3Z3-D53G	m2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/B/20, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 260)	14,30	104,140	1.489,20
2	P312-I6CC	m3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA (P - 250)	117,64	30,720	3.613,90
3	P310-D51N	kg	ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 249)	1,76	6.096,520	10.729,88
4	P312-M28H	m3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA (P - 251)	133,64	70,680	9.445,68
TOTAL	Subcapítol	01.02.02.01			25.278,66	

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	02	FONAMENTS I CONTENCIIONS
Subcapítol	02	CONTENCIIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P320-D6YB	kg	ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ AP500 S, D'UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 252)	1,87	5.210,820	9.744,23

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 3

2	P322-D73H	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 250X50 CM, PER A MURS DE CONTENCIÓ DE BASE RECTILÍNEA ENCOFRATS A DUES CARES, D'UNA ALÇÀRIA <= 3 M (P - 253)	19,64	390,760	7.674,53
3	P324-LQTG	m3	FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ (CE, EHE), DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 I ABOCAT AMB BOMBA (P - 254)	123,01	46,940	5.774,09

TOTAL	Subcapítol	01.02.02.02	23.192,85

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	02	FONAMENTS I CONTENCIONS
Subcapítol	03	SOLERES I LLOSA DE SUBPRESSIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P924-DX70	m2	SUBBASE DE 15 CM DE GRUIX DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (P - 332)	6,50	617,750	4.015,38
2	P7B2-5RJ8	m2	LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 150 µM I 144 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA (P - 309)	1,60	617,750	988,40
3	P3Z3-D53G	m2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/B/20, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 260)	14,30	381,850	5.460,46
4	P7R1-HIW5	m2	BARRERA FRONT AL GAS RADÓ AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÓMER, AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES, LBM (SBS) 40/P-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE GRUIX MES GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A $2 \cdot 10^{-12}$ M2/S, COL·LOCADA NO ADHERIDA SOBRE SUPERFÍCIE HORIZONTAL (P - 316)	22,60	224,500	5.073,70
5	P7C25-DD43	m2	AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 80 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ ≥ 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.857 I 2,581 M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL MITJAMOSSA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR (P - 310)	14,99	224,500	3.365,26
6	P3C0-3D8E	kg	ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC ≥ 500 N/MM2 (P - 255)	1,81	5.528,110	10.005,88
7	P9Z3-DP58	m2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 351)	6,30	460,400	2.900,52
8	P3C5-NYHI	m3	FORMIGONAT DE LLOSA DE FONAMENTACIÓ AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC4 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT ≤ 0.55 , ABOCAT AMB BOMBA (P - 257)	129,59	110,110	14.269,15
9	P4Z8-73EX	u	PASSADOR LLISCANT D'ACER INOXIDABLE DE 20 MM DE DIÀMETRE, DE 32 CM DE LLARGÀRIA I 780 N/MM2 DE LÍMIT ELÀSTIC, AMB BEINA CIRCULAR DE PVC I FIXACIONS DEL CONJUNT AMB ESTREPS D'ACER CORRUGAT, PER A JUNT DE DILATACIÓ O TREBALL, COL·LOCAT (P - 277)	42,10	100,000	4.210,00
10	P4B0-6093	u	ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 10 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT (P - 266)	10,36	34,000	352,24

EUR

PRESSUPOST

TOTAL	Subcapítol	01.02.02.03	50.640,99

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	03	ESTRUCTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4BE-FIVO	kg	ARMADURA PER A PILARS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 269)	1,77	1.331,390	2.356,56
2	P4DH-DQDY	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL·LICS PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, D'ALÇÀRIA FINS A 3 M (P - 275)	28,52	123,290	3.516,23
3	P4DH-SJ01	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB MOTLLE CIRCULAR DE CARTRÓ PER A PILARS DE SECCIÓ CIRCULAR DE 25 CM DE, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST, D'ALÇÀRIA FINS A 3 M (P - 276)	23,62	5,280	124,71
4	P4510-LQT3	m3	FORMIGONAMENT PER A PILARS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55, ABOCAT AMB BOMBA (P - 263)	157,60	8,060	1.270,26
5	P4DC-3UXZ	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI (P - 270)	37,06	400,730	14.851,05
6	P4DC-3UY1	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI FOLRAT AMB TAULER FENÒLIC PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (P - 272)	58,97	433,800	25.581,19
7	P4DC-3UY0	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES INCLINADES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI (P - 271)	54,54	22,250	1.213,52
8	P4B8-D6QK	kg	ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 267)	1,99	20.141,860	40.082,30
9	P45C1-SC01	m3	FORMIGONAMENT DE LLOSES AMB FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55, ABOCAT AMB BOMBA (P - 265)	120,59	163,500	19.716,47
10	P9VF-I3LC	m	FORMACIÓ D'ESGLAÓ AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/10 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM (P - 350)	28,55	34,800	993,54

TOTAL	Capítol	01.02.03	109.705,83

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	04	COBERTES, AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
Subcapítol	01	COBERTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P5Z14-4ZB3	m2	FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300 KG/M3, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT (P - 281)	12,96	583,750	7.565,40
2	G7J21JK2	m2	REBLERT DE JUNT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 20 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB ADHESIU (P - 205)	12,62	66,530	839,61
3	E9UZPT01	m	MITJA CANYA DE RADI 6 CM, FETA AMB MORTER DE CIMENT (P - 172)	10,48	221,750	2.323,94
4	P713-DXGH	m2	MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES PN-8 SEGONS LA NORMA UNE 104402 D'UNA LÀMINA, DE DENSITAT	19,93	650,280	12.960,08

EUR



PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 5

		SUPERFICIAL 4,5 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-48-FP, AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 160 G/M2, COL·LOCADA SOBRE CAPA SEPARADORA AMB GEOTÈXTIL (P - 298)				
5	P7Z9-DQWE	m2	REFORÇ LINEAL DE MEMBRANA, AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40/G-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2, AMB ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD, ADHERIDA EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ (P - 317)	29,13	160,300	4.669,54
6	P7B1-6Q5E	m2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 308)	3,22	1.167,500	3.759,35
7	P7C25-DD4B	m2	AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 100 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 3.571 I 3,226 M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL MITJAMOSSA, COL·LOCADA SENSE ADHERIR (P - 311)	18,06	583,750	10.542,53
8	P510-38DU	m2	ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ DE PALET DE RIERA DE 16 A 32 MM, DE 7 CM DE GRUIX, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 278)	6,56	583,750	3.829,40
9	P5ZH0-10MHA	u	BONERA SIFÒNICA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM) DE 120 A 180 MM DE COSTAT, AMB SORTIDA VERTICAL DE 50 A 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AMB TAPA ANTIGRAVA DE PLÀSTIC, ADHERIDA SOBRE LÀMINA BITUMINOSA EN CALENT (P - 283)	56,22	4,000	224,88
10	E5ZFMP01	u	GÀRGOLA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, FORMADA PER PLACA DE 100X100 MM, I TUB DE SORTIDA DE 25 MM DE DIÀMETRE, 370 MM DE LONGITUD, COL·LOCADA EN FORATS DEIXATS PRÈVIAMENT EN MUR D'AMPIT DE FORMIGÓ, FIXADA MECÀNICAMENT A MUR I PREPARADA PER A RECEPCIÓ DE IMPERMEABILITZACIÓ. (P - 166)	126,57	4,000	506,28
11	P553-SC01	u	IL·LUMINACIÓ NATURAL LLUERNARIS SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA D'IL·LUMINACIÓ NATURAL TIPUS SOLATUBE O EQUIVALENT, DE 35 CM DE DIÀMETRE I LONGITUD 84 CM, FORMATS PER: - BASE UNIVERSAL D'ALUMINI DEFORMABLE, DE DOS PECES - DOMO / CUPULA ACRILICA AMB DOBLE JOC DE PRISMES, SISTEMA RAYBENDER - PARELLA DE TUBS, INICIAL I FONAL, ADAPTATS AMB ELS ANELLS DE FIXACIÓ - TUBS I COLZES NECESSARIS PER A LES LONGITUD DE CADA TUB - DIFUSOR INTERIOR TRANSLÚCID - TUB GALVANITZAT HELICOIDAL DE 40 CM DE DIÀMETRE, DE PROTECCIÓ, FIXAT AL SOSTRE AMB 4 CABLES D'ACER - P.P. D'ACCESSORIS DE MUNTATGE. - REFORÇ D'IMPERMEABILITZACIÓ EN ENTREGA AMB LLUERNARI. S'INCLOU P.P. DE MITJANS D'ELEVACIÓ, MITJANS AUXILIARS NECESSARIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT (P - 279)	685,94	21,000	14.404,74

TOTAL	Subcapítol	01.02.04.01	61.625,75

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	04	COBERTES, AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
Subcapítol	02	IMPERMEABILITZACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P783-8D32	m2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS EB AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPES (P - 305)	11,82	195,120	2.306,32

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 6

2	PD5J-43AX	m2	LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB UN GEOTÈXTEL DE POLIPROPILE ADHERIT EN UNA DE LES SEVES CARES, AMB NÚDULS DE 10 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 250 KN/M2, FIXADA MECÀNICAMENT SOBRE PARAMENT VERTICAL (P - 361)	10,59	195,120	2.066,32
3	PD5M-50TY	m	DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=160 MM (P - 362)	16,01	54,200	867,74
4	P7B1-6Q3V	m2	GEOTÈXTEL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILE NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 307)	2,92	65,040	189,92
5	P2253-547A	m3	REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES PER A DRENATGE DE PEDRA GRANÍTICA, EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM (P - 234)	56,87	59,850	3.403,67
6	E9UZPT01	m	MITJA CANYA DE RADI 6 CM, FETA AMB MORTER DE CIMENT (P - 172)	10,48	106,800	1.119,26
7	P751-SC05	m2	IMPERMEABILITZACIÓ DELS DIPÒSITS MITJANÇANT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ A L'INTERIOR DEL VAS DE LÀMINA DE CLORUR DE POLIVINIL PLASTIFICAT PVCP TIPS RENOLIT ALKORPLAN O EQUIVALENT D'1,8 MM. DE GRUIX DE COLOR A DEFINIR PER LA DF, TERMO SOLDAT REFORÇAT AMB ARMADURA DE POLIÈSTER A DOBLE SOLDADURA, COL·LOCANT PLETINES EN TOT EL PERÍMETRE AMB TACS D'EXPANSIÓ D'ACER INOXIDABLE I FINALITZAT AMB UN CORDÓ DE SILICONA. S'INCLOU COL·LOCACIÓ DE PRÈVIA DE GEOTÈXTEL EN SOLERA DE 400 GR. (P - 300)	99,52	239,060	23.791,25
8	P782-SC01	m2	IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS SEGUINT EL PROCEDIMENT SEGÜENT: - RENTAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ DE LES SUPERFÍCIES A TRACTAR - IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT VERTICAL AMB MORTER IMPERMEABILITZANT DE CAPA FINA, PEL MÈTODE DE MEMBRANA RÍGIDA, MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT + RESINA AMB UNA DOTACIÓ DE 4 KG/M2 APLICAT EN DUES CAPESES - TAPONAMENT DE FILTRACIONS D' AIGUA PRÈVIES MITJANÇANT MORTER DE FRAGUAT RÀPID INCLOSOS, MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. S' HAURÀ D' APORTAR CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA IMPERMEABILITZACIÓ (P - 304)	18,80	142,740	2.683,51
9	P782-GU01	m	IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES DE PANTALLA IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES DE MUR PANTALLA, SEGUINT EL PROCEDIMENT SEGÜENT: - RENTAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ DE LES SUPERFÍCIES A TRACTAR - OBERTURA DE REGATA DE 5X5 CM DE SECCIÓ EN TOTA LA LONGITUD DE LA JUNTA - APLICACIÓ DE BEURADA IMPERMEABLE ACTUANT COM A PONT D' UNIÓ, A BASE BARREJA DE CEMENTS ESPECIALS I ÀRIDS SELECCIONATS AMB SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES HIDROREACTIVES - REBLIMENT DE JUNTA AMB MORTER DE CIMENT PORTLAND 1: 3 ELABORAT EN OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L - ACABAT DE REFORÇ AMB BEURADA IMPERMEABLE A BASE BARREJA DE CEMENTS ESPECIALS I ÀRIDS SELECCIONATS AMB SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES HIDROREACTIVES. - TAPONAMENT DE FILTRACIONS D' AIGUA PRÈVIES MITJANÇANT MORTER DE FRAGUAT RÀPID INCLOSOS, MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. S' HAURÀ D' APORTAR CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA IMPERMEABILITZACIÓ (P - 302)	18,51	10,800	199,91

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 7

10	P782-GU02	m	IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES LOSA-PANTALLA IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES DE MUR PANTALLA, SEGUINT EL PROCEDIMENT SEGÜENT: - RENTAT AMB AIGUA A ALTA PRESSIÓ DE LES SUPERFÍCIES A TRACTAR - FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE 5X5 CM AMB MORTER RÀPID I TIXOTRÒPIC IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTA MITJANÇANT MORTER MONOCOMPONENT IMPERMEABLE, SULFORRESISTENT, APLICAT EN DUES CAPES - TAPONAMENT DE FILTRACIONS D' AIGUA PRÈVIES MITJANÇANT MORTER DE FRAGUAT RÀPID INCLOSOS, MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. S' HAURÀ D' APORTAR CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA IMPERMEABILITZACIÓ (P - 303)	17,80	52,150	928,27
11	P782-612Z	m2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT HORITZONTAL DE FORMIGÓ AMB MORTER IMPERMEABILITZANT PEL MÈTODE DE PENETRACIÓ CAPIL·LAR, MONOCOMPONENT, DE BASE CIMENT AMB UNA DOTACIÓ DE 2 KG/M2 APLICAT EN DUES CAPES EN POLS (P - 301)	5,58	157,350	878,01

TOTAL	Subcapítol	01.02.04.02	38.434,18

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	05	FAÇANES I TANCAMENTS EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P6192-SC01	m2 PARET DE TANCAMENT D'12 CM DE GRUIX, AMB MAÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT LLIS DE 450X120X40 MM, MODEL FERRATER BRICK DE BREINCO O EQUIVALENT, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-3, D'UNA CARA VISTA, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT M5 HIDRÒFUG. INCLOU: INCLOU ARMAT AMB SISTEMA DE FAÇANA GHAS O EQUIVALENT SEGONS DAU I DETALLS DE PROJECTE, COMPOST PER: - ARMAT HOMOGENI AMB ARMADURA A L'ESTESA DE LES PECES EN CONFIGURACIÓ DE GELOSIA TRIANGULADA, GEOFOR O EQUIVALENT AMB ACABAT EPOXI, AMB PRESTACIÓ ESTRUCTURAL GARANTIDA PER TENIR ELS EXTREMS PREFABRICATS PER AL CORRECTE ENCAVALCAT I SISTEMA D'AUTOCONTROL DE L'OPERARI SAO, DE 75 MM D'AMPLE I 3,7 MM DE DIÀMETRE DELS FILFERROS EXTERIORS, DISPOSADA CADA 35 CM (7 FILADES), MÉS DUES FILADES EN L'ARRENCADA I AL PAS PELS FRONTALS DE FORJATS, AMB UNA REPERCUSSIÓ APROXIMADA DE 3,84 M/M2 - ANCORATGES D'ACER INOXIDABLE AMB DOBLE LLIBERTAT DE MOVIMENT, TIPUS GEOANC INOX. O EQUIVALENT AMB SISTEMA D'AUTOCONTROL DE L'OPERARI SAO, COL·LOCATS SOBRE ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ ARMAT AMB TACS D'EXPANSIÓ M6, FISCHER FNA II 6X30/5, DISPOSATS EN ELS SUPORTS DE FAÇANA CADA 35 CM (7 FILADES) I EN ELS FRONTALS DE FORJAT CADA 80 CM, AMB UNA REPERCUSSIÓ APROXIMADA D'1,10 UD/M2. INCLOU EPLANTEIG, ANIVELLAMENT I APLOMAT, P.P. DE PECES ESPECIALS I ARMADURA DE REFORÇ EN BUI TS I EN CANTONADES, CLAUS DE LLIGAT FISUANC MT PER A JUNTES DE MOVIMENT, PERFILERIA AUXILIAR TANT VERTICAL (GEOPOST®) COM HORITZONTAL TIPUS GEOPOST O EQUIVALENT SEGONS PROJECTE, BRANCALS I MOIXETES, EXECUCIÓ DE TROBADES I PUNTS SINGULARS, REJUNTAT, NETEJA FINAL DE LA FÀBRICA EXECUTADA I MITJANS	122,00	482,080	58.813,76

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 8

		AUXILIARS, SEGONS CTE I DAU 12/076. (P - 289)			
2	P61Z3-SC01	m2	AMPIT COBERTA BLOC 20 CM (P - 290)	61,30	186,680 11.443,48
3	P6125-7BJM	m2	PARET DE TANCAMENT RECOLZADA PER A REVESTIR DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT R-10, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 7.5 (7,5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2 (P - 284)	41,19	220,380 9.077,45
4	P7C45-SC01	m2	AÏLLAMENT AMB PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 66 A 85 KG/M3, DE 70 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 2,353 M2·K/W, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 313)	17,12	90,090 1.542,34
5	P6146-AWJ7	m2	PAREDÓ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 7 CM DE GRUIX, DE SUPERMAÓ DE 500X200X70 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-2 (P - 286)	19,15	109,240 2.091,95
6	P83EC-SC01	m2	TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 63 MM (15+48) A + MW TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 63 MM DE GRUIX SISTEMA W112 KNAUF O EQUIVALENT FORMAT PER: - PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB MUNTANTS VERTICALS DE 48 MM D'AMPLÀRIA COL·LOCATS CADA 40 CM, I CANALS HORIZONTALS INFERIOR I SUPERIOR DE 48 MM D'AMPLÀRIA FIXADES MECÀNICAMENT SOBRE SUPORT, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ DE BANDA ACÚSTICA DE NEOPRÈ ENTRE CANAL I SUPORT. - AÏLLAMENT AMB PLAQUES SEMIRÍGIDES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W - APLACAT PER UNA CARA AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 15 MM DE GRUIX, AMB UNA PLACA TIPUS A ESTÀNDAR, FIXADA MECÀNICAMENT. S'INCLOU: - UNIONS ENTRE PLAQUES, TROBADES ENTRE MARCS I ENVANS, CANTONADES, REMATS, ETC, ENCINTAT AMB CINTA DE JUNTES I REJUNTATS AMB PASTA DE JUNTES ESPECÍFICA. - TOTES LES PERFORACIONS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, CAIXES DE REGISTRE I MECANISMES, PUNTS DE LLUM, ETC. - PERFILERIA AUXILIAR I ELEMENTS DE REFORÇ AMB TACS DE FUSTA O PLANXA D'ACER PER A SOPORT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA I ALTRES ELEMENTS SEGONS NECESSITATS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT TOTES LES OPERACIONS NECESSÀRIES PER A ACONSEGUIR UN NIVELL DE QUALITAT D'ACABAT TIPUS Q2 PER A ACABAT PINTAT. (P - 318)	40,28	82,830 3.336,39
7	P83EC-SC02	m2	TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 63 MM (15+48) H + MW TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 63 MM DE GRUIX SISTEMA W112 KNAUF O EQUIVALENT FORMAT PER: - PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB MUNTANTS VERTICALS DE 48 MM D'AMPLÀRIA COL·LOCATS CADA 40 CM, I CANALS HORIZONTALS INFERIOR I SUPERIOR DE 48 MM D'AMPLÀRIA FIXADES MECÀNICAMENT SOBRE SUPORT, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ DE BANDA ACÚSTICA DE NEOPRÈ ENTRE CANAL I SUPORT. - AÏLLAMENT AMB PLAQUES SEMIRÍGIDES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W - APLACAT PER UNA CARA AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 15 MM DE GRUIX, AMB UNA PLACA TIPUS H HIDRÒFUGA, FIXADA MECÀNICAMENT. S'INCLOU:	44,22	98,670 4.363,19

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 9

			- UNIONS ENTRE PLAQUES, TROBADES ENTRE MARCS I ENVANS, CANTONADES, REMATS, ETC, ENCINTAT AMB CINTA DE JUNTES I REJUNTATS AMB PASTA DE JUNTES ESPECIFICA. - TOTES LES PERFORACIONS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, CAIXES DE REGISTRE I MECANISMES, PUNTS DE LLUM, ETC. - PERFILERIA AUXILIAR I ELEMENTS DE REFORÇ AMB TACS DE FUSTA O PLANXA D'ACER PER A SOPORT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA I ALTRES ELEMENTS SEGONS NECESSITATS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT TOTES LES OPERACIONS NECESSÀRIES PER A ACONSEGUIR UN NIVELL DE QUALITAT D'ACABAT TIPUS Q2 PER A ACABAT PINTAT. (P - 319)			
8	E81125A2	m2	ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, REMOLINAT (P - 167)	26,39	157,850	4.165,66
9	P89H-4V6W	m2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT (P - 325)	5,88	157,850	928,16
10	P83Q3-SC01	m2	REVESTIMENT AMB SAFATES DE XAPA GALVANITZADA I LACADA, FORMADA PER: - SUBESTRUCTURA DE SUPORT DE SAFATES MITJANÇANT TUB D'ACER GALVANITZAT DE 30X70 MM DE SECCIÓ FIXAT , COL·LOCATS CADA 75 CM. - REVESTIMENT VERTICAL EXTERIOR AMB AMB SAFATES DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA I LACADA, PER A FAÇANES, ACABAT LACAT DE COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES TOTS ELS ELEMENTS GALVANITZATS TINDRAN UN GRAU DE GALVANITZACIÓ G90, AMB UNA CAPA DE PROTECCIÓ DE 0.038 MM DE GRUIX. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (P - 320)	63,36	193,440	12.256,36
11	P8JC-GU01	m	REMAT DE CORONAMENT D'AMPIT DE COBERTA DOBLE REMAT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT I LACAT COLOR A DEFINIR PER LA DF, DE 2 MM DE GRUIX, FORMAT PER: - CAPA DE REGULARITZACIÓ AMB PENDENTS AMB MORTER 1:6 - REMAT SUPERIOR DE 2 MM DE GRUIX, 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM, AMB 4 PLECS, PER A CORONAMENT, COL·LOCAT CLIPAT SOBRE BANDES DE SUBJECCIÓ - BANDA DE SUBJECCIÓ DE 30 CM DE LONGITUT COL·LOCADES CADA 2,00 M, AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 2 MM DE GRUIX, DE 50 CM DE DESENVOLUPAMENT, AMB 4 PLECS, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES TOTS ELS ELEMENTS GALVANITZATS TINDRAN UN GRAU DE GALVANITZACIÓ G90, AMB UNA CAPA DE PROTECCIÓ DE 0.038 MM DE GRUIX. INCLOU SEGELLAT DE JUNTS AMB MASILLA DE POLIURETÀ TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 330)	36,84	146,000	5.378,64

TOTAL	Capítol	01.02.05	113.397,38

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	06	DIVISIONS INTERIORS I RAM DE PALETA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6125-HORT	m2	PARET DIVISÒRIA RECOLZADA PER A REVESTIR DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT R-10, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN	36,66	205,530	7.534,73

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 10

			771-1, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 7.5 (7.5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2. ARTICLE: REF. G10HD DE LA SÈRIE GAMMA CONVENCIONAL DE L'EMPRESA PALAU CERÀMICA DE ALPICAT SA (P - 285)			
2	P654-SC02	m2	DIVISÒRIA GUIX LAMINAT 100 MM (15+70+15) H/H + MW ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 100 MM DE GRUIX SISTEMA W112 KNAUF O EQUIVALENT FORMAT PER: - PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB MUNTANTS VERTICALS DE 70 MM D'AMPLÀRIA COL·LOCATS CADA 40 CM, I CANALS HORITZONTALS INFERIOR I SUPERIOR DE 70 MM D'AMPLÀRIA FIXADES MECÀNICAMENT SOBRE SUPORT, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ DE BANDA ACÚSTICA DE NEOPRÈ ENTRE CANAL I SUPORT. - AÏLLAMENT AMB PLAQUES SEMIRÍGIDES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 60 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.037 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,622 M2·K/W - APLACAT PER LES DUES CARES AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 15 MM DE GRUIX, AMB UNA PLACA TIPUS H HIDRÒFUGA A CADA CARA, FIXADES MECÀNICAMENT. S'INCLOU: - UNIONS ENTRE PLAQUES, TROBADES ENTRE MARCS I ENVANS, CANTONADES, REMATS, ETC, ENCINTAT AMB CINTA DE JUNTES I REJUNTATS AMB PASTA DE JUNTES ESPECÍFICA. - TOTES LES PERFORACIONS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, CAIXES DE REGISTRE I MECANISMES, PUNTS DE LLUM, ETC. - PERFILERIA AUXILIAR I ELEMENTS DE REFORÇ AMB TACS DE FUSTA O PLANXA D'ACER PER A SOPORT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA I ALTRES ELEMENTS SEGONS NECESSITATS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT TOTES LES OPERACIONS NECESSÀRIES PER A ACONSEGUIR UN NIVELL DE QUALITAT D'ACABAT TIPUS Q2 PER A ACABAT PINTAT. (P - 291)	61,53	73,780	4.539,68
3	P83EC-SC01	m2	TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 63 MM (15+48) A + MW TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 63 MM DE GRUIX SISTEMA W112 KNAUF O EQUIVALENT FORMAT PER: - PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB MUNTANTS VERTICALS DE 48 MM D'AMPLÀRIA COL·LOCATS CADA 40 CM, I CANALS HORITZONTALS INFERIOR I SUPERIOR DE 48 MM D'AMPLÀRIA FIXADES MECÀNICAMENT SOBRE SUPORT, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ DE BANDA ACÚSTICA DE NEOPRÈ ENTRE CANAL I SUPORT. - AÏLLAMENT AMB PLAQUES SEMIRÍGIDES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W - APLACAT PER UNA CARA AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 15 MM DE GRUIX, AMB UNA PLACA TIPUS A ESTÀNDARD, FIXADA MECÀNICAMENT. S'INCLOU: - UNIONS ENTRE PLAQUES, TROBADES ENTRE MARCS I ENVANS, CANTONADES, REMATS, ETC, ENCINTAT AMB CINTA DE JUNTES I REJUNTATS AMB PASTA DE JUNTES ESPECÍFICA. - TOTES LES PERFORACIONS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, CAIXES DE REGISTRE I MECANISMES, PUNTS DE LLUM, ETC. - PERFILERIA AUXILIAR I ELEMENTS DE REFORÇ AMB TACS DE FUSTA O PLANXA D'ACER PER A SOPORT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA I ALTRES ELEMENTS SEGONS NECESSITATS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT TOTES LES OPERACIONS NECESSÀRIES PER A ACONSEGUIR UN NIVELL DE QUALITAT D'ACABAT TIPUS Q2 PER A ACABAT PINTAT. (P - 318)	40,28	107,260	4.320,43
4	P83EC-SC02	m2	TRASDOSSAT GUIX LAMINAT 63 MM (15+48) H + MW TRASDOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 63 MM DE GRUIX SISTEMA W112 KNAUF O EQUIVALENT FORMAT PER:	44,22	52,700	2.330,39

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 11

			- PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT AMB MUNTANTS VERTICALS DE 48 MM D'AMPLÀRIA COL·LOCATS CADA 40 CM, I CANALS HORITZONTALS INFERIOR I SUPERIOR DE 48 MM D'AMPLÀRIA FIXADES MECÀNICAMENT SOBRE SUPORT, INCLOENT LA COL·LOCACIÓ DE BANDA ACÚSTICA DE NEOPRÈ ENTRE CANAL I SUPORT. - AÏLLAMENT AMB PLAQUES SEMIRÍGIDES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W - APLACAT PER UNA CARA AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT DE 15 MM DE GRUIX, AMB UNA PLACA TIPUS H HIDRÒFUGA, FIXADA MECÀNICAMENT. S'INCLOU: - UNIONS ENTRE PLAQUES, TROBADES ENTRE MARCS I ENVANS, CANTONADES, REMATS, ETC, ENCINTAT AMB CINTA DE JUNTES I REJUNTATS AMB PASTA DE JUNTES ESPECÍFICA. - TOTES LES PERFORACIONS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, CAIXES DE REGISTRE I MECANISMES, PUNTS DE LLUM, ETC. - PERFILERIA AUXILIAR I ELEMENTS DE REFORÇ AMB TACS DE FUSTA O PLANXA D'ACER PER A SOPORT D'APARELLS SANITARIS, MOBLES DE CUINA I ALTRES ELEMENTS SEGONS NECESSITATS DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. TOT COMPLET I ACABAT, INCLOENT TOTES LES OPERACIONS NECESSÀRIES PER A ACONSEGUIR UN NIVELL DE QUALITAT D'ACABAT TIPUS Q2 PER A ACABAT PINTAT. (P - 319)			
5	P447-DMDH	kg	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A REFORÇ D'ELEMENTS D'ENCASTAMENT, RECOLZAMENT I RIGIDITZADORS, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA (P - 261)	4,85	146,430	710,19
6	P447-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA D'ANCORATGE PER A POLITGES, FORMAT PER PLATINA DE FIXACIÓ FABRICADES EN ACER AMB ORIFICIS PER A LA FIXACIÓ A L'ESTRUCTURA O SUPORT I RANURES PER AL PAS DELS CABLES O CADENES, ANCORADES A SOSTRE MITJANÇANT PERNS D'ANCORATGE D'ALTA RESISTÈNCIA, ARANDELES I CARGOLS DE LES PLATINES AL SUPORT. TOT COMPLET I ACABAT. (P - 262)	522,22	1,000	522,22

TOTAL	Capítol	01.02.06	19.957,64

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	07	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P93I-57R3	m2	RECRESCUDA I ANIVELLAMENT DEL SUPORT DE 60 MM DE GRUIX, AMB PASTA AUTOANIVELLANT DE CIMENT TIPUS CT-C20-F3 SEGONS UNE-EN 13813, APLICADA MITJANÇANT BOMBEIG (P - 336)	10,33	260,200	2.687,87
2	P93G-SC01	m2	FORMACIÓ DE PENDENTS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 PER A UN GRUIX MITÀ DE 5 CM (P - 335)	12,47	337,300	4.206,13
3	P9D5-SC02	m2	PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT CLASSE C1 DE FORMA RECTANGULAR AMB PECES DE 62.6X31 CM MODEL ICONIC DARK O EQUIVALENT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (P - 344)	50,26	161,900	8.137,09

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 12

4	P9D5-SC01	m2	PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT ANTILLISCANT CLASSE C3 DE FORMA RECTANGULAR AMB PECES DE 62.6X31 CM MODEL ICONIC DARK ANTI-SLIP O EQUIVALENT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (P - 343)	50,26	428,750	21.548,98
5	E9U381AY	m	SÒCOL DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (P - 170)	9,08	56,500	513,02
6	E9U3SC01	m	SÒCOL EN MITJA CANYA DE RAJOLA CERÀMICA ESMALTADA MAT, DE 5 CM DE RADI, AMB PECES ESPECIALS DE CERÀMICA ESMALTADA DE MITJA CANYA, DE 20X6 CM COL·LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888), INCLOENT FORMACIÓ DE MITJA CANYA AMB MORTER DE CIMENT. (P - 171)	20,20	215,150	4.346,03
7	ED5EAGM6	u	CANAL D'ACER INOXIDABLE DE TIPUS PER A DUTXA SENSE PENDENT, SORTIDA LLIURE, VERTICAL, D'1,5 MM DE GRUIX, DE 100 A 200 MM D'AMPLÀRIA, DE 30 A 100 MM D'ALÇÀRIA, PER A UNA CÀRREGA CLASSE K 3, COL·LOCADA (P - 189)	105,41	32,800	3.457,45
TOTAL Capítol			01.02.07			44.896,57

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	08	REVESTIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E811SS01	m2	ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CIMENT 1:6, REMOLINAT, INCLOENT ARMADURA PER A ARREBOSSATS, AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC DE 4X4 MM, AMB UN PES MÍNIM DE 730 G/M2 A ARESTES, CANTONADES, CANVIS DE MATERIAL DE SUPORT I EN TOTS ELS PUNTS ON DETERMINI LA DF (P - 168)	15,57	403,500	6.282,50
2 E82C1T1J	m2	ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT SENSE ESMALTAR NI POLIR DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, D'1 A 5 PECES/M2, PREU ALT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (P - 169)	44,21	656,280	29.014,14
3 P846-9JNB	m2	CEL RAS DE PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520, AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (P - 321)	36,43	23,500	856,11
4 P846-9JOS	m2	CEL RAS DE TRANSFORMAT DE PLACA DE GUIX LAMINAT DE TIPUS ESPECIAL PERFORADA AMB PERFORACIÓ TIPUS ORDENADA OCUPANT TOTA LA SUPERFÍCIE I VEL, PLACA DE 12,5 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 14190, AMB UN COEFICIENT D'ABSORCIO ACÚSTICA PONDERAT DE 0.6 SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 11654 I REACCIÓ AL FOC A2-S1, D0 I CLASSE D'ABSORCIO ACÚSTICA C SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 11654, AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (P - 322)	61,47	88,700	5.452,39

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 13

5	P84J-9JRE	m2	CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT AMB ACABAT VINÍLIC, 600X 600 MM I 12,5 MM DE GRUIX, SISTEMA DESMUNTABLE AMB ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT VIST FORMAT PER PERFILS PRINCIPALS AMB FORMA DE T INVERTIDA DE 24 MM DE BASE COL·LOCATS CADA 1,2 M I FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIO CADA 1,2 M, AMB PERFILS SECUNDARIS COL·LOCATS FORMANT RETÍCULA DE 600X 600 MM, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (P - 323)	39,24	58,650	2.301,43
6	P7C45-5PL2	m2	AÏLLAMENT AMB PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,176 M2·K/W, COL·LOCADA SENSE ADHERIR (P - 312)	7,32	112,200	821,30
7	P89I-4V8Q	m2	PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT (P - 327)	6,05	112,200	678,81
8	P89I-4V8S	m2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT (P - 328)	5,19	167,600	869,84
9	P89H-4V6U	m2	PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT (P - 324)	5,19	312,910	1.624,00
10	P89H-4V7D	m2	PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA I DUES D'ACABAT (P - 326)	6,30	338,030	2.129,59
11	P8B0-H8TL	m2	PINTAT DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ VIST, AMB PINTURA ANTICARBONATACIÓ, MONOCOMPONENT, A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES EN DISPERSIÓ AQUOSA, APLICADA A DUES MANS (P - 329)	22,43	166,800	3.741,32
TOTAL Capítol			01.02.08			53.771,43

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	09	FUSTERIA INTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EASAPI3F	u			
		PORTA FE04 1B 80X220 CM FENÒLICA EI60 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ PORTA LLISA DE MIDES 80X210 CM, AMB CLASSIFICACIÓ DE RESISTÈNCIA AL FOC EI2-60-C5, FORMADA PER: - FULLA TIPUS SANDWICH DE 46 MM DE GRUIX RF60, AMB BASTIDOR PERIMETRAL DE FUSTA MASSISSA VERMELLA I JUNTA INTUMESCENT, ÀNIMA D'AGLOMERAT ALLEUGERIT DE 40 MM DE GRUIX I ACABAT AMB PLAQUES HPL DE COMPACTE FENÒLIC DE 3 MM DE GRUIX, COLOR BLANC A CONFIRMAR PER LA DF SOBRE MOSTRES. - MARC AMB PERFIL CONFORMAT D'ACER AMB GARRES PER A ANCORATGE A OBRA, AMB JUNTA INTUMESCENT. - 3 FRONTISSES PER FULLA SOLDADA AL SETGE I REBLÓ A LA FULLA - PANY EMBOTIT DE TANCAMENT A UN PUNT, CILINDRE DE LLAUTÓ AMB CLAU, ESCUTS I MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA DE PROTECCIÓ QUADRADA - TOPALL CARGOLAT D'ACER INOXIDABLE I GOMA. INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. (P - 187)	1.124,63	1,000	1.124,63
2	EABGSC03	u			
		PORTA FE07 2B 160X210 CM METÀL·LICA SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE PORTA DE MIDES 160X210	1.077,91	1,000	1.077,91
EUR					

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 14

			CM, ANTIVANDÀLICA, FORMADA PER: - PORTA METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS DE 38 MM DE GRUIX FORMADA PER ESTRUCTURA INTERIOR TUBULAR D'ACER, FOLRADA A LES DUES CARES AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 0,5 MM DE GRUIX, I REBLERT INTERIOR AMB ESCUMA DE POLIURETÀ. - MARC AMB PERFIL CONFORMAT D'ACER AMB GARRES PER A ANCORATGE A OBRA - 3 FRONTISSES PER FULLA SOLDADES AL SETGE I REBLÓ A LA FULLA - PANY EMBOTIT DE TANCAMENT A UN PUNT, CILINDRE DE LLAUTÓ AMB CLAU, ESCUTS I MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA DE PROTECCIÓ QUADRADA - TANCAMENT TIPUS PASSADOR A FULLA PASSIVA - TOPALL TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀ DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. (P - 175)			
3	EAQDSC01	u	PORTA FE08 1B 80X219 CM FENÒLICA SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE GRUIX, DE MIDES 80X219 CM FORMADA PER: - FULLA BATENT FENOLICA, CONSTRUÏDA EN FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM), AMB DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE EXTRUIT D'ALTA DENSITAT IGNÍFUG I HIDRÒFUG, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC DE 25 MM. - PREMARC DE FUSTA DE PI COL·LOCAT DE GRUIX SEGONS PARET DE BASE - MARC DE FUSTA FOLRAT AMB TAULER FENÒLIC - TAPETES DE 10 CM D'AMPLADA - 4 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE PER PORTA - MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA QUADRADA DE 18X18 CM. - TANCAMENT SILENCIÓS AMB CINTA DE GOMA NE DEOPRÈ EXTRUSIONATDE BOLA - PANY AMB MESTREJAMENT DE CLAUS DE 3 NIVELLS - TOPALL CROMAT - SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. (P - 182)	937,21	4,000	3.748,84
4	EAQDSC02	u	PORTA FE09 1B 90X219 CM FENÒLICA SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ PORTA LLISA DE 40 MM DE GRUIX, DE MIDES 90X219 CM FORMADA PER: - FULLA BATENT FENOLICA, CONSTRUÏDA EN FORMA DE SANDWICH (3+33+3 MM), AMB DUES PLAQUES DE COMPACTE FENOLIC DE 3 MM I 33 MM DE POLIESTIRE EXTRUIT D'ALTA DENSITAT IGNÍFUG I HIDRÒFUG, I CANTELL PERIMETRAL AMB COMPACTE FENOLIC DE 25 MM. - PREMARC DE FUSTA DE PI COL·LOCAT DE GRUIX SEGONS PARET DE BASE - MARC DE FUSTA FOLRAT AMB TAULER FENÒLIC - TAPETES DE 10 CM D'AMPLADA - 4 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE PER PORTA - MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA QUADRADA DE 18X18 CM. - TANCAMENT SILENCIÓS AMB CINTA DE GOMA NE DEOPRÈ EXTRUSIONATDE BOLA - PANY AMB MESTREJAMENT DE CLAUS DE 3 NIVELLS - TOPALL CROMAT - SISTEMA PROTECCIÓ ANTIVANDALISME INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT	1.037,26	2,000	2.074,52
EUR						



PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 15

SEGONS DETALL DE PROJECTE. (P - 183)						
5	P662-SC01	u	CABINES NUCLIS SERVEIS SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT DE CABINES PER A NUCLIS DE SERVEIS TIPUS STAFF C-7 O EQUIVALENT, AMB 7 CABINES FORMAT PER: - FRONTAL DE 7800 MM AMB 7 PORTES DE 600-800 MM D'APERTURA INTERIOR I CORREDISSA - MAMPARES SEPARADORS DE 1600-2000 MM CARACTERÍSTIQUES: CABINES I MAMPARES PER A WC I DUTXA MODEL STAFF C-7, DE 205 CM D'ALÇADA AMB PEUS PETITS DE 8 CM, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINES FENÒLIQUES DE 12 MM IGNÍFUGUES, HIDRÒFUGUES I ANTIBACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESISTENT AL DESGAST I A L'IMPACTE, REPEL·LENT DE LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, INALTERABLE A LA HUMITAT. COLOR A DETERMINAR, MUNTADES AMB PERFILERIA VERTICAL I HORITZONTAL EN ALUMINI ACABAT COLOR PLATA MATE, SENSE ROSETONS A PARET, FRONTISSES SENSE MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB INDICADOR LLIURE OCUPAT, PEUS REGULABLES I CARGOLS EN ACER INOXIDABLE AISI 304. AQUESTES ESTRUCTURES ES MUNTEN A UNA ALÇADA DE 1840+150 MM. QUALITAT ESTÀNDARD D-S2, D0 NORMA EN 13501-1, A PETICIÓ POSSIBILITAT DE B-S2, D0 (EX M1) NORMA EN 13501-1 FLETXA MÀX. 5.0 MM, DENSITAT 1,45 G/CM3 NORMA DIN 53479, ABSORCIÓ D'AIGUA <3% NORMA EN 438-2 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. (P - 292)	6.419,46	2,000	12.838,92
6	P662-SC02	u	CABINES VESTIDORS SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT DE CABINES PER A VESTIDORS TIPUS STAFF C-7 O EQUIVALENT, AMB 6 CABINES FORMAT PER: - FRONTAL DE 7200 MM AMB 6 PORTES DE 600-800 MM D'APERTURA INTERIOR I CORREDISSA - MAMPARES SEPARADORS DE 1600 MM - BANCS I PENJADORS COL·LOCATS SOBRE SUPORTS MURALS. CARACTERÍSTIQUES: CABINES I MAMPARES PER A WC I DUTXA MODEL STAFF C-7, DE 205 CM D'ALÇADA AMB PEUS PETITS DE 8 CM, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINES FENÒLIQUES DE 12 MM IGNÍFUGUES, HIDRÒFUGUES I ANTIBACTERIANES, SUPERFÍCIE NO POROSA, RESISTENT AL DESGAST I A L'IMPACTE, REPEL·LENT DE LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, INALTERABLE A LA HUMITAT. COLOR A DETERMINAR, MUNTADES AMB PERFILERIA VERTICAL I HORITZONTAL EN ALUMINI ACABAT COLOR PLATA MATE, SENSE ROSETONS A PARET, FRONTISSES SENSE MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB INDICADOR LLIURE OCUPAT, PEUS REGULABLES I CARGOLS EN ACER INOXIDABLE AISI 304. AQUESTES ESTRUCTURES ES MUNTEN A UNA ALÇADA DE 1840+150 MM. QUALITAT ESTÀNDARD D-S2, D0 NORMA EN 13501-1, A PETICIÓ POSSIBILITAT DE B-S2, D0 (EX M1) NORMA EN 13501-1 FLETXA MÀX. 5.0 MM, DENSITAT 1,45 G/CM3 NORMA DIN 53479, ABSORCIÓ D'AIGUA <3% NORMA EN 438-2 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. (P - 293)	6.932,89	4,000	27.731,56
7	P662-SC03	u	CABINA SERVEIS MENJADOR SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CABINES PER A SERVEIS MENJADOR TIPUS STAFF C-7 O EQUIVALENT, AMB 2 CABINES FORMAT PER: - FRONTAL DE 3400 MM AMB 2 PORTES DE 800 MM D'APERTURA INTERIOR I CORREDISSA	2.069,60	1,000	2.069,60

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 16

- MAMPARA SEPARADORA DE 2000 MM
- BANCS I PENJADORS COL·LOCATS SOBRE SUPORTS MURALS.
CARACTERÍSTIQUES:
CABINES I MAMPARES PER A WC I DUTXA MODEL STAFF C-7,
DE 205 CM D'ALÇADA AMB PEUS PETITS DE 8 CM,
CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINES FENÒLIQUES DE 12
MM IGNÍFUGUES, HIDRÒFUGUES I ANTIBACTERIANES,
SUPERFÍCIE NO POROSA, RESISTENT AL DESGAST I A
L'IMPACTE, REPEL·LENT DE LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS
PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS,
INALTERABLE A LA HUMITAT. COLOR A DETERMINAR,
MUNTADES AMB PERFILERIA VERTICAL I HORIZONTAL EN
ALUMINI ACABAT COLOR PLATA MATE, SENSE ROSETONS A
PARET, FRONTISSES SENSE MOLLA, POMS, CONDEMNES AMB
INDICADOR LLIURE OCUPAT, PEUS REGULABLES I CARGOLS
EN ACER INOXIDABLE AISI 304. AQUESTES ESTRUCTURES ES
MUNTEN A UNA ALÇADA DE 1840+150 MM.
QUALITAT ESTÀNDARD D-S2, D0 NORMA EN 13501-1,
A PETICIÓ POSSIBILITAT DE B-S2, D0 (EX M1) NORMA EN
13501-1
FLETXA MÀX. 5.0 MM, DENSITAT 1,45 G/CM3 NORMA DIN 53479,
ABSORCIÓ D'AIGUA <3% NORMA EN 438-2
TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE
PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL
FABRICANT. (P - 294)

TOTAL	Capítol	01.02.09	50.665,98

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	10	FUSTERIA EXTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EABGASC01	u	FUSTERIA TIPUS FE01 AL 2B+2F 695X320 CM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FUSTERIA EXTERIOR DE 695 CM DE LONGITUT I 320 CM D'ALÇADA, COMPOSTA PER: - PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 180X280 CM - DUES TARGES LATERALS FIXES DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS D'ESPECEJAMENT - TARJA SUPERIOR FIXA AMB PANELL SANDWICH D'ALUMINI. I FORMADA PER - BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT 60X20 MM - PERFILERIA D'ALUMINI LACAT COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, TIPUS CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL O EQUIVALENT, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA CLASE E1800 D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ACABAT LACAT COLOR RAL A DEFINIR PER LA DF, AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ I DOBLE CAPA D'ACABAT AMB GRUIX, I QUALITAT DEL PROCÉS GARANTIT PEL SEGELL QUALICOAT. - ENVIDRAMENT AMB VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600 - MANETA, FRONTISSES I FERRATGES DE PENJAR I OBERTURA HOMOLOGATS AMB LA SÈRIE SUBMINISTRADA, AMB MANETA I FRONTISSES DEL MATEIX COLOR QUE LA RESTA DE LA PERFILERIA - TANCAMENT MITJANÇANT PANY I CLAU - TIRADORS INTERIORS I EXTERIORS AMB TUB D'ACER INOXIDABLE.	8.063,27	1,000	8.063,27

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 17

			- JUNTES D'ENVIDRAMENT D'EPDM - CARGOLS I FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE - ELEMENTS D'ESTANQUEITAT - SEGELLAT ENTRE MARC I PREMARCS MITJANÇANT CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESIVA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRESSA, DE 10 MM DE GRUIX - SEGELLAT DE JUNT DE FUSTERIES AMB EL BUIT D'OBRA, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ - VINILS DE SENYALITZACIÓ SEGONS DISSENY DE LA DF INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS I/O PROPIETATS ACÚSTIQUES I TÈRMiques DESCRITES EN PROJECTE. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ, MITJANS AUXILIARS I ELEMENTS NECESSARIS PER AL CORRECTE MUNTATGE DE L'UNITAT D'OBRA SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (P - 178)			
2	EABGASC02	u	FUSTERIA TIPUS FE02 AL 2B+2F 695X320 CM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FUSTERIA EXTERIOR DE 695 CM DE LONGITUT I 320 CM D'ALÇADA, COMPOSTA PER: - PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 180X280 CM - DUES TARGES LATERALS FIXES DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS D'ESPECEJAMENT - TARJA SUPERIOR FIXA AMB PANELL SANDWICH D'ALUMINI. I FORMADA PER - BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT 60X20 MM - PERFILERIA D'ALUMINI LACAT COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, TIPUS CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL O EQUIVALENT, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA CLASSE E1800 D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ACABAT LACAT COLOR RAL A DEFINIR PER LA DF, AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ I DOBLE CAPA D'ACABAT AMB GRUIX, I QUALITAT DEL PROCÉS GARANTIT PEL SEGELL QUALICOAT. - ENVIDRAMENT AMB VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600 - MANETA, FRONTISSES I FERRATGES DE PENJAR I OBERTURA HOMOLOGATS AMB LA SÈRIE SUBMINISTRADA, AMB MANETA I FRONTISSES DEL MATEIX COLOR QUE LA RESTA DE LA PERFILERIA - TANCAMENT MITJANÇANT PANY I CLAU - TIRADORS INTERIORS I EXTERIORS AMB TUB D'ACER INOXIDABLE.	8.063,27	1,000	8.063,27
			- JUNTES D'ENVIDRAMENT D'EPDM - CARGOLS I FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE - ELEMENTS D'ESTANQUEITAT - SEGELLAT ENTRE MARC I PREMARCS MITJANÇANT CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESIVA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRESSA, DE 10 MM DE GRUIX - SEGELLAT DE JUNT DE FUSTERIES AMB EL BUIT D'OBRA, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ - VINILS DE SENYALITZACIÓ SEGONS DISSENY DE LA DF INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS I/O PROPIETATS ACÚSTIQUES I TÈRMiques DESCRITES EN PROJECTE. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ, MITJANS AUXILIARS I ELEMENTS NECESSARIS PER AL CORRECTE MUNTATGE DE L'UNITAT D'OBRA SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (P			

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001	
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 18

		- 179)				
3	EABGSC01	u	PORTA FE03 1B 84X240 CM METÀL·LICA SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE PORTA DE MIDES DE PAS DE 84X240 CM, ANTIVANDÀLICA, FORMADA PER: - PORTA METÀL·LICA D'UNA FULLA BATENT DE 38 MM DE GRUIX FORMADA PER ESTRUCTURA INTERIOR TUBULAR D'ACER, FOLRADA A LES DUES CARES AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 0,5 MM DE GRUIX, I REBLERT INTERIOR AMB ESCUMA DE POLIURETÀ. - MARC AMB PERFIL CONFORMAT D'ACER AMB GARRES PER A ANCORATGE A OBRA - 3 FRONTISSES SOLDADDES AL SETGE I REBLÓ A LA FULLA - PANY EMBOTIT DE TANCAMENT A UN PUNT, CILINDRE DE LLAUTÓ AMB CLAU, ESCUTS I MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA DE PROTECCIÓ QUADRADA - TOPALL TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. (P - 173)	577,38	1,000	577,38
4	EARASC01	u	PORTA FE05 1C 140X320 CM METÀL·LICA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA DE MIDES TOTALES 140X320 CM, FORMADA PER: - MUNTANTS LATERALS AMB TUB D'ACER 60X100X3 MM - UNA FULLA CORREDERA EXTERIOR DE 140X320 CM, AMB ESTRUCTURA INTERIOR AMB PERFIL TUBULARS D'ACER DE 40X40X3 MM SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE, FOLRADES PER LA CARA EXTERIOR AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT 0.8 MM DE GRUIX I REBLERTA INTERIORMENT AMB ESCUMA DE POLIURETÀ - FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER DOBLE GUIA D'ACER GALVANITZAT TIPUS KLEIN K150 O EQUIVALENT, CARROS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ, MUNTADA ALS PARAMENTS DE SUPORT I A LA PORTA - TIRADORS EXTERIORS I INTERIORS AMB TUB D'ACER DE 30 MM DE DIAMETRE - PANY I CLAU TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. (P - 184)	1.992,98	7,000	13.950,86
5	EABGSC02	u	PORTA FE06 2B 210X240 CM METÀL·LICA SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE PORTA PER DE MIDES 210X240 CM, ANTIVANDÀLICA, FORMADA PER: - PORTA METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS DE 38 MM DE GRUIX FORMADA PER ESTRUCTURA INTERIOR TUBULAR D'ACER, FOLRADA A LES DUES CARES AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 0,5 MM DE GRUIX, I REBLERT INTERIOR AMB ESCUMA DE POLIURETÀ. - MARC AMB PERFIL CONFORMAT D'ACER AMB GARRES PER A ANCORATGE A OBRA - 3 FRONTISSES PER FULLA SOLDADDES AL SETGE I REBLÓ A LA FULLA - PANY EMBOTIT DE TANCAMENT A UN PUNT, CILINDRE DE LLAUTÓ AMB CLAU, ESCUTS I MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA DE PROTECCIÓ QUADRADA - TANCAMENT TIPUS PASSADOR A FULLA PASSIVA - TOPALL	1.354,61	1,000	1.354,61

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 19

		TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀ DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. (P - 174)				
6	EABGSC04	u	PORTA FI11 1B 84X240 CM METÀL·LICA EI2-60 SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE PORTA DE MIDES DE 84X240 CM, ANTIVANDÀLICA I TALLAFOCS EI2-60-C5, FORMADA PER: - PORTA TALLAFOCS DE D'UNA FULLA BATENT, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 1634-1, DE 45 MM DE GRUIX, FORMADA PER DUES XAPES D'ACER GALVANITZAT DE 0.8 MM DE GRUIX, PLEGADES, ACOBLADES I MUNTADES, AMB INTERIOR REBLERT DE LLANA DE ROCA D'ALTA DENSITAT - MARC AMB PERFIL CONFORMAT D'ACER GALVANITZAT DE 1,5 MM DE GRUIX AMB JUNTA INTUMESCENT I GARRES D'ANCORATGE A OBRA- 3 FRONTISSES SOLDADAES AL SETGE I REBLÓ A LA FULLA - PANY EMBOTIT DE TANCAMENT A UN PUNT, CILINDRE DE LLAUTÓ AMB CLAU, ESCUTS I MANETA D'ACER INOXIDABLE AMB PLACA DE PROTECCIÓ QUADRADA - TOPALL TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀ DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. (P - 176)	640,87	1,000	640,87
7	EARASC11	u	PORTA FE12 2C 460X320 CM METÀL·LICA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA DE MIDES TOTALS 460X320 CM, FORMADA PER: - MUNTANTS LATERALS AMB TUB D'ACER 60X100X3 MM - DUES FULLES CORREDERES EXTERIOR DE 230X320 CM CADASCUNA, AMB ESTRUCTURA INTERIOR AMB PERFIL TUBULARS D'ACER DE 40X40X3 MM SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE, FOLRADES PER LA CARA EXTERIOR AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT 0.8 MM DE GRUIX I REBLERTA INTERIORMENT AMB ESCUMA DE POLIURETÀ - FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER DOBLE GUIA D'ACER GALVANITZAT TIPUS KLEIN K150 O EQUIVALENT, CARROS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ, MUNTADA ALS PARAMENTS DE SUPORT I A LA PORTA - TIRADORS EXTERIORS I INTERIORS AMB TUB D'ACER DE 30 MM DE DIAMETRE - PANY I CLAU TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE. LES MIDES S'HAURÀ DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. (P - 185)	5.203,88	1,000	5.203,88
8	EABGASC04	u	FUSTERIA TIPUS FE13 AL 1B+2F 305X320 CM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FUSTERIA EXTERIOR DE 305 CM DE LONGITUT I 320 CM D'ALÇADA, COMPOSTA PER: - PORTA DE D'UNA FULLA BATENT DE 100X280 CM - TARJA LATERAL FIXA DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS D'ESPECEJAMENT - TARJA SUPERIOR FIXA AMB PANELL SANDWICH D'ALUMINI. I FORMADA PER - BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT 60X20 MM	2.446,41	1,000	2.446,41

EUR

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 20

			- PERFILERIA D'ALUMINI LACAT COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, TIPUS CORTIZO COR 70 INDUSTRIAL O EQUIVALENT, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA CLASSE E1800 D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ACABAT LACAT COLOR RAL A DEFINIR PER LA DF, AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ I DOBLE CAPA D'ACABAT AMB GRUIX, I QUALITAT DEL PROCÉS GARANTIT PEL SEGELL QUALICOAT. - ENVIDRAMENT AMB VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600 - MANETA, FRONTISSES I FERRATGES DE PENJAR I OBERTURA HOMOLOGATS AMB LA SÈRIE SUBMINISTRADA, AMB MANETA I FRONTISSES DEL MATEIX COLOR QUE LA RESTA DE LA PERFILERIA - MECANISME DE TANCAMENT INTERIOR MITJANÇANT PANY I CLAU - TIRADORS INTERIORS I EXTERIORS AMB TUB D'ACER INOXIDABLE. - JUNTES D'ENVIDRAMENT D'EPDM - CARGOLS I FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE - ELEMENTS D'ESTANQUEITAT - SEGELLAT ENTRE MARC I PREMARCS MITJANÇANT CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESIVA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRESSADA, DE 10 MM DE GRUIX - SEGELLAT DE JUNT DE FUSTERIES AMB EL BUIT D'OBRA, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ - VINILS DE SENYALITZACIÓ SEGONS DISSENY DE LA DF INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS I/O PROPIETATS ACÚSTIQUES I TÈRMiques DESCRITES EN PROJECTE. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ, MITJANS AUXILIARS I ELEMENTS NECESSARIS PER AL CORRECTE MUNTATGE DE L'UNITAT D'OBRA SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (P - 181)			
9	EARASC22	u	PORTA FE14 1C 230X320 CM METÀL·LICA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTA DE MIDES TOTALES 230X320 CM, FORMADA PER: - MUNTANTS LATERALS AMB TUB D'ACER 60X100X3 MM - UNA FULLA CORREDERA EXTERIOR DE 210X320 CM, AMB ESTRUCTURA INTERIOR AMB PERFIL TUBULARS D'ACER DE 40X40X3 MM SEGONS ESPECEJAMENT DE PROJECTE, FOLRADES PER LA CARA EXTERIOR AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT 0.8 MM DE GRUIX I REBLERTA INTERIORMENT AMB ESCUMA DE POLIURETÀ - FERRAMENTA PER A PORTES CORREDISSES COMPOSADA PER DOBLE GUIA D'ACER GALVANITZAT TIPUS KLEIN K150 O EQUIVALENT, CARROS PER A SUSPENSIO DE LA PORTA, TOPALLS RETENEDORS, PEÇA DE GUIAT INFERIOR I ELEMENTS DE FIXACIÓ, MUNTADA ALS PARAMENTS DE SUPORT I A LA PORTA - TIRADORS EXTERIORS I INTERIORS AMB TUB D'ACER DE 30 MM DE DIAMETRE - PANY I CLAU TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB PINTURA AMB ACABAT A L'ESMALT COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT INCLOSA P.P. DE MITJANS AUXILIARS I TOTS ELS EMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS DETALL DE PROJECTE.	2.427,40	1,000	2.427,40

EUR

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001	
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 21

10	EABGASC03	u	LES MIDES S'HAURÀN DE COMPROVAR PREVIAMENT A L'OBRA. (P - 186) FINESTRA MOSTRADOR M01 2C+2F 525X150 CM SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FUSTERIA EXTERIOR DE 525 CM DE LONGITUT I DUES ALÇADES, DE 120 I 150 CM, COMPOSTA PER: - DUES FULLES CORREDISSES - DUES TARJES FIXES - TARJA FIXA INFERIOR I FORMADA PER - BASTIMENT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT 60X20 MM - PERFILERIA D'ALUMINI LACAT COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT DE BASE, TIPUS CORTIZO O EQUIVALENT, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA 4 DE PERMEABILITAT A L'AIRE SEGONS UNE-EN 12207, CLASSIFICACIÓ MÍNIMA CLASE E1800 D'ESTANQUITAT A L'AIGUA SEGONS UNE-EN 12208 I CLASSIFICACIÓ MÍNIMA C5 DE RESISTÈNCIA AL VENT SEGONS UNE-EN 12210, AMB ACABAT LACAT COLOR RAL A DEFINIR PER LA DF, AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ I DOBLE CAPA D'ACABAT AMB GRUIX, I QUALITAT DEL PROCÉS GARANTIT PEL SEGELL QUALICOAT. - ENVIDRAMENT AMB VIDRE ÀLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE 8 MM I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT DE LLUNA INCOLOR, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600 - MANETA, FRONTISSES I FERRATGES DE PENJAR I OBERTURA HOMOLOGATS AMB LA SÈRIE SUBMINISTRADA, AMB MANETA I FRONTISSES DEL MATEIX COLOR QUE LA RESTA DE LA PERFILERIA - JUNTES D'ENVIDRAMENT D'EPDM - CARGOLS I FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE - ELEMENTS D'ESTANQUEITAT - TANCAMENT AMB PANY I CLAU - SEGELLAT ENTRE MARC I PREMARCS MITJANÇANT CINTA DE SEGELLAT AUTOEXPANSIVA I AUTOADHESIVA D'ESCUMA DE POLIURETÀ PRECOMPRIMIDA, DE 10 MM DE GRUIX - SEGELLAT DE JUNT DE FUSTERIES AMB EL BUIT D'OBRA, AMB MASSILLA DE SILICONA NEUTRA, APLICADA AMB PISTOLA MANUAL, PRÈVIA IMPRIMACIÓ - VINILS DE SENYALITZACIÓ SEGONS DISSENY DE LA DF INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS I/O PROPIETATS ACÚSTIQUES I TÈRMiques DESCRITES EN PROJECTE. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ, MITJANS AUXILIARS I ELEMENTS NECESSARIS PER AL CORRECTE MUNTATGE DE L'UNITAT D'OBRA SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. (P - 180)	2.494,21	1,000	2.494,21

TOTAL	Capítol	01.02.10	45.222,16

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	11	SERRALLERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PAD1-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TRAPA PRACTICABLE DE DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 8 MMDE GRUIX, PER A UN BUIT D'OBRA DE 200X200 CM, AMB BASTIMENT DE PERFILS LAMINATS GALVANITZAT L 50.50 MM, AMB FRONTISSES, PISTONS PER A SUSPENSIO DE PORTES, TIRADORS, PANY I CLAU, COL·LOCADA ANCORADA AL FORMIGÓ (P - 353)	3.015,58	1,000	3.015,58

EUR

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació

<https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 22

2	PB33-SC01	u	REIXA R02 ACER GALVANITZAT 50X420 CM SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE REIXA DE MIDES TOTALS 50X420 CM A BASE DE FORMADA PER: - RECERCAT PERIMETRAL DE OBERTURA DE MESURES, AMB XAPA D'ACER DE 5 MM DE GRUIX, I DE 15 CM DE AMPLADA, ANCORAT A OBRA AMB GARRES D'ANCORATGE I MORTER DE CIMENT. - BASTIMENT PERIMETRAL AMB MARC PERIMETRAL TUBULAR DE 30X3 MM DE SECCIÓ, - LAMES HORITZONTALS DE XAPA PLEGADA EN Z COL.LOCADES CADA 50 MM TOT EL CONJUNT FABRICAT A TALLER I GALVANITZAT EN CALENT, AMB LES MECANITZACIONS NECESSÀRIES PER NO REALIZAR SOLDADURES A OBRA TOTS ELS ELEMENTS GALVANITZATS TINDRAN UN GRAU DE GALVANITZACIÓ G90, AMB UNA CAPA DE PROTECCIÓ DE 0.038 MM DE GRUIX. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 355)	1.827,06	11,000	20.097,66
3	PAD1-SC02	u	TRAPA METÀL.LICA R03 280X100 CM SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TRAPA PER A ACCÉS A COBERTA FORMADA PER UNA FULLA PRACTICABLE DE DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 2 MM DE GRUIX AMB PENDENTS PER A DESGUÀS I PLECS EN EXTREMS PER A COL.LOCACIÓ SOBRE SÒCOL D'OBRA, PER A UN BUIT D'OBRA DE 280X100 CM, AMB BASTIMENT DE PERFILS LAMINATS GALVANITZATS TUBULARS DE 40X40 MM, AMB FRONTISSES, PISTONS PER A SUSPENSIO DE PORTES, TIRADORS, PANY I CLAU, COL.LOCADA ANCORADA AL FORMIGÓ (P - 354)	2.170,58	1,000	2.170,58
4	EB14SC01	m	PASSAMÀ S03 ACER PINTAT D.30 MM SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PASSAMÀ DE TUB D'ACER DE 30 MM DE DIÀMETRE COL.LOCAT SOBRE PIPETES DE CONNEXIÓ A PARAMENT DE D.8 MM, FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE PARET TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DOS D'ACABAT A L'ESMALT SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. (P - 188)	78,87	3,850	303,65
5	EABGSC12	m	BARANA S04 ACER SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BARANA DE 90 CM D'ALÇADA, D'ACER, FORMADA PER: - MUNTANTS VERTICALS COL.LOCATS CADA 100 CM AMB PERFILS TUBULARS DE 50X70 MM ANCORADA A PAVIMENT AMB DAU DE MORTER O FORMIGÓ - PASSAMA SUPERIOR I TRAVESSER INTERMIG AMB TUB D'ACER DE 30X70 MM TOT EL CONJUNT ACABAT PINTAT AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I DOS D'ACABAT A L'ESMALT SINTÈTIC COLOR A DEFINIR PER LA D.F. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. (P - 177)	57,55	3,900	224,45

TOTAL	Capítol	01.02.11	25.811,92

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	12	APARELLS SANITARIS I AIXETES

EUR

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació

<https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EJ22SS01	u	CONJUNT DE MESCLADOR, AIXETA I RUIXADOR PER A DUTXA, PER A INSTAL·LACIÓ VISTA, AMB COS DE LLAUTÓ CROMAT I POLSADOR EN POLIACETAT NEGRE AMB REGULADOR AUTOMÀTIC DE CABAL MODEL PRESTO ALPA 80 INSTALACION PANEL O EQUIVALENT, AMB LIMITADOR DE CABAL 1/2 CROMAT (1675 04 05), INCLOENT PRESTO 55 EMBELLECEDOR PLANO O EQUIVALENT, I RUIXADOR ANTIVANDÀLIC AMB MUNTATGE MURAL I DE BAIX CONSUM (P - 190)	245,80	4,000	983,20
2	PJ117-3BUE	u	LAVABO PER A FIXAR SOTA TAULELL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA <= 53 CM, DE COLOR BLANC I PREU ALT, FIXAT SOTA TAULELL (P - 376)	123,99	6,000	743,94
3	PJ117-3BMM	u	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA, SENZILL, D'AMPLÀRIA <= 53 CM, DE COLOR BLANC I PREU ALT, COL·LOCAT AMB SUPORTS MURALS (P - 375)	127,46	5,000	637,30
4	EJ23Z016	u	AIXETA ANTIRROBATORI PER A LAVABO, TEMPORITZADA, AMB POLSADOR ANTIRROBATORI, PER A AIGUA FREDA, COL·LOCADA SOBRE TAULELL, MODEL PRESTO XT ECO L O EQUIVALENT (P - 191)	75,77	11,000	833,47
5	EJ334451	u	DESGUÀS MECÀNIC RECTE PER A LAVABO, DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE 1''1/4, ROSCAT A UN SIFÓ DE LLAUTÓ CROMAT (P - 194)	42,21	11,000	464,31
6	EJ33B16F	u	SIFÓ DE BOTELLA PER A LAVABO, DE LLAUTÓ CROMAT DE DIÀMETRE 1''1/4 AMB ENLLAÇ DE DIÀMETRE 30 MM, CONNECTAT A LA XARXA DE PETITA EVACUACIÓ (P - 195)	32,57	11,000	358,27
7	PJ11C-3CXE	u	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I TAPA, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ (P - 377)	199,13	13,000	2.588,69
8	PJ11C-GU01	u	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA, DE MIDES 385X750X830 MM, DE SORTIDA VERTICAL I/O HORIZONTAL, AMB SEIENT I TAPA, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ (P - 378)	527,40	4,000	2.109,60
9	EJ248125	u	FLUXOR PER A INODOR, MUNTAT SUPERFICIALMENT, AMB AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA INCORPORATS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA D'1'' (P - 192)	162,45	17,000	2.761,65
10	PJ186-3CNH	u	ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ (P - 379)	120,56	3,000	361,68
11	EJ2A8123	u	FLUXOR PER A ABOCADOR, MURAL, MUNTAT SUPERFICIALMENT, AMB AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA INTEGRAL INCORPORATS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA DE 3/4'' (P - 193)	194,20	3,000	582,60
12	PJ187-3CPD	u	REIXA FETA AMB ACER INOXIDABLE I PROTECCIÓ DE GOMA, MUNTAT A ABOCADOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, PREU ALT (P - 380)	58,12	3,000	174,36

TOTAL	Capítol	01.02.12	12.599,07

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	01	CLIMATITZACIÓ / VENTILACIÓ
Apartat	01	EDIFICI VESTIDORS

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació

<https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MITMGPEZ	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SPLIT DE CONDUCTE, GAMA COMERCIA, MARCA MITSUBISHI ELÈCTIRC, MODEL MGPEZ50VJA O EQUIVALENT. CONJUNT FORMAT PER: ·UNIDAD INTERIOR: PEAD-SM50JA ·UNIDAD EXTERIOR:SUZ-SM50VA - CAPACITAT FRED: 5,0 KW - CAPACITAT CALOR: 6,0 KW - CONSUM FRED: 1,55 KW - CONSUM CALOR: 1,62 KW - ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA: 230 V F+N+TT - CANONADES FRIGORÍFIQUES: 5/8''-3/8'' - GAS FRIGORÍFIC: R32 INCLOU 20 CANONADA FRIGORÍFICA 3/8''-5/8'', CANAL, SOPORTACIÓ, LINIES D'INTERCONEXIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI. (P - 221)	2.311,35	1,000	2.311,35
2	170	m2	FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR A PARTIR DE PLAQUES DE 3X1,2 M DE 25 MM DE GRUIX, CONSTITUÏDES PER UNA CAPA DE PAPER KRAFT-ALUMINI I MALLA DE REFORÇ PER LA CARA EXTERNA, 25 MM DE LLANA DE VIDRE AMB AMB CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,032 W/M K I MALLA TÈXTIL DE FILS DE VIDRE UNIDA ESTRUCTURALMENT A L'AÏLLAMENT PER TERMOPRENSAT. AMB UNA ATENUACIÓ ACÚSTICA GLOBAL MESURADA EN UN CONDUCTE DE 500X1000 DE 3,19 DB/M, UNA PERMABILITAT AL VAPOR DE 0,013 G/M2-DIA-MMHG, REACCIÓ AL FOC M1 I RIGIDESA MECÀNICA CLASSE II, SEGONS UNE 100-105-84. TOTALMENT MUNTAT I CONNECTAT, AMB CINTA ADHESIVA I BENA ADHERENT, INCLOENT ACCESSORIS DE MUNTATGE I SUPORTACIÓ. MARCA CLIMAVER TIPUS NETO O EQUIVALENT (P - 1)	28,60	25,000	715,00
3	174	u	DIFUSOR CIRCULAR D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE I FIXAT AL PONT DE MUNTATGE MARCA EUROCLIMA MODEL EDR50 200MM O EQUIVALENT (P - 2)	55,03	4,000	220,12
4	MADEMTAR	u	REIXA DE RETORN D'AIRE D'ALETES FIXES A 45º AMB REGULADOR PER ANAR INSTAL·LADA A LA PARET O AL FALS SOSTRE I ACCESSORIS NECESSARIS PEL MUNTATGE I SUPORT. ACABAT DE COLOR ALUMINI ANODITZAT. MARCA: MADEL O EQUIVALENT MODEL: EMT-AR+SP 200X400 O EQUIVALENT (P - 219)	46,38	1,000	46,38
5	MITMPKZ35VHL	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SPLIT MURAL, GAMA COMERCIA, MARCA MITSUBISHI ELÈCTIRC, MODEL MPEZ35VJA O EQUIVALENT. CONJUNTFORMAT PER: ·UNIDAD INTERIOR: PKA-M35HAL ·UNIDAD EXTERIOR:PUZ-ZM35VKA - CAPACITAT FRED: 3,6 KW - CAPACITAT CALOR: 4,1 KW - CONSUM FRED: 0,85 KW - CONSUM CALOR: 1,04 KW - ALIMENTACIÓELÈCTRICA: 230 V F+N+TT - CANONADES FRIGORÍFIQUES: 1/4''-1/2'' - GAS FRIGORÍFIC: R32 INCLOU 20 CANONADAFRIGORÍFICA 1/4''-1/2'', CANAL, SOPORTACIÓ, LINIESD'INTERCONEXIÓ. TOTALMENTINSTAL·LADA I EN SERVEI. (P - 224)	1.553,35	1,000	1.553,35
6	SODSV125	u	UNITAT PER APORTACIÓD'AIRE DE VENTILACIÓ, MARCA SODECA O EQUIVALENT, MODELO SV/FILTER, MODELO 125/H O EQUIVALENT CARACTERÍSTICAS: O ENVOLVENTE ACÚSTICA RECUBIERTA DE MATERIAL FONOABSORBENTE. O BRIDAS NORMALIZADAS EN ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN, PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN EN CONDUCTOS.	651,00	1,000	651,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 25

			O FILTROS G4 + F6 O TAPA DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FÁCIL ACCESO. CONSTRUCCIÓN: O ENVOLVENTE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. O TURBINA CON ÁLABES A REACCIÓN. SE SUMINISTRA CON CUATRO PIES SOPORTE, QUE FACILITA SU MONTAJE. O PUERTAS DE ACCESO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA. MOTOR: O MOTORES DE ROTOR EXTERIOR, CON PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO, CLASE F, CON RODAMIENTOS A BOLAS, PROTECCIÓN IP-54. O MONOFÁSICOS 230V. -50/60HZ. REGULABLES. O TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE A TRANSPORTAR +50°C. ACABADO: O ANTICORROSIVO EN RESINA DE POLIÉSTER POLIMERIZADA A 190 °C, PREVIO DESENGRASE CON TRATAMIENTO NANOTECNOLÓGICO LIBRE DE FOSFATOS. (P - 491)			
7	SYPTD1300	u	EXTRACTOR TUBULAR HELICOCENTRIFUG PER INTERCALAR EN CONDUCTE, AMB UN CABAL 1300 M3/H PER UNA PERDUA DE CARREGA DE 5 MM.C.A. I UN NIVELL SONOR DE 41 DB A, AMB UNA VELOCITATMAXIMA DE 2.500 R.P.M. CONSTRUITAMB CARCASA EXTERIOR DE PLANXAD'ACER PROTEGIDA AMBPOLIPROPILE. TENSIOD'ALIMENTACIOMONOFASICA 220 V I FUSIBLE DE PROTECCIÓ TERMICA. TOTALMENT INSTAL.LAT I DONAN LES PRESTACIONS DE PROJECTE. MARCA S&P MODEL MIXVENT TD-130/250 O EQUIVALENT (P - 494)	881,00	1,000	881,00
8	179	u	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ D'EXTRACTOR AXIAL, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIO, DE 0,039 KW DE POTÈNCIA I 240 M3/H AL PUNT DE MÀXIM CABAL, INCLOENT CAIXA DE XAPA PROTECTORA AMB REGISTRE I VARIADOR ELECTRÒNIC DE VELOCITAT PER AL CONTROL DEL CABAL. TOTALMENT COL-LOCAT I INSTAL-LAT INCLOENT LA REGULACIÓ HIDRÀULICA. MARCA SOLER&PALAU MODEL TD-250/100 O EQUIVALENT (P - 4)	184,05	1,000	184,05
9	181	m	TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT ACÚSTIC, AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR PERFORAT, DE 125 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE DE 25 MM DE GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE VAPOR D'ALUMINI REFORÇAT (P - 6)	14,65	10,000	146,50
10	182	m	CONDUCTEHELICOÏDAL CIRCULAR PLANXAD'ACERGALVANITZAT, DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 7)	18,65	8,000	149,20
11	184	m	CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 8)	30,31	14,200	430,40
12	MADBMC875	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXETA D'EXTRACCIÓ DE 800 X75 MM, EN ALUMINI ANODITZAT. LÀMINES VERTICALS SIMPLE DEFLEXIÓ, PER A FIXACIÓ DIRECTA EN CONDUCTE CIRCULAR. MARCA TROX, MADEL O EQUIVALENT (P - 215)	47,50	4,000	190,00
13	MADDXL4040	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA PER A PRESA D'AIRE EXTERIOR AMB ALETES FIXES DE PAS 100, FABRICADA EN ALUMINI NATURAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - MODEL: MADEL DXL NAT O EQUIVALENT - DIMENSIONS: 400 X 400 MM - CABAL DE PAS: 1500 M³/H A 45 DB(A) - ACCESSORIS: MALLA D'ACER GALVANITZAT, PORTAFILTRES I FILTRE G3 (P - 218)	100,93	1,000	100,93
14	MADDXL2020	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA PER A PRESA D'AIRE EXTERIOR AMB ALETES FIXES DE PAS 100, FABRICADA EN ALUMINI NATURAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - MODEL: MADEL DXL NAT O EQUIVALENT - DIMENSIONS: 400 X 400 MM - CABAL DE PAS: 1500 M³/H A 45 DB(A)	66,37	1,000	66,37

EUR

PRESSUPOST

15	187	u	- ACCESSORIS: MALLA D'ACER GALVANITZAT, PORTAFILTRES I FILTRE G3 (P - 216) BOCA D'EXTRACCIÓ DE 125 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ACER GALVANITZAT AMB ACABAT PINTAT, FIXADA AMB CARGOLS A PARET O SOSTRE I AJUSTADA A CABALS DE SORTIDA MARCA EUROCLIMA MODEL VENTIDEC 125 O EQUIVALENT (P - 9)	17,58	2,000	35,16

TOTAL	Apartat	01.02.13.01.01	7.680,81

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	01	CLIMATITZACIÓ / VENTILACIÓ
Apartat	02	EDIFICI BAR-RESTAURANT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MITMG1VJA	u			
		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SPLIT DE CONDUCTE, GAMA COMERCIAL, MARCA MITSUBISHI ELÈCTIRC, MODEL MGPEZ71VJA O EQUIVALENT. CONJUNT FORMAT PER: ·UNIDAD INTERIOR: PEAD-SM71JA ·UNIDAD EXTERIOR:SUZ-SM71VA - CAPACITAT FRED: 7,1 KW - CAPACITAT CALOR: 8,0 KW - CONSUM FRED: 2,08 KW - CONSUM CALOR: 2,21 KW - ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA: 230 V F+N+TT - CANONADES FRIGORÍFIQUES: 5/8"-3/8" - GAS FRIGORÍFICO: R32 INCLOU 20 CANONADA FRIGORÍFICA 3/8"-5/8", CANAL, SOPORTACIÓ, LINIES D'INTERCONEXIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI. (P - 222)	2.364,32	1,000	2.364,32
2	170	m2			
		FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR A PARTIR DE PLAQUES DE 3X1,2 M DE 25 MM DE GRUIX, CONSTITUÏDES PER UNA CAPA DE PAPER KRAFT-ALUMINI I MALLA DE REFORÇ PER LA CARA EXTERNA, 25 MM DE LLANA DE VIDRE AMB CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,032 W/M K I MALLA TÈXTIL DE FILS DE VIDRE UNIDA ESTRUCTURALMENT A L'AÏLLAMENT PER TERMOPRENSAT. AMB UNA ATENUACIÓ ACÚSTICA GLOBAL MESURADA EN UN CONDUCTE DE 500X1000 DE 3,19 DB/M, UNA PERMABILITAT AL VAPOR DE 0,013 G/M2-DIA-MMHG, REACCIÓ AL FOC M1 I RIGIDESA MECÀNICA CLASSE II, SEGONS UNE 100-105-84. TOTALMENT MUNTAT I CONNECTAT, AMB CINTA ADHESIVA I BENA ADHERENT, INCLOENT ACCESSORIS DE MUNTATGE I SUPORTACIÓ. MARCA CLIMAVER TIPUS NETO O EQUIVALENT (P - 1)	28,60	34,000	972,40
3	174A	u			
		DIFUSOR CIRCULAR D'ALUMINIANODITZATPLATEJAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE I FIXAT AL PONT DE MUNTATGE MARCA EUROCLIMA MODEL EDR50 200MM O EQUIVALENT (P - 3)	55,02	8,000	440,16
4	MADEMTARS	u			
		REIXA DE RETORND'AIREDALETESFIXES A 45° AMB REGULADOR PER ANARINSTAL·LADA A LA PARET O AL FALS SOSTRE I ACCESSORIS NECESSARIS PEL MUNTATGE I SUPORT. ACABAT DE COLOR ALUMINIANODITZAT. MARCA: MADEL O EQUIVALENT MODEL: EMT-AR+SP 200X800 O EQUIVALENT (P - 220)	61,25	1,000	61,25
5	MADDXL3030	u			
		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA PER A PRESA D'AIRE EXTERIOR AMB ALETES FIXES DE PAS 100, FABRICADA EN ALUMINI NATURAL, DE LES SEGUENTS CARACTERÍSTIQUES: - MODEL: MADEL DXL NAT O EQUIVALENT - DIMENSIONS: 400 X 400 MM - CABAL DE PAS: 1500 M³/H A 45 DB(A) - ACCESSORIS: MALLA D'ACER GALVANITZAT, PORTAFILTRES I	89,62	2,000	179,24

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 27

6	MITMPKZ35	u	FILTRE G3 (P - 217) SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SPLIT MURAL, GAMA COMERCIA, MARCA MITSUBISHI ELÈCTIRC, MODEL MPEZ35VJA O EQUIVALENT. CONJUNT FORMAT PER: ·UNIDAD INTERIOR: PKA-M35HAL ·UNIDAD EXTERIOR:PUZ-ZM35VKA - CAPACITAT FRED: 3,6 KW - CAPACITAT CALOR: 4,1 KW - CONSUM FRED: 0,85 KW - CONSUM CALOR: 1,04 KW - ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA: 230 V F+N+TT - CANONADES FRIGORÍFIQUES: 1/4''-1/2'' - GAS FRIGORÍFIC: R32 INCLOU 20 CANONADA FRIGORÍFICA 1/4''-1/2'', CANAL, SOPORTACIÓ, LINIES D'INTERCONEXIÓ. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI. (P - 223)	1.519,45	1,000	1.519,45
7	SODSV315	u	UNITAT PER APORTACIÓD'AIRE DE VENTILACIÓ, MARCA SODECA O EQUIVALENT, MODELO SV/FILTER, MODELO 315/H O EQUIVALENT CARACTERÍSTICAS: O ENVOLVENTE ACÚSTICA RECUBIERTA DE MATERIAL FONOABSORBENTE. O BRIDAS NORMALIZADAS EN ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN, PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN EN CONDUCTOS. O FILTROS G4 + F6 O TAPA DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FÁCIL ACCESO. CONSTRUCCIÓN: O ENVOLVENTE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. O TURBINA CON ÁLABES A REACCIÓN. SE SUMINISTRA CON CUATRO PIES SOPORTE, QUE FACILITA SU MONTAJE. O PUERTAS DE ACCESO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA. MOTOR: O MOTORES DE ROTOR EXTERIOR, CON PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO, CLASE F, CON RODAMIENTOS A BOLAS, PROTECCIÓN IP-54. O MONOFÁSICOS 230V. -50/60HZ. REGULABLES. O TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE A TRANSPORTAR +50°C. ACABADO: O ANTICORROSIVO EN RESINA DE POLIÉSTER POLIMERIZADA A 190 °C, PREVIO DESENGRASE CON TRATAMIENTO NANOTECNOLÓGICO LIBRE DE FOSFATOS. (P - 492)	1.073,72	1,000	1.073,72
8	SODSV125	u	UNITAT PER APORTACIÓD'AIRE DE VENTILACIÓ, MARCA SODECA O EQUIVALENT, MODELO SV/FILTER, MODELO 125/H O EQUIVALENT CARACTERÍSTICAS: O ENVOLVENTE ACÚSTICA RECUBIERTA DE MATERIAL FONOABSORBENTE. O BRIDAS NORMALIZADAS EN ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN, PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN EN CONDUCTOS. O FILTROS G4 + F6 O TAPA DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FÁCIL ACCESO. CONSTRUCCIÓN: O ENVOLVENTE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. O TURBINA CON ÁLABES A REACCIÓN. SE SUMINISTRA CON CUATRO PIES SOPORTE, QUE FACILITA SU MONTAJE. O PUERTAS DE ACCESO PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA. MOTOR: O MOTORES DE ROTOR EXTERIOR, CON PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO, CLASE F, CON RODAMIENTOS A BOLAS, PROTECCIÓN IP-54. O MONOFÁSICOS 230V. -50/60HZ. REGULABLES. O TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE A TRANSPORTAR +50°C. ACABADO:	651,00	1,000	651,00

EUR

PRESSUPOST

9	179A	u	O ANTICORROSIVO EN RESINA DE POLIÉSTER POLIMERIZADA A 190 °C, PREVIO DESENGRASE CON TRATAMIENTO NANOTECNOLÓGICO LIBRE DE FOSFATOS. (P - 491)	183,05	1,000	183,05
10	181	m	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EXTRACTOR AXIAL, MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 0,029 KW DE POTÈNCIA I 160 M3/H AL PUNT DE MÀXIM CABAL, INCLOENT CAIXA DE XAPA PROTECTORA AMB REGISTRE I VARIADOR ELECTRÒNIC DE VELOCITAT PER AL CONTROL DEL CABAL. TOTALMENT COL·LOCAT I INSTAL·LAT INCLOENT LA REGULACIÓ HIDRÀULICA. MARCA SOLER&PALAU MODEL TD-160/100 O EQUIVALENT (P - 5)	14,65	6,000	87,90
11	182	m	TUB FLEXIBLE COMPOST AMB AÏLLAT ACÚSTIC, AMB TUB INTERIOR DE DOBLE CAPA D'ALUMINI I ESPIRAL D'ACER INTERIOR PERFORAT, DE 125 MM DE D, AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE DE 25 MM DE GRUIX I 16 KG/M3 DE DENSITAT I BARRERA DE VAPOR D'ALUMINI REFORÇAT (P - 6)	18,65	12,100	225,67
12	184	m	CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 7)	30,31	8,000	242,48
13	174	u	CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 8)	55,03	2,000	110,06
14	187A	u	DIFUSOR CIRCULAR D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 200 MM DE DIÀMETRE I FIXAT AL PONT DE MUNTATGE MARCA EUROCLIMA MODEL EDR50 200MM O EQUIVALENT (P - 2)	17,58	2,000	35,16
15	PE40-60JT	u	BOCA D'EXTRACCIÓ DE 125 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, D'ACER GALVANITZAT AMB ACABAT PINTAT, FIXADA AMB CARGOLS A PARET O SOSTRE I AJUSTADA A CABALS DE SORTIDA MARCA EUROCLIMA MODEL VENTIDEC 125 O EQUIVALENT (P - 10)	99,44	2,000	198,88
		u	BARRET DE XEMENEIA ANTIRREGOLFANT DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE, DE 250 MM, ADAPTAT PER A DOBLE TUB, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 364)			

TOTAL	Apartat	01.02.13.01.02	8.344,74

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	FONTANERIA
Apartat	01	EDIFICI VESTIDORS
NIVELL 4	01	ESCOMESA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

1	207	m	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 11)	20,15	39,000	785,85
2	208	u	VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE FOSA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 13)	179,28	3,000	537,84
3	209	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC MANUAL I MUNTADA ENTRE BRIDES, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PN,	197,44	1,000	197,44

EUR

PRESSUPOST

4	210	u	TEMPERATURA MÀXIMA 200 °C, COSACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 14)	162,45	1,000	162,45
5	211	u	FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES, 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, FOSA GRISA EN-GJL-250 (GG25), MALLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) AMB PERFORACIONS D'1,5 MM DE DIÀMETRE, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 15)	215,50	2,000	431,00
6	212	u	VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN 13709, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE DUES PECES DE FOSA D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (CF8M), BOLA D'ACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), SEIENT DE TEFLÓ PTFE, ACCIONAMENT PER PALANCA, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 16)	343,50	1,000	343,50
7	213	u	ARMARI METÀLLIC AMB TANCA NORMALITZADA, PER A INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA, DE 800 X 600 X 300MM, INSTAL·LAT ENCASTAT EN MUR. NOTA.- ES COTITZA MARC Y PORTA NORMALITZADA. (P - 19)	540,85	1,000	540,85
			COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/2'', CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL (P - 21)			

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.02.01.01	2.998,93

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	FONTANERIA
Apartat	01	EDIFICI VESTIDORS
NIVELL 4	02	DISTRIBUCIÓ D'AGUA FREDA I CALENTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 216	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 16X2,2 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 22)	5,55	42,000	233,10
2 217	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 20X2,8 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 23)	6,73	125,000	841,25
3 218	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 25X3,5 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 24)	7,26	45,000	326,70
4 219	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 32X4,4 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 25)	10,98	15,000	164,70
5 220	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 40X5,5 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 26)	13,70	42,000	575,40
6 221	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 50X6,9 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 27)	17,21	8,000	137,68
7 222	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 50X6,9 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 28)	21,82	18,000	392,76

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 30

8	223	m	TUB DE POLIPROPILE-COPOLIMER PP-R A PRESSIO DE DIAMETRE 75X6,9 MM, SERIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 29)	30,12	36,000	1.084,32
9	224	m	AÏLLAMENT TERMIC D'ESCUMA ELASTOMERICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIAMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIO DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA (P - 30)	2,66	42,000	111,72
10	225	m	AÏLLAMENT TERMIC D'ESCUMA ELASTOMERICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIAMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIO DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA (P - 31)	2,86	80,000	228,80
11	225A	m	AÏLLAMENT TERMIC D'ESCUMA ELASTOMERICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIAMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIO DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA (P - 32)	4,11	45,000	184,95
12	226	m	AÏLLAMENT TERMIC D'ESCUMA ELASTOMERICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIAMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIO DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA (P - 33)	2,98	20,000	59,60
13	226A	m	AÏLLAMENT TERMIC D'ESCUMA ELASTOMERICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIAMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIO DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA (P - 34)	4,23	25,000	105,75
14	227	m	AÏLLAMENT TERMIC D'ESCUMA ELASTOMERICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIAMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIO DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA (P - 35)	3,10	15,000	46,50
15	228	m	AÏLLAMENT TERMIC D'ESCUMA ELASTOMERICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIAMETRE EXTERIOR 42 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIO DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA (P - 36)	3,29	42,000	138,18
16	229	m	AÏLLAMENT TERMIC D'ESCUMA ELASTOMERICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIAMETRE EXTERIOR 54 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIO DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA (P - 37)	3,64	12,000	43,68
17	230	m	AÏLLAMENT TERMIC D'ESCUMA ELASTOMERICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIAMETRE EXTERIOR 64 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIO DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA (P - 38)	4,58	18,000	82,44
18	231	m	AÏLLAMENT TERMIC D'ESCUMA ELASTOMERICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIAMETRE EXTERIOR 76 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIO DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA (P - 39)	5,21	36,000	187,56

EUR



PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 31

19	233	u	VÀLVULA BARREJADORA TERMOSTÀTICA, DE BRONZE, D'1", AMB VÀLVULES DE RETENCIÓ I VÀLVULA LIMITADORA DE TEMPERATURA, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 40)	237,40	1,000	237,40
20	234	u	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 1''1/4, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 42)	21,89	4,000	87,56
21	235	u	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4', DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 43)	16,29	4,000	65,16
22	236	u	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1', DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 44)	18,30	4,000	73,20
23	238	u	VÀLVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I KVS=5,7, FABRICADA EN AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES DE PRESSIÓ, AMB JOC D'ACCESSORIS I SENSE DISPOSITIU DE BUIDAT, TIPUS TA-STAD DE TOUR & ANDERSSON O EQUIVALENT, INSTAL·LADA I AJUSTADA (P - 45)	84,37	3,000	253,11
24	239	u	PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB ROSCA DE 3/8'' DE DIÀMETRE, ROSCAT (P - 46)	9,76	3,000	29,28
25	240	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4'', DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 47)	26,83	3,000	80,49
26	241	u	COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4'', CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL (P - 48)	40,13	1,000	40,13
27	242	u	DIPÒSIT D'EXPANSIÓ TANCAT (P - 49)	507,75	1,000	507,75
28	243	u	AIXETA JARDÍ 1/2 (P - 50)	19,38	10,000	193,80

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.02.01.02	6.512,97

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	FONTANERIA
Apartat	01	EDIFICI VESTIDORS
NIVELL 4	03	PRODUCCIÓ D'ACS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	244	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE PRODUCCIÓ D'ACS MITJANÇANT SISTEMA AEROTÈRMIC COMPACTE, HTW-ATS-O-500VAW, AMB DIPÒSIT ACUMULADOR D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA, DE 500 LITRES DE CAPACITAT, VERTICAL, D'ACER INOXIDABLE SUS304, AÏLLAMENT D'ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETÀ INJECTAT DE 80 MM DE GRUIX, DENSITAT 40/50 KG/M3 I FORRO DE PROTECCIÓ, TENSIO D'ALIMENTACIÓ 230 V F+N+TT, CAPACITAT DE 3.8 KW I COP 4,02. TOTALMENT MUNTAT SUPERFICIALMENT I CONNEXIONAT. INCLOU TREBALLS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA I CONDUCTES DE APORTACIÓ/EXTRACCIÓ D'AIRE. (P - 51)	4.265,16	1,000	4.265,16
2	245	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE TALL I ACCESSORIS PER A CIRCUIT D'ACUMULADOR D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA. INCLOENT: * VÀLVULES DE TALL EN ENTRADA I SORTIDA DE 1'' * VÀLVULA D'ENTRADA CIRCUIT DE RECIRCULACIÓ 3/4'' * MANÒMETRE * 2 TERMÒMETRE INCLOENT ACCESSORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT (P - 52)	177,52	1,000	177,52
3	ACVA70069	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CATÒDICA PER CORRENT IMPRÈS PER A PROTECCIÓ D'ACUMULADORS DE 500 L EN PREVISIÓ DE CORROSIONS PER CLORURS	451,50	1,000	451,50
						EUR

PRESSUPOST

			DISSOLTS EN AIGUA DE CONSUM, COMPOST PER DOS ELÈCTRODES DE TITANI, CONVERTIDOR DE CORRENT ALTERN/CONTINU I CABLEJAT. (P - 140)			
4	249	u	DIPOSIT D'EXPANSIO TANCAT DE 100 L DE CAPACITAT, DE PLANXA D'ACER I MEMBRANA ELASTICA, AMB CONNEXIO DE 1' DE D, AMB VÁLVULA MINI 3/8" ROSCADA, MANÒMETRE I VÁLVULA DE SEGURETAT DE 3/4', COL.LOCAT ROSCAT (P - 54)	218,00	1,000	218,00
5	250	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BOMBA ACCELERADORA DOBLE CENTRÍFUGA AMB ROTOR SENSE INUNDAR, MOTOR DE 1.10 KW, DE CABAL I PRESSIÓ DE PROJECTE EN EL PUNT DE MÀXIM RENDIMENT, PER A AIGUA ENTRE -15 I 120°C, AMB CONNEXIONS PER BRIDES DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I PEU DE RECOLZAMENT, MUNTADA ENTRE TUBS I FIXADA AL SUPORT O BANCADA (INCLOSOS), AMB TOTES LES CONNEXIONS FETES. TOTALMENT MUNTADA I INSTAL·LADA. MARCA SEDICAL MODEL SDP 40/145.1-1.1/K O EQUIVALENT (P - 55)	879,75	1,000	879,75
6	251	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D' ACCESSORIS PER BOMBES AMB DIÀMETRE DE CONNEXIÓ 1 '', INCLOS: * 2 VÁLVULA DE TALL MANUAL PN16, ASPIRACIÓ / DESCÀRREGA * 1 VÁLVULA DE RETENCIÓ TIPUS CLAPETA ROSCADA PN16, A DESCÀRREGA * 1 FILTRE COLADOR ROSCAT PN10, A ASPIRACIÓ * 2 MANIGUETS ELÀSTICS ROSCATS PN10, A ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA * 1 MANÒMETRE 0-10 BAR, ESFERA 63MM ROSCAT COL·LOCAT ENTRE ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA AMB VÁLVULES DE TALL MANUAL ROSCADES DE 1/2'' A DUES BANDES DE MANÒMETRE * CANONADA DE DIÀMTRE ADEQUAT PER TAL DE CONNEXIONAR VÁLVULERIA, PRESSIÓ DE CARRETS PER PICATGE D'ELEMENTS DE MEDICIÓ I CONTROL I PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUB * BRIDES NECESSÀRIES PER LA REALITZACIÓ DEL MUNTATGE * AÏLLAMENT D'ESCUMA ELASTOMERICA DE 40MM DE GRUIX I 0.034 W/MK DE CONDUCTIVITAT TÈRMICA PER L'AÏLLAMENT D'ACCESSORIS, CANONADA I COS DE BOMBA * REVISIÓ I POSADA EN MARXA PER PART DE TÈCNIC FABRICANT * MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER COL·LOCACIÓ I CONNEXIÓ D'EQUIPS. S'INCLOU TAMBÉ ELS ACCESSORIS DE FIXACIÓ D'EQUIP, MITJANÇANT SUPORTS, PERFILS O BANCADA INTERCALANT ELEMENTS ANTIVIBRATORIS. TOT MUNTAT, CONNEXIONAT I EN FUNCIONAMENT. (P - 56)	284,50	1,000	284,50
7	252	u	TERMÒMETRE BIMETÀLLIC DE CONTACTE, D'ESFERA DE 65 MM, DE 0 A 120°C, COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA (P - 57)	15,43	2,000	30,86
8	253	u	MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM I ROSCA D'1/4' DE D, COL·LOCAT ROSCAT (P - 58)	16,83	2,000	33,66

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.02.01.03	6.340,95

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	FONTANERIA
Apartat	01	EDIFICI VESTIDORS
NIVELL 4	04	ACCESSORIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	CILIT5085	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FILTRE KLINWASSAUTOMÀTIC O EQUIVALENT, DE 3'' S/UNE EN 13443-2. INCLOUEN ELEMENT FILTRANT RENTABLE DE 50 MICRES AMB MALLA D'ÒXID DE PLATA ANTIBACTERIANA SEGONS REQUERIMENTS DEL CTE. RENTADA DEL FILTRE MITJANÇANT ELEMENT DE CONTROL ELECTRÒNIC I PER ACCIONAMENT MANUAL DE LA VÀLVULA.	2.794,00	1,000	2.794,00

EUR

PRESSUPOST

			INCLOU VÀLVULES DE SECCIONAMENT DE 3'', ENTRONCAMENTS DN80-3'', I PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ. (P - 154)			
2	254	u	INSTAL·LACIÓ DE LINIA DE BYPASS PER FILTRE FORMAT PER: 2 DERIVACIONS EN T 3'' 3 VÀLVULES DE BOLA DN80 P.A. TUB I PETIT MATERIAL. (P - 59)	586,47	1,000	586,47
3	255	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA D'ESFERA DE 1/2'' PER A TRACTAMENT DE CLORACIÓ CONTRA EL BACTERI DE LA LEGIONELLA INCLOENT: - VÀLVULA ESFERA 1/2'' - T ROSCADA REDUÏDA 1-1/2-1'' - ENLLAÇOS, RACORDS, ENTRONCAMENTS, ETC. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN SERVEI. (P - 61)	75,75	1,000	75,75
4	272	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PUNT DE NETEJA PER A ZONES HUMIDES, FORMAT PER AIXETA DE JARDÍ, AMB CONNEXIÓ PER A MANGEURA MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB SORTIDA ROSCADA DE DIÀMETRE 3/4'' I ENTRADA ROSCADA DE 1/2'', INSTAL·LADA A L'INTERIOR DE CAIXA ENCASTADA EN PAVIMENT I AMB TAPA D'ACER INOXIDABLE (DE MIDES COMBINADES AMB L'ESPECEJAMENT DEL MATERIAL AL QUE S'ADAPTI -250X250 MM NORMALMENT) I CLAU ANTIVANDÀLICA. (P - 62)	51,83	4,000	207,32
5	273	u	MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL·LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU MITJÀ, AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2'' (P - 63)	4,50	12,000	54,00
6	274	u	AIXETA D'APARELL, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE 1/2'' I ENTRADA DE 1/2'' (P - 64)	15,87	12,000	190,44
7	275	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE DUTXA I RENTAULLS D'EMERGÈNCIA D'ACER INOXIDABLE MUNTAT SOBRE PEDESTAL AMB DOS RUIXADORS DE GRAN CABAL D'AIGUA AIREJADA A BAIXA PRESSIÓ PER A NETEJA DE COS I ULLS. ACCIONADA EMPRANT MANETES D'OBERTURA I TANCAMENT MANUAL. DE 2505 MM D'ALÇADA, 250 MM D'AMPLADA I 677 MM DE FONDÀRIA. TOTALMENT CONNECTADA A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA. MARCA NOFER MODEL 4220 SS O EQUIVALENT (P - 65)	342,63	1,000	342,63

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.02.01.04	4.250,61

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	FONTANERIA
Apartat	02	BAR-RESTAURANT
NIVELL 4	01	ESCOMESA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 207A	u	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 12)	7,55	96,000	724,80
2 211	u	VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN 13709, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE DUES PECES DE FOSA D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (CF8M), BOLA D'ACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), SEIENT DE TEFLÓ PTFE, ACCIONAMENT PER PALANCA, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 16)	215,50	3,000	646,50

EUR

PRESSUPOST

3	211A	u	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE DISC AMB ROSCA, DIÀMETRE NOMINAL 1", EXECUCIÓ NORMAL, COS DE LLAUTÓ, DISC DE NILÓ, SEIENT DE CAUTXÚ DE BUTADIÈ ACRILONITRIL (NBR), MOLLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), PRESSIÓ MÀXIMA 12 BAR, TEMPERATURA MÀXIMA 100 °C, ROSCADA. (P - 17)	22,75	1,000	22,75
4	211B	u	FILTRE COLADOR DE 1" DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE BRONZE I MUNTAT ROSCAT. (P - 18)	28,23	1,000	28,23
5	212	u	ARMARI METÀL·LIC AMB TANCA NORMALITZADA, PER A INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA, DE 800 X 600 X 300MM, INSTAL·LAT ENCASTAT EN MUR. NOTA.- ES COTITZA MARC Y PORTA NORMALITZADA. (P - 19)	343,50	1,000	343,50
6	212B	u	COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE NOMINAL 1", CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL (P - 20)	164,90	1,000	164,90

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.02.02.01	1.930,68

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	FONTANERIA
Apartat	02	BAR-RESTAURANT
NIVELL 4	02	DISTRIBUCIÓ D'AIGUA FREDA I CALENTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 216	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 16X2,2 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 22)	5,55	26,000	144,30
2 217	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 20X2,8 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 23)	6,73	34,000	228,82
3 218	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 25X3,5 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 24)	7,26	30,000	217,80
4 219	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 32X4,4 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 25)	10,98	20,000	219,60
5 220	m	TUB DE POLIPROPILÈ-COPOLÍMER PP-R A PRESSIÓ DE DIÀMETRE 40X5,5 MM, SÈRIE S 3,2 SEGONS UNE-EN ISO 15874-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 26)	13,70	30,000	411,00
6 224	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (P - 30)	2,66	26,000	69,16
7 225	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (P - 31)	2,86	34,000	97,24
8 225A	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A	4,11	30,000	123,30

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 35

9	226	m	LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (P - 32)	2,98	15,000	44,70
10	226A	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (P - 33)	4,23	15,000	63,45
11	227	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (P - 34)	3,10	20,000	62,00
12	228	m	AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 42 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ (P - 36)	3,29	30,000	98,70
13	233A	u	VÀLVULA BARREJADORA TERMOSTÀTICA, DE BRONZE, D'1", AMB VÀLVULES DE RETENCIÓ I VÀLVULA LIMITADORA DE TEMPERATURA, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 41)	174,90	1,000	174,90
14	234	u	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 1''1/4, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 42)	21,89	1,000	21,89
15	235	u	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4', DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 43)	16,29	4,000	65,16
16	236	u	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1', DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 44)	18,30	2,000	36,60

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.02.02.02	2.078,62

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	FONTANERIA
Apartat	02	BAR-RESTAURANT
NIVELL 4	03	PRODUCCIÓ D'ACS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	TERMO10L	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESCALFADOR ELÈCTRIC DE 100 L, MUNTATGE VERTICAL, FINS I TOT P.P. DE RACORDS FLEXIBLES I ELEMENTS DE SOPORTACIÓ. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN SERVEI. (P - 495)	465,75	1,000	465,75
2	245A	u	SUBMINITRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE TALL I ACCESSORIS PER A TERMO D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA. INCLOENT: * VÀLVULES DE TALL EN ENTRADA I SORTIDA DE 1'' MANÒMETRE * TERMÒMETRE INCLOENT ACCESSORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT (P - 53)	129,02	1,000	129,02
3	249	u	DIPOSIT D'EXPANSIO TANCAT DE 100 L DE CAPACITAT, DE PLANXA D'ACER I MEMBRANA ELASTICA, AMB CONNEXIO DE 1' DE D, AMB VÀLVULA MINI 3/8" ROSCADA, MANÒMETRE I	218,00	1,000	218,00

EUR

PRESSUPOST

VÀLVULA DE SEGURETAT DE 3/4', COL.LOCAT ROSCAT (P - 54)

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.02.02.03	812,77

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	FONTANERIA
Apartat	02	BAR-RESTAURANT
NIVELL 4	04	ACCESSORIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	CILIT5085A	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FILTRE KLINWASSAUTOMÀTIC O EQUIVALENT, DE 1'' S/UNE EN 13443-2. INCLOUEN ELEMENT FILTRANT RENTABLE DE 50 MICRES AMB MALLA D'ÒXID DE PLATA ANTIBACTERIANA SEGONS REQUERIMENTS DEL CTE. RENTADA DEL FILTRE MITJANÇANT ELEMENT DE CONTROL ELECTRÒNIC I PER ACCIONAMENT MANUAL DE LA VÀLVULA. INCLOU VÀLVULES DE SECCIONAMENT DE 1''', ENTRONCAMENTS DN50-2'', I PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ. (P - 155)	460,33	1,000	460,33
2	254A	u	INSTAL·LACIÓ DE LINIA DE BYPASS PER FILTRE FORMAT PER: 2 DERIVACIONS EN T 1'' 3 VÀLVULES DE BOLA DN25 P.A. TUB I PETIT MATERIAL. (P - 60)	154,58	1,000	154,58
3	VALVUHIPER	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA D'ESFERA DE 1/2'' PER A TRACTAMENT DE CLORACIÓ CONTRA EL BACTERI DE LA LEGIONEL·LA INCLOENT: - VÀLVULA ESFERA 1/2'' - T ROSCADA REDUÏDA 1-1/2-1'' - ENLLAÇOS, RACORDS, ENTRONCAMENTS, ETC. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN SERVEI. (P - 512)	75,75	1,000	75,75
4	272	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PUNT DE NETEJA PER A ZONES HUMIDES, FORMAT PER AIXETA DE JARDÍ, AMB CONNEXIÓ PER A MANGEURA MUNTADA SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB SORTIDA ROSCADA DE DIÀMETRE 3/4'' I ENTRADA ROSCADA DE 1/2'', INSTAL·LADA A L'INTERIOR DE CAIXA ENCASTADA EN PAVIMENT I AMB TAPA D'ACER INOXIDABLE (DE MIDES COMBINADES AMB L'ESPECEJAMENT DEL MATERIAL AL QUE S'ADAPTI -250X250 MM NORMALMENT) I CLAU ANTIVANDÀLICA. (P - 62)	51,83	1,000	51,83
5	273	u	MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL·LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU MITJÀ, AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2'' (P - 63)	4,50	15,000	67,50
6	274	u	AIXETA D'APARELL, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU MITJÀ, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE 1/2'' I ENTRADA DE 1/2'' (P - 64)	15,87	15,000	238,05

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.02.02.04	1.048,04

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	03	SANEJAMENT
Apartat	01	PETIT SANEJAMENT

EUR

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 285	u	DESGUÀS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE PVC, DE DIÀMETRE 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL O A UN SIFÓ DE PVC (P - 66)	12,35	11,000	135,85
2 287	m	DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE POLIPROPILE DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ (P - 67)	20,20	3,000	60,60
3 288	m	DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE POLIPROPILE, O SIMILAR PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 110 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ (P - 68)	26,86	17,000	456,62
4 292	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SIFÓ REGISTRABLE PER A CLIMATITZADOR DE POLIPROILE, DE D 25 MM, AMB SUFICIENT ALÇADA PER EVITAR EL BUIDATGE PER PRESSIÓ, CONNECTAT A UN RAMAL GENERAL. INCLÒS SEGELLAT I ACCESSORIS. TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT. (P - 69)	14,21	4,000	56,84

TOTAL	Apartat	01.02.13.03.01	709,91

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	03	SANEJAMENT
Apartat	02	XARXA FECALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 294	m	DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE POLIPROPILE DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 40 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ (P - 70)	10,10	12,000	121,20
2 TUBPVC50	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT DE PVC ENCOLADA, TIPUS "B", PER A AIGÜES DE TOTA MENA I FINS A 80 °C, DE 50 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA EN-1329, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE SOPORTACIÓ I ACCESSORIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI. (P - 505)	10,10	32,000	323,20
3 TUBPVC75	m	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC ENCOLADA, TIPO "B", PARA AGUAS DE TODO TIPO Y HASTA 80°C, DE 75 MM DE DIÁMETRO, S/NORMA EN-1329, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTACIÓN Y ACCESORIOS. COMPLETAMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO. (P - 506)	12,08	8,000	96,64
4 TUBPVC110	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE PVC-U DE PARET MASSISA PER SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, TIPUS SN4, PER A AIGÜES DE TOT TIPUS I FINS A 80°C, DE 110 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA UNE-EN 1401-1, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE PECES I ACCESSORIS, INSTAL·LAT SOBRE LLIT DE SORRA. NOTA.- NO INCLOU OBRA CIVIL. (P - 508)	16,04	54,000	866,16
5 TUBPVC160	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE PVC-U DE PARET MASSISA PER SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, TIPUS SN4, PER A AIGÜES DE TOT TIPUS I FINS A 80°C, DE 160 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA UNE-EN 1401-1, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE PECES I ACCESSORIS, INSTAL·LAT SOBRE LLIT DE SORRA. NOTA.- NO INCLOU OBRA CIVIL. (P - 509)	22,58	112,000	2.528,96
6 SIFPVC160	u	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SIFÓN EN LÍNEA DE PVC, COLOR GRIS, REGISTRABLE, CON UNIÓN MACHO/HEMBRA, DE 160 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO ENTRE EL COLECTOR DE SALIDA Y LA ACOMETIDA. TOTALMENTE MONTADO. (P - 487)	213,88	1,000	213,88

EUR



PRESSUPOST

7	CONNEX	pa	P.A. A JUSTIFICAR CORRESPONENT A LES FEINES I PEÇES ESPECIALS PER LA CONEXIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT A LA XARXA PÚBLICA. (P - 158)	209,50	1,000	209,50
8	BUNERA110	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BUNERA SIFÒNICA TIPUS CALDERETA, FABRICAT EN PVC, DE DIÀMETRE NOMINAL 110 MM I MALLA DE PVC 200X200 MM, AUTONETEJANT, ESTUDIAT PER AUGMENTAR LA CAPACITAT D'EVACUACIÓ GRÀCIES AL SEU INTERIOR HIDRODINÀMICAMENTE LLIS, EVITANT AL MATEIX TEMPS L'EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS, SENT AQUESTS ARROSSEGATS PEL FLUX D'AIGUA. (P - 151)	42,35	6,000	254,10
9	SEPGRE110	u	SEPARADOR DE GREIXOS S/UNE-EN 1825 PER RESTAURANT DIMENSIONAT PER 50-100 SERVEIS FORMAT PER DIPÒSIT FORMAT PER DECANTADOR DE SORRESDE 200 L, , REIXA COLAESCENT I CÀMARA DE RETENCIÓ DE GREIXOSDE 80 L, AMB UN VOLUM TOTAL DE 1000 L. DIMENSIONS: DIÀMETRE: 1200 MM ALÇADA: 1320 MM PES: 75 KG. (P - 486)	766,43	1,000	766,43
10	PD35-8GKP	u	PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 80X80X85 CM CM DE MIDES INTERIORS I 7 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCAT (P - 359)	201,95	3,000	605,85

TOTAL	Apartat	01.02.13.03.02	5.985,92

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	03	SANEJAMENT
Apartat	03	XARXA PLUVIALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	TUBPVC90	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE PVC-U DE PARET MASSISA PER SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, TIPUS PN6, PER A AIGÜES DE TOT TIPUS I FINS A 80°C, DE 90 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA UNE-EN 1452, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE PECES I ACCESSORIS, INSTAL·LAT SOBRE LLIT DE SORRA. (P - 507)	15,89	24,000	381,36
2	TUBPVC110	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE PVC-U DE PARET MASSISA PER SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, TIPUS SN4, PER A AIGÜES DE TOT TIPUS I FINS A 80°C, DE 110 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA UNE-EN 1401-1, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE PECES I ACCESSORIS, INSTAL·LAT SOBRE LLIT DE SORRA. NOTA.- NO INCLOU OBRA CIVIL. (P - 508)	16,04	68,900	1.105,16
3	TUBPVC160	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE PVC-U DE PARET MASSISA PER SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, TIPUS SN4, PER A AIGÜES DE TOT TIPUS I FINS A 80°C, DE 160 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA UNE-EN 1401-1, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE PECES I ACCESSORIS, INSTAL·LAT SOBRE LLIT DE SORRA. NOTA.- NO INCLOU OBRA CIVIL. (P - 509)	22,58	78,150	1.764,63
4	TUBPVC200	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE PVC-U DE PARET MASSISA PER SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, TIPUS SN4, PER A AIGÜES DE TOT TIPUS I FINS A 80°C, DE 200 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA UNE-EN 1401-1, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE PECES I ACCESSORIS, INSTAL·LAT SOBRE LLIT DE SORRA. NOTA.- NO INCLOU OBRA CIVIL. (P - 510)	32,79	52,000	1.705,08
5	SIFPVC200	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SIFÓ EN LÍNIA DE PVC, COLOR GRIS, ENREGISTRABLE, AMB UNIÓ MASCLE/FEMELLA,	266,38	1,000	266,38

EUR

PRESSUPOST

6	CONNEX	pa	DE 200 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT ENTRE EL COL·LECTOR DE SORTIDA I L'ESCOMESA. TOTALMENT MUNTAT. (P - 488)	209,50	1,000	209,50
7	PD35-8GKP	u	P.A. A JUSTIFICAR CORRESPONENT A LES FEINES I PEÇES ESPECIALS PER LA CONEXIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT A LA XARXA PÚBLICA. (P - 158)	201,95	2,000	403,90
			PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 80X80X85 CM CM DE MIDES INTERIORS I 7 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COL·LOCAT (P - 359)			

TOTAL	Apartat	01.02.13.03.03	5.836,01

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	03	SANEJAMENT
Apartat	04	POU RECOLLIDA AIGUES SALA TÈCNICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ZULZSAN	u	4.085,00	1,000	4.085,00
ESTACIÓ ELEVADORA EQUIPADA AMB UNA BOMBA I A PROVA D'INUNDACIONS PER AL BOMBAMENT AUTOMÀTIC D'AIGÜES RESIDUALS I FECALS DE ZONES SITUADES PER SOTA DEL NIVELL DE DESCÀRREGA AL COL·LECTOR, DE CONFORMITAT AMB LA NORMA EN 12050-1. IDÒNIA PER A L'EVACUACIÓ EFECTIVA DE L'AIGUA RESIDUAL EN CASES D'UNA O DOS HABITATGES, TANT DE NOVA CONSTRUCCIÓ COM EN REFORMA. CARACTERÍSTIQUES • FÀCIL TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ. DIMENSIONS COMPACTES QUE PERMETEN EL SEU PAS A TRAVÉS D'UNA PORTA ESTÀNDAR. • DIPÒSIT AMB SENSOR DE NIVELL PER PRESSIÓ AMB DISPOSITIUS DIFERENTS PER AL NIVELL D'ENTRADA I PER A ALARMA DE NIVELL ALT. • MANTENIMENT SENZILL GRÀCIES A LA FÀCIL RETIRADA DE L'ALLOTJAMENT DEL MOTOR. • QUATRE PUNTS D'ENTRADA EN HORITZONTAL (2 X DN 100, 2 X DN 70) I DUES EN VERTICAL (1 X DN 100, 1 X DN 150). TUB DE VENTILACIÓ VERTICAL DN 70. UNA CONNEXIÓ DN 40 PER A LA CONNEXIÓ D'UNA BOMBA DE MEMBRANA MANUAL. • LES DUES ENTRADES EN HORITZONTAL (DN 100) ESTAN SITUADES A DIFERENTS NIVELLS (180 I 220 MM) FACILITANT LA FLEXIBILITAT DE LA CONNEXIÓ. • POSSIBILITAT DE CONNEXIÓ DIRECTA A MODELS DE VÀTER AMB CISTERNES ENCASTADES EN LA PARET. • BRIDA DE DESCÀRREGA DN 80, MÉS ADAPTADOR EMBRIDAT AMB MANIGUET DE 4" I ABRAÇADORES (PER A CANONADES DE DESCÀRREGA DN 80/100). • SISTEMA DE VÀLVULES INTEGRAT FORMAT PER UNA VÀLVULA DE RETENCIÓ DE TIPUS BOLA. • FUNCIONAMENT SILENCIÓS GRÀCIES AL MOTOR DE 4 POLS DE BAIXES REVOLUCIONS. • BOMBA TRIFÀSICA DE 1,77 KW DE POTÈNCIA ELÈCTRICA • IMPULSOR VORTEX AMB GRAN PAS DE SÒLIDS PER AL BOMBAMENT FIABLE D'AIGUA RESIDUAL AMB O SENSE MATÈRIA FECAL. • FONS DEL DIPÒSIT INCLINAT PER A EVITAR SEDIMENTACIONS. • ALARMA INTEGRADA DE CONNEXIÓ A XARXA (ACÚSTICA I VISUAL); POSSIBILITAT D'UTILITZAR UNA BATERIA PER AL FUNCIONAMENT D'ALARMA INDEPENDENT DE LA XARXA. • TEMPERATURA MÀXIMA DEL LÍQUID PERMESA 40 °C; FINS A					

EUR

PRESSUPOST

60 °C EN TEMPS CURTS (MÀXIM 5 MINUTS). NETEJA (P - 515)

TOTAL	Apartat	01.02.13.03.04	4.085,00

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	04	ELECTRICITAT
Apartat	01	PISCINES / VESTIDORS
NIVELL 4	01	INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 386	u	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 400 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 9 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNES DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 89)	188,08	1,000	188,08
2 HIMCS400	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA SECCIONADORA DE 400 A, FABRICADA EN MATERIAL AÏLLANT DE POLIESTER, SEGONS NORMES I HOMOLOGADA PER FECSA-ENDESA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI. (P - 206)	204,80	1,000	204,80
3 HZCAN300	u	SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE CANALERA FABRICADA EN POLIESTER, DE 900 MM DE ALTURA Y 300 MM DE ANCHURA, PARA PROTECCIÓN DE CABLES DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A CGP SEGÚN NORMAS ENDESA. (P - 207)	143,00	1,000	143,00
4 387	u	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 160 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 7 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNES DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 90)	116,75	1,000	116,75
5 388	m	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 91)	4,28	39,400	168,63
6 389	u	CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT TRIFÀSIC INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE 55 I 111 KW, TENSIÓ DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE MIDES TOTALS 630X1260X171 MM, AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES), SENSE EQUIP DE COMPTAGE, AMB IGA TETRAPOLAR (4P) DE 160 A REGULABLE ENTRE 80 I 160 A I PODER DE TALL DE 10 KA, SENSE PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 92)	982,03	1,000	982,03
7 390	u	PROTECCIÓ DIFERENCIAL PER A CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA TMF10 DE 80 A 160 A (55 A 111 KW), AMB TOROIDAL DE 70 MM DE DIÀMETRE, SORTIDA SUPERIOR O LATERAL, MUNTAT EN CAIXA MODULAR DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, COL·LOCAT ADOSSAT AL CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA (P - 93)	305,50	1,000	305,50
8 366	m	CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 60X150 MM AMB SEPARADOR I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 73)	25,16	5,000	125,80
9 373	m	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X70 MM2, COL·LOCAT EN TUB (P - 79)	40,90	20,000	818,00
10 ARMPCS	u	ARMARIO PREFABRICADO MONOBLOQUE DE HORMIGÓN 2700X1830X480 MM DOTADO DE DOS PUERTA METÁLICA CAPAZ	2.159,00	1,000	2.159,00
					EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 41

PARA UBICAR CAJA DE SECCIONAMIENTO MÁS CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN. MÁS EQUIPO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA TIPO TMF10 . COMPOSICIÓN EN “ G.R.C. ”, SEGÚN EETT-ENDESA-6703951. (P - 148)

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.04.01.01	5.211,59

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	04	ELECTRICITAT
Apartat	01	PISCINES / VESTIDORS
NIVELL 4	02	QUADRES DE DISTRIBUCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 392	u	SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE QUADRE FINS A 87 KW AMB 1 EMBARRAT SEGONS ESQUEMES UNIFILARS I MEMÒRIA DE DISSENY, INCLÓS ARMARI, PARAMENTA, BARRES DE COURE, PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT. TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT, COMPROBAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT. (P - 94)	14.036,17	1,000	14.036,17
2 392A	u	SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE QUADRE FINS A 40 KW AMB 1 EMBARRAT SEGONS ESQUEMES UNIFILARS I MEMÒRIA DE DISSENY, INCLÓS ARMARI, PARAMENTA, BARRES DE COURE, PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT. TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT, COMPROBAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT. (P - 95)	3.262,81	1,000	3.262,81

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.04.01.02	17.298,98

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	04	ELECTRICITAT
Apartat	01	PISCINES / VESTIDORS
NIVELL 4	03	ELEMENTS DE DISTRIBUCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 363	m	SAFATA METÀL·LICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA CEGA, AMB ALA ESTANDAR, DE 300 MM D'AMPLÀRIA, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 71)	29,85	42,000	1.253,70
2 365	m	SEPARADOR VERTICAL DE PLANXA PER A SAFATES METÀL·LIQUES (P - 72)	4,48	42,000	188,16
3 367	u	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 150X150 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 74)	5,86	12,000	70,32
4 LEG9213	u	CAIXA DE DERIVACIÓQUADRADA DE PLASTIFICADA, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADASUPERFICIALMENT. (P - 212)	7,56	25,000	189,00
5 TUBCOR160	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGAT DOBLE CAPA DE 160MM, D'ALTA RESISTÈNCIA AL PUNXONAMENT I A L'IMPACTE, AMB GUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE LLIT. (P - 504)	4,28	50,000	214,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 42

6	368	m	TUB RÍGID DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 75)	3,26	80,000	260,80
7	369	m	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILE, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 76)	1,75	40,000	70,00
8	371	m	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILE, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT (P - 78)	1,07	80,000	85,60
9	370	m	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILE, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 77)	0,92	260,000	239,20
10	LEG9217	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXAD'ENTRONCAMENTS I/O DERIVACIÓ DE 180 X 140 MM, FABRICADA EN MATERIAL PLÀSTICAUTOEXTINGUIBLE, FINS I TOTELEMENTS DE FIXACIÓ I ALTRAPETIT MATERIAL PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ. (P - 213)	395,13	1,000	395,13

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.04.01.03	2.965,91

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	04	ELECTRICITAT
Apartat	01	PISCINES / VESTIDORS
NIVELL 4	04	DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 373B	m	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 1X70 MM2, COL·LOCAT EN TUB (P - 80)	47,73	50,000	2.386,50
2 376	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 81)	10,57	30,000	317,10
3 377	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 82)	7,63	20,000	152,60
4 377A	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 83)	7,00	32,000	224,00
5 378	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 84)	5,26	560,000	2.945,60
6 379	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE	2,72	120,000	326,40

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 43

7	379A	m	POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 85)			
			CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 86)	2,95	25,000	73,75
8	380	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 87)	1,84	571,000	1.050,64
9	381	m	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB (P - 88)	1,23	404,000	496,92

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.04.01.04	7.973,51

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	04	ELECTRICITAT
Apartat	01	PISCINES / VESTIDORS
NIVELL 4	05	MECANISMES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 400	u	MECANISME COMPLERT DE PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO, 2P+T, 16A - 230V, AMB CAIXA EQUIPADA AMB MEMBRANA SUPERIOR E INFERIOR PER ENTRADA DE TUBS DE DIÀMETRE FINS A 25MM, GRAU D EPROTECCIÓ IP55 - IK07, TAPA DE PROTECCIÓ, DE COLOR GRIS O BLANC, PER A MUNTAGE SUPERFICIAL (P - 97)	27,13	9,000	244,17
2 401	u	PRESA DE CORRENT BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL, DE SUPERFÍCIE(2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTADA (P - 98)	19,23	15,000	288,45
3 402	u	INTERRUPTOR, UNIPOLAR (1P), 16 AX/250 V, AMB TECLA I AMB CAIXA DE SUPERFÍCIE ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU ALT, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 99)	19,26	4,000	77,04
4 403	u	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT (P - 100)	20,38	10,000	203,80
5 404	u	INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE TIPUS UNIVERSAL, PER A CÀRREGUES RESISTIVES DE FINS A 1000 W DE POTÈNCIA I 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S DE TEMPS DE DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT D'ACTIVACIÓ DE 5 A 120 LUX, AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTAT (P - 101)	105,45	14,000	1.476,30
6 405	u	CONJUNT PORTAMECANISMES PER A SUPERFÍCIE, TIPUS SIMON, MODEL CIMA PRO. INCLOU ELS SEGUENTS MECANISMES: - 2 PRESA DOBLE TIPUS SCHUKO AMB PILOT LLUMINÓS. (SUBMINISTRAMENT NORMAL) - 2 PRESA DOBLE VERMELLA TIPUS SCHUKO AMB PILOT LLUMINÓS. (SUBMINISTRAMENT FORÇA TÈCNICA A) - 2 PRESA DOBLE TIPUS RJ45. COMPOSICIÓ DE MECANISMES DE PRESAS DE CORRENT BIPOLAR 16A+TT. TOTALMENT INSTAL·LAT INCLÒS CAIXES DE PARET, TAPES LATERALS, I TOTS ELS ACCESORIS NECESSARIS MARCA SIMON, MODEL CIMA PRO O EQUIVALENT (P - 102)	84,10	4,000	336,40
7 407	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BOTONERA COMPOSADA PER 8 POLSADORS AMB INDICADOR LLUMINÓS I CAIXA DE SUPERFÍCIE DE 6X3. INCLOENT PETIT MATERIAL PER EL CONNEXIONAT I ACCESSORIS. TOTALMENT MUNTAT I INSTAL·LAT. INCLOU TAMBÉ: -BASTIDOR PORTAMECANISMES	984,00	1,000	984,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 44

			PER 18 MODULS LIVING INTERNATIONAL O LIGHT O EQUIVALENT -KIT MARCO COLOR BLANC O GRIS O CROM (PER LIGHT TECH) O EQUIVALENT. A DEFINIR. -CAIXA MULTIFUNCIÓ PER COMPOSAR 294X218X69 MM -PEÇA DE ANCLATJE VERTICAL -PANEL·L D'ACABAT AMB PORTA I PORTAROTULS LIGHT TECH O EQUIVALENT. -PLACA CEGA LIGHT. A DEFINIR QUANTITAT -INTERRUPTOR UNIPOLAR 1 MODULO 16A-230V ILUMINABLE COLOR BLANCO REF.4001L O EQUIVALENT DEFINIR QUANTITAT -PULSADOR ILUMINABLE 10 A 230 A CA REF N4005L. O EQUIVALENT (P - 103)			
8	ZG33VDM01	u	DERIVACIÓ V-750 A PRESA DE CORRENT PER A FINS A 4 PRESES DE CORRENT, DE SECCIÓ MINIMA 2X2.5 MM2. TIPUS 07-Z1-K SEGONS NORMA UNE 21.123, COL·LOCAT SOTA TUB D'AACER EN TOTALITAT TRAMS EXTERIORS I INTERIORS ACCESSIBLES, SOTA TUB DE PVC RIGID EN TRAMS INTERIORS VISTOS NO ACCESSIBLES I SOTA TUB COARRUGAT REFORÇAT EN TRAMS EMPOTRATS U OCULTS, INCLOU SUPORTS, CAIXES, BORNES, ACCESSORIS I COL·LOCACIÓ (P - 513)	44,32	45,000	1.994,40
9	ZG33VDT01	u	DERIVACIÓ V-750 A PRESA DE CORRENT PER A FINS A 4 PRESES DE CORRENT, DE SECCIÓ MINIMA 2X2.5 MM2. TIPUS 07-Z1-K SEGONS NORMA UNE 21.123, COL·LOCAT SOTA TUB D'AACER EN TOTALITAT TRAMS EXTERIORS I INTERIORS ACCESSIBLES, SOTA TUB DE PVC RIGID EN TRAMS INTERIORS VISTOS NO ACCESSIBLES I SOTA TUB COARRUGAT REFORÇAT EN TRAMS EMPOTRATS U OCULTS, INCLOU SUPORTS, CAIXES, BORNES, ACCESSORIS I COL·LOCACIÓ (P - 514)	48,88	32,000	1.564,16

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.04.01.05	7.168,72

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	04	ELECTRICITAT
Apartat	01	PISCINES / VESTIDORS
NIVELL 4	06	LLUMENERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	420	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIó DE LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÉTRIC I LÀMPARA DE LED DE 39 W, AMB CARCASSA DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE I DIFUSOR OPAL, PER A INSTAL·LAR FIXADA A SOSTRE, AMB TANCAMENTS ANTIVANDÀLICS I PREMSAESTOPES IP55, MUNTADA. INCLOENT LÀMPADES, EQUIPS DE CONNEXIó I ACCESSORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA. (P - 108)	52,45	16,000	839,20
2	421	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIó DE LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÉTRIC I LÀMPARA DE LED DE 18 W, AMB CARCASSA DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE I DIFUSOR OPAL, PER A INSTAL·LAR FIXADA A SOSTRE, AMB TANCAMENTS ANTIVANDÀLICS I PREMSAESTOPES IP55, MUNTADA. INCLOENT LÀMPADES, EQUIPS DE CONNEXIó I ACCESSORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA. (P - 109)	52,53	1,000	52,53
3	422	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIó DE LLUMENERA LED LINEAL, DE 6300 LUM I 45 W DEPOTÈNCIA, BLANCA NO DIMABLE, TEMPERTARUA DE COLOR 4000°K I IP20. EGRA, MODEL CELER INLINE AMB DIFUSOR OPAL I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT MUNTAT INSTAL·LAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT O EQUIVALENT. (P - 110)	186,75	26,000	4.855,50
4	423	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIó DE REGLETA LED LINEAR COMPACT HIGHT OUTPUT LED, DE 20 W DE POTENCIA I 2000 LUM. (P - 111)	64,47	17,000	1.095,99

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 45

5	424	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMENERA TIPUS DOWNLIGHT PER EMPOTRAR AMB LED DE 25W I DIFUSOR DE VIDRE OPALITZAT INCLÒS PER ACONSEGUIR IP44. MARCA LEDVANCE MODEL ALU LED ÒPTICA SIMÈTRICA I 4000°K O EQUIVALENT MUNTAT I EN FUNCIONAMENT (P - 112)	75,69	6,000	454,14
6	ARK10W	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA LED PER ENCASTAR EN SOSTRE MARCA ARKOSLIGHT, MODEL DROP MINI LED O EQUIVALENT. COSSOS/FABRICATS EN ALUMINIAMBRECOBRIMENT DE PINTURA AL FORN, ÒPTICA DE PMMA QUE PROPORCIONA UNA IL·LUMINACIÓ HOMOGÈNIA EN TOTA LA SEVASUPERFÍCIE, AMB UN GRUIXMÍNIM DE LA LLUMINÀRIA. INCLÓUDRIVERINCORPORAT A LA LLUMINÀRIA ADEQUAT A LA POTÈNCIA A UTILITZAR. ESTANQUEITAT IP54, IK07, DIÀMETRE 140 MM, CRI>90. COMPLETAMENTINSTAL·LAT I EN SERVEI. (P - 147)	58,88	6,000	353,28
7	SECOM42160	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA LED TIPUS PANELL DE 600X600 MM, PER A ENCASTAR EN SOSTRE GUIA VISTA. COSSOS FABRICATS EN ALUMINI AMB RECOBRIMENT DE PINTURA AL FORN. NOVA ÒPTICA DE PMMA QUE PROPORCIONA UNA IL·LUMINACIÓ HOMOGÈNIA EN TOTA LA SEVA SUPERFÍCIE, AMB UN GRUIX MÍNIM DE LA LLUMINÀRIA. INCLOU DRIVER INCORPORAT EN LA LLUMINÀRIA ADEQUAT A LA POTÈNCIA A USAR. MÒDULS COMPOSTS PER 624 LEDS OSRAM DURIS E3 DE 0,065W AMB POTÈNCIES TOTALES DE 40W. (P - 485)	49,63	8,000	397,04
8	SAGBRK200	u	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA MARCA SAGELUX, MODELO BRICK 200 O EQUIVALENT, DE 200 LÚMENES, IP43 E IK04, FABRICADA EN LEDS DE ALTA LUMINANCIA Y DOTADAS DE BATERÍAS NI-CD DE 1 H D EAUTONOMÍA. L DISEÑADAS CONFORME A NORMAS UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 62031 Y UNE-EN 62384. - GRADO DE AISLAMIENTO: CLASE II. - APTA PARA SER MONTADA EN SUPERFICIES INFLAMABLES. - BATERÍAS NICD ESTANCAS DE ALTA TEMPERATURA, PROTEGIDAS CONTRA SOBRE-INTENSIDAD Y DESCARGA PROFUNDA. COMPLETAMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO. (P - 484)	72,03	14,000	1.008,42
9	431	u	INTERRUPTOR CREPUSCULAR PER AL COMANDAMENT AUTOMÀTIC DE LA IL·LUMINACIÓ EN FUNCIÓ DE LA LLUMINOSITAT, SENSIBILITAT DE 2 A 200 LUX, TEMPORITZADOR, INTENSITAT DELS CONTACTES PER COS FI= 1 DE 10 A, FIXAT A PRESSIÓ (P - 113)	130,50	1,000	130,50

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.04.01.06	9.186,60

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	04	ELECTRICITAT
Apartat	01	PISCINES / VESTIDORS
NIVELL 4	07	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P553-SC02	u	ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES EST-OEST A 15° SOLARBLOC O EQUIVALENT. PART PROPORCIONAL PER MÒDUL. INCLOU: - SOLARBLOC CIM (EST-OEST) 15È - SOLARBLOC BASE (EST-OEST) 15È - OMEGA D' ALUMINI PER A PANELL - CARGOL DIN 912 INOX A2 8X70MM (PER A T80104)	45,93	92,000	4.225,56

EUR

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació

<https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 46

			- FIXACIÓ FINAL ALUMINI (PANELL 35 MM GRUIX) - CARGOL DIN 912 INOX A2 8X60MM (PER A T80111) - ARANDELA GROWER M8 ESPECIAL - REGLETA CURTA PER A CARRIL SOLARBLOC - LLAST NECESSARI, ENCOLAT A PECES SOLARBLOC INCLOU TRANSPORT I ACCESSORIS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE PLACA FOTOVOLTAICA (P - 280)			
2	JAM72S30	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MÒDUL SOLAR FOTOVOLTAIC DE CÈL·LULES DE SILICI MONOCRISTALINO JAM72S30-550*MR O EQUIVALENT, POTÈNCIA MÀXIMA (WP) 550 W, TENSIÓ A MÀXIMA POTÈNCIA (VMP) 41,96 V, INTENSITAT A MÀXIMA POTÈNCIA (IMP) 13.11 A, TENSIÓ EN CIRCUIT OBERT (VOC) 49,90 V, INTENSITAT DE CURTCIRCUIT (ISC) 14,00 A, EFICIÈNCIA 21,3%, 144 CÈL·LULES, VIDRE EXTERIOR TEMPERAT DE 3.2 MM DE GRUIX, CAPA ADHESIVA DE ETILVINILACETATO (EVA), CAPA POSTERIOR DE POLIFLUORURO DE VINIL, POLIÈSTER I POLIFLUORURO DE VINIL (TPT), MARC D'ALUMINI ANODITZAT, TEMPERATURA DE TREBALL -40 °C FINS A 85 °C, DIMENSIONS 2278X1134X30 MM, PES 27,3 KG. CARACTERÍSTIQUES: RANG DE TENSIÓ MPP 320 - 800 V MÀXIMA TENSIÓ D'ENTRADA 1.000 V POTÈNCIA MÁX SORTIDA INSTAL·LACIÓ 22.500 W MÀXIMA CORRENT D'ENTRADA 51 A POTÈNCIA NOMINAL SORTIDA 15.000 W MÀXIMA POTÈNCIA SORTIDA 15.000 VA RENDIMENT MÀXIM 98,1% EURO RENDIMENT 97,8% TENSIÓ DE XARXA / FREQUÈNCIA 400 V / 50 HZ COEFICIENT DE DISTORSIÓ NO LINEAL 1,5% FACTOR DE POTÈNCIA 0 – 1 IND/*CAP AUTOCONSUM NOCTURN < 1 W MESURES 725 X 510 X 225 MM PES 43,4 KG REFRIGERACIÓ AIRE REGULADA TIPUS DE PROTECCIÓ DE LA CAIXA IP66 MARGE DE TEMP. AMBIENT -40 ... 60 °C HUMITAT ADMISSIBLE AIRE 0 ... 100% (P - 208)	127,49	88,000	11.219,12
3	CONEMC4	u	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONECTOR MACHO/HEMBRA AÉREO MC4 (P - 159)	1,69	24,000	40,56
4	SOPOTCOP	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUPORT COPLANAR MICRORAIL PER A FIXACIÓ HORIZONTAL A ESTRUCTURA DE 3 PANELLS FOTOVOLTAICS . • ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA D'ALUMINI 6005 D'ALTA RESISTÈNCIA ACOBLADA MITJANÇANT CARAGOLS D'ACER INOXIDABLE I CARAGOLS AUTOTALADRANTE ZINC – NIQUELADA AMB 1.000 HORES EN CAMBRA DE BOIRA SALINA • ELS MATERIALS QUE COMPONEN L'ESTRUCTURA GARANTEIXEN UNA RESISTÈNCIA EXCEPCIONAL A LA CORROSIÓ AMB EL PAS DEL TEMPS • EL KIT VE PREPARAT PER A UNA RÀPIDA INSTAL·LACIÓ, JA QUE TOTES LES PERFORACIONS PER A PERNS ESTAN PREMECANIZADAS I CONTROLADES PEL DEPARTAMENT DE QUALITAT PER A COMPLIR LES NORMES ISO • L'ESTRUCTURA ÉS ADAPTABLE AL MÒDUL FOTOVOLTAIC DE QUALSEVOL FABRICANT • AQUESTA ESTRUCTURA, JUNTAMENT AMB L'AMPLI VENTALL DE SUPORTS OFERT, POT COL·LOCAR-SE EN QUALSEVOL SUPERFÍCIE JA SIGUI TEULA, SOLERA DE FORMIGÓ, COBERTA METÀL·LICA, FAÇANA, CONTRAPESOS DE FORMIGÓ, ETC (P - 493)	115,62	24,000	2.774,88

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 47

5	DOPOTCO1	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUPORT COPLANAR MICRORAIL PER A FIXACIÓ HORIZONTAL A ESTRUCTURA DE 4 PANELLS FOTOVOLTAICS . • ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA D'ALUMINI 6005 D'ALTA RESISTÈNCIA ACOBLADA MITJANÇANT CARAGOLS D'ACER INOXIDABLE I CARAGOLS AUTOTALADRANTE ZINC – NIQUELADA AMB 1.000 HORES EN CAMBRA DE BOIRA SALINA • ELS MATERIALS QUE COMPONEN L'ESTRUCTURA GARANTEIXEN UNA RESISTÈNCIA EXCEPCIONAL A LA CORROSIÓ AMB EL PAS DEL TEMPS • EL KIT VE PREPARAT PER A UNA RÀPIDA INSTAL·LACIÓ, JA QUE TOTES LES PERFORACIONS PER A PERNS ESTAN PREMECANIZADAS I CONTROLADES PEL DEPARTAMENT DE QUALITAT PER A COMPLIR LES NORMES ISO • L'ESTRUCTURA ÉS ADAPTABLE AL MÒDUL FOTOVOLTAIC DE QUALSEVOL FABRICANT • AQUESTA ESTRUCTURA, JUNTAMENT AMB L'AMPLI VENTALL DE SUPORTS OFERT, POT COL·LOCAR-SE EN QUALSEVOL SUPERFÍCIE JA SIGUI TEULA, SOLERA DE FORMIGÓ, COBERTA METÀL·LICA, FAÇANA, CONTRAPESOS DE FORMIGÓ, ETC (P - 165)	146,11	4,000	584,44
6	FROSYM015	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'INVERSOR TRIFÀSIC, POTÈNCIA MÀXIMA D'ENTRADA 40 KW, TENSIÓ MÀXIMA D'ENTRADA 1100V, RANG TENSIÓ D'ENTRADA 180-1000, POTÈNCIA NOMINAL DE SORTIDA 400KW, EFICIÈNCIA MAX. 98,6%, DIMENSIONS 1008X678X343 MM, PES 93,5 KG, GRAU DE PROTECCIÓ IP66, INDICADOR D'ESTAT DE FUNCIONAMENT AMB LED, COMUNICACIÓ RS485/WIFI. (P - 204)	4.013,15	1,000	4.013,15
7	SMART	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONTROLADOR SMART FICAR TS 65A-3 O EQUIVALENT PARA EL MONITORATGE DE ENRGIA, CONTROL DE PPOTENCIA I COMPENSACIÓ D'ENERGIA REACTIVA. PERMET LA VISUALITZACIÓ DELS PARAMETROS MITJANÇANT PC O TAULETA A TRAVES D'UN COMPTE USUARI. (P - 489)	252,61	1,000	252,61
8	EP434670	m	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6 U/UTP, APANTALLAT, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI SEGONS UNE-EN 50266, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL (P - 198)	1,14	90,000	102,60
9	RS485	m	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, RS485, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE L'INCENDI SEGONS UNE-EN 50266, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL (P - 482)	2,14	90,000	192,60
10	AISBGE20	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ FIXA EN SUPERFÍCIE DE CANALITZACIÓ DE TUB DE PVC RÍGID, ENDOLLABLE, CORBABLE EN CALENT, DE COLOR GRIS, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ 1250 N, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP547, MUNTAT SUPERFICIALMENT. (P - 144)	3,27	90,000	294,30
11	BAN100X60	m	SAFATA DE REIXETA DE 100X60 MM ZINCAT (P - 149)	22,38	50,000	1.119,00
12	TOPSOL	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE ELÈCTRIC UNIPOLAR, RESISTENT A LA INTEMPÈRIE, PER A INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES, GARANTIT PER 30 ANYS, TIPUS ZZ-F, TENSIÓ NOMINAL 0,6/1 KV, TENSIÓ MÀXIMA EN CORRENT CONTINU 1,8 KV, REACCIÓ AL FOC CLASSE ECA, AMB CONDUCTOR DE COURE RECUIT, FLEXIBLE (CLASSE 5), DE 1X10 MM² DE SECCIÓ, AÏLLAMENT D'ELASTÒMER RETICULAT, DE TIPUS EI6, COBERTA D'ELASTÒMER RETICULAT, DE TIPUS EM5, AÏLLAMENT CLASSE II, DE COLOR NEGRE, I AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: NO PROPAGACIÓ DE LA FLAMA, BAIXA EMISSIÓ DE FUMS OPACS, REDUÏDA EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS, LLIURE D'HALÒGENS, NUL·LA EMISSIÓ DE GASOS CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'ABSORCIÓ D'AIGUA, RESISTÈNCIA AL FRED, RESISTÈNCIA	3,12	300,000	936,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 48

		ALS RAIGS ULTRAVIOLATS, RESISTÈNCIA ALS AGENTS QUÍMICS, RESISTÈNCIA ALS GREIXOS I OLIS, RESISTÈNCIA ALS COPS I RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ. (P - 496)			
13	CON264116	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE FLEXIBLE RZ1-K 0.6/1KV LLIURE D'HALÒGENS DE COURE DE 1X16MM2, S/UNE 21123-4, INSTALDO SOBRE SAFATA O BAIX TUB. (P - 160)	2,64	1,000 2,64
14	SOLCST	u	QUADRE SOLVER DE PROTECCIÓ DE STRINGS PER A INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES FINS A 1000VDC. ENTRADES DE STRINGS INDEPENDENTS I SORTIDES INDEPENDENTS SENSE AGRUPAR. PROTECCIÓ DE 4 STRINGS AMB BASES PORTAFUSIBLES I FUSIBLES 10X38 DE 20A GPV 1000VDC EN TOTS DOS POLS. INCLÒS PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITÒRIES TIPUS 2 FINS A 1000VDC. MUNTAT EN CAIXA DE POLIÈSTER AMB PORTA TRANSPARENT, DE DIMENSIONS 427X310X151MM I GRAU DE PROTECCIÓ IP65. ENTRADES I SORTIDES AMB PRENSAESTOPAS M16. COMPLET, MUNTAT, CABLEJAT, RETOLAT I AMB MARCATGE CE. EL QUADRE ESTÀ COMPOST FONAMENTALMENT PELS SEGÜENTS ELEMENTS: - CAIXA DE POLIÈSTER, DIMENSIONS 427X310X151MM, IP 65. - PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITÒRIES TIPUS 2 FINS A 1000VDC. - FUSIBLES GPV 10X38 20A 1000VDC. - BASES PORTAFUSIBLES UTE 10X38 CARRIL 25A 1000VDC. - PRENSAESTOPAS M16. (P - 490)	460,91	1,000 460,91
15	CUAPROCAFV	u	QUADRE SOLVER PROTECCIÓ AC PER A INVERSOR TRIFÀSIC DE 15KW. CAIXA DE SUPERFÍCIE DE DIMENSIONS 302X418X151MM, AMB PORTA TRANSPARENT I GRAU DE PROTECCIÓ IP65. AUTOMÀTIC 4X25A AMB PODER DE TALL 6/10KA. DIFERENCIAL 4X25A/*300MA CLASSE A. PROTECTOR DE SOBRETENSIONES TRANSITÒRIES TIPUS 2. PREPARAT PER A CABLE D'ENTRADA I SORTIDA FINS A 16MM2. COMPLET, MUNTAT, CABLEJAT SENSE BORNAS, RETOLAT I MARCATGE CE. ELEMENTS DEL QUADRE: EL QUADRE ESTÀ COMPOST FONAMENTALMENT PELS SEGÜENTS ELEMENTS: - CAIXA DE POLIÈSTER, DIMENSIONS 302X418X151MM, IP 65. - INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 4X25A AMB PODER DE TALL 6/10KA. - INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X25A/*300MA CLASSE A. - PROTECTOR DE SOBRETENSIONES TRANSITÒRIES TIPUS 2. (P - 162)	362,34	1,000 362,34

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.04.01.07	26.580,71

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	04	ELECTRICITAT
Apartat	01	PISCINES / VESTIDORS
NIVELL 4	08	POSADA A TERRA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 411	m	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 104)	3,69	158,000	583,02
2 412	u	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA I DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA (P - 105)	25,52	6,000	153,12
3 413	u	PUNT DE CONNEXIÓ ENTRE ELEMENTS DE PROTECCIÓ A TERRA REALITZAT AMB BRDA NORMALITZADA, TOTALMENT REALITZAT (P - 106)	13,07	24,000	313,68

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 49

4	414	u	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 107)	32,13	1,000	32,13

TOTAL	NIVELL 4		01.02.13.04.01.08			1.081,95

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	04	ELECTRICITAT
Apartat	02	BAR-RESTAURANT
NIVELL 4	01	INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	386	u	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 400 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 9 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNES DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 89)	188,08	1,000	188,08
2	HIMCS400	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA SECCIONADORA DE 400 A, FABRICADA EN MATERIAL AÏLLANT DE POLIESTER, SEGONS NORMES I HOMOLOGADA PER FECSA-ENDESA. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI. (P - 206)	204,80	1,000	204,80
3	HZCAN300	u	SUMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE CANALERA FABRICADA EN POLIESTER, DE 900 MM DE ALTURA Y 300 MM DE ANCHURA, PARA PROTECCIÓN DE CABLES DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A CGP SEGÚN NORMAS ENDESA. (P - 207)	143,00	1,000	143,00
4	387	u	CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 160 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 7 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNES DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 90)	116,75	1,000	116,75
5	388	m	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 91)	4,28	39,400	168,63
6	389	u	CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT TRIFÀSIC INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE 55 I 111 KW, TENSIÓ DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE MIDES TOTALS 630X1260X171 MM, AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES), SENSE EQUIP DE COMPTAGE, AMB IGA TETRAPOLAR (4P) DE 160 A REGULABLE ENTRE 80 I 160 A I PODER DE TALL DE 10 KA, SENSE PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 92)	982,03	1,000	982,03
7	366	m	CANAL PLÀSTICA DE PVC RÍGID AMB LATERAL LLIS, DE 60X150 MM AMB SEPARADOR I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 73)	25,16	5,000	125,80
8	376	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 81)	10,57	5,000	52,85
9	ARMPCS	u	ARMARIO PREFABRICADO MONOBLOQUE DE HORMIGÓN 2700X1830X480 MM DOTADO DE DOS PUERTA METÁLICA CAPAZ PARA UBICAR CAJA DE SECCIONAMIENTO MÁS CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN. MÁS EQUIPO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA	2.159,00	1,000	2.159,00
						EUR

PRESSUPOST

TIPO TMF10 . COMPOSICIÓ EN " G.R.C. ", SEGÚN
EETT-ENDESA-6703951. (P - 148)

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.04.02.01	4.140,94

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	04	ELECTRICITAT
Apartat	02	BAR-RESTAURANT
NIVELL 4	02	QUADRES DE DISTRIBUCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 392B	u	SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE QUADRE FINS A 32 KW AMB 1 EMBARRAT SEGONS ESQUEMES UNIFILARS I MEMÒRIA DE DISSENY, INCLÓS ARMARI, PARAMENTA, BARRES DE COURE, PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT. TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT, COMPROBAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT. (P - 96)	5.567,31	1,000	5.567,31

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.04.02.02	5.567,31

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	04	ELECTRICITAT
Apartat	02	BAR-RESTAURANT
NIVELL 4	03	ELEMENTS DE DISTRIBUCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 363	m	SAFATA METÀL·LICA DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA CEGA, AMB ALA ESTANDAR, DE 300 MM D'AMPLÀRIA, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 71)	29,85	15,000	447,75
2 365	m	SEPARADOR VERTICAL DE PLANXA PER A SAFATES METÀL·LIQUES (P - 72)	4,48	15,000	67,20
3 367	u	CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 150X150 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 74)	5,86	8,000	46,88
4 LEG9213	u	CAIXA DE DERIVACIÓQUADRADA DE PLASTIFICADA, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT. (P - 212)	7,56	12,000	90,72
5 TUBCOR160	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGAT DOBLE CAPA DE 160MM, D'ALTA RESISTÈNCIA AL PUNXONAMENT I A L'IMPACTE, AMB GUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE LLIT. (P - 504)	4,28	95,000	406,60
6 369	m	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILE, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 76)	1,75	2,000	3,50
7 371	m	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILE, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT ENCASTAT (P - 78)	1,07	30,000	32,10

EUR



PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 51

8	370	m	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILE, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 77)	0,92	460,000	423,20

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.04.02.03	1.517,95

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	04	ELECTRICITAT
Apartat	02	BAR-RESTAURANT
NIVELL 4	04	DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 376	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIO 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIO FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 81)	10,57	95,000	1.004,15
2 377	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIO 5 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIO FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 82)	7,63	20,000	152,60
3 378	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIO 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIO FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 84)	5,26	60,000	315,60
4 379	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIO 3 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIO FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 85)	2,72	50,000	136,00
5 380	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIO 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIO FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 87)	1,84	470,000	864,80
6 381	m	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIO 3X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB (P - 88)	1,23	460,000	565,80

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.04.02.04	3.038,95

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	04	ELECTRICITAT
Apartat	02	BAR-RESTAURANT
NIVELL 4	05	MECANISMES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 400	u	MECANISME COMPLERT DE PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO, 2P+T, 16A - 230V, AMB CAIXA EQUIPADA AMB MEMBRANA SUPERIOR E INFERIOR PER ENTRADA DE TUBS DE DIÀMETRE FINS A 25MM, GRAU D EPROTECCIÓ IP55 - IK07,	27,13	2,000	54,26

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 52

			TAPA DE PROTECCIÓ, DE COLOR GRIS O BLANC, PER A MUNTAGE SUPERFICIAL (P - 97)			
2	401	u	PRESA DE CORRENT BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL, DE SUPERFÍCIE (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTADA (P - 98)	19,23	32,000	615,36
3	402	u	INTERRUPTOR, UNIPOLAR (1P), 16 AX/250 V, AMB TECLA I AMB CAIXA DE SUPERFÍCIE ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU ALT, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 99)	19,26	1,000	19,26
4	403	u	INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, UNIPOLAR (1P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU MITJÀ, ENCASTAT (P - 100)	20,38	5,000	101,90
5	404	u	INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE TIPUS UNIVERSAL, PER A CÀRREGUES RESISTIVES DE FINS A 1000 W DE POTÈNCIA I 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S DE TEMPS DE DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT D'ACTIVACIÓ DE 5 A 120 LUX, AMB TAPA, PREU MITJÀ, ENCASTAT (P - 101)	105,45	2,000	210,90
6	405	u	CONJUNT PORTAMECANISMES PER A SUPERFÍCIE, TIPUS SIMON, MODEL CIMA PRO. INCLOU ELS SEGUENTS MECANISMES: - 2 PRESA DOBLE TIPUS SCHUKO AMB PILOT LLUMINÓS. (SUBMINISTRAMENT NORMAL) - 2 PRESA DOBLE VERMELLA TIPUS SCHUKO AMB PILOT LLUMINÓS. (SUBMINISTRAMENT FORÇA TÈCNICA A) - 2 PRESA DOBLE TIPUS RJ45. COMPOSICIÓ DE MECANISMES DE PRESAS DE CORRENT BIPOLAR 16A+TT. TOTALMENT INSTAL·LAT INCLÒS CAIXES DE PARET, TAPES LATERALS, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS MARCA SIMON, MODEL CIMA PRO O EQUIVALENT (P - 102)	84,10	1,000	84,10
7	ZG33VDM01	u	DERIVACIÓ V-750 A PRESA DE CORRENT PER A FINS A 4 PRESES DE CORRENT, DE SECCIÓ MÍNIMA 2X2.5 MM2. TIPUS 07-Z1-K SEGONS NORMA UNE 21.123, COL·LOCAT SOTA TUB D'AACER EN TOTALITAT TRAMS EXTERIORS I INTERIORS ACCESSIBLES, SOTA TUB DE PVC RÍGID EN TRAMS INTERIORS VISTOS NO ACCESSIBLES I SOTA TUB COARRUGAT REFORÇAT EN TRAMS EMPOTRATS U OCULTS, INCLOU SUPORTS, CAIXES, BORNES, ACCESSORIS I COL·LOCACIÓ (P - 513)	44,32	6,000	265,92
8	ZG33VDT01	u	DERIVACIÓ V-750 A PRESA DE CORRENT PER A FINS A 4 PRESES DE CORRENT, DE SECCIÓ MÍNIMA 2X2.5 MM2. TIPUS 07-Z1-K SEGONS NORMA UNE 21.123, COL·LOCAT SOTA TUB D'AACER EN TOTALITAT TRAMS EXTERIORS I INTERIORS ACCESSIBLES, SOTA TUB DE PVC RÍGID EN TRAMS INTERIORS VISTOS NO ACCESSIBLES I SOTA TUB COARRUGAT REFORÇAT EN TRAMS EMPOTRATS U OCULTS, INCLOU SUPORTS, CAIXES, BORNES, ACCESSORIS I COL·LOCACIÓ (P - 514)	48,88	34,000	1.661,92

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.04.02.05	3.013,62

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	04	ELECTRICITAT
Apartat	02	BAR-RESTAURANT
NIVELL 4	06	LLUMENERES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 420	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÈTRIC I LÀMPARA DE LED DE 39 W, AMB CARCASSA DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE I DIFUSOR OPAL, PER A INSTAL·LAR FIXADA A SOSTRE, AMB TANCAMENTS ANTIVANDÀLICS I PREMSAESTOPES IP55, MUNTADA. INCLOENT LÀMPADES, EQUIPS DE CONNEXIÓ I ACCESSORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA. (P - 108)	52,45	6,000	314,70

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 53

2	421	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA INDUSTRIAL AMB REFLECTOR SIMÈTRIC I LÀMPARA DE LED DE 18 W, AMB CARCASSA DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE I DIFUSOR OPAL, PER A INSTAL·LAR FIXADA A SOSTRE, AMB TANCAMENTS ANTIVANDÀLICS I PREMSAESTOPES IP55, MUNTADA INCLOENT LÀMPADES, EQUIPS DE CONNEXIÓ I ACCESSORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA. (P - 109)	52,53	3,000	157,59
3	422	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMENERA LED LINEAL, DE 6300 LUM I 45 W DEPOTÈNCIA, BLANCA NO DIMABLE, TEMPERTARUA DE COLOR 4000°K I IP20. EGRA, MODEL CELER INLINE AMB DIFUSOR OPAL I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. TOTALMENT MUNTAT INSTAL·LAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT O EQUIVALENT. (P - 110)	186,75	2,000	373,50
4	424	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA LLUMENERA TIPUS DOWNLIGHT PER EMPOTRAR AMB LED DE 25W I DIFUSOR DE VIDRE OPALITZAT INCLÒS PER ACONSEGUIR IP44. MARCA LEDVANCE MODEL ALU LED ÒPTICA SIMETRICA I 4000°K O EQUIVALENT MUNTAT I EN FUNCIONAMENT (P - 112)	75,69	12,000	908,28
5	SAGBRK200	u	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA MARCA SAGELUX, MODELO BRICK 200 O EQUIVALENT, DE 200 LÚMENES, IP43 E IK04, FABRICADA EN LEDS DE ALTA LUMINANCIA Y DOTADAS DE BATERÍAS NI-CD DE 1 H D EAUTONOMÍA. L DISEÑADAS CONFORME A NORMAS UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 62031 Y UNE-EN 62384. - GRADO DE AISLAMIENTO: CLASE II. - APTA PARA SER MONTADA EN SUPERFICIES INFLAMABLES. - BATERÍAS NICD ESTANCAS DE ALTA TEMPERATURA, PROTEGIDAS CONTRA SOBRE-INTENSIDAD Y DESCARGA PROFUNDA. COMPLETAMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO. (P - 484)	72,03	14,000	1.008,42
6	431	u	INTERRUPTOR CREPUSCULAR PER AL COMANDAMENT AUTOMÀTIC DE LA IL·LUMINACIÓ EN FUNCIO DE LA LLUMINOSITAT, SENSIBILITAT DE 2 A 200 LUX, TEMPORITZADOR, INTENSITAT DELS CONTACTES PER COS FI= 1 DE 10 A, FIXAT A PRESSIÓ (P - 113)	130,50	1,000	130,50
7	LTC22015002	u	SUBMINISTRAMENT DE PROJECTOR LED PER A INSTAL·LACIÓ INTERIOR I EXTERIOR. COS D'INJECCIÓ D'ALUMINI. CRISTALL DE PROTECCIÓ. REFLECTOR D'ALUMINI SEMI LLUENTOR. FORQUETA DE FIXACIÓ. ORIENTABLE. MEIDAS: 360X230X75 MM PES: 2.2 KG TENSIO: 100-265 VAC FREQUÈNCIA: 50 HZ POTÈNCIA: 150 W FP: 0.9 FLUX LLUMINÓS: 12000 LUM TEMPERATURA DE COLOR: 4000°K (P - 214)	184,25	2,000	368,50

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.04.02.06	3.261,49

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	04	ELECTRICITAT
Apartat	02	BAR-RESTAURANT
NIVELL 4	07	POSADA A TERRA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 411	m	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 104)	3,69	76,000	280,44

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 54

2	412	u	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA I DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA (P - 105)	25,52	6,000	153,12
3	413	u	PUNT DE CONNEXIÓ ENTRE ELEMENTS DE PROTECCIÓ A TERRA REALITZAT AMB BRDA NORMALITZADA, TOTALMENT REALITZAT (P - 106)	13,07	12,000	156,84
4	414	u	PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 107)	32,13	1,000	32,13

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.04.02.07	622,53

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	05	INSTAL·LACIONS SEGURETAT I COMUNICACIONS
Apartat	01	EDIFICI VESTIDORS
NIVELL 4	01	ESCOMESA, RECEPCIÓ I ENTRADA SENYAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 434	u	CAIXA DE REGISTRE D'ENLLAÇ PER A INSTAL·LACIONS D'ICT, AMB COS DE PLANXA D'ACER LACAT AMB AÏLLAMENT INTERIOR I AMB PORTA DE PLANXA D'ACER LACAT, DE 500X500X150 MM, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 114)	118,00	1,000	118,00
2 438	m	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 115)	2,34	140,000	327,60

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.05.01.01	445,60

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	05	INSTAL·LACIONS SEGURETAT I COMUNICACIONS
Apartat	01	EDIFICI VESTIDORS
NIVELL 4	02	MEGAFONIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PFS0N95	u	MICRÒFON ELECTROESTÀTIC UNIDIRECCIONAL AMB VARETA FLEXIBLE. FONT D'ALIMENTACIÓ FANTASMA SUBMINISTRADA PER L'AMPLIFICADOR. TECLA PTT MOMENTÀNIA PER A CRIDES AMB CONTACTE DE PRIORITAT. UN LED VERD QUE INDICA MICRÒFON ACTIU. DISSENY DE BASE METÀL·LICA ESTABLE. CABLE FIX DE 2 M I CONNECTOR DIN I ADAPTADOR XLR ADAPTADOR DIN A XLR INCLÒS (P - 367)	115,00	1,000	115,00
2	PFS0N19	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REPRODUCCIÓ MP3 A TRAVÉS DE LA TARGETA SD I LES ENTRADES USB. SINTONITZADOR FM AMB RDS, PRESINTONIES I CONTROL DIGITAL. FUNCIONAMENT SIMULTANI DEL REPRODUCTOR SD/USB I DEL SINTONITZADOR FM. SORTIDES INDEPENDENTS PER A LA FONT DIGITAL I EL SINTONITZADOR FM (P - 366)	648,00	1,000	648,00
3	PFS0N814	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'AMPLIFICADOR MESCLADOR PLENA 120 W (180 W MÁX). SORTIDES DE 100, 70 V I 8 OHMS, 4 ENTRADES DE MICRÒFON O LÍNIA. PRIORITAT DE LA PRIMERA ENTRADA PER VOX-CONTROL O CONTACTES. SELECTOR DE 3 ENTRADES DE FONT MUSICAL. ENTRADA	456,00	1,000	456,00

EUR



PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 55

		D'EMERGÈNCIA. DISPOSA D'ENTRADA PER A AURICULARS. (P - 369)				
4	PFS0N212	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ALTAVEU DE BOTZINA CIRCULAR DE 20 W 123DB, FABRICAT EN ABS/ALUMINI, RESISTENT A L'AIGUA I A LA POLS CONFORME A IP65, CABLE DE CONNEXIÓ FIX DE 2 M DE 4 FILS, COLOR GRIS CLAR RAL 7035. ÉS IDEAL PER A TERRENYS ESPORTIUS, PARCS, EXHIBICIONS, FÀBRIGUES I PISCINES. IP65 100V (P - 368)	169,74	8,000	1.357,92
5	PFA146	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA FLEXIBLE APANTALLADA I TRENADA LLIURE D'HALÒGENS, ALTAMENT RESISTENT AL FOC DURANT 90' (AS+) PH90, SEGONS EN50200 O EQUIVALENT. CONDUCTOR COURE POLIT FLEXIBLE DE CLASSE 5 SEGONS LA NORMA EN 60228. AÏLLAMENT: SILICONA CR1 VULCANIZABLE I CERAMIZANTE AL FOC . COLORS ROJO I NEGRE. REUNIT AMB < DE 25 TORNADES /M PANTALLA CINTA D'ALUMINI MYLAR AL CONJUNT COBERTURA 96% RFI. FIL DE DRENATGE A PANTALLA PER A CONNEXIÓ A TERRA. COBERTA EXTERIOR: POLIOLEFINA EVA LSZH (AS) IGNIFUGA COLOR EXTERIOR: TARONJA. RMAX<13.3 ?/KM. 82 KG/KM. CAP. 74 PF (P - 365)	2,43	266,770	648,25
6	AISDR90	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGAT DOBLE CAPA DE 90MM, D'ALTARESISTÈNCIA AL PUNXONAS I A L'IMPACTE, AMBGUÏA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE JAÇ. (P - 143)	2,96	220,000	651,20
7	ALIC0NJMEG	pa	P.A. ALIMENTACIÓ A EQUIPS DE MEGAFONIA DES DE QUADRE DE DISTRIBUCIÓ INCLOENT EL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PROTECCIÓ TÈRMICA I DIFERENCIAL. (P - 145)	375,25	1,000	375,25

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.05.01.02	4.251,62

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	05	INSTAL·LACIONS SEGURETAT I COMUNICACIONS
Apartat	01	EDIFICI VESTIDORS
NIVELL 4	03	TRANSMISIÓ DE VEU I DADES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	442	u	CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, DEL TIPUS RJ45, CATEGORIA 6A F/UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, MUNTAT SOBRE SUPORT DE MÒDUL ESTRET (P - 116)	9,45	9,000	85,05
2	443	u	ARMARI METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19'', DE 1000X600X800 MM, PORTA AMB VIDRE SECURITZAT, PANY AMB CLAU I ACCÉS PELS 4 COSTATS, EQUIPAT AMB BATERIA D'ENDOLLS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 117)	454,75	1,000	454,75
3	447	u	PANELL MOD. FIX,24 RJ45 U/UTP, 1U ,FIX. CONNECT. DIREC. ,ACCESS. FRONTAL ,A/ORG. CABLES, FIXAT MECÀNICAMENT (P - 118)	204,75	1,000	204,75
4	449	u	CAIXA DE FIBRA ÒPTICA FIXA, PER A TERMINACIÓ DIRECTE, PER A 12 CONNECTOR SC DUPLEX, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, PER A ARMARIS RACK 19'', FIXADA MECÀNICAMENT (P - 119)	105,50	1,000	105,50
5	450	u	SAFATA EXTRAÏBLE DE XAPA D'ACER PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19'', SISTEMA DE FIXACIÓ FRONTAL I POSTERIOR SOBRE ELS MUNTANTS, PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 45 KG I UNA FONDÀRIA DE 800 MM, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 120)	68,00	1,000	68,00
6	451	u	MÒDUL DE VENTILADORS PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19'', AMB 4 VENTILADORS DE TIPUS AXIAL, DE 2 UNITATS D'ALÇÀRIA, 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ I UN CABAL	180,50	1,000	180,50

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

			D'AIRE DE 640 M3/H, AMB TERMÒSTAT I PILOT, COL·LOCAT (P - 121)			
7	452	u	REGLETA D'ALIMENTACIÓ LLISCANT, AMB 6 BASES SCHUCKO 2P+T DE 16 A I 250 V, I UN INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC BIPOLAR DE 16 A, PER A ARMARIS RACK 19'', D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, MUNTATGE HORIZONTAL, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 122)	43,38	1,000	43,38
8	453	m	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6A F/UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL (P - 123)	0,95	225,000	213,75
9	454	m	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 124)	1,10	225,000	247,50

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.05.01.03	1.603,18

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	05	INSTAL·LACIONS SEGURETAT I COMUNICACIONS
Apartat	02	BAR-RESTAURANT
NIVELL 4	01	ESCOMESA, RECEPCIÓ I ENTRADA SENYAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 434	u	CAIXA DE REGISTRE D'ENLLAÇ PER A INSTAL·LACIONS D'ICT, AMB COS DE PLANXA D'ACER LACAT AMB AÏLLAMENT INTERIOR I AMB PORTA DE PLANXA D'ACER LACAT, DE 500X500X150 MM, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 114)	118,00	1,000	118,00
2 438	m	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 115)	2,34	200,000	468,00

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.05.02.01	586,00

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	05	INSTAL·LACIONS SEGURETAT I COMUNICACIONS
Apartat	02	BAR-RESTAURANT
NIVELL 4	02	TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 442	u	CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, DEL TIPUS RJ45, CATEGORIA 6A F/UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, MUNTAT SOBRE SUPORT DE MÒDUL ESTRET (P - 116)	9,45	3,000	28,35
2 453	m	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6A F/UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ	0,95	90,000	85,50

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 57

		DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL (P - 123)				
3	454	m	TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 124)	1,10	90,000	99,000

TOTAL	NIVELL 4	01.02.13.05.02.02	212,85

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	06	SEGURETAT CONTRA-INCENDIS
Apartat	01	EDIFICI VESTIDORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 469	u	EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 125)	117,12	2,000	234,24
2 470	u	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 126)	79,62	8,000	636,96
3 472	u	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 127)	10,66	22,000	234,52

TOTAL	Apartat	01.02.13.06.01	1.105,72

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	06	SEGURETAT CONTRA-INCENDIS
Apartat	02	BAR-RESTAURANT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 469	u	EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 125)	117,12	1,000	117,12
2 470	u	EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 126)	79,62	3,000	238,86
3 472	u	PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297 MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I DIN, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 127)	10,66	10,000	106,60

TOTAL	Apartat	01.02.13.06.02	462,58

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	06	SEGURETAT CONTRA-INCENDIS

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 58

Apartat		03	PROTECCIÓ PASSIVA CONTRAINCENDIS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P7DB-65NY	m2	SEGELLAT DE BUIT DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB 2 PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE 116 A 125 KG/M3 DE DENSITAT, DE 30 MM DE GRUIX I REVESTIMENT RESISTENT AL FOC A BASE DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES EN DISSOLUCIÓ AQUOSA, IMPERMEABLE A L'AIGUA I A L'OLI, INCLOSA LA PROTECCIÓ EN 250 MM DE LES SAFATES DE CABLES A AMBDÓS COSTATS DE LA PENETRACIÓ, AMB RESISTÈNCIA AL FOC EI-120 (P - 314)	33,07	15,000	496,05
2	P7DC-FIKI	u	SEGELLAT DE PAS DE CANONADA COMBUSTIBLE EI-120, DE 125 MM DE DIÀMETRE A TRAVÉS DE PARETS I SOSTRES TALLAFOCS, AMB ABRAÇADORA FORMADA PER ANELL METÀL·LIC COL·LOCADA SUPERFICIALMENT AMB CARGOLS (P - 315)	45,27	6,000	271,62
TOTAL		Apartat	01.02.13.06.03			767,67

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	07	SEGURETAT ANTIROBATORI
Apartat	01	EDIFICI VESTIDORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 481	u	DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIUS (PIR), ABAST LONGITUDINAL 16 M, AMB 11 CORTINES, CAMP DE VISIÓ DE 86°, AMB SORTIDA PER A ALARMA (NC) I PER A TAMPER (NC), ALIMENTACIÓ 12 VCC, AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-2, GRAU DE PROTECCIÓ IP30 / IK02, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 128)	62,12	10,000	621,20
2 482	u	CONTACTE MAGNÈTIC CABLEJAT, COS DE PLÀSTIC, PER A MUNTATGE ENCASTAT EN PORTES METÀL·LIQUES, INTERRUPTOR REED TOTALMENT ENCAPSULAT EN AMPOLLA DE POLIURETÀ, APERTURA MÀXIMA OPERATIVA 9 MM, AMB CONTACTES NC D'ALARMA I TAMPER, INCLÒS CABLE DE 4 FILS DE 2 M DE LLARGÀRIA, AMB CERTIFICAT DE GRAU 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-6, COL·LOCAT (P - 129)	27,12	2,000	54,24
3 483	u	CENTRAL D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA PER A SISTEMA INTEGRAT DE SEGURETAT, DE 8 ZONES AMPLIABLE A 64 ZONES, POSSIBILITAT DE FER FINS A 4 PARTICIONS, SORTIDES DE PLACA PER A SIRENA EXTERIOR, SIRENA INTERIOR, LLUM ESTROBOSCÒPICA I RELÉ PROGAMABLE, AMB TRANSMISOR TELEFÒNIC INTEGRAT, ALIMENTACIÓ 230 V, INCLOSA UNA BATERIA DE PLOM ESTANCA DE 12 VCC I 7,2 A, UNA TARJETA D'EXPANSIÓ PER A COMUNICACIÓ IP I UNA TARJETA DE COMUNICACIONS AMB DUES SORTIDES RS 232, AMB TECLAT DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, AMB GRAU DE SEGURETAT 3 SEGONS UNE-EN 50131-1, INSTAL·LADA (P - 130)	493,00	1,000	493,00
4 484	u	SIRENA PER A INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT, PER A ÚS EXTERIOR, FABRICACIÓ EN POLICARBONAT, D'1 TO I FLASH DE COLOR AMBRE O BLAU, SORTIDA ACÚSTICA DE 114 DB A 1 M DE DISTÀNCIA, ALIMENTACIÓ 12 VCC I AUTOALIMENTACIÓ AMB BATERIA DE NI-CD DE 10,8 V I 280 MAH, AMB TAMPER DE CARCASSA I DE PARET, GRAU DE PROTECCIÓ IP 55, COL·LOCADA (P - 131)	130,50	2,000	261,00
5 485	u	CAIXA AMB TECLAT DIGITAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 132)	111,75	1,000	111,75
6 486	m	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 4 X 0.5+2X0.75 MM2 I COL·LOCAT EN TUB (P - 133)	1,12	400,000	448,00
EUR					

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 59

7	487	u	MARCADOR TELEFÒNIC PROGRAMABLE, AMB UN PROGRAMA DE 4 NÚMEROS TELEFÒNICS, AMB UN MISSATGE PREGRAVAT, SENSE ALIMENTACIÓ, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 134)	124,25	1,000	124,25

TOTAL	Apartat	01.02.13.07.01	2.113,44

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	07	SEGURETAT ANTIROBATORI
Apartat	02	BAR-RESTAURANT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 481	u	DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIUS (PIR), ABAST LONGITUDINAL 16 M, AMB 11 CORTINES, CAMP DE VISIÓ DE 86°, AMB SORTIDA PER A ALARMA (NC) I PER A TAMPER (NC), ALIMENTACIÓ 12 VCC, AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-2, GRAU DE PROTECCIÓ IP30 / IK02, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 128)	62,12	10,000	621,20
2 482	u	CONTACTE MAGNÈTIC CABLEJAT, COS DE PLÀSTIC, PER A MUNTATGE ENCASTAT EN PORTES METÀL·LIQUES, INTERRUPTOR REED TOTALMENT ENCAPSULAT EN AMPOLLA DE POLIURETÀ, APERTURA MÀXIMA OPERATIVA 9 MM, AMB CONTACTES NC D'ALARMA I TAMPER, INCLÒS CABLE DE 4 FILS DE 2 M DE LLARGÀRIA, AMB CERTIFICAT DE GRAU 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-6, COL·LOCAT (P - 129)	27,12	2,000	54,24
3 483	u	CENTRAL D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA PER A SISTEMA INTEGRAT DE SEGURETAT, DE 8 ZONES AMPLIABLE A 64 ZONES, POSSIBILITAT DE FER FINS A 4 PARTICIONS, SORTIDES DE PLACA PER A SIRENA EXTERIOR, SIRENA INTERIOR, LLUM ESTROBOSCÒPICA I RELÉ PROGAMABLE, AMB TRANSMISOR TELEFÒNIC INTEGRAT, ALIMENTACIÓ 230 V, INCLOSA UNA BATERIA DE PLOM ESTANCA DE 12 VCC I 7,2 A, UNA TARJETA D'EXPANSIÓ PER A COMUNICACIÓ IP I UNA TARJETA DE COMUNICACIONS AMB DUES SORTIDES RS 232, AMB TECLAT DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, AMB GRAU DE SEGURETAT 3 SEGONS UNE-EN 50131-1, INSTAL·LADA (P - 130)	493,00	1,000	493,00
4 484	u	SIRENA PER A INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT, PER A ÚS EXTERIOR, FABRICACIÓ EN POLICARBONAT, D'1 TO I FLASH DE COLOR AMBRE O BLAU, SORTIDA ACÚSTICA DE 114 DB A 1 M DE DISTÀNCIA, ALIMENTACIÓ 12 VCC I AUTOALIMENTACIÓ AMB BATERIA DE NI-CD DE 10,8 V I 280 MAH, AMB TAMPER DE CARCASSA I DE PARET, GRAU DE PROTECCIÓ IP 55, COL·LOCADA (P - 131)	130,50	2,000	261,00
5 485	u	CAIXA AMB TECLAT DIGITAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 132)	111,75	1,000	111,75
6 486	m	CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 4 X 0.5+2X0.75 MM2 I COL·LOCAT EN TUB (P - 133)	1,12	400,000	448,00
7 487	u	MARCADOR TELEFÒNIC PROGRAMABLE, AMB UN PROGRAMA DE 4 NÚMEROS TELEFÒNICS, AMB UN MISSATGE PREGRAVAT, SENSE ALIMENTACIÓ, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 134)	124,25	1,000	124,25

TOTAL	Apartat	01.02.13.07.02	2.113,44

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	08	SEGURETAT BANYS ADAPTATS

EUR

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT			
1	OPTCC40F	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL DE SENYALITZACIÓ PER A REBRE LA TRUCADA DE FINS A QUATRE BANYS ASSISTITS EQUIPATS AMB CONJUNTS KB-10F O EQUIVALENT. DISPOSA DE QUATRE LEDS QUE S'IL·LUMINEN INDICANT L'ORIGEN DE LA CRIDA I UN TIMBRE DE CRIDA QUE POT SILENCIAR-SE DES DEL POLSADOR DE MUTE. NOTA IMPORTANT: EL MÒDUL CC-40F ESTÀ DISSENYAT COM A REPETIDOR DE CRIDA, EN ELS CASOS EN QUÈ LA LOCALITZACIÓ DE LES LLUM DE PASSADÍS UC-LP NO ESTIGUI EN LLOC VISIBLE O DE PAS HABITUAL. LA FUNCIÓ DEL POLSADOR MUTI ÉS LA DE SILENCIAR EL TIMBRE DE CRIDA MENTRE S'ATÉN PERSONALMENT LA CRIDA. (P - 225)			370,38	1,000	370,38
2	OPTKB10F	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT OPTIMUS KB-10F O EQUIVALENT, COMPOST PER MECANISMES DE CRIDA I SENYALITZACIÓ, DISSENYAT PER A SER INSTAL·LAT EN ELS BANYS ASSISTITS SEGONS LES INDICACIONS QUE APAREIXEN EN EL CODI TÈCNIC D'EDIFICACIÓ (DB SUA - SUA3). EL KIT KB-10F INCORPORA: - MECANISME DE CRIDA PER POLSADOR I TIRADOR AMB LED TESTIMONI DE CRIDA CURSADA - MECANISME PER A REPOSICIÓ AMB LED DE CRIDA EN CURS. - FONT D'ALIMENTACIÓ 24 VCC. (P - 226)			337,58	5,000	1.687,90
3	380	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 87)			1,84	160,000	294,40
4	LEG9213	u	CAIXA DE DERIVACIÓQUADRADA DE PLASTIFICADA, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADASUPERFICIALMENT. (P - 212)			7,56	5,000	37,80

TOTAL	Subcapítol	01.02.13.08	2.390,48

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	09	DOCUMENTACIÓ / LEGALITZACIONS
Apartat	01	EDIFICI VESTIDORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 512	u	AL PRESSUPOT QUEDA REPERCUTIT EL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE CONSUMS DE LA INSTAL·LACIÓ D'AIGUA POTABLE PARTINT DE L'AS-BUILT DE L'OBRA. INCLOU: * REDACCIÓ I REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I LA DOCUMENTNACIÓ GRÀFICA. * EXPEDICIÓ DEL BUTLLETÍ D'INSTAL·LADOR I CERTIFICAT FINAL D'OBRA. * TRAMITACIÓ I RESPOSTES DAVANT L'ENTITAT COL·LABORADORA DE L'ADMINISTRACIÓ CERTIFICAFDORA. * PAGAMENT DE LES TAXES DE VISAT DAVANT COL·LEGI PROFESSIONAL COMPETENT. * PAGAMENT DE TAXES DE L'ENTITAT COL·LABORADORA CERTIFICADORA. TOTALMENT REALITZADA I AMB LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER DUPLICAT (PROPIETAT I DIRECCIÓ FACULTATIVA). -ES VALORA LA REALITZACIO DE BUTLLETINS, MEMORIES I PLANOLS ASBULIT, NO INCLOU GESTIO NI PAGAMENT DE TAXES, INSPECCIO ECAS O DRETS DE CONNEXIO. (P - 135)	0,00	1,000	0,00
2 514	u	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ PARTINT DE L'AS-BUILT DE L'OBRA. INCLOU: *	1.500,00	1,000	1.500,00

EUR



PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 61

			REDACCIÓ I REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I LA DOCUMENTNACIÓ GRÀFICA EXIGIDA PEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ. * EXPEDICIÓ DEL BUTLLETÍ D'INSTAL·LADOR I CERTIFICAT FINAL D'OBRA. * TRAMITACIÓ I RESPOSTES DAVANT L'ENTITAT COL·LABORADORA DE L'ADMINISTRACIÓ CERTIFICADORA. * PAGAMENT DE LES TAXES DE VISAT DAVANT COL·LEGI PROFESSIONAL COMPETENT. * PAGAMENT DE TAXES DE L'ENTITAT COL·LABORADORA CERTIFICADORA. TOTALMENT REALITZADA I AMB LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER DUPLICAT (PROPIETAT I DIRECCIÓ FACULTATIVA). (P - 136)			
3	514A	u	LEGALITZACIÓ D'INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER A AUTOCONSUM SENSE COMPENSACIÓ D'EXCEDENTS, SEGONS RD 244/2019, DE POTÈNCIA INSTAL·LADA 30 KW, INCLOENT: 1.- REALITZACIÓ DE PROYECGTO TÈCNIC ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ PER A LA LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INCLOENT: - ELABORACIÓ DE MEMÒRIA DESCRIPTIVA - ELABORACIÓ D'ESQUEMES UNIFILARS - CERTIFICAT DE LA INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 2.- PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE EN LA OGE 3.- OBTENCIÓ DEL NÚM. DE REGISTRE DE LA INSTAL·LACIÓ GENERADORA EN EL REGISTRE D'INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT INDUSTRIAL DE CATALUNYA. 4.- INSPECCIÓ INICIAL DE L'ENTITAT D'INSPECCIÓ I CONTROL. S'INCLOU LES TAXES D'INDÚSTRIA QUE SERAN ABONADES EN EL MOMENT DE LA PRESENTACIÓ DE L'EXPEDIENT EN LES OFICINES DE LES ENTITAT COL·LABORADORA DE L'ADMINISTRACIÓ. PER A LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT SERÀ NECESSARI LA APOTACIÓ PER PART DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ DELS SEGÜENTS DOCUMENTS: - DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TITULAR NETEJA COPIA EL TEXT (P - 137)	1.680,00	1,000	1.680,00
4	515	u	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ PARTINT DE L'AS-BUILT DE L'OBRA. INCLOU: * REDACCIÓ I REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I LA DOCUMENTNACIÓ GRÀFICA EXIGIDA PEL REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMiques EN EDIFICIS. * EXPEDICIÓ DEL BUTLLETÍ D'INSTAL·LADOR I TRAMITACIÓ DAVANT DE L'OGE.* PAGAMENT DE LES TAXES DE INSCRIPCIÓ EN EL RITSIC.TOTALMENT REALITZADA I AMB LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER DUPLICAT (PROPIETAT I DIRECCIÓ FACULTATIVA). (P - 138)	418,75	1,000	418,75
5	516	u	AL PRESSUPOT QUEDA REPERCUTIT EL CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CABLATGE ESTRUCTURAT PARTINT DE L'AS-BUILT DE L'OBRA. (P - 139)	0,00	1,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.02.13.09.01	3.598,75

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	09	DOCUMENTACIÓ / LEGALITZACIONS
Apartat	02	BAR-RESTAURANT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 512	u	AL PRESSUPOT QUEDA REPERCUTIT EL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE CONSUMS DE LA INSTAL·LACIÓ D'AIGUA POTABLE PARTINT DE L'AS-BUILT DE L'OBRA. INCLOU: * REDACCIÓ I REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I LA DOCUMENTNACIÓ GRÀFICA. * EXPEDICIÓ DEL	0,00	1,000	0,00

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 62

			BUTLLETÍ D'INSTAL·LADOR I CERTIFICAT FINAL D'OBRA. * TRAMITACIÓ I RESPOSTES DAVANT L'ENTITAT COL·LABORADORA DE L'ADMINISTRACIÓ CERTIFICADORA. * PAGAMENT DE LES TAXES DE VISAT DAVANT COL·LEGI PROFESSIONAL COMPETENT. * PAGAMENT DE TAXES DE L'ENTITAT COL·LABORADORA CERTIFICADORA. TOTALMENT REALITZADA I AMB LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER DUPLICAT (PROPIETAT I DIRECCIÓ FACULTATIVA). -ES VALORA LA REALITZACIÓ DE BUTLLETINS, MEMORIES I PLANOLS ASBULIT,			
			NO INCLOU GESTIO NI PAGAMENT DE TAXES, INSPECCIO ECAS O DRETS DE CONNEXIO. (P - 135)			
2	514	u	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIO PARTINT DE L'AS-BUILT DE L'OBRA. INCLOU: * REDACCIÓ I REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I LA DOCUMENTNACIÓ GRÀFICA EXIGIDA PEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIO. * EXPEDICIÓ DEL BUTLLETÍ D'INSTAL·LADOR I CERTIFICAT FINAL D'OBRA. * TRAMITACIÓ I RESPOSTES DAVANT L'ENTITAT COL·LABORADORA DE L'ADMINISTRACIÓ CERTIFICADORA. * PAGAMENT DE LES TAXES DE VISAT DAVANT COL·LEGI PROFESSIONAL COMPETENT. * PAGAMENT DE TAXES DE L'ENTITAT COL·LABORADORA CERTIFICADORA. TOTALMENT REALITZADA I AMB LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER DUPLICAT (PROPIETAT I DIRECCIÓ FACULTATIVA). (P - 136)	1.500,00	1,000	1.500,00
3	515	u	LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ PARTINT DE L'AS-BUILT DE L'OBRA. INCLOU: * REDACCIÓ I REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I LA DOCUMENTNACIÓ GRÀFICA EXIGIDA PEL REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMiques EN EDIFICIS. * EXPEDICIÓ DEL BUTLLETÍ D'INSTAL·LADOR I TRAMITACIÓ DAVANT DE L'OGI.* PAGAMENT DE LES TAXES DE INSCRIPCIÓ EN EL RITSIC.TOTALMENT REALITZADA I AMB LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PER DUPLICAT (PROPIETAT I DIRECCIÓ FACULTATIVA). (P - 138)	418,75	1,000	418,75
4	516	u	AL PRESSUPOT QUEDA REPERCUTIT EL CERTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CABLATGE ESTRUCTURAT PARTINT DE L'AS-BUILT DE L'OBRA. (P - 139)	0,00	1,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.02.13.09.02	1.918,75

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	10	VARIS I AJUDES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	KY01AYUD	u			
		AJUDES DE PALETA NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ D'INSTAL·LACIONS NOVES A L'EDIFICI. INCLOU: - OBERTURA I TAPAT DE REGATES EN PARETS CERÀMIQUES - FORMACIÓ D'ENCAST PER A PETITS ELEMENTS A PARET CERÀMIQUES, AMB MITJANS MANUALS, I COLLAT AMB GUIX O MORTER - FORAT AMB EQUIPS PER A TALL/BROCA DE DIAMANT, DE SOSTRE ALLEUGERIT, DE 5 A 20 CM DE DIÀMETRE I FINS A 350 MM DE FONDÀRIA INCLOU TOTS ELS TREBALLS AUXILIARS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS (P - 211)	2.099,60	1,000	2.099,60

TOTAL	Subcapítol	01.02.13.10	2.099,60

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS

EUR

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació

<https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 63

Subobra	02	EDIFICI
Capítol	14	EQUIPAMENTS
Subcapítol	01	EQUIPAMENT BANYS I VESTIDORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ54-GU01	m	TAULELL D'AGLOMERAT DE QUARS, COLOR A DEFINIR PER LA DF, DE 20 MM DE GRUIX, AMB ELS CANTELLS VISTOS POLITS, COL·LOCAT SOBRE SUPORT MURALS AMB ESCAIRES DE SUBJECCIÓ DE 50X40 CM MECANITZADES A TALLER I GALVANITZADES, SEGONS DETALL ESPECÍFIC, INCLOENT FORMACIÓ DE FALDONS I SÒCOL DE 20 CM D'AMPLADA EN LA TROBADA AMB PARAMENTS. TOT COMLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (P - 412)	307,05	1,950	598,75
2	PQ51-GU01	u	FORMACIÓ DE FORAT SOBRE TAULELL AMB EL CANTELL INTERIOR POLIT, DE FORMA SEGONS DETALLS DE PROJECTE, PER A ENCASTAR APARELLS SANITARIS (P - 411)	174,23	6,000	1.045,38
3	PJ41-HA1W	u	BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 381)	278,60	8,000	2.228,80
4	PJ41-HA1X	u	SEIENT ABATIBLE MURAL PER A DUTXA DE BANY ADAPTAT, AMB BANQUETA DE 350X450 MM, D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 382)	358,25	3,000	1.074,75
5	PC16-SC01	m2	MIRALL METACRILAT AMB EFECTE MIRALL DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA (P - 358)	81,05	9,000	729,45
6	PC16-GU01	u	MIRALL METACRILAT AMB EFECTE MIRALL DE 5 MM DE GRUIX, RECLINABLE, DE 60X90 CM, ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA I COL·LOCAT SOBRE SUPORTS D'ACER INOXIDABLE, AMB TOT EL CONJUNT FIXAT MECÀNICAMENT A PARAMENT (P - 357)	199,72	3,000	599,16
7	EJ4ZU025	u	PORTA-ROTLLES GEGANT DE PAPER HIGIÈNIC, D'ACER INOXIDABLE, DE 250 MM DE DIÀMETRE I 110 MM DE FONDÀRIA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 197)	31,62	17,000	537,54
8	EQ8AU100	u	EIXUGAMANS ANTIVANDÀLIC, PER AIRE CALENT AMB SENSOR ELECTRÒNIC DE PRESENCIA, DE PLANXA D'ACER VITRIFICADA, DE POTÈNCIA 1800 W, CABAL 3,6 M3/MINUT I TEMPERATURA 61°C, INSTAL·LAT (P - 200)	238,62	5,000	1.193,10
9	EJ4ZU010	u	DOSIFICADOR DE SABÓ VERTICAL, DE DIMENSIONS 118X206X68 MM, CAPACITAT D'1,1 KG, D'ACER INOXIDABLE AMB ACABAT SATINAT EN SUPERFÍCIES EXPOSADES, ANTIVANDÀLIC I AMB VISOR DE NIVELL DE SABÓ I CLAU DE SEGURETAT , COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 196)	68,22	9,000	613,98
10	PQ91-SC01	u	TAQUILLES SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONJUNT DE TAQUILLA MODEL REMMS10 DE STAFF O EQUIVALENT, AMB 3 PORTES, DE 30 CM D'AMPLADA, 50 CM DE FONDÀRIA I 180 CM. CARACTERÍSTIQUES: TAQUILLES MOD. REMMS 10 DE MESURES 1800X300-400X500 MM, CONSTRUÏDES EN COMPACTE DE RESINES FENÒLIQUES, IGNÍFUGUES, HIDRÒFUGUES I ANTIBACTERIANES. SUPERFÍCIE NO POROSA, RESISTENT AL DESGAST I A L'IMPACTE, REPEL·LENT DE LA BRUTÍCIA, RESISTENT ALS PRODUCTES DE NETEJA I A LES DESINFECCIONS, INALTERABLE A LA HUMITAT. PORTA DE 10 MM DE GRUIX, CANTELL POLIT. PRESTATGE, SOSTRE I BASE DE 6 MM, LATERALS SEPARADORS INTERMEDIS VERTICALS DE 4 MM DE GRUIX. PARET POSTERIOR DE 3 MM, PERFORADA PER VENTILACIÓ. BARRES VERTICALS DE ALUMINI ANODITZAT ESPECIALS PER TAQUILLES. FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE MODEL PLA PER A UNA CÀRREGA UNITÀRIA DE 8 KG REBLADES AL PERFIL TAQUILLA. BARRA PENJADOR D'ALUMINI AMB PERXA D'ABS LLISCANT TIPUS GANXO.CARGOLS D'ACER INOXIDABLE. POTES	358,87	96,000	34.451,52

EUR

PRESSUPOST

11	EQ54CF01	u	REGULABLES DE PVC. PORTA NUMERADA SOBRE EMBELLIDOR PANY. COLOR: COS BLANC, PORTA A DEFINIR PER LA DFR. PANY A TRIAR. QUALITAT ESTÀNDARD D-S2, D0 NORMA EN 13501-1, FLETXA MÀX. 5.0 MM, DENSITAT 1,45 G/CM3 NORMA DIN 53479, ABSORCIÓ D'AIGUA <3% NORMA EN 438-2 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. (P - 450)	926,06	1,000	926,06
			TAULELL RECEPCIÓ SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAULELL DE RECEPCIÓ DE MIDESDE MIDES 3.10X0.60X0.72, AMB SOBRE DE TAULELL COMPACTE FENÒLIC COLOR A DEFINIR PER LA DF, DE 25 MM DE GRUIX I POTES METÀL-LIQUES DE PERFIL TUBULAR DE 50 I TRAVERSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI, SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ I TAPA PASSA CABLES. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (P - 199)			

TOTAL	Subcapítol	01.02.14.01	43.998,49
Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS	
Subobra	02	EDIFICI	
Capítol	14	EQUIPAMENTS	
Subcapítol	02	EQUIPAMENT DE CUINA I BAR	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ90-SC01	u	DAMUNTERA DE BAR DE PUNT RECTE. DIMENSIONS 300X55 CM. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. (P - 413)	887,16	1,000	887,16
2	PQ90-SC02	u	BOTELLER FRIGORIFIC MOD. EB 2000 II DE VIDAL I PORTA O EQUIVALENT DIMENSIONS: 195,4X55X86,5 CM. DOTAT AMB 4 PORTES CORREDERES. CAPACITAT: 620 LITRES POTÈNCIA: 350 W A 230 V II TEMPERATURA: +3°C/+6°C CONSTRUÏT INTERIOR I EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. (P - 414)	1.800,90	1,000	1.800,90
3	PQ90-SC03	u	BOTELLER FRIGORIFIC MOD. EB 2000 II DE VIDAL I PORTA O EQUIVALENT DIMENSIONS: 195,4X55X86,5 CM. DOTAT AMB 4 PORTES CORREDERES. CAPACITAT: 620 LITRES POTÈNCIA: 350 W A 230 V II TEMPERATURA: +3°C/+6°C CONSTRUÏT INTERIOR I EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. (P - 415)	1.855,20	1,000	1.855,20
4	PQ90-SC04	u	CONGELADOR HORITZONTAL TAPA CORREDERA MOD. IC 300 SCEB DE VIDAL I PORTA O EQUIVALENT DIMENSIONS: 101X61,5X94,9 CM PORTA DE VIDRE. RODES PER FACILITAR EL DESPLAÇAMENT. PANY AMB CLAU. VOLUM: 230 LITRES. CAPACITAT:- 14 / -24 °C POTÈNCIA: 230 W A 50 V II (P - 416)	1.030,00	1,000	1.030,00
5	PQ90-SC08	u	MOBLE COMPOST DE: DAMUNTERA TRASBARRA AMB PLASTRÒ DE 8CM. DIMENSIONS 520X60 CM. XASSIS COMPOST DE PASAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304 DE 1,5 MM.DE GRUIX.	4.876,54	1,000	4.876,54

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 65

			MOBLE CAFETER AMB PLASTRÒ DE 8CM. DIMENSIONS 110X60X110 CM. AMB 1 CALAIX/OS PICAMARROS, 2 CALAIXOS I 2 PORTES. XASSIS COMPOST DE PASAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. POTES REGULABLES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE.			
			MOBLE TRASBARRA AMB 3 PRESTATGES I PLASTRÒ DE 8CM. DIMENSIONS 210X60X110 CM. XASSIS COMPOST DE PASAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. POTES REGULABLES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. AMB POTES REGULABLES EN ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. (P - 417)			
6	PQ90-SC09	u	MOBLE DARRERA BARRA REFRIGERAT MOD. FMPP2000II SENSE SOBRE DIMENSIONS: 196X60X105 CM. CAPACITAT: 510 LITRES DOTAT AMB 3 PORTES, 6 PRESTATGES INTERIORS I 2 CALAIXOS. TEMPERATURA: -2/+8°C POTÈNCIA: 547 W A 230 V II CONSTRUÏT INTERIOR I EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. INCLOU 3UT DE PARRILLA PLASTIFICADA TAULA FREDA DE 32.5X43 CM, 3 UT DE JOC DE GUES DE 45 CM I 3 PANYS PER PORTA ARMARI FRIGORÍFIC. (P - 418)	3.387,60	1,000	3.387,60
7	PQ90-SC10	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINIPOLIETILÈ DIMENSIONS: 258,0X47,5X170 CM. DOTADA AMB 4 PRESTATGES DE POLIETILÈ. CONSTRUÏDA AMB SUPORTS D'ALUMINI ANODITZAT DE 20 MICRES. (P - 419)	1.137,60	1,000	1.137,60
8	PQ90-SC11	u	PRESTATGERIA DE PEU AMB 4 PRESTATGES ALUMINI POLIETILÈ DIMENSIONS: 258,0X47,5X170 CM. DOTADA AMB 4 PRESTATGES DE POLIETILÈ. CONSTRUÏDA AMB SUPORTS D'ALUMINI ANODITZAT DE 20 MICRES. (P - 420)	869,40	1,000	869,40
9	PQ90-SC12	u	ARMARI FRIGORÍFIC MOD. AC 600 R DIMENSIONS: 75X75,2X188,7 CM. DOTAT AMB 1 PORTA FRONTAL. CAPACITAT: 542 LITRES. DOTAT AMB 3 PRESTATGES DE VARILLA. TEMPERATURA: 0/+8°C POTÈNCIA: 270 W A 230 V II CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE AISI 430. INCLOU 2UT DE PARRILLA PLASTIFICADA PASTISSERIA 60X50 CM (P - 421)	2.217,80	1,000	2.217,80
10	PQ90-SC13	u	ARMARI CONGELACIÓ MOD. AC 600 BT DIMENSIONS: 75X75,2X188,7 CM. DOTAT AMB 1 PORTA FRONTAL. CAPACITAT: 542 LITRES. DOTAT AMB 12 CONTENIDORS DE 50X30X18CM I 1 DE 60X40CM. TEMPERATURA: -18/-25°C POTÈNCIA: 460 W A 230 V II CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE AISI 430. (P - 422)	2.314,00	1,000	2.314,00
11	PQ90-SC14	u	PRESTATGE DE PARET DIMENSIONS 165X40 CM. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304 (P - 423)	296,30	1,000	296,30
12	PQ90-SC15	u	PRESTATGE DE PARET DIMENSIONS 209X40 CM. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304 (P - 424)	352,93	1,000	352,93
13	PQ90-SC16	u	TAULA MURAL DE PREPARACIONS EN L AMB 1 SINA DIMENSIONS: 190/210 X 70/73 X 90 CM DIMENSIONS SINES: 55X50X30 CM. AMB UN PRESTATGE INFERIOR. AMB PLASTRÒ POSTERIOR DE (190) DE 10 CM. D'ALÇADA, AMB	3.364,11	1,000	3.364,11

EUR

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 66

			PUNT SANITARI RODÓ I PERFIL SALVA AIGÜES EN TOT EL SEU PERÍMETRE. POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. XASSIS COMPOST DE PASSAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. (P - 425)			
14	PQ90-SC17	u	FREGIDORA ELÈCTRICA MOD. E7FRED1B00 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X73X25 CM. CAPACITAT: 1 CUBA INOX 7 LITRES I 1 CISTELL. POTÈNCIA: 5.400 W A 400 V III+N CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE. (P - 426)	2.225,00	1,000	2.225,00
15	PQ90-SC18	u	BASE ARMARI OBERT MOD. E7BAND0000 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X55X60 CM. MIG MÒDUL PER LÍNIA TOP. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE. INCLOU PORTA PER A BASE NEUTRA (P - 427)	715,00	1,000	715,00
16	PQ90-SC19	u	BASE ARMARI OBERT MOD. E7BAND0000 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X55X60 CM. MIG MÒDUL PER LÍNIA TOP. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE. (P - 428)	1.225,00	1,000	1.225,00
17	PQ90-SC20	u	ELEMENT NEUTRE MOD. E7WTNDN000 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X73X25 CM. AMB PLASTÓ. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. INCLOU PORTA PER A BASE NEUTRA (P - 429)	1.420,00	1,000	1.420,00
18	PQ90-SC21	u	FRY-TOP ELÈCTRIC MOD. E7FTEDCSI0 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X73X25 CM. DOTADA AMB UNA PLACA LLISA DE CROM DUR. POTÈNCIA: 4.200 W A 400 V III+N+T CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE. (P - 430)	2.595,00	1,000	2.595,00
19	PQ90-SC22	u	BASE ARMARI OBERT MOD. E7BAND0000 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X55X60 CM. MIG MÒDUL PER LÍNIA TOP. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE. INCLOU PORTA PER A BASE NEUTRA (P - 431)	715,00	1,000	715,00
20	PQ90-SC23	u	CUINA ELECTRICA MOD. E7ECED2R00 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X73X25 CM. DOTADA DE 2 PLAQUES. POTÈNCIA: 5.200 W A 400 V III+N+T CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE. (P - 432)	1.220,00	1,000	1.220,00
21	PQ90-SC24	u	BASE ARMARI OBERT MOD. E7BAND0000 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 40X55X60 CM. MIG MÒDUL PER LÍNIA TOP. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE. INCLOU PORTA PER A BASE NEUTRA (P - 433)	715,00	1,000	715,00
22	PQ90-SC25	u	CAMPANA MURAL AMB MOTOR INCORPORAT CAMPANA MURAL FABRICADA EN ACER INOX 304, TOTA SOLDADA, COLECTOR AMB TAP DE DRENATGE, AMB UNES DIMENSIONS DE 2000 X 900MM AMB VENTILADOR INCORPORAT MOD 10/10 3/4CV. (UNI.1). TREMUIJA Ø 10/10.(UNI.1). ELEMENTS DE FIXACIÓ I SEGELLAT.(UNI.1). (P - 434)	5.083,17	1,000	5.083,17
23	PQ90-SC26	u	XAPA DE PROTECCIÓ PARET D'ACER INOXIDABLE. DIMENSIONS 160X125 CM. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304 (P - 435)	380,94	1,000	380,94
24	PQ90-SC27	u	EXTINCIÓ SIMPLE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA PROTECH-T SIMPLE. INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA D'EXTINCIÓ D'INCENDIS PER A CAMPANA AMB ARMARI TECNIC INOX AMB OBERTURA FACIL PER A BOMBONA D'EXTINCIÓ PER	2.541,00	1,000	2.541,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 67

A UN FÁCIL MANTENIMENT COMPOST PER:						
- SISTEMA D'EXTINCIÓ D'INCENDIS MITJANÇANT CARBONAT POTÀSSIC , 1 DEPOSIT D'ACER DE 12L. CARREGAT AMB AGENT EXTINCIÓ PROTECH, AMB PRESSIÓ INCORPORADA I CERTIFICACIÓ CE, MANÒMETRE, DISPOSITIU TENSOR.						
- POLSADOR MANUAL.						
- SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ D'AGENT EXTINTOR DE BAIX PH A BASE DE CANONADA D'ACER INOX AMB UNIONS PER PRESSIO.						
- CONJUNT DE FILTRES SELECCIONATS SEGONS ACTUACIÓ SOBRE 1º, 2º O 3º NIVELL DE SEGURETAT(CONDUCTES, PLENUM I APARELLS DE COCCIÓ)						
- ACTUAT PER VÁLVULA D'ACCIONAMENT PNEUMÀTIC AMB CANONADA DE DETECCIÓ DE POLÍMER PLÀSTIC TARAT A LA TEMPERATURA ADEQUADA						
- CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ (TÜV I INTERTEK) (P - 436)						
25	PQ90-SC28	u	TAULA MURAL DIMENSIONS: 223X70X90 CM. AMB UN PRESTATGE INFERIOR. AMB PLASTRÓ POSTERIOR DE (230) DE 10 CM. D'ALÇADA, AMB PUNT SANITARI RODÓ. POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. XASSIS COMPOST DE PASSAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. (P - 437)	1.132,88	1,000	1.132,88
26	PQ90-SC29	u	FORN CONVECCIÓ VAPOR MOD. H-G3X O EQUIVALENT DIMENSIONS: 83,5X76,5X50 CM. CAPACITAT: 3 SAFATES. POTÈNCIA: 3.500 W A 230 V II CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE (P - 438)	1.450,00	1,000	1.450,00
27	PQ90-SC30	u	TAULA REFRIGERADA MOD. BMGN 1960 II O EQUIVALENT, SENSE DAMUNTERA. DIMENSIONS: 196X70X85 CM. CAPACITAT: 460 LTS DOTAT AMB 3 PORTES FRONTALS AMB GUIES INTERMITJES, PER RECIPIENTS GN 1/1 (DOTACIÓ NO INCLOSA). COMPRESOR INCORPORAT. TEMPERATURA: -2/+8°C POTÈNCIA: 690 W A 230 V II CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE INTERIOR I EXTERIOR 18/10 AISI 304. (P - 439)	3.004,00	1,000	3.004,00
28	PQ90-SC31	u	PRESTATGE DE SOBRE TAULA SIMPLE DIMENSIONS: 240X40X50 CM. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304 (P - 440)	474,59	1,000	474,59
29	PQ90-SC32	u	TAULA CENTRAL DE PREPARACIONS DIMENSIONS: 250X70X90 CM. AMB UN PRESTATGE INFERIOR. POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. XASSIS COMPOST DE PASSAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. (P - 441)	1.050,06	1,000	1.050,06
30	PQ90-SC33	u	CARRO DE SERVEI MOD. SW 8X5/3 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 90X60X96 CM. AMB 3 PRESTATGES DE DIMENSIONS 80X50 CM. CÀRREGA PER PRESTATGE: 40 KG. CAPACITAT DE CÀRREGA: 120 KG. AMB 4 RODES Ø 125 MM., 2 AMB FRE DE PEDAL. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304 (P - 442)	446,20	1,000	446,20
31	PQ90-SC34	u	EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. EDGE-30 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 57X38X11 CM. ÀREA PROTEGIDA: 120 M2 AMB TUB SYNERGETIC I PLACA ADHESIVA	423,90	1,000	423,90
						EUR

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 68

			CONSUM: 2X15 W A 230 V II COBERTA D'ACER INOXIDABLE MATE (P - 443)			
32	PQ90-SC35	u	PRESTATGE DE PARET DE TUB DIMENSIONS 270X40 CM. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304 (P - 444)	471,10	1,000	471,10
33	PQ90-SC36	u	TAULA MURAL DE PREPARACIONS AMB 1 SINA , AIXETA/ES DIMENSIONS: 270X70X90 CM. DIMENSIONS SINES: 60X50X30 CM. AMB UN PRESTATGE INFERIOR. AMB PLASTRÓ POSTERIOR DE (270) I LATERALS DRET / ESQUERRA DE 15 CM. D'ALÇADA, AMB PUNT SANITARI RODÓ I PERFIL SALVA AIGÜES EN TOT EL SEU PERÍMETRE. AMB ESPAI INFERIOR OBERT (SENSE PRESTATGE) DE 65 CM AL CENTRE DE LA TAULA. POTES REGULABLES D'ACER INOXIDABLE. DAMUNTERA DE TREBALL CONSTRUÏDA EN XAPA INOX DE 1,5 MM.DE GRUIX. XASSIS COMPOST DE PASSAMÀ I OMEGUES TOTALMENT EN ACER INOXIDABLE. CONSTRUÏDA EN ACER INOXIDABLE 18/10 AISI 304. (P - 445)	2.793,50	1,000	2.793,50
34	PQ90-SC37	u	RENTA VAIXELLES MOD. GS-16 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 58X65X82 CM. CAPACITAT DE PRODUCCIÓ: 1440/480 GOTS-PLATS/HORA. POTÈNCIA: 3.340 W A 230 V II EN DOTACIÓ DOS CISTELLS DE PLASTIC DE 50X50CM (UN PER PLATS I UN PER GOTS) I UN CUBILET PER COBERTS. CONSTRUÏT EN ACER INOXIDABLE. (P - 446)	2.965,00	1,000	2.965,00
35	PQ90-SC38	u	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MOD. AF20 O EQUIVALENT DIMENSIONS: 32,5X49,5X66,5 CM. RENDIMENT PER CICLE SEGONS DURESA A 50°HF 2.400 LITRES, CABAL MÀXIM HORA 1.600 LITRES, AMB RELLOTGE PROGRAMADOR ELECTRONIC. POTÈNCIA: 50 W A 230 V II TIPUS COMPACTA. CONSTRUIT EXTERIORMENT AMB POLIETILÉ. AMPOLLA RESINA REFORÇADA. (P - 447)	1.296,98	1,000	1.296,98
36	PQ90-SC39	u	BY-PASS ADAPTAT A VALVULA DESCALCIFICADOR (P - 448)	154,00	1,000	154,00
37	PQ90-SC40	u	TRANSPORT I MUNTATGE DE TOT L'EQUIPAMENT DE CUINA DESCRIT AL CAPÍTOL (P - 449)	2.500,00	1,000	2.500,00

TOTAL	Subcapítol	01.02.14.02	61.386,86

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	02	EDIFICI
Capítol	14	EQUIPAMENTS
Subcapítol	03	VARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ40-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS SIMPLE MITJANÇANT PORTES AUTOMÀTIQUES DE VIDRE, CONSTRUÏT AMB ACER INOXIDABLE, AMB VIDRE DE SEGURETAT DE 10 MM DE GRUIX, I INDICADORS LED DE PAS AUTORIZAT, FIXAT SOBRE PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA, INCLOENT ELEMENTS DE CONNEXIÓ A SOFTWARE OBERT I AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT AMB TARGES DE CONTROL SENSE CONTACTE. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (P - 408)	1.533,20	1,000	1.533,20

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 69

2	PQ40-SC02	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS DOBLE PER AMB DÒS COSTATS MITJANÇANT PORTES AUTOMÀTIQUES DE VIDRE, CONSTRUÏT AMB ACER INOXIDABLE, AMB VIDRE DE SEGURETAT DE 10 MM DE GRUIX, I INDICADORS LED DE PAS AUTORITZAT, FIXAT SOBRE PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA, INCLOENT ELEMENTS DE CONNEXIÓ A SOFTWARE OBERT I AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT AMB TARGES DE CONTROL SENSE CONTACTE. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (P - 409)	2.351,26	1,000	2.351,26
3	PQ40-SC03	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA DE CONTROL D'ACCESSOS DOBLE ADAPTAT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA AMB UN COSTAT AMB ACCÉS AMB PORTES DE VIDRE AUTOMÀTIQUES, CONSTRUÏT AMB ACER INOXIDABLE, AMB VIDRE DE SEGURETAT DE 10 MM DE GRUIX, I INDICADORS LED DE PAS AUTORITZAT, FIXAT SOBRE PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA ELÈCTRICA, INCLOENT ELEMENTS DE CONNEXIÓ A SOFTWARE OBERT I AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT AMB TARGES DE CONTROL SENSE CONTACTE. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (P - 410)	2.639,60	2,000	5.279,20
4	PB91-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELL INDICATIU DE RECINTE A L'ACCÉS DE L'EDIFICI, AMB LLETRES CORPÒRIES INDIVIDUALS DE XAPA GALVANITZADA I LACADA DE 2 MM DE GRUIX I 40 CM D'ALÇADA, TIPOGRAFIA A DEFINIR PER LA D.F., COL·LOCADES SOBRE SUBESTRUCTURA DE SUPORT ANCORADA MECÀNICAMENT A PARAMENT. INCLOU PART PROPORCIONAL, ACCESSORIS DE FIXACIÓ, I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (P - 356)	2.194,66	1,000	2.194,66

TOTAL	Subcapítol	01.02.14.03	11.358,32

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	03	PISCINA I ENTORN PISCINA
Capítol	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2217-55SU	m3	EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (P - 230)	3,90	1.740,010	6.786,04
2	P2259-548J	m2	REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (P - 236)	1,33	5.411,780	7.197,67
3	P221B-EL6Z	m3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 231)	7,77	34,100	264,96
4	P2243-53A9	m2	REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS FINS A 1,5 M DE FONDÀRIA (P - 233)	2,43	193,210	469,50
5	P221I-8GY8	m	EXCAV.RASA INSTAL.40X70CM RETRO.,REBL.+COMPACT. TERRES SELEC.EXCAV. MEC.,PICÓ VIBRANT COMBUSTIBLE (P - 232)	10,84	459,000	4.975,56

TOTAL	Capítol	01.03.01	19.693,73

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació

<https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS			
Subobra	03	PISCINA I ENTORN PISCINA			
Capitol	02	FONAMENTS I MURS			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P3Z3-D53G	m2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/B/20, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 260)	14,30	34,750	496,93
2	P312-I6CC	m3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA (P - 250)	117,64	14,720	1.731,66
3	P310-D51N	kg	ARMADURA DE RASES I POUS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 249)	1,76	1.038,090	1.827,04
4	P312-M28H	m3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA (P - 251)	133,64	17,370	2.321,33
5	P4BC-43MU	kg	ARMADURA PER A MUR AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 268)	1,99	1.072,850	2.134,97
6	P4DG-3XPW	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CARES, D'ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (P - 273)	30,35	28,680	870,44
7	P4DG-3XPX	m2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM, PER A MURS DE BASE CURVILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CARES, D'ALÇÀRIA <= 3 M, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (P - 274)	37,03	63,840	2.364,00
8	P4520-VR5U	m3	FORMIGONAMENT PER A MUR, AMB FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / F / 20 / XC3 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.55, ABOCAT AMB BOMBA (P - 264)	131,03	9,250	1.212,03
TOTAL	Capítol	01.03.02			12.958,40	

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS			
Subobra	03	PISCINA I ENTORN PISCINA			
Capítol	03	PAVIMENTS, VORADES			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P924-DX6X	m2	SUBBASE DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (P - 331)	8,12	967,750	7.858,13
2	P3C2-4244	m2	ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA DE LLOSES DE FONAMENTS (P - 256)	30,22	190,000	5.741,80
3	P9Z3-DP58	m2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:8-8 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 351)	6,30	967,750	6.096,83
4	P3C0-3D8E	kg	ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 255)	1,81	602,150	1.089,89
5	P4Z8-73EX	u	PASSADOR LLISCANT D'ACER INOXIDABLE DE 20 MM DE DIÀMETRE, DE 32 CM DE LLARGÀRIA I 780 N/MM2 DE LÍMIT ELÀSTIC, AMB BEINA CIRCULAR DE PVC I FIXACIONS DEL CONJUNT AMB ESTREPS D'ACER CORRUGAT, PER A JUNT DE DILATACIÓ O TREBALL, COL·LOCAT (P - 277)	42,10	195,000	8.209,50
6	P93L-SC01	m2	SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	25,78	967,750	24.948,60
EUR						

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 71

			GRANULAT 20 MM, ABOCAT BOMBA. (P - 337)			
7	P93G-SC01	m2	FORMACIÓ DE PENDENTS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 PER A UN GRUIX MITÀ DE 5 CM (P - 335)	12,47	967,750	12.067,84
8	P9D5-SC01	m2	PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT ANTILLISCANT CLASSE C3 DE FORMA RECTANGULAR AMB PECES DE 62.6X31 CM MODEL ICONIC DARK ANTI-SLIP O EQUIVALENT, GRUP BIA (UNE-EN 14411), COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (P - 343)	50,26	842,550	42.346,56
9	P936-E3FT	m3	BASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 334)	28,42	179,890	5.112,47
10	P9PC-SC01	m2	PAVIMENT AMB GESPA SINTÈTICA TIPUS TARKETT FIJI 39/17 O EQUIVALENT, A BASE DE COMBINACIÓ DE FIBRES DE POLIETILÈ PREMIUM MATE 8800 DTEX I POLIETILÈ TEXTURITZAT 4400 DTEX, O EQUIVALENT, DE 39 MM D'ALÇADA, COL·LOCAT SOBRE CINTA AUTOADHESIVA PER A PAVIMENTS DE GESPA ARTIFICIAL, AMB LLASTRAT DE SORRA DE SÍLICE I INCLOENT LÀMINA PER A IMPEDIR EL PAS DE LES MALES HERBES COL·LOCADA CLAVADA TOT COMPLET I ACABAT (P - 349)	31,74	3.597,750	114.192,59
11	P3P0-SC02	m	PEÇA PREFABRICADA DE VORA SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ EN TOT EL PERÍMETRE D'UNA PEÇA ESPECIAL PREFABRICADA DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DEL CANAL, TIPUS PRESTIGE O EQUIVALENT, COL·LOCADA AMB MORTER. S'INCLOU LA IMPERMEABILITZACIÓ DEL SUPORT D'AQUESTA PEÇA. (P - 258)	149,40	166,000	24.800,40
12	P9D5-SC03	m	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ A TOT EL PERÍMETRE SUPERIOR DEL VAS, DE VORADA AMB PECES ESPECIALS DE 62.6X31 CM, MODEL ICONIC DARK PRESTIGE DE ROSA GRES O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA DF SOBRE MOSTRES, REJUNTADA AMB MORTER ADHESIU TIPUS FIXCOLOR, INCLOENT UNA PEÇA DE 244 X 135 MM. PER DARRERA DEL CANAL PER A SUSTENTACIÓ DE LA REIXETA, I PECES ESPECIALS DE NUMERACIÓ PER A MARCATGE DE PROFUNDITAT. (P - 345)	79,70	166,000	13.230,20
13	PD5T-SC01	m	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ REIXA DE PLÀSTIC COLOR BLANC MODEL TRANSVERSAL PER A CORBES DE 245 MM. D'AMPLADA I 22 MM. D' ALÇADA, COL·LOCADA RECOLZADA SOBRE CANAL DE DESBORDAMENT. (P - 363)	37,10	173,800	6.447,98
14	PD5B-5VVB	m	CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA INTERIOR 200 MM I DE 240 A 300 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA D'ACER GALVANITZAT RANURADA CLASSE B125, SEGONS NORMA UNE-EN 1433, RECOLZADA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 100 MM DE GRUIX I PARETS DE 100 MM DE GRUIX (P - 360)	170,04	72,900	12.395,92
15	P966-H97P	m	VORADA CORBA D'ACER GALVANITZAT, DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOSOS ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM (P - 338)	49,30	24,900	1.227,57
TOTAL			Capítol	01.03.03		285.766,28

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	03	PISCINA I ENTORN PISCINA
Capítol	04	TANCAMENTS I SERRALLERIA

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació

<https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6A3-SC01	m	REIXAT BR05 RIVISA FAX REIXAT D'ACER DE 2 M D'ALÇÀRIA TIPUS TIVISA FAX O EQUIVALENT, FORMAT PER PANELLS DE 2.75 X 2 M AMB MALLA EMMARCADA, MARC FORMAT PER TUB DE 40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 50X300 MM I 5 MM DE GRUIX, FIXATS MECÀNICAMENT A SUPORTS VERTICALS DE TUB DE SECCIÓ CIRCULAR DE DIÀMETRE 60 MM I 2 MM DE GRUIX, SITUATS CADA 2,9 M ALS EXTREMS DE CADA PANELL, AMB ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCAT SOBRE DAUS DE FORMIGÓ (P - 297)	56,45	273,550	15.441,90
2	P6A2-SC01	u	PORTA S05 2B 300X200 CM REIXA PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 3X2 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM DE PAS I 5 MM DE GRUIX, MUNTANTS DE TUB DE 80X80X2 MM, SÒCOL DE PLANXA D'1,5 MM DE GRUIX, PASSADOR AMB TOPALL ANTIOBERTURA, PANY DE COP I CLAU I POM, ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCADA (P - 295)	526,61	2,000	1.053,22
3	P6A2-SC02	u	PORTA S06 1B 100X200 CM REIXA PORTA DE DUES FULLES BATENTS DE 1X2 M DE LLUM DE PAS D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, AMB BASTIDOR DE TUB DE 40X40X1,5 MM I MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X50 MM DE PAS I 5 MM DE GRUIX, MUNTANTS DE TUB DE 80X80X2 MM, SÒCOL DE PLANXA D'1,5 MM DE GRUIX, PASSADOR AMB TOPALL ANTIOBERTURA, PANY DE COP I CLAU I POM, ACABAT GALVANITZAT, COL·LOCADA (P - 296)	436,51	1,000	436,51

TOTAL	Capítol	01.03.04	16.931,63

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	03	PISCINA I ENTORN PISCINA
Capítol	05	PISCINA ADULTS
Subcapítol	01	OBRA CIVIL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P312-I6CC	m3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB BOMBA (P - 250)	117,64	5,900	694,08
2	P6146-SC01	m2	PAREDÓ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-2. INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE GRAONAT D'ACCÉS A PISCINA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE (P - 288)	28,33	186,960	5.296,58
3	P5Z25-50X8	m2	SOLERA D'ENCADELLAT CERÀMIC DE 750X300X40 MM, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:8, RECOLZADA SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT (P - 282)	20,56	76,760	1.578,19
4	P3C2-4244	m2	ENCOFRAT AMB Taulons DE FUSTA DE LLOSES DE FONAMENTS (P - 256)	30,22	51,180	1.546,66
5	P924-DX6X	m2	SUBBASE DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (P - 331)	8,12	626,950	5.090,83
6	P9Z3-DP64	m2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 352)	9,04	1.748,220	15.803,91

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 73

7	P4BC-43MU	kg	ARMADURA PER A MUR AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 (P - 268)	1,99	358,100	712,62
8	P3P0-SC11	m2	FORMIGÓ PROJECTAT EN SEC, DE 30 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ I 20 CM DE GRUIX PER A MUR O SOLERA, ANB GARANTIA D'IMPERMEABILITZACIÓ PER A PISCINES (P - 259)	100,48	874,110	87.830,57
9	P3P0-SC02	m	PEÇA PREFABRICADA DE VORA SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ EN TOT EL PERÍMETRE D'UNA PEÇA ESPECIAL PREFABRICADA DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DEL CANAL, TIPUS PRESTIGE O EQUIVALENT, COL·LOCADA AMB MORTER. S'INCLOU LA IMPERMEABILITZACIÓ DEL SUPORT D' AQUESTA PEÇA. (P - 258)	149,40	99,850	14.917,59
10	P9D5-SC03	m	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ A TOT EL PERÍMETRE SUPERIOR DEL VAS, DE VORADA AMB PECES ESPECIALS DE 62.6X31 CM, MODEL ICONIC DARK PRESTIGE DE ROSA GRES O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA DF SOBRE MOSTRES, REJUNTADA AMB MORTER ADHESIU TIPUS FIXCOLOR, INCLOENT UNA PEÇA DE 244 X 135 MM. PER DARRERA DEL CANAL PER A SUSTENTACIÓ DE LA REIXETA, I PECES ESPECIALS DE NUMERACIÓ PER A MARCATGE DE PROFUNDITAT. (P - 345)	79,70	99,850	7.958,05
11	PD5T-SC01	m	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ REIXA DE PLÀSTIC COLOR BLANC MODEL TRANSVERSAL PER A CORBES DE 245 MM. D' AMPLADA I 22 MM. D' ALÇADA, COL·LOCADA RECOLZADA SOBRE CANAL DE DESBORDAMENT. (P - 363)	37,10	99,850	3.704,44
12	P751-SC01	m2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ A L'INTERIOR DEL VAS DE LÀMINA DE CLORUR DE POLIVINIL PLASTIFICAT PVCP TIPS RENOLIT ALKORPLAN O EQUIVALENT D'1,8 MM. DE GRUIX DE DOS COLORS PER MARCAR PROFUNDITAT, TERMO SOLDAT REFORÇAT AMB ARMADURA DE POLIÈSTER A DOBLE SOLDADURA, COL·LOCANT PLETINES EN TOT EL PERÍMETRE AMB TACS D'EXPANSIÓ D'ACER INOXIDABLE I FINALITZAT AMB UN CORDÓ DE SILICONA. S'INCLOU COL·LOCACIÓ DE PRÈVIA DE GEOTÈXIL EN SOLERA DE 400 GR. I IMPERMEABILITZACIÓ DEL CANAL AMB LÀMINA ARMADA I MATERIAL KERALASTIC. (P - 299)	99,52	891,460	88.718,10

TOTAL	Subcapítol	01.03.05.01	233.851,62

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	03	PISCINA I ENTORN PISCINA
Capítol	05	PISCINA ADULTS
Subcapítol	02	INSTAL·LACIÓ I EQUIPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJ6E-SC01	u			
		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS DE DEPURACIÓ DE LA PISCINA D'ADULTS DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - CAPACITAT PISCINA APROXIMADA 643 M3 - EQUIP FILTRANT PARIS MODEL TIPUS BOBINAT O EQUIVALENT - SISTEMA FILTRANT ACTIVE CLEAR GLASS CAUDAL MOTOBOMBA O EQUIVALENT 320.000 LITRES/HORA - RENOVACIÓ TOTAL AIGUA 2 HORES - MOTOR POTÈNCIA 4 DE 5,5 CV. - VELOCITAT DE FILTRACIÓ 31,50 M3/H/M2 ELEMENTS: - 4 FILTRES CONSTRUÏTS EN POLIÈSTER BOBINAT DIÀMETRE 1800, AMB COL·LECTOR CENTRAL I DIFUSORS DEGUDAMENT DIMENSIONATS. CÀRREGA DE MATERIAL VITRE ACTIVAT. - 4 MANÒMETRES DE PRESSIÓ. - 20 VÀLVULES PAPALLONA D. 140 MM, PER A LES OPERACIONS DE FILTRATGE, RENTAT PROPI, RECIRCULACIÓ, DESGUÀS I TANCAMENT.	57.635,00	1,000	57.635,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 74

			- 4 EQUIPS CONNEXIÓ CANONADES ENTRE GRUP MOTO-BOMBA I FILTRE. - 4 GRUPS MOTO-BOMBA, TIPUS AUTOASPIRANT MARCA KIVU, AMB MOTOR DE 5,5 CV. AMB UN CABAL CADASCUN DE 80 M3/H. A 12 M.C.A. AMB PREFILTRE. - 2 BOMBES BUFADORS DE 160 M3/H PER AL RENTAT DE FILTRES. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 383)			
2	PJ6E-SC02	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ACCESSORIS COMPLEMENTARIS DE DEPURACIÓ, INCLOENT ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 2 DESGUASSOS DE FONS CONSTRUÏTS EN POLIÈSTER I FIBRA DE VIDRE DE 507X507 MM. AMB REIXETA D' ACER INOXIDABLE FIXADA MITJANÇANT CARGOLS CONNEXIÓ SORTIDA DE 200 MM. DE DIÀMETRE. - 36 BROQUETS D' IMPULSIÓ PER SÒL CONSTRUÏDES EN PLÀSTIC ABS COLOR BLANC DE 2". INCLOU PASSAMURS NECESSARI. - 2 PRESES DE NETEJAFONS CONSTRUÏDES EN LLAUTÓ CROMAT. SORTIDA 2". TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 384)	2.941,00	1,000	2.941,00
3	PJ6E-SC03	u	CIRCUIT HIDRÀULIC INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIP DE DEPURACIÓ. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANONADES DE PVC DE PRESSIÓ I ACCESSORIS, FORMANT CIRCUIT TANCAT ENTRE PISCINA I DEPURADOR. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULERIA, TORNILLERIA, ETC. S' INCLOU COL·LOCACIÓ DE VÁLVULA MOTORITZADA AMB BLOC DE SEURETAT PER EVITAR VAS COMUNICANT ENTRE PISCINA I DIPÒSIT REGULADOR TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 385)	76.611,00	1,000	76.611,00
4	PJ6E-SC04	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRES DE DOBLE AÏLLAMENT, AMB ELS SEUS CORRESPONENTS CONTACTORS AMB PROTECCIÓ TÈRMICA, INTERRUPTORS, MAGNETOTÈRMICS I RELLOTGE PROGRAMADOR. ESTESA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES ENTRE QUADRE DE MANIOBRES I EQUIP MOTOBOMBA. S' INCLOUEN SONDES DE NIVELL COL·LOCADES AL DIPÒSIT REGULADOR. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 386)	6.944,00	1,000	6.944,00
5	PJ6E-SC05	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 4 COMPTADORS DE MESURAMENT DE L' AIGUA DE RENOVACIÓ AMB UNA CAPACITAT MÀXIMA DE LECTURA CADASCUN DE 500 M3/H CONNEXIÓ MITJANÇANT BRIDES DE 8". TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 387)	3.631,00	1,000	3.631,00
6	PJ6E-SC06	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'ESCOMESA D'AIGUA AL DIPÒSIT COMPENSACIÓ, AMB CANONADA DE PVC I ACCESSORIS NECESSARIS, INCLOENT UN COMPTADOR AMB CONNEXIÓ 2", UNA ELECTROVÁLVULA PER A OBERTURA I TANCAMENT DE L'OMPLIMENT DE FORMA AUTOMÀTICA AMB LA SEVA CORRESPONENT PROTECCIÓ I MANIOBRA EN QUADRE ELÈCTRIC, VÁLVULES DE RETENCIÓ, SONDES DE NIVELL, I CLAUS DE TALL, DEIXANT UNA ROSCA PER A LA CONNEXIÓ DE LA CANONADA D' ESCOMESA REALITZADA PER L' INSTALADOR GENERAL DE L' OBRA. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I	1.938,00	1,000	1.938,00

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 75

ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 388)						
7	PJ6E-SC07	u	DESINFECCIÓ I CONTROL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PANELL PER A REGULACIÓ I CONTROL DE CLOR/PH (PPM) AMB SONDA AMPEROMÈTRICA I SONDA DE PH, MODEL GUARDIAN POOL NN2 O EQUIVALENT, INCLOENT DUES BOMBES DOSIFICADORES, UNA PER A HIPOCLORIT I UNA ALTRA PER AL REGULADOR DE PH. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 389)	5.631,00	1,000	5.631,00
8	PJ6E-SC08	u	SUBMINISTRAMENT I CONNEXIÓ AL SISTEMA DE FILTRACIÓ DE LA PISCINA DE 4 EQUIPS DE DOSIFICACIÓ DE FLOCULANT EN CONTINU, MODEL FLOC SYSTEM O EQUIVALENT. S' INCLOUEN 4 DIPÒSITS D' ACUMULACIÓ DE PRODUCTE DE 50 LTS. DE CAPACITAT. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 390)	3.450,00	1,000	3.450,00
9	PJ6E-SC09	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSIT APQ O EQUIVALENT PER A ACUMULACIÓ DE PRODUCTE (ÀCID SULFÚRIC) DE DOBLE PARET, DE 1000 LTS. DE CAPACITAT, INCLOENT CERTIFICACIÓ I ACCESSORIS APQ (BOCA DE REGISTRE, VENTEIG PROTEGIT, NIVELL DE FLOTADOR, DETECTOR DE NIVELL, OMLIMENT I SORTIDA LATERAL). INCLOU SENYALITZACIÓ NORMALITZADA PER A LA PRESENCIA DE LÍQUIDS CORROSIUS SEGONS S'ESTABLEIX EN EL REIAL DECRET 485/1197 SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 391)	6.967,73	1,000	6.967,73
10	PJ6E-SC51	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSIT APQ O EQUIVALENT PER A ACUMULACIÓ DE PRODUCTE (HIPOCLORIT) DE DOBLE PARET, DE 1500 LTS. DE CAPACITAT, INCLOENT CERTIFICACIÓ I ACCESSORIS APQ (BOCA DE REGISTRE, VENTEIG PROTEGIT, NIVELL DE FLOTADOR, DETECTOR DE NIVELL, OMLIMENT I SORTIDA LATERAL). INCLOU SENYALITZACIÓ NORMALITZADA PER A LA PRESENCIA DE LÍQUIDS CORROSIUS SEGONS S'ESTABLEIX EN EL REIAL DECRET 485/1197 SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 392)	7.909,11	1,000	7.909,11

TOTAL	Subcapítol	01.03.05.02	173.657,84

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	03	PISCINA I ENTORN PISCINA
Capítol	05	PISCINA ADULTS
Subcapítol	03	EQUIPAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQN2-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE 2 ESCALES D' ACER INOXIDABLE, MODEL PARTIT AMB PART INFERIOR DE 2 ESGLAONS LUXE MÉS UN DE SEGURETAT I PASSAMANS MODEL 800X800 O EQUIVALENT TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 451)	814,00	2,000	1.628,00
2	PQN2-SC11	u	DUTXA PER EXTERIOR, AISI 316, REF 59777 DE ASTRALPOOL O EQUIVALENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DUTXA	676,00	12,000	8.112,00

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació

<https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

PER A EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE AISI-316 , REF 59777 DE ASTRALPOOL O EQUIVALENT, AMB 4 RUIXADORS ANTICALÇ , AMB VÀLVULA D'APERTURA DE CABAL- INCLOU AIXETA RENTAPEUS. ANCORATGE INCORPORAT, AMB ENTRADA I SORTIDA DE 9 L/MIN.
TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 455)

TOTAL	Subcapítol	01.03.05.03	9.740,00
Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS	
Subobra	03	PISCINA I ENTORN PISCINA	
Capítol	06	PISCINA INFANTIL	
Subcapítol	01	OBRA CIVIL	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P312-I6CC	m3	FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0,6, ABOCAT AMB BOMBA (P - 250)	117,64	3,230	379,98
2	P3C2-4244	m2	ENCOFRAT AMB Taulons de fusta de lloses de fonaments (P - 256)	30,22	26,950	814,43
3	P6146-AWKG	m2	PAREDÓ RECOLZAT DE TANCAMENT DE 10 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 290X140X100 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL-LOCAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA INDUSTRIALITZAT M 5 (5 N/MM2) DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-2 (P - 287)	28,33	16,170	458,10
4	P924-DX6X	m2	SUBBASE DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE GRANULAT RECLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (P - 331)	8,12	231,250	1.877,75
5	P9Z3-DP64	m2	ARMADURA DE LLOSES DE FORMIGÓ AP500 SD AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:10-10 MM 6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080 (P - 352)	9,04	462,500	4.181,00
6	P3P0-SC11	m2	FORMIGÓ PROJECTAT EN SEC, DE 30 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ I 20 CM DE GRUIX PER A MUR O SOLERA, ANB GARANTIA D'IMPERMEABILITZACIÓ PER A PISCINES (P - 259)	100,48	231,250	23.236,00
7	P3P0-SC02	m	PEÇA PREFABRICADA DE VORA SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ EN TOT EL PERÍMETRE D'UNA PEÇA ESPECIAL PREFABRICADA DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DEL CANAL, TIPUS PRESTIGE O EQUIVALENT, COL.LOCADA AMB MORTER. S'INCLOU LA IMPERMEABILITZACIÓ DEL SUPORT D' AQUESTA PEÇA. (P - 258)	149,40	52,400	7.828,56
8	P9D5-SC03	m	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ A TOT EL PERÍMETRE SUPERIOR DEL VAS, DE VORADA AMB PECES ESPECIALS DE 62.6X31 CM, MODEL ICONIC DARK PRESTIGE DE ROSA GRES O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA DF SOBRE MOSTRES, REJUNTADA AMB MORTER ADHESIU TIPUS FIXCOLOR, INCLOENT UNA PEÇA DE 244 X 135 MM. PER DARRERA DEL CANAL PER A SUSTENTACIÓ DE LA REIXETA, I PECES ESPECIALS DE NUMERACIÓ PER A MARCATGE DE PROFUNDITAT. (P - 345)	79,70	52,400	4.176,28
9	PD5T-SC01	m	SUBMINISTRAMENT I COLLOCACIÓ REIXA DE PLÀSTIC COLOR BLANC MODEL TRANSVERSAL PER A CORBES DE 245 MM. D' AMPLADA I 22 MM. D' ALÇADA, COL.LOCADA RECOLZADA SOBRE CANAL DE DESBORDAMENT. (P - 363)	37,10	52,400	1.944,04
10	P751-SC01	m2	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIÓ A L'INTERIOR DEL VAS DE LÁMINA DE CLORUR DE POLIVINIL PLASTIFICAT PVCP TIPS RENOLIT ALKORPLAN O EQUIVALENT D'1,8 MM. DE GRUIX DE DOS COLORS PER MARCAR PROFUNDITAT, TERMO SOLDAT REFORÇAT AMB ARMADURA DE POLIÉSTER A DOBLE	99,52	279,070	27.773,05

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 77

SOLDADURA, COL·LOCANT PLETINES EN TOT EL PERÍMETRE
AMB TACS D'EXPANSIÓ D'ACER INOXIDABLE I FINALITZAT AMB
UN CORDÓ DE SILICONA. S'INCLOU COL·LOCACIÓ DE PRÈVIA
DE GEOTÈXIL EN SOLERA DE 400 GR. I IMPERMEABILITZACIÓ
DEL CANAL AMB LÀMINA ARMADA I MATERIAL KERALASTIC. (P -
299)

TOTAL	Subcapítol	01.03.06.01	72.669,19

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	03	PISCINA I ENTORN PISCINA
Capítol	06	PISCINA INFANTIL
Subcapítol	02	INSTAL·LACIÓ I EQUIPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJ6E-SC01B	u			
		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS DE DEPURACIÓ DE LA PISCINA D'ADULTS DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - CAPACITAT PISCINA APROXIMADA 73 M3 - EQUIP FILTRANT PARIS MODEL TIPUS BOBINAT O EQUIVALENT - SISTEMA FILTRANT ACTIVE CLEAR GLASS CAUDAL MOTOBOMBA O EQUIVALENT 120.000 LITRES/HORA - RENOVACIÓ TOTAL AIGUA 0,6 HORES - MOTOR POTÈNCIA 2 DE 4 CV. - VELOCITAT DE FILTRACIÓ 29,85 M3/H/M2 ELEMENTS: - 2 FILTRES CONSTRUÏTS EN POLIÈSTER BOBINAT DIÀMETRE 1600, AMB COL·LECTOR CENTRAL I DIFUSORS DEGUDAMENT DIMENSIONATS. CÀRREGA DE MATERIAL VITRE ACTIVAT. - 2 MANÒMETRES DE PRESSIÓ. - 10 VÀLVULES PAPALLONA D. 140 MM, PER A LES OPERACIONS DE FILTRATGE, RENTAT PROPI, RECIRCULACIÓ, DESGUÀS I TANCAMENT. - 2 EQUIPS CONNEXIÓ CANONADES ENTRE GRUP MOTO-BOMBA I FILTRE. - 2 GRUPS MOTO-BOMBA, TIPUS AUTOASPIRANT MARCA KIVU O EQUIVALENT, AMB MOTOR DE 4 CV. AMB UN CABAL CADASCUN DE 60 M3/H. A 12 M.C.A. AMB PREFILTRE. - 2 BOMBES BUFADORS DE 120 M3/H PER AL RENTAT DE FILTRES. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 393)	24.448,00	1,000	24.448,00
2	PJ6E-SC02B	u			
		SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ACCESSORIS COMPLEMENTARIS DE DEPURACIÓ, INCLOENT ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 2 DESGUASSOS DE FONS CONSTRUÏTS EN POLIÈSTER I FIBRA DE VIDRE DE 507X507 MM. AMB REIXETA D' ACER INOXIDABLE FIXADA MITJANÇANT CARGOLS CONNEXIÓ SORTIDA DE 200 MM. DE DIÀMETRE. - 12 BROQUETS D' IMPULSIÓ PER SÒL CONSTRUÏDES EN PLÀSTIC ABS COLOR BLANC DE 2". INCLOU PASSAMURS NECESSARI. - 1 PRESES DE NETEJAFONS CONSTRUÏDES EN LLAUTÓ CROMAT. SORTIDA 2". TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 394)	1.746,00	1,000	1.746,00
3	PJ6E-SC03B	u			
		CIRCUIT HIDRÀULIC INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIP DE DEPURACIÓ. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CANONADES DE PVC DE PRESSIÓ I ACCESSORIS, FORMANT CIRCUIT TANCAT ENTRE PISCINA I DEPURADOR. SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VALVULERIA, TORNILLERIA, ETC.	27.500,00	1,000	27.500,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 78

		S' INCLOU COL·LOCACIÓ DE VÀLVULA MOTORITZADA AMB BLOC DE SEURETAT PER EVITAR VAS COMUNICANT ENTRE PISCINA I DIPÒSIT REGULADOR TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 395)				
4	PJ6E-SC04B	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRES DE DOBLE AÏLLAMENT, AMB ELS SEUS CORRESPONENTS CONTACTORS AMB PROTECCIÓ TÈRMICA, INTERRUPTORS, MAGNETOTÈRMICS I RELLOTGE PROGRAMADOR. ESTESA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES ENTRE QUADRE DE MANIOBRES I EQUIP MOTOBOMBA. S' INCLOUEN SONDES DE NIVELL COL·LOCADES AL DIPÒSIT REGULADOR. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 396)	4.722,00	1,000	4.722,00
5	PJ6E-SC05B	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 2 COMPTADORS DE MESURAMENT DE L' AIGUA DE RENOVACIÓ AMB UNA CAPACITAT MÀXIMA DE LECTURA CADASCUN DE 140 M3/H CONNEXIÓ MITJANÇANT BRIDES DE 6". TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 397)	1.450,00	1,000	1.450,00
6	PJ6E-SC06B	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'ESCOMESA D'AIGUA AL DIPÒSIT COMPENSACIÓ, AMB CANONADA DE PVC I ACCESSORIS NECESSARIS, INCLOENT UN COMPTADOR AMB CONNEXIÓ 2", UNA ELECTROVÀLVULA PER A OBERTURA I TANCAMENT DE L'OMPLIMENT DE FORMA AUTOMÀTICA AMB LA SEVA CORRESPONENT PROTECCIÓ I MANIOBRA EN QUADRE ELÈCTRIC, VÀLVULES DE RETENCIÓ, SONDES DE NIVELL I CLAUS DE TALL, DEIXANT UNA ROSCA PER A LA CONNEXIÓ DE LA CANONADA D' ESCOMESA REALITZADA PER L' INSTALADOR GENERAL DE L' OBRA., TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 398)	1.938,00	1,000	1.938,00
7	PJ6E-SC07B	u	DESINFECCIÓ I CONTROL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PANELL PER A REGULACIÓ I CONTROL DE CLOR/PH (PPM) AMB SONDA AMPEROMÈTRICA I SONDA DE PH, MODEL GUARDIAN POOL NN2 O EQUIVALENT, INCLOENT DUES BOMBES DOSIFICADORES, UNA PER A HIPOCLORIT I UNA ALTRA PER AL REGULADOR DE PH. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 399)	5.484,00	1,000	5.484,00
8	PJ6E-SC08B	u	SUBMINISTRAMENT I CONNEXIÓ AL SISTEMA DE FILTRACIÓ DE LA PISCINA DE 4 EQUIPS DE DOSIFICACIÓ DE FLOCULANT EN CONTINU, MODEL FLOC SYSTEM O EQUIVALENT. S' INCLOUEN 4 DIPÒSITS D' ACUMULACIÓ DE PRODUCTE DE 50 LTS. DE CAPACITAT. TOT COMPLET, ACABAT I EN FUNCIONAMENT, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 400)	1.725,00	1,000	1.725,00
TOTAL	Subcapítol		01.03.06.02			69.013,00

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	03	PISCINA I ENTORN PISCINA
Capítol	06	PISCINA INFANTIL
Subcapítol	03	EQUIPAMENT

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 067acbc5be4e43b98a56f163251420e9001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQN2-SC06	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTANTGE D'ARC TIPUS ARCQUA 3-260 O EQUIVALENT, AMB CABAL DE 54 L/MIN I PRESSIÓ 1,2 BAR, MODEL VA020504 FLUIDRA O EQUIVALENT, COL.LOCAT. INCLOU SUBMINISTAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE BOMBEIG AMB BOMBES DE NOVA GENERACIÓ MODEL 25462 DE FLUIDRA O EQUIVALENT, INCLOENT ACCESSORIS, PETIT MATERIAL, PROTECCIONS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS, ELEMENTS D'ANCORATGE I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LAS EVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. (P - 452)	6.260,00	1,000	6.260,00
2	PQN2-SC07	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTANTGE D'ARC TIPUS ARCQUA 3-290 O EQUIVALENT, AMB CABAL DE 54 L/MIN I PRESSIÓ 1,2 BAR, MODEL VA020505 FLUIDRA O EQUIVALENT, COL.LOCAT. INCLOU SUBMINISTAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE BOMBEIG AMB BOMBES DE NOVA GENERACIÓ MODEL 25462 DE FLUIDRA O EQUIVALENT, INCLOENT ACCESSORIS, PETIT MATERIAL, PROTECCIONS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS, ELEMENTS D'ANCORATGE I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LAS EVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. (P - 453)	6.677,00	1,000	6.677,00
3	PQN2-SC08	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTANTGE DE CÚPULA D'AIGUA TIPUS WETTING POLE O EQUIVALENT, AMB CABAL DE 56 L/MIN I PRESSIÓ 1,2 BAR, MODEL VA020509 FLUIDRA O EQUIVALENT, COL.LOCAT. INCLOU SUBMINISTAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE BOMBEIG AMB BOMBES DE NOVA GENERACIÓ MODEL 25462 DE FLUIDRA O EQUIVALENT, INCLOENT ACCESSORIS, PETIT MATERIAL, PROTECCIONS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS, ELEMENTS D'ANCORATGE I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LAS EVA CORRECTA EXECUCIÓ SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. (P - 454)	3.127,00	2,000	6.254,00

TOTAL	Subcapítol	01.03.06.03	19.191,00

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	03	PISCINA I ENTORN PISCINA
Capítol	07	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	01	FONTANERIA
Apartat	01	AIGUA SANITARIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	TUBPE50	m	8,30	30,000	249,00
SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DN50, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, TIPUS PE50, SEGONS NORMA UNE 53-131-90, TERMOSOLDAT A TESTA O AMB MANEGUETS ELECTROSOLDABLES, COL·LOCAT EN EL FONS DE LA RASA. NO INCLOU PECES ESPECIALS, OBERTURA I TANCAMENT DE RASA, ACONDICIONAMENT DE LA BASE NI CINTA SENYALITZADORA. TOTALMENT INSTAL·LAT I PRO VAT. (P - 502)					
2	TUBPE40	m	7,41	49,160	364,28
TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE					

EUR

PRESSUPOST

		SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 501)				
3	TUBPE32	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE BAIXA DENSITAT, DE 32 PN10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE 53-131, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG INSTAL·LAT EN FONS DE RASA. NO INCLOU L'ACONDICIONAMENT DE LA BASE DE LA RASA, NI OBRIR NI TAPAR, AIXÍ COM MOVIMENTS O ACONDICIONAMENT DEL TERRENY (P - 500)	6,13	157,250	963,94
4	234	u	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 1''1/4, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 42)	21,89	4,000	87,56
5	211	u	VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN 13709, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 40 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE DUES PECES DE FOSA D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (CF8M), BOLA D'ACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4401 (AISI 316), SEIENT DE TEFLÓ PTFE, ACCIONAMENT PER PALANCA, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 16)	215,50	16,000	3.448,00
6	CONDU	pa	P.A. A JUTIFICAR PER LA CONNEXIÓ DE DUTXA EXTERIOR A XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA SANITARIA. INCLOU MÀ D'OBRA I PEÇES ESPECIALS. (P - 157)	41,71	11,000	458,81
7	CONAG	pa	P.A. A JUTIFICAR PER LA CONNEXIÓ DE FONT D'AIGUA POTABLE A XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA SANITARIA. INCLOU MÀ D'OBRA I PEÇES ESPECIALS. (P - 156)	41,71	5,000	208,55

TOTAL	Apartat	01.03.07.01.01	5.780,14

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	03	PISCINA I ENTORN PISCINA
Capítol	07	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	01	FONTANERIA
Apartat	02	XARXA DE REG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	REUPISCI	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP DE REUTILITZACIÓ D'AIGÜES DE NETEJA DE PISCINES, TIPUS AQUAREUSE POOL O EQUIVALENT, DE 2.5 M³/H A 35 MCA INCLOENT: - GRUP DE PRESSIÓ NIZABOX 44 LOGIPRESS O EQUIVALENT - DECLORADOR CLACK WX 1'' FILTER, DE 2,65 M³/H - VÁLVULA AUXILIAR 1'' MICROCLACK 125 F-M - FILTRE MODLAR AQUAFILTER 130 MICRES 1''1/2 - VÁLVULA MOTORITZADA MAV 3 VIES 1''/125 F-M - KIT AFORAMENT CLACK 1'' INSTAL·LAT I EN SERVEI. (P - 480)	7.122,71	1,000	7.122,71
2	BOCAR25	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOCA DE REG, 3/4, DOTADA D'AIXETA DE JARDÍ DE 3/4 I ARQUETA DE POLIETILÈ. TOTALMENT INSTAL·LAT I PRO VAT. (P - 150)	146,81	3,000	440,43
3	TUBPE40	m	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 501)	7,41	320,000	2.371,20
4	ANI40	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ANELLA DE TUB DE DEGOTADOR AUTOCOMPENSAT TECHLINE, D-17-100 O EQUIVALENT, DOTAT DE DEGOTADOR CADA 30 CM, FINS I TOT COLLET DE DERIVACIÓ I TUB DE PROTECCIÓ COARRUGADO. (P - 146)	62,60	65,000	4.069,00
5	TUBPE25	m	TUBERÍA DE POLIETIENO BAJA DENSIDAD DE 10 ATM DE PRESIÓN Y 25 MM DE DIÁMETRO, COLOCADA EN FONDO DE ZANJA, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS.	1,75	325,000	568,75
EUR						

PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 81

TOTALMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO. (P - 499)					
6	TUBOGOT	m	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE GOTERO AUOCOMPENSADO, TIPO TECH-LINE O EQUIVALENT, DOTADO DE GOTERO AUTOCOMPENSADO CADA 100 CM. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES. (P - 498)	1,62	220,000 356,40
7	VALLAV	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE RENTADA DE 1/2" I 0,12 BAR DE TANCAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI. (P - 511)	7,34	8,000 58,72
8	RIECONL4Z	u	CENTRE DE CONTROL PER A REG AUTOMÀTIC DE FINS A 4 SECTORS INDEPENDENTS, AMB FILTRES D'ANELLES, VÀLVULA DE COMPORTA, VÀLVULES DE BOLA, ELECTROVÀLVULES, REGULADORS DE PRESSIÓ I CAIXA DE CONNEXIONS ESTANCA PER A 4 ESTACIONS, (P - 481)	342,21	2,000 684,42
9	REGPROGR	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PROGRAMADOR ELECTRÒNIC RAIN BIRD TIPUS ST O EQUIVALENT DE 9 ESTACIONS, DOTAT DE CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, TEMPS DE PROGRAMACIÓ DES D'1 MINUT FINS A 12 HORES PER ESTACIÓ EN PASSOS D'1 MINUT, POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA. COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN SERVEI. (P - 479)	209,52	1,000 209,52
10	DETLUV	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DETECTOR DE PLUJA REGULABLE ENTRE 5 L/M² I 20 L M/2, FORMAT PER CAMBRA DE DETECCIÓ, CONTACTES LLIURE DE POTENCIAL, ANELL DE REGULACIÓ.. FABRICAT EN POLÍMER RESISTENT A LA RADICACIÓ UV. FINS I TOT P.P. DE SOPORTACIÓ. (P - 164)	89,49	1,000 89,49
11	TUBPE90	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGAT DOBLE CAPA DE 90MM, D'ALTA RESISTÈNCIA AL PUNXONAS I A L'IMPACTE, AMB GUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE JAÇ. (P - 503)	2,96	185,000 547,60
12	CABL201	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 152)	2,95	370,000 1.091,50

TOTAL	Apartat	01.03.07.01.02	17.609,74

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	03	PISCINA I ENTORN PISCINA
Capítol	07	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	SANEJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	TUBPVC110	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANONADA DE PVC-U DE PARET MASSISA PER SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, TIPUS SN4, PER A AIGÜES DE TOT TIPUS I FINS A 80°C, DE 110 MM DE DIÀMETRE, S/NORMA UNE-EN 1401-1, FINS I TOT PART PROPORCIONAL DE PECES I ACCESSORIS, INSTAL·LAT SOBRE LLIT DE SORRA. NOTA.- NO INCLOU OBRA CIVIL. (P - 508)	16,04	157,250	2.522,29
2	DEP10000	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSIT PRFV ENTERRAT, TIPUS HORIZONTAL AQUARAIN 10000 DE AQUANBIENT O EQUIVALENT, DOTAT DE BOCA D'HOME DE 500 MM DE DIÀMETRE I RESPIRADOR DE 160 MM COL·LOCAT AMB TAPA. MESURES: - DIÀMETRE: 2000 MM - LONGITUD: 3700 MM - PES: 230 KG (P - 163)	6.186,12	1,000	6.186,12

EUR

PRESSUPOST

TOTAL	Subcapítol	01.03.07.02	8.708,41

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	03	PISCINA I ENTORN PISCINA
Capítol	07	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	03	ELECTRICITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PHM2D	u	COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE FORMA TRONCOCÒNICA, DE 10 M D'ALÇÀRIA TIPUS TER 9000 DE BENITO O EQUIVALENT, CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I PORTA, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLÒS LA PINTAT AL FORN COLOR RAL A DEFINIR (P - 372)	1.056,49	8,000	8.451,92
2	PHNH	u	LLUM LED PER A EXTERIOR DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA AMB DIFUSOR DE VIDRE I COS ALUMINI FOS,TIPUS ELIUM S 100W A1 3000K DE BENITO O EQUIVALENT INCLÒS PINTURA AL FOR RAL A DEFINIR (P - 373)	419,39	16,000	6.710,24
3	AISDR	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGAT DOBLE CAPA DE 90MM, D'ALTA RESISTÈNCIA AL PUNXONAS I A L'IMPACTE, AMB GUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE JAÇ. (P - 141)	2,96	218,000	645,28
4	RZ4X6	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 483)	6,13	218,000	1.336,34
5	CU1X35	m	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 161)	3,38	338,000	1.142,44
6	PLACON	u	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,2 M2, DE 2,5 MM DE GRUIX I SOTERRADA (P - 401)	20,09	14,000	281,26

TOTAL	Subcapítol	01.03.07.03	18.567,48

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	03	PISCINA I ENTORN PISCINA
Capítol	08	EQUIPAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ30-HA70	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FONT PER A EXTERIORS, DE GEOMETRIA ESPECIAL, MODEL PETRUS DE BENITO REF UM565 O EQUIVALENT, FABRICADA EN FORMIGÓ, INCLOENT ELEMENTS DE CONNEXIÓ A INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA, COL·LOCADA ANCORADA A DAU DE FORMIGÓ. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (P - 407)	1.266,35	3,000	3.799,05
2	PQ14-SC01	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 200 CM DE LONGITUT, 50 CM D'AMPLADA I 45 CM D'ALÇADA TIPUS KUBE REF UM372 DE BENITO O EQUIVALENT, AMB ACABAT DE COLOR GRIS D'ASPECTE RUGÓS, COL·LOCAT RECOLZAT INCLOU MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (P - 404)	1.125,70	24,000	27.016,80

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 83

3	PQ14-SC02	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAULA DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 200 CM DE LONGITUT, 80 CM D'AMPLADA I 80 CM D'ALÇADA TIPUS KUBE REF UM372M DE BENITO O EQUIVALENT, AMB ACABAT DE COLOR GRIS D'ASPECTE LLIS, COL·LOCAT RECOLZAT INCLOU MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (P - 405)	1.509,19	12,000	18.110,28
4	PQ14-SC03	u	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, CIRCULAR, DE 50 CM DE DIAMETRE I 80 CM D'ALÇADA TIPUS KUBE NIN REF PA673 DE BENITO O EQUIVALENT, AMB ACABAT DE COLOR GRIS D'ASPECTE RUGÓS, COL·LOCADA RECOLZADA INCLOU MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (P - 406)	501,68	7,000	3.511,76
5	PQT1-SC01	u	PÈRGOLA TIPUS 5,00X5,00 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PÈRGOLA DE DOS MÒDULS, DE MIDES 5 X 5 METRES, ALÇADA DE 3,5 METRES, FORMADA PER: - ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT S-275 JR, COMPOSTA PER PILARS AMB TUB RODÓ DE 100.6 MM DE SECCIÓ, BIGUES LONGITUDINALS I TRANSVERSALS AMB PERFIL IPE 180, PLETINES DE CONNEXIÓ ENTRE BIGUES I PILARS AMB XAPA DE 160.180.6 MM, I ANCORADA A FONAMENTACIÓ MITJANÇANT PLACA D'ANCORATGE DE 240X240X10 MM I VARILLES ROSCADES PER ANIVELLAMENT AMB CARGOLS, INCLOENT REBLERT DE BASES D'ANIVELLAMENT AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ. - UMBRACLE TÈXTIL AMB TEIXIT NATURAL AMB 85% D'OPACITAT COL·LOCAT AMB TENSORS SOBRE RODÓ DE 25 MM DE DIÀMETRE FIXAT SOBRE PÈRGOLA. - ACABAT DE PÈRGOLA PINTAT AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ EPOXI I DUES D'ACABAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ BICOMPONENT. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (P - 456)	5.230,67	8,000	41.845,36
6	PQT1-SC03	u	PÈRGOLA TERRASSA BAR SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PÈRGOLA DE 5 MÒDULS TRIANGULARS DE 95 M2 DE SUPERFICIE APROXIMADA, ALÇADA DE 3,5 METRES, FORMADA PER: - ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT S-275 JR, COMPOSTA PER PILARS AMB TUB RODÓ DE 100.6 MM DE SECCIÓ, BIGUES LONGITUDINALS I TRANSVERSALS AMB PERFIL IPE 180, PLETINES DE CONNEXIÓ ENTRE BIGUES I PILARS AMB XAPA DE 160.180.6 MM, I ANCORADA A FONAMENTACIÓ MITJANÇANT PLACA D'ANCORATGE DE 240X240X10 MM I VARILLES ROSCADES PER ANIVELLAMENT AMB CARGOLS, INCLOENT REBLERT DE BASES D'ANIVELLAMENT AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ. - UMBRACLE TÈXTIL AMB TEIXIT NATURAL AMB 85% D'OPACITAT COL·LOCAT AMB TENSORS SOBRE RODÓ DE 25 MM DE DIÀMETRE FIXAT SOBRE PÈRGOLA. - ACABAT DE PÈRGOLA PINTAT AMB DUES MANS D'IMPRIMACIÓ EPOXI I DUES D'ACABAT AMB PINTURA DE POLIURETÀ BICOMPONENT. INCLOU MITJANS AUXILIARS, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE I INSTRUCCIONS DE LA DF. (P - 457)	14.612,20	1,000	14.612,20

EUR

PRESSUPOST

TOTAL	Capítol	01.03.08	108.895,45

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	03	PISCINA I ENTORN PISCINA
Capítol	09	JARDINERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR44E-SC02	u	SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS CERASIFERA NIGRA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 467)	205,00	4,000	820,00
2	PR414-SC03	u	SUBMINISTRAMENT D'ALBIZIA JULIBRISSIN BOUBRI (OMBRELLA ®) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 460)	210,00	2,000	420,00
3	PR411-SC04	u	SUBMINISTRAMENT D'ACER FREEMANII JEFFERSRED (AUTUMN BLAZE) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 459)	195,00	6,000	1.170,00
4	PR424-SC05	u	SUBMINISTRAMENT DE CHITALPA TASHKENTENSIS MINSUM (SUMMER BELLS) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA (P - 462)	144,00	3,000	432,00
5	PR45A-SC06	u	SUBMINISTRAMENT DE TILIA TOMENTOSA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 469)	172,00	9,000	1.548,00
6	PR45C-SC07	u	SUBMINISTRAMENT D'ULMUS SAPPORO AUTUMN GOLD (RESISTA ®) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA (P - 470)	105,00	6,000	630,00
7	PR434-SC08	u	SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ORNUS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 464)	205,00	5,000	1.025,00
8	PR420-SC09	u	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 67,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 47,25 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 461)	205,00	3,000	615,00
9	PR43F-SC10	u	SUBMINISTRAMENT DE LAURUS NOBILIS D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 465)	16,55	78,000	1.290,90
10	PR450-SC11	u	SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX SSP. ILEX D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 468)	30,73	60,000	1.843,80
11	PR4JG-SC12	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM LUCIDUS H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L (P - 474)	36,00	90,000	3.240,00
12	PR42C-SC13	u	SUBMINISTRAMENT D'ELAEAGNUS EBBINGEI D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 18 L (P - 463)	34,00	90,000	3.060,00
13	PR4GC-SC14	u	SUBMINISTRAMENT DE PHOTINIA FRASERI (X) RED ROBIN D'ALÇÀRIA DE 125 A 150 CM, EN CONTENIDOR DE 18 L (P - 471)	34,00	90,000	3.060,00
14	PR4GC-SC15	u	SUBMINISTRAMENT PHOTINIA FRASERI (X) CARRER ROUGE H=125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L (P - 472)	34,00	141,000	4.794,00
15	PR4JG-SC16	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA 125 A 150CM, EN CONTENIDOR 18L (P - 475)	36,00	81,000	2.916,00
16	PR4GH-SC17	u	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 80 A 100 CM, EN CONTENIDOR DE 30 L (P - 473)	45,96	162,000	7.445,52
17	PR60-SC01	u	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB ARREL NUA, PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE	108,54	38,000	4.124,52
EUR						

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 85

		L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ (P - 476)				
18	PRZO-9050	u	ASPRATGE SIMPLE D'ARBRE MITJANÇANT 1 ROLL DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 1 ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ (P - 478)	17,42	38,000	661,96
19	PR61-SC01	u	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 10 A 25 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 50X50X40 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ (P - 477)	27,65	792,000	21.898,80
TOTAL	Capítol		01.03.09			60.995,50

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	04	APARCAMENT I ACCESSOS
Capítol	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2214-AYNM	m3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (P - 229)	4,62	842,980	3.894,57
2	P2259-548J	m2	REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (P - 236)	1,33	2.502,550	3.328,39
3	P2211-8GY8	m	EXCAV.RASA INSTAL.40X70CM RETRO.,REBL.+COMPACT. TERRES SELEC.EXCAV. MEC.,PICÓ VIBRANT COMBUSTIBLE (P - 232)	10,84	184,000	1.994,56

TOTAL	Capítol	01.04.01			9.217,52

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	04	APARCAMENT I ACCESSOS
Capítol	02	PAVIMENTS I VORADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P924-DX6X	m2	SUBBASE DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (P - 331)	8,12	2.105,550	17.097,07
2	P7B1-6Q3E	m2	GEOTÈXTEL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 140 A 190 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 306)	2,51	2.105,550	5.284,93
3	P931-10RTK	m3	BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT, AMB DÚMPER DE GASOIL (P - 333)	112,84	34,580	3.902,01
4	P9F4-SC01	m2	PAVIMENT DE PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, DE COLOR, DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS TERANA SIX ACQUA JOINT VS4 DE BREINCO O EQUIVALENT, PER A PAVIMENT DRENANT, SOBRE LLIT DE SORRA DE 5 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. INCLOSA PART PROPORCIONAL DE PECES DE DIFERENT COLOR PER A MARCATGE DE PLACES D'APARCAMENT. (P - 347)	35,99	1.723,300	62.021,57

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 86

5	P9F4-SC02	m2	PAVIMENT DE LLOSA PREFABIRCADADA DE FORMIGÓ, PEÇA RECTANGULAR DE FORMIGÓ DOBLE CAPA, MODEL LLOSA FILTRA DE BREINCO O EQUIVALENT, AMB PECES DE 60X40 I 10 CM DE GRUIX, FORMADES PER SIS VÈRTEBRES DE 60 CM DE LONGITUT I 5 CM D'AMPLADA, SEPARADES LONGITUDINALMENT ENTRE SÍ MITJANÇANT JUNTES OBERTES DE 15 MM I UNIDES TRANSVERSALMENT A LA SEVA BASE MITJANÇANT DUES TABIQUES, AMB ACABAT COLOR A DEFINIR PER LA DF SOBRE MOSTRES, PER A PAVIMENT DE JUNT VERD, SOBRE LLIT DE SORRA DE 5 CM DE GRUIX, AMB REBLIMENT DE JUNTS AMB SORRA FINA I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT (P - 348)	44,13	526,490	23.234,00
6	P9F3-SC01	m2	PAVIMENT DE LLOSA DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS DE 40X40 CM I 7 CM DE GRUIX MODEL VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, DE FORMA QUADRADA, DOBLE CAPA FABRICADA AMB ÀRIDS GRANÍTICS I SILICIS I COLOREJADA EN MASSA A LA SEVA CAPA SUPERFICIAL, COLOR A DEFINIR PER LA DF, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT 1:6 SOBRE BASE DE SORRA I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA (P - 346)	49,89	230,600	11.504,63
7	P967-SC02	m	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA 20X20 CM, SEGONS UNE-EN 1340:2004 MODEL TJ20P DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA DF, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (3,5 MPA), COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 339)	39,83	519,950	20.709,61
8	P967-SC03	m	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA 8X20 CM, SEGONS UNE-EN 1340:2004 MODEL JARDIN P2 DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR A DEFINIR PER LA DF, I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (3,5 MPA), COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA (P - 340)	33,27	64,000	2.129,28
9	P981-SC01	m	RAMPA PER A GUAL DE 57 CM D'AMPLÀRIA, AMB PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUAL DE VEHICLES DE DOBLE CAPA PER A POSICIÓ CENTRAL, DE 57X25 CM, DE COLOR GRIS, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER (P - 342)	147,58	21,450	3.165,59
10	P980-FELA	u	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA CORBA D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL (P - 341)	148,25	38,000	5.633,50
TOTAL Capítol			01.04.02	154.682,19		

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	04	APARCAMENT I ACCESSOS
Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	01	FONTANERIA
Apartat	01	XARXA DE REG

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	BOCAR25	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOCA DE REG, 3/4, DOTADA D'AIXETA DE JARDÍ DE 3/4 I ARQUETA DE POLIETILÈ. TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVT. (P - 150)	146,81	2,000	293,62
2	TPE40	m	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 50, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 497)	7,41	125,000	926,25

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 87

3	ANI40	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ANELLA DE TUB DE DEGOTADOR AUTOCOMPENSAT TECHLINE, D-17-100 O EQUIVALENT, DOTAT DE DEGOTADOR CADA 30 CM, FINS I TOT COLLET DE DERIVACIÓ I TUB DE PROTECCIÓ COARRUGADO. (P - 146)	62,60	24,000	1.502,40
4	VALLAV	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE RENTADA DE 1/2" I 0,12 BAR DE TANCAMENT. COMPLETAMENT INSTAL·LADA I EN SERVEI. (P - 511)	7,34	3,000	22,02
5	RIECONL4Z	u	CENTRE DE CONTROL PER A REG AUTOMÀTIC DE FINS A 4 SECTORS INDEPENDENTS, AMB FILTRES D'ANELLES, VÀLVULA DE COMPORTA, VÀLVULES DE BOLA, ELECTROVÀLVULES, REGULADORS DE PRESSIÓ I CAIXA DE CONNEXIONS ESTANCA PER A 4 ESTACIONS, (P - 481)	342,21	1,000	342,21
6	AISDR	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGAT DOBLE CAPA DE 90MM, D'ALTA RESISTÈNCIA AL PUNXONAS I A L'IMPACTE, AMB GUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE JAÇ. (P - 141)	2,96	60,000	177,60
7	CABL201	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 152)	2,95	60,000	177,00

TOTAL	Apartat	01.04.03.01.01	3.441,10

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	04	APARCAMENT I ACCESSOS
Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	ELECTRICITAT
Apartat	01	ENLLUMENAT EXTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PHM2	u	COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE FORMA TRONCOCÒNICA, DE 5 M D'ALÇÀRIA, TIPUS TER 5000 DE BENITO O EQUIVALENT CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I PORTA, SEGONS NORMA UNE-EN 40-5, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ INCLÒS LA PINTAT AL FORN COLOR RAL A DEFINIR (P - 371)	634,98	13,000	8.254,74
2	PHNI	u	LLUM LED PER A EXTERIOR DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA AMB DIFUSOR DE VIDRE I COS ALUMINI FOS, TIPUS DECO HORIZON 20W A1 3000K 24. 6424IM 128,6IM/W DE BENITO O EQUIVALENT INCLÒS PINTURA AL FOR RAL A DEFINIR (P - 374)	422,34	13,000	5.490,42
3	AISDR	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGAT DOBLE CAPA DE 90MM, D'ALTA RESISTÈNCIA AL PUNXONAS I A L'IMPACTE, AMB GUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE JAÇ. (P - 141)	2,96	296,000	876,16
4	RZ4X6	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 483)	6,13	296,000	1.814,48
5	CU1X35	m	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 161)	3,38	296,000	1.000,48
6	PLACON	u	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,2 M2, DE 2,5 MM DE GRUIX I SOTERRADA (P - 401)	20,09	13,000	261,17

TOTAL	Apartat	01.04.03.02.01	17.697,45

EUR

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	04	APARCAMENT I ACCESSOS
Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Subcapítol	02	ELECTRICITAT
Apartat	02	CARREGADORS VEHICLES ELÈCTRICS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	CIRV27	u	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS TIPUS 2 PER A INSTAL·LACIÓ EXTERIOR DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: - MARCA: INGETEAM O EQUIVALENT - TIPUS: FUSION STREET 2X22 KW O EQUIVALENT - TENSIÓ D'ENTRADA: 400 VAC III - FREQUÈNCIA: 50 HZ - CORRENT MÀXIMA: 32 A+CONNECTOR: TIPUS 2 - MODE DE CAGA: MODE 3 - IP: 54 - DIMENSIONS: 1400X320X215 MM - CONTROL D'ACCÉS: MODBUS TCP, WIFI, GPRS COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN SERVICIO. NETEJA COPIA EL TEXT (P - 153)	3.125,75	1,000	3.125,75
2	376	m	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P - 81)	10,57	20,000	211,40
3	AISDR	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGAT DOBLE CAPA DE 90MM, D'ALTA RESISTÈNCIA AL PUNXONAS I A L'IMPACTE, AMB GUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE JAÇ. (P - 141)	2,96	296,000	876,16
4	AISDR40	m	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGADO DOBLE CAPA DE 40MM, D'ALTA RESISTÈNCIA AL PUNXONAMENT I A L'IMPACTE, AMB GUIA INTERIOR, INSTAL·LAT EN RASA SOBRE LLIT. (P - 142)	1,79	65,000	116,35
5	453	m	CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6A F/UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL (P - 123)	0,95	75,000	71,25
6	411	m	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 104)	3,69	3,000	11,07
7	PGD2E3E2	u	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,2 M2, DE 2,5 MM DE GRUIX I SOTERRADA (P - 370)	19,99	1,000	19,99

TOTAL	Apartat	01.04.03.02.02	4.431,97

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	04	APARCAMENT I ACCESSOS
Capítol	04	EQUIPAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQZ0-HB9T	u	APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 48X1,5 MM DE DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT ENCASTAT AL PAVIMENT (P - 458)	68,22	20,000	1.364,40

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24

Pàg.: 89

TOTAL	Capítol	01.04.04	1.364,40

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	04	APARCAMENT I ACCESSOS
Capítol	05	JARDINERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PR444-SC01	u	SUBMINISTRAMENT DE MORUS ALBA FRUITLESS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA (P - 466)	104,00	24,000	2.496,00
2 PR60-SC01	u	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB ARREL NUA, PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER SORRA RENTADA I COMPOST (70%-30%), PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRIANTS A CAMIÓ (P - 476)	108,54	24,000	2.604,96
3 PRZ0-9050	u	ASPRATGE SIMPLE D'ARBRE MITJANÇANT 1 ROLL DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 1 ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ (P - 478)	17,42	24,000	418,08

TOTAL	Capítol	01.04.05	5.519,04

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	05	VARIS
Capítol	01	GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol	01	GESTIÓ DE RESIDUS D'ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R6-4I4M	m3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 240)	13,07	58,700	767,21
2	P2RA-EU38	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 245)	0,00	50,870	0,00
3	P2RA-EU32	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSO AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 243)	17,00	7,830	133,11

TOTAL	Subcapítol	01.05.01.01	900,32

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	05	VARIS
Capítol	01	GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol	02	GESTIÓ DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R3-HJG7	m3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 20 T I	6,40	4.712,340	30.158,98

EUR



PRESSUPOST

		TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 238)			
2	P2RA-EU3X	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 248)	4,50	4.712,340 21.205,53

TOTAL	Subcapítol	01.05.01.02	51.364,51

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	05	VARIS
Capítol	01	GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol	03	GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R5-DT1N	m3	TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT (P - 239)	23,18	121,210 2.809,65
2	P2RA-EU3J	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 246)	9,60	41,770 400,99
3	P2RA-EU3T	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 247)	13,05	26,730 348,83
4	P2RA-EU36	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 244)	13,30	4,620 61,45
5	P2RA-EU2Y	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 241)	0,00	10,620 0,00
6	P2RA-EU30	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 242)	0,00	12,190 0,00
7	P2RA-EU38	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 245)	0,00	1,850 0,00
8	P2RA-EU32	m3	DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 243)	17,00	23,430 398,31

TOTAL	Subcapítol	01.05.01.03	4.019,23

Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS
Subobra	05	VARIS
Capítol	02	SEGURETAT I SALUT

EUR

PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 91

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPAUSS01	pa	SEGURETAT I SALUT (P - 403)	22.252,70	1,000	22.252,70
TOTAL	Capítol	01.05.02				22.252,70
Obra		01	Pressupost PISCINA CAN SANS			
Subobra		05	VARIS			
Capítol		03	CONTROL DE QUALITAT			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPAUCQ01	pa	CONTROL DE QUALITAT (P - 402)	11.388,56	1,000	11.388,56
TOTAL	Capítol	01.05.03				11.388,56

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 1

NIVELL 6 : NIVELL 4			Import
NIVELL 4	01.02.13.02.01.01	ESCOMESA	2.998,93
NIVELL 4	01.02.13.02.01.02	DISTRIBUCIÓ D'AGUA FREDA I CALENTA	6.512,97
NIVELL 4	01.02.13.02.01.03	PRODUCCIÓ D'ACS	6.340,95
NIVELL 4	01.02.13.02.01.04	ACCESSORIS	4.250,61
Apartat	01.02.13.02.01	EDIFICI VESTIDORS	20.103,46
NIVELL 4	01.02.13.02.02.01	ESCOMESA	1.930,68
NIVELL 4	01.02.13.02.02.02	DISTRIBUCIÓ D'AIGUA FREDA I CALENTA	2.078,62
NIVELL 4	01.02.13.02.02.03	PRODUCCIÓ D'ACS	812,77
NIVELL 4	01.02.13.02.02.04	ACCESSORIS	1.048,04
Apartat	01.02.13.02.02	BAR-RESTAURANT	5.870,11
NIVELL 4	01.02.13.04.01.01	INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ	5.211,59
NIVELL 4	01.02.13.04.01.02	QUADRES DE DISTRIBUCIÓ	17.298,98
NIVELL 4	01.02.13.04.01.03	ELEMENTS DE DISTRIBUCIÓ	2.965,91
NIVELL 4	01.02.13.04.01.04	DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA	7.973,51
NIVELL 4	01.02.13.04.01.05	MECANISMES	7.168,72
NIVELL 4	01.02.13.04.01.06	LLUMENERES	9.186,60
NIVELL 4	01.02.13.04.01.07	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA	26.580,71
NIVELL 4	01.02.13.04.01.08	POSADA A TERRA	1.081,95
Apartat	01.02.13.04.01	PISCINES / VESTIDORS	77.467,97
NIVELL 4	01.02.13.04.02.01	INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ	4.140,94
NIVELL 4	01.02.13.04.02.02	QUADRES DE DISTRIBUCIÓ	5.567,31
NIVELL 4	01.02.13.04.02.03	ELEMENTS DE DISTRIBUCIÓ	1.517,95
NIVELL 4	01.02.13.04.02.04	DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA	3.038,95
NIVELL 4	01.02.13.04.02.05	MECANISMES	3.013,62
NIVELL 4	01.02.13.04.02.06	LLUMENERES	3.261,49
NIVELL 4	01.02.13.04.02.07	POSADA A TERRA	622,53
Apartat	01.02.13.04.02	BAR-RESTAURANT	21.162,79
NIVELL 4	01.02.13.05.01.01	ESCOMESA, RECEPCIÓ I ENTRADA SENYAL	445,60
NIVELL 4	01.02.13.05.01.02	MEGAFONIA	4.251,62
NIVELL 4	01.02.13.05.01.03	TRANSMISIÓ DE VEU I DADES	1.603,18
Apartat	01.02.13.05.01	EDIFICI VESTIDORS	6.300,40
NIVELL 4	01.02.13.05.02.01	ESCOMESA, RECEPCIÓ I ENTRADA SENYAL	586,00
NIVELL 4	01.02.13.05.02.02	TRANSMISIÓ DE VEU I DADES	212,85
Apartat	01.02.13.05.02	BAR-RESTAURANT	798,85
			131.703,58

NIVELL 5 : Apartat			Import
Apartat	01.02.13.01.01	EDIFICI VESTIDORS	7.680,81
Apartat	01.02.13.01.02	EDIFICI BAR-RESTAURANT	8.344,74
Subcapítol	01.02.13.01	CLIMATITZACIÓ / VENTILACIÓ	16.025,55
Apartat	01.02.13.02.01	EDIFICI VESTIDORS	20.103,46
Apartat	01.02.13.02.02	BAR-RESTAURANT	5.870,11
Subcapítol	01.02.13.02	FONTANERIA	25.973,57
Apartat	01.02.13.03.01	PETIT SANEJAMENT	709,91
Apartat	01.02.13.03.02	XARXA FECALS	5.985,92
Apartat	01.02.13.03.03	XARXA PLUVIALS	5.836,01
Apartat	01.02.13.03.04	POU RECOLLIDA AIGUES SALA TÈCNICA	4.085,00
Subcapítol	01.02.13.03	SANEJAMENT	16.616,84
Apartat	01.02.13.04.01	PISCINES / VESTIDORS	77.467,97
Apartat	01.02.13.04.02	BAR-RESTAURANT	21.162,79

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 2

Subcapítol	01.02.13.04	ELECTRICITAT	98.630,76
Apartat	01.02.13.05.01	EDIFICI VESTIDORS	6.300,40
Apartat	01.02.13.05.02	BAR-RESTAURANT	798,85
Subcapítol	01.02.13.05	INSTAL·LACIONS SEGURETAT I COMUNICACIONS	7.099,25
Apartat	01.02.13.06.01	EDIFICI VESTIDORS	1.105,72
Apartat	01.02.13.06.02	BAR-RESTAURANT	462,58
Apartat	01.02.13.06.03	PROTECCIÓ PASSIVA CONTRAINCENDIS	767,67
Subcapítol	01.02.13.06	SEGURETAT CONTRA-INCENDIS	2.335,97
Apartat	01.02.13.07.01	EDIFICI VESTIDORS	2.113,44
Apartat	01.02.13.07.02	BAR-RESTAURANT	2.113,44
Subcapítol	01.02.13.07	SEGURETAT ANTIROBATORI	4.226,88
Apartat	01.02.13.09.01	EDIFICI VESTIDORS	3.598,75
Apartat	01.02.13.09.02	BAR-RESTAURANT	1.918,75
Subcapítol	01.02.13.09	DOCUMENTACIÓ / LEGALITZACIONS	5.517,50
Apartat	01.03.07.01.01	AIGUA SANITARIA	5.780,14
Apartat	01.03.07.01.02	XARXA DE REG	17.609,74
Subcapítol	01.03.07.01	FONTANERIA	23.389,88
Apartat	01.04.03.01.01	XARXA DE REG	3.441,10
Subcapítol	01.04.03.01	FONTANERIA	3.441,10
Apartat	01.04.03.02.01	ENLLUMENAT EXTERIOR	17.697,45
Apartat	01.04.03.02.02	CARREGADORS VEHICLES ELÈCTRICS	4.431,97
Subcapítol	01.04.03.02	ELECTRICITAT	22.129,42

225.386,72

NIVELL 4 : Subcapítol			Import
Subcapítol	01.02.02.01	FONAMENTS	25.278,66
Subcapítol	01.02.02.02	CONTENCIONS	23.192,85
Subcapítol	01.02.02.03	SOLERES I LLOSA DE SUBPRESSIÓ	50.640,99
Capítol	01.02.02	FONAMENTS I CONTENCIONS	99.112,50
Subcapítol	01.02.04.01	COBERTES	61.625,75
Subcapítol	01.02.04.02	IMPERMEABILITZACIONS	38.434,18
Capítol	01.02.04	COBERTES, AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS	100.059,93
Subcapítol	01.02.13.01	CLIMATITZACIÓ / VENTILACIÓ	16.025,55
Subcapítol	01.02.13.02	FONTANERIA	25.973,57
Subcapítol	01.02.13.03	SANEJAMENT	16.616,84
Subcapítol	01.02.13.04	ELECTRICITAT	98.630,76
Subcapítol	01.02.13.05	INSTAL·LACIONS SEGURETAT I COMUNICACIONS	7.099,25
Subcapítol	01.02.13.06	SEGURETAT CONTRA-INCENDIS	2.335,97
Subcapítol	01.02.13.07	SEGURETAT ANTIROBATORI	4.226,88
Subcapítol	01.02.13.08	SEGURETAT BANYS ADAPTATS	2.390,48
Subcapítol	01.02.13.09	DOCUMENTACIÓ / LEGALITZACIONS	5.517,50
Subcapítol	01.02.13.10	VARIS I AJUDES	2.099,60
Capítol	01.02.13	INSTAL·LACIONS	180.916,40
Subcapítol	01.02.14.01	EQUIPAMENT BANYS I VESTIDORS	43.998,49
Subcapítol	01.02.14.02	EQUIPAMENT DE CUINA I BAR	61.386,86
Subcapítol	01.02.14.03	VARIS	11.358,32
Capítol	01.02.14	EQUIPAMENTS	116.743,67
Subcapítol	01.03.05.01	OBRA CIVIL	233.851,62
Subcapítol	01.03.05.02	INSTAL·LACIÓ I EQUIPS	173.657,84
Subcapítol	01.03.05.03	EQUIPAMENT	9.740,00
Capítol	01.03.05	PISCINA ADULTS	417.249,46
Subcapítol	01.03.06.01	OBRA CIVIL	72.669,19
Subcapítol	01.03.06.02	INSTAL·LACIÓ I EQUIPS	69.013,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 3

Subcapítol	01.03.06.03	EQUIPAMENT	19.191,00
Capítol	01.03.06	PISCINA INFANTIL	160.873,19
Subcapítol	01.03.07.01	FONTANERIA	23.389,88
Subcapítol	01.03.07.02	SANEJAMENT	8.708,41
Subcapítol	01.03.07.03	ELECTRICITAT	18.567,48
Capítol	01.03.07	INSTAL.LACIONS	50.665,77
Subcapítol	01.04.03.01	FONTANERIA	3.441,10
Subcapítol	01.04.03.02	ELECTRICITAT	22.129,42
Capítol	01.04.03	INSTAL.LACIONS	25.570,52
Subcapítol	01.05.01.01	GESTIÓ DE RESIDUS D'ENDERROCS	900,32
Subcapítol	01.05.01.02	GESTIÓ DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ	51.364,51
Subcapítol	01.05.01.03	GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ	4.019,23
Capítol	01.05.01	GESTIÓ DE RESIDUS	56.284,06
			1.207.475,50

NIVELL 3 : Capítol			Import
Capítol	01.01.01	ENDERROCS I TREBALLS PREVIS	4.178,50
Capítol	01.01.02	MOVIMENT DE TERRES GENERAL	2.723,15
Subobra	01.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES GENERAL	6.901,65
Capítol	01.02.01	MOVIMENT DE TERRES	8.200,78
Capítol	01.02.02	FONAMENTS I CONTENCIIONS	99.112,50
Capítol	01.02.03	ESTRUCTURA	109.705,83
Capítol	01.02.04	COBERTES, AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS	100.059,93
Capítol	01.02.05	FAÇANES I TANCAMENTS EXTERIORS	113.397,38
Capítol	01.02.06	DIVISIONS INTERIORS I RAM DE PALETA	19.957,64
Capítol	01.02.07	PAVIMENTS	44.896,57
Capítol	01.02.08	REVESTIMENTS	53.771,43
Capítol	01.02.09	FUSTERIA INTERIOR	50.665,98
Capítol	01.02.10	FUSTERIA EXTERIOR	45.222,16
Capítol	01.02.11	SERRALLERIA	25.811,92
Capítol	01.02.12	APARELLS SANITARIS I AIXETES	12.599,07
Capítol	01.02.13	INSTAL.LACIONS	180.916,40
Capítol	01.02.14	EQUIPAMENTS	116.743,67
Subobra	01.02	EDIFICI	981.061,26
Capítol	01.03.01	MOVIMENT DE TERRES	19.693,73
Capítol	01.03.02	FONAMENTS I MURS	12.958,40
Capítol	01.03.03	PAVIMENTS, VORADES	285.766,28
Capítol	01.03.04	TANCAMENTS I SERRALLERIA	16.931,63
Capítol	01.03.05	PISCINA ADULTS	417.249,46
Capítol	01.03.06	PISCINA INFANTIL	160.873,19
Capítol	01.03.07	INSTAL.LACIONS	50.665,77
Capítol	01.03.08	EQUIPAMENTS	108.895,45
Capítol	01.03.09	JARDINERIA	60.995,50
Subobra	01.03	PISCINA I ENTORN PISCINA	1.134.029,41
Capítol	01.04.01	MOVIMENT DE TERRES	9.217,52
Capítol	01.04.02	PAVIMENTS I VORADES	154.682,19
Capítol	01.04.03	INSTAL.LACIONS	25.570,52
Capítol	01.04.04	EQUIPAMENTS	1.364,40
Capítol	01.04.05	JARDINERIA	5.519,04
Subobra	01.04	APARCAMENT I ACCESSOS	196.353,67
Capítol	01.05.01	GESTIÓ DE RESIDUS	56.284,06
Capítol	01.05.02	SEGURETAT I SALUT	22.252,70
Capítol	01.05.03	CONTROL DE QUALITAT	11.388,56

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 19/09/24 Pàg.: 4

Subobra	01.05	VARIS	89.925,32
			2.408.271,31
NIVELL 2 : Subobra			Import
Subobra	01.01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES GENERAL	6.901,65
Subobra	01.02	EDIFICI	981.061,26
Subobra	01.03	PISCINA I ENTORN PISCINA	1.134.029,41
Subobra	01.04	APARCAMENT I ACCESSOS	196.353,67
Subobra	01.05	VARIS	89.925,32
Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS	2.408.271,31
			2.408.271,31
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost PISCINA CAN SANS	2.408.271,31
			2.408.271,31

euros



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PISCINA DESCOBERTA A LA ZONA ESPORTIVA CAN SANS, A SANT CELONI
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE SANT CELONI
AUTOR DEL PROJECTE: 080 ARQUITECTURA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	2.408.271,31
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 2.408.271,31.....	313.075,27
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 2.408.271,31.....	144.496,28
Subtotal	2.865.842,86
21 % IVA SOBRE 2.865.842,86.....	601.827,00
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 3.467.669,86

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRES MILIONS QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)