

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	BSV-22286 CQ
Capítol	02	Sistema estructural

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441Q105	U	Jornada o fracció d'inspecció visual d'unions soldades en estructura metàl·lica segons UNE EN 13018:2001/A1:2006 i UNE 14044:2002 i realització d'assaigs de líquids penetrants segons UNE 14612:1980 per a la seva acceptació segons UNE EN 1289:1998; UNE EN 1289/1M:2002 i UNE EN 1289:1998/A2:2006 o de partícules magnètiques segons UNE EN 1290:1998; UNE EN 1290/1M:2002 i UNE EN 1290:1998/A2:2006 per a la seva acceptació, segons UNE EN 1291:1998; UNE EN 1291/1M:2002 i UNE EN 1291:1998/A2:2006 (P - 1)	731,75	1,000	731,75

TOTAL	Capítol	01.02			731,75
--------------	----------------	--------------	--	--	---------------

Obra	01	BSV-22286 CQ
Capítol	03	Sistemes d'envolvents i d'acabats exteriors
Títol 3	01	Façanes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JBV2A101	U	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 (P - 3)	505,91	4,000	2.023,64

TOTAL	Títol 3	01.03.01			2.023,64
--------------	----------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	BSV-22286 CQ
Capítol	03	Sistemes d'envolvents i d'acabats exteriors
Títol 3	02	Cobertes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 2)	555,73	1,000	555,73

TOTAL	Títol 3	01.03.02			555,73
--------------	----------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	BSV-22286 CQ
Capítol	05	Sistemes de condicionaments i instal·lacions
Títol 3	03	Fotovoltaica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 4)	724,50	1,000	724,50

TOTAL	Títol 3	01.05.03			724,50
--------------	----------------	-----------------	--	--	---------------

PRESSUPOST

*



(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3 : Títol 3			Import
Títol 3	01.03.01	Façanes	2.023,64
Títol 3	01.03.02	Cobertes	555,73
Capítol	01.03	Sistemes d'envolvents i d'acabats exteriors	2.579,37
Títol 3	01.05.03	Fotovoltaica	724,50
Capítol	01.05	Sistemes de condicionaments i instal·lacions	724,50
			3.303,87
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Enderrocs	0,00
Capítol	01.02	Sistema estructural	731,75
Capítol	01.03	Sistemes d'envolvents i d'acabats exteriors	2.579,37
Capítol	01.05	Sistemes de condicionaments i instal·lacions	724,50
Capítol	01.GR	Gestió residus	0,00
Capítol	01.SS	Seguretat i Salut	0,00
Obra	01	BSV-22286 CQ	4.035,62
			4.035,62
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	BSV-22286 CQ	4.035,62
			4.035,62

CONTROL DE QUALITAT. MILLORA DE LA SEURETAT I INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A LA
RESIDÈNCIA DE GENT GRAN LA MERCÈ
TARRAGONA
CLAU: BSV-22286

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	4.035,62
-------------------------------------	----------

Subtotal	4.035,62
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 4.035,62.....	847,48
------------------------------	--------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 4.883,10
---------------------------------------	------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUATRE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
