

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	JVX-20306 CQ
Capítol	AA	TIPOLOGIA A
Títol 3	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Títol 4	05	COBERTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 2)	636,30	1,000	636,30
2 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 1)	17,50	2,000	35,00
TOTAL	Títol 4	01.AA.03.05			671,30

Obra	01	JVX-20306 CQ
Capítol	AA	TIPOLOGIA A
Títol 3	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERV
Títol 4	01	Sanejament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 12)	630,00	1,000	630,00
TOTAL	Títol 4	01.AA.05.01			630,00

Obra	01	JVX-20306 CQ
Capítol	AA	TIPOLOGIA A
Títol 3	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERV
Títol 4	02	Electricitat
Títol 5	03	Distribució

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 10)	630,00	1,000	630,00
2 JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 9)	630,00	1,000	630,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

TOTAL		Títol 5		01.AA.05.02.03		1.260,00							
Obra		01		JVX-20306 CQ									
Capítol		AA		TIPOLOGIA A									
Títol 3		05		SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERV									
Títol 4		02		Electricitat									
Títol 5		04		Fotovoltaica									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		JGVEEE01		U		Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 11)		630,00		1,000		630,00	
TOTAL		Títol 5		01.AA.05.02.04		630,00							
Obra		01		JVX-20306 CQ									
Capítol		AA		TIPOLOGIA A									
Títol 3		05		SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERV									
Títol 4		03		Climatització									
Títol 5		01		Maquinària									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		JEV7DA08		U		Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 8)		630,00		1,000		630,00	
2		JEV78904		U		Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 6)		630,00		1,000		630,00	
3		JEV59704		U		Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 5)		630,00		1,000		630,00	
4		JEV58704		U		Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 4)		630,00		1,000		630,00	
TOTAL		Títol 5		01.AA.05.03.01		2.520,00							

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

Obra	01	JVX-20306 CQ
Capítol	AA	TIPOLOGIA A
Títol 3	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERV
Títol 4	04	Ventilació
Títol 5	02	Distribució de conductes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 7)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Títol 5	01.AA.05.04.02			630,00
--------------	----------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	JVX-20306 CQ
Capítol	EE	TIPOLOGIA E
Títol 3	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Títol 4	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 3)	79,53	4,000	318,12

TOTAL	Títol 4	01.EE.04.02			318,12
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	JVX-20306 CQ
Capítol	EE	TIPOLOGIA E
Títol 3	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERV
Títol 4	06	Protecció contra incendis
Títol 5	01	Detecció i alarma

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 13)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Títol 5	01.EE.05.06.01			630,00
--------------	----------------	-----------------------	--	--	---------------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 6 : Títol 5 (1)			Import
Titul 5 (1)	01.AA.05.03.02.01	Primari BC	0,00
Titul 5 (1)	01.AA.05.03.02.02	Secundari BC	0,00
Titul 5 (1)	01.AA.05.03.02.03	Circuit caldera existent	0,00
Titul 5	01.AA.05.03.02	Distribució de canonades	0,00
Titul 5 (1)	01.AA.05.03.03.01	Primari BC	0,00
Titul 5 (1)	01.AA.05.03.03.02	Secundari BC	0,00
Titul 5 (1)	01.AA.05.03.03.03	Circuit caldera existent	0,00
Titul 5	01.AA.05.03.03	Regulació i control	0,00
Titul 5 (1)	01.FF.05.05.01.01	Mecanismes	0,00
Titul 5 (1)	01.FF.05.05.01.02	Distribució	0,00
Titul 5	01.FF.05.05.01	Intrusió	0,00
Titul 5 (1)	01.FF.05.05.02.01	Mecanismes	0,00
Titul 5 (1)	01.FF.05.05.02.02	Distribució	0,00
Titul 5	01.FF.05.05.02	CCTV	0,00
			0,00
NIVELL 5 : Títol 5			Import
Titul 5	01.AA.05.02.01	Quadres elèctrics	0,00
Titul 5	01.AA.05.02.02	Mecanismes	0,00
Titul 5	01.AA.05.02.03	Distribució	1.260,00
Titul 5	01.AA.05.02.04	Fotovoltaica	630,00
Titul 4	01.AA.05.02	Electricitat	1.890,00
Titul 5	01.AA.05.03.00	Caldera	0,00
Titul 5	01.AA.05.03.01	Maquinària	2.520,00
Titul 5	01.AA.05.03.02	Distribució de canonades	0,00
Titul 5	01.AA.05.03.03	Regulació i control	0,00
Titul 5	01.AA.05.03.04	Gestió i monitoratge	0,00
Titul 5	01.AA.05.03.05	Distribució conductes	0,00
Titul 4	01.AA.05.03	Climatització	2.520,00
Titul 5	01.AA.05.04.01	Maquinària	0,00
Titul 5	01.AA.05.04.02	Distribució de conductes	630,00
Titul 5	01.AA.05.04.03	Regulació i control	0,00
Titul 4	01.AA.05.04	Ventilació	630,00
Titul 5	01.AA.05.05.01		0,00
Titul 5	01.AA.05.05.03		0,00
Titul 5	01.AA.05.05.04		0,00
Titul 5	01.AA.05.05.05		0,00
Titul 5	01.AA.05.05.06		0,00
Titul 5	01.AA.05.05.07		0,00
Titul 5	01.AA.05.05.08		0,00
Titul 5	01.AA.05.05.09		0,00
Titul 5	01.AA.05.05.10		0,00
Titul 5	01.AA.05.05.11		0,00
Titul 5	01.AA.05.05.12		0,00
Titul 5	01.AA.05.05.13		0,00
Titul 5	01.AA.05.05.14		0,00
Titul 5	01.AA.05.05.15		0,00
Titul 5	01.AA.05.05.16		0,00
Titul 5	01.AA.05.05.17		0,00
Titul 5	01.AA.05.05.18		0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Titol 5	01.AA.05.05.19		0,00
Titol 5	01.AA.05.05.20		0,00
Titol 5	01.AA.05.05.21		0,00
Titol 4	01.AA.05.05	ACTUACIONS LEGALITZACIÓ BT	0,00
Titol 5	01.EE.05.06.01	Detecció i alarma	630,00
Titol 5	01.EE.05.06.02	Extinció manual	0,00
Titol 4	01.EE.05.06	Protecció contra incendis	630,00
Titol 5	01.FF.05.05.01	Intrusió	0,00
Titol 5	01.FF.05.05.02	CCTV	0,00
Titol 5	01.FF.05.05.03	Gestió intrusió/CCTV	0,00
Titol 5	01.FF.05.05.04	Videoporter	0,00
Titol 4	01.FF.05.05	Senyals dèbils	0,00
			5.670,00

NIVELL 4 : Titol 4			Import
Titol 4	01.AA.01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS OBRA CIVIL	0,00
Titol 4	01.AA.01.02	DESMUNTATGES INSTAL·LACIONS	0,00
Titol 3	01.AA.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Titol 4	01.AA.03.05	COBERTES	671,30
Titol 4	01.AA.03.06	FUSTERIA EXTERIOR	0,00
Titol 3	01.AA.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	671,30
Titol 4	01.AA.05.01	Sanejament	630,00
Titol 4	01.AA.05.02	Electricitat	1.890,00
Titol 4	01.AA.05.03	Climatització	2.520,00
Titol 4	01.AA.05.04	Ventilació	630,00
Titol 4	01.AA.05.05	ACTUACIONS LEGALITZACIÓ BT	0,00
Titol 3	01.AA.05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERV	5.670,00
Titol 4	01.EE.01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS OBRA CIVIL	0,00
Titol 3	01.EE.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Titol 4	01.EE.03.03	FAÇANES	0,00
Titol 4	01.EE.03.05	COBERTES	0,00
Titol 3	01.EE.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	0,00
Titol 4	01.EE.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL	318,12
Titol 3	01.EE.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	318,12
Titol 4	01.EE.05.06	Protecció contra incendis	630,00
Titol 3	01.EE.05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERV	630,00
Titol 4	01.FF.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Titol 3	01.FF.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 4	01.FF.05.05	Senyals dèbils	0,00
Titol 3	01.FF.05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERV	0,00
Titol 4	01.Z1.RC.R2	Gestió externa de residus	0,00
Titol 3	01.Z1.RC	Construcció	0,00
Titol 4	01.Z1.RE.R2	Gestió externa de residus	0,00
Titol 3	01.Z1.RE	Enderroc	0,00
			7.289,42

NIVELL 3 : Titol 3			Import
Titol 3	01.AA.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Titol 3	01.AA.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	671,30
Titol 3	01.AA.05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERV	5.670,00
Capítol	01.AA	TIPOLOGIA A	6.341,30

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Titol 3	01.EE.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Titol 3	01.EE.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	0,00
Titol 3	01.EE.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	318,12
Titol 3	01.EE.05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERV	630,00
Capítol	01.EE	TIPOLOGIA E	948,12
Titol 3	01.FF.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 3	01.FF.05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERV	0,00
Capítol	01.FF	TIPOLOGIA F	0,00
Titol 3	01.Z1.RC	Construcció	0,00
Titol 3	01.Z1.RE	Enderroc	0,00
Capítol	01.Z1	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00

7.289,42

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.AA	TIPOLOGIA A	6.341,30
Capítol	01.EE	TIPOLOGIA E	948,12
Capítol	01.FF	TIPOLOGIA F	0,00
Capítol	01.Z1	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.Z2	SEGURETA I SALUT	0,00
Obra	01	JVX-20306 CQ	7.289,42

7.289,42

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	JVX-20306 CQ	7.289,42
			7.289,42

CONTROL DE QUALITAT. OBRES RAM DE REFORMA DE L'ENVOLUPANT I LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ,
PDCI, CCTV, INTRUSIÓ I MEGAFONIA DE L'EDIFICI JUDICIAL DE CE
CLAU: JVX-20306

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	7.289,42
-------------------------------------	----------

Subtotal	7.289,42
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 7.289,42.....	1.530,78
------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 8.820,20
---------------------------------------	------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VUIT MIL VUIT-CENTS VINT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
