

MILLORA 1

PROJECETE: MILLORA DE LA DIGITALITZACCIÓ I DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE L'AIGUA URBANA DEL NUCLIS DEL MUNICIPI DE RIALP
EMPLAÇAMENT: RIALP, CAREGUE, ESCÀS, SURP, RODÉS, BERANÍ, RONÍ
ARQUITECTE: CHRISTIAN LLADÓS (SERVEIS TECNICS MUNICIPALS)
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE RIALP

| PARTIDA | QUANTITAT | DESIGNACIÓ DE LES OBRES | IMPORT | TOTALS |
|----------------|------------------|--|----------------|---------------|
| | | | UNITAT | |
| | | <u>CAP. 1 TREBALLS PREVIS</u> | | |
| 1.1 | 3,00 | ML TANCAMENT DE LA ZONA D'OBRA AMB TANCA HOMOLOGADA | 3,85 | 11,55 |
| 1.2 | 1 | UT SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE RÈTOL D'OBRA | 42,50 | 42,50 |
| | | TOTAL CAP. 1 | 54,05 € | |
| | | <u>CAP. 2 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS</u> | | |
| 2.1 | 1,00 | UT EXCAVACIÓ DEL TERRENY EXECUTAT AMB MITJANS MANUAUS FINS A ESCOBRIR EL TUB D'ESCOMESA D'AIGUA INCLOS TALL AMB DISC, 0,50 x 0,35 x 0,30 TOT INCLOS COMPLETAMENT ACABAT NUCLIS AGREGATS 185UT | 15,95 | 15,95 |
| | | TOTAL CAP. 2 | 15,95 € | |
| | | <u>CAP. 3 INSTAL·LACIONS</u> | | |
| 3.1 | 1,00 | UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARQUETA HDPE AMB FIBRA DE VIDRE, ARQUETA RCF4021 O BE SIMILAR AMB TAPA AÏLLADA, ARQUETA FIXADA AMB MORTER 0,40 x 0,25 x 0,22 TOT INCLOS COMPLETAMENT ACABAT NUCLIS AGREGATS 185UT | 165,25 | 165,25 |
| 3.2 | 1,00 | UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA FREDA 15MM CONTER C-300 L115 VERIF R200 O BE SIMILAR TOT INCLOS COMPLETAMENT ACABAT NUCLIS AGREGATS 185UT | 68,82 | 68,82 |
| 3.3 | 1,00 | UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE JOC DE RECORD DE 15MM INCLOS PP DE PECES ESPECIALS TOT INCLOS COMPLETAMENT ACABAT NUCLIS AGREGATS 185UT | 2,12 | 2,12 |

| PARTIDA | QUANTITAT | DESIGNACIÓ DE LES OBRES | IMPORT | |
|--|-----------|--|-----------------|-----------------|
| | | | UNITAT | TOTALS |
| 3.4 | 1,00 | UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MODUL RADIO ETRMD.1103 TOT INCLOS COMPLETAMENT ACABAT NUCLIS AGREGATS 185UT | 85,75 | 85,75 |
| 3.5 | 0 | UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE RECEPTOR DE RADIO UNIC ALL IN TOT INCLOS COMPLETAMENT ACABAT | 1755,33 | 0,00 |
| 3.6 | 1,00 | PA CONFIGURACIÓ MODUL RADIO | 3,25 | 3,25 |
| TOTAL CAP. 3 | | | 325,19 € | |
| RESUM PER PARTIDES | | | | |
| CAP. 1 TREBALLS PREVIS | | | 54,05 € | |
| CAP. 2 MOVIMENTS DE TERRA I ENDERROCS | | | 15,95 € | |
| CAP. 3 INSTAL.LACIONS | | | 325,19 € | |
| TOTAL MILLORA 1 PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL | | | | 395,19 € |
| <p>RIALP DESEMBRE 2024</p> <p>CHRISTIAN LLADÓS ARQUITECTE SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS</p> | | | | |