



Ajuntament d'Arenys de Munt

Rbla. Francesc Macià, 59
08358 Arenys de Munt
Tel. 93 793 79 80
www.arenysdemunt.cat

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DELS TREBALLS DE PODA DE L'ARBRAT VIARI D'ARENYS DE MUNT, RETIRADA DE RESTES I NETEJA DELS ESPAIS AFECTATS

Regidoria de Medi Ambient

Exp.: 2608/2024

ÍNDEX

1. OBJECTE.....	2
2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ	2
3. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.....	2
4. JUSTIFICACIÓ I NECESSITATS A SATISFER AMB LA LICITACIÓ	8
5. VARIACIÓ DELS ELEMENTS A MANTENIR	8
6. INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES	8
7. SERVEIS INCLOSOS EN EL CONTRACTE	9
8. RECURSOS HUMANS I MATERIALS.....	10
9. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS.....	12
10. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.....	13
ANNEX I. INVENTARI D'ARBRAT VIARI D'ARENYS DE MUNT.....	14
ANNEX II. PLA DE PODA DE L'ARBRAT VIARI D'ARENYS DE MUNT 2025-2028.....	18



Ajuntament d'Arenys de Munt

Rbla. Francesc Macià, 59
08358 Arenys de Munt
Tel. 93 793 79 80
www.arenysdemunt.cat

1. OBJECTE

Constitueix l'objecte del contracte els treballs de poda de l'arbrat viari d'Arenys de Munt, la retirada de restes, la neteja dels espais afectats i la tala de l'arbrat mort, perillós o problemàtic.

L'objectiu de la poda és salvaguardar la conservació de l'arbrat, controlar-ne les dimensions, garantir la seguretat i assegurar les mínimes interferències amb els vilatans, els edificis o els serveis públics.

Es preveu que els treballs s'executin principalment en dues podes estacionals, poda de tardor/hivern i poda d'estiu o poda en verd i, en menor mesura, treballs puntuals i esporàdics.

Tots els treballs inclouen la retirada de les restes vegetals generades, la neteja dels espais afectats i la gestió sostenible dels residus.

2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació comprèn tot el terme municipal d'Arenys de Munt.

Es detalla a l'annex I d'aquest plec l'inventari de l'arbrat objecte d'aquest contracte. A data de redacció, consten a l'inventari un total de 1.578 arbres vius.

El contractista assumirà la poda d'aquest arbrat, ja sigui en carrers, places i parcs de la vila, així com també aquell que es troba en els patis i recintes dels equipaments municipals (escoles, edificis municipals, cementiri, etc.).

S'inclou a l'annex II d'aquest plec el Pla de poda pel període 2025-2028, que serà la guia pels treballs de poda de tardor/hivern. El Pla inclou la relació de l'arbrat a podar en el transcurs del contracte, la freqüència i el tipus de poda a realitzar.

A partir de l'experiència tècnica i de l'estadística de necessitats d'anys anteriors, s'estima que un 10% de l'arbrat ha de ser objecte dels treballs de poda d'estiu.

En relació amb els treballs puntuals, s'estima la necessitat d'actuació sobre l'1% de l'arbrat en cadascuna de les anualitats del contracte. Aquests treballs es realitzaran a petició del responsable del contracte i el contractista disposarà d'un termini de 3 dies per a la seva execució.

Quant a la tala d'arbrat mort, perillós o problemàtic, s'estima la necessitat de talar 6 peus de forma anual.

3. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

3.1. Calendari dels treballs

S'estableixen dos períodes anuals de poda estacional:



- Poda de **tardor/hivern**, segons el Pla de poda de l'arbrat viari d'Arenys de Munt 2025-2028 que consta com a annex II d'aquest plec.

El pla de treball preveu que els arbres es podin en funció de les seves característiques, del seu estat fisiològic, de la ubicació i del tipus de poda a realitzar, amb una planificació de poda que pot estar establerta de forma anual, biennal o quadriennal.

En general, es considera que l'època més adequada per a la poda de tardor/hivern és entre els mesos de novembre i febrer. No obstant, s'evitaran les èpoques de caiguda de la fulla abans del repòs vegetatiu, èpoques de fortes glaçades, llargs períodes de sequera o quan les condicions adverses ho desaconsellin (nevades, pluges torrencials, etc.).

- Poda **d'estiu** (o poda en verd) de l'arbrat necessari en cadascuna de les anualitats del contracte, consistent en l'eliminació de brots, suplents, branques seques i branques baixes (refaldat).

En la poda en verd s'evitaran les èpoques de brotada fins que les fulles tinguin la seva formació completa, així com també llargs períodes de sequera.

A més a més dels dos períodes principals de poda, s'inclouen **treballs puntuals i esporàdics** per cobrir possibles situacions en què es pugui trobar l'arbrat, com trencament de branques, pes excessiu del brancatge que pugui suposar un risc, tala o d'altres casuístiques.

3.2. Tipus de poda

L'execució de cadascuna de les actuacions es realitzarà segons els criteris recollits a l'Estàndard Europeu de Poda, on es defineixen les tècniques, procediments i requisits relacionats amb la poda. Els aspectes no descrits en aquest document es complementaran amb les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme i aquest plec.

A continuació es defineixen els diferents tipus de poda estàndard que es preveuen:

- **Poda de formació**

Poda que es realitza en arbres de viver i de nova plantació per tal d'aconseguir la forma desitjada en el futur.

La formació d'un arbre exigeix l'escurçament de les branques a nivell d'una branca lateral de mida suficient per tal que creixi en la direcció desitjada. Caldrà refaldar l'arbre segons el seu port, estructura i ubicació. També s'eliminaran branques trencades, creuades i mal orientades. Sempre que sigui possible, es guiarà la forma i el port segons el model arquitectural de l'arbre.

En general, es distingeixen dos grans grups d'arbres segons els sistemes de poda de formació del tronc i de l'estructura: arbres fletxats, amb una única tija dominant o guia, i arbres amb capçada en creu, amb un tronc principal i una enforcadura o creu a partir de la qual arranquen les branques principals.



- **Poda periòdica (de brocada)**

Poda que redueix molt la capçada.

És un tipus de poda de reducció molt particular per la gran tradició que té en agricultura i, en general, a casa nostra, i perquè tot i ser una poda de reducció que elimina més del 25-30% de la capçada (de fet, elimina aproximadament un 90%), no té un efecte negatiu en l'arbre sempre i quan es realitzi anualment i amb els talls correctes segons Alex Shigo.

Atès que és un tipus de poda que elimina més del 25-30% de la capçada, s'ha de realitzar en època de parada vegetativa per tal de no córrer el risc de matar l'arbre.

- **Poda de manteniment**

Poda que elimina la branca seca i qualsevol altra branca per tal de continuar la formació de l'arbre, adaptar-lo a l'entorn i reduir el risc de fractura de parts de l'arbre. Es practica en arbres adults ben formats on no cal reduir la capçada.

Consisteix en eliminar les branques seques, trencades, malaltes o atacades per insectes, branques concurrents i aquelles en què existeixi perill de trencament o que interfereixin el pas de serveis o edificis, obtenint el manteniment de l'arbre en la seva forma amb una aclarida de la copa i una reducció de determinades branques.

Si l'arbre ha estat podat anteriorment, pot ser necessari reformar els talls mal executats o que no estiguin curant bé.

- **Poda de reducció**

Poda que redueix equilibradament el volum, contorn o silueta de la capçada.

En una poda de reducció es redueixen els eixos de forma que els talls són a mig eix (més amunt o més avall en funció de la intensitat) i no a nivell de l'anomenat "coll de branca".

Generalment, en una poda de reducció també es realitza una poda de manteniment. També s'aclareix una mica la capçada amb precisió a efectes d'equilibrar la reducció. En total, no s'ha d'eliminar més del 25-30% màxim de la capçada.

- **Poda en verd**

Tipus de poda de manteniment que elimina branques seques, branques dèbils i malformades, i rebrots de la base del tronc i de sota capçada que han crescut de manera descontrolada durant la primavera.

Aquesta poda també respon a motius de seguretat, ja que es retiren branques que dificulten la visió de senyals de trànsit, enllumenat i d'altres que poden envair façanes d'edificis.

3.3. Notes generals sobre la poda i necessitat

En general, i a nivell biomecànic, són desitjables els ports o estructures naturals per davant de les artificials com és, per exemple, l'anomenat vas o en creu.

En general, millor podar sovint eliminant poc que podar poc sovint eliminant més.



Ajuntament d'Arenys de Munt

Rbla. Francesc Macià, 59
08358 Arenys de Munt
Tel. 93 793 79 80
www.arenysdemunt.cat

No es considera una bona praxi eliminar més del 25-30% de la capçada. A més a més, això permet podar en qualsevol època de l'any.

La poda és vectora d'infeccions i malalties fúngiques, bacterianes, víriques, etc. La poda per sí mateixa també pot debilitar l'arbre o una part, tant fisiològicament com biomecànicament. Els efectes poden ser immediats però també a molt llarg termini.

A nivell subterrani, els danys i ferides al sistema radicular comporten les mateixes conseqüències esmentades en el paràgraf anterior.

Per a mantenir la salut i el bon aspecte dels arbres s'han de podar, en primer lloc, les branques malaltes, malmeses i mortes, que poden ser porta d'entrada d'infeccions. L'eliminació de branques sanes només es justifica per esclarissar copes molt denses i permetre l'entrada de llum i aire, compensar la pèrdua d'arrels, donar forma a l'arbre eliminant les branques creuades o mal dirigides, o revitalitzar arbres poc vigorosos.

Cal tenir en compte que les podes dràstiques redueixen la superfície foliar potencial i poden debilitar l'arbre i fer-lo més susceptible a infeccions.

En tots els casos, cal efectuar correctament els talls i tractar degudament les ferides.

Així, és important minimitzar la poda en la mesura del possible i realitzar-la seguint les indicacions d'Alex Shigo sobre el "tall correcte" i sobre el CODIT (Compartmentalization of Decay in Trees).

En qualsevol cas, els talls no han de ser rasos i han de respectar l'anomenat "coll de branca". Davant del dubte és millor deixar intacte un petit tros de la branca o brot (monyó, galet o "tocó"). Els talls rasos, especialment arran de tronc en les parts baixes, acaben derivant en greus complicacions per a la vida i l'estabilitat de l'arbre.

Els refaldats han de ser de l'alçada necessària per al trànsit rodat i de persones que puguin passar per sota. Els refaldats excessius sovint comporten un desequilibri en la biomecànica de l'arbre que pot derivar en fractura o bolcament.

3.4. Mida dels arbres

L'instrument bàsic per a les previsions dels treballs de poda es basarà en el nombre d'arbres, la mida i el tipus d'actuació detallats en l'annex II d'aquest plec de condicions. A aquest efecte, es defineixen tres grups en funció de l'alçada dels arbres: petit, mitjà i gran.

Arbre petit: menys de 6 m d'alçada

Arbre mitjà: entre 6 i 16 m d'alçada

Arbre gran: més de 16 m d'alçada

En el cas dels treballs de poda de reducció, aquests grups es reorganitzen amb el següent detall:

Arbre mitjà: entre 6 i 12 m d'alçada

Arbre gran: més de 12 m d'alçada



Ajuntament d'Arenys de Munt

Rbla. Francesc Macià, 59
08358 Arenys de Munt
Tel. 93 793 79 80
www.arenysdemunt.cat

3.5. Poda de les branques grans

Si s'han d'eliminar branques grans cal extremar les precaucions per evitar que el pes de la branca esqueixi una tira llarga d'escorça per sota. Per això, es farà un primer tall per sota de la branca a una distància de la forqueta aproximadament igual al diàmetre de la branca, aprofundint fins que la serra comenci a agafar-se. A continuació es farà el tan definitiu de dalt a baix, a una distància de la forqueta igual al doble del diàmetre de la branca. Un cop tallada la branca, s'eliminarà el monyó amb un tercer tan arran de tronc.

3.6. Poda dels plàtans

Les arbredes de plàtans d'Arenys de Munt (Rbla. Riera i Penya, Rbla. Sant Martí, Pl. de l'Església, Pl. Catalunya, Rbla. Francesc Macià, Rbla. Eixample, Ctra. de Lourdes fins a l'Escola Sobirans i plàtans de Can Jalpí) compten amb arbres molt antics que han de ser cuidats amb el màxim coneixement per tal de preservar-los en el millor estat de salut i de seguretat possibles.

La poda d'aquest arbrat es realitzarà tenint en compte l'estudi i les fitxes individualitzades que, periòdicament, elabora l'Ajuntament per a fer el seguiment del seu estat.

3.7. Poda als patis de les escoles

Caldrà efectuar la totalitat d'aquesta poda durant dies sense activitat escolar (dissabte) o, si escau, durant el període de vacances escolars de Nadal. En cas que no fos possible accomplir aquest objectiu per causes justificades, s'autoritzarà l'adjudicatari a realitzar la poda els dos caps de setmana immediatament posteriors a les vacances de Nadal.

3.8. Poda dels carrers amb enllumenat nadalenc

En tots aquells casos en què es preveu la instal·lació d'il·luminació i motius nadalencs, es podaran els arbres dels carrers afectats abans de la instal·lació de la il·luminació.

3.9. Tala

L'abatiment dels arbres s'ha de fer amb les màximes precaucions de seguretat, tant per a les persones com per a no malmetre voreres, vehicles, elements urbans ni infraestructures. L'arbre es tallarà fins al seu coll.

La tala d'arbrat es realitzarà a petició dels serveis tècnics municipals.



3.10. Senyalització dels carrers i elements de protecció

L'empresa adjudicatària es farà càrrec de senyalitzar els carrers i altres punts de possible conflicte amb motiu dels treballs de poda amb un mínim de 5 dies d'antelació, tant per evitar l'estacionament de vehicles com per informar els vilatans dels treballs.

La senyalització es farà de manera que resulti suficientment visible des de qualsevol punt del carrer o tram de carrer afectat i constarà d'un rètol d'un material resistent amb els següents elements: senyal de prohibit estacionar en el costat de la calçada on estigui situat (model R-308) i una llegenda on s'especifiqui SERVEI D'ARBORICULTURA, el dia i la franja horària en què es preveu realitzar els treballs.

Els senyals es col·locaran lligats als arbres i seguiran en tot moment les indicacions que s'especifiquen al reglament de circulació i de senyalització corresponent. Caldrà col·locar-ne tants com sigui necessari per facilitar la seva visibilitat.

En cas que hi hagi elements que no es poden retirar i que puguin patir desperfectes per causa dels treballs, caldrà que l'adjudicatari els protegeixi suficientment amb taulons i mantes. Caldrà disposar d'aquests materials sempre durant l'execució dels treballs.

Immediatament després de finalitzar la poda del carrer o tram de carrer es procedirà a retirar les senyalitzacions i proteccions.

3.11. Altres circumstàncies especials

Sempre que es donin circumstàncies especials que així ho requereixin o aconsellin, caldrà adaptar el moment d'efectuar els treballs de poda a aquestes circumstàncies, procurant en tot moment que les interferències i/o molèsties causades siguin mínimes.

3.12. Protecció de la fauna

Abans que els equips d'intervenció iniciïn les tasques de poda caldrà revisar les capçades dels arbres per identificar possibles nius d'ocells.

Si es detecten per observació directa nius amb presència d'ocells, ous, polls o adults en branques amb possible afectació, caldrà aturar els treballs en l'arbre en qüestió i avisar els serveis tècnics municipals per valorar l'actuació.

3.13. Retirada i gestió de restes

Totes les restes vegetals resultants de la poda es retiraran de la via pública de forma simultània i coordinada a mida que es realitzin els treballs. No es permetrà que les restes de poda estiguin al carrer, voreres o via pública més de 3 hores després d'haver finalitzat els treballs en aquell punt.

Una vegada retirada la part més grollera, es procedirà a l'escombrat de les voreres per eliminar fulles, encenalls i altres restes més petites.



Ajuntament d'Arenys de Munt

Rbla. Francesc Macià, 59
08358 Arenys de Munt
Tel. 93 793 79 80
www.arenysdemunt.cat

L'empresa adjudicatària estarà obligada a recollir i transportar fins a planta de compostatge o gestor de residus autoritzat tots els residus i restes resultants dels treballs, motiu pel qual haurà de disposar dels mitjans necessaris per a procedir a la seva retirada immediata. La fracció vegetal es tractarà en plantes situades a una distància no superior als 30 km del municipi. S'haurà d'acreditar la correcta gestió de tots els residus derivats de les feines fetes.

Anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària el pagament de les taxes corresponents als gestors autoritzats.

L'Ajuntament pot requerir a l'empresa que una part de les restes de poda es triturin i s'escampin en forma d'encoixinat en algunes zones verdes del municipi. En aquest cas, els mitjans de trituració aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

4. JUSTIFICACIÓ I NECESSITATS A SATISFER AMB LA LICITACIÓ

Si bé la poda no és preceptiva per al desenvolupament d'un arbre, especialment en l'entorn natural, en el cas de l'arbrat urbà cal tenir present algunes consideracions:

En primer lloc, els arbres que es planten en carrers i places han estat cultivats en vivers on se n'ha alterat l'estructura original. És per això que els treballs de poda permeten mantenir-ne un desenvolupament i una estructura adequades.

Per altra banda, l'àmbit urbà comporta restriccions per al desenvolupament dels arbres. En aquest entorn, una de les principals raons de la poda és minimitzar les interferències i els conflictes amb els diferents elements i infraestructures: vianants, façanes, trànsit, senyalització o altres serveis públics. En aquest sentit, no només s'ha d'actuar quan s'ha produït un conflicte, sinó que la poda ha de servir com a tècnica de regulació de l'estructura de l'arbre per anticipar-se a aquest conflicte.

Un altre aspecte important són les constants agressions que pateixen els arbres urbans, fins i tot les mateixes operacions de poda anteriors, que els poden ocasionar un envelliment prematur i un alt risc de fractura que obliga a intervenir per garantir la seguretat.

5. VARIACIÓ DELS ELEMENTS A MANTENIR

Fins un increment o decrement del 2% respecte de l'arbrat inicial a mantenir de manera permanent, l'empresa adjudicatària actuarà amb els mateixos mitjans humans i de maquinària, pel que el contracte no serà susceptible de modificació. Quan l'increment o decrement sigui superior al 2% es podrà modificar el contracte en els termes previstos en el Plec de clàusules administratives particulars.

6. INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries a les contingudes en aquest plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica.



Ajuntament d'Arenys de Munt

Rbla. Francesc Macià, 59
08358 Arenys de Munt
Tel. 93 793 79 80
www.arenysdemunt.cat

- Estàndard europeu de poda.
- Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ) del Col·legi Oficial d'enginyers tècnics agrícoles i perits agrícoles de Catalunya, en especial totes aquelles que es refereixin a treballs d'esporga, retirada i tractament dels residus vegetals. En aquest sentit, serà d'aplicació tot allò que s'especifica en la NTJ 14C (manteniment arbrat i poda), sempre que no es contradigui amb les especificacions tècniques recollides en aquest plec.
- Mètode de valoració de l'arbrat ornamental. Norma Granada. Associació Espanyola de Parcs i Jardins (última revisió).
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
- Reial Decret 485/97, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització en seguretat i salut en el treball.
- Reial Decret 486/97, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
- Reial Decret 487/97, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que provoquen riscos, en particular dors lumbar, per als treballadors.
- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
- Tota legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui.

El contractista estarà obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, de l'Ajuntament i d'altres organismes competents que siguin d'aplicació a les feines a executar, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior.

7. SERVEIS INCLOSOS EN EL CONTRACTE

El contractista estarà obligat a subministrar tots els materials que siguin necessaris per a la realització de les tasques objecte d'aquest plec. En aquest sentit, ha de preveure:

Es responsabilitzarà de la col·locació de la senyalització necessària per a l'execució de les tasques de poda. Caldrà que l'adjudicatari segueixi en tot moment els protocols i la comunicació amb els agents implicats determinats pels serveis tècnics municipals.

Es responsabilitzarà de la correcta gestió dels residus verds.



8. RECURSOS HUMANS I MATERIALS

El contractista aportarà el personal facultatiu i auxiliar necessari per desenvolupar els treballs a què fa referència aquest plec.

Pel que fa a la maquinària, l'empresa adjudicatària aportarà els vehicles, la maquinària, les eines i els estris necessaris, així com també els subministres per poder realitzar adequadament totes les funcions o treballs previstos. Tota la maquinària i equipament serà propietat del contractista i no revertirà en cap cas a l'Ajuntament, ni generarà cap deute romanent per amortització ni despeses d'adquisició per part del contractista a la fi del contracte.

8.1. Mitjans personals

L'empresa adjudicatària aportarà el mitjans personals necessaris per a la bona execució de les prestacions objecte del contracte, que haurà de tenir les condicions d'aptitud i experiència en l'execució de les tasques requerides en els presents plecs.

Els mitjans personals mínims a adscriure al contracte seran:

- 1 jardiner/encarregat (arboricultor).
- 1 oficial jardiner.
- 1 peó.

A més a més d'aquest personal mínim, l'empresa adjudicatària ha de disposar d'un responsable tècnic especialista en arboricultura per a la direcció dels treballs de la contracta, que serà l'interlocutor habitual amb els serveis tècnics municipals.

En relació amb el personal, es donarà compliment als següents requisits:

- El personal adscrit al contracte ha de disposar dels coneixements suficients, tant a nivell tècnic com pràctic, que assegurin la correcta interpretació d'operacions, tractaments, procediments i normes de jardineria. També haurà de tenir coneixements i informació adequada sobre el correcte ús de la maquinària i perillositat intrínseca.
- El personal adscrit al contracte haurà d'anar en tot moment convenientment uniformat i identificat (DNI o carnet acreditatiu de l'empresa), amb tots els equips de protecció individual necessaris per a cadascuna de les tasques que realitzi d'acord amb la normativa vigent per a l'execució dels treballs que li siguin assignats. El contractista vetllarà per tal que la vestimenta sigui utilitzada adequadament i mantingui una presència adient.
- L'empresa adjudicatària estarà obligada a complir en tot moment la legislació vigent en matèria laboral, social i de prevenció de riscos laborals, i serà l'única responsable de l'esmentat compliment, sense que es pugui declinar responsabilitat de cap classe a l'Ajuntament per les infraccions que es puguin cometre.



Ajuntament d'Arenys de Munt

Rbla. Francesc Macià, 59
08358 Arenys de Munt
Tel. 93 793 79 80
www.arenysdemunt.cat

- El personal assignat tindrà la categoria professional pròpia de l'exercici de les tasques que realitza. L'Ajuntament pot, en qualsevol moment, sol·licitar els justificants que consideri oportuns per acreditar la categoria professional del personal.
- Tot el personal que en l'exercici de la seva feina condueixi vehicles i maquinària disposarà dels corresponents permisos i llicències, així com els vehicles totes les assegurances de responsabilitat civil. En aquelles tasques que requereixin la possessió de llicències o permisos concrets, el personal que les realitzi haurà d'estar en possessió dels permisos necessaris, que s'hauran de presentar a petició dels serveis tècnics municipals.
- L'empresa adjudicatària vetllarà per la formació continua i reciclatge del seu personal mitjançant l'assistència a jornades tècniques, cursos, congressos, fires, etc. amb la finalitat que el personal pugui actualitzar els seus coneixements i conèixer les innovacions del sector.

8.2. Horari de treball

Els serveis es prestaran preferentment en torn de matí, de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h, a excepció dels treballs esporàdics o urgents.

Els treballs de poda de tardor/hivern s'efectuaran en el mínim temps possible i durant els mesos de novembre a febrer.

Quan s'iniciïn els treballs, tant durant el període de tardor/hivern com d'estiu, aquests seran continuats, i en cap cas s'estarà més de 24 hores sense prestació durant els dies laborables. En cas que els treballs es programin durant períodes de vacances (Nadal, Setmana Santa, etc.) no es podrà estar més de 48 hores sense prestar l'objecte del contracte.

Els dies festius seran aquells marcats per l'agenda local i el conveni de jardineria.

Les empreses podran presentar variacions en l'horari de treball dels equips sempre que l'Ajuntament hi estigui d'acord.

8.3. Vehicles i maquinària

L'empresa adjudicatària aportarà tots els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per a realitzar adequadament els treballs previstos, amb una dotació que, com a mínim, serà la següent:

- 1 camió de càrrega de 3.500 kg per a recollir i transportar les restes vegetals.
- 1 trituradora de branques i restes vegetals amb capacitat de triturat de mínim 14 cm de diàmetre de branca.
- 1 o 2 plataformes elevadores, adaptades en alçada a l'arbrat i poda d'Arenys de Munt, tenint en compte que la major part de l'arbrat està comprès en el rang entre 2 i 16 m d'alçada (1.116 peus) i 285 peus superen els 16 m d'alçada.



Ajuntament d'Arenys de Munt

Rbla. Francesc Macià, 59
08358 Arenys de Munt
Tel. 93 793 79 80
www.arenysdemunt.cat

- Les eines i utilatge que l'empresa adjudicatària consideri necessàries (xerrac, tisores, tisores pneumàtiques, etc.).

Tots els vehicles, maquinària i eines hauran d'estar en perfecte estat d'ús i amb bon aspecte exterior, i seran reposats en cas de desgast, avaria, pèrdua o robatori.

Els vehicles comptaran en tot moment amb les autoritzacions i permisos administratius reglamentaris i d'assegurança obligatòria en vigor.

La plataforma elevadora estarà homologada segons normes oficials.

La trituradora de branques i restes vegetals estarà homologada acústicament per a realitzar treballs a la via pública.

Les eines de tall hauran de ser apropiades per a cada cas i hauran d'estar netes i esmolades abans de començar els treballs. Les branques o suplents de petit diàmetre es podaran amb tisores de mà; les mides mitjanes amb serra de mà i només per a les mides més grans, i de forma consensuada amb els serveis tècnics municipals, s'usarà una motoserra.

Les eines de tall es desinfectaran amb un polvoritzador amb una solució de lleixiu al 10% quan es canviï d'arbre.

9. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS

Durant els períodes de poda, es fixarà un dia de seguiment setmanal per al control dels treballs en el qual hi acudirà el responsable designat per l'adjudicatari i el tècnic designat per l'Ajuntament.

En aquestes visites tècniques se supervisaran les feines fetes, el compliment de les previsions marcades i es planificaran les estratègies de treball per a la setmana següent.

9.1. Comunicats de treball

A fi i efecte de poder dur un correcte control dels treballs que es realitzen, durant els períodes de poda de tardor/hivern i d'estiu l'empresa adjudicatària lliurarà setmanalment, via correu electrònic, una relació dels arbres podats la setmana anterior per localització, espècie, mida i tipus de treball realitzat, així com també possibles incidències, danys i/o anomalies que s'hagin trobat en l'arbrat.

De la mateixa manera, en els treballs esporàdics, l'empresa adjudicatària lliurarà diàriament pel mateix canal el detall dels treballs realitzats el dia anterior.

Els comunicats de treball de feina feta seran la base per certificar els treballs i procedir a la seva facturació segons preus unitaris ofertats.



Ajuntament d'Arenys de Munt

Rbla. Francesc Macià, 59
08358 Arenys de Munt
Tel. 93 793 79 80
www.arenysdemunt.cat

10. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

El contractista serà responsable del correcte i puntual compliment de la totalitat dels serveis contractats.

El contractista serà responsable de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització dels treballs. Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu càrrec i d'immediat. Les persones que resultin perjudicades hauran de ser adequadament compensades al seu càrrec.

El regidor de medi ambient

La tècnica de medi ambient

ANNEX I. Inventari d'arbrat viari d'Arenys de Munt (juny 2024)

Ubicació	Vius	Espècie	Alçada	Morts	Poda	Freqüència	Freq	Ut/any	Observacions
(Ajup) Llorenç trias (Parc)	1	<i>Melia azedarach</i>	6-12	1	manteniment	biennal	0,50	0,50	
(Ajup) Pere Gili, c	32	<i>Cupressus sempervirens</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	8,00	
(Ajup) Zona gespa	6	<i>Cupressus sempervirens</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	1,50	
(Ajup) Zona gespa	5	<i>Olea europaea</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	1,25	
Balmes, c	3	<i>Morus alba</i>	6-16		brocada	anual	1,00	3,00	
Barbeta, pg	11	<i>Koelreuteria paniculata</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	2,75	
Barbeta, pg	4	<i>Sophora japonica</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	2,00	
Barbeta, pg	2	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	1,00	
Barbeta, pg	1	<i>Ligustrum japonicum</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Breda del Pi Gros, pl	1	<i>Melia azedarach</i>	6-16		brocada	anual	1,00	1,00	Pau Casals, c amb Lluís Companys, c
Ca l'Aranyó Institut	7	<i>Melia azedarach</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	3,50	
Ca l'Aranyó Institut	0	<i>Eucalyptus sp.</i>	>16						
Camí del pavelló a Joan XXIII	30	<i>Celtis australis</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	7,50	
Camp de futbol	1	<i>Schinus molle</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	0,50	
Can Borrell, Parc de	14	<i>Magnolia grandiflora</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	3,50	
Can Borrell, Parc de	8	<i>Celtis australis</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	2,00	
Can Borrell, Parc de	4	<i>Braussonetia papyrifera</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	2,00	
Can Borrell, Parc de	4	<i>Cercis siliquastrum</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	2,00	
Can Borrell, Parc de	3	<i>Quercus ilex</i>	>16		manteniment	quadriennal	0,25	0,75	
Can Borrell, Parc de	2	<i>Cedrus atlantica</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	0,50	
Can Borrell, Parc de	1	<i>Melia azedarach</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Can Borrell, Parc de	1	<i>Pinus pinea</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Can Borrell, Parc de	1	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Can Corder, c	1	<i>Cupressus sempervirens</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Can Globus (finca)	3	<i>Cupressus sempervirens</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	0,75	
Can Globus (finca)	2	<i>Phytolacca dioica</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,50	
Can Globus (finca)	1	<i>Acer negundo</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Can Globus (finca)	1	<i>Aesculus hippocastanum</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Can Globus (finca)	1	<i>Celtis australis</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Can Globus (finca)	1	<i>Cercis siliquastrum</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Can Globus (finca)	1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Can Globus (finca)	1	<i>Ligustrum japonicum</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Can Globus (finca)	1	<i>Morus alba</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Can Jalpí, August M. Borrás de Jalpí, c	12	<i>Melia azedarach</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	6,00	
Can Jalpí, Batlle Trias, c	64	<i>Melia azedarach</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	32,00	
Can Jalpí, Batlle Trias, c	9	<i>Acer freemanii</i>	2-6		formació	biennal	0,50	4,50	
Can Jalpí, Batlle Trias, c	5	<i>Cercis siliquastrum</i>	2-6		formació	biennal	0,50	2,50	
Can Jalpí, Batlle Trias, c	2	<i>Albizia julibrissin</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,50	
Can Jalpí, Batlle Trias, c	2	<i>Washingtonia robusta</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	0,50	
Can Jalpí, central i petanca	14	<i>Platanus x hispanica</i>	>16		manteniment	quadriennal	0,25	3,50	
Can Jalpí, Feyliat, c	41	<i>Melia azedarach</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	10,25	
Can Jalpí, passeig	33	<i>Platanus x hispanica</i>	>16		manteniment	quadriennal	0,25	8,25	avinguda nord-est o passatge Can Jalpí

Ubicació	Vius	Espècie	Alçada	Morts	Poda	Freqüència	Freq	Ut/any	Observacions
Can Jalpí, passeig plataners	146	<i>Platanus x hispanica</i>	>16		manteniment	quadriennal	0,25	36,50	avinguda sud o carrer P.P.3 Castell Jalpí
Can Jalpí, Plaça	22	<i>Melia azedarach</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	5,50	
Can Jalpí, Plaça	11	<i>Washingtonia robusta</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	2,75	
Can Jalpí, zona infantil	10	<i>Celtis australis</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	2,50	
Can Jalpí, zona infantil	9	<i>Tilia sp.</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	2,25	
Can Jalpí, zona infantil	7	<i>Pinus pinea</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	1,75	
Can Jalpí, zona infantil	4	<i>Aesculus hippocastanum</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	1,00	
Can Jalpí, zona infantil	3	<i>Quercus robur</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,75	
Can Jalpí, zona infantil	1	<i>Melia azedarach</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	0,50	
Can Jalpí, zona infantil	0	<i>Ulmus sp.</i>	6-12		tala				
Can Sala de Baix, pç	32	<i>Morus alba</i>	2-6		brocada	anual	1,00	32,00	
Can Sala de Baix, pç	1	<i>Olea europaea</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Can Victoriano, pg	53	<i>Fraxinus angustifolia</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	26,50	nova plantació
Can Victoriano, pg	5	<i>Platanus x hispanica</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	1,25	5 plàtans trasplantats
Carretera comarcal	30	<i>Platanus x hispanica</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	7,50	
Catalunya, pç	10	<i>Platanus x hispanica</i>	6-16		brocada	anual	1,00	10,00	
Eixample, rambla	55	<i>Platanus x hispanica</i>	6-16		brocada	anual	1,00	55,00	
Església, pç	12	<i>Platanus x hispanica</i>	6-16		brocada	anual	1,00	12,00	
Flors, c	8	<i>Morus alba</i>	6-16		brocada	anual	1,00	8,00	1 escocell buit
Flors, c	1	<i>Acer negundo</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	0,50	
Flors, c	1	<i>Catalpa bignonioides</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	0,50	
Francesc Macià, rb	65	<i>Platanus x hispanica</i>	6-16		brocada	anual	1,00	65,00	
Generalitat, c	7	<i>Acer negundo</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	3,50	
Institut Domènec Perramon	4	<i>Populus sp</i>	>16		manteniment	quadriennal	0,25	1,00	
Institut Domènec Perramon	1	<i>Populus sp</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Institut Domènec Perramon	1	<i>Prunus dulcis</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Jaume I, c	8	<i>Catalpa bignonioides</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	4,00	
Joan XXIII, pg	19	<i>Sophora japonica</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	9,50	
Joan XXIII, pg	5	<i>Celtis australis</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	1,25	carretera o passeig
Josep M. Soler, c	3	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	1,50	
La Creueta	3	<i>Melia azedarach</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	1,50	plaça del Pi
La Creueta	2	<i>Morus alba</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,50	plaça del Pi
La Creueta	1	<i>Olea europaea</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	plaça del Pi
La Creueta	1	<i>Pinus pinea</i>	12-16		reducció/manteniment	biennal	0,50	0,50	plaça del Pi, prioritari
Lluís Companys, c	5	<i>Cercis siliquastrum</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	2,50	
Lluís Companys, c	4	<i>Albizia julibrissin</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	2,00	
Lluís Companys, pl.	3	<i>Olea europaea</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	1,50	
Lluís Companys, pl.	2	<i>Cercis siliquastrum</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,50	
Lluís Companys, pl.	2	<i>Melia azedarach</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	1,00	
Lluna, pç	10	<i>Tilia tomentosa</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	5,00	
Lourdes, ctra	21	<i>Fraxinus angustifolia</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	10,50	
Lourdes, ctra (riera)	47	<i>Platanus x hispanica</i>	>16		manteniment	quadriennal	0,25	11,75	Fins a l'escola Sobirans
Lourdes, ctra (SNU)	61	<i>Platanus x hispanica</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	15,25	Tram des de l'escola Sobirans a Can Colomer
Panagall, av	4	<i>Prunus serrulata 'Kanzan'</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	2,00	

Ubicació	Vius	Espècie	Alçada	Morts	Poda	Freqüència	Freq	Ut/any	Observacions
Pàrquing Bellsollé	9	<i>Platanus x hispanica</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	2,25	
Pasqual, c	3	<i>Acer negundo</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	1,50	
Pau, av	11	<i>Lagerstroemia indica</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	2,75	
Pau, av	7	<i>Cercis canadensis</i>	2-6		manteniment	anual	1,00	7,00	
Pau, av	5	<i>Morus alba</i>	2-6		brocada	anual	1,00	5,00	
Pau, av	1	<i>Cercis siliquastrum</i>	2-6		manteniment	anual	1,00	1,00	
Pep Ventura, pl	8	<i>Tilia europaea</i>	6-16		brocada	anual	1,00	8,00	
Pi Gros, pl del	0	<i>Pinus pinea</i>	12-16						
Piscina	11	<i>Washingtonia filifera</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	2,75	
Piscina	3	<i>Acer saccharinum</i>	12-16	1	manteniment	biennal	0,50	1,50	
Piscina	2	<i>Tipuana tipu</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,50	
Piscina	1	<i>Celtis australis</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Piscina	1	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Primer de Maig, c	1	<i>Celtis australis</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Rasa, gespa	10	<i>Sophora japonica</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	2,50	Parlament de Catalunya, c o del Cementiric, c
Rasa, gespa	4	<i>Morus alba</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	1,00	Parlament de Catalunya, c o del Cementiric, c
Remei, av	2	<i>Acer platanoides</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	1,00	
Remei, av	2	<i>Morus alba</i>	2-6		brocada	anual	1,00	2,00	
Remei, av	1	<i>Acer saccharinum</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	0,50	Mal estat
Remei, av	1	<i>Aesculus hippocastanum</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Remei, av cantonada c. Josep M. Soler	1	<i>Platanus x hispanica</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	0,50	Parc de Can Borrell
Riera i Penya, rambla	84	<i>Platanus x hispanica</i>	6-16		brocada	anual	1,00	84,00	
Riera i Penya, rambla	14	<i>Sophora japonica</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	7,00	
Riera i Penya, rambla	2	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12-16		manteniment	biennal	0,50	1,00	
Sant Carles, pl	7	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	1,75	
Sant Carles, pl	2	<i>Magnolia grandiflora</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,50	
Sant Carles, pl	1	<i>Brachychyton acerifolium</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Sant Martí, CEIP	6	<i>Acer negundo</i>	6-12		reducció/manteniment	biennal	0,50	3,00	
Sant Martí, CEIP	6	<i>Tilia sp.</i>	6-12		reducció/manteniment	biennal	0,50	3,00	
Sant Martí, CEIP	3	<i>Morus sp.</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,75	nova plantació
Sant Martí, CEIP	2	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,50	nova plantació
Sant Martí, CEIP	1	<i>Acer negundo</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	nova plantació
Sant Martí, CEIP	1	<i>Albizia julibrissin</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	nova plantació
Sant Martí, CEIP	1	<i>Catalpa bignonioides</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	nova plantació
Sant Martí, CEIP	1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	nova plantació
Sant Martí, CEIP	1	<i>Olea europaea</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Sant Martí, CEIP	1	<i>Tipuana tipu</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	nova plantació
Sant Martí, CEIP (Pista patinatge)	10	<i>Acer negundo</i>	6-12		reducció/manteniment	biennal	0,50	5,00	
Sant Martí, CEIP (Pista patinatge)	10	<i>Catalpa bignonioides</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	2,50	
Sant Martí, CEIP (Pista patinatge)	4	<i>Platanus x hispanica</i>	6-12		reducció/manteniment	biennal	0,50	2,00	
Sant Martí, CEIP (Pista patinatge)	3	<i>Olea europaea</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,75	
Sant Martí, CEIP (Pista patinatge)	1	<i>Ginkgo biloba</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Sant Martí, CEIP (Pista patinatge)	1	<i>Ligustrum japonicum</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Sant Martí, CEIP (Pista patinatge)	1	<i>Liquidambar styraciflua</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	

Ubicació	Vius	Espècie	Alçada	Morts	Poda	Freqüència	Freq	Ut/any	Observacions
Sant Martí, rb	43	<i>Platanus x hispanica</i>	6-16		brocada	anual	1,00	43,00	
Sindicat, pç	0	<i>Ulmus pumila</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	0,00	rambla Riera i Penya amb carrer Pasqual
Sindicat, pç	0	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'	2-6						
Sobirans, ESCOLA	16	<i>Tipuana Tipu</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	4,00	
Sobirans, ESCOLA	7	<i>Melia azedarach</i>	12-16		manteniment	biennal	0,50	3,50	
Sobirans, ESCOLA	7	<i>Varis</i> (fruiters)	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	1,75	nova plantació
Sobirans, ESCOLA	4	<i>Koelreuteria paniculata</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	1,00	nova plantació
Sobirans, ESCOLA	1	<i>Morus nigra</i>	2-6	1	manteniment	quadriennal	0,25	0,25	nova plantació
Sobirans, ESCOLA	1	<i>Olea europaea</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	nova plantació
Sobirans, ESCOLA	1	<i>Prunus avium</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	nova plantació
St. Celoni, ctra / Cotxeria	1	<i>Albizia julibrissin</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
St. Celoni, ctra.	11	<i>Liquidambar styraciflua</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	2,75	
St. Celoni, ctra. / Horteta, rial	6	<i>Pyrus chanticleer</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	1,50	
Torrent d'en Puig	41	<i>Albizia julibrissin</i>	6-12	3	manteniment	quadriennal	0,25	10,25	
Torrent d'en Puig	37	<i>Platanus x hispanica</i>	>16		manteniment	quadriennal	0,25	9,25	
Torrent d'en Puig	36	<i>Celtis australis</i>	2-6	1	manteniment	quadriennal	0,25	9,00	
Torrent d'en Puig	19	<i>Cupressus sempervirens</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	9,50	
Torrent d'en Puig	9	<i>Morus alba</i>	2-6		brocada	anual	1,00	9,00	
Torrentbó (local social)	5	<i>Morus alba</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	2,50	
Torrentbó, ctra.	9	<i>Celtis australis</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	2,25	
Torrentbó, ctra.	1	<i>Quercus ilex</i>	>16		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Torrentbó, ctra. (parterres)	0	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	2-6	1	tala				
Verge de Montserrat, pl	9	<i>Melia azedarach</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	4,50	
Verge del remei, av. (Parterre)	4	<i>Catalpa bignonioides</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	2,00	
Verge del Remei, Residència	1	<i>Citrus aurantium</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	
Verge del Remei, Residència	1	<i>Koelreuteria paniculata</i>	6-16		brocada	anual	1,00	1,00	
Verge del Remei, Residència	1	<i>Morus alba</i>	6-16		brocada	anual	1,00	1,00	
Zona esportiva	4	<i>Morus alba</i>	6-16		brocada	anual	1,00	4,00	
Zona esportiva, club de futbol sala	11	<i>Sophora japonica</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	5,50	
Zona esportiva, club de futbol sala	8	<i>Celtis australis</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	2,00	

Arbres any 2024: 1578

Tales: 8

Unitats a podar anualment: 749

ANNEX II. Pla de poda de l'arbrat viari d'Arenys de Munt 2025-2028

Ubicació	Vius	Espècie	Alçada	Morts	Poda	Freqüència	Freq	Ut/any	2025	2026	2027	2028
(Ajup) Llorenç trias (Parc)	1	<i>Melia azedarach</i>	6-12	1	manteniment	biennal	0,50	0,50		x		x
(Ajup) Pere Gili, c	32	<i>Cupressus sempervirens</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	8,00			x	
(Ajup) Zona gespa	6	<i>Cupressus sempervirens</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	1,50		x		
(Ajup) Zona gespa	5	<i>Olea europaea</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	1,25		x		
Balmes, c	3	<i>Morus alba</i>	6-16		brocada	anual	1,00	3,00	x	x	x	x
Barbeta, pg	11	<i>Koeleruteria paniculata</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	2,75	x			
Barbeta, pg	4	<i>Sophora japonica</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	2,00		x		x
Barbeta, pg	2	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	1,00		x		x
Barbeta, pg	1	<i>Ligustrum japonicum</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	x			
Breda del Pi Gros, pl	1	<i>Melia azedarach</i>	6-16		brocada	anual	1,00	1,00	x	x	x	x
Ca l'Aranyó Institut	7	<i>Melia azedarach</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	3,50		x		x
Ca l'Aranyó Institut	0	<i>Eucalyptus sp.</i>	>16									
Camí del pavelló a Joan XXIII	30	<i>Celtis australis</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	7,50	x			
Camp de futbol	1	<i>Schinus molle</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	0,50	x		x	
Can Borrell, Parc de	14	<i>Magnolia grandiflora</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	3,50	x			
Can Borrell, Parc de	8	<i>Celtis australis</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	2,00	x			
Can Borrell, Parc de	4	<i>Braussonetia papyrifera</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	2,00	x		x	
Can Borrell, Parc de	4	<i>Cercis siliquastrum</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	2,00	x		x	
Can Borrell, Parc de	3	<i>Quercus ilex</i>	>16		manteniment	quadriennal	0,25	0,75	x			
Can Borrell, Parc de	2	<i>Cedrus atlantica</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	0,50	x			
Can Borrell, Parc de	1	<i>Melia azedarach</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	x			
Can Borrell, Parc de	1	<i>Pinus pinea</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	x			
Can Borrell, Parc de	1	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	x			
Can Corder, c	1	<i>Cupressus sempervirens</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25				x
Can Globus (finca)	3	<i>Cupressus sempervirens</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	0,75				x
Can Globus (finca)	2	<i>Phytolacca dioica</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,50				x
Can Globus (finca)	1	<i>Acer negundo</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25				x
Can Globus (finca)	1	<i>Aesculus hippocastanum</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25				x
Can Globus (finca)	1	<i>Celtis australis</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25				x
Can Globus (finca)	1	<i>Cercis siliquastrum</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25				x
Can Globus (finca)	1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25				x
Can Globus (finca)	1	<i>Ligustrum japonicum</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25				x
Can Globus (finca)	1	<i>Morus alba</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25				x
Can Jalpí, August M. Borrás de Jalpí, c	12	<i>Melia azedarach</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	6,00		x		x
Can Jalpí, Batlle Trias, c	64	<i>Melia azedarach</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	32,00		x		x
Can Jalpí, Batlle Trias, c	9	<i>Acer freemanii</i>	2-6		formació	biennal	0,50	4,50		x		x
Can Jalpí, Batlle Trias, c	5	<i>Cercis siliquastrum</i>	2-6		formació	biennal	0,50	2,50		x		x
Can Jalpí, Batlle Trias, c	2	<i>Albizia julibrissin</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,50		x		
Can Jalpí, Batlle Trias, c	2	<i>Washingtonia robusta</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	0,50		x		

Ubicació	Vius	Espècie	Alçada	Morts	Poda	Freqüència	Freq	Ut/any	2025	2026	2027	2028
Can Jalpí, central i petanca	14	<i>Platanus x hispanica</i>	>16		manteniment	quadriennal	0,25	3,50			x	
Can Jalpí, Feyliat, c	41	<i>Melia azedarach</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	10,25		x		
Can Jalpí, passeig	33	<i>Platanus x hispanica</i>	>16		manteniment	quadriennal	0,25	8,25			x	
Can Jalpí, passeig plataners	146	<i>Platanus x hispanica</i>	>16		manteniment	quadriennal	0,25	36,50			x	
Can Jalpí, Plaça	22	<i>Melia azedarach</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	5,50	x			
Can Jalpí, Plaça	11	<i>Washingtonia robusta</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	2,75	x			
Can Jalpí, zona infantil	10	<i>Celtis australis</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	2,50	x			
Can Jalpí, zona infantil	9	<i>Tilia sp.</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	2,25	x			
Can Jalpí, zona infantil	7	<i>Pinus pinea</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	1,75	x			
Can Jalpí, zona infantil	4	<i>Aesculus hippocastanum</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	1,00	x			
Can Jalpí, zona infantil	3	<i>Quercus robur</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,75	x			
Can Jalpí, zona infantil	1	<i>Melia azedarach</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	0,50	x		x	
Can Jalpí, zona infantil	0	<i>Ulmus sp.</i>	6-12		tala							
Can Sala de Baix, pç	32	<i>Morus alba</i>	2-6		brocada	anual	1,00	32,00	x	x	x	x
Can Sala de Baix, pç	1	<i>Olea europaea</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25				x
Can Victoriano, pg	53	<i>Fraxinus angustifolia</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	26,50	x		x	
Can Victoriano, pg	5	<i>Platanus x hispanica</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	1,25				x
Carretera comarcal	30	<i>Platanus x hispanica</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	7,50				x
Catalunya, pç	10	<i>Platanus x hispanica</i>	6-16		brocada	anual	1,00	10,00	x	x	x	x
Eixample, rambla	55	<i>Platanus x hispanica</i>	6-16		brocada	anual	1,00	55,00	x	x	x	x
Església, pç	12	<i>Platanus x hispanica</i>	6-16		brocada	anual	1,00	12,00	x	x	x	x
Flors, c	8	<i>Morus alba</i>	6-16		brocada	anual	1,00	8,00	x	x	x	x
Flors, c	1	<i>Acer negundo</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	0,50		x		x
Flors, c	1	<i>Catalpa bignonioides</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	0,50		x		x
Francesc Macià, rb	65	<i>Platanus x hispanica</i>	6-16		brocada	anual	1,00	65,00	x	x	x	x
Generalitat, c	7	<i>Acer negundo</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	3,50		x		x
Institut Domènec Perramon	4	<i>Populus sp</i>	>16		manteniment	quadriennal	0,25	1,00		x		
Institut Domènec Perramon	1	<i>Populus sp</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25		x		
Institut Domènec Perramon	1	<i>Prunus dulcis</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25		x		
Jaume I, c	8	<i>Catalpa bignonioides</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	4,00		x		x
Joan XXIII, pg	19	<i>Sophora japonica</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	9,50		x		x
Joan XXIII, pg	5	<i>Celtis australis</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	1,25		x		
Josep M. Soler, c	3	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	1,50		x		x
La Creueta	3	<i>Melia azedarach</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	1,50	x		x	
La Creueta	2	<i>Morus alba</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,50	x			
La Creueta	1	<i>Olea europaea</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	x			
La Creueta	1	<i>Pinus pinea</i>	12-16		reducció/manteniment	biennal	0,50	0,50	x		x	
Lluís Companys, c	5	<i>Cercis siliquastrum</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	2,50	x		x	
Lluís Companys, c	4	<i>Albizia julibrissin</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	2,00	x		x	
Lluís Companys, pl.	3	<i>Olea europaea</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	1,50	x		x	
Lluís Companys, pl.	2	<i>Cercis siliquastrum</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,50	x			

Ubicació	Vius	Espècie	Alçada	Morts	Poda	Freqüència	Freq	Ut/any	2025	2026	2027	2028
Lluís Companys, pl.	2	<i>Melia azedarach</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	1,00	x		x	
Lluna, pç	10	<i>Tilia tomentosa</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	5,00		x		x
Lourdes, ctra	21	<i>Fraxinus angustifolia</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	10,50		x		x
Lourdes, ctra (riera)	47	<i>Platanus x hispanica</i>	>16		manteniment	quadriennal	0,25	11,75		x		
Lourdes, ctra (SNU)	61	<i>Platanus x hispanica</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	15,25				x
Panagall, av	4	<i>Prunus serrulata 'Kanzan'</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	2,00		x		x
Pàrquing Bellsollé	9	<i>Platanus x hispanica</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	2,25		x		
Pasqual, c	3	<i>Acer negundo</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	1,50		x		x
Pau, av	11	<i>Lagerstroemia indica</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	2,75	x			
Pau, av	7	<i>Cercis canadensis</i>	2-6		manteniment	anual	1,00	7,00	x	x	x	x
Pau, av	5	<i>Morus alba</i>	2-6		brocada	anual	1,00	5,00	x	x	x	x
Pau, av	1	<i>Cercis siliquastrum</i>	2-6		manteniment	anual	1,00	1,00	x	x	x	x
Pep Ventura, pl	8	<i>Tilia europaea</i>	6-16		brocada	anual	1,00	8,00	x	x	x	x
Pi Gros, pl del	0	<i>Pinus pinea</i>	12-16									
Piscina	11	<i>Washingtonia filifera</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	2,75				x
Piscina	3	<i>Acer saccharinum</i>	12-16	1	manteniment	biennal	0,50	1,50		x		x
Piscina	2	<i>Tipuana tipu</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,50				x
Piscina	1	<i>Celtis australis</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25				x
Piscina	1	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25				x
Primer de Maig, c	1	<i>Celtis australis</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25		x		
Rasa, gespa	10	<i>Sophora japonica</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	2,50		x		
Rasa, gespa	4	<i>Morus alba</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	1,00		x		
Remei, av	2	<i>Acer platanoides</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	1,00		x		x
Remei, av	2	<i>Morus alba</i>	2-6		brocada	anual	1,00	2,00	x	x	x	x
Remei, av	1	<i>Acer saccharinum</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	0,50		x		x
Remei, av	1	<i>Aesculus hippocastanum</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25		x		
Remei, av cantonada c. Josep M. Soler	1	<i>Platanus x hispanica</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	0,50		x		x
Riera i Penya, rambla	84	<i>Platanus x hispanica</i>	6-16		brocada	anual	1,00	84,00	x	x	x	x
Riera i Penya, rambla	14	<i>Sophora japonica</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	7,00		x		x
Riera i Penya, rambla	2	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12-16		manteniment	biennal	0,50	1,00		x		x
Sant Carles, pl	7	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	1,75	x			
Sant Carles, pl	2	<i>Magnolia grandiflora</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,50	x			
Sant Carles, pl	1	<i>Brachychyton acerifolium</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	x			
Sant Martí, CEIP	6	<i>Acer negundo</i>	6-12		reducció/manteniment	biennal	0,50	3,00	x		x	
Sant Martí, CEIP	6	<i>Tilia sp.</i>	6-12		reducció/manteniment	biennal	0,50	3,00	x		x	
Sant Martí, CEIP	3	<i>Morus sp.</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,75	x			
Sant Martí, CEIP	2	<i>Prunus cerasifera 'Pissardii'</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,50	x			
Sant Martí, CEIP	1	<i>Acer negundo</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	x			
Sant Martí, CEIP	1	<i>Albizia julibrissin</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	x			
Sant Martí, CEIP	1	<i>Catalpa bignonioides</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	x			
Sant Martí, CEIP	1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	x			

Ubicació	Vius	Espècie	Alçada	Morts	Poda	Freqüència	Freq	Ut/any	2025	2026	2027	2028
Sant Martí, CEIP	1	<i>Olea europaea</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	x			
Sant Martí, CEIP	1	<i>Tipuana tipu</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	x			
Sant Martí, CEIP (Pista patinatge)	10	<i>Acer negundo</i>	6-12		reducció/manteniment	biennal	0,50	5,00	x		x	
Sant Martí, CEIP (Pista patinatge)	10	<i>Catalpa bignonioides</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	2,50	x			
Sant Martí, CEIP (Pista patinatge)	4	<i>Platanus x hispanica</i>	6-12		reducció/manteniment	biennal	0,50	2,00	x		x	
Sant Martí, CEIP (Pista patinatge)	3	<i>Olea europaea</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,75				x
Sant Martí, CEIP (Pista patinatge)	1	<i>Ginkgo biloba</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25				x
Sant Martí, CEIP (Pista patinatge)	1	<i>Ligustrum japonicum</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25				x
Sant Martí, CEIP (Pista patinatge)	1	<i>Liquidambar styraciflua</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25				x
Sant Martí, rb	43	<i>Platanus x hispanica</i>	6-16		brocada	anual	1,00	43,00	x	x	x	x
Sindicat, pç	0	<i>Ulmus pumila</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	0,00				
Sindicat, pç	0	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'	2-6									
Sobirans, ESCOLA	16	<i>Tipuana Tipu</i>	12-16		manteniment	quadriennal	0,25	4,00	x			
Sobirans, ESCOLA	7	<i>Melia azedarach</i>	12-16		manteniment	biennal	0,50	3,50	x		x	
Sobirans, ESCOLA	7	<i>Varis (fruiters)</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	1,75	x			
Sobirans, ESCOLA	4	<i>Koelreuteria paniculata</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	1,00	x			
Sobirans, ESCOLA	1	<i>Morus nigra</i>	2-6	1	manteniment	quadriennal	0,25	0,25	x			
Sobirans, ESCOLA	1	<i>Olea europaea</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	x			
Sobirans, ESCOLA	1	<i>Prunus avium</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25	x			
St. Celoni, ctra / Cotxeria	1	<i>Albizia julibrissin</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	0,25		x		
St. Celoni, ctra.	11	<i>Liquidambar styraciflua</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	2,75		x		
St. Celoni, ctra. / Horteta, rial	6	<i>Pyrus chanticleer</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	1,50		x		
Torrent d'en Puig	41	<i>Albizia julibrissin</i>	6-12	3	manteniment	quadriennal	0,25	10,25				x
Torrent d'en Puig	37	<i>Platanus x hispanica</i>	>16		manteniment	quadriennal	0,25	9,25		x		
Torrent d'en Puig	36	<i>Celtis australis</i>	2-6	1	manteniment	quadriennal	0,25	9,00				x
Torrent d'en Puig	19	<i>Cupressus sempervirens</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	9,50		x		x
Torrent d'en Puig	9	<i>Morus alba</i>	2-6		brocada	anual	1,00	9,00	x	x	x	x
Torrentbó (local social)	5	<i>Morus alba</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	2,50	x		x	
Torrentbó, ctra.	9	<i>Celtis australis</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	2,25		x		
Torrentbó, ctra.	1	<i>Quercus ilex</i>	>16		manteniment	quadriennal	0,25	0,25		x		
Torrentbó, ctra. (parterres)	0	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	2-6	1	tala							
Verge de Montserrat, pl	9	<i>Melia azedarach</i>	6-12		manteniment	biennal	0,50	4,50		x		x
Verge del remei, av. (Parterre)	4	<i>Catalpa bignonioides</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	2,00		x		x
Verge del Remei, Residència	1	<i>Citrus aurantium</i>	6-12		manteniment	quadriennal	0,25	0,25		x		
Verge del Remei, Residència	1	<i>Koelreuteria paniculata</i>	6-16		brocada	anual	1,00	1,00	x	x	x	x
Verge del Remei, Residència	1	<i>Morus alba</i>	6-16		brocada	anual	1,00	1,00	x	x	x	x
Zona esportiva	4	<i>Morus alba</i>	6-16		brocada	anual	1,00	4,00	x	x	x	x
Zona esportiva, club de futbol sala	11	<i>Sophora japonica</i>	2-6		manteniment	biennal	0,50	5,50	x		x	
Zona esportiva, club de futbol sala	8	<i>Celtis australis</i>	2-6		manteniment	quadriennal	0,25	2,00	x			