



Plec de prescripcions tècniques que regiran el contracte d'obra d'execució de la recuperació del camí de ronda a les cales de Porto Pi. Fase 1 i Fase 2

Expedient 3119/2024

Clàusula primera - Objecte

El camí de ronda d'accés a cales Porto Pi està dins el conjunt de camins de ronda de Tossa de Mar (vila) fins a cala Morisca. El tram actual que discorre des de la platja de Santa Maria de Llorell fins passat les cales Portopí estan tancades al públic des del gener 2020 quan es va produir el temporal "Glòria" i va deixar aquest traçat fora de servei amb important perills en el seu recorregut actual.

El present plec de prescripcions tècniques té com objecte la licitació dels treballs d'arranjament i millora de la seguretat en el camí de ronda entre la platja de Santa Maria de Llorell i les cales de Porto Pi.

L'actuació es troba emmarcada i finançada dins el CONVENI ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, EL DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA L'AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR, PER L'EXECUCIÓ DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN TOSSA DE MAR, CULTURAL Y SOSTENIBLE.

Clàusula segona - Descripció i abast dels treballs

L'abast i la descripció dels treballs a realitzar, així com els amidaments corresponents es descriuen en els projectes executius que s'annexen al present Plec.

L'adjudicatària haurà d'implantar a càrrec seu, la cartelleria necessària per a la justificació d'ajudes i/o subvencions vinculades a l'actuació. El disseny, unitats i característiques seran les definides en les bases de l'ajuda/subvenció.

Clàusula tercera - Designació responsable seguiment i inspecció

Es designa al tècnic de medi ambient JORDI COUSO VILA com a responsable del contracte.

La inspecció i el seguiment podrà ser delegat a un altre funcionari de l'Ajuntament per motius de necessitat, indisponibilitat o operativitat.

L'Ajuntament podrà contractar empresa externa per al seguiment de les actuacions.

Clàusula quarta - Modificacions

Qualsevol proposta de modificació en les solucions contemplades en els projectes que pugui presentar l'empresa adjudicatària, haurà de ser





presentades per personal tècnic competent i validades pel responsable del contracte, previ anàlisi per part de la resta de Serveis Tècnics municipals si així ho considera.

Les modificacions proposades no podran suposar un increment en l'import total d'adjudicació.

Clàusula cinquena - Gestió de residus

L'entrega del Pla de Gestió de Residus s'ha de realitzar en un termini no superior a 7 dies naturals a comptar des de l'endemà de la comunicació de l'Adjudicació de l'obra

A finalització d'obra, les zones de treball, zones de pas i platges, hauran de quedar lliures de qualsevol tipus de residus, inclosos els residus de construcció, paviments, fustes, malles, etc... que es localitzin en les zones d'actuació, resultants dels desperfectes generats pels temporals, o altres actuacions que s'hi hagin vist vinculades.

S'hauran de retirar i gestionar a càrrec de l'adjudicatària els restes de malles i elements de retenció retirats vinculats als desperfectes produïts pel temporal Glòria, ubicades en la zona nord de la platja de Porto Pi.

*"L'empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels projectes i de manera individual i per a cada una d'elles, d'acord amb l'Estudi de gestió de residus de construcció i demolició, incorporat en el projecte executiu, i que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l'establert en **el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició**, les següents condicions:*

- *Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions d'emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.*
- *Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l'eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d'alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials,*





utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s'establirà que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com l'amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament.

- *Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge.*

*Per tal d'acreditar el compliment d'aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà d'aportar **un informe firmat per la direcció facultativa de l'obra i que haurà de contenir l'acreditació documental de que els residus s'han destinat a la preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%.***

*Aquest fet s'acreditarà a través **dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l'obra. També s'inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per l'objectiu del 70%.***

Clàusula sisena - Seguretat i Salut

L'entrega del Pla de Seguretat s'ha de realitzar en un termini no superior a 7 dies naturals a comptar des de l'endemà de la comunicació de l'Adjudicació de l'obra

L'empresa haurà de disposar de recurs preventiu propi en tot moment en obra.

Clàusula setena - Termini màxim d'execució

D'acord al projecte executiu, la durada de les dues fases és de 25 setmanes

- Fase 1: 2,5 mesos
- Fase 2: 3,75 mesos





L'adjudicatària haurà de presentar cronograma detallat de les actuacions, per tal que el responsable de contracte pugui efectuar un correcte seguiment del contracte.

Clàusula vuitena - Publicitat

L'actuació es troba emmarcada i finançada dins el CONVENI ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO, EL DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA L'AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR, PER L'EXECUCIÓ DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN TOSSA DE MAR, CULTURAL Y SOSTENIBLE signat l'any 2022.

En totes les publicacions, físiques o electròniques, vinculades a l'actuació, s'haurà d'incloure la llegenda: «Plan de Sostenibilidad Turística Tossa de Mar, cultural y sostenible», així com la imatge institucional de l'Ajuntament de Tossa de Mar, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España.

L'adjudicatària haurà d'implantar cartelleria informant de l'actuació i el seu finançament, en el panell situat en la entrada del túnel de la fase 1. El disseny i característiques hauran de ser validades pel responsable del contracte.

Annex 1 - Projecte executiu Fase 1

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE RECUPERACIÓ DEL CAMÍ DE RONDA A LES CALES PORTOPÍ, T.M. TOSSA DE MAR FASE-1: Cala Garbí de Llorell a Porto pi nord

Annex 2 - Projecte executiu Fase 2

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE RECUPERACIÓ DEL CAMÍ DE RONDA A LES CALES PORTOPÍ, T.M. TOSSA DE MAR FASE-2: Cala Porto Pi nord a Cala Porto Pi sud

