



PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A L'EQUIPAMENT D'ARMARIS COMPACTES RODANTS CORRESPONENTS ALS EDIFICIS JUDICIALS DE GIRONA, TERRASSA I GRANOLLERS

Índex

1.- Objecte del contracte i divisió en lots	2
2.- Subministrament, transport, lliurament i muntatge.....	2
3.- Termini de lliurament i instal·lació	2
4.- Modulacions i característiques dels elements sol·licitats:	3
5.- Obligacions prèvies a l'execució del contracte per part de l'empresa adjudicatària	5
6.- Obligacions de l'empresa adjudicatària derivades de l'execució del contracte	6
7.- Acabament i acceptació del subministrament	6
8.- Especificitats per als edificis judicials de Girona (lot 1)	6
9.- Especificitats per als edificis judicials de Terrassa (lot 2)	7
10.- Especificitats per als edificis judicials de Granollers (lot 3).....	8
11- Identificació per a l'accés a l'interior dels edificis.....	8

1.- Objecte del contracte i divisió en lots

L'objecte d'aquest contracte mixte és el subministrament i instal·lació d'armaris compactes mòbils als edificis judicials de Girona, Terrassa i Granollers, i es divideix en tres lots:

- Lot 1 – Edificis judicials de Girona
- Lot 2 – Edificis judicials de Terrassa
- Lot 3 – Edificis judicials de Granollers

Aquesta contractació és basada en l'Acord marc CCS 2022/6 per a la contractació del subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina, concretament del seu lot 16 (compactes mòbils).

Els proveïdors resten obligats al compliment de tot allò establert en els plecs de condicions tècniques i administratives de l'esmentat Acord marc, a banda de les indicacions dels plecs d'aquest procediment.

2.- Subministrament, transport, lliurament i muntatge.

Els béns i materials es trobaran sota responsabilitat i risc de l'adjudicatari, fins que l'objecte del contracte no hagi estat definitivament instal·lat i recepcionat, després de les verificacions i comprovacions que es realitzaran pels tècnics responsables del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica.

El transport de tot el material fins el lloc i dependència on s'ha de fer la instal·lació anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària. Aquesta estarà obligada a subministrar el material objecte del contracte i altres estris incorporant un embalatge adequat per tal d'assegurar que arribin en perfectes condicions. Tant l'embalatge com el transport hauran de complir els requeriments mínims que s'estableixen a la clàusula tercera del plec de prescripcions tècniques de l'Acord marc.

Qualsevol desperfecte que es produeixi durant el transport dels béns i la seva posterior instal·lació, abans de l'acta formal de comprovació i recepció, es considerarà responsabilitat de l'empresa adjudicatària, per la qual cosa serà aquesta qui haurà de fer el necessari per tal de corregir aquesta circumstància en el menor interval de temps possible.

Per a les dates concretes, hores i mecànica del lliurament de material, l'adjudicatari s'haurà d'ajustar a les indicacions del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica. L'empresa adjudicatària haurà d'aportar tota aquella maquinària de transport i instal·lació que sigui necessària per a la bona execució del subministrament.

L'empresa adjudicatària resta obligada a protegir tots els elements dels accessos que puguin ser malmesos per l'entrada del material (ascensors, escales, baranes, parets en llocs de difícil o <maniobrabilitat, i qualsevol altre element d'aquest tipus). En cas de fer malbé algun d'aquests elements l'adjudicatari restarà obligat a la seva reposició a l'estat original.

En la visita que s'ha de fer de forma obligatòria durant el procés de licitació, es podrà apreciar si el lliurament presenta algun problema especial, la resolució del qual serà exclusiva responsabilitat de l'empresa adjudicatària. En aquesta mateixa visita es podran comprovar els accessos a les dependències on s'instal·laran els arxius, per tal que les empreses puguin comprovar les possibles dificultats d'accés als recintes.

3.- Termini de lliurament i instal·lació

Tal com s'indica a la clàusula segona del plec de prescripcions tècniques de l'Acord marc CCS 2022-6, la instal·lació ha d'haver finalitzat en un màxim de 45 dies a comptar des de la data de la comanda, atesa la tipologia i volum de les instal·lacions que s'han de dur a terme en cada un dels lots. En tot cas, el muntatge haurà de finalitzar, com a màxim, el dia 15 de desembre de 2025."

Cada licitador detallarà en la proposta tècnica els terminis de lliurament del material, l'equip humà i recursos tècnics i materials que destinarà al muntatge i la durada prevista d'aquest (cronograma de muntatge)

4.- Modulacions i característiques dels elements sol·licitats:

Els armaris compactats mòbils inclosos en aquest plec han d'estar compostos per mòduls de prestatgeries, muntades sobre carros mòbils que s'instal·laran sobre una plataforma.

Aquests carros mòbils es desplaçaran sobre un sistema de tracció determinat al llarg d'uns rails. Aquests armaris han de ser totalment desmuntables i traslladables en cas de necessitat sense patir la pèrdua de cap component.

Cada equipament d'armaris ha de poder formar un bloc completament tancat amb els armaris inicial i final dotats de panells frontals i posteriors i laterals metàl·lics.

Es demana màxima funcionalitat, solidesa del moble, màxima seguretat, adaptabilitat, ergonomia i facilitat de maniobra mitjançant un sistema d'accionament i guiatge que els doti d'agilitat i facilitat de moviment.

La instal·lació serà duta a terme per personal qualificat. El contractista designarà un interlocutor responsable de la instal·lació, coneixedor de l'actuació, el qual haurà d'estar localitzable. Durant l'execució el contractista designarà un responsable directe entre els operaris, també qualificat, que gestionarà i coordinarà les tasques a realitzar i que serà el primer interlocutor entre els responsables del centre.

Pel què fa a la instal·lació es tindrà en compte que no obstaculitzi instal·lacions ja existents en el dipòsit (sistemes de circulació de l'aire, sistemes d'il·luminació, sistemes antiincendis i similars) i que no sigui un entrebanc a la bona circulació dins el dipòsit de personal que treballi en el centre

Al hora d'entrar els components al centre per a muntar l'equipament, l'instal·lador haurà de tenir cura de no ratllar, terres, parets, sostres, etc. En cas d'utilitzar muntacàrregues o ascensors, caldrà folrar completament la cabina i totes les parts que per protegir-lo de les agressions que poden causar els materials i la seva manipulació. Ens cas que es puguin veure afectats parets i passadissos també.

En els punts 8, 9 i 10 d'aquest plec, s'especifiquen detalls per a cada lot, respecte a les sales i plataformes que caldrà instal·lar.

La distribució dels armaris en la proposta tècnica l'hauran de definir les empreses, tenint com a objectiu prioritari la recerca de la màxima capacitat d'arxiu amb armaris compactes mòbils, tant pel que fa al nombre de caixes com al nombre de metres lineals útils, i la màxima racionalitat en les instal·lacions, respectant sempre els espais mínims recomanats per al trànsit de persones i carros, no obstaculitzar instal·lacions ja existent i en tot cas de les normatives establertes per a aquestes instal·lacions.

En cas que hi hagi instal·lació antiincendis caldrà deixar la distància mínima respecte als ruixadors d'aquesta que marqui la normativa vigent per tal de garantir el seu correcte funcionament. Les dades concretes s'indiquen en l'annex corresponent a cada sala i es podran comprovar en la visita obligatòria durant el procediment de licitació.

La base accessòria es col·locarà damunt del terra de l'espai on es volen instal·lar els armaris, no necessita cap tipus d'obra de paleta. Es compon de rails guia i rails de rodament muntats sobre una superfície d'aglomerat hidròfug. La superfície d'aquesta base ha de ser d'aglomerat folrada en melamina, plàstic, goma, pvc, etc. i ha de tenir el mínim gruix possible.

La base es col·locarà sense haver de realitzar cap tipus d'obra sobre el terra on s'hagi d'instal·lar, amb elevació màxima sobre el nivell de terra de 0,3cm a 0,5cm per tal d'aconseguir el desnivell mínim per accedir als armaris, amb col·locació d'una rampa d'accés i un perímetre rematat amb perfil d'alumini

anoditzat. Les tarimes per cobrir els espais entre rails han de ser materials d'aglomerat hidròfug folrat amb un paviment plàstic per ambdues cares, quedant tot enrasat i anivellat.

Els armaris rodants disposaran de panells frontals, posteriors, bastidors intermedis, tirants o tensors per donar estabilitat, i sostre, tot de construcció metàl·lica (xapa d'acer). Per les prestatges o lleixes, i sostres s'estableix un gruix mínim de 0,8 mm. Per als panells un gruix mínim d'1 mm. Per als bastidors intermedis, s'estableix un mínim d'1,5 mm. Per als carros, un mínim de 2,5 mm

En cap cas, el panell davanter farà la funció de cremallera o muntant que suporta els prestatges. També, disposarà d'un perfil metàl·lic superior per al tancament del conjunt.

Els bastidors intermedis s'hauran d'enriostar, un de cada dos, mitjançant tirants d'acer d'1,5 mm, en forma de creu de sant Andreu, ajustats mitjançant tensors. Aquesta riostra no pot obstaculitzar el maneig de les caixes ni reduir l'espai útil de la prestatgeria.

El sistema de carros rodants donarà suport a l'estructura i englobarà tots els mecanismes necessaris per fer funcionar la instal·lació. Aquesta s'ha d'accionar mitjançant un sistema mecànic de volants de triple desmultiplicació en els panells frontals que permetran moure els carros.

L'alçada dels volants estarà entre 1m i 1,20m del terra. La seva mida i configuració ha de ser adequada a la desmultiplicació exigida. Els volants poden portar d'una a tres boles per facilitar el seu accionament. Tot el mecanisme ha de ser ocult i carenat per evitar accidents i l'entrada de brutícia. L'esforç per desplaçar un armari no sobrepassarà els 0,85 kg/m.

Els volants han de tenir un sistema de bloqueig que impedeixi el desplaçament dels carros un cop accionat.

Els armaris fixos que necessiti la instal·lació han d'anar collats a les parets o pilars, per evitar bolcades o caigudes.

Els rails han de quedar equilibrats i anivellats de forma que no sobresurtin de la plataforma.

La instal·lació ha de portar juntes de goma als laterals i metàl·lica al sostre.

Les lleixes han de portar al fons, un topall o pestanya per evitar que les caixes arxivades el sobrepassin.

Aquest topall ha de ser fix, no encastat, metàl·lic, integrat al prestatge i uniforme d'extrem a extrem.

La capacitat de càrrega mínima de cada lleixa ha de ser de 100 kg.

El sistema d'ancoratge de les lleixes ha de permetre una graduació en alçada variable (30 mm com a màxim), i independent a ambdues cares de cada armari, en el cas que aquests siguin dobles. Els prestatges estaran suportats sobre perfils mitjançant platines, ganxos o bolons d'acer massís que permetin la regulació en alçada de forma independent, i sense l'ús d'eines.

Totes les prestatgeries d'amplada igual o superior a 1000 mm han de portar un reforç central tipus omega lligada amb soldadura a la lleixa per evitar que es dobleguin amb el pes. La soldadura ha de ser per punts en tota la seva longitud. Aquest reforç no serà necessari en les prestatgeries de mida inferior a 1000 mm.

Els panells frontals han d'incorporar un visor que permeti posar etiquetes, a una alçada aprox. de 160 cm del terra.

Els elements de l'estructura hauran d'estar pintats (epoxi polièster amb un gruix mínim de 50-80 micres), amb tractament anticorrosiu. Les peces de la instal·lació que per mida o naturalesa no poden estar pintades han de tenir també tractament anticorrosiu, per evitar l'oxidació que pugui produir la presència d'humitats o aigua.

La resistència de la pintura al foc ha de ser del tipus mínim M1 o M0.

Duresa pintura: Ha de ser l'establerta al plec de prescripcions tècniques de l'acord marc

Tots els armaris disposaran sempre de sistema antibolcament, que cal detallar a la memòria tècnica de l'oferta.

La distància en alçada entre els raïls i els carros no pot superar els 20 mm, per evitar atrapaments.

Els frontals dels carros hauran d'anar equipats amb topalls de goma d'uns 2 cm de diàmetre i 1,5 cm d'espessor.

Per evitar lesions i esgarrapades totes les arestes dels components de l'armari hauran de ser arrodonides i els acabats no tallants. Sense cantoneres ni arestes agudes

Els elements rodants han d'anar revestits per impedir l'entrada de brutícia

Els passadissos entre armaris han de tenir una distància mínima de 100 cm

Els espais lliures entre carros han de tenir una distància mínima de 80 cm

Les rodes han d'anar muntades en plaques d'acer laminat en fred doblegades en forma d'U en les bases mòbils dels carros.

Les rodes i rodaments han de ser estancs i proveïts amb tapes laterals per evitar la pèrdua de greix i l'entrada de pols

Respecte als materials utilitzats, les ofertes han de complir la normativa i criteris de qualitat demanats en l'acord marc del qual deriva aquesta licitació.

Els colors i altres acabats seran determinats amb l'adjudicatari en el moment de la formalització de la comanda, entre les diverses possibilitats de la carta de colors del fabricant dels armaris rodants compactes.

5.- Obligacions prèvies a l'execució del contracte per part de l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària d'aquest procediment estarà obligada, abans de procedir a la fabricació dels armaris rodants compactes, a visitar les dependències on s'hauran d'instal·lar, per tal de fer una comprovació in situ de les característiques del local, amb l'objectiu de verificar si hi haguéssim algun canvi respecte de la visita realitzada durant la licitació que pugui comportar un canvi en el projecte. En aquesta visita de replantejament final hauran de determinar les mides exactes dels armaris per tal d'assegurar una correcta execució de la fabricació i la perfecta adaptabilitat de l'objecte del contracte a l'espai on l'haurà d'instal·lar.

Si en aquesta visita d'inspecció, l'adjudicatari observés alguna anomalia que afectés seriosament l'execució del subministrament en qüestió, haurà d'informar els tècnics del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, per tal de trobar les solucions que s'escaiguin.

A partir d'aquesta visita es farà el replanteig final l'empresa elaborarà els plànols definitius i es determinarà la capacitat exacta final de metres lineals útils. El cost final de la instal·lació es calcularà a partir d'aquesta capacitat real final, i a partir del preu unitari per metre lineal útil que l'empresa hagi ofert. En cap cas es podrà superar el màxim ofert per l'empresa sense que s'hagi tramitat prèviament una modificació de contracte en aquest sentit.

6.- Obligacions de l'empresa adjudicatària derivades de l'execució del contracte

L'empresa adjudicatària haurà de realitzar les següents tasques:

- Respondre dels desperfectes que pateixin els armaris rodants, sempre i quan es deriven de l'ús normal dels mateixos durant el període de garantia tècnica que s'estableix en **dos anys** des de la data de recepció formal de la mercaderia, de manera que, quan sigui possible es dugui a terme una reparació, i quan no ho sigui es procedeixi al canvi de la peça o peces que ho requereixin.

- Respondre dels desperfectes que puguin causar en els accessos a la sala, des de l'entrada al carrer (ascensors, passadissos, i qualsevol altre element) durant l'entrada del material i el muntatge.
- Serà obligatori per part de l'empresa adjudicatària una revisió anual durant el període de garantia. La revisió s'acordarà amb els òrgans gestors de cada edifici.
- Dur a terme el corresponent manteniment, en la mesura que les característiques dels armaris rodants el requereixin.
- Repassar la instal·lació i procedir als ajustos necessaris per garantir el seu correcte funcionament un cop estigui plena. Aquests treballs s'hauran de fer en qualsevol moment del termini de garantia, si bé es procurarà que sigui en un termini el més pròxim possible a la finalització del muntatge.

Totes aquestes tasques es realitzaran sense cost addicional per a l'Administració.

7.- Acabament i acceptació del subministrament

El subministrament es considerarà complert quan:

S'hagi donat conformitat als béns i materials subministrats i s'hagin recepcionat, supervisat i realitzat les proves de funcionament pertinents per part del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica.

Les proves de funcionament es portaran a terme un cop acabada la seva instal·lació.

Tan bon punt l'empresa adjudicatària hagi esmenat tots els defectes coneguts, cas d'haver-n'hi, i aquesta consideri completat el subministrament i la seva instal·lació, avisarà el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica per tal que en el termini màxim de 10 dies, es procedeixi al lliurament de la corresponent certificació de conformitat i a la formalització de l'acta de recepció, sempre que aquest organisme consideri que tot s'ajusta al contingut d'aquest plec.

8.- Especificitats per als edificis judicials de Girona (lot 1)

La instal·lació de Girona s'ha de calcular en funció de la capsa d'arxiu format model M80 (foli perllongat), de mida 390 mm de fondària, 270 mm d'alçada i 120 mm d'amplada. S'entén que les mides de les capses d'arxiu necessiten d'una lleu ampliació que permeti la seva correcta ubicació al prestatge i una adequada ventilació. Per tant demanem una alçada útil entre prestatges de mínim 280 mm i una fondària útil mínima de 400 mm, i en amplada, una tolerància mínima de 30 mm per lleixa.

En cap cas les capses d'arxiu no poden sobresortir del prestatge.

Cal tenir en compte que les dependències on s'instal·laran els arxius, **no disposen de guies col·locades per la propietat**. Atès l'estat de les obres i les seves condicions, no es pot optar per instal·lar guies encastades al terra, per tant cal optar per un sistema de plataforma en el qual s'encastaran les guies. Aquesta plataforma ha d'estar construïda amb materials amb tractaments hidròfugs. Els seus elements han d'estar cantejats i recoberts en la seva totalitat, pels dos cantons, pel material aïllant (melamina, PVC o similar) amb acabat antilliscant. El gruix mínim serà de 19 mm. Caldrà que estigui dotada de rampa metàl·lica en tot el perímetre accessible per salvar el desnivell que produeix la plataforma, per facilitar l'accés amb carros. Tot el conjunt ha de quedar enrasat i anivellat, a una alçada màxima de 50 mm sobre el nivell de terra existent.

L'empresa adjudicatària serà responsable de la correcta instal·lació i anivellament de les guies i plataformes, si escau, i caldrà que faci les actuacions correctives que calguin per al seu correcte funcionament. En tot cas, s'hauran de fer les actuacions correctives que calguin un cop la instal·lació rebi la documentació existent en altres arxius de la Generalitat, i més endavant si es detecta alguna anomalia durant el període de garantia, sense cap sobre cost per al Departament.

A partir de les dades de què disposem en el moment de preparar els plecs, la configuració previsible aproximada que permet assegurar una màxima capacitat es:

- Metres lineals totals de prestatgeria mòbil: Mínim 3500 (orientatiu)

- Llums (espais disponibles per dipositar caixes, en alçada). 7 llums disponibles. No es considera com a llum el sostre de la instal·lació.
- La distància entre el sostre de la instal·lació i els ruixadors antiincendis ha de ser un mínim de 30 cm.

No s'inclou en la planificació posar prestatgeria fixa en aquest espai. Per tant els licitadors no l'han d'ofertar.

L'adjudicatari haurà de retirar prèviament els compactes antics abans de la col·locació dels nous. El licitador ha de desmuntar, retirar i transportar els compactes vells i tots els elements de la instal·lació fins l'abocador autoritzat. L'estat d'aquest compacte es podrà comprovar a la visita obligatòria prescrita a la licitació.

9.- Especificitats per als edificis judicials de Terrassa (lot 2)

La instal·lació de Terrassa s'ha de calcular en funció de la capsa d'arxiu format model M70 (foli) de mida 360 mm de fondària, 260 mm d'alçada i 100 mm d'amplada. S'entén que les mides de les capses d'arxiu necessiten d'una lleu ampliació que permeti la seva correcta ubicació al prestatge i una adequada ventilació. Per tant demanem una alçada útil entre prestatges de mínim 270 mm i una fondària útil mínima de 390 mm, i en amplada, una tolerància mínima de 30 mm per lleixa.

En cap cas les capses d'arxiu no poden sobresortir del prestatge.

Cal tenir en compte que les dependències on s'instal·laran els arxius, **no disposen de guies col·locades per la propietat**. Atès l'estat de les obres i les seves condicions, no es pot optar per instal·lar guies encastades al terra, per tant cal optar per un sistema de plataforma en el qual s'encastaran les guies. Aquesta plataforma ha d'estar construïda amb materials amb tractaments hidròfugs. Els seus elements han d'estar cantejats i recoberts en la seva totalitat, pels dos cantons, pel material aïllant (melamina, PVC.o similar) amb acabat antilliscant. El gruix mínim serà de 19 mm. Caldrà que estigui dotada de rampa metàl·lica en tot el perímetre accessible per salvar el desnivell que produeix la plataforma, per facilitar l'accés amb carros. Tot el conjunt ha de quedar enrasat i anivellat, a una alçada màxima de 50 mm sobre el nivell de terra existent.

L'empresa adjudicatària serà responsable de la correcta instal·lació i anivellament de les guies i plataformes, si escau, i caldrà que faci les actuacions correctives que calguin per al seu correcte funcionament. En tot cas, s'hauran de fer les actuacions correctives que calguin un cop la instal·lació rebi la documentació existent en altres arxius de la Generalitat, i més endavant si es detecta alguna anomalia durant el període de garantia, sense cap sobre cost per al Departament.

A partir de les dades de què disposem en el moment de preparar els plecs, la configuració previsible aproximada que permet assegurar una màxima capacitat es:

- Metres lineals totals de prestatgeria mòbil: Mínim 1800 (orientatiu).
- Llums (espais disponibles per dipositar caixes, en alçada). 7 llums disponibles. No es considera com a llum el sostre de la instal·lació.
- La distància entre el sostre de la instal·lació i els ruixadors antiincendis ha de ser un mínim de 30 cm.

No s'inclou en la planificació posar prestatgeria fixa en aquest espai. Per tant els licitadors no l'han d'ofertar.

10.- Especificitats per als edificis judicials de Granollers (lot 3)

La instal·lació de Granollers s'han de calcular en funció de la capsa d'arxiu format model M70 (foli) de mida 360 mm de fondària, 260 mm d'alçada i 100 mm d'amplada. S'entén que les mides de les capses d'arxiu necessiten d'una lleu ampliació que permeti la seva correcta ubicació al prestatge i una

adequada ventilació. Per tant demanem una alçada útil entre prestatges de mínim 270 mm i una fondària útil mínima de 390 mm, i en amplada, una tolerància mínima de 30 mm per lleixa.

En cap cas les capses d'arxiu no poden sobresortir del prestatge.

Cal tenir en compte que les dependències on s'instal·laran els arxius, **no disposen de guies col·locades per la propietat**. Atès l'estat de les obres i les seves condicions, no es pot optar per instal·lar guies encastades al terra, per tant cal optar per un sistema de plataforma en el qual s'encastaran les guies. Aquesta plataforma ha d'estar construïda amb materials amb tractaments hidròfugs. Els seus elements han d'estar cantejats i recoberts en la seva totalitat, pels dos cantons, pel material aïllant (melamina, PVC.o similar) amb acabat antilliscant. El gruix mínim serà de 19 mm. Caldrà que estigui dotada de rampa metàl·lica en tot el perímetre accessible per salvar el desnivell que produeix la plataforma, per facilitar l'accés amb carros. Tot el conjunt ha de quedar enrasat i anivellat, a una alçada màxima de 50 mm sobre el nivell de terra existent.

L'empresa adjudicatària serà responsable de la correcta instal·lació i anivellament de les guies i plataformes, si escau, i caldrà que faci les actuacions correctives que calguin per al seu correcte funcionament. En tot cas, s'hauran de fer les actuacions correctives que calguin un cop la instal·lació rebi la documentació existent en altres arxius de la Generalitat, i més endavant si es detecta alguna anomalia durant el període de garantia, sense cap sobre cost per al Departament.

El conjunt ha de ser totalment desmuntable i traslladable sense sofrir la pèrdua de cap component.

A partir de les dades de què disposem en el moment de preparar els plecs, la configuració previsible aproximada que permet assegurar una màxima capacitat es:

- Metres lineals totals de prestatgeria mòbil: 1750 (orientatiu)
- Llums (espais disponibles per dipositar caixes, en alçada). Depenent de la disposició del sostre, hi ha espais on les llums són 6 i altres on les llums disponibles són 5. No es considera com a llum el sostre de la instal·lació.
- La distància entre el sostre de la instal·lació i els ruixadors antiincendis ha de ser un mínim de 50 cm.

No s'inclou en la planificació posar prestatgeria fixa en aquest espai. Per tant els licitadors no l'han d'ofertar.

11- Identificació per a l'accés a l'interior dels edificis

El personal de l'empresa adjudicatària que hagi d'accedir als edificis per tal de subministrar, distribuir i muntar algun tipus de material, haurà d'anar suficientment documentat per tal d'acreditar la seva identitat.

Cada centre gestor facilitarà a l'empresa adjudicatària els corresponents permisos per al seu accés al centre un cop estiguin preparats per descarregar i lliurar els materials. Com a conseqüència de tot l'anterior, no es permetrà l'entrada al centre de cap persona que no es trobi degudament autoritzada i identificada.

Als efectes d'acreditar la identitat del personal que accedirà als edificis, l'adjudicatari proporcionarà al responsable del contracte del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, mitjançant comunicació i amb l'antelació suficient, les dades següents: nom i cognoms i DNI de les persones que accediran al recinte interior dels edificis i, en el cas de centres penitenciaris, també el tipus de vehicle i la matrícula del mateix amb el que transportin el material.

L'empresa adjudicatària ha d'informar al seu personal de la transmissió d'aquestes dades i comunicar-li, abans de traslladar-se als edificis i en nom del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, que aquesta informació s'inclou a la següent activitat de tractament del Departament, en funció de si han d'accedir a centres penitenciaris o a qualsevol altra tipus de dependència:

Informació bàsica sobre protecció de dades del tractament: Gestió de professionals, voluntaris, visitants i altre personal relacionat amb l'entorn penitenciari.

Responsable del tractament: Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (Departament de Justícia i Qualitat Democràtica).

Finalitat: Gestionar la mobilitat, la seguretat i l'accés als centres penitenciaris i sistemes de comunicació telemàtica d'execució penal de les persones relacionades amb l'entorn de l'execució penal, així com la gestió i el control de les persones que apliquen i/o es veuen afectades per mesures d'execució penal fora dels centres penitenciaris.

Dades tractades: nom i cognoms, DNI, tipus de vehicle i matrícula.

Procedència de les dades: *empresa adjudicatària.*

Drets de les persones interessades: pots exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament adreçant una [sol·licitud en suport paper](#) al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica (c. Foc, 57, 08038 Barcelona) o, en format electrònic, mitjançant la [petició genèrica](#) disponible al web Tràmits gencat.

Informació addicional: pots ampliar aquesta informació al web del Departament:

<https://justicia.gencat.cat/ca/departament/protecciodades/>

Informació bàsica sobre protecció de dades del tractament: Seguretat física.

Responsable del tractament: Direcció de Serveis (Departament de Justícia i Qualitat Democràtica).

Finalitat: Control de seguretat de les persones visitants, treballadors i vehicles que accedeixen a les instal·lacions administratives i judicials del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, incloent-hi zones públiques, zones restringides, oficines, magatzems, arxius i aparcaments.

Dades tractades: nom i cognoms, DNI.

Procedència de les dades: *empresa adjudicatària.*

Drets de les persones interessades: pots exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament adreçant una [sol·licitud en suport paper](#) al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica (c. Foc, 57, 08038 Barcelona) o, en format electrònic, mitjançant la [petició genèrica](#) disponible al web Tràmits gencat.

Informació addicional: pots ampliar aquesta informació al web del Departament:

<https://justicia.gencat.cat/ca/departament/protecciodades/>

La subdirectora general de Patrimoni, Obres i Serveis