Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 1 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Firmas del Documento

Fecha de la primera Firma

Este documento puede incorporar una o mas firmas electrónicas que se han realizado mediante una herramienta del CICCP. Si Vd. desea utilizarla o verificar las firmas, puede obtenerla gratuitamente desde la Web del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos http://pki.ciccp.es

Instrucciones de Firma:

- Use el primer campo de firma disponible.
- Pulse en el campo. Elija el certificado que desea usar.
- Inserte su tarjeta en el lector y teclee su PIN
- El proceso puede durar varios minutos en un documento grande. Sea paciente.

Firma

JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL

Firmado digitalmente por JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Qualified Certificate: CAM-PF-SW-KPSC, cn=JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, email=07jlp@ciccp.es, serialNumber=46328974M, sn=LLAGOSTERA PUJOL, givenName=JOAQUIN, 1.3.6.1.4.1.17326.30.3=Q2867009I, title=SECRETARIO DE LA DEMARCACIÓN, ou=CICCP-DEMARCACION DE CATALUNYA, o=COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CNALES Y PUERTOS, c=ES
Fecha: 2018.07.23 13:15:09 +02'00'

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 2 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AJUNTAMENT DE BERGA

DOCUMENT DE DEFINICIÓ D'OBRA PENDENT D'EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL ELS PEDREGALS DE BERGA

SANTANDREU PERALBA JOSEP - 77084966Y

Firmado digitalmente por SANTANDREU PERALBA JOSEP - 77084966Y
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-77084966Y, givenName=JOSEP, sn=SANTANDREU PERALBA, cn=SANTANDREU PERALBA JOSEP - 77084966Y
Fecha: 2018.07.19 13:15:32 +02'00'

SANTANDREU COLAS QUERALT - 43632131G

Firmado digitalmente por SANTANDREU COLAS QUERALT - 43632131G
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=43632131G, sn=SANTANDREU COLAS, givenName=QUERALT, cn=SANTANDREU COLAS QUERALT - 43632131G
Fecha: 2018.07.19 13:16:09 +02'00'

Clau	Data
Q-17036	**Maig de 2018**

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 3 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AJUNTAMENT DE BERGA

MEMÒRIA

DOCUMENT DE DEFINICIÓ D'OBRA PENDENT D'EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL ELS PEDREGALS DE BERGA

Clau	Data
Q-17036	**Maig de 2018**

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 4 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

ÍNDEX DEL PROJECTE

DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA

1. ANTECEDENTS....1

2. OBJECTE DEL PROJECTE....1

3. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE....2

4. RESUM D'ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS, QUE SERVEIXEN DE BASE PER A LA REDACCIÓ DEL PRESENT PROJECTE....2

5. TITULARITAT DEL BÉ....2

6. ESTAT ACTUAL DE LES OBRES EXECUTADES....2

7. REPARACIONS A REALITZAR....4

8. OBRES PENDENTS D'EXECUTAR....6

9. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE....8

10. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES....16

11. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA....16

12. JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAMENT I DISPOSICIÓ DEL CONJUNT DE LES OBRES....16

13. PROGRAMA D'OBRA. TERMINIS D'EXECUCIÓ....16

14. RESUM DE PRESSUPOSTOS....16

9.1. Pressupost d'execució material del projecte....16

9.2. Pressupost d'execució per Contracta del projecte....17

15. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT....17

16. LLEI 3/2007, DE 4 DE JULIOL, DE L'OBRA PÚBLICA....17

17. NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT....17

18. LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC I CLASSIFICACIÓ CPV....18

19. AFECTACIONS....18

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 5 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

20. CONTROL DE QUALITAT 18

21. ANÀLISI AMBIENTAL 18

22. GESTIÓ DE RESIDUS 18

23. CONSIDERACIONS FINALS 19

23.1. Compliment de la normativa vigent 19

23.2. Revisió de preus 19

23.3. Solvència econòmica i financera i tècnica o professional i classificació del contractista 19

23.4. No fraccionament i divisió en lots 19

24. CONCLUSIÓ 20

ANNEXES

Annex 1 - Característiques generals

Annex 2 - Estudi geotècnic

Annex 3 - Dimensionament del ferm

Annex 4 - Dimensionament enllumenat

Annex 5 - Planning de l'obra

Annex 6 - Justificació de preus

Annex 7 - Estudi de seguretat i salut

Annex 8 - Assajos de control de qualitat

Annex 9 - Anàlisi ambiental

Annex 10 - Estudi de gestió de residus

Annex 11 - Documentació informativa companyies de serveis

Annex 12 - Aplecs de materials

Annex 13 - Obres de reparació dels desperfectes durant el temps d'aturada de l'obra

Annex 14 - Reportatge fotogràfic

Annex 15 – Millores tècniques, ambientals i de qualitat de l'obra

Annex 16 - Manteniment

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 6 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

DOCUMENT Nº 2: PLÀNOLS

1. Situació i emplaçament
2. Planta estat actual
3. Estat actual. Ortofotomapa
4. Moviment de terres
    - 4.1 Planta replanteig i perfils longitudinals dels Carrers 1 i 10
    - 4.2 Perfils transversals dels Carrers 1 i 10
    - 4.3 Planta replanteig, perfils longitudinals i transversals Carrer 8
    - 4.4 Planta replanteig, perfils longitudinals i transversals Carrer 11
    - 4.5 Planta replanteig i perfils cruïlla dels Carrers 12,5 i 6
5. Planta general
6. Planta sanejament
7. Planta aigua
8. Planta electrificació. M.T
9. Planta electrificació. B.T
10. Planta telecomunicacions
11. Planta enllumenat i esquema elèctric unifilar
12. Detalls constructius
    - 12.1 Detalls constructius I (sanejament i aigua)
    - 12.2 Detalls constructius II (telecomunicacions)
    - 12.3 Detalls constructius III (electrificació MT, BT i enllumenat)

DOCUMENT Nº 3: PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT Nº 4: PRESSUPOST

1. Amidaments
2. Justificació de preus
3. Quadres de preus
4. Pressupost general
5. Resum del pressupost general

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 7 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

MEMÒRIA

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 8 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

1. ANTECEDENTS

Al desembre de 2006 els Serveis Tècnics Municipals de l'Ajuntament de Berga van redactar el "Projecte d'Urbanització del Pla Parcial "Els Pedregals"".

Aquest projecte comprenia les obres del sòl urbanitzable delimitat corresponent al SUD PP1 Pla Parcial dels Pedregals.

Aquest projecte es va licitar i es va adjudicar a l'empresa EMCOFA, S.A.U, iniciant les obres amb l'Acta de Replanteig del 6 de febrer de 2009.

Aquestes obres es van adjudicar per un import de 3.404.787,48 Euros (2.935.161,62 + IVA) amb una baixa d'un 15% 600.844,85 Euros (517.969,70 + IVA).

Des del Replanteig al febrer de 2009 fins a l'abril de 2011 es van anar executant les obres, concretament es van fer 27 certificacions mensuals amb un total d'obra de 2.662.395,71 Euros (2.295.168,72 + IVA).

L'empresa EMCOFA SAU adjudicatària de les obres va entrar en un procés de liquidació que va portar a que el 31 de maig de 2011 l'Ajuntament de Berga fes una Acta de Suspensió de contracte.

El 7 de febrer de 2013 amb un Acord de Ple de l'Ajuntament de Berga es va aprovar una cessió del contracte a l'empresa ÀRIDS ROMÀ SAU. Amb aquest nou contracte de cessió es van reiniciar les obres amb una Acta de Replanteig de 3 de maig de 2013. Amb aquest nou contracte es van executar les obres que es van certificar amb la certificació número 28 de juny de 2013, per un import de 100.167,14 + IVA.

Transcorreguts 2 anys de vigència d'aquest contracte no es va aprovar cap nova pròrroga quedant així extingit.

L'Ajuntament de Berga ha encarregat al juliol de 2017 un Document de definició d'obra pendent d'executar i actualització del Projecte d'Urbanització del Pla Parcial Els Pedregals de Berga.

2. OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte és el de definir i valorar les obres del redacció del Document de definició d'obra pendent d'executar i actualització del Projecte d'Urbanització del Pla Parcial Els Pedregals de Berga.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 9 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE

L'Ajuntament de Berga ha encarregat als tècnics sotasignants la redacció del Document de definició d'obra pendent d'executar i actualització del Projecte d'Urbanització del Pla Parcial Els Pedregals de Berga.

4. RESUM D'ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS, QUE SERVEIXEN DE BASE PER A LA REDACCIÓ DEL PRESENT PROJECTE

- Projecte d d'urbanització del Pla Parcial "Els Pedregals" de desembre de 2006.
- Inspecció visual i revisió sobre el terreny de l'estat de les obres executades i presa de mesures sobre el terreny.

5. TITULARITAT DEL BÉ

L'àmbit objecte d'aquest projecte és de titularitat de l'Ajuntament de Berga.

6. ESTAT ACTUAL DE LES OBRES EXECUTADES

Les obres realitzades fins a la data són:

Demolicions i moviment de terres

S'han executat les obres de moviment de terres d'excavació i terraplè per l'esplanada i els serveis a tots els vials, exceptuant la part superior del carrer 1 i carrer 10, el tram del carrer 8 afectat pel litigi de la Guingueta, els accessos i connexió del pont, i la intersecció dels carrers 5, 6 i 12.

Ferms i paviments

S'ha realitzat l'encintat de tots els carrers, quedant pendents els accessos al pont, un dels costats de la part superior del carrer 1, el carrer 10, la part del carrer 8 afectada pel litigi de la Guingueta i part de la intersecció dels carrers 5, 6 i 12.

S'ha realitzat la pavimentació parcial de les voreres del carrer 1, pujant a l'esquerra fins a la intersecció amb el carrer 9 i pujant a la dreta fins a la intersecció amb el carrer 7, també s'ha realitzat la vorera sud del carrer 12, una part del carrer 3 i un dels costats del carrer 5.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 10 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

S'ha realitzat la pavimentació d'un tram del carrer 1 amb l'estesa i compactació de la base de tot-ú artificial i la col·locació de la capa de base de mescla bituminosa en calent des de l'inici a la Plaça Mossèn Armengou fins a l'alçada del carrer 9.

Sanejament i drenatge

La xarxa de sanejament està construïda a tota l'obra excepte la xarxa d'aigües residuals i de pluvials al carrer 8 en el tram de litigi de la Guingueta, les xarxes de sanejament de l'entorn del pont i els embornals del carrer 10, la part superior del carrer 1, el carrer 12 i la part inferior del carrer 5.

S'han instal·lat dues reixes interceptores transversals al carrer 1 i dues reixetes a les zones peatonals.

Aigua potable

En general s'ha realitzat tota la xarxa, queda pendent l'execució de la xarxa d'aigua al carrer 10, i la part del carrer 8 afectada pel litigi de la Guingueta.

Enllumenat

S'ha realitzat la instal·lació de la xarxa d'enllumenat del carrer 1, excepte la part superior, i part del carrer 3, restant pendent la instal·lació a la resta de carrers.

Xarxa de BT i MT

S'ha realitzat l'estesa de línia subterrània de MT des de la cruïlla del carrer 5 i carrer 1 fins a la zona on estan previstes les ET's al carrer 7. Als carrers de la part superior no s'hi ha realitzat cap actuació de MT.

S'ha realitzat l'estesa de línia de baixa tensió i la col·locació mòduls prefabricats de formigó dels carrers 12, 6, 7, i part del carrer 1.

Al carrer 1 s'ha realitzat el creuament per arribar a la torre elèctrica per a la realització de la futura conversió de MT.

Pont

S'ha realitzat la construcció del pont, quedant pendent la construcció del tauler, de les aletes d'acompanyament inferiors , del pretil i de les lloses de transició.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 11 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Zones peatonals

S'ha realitzat la pavimentació i les escales de les zones peatonals 1 i 2.

Telefonia

S'ha executat la instal·lació telefònica a tota la urbanització, exceptuant la part superior del carrer 1, el tram del carrer 8 afectat pel litigi de la Guingueta, el carrer 10 i el tram que uneix el carrer 1 amb el Passeig de les Estaselles i les conversions aeri-subterrani.

7. REPARACIONS A REALITZAR

L'Estat actual de les obres executades fa necessària la realització d'unes actuacions prèvies de reparació que consisteixen en:

Demolicions i moviment de terres

Caldrà fer una neteja de l'obra previament executada i aturada durant aquest temps que inclou:

- Retirada del material d'aplecs en mal estat
- Desbrossada i neteja del terreny a totes les calçades i voreres sense paviment
- Desbrossada i neteja manual amb herbicida de les voreres i zones peatonals ja executades
- Demolició de zones de paviment de formigó (carrer 12) i paviment asfàltic (zona de vorera de baix del carrer 5)
- Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega de la zona de la intersecció dels carrers 5, 6 i 12.
- Reparació de flonjalls del carrer 1 amb 40 cm de tot-ú aritificial compactat al 98% del PM, reg d'imprimació i mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B50/70 D (D-12).
- Reperfilació i anivellació de l'esplanada a tots els carrers pendents de pavimentar
- Neteja i reperfilació de les rases ja executades en voreres

Ferms i paviments

Cal fer la reposició de trams de vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 12 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

morter, i rigola de peces prefabricades de morter de ciment de color blanc, de 20 x 20 x 8 cm sobre llit de formigó HM-20/P/20 de 20 cm de gruix, malmesos als carrers 6, 7, 9, 11 i 12.

Es reposarà una base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del P.M. de 5 cm de gruix a tots els carrers que ja tenen feta l'esplanada.

Es farà la reposició de paviment de vorera al carrer 1 a les zones malmeses, consistent en 10 cm de base de tot-ú artificial, i 12 cm de formigó en massa HM-20/P/20 i paviment de panot de 20x20x2,5 cm col·locat a truc de maceta amb morter M80 i beurada de ciment portland.

Sanejament i drenatge

Es farà la reposició dels 6 embornals trencats a l'obra existent.

Es preveu l'adequació de tapa i pou de registre existent a la nova rasant, inclou retirada i acopi del material, recrescut o repicat de l'arqueta segons convingui i col·locació del bastiment i la tapa a la rasant definitiva amb morter, inclou rejuntat del pou.

També es farà una inspecció amb càmera de la xarxa d'aigües residuals i pluvials i les reparacions necessàries per a la xarxa ja existent.

Es preveu la reparació i neteja de l'embocadura del rec canalitzat a l'esquerre del carrer 1 a la zona on s'acaba la pavimentació actual d'aquest, i també la neteja de les dues reixetes de les zones peatonals.

Aigua potable

Formació arqueta d'obra civil per vàlvula reductora i elements auxiliars a la part de dalt del carrer 1, amb construcció de pou de formigó HA-25/P/25/IIa armat amb acer B500S, de dimensions exteriors 3,60 x 1,20 m i de 1,80 m de fondària, amb 3 tapes de registre de fosa quadrades amb marc de 1,2x1,2 m i amb tapes triangulars, classe D400, amb recolzament sobre bigues HBE 100 segons detall plànols, accés amb escala de gat i graons fixats amb resines, inclou excavació amb esgotament i entibat de parets lateralsi p.p. d'abocament del formigó amb cubilot o bomba si escau.

Xarxa de BT i MT

Caldrà fer la reposició de 2 mòduls prefabricats de formigó per armari de distribució de BT, amb porta metàl·lica d'acer galvanitzat, homologat per la companyia subministradora,i també de 3 portes metàl·liques d'armaris existents.

Es preveu una partida de connexions i reparacions del cablejat existent i que ha estat tallat.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 13 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Telefonia

Caldrà refer els prismes de telefonia a totes les zones d'entrada i sortida dels pericons. Es preveu la reparació de 3 m a cada entrada de prisma als pericons de 40x40 cm i 70x70 cm, i de 6m de prisma a les entrades dels pericons de 140x70m.

Es preveu la reposició de tapes de pericons de 40x40 i 70x70 cm de fosa dúctil en arquetes on no n'hi ha.

Enllumenat

Es farà la reposició del cable de coure de 4x6 mm2 i 4x10 mm2 de la línia 1 d'enllumenat, que ja havia estat posat, des de l'alçada del quadre general, baixant pel carrer 1 i fins al creuament del carrer 3.

Les reparacions es defineix i valoren a l'Annex 13.

8. OBRES PENDENTS D'EXECUTAR

Les obres pendents d'executar del Projecte d'Urbanització del Pla Parcial Els Pedregals de Berga consisteixen en la finalització de la urbanització.

Demolicions i moviment de terres

Es preveu la finalització de les obres de moviments de terres per a definir rasant dels carrers 1 (zona de dalt), carrer 8, carrer 10 i carrer 11. També es preveu el moviment de terres per a la finalització de la cruïlla dels carrers 5, 6 i 12.

Ferms i paviments

Es projecte l'encintat i pavimentació de tots els carrers de l'àmbit de Pedregals.

Sanejament i drenatge

Es projecta la finalització de la xarxa de sanejament separativa de la zona de Pedregals, que recollirà les aigües pluvials i les aigües residuals procedents de les edificacions existents. Les actuacions pendents d'aquesta xarxa corresponen als carrers 1 (zona de dalt) amb la construcció d'embornals, al carrer 5 a baix de tot també la construcció d'un embornal, al carrer 8 amb la finalització de la xarxa a la zona on falta encara terraplè, al carrer 10 la construcció de tota la xarxa i al carrer 12 amb la construcció dels embornals.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 14 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Aigua potable

Es projecta la finalització de la implantació de nova xarxa d'aigua de distribució d'aigua de Pedregals amb actuacions als carrers 1, a dalt de tot, amb un petit allargament de la xarxa, també al carrer 1 amb una travessa per alimentar una parcel·la, al carrer 6 amb l'allargament de la xarxa fins al final de l'àmbit de projecte, al carrer 8 amb la finalització de la xarxa a la zona del terraplè, i al carrer 10 amb la construcció de tota la xarxa. També es preveu les arquetes i escomeses en tot l'àmbit del projecte.

Instal·lacions d'electricitat de MT i BT

Es projecten totes les obres necessàries per la dotació del servei d'electricitat a la urbanització segons els estudis amb número de referència 570327 i 571263 d'Endesa incorporats a l'annex 11 d'aquest projecte.

Telefonia

Es projecta la finalització de la xarxa de telefonia de la zona de Pedregals segons estudi de la companyia Localret. Les actuacions projectades són:

- al carrer 1, a la zona de baix, per connectar amb la xarxa del Passeig de les Estaselles
- al carrer 1 a la zona de dalt per a acabar la xarxa
- al carrer 3 per connectar amb la xarxa aèria en aquella zona
- a la intersecció dels carrers 5, 6 i 12 i els carrers Fra Frederic i Pedregals, per eliminar la xarxa aèria d'aquella zona i la que afecta a l'àmbit de projecte
- a la intersecció dels carrers 11 i 7 i el carrer Doctor Espert per eliminar també la xarxa aèria que afecta l'àmbit del projecte
- al carrer 8 a la zona del terraplé
- al carrer 10 per construir tota la xarxa.

També es preveu la construcció de pericons i pedestals que falten en tot l'àmbit de projecte.

Instal·lacions d'enllumenat

L'enllumenat públic es projecta amb un únic quadre de comandament, a partir del qual sortiran les 5 línies d'alimentació dels punts de llum de cada sector.

S'instal·laran 80 punts de llum, als carrers secundaris, en distribució unilateral, sobre columna metàl·lica galvanitzada troncocònica de 5 m d'alçada amb lluminària amb tecnologia LED de 26 W, 4000K.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 15 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

S'instal·laran 15 punts de llum, a les zones peatonals, en distribució unilateral, sobre columna metàl·lica galvanitzada troncocònica de 5 m d'alçada amb lluminària amb tecnologia LED de 26 W, 4000K.

S'instal·laran 7 punts de llum, al carrer 1, en distribució unilateral, sobre bàcul de gran radi, metàl·lic galvanitzat de 9 m d'alçada amb lluminària per làmpara d'halogenurs metàl·lics de 150 W.

Es realitzarà la substitució de les làmpares i equips de les lluminàries de 13 punts de llum existents al carrer 1, per làmpares i equips d'halogenurs metàl·lics de 150 W.

El projecte contempla també unes obres accessòries i la seguretat i salut de l'obra durant la seva execució.

9. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE

Les obres projectades consisteixen en:

DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Es preveu la finalització de les obres de moviments de terres per a definir rasant dels carrers 1 (zona de dalt), carrer 8, carrer 10 i carrer 11.

Es preveu l'excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i transport fins aplec temporal d'obra, per a formació de la rasant del carrer 11 i l'esplanada pel terraplè del carrer 8.

Es preveu l'excavació en desmunt en roca amb mitjans mecànics amb martell, inclòs càrrega i transport fins aplec temporal d'obra, per a formació de la rasant dels carrers 1 (part de dalt) i 10.

El terraplenat per a la rasant del carrer 8 es farà amb terres seleccionades, per capes de 25 cm com a màxim, piconades i regades, compactat al 95% del PM. Pel nucli del terraplè es podrà fer amb terres excavades de la pròpia obra.

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a aplec temporal d'obra, per a clavegueres i instal·lacions urbanes d'acord amb els plànols i detalls del projecte.

Reperfilació i adequació de rases en presència de serveis amb mitjans mecànics i manuals en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra.

S'inclou sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5 mm, col·locada en rases i replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del PM.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 16 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

També es considera formigó HM-20/P/20 en massa, col·locat en protecció de serveis.

Es preveu el transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 10 km, inclou despeses de gestió de residus.

També la realització de cala amb mitjans mecànics i manuals per a localització de serveis existents.

El projecte també preveu la demolició i reposició de diferents trams de paviment de vorera i paviment asfàltic.

FERMS I PAVIMENTS

Es projecta l'encintat i pavimentació de tots els carrers de l'àmbit de la urbanització dels Pedregals.

L'encintat dels vials es realitzarà amb vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada,i rigola de peces prefabricades de morter de ciment de color blanc, de 20 x 20 x 8 cm sobre llit de formigó HM-20/P/20 de 20 cm de gruix.

Les voreres dels carrers 1 i 5 seran pavimentades, amb solera de formigó HM-20/P/20 de 12 cm de gruix i acabat amb peces prefabricades de panot 20x20x2,5 cm, sobre una base de 10 cm de tot-ú artificial compactat al 98% del PM.

Les voreres dels altres carrers secundaris es pavimentaran amb paviment de formigó HA-25/P/20 acolorit, de consistència plàstica i grandària màxima de 20 mm escampat des de camió, estesa i vibració amb regle vibratori, de 15 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada d'acer B 500 S, de 15 x 15 D6, sobre una una base de 10 cm de tot-ú artificial compactat al 98% del PM.

Les seccions del ferm s'han projectat d'acord amb la tipologia dels vials:

Carrer 1 (principal):

La secció del ferm projectada està formada per:

- 30 cm de base de tot-ú artificial compactada al 98% del P.M
- reg d'emprimació ECR-1 de 1,5 Kg/m2
- 4 cm de mescla bituminosa en calent AC16 bin B50/70 S (S-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, en capa base.
- reg d'adherència ECR-1 de 0,6 Kg/m2

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 17 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- 4 cm mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 D (D-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, en capa de trànsit.

Carrers secundaris:

La secció del ferm projectada està formada per:

- 30 cm de base de tot-ú artificial compactada al 98% del P.M
- reg d'emprimació ECR-1 de 1,5 Kg/m2
- 6 cm mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 D (D-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, en capa de trànsit.

Es preveu la formació de guals per al pas de vianants en aplicació del codi d'accessibilitat, pavimentats amb peces prefabricades, i panot tàctil, segons detalls plànols, al carrer 1. En els carrers secundaris es formaran els guals de passos de vianants amb vorera rebaixada i panot tàctil.

SANEJAMENT I DRENATGE

Es projecta la finalització de la xarxa de sanejament separativa de la zona de Pedregals, que recollirà les aigües pluvials i les aigües residuals procedents de les edificacions existents. Les actuacions pendents d'aquesta xarxa corresponen als carrers 1 (zona de dalt) amb la construcció d'embornals, al carrer 5 a baix de tot també la construcció d'un embornal, al carrer 8 amb la finalització de la xarxa a la zona on falta encara terraplé, al carrer 10 la construcció de tota la xarxa i al carrer 12 amb la construcció dels embornals.

La captació de les aigües de pluja es realitzarà per mitjà d'embornals amb caixa prefabricada de formigó de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20, i marc i reixa abatible de fosa dúctil classe resistent C-250, connectat a la xarxa amb tub de PE D200 formigonat.

La xarxa de sanejament i drenatge estarà formada per col·lectors de polietilè d'alta densitat, corrugats, de doble paret de D400 mm interior per a les pluvials i D315mm interior per a les residuals, tipus SN8, que aniran recollint les diferents escomeses i els embornals procedents de la recollida d'aigües pluvials.

Aquests tubs es col·locaran a l'interior de rases i quedaran assentats sobre un llit de sorra, les rases es replanaran amb tot-ú artificial compactat al 98% del PM.

Es realitzaran pous de registre de formigó prefabricat circular de D 110 interior, amb tapa circular de fosa de D60 apta per a trànsit pesat classe D400, amb junta elastomèrica i tanca.

Les escomeses de les parcel·les es realitzaran també amb tubs de polietilè d'alta densitat de doble capa, corrugat de D200, tipus SN8, formigonat.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 18 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Es preveu també el subministrament i col·locació de les tapes dels pous de registre que no en tenen amb bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124.

Es preveu la connexió d'aquestes noves parts de la xarxa a la xarxa ja existent de Pedregals.

AIGUA POTABLE

Es projecta la finalització de la implantació de nova xarxa d'aigua de distribució d'aigua de Pedregals amb actuacions als carrers 1, a dalt de tot, amb un petit allargament de la xarxa, també al carrer 1 amb una travessa per alimentar una parcel·la, al carrer 6 amb l'allargament de la xarxa fins al final de l'àmbit de projecte, al carrer 8 amb la finalització de la xarxa a la zona del terraplé, i al carrer 10 amb la construcció de tota la xarxa. També es preveu les arquetes i escomeses en tot l'àmbit del projecte.

La xarxa es projecte amb tubs de FD D250 mm, FD 150 mm, PEAD 110 mm i PEAD 63 mm, de 16 atm, instal·lats a l'interior de rasa d'1m de fondària i totalment envoltada d'un gruix mínim de sorra de 10 cm. Les rases es replanaran amb tot-ú artificial compactat al 98% del PM.

S'instal·laran vàlvules de comporta de tancament elàstic i eix d'acer inoxidable, a l'interior d'arquetes d'obra de fàbrica de 40x40 cm, amb tapa de fosa.

En compliment de la normativa d'incendis, s'instal·laran hidrants d'incendis de D100 d'arqueta. Prèvia connexió amb la xarxa, s'instal·larà una clau de pas de comporta.

Es preveu la formació d'escomeses a cada parcel·la des la xarxa general fins a peu de parcel·la.

Es posarà al carrer 10 un desguàs D63 i una ventosa trifuncional de D50mm.

INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT MT I BT

Es projecta la xarxa d'electricitat amb línies de Mitja Tensió 25 KV i Baixa Tensió 3x400/230 V amb dues estacions transformadores noves i definida en els estudis d'Endesa amb número de referència 570327 i 571263 incorporats a l'annex 11 d'aquest projecte, que compren:

El soterrament i retirada de la línia de mitja tensió aèria "Cardona 3", que creua en diagonal l'àmbit d'actuació, amb cable de 18/36 KV, de 3 x 1 x 240 mm2 de secció i amb el traçat per sota la vorera, la instal·lació de dues noves estacions transformadores amb edificis prefabricats ubicats a la zona del dipòsit d'aigua, la reforma del CT-20180 existent i la seva connexió a la línia de MT de la urbanització.

Aquesta línia de mitja tensió s'instal.larà a l'interior d'una rasa d'1,00 m. de fondària mínima, instal·lats envoltats de sorra de 20 cm. de gruix, amb protecció de placa de PVC i cinta plàstica senyalitzadora.

Les línies de baixa tensió sortiran de les dues estacions transformadores en distribució subterrània per l'alimentació de parcel.les i les es realitzen amb conductors d'alumini de

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 19 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3x1x240 + 1x150 mm2 amb aïllament de PVC de 0,6/1KV pels dos costats del carrer, que alimentaran els armaris de distribució on connectaran les escomeses particulars de les edificacions.

Aquestes línies de baixa tensió s'instal·laran a l'interior d'una rasa de 0,70 m., de fondària mínima, instal·lats envoltats de sorra de 20 cm. i amb protecció de placa de PVC i cinta plàstica senyalitzadora.

En els creuaments de vials els conductors de les línies de MT i BT es col·locaran a l'interior de dos tubs de polietilè d'alta densitat, corrugat, de doble paret, de D160, formigonats.

El dimensionament de les línies s'ha fet d'acord amb els criteris de la companyia subministradora, així com les preses del terra del neutre a cada armari de distribució de baixa tensió.

També es projecta l'obra civil necessària per aquestes instal·lacions, els armaris de distribució de baixa tensió i els corresponents mòduls prefabricats de formigó on van ubicats aquests armaris:

- Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a aplec temporal d'obra.
- Reperfilació i adequació de rases en presència de serveis amb mitjans mecànics i manuals en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a apleci temporal d'obra.
- Sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5 mm, col·locada en rases.
- Replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del PM.
- Subministrament i col·locació de placa de protecció de PVC i cinta plàstica de senyalització per a línies subterrànies de BT i MT
- Mòduls prefabricats de formigó per armari de distribució de BT, amb porta metàl·lica d'acer galvanitzat, homologat per la companyia subministradora, inclou fonamentació i demolició de base existent si escau, col·locat.
- Armaris d'urbanització 1E 240 mm2, 1S 240 mm2 i 2S trifàsiques protegides amb fusible, col·locat amb mòdul prefabricat i connectat
- Modificació d'escomesa de BT d'edificació existent per connexió des de la xarxa elèctrica projectada.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 20 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Passos sota vial per línies de baixa tensió i mitja tensió, amb 4 o 6 tubs de polietilè de doble capa de D160, protegits amb formigó HM-20/P/20
- Realització de cala amb mitjans mecànics i manuals per a localització de serveis existents.
- Protecció provisional amb formigó de la línia de BT situada darrere de les ET de sota el pont.

TELEFONIA

Es projecta la finalització de la xarxa de telefonia de la zona de Pedregals segons estudi de la companyia Localret. Les actuacions projectades són:

- al carrer 1, a la zona de baix, per connectar amb la xarxa del Passeig de les Estaselles
- al carrer 1 a la zona de dalt per a acabar la xarxa
- al carrer 3 per connectar amb la xarxa aèria en aquella zona
- a la intersecció dels carrers 5, 6 i 12 i els carrers Fra Frederic i Pedregals, per eliminar la xarxa aèria d'aquella zona i la que afecta a l'àmbit de projecte
- a la intersecció dels carrers 11 i 7 i el carrer Doctor Espert per eliminar també la xarxa aèria que afecta l'àmbit del projecte
- al carrer 8 a la zona del terraplé
- al carrer 10 per construir tota la xarxa.

També es preveu la construcció de pericons i pedestals que falten en tot l'àmbit de projecte.

La xarxa de telecomunicacions es proejcta amb canalitzacions de distribució subterrànies, amb prismes de dos conductes de D125, i prisma d'un o dos conductes de D63. Els prismes aniran situats a l'interior de rases de 70 cm de profunditat i les rases es replanaran amb tot-ú artificial compactat al 98% del PM.

Es construiran arquetes de distribució de diverses dimensions (40x40x85 cm, 70x70x85 cm i 140x7x85 cm) amb tapa i marc de fosa dúctil, i armaris de distribució de telecomunicacions, segons estudi de Localret, i diverses connexions aèries- subterrànies en suports existents o amb desplaçament de suports.

Es preveu també la connexió de l'armari d'intercconnexió de la zona a la xarxa elèctrica també segons estudi de companyia.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 21 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

L'enllumenat públic es projecta amb un únic quadre de comandament, a partir del qual sortiran les 5 línies d'alimentació dels punts de llum de cada sector.

S'instal·laran 80 punts de llum, als carrers secundaris, en distribució unilateral, sobre columna metàl·lica de 5 m d'alçada, troncocònica, d'acer galvanitzat de 3 mm. de gruix, amb lluminària tipus AMPERA MINI 16 LEDs 500 mA NW flat, glass extra clear, smooth 5139, o similar de 3018 lúmens, 26 W, 4000K.

S'instal·laran 15 punts de llum, a les zones peatonals, en distribució unilateral, sobre columna metàl·lica de 5 m d'alçada, troncocònica, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, amb lluminària tipus KIO LED 16 LEDs 500 mA NW deep shape PC5068, o similar, 2507 lumens, 26 W, 400 K.

S'instal·laran 7 punts de llum, al carrer 1, en distribució unilateral, sobre bàcul de gran radi, de 9 m d'alçada galvanitzada sense pintar, amb lluminària tancada de distribució asimètrica, apte per incorporar l'equip elèctric auxiliar d'alt factor de potència, per làmpada de 150w d'halogenurs metàl·lics. La lluminària projectada serà del tipus IEP model AP-101 o similar, amb base de fosa injectada d'alumini i reflector d'alumini anoditzat i tancament de vidre corb trempat i sistema de tancament amb pestell de polímer tècnic.

Es realitzarà la substitució de les làmpares i equips de 13 punts de llum del carrer 1, per làmpares i equips d'halogenurs metàl·lics de 150w.

La fonamentació dels punts de llum es projecta amb un dau de formigó HM-20/P/20 de dimensions 0,60 x 0,60 x 0,70 m pels punt de llum de 5 metres d'alçada i per la resta les dimensions seran de 0,80 x 0,80 x 1,00m.

L'alimentació dels punts de llum es realitzarà amb línies subterrànies amb conductors de coure de 4 x 6 mm2, de 4x10 mm2 i 4 x 16 mm2 de secció, amb aïllament de PVC de 0,6/1KV i instal·lats a l'interior d'un tub corrugat de PE D90 de doble capa, col·locat al fons d'una rasa de 60 cm de fondària i envoltats de sorra.

Aquestes línies es connectaran al quadre elèctric corresponent segons es grafia als plànols. El quadre elèctric incorpora un aparell reductor- estabilitzador de flux que regula la intensitat lumínica de cada punt de llum, governat per rellotge astronòmic i que donarà l'ordre de connexió i desconnexió per l'interruptor manual, independent del rellotge astronòmic.

Hi haurà protecció contra curtcircuits amb fusibles a cada punt de llum i els conductors de connexió seran de 2,5 mm2 de secció, amb aïllament de PVC de 0,6/1 KV

Cada línia tindrà proteccions individuals contra contactes indirectes (interruptor diferencial de reconnexió automàtica) i contra curtcircuits i sobrecàrregues (interruptor magnetotèrmic).

El circuit de maniobra es protegirà amb un interruptor diferencial de reconnexió automàtica de 40 A i 300 mA de sensibilitat i un magnetotèrmic de 10 A.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 22 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Es projecta una línia general de terres que uneix subterràniament tots els punts de llum. Es realitzarà amb cable de coure nu de 35 mm2 enterrat directament al fons de la rasa que s'ha obert per passar els conductors de potència. S'utilitzarà cable aïllat de coure de 35 mm2 0,6/1KV quan aquesta xarxa de terres quedi a menys de 15 m d'una estació transformadora.

A més, tots els punts de llum quedaran connectats a terra per mitjà d'una piqueta d'acer amb bany de coure de 2 m de longitud i cable de coure de 16 mm2 amb aïllament de PVC de 750 V color verd-groc.

Es protegiran els passos sota vial amb dos tubs de PVC de D110 formigonats i hi hauran arquetes de registre de 0,40 x 0,40 a cada costat. També s'instal·laran pericons de registre a cada punt de llum per facilitar les operacions de manteniment de la xarxa d'enllumenat públic.

La instal·lació de l'enllumenat es realitzarà d'acord amb el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. (RD 842/2002).

L'enllumenat disposarà per a l'estalvi energètic-econòmic de:

- Equip regulador-estabilitzador de flux
- Correcció del factor de potència
- Equip de mesura de doble tarifa
- Encesa automàtica per rellotge astronòmic

PAS INFERIOR GUINGUETA

Les obres contemplen l'execució d'un nou accés per a la casa de La Guingueta un cop s'hagi construït el terraplè del carrer 8.

Aquest pas consisteix en un caixó prefabricat de formigó de mides interiors 4,00 m d'amplada i 3,50 m d'alçada, col·locat sota el terraplè del carrer 8, sobre una base de tot ú artificial i amb paviment d'accés a les dues bandes del caixó.

El projecte contempla també unes obres accessòries i la seguretat i salut de l'obra durant la seva execució.

La geometria i característiques de les obres queden definides en els plànols, plec de condicions i pressupost.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 23 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

10. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES

De conformitat amb l'article 232 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l'article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals les obres que es volen portar a terme es classifiquen, segons l'objecte i naturalesa com a:

a) Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació.

11. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA

S'incorpora a l'annex 2 del present projecte l'estudi geotècnic.

12. JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAMENT I DISPOSICIÓ DEL CONJUNT DE LES OBRES

A l'Annex 3: Dimensionament del ferm

A l'Annex 4: Dimensionament enllumenat

13. PROGRAMA D'OBRA. TERMINIS D'EXECUCIÓ

El programa d'obra s'especifica en a l' Annex número 5 d'aquesta memòria.

Es proposa com a termini d'execució per a la totalitat de les obres, el de 9 mesos a partir de l'aixecament de l'Acta de Replanteig.

Un cop acabades les obres es realitzarà l'Acta de Recepció, a partir de la qual, s'obrirà un període de garantia d'1 (un any), llevat que la Llei en prevegi un altre.

14. RESUM DE PRESSUPOSTOS

14.1 Pressupost d'execució material del projecte

El pressupost d'execució material és de:

1.131.439,64 €

Un milió cent trenta-un mil quatre-cents trenta-nou euros amb seixanta-quatre cèntims

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 24 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

14.2 Pressupost d'execució per Contracta del projecte

El pressupost d'execució per contracta (IVA inclòs) és de:

1.629.159,94 €

Un milió sis-cents vint-i-nou mil cent cinquanta-nou euros amb noranta-quatre cèntims

15. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Seguint la normativa vigent en l'Annex 7 s'incorpora l'Estudi de Seguretat i Salut.

16. LLEI 3/2007, DE 4 DE JULIOL, DE L'OBRA PÚBLICA

De conformitat amb l'article 2 de la llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública, és obra pública i està subjecte a la citada llei:

1. És obra pública, als efectes d'aquesta llei, el resultat d'un conjunt de treballs d'enginyeria civil destinat a complir una funció econòmica o tècnica, el qual té per objecte un bé immoble, tant si es tracta d'obres de nova planta com de transformació, de restauració o de reforma. En aquests darrers casos, és obra pública si el conjunt de treballs té un caràcter d'intervenció total o parcial que produeixi una variació essencial.

2. Resten exclosos del concepte d'obra pública el conjunt de treballs o d'actuacions que té com a resultat una obra de construcció o d'edificació i les obres d'urbanització. Aquestes darreres obres es regeixen pel que disposa la legislació urbanística.

Per a la tipologia de l'obra a executar cal considerar-la obra d'urbanització i per tant està exclosa del compliment de la Llei de l'obra pública.

17. NORMATIVA D'ACCESSIBILITAT

Les actuacions contemplades en el present projecte i descrites anteriorment, compleixen les condicions que estableix la normativa d'accessibilitat vigent d'acord amb els ajustos raonables, per tractar-se d'un espai públic considerat com a existent segons l'establert a la normativa d'accessibilitat vigent, Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat o al Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat i el Reial Decret 505/2007, de 20 d'abril.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 25 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

18. LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC I CLASSIFICACIÓ CPV

La contractació administrativa de les obres es realitzarà d'acord amb Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

De conformitat amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007 (DOUE de 15 de març de 2008), els codis CPV del contracte són:

CPV 45222000-9 Treballs de construcció d'obres d'enginyeria, excepte ponts, túnels, pous i passos subterranis.

CPV 45233140-1 Obres vials

CPV 45315300-1 Instal·lacions de subministrament d'electricitat

19. AFECTACIONS

Durant l'execució de les obres s'hauran de realitzar talls puntuals totals o parcials dels vials perimetrals per tal d'assegurar la seguretat de les persones.

20. CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat és inferior a l'1,5% del Pressupost d'Execució Material, pel que anirà íntegrament a càrrec del contractista adjudicatari.

A l'annex 8 hi ha la taula on s'amiden i calculen els pressupostos dels assajos requerits.

21. ANÀLISI AMBIENTAL

Seguint la normativa vigent en l'Annex 9 s'incorpora un anàlisi ambiental de l'àmbit del projecte i dels possibles impactes d'aquest.

22. GESTIÓ DE RESIDUS

A l'Annex 9, s'especifica el volum de residus generats per l'obra i l'abocador on es transportaran, en compliment del Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, que regula la producció i gestió de residus de la construcció i de la demolició.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 26 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

23. CONSIDERACIONS FINALS

23.1. Compliment de la normativa vigent

En la redacció del projecte s'ha tingut en compte que aquest compleixi la normativa vigent, que es detalla en el capítol II del Plec de Condicions.

El projecte incorpora la documentació necessària pel tipus d'obra a executar i dóna compliment, en quant a documentació necessària, a allò exigit al l'article 233 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic i als articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

23.2. Revisió de preus

No hi haurà cap revisió de preus per cap motiu ni concepte si el Plec de Clàusules Tècnico-Administratives no ho indica explícitament.

23.3. Solvència econòmica i financera i tècnica o professional i classificació del contractista

D'acord amb l'article 77.1 a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per contractar obres de pressupost superior a 500.000 euros és requisit indispensable exigir la classificació.

La classificació del contractista exigible de conformitat amb allò exposat és la següent, segons RD 1098/2001 modificat pel RD 773/2015:

Grup	Subgrup	Categoria
G "Vials i pistes"	4 "Ferms amb mescles bituminoses"	3
I "Instal·lacions elèctriques"	5"Centres de transformació i distribució en alta tensió"	1
I "Instal·lacions elèctriques"	6 "Distribució en baixa tensió"	2

23.4. No fraccionament i divisió en lots

Les obres projectades constitueixen una obra completa d'acord amb l'article 13 .3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l'article 13 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, susceptible d'ésser lliurada al servei públic una vegada acabada, reunint els requisits de l'article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Per tant no hi ha fraccionament del contracte en els termes que estableix l'article l'article 99.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 27 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Atès el que estableix a l'article 99.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es considera no recomanable la divisió en lots al tractar-se d'un contracte d'obra que per la seva tipologia i la poca envergadura d'espai impediria el correcte desenvolupament de la mateixa. En aquest sentit la divisió en lots dificultaria l'execució correcta des del punt de vista tècnic i posaria en risc la seva execució ja que la tipologia de l'obra implica la coordinació de l'execució de diferents prestacions que esdevindria inassolible si es dividís en lots.

24. CONCLUSIÓ

Amb els documents que formen el projecte, s'estima suficientment detallat per poder realitzar l'expedient administratiu, contractació i efectiva construcció de les obres.

Berga, maig de 2018.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 28 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

ANNEX 1

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 29 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Obra:	Document de definició d'obra pendent d'executar i actualització del Projecte d'Urbanització del Pla Parcial Els Pedregals de Berga
Municipi:	Berga
Comarca:	Berguedà
Tipus d'obra:	Obra d'urbanització
Obres definides:	• Demolicions i moviment de terres • Ferms i paviments • Sanejament i canalitzacions • Aigua potable • Instal·lació BT i MT • Telefonia • Instal·lacions d'enllumenat • Obres accessòries • Pas inferior Guingueta • Seguretat i salut
Pressupost d'Execució Material:	1.131.439,64 €
Pressupost d'Execució per Contracta:	1.629.159,94 €
Termini d'execució:	9 mesos

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 30 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

ANNEX 2

ESTUDI GEOTÈCNIC

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 31 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

ESTUDI GEOTÈCNIC

El territori que engloba la comarca del Berguedà s'estén entre la Depressió Central al sud i la Serralada del Pre-Pirineu al nord.

La comarca queda dividida en dues franges, l'Alt i el Baix Berguedà, establint-se aquesta divisió a partir de la seva capital.

Berga es troba situada geològicament al Nord de la Conca de l'Ebre, aquesta conca està constituïda principalment per sediments del terciari superior i quaternari.

Les litologies predominants són materials terrígens compostos per nivells d'argiles vermelles amb intercalacions de sorres i graves ben cimentades. És el sistema al·luvial superior de Berga.

Amb la correlació de les dades geològiques i les observacions in situ dels materials, podem diferenciar la presència d'uns nivells de margues i limolites de tonalitat marronosa, alternant amb arenisques i eventualment amb algun conglomerat en morfologia de paleocanal.

Geomorfològicament, Berga es localitza al Nord de la Depressió Central Catalana, molt a prop del límit de les unitats prepirinenques. Aquesta depressió correspon a una fossa tectònica formada en els últims estadis de l'orogènia alpina.

Més al nord de Berga (al nord de l'àmbit de projecte) tenim la Serra de Queralt que representa una unitat encavalcant del Terciari inferior i mitjà. Aquest fet fa que els materials que es troben a prop de l'encavalcament es troben plegats amb cabussaments fe fins a 70º.

Les litologies que apareixen a la zona de Berga es poden agrupar en materials de l'edat del Quaternari i de l'Oligocè corresponents a:

- Sediments quaternaris que conformen el reompliment del canal del Riu Llobregat.
- Sediments quaternaris que conformen terrasses fluvials del Llobregat i que representen una gran extensió cartogràfica.
- Materials de l'oligocé on predomienen els materials argilosos i margosos amb alternances de canals de sorres i conglomerats. Són materials que correponen a fàcies intermitges a distals de la Conca de l'Ebre, aón els materials del sistema al·luvial de Berga.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 32 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Una anàlisi en detall per tal de determinar una identificació completa del tipus de terreny implicaria efectuar els assaigs següents:

- Assaig granulomètric
- Límits d'Attenberg
- Humitat natural
- Densitat aparent
- Matèria orgànica
- Proctor normal
- Índex CBR

Tot i això no es considera necessari efectuar assaigs, doncs l'execució de les obres preveu:

- Una excavació per mitjans mecànics convencionals
- Una excavació de rases
- Una compactació fins el 98% del proctor normal

Per això, i donades les característiques esmentades del terreny i el grau de coneixement de la zona, ens permet concloure amb la no necessitat d'efectuar una anàlisi geològica - geotècnica particular de la zona.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 33 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15



POmlg	Margues, limolites i gresos amb intercalacions de conglomerats. Formació Molassa de Solsona. Oligocè.
PEOgs	Lutites vermelles, gresos i conglomerats. Fàcies distals del Sistema Al·luvial mitjà de Berga. Eocè-Oligocè.
PEOcgs	Conglomerats. Fàcies apicals del Sistema Al·luvial mitjà de Berga. Eocè-Oligocè.
PEgmf	Alternança de gresos i margues amb conglomerats. Tram inferior de la Formació Vallfogona. Lutecià inferior.
POgs	Gresos arcòsics, lutites vermelles i conglomerats. Inclòs en el Sistema Al·luvial superior de Berga. Oligocè.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 34 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

ANNEX 3

DIMENSIONAMENT DEL FERM

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 35 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

DIMENSIONAMENT DEL FERM

1. CRITERIS

S'utilitza la "Instrucción 6.1-IC. Secciones de firme" del Ministeri de Foment, de novembre de 2003.

2. FACTORS DE DIMENSIONAMENT

Per a la selecció del tipus de ferm s'utilitzaran dos factors:

- Trànsit pesant
- Esplanada

3. TRÀNSIT PESANT

Es considera la intensitat mitjana diària de vehicles pesants que es preveu per a cada carril de projecte (IMDP) en un període de servei de 20 anys.

La Norma 6.1-IC defineix 8 categories de trànsit en funció de la IMDP. En ser una nova urbanització es considera que la via de projecte tindrà una categoria de trànsit del tipus T-42, és a dir, d'una IMDP inferior a 25 vehicles pesants diaris.

4. ESPLANADA

De les tres categories de l'esplanada definides en la Norma 6.1-IC, es pot considerar donada la tipologia del terreny, que tenim almenys en tots els punts una esplanada del tipus E-2.

5. SECCIÓ ESCOLLIDA

Com a seccions de ferm definitives per una categoria de tràfic T-41 i T-42 i una esplanada E-2, escollim del catàleg la seccions número 4221 formada per 5 cm de mescla bituminosa sobre 25 cm de tot-ú.

Prenent com a base aquesta secció es proposa la següent secció de ferm:

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 36 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Carrer principal:

- 30 cm de base de tot-ú artificial compactada al 98% del P.M
- reg d'imprimació ECR-1 de 1,5 Kg/m2
- 4 cm d'aglomerat en calent tipus AC16 bin B50/70 S (S-12)
- reg d'adherència ECR-1 de 0,6 Kg/m2
- 4 cm d'aglomerat en calent tipus AC16 surf B50/70 D (D-12)

Carrers secundaris:

- 30 cm de base de tot-ú artificial compactada al 98% del P.M
- reg d'imprimació ECR-1 de 1,5 Kg/m2
- 6 cm d'aglomerat en calent tipus AC16 surf B50/70 D (D-12)

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 37 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

ANNEX 4

DIMENSIONAMENT ENLLUMENAT

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 38 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Estudis luminotècnics

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 39 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Ulyses 3

Schréder

CARRER 1-2-3

(CEN 13201 : 2003)

Diseñador : vgonzalez
Proyecto # : 17PR0752

Estudio # :
Fecha : 11/10/2017

URB BERGA

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 40 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Tabla de contenidos

1. Aparatos 1
1.1. AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139 351572 1
2. Documentos fotometricos 2
2.1. AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139 351572 2
3. Resultados 3
3.1. Resumen de malla 3
3.2. Resumen de observador 3
3.3. Resumen de valores 3
4. Summary power 4
4.1. Dynamic cross section 4
5. Seccion transversal 5
5.1. Vista 2D 5
6. Dynamic cross section 6
6.1. Descripcion de la matriz 6
6.2. Posiciones de luminarias 6
6.3. Grupos de luminarias 6
6.4. acera 1 (IL) - Z positive 7
6.5. calzada (LU) - R3007 - Luminancia 8
6.5.1. calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto 8
6.5.2. calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto 9
6.6. calzada (IL) - Z positive 10
6.7. aparcamiento (IL) - Z positive 11
6.8. acera 2 (IL) - Z positive 12
6.9. calzada (TI 1) - Observer linear - TI - Malla 13
6.10. calzada (TI 2) - Observer linear - TI - Malla 14
7. Mallas 15
7.1. acera 1 (IL) 15
7.2. calzada (LU) 15
7.3. calzada (IL) 16
7.4. aparcamiento (IL) 16
7.5. acera 2 (IL) 17
8. Observador 18
8.1. calzada (TI 1) 18
8.2. calzada (TI 2) 18

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 41 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

1. Aparatos

1.1. AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139 351572



Tipo	AMPERA MIDI		Potencia	51.0	W
Reflector	5139		Potencia	51.0	W
Fuente	32 LEDs 500mA NW				
Protector	Flat, Glass Extra Clear, Smooth				
Ajustes			Eficiencia	120	lm/W
Flujo de	7.1	klm	Flujo luminaria	6.123	klm
Clase G	4		FM	0.85	
			Matriz	351572	



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 42 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

2. Documentos fotometricos

2.1. AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139 351572

351572

Diagrama Polar/Cartesiano



Isolux



Curva de utilización



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 43 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3. Resultados

3.1. Resumen de malla

- acera 1 (IL)

1. Z positive	Med (A)(lux)	Min/Med (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)
Dynamic cross section	12.3	89	80	10.9	13.6

- calzada (LU)

ME4b (LU : Ave = 0.75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0.50)

1. Luminancia - TablaR - R3007	Med (A) (cd/m²)	Min/Med (%)	Min/Max (%)	Min (cd/m²)	Max (cd/m²)	UL (%)	
Dynamic cross section - Observador 1 (-60.00; 6.75; 1.50)	0.87	70	48	0.60	1.27	93 %	✓
Dynamic cross section - Observador 2 (-60.00; 10.25; 1.50)	0.99	64	43	0.64	1.49	92 %	✓

- calzada (IL)

1. Z positive	Med (A)(lux)	Min/Med (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)
Dynamic cross section	14.9	90	76	13.4	17.6

- aparcamiento (IL)

1. Z positive	Med (A)(lux)	Min/Med (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)
Dynamic cross section	14.7	83	70	12.2	17.4

- acera 2 (IL)

1. Z positive	Med (A)(lux)	Min/Med (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)
Dynamic cross section	11.4	69	50	7.8	15.7

3.2. Resumen de observador

- calzada (TI 1)

ME4b (LU : Ave = 0.75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0.50)

	TI	
Dynamic cross section - Direccion (0.0)	7.7	✓

- calzada (TI 2)

ME4b (LU : Ave = 0.75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0.50)

	TI	
Dynamic cross section - Direccion (0.0)	5.7	✓

3.3. Resumen de valores

- SR carretera

ME4b (LU : Ave = 0.75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0.50)

	SR carretera	
Dynamic cross section - calzada (SR)	0.9	✓

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 44 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

4. Summary power

4.1. Dynamic cross section

Aparato	_qty	Dimming	Potencia / Aparato	Total
AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139 351572	56	100 %	51 W	2833 W

Total : 2833 W

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 45 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

5. Seccion transversal

5.1. Vista 2D



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 46 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6. Dynamic cross section

6.1. Descripcion de la matriz

Ph. color	Matriz	Descripcion	Flujo de lámpara [klm]	Flujo luminaria [klm]	Eficiencia [lm/W]	FM	Altura	Aparato
	351572	AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139	7.118	6.123	120	0.850	10 x 9m	

6.2. Posiciones de luminarias

	Nº	Posicion			Luminaria							Objetivo		
		X [m]	Y [m]	Z [m]	Matriz	Descripcion	Az [°]	Inc [°]	Rot [°]	Flujo [klm]	FM	X [m]	Y [m]	Z [m]
☑	1	-36.00	3.00	9.00	351572	AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	0.0	5.0	0.0	7.118	0.850	-36.00	3.79	0.00
☑	2	-18.00	3.00	9.00	351572	AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	0.0	5.0	0.0	7.118	0.850	-18.00	3.79	0.00
☑	3	0.00	3.00	9.00	351572	AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	0.0	5.0	0.0	7.118	0.850	0.00	3.79	0.00
☑	4	18.00	3.00	9.00	351572	AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	0.0	5.0	0.0	7.118	0.850	18.00	3.79	0.00
☑	5	36.00	3.00	9.00	351572	AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	0.0	5.0	0.0	7.118	0.850	36.00	3.79	0.00
☑	6	54.00	3.00	9.00	351572	AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	0.0	5.0	0.0	7.118	0.850	54.00	3.79	0.00
☑	7	72.00	3.00	9.00	351572	AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	0.0	5.0	0.0	7.118	0.850	72.00	3.79	0.00
☑	8	90.00	3.00	9.00	351572	AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	0.0	5.0	0.0	7.118	0.850	90.00	3.79	0.00
☑	9	108.00	3.00	9.00	351572	AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	0.0	5.0	0.0	7.118	0.850	108.00	3.79	0.00
☑	10	126.00	3.00	9.00	351572	AMPERA MIDI 32 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	0.0	5.0	0.0	7.118	0.850	126.00	3.79	0.00

6.3. Grupos de luminarias

	Lineal														
	Nº	Posicion			Luminaria					Dimension			Rotacion		
		X [m]	Y [m]	Z [m]	Matriz	Az [°]	Inc [°]	Rot [°]	Dim [%]	Numero de	Interdistancia	Tamaño [m]	X [°]	Y [°]	Z [°]
☑	1	-36.00	3.00	9.00	351572	0.0	5.0	0.0	100	10	18.00	162.00	0.0	0.0	0.0

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 47 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.4. acera 1 (IL) - Z positive

Valores



Niveles Isolux



Sombreado



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 48 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.5. calzada (LU) - R3007 - Luminancia

6.5.1. calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto

Valores



Niveles Isolux



Sombreado



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 49 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.5.2. calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto

Valores



Niveles Isolux



Sombreado



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 50 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.6. calzada (IL) - Z positive

Valores

Niveles Isolux



Sombreado



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 51 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.7. aparcamiento (IL) - Z positive

Valores



Niveles Isolux



Sombreado



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 52 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.8. acera 2 (IL) - Z positive

Valores



Niveles Isolux



Sombreado



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 53 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.9. calzada (TI 1) - Observer linear - TI - Malla

Implantation



Valores



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 54 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.10. calzada (TI 2) - Observer linear - TI - Malla

Implantation



Valores



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 55 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

7. Mallas

7.1. acera 1 (IL)

General

Tipo : Malla rectangular XY Exclusion : - En : ☑ Color :

Geometria

Origen

X :	0.90	Y :	12.50	Z :	0.00 m

Rotacion

X :	0.0	Y :	0.0	Z :	0.0 °

Dimension

Numero X :	10	Numero Y :	3	
Interdistancia X :	1.80	Interdistancia Y :	1.00	m
Tamaño X :	16.20	Tamaño Y :	2.00	m

7.2. calzada (LU)

General

Tipo : Malla rectangular XY Exclusion : - En : ☑ Color :

Geometria

Origen

X :	0.90	Y :	5.58	Z :	0.00 m

Rotacion

X :	0.0	Y :	0.0	Z :	0.0 °

Dimension

Numero X :	10	Numero Y :	6	
Interdistancia X :	1.80	Interdistancia Y :	1.17	m
Tamaño X :	16.20	Tamaño Y :	5.83	m

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 56 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

7.3. calzada (IL)

General

Tipo : Malla rectangular XY Exclusion : - En : ☑ Color :

Geometria

Origen

X :	0.90	Y :	5.70	Z :	0.00 m

Rotacion

X :	0.0	Y :	0.0	Z :	0.0 °

Dimension

Numero X :	10	Numero Y :	5	
Interdistancia X :	1.80	Interdistancia Y :	1.40	m
Tamaño X :	16.20	Tamaño Y :	5.60	m

7.4. aparcamiento (IL)

General

Tipo : Malla rectangular XY Exclusion : - En : ☑ Color :

Geometria

Origen

X :	0.90	Y :	3.33	Z :	0.00 m

Rotacion

X :	0.0	Y :	0.0	Z :	0.0 °

Dimension

Numero X :	10	Numero Y :	3	
Interdistancia X :	1.80	Interdistancia Y :	0.67	m
Tamaño X :	16.20	Tamaño Y :	1.33	m

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 57 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

7.5. acera 2 (IL)

General

Tipo : Malla rectangular XY Exclusion : - En : ☑ Color : ■

Geometria

Origen

X :	0.90	Y :	0.50	Z :	0.00	m

Rotacion

X :	0.0	Y :	0.0	Z :	0.0	°

Dimension

Numero X :	10	Numero Y :	3	
Interdistancia X :	1.80	Interdistancia Y :	1.00	m
Tamaño X :	16.20	Tamaño Y :	2.00	m

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 58 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

8. Observador

8.1. calzada (TI 1)

General

Type : Observer linear En : ☑ Color : ■

Calculation

Calculation : TI - Malla Directions : 0.0

Malla : calzada (LU)

Geometria

Origen

X : -20.63 Y : 6.75 Z : 1.50 m

Rotacion

X : 0.0 Y : 0.0 Z : 0.0 °

Dimension

Nombre : 10 Interdistancia : 1.80 m Tamaño : 16.20 m

8.2. calzada (TI 2)

General

Type : Observer linear En : ☑ Color : ■

Calculation

Calculation : TI - Malla Directions : 0.0

Malla : calzada (LU)

Geometria

Origen

X : -20.63 Y : 10.25 Z : 1.50 m

Rotacion

X : 0.0 Y : 0.0 Z : 0.0 °

Dimension

Nombre : 10 Interdistancia : 1.80 m Tamaño : 16.20 m

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 59 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Ulyses 3

Schréder

CARRER 5-11

(CEN 13201 : 2003)

Diseñador : vgonzalez
Proyecto # : 17PR0752

Estudio # :
Fecha : 11/10/2017

URB BERGA

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 60 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Tabla de contenidos

1. Aparatos 1
1.1. AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139 356702 1
2. Documentos fotometricos 2
2.1. AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139 356702 2
3. Resultados 3
3.1. Resumen de malla 3
3.2. Resumen de observador 3
3.3. Resumen de valores 3
4. Summary power 4
4.1. Dynamic cross section 4
5. Seccion transversal 5
5.1. Vista 2D 5
6. Dynamic cross section 6
6.1. Descripcion de la matriz 6
6.2. Posiciones de luminarias 6
6.3. Grupos de luminarias 6
6.4. acera 1 (IL) - Z positive 7
6.5. calzada (LU) - R3007 - Luminancia 8
6.5.1. calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto 8
6.5.2. calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto 9
6.6. calzada (IL) - Z positive 10
6.7. acera 2 (IL) - Z positive 11
6.8. calzada (TI 1) - Observer linear - TI - Malla 12
6.9. calzada (TI 2) - Observer linear - TI - Malla 13
7. Mallas 14
7.1. acera 1 (IL) 14
7.2. calzada (LU) 14
7.3. calzada (IL) 15
7.4. acera 2 (IL) 15
8. Observador 16
8.1. calzada (TI 1) 16
8.2. calzada (TI 2) 16

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 61 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

1. Aparatos

1.1. AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139 356702



Tipo	AMPERA MINI	Potencia	26.0	W
Reflector	5139	Potencia	26.0	W
Fuente	16 LEDs 500mA NW			
Protector	Flat, Glass Extra Clear, Smooth			
Ajustes		Eficiencia	116	lm/W
Flujo de	3.6 klm	Flujo luminaria	3.018	klm
Clase G	2	FM	0.85	
		Matriz	356702	



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 62 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

2. Documentos fotometricos

2.1. AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139 356702

356702

Diagrama Polar/Cartesiano



Isolux



Curva de utilización



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 63 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3. Resultados

3.1. Resumen de malla

- acera 1 (IL)

1. Z positive	Med (A)(lux)	Min/Med (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)
Dynamic cross section	12.2	42	23	5.1	21.9

- calzada (LU)

ME4b (LU : Ave = 0.75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0.50)

1. Luminancia - TablaR - R3007	Med (A) (cd/m²)	Min/Med (%)	Min/Max (%)	Min (cd/m²)	Max (cd/m²)	UL (%)	
Dynamic cross section - Observador 1 (-60.00; 3.25; 1.50)	0.92	57	38	0.53	1.41	81 %	✓
Dynamic cross section - Observador 2 (-60.00; 6.75; 1.50)	0.84	61	40	0.52	1.28	91 %	✓

- calzada (IL)

1. Z positive	Med (A)(lux)	Min/Med (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)
Dynamic cross section	14.4	68	43	9.8	22.9

- acera 2 (IL)

1. Z positive	Med (A)(lux)	Min/Med (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)
Dynamic cross section	8.4	78	64	6.6	10.3

3.2. Resumen de observador

- calzada (TI 1)

ME4b (LU : Ave = 0.75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0.50)

	TI	
Dynamic cross section - Direccion (0.0)	6.3	✓

- calzada (TI 2)

ME4b (LU : Ave = 0.75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0.50)

	TI	
Dynamic cross section - Direccion (0.0)	12.9	✓

3.3. Resumen de valores

- SR carretera

ME4b (LU : Ave = 0.75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0.50)

	SR carretera	
Dynamic cross section - calzada (SR)	0.5	✓

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 64 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

4. Summary power

4.1. Dynamic cross section

Aparato	_qty	Dimming	Potencia / Aparato	Total
AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139 356702	67	100 %	26 W	1733 W

Total : 1733 W

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 65 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

5. Seccion transversal

5.1. Vista 2D



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 66 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6. Dynamic cross section

6.1. Descripcion de la matriz

Ph. color	Matriz	Descripcion	Flujo de lámpara [klm]	Flujo luminaria [klm]	Eficiencia [lm/W]	FM	Altura	Aparato
	356702	AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139	3.586	3.018	116	0.850	7 x 5m	

6.2. Posiciones de luminarias

	Nº	Posicion			Luminaria							Objetivo		
		X [m]	Y [m]	Z [m]	Matriz	Descripcion	Az [°]	Inc [°]	Rot [°]	Flujo [klm]	FM	X [m]	Y [m]	Z [m]
☑	1	-15.00	8.50	5.00	356702	AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	180.0	5.0	0.0	3.586	0.850	-15.00	8.06	0.00
☑	2	0.00	8.50	5.00	356702	AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	180.0	5.0	0.0	3.586	0.850	0.00	8.06	0.00
☑	3	15.00	8.50	5.00	356702	AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	180.0	5.0	0.0	3.586	0.850	15.00	8.06	0.00
☑	4	30.00	8.50	5.00	356702	AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	180.0	5.0	0.0	3.586	0.850	30.00	8.06	0.00
☑	5	45.00	8.50	5.00	356702	AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	180.0	5.0	0.0	3.586	0.850	45.00	8.06	0.00
☑	6	60.00	8.50	5.00	356702	AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	180.0	5.0	0.0	3.586	0.850	60.00	8.06	0.00
☑	7	75.00	8.50	5.00	356702	AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	180.0	5.0	0.0	3.586	0.850	75.00	8.06	0.00

6.3. Grupos de luminarias

	Lineal														
	Nº	Posicion			Luminaria					Dimension			Rotacion		
		X [m]	Y [m]	Z [m]	Matriz	Az [°]	Inc [°]	Rot [°]	Dim [%]	Numero de	Interdistancia	Tamaño [m]	X [°]	Y [°]	Z [°]
☑	1	-15.00	8.50	5.00	356702	180.0	5.0	0.0	100	7	15.00	90.00	0.0	0.0	0.0

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 67 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.4. acera 1 (IL) - Z positive

Valores



Niveles Isolux



Sombreado



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 68 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.5. calzada (LU) - R3007 - Luminancia

6.5.1. calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto

Valores



Niveles Isolux



Sombreado



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 69 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.5.2. calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto

Valores



Niveles Isolux



Sombreado



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 70 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.6. calzada (IL) - Z positive

Valores



Niveles Isolux



Sombreado



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 71 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.7. acera 2 (IL) - Z positive

Valores



Niveles Isolux



Sombreado



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 72 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.8. calzada (TI 1) - Observer linear - TI - Malla

Implantation



Valores



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 73 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.9. calzada (TI 2) - Observer linear - TI - Malla

Implantation



Valores



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 74 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

7. Mallas

7.1. acera 1 (IL)

General

Tipo : Malla rectangular XY Exclusion : - En : ☑ Color :

Geometria

Origen

X :	0.75	Y :	8.75	Z :	0.00 m

Rotacion

X :	0.0	Y :	0.0	Z :	0.0 °

Dimension

Numero X :	10	Numero Y :	3	
Interdistancia X :	1.50	Interdistancia Y :	0.50	m
Tamaño X :	13.50	Tamaño Y :	1.00	m

7.2. calzada (LU)

General

Tipo : Malla rectangular XY Exclusion : - En : ☑ Color :

Geometria

Origen

X :	0.75	Y :	2.08	Z :	0.00 m

Rotacion

X :	0.0	Y :	0.0	Z :	0.0 °

Dimension

Numero X :	10	Numero Y :	6	
Interdistancia X :	1.50	Interdistancia Y :	1.17	m
Tamaño X :	13.50	Tamaño Y :	5.83	m

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 75 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

7.3. calzada (IL)

General

Tipo : Malla rectangular XY Exclusion : - En : ☑ Color :

Geometria

Origen

X :	0.75	Y :	2.20	Z :	0.00	m

Rotacion

X :	0.0	Y :	0.0	Z :	0.0	°

Dimension

Numero X :	10	Numero Y :	5	
Interdistancia X :	1.50	Interdistancia Y :	1.40	m
Tamaño X :	13.50	Tamaño Y :	5.60	m

7.4. acera 2 (IL)

General

Tipo : Malla rectangular XY Exclusion : - En : ☑ Color :

Geometria

Origen

X :	0.75	Y :	0.25	Z :	0.00	m

Rotacion

X :	0.0	Y :	0.0	Z :	0.0	°

Dimension

Numero X :	10	Numero Y :	3	
Interdistancia X :	1.50	Interdistancia Y :	0.50	m
Tamaño X :	13.50	Tamaño Y :	1.00	m

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 76 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

8. Observador

8.1. calzada (TI 1)

General

Type : Observer linear En : ☑ Color : ■

Calculation

Calculation : TI - Malla Directions : 0.0

Malla : calzada (LU)

Geometria

Origen

X : -9.63 Y : 3.25 Z : 1.50 m

Rotacion

X : 0.0 Y : 0.0 Z : 0.0 °

Dimension

Nombre : 10 Interdistancia : 1.50 m Tamaño : 13.50 m

8.2. calzada (TI 2)

General

Type : Observer linear En : ☑ Color : ■

Calculation

Calculation : TI - Malla Directions : 0.0

Malla : calzada (LU)

Geometria

Origen

X : -9.63 Y : 6.75 Z : 1.50 m

Rotacion

X : 0.0 Y : 0.0 Z : 0.0 °

Dimension

Nombre : 10 Interdistancia : 1.50 m Tamaño : 13.50 m

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 77 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Ulyses 3

Schréder

CARRER 6-7-8-9-10-12

(CEN 13201 : 2003)

Diseñador : vgonzalez
Proyecto # : 17PR0752

Estudio # :
Fecha : 11/10/2017

URB BERGA

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 78 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Tabla de contenidos

1. Aparatos 1
1.1. AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139 356702 1
2. Documentos fotometricos 2
2.1. AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139 356702 2
3. Resultados 3
3.1. Resumen de malla 3
3.2. Resumen de observador 3
3.3. Resumen de valores 3
4. Summary power 4
4.1. Dynamic cross section 4
5. Seccion transversal 5
5.1. Vista 2D 5
6. Dynamic cross section 6
6.1. Descripcion de la matriz 6
6.2. Posiciones de luminarias 6
6.3. Grupos de luminarias 6
6.4. acera 1 (IL) - Z positive 7
6.5. calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto 8
6.6. calzada (IL) - Z positive 9
6.7. aparcamiento (IL) - Z positive 10
6.8. acera 2 (IL) - Z positive 11
6.9. calzada (TI 1) - Observer linear - TI - Malla 12
7. Mallas 13
7.1. acera 1 (IL) 13
7.2. calzada (LU) 13
7.3. calzada (IL) 14
7.4. aparcamiento (IL) 14
7.5. acera 2 (IL) 15
8. Observador 16
8.1. calzada (TI 1) 16

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 79 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

1. Aparatos

1.1. AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139 356702



Tipo	AMPERA MINI	Potencia	26.0	W
Reflector	5139	Potencia	26.0	W
Fuente	16 LEDs 500mA NW			
Protector	Flat, Glass Extra Clear, Smooth			
Ajustes		Eficiencia	116	lm/W
Flujo de	3.6 klm	Flujo luminaria	3.018	klm
Clase G	2	FM	0.85	
		Matriz	356702	



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 80 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

2. Documentos fotometricos

2.1. AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139 356702

356702

Diagrama Polar/Cartesiano



Isolux



Curva de utilización



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 81 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3. Resultados

3.1. Resumen de malla

- acera 1 (IL)

1. Z positive	Med (A)(lux)	Min/Med (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)
Dynamic cross section	10.2	30	15	3.1	21.2

- calzada (LU)

ME4b (LU : Ave = 0.75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0.50)

1. Luminancia - TablaR - R3007	Med (A) (cd/m²)	Min/Med (%)	Min/Max (%)	Min (cd/m²)	Max (cd/m²)	UL (%)
Dynamic cross section - Observador 1 (-60.00; 6.00; 1.50)	0.82	67	47	0.55	1.17	83 %

- calzada (IL)

1. Z positive	Med (A)(lux)	Min/Med (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)
Dynamic cross section	12.6	49	28	6.2	21.9

- aparcamiento (IL)

1. Z positive	Med (A)(lux)	Min/Med (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)
Dynamic cross section	10.5	83	68	8.6	12.8

- acera 2 (IL)

1. Z positive	Med (A)(lux)	Min/Med (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)
Dynamic cross section	7.1	79	63	5.6	8.9

3.2. Resumen de observador

- calzada (TI 1)

ME4b (LU : Ave = 0.75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0.50)

	TI
Dynamic cross section - Direccion (0.0)	12.7

3.3. Resumen de valores

- SR carretera

ME4b (LU : Ave = 0.75 cd/m² Uo = 40 % Ul = 50 % TI : 15 SR : 0.50)

	SR carretera
Dynamic cross section - calzada (SR)	0.8

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 82 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

4. Summary power

4.1. Dynamic cross section

Aparato	_qty	Dimming	Potencia / Aparato	Total
AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139 356702	56	100 %	26 W	1444 W

Total : 1444 W

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 83 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

5. Seccion transversal

5.1. Vista 2D



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 84 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6. Dynamic cross section

6.1. Descripcion de la matriz

Ph. color	Matriz	Descripcion	Flujo de lámpara [klm]	Flujo luminaria [klm]	Eficiencia [lm/W]	FM	Altura	Aparato
	356702	AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5139	3.586	3.018	116	0.850	6 x 5m	

6.2. Posiciones de luminarias

	Nº	Posicion			Luminaria							Objetivo		
		X [m]	Y [m]	Z [m]	Matriz	Descripcion	Az [°]	Inc [°]	Rot [°]	Flujo [klm]	FM	X [m]	Y [m]	Z [m]
☑	1	-18.00	8.50	5.00	356702	AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	180.0	5.0	0.0	3.586	0.850	-18.00	8.06	0.00
☑	2	0.00	8.50	5.00	356702	AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	180.0	5.0	0.0	3.586	0.850	0.00	8.06	0.00
☑	3	18.00	8.50	5.00	356702	AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	180.0	5.0	0.0	3.586	0.850	18.00	8.06	0.00
☑	4	36.00	8.50	5.00	356702	AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	180.0	5.0	0.0	3.586	0.850	36.00	8.06	0.00
☑	5	54.00	8.50	5.00	356702	AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	180.0	5.0	0.0	3.586	0.850	54.00	8.06	0.00
☑	6	72.00	8.50	5.00	356702	AMPERA MINI 16 LEDs 500mA NW Flat, Glass ...	180.0	5.0	0.0	3.586	0.850	72.00	8.06	0.00

6.3. Grupos de luminarias

Lineal															
	Nº	Posicion			Luminaria					Dimension			Rotacion		
		X [m]	Y [m]	Z [m]	Matriz	Az [°]	Inc [°]	Rot [°]	Dim [%]	Numero de	Interdistancia	Tamaño [m]	X [°]	Y [°]	Z [°]
☑	1	-18.00	8.50	5.00	356702	180.0	5.0	0.0	100	6	18.00	90.00	0.0	0.0	0.0

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 85 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.4. acera 1 (IL) - Z positive

Valores



Niveles Isolux



Sombreado



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 86 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.5. calzada (LU) - Luminancia - TablaR - Observador absoluto

Valores



Niveles Isolux



Sombreado



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 87 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.6. calzada (IL) - Z positive

Valores



Niveles Isolux



Sombreado



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 88 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.7. aparcamiento (IL) - Z positive

Valores



Niveles Isolux



Sombreado



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 89 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.8. acera 2 (IL) - Z positive

Valores



Niveles Isolux



Sombreado



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 90 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.9. calzada (TI 1) - Observer linear - TI - Malla

Implantation



Valores



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 91 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

7. Mallas

7.1. acera 1 (IL)

General

Tipo : Malla rectangular XY Exclusion : - En : ☑ Color :

Geometria

Origen

X :	0.90	Y :	8.75	Z :	0.00 m

Rotacion

X :	0.0	Y :	0.0	Z :	0.0 °

Dimension

Numero X :	10	Numero Y :	3	
Interdistancia X :	1.80	Interdistancia Y :	0.50	m
Tamaño X :	16.20	Tamaño Y :	1.00	m

7.2. calzada (LU)

General

Tipo : Malla rectangular XY Exclusion : - En : ☑ Color :

Geometria

Origen

X :	0.90	Y :	4.33	Z :	0.00 m

Rotacion

X :	0.0	Y :	0.0	Z :	0.0 °

Dimension

Numero X :	10	Numero Y :	3	
Interdistancia X :	1.80	Interdistancia Y :	1.67	m
Tamaño X :	16.20	Tamaño Y :	3.33	m

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 92 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

7.3. calzada (IL)

General

Tipo : Malla rectangular XY Exclusion : - En : ☑ Color :

Geometria

Origen

X :	0.90	Y :	4.13	Z :	0.00 m

Rotacion

X :	0.0	Y :	0.0	Z :	0.0 °

Dimension

Numero X :	10	Numero Y :	4	
Interdistancia X :	1.80	Interdistancia Y :	1.25	m
Tamaño X :	16.20	Tamaño Y :	3.75	m

7.4. aparcamiento (IL)

General

Tipo : Malla rectangular XY Exclusion : - En : ☑ Color :

Geometria

Origen

X :	0.90	Y :	1.83	Z :	0.00 m

Rotacion

X :	0.0	Y :	0.0	Z :	0.0 °

Dimension

Numero X :	10	Numero Y :	3	
Interdistancia X :	1.80	Interdistancia Y :	0.67	m
Tamaño X :	16.20	Tamaño Y :	1.33	m

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 93 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

7.5. acera 2 (IL)

General

Tipo : Malla rectangular XY Exclusion : - En : ☑ Color :

Geometria

Origen

X :	0.90	Y :	0.25	Z :	0.00 m

Rotacion

X :	0.0	Y :	0.0	Z :	0.0 °

Dimension

Numero X :	10	Numero Y :	3	
Interdistancia X :	1.80	Interdistancia Y :	0.50	m
Tamaño X :	16.20	Tamaño Y :	1.00	m

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 94 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

8. Observador

8.1. calzada (TI 1)

General

Type : Observer linear En : ☑ Color : ■

Calculation

Calculation : TI - Malla Directions : 0.0

Malla : calzada (LU)

Geometria

Origen

X : -9.63 Y : 6.00 Z : 1.50 m

Rotacion

X : 0.0 Y : 0.0 Z : 0.0 °

Dimension

Nombre : 10 Interdistancia : 1.80 m Tamaño : 16.20 m

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 95 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Ulyses 3

Schréder

ZONA PEATONAL

(CEN 13201 : 2003)

Diseñador : vgonzalez
Proyecto # : 17PR0752

Estudio # :
Fecha : 11/10/2017

URB BERGA

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 96 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Tabla de contenidos

1. Aparatos 1
1.1. Kio LED 16 LEDs 500mA NW Deep shape PC 5068 370042 1
2. Documentos fotometricos 2
2.1. Kio LED 16 LEDs 500mA NW Deep shape PC 5068 370042 2
3. Resultados 3
3.1. Resumen de malla 3
4. Summary power 4
4.1. Dynamic cross section 4
5. Seccion transversal 5
5.1. Vista 2D 5
6. Dynamic cross section 6
6.1. Descripcion de la matriz 6
6.2. Posiciones de luminarias 6
6.3. Grupos de luminarias 6
6.4. Z.V (IL) - Z positive 7
6.5. ESCALERAS (IL) - Z positive 8
6.6. Z.V (IL) (1) - Z positive 9
7. Mallas 10
7.1. Z.V (IL) 10
7.2. ESCALERAS (IL) 10
7.3. Z.V (IL) (1) 11

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 97 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

1. Aparatos

1.1. Kio LED 16 LEDs 500mA NW Deep shape PC 5068 370042



Tipo	Kio LED	Potencia	26.0	W
Reflector	5068	Potencia	26.0	W
Fuente	16 LEDs 500mA NW			
Protector	Deep shape PC			
Ajustes		Eficiencia	96	lm/W
Flujo de	3.6 klm	Flujo luminaria	2.507	klm
Clase G	1	FM	0.85	
		Matriz	370042	



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 98 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

2. Documentos fotometricos

2.1. Kio LED 16 LEDs 500mA NW Deep shape PC 5068 370042

370042

Diagrama Polar/Cartesiano



Isolux



Curva de utilización



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 99 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3. Resultados

3.1. Resumen de malla

- Z.V (IL)

1. Z positive	Med (A)(lux)	Min/Med (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)
Dynamic cross section	8.6	62	41	5.3	13.1

- ESCALERAS (IL)

S2 (IL : Min = 3.00 lux Ave = 10.00 lux)

1. Z positive	Med (A)(lux)	Min/Med (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)
Dynamic cross section	10.2	74	58	7.6	13.1

- Z.V (IL) (1)

1. Z positive	Med (A)(lux)	Min/Med (%)	Min/Max (%)	Min (lux)	Max (lux)
Dynamic cross section	8.3	71	47	5.9	12.5

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 100 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

4. Summary power

4.1. Dynamic cross section

Aparato	_qty	Dimming	Potencia / Aparato	Total
Kio LED 16 LEDs 500mA NW Deep shape PC 5068 370042	67	100 %	26 W	1733 W

Total : 1733 W

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 101 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

5. Seccion transversal

5.1. Vista 2D



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 102 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6. Dynamic cross section

6.1. Descripcion de la matriz

Ph. color	Matriz	Descripcion	Flujo de lámpara [klm]	Flujo luminaria [klm]	Eficiencia [lm/W]	FM	Altura	Aparato
	370042	Kio LED 16 LEDs 500mA NW Deep shape PC 5068	3.559	2.507	96	0.850	7 x 5m	

6.2. Posiciones de luminarias

	Nº	Posicion			Luminaria							Objetivo		
		X [m]	Y [m]	Z [m]	Matriz	Descripcion	Az [°]	Inc [°]	Rot [°]	Flujo [klm]	FM	X [m]	Y [m]	Z [m]
☑	1	-15.00	5.50	5.00	370042	Kio LED 16 LEDs 500mA NW Deep shape PC 5068 ...	180.0	0.0	0.0	3.559	0.850	-15.00	5.50	0.00
☑	2	0.00	5.50	5.00	370042	Kio LED 16 LEDs 500mA NW Deep shape PC 5068 ...	180.0	0.0	0.0	3.559	0.850	0.00	5.50	0.00
☑	3	15.00	5.50	5.00	370042	Kio LED 16 LEDs 500mA NW Deep shape PC 5068 ...	180.0	0.0	0.0	3.559	0.850	15.00	5.50	0.00
☑	4	30.00	5.50	5.00	370042	Kio LED 16 LEDs 500mA NW Deep shape PC 5068 ...	180.0	0.0	0.0	3.559	0.850	30.00	5.50	0.00
☑	5	45.00	5.50	5.00	370042	Kio LED 16 LEDs 500mA NW Deep shape PC 5068 ...	180.0	0.0	0.0	3.559	0.850	45.00	5.50	0.00
☑	6	60.00	5.50	5.00	370042	Kio LED 16 LEDs 500mA NW Deep shape PC 5068 ...	180.0	0.0	0.0	3.559	0.850	60.00	5.50	0.00
☑	7	75.00	5.50	5.00	370042	Kio LED 16 LEDs 500mA NW Deep shape PC 5068 ...	180.0	0.0	0.0	3.559	0.850	75.00	5.50	0.00

6.3. Grupos de luminarias

	Lineal														
	Nº	Posicion			Luminaria					Dimension			Rotacion		
		X [m]	Y [m]	Z [m]	Matriz	Az [°]	Inc [°]	Rot [°]	Dim [%]	Numero de	Interdistancia	Tamaño [m]	X [°]	Y [°]	Z [°]
☑	1	-15.00	5.50	5.00	370042	180.0	0.0	0.0	100	7	15.00	90.00	0.0	0.0	0.0

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 103 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.4. Z.V (IL) - Z positive

Valores



Niveles Isolux



Sombreado



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 104 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.5. ESCALERAS (IL) - Z positive

Valores



Niveles Isolux



Sombreado



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 105 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

6.6. Z.V (IL) (1) - Z positive

Valores



Niveles Isolux



Sombreado



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 106 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

7. Mallas

7.1. Z.V (IL)

General

Tipo : Malla rectangular XY Exclusion : - En : ☑ Color :

Geometria

Origen

X :	0.75	Y :	5.50	Z :	0.00 m

Rotacion

X :	0.0	Y :	0.0	Z :	0.0 °

Dimension

Numero X :	10	Numero Y :	3	
Interdistancia X :	1.50	Interdistancia Y :	1.00	m
Tamaño X :	13.50	Tamaño Y :	2.00	m

7.2. ESCALERAS (IL)

General

Tipo : Malla rectangular XY Exclusion : - En : ☑ Color :

Geometria

Origen

X :	0.75	Y :	3.33	Z :	0.00 m

Rotacion

X :	0.0	Y :	0.0	Z :	0.0 °

Dimension

Numero X :	10	Numero Y :	3	
Interdistancia X :	1.50	Interdistancia Y :	0.67	m
Tamaño X :	13.50	Tamaño Y :	1.33	m

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 107 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

7.3. Z.V (IL) (1)

General

Tipo : Malla rectangular XY Exclusion : - En : ☑ Color : ■

Geometria

Origen

X :	0.75	Y :	0.50	Z :	0.00	m

Rotacion

X :	0.0	Y :	0.0	Z :	0.0	°

Dimension

Numero X :	10	Numero Y :	3	
Interdistancia X :	1.50	Interdistancia Y :	1.00	m
Tamaño X :	13.50	Tamaño Y :	2.00	m

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 108 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Càlculs elèctrics conductors

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 109 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

DIMENSIONAMENT DE L'ENLLUMENAT

FÓRMULES UTILITZADES

El càlcul dels conductors de la instal·lació s'ha efectuat tenint presents les caigudes de tensió fixades a la instrucció ITC-BT-19 2.2.2 i també les intensitats màximes admissibles assenyalades en el punt 2.2.3 de la mateixa instrucció.

En el present cas determinarem la secció dels conductors d'acord amb les càrregues a transportar, comprovant posteriorment que la màxima caiguda de tensió és inferior a l'admesa pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (3% per enllumenat), en cas contrari s'escollirà la secció immediatament superior i es tornarà a calcular la caiguda de tensió.

La potència a considerar en cada punt de llum serà la resultant de multiplicar per 1,8 la potència en Watts de les làmpades. En aquest cas s'utilitzaran làmpades LED en els carrers secundaris i làmpades d'halogenurs metàl·lics en el carrer principal.

La intensitat màxima admissible en Ampers, pels conductors, s'ha multiplicat per 0,8 per ser entubat.

En els càlculs es detallen les característiques dels diferents trams de la instal·lació; en les mateixes es pot veure que la caiguda de tensió admesa pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió no s'ultrapassa en cap punt, de manera que poden conservar-se les seccions.

Utilitzarem les següents fórmules:

Sistema trifàsic:

$$I = \frac{P_c}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi \cdot}$$

$$\Delta V = \frac{L \cdot P_c}{k \cdot U \cdot S \cdot \cos\varphi}$$

Sistema monofàsic:

$$I = \frac{P_c}{U \cdot \cos\varphi \cdot}$$

$$\Delta V = \frac{2 \cdot L \cdot P_c}{k \cdot U \cdot S \cdot \cos\varphi}$$

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 110 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

on:

P_c: Potència de càlcul [W]

L: Longitud de càlcul [m]

ΔV: Caiguda de tensió [V]

k: Conductivitat

I: Intensitat [A]

U: Tensió de Servei [V]

S: Secció del conductor [mm^2]

cos ϕ: Factor de potència

Conductivitat elèctrica

$$k = \frac{1}{\rho}$$

on:

k: Conductivitat elèctrica del conductor

ρ: Resistivitat del conductor

$\rho_{20ºC}$: Resistivitat del conductor a 20ºC

Cu = 0.018

Al = 0.029

Resistència

$$R = \rho \cdot \frac{L}{s}$$

on:

ρ : Resistivitat [$\Omega \cdot mm^2/m$]

L : Longitud [m]

S : Secció [mm^2]

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 111 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

CÀLCUL DE LA PRESA DE TERRES

Pel càlcul del terra es tindrà en compte les piquetes i el cable nu de 35 mm^2 de Cu a instal·lar.

Càlcul analític:

Nombre de piquetes: 124 unitats

Longitud de les piquetes: 2 m

Longitud del cable de la línia Cu 1x35mm^2 : 2.867 m

Resistivitat del terreny: 2.300Ω·m

La resistència del cable de 1980,10 m:

$$R_{t_cable} = \frac{2\cdot\rho}{L} = \frac{2\cdot 2.300}{2.867} = 1{,}60\Omega$$

Col·locarem piquetes verticals de 2 m de longitud a cada punt de llum, de manera que tindrem una resistència:

$$R_{t_piquetes} = \frac{\rho}{n\cdot L} = \frac{2.300}{124\cdot 2} = 9{,}27\Omega$$

Finalment es calcula la resistència total:

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_{t_cable}} + \frac{1}{R_{t_piquetes}}$$

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{1{,}60} + \frac{1}{9{,}27}$$

$$R_t = 1{,}36\Omega < 37\Omega \quad \text{Admissible}$$

S'ha tingut en compte, alhora de fer la posta a terra, les instruccions del vigent Reglament: ITC-BT-09, ITC-BT-18, ITC-BT-24.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 112 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

CÀLCUL CURTCIRCUIT

D'acord amb l'annex 3 de la Guia Tècnica d'Aplicació es considera que degut al desconeixement de la impedància del transformador, la xarxa de distribució i l'escomesa, s'utilitzi pel càlcul de corrents de curtcircuit la fórmula reduïda:

$$I_{cc} = \frac{0{,}8 \cdot U}{R}$$

on:

Icc : Intensitat de curtcircuit màxima en el punt considerat

U: Tensió d'alimentació fase neutre (230V)

R: Resistència del conductor de fase entre el punt considerat i l'alimentació

Per el càlcul de la R es considera que els conductors es troben a una temperatura de 20ºC, per a obtenir així el valor màxim possible de I_{cc}.

En la taula de càlculs podem observar les intensitats de curtcircuit calculades al final de les diferents línies. La I_{cc} en la derivació individual és de 25.556 A.

Adoptem la instal·lació de l' I.G.A. amb una capacitat mínima de curtcircuit de 4,5 kA.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 113 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

CARACTER. INSTAL·LACIÓ		
SUBTERRÀNIA	AÈRIA	TUB
SI	NO	SI
Potència làmpada (ús) =	**26 W**	

TENSIÓ
LÍNIES III = 400V
LÍNIES II = 230V
Aïllament: PVC

CÀLCUL LÍNIES ENLLUMENAT

TRAM	POTÈNCIA (W)	TIP. CABLE (Cu / Al)	AÏLLAMENT (750 / 1.000 V)	LONGITUD (m)	TIP. LÍNIA (III / II)	INTENSITAT (A)	SECCIÓ (mm^2)	COS φ	INT. MÀX. ADMIS. (A)	DENSITAT (A/mm^2)	R parcial [Ω]	R TOTAL [Ω]	Icc [A]	V TRAM (%)	V TOTAL (%)
Línia 1															
2 - 1	47	Cu	1.000	17	II	0,23	6	0,90	44,80	0,04	0,10	4,06	45,35	0,01	0,01
3 - 2	94	Cu	1.000	9	III	0,15	6	0,90	44,80	0,03	0,05	3,96	46,52	0,00	0,01
4 - 3	140	Cu	1.000	25	III	0,23	6	0,90	44,80	0,04	0,15	3,90	47,16	0,01	0,02
5 - 4	187	Cu	1.000	25	III	0,30	6	0,90	44,80	0,05	0,15	3,75	49,05	0,01	0,03
6 - 5	234	Cu	1.000	15	III	0,38	6	0,90	44,80	0,06	0,09	3,60	51,09	0,01	0,04
7 - 6	281	Cu	1.000	18	III	0,45	6	0,90	44,80	0,08	0,11	3,51	52,40	0,01	0,05
8 - 7	328	Cu	1.000	17	III	0,53	6	0,90	44,80	0,09	0,10	3,40	54,07	0,01	0,06
9 - 8	374	Cu	1.000	22	III	0,60	6	0,90	44,80	0,10	0,13	3,30	55,74	0,02	0,08
10 - 9	421	Cu	1.000	23	III	0,68	6	0,90	44,80	0,11	0,14	3,17	58,06	0,02	0,10
11 - 10	468	Cu	1.000	23	III	0,75	6	0,90	44,80	0,13	0,14	3,03	60,70	0,02	0,12
12 - 11	515	Cu	1.000	23	III	0,83	6	0,90	44,80	0,14	0,14	2,89	63,60	0,02	0,14
13 - 12	562	Cu	1.000	23	III	0,90	6	0,90	44,80	0,15	0,14	2,76	66,78	0,03	0,17
14 - 13	608	Cu	1.000	23	III	0,98	6	0,90	44,80	0,16	0,14	2,62	70,30	0,03	0,20
15 - 14	655	Cu	1.000	23	III	1,05	6	0,90	44,80	0,18	0,14	2,48	74,22	0,03	0,23
16 - 15	702	Cu	1.000	23	III	1,13	6	0,90	44,80	0,19	0,14	2,34	78,59	0,03	0,26
17 - 16	749	Cu	1.000	23	III	1,20	6	0,90	44,80	0,20	0,14	2,20	83,51	0,04	0,30
18 - 17	796	Cu	1.000	23	III	1,28	6	0,90	44,80	0,21	0,14	2,07	89,10	0,04	0,34
19 - 18	842	Cu	1.000	23	III	1,35	6	0,90	44,80	0,23	0,14	1,93	95,48	0,04	0,38
20 - 19	889	Cu	1.000	23	III	1,43	6	0,90	44,80	0,24	0,14	1,79	102,84	0,04	0,42
21 - 20	936	Cu	1.000	23	III	1,50	6	0,90	44,80	0,25	0,14	1,65	111,43	0,04	0,46
22 - 21	983	Cu	1.000	23	III	1,58	6	0,90	44,80	0,26	0,14	1,51	121,60	0,05	0,51
23 - 22	1.030	Cu	1.000	23	III	1,65	6	0,90	44,80	0,28	0,14	1,38	133,80	0,05	0,56
QDPG - 23	1.076	Cu	1.000	205	III	1,73	6	0,90	44,80	0,29	1,23	1,24	148,72	0,46	1,02
ESCOMESA	7.517	Cu	1.000	5	III	12,06	25	0,90	100,00	0,48	0,01	0,01	25555,56	0,02	1,04

Màxima caiguda de tensió = **1,04**

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 114 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

CARACTER. INSTAL·LACIÓ		
SUBTERRÀNIA	AÈRIA	TUB
SI	NO	SI
Potència làmpada (ús) =	**26 W**	

TENSIÓ
LÍNIES III = 400V
LÍNIES II = 230V
Aïllament: PVC

CÀLCUL LÍNIES ENLLUMENAT

TRAM	POTÈNCIA (W)	TIP. CABLE (Cu / Al)	AÏLLAMENT (750 / 1.000 V)	LONGITUD (m)	TIP. LÍNIA (III / II)	INTENSITAT (A)	SECCIÓ (mm^2)	COS φ	INT. MÀX. ADMIS. (A)	DENSITAT (A/mm^2)	R parcial [Ω]	R TOTAL [Ω]	Icc [A]	V TRAM (%)	V TOTAL (%)
Línia 2															
2 - 1	47	Cu	1.000	16	II	0,23	6	0,90	44,80	0,04	0,10	2,99	61,55	0,01	0,01
3 - 2	94	Cu	1.000	24	III	0,15	6	0,90	44,80	0,03	0,14	2,89	63,60	0,00	0,01
4 - 3	140	Cu	1.000	23	III	0,23	6	0,90	44,80	0,04	0,14	2,75	66,93	0,01	0,02
5 - 4	187	Cu	1.000	27	III	0,30	6	0,90	44,80	0,05	0,16	2,61	70,47	0,01	0,03
6 - 5	234	Cu	1.000	22	III	0,38	6	0,90	44,80	0,06	0,13	2,45	75,13	0,01	0,04
7 - 6	281	Cu	1.000	22	III	0,45	6	0,90	44,80	0,08	0,13	2,32	79,41	0,01	0,05
8 - 7	328	Cu	1.000	22	III	0,53	6	0,90	44,80	0,09	0,13	2,19	84,20	0,01	0,06
9 - 8	374	Cu	1.000	22	III	0,60	6	0,90	44,80	0,10	0,13	2,05	89,62	0,02	0,08
10 - 9	421	Cu	1.000	22	III	0,68	6	0,90	44,80	0,11	0,13	1,92	95,77	0,02	0,10
11 - 10	468	Cu	1.000	22	III	0,75	6	0,90	44,80	0,13	0,13	1,79	102,84	0,02	0,12
12 - 11	515	Cu	1.000	22	III	0,83	6	0,90	44,80	0,14	0,13	1,66	111,03	0,02	0,14
13 - 12	562	Cu	1.000	22	III	0,90	6	0,90	44,80	0,15	0,13	1,53	120,64	0,03	0,17
14 - 13	608	Cu	1.000	22	III	0,98	6	0,90	44,80	0,16	0,13	1,39	132,07	0,03	0,20
15 - 14	655	Cu	1.000	22	III	1,05	6	0,90	44,80	0,18	0,13	1,26	145,89	0,03	0,23
16 - 15	702	Cu	1.000	22	III	1,13	6	0,90	44,80	0,19	0,13	1,13	162,95	0,03	0,26
17 - 16	749	Cu	1.000	22	III	1,20	6	0,90	44,80	0,20	0,13	1,00	184,52	0,03	0,29
18 - 17	796	Cu	1.000	22	III	1,28	6	0,90	44,80	0,21	0,13	0,87	212,67	0,04	0,33
19 - 18	842	Cu	1.000	22	III	1,35	6	0,90	44,80	0,23	0,13	0,73	250,95	0,04	0,37
QDPG - 19	889	Cu	1.000	99	III	1,43	6	0,90	44,80	0,24	0,59	0,60	306,05	0,18	0,55
ESCOMESA	7.517	Cu	1.000	5	III	12,06	25	0,90	100,00	0,48	0,01	0,01	25555,56	0,02	0,57

Màxima caiguda de tensió = **0.57**

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 115 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

CARACTER. INSTAL·LACIÓ		
SUBTERRÀNIA	AÈRIA	TUB
SI	NO	SI
Potència làmpada (ús) =	**150 W**	
	26 W	

TENSIÓ
LÍNIES III = 400V
LÍNIES II = 230V
Aïllament: PVC

CÀLCUL LÍNIES ENLLUMENAT

TRAM	POTÈNCIA (W)	TIP. CABLE (Cu / Al)	AÏLLAMENT (750 / 1.000 V)	LONGITUD (m)	TIP. LÍNIA (III / II)	INTENSITAT (A)	SECCIÓ (mm²)	COS φ	INT. MÀX. ADMIS. (A)	DENSITAT (A/mm²)	R parcial [Ω]	R TOTAL [Ω]	Icc [A]	V TRAM (%)	V TOTAL (%)
Línia 3															
10 - 5	270	Cu	1.000	41	III	0,43	6	0,90	44,80	0,07	0,25	1,46	125,77	0,02	---
11 - 10	540	Cu	1.000	41	III	0,87	6	0,90	44,80	0,14	0,25	1,22	151,20	0,05	---
12 - 11	810	Cu	1.000	41	III	1,30	6	0,90	44,80	0,22	0,25	0,97	189,51	0,07	---
13 - 12	1.080	Cu	1.000	41	III	1,73	10	0,90	60,00	0,17	0,15	0,72	253,81	0,05	---
14 - 13	1.350	Cu	1.000	41	III	2,17	10	0,90	60,00	0,22	0,15	0,58	318,70	0,07	---
15 - 14	1.620	Cu	1.000	41	III	2,60	10	0,90	60,00	0,26	0,15	0,43	428,16	0,08	---
16 - 15	1.890	Cu	1.000	42	III	3,03	10	0,90	60,00	0,30	0,15	0,28	652,14	0,10	---
18 - 17	47	Cu	1.000	24	II	0,23	6	0,90	44,80	0,04	0,14	2,54	72,36	0,01	---
19 - 18	94	Cu	1.000	22	III	0,15	6	0,90	44,80	0,03	0,13	2,40	76,70	0,00	---
20 - 19	140	Cu	1.000	22	III	0,23	6	0,90	44,80	0,04	0,13	2,27	81,17	0,01	---
21 - 20	187	Cu	1.000	22	III	0,30	6	0,90	44,80	0,05	0,13	2,13	86,18	0,01	---
22 - 21	234	Cu	1.000	22	III	0,38	6	0,90	44,80	0,06	0,13	2,00	91,86	0,01	---
23 - 22	281	Cu	1.000	22	III	0,45	6	0,90	44,80	0,08	0,13	1,87	98,35	0,01	---
24 - 23	328	Cu	1.000	22	III	0,53	6	0,90	44,80	0,09	0,13	1,74	105,81	0,01	---
26 - 25	270	Cu	1.000	42	II	1,30	6	0,90	44,80	0,22	0,25	2,22	82,70	0,14	0,14
27 - 26	540	Cu	1.000	42	III	0,87	6	0,90	44,80	0,14	0,25	1,97	93,26	0,05	0,19
24 - 27	810	Cu	1.000	19	III	1,30	6	0,90	44,80	0,22	0,11	1,72	106,92	0,03	0,22
28 - 24	1.184	Cu	1.000	36	III	1,90	10	0,90	60,00	0,19	0,13	1,61	114,50	0,05	0,27
29 - 28	1.454	Cu	1.000	40	III	2,33	10	0,90	60,00	0,23	0,14	1,48	124,55	0,07	0,34
30 - 29	1.724	Cu	1.000	41	III	2,77	10	0,90	60,00	0,28	0,15	1,33	138,00	0,09	0,43
31 - 30	1.994	Cu	1.000	41	III	3,20	10	0,90	60,00	0,32	0,15	1,19	155,18	0,10	0,53
32 - 31	2.264	Cu	1.000	41	III	3,63	10	0,90	60,00	0,36	0,15	1,04	177,24	0,12	0,65
33 - 32	2.534	Cu	1.000	41	III	4,06	10	0,90	60,00	0,41	0,15	0,89	206,61	0,13	0,78
34 - 33	2.804	Cu	1.000	41	III	4,50	10	0,90	60,00	0,45	0,15	0,74	247,66	0,14	0,92
35 - 34	3.074	Cu	1.000	43	III	4,93	10	0,90	60,00	0,49	0,15	0,60	309,06	0,16	1,08
36 - 35	3.344	Cu	1.000	42	III	5,36	10	0,90	60,00	0,54	0,15	0,44	417,66	0,17	1,25
16 - 36	3.614	Cu	1.000	44	III	5,80	10	0,90	60,00	0,58	0,16	0,29	635,91	0,20	1,45
QDPG - 16	5.774	Cu	1.000	55	III	9,26	16	0,90	77,60	0,58	0,12	0,13	1405,12	0,25	1,70
ESCOMESA	9.846	Cu	1.000	5	III	15,79	25	0,90	100,00	0,63	0,01	0,01	25555,56	0,02	1,72

Màxima caiguda de tensió = **1,72**

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 116 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

CARACTER. INSTAL·LACIÓ		
SUBTERRÀNIA	AÈRIA	TUB
SI	NO	SI
Potència làmpada (ús) =	**26 W**	

TENSIÓ
LÍNIES III = 400V
LÍNIES II = 230V
Aïllament: PVC

CÀLCUL LÍNIES ENLLUMENAT

TRAM	POTÈNCIA (W)	TIP. CABLE (Cu / Al)	AÏLLAMENT (750 / 1.000 V)	LONGITUD (m)	TIP. LÍNIA (III / II)	INTENSITAT (A)	SECCIÓ (mm^2)	COS φ	INT. MÀX. ADMIS. (A)	DENSITAT (A/mm^2)	R parcial [Ω]	R TOTAL [Ω]	Icc [A]	V TRAM (%)	V TOTAL (%)
Línia 4															
2 - 1	47	Cu	1.000	19	II	0,23	6	0,90	44,80	0,04	0,11	2,81	65,50	0,01	0,01
3 - 2	94	Cu	1.000	19	III	0,15	6	0,90	44,80	0,03	0,11	2,70	68,27	0,00	0,01
4 - 3	140	Cu	1.000	19	III	0,23	6	0,90	44,80	0,04	0,11	2,58	71,28	0,01	0,02
5 - 4	187	Cu	1.000	19	III	0,30	6	0,90	44,80	0,05	0,11	2,47	74,58	0,01	0,03
6 - 5	234	Cu	1.000	19	III	0,38	6	0,90	44,80	0,06	0,11	2,35	78,19	0,01	0,04
7 - 6	281	Cu	1.000	19	III	0,45	6	0,90	44,80	0,08	0,11	2,24	82,17	0,01	0,05
8 - 7	328	Cu	1.000	37	III	0,53	6	0,90	44,80	0,09	0,22	2,13	86,58	0,03	0,08
10 - 9	47	Cu	1.000	22	II	0,23	6	0,90	44,80	0,04	0,13	2,86	64,40	0,01	---
11 - 10	94	Cu	1.000	22	III	0,15	6	0,90	44,80	0,03	0,13	2,73	67,52	0,00	---
12 - 11	140	Cu	1.000	22	III	0,23	6	0,90	44,80	0,04	0,13	2,59	70,95	0,01	---
13 - 12	187	Cu	1.000	22	III	0,30	6	0,90	44,80	0,05	0,13	2,46	74,76	0,01	---
14 - 13	234	Cu	1.000	22	III	0,38	6	0,90	44,80	0,06	0,13	2,33	79,00	0,01	---
15 - 14	281	Cu	1.000	22	III	0,45	6	0,90	44,80	0,08	0,13	2,20	83,74	0,01	---
8 - 15	328	Cu	1.000	27	III	0,53	6	0,90	44,80	0,09	0,16	2,07	89,10	0,02	---
16 - 8	702	Cu	1.000	22	III	1,13	6	0,90	44,80	0,19	0,13	1,90	96,68	0,03	0,11
17 - 16	749	Cu	1.000	22	III	1,20	6	0,90	44,80	0,20	0,13	1,77	103,88	0,03	0,14
18 - 17	796	Cu	1.000	22	III	1,28	6	0,90	44,80	0,21	0,13	1,64	112,25	0,04	0,18
19 - 18	842	Cu	1.000	22	III	1,35	6	0,90	44,80	0,23	0,13	1,51	122,08	0,04	0,22
20 - 19	889	Cu	1.000	22	III	1,43	6	0,90	44,80	0,24	0,13	1,38	133,80	0,04	0,26
21 - 20	936	Cu	1.000	22	III	1,50	6	0,90	44,80	0,25	0,13	1,24	148,01	0,04	0,30
22 - 21	983	Cu	1.000	22	III	1,58	6	0,90	44,80	0,26	0,13	1,11	165,59	0,04	0,34
23 - 22	1.030	Cu	1.000	22	III	1,65	6	0,90	44,80	0,28	0,13	0,98	187,91	0,05	0,39
24 - 23	1.076	Cu	1.000	22	III	1,73	6	0,90	44,80	0,29	0,13	0,85	217,19	0,05	0,44
25 - 24	1.123	Cu	1.000	22	III	1,80	6	0,90	44,80	0,30	0,13	0,72	257,27	0,05	0,49
QDPG - 25	1.170	Cu	1.000	96	III	1,88	6	0,90	44,80	0,31	0,58	0,58	315,50	0,23	0,72
ESCOMESA	7.517	Cu	1.000	5	III	12,06	25	0,90	100,00	0,48	0,01	0,01	25555,56	0,02	0,74

Màxima caiguda de tensió = **0,74**

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 117 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

CARACTER. INSTAL·LACIÓ		
SUBTERRÀNIA	AÈRIA	TUB
SI	NO	SI
Potència làmpada (ús) =	**26 W**	

TENSIÓ
LÍNIES III = 400V
LÍNIES II = 230V
Aïllament: PVC

CÀLCUL LÍNIES ENLLUMENAT

TRAM	POTÈNCIA (W)	TIP. CABLE (Cu / Al)	AÏLLAMENT (750 / 1.000 V)	LONGITUD (m)	TIP. LÍNIA (III / II)	INTENSITAT (A)	SECCIÓ (mm^2)	COS φ	INT. MÀX. ADMIS. (A)	DENSITAT (A/mm^2)	R parcial [Ω]	R TOTAL [Ω]	Icc [A]	V TRAM (%)	V TOTAL (%)
Línia 5															
2 - 1	47	Cu	1.000	22	II	0,23	6	0,90	44,80	0,04	0,13	2,20	83,51	0,01	---
3 - 2	94	Cu	1.000	22	III	0,15	6	0,90	44,80	0,03	0,13	2,07	88,84	0,00	---
4 - 3	140	Cu	1.000	31	III	0,23	6	0,90	44,80	0,04	0,19	1,94	94,88	0,01	---
6 - 5	47	Cu	1.000	25	II	0,23	6	0,90	44,80	0,04	0,15	2,28	80,87	0,01	0,01
7 - 6	94	Cu	1.000	26	III	0,15	6	0,90	44,80	0,03	0,16	2,13	86,58	0,01	0,02
4 - 7	140	Cu	1.000	36	III	0,23	6	0,90	44,80	0,04	0,22	1,97	93,44	0,01	0,03
8 - 4	328	Cu	1.000	17	III	0,53	6	0,90	44,80	0,09	0,10	1,75	104,95	0,01	0,04
9 - 8	374	Cu	1.000	22	III	0,60	6	0,90	44,80	0,10	0,13	1,65	111,43	0,02	0,06
10 - 9	421	Cu	1.000	22	III	0,68	6	0,90	44,80	0,11	0,13	1,52	121,12	0,02	0,08
11 - 10	468	Cu	1.000	22	III	0,75	6	0,90	44,80	0,13	0,13	1,39	132,64	0,02	0,10
12 - 11	515	Cu	1.000	22	III	0,83	6	0,90	44,80	0,14	0,13	1,26	146,59	0,02	0,12
13 - 12	562	Cu	1.000	22	III	0,90	6	0,90	44,80	0,15	0,13	1,12	163,82	0,03	0,15
14 - 13	608	Cu	1.000	22	III	0,98	6	0,90	44,80	0,16	0,13	0,99	185,63	0,03	0,18
15 - 14	655	Cu	1.000	22	III	1,05	6	0,90	44,80	0,18	0,13	0,86	214,15	0,03	0,21
16 - 15	702	Cu	1.000	22	III	1,13	6	0,90	44,80	0,19	0,13	0,73	253,03	0,03	0,24
17 - 16	749	Cu	1.000	22	III	1,20	6	0,90	44,80	0,20	0,13	0,60	309,14	0,03	0,27
18 - 17	796	Cu	1.000	22	III	1,28	6	0,90	44,80	0,21	0,13	0,46	397,24	0,04	0,31
19 - 18	842	Cu	1.000	22	III	1,35	6	0,90	44,80	0,23	0,13	0,33	555,56	0,04	0,35
20 - 19	889	Cu	1.000	22	III	1,43	6	0,90	44,80	0,24	0,13	0,20	923,69	0,04	0,39
QDPG - 20	936	Cu	1.000	10	III	1,50	6	0,90	44,80	0,25	0,06	0,07	2738,10	0,02	0,41
ESCOMESA	7.517	Cu	1.000	5	III	12,06	25	0,90	100,00	0,48	0,01	0,01	25555,56	0,02	0,43

Màxima caiguda de tensió = **0,43**

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 118 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

ANNEX 5

PLÀNNING DE L'OBRA

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 119 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PLANNING DE L'OBRA

1.- Generalitats
2.- Gràfic de barres

1.- Generalitats

Els temps previstos per a cada activitat han estat calculats en funció dels amidaments i dels rendiments dels equips constructius que per a cada unitat d'obra s'han disposat a les justificacions de preus corresponents; procurant dins la flexibilitat que ha de tenir qualsevol planificació de treball, l'eliminació de temps morts dels equips de construcció i la possible duplicitat de talls que necessiten equips de maquinària complicats.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad2544d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 120 de 696

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

ÒRGAN
SERVEIS TECNICS

EXPEDIENT
X2018001001

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

	OBRES	IMPORT	1r MES	2n MES	3r MES	4t MES	5è MES	6è MES	7è MES	8è MES	9è MES
1	DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES	187.745,41 €									
2	FERMS I PAVIMENTS	555.111,07 €									
3	SANEJAMENT I DRENATGE	50.762,05 €									
4	AIGUA POTABLE	42.384,58 €									
5	INSTAL·LACIÓ BT I MT	413.921,11 €									
6	TELEFONIA	61.515,49 €									
7	INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT	180.145,39 €									
8	OBRES ACCESSÒRIES	15.406,93 €									
9	PAS INFERIOR GUINGUETA	90.223,73 €									
10	SEGURETAT I SALUT	31.944,18 €									

ESTIMACIÓ CERTIFICACIONS		1r MES	2n MES	3r MES	4t MES	5è MES	6è MES	7è MES	8è MES	9è MES
	PER MESOS	194.376,15 €	197.402,21 €	167.708,14 €	185.373,35 €	172.280,80 €	186.559,40 €	180.653,64 €	160.226,85 €	184.579,39 €
	A L'ORÍGEN	194.376,15 €	391.778,36 €	559.486,50 €	744.859,85 €	917.140,66 €	1.103.700,06 €	1.284.353,70 €	1.444.580,55 €	1.629.159,94 €

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 121 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

ANNEX 6

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 122 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

En aquest capítol es justifiquen els preus unitaris que s'apliquen a les diferents unitats d'obra. Els costos directes d'aquesta justificació es divideixen en els següents apartats:

I.- Preus bàsics

a) Mà d'obra
b) Maquinària
c) Materials a peu d'obra

II.- Preus auxiliars

III.- Preus de les unitats d'obra

En els preus de les unitats d'obra s'apliquen els costos indirectes, que corresponen a totes aquelles despeses que no es poden imputar directament a les unitats concretes, sinó al conjunt de l'obra, fixant per aquesta classe un 6%, donada la gran repercussió que tenen els costos indirectes en obres d'aquesta mena, degut a la dispersió dels llocs de treball, i per tant l'increment de les partides de direcció, inspecció, vigilància, emmagatzement, transport de personal, etc..

Cada preu s'obtindrà aplicant la fórmula:

$$PR = \left(1 + \frac{S}{100} \right) Cn$$

Pr = Preus d'execució del material de la unitat d'obra.
S = Percentatge que correspon als costos indirectes en aquesta obra és 6.
Cn = Cost directe de la unitat d'obra.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 123 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

1.- Preus bàsics

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 124 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

LLISTAT DE MA D`OBRA (Pres)

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
A0121000	H	OFICIAL 1A	19,07
A0140000	H	MANOBRE	15,97
O0101	H	CAPATAÇ	19,80
O0102	H	OFICIAL 1	19,00
O0104	H	AJUDANT	16,00
O0105	H	PEO ESP.	16,50
O0106	H	PEO	16,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 125 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

LLISTAT DE MAQUINARIA (Pres)

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
C1315020	h	RETROEXCAVADORA MITJANA	50,26
M0201	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17
M0202	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL 200 KG.	75,00
M0203	H	PALA CARREGADORA 70-85 C.V.	47,87
M0205	H	MOTOANIVELLADORA 100-130 C.V	51,74
M0207	H	RETROEXCAVADORA GIRATÒRIA	75,12
M0208	H	CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T	52,80
M0209	H	CORRO VIBRATORI PNEUMATIC	52,80
M0210	H	COMPRESSOR MÒBIL 30-50 CV	13,65
M0212	H	CAMIÓ CISTELLA 10M	38,86
M0213	H	SAFATA VIBR. AUXILIAR 7 C.V.	7,75
M0214	H	CAMIO CISTERNA 8 M3.	36,89
M0215	H	CAMIO GRUA 10 T.	42,80
M0216	H	CAMIO FORMIGONERA 6 M3	32,65
M0217	H	CAMIO REGADOR ASFALT 8 M3	24,31
M0218	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	46,47
M0219	H	CAMIO 6 T	27,97
M0222	H	REGLE VIBRADOR	4,17
M0230	H	MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT	8,92

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 126 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

LLISTAT DE MATERIALS (Pres)

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
B044140100	M3	BLOC DE PEDRA > 800 KG	50,00
P000101	M3	AIGUA	0,36
P010301	KG	CIMENT PA-350	0,05
P010302	M3	AMASSAT	13,06
P010306	KG	CIMENT BLANC P-450-B	0,08
P016003	M3	FORMIGO HM-20/P/20	50,00
P018204	M3	FORMIGO HA-25/P/20/IIa	58,40
P020504	M3	TERRES SELECCIONADES PRÉSTEC	6,00
P020901	M3	SORRA GRANITICA PEDR. 0-3.5MM	18,20
P030501	M2	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 CM D6 B 500 S	2,56
P0360	M3	MATERIAL DRENANT	7,62
P038081	ML	CAIXÓ PREFABRICAT DE 4,00X 3,5 M INTERIORS	1.319,41
P040205	M2	GEOTÈXTIL POLIPROPILÈ DE 100 G/M2	0,85
P040734	ML	TUB PE D200 CORRUGAT D.PARET SN8	10,63
P040737	ML	TUB PE D400 INTERIOR CORRUGAT DOBLE PARET SN8	32,40
P040738	M	TUB FD D150 INTERIOR	24,32
P041001	U	BASTIMENT I TAPA DE FOSA D 60 D400	76,87
P041003	U	GRAO PER ESCALA DE GAT	4,75
P041005	U	TAPA I MARC DE FOSA PERICIÓ 40X40 TC	80,00
P041006	U	TAPA I MARC DE FOSA 40 x 40	80,00
P041010	U	PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A POU 1M	160,74
P050102	M3	TOT-U ARTIFICIAL	18,06
P050201	KG	EMULSIO ECI	0,43
P050401	T	AGLOMERAT EN CALENT AC16 surf B50/70 S (S-12)	44,30
P050403	T	AGLOMERAT AC16 bin B50/70 D (D-12)	46,20
P050507	M2	PANOT DE 9 PASTILLES 20X20X2,5	8,20
P050508	M2	PANOT ESTRIAT	10,00
P050530	M2	PEÇA DE FORMIGÓ PER GUALS	126,73
P050577	M2	PP COLORANT	1,03
P051202	ML	VORADA PREFABRICADA FORMIGÓ T2	3,40
P051304	U	RIGOLA 20X20X8 BLANCA	0,85
P052002	KG	EMULSIO TERMOADHERENT ECR-1	0,31
P057001	U	CAIXA EMBORNAL PREFABRICAT FORMIGÓ	70,90
P0570012	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL C-250	50,23
P057009	U	VARIS MATERIALS	950,00
P0601021	ML	TUB PE D200 INTERIOR CORRUGAT DOBLE PARET SN8	10,47
P060105	ML	TUB POLIETILE AD D 63 10ATM	2,68
P0601311	ML	TUB PE D315 INTERIOR CORRUGAT DOBLE PARET SN8	17,50
P060303	U	PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT SUPLEMENT POU 1M	150,40
P060412	ML	TUB POLIETILE AD D110 16 ATM PE100	10,31
P061206	U	CLAU DE PAS DE D 63	121,49
P0612061	U	UNIO GIBAULT D 200	6,17
P061207	U	CLAU DE PAS DE D 200	120,42
P061211	U	CLAU DE PAS DE D 110	102,32
P0612111	U	UNIO GIBAULT D 110	18,40
P063004	U	VENTOSA TRIFUNCIONAL D50	276,63
P064003	U	COLLARI	27,34
P069500	U	MATERIAL TRAMPILLÓ	75,90
P069501	U	MATERIAL TUBS I ACCESSÒRIS	20,10
P070136	M	TUB FD D250 INTERIOR	55,90
P070307	ML	CABLE DE COURE 1 x 35 mm2	4,20
P070611	U	ARMARI ACER INOX. DOBLE PORTA	1.050,00
P070620	U	CAIXA DOBLE AILLAMENT 27x54	44,47
P070622	U	CAIXA DOBLE AILLAMENT 27x36	30,33
P070623	U	CAIXA DOBLE AILLAMENT 36x54	56,41
P070624	U	CAIXA DOBLE AILLAMENT 36x36	38,31
P070631	U	MAGNETOTERMIC III+N	45,12
P070632	U	MAGNETOTERMIC I + N	33,10
P070650	U	REDUCTOR-ESTABILITZADOR FLUXE	1.700,00
P070651	U	ENCESA RELLOTGE ASTRON,CONTACTOR	210,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 127 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

LLISTAT DE MATERIALS (Pres)

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
P070661	U	ICP-M IV	72,05
P070689	U	ACCESSOR., PROT.SOBRET. CABLEJAT, BORNS,SENYAL	200,00
P070698	U	INTERRUPTOR DIFER. II REARMABLE	160,45
P070699	U	INTERRUPTOR DIFER. IV REARMABLE	225,16
P070701	ML	CABLE DE COURE DE 1 X 16 MM2	1,90
P070702	KG	CABLE DE COURE NU 1 x 35 mm2	3,19
P070703	U.	PIQUETA DE 2 MTS. O PLACA	8,87
P0707031	U.	GRAPA DE FOSA	2,16
P071008	U	COLUMNA GALVANITZADA 9 M	304,21
P0710081	U	LLUMINÀRIA TANCADA HALOGENURS METÀL·LICS 150 W	325,00
P071011	U	COLUMNA GALVANITZADA 5 MTS.	149,54
P071051	U	CABLE,FUSIBLE,PETIT MATERIAL	49,35
P071052	U	LLUMINÀRIA TANCADA LED TIPUS AMPERA MINI 16 LEDS 500mA,	334,00
P071053	U	LLUMINÀRIA TANCADA LED TIPUS KIO LED 16 LEDS 500mA	538,00
P071408	ML	TUB PE DOBLE CAPA D 160	4,20
P071430	ML	TUB CORRUGAT D 90 DOBLE CAPA	1,55
P071501	U.	PLACA DE BASE	2,70
P071502	U.	PERN 11-16	0,90
P090201	U	ARMARI URBANITZACIO 1E+1S+2(III)	231,30
P090300	U	MÒDUL PREFABRICAT FORMIGÓ BT	253,88
P091001	ML	PLACA PVC SENYALITZACIÓ BT	1,00
P100203	ML	CABLE DE COURE DE 4 x 6 mm2	3,98
P100204	ML	CABLE DE COURE DE 4 X 10 MM2	5,03
P100205	ML	CABLE DE COURE DE 4 X 16 MM2	10,24
P1011011	U	LÀMPARA HM 150 W	38,20
P110101	ML	TUB PE D 125	2,65
P110106	ML	TUB PE D 63	1,10
P110201	U	PERICIÓ 40X40X85	96,12
P110202	U	PERICIÓ 70X70X85	201,39
P1102021	U	TAPA I MARC DE FOSA PERICÓ 70X70 TC	176,00
P110203	U	PERICÓ 70X140X85	410,20
P1102031	U	TAPA I MARC DE FOSA PERICIÓ 140X70 TC	380,00
P110503	U	ADQ. MATERIAL CONVERSIÓ TELÈFONS	68,51
P111003	U	MATERIAL PEDESTAL	136,09
P111025	U	ADQ. MATERIAL TUB DRENANT PVC	8,51
P111026	U	TREBALLS AUXILIARS	2,16
P140104	U	ARQUETA 40X40 PREFAB.	75,23
P2002051	M3	FORMIGO HM-20/B/20	50,00
P2002071	M3	FORMIGO HA-25/P/20	58,21

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 128 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

2.- Preus auxiliars

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 129 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS AUXILIARS

Máscara: *

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E016003		M3	FORMIGO HM-20/P/20 PEU D´OBRA			
			Formigó HNE-20/P/20 a peu d'obra, descarregat directe camió			
P016003	1,000	M3	FORMIGO HM-20/P/20	50,00	50,00	
M0216	0,250	H	CAMIO FORMIGONERA 6 M3	32,65	8,16	
			TOTAL PARTIDA.....			58,16

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb SETZE CÈNTIMS

E016004		M3	FORMIGO HM-20/B/20 A PEU D'OBRA			
P2002051	1,000	M3	FORMIGO HM-20/B/20	50,00	50,00	
M0216	0,250	H	CAMIO FORMIGONERA 6 M3	32,65	8,16	
			TOTAL PARTIDA.....			58,16

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb SETZE CÈNTIMS

E016005		M3	FORMIGO HA-25/P/20 PEU OBRA			
			Formigó HA-25/P/20/IIa a peu d'obra, descarregat directe camió			
P2002071	1,000	M3	FORMIGO HA-25/P/20	58,21	58,21	
M0216	0,250	H	CAMIO FORMIGONERA 6 M3	32,65	8,16	
			TOTAL PARTIDA.....			66,37

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

E018204		M3	FORMIGO HA-25/P/20/IIa PEU OBRA			
			Formigó HA-25/P/20/IIa a peu d'obra, descarregat directe camió			
P018204	1,000	M3	FORMIGO HA-25/P/20/IIa	58,40	58,40	
M0216	0,400	H	CAMIO FORMIGONERA 6 M3	32,65	13,06	
			TOTAL PARTIDA.....			71,46

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

E100101		M3	MORTER M-80 a			
			Morter M-80-a, a peu d'obra.			
P020901	1,100	M3	SORRA GRANITICA PEDR. 0-3.5MM	18,20	20,02	
P000101	0,255	M3	AIGUA	0,36	0,09	
P010301	380,000	KG	CIMENT PA-350	0,05	19,00	
P010302	1,000	M3	AMASSAT	13,06	13,06	
			TOTAL PARTIDA.....			52,17

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb DISSET CÈNTIMS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 130 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.- Preus de les unitats d’obra

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 131 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL C01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES						
E010101		M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT VORERA			
			Demolició de vorera, de qualsevol tipus, inclús tallat del paviment amb disc, càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.			
O0105	0,010	H	PEO ESP.	16,50	0,17	
M0202	0,050	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL 200 KG.	75,00	3,75	
M0219	0,015	H	CAMIO 6 T	27,97	0,42	
M0230	0,005	H	MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT	8,92	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			4,38
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS						
E030202		M2	REPOSICIÓ PAVIMENT VORERA			
			Reposició de paviment de vorera consistent en 12 cm de formigó en massa HM-20/P/20 i paviment de panot de 20x20x2,5 cm col·locat a truc de maceta amb morter M80 i beudara de ciment portland.			
E050410	1,000	M2	SOLERA HM-20/P/20, 12 CM	12,09	12,09	
E050411	1,000	M2	PAVIMENT DE PANOT	20,84	20,84	
			TOTAL PARTIDA.....			32,93
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS						
E010102		M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC			
			Demolició del paviment d'aglomerat asfàltic de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclou tall del paviment amb disc si escau, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.			
O0105	0,050	H	PEO ESP.	16,50	0,83	
M0210	0,050	H	COMPRESSOR MÒBIL 30-50 CV	13,65	0,68	
M0201	0,010	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17	0,52	
M0219	0,030	H	CAMIO 6 T	27,97	0,84	
M0230	0,010	H	MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT	8,92	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			2,96
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS						
E030201		M2	REPOSICÍO PAVIMENT ASFÀLTIC			
			Reposició de paviment asfàltic consistent en 20 cm de formigó, reg d'imprimació i 6 cm de mescla bitumuniosa AC16 bin B50/70 D (D-20)			
E036003	0,200	M3	FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA	65,53	13,11	
E050201	1,000	M2	REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2	0,79	0,79	
E052012	0,144	TM	MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)	48,17	6,94	
			TOTAL PARTIDA.....			20,84
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS						
E020203		M3	EXCAVACIÓ EN DESMUNT TERRENY COMPACTE			
			Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i transport fins aplec temporal d'obra.			
O0106	0,050	H	PEO	16,00	0,80	
M0203	0,080	H	PALA CARREGADORA 70-85 C.V.	47,87	3,83	
M0219	0,038	H	CAMIO 6 T	27,97	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			5,69
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS						
E020205		M3	EXCAVACIÓ EN DESMUNT EN ROCA			
			Excavació en desmunt en roca amb mitjans mecànics amb martell, inclòs càrrega i transport fins aplec temporal d'obra.			
O0101	0,008	H	CAPATAÇ	19,80	0,16	
O0106	0,095	H	PEO	16,00	1,52	
M0202	0,270	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL 200 KG.	75,00	20,25	
M0203	0,020	H	PALA CARREGADORA 70-85 C.V.	47,87	0,96	
			TOTAL PARTIDA.....			22,89
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS						

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 132 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E020501		M3	TERRAPLÈ TERRES PROPIA OBRA			
			Terraplè amb terres seleccionades de la propia obra, compactat al 95% del P.M, inclou càrrega i transport des de l'acopi temporal d'obra.			
M0219	0,010	H	CAMIO 6 T	27,97	0,28	
M0214	0,020	H	CAMIO CISTERNA 8 M3.	36,89	0,74	
M0205	0,032	H	MOTOANIVELLADORA 100-130 C.V	51,74	1,66	
M0208	0,030	H	CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T	52,80	1,58	
M0201	0,010	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17	0,52	
				TOTAL PARTIDA.....		4,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

E020504		M3	TERRAPLÈ TERRES APORTACIÓ			
			Terraplè amb estesa i piconatge de terres seleccionades d'aportació, compactat al 95% del PM, inclou càrrega i transport des de l'aplec temporal d'obra.			
P000101	0,050	M3	AIGUA	0,36	0,02	
P020504	1,050	M3	TERRES SELECCIONADES PRÉSTEC	6,00	6,30	
M0203	0,009	H	PALA CARREGADORA 70-85 C.V.	47,87	0,43	
M0205	0,007	H	MOTOANIVELLADORA 100-130 C.V	51,74	0,36	
M0208	0,014	H	CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T	52,80	0,74	
M0214	0,007	H	CAMIO CISTERNA 8 M3.	36,89	0,26	
				TOTAL PARTIDA.....		8,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb ONZE CÈNTIMS

E020301		M3	EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY			
			Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a aplec temporal d'obra.			
O0106	0,080	H	PEO	16,00	1,28	
M0202	0,120	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL 200 KG.	75,00	9,00	
M0201	0,050	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17	2,61	
				TOTAL PARTIDA.....		12,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

E020601		M3	SORRA COL·LOCADA			
			Sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5 mm, col·locada en rases.			
O0105	0,100	H	PEO ESP.	16,50	1,65	
P020901	1,100	M3	SORRA GRANITICA PEDR. 0-3.5MM	18,20	20,02	
M0201	0,050	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17	2,61	
				TOTAL PARTIDA.....		24,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

E030603		M3	REPLÉ RASES AMB TOT-Ú			
			Replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del PM.			
O0106	0,090	H	PEO	16,00	1,44	
P000101	0,050	M3	AIGUA	0,36	0,02	
P050102	1,050	M3	TOT-U ARTIFICIAL	18,06	18,96	
M0201	0,046	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17	2,40	
M0213	0,100	H	SAFATA VIBR. AUXILIAR 7 C.V.	7,75	0,78	
				TOTAL PARTIDA.....		23,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

E036003		M3	FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA			
			formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat			
O0105	0,270	H	PEO ESP.	16,50	4,46	
E016003	1,050	M3	FORMIGO HM-20/P/20 PEU D´OBRA	58,16	61,07	
				TOTAL PARTIDA.....		65,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 133 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E020702		M3	TRANSPORT A ABOCADOR I DESPESES DE GESTIÓ DE RESIDUS			
			Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 10 km, inclou despeses de gestió de residus.			
M0219	0,080	H	CAMIO 6 T	27,97	2,24	
			TOTAL PARTIDA.....			2,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

E010401		U	CALA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS			
			Realització de cala amb mitjans mecànics i manuals per a localització de serveis existents.			
O0102	0,850	H	OFICIAL 1	19,00	16,15	
O0105	1,000	H	PEO ESP.	16,50	16,50	
M0201	0,500	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17	26,09	
			TOTAL PARTIDA.....			58,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 134 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL C02 FERMS I PAVIMENTS						
E050101		ML	VORADA FORMIGO PREFABRICADA TIPUS T2			
			Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.			
O0102	0,300	H	OFICIAL 1	19,00	5,70	
O0106	0,500	H	PEO	16,00	8,00	
P051202	1,050	ML	VORADA PREFABRICADA FORMIGÓ T2	3,40	3,57	
E016004	0,047	M3	FORMIGO HM-20/B/20 A PEU D'OBRA	58,16	2,73	
E100101	0,005	M3	MORTER M-80 a	52,17	0,26	
			TOTAL PARTIDA.....			20,26
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS						
E051304		ML	RIGOLA PREFABRICADA 20X20X8 BLANCA			
			Rigola de peces prefabricades de morter de ciment de color blanc, de 20 x 20 x 8 cm sobre llit de formigó HM-20/P/20 de 20 cm de gruix.			
O0102	0,240	H	OFICIAL 1	19,00	4,56	
O0106	0,240	H	PEO	16,00	3,84	
P051304	5,000	U	RIGOLA 20X20X8 BLANCA	0,85	4,25	
E100101	0,010	M3	MORTER M-80 a	52,17	0,52	
E016003	0,060	M3	FORMIGO HM-20/P/20 PEU D´OBRA	58,16	3,49	
			TOTAL PARTIDA.....			16,66
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS						
E050301		M3	BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL			
			Base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del PM.			
O0106	0,020	H	PEO	16,00	0,32	
P000101	0,020	M3	AIGUA	0,36	0,01	
P050102	1,100	M3	TOT-U ARTIFICIAL	18,06	19,87	
M0205	0,015	H	MOTOANIVELLADORA 100-130 C.V	51,74	0,78	
M0208	0,020	H	CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T	52,80	1,06	
M0214	0,001	H	CAMIO CISTERNA 8 M3.	36,89	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			22,08
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS						
E050212		M2	PAVIMENT FORMIGÓ HA-25/P/20 15CM ACOLORIT			
			Paviment de formigó HA-25/P/20 acolorit, de consistència plàstica i grandària màxima de 20 mm escampat des de camió, estesa i vibració amb regle vibratori, de 15 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada d'acer B 500 S, de 15 x 15 D6, inclou part proporcional d'encofrat, formació de juntes i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.			
O0102	0,170	H	OFICIAL 1	19,00	3,23	
O0106	0,180	H	PEO	16,00	2,88	
E016005	0,150	M3	FORMIGO HA-25/P/20 PEU OBRA	66,37	9,96	
P030501	1,100	M2	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 CM D6 B 500 S	2,56	2,82	
P050577	1,000	M2	PP COLORANT	1,03	1,03	
M0222	0,100	H	REGLE VIBRADOR	4,17	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			20,34
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS						
E050410		M2	SOLERA HM-20/P/20, 12 CM			
			Solera de formigó HM-20/P/20, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 12 cm de gruix.			
O0102	0,120	H	OFICIAL 1	19,00	2,28	
O0106	0,120	H	PEO	16,00	1,92	
M0222	0,080	H	REGLE VIBRADOR	4,17	0,33	
E016004	0,130	M3	FORMIGO HM-20/B/20 A PEU D'OBRA	58,16	7,56	
			TOTAL PARTIDA.....			12,09
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NOU CÈNTIMS						

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 135 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E050411		M2	PAVIMENT DE PANOT			
			Paviment amb peces prefabricades de panot de 20 x 20 cm i gruix mínim 2,5 cm col.locades a truc de maceta amb morter M-80 a i beurada amb ciment portland.			
O0102	0,320	H	OFICIAL 1	19,00	6,08	
O0106	0,320	H	PEO	16,00	5,12	
P050507	1,020	M2	PANOT DE 9 PASTILLES 20X20X2,5	8,20	8,36	
E100101	0,020	M3	MORTER M-80 a	52,17	1,04	
P010306	3,000	KG	CIMENT BLANC P-450-B	0,08	0,24	
			TOTAL PARTIDA.....			20,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

E050508		M2	PAVIMENT DE PANOT ESTRIAT O DE BOTONS			
			Paviment de peces prefabricades de panot estriat o de botons de 20x20 cm i gruix mínim de 2,5 cm, col·locades a truc de maceta amb morter i beurada amb ciment portland.			
O0102	0,290	H	OFICIAL 1	19,00	5,51	
O0106	0,300	H	PEO	16,00	4,80	
P050508	1,020	M2	PANOT ESTRIAT	10,00	10,20	
E100101	0,020	M3	MORTER M-80 a	52,17	1,04	
P010306	3,150	KG	CIMENT BLANC P-450-B	0,08	0,25	
			TOTAL PARTIDA.....			21,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

E050530		ML	GUAL AMB PECES PREFABRICADES			
			Formació de gual de peces especials prefabricades de formigó de gruix mínim 10 cm col·locat sobre base de formigó no estructural HM-20/P/20 de 25 mm de gruix rejuntat amb morter, inclou p.p. de tall de peces per adaptació amplada, i peces especials en extrems, tot acabat i muntat.			
O0102	1,000	H	OFICIAL 1	19,00	19,00	
O0106	1,000	H	PEO	16,00	16,00	
P016003	0,200	M3	FORMIGO HM-20/P/20	50,00	10,00	
P050530	1,050	M2	PEÇA DE FORMIGÓ PER GUALS	126,73	133,07	
E100101	0,015	M3	MORTER M-80 a	52,17	0,78	
			TOTAL PARTIDA.....			178,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

E050201		M2	REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2			
			Reg imprimació tipus ECI i dosificació de 1,5 Kg/m2, aplicat			
O0105	0,003	H	PEO ESP.	16,50	0,05	
P050201	1,550	KG	EMULSIO ECI	0,43	0,67	
M0217	0,003	H	CAMIO REGADOR ASFALT 8 M3	24,31	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			0,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

E052002		M2	REG ADHERENCIA ECR-1 0,6KG/M2			
			Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1 i dosificació 0,6 Kg/m2 aplicat			
O0105	0,003	H	PEO ESP.	16,50	0,05	
P052002	0,600	KG	EMULSIO TERMOADHERENT ECR-1	0,31	0,19	
M0217	0,004	H	CAMIO REGADOR ASFALT 8 M3	24,31	0,10	
			TOTAL PARTIDA.....			0,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 136 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E052011		TM	MESCLA BITUMINOSA AC16 bin B50/70 S (S-12)			
			Mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 S (S-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.			
O0102	0,010	H	OFICIAL 1	19,00	0,19	
O0105	0,050	H	PEO ESP.	16,50	0,83	
P050401	1,000	T	AGLOMERAT EN CALENT AC16 surf B50/70 S (S-12)	44,30	44,30	
M0208	0,008	H	CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T	52,80	0,42	
M0218	0,006	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	46,47	0,28	
M0209	0,008	H	CORRO VIBRATORI PNEUMATIC	52,80	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			46,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

E052012		TM	MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)			
			Mescla bituminosa en calent AC16 bin B50/70 D (D-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.			
O0102	0,010	H	OFICIAL 1	19,00	0,19	
O0105	0,040	H	PEO ESP.	16,50	0,66	
P050403	1,000	T	AGLOMERAT AC16 bin B50/70 D (D-12)	46,20	46,20	
M0208	0,008	H	CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T	52,80	0,42	
M0218	0,006	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	46,47	0,28	
M0209	0,008	H	CORRO VIBRATORI PNEUMATIC	52,80	0,42	
			TOTAL PARTIDA.....			48,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb DISSET CÈNTIMS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 137 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL C03 SANEJAMENT I DRENATGE						
E010102		M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC			
			Demolició del paviment d'aglomerat asfàltic de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclou tall del pavi-ment amb disc si escau, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.			
O0105	0,050	H	PEO ESP.	16,50	0,83	
M0210	0,050	H	COMPRESSOR MÒBIL 30-50 CV	13,65	0,68	
M0201	0,010	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17	0,52	
M0219	0,030	H	CAMIO 6 T	27,97	0,84	
M0230	0,010	H	MAQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT	8,92	0,09	
			TOTAL PARTIDA.....			2,96
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS						
E030201		M2	REPOSICÍO PAVIMENT ASFÀLTIC			
			Reposició de paviment asfàltic consistent en 20 cm de formigó, reg d'imprimació i 6 cm de mescla bitumuniosa AC16 bin B50/70 D (D-20)			
E036003	0,200	M3	FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA	65,53	13,11	
E050201	1,000	M2	REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2	0,79	0,79	
E052012	0,144	TM	MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)	48,17	6,94	
			TOTAL PARTIDA.....			20,84
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS						
E020301		M3	EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY			
			Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a aplec temporal d'obra.			
O0106	0,080	H	PEO	16,00	1,28	
M0202	0,120	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL 200 KG.	75,00	9,00	
M0201	0,050	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17	2,61	
			TOTAL PARTIDA.....			12,89
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS						
E020601		M3	SORRA COL·LOCADA			
			Sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5 mm, col·locada en rases.			
O0105	0,100	H	PEO ESP.	16,50	1,65	
P020901	1,100	M3	SORRA GRANITICA PEDR. 0-3.5MM	18,20	20,02	
M0201	0,050	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17	2,61	
			TOTAL PARTIDA.....			24,28
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS						
E030603		M3	REPLÉ RASES AMB TOT-Ú			
			Replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del PM.			
O0106	0,090	H	PEO	16,00	1,44	
P000101	0,050	M3	AIGUA	0,36	0,02	
P050102	1,050	M3	TOT-U ARTIFICIAL	18,06	18,96	
M0201	0,046	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17	2,40	
M0213	0,100	H	SAFATA VIBR. AUXILIAR 7 C.V.	7,75	0,78	
			TOTAL PARTIDA.....			23,60
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS						
E020702		M3	TRANSPORT A ABOCADOR I DESPESES DE GESTIÓ DE RESIDUS			
			Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 10 km, inclou despeses de gestió de residus.			
M0219	0,080	H	CAMIO 6 T	27,97	2,24	
			TOTAL PARTIDA.....			2,24
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS						

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 138 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E060131		ML	TUB PE D315 INT CORRUGAT DOBLE PARET SN8			
			Tub de polietilè d'alta densitat de DN315mm interior, classe SN 8, de doble capa amb l'interior llis i l'exterior corrugat, inclou part proporcional maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials, col·locat i provat.			
O0102	0,190	H	OFICIAL 1	19,00	3,61	
O0105	0,190	H	PEO ESP.	16,50	3,14	
P0601311	1,020	ML	TUB PE D315 INTERIOR CORRUGAT DOBLE PARET SN8	17,50	17,85	
			TOTAL PARTIDA.....			24,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

E060140		ML	TUB PE D400 INT CORRUGAT DOBLE PARET SN8			
			Tub de polietilè d'alta densitat de DN400mm interior, classe SN 8, de doble capa amb l'interior llis i l'exterior corrugat, inclou part proporcional maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials, col·locat i provat.			
O0102	0,250	H	OFICIAL 1	19,00	4,75	
O0105	0,250	H	PEO ESP.	16,50	4,13	
P040737	1,020	ML	TUB PE D400 INTERIOR CORRUGAT DOBLE PARET SN8	32,40	33,05	
			TOTAL PARTIDA.....			41,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

E060404		U	EMBORNAL 70x30x85 CM, CONNECTAT			
			Embornal format per caixa prefabricada de formigó de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20, i marc i reixa abatible de fosa dúctil classe resistent C-250, inclou moviment de terres i tub de PE D200 formigonat, per entroncament amb tub de desguàs connectat totalment instal·lat.			
O0102	2,500	H	OFICIAL 1	19,00	47,50	
O0106	2,500	H	PEO	16,00	40,00	
M0201	1,000	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17	52,17	
P057001	1,000	U	CAIXA EMBORNAL PREFABRICAT FORMIGÓ	70,90	70,90	
P0570012	1,000	U	BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL C-250	50,23	50,23	
E100101	0,040	M3	MORTER M-80 a	52,17	2,09	
P0601021	3,000	ML	TUB PE D200 INTERIOR CORRUGAT DOBLE PARET SN8	10,47	31,41	
			TOTAL PARTIDA.....			294,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

E060201		U	POU DE REGISTRE CIRCULAR 1M PREFABRICAT			
			Pou de registre de formigó prefabricat circular de D 110 interior fins 1,00 m de fondària, amb tapa circular de fosa de D60 apta per a trànsit pesat classe D400, amb junta elastomèrica i tanca, inclou tots els treballs i materials, inclou escala de gat.			
O0102	2,800	H	OFICIAL 1	19,00	53,20	
O0106	2,800	H	PEO	16,00	44,80	
M0201	0,900	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17	46,95	
M0215	0,500	H	CAMIO GRUA 10 T.	42,80	21,40	
P041003	3,000	U	GRAO PER ESCALA DE GAT	4,75	14,25	
P041010	1,000	U	PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A POU 1M	160,74	160,74	
P041001	1,000	U	BASTIMENT I TAPA DE FOSA D 60 D400	76,87	76,87	
E016004	0,095	M3	FORMIGO HM-20/B/20 A PEU D'OBRA	58,16	5,53	
E100101	0,043	M3	MORTER M-80 a	52,17	2,24	
			TOTAL PARTIDA.....			425,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

E060202		ML	SUPLEMENT POU REGISTRE PREFABRICAT			
			Part suplementària en pou de registre de D 110 interior			
O0102	2,000	H	OFICIAL 1	19,00	38,00	
O0106	2,000	H	PEO	16,00	32,00	
M0215	0,500	H	CAMIO GRUA 10 T.	42,80	21,40	
P060303	1,050	U	PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT SUPLEMENT POU 1M	150,40	157,92	
P041003	2,000	U	GRAO PER ESCALA DE GAT	4,75	9,50	
E100101	0,010	M3	MORTER M-80 a	52,17	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			259,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 139 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E060203		U	BASTIMENT I TAPA FOSA D60 PER A POU COL·LOCADA			
			Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124			
O0106	1,000	H	PEO	16,00	16,00	
M0201	0,100	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17	5,22	
P041001	1,000	U	BASTIMENT I TAPA DE FOSA D 60 D400	76,87	76,87	
E016004	0,100	M3	FORMIGO HM-20/B/20 A PEU D'OBRA	58,16	5,82	
			TOTAL PARTIDA.....			103,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

E045001		U	ESCOMESA SANEJAMENT			
			escomesa de sanejament acabada i connectada, inclús tub de PE D 200 mm corrugat de doble paret SN8, moviment de terres i reblert de rasa amb formigó HM-20/P/20. Inclou p.p. d'accessoris i colzats per al tub, tots els treballs i operacions necessàries.			
O0102	1,800	H	OFICIAL 1	19,00	34,20	
O0106	1,800	H	PEO	16,00	28,80	
M0201	0,100	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17	5,22	
M0202	0,600	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL 200 KG.	75,00	45,00	
M0219	0,100	H	CAMIO 6 T	27,97	2,80	
P040734	3,000	ML	TUB PE D200 CORRUGAT D.PARET SN8	10,63	31,89	
E036003	0,800	M3	FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA	65,53	52,42	
%0122	10,000	%	ACCESSORIS I ALTRES	200,30	20,03	
			TOTAL PARTIDA.....			220,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

E065003		U	CONNEXIÓ A TUB SANEJAMENT EXISTENT			
			Connexió a tub sanejament existents, inclou materials i mà d'obra, inclou moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si és necessari, connectat i provat			
O0102	2,000	H	OFICIAL 1	19,00	38,00	
O0106	2,000	H	PEO	16,00	32,00	
M0201	0,500	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17	26,09	
%0123	120,000	%	MATERIAL I ALTRES	96,10	115,32	
			TOTAL PARTIDA.....			211,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS ONZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 140 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL C04 AIGUA POTABLE						
E0702163		ML	TUB POLIETILE AD D 63 16 ATM			
			Tub de polietilè d'alta densitat D63 de 16 atm, PE 100, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i peces especials de polietilè, col.locat en rasa i provat			
O0102	0,150	H	OFICIAL 1	19,00	2,85	
O0105	0,150	H	PEO ESP.	16,50	2,48	
P060105	1,020	ML	TUB POLIETILE AD D 63 10ATM	2,68	2,73	
			TOTAL PARTIDA.....			8,06
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS						
E0702110		ML	TUB POLIETILE AD D 110 16 ATM			
			Tub de polietilè d'alta densitat D110 de 16 atm, PE 100, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i peces especials de polietilè, col.locat en rasa i provat			
O0102	0,200	H	OFICIAL 1	19,00	3,80	
O0105	0,200	H	PEO ESP.	16,50	3,30	
P060412	1,020	ML	TUB POLIETILE AD D110 16 ATM PE100	10,31	10,52	
			TOTAL PARTIDA.....			17,62
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS						
E070135		ML	TUB FD DN 150			
			Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, unió de campana amb junta elastomèrica per a aigua i col·locat al fons de la rasa, muntat i provat, amb tots els seus accessoris.			
O0102	0,090	H	OFICIAL 1	19,00	1,71	
O0106	0,090	H	PEO	16,00	1,44	
P040738	1,020	M	TUB FD D150 INTERIOR	24,32	24,81	
			TOTAL PARTIDA.....			27,96
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS						
E070136		ML	TUB FD DN 250			
			Tub de fosa dúctil de 250 mm de diàmetre nominal interior, unió de campana amb junta elastomèrica per a aigua i col·locat al fons de la rasa, muntat i provat, amb tots els seus accessoris.			
O0102	0,100	H	OFICIAL 1	19,00	1,90	
O0106	0,100	H	PEO	16,00	1,60	
P070136	1,020	M	TUB FD D250 INTERIOR	55,90	57,02	
			TOTAL PARTIDA.....			60,52
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS						
E0703110		U	CLAU DE PAS DE D 110			
			Clau de pas de comporta, de tancament elàstic, i juntes tòriques, de D110 PN16, inclou accessoris, col·locada i provada.			
O0102	1,430	H	OFICIAL 1	19,00	27,17	
O0105	1,430	H	PEO ESP.	16,50	23,60	
P061211	1,000	U	CLAU DE PAS DE D 110	102,32	102,32	
P0612111	2,000	U	UNIO GIBAULT D 110	18,40	36,80	
%0113	33,000	%	COL.LOCACIO 30% TRANSPORT 3%	189,90	62,67	
			TOTAL PARTIDA.....			252,56
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS						
E070435		U	CLAU DE PAS DE D 150			
			Clau de pas de comporta, de tancament elàstic, i juntes tòriques, de D200, inclou accessoris, col.locada i provada.			
O0102	3,000	H	OFICIAL 1	19,00	57,00	
O0106	3,000	H	PEO	16,00	48,00	
P061207	1,000	U	CLAU DE PAS DE D 200	120,42	120,42	
P0612061	2,000	U	UNIO GIBAULT D 200	6,17	12,34	
%0113	33,000	%	COL.LOCACIO 30% TRANSPORT 3%	237,80	78,47	
			TOTAL PARTIDA.....			316,23
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETZE EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS						

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 141 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E0703111		U	DESGUAS D 63			
			Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 inclou collarí i clau de pas, col.locat i provat.			
O0102	0,680	H	OFICIAL 1	19,00	12,92	
O0105	0,680	H	PEO ESP.	16,50	11,22	
P064003	1,000	U	COLLARI	27,34	27,34	
P061206	1,000	U	CLAU DE PAS DE D 63	121,49	121,49	
P060105	6,000	ML	TUB POLIETILE AD D 63 10ATM	2,68	16,08	
			TOTAL PARTIDA.....			189,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-NOU EUROS amb CINC CÈNTIMS

E0703112		U	VENTOSA TRIFUNCIONAL D50			
			Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'obertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.			
O0102	0,540	H	OFICIAL 1	19,00	10,26	
O0105	0,540	H	PEO ESP.	16,50	8,91	
P063004	1,000	U	VENTOSA TRIFUNCIONAL D50	276,63	276,63	
P064003	1,000	U	COLLARI	27,34	27,34	
			TOTAL PARTIDA.....			323,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

E070621		U	TAP CEC			
			tap cec, col.locat i provat			
P064225	1,000	U	TAP CEC	13,24	13,24	
O0102	0,100	H	OFICIAL 1	19,00	1,90	
O0106	0,100	H	PEO	16,00	1,60	
			TOTAL PARTIDA.....			16,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

E100601		U	ARQUETA 0.40 X 0.40 M.			
			Arqueta de registre de 0,40 x 0,40 m, amb tapa de fosa, segons detalls plànols, inclou tapa amb tancament amb cargol allen si escau, totalment acabada			
O0102	0,250	H	OFICIAL 1	19,00	4,75	
O0106	0,250	H	PEO	16,00	4,00	
P140104	1,000	U	ARQUETA 40X40 PREFAB.	75,23	75,23	
E100101	0,033	M3	MORTER M-80 a	52,17	1,72	
P041006	1,000	U	TAPA I MARC DE FOSA 40 x 40	80,00	80,00	
			TOTAL PARTIDA.....			165,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

E075002		U	CONNEXIO XARXA D'AIGUA EXISTENT			
			Connexió a la tuberia existent, accessoris, inclús cata per la localització servei, materials, mà d'obra i maquinària, totalment acabada			
O0101	1,000	H	CAPATAÇ	19,80	19,80	
O0102	3,000	H	OFICIAL 1	19,00	57,00	
O0105	3,000	H	PEO ESP.	16,50	49,50	
%0124	120,000	%	MATERIAL I ALTRES	126,30	151,56	
			TOTAL PARTIDA.....			277,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 142 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E063030		U	ESCOMESA AIGUA			
			Escomesa d'aigua composta per arqueta tipus trampilló amb caixa de poliamida i marc i tapa de fundició, vàlvula, tub de polietilè d'alta densitat de diàmetre 32 mm 16 atm. fins a la xarxa principal, accessoris i peces especials per al tub, collarí de connexió, claus de pas al trampilló, moviments de terres, ajuts de paleta, totalment acabada i provada, sense incloure el comptador ni l'armari.			
O0102	1,100	H	OFICIAL 1	19,00	20,90	
O0106	1,100	H	PEO	16,00	17,60	
E100101	0,010	M3	MORTER M-80 a	52,17	0,52	
P069500	1,000	U	MATERIAL TRAMPILLÓ	75,90	75,90	
P069501	1,000	U	MATERIAL TUBS I ACCESSÒRIS	20,10	20,10	
			TOTAL PARTIDA.....			135,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS

E036003		M3	FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA			
			formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat			
O0105	0,270	H	PEO ESP.	16,50	4,46	
E016003	1,050	M3	FORMIGO HM-20/P/20 PEU D´OBRA	58,16	61,07	
			TOTAL PARTIDA.....			65,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

E061001		U	HIDRANT D100 D'ARQUETA			
			Hidrant d'incendis soterrat amb pericó de registre amb sortida de 100mm., instal·lat i provat			
P061001	1,000	U	ADQUISICIO MAT. HIDRANT D100 D'ARQUETA	325,00	325,00	
%0108	30,000	%	COL.LOCACIÓ	325,00	97,50	
			TOTAL PARTIDA.....			422,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 143 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL C05 INSTAL·LACIÓ BT I MT						
E140101		U	NOU SUBMINISTRAMENT EXTENSIÓ XARXA (ESTUDI 570327RC)			
			Estudi ENDESA 570327-RC de modificació d'instal·lacions de UR Pedregals, nou subministrament, pressupost obra electromecànica de nova extensió de la xarxa.			
			Sense descomposició			
			TOTAL PARTIDA.....			168.179,88
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-VUIT MIL CENT SETANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS						
E140102		U	NOU SUBMINISTRAMENT ADEQUACIÓ (ESTUDI 570327RC)			
			Estudi ENDESA 570327-RC de modificació d'instal·lacions de UR Pedregals, nou subministrament, pressupost de treballs d'adequació d'instal·lacions existents.			
			Sense descomposició			
			TOTAL PARTIDA.....			51.009,34
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN MIL NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS						
E140103		U	VARIANT XARXA PEDREGALS EXTENSIÓ XARXA (ESTUDI 571263RC)			
			Estudi ENDESA 571263-RC de modificació d'instal·lacions de UR Pedregals, Var. MT, pressupost obra electromecànica de nova extensió de la xarxa.			
			Sense descomposició			
			TOTAL PARTIDA.....			11.482,88
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS						
E140104		U	VARIANT XARXA PEDREGALS ADEQUACIÓ (ESTUDI 571263RC)			
			Estudi ENDESA 571263-RC de modificació d'instal·lacions de UR Pedregals, Var. MT, pressupost de treballs d'adequació d'instal·lacions existents.			
			Sense descomposició			
			TOTAL PARTIDA.....			2.232,69
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS						
E0919912		ML	PROTECCIÓ I SENYALIT. PLACA PVC			
			Subministrament i col.locació de placa de protecció de PVC i cinta plàstica de senyalització per a línies subterrànies de BT			
O0106	0,040	H	PEO	16,00	0,64	
P091001	1,050	ML	PLACA PVC SENYALITZACIÓ BT	1,00	1,05	
			TOTAL PARTIDA.....			1,69
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS						
E090210		U	MÒDUL PREFABRICAT FORMIGÓ BT			
			Mòdul prefabricat de formigó per armari de distribució de BT, amb porta metàl·lica d'acer galvanitzat, homologat per la companyia subministradora, inclou fonamentació i demolició de base existent si escau, col·locat.			
O0102	1,500	H	OFICIAL 1	19,00	28,50	
O0105	1,500	H	PEO ESP.	16,50	24,75	
M0201	0,500	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17	26,09	
P090300	1,000	U	MÒDUL PREFABRICAT FORMIGÓ BT	253,88	253,88	
E016003	0,050	M3	FORMIGO HM-20/P/20 PEU D´OBRA	58,16	2,91	
			TOTAL PARTIDA.....			336,13
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS						
E090201		U	ARMARI URBANITZACIO 1E+1S+2(III)			
			Armari urbanització 1E 240 mm2, 1S 240 mm2 i 2S trifàssiques protegides amb fusible, col.locat amb mòdul prefabricat ,candau i connexionat amb terminals i provat.			
P090201	1,000	U	ARMARI URBANITZACIO 1E+1S+2(III)	231,30	231,30	
%0108	30,000	%	COL.LOCACIÓ	231,30	69,39	
			TOTAL PARTIDA.....			300,69
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS						
E090213		U	ADAPTACIÓ ESCOMESA PARTICULAR			
			Modificació escomesa BT d'edificació existent per connexió des de la xarxa elèctrica projectada.			
			Sense descomposició			
			TOTAL PARTIDA.....			360,00
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA EUROS						

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 144 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E091003		ML	PAS SOTA VIAL BT 4 TUBS PE D 160			
			Pas sota vial per línies de baixa tensió, amb 4 tubs de polietilè de doble capa de D160, protegits amb formigó HM-20/P/20			
O0102	0,100	H	OFICIAL 1	19,00	1,90	
O0106	0,400	H	PEO	16,00	6,40	
P071408	4,000	ML	TUB PE DOBLE CAPA D 160	4,20	16,80	
E016003	0,250	M3	FORMIGO HM-20/P/20 PEU D´OBRA	58,16	14,54	
				TOTAL PARTIDA.....		39,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

E091005		ML	PAS SOTA VIAL BT 6 TUBS PE D160			
			Pas sota vial per línies de baixa tensió, amb 6 tubs de polietilè de doble capa de D160, protegits amb formigó HM-20/P/20			
O0102	0,100	H	OFICIAL 1	19,00	1,90	
O0106	0,400	H	PEO	16,00	6,40	
P071408	6,000	ML	TUB PE DOBLE CAPA D 160	4,20	25,20	
E016003	0,400	M3	FORMIGO HM-20/P/20 PEU D´OBRA	58,16	23,26	
				TOTAL PARTIDA.....		56,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

E010401		U	CALA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS			
			Realització de cala amb mitjans mecànics i manuals per a localització de serveis existents.			
O0102	0,850	H	OFICIAL 1	19,00	16,15	
O0105	1,000	H	PEO ESP.	16,50	16,50	
M0201	0,500	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17	26,09	
				TOTAL PARTIDA.....		58,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

E130102		U	PROTECCIÓ PROVISIONAL LÍNIA BT			
			Protecció provisional amb formigó de la línia de BT			
				Sense descomposició		
				TOTAL PARTIDA.....		600,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS EUROS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 145 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL C06 TELEFONIA						
E110108		ML	PRISMA DE 1 CONDUCTE DE PE D63 mm			
			Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 1 conducte de PVC de D 63 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20, inclou subministrament . col·locació i formigonat del tub i part proporcional d'accessoris, colzats i mandrilat			
O0106	0,300	H	PEO	16,00	4,80	
P110106	1,000	ML	TUB PE D 63	1,10	1,10	
E016004	0,080	M3	FORMIGO HM-20/B/20 A PEU D'OBRA	58,16	4,65	
			TOTAL PARTIDA.....			10,55
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS						
E110106		ML	PRISMA DE 2 CONDUCTES DE PE D63 mm			
			Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PVC de D 63 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20, inclou subministrament, col·locació i formigonat dels tubs i part proporcional d'accessoris, colzats i mandrilat			
O0106	0,350	H	PEO	16,00	5,60	
P110106	2,000	ML	TUB PE D 63	1,10	2,20	
E016004	0,110	M3	FORMIGO HM-20/B/20 A PEU D'OBRA	58,16	6,40	
			TOTAL PARTIDA.....			14,20
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT CÈNTIMS						
E110107		ML	PRISMA DE 2 CONDUCTES DE PE D125 mm			
			Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PE de D 125 mm, formigonats amb HM-20/P/20, inclou subministrament, col·locació i formigonat dels tubs i part proporcional d'accessoris, colzats i mandrilat.			
O0106	0,400	H	PEO	16,00	6,40	
P110101	2,000	ML	TUB PE D 125	2,65	5,30	
E016004	0,120	M3	FORMIGO HM-20/B/20 A PEU D'OBRA	58,16	6,98	
			TOTAL PARTIDA.....			18,68
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS						
E110201		U	PERICÓ DE 40X40X85 CM			
			Subministrament i instal·lació de pericó de 40x40x85 cm de dimensions interiors, amb mòduls de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclou marc i tapa de fundició dúctil, moviment de terres, totalment acabat.			
O0102	0,250	H	OFICIAL 1	19,00	4,75	
O0106	0,250	H	PEO	16,00	4,00	
E100101	0,040	M3	MORTER M-80 a	52,17	2,09	
P110201	1,000	U	PERICIÓ 40X40X85	96,12	96,12	
P041005	1,000	U	TAPA I MARC DE FOSA PERICIÓ 40X40 TC	80,00	80,00	
			TOTAL PARTIDA.....			186,96
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SIS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS						
E110202		U	PERICÓ DE 70X70X85 CM			
			Subministrament i instal·lació de pericó de 70x70x85 cm de dimensions interiors, amb mòduls de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclou marc i tapa de fundició dúctil de tapes triangulars, moviment de terres, totalment acabat.			
O0102	0,300	H	OFICIAL 1	19,00	5,70	
O0106	0,300	H	PEO	16,00	4,80	
E100101	0,040	M3	MORTER M-80 a	52,17	2,09	
P110202	1,000	U	PERICIÓ 70X70X85	201,39	201,39	
P1102021	1,000	U	TAPA I MARC DE FOSA PERICÓ 70X70 TC	176,00	176,00	
			TOTAL PARTIDA.....			389,98
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS						

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 146 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E110203		U	PERICÓ DE 70x140x85 CM			
			Subministrament i instal·lació de pericó de 140x70x85 cm de dimensions interiors, amb mòduls de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclou doble marc i tapa de fundició dúctil amb tapes triangulars, moviment de terres, totalment acabat.			
O0102	0,500	H	OFICIAL 1	19,00	9,50	
O0106	0,500	H	PEO	16,00	8,00	
E100101	0,040	M3	MORTER M-80 a	52,17	2,09	
P110203	1,000	U	PERICÓ 70X140X85	410,20	410,20	
P1102031	1,000	U	TAPA I MARC DE FOSA PERICIÓ 140X70 TC	380,00	380,00	
			TOTAL PARTIDA.....			809,79
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS NOU EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS						
E110204		U	PEDESTAL DISTRIBUCIÓ			
			Subministrament i instal·lació de pericó de pedestal de distribució, segons detalls de plànols segons companyia, inclou marc metàl·lic, conductes i accessòris, inclou obra civil i moviment de terres, totalment acabat.			
O0102	4,000	H	OFICIAL 1	19,00	76,00	
O0106	4,000	H	PEO	16,00	64,00	
E100101	0,040	M3	MORTER M-80 a	52,17	2,09	
P111003	1,000	U	MATERIAL PEDESTAL	136,09	136,09	
			TOTAL PARTIDA.....			278,18
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS						
E190205		U	CONNEXIÓ ELÈCTRICA MÒDUL BT			
			Mòdul prefabricat de formigó per armari de distribució de BT, amb porta metàl·lica d'acer galvanitzat, homologat per la companyia subministradora, inclou fonamentació i demolició de base existent si escau,col.locat amb armari urbanització 1E 240 mm2, 1S 240 mm2 i 2S trifàssiques protegides amb fusible, col.locat amb mòdul prefabricat ,candau i connexionat amb terminals i provat, per a connexió elèctrica de l'armari de telefonia.			
E090210	1,000	U	MÒDUL PREFABRICAT FORMIGÓ BT	336,13	336,13	
E090201	1,000	U	ARMARI URBANITZACIO 1E+1S+2(III)	300,69	300,69	
			TOTAL PARTIDA.....			636,82
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS						
E110302		U	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA			
			Conversió aèria- subterrània en suport existent de línia de telecomunciacions.			
O0102	1,800	H	OFICIAL 1	19,00	34,20	
O0105	1,800	H	PEO ESP.	16,50	29,70	
P110503	1,000	U	ADQ. MATERIAL CONVERSIÓ TELÈFONS	68,51	68,51	
			TOTAL PARTIDA.....			132,41
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS						
E110901		U	DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS EXISTENTS I DESPLAÇAMENT LÍNIES			
			Desmuntatge, retirada, retensat i desplaçament de línies existents, inclou demolició de la fonamentació, retirada o trasllat de pals de fusta i línies, inclou despeses de gestió de residus.			
			Sense descomposició			
			TOTAL PARTIDA.....			600,00
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS EUROS						

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 147 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL C07 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT						
E101006		U	PUNT DE LLUM 5M LED 26w			
			Punt de llum compost per columna metàl·lica galvanitzada troncocònica de 5 m d'alçada, amb lluminaria tipus AMPERA MINI 16 LEDs 500 mA NW flat, glass extra clear, smooth 5139, o similar de 3018 lumens, 26 W, 4000K, tot muntat, connexionat i provat.			
O0102	0,400	H	OFICIAL 1	19,00	7,60	
O0105	0,400	H	PEO ESP.	16,50	6,60	
M0215	0,400	H	CAMIO GRUA 10 T.	42,80	17,12	
M0212	0,400	H	CAMIÓ CISTELLA 10M	38,86	15,54	
P071011	1,000	U	COLUMNA GALVANITZADA 5 MTS.	149,54	149,54	
P071052	1,000	U	LLUMINÀRIA TANCADA LED TIPUS AMPERA MINI 16 LEDS 500mA,	334,00	334,00	
P071051	1,000	U	CABLE,FUSIBLE,PETIT MATERIAL	49,35	49,35	
			TOTAL PARTIDA.....			579,75
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS						
E101007		U	PUNT DE LLUM 5M LED 26w ZONA PEATONAL			
			Punt de llum compost per columna metàl·lica galvanitzada troncocònica de 5 m d'alçada, amb lluminaria tipus KIO LED 16 LEDs 500 mA NW deep shape PC5068, o similar, 2507 lumens, 26 W, 400 K, tot muntat, connexionat i provat.			
O0102	0,400	H	OFICIAL 1	19,00	7,60	
O0106	0,400	H	PEO	16,00	6,40	
M0215	0,400	H	CAMIO GRUA 10 T.	42,80	17,12	
M0212	0,400	H	CAMIÓ CISTELLA 10M	38,86	15,54	
P071011	1,000	U	COLUMNA GALVANITZADA 5 MTS.	149,54	149,54	
P071053	1,000	U	LLUMINÀRIA TANCADA LED TIPUS KIO LED 16 LEDS 500mA	538,00	538,00	
P071051	1,000	U	CABLE,FUSIBLE,PETIT MATERIAL	49,35	49,35	
			TOTAL PARTIDA.....			783,55
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS						
E101008		U	PUNT DE LLUM 9M HALOGENURS METÀL·LICS 150 w			
			Punt de llum compost per columna metàl·lica galvanitzada troncocònica de 9 m d'alçada, amb lluminaria tipus Syrma AP-101 de IEP o similar per làmpara d'halogenurs metàl·lics 150 W , tot muntat, connexionat i provat.			
O0102	0,400	H	OFICIAL 1	19,00	7,60	
O0105	0,400	H	PEO ESP.	16,50	6,60	
M0215	0,400	H	CAMIO GRUA 10 T.	42,80	17,12	
M0212	0,400	H	CAMIÓ CISTELLA 10M	38,86	15,54	
P071008	1,000	U	COLUMNA GALVANITZADA 9 M	304,21	304,21	
P0710081	1,000	U	LLUMINÀRIA TANCADA HALOGENURS METÀL·LICS 150 W	325,00	325,00	
P071051	1,000	U	CABLE,FUSIBLE,PETIT MATERIAL	49,35	49,35	
			TOTAL PARTIDA.....			725,42
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS						
E101101		u	SUBSTITUCIÓ LÀMPARA HALOGENURS METÀL·LICS 150w			
			Canvi de làmpara d'halogenurs metàl·lics 150w, en punts de llum existents de 9 m d'alçada, tot muntat i provat.			
O0105	0,300	H	PEO ESP.	16,50	4,95	
M0212	0,210	H	CAMIÓ CISTELLA 10M	38,86	8,16	
P1011011	1,000	U	LÀMPARA HM 150 W	38,20	38,20	
			TOTAL PARTIDA.....			51,31
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS						
E101430		ML	TUB CORRUGAT D90 DOBLE CAPA			
			Tub polietilè corrugat D90 MM, doble capa amb l'interior llis, aïllant no propagador de la flama, inclou part proporcional de cinta senyalitzadora, totalment col.locat a l'interior d'una rasa.			
O0102	0,010	H	OFICIAL 1	19,00	0,19	
O0105	0,010	H	PEO ESP.	16,50	0,17	
P071430	1,020	ML	TUB CORRUGAT D 90 DOBLE CAPA	1,55	1,58	
			TOTAL PARTIDA.....			1,94
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS						

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 148 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E100203		ML	CABLE DE COURE 4 x 6 MM2			
			Cable de coure 4x6 mm2 amb coberta PVC i aïllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.			
O0102	0,040	H	OFICIAL 1	19,00	0,76	
O0106	0,040	H	PEO	16,00	0,64	
P100203	1,020	ML	CABLE DE COURE DE 4 x 6 mm2	3,98	4,06	
			TOTAL PARTIDA.....			5,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

E100204		ML	CABLE DE COURE 4 X 10 MM2			
			Cable de coure 4x10 mm2 amb coberta PVC i aïllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.			
O0102	0,040	H	OFICIAL 1	19,00	0,76	
O0106	0,040	H	PEO	16,00	0,64	
P100204	1,020	ML	CABLE DE COURE DE 4 X 10 MM2	5,03	5,13	
			TOTAL PARTIDA.....			6,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

E100205		ML	CABLE DE COURE 4 X 16 MM2			
			Cable de coure 4x16 mm2 amb coberta PVC i aïllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.			
O0102	0,025	H	OFICIAL 1	19,00	0,48	
O0106	0,025	H	PEO	16,00	0,40	
P100205	1,000	ML	CABLE DE COURE DE 4 X 16 MM2	10,24	10,24	
			TOTAL PARTIDA.....			11,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

E100202		KG	CABLE DE COURE NU 1 x 35 MM2			
			Cable de coure nu de 1x35 mm2, col·locat a fons de rasa i connectat.			
O0102	0,060	H	OFICIAL 1	19,00	1,14	
O0106	0,060	H	PEO	16,00	0,96	
P070702	1,000	KG	CABLE DE COURE NU 1 x 35 mm2	3,19	3,19	
			TOTAL PARTIDA.....			5,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

E100206		ML	CABLE DE COURE 1 x 35 MM2			
			cable de coure 1 x 35 mm2. amb coberta de PVC i a´llament VV 0.6/1 KV, col.locat i connexionat			
O0102	0,040	H	OFICIAL 1	19,00	0,76	
O0106	0,040	H	PEO	16,00	0,64	
P070307	1,000	ML	CABLE DE COURE 1 x 35 mm2	4,20	4,20	
			TOTAL PARTIDA.....			5,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

E102001		ML	PAS VIAL 2 TUBS PVC D 110			
			Pas de vial amb dos tubs de PVC D 110, protegit amb formigó HM-20/P/20 en massa			
O0102	0,200	H	OFICIAL 1	19,00	3,80	
O0106	0,315	H	PEO	16,00	5,04	
P110101	2,000	ML	TUB PE D 125	2,65	5,30	
P020901	0,060	M3	SORRA GRANITICA PEDR. 0-3.5MM	18,20	1,09	
E030101	0,060	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT RASES	65,53	3,93	
			TOTAL PARTIDA.....			19,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SETZE CÈNTIMS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 149 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E101502		U	FONAMENT DE 0,6 x 0,6 M			
			Fonament per a punt de llum d'unes dimensions de 0,6 x 0,6 x 0,7 m amb formigó HM-20/P/20, segons detalls plànols, inclús moviment de terres, placa de base i perns.			
O0102	0,450	H	OFICIAL 1	19,00	8,55	
O0106	0,450	H	PEO	16,00	7,20	
E016004	0,280	M3	FORMIGO HM-20/B/20 A PEU D'OBRA	58,16	16,28	
P071501	1,000	U.	PLACA DE BASE	2,70	2,70	
P071502	4,000	U.	PERN 11-16	0,90	3,60	
E020499	0,320	M3	EXCAVACIÓ RASES Q.T.T.	10,84	3,47	
E020702	0,380	M3	TRANSPORT A ABOCADOR I DESPESES DE GESTIÓ DE RESIDUS	2,24	0,85	
				TOTAL PARTIDA.....		42,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

E101503		U	FONAMENT DE 0,8 x 0,8 M			
			Fonament per a punt de llum d'unes dimensions de 0,8 x 0,8 x 1 m amb formigó HM-20/P/20, segons detalls plà-nols, inclús moviment de terres, placa de base i perns.			
O0102	0,600	H	OFICIAL 1	19,00	11,40	
O0106	0,600	H	PEO	16,00	9,60	
E016004	0,640	M3	FORMIGO HM-20/B/20 A PEU D'OBRA	58,16	37,22	
P071501	1,000	U.	PLACA DE BASE	2,70	2,70	
P071502	4,000	U.	PERN 11-16	0,90	3,60	
E020499	0,750	M3	EXCAVACIÓ RASES Q.T.T.	10,84	8,13	
E020702	0,900	M3	TRANSPORT A ABOCADOR I DESPESES DE GESTIÓ DE RESIDUS	2,24	2,02	
				TOTAL PARTIDA.....		74,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

E100603		U	PRESA DE TERRES			
			Presa de terres, amb piqueta d'acer amb bany de coure de 2 m inclou grapa de fosa i cable de coure 16 mm2 amb aillament de PVC de 750 V verd-groc, col.locat i mesurat			
P070703	1,000	U.	PIQUETA DE 2 MTS. O PLACA	8,87	8,87	
P0707031	1,000	U.	GRAPA DE FOSA	2,16	2,16	
P070701	3,000	ML	CABLE DE COURE DE 1 X 16 MM2	1,90	5,70	
%0108	30,000	%	COL.LOCACIÓ	16,70	5,01	
				TOTAL PARTIDA.....		21,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

E100601		U	ARQUETA 0.40 X 0.40 M.			
			Arqueta de registre de 0,40 x 0,40 m, amb tapa de fosa, segons detalls plànols, inclou tapa amb tancament amb cargol allen si escau, totalment acabada			
O0102	0,250	H	OFICIAL 1	19,00	4,75	
O0106	0,250	H	PEO	16,00	4,00	
P140104	1,000	U	ARQUETA 40X40 PREFAB.	75,23	75,23	
E100101	0,033	M3	MORTER M-80 a	52,17	1,72	
P041006	1,000	U	TAPA I MARC DE FOSA 40 x 40	80,00	80,00	
				TOTAL PARTIDA.....		165,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

E070691		U	SUPORT QUADRE ELECTRIC			
			suport quadre elèctric, comprèn els treballs i materials necessaris per la subjecció del quadre elèctric de l'enllume-nat			
O0102	3,500	H	OFICIAL 1	19,00	66,50	
O0105	3,500	H	PEO ESP.	16,50	57,75	
M0201	2,500	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17	130,43	
M0219	1,770	H	CAMIO 6 T	27,97	49,51	
E030601	4,000	M2	ENCOFRAT DE MUR A UNA CARA	20,80	83,20	
E016003	0,650	M3	FORMIGO HM-20/P/20 PEU D´OBRA	58,16	37,80	
				TOTAL PARTIDA.....		425,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb DINOU CÈNTIMS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 150 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E0706011		U	QUADRE ENLLUMENAT			
			Quadre de mesura, protecció i comandament compost per: armari de planxa d'acer inoxidable de dos compartiments, caixes de doble aïllament amb tapa transparent, rellotge per canvi tarifes, ICP-M, diferencials de 300 mA de reconnexió automàtica, magnetotèrmics, rellotge horari amb reserva, interruptor per encesa manual, encesa per rellotge astronòmic i contactors, equip reductor-estabilitzador de fluxe, muntat i connexionat.			
P070611	1,000	U	ARMARI ACER INOX. DOBLE PORTA	1.050,00	1.050,00	
P070620	2,000	U	CAIXA DOBLE AILLAMENT 27x54	44,47	88,94	
P070622	2,000	U	CAIXA DOBLE AILLAMENT 27x36	30,33	60,66	
P070623	1,000	U	CAIXA DOBLE AILLAMENT 36x54	56,41	56,41	
P070624	1,000	U	CAIXA DOBLE AILLAMENT 36x36	38,31	38,31	
P070661	1,000	U	ICP-M IV	72,05	72,05	
P070699	1,000	U	INTERRUPTOR DIFER. IV REARMABLE	225,16	225,16	
P070698	1,000	U	INTERRUPTOR DIFER. II REARMABLE	160,45	160,45	
P070631	1,000	U	MAGNETOTERMIC III+N	45,12	45,12	
P070632	1,000	U	MAGNETOTERMIC I + N	33,10	33,10	
P070650	1,000	U	REDUCTOR-ESTABILITZADOR FLUXE	1.700,00	1.700,00	
P070651	1,000	U	ENCESA RELLOTGE ASTRON,CONTACTOR	210,00	210,00	
P070689	1,000	U	ACCESSOR., PROT.SOBRET. CABLEJAT, BORNS,SENYAL	200,00	200,00	
%0108	30,000	%	COL.LOCACIÓ	3.940,20	1.182,06	
				TOTAL PARTIDA.....		5.122,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL CENT VINT-I-DOS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E072402		U	ESCOMESA ELÈCTRICA ENLLUMENAT			
			escomesa elèctrica quadre enllumenat, comprèn cablejat, tubs, fusibles i accessoris, totalment acabada i connectada.			
				Sense descomposició		
				TOTAL PARTIDA.....		300,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS EUROS

E072404		U	LEGALITZACIO ENLLUMENAT			
			Legalització enllumenat, inclou projecte, certificat fi d'obra, expedient de baixa tensió, despeses de visats i taxes d'ECA.			
				Sense descomposició		
				TOTAL PARTIDA.....		900,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS EUROS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 151 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL C08 OBRES ACCESSÒRIES						
E180005		U	AJUTS DE PALETA			
			Ajuts de paleta en treballs auxiliars a realitzar en serveis d'electricitat, aigua, drenatge i sanejament, telecomunicacions i enllumenat, inclou p.p. materials i mà d'obra			
O0102	50,000	H	OFICIAL 1	19,00	950,00	
O0106	50,000	H	PEO	16,00	800,00	
P057009	1,000	U	VARIS MATERIALS	950,00	950,00	
			TOTAL PARTIDA.....			2.700,00
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS EUROS						
E180001		PA	REPOSICIO SERVEIS AFECTATS			
			partida alçada per reposició de serveis afectats per l'execució de les obres			
			Sense descomposició			
			TOTAL PARTIDA.....			2.000,00
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL EUROS						
E180003		PA	OBRES NO COMPRESES			
			partida alçada imprevistos a justificar segons quadre de preus			
			Sense descomposició			
			TOTAL PARTIDA.....			6.000,00
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS MIL EUROS						

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 152 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL C09 PAS INFERIOR GUINGUETA						
E020340		M3	ENDERROC I DEMOLICIÓ DE PETITES ESTRUCTURES			
			Enderroc i demolició de petites estructures de formigó o obra existents, inclou càrrega i retirada dels materials a l'abocador i despeses de gestió de residus			
O0106	0,900	H	PEO	16,00	14,40	
M0203	0,100	H	PALA CARREGADORA 70-85 C.V.	47,87	4,79	
M0207	0,850	H	RETROEXCAVADORA GIRATÒRIA	75,12	63,85	
M0219	0,200	H	CAMIO 6 T	27,97	5,59	
			TOTAL PARTIDA.....			88,63
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS						
E020501		M3	TERRAPLÈ TERRES PROPIA OBRA			
			Terraplè amb terres seleccionades de la propia obra, compactat al 95% del P.M, inclou càrrega i transport des de l'acopi temporal d'obra.			
M0219	0,010	H	CAMIO 6 T	27,97	0,28	
M0214	0,020	H	CAMIO CISTERNA 8 M3.	36,89	0,74	
M0205	0,032	H	MOTOANIVELLADORA 100-130 C.V	51,74	1,66	
M0208	0,030	H	CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T	52,80	1,58	
M0201	0,010	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			4,78
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS						
E050301		M3	BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL			
			Base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del PM.			
O0106	0,020	H	PEO	16,00	0,32	
P000101	0,020	M3	AIGUA	0,36	0,01	
P050102	1,100	M3	TOT-U ARTIFICIAL	18,06	19,87	
M0205	0,015	H	MOTOANIVELLADORA 100-130 C.V	51,74	0,78	
M0208	0,020	H	CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T	52,80	1,06	
M0214	0,001	H	CAMIO CISTERNA 8 M3.	36,89	0,04	
			TOTAL PARTIDA.....			22,08
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS						
E038081		ML	CAIXÓ PREFABRICAT DE 4,00 X 3,50 M INTERIORS			
			Caixó prefabricat de formigó de mides interiors 4,00 m d'amplada i 3,50 m d'alçada, inclòs transport a peu d'obra, col·locació , i rejuntat, tot acabat.			
P038081	1,000	ML	CAIXÓ PREFABRICAT DE 4,00X 3,5 M INTERIORS	1.319,41	1.319,41	
%0113	33,000	%	COL.LOCACIO 30% TRANSPORT 3%	1.319,40	435,40	
			TOTAL PARTIDA.....			1.754,81
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS						
E040102		M2	IMPERMEABILITZACIÓ MUR FORMIGÓ			
			Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica			
O0102	0,010	H	OFICIAL 1	19,00	0,19	
O0106	0,080	H	PEO	16,00	1,28	
P050201	1,800	KG	EMULSIO ECI	0,43	0,77	
			TOTAL PARTIDA.....			2,24
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS						
E040205		M2	LÀMINA GEOTÈXTIL			
			Làmina geotèxtil de 100 gr/m2 col·locada			
O0102	0,040	H	OFICIAL 1	19,00	0,76	
O0104	0,020	H	AJUDANT	16,00	0,32	
P040205	1,100	M2	GEOTÈXTIL POLIPROPILÈ DE 100 G/M2	0,85	0,94	
			TOTAL PARTIDA.....			2,02
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb DOS CÈNTIMS						

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 153 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E040110		ML	TUB DRENANT DE PVC DE 110 MM			
			Tub drenatge de PVC de 110 mm. col.locat, inclús material filtrant, làmina geotèxtil i base de formigó HNE-20/P/20, col.locat			
P111025	1,000	U	ADQ. MATERIAL TUB DRENANT PVC	8,51	8,51	
%0108	30,000	%	COL.LOCACIÓ	8,50	2,55	
P111026	1,000	U	TREBALLS AUXILIARS	2,16	2,16	
			TOTAL PARTIDA.....			13,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

E040206		U	CONNEXIO TUB DRENATGE			
			Connexió del tub de drenatge de peu de mur a xarxa de sanjament			
			Sense descomposició			
			TOTAL PARTIDA.....			200,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS EUROS

E050502		M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 18 CM AMB MALLA			
			Paviment de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima de 20 mm, de 18 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada d'acer B 500 S, de 15 x 15 D6, estesa i vibració manual, inclús p.p. taulonet d'encofrat o acabat aixamfranat, formació de juntes i acabat raspallat.			
O0102	0,200	H	OFICIAL 1	19,00	3,80	
O0106	0,270	H	PEO	16,00	4,32	
M0222	0,200	H	REGLE VIBRADOR	4,17	0,83	
P030501	1,050	M2	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 CM D6 B 500 S	2,56	2,69	
E018204	0,181	M3	FORMIGO HA-25/P/20/IIa PEU OBRA	71,46	12,93	
			TOTAL PARTIDA.....			24,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

E020301		M3	EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY			
			Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a aplec temporal d'obra.			
O0106	0,080	H	PEO	16,00	1,28	
M0202	0,120	H	RETROEXCAVADORA AMB MARTELL 200 KG.	75,00	9,00	
M0201	0,050	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17	2,61	
			TOTAL PARTIDA.....			12,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

E010970		M3	ESCULLERA AMB BLOCS >800 KG			
			Blocs de pedra superior a 800 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.			
B044140100	1,000	M3	BLOC DE PEDRA > 800 KG	50,00	50,00	
C1315020	0,150	h	RETROEXCAVADORA MITJANA	50,26	7,54	
A0121000	0,499	H	OFICIAL 1A	19,07	9,52	
A0140000	0,497	H	MANOBRE	15,97	7,94	
			TOTAL PARTIDA.....			75,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS

E030102		M3	TERRAPLE MATERIAL DRENANT			
			Replè amb material drenant			
O0102	0,100	H	OFICIAL 1	19,00	1,90	
O0106	0,300	H	PEO	16,00	4,80	
M0219	0,010	H	CAMIO 6 T	27,97	0,28	
M0214	0,020	H	CAMIO CISTERNA 8 M3.	36,89	0,74	
M0208	0,025	H	CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T	52,80	1,32	
M0201	0,010	H	RETROEXCAVADORA 500-700L	52,17	0,52	
P0360	1,050	M3	MATERIAL DRENANT	7,62	8,00	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	17,60	1,06	
			TOTAL PARTIDA.....			18,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 154 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E036003		M3	FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA			
			formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat			
O0105	0,270	H	PEO ESP.	16,50	4,46	
E016003	1,050	M3	FORMIGO HM-20/P/20 PEU D´OBRA	58,16	61,07	
			TOTAL PARTIDA.....			65,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 155 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL C10 SEGURETAT I SALUT						
SEG01		U	SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES			
			Seguretat i Salut durant l'execució de les obres			
				Sense descomposició		
			TOTAL PARTIDA.....			22.185,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 156 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

ANNEX 7

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

ÒRGAN
SERVEIS TECNICS

EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 157 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Memòria

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 158 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA

1.1 DADES DE L'OBRA

Obra:	Document de definició d'obra pendent d'executar i actualització del Projecte d'Urbanització del Pla Parcial Els Pedregals de Berga
Municipi:	Berga
Promotor:	Ajuntament de Berga
Termini d'execució:	9 mesos

1.2 INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

1.3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres projectades consisteixen en:

DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Es preveu la finalització de les obres de moviments de terres per a definir rasant dels carrers 1 (zona de dalt), carrer 8, carrer 10 i carrer 11.

Es preveu l'excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i transport fins aplec temporal d'obra, per a formació de la rasant del carrer 11 i l'esplanada pel terraplè del carrer 8.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 159 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Es preveu l'excavació en desmunt en roca amb mitjans mecànics amb martell, inclòs càrrega i transport fins aplec temporal d'obra, per a formació de la rasant dels carrers 1 (part de dalt) i 10.

El terraplenat per a la rasant del carrer 8 es farà amb terres seleccionades, per capes de 25 cm com a màxim, piconades i regades, compactat al 95% del PM. Pel nucli del terraplè es podrà fer amb terres excavades de la pròpia obra.

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a aplec temporal d'obra, per a clavegueres i instal•lacions urbanes d'acord amb els plànols i detalls del projecte.

Reperfilació i adequació de rases en presència de serveis amb mitjans mecànics i manuals en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra.

S'inclou sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5 mm, col•locada en rases i replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del PM.

També es considera formigó HM-20/P/20 en massa, col•locat en protecció de serveis.

Es preveu el transport a instal•lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 10 km, inclou despeses de gestió de residus.

També la realització de cala amb mitjans mecànics i manuals per a localització de serveis existents.

El projecte també preveu la demolició i reposició de diferents trams de paviment de vorera i paviment asfàltic.

FERMS I PAVIMENTS

Es projecta l'encintat i pavimentació de tots els carrers de l'àmbit de la urbanització dels Pedregals.

L'encintat dels vials es realitzarà amb vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col•locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 160 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

rebaixada,i rigola de peces prefabricades de morter de ciment de color blanc, de 20 x 20 x 8 cm sobre llit de formigó HM-20/P/20 de 20 cm de gruix.

Les voreres dels carrers 1 i 5 seran pavimentades, amb solera de formigó HM-20/P/20 de 12 cm de gruix i acabat amb peces prefabricades de panot 20x20x2,5 cm, sobre una base de 10 cm de tot-ú artificial compactat al 98% del PM.

Les voreres dels altres carrers secundaris es pavimentaran amb paviment de formigó HA-25/P/20 acolorit, de consistència plàstica i grandària màxima de 20 mm escampat des de camió, estesa i vibració amb regle vibratori, de 15 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada d'acer B 500 S, de 15 x 15 D6, sobre una una base de 10 cm de tot-ú artificial compactat al 98% del PM.

Les seccions del ferm s'han projectat d'acord amb la tipologia dels vials:

Carrer 1 (principal):

La secció del ferm projectada està formada per:

- 30 cm de base de tot-ú artificial compactada al 98% del P.M
- reg d'emprimació ECR-1 de 1,5 Kg/m2
- 4 cm de mescla bituminosa en calent AC16 bin B50/70 S (S-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, en capa base.
- reg d'adherència ECR-1 de 0,6 Kg/m2
- 4 cm mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 D (D-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, en capa de trànsit.

Carrers secundaris:

La secció del ferm projectada està formada per:

- 30 cm de base de tot-ú artificial compactada al 98% del P.M
- reg d'emprimació ECR-1 de 1,5 Kg/m2
- 6 cm mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 D (D-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, en capa de trànsit.

Es preveu la formació de guals per al pas de vianants en aplicació del codi d'accessibilitat, pavimentats amb peces prefabricades, i panot tàctil, segons detalls plànols, al carrer 1. En els

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 161 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

carrers secundaris es formaran els guals de passos de vianants amb vorera rebaixada i panot tàctil.

SANEJAMENT I DRENATGE

Es projecta la finalització de la xarxa de sanejament separativa de la zona de Pedregals, que recollirà les aigües pluvials i les aigües residuals procedents de les edificacions existents. Les actuacions pendents d'aquesta xarxa corresponen als carrers 1 (zona de dalt) amb la construcció d'embornals, al carrer 5 a baix de tot també la construcció d'un embornal, al carrer 8 amb la finalització de la xarxa a la zona on falta encara terraplé, al carrer 10 la construcció de tota la xarxa i al carrer 12 amb la construcció dels embornals.

La captació de les aigües de pluja es realitzarà per mitjà d'embornals amb caixa prefabricada de formigó de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20, i marc i reixa abatible de fosa dúctil classe resistent C-250, connectat a la xarxa amb tub de PE D200 formigonat.

La xarxa de sanejament i drenatge estarà formada per col•lectors de polietilè d'alta densitat, corrugats, de doble paret de D400 mm interior per a les pluvials i D315mm interior per a les residuals, tipus SN8, que aniran recollint les diferents escomeses i els embornals procedents de la recollida d'aigües pluvials.

Aquests tubs es col•locaran a l'interior de rases i quedaran assentats sobre un llit de sorra, les rases es replanaran amb tot-ú artificial compactat al 98% del PM.

Es realitzaran pous de registre de formigó prefabricat circular de D 110 interior, amb tapa circular de fosa de D60 apta per a trànsit pesat classe D400, amb junta elastomèrica i tanca.

Les escomeses de les parcel•les es realitzaran també amb tubs de polietilè d'alta densitat de doble capa, corrugat de D200, tipus SN8, formigonat.

Es preveu també el subministrament i col•locació de les tapes dels pous de registre que no en tenen amb bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124.

Es preveu la connexió d'aquestes noves parts de la xarxa a la xarxa ja existent de Pedregals.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 162 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AIGUA POTABLE

Es projecta la finalització de la implantació de nova xarxa d'aigua de distribució d'aigua de Pedregals amb actuacions als carrers 1, a dalt de tot, amb un petit allargament de la xarxa, també al carrer 1 amb una travessa per alimentar una parcel•la, al carrer 6 amb l'allargament de la xarxa fins al final de l'àmbit de projecte, al carrer 8 amb la finalització de la xarxa a la zona del terraplé, i al carrer 10 amb la construcció de tota la xarxa. També es preveu les arquetes i escomeses en tot l'àmbit del projecte.

La xarxa es projecte amb tubs de FD D250 mm, FD 150 mm, PEAD 110 mm i PEAD 63 mm, de 16 atm, instal•lats a l'interior de rasa d'1m de fondària i totalment envoltada d'un gruix mínim de sorra de 10 cm. Les rases es replanaran amb tot-ú artificial compactat al 98% del PM.

S'instal•laran vàlvules de comporta de tancament elàstic i eix d'acer inoxidable, a l'interior d'arquetes d'obra de fàbrica de 40x40 cm, amb tapa de fosa.

En compliment de la normativa d'incendis, s'instal•laran hidrants d'incendis de D100 d'arqueta. Prèvia connexió amb la xarxa, s'instal•larà una clau de pas de comporta.

Es preveu la formació d'escomeses a cada parcel•la des la xarxa general fins a peu de parcel•la.

Es posarà al carrer 10 un desguàs D63 i una ventosa trifuncional de D50mm.

INSTAL•LACIONS ELECTRICITAT MT I BT

Es projecta la xarxa d'electricitat amb línies de Mitja Tensió 25 KV i Baixa Tensió 3x400/230 V amb dues estacions transformadores noves i definida en els estudis d'Endesa amb número de referència 570327 i 571263 incorporats a l'annex 11 d'aquest projecte, que compren:

El soterrament i retirada de la línia de mitja tensió aèria "Cardona 3", que creua en diagonal l'àmbit d'actuació, amb cable de 18/36 KV, de 3 x 1 x 240 mm2 de secció i amb el traçat per sota la vorera, la instal•lació de dues noves estacions transformadores amb edificis prefabricats ubicats a la zona del dipòsit d'aigua, la reforma del CT-20180 existent i la seva connexió a la línia de MT de la urbanització.

Aquesta línia de mitja tensió s'instal.larà a l'interior d'una rasa d'1,00 m. de fondària mínima, instal•lats envoltats de sorra de 20 cm. de gruix, amb protecció de placa de PVC i cinta plàstica senyalitzadora.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 163 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Les línies de baixa tensió sortiran de les dues estacions transformadores en distribució subterrània per l'alimentació de parcel.les i les es realitzen amb conductors d'alumini de 3x1x240 + 1x150 mm2 amb aïllament de PVC de 0,6/1KV pels dos costats del carrer, que alimentaran els armaris de distribució on connectaran les escomeses particulars de les edificacions.

Aquestes línies de baixa tensió s'instal•laran a l'interior d'una rasa de 0,70 m., de fondària mínima, instal•lats envoltats de sorra de 20 cm. i amb protecció de placa de PVC i cinta plàstica senyalitzadora.

En els creuaments de vials els conductors de les línies de MT i BT es col•locaran a l'interior de dos tubs de polietilè d'alta densitat, corrugat, de doble paret, de D160, formigonats.

El dimensionament de les línies s'ha fet d'acord amb els criteris de la companyia subministradora, així com les preses del terra del neutre a cada armari de distribució de baixa tensió.

També es projecta l'obra civil necessària per aquestes instal•lacions, els armaris de distribució de baixa tensió i els corresponents mòduls prefabricats de formigó on van ubicats aquests armaris:

- Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a aplec temporal d'obra.
- Reperfilació i adequació de rases en presència de serveis amb mitjans mecànics i manuals en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a apleci temporal d'obra.
- Sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5 mm, col•locada en rases.
- Replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del PM.
- Subministrament i col•locació de placa de protecció de PVC i cinta plàstica de senyalització per a línies subterrànies de BT i MT
- Mòduls prefabricats de formigó per armari de distribució de BT, amb porta metàl•lica d'acer galvanitzat, homologat per la companyia subministradora, inclou fonamentació i demolició de base existent si escau, col•locat.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 164 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Armaris d'urbanització 1E 240 mm2, 1S 240 mm2 i 2S trifàsiques protegides amb fusible, col•locat amb mòdul prefabricat i connectat
- Modificació d'escomesa de BT d'edificació existent per connexió des de la xarxa elèctrica projectada.
- Passos sota vial per línies de baixa tensió i mitja tensió, amb 4 o 6 tubs de polietilè de doble capa de D160, protegits amb formigó HM-20/P/20
- Realització de cala amb mitjans mecànics i manuals per a localització de serveis existents.
- Protecció provisional amb formigó de la línia de BT situada darrere de les ET de sota el pont.

TELEFONIA

Es projecta la finalització de la xarxa de telefonia de la zona de Pedregals segons estudi de la companyia Localret. Les actuacions projectades són:

- al carrer 1, a la zona de baix, per connectar amb la xarxa del Passeig de les Estaselles
- al carrer 1 a la zona de dalt per a acabar la xarxa
- al carrer 3 per connectar amb la xarxa aèria en aquella zona
- a la intersecció dels carrers 5, 6 i 12 i els carrers Fra Frederic i Pedregals, per eliminar la xarxa aèria d'aquella zona i la que afecta a l'àmbit de projecte
- a la intersecció dels carrers 11 i 7 i el carrer Doctor Espert per eliminar també la xarxa aèria que afecta l'àmbit del projecte
- al carrer 8 a la zona del terraplé
- al carrer 10 per construir tota la xarxa.

També es preveu la construcció de pericons i pedestals que falten en tot l'àmbit de projecte.

La xarxa de telecomunicacions es proejcta amb canalitzacions de distribució subterrànies, amb prismes de dos conductes de D125, i prisma d'un o dos conductes de D63. Els prismes aniran situats a l'interior de rases de 70 cm de profunditat i les rases es replanaran amb tot-ú artificial compactat al 98% del PM.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 165 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Es construiran arquetes de distribució de diverses dimensions (40x40x85 cm, 70x70x85 cm i 140x7x85 cm) amb tapa i marc de fosa dúctil, i armaris de distribució de telecomunicacions, segons estudi de Localret, i diverses connexions aèries- subterrànies en suports existents o amb desplaçament de suports.

Es preveu també la connexió de l'armari d'intercconnexió de la zona a la xarxa elèctrica també segons estudi de companyia.

INSTAL•LACIONS D'ENLLUMENAT

L'enllumenat públic es projecta amb un únic quadre de comandament, a partir del qual sortiran les 5 línies d'alimentació dels punts de llum de cada sector.

S'instal•laran 80 punts de llum, als carrers secundaris, en distribució unilateral, sobre columna metàl•lica de 5 m d'alçada, troncocònica, d'acer galvanitzat de 3 mm. de gruix, amb lluminària tipus AMPERA MINI 16 LEDs 500 mA NW flat, glass extra clear, smooth 5139, o similar de 3018 lúmens, 26 W, 4000K.

S'instal•laran 15 punts de llum, a les zones peatonals, en distribució unilateral, sobre columna metàl•lica de 5 m d'alçada, troncocònica, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, amb lluminària tipus KIO LED 16 LEDs 500 mA NW deep shape PC5068, o similar, 2507 lumens, 26 W, 400 K.

S'instal•laran 7 punts de llum, al carrer 1, en distribució unilateral, sobre bàcul de gran radi, de 9 m d'alçada galvanitzada sense pintar, amb lluminària tancada de distribució asimètrica, apte per incorporar l'equip elèctric auxiliar d'alt factor de potència, per làmpada de 150w d'halogenurs metàl•lics. La lluminària projectada serà del tipus IEP model AP-101 o similar, amb base de fosa injectada d'alumini i reflector d'alumini anoditzat i tancament de vidre corb trempat i sistema de tancament amb pestell de polímer tècnic.

Es realitzarà la substitució de les làmpares i equips de 13 punts de llum del carrer 1, per làmpares i equips d'halogenurs metàl•lics de 150w.

La fonamentació dels punts de llum es projecta amb un dau de formigó HM-20/P/20 de dimensions 0,60 x 0,60 x 0,70 m pels punt de llum de 5 metres d'alçada i per la resta les dimensions seran de 0,80 x 0,80 x 1,00m.

L'alimentació dels punts de llum es realitzarà amb línies subterrànies amb conductors de coure de 4 x 6 mm2, de 4x10 mm2 i 4 x 16 mm2 de secció, amb aïllament de PVC de 0,6/1KV i

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 166 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

instal•lats a l'interior d'un tub corrugat de PE D90 de doble capa, col•locat al fons d'una rasa de 60 cm de fondària i envoltats de sorra.

Aquestes línies es connectaran al quadre elèctric corresponent segons es grafia als plànols. El quadre elèctric incorpora un aparell reductor- estabilitzador de flux que regula la intensitat lumínica de cada punt de llum, governat per rellotge astronòmic i que donarà l'ordre de connexió i desconnexió per l'interruptor manual, independent del rellotge astronòmic.

Hi haurà protecció contra curtcircuits amb fusibles a cada punt de llum i els conductors de connexió seran de 2,5 mm2 de secció, amb aïllament de PVC de 0,6/1 KV

Cada línia tindrà proteccions individuals contra contactes indirectes (interruptor diferencial de reconnexió automàtica) i contra curtcircuits i sobrecàrregues (interruptor magnetotèrmic).

El circuit de maniobra es protegirà amb un interruptor diferencial de reconnexió automàtica de 40 A i 300 mA de sensibilitat i un magnetotèrmic de 10 A.

Es projecta una línia general de terres que uneix subterràniament tots els punts de llum. Es realitzarà amb cable de coure nu de 35 mm2 enterrat directament al fons de la rasa que s'ha obert per passar els conductors de potència. S'utilitzarà cable aïllat de coure de 35 mm2 0,6/1KV quan aquesta xarxa de terres quedi a menys de 15 m d'una estació transformadora.

A més, tots els punts de llum quedaran connectats a terra per mitjà d'una piqueta d'acer amb bany de coure de 2 m de longitud i cable de coure de 16 mm2 amb aïllament de PVC de 750 V color verd-groc.

Es protegiran els passos sota vial amb dos tubs de PVC de D110 formigonats i hi hauran arquetes de registre de 0,40 x 0,40 a cada costat. També s'instal•laran pericons de registre a cada punt de llum per facilitar les operacions de manteniment de la xarxa d'enllumenat públic.

La instal•lació de l'enllumenat es realitzarà d'acord amb el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. (RD 842/2002).

L'enllumenat disposarà per a l'estalvi energètic-econòmic de:

- Equip regulador-estabilitzador de flux
- Correcció del factor de potència
- Equip de mesura de doble tarifa
- Encesa automàtica per rellotge astronòmic

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 167 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PAS INFERIOR GUINGUETA

Les obres contemplen l'execució d'un nou accés per a la casa de La Guingueta un cop s'hagi construït el terraplè del carrer 8.

Aquest pas consisteix en un caixó prefabricat de formigó de mides interiors 4,00 m d'amplada i 3,50 m d'alçada, col•locat sota el terraplè del carrer 8, sobre una base de tot ú artificial i amb paviment d'accés a les dues bandes del caixó.

El projecte contempla també unes obres accessòries i la seguretat i salut de l'obra durant la seva execució.

La geometria i característiques de les obres queden definides en els plànols, plec de condicions i pressupost.

1.4 DESIGNACIÓ DE COORDINADORS EN MATÈRIA DE SEGURETAT

Segons l'article 3 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, donat que el nombre de projectistes és d'un, i el nombre d'empreses instal·ladores/constructores és també d'una, el promotor **no** ha de designar a cap coordinador en matèria de seguretat i salut, **ni** en la fase d'elaboració del projecte, **ni** en la fase d'execució de l'obra.

1.5 RISCS ESPECIALS

En l'obra que ens ocupa **no** hi ha previstos cap tipus de treballs que comportin riscs especials.

1.6 PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

En base a l'article 7è, i en aplicació d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta administració.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 168 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'article 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes, hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans de començar els treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (article 11è).

1.7 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els **principis d'acció preventiva** recollits en l'article 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)", durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

a.- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b.- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

c.- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

d.- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 169 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

e.- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsits dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.

f.- La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g.- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i runes.

h.- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases de treball.

i.- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.

j.- Les iteracions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els **principis d'acció preventiva** establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

1.- L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

a.- Evitar riscos.

b.- Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

c.- Combatre els riscos a l'origen.

d.- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecte a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.

e.- Tenir en compte l'evolució de la tècnica.

f.- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.

g.- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.

h.- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.

i.- Donar les degudes instruccions als treballadors.

2.- L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 170 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.- L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

4.- L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

5.- Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

1.8 IDENTIFICACIÓ DE RISCS PREVISIBLES

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

Definició:

Demolició per mitjans manuals, mecànics, de fonaments, paviments i elements a poca fondària.

RISCOS D'ACCIDENT

- Caigudes a mateix nivell
- Caigudes a diferent nivell
- Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats
- Trepitjades sobre objectes
- Projeccions de fragments i partícules
- Cops amb objectes o eines (talls)
- Exposició a condicions ambientals extremes
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives
- Explosions

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 171 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Atropellaments o cops amb vehicles
- Soroll
- Sobreesforços
- Exposició a vibracions

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions...
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal.
- Personal qualificat per a treballs en alçada.
- Manteniment de l'ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell.
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge.
- Planificació d'àrees i llocs de treball.
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i caminons.
- Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment.
- Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses.
- No balancejar les càrregues suspeses.
- Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra.
- Substituir el que és manual pel mecànic.
- Planificació de compra i programa de manteniment d'eines.
- Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines.
- Evitar processos de manipulació de materials a obra.
- Formació.
- Adequació dels recorreguts de la maquinària.
- Procediment d'utilització de la maquinària.
- Ús de recolzament hidràulics.
- Suspensió de les feines en condicions extremes.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 172 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Rotació de llocs de treball.
- Planificar els treballs pera realitzar-los en zones protegides.
- Reg de les zones de treball.
- Aïllament del procés.
- Revisió periòdica dels equips de treball.
- Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure.
- No fumar.
- Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra raidal.
- Eliminar el soroll i vibracions en origen.

EN TREBALLS DE REPLANTEIG I TOPOGRÀFICS

Definició:

En aquest risc estan contemplades les següents activitats: mesurament i senyalització necessàries per a la realització de les partides constructives.

RISCOS D'ACCIDENT

- Atropellaments causats per maquinària i vehicles.
- Contactes elèctrics (electrocució).
- Caigudes al mateix nivell.
- Cops i punxades.
- Projeccions als ulls.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Senyalització de línies elèctriques. En prevenció de riscos d'electrocució s'hauria d'agafar l'alçada de la línia més baixa.
- Els accessos a l'obra hauran de ser adequats.
- Procurar no estacionar a la calçada.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 173 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I RETALL EN TALUSSOS I RETALUSSATS EN DESMUNT

Definició:

Excavació de terreny mitjançant la formació o no de talussos estables..

RISCOS D'ACCIDENT

- Caigudes de persones a diferent nivell.
- Caiguda de persones al mateix nivell.
- Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament.
- Trepitjades sobre objectes.
- Projecció de fragments o partícules.
- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles.
- Sobreesforç.
- Exposició a condicions ambientals extremes.
- Exposició a contactes elèctrics.
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
- Atropellaments o cops amb vehicles.
- Exposició a sorolls.
- Exposició a vibracions.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions...
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal.
- Revisió i manteniment periòdic de SPC.
- Manteniment de l'ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell.
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball.
- Organització de la zona de pas i emmagatzematge.
- No realitzar treballs a la mateixa vertical.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 174 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Sol·licitar dades de les característiques de les terres.
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions.
- Substituir el que és manual pel mecànic.
- Planificació de compra i programa de manteniment d'eines.
- Adequació dels recorreguts de la maquinària.
- Procediment d'utilització de la maquinària.
- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides.
- Accessos i circulació independents per a personal i maquinària.
- Eliminar el soroll i les vibracions en origen.

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT

Definició:

Formació de reblerts i terraplenats amb terres o pedres (pròpies de l'obra o no) amb mitjans mecànics.

RISCOS D'ACCIDENT

- Caigudes al mateix nivell.
- Caigudes a diferent nivell.
- Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament.
- Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats.
- Trepitjades sobre objectes.
- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles.
- Sobreesforç.
- Exposició a condicions ambientals extremes.
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
- Atropellaments o cops amb vehicles.
- Exposició a sorolls i vibracions.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 175 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions.
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal.
- Manteniment de l'odre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell.
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball.
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge.
- No realitzar treballs a la mateixa vertical.
- Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres.
- Planificació d'àrees i llocs de treball.
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions.
- Elecció dels mitjans de manteniment.
- Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses.
- Adequació dels recorreguts de la maquinària.
- Procediment d'utilització de la maquinària.
- Ús de recolzaments hidràulics.
- Suspensió de les feines en condicions extremes.
- Eliminar el soroll i les vibracions en origen.

PAVIMENTS AMORFS

Definició:

Execució i manteniment de paviments continus

RISCOS D'ACCIDENT

- Caigudes de persones al mateix nivell.
- Caiguda de persones a diferent nivell.
- Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 176 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Trepitjada sobre objectes.
- Cops amb objectes o eines.
- Projecció de fragments o partícules.
- Atrapament per o entre objectes.
- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles.
- Sobreesforços.
- Exposició a condicions ambientals extremes.
- Contactes tèrmics.
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
- Atropellaments o cops amb vehicles.
- Exposició al soroll i a les vibracions.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions.
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal.
- Revisió i manteniment periòdic de SPC.
- Ordre i neteja.
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball.
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge.
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions.
- Impedir l'accés de personal dins el radi d'acció de càrregues suspeses.
- Per la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic.
- Substituir el què és manual pel mecànic.
- Procediment d'utilització de la maquinària.
- Suspensió de les feines en condicions extremes.
- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 177 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Planificació de les àrees de treball.
- Eliminar el soroll i les vibracions en origen.

PROTECCIONS, SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Definició:

Col·locació d'elements de protecció i senyalització amb suports metàl·lics en vies de circulació i zones urbanitzades

RISCOS D'ACCIDENT

- Caigudes al mateix nivell.
- Caigudes a diferent nivell.
- Caigudes d'objectes en manipulació o de materials transportats.
- Trepitjades sobre objectes.
- Cops amb objectes o eines.
- Sobreesforços.
- Exposicions a condicions ambientals extremes.
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
- Atropellaments o cops per maquinària i vehicles.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Abans de la col·locació de la senyalització pertinent a l'obra i sempre que existeixin interferències entre els treballs i les zones de circulació de vianants, màquines i vehicles, els controlarà personal auxiliar degudament format, que vigilarà i dirigirà els seus moviments.
- Es situaran senyalistes als dos extrems de l'obra per tal de senyalitzar el perill existent degut a les feines de senyalització de la carretera. La distància entre el lloc de treball en qüestió i els senyalistes serà l'adequada i confirmada a l'obra pel responsable de Seguretat d'aquesta.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 178 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Els senyalistes aniran convenientment equipats amb roca reflectant adequada i bandera vermella per tal de senyalitzar el perill als vehicles que puguin circular pel tram de carretera afectat.
- Ordre i neteja. En tot moment es mantindrà l'obra neta i en ordre per evitar caigudes per ensopegades amb objectes.
- Tanques de limitació i protecció per a senyalització de la zona on s'està treballant, si es creu necessari.
- S'ha de vigilar l'estat de conservació de les eines pel muntatge de la senyalització i abalisament i tenir prevista la seva reparació o reposició.
- Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions.
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal.
- Revisió i manteniment periòdic de SPC.
- Personal qualificat per a treballs en alçada.
- Ordre i neteja.
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball.
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge.
- Planificació d'àrees i llocs de treball.
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions.
- Impedir l'accés de personal dins el radi d'acció de càrregues suspeses.
- Per la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic.
- Substituir el que és manual pel mecànic.
- Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller.
- Evitar processos de manipulació de materials a obra.
- Evitar processos de tallat de materials a l'obra.
- Procediment d'utilització de la maquinària.
- Suspensió de les feines en condicions extremes.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 179 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides.
- En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables.
- Planificació de les àrees de treball.
- Accessos i circulació independents per a personal i maquinària.

EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Definició:

Operacions de muntatge, moviment de mecanismes i equips, connexions de línies, connexió a xarxa, proves i posta en funcionament d'instal·lacions elèctriques de mitja i alta tensió.

RISCOS D'ACCIDENT

- Caiguda de persones a diferent nivell.
- Caiguda de persones al mateix nivell.
- Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats.
- Trepitjades sobre objectes.
- Cops amb objectes o eines (talls).
- Projecció de fragments o partícules.
- Atrapament per o entre objectes.
- Sobreesforç.
- Exposició a condicions ambientals extremes.
- Exposició a contactes elèctrics.

SEGURETAT PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS EN PRESÈNCIA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES EN SERVEI

DISTÀNCIES DE SEGURETAT A LÍNIES AÈRIES ELÈCTRIQUES EN TENSIÓ

Distàncies de seguretat segons el RD 614/2001 de "Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico".

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 180 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Tensió de la línia en kV	Distància mínima als punts de tensió
Fins a 1 kV	0,50 m
Fins a 3 kV	0,65 m
Fins a 6 kV	0,70 m
Fins a 10 kV	0,80 m
Fins a 15 kV	0,90 m
Fins a 20 kV	0,95 m
Fins a 30 kV	1,10 m
Fins a 45 kV	1,20 m
Fins a 66 kV	1,40 m
Fins a 110 kV	1,80 m
Fins a 132 kV	2,00 m
Fins a 220 kV	3,00 m
Fins a 380 kV	4,00 m

- Es sol·licitarà a la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de subministrament i posta a terra dels cables, abans de realitzar cap treball.
- No es realitzarà cap activitat a la proximitat de la línia elèctrica, el tall de la qual s'ha sol·licitat, fins haver comprovat que les preses a terra estan acabades i l'operari de la companyia propietària de la línia així ho comuniqui.
- La distància de seguretat respecte a les línies elèctriques que creuen l'obra queda fixada en 8 m en zones accessibles durant la construcció.
- Abans de començar els treballs s'abalisarà la distància de seguretat de la línia elèctrica.
- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions.
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal.
- Revisió i manteniment periòdic de SPC.
- Personal qualificat per a treballs d'alçada.
- Assegurar les escales de mà.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 181 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Ordre i neteja.
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball.
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge.
- Planificació d'àrees i llocs de treball.
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions.
- Impedir l'accés de personal dins el radi d'acció de càrregues suspeses.
- No balancejar les càrregues suspeses.
- Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic.
- Substituir el que és manual pel mecànic.
- Evitar processos de manipulació de materials a obra.
- Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials.
- No treballar ni estar al radi de les càrregues suspeses.
- Suspensió de les feines en condicions extremes.
- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides.
- En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables.

ESCALES DE MÀ

RISCOS D'ACCIDENT

- Caigudes al mateix nivell.
- Caigudes a diferent nivell.
- Desplaçament per mal recolzament.
- Caiguda lateral per mal recolzament.
- Trencament d'un esglaó per defectes ocults.
- Lumbàlgies per sobreesforços al manipular-les.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 182 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Els esglaons seran d'una sola peça i estaran sense deformacions que representi perill per a la seguretat.
- Les escales metàl·liques estaran protegides amb pintura antioxidant.
- Les escales metàl·liques no tindran soldadures.
- Queda totalment prohibit l'ús de l'escala a més d'una persona.
- El recolzament sobre la superfície horitzontal amb suficient resistència, no es recolzaran en superfícies de dubtosa estabilitat (totxos, blocs, etc.).

CABLES, CADENES I ESLINGUES

RISCOS D'ACCIDENT

- Caiguda de la càrrega.
- Ruptura de cable, cadena o eslinga

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Queda totalment prohibit circular o parar-se sota de les càrregues.
- Utilitzar el cable, cadena o eslinga adequada a la càrrega a aixecar.
- Les diferents eslingues utilitzades per aixecar una càrrega no es poden creuar.
- Per tal d'evitar ruptures s'han d'inspeccionar abans de la seva utilització.
- No es pot utilitzar cables, cadenes o eslingues en mal estat de conservació o en defectes en la seva composició.

RISCOS PER INCENDIS

RISCOS D'ACCIDENT

- Cremades per contacte elèctric.
- Manipulació de materials inflamables.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- S'haurà de tenir especial cura en la manipulació d'aparells elèctrics, seguint en tot cas les instruccions de l'aparell / màquina donades pel fabricant.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 183 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Ordre i neteja a l'obra i emmagatzemament un lloc especial pel materials inflamables, en cas d'usar-se en obra.
- Respectar les mesures i distàncies de seguretat a línies elèctriques.

RISCOS A TERCERS

RISCOS D'ACCIDENT

- Irrupció de curiosos per tal de seguir el desenvolupament de les obres.
- Intromissió descontrolada de terceres persones dins l'obra, amb els conseqüents riscos d'atropellament per maquinària i/o vehicles, caiguda a rasa, cops, ensopegades, talls, etc.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Queda prohibida l'entrada al recinte de l'obra de tota persona aliena a la mateixa, per aquest motiu es col·locarà a obra un cartell amb les normes de seguretat i instruccions a complir.
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar-hi.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors.

MAQUINÀRIA PEL MOVIMENT DE TERRES EN GENERAL

RISCOS D'ACCIDENT

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, ...).
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra.
- Desplom i/o caiguda d'arbres/objectes sobre la màquina.
- Desplom i/o caiguda de talussos sobre la màquina.
- Caiguda de la càrrega transportada.
- Caigudes al pujar o baixar de la màquina.
- Cops i ensopegades.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 184 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Caiguda de materials, rebots.
- Soroll i vibracions.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
- Sobreesforços.
- Lesions a peus i mans.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Els camins de circulació interna de l'obra es marcaran i senyalitzaran.
- Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangaments excessius que mermin la seguretat de la circulació de la maquinària.
- Es respectaran els senyals del codi de circulació.
- Està prohibit baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat.
- Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència.
- No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys secs.
- No es sobrecarregarà el vehicle, i es distribuirà la càrrega uniformement per tal d'evitar bolcà.
- Està prohibit realitzar maniobres perilloses.
- Tota la maquinària estarà en perfectes condicions de manteniment i conservació.
- El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir.
- Abans d'iniciar les maniobres, a més d'haver instal·lat el fre de mà, es col·locaran falques d'immobilització de les rodes.
- Per pujar o baixar de la màquina faci servir els graons i baranes disposats per aquesta funció. No pujar fent servir les llantes, cobertes, cadenes o parafangs.
- Pujar i baixar de la maquinària de forma frontal agafant-se amb les dues mans.
- No saltar mai directament al sòl, si no és per perill imminent del treballador.
- No provi de fer ajustaments amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 185 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Els operaris de la maquinària hauran de complir i fer respectar als seus companys les següents regles:
    - No pujar passatgers a la màquina.
    - No permetre l'estacionament ni la permanència de persones al voltant de les zones d'evolució de la màquina.
- No treballar amb la màquina en situació d'averia o semiaveria. Parar-la primer, llavors reiniciar el treball.
- No guardar draps greixosos ni combustible sobre la màquina, poden cremar-se.
- En cas d'escalfament del motor, recordar que no s'ha d'obrir directament la tapa del radiador. El vapor després si en fa, pot causar-li cremades greus.
- Evitar tocar líquids anticorrosió, si ho ha de fer, protegeixis amb guants i ulleres antiprojeccions.
- Recordar que l'oli del motor està calent quan el motor ho està. Canviar-lo només quan estigui fred.
- No alliberar els frens de la màquina, mitjançant la bateria d'una altra màquina, es prendran les precaucions per evitar xispes dels cables. Recordar que els líquids de les bateries desprenen gasos inflamables. La bateria pot explotar.
- Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballar amb l'inflat a la pressió recomanada pel fabricant de la màquina.
- Durant l'inflat d'aire a les rodes, posar-se darrera la banda de rodadura, apartat del punt de connexió.
- Abans d'iniciar cada torn de treball, comprovar que funcionen els comandaments correctament.
- Ajustar el seient perquè es pugui arribar als comandaments sense dificultat.
- Totes les operacions de control del bon funcionament dels comandaments fer-les amb marxes lentes.
- Mantenir el motor parat, els llums apagats i no fumar quan posi combustible.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 186 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Les màquines pel moviment de terres estaran dotades de fars de marxa endavant i darrera, servofrens, fre de mà, botzina automàtica de marxa cap a darrera, retrovisors a ambdós costats, pòrtic de seguretat antibolcada i antiimpactes i un extintor.
- Les màquines pel moviment de terres estaran inspeccionades diàriament, controlant el bon funcionament del motor, sistema hidràulic, frens, direcció, llums, botzina de marxa cap a darrera, pressió pneumàtics, transmissions i cadenes.
- Es prohibeix expressament treballar amb maquinària en la proximitat de la línia elèctrica (a menys de 8 m) fins a la conclusió de la instal·lació de protecció de contactes elèctrics.
- Si es produeix un contacte amb les línies elèctriques per part de la màquina, el maquinista restarà immòbil en el seu lloc i sol·licitarà auxili mitjançant les botzines. Abans de fer cap acció s'inspeccionarà el tren de pneumàtics amb la finalitat de detectar la possibilitat de pont elèctric amb el terreny, a ser possible, el maquinista saltarà fora de la màquina sense tocar, a la vegada, la màquina i el terreny.
- Les màquines en contacte accidental amb línies elèctriques, seran acordonades a una distància de 8 m, avisant a la companyia propietària de la línia perquè efectuï els talls de subministrament i posta a terra necessàries per a poder canviar, sense risc, la posició de la màquina.
- Abans d'abandonar la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en contacte amb el sòl, la cullera, etc., posat el fre de mà i parat el motor traient la clau de contacte, per evitar els riscos per errades del sistema hidràulic.
- Les passarel·les i graons d'accés per conducció o manteniment, estaran nets de grava, fang i olis.
- S'instal·laran topalls de seguretat al final del recorregut, davant la coronació dels talls, als que ha d'aproximar-se la maquinària per evitar els riscos de caiguda de la màquina.
- Es delimitarà la cuneta dels camins que transcorrin pròxims als talls de l'excavació a un mínim de 2 m de distància d'aquesta, per evitar la caiguda de la maquinària.

RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES O SOBRE PNEUMÀTICS

RISCOS D'ACCIDENT

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades, bolcades.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 187 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, ...).
- Contacte amb línies elèctriques.
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra, d'arbres i/o talussos sobre la màquina.
- Vibracions i soroll.
- Caiguda de la càrrega transportada.
- Caigudes al pujar o baixar de la màquina.
- Projecció d'objectes durant els treballs.
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Soroll.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- No s'admetran retroexcavadores que no vinguin amb la protecció de cabina antibolcada instal·lada, que serà la dissenyada expressament pel fabricant.
- Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapament del motor, amb la finalitat d'assegurar que el conductor no rep a la cabina gasos procedents de la combustió.
- Les retroexcavadores que hagin de transitar per la via pública, compliran amb les disposicions legals necessàries per estar autoritzades.
- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa.
- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada i sense recolzar a terra.
- Es prohibeix que els conductors abandonin la retroexcavadora amb la cullera bivalva sense tancar, encara que quedi recolzada a terra.
- La cullera durant els transports de terres, restarà el més baixa possible per poder desplaçar-se amb la màxima estabilitat.
- Les pujades i baixades en càrrega de la cullera s'efectuaran sempre usant marxes curtes.
- La circulació sobre terrenys desiguals es farà a la velocitat lenta.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 188 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Es prohibeix alçar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera.
- Les retroexcavadores estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
- Es prohibeix fer servir la retroexcavadora com una grua, per a l'introducció de peces, etc., a l'interior de les rases.
- Es prohibeix fer esforços per sobre del límit de càrrega útil de la retroexcavadora.
- Els conductors s'asseguraran de que no existeix perill pel treballadors que es trobin a l'interior de pous i rases pròxims als llocs de l'excavació.
- Es prohibeix estacionar la retroexcavadora a menys de 3 m de la vora de barrancs, forats, etc., per evitar el risc de bolcada per fatiga del terreny.

DÚMPER

RISCOS D'ACCIDENT

- Caiguda de persones a diferent nivell (al baixar del dúmper).
- Caiguda d'objectes i elements despresos.
- Atrapaments per o entre objectes i elements.
- Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles.
- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
- Exposició pols i contaminants químics (inhalació).
- Exposició a sorolls.
- Exposició a vibracions.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la màquina de forma segura.
- El personal que condueixi dúmpers serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.
- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre de manteniment.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 189 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Al sortir de l'obra, els conductors hauran de respectar totes les normes del codi de circulació.
- La velocitat de circulació dins l'obra estarà en consonància amb la càrrega transportada, la visibilitat i condicions de terreny.
- En les maniobres de retrocés o en situacions de poca visibilitat, el conductor es guiarà per les indicacions d'un altre operari.
- Si per qualsevol motiu el dúmper ha de parar en una rampa, quedarà frenat i calçat amb falques.
- Sempre tindran preferència els vehicles carregats o de més difícil maniobra.
- Per abandonar la cabina del camió, el xofer haurà de col·locar-se el casc de seguretat sempre que existeixi risc de caiguda d'objectes o si el terreny no es troba en bon estat i pitrall retroreflectant.
- Es circularà pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de descàrrega i càrrega.
- Abans d'iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, a més d'haver estat accionat el fre de mà, es col·locaran falques d'immobilització de les rodes, en prevenció d'accidents per fallida mecànica.
- L'ascens i descens de la caixa del dúmper es realitzarà amb escales metàl·liques, dotades de ganxos d'immobilització i seguretat.
- El material transportat no sobrepassarà la part superior de les baranes perimetrals del dúmper, i el material es mantindrà apilonat amb un màxim d'un 5% de pendent.
- Ús de les següents proteccions col·lectives:
    - Botzina automàtica de marxa enrera i pòrtic de protecció en cas de bolcada.
    - Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d'excavació.
    - Tanques metàl·liques.
    - Lona de protecció col·locada sobre la caixa del camió per evitar la caiguda d'objectes o elements despresos.
- Ús de les següents proteccions personals:
    - Casc de seguretat.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 190 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Calçat de seguretat.
- Guants contra les agressions mecàniques.
- Faixa dorsolumbar.
- Protecció auditiva.
- Pitrall retroreflectant.
- Equip filtrant de partícules (mascareta).

CUBA DE REGS BITUMINOSOS

RISCOS D'ACCIDENT

- Atropellaments de persones.
- Topada amb altres vehicles.
- Bolcada de la cuba.
- Bolcada per desplaçament de la cuba.
- Atrapaments.
- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Totes les cubes de regs bituminosos estaran en perfectes condicions de manteniment i conservació.
- Totes les maniobres de reg seran dirigides pel Cap d'Obra.
- Les rampes d'accés als fronts no superaran la pendent dl 20% en prevenció de bolcada de les cubes.

ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS

RISCOS D'ACCIDENT

- Caigudes de persones des de la màquina.
- Caiguda de persones al mateix nivell.
- Els derivats de treballs fets a altes temperatures.
- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 191 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Cremades.
- Sobreesforços.
- Atropellament durant les maniobres d'acoblament dels camions de transport d'aglomerat asfàltic amb l'estenedora.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- No es permet estar-se sobre l'estenedora en marxa a cap altra persona que no sigui el conductor, per evitar caigudes.
- Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics a la tolva serà dirigides per un especialista.
- Tots els operaris auxiliars quedaran en posició a la cuneta per davant de la màquina durat les operacions d'omplert de la tolva, en prevenció de riscos d'atrapament i atropellament.
- Les vores laterals de l'estenedora, en prevenció d'atropellaments i atrapaments estaran senyalitzades.
- Es prohibeix l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estesa.

MINICARREGADORA / MINIEXCAVADORA (BOBCAT)

RISCOS D'ACCIDENT

- Cops contra objectes o elements immòbils.
- Talls i cops per objectes o eines.
- Projecció de fragments o partícules.
- Atrapaments per o entre objectes o elements.
- Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles.
- Sobreesforços.
- Atropellament, cops i xocs amb o contra vehicles.
- Exposició a pols i contaminats químics (inhalació).
- Exposició a sorolls.
- Exposició a radiacions no ionitzants (radiació solar).

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 192 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la màquina de forma segura.
- El personal que condueixi maquinària serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.
- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre de manteniment.
- No es permetrà sota cap concepte el desplaçament horitzontal o en girs de la màquina sobre dues rodes.
- Quedarà prohibit abandonar la màquina amb la pala carregadora o cullera excavadora aixecada i sense recolzar-la a terra.
- Com a norma general no s'ha de circular per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% en terrenys secs, tot i que caldrà seguir sempre les indicacions del fabricant.
- S'evitarà en la mesura del possible la circulació per pendents laterals, respectant sempre les limitacions d'inclinació lateral indicades pel fabricant.
- Quan es realitzi el descens per una rampa o pendent, el braç de la cullera excavadora es deixarà el més baix possible, a l'igual que la pala carregadora o qualsevol altre accessori utilitzat.
- Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys d'1,5 metres del perímetre de les rases, fronts d'excavacions, terraplens, etc.
- No es realitzen treballs a l'interior d'una rasa quan es trobin operaris dintre del radi d'acció de la màquina.
- Els treballs en pendent són especialment perillosos i per tant, caldrà anivellar la zona de treball. El treball es realitzarà lentament i per no reduir l'estabilitat de la màquina s'evitarà l'oscil·lació de la cullera en direcció a la pendent.
- S'evitarà aixecar o girar l'equip bruscament o frenar sobtadament, ja que aquestes accions provoquen una sobrecàrrega als elements de la màquina i com a conseqüència la inestabilitat del conjunt.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 193 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Durant els treballs amb cullera excavadora, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera comenci a excavar a la vertical del xassís.
- La cullera no s'ha d'utilitzar mai per colpejar roques, especialment si estan mig despreses.
- Sempre que es canviïn els accessoris, cal assegurar-se que el braç estigui parat i baixat. Quan sigui necessari treballar amb el braç aixecat, s'utilitzaran puntals per evitar la baixada sobtada del braç o la bocada de la màquina.
- Sempre que es realitzin operacions de reparació o manteniment de la màquina, així com durant el canvi d'accessoris, el motor de la màquina haurà d'estar parat.
- És imprescindible la comprovació de la pressió dels pneumàtics a l'inici de la jornada laboral.
- No es transportaran passatgers fora de la cabina ni s'utilitzarà la cullera per aixecar persones.
- Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises de forma visible als límits de la zona de treball.
- Ús de les següents proteccions col·lectives.
- Botzina automàtica de marxa cap a darrera i cabina de protecció de la màquina.
- Tanques metàl·liques.
- Ús de les següents proteccions personals:
    - Ulleres antiprojeccions.
    - Casc de seguretat.
    - Calçat de seguretat.
    - Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus Americà).
    - Faixa dorsolumbar.
    - Protecció auditiva.
    - Equip filtrant de partícules (mascareta).
    - Pitrall reflectant.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 194 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

COMPACTADORES

RISCOS D'ACCIDENT

- Caiguda de persones a diferent nivell (al baixar de la màquina)
- Atrapament per o entre objectes o elements
- Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles
- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles
- Exposició a pols i contaminants químics (inhalació)
- Exposició a sorolls
- Exposició a vibracions
- Exposició a radiacions no ionitzants (radiació solar)

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la màquina de forma segura.
- El personal que condueixi maquinària serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.
- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre de manteniment.
- El tipus de corrons a utilitzar s'haurà d'adaptar a les feines que s'han de portar a terme.
- Quedarà prohibit abandonar la màquina amb el motor en marxa
- L'ascens i descens de la compactadora es farà pels llocs dissenyats per fer-ho, quedant totalment prohibit fer-ho pels corrons.
- La màquina es deixarà sempre en un terreny pla però si per manca d'espai s'ha de deixar en pendent, sempre es deixarà falcada i a ser possible travessada segons el sentit de la pendent (si aquesta no és excessiva, ja que inclinacions importants poden comportar la bolcada de la màquina).
- Es procurarà treballar sempre de manera que la màquina quedi orientada en el sentit de la pendent i no travessada respecte la mateixa.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 195 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Es seguiran les instruccions del fabricant respecte les pendents i inclinacions màximes que pot afrontar la compactadora de corrons.
- Abans de començar els treballs caldrà comprovar que no hi hagi personal dins la zona de treball de la compactadora.
- Està prohibit utilitzar l'ombra projectada per aquesta per descansar.
- No es transportaran passatgers sobre la màquina si no és en llocs destinats a tal efecte.
- Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys de 3 m del perímetre de rases, terraplens, etc.
- Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises de forma visible als límits de la zona de treball.
- Ús de les següents proteccions col·lectives.
- Botzina automàtica de marxa cap a darrera i cabina de protecció de la màquina.
- Pòrtic de seguretat de la màquina quan no disposi de cabina si l'operari condueix sobre la mateixa.
- Cinturó de seguretat quan la màquina no disposa de cabina sinó de pòrtic.
- Tanques metàl·liques.
- Ús de les següents proteccions personals.
- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat.
- Guants contra les agressions mecàniques.
- Faixa dorsolumbar.
- Protecció auditiva.
- Equip filtrant de partícules (mascareta).
- Pitrall reflectant.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 196 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

COMPRESSOR

RISCOS D'ACCIDENT

- Soroll.
- Trencament de la mànega de pressió.
- Els derivats de l'emanació de gasos tòxics per escapaments del motor.
- Atrapament durant les operacions de manteniment.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- L'arrastrament directe per l'ubicació del compressor per part dels operaris, es farà a una distància mai inferior als 2 m de la vora de coronació del tall i talús, en prevenció de desploms.
- El transport en suspensió es farà mitjançant un eslingat a quatre punts del compressor, de manera que quedi gramatitzada la seguretat de la càrrega.
- El compressor quedarà en estació amb la llança d'arrastrament en posició horitzontal, amb les rodes subjectades amb topalls antidesllissants. Si la llança d'arrastrament no té roda o pivot d'anivellament, se li adaptarà mitjançant un suplement ferm i segur.
- Els compressors seran dels anomenats "silenciosos" amb l'intenció de disminuir la contaminació acústica.
- Les carcasses protectores dels compressors estaran sempre instal·lades en posició de tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls.
- Les mànegues estaran en perfectes condicions d'ús, sense esquerdes o desgastos que puguin predir una avaria.
- Els mecanismes de connexió i unió, estaran rebuts a les mànegues mitjançant racords de pressió segons càlculs.
- Les mànegues de pressió es mantindran elevades a 4 o més metres d'alçada, en els encreuaments sobre els camins de l'obra.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 197 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

GRUP ELECTROGEN

RISCOS D'ACCIDENT

- Soroll.
- Electrocutació.
- Els derivats de l'emanació de gasos tòxics per escapaments del motor.
- Atrapament durant les operacions de manteniment.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- L'arrastrament directe per la ubicació del grup electrogen per part dels operaris, es farà a una distància mai inferior als 2 m de la vora de coronació del tall i talús, en prevenció de desploms.
- El transport en suspensió es farà mitjançant un eslingat a quatre punts del compressor, de manera que quedi garantitzada la seguretat de la càrrega.
- Les carcasses protectores dels grups electrògens estaran sempre instal·lades en posició de tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls.
- Tot grup electrogen tindrà la seva presa a terra correctament instal·lada.
- Les connexions al grup electrogen per la presa de corrent, es faran mitjançant el quadre elèctric.

MÀQUINES FERRAMENTA ELÈCTRIQUES EN GENERAL: RADIALS, CISALLES, TALLADORES, SERRES I SEMBLANTS

RISCOS D'ACCIDENT

- Talls pel disc de tall, projecció d'objectes...
- Cremades pel disc de tall, tocar objectes calents...
- Cops per objectes mòbils, projecció d'objectes.
- Caiguda d'objectes a llocs inferiors.
- Contacte amb l'energia elèctrica.
- Vibracions, soroll i pols.
- Sobreesforços com treballar llarg temps en postures obligades.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 198 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Cobrir els discs de seguretat.
- Els Equips previstos de Protecció Individual seran:
    - Casc amb protecció auditiva, guants de cuir, botes de seguretat, ulleres contra les projeccions, màscara contra la pols, faixes i canalleres contra els sobreesforços, roba de treball.
- Vigilància permanent del compliment de normes preventives i del comportament correcte de les proteccions elèctriques.

MARTELL PNEUMÀTIC, MARTELLS DESTROSSADORS, TREPANTS PER A BOLONS

RISCOS D'ACCIDENT

- Vibracions en membres i òrgans interns.
- Soroll i pols ambiental.
- Sobreesforços.
- Projecció violenta d'objectes i partícules.
- Ruptura de la mànega de servei per falta de manteniment, abús d'utilització...
- Contactes amb l'energia elèctrica de línies enterrades.
- Projecció d'objectes per reprendre el treball després de deixar clavat el martell al foc.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Els Equips previstos de Protecció Individual seran:
    - Casc amb auriculars contra el soroll, guants de cuir, faixes i canalleres contra les vibracions i els sobreesforços, maniguets de cuir, botes de seguretat, ulleres contra la pols i les projeccions, roba de treball.
- Senyalització dels riscos en el treball.
- Vigilància permanent del compliment de normes preventives. Ús de compressors amb marca CE. Vigilància permanent de la realització del treball segur. Neteja permanent del tall. Comprovació de l'estat de manteniment dels martells.

1.9 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 199 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...)

1.9.1 Mesures de protecció col·lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 200 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Col·locació de xarxa en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

1.9.2 Mesures de protecció individual

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de davantals
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire

1.9.3 Mesures de protecció a tercers

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra pugin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 201 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

1.10 PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc, per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

1.11 NORMATIVA APLICABLE

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 396, de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 86, 11/04/2006)

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Resolució TRI 1627/2006, de 18 de maig de 2006 del Departament de Treball i Indústria (DOGC núm. 4641, 25/05/2006)

* Correcció d'errades. (DOGC núm. 4644, 30/05/2006)

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997)

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1997)

* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998)

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 202 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006)

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 01/03/2002)

* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 106, 04/05/2006)

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 60, 11/03/2006)

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 265, 05/11/2005)

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997)

*Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut.

Decret 399 de 5 d'octubre, del Departament de Treball i Indústria (DOGC 4234, 07/10/2004)
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 27, 31/01/2004)

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 203 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 148, 21/06/2001)

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 104, 01/05/2001)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997)

* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 145, 17/06/2000)

* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 82, (05/04/2003)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 47, 24/02/1999)

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998)
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras.
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 240, 07/10/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997)

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 204 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)

*Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)

Prevención de riesgos laborales.

Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993)

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques.

Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988)

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970)

* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE núm. 78, 31/03/1972)

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 205 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972)

* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971)

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952)

* Derogación del Capítulo III, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, de 13/11/2004).

* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953)

* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de setiembre de 1966 (BOE núm. 235, 01/10/1966)

* Derogación de los articulos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 (BOE núm. 33, 02/02/1956)

1.12. TELÈFONS D'EMERGÈNCIES D'INTERÈS

Ajuntament de Berga	938 21 43 33
Hospital Comarcal Sant Bernabé	93 824 34 00
CAP Berguedà	93 821 27 44
Mossos d'Esquadra	112
Policia Local	93 821 04 27
Bombers	112
Emergències	112

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 206 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

1.13. CONCLUSIÓ

Aquest estudi, precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra i recull les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de Seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

Berga, maig de 2018

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 207 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Plec de condicions

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 208 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PLEC DE CONDICIONS

DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en:

- Estatut dels Treballadors
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71)
- Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71)
- Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71, 11-3-71). (B.O.E. 16-3-71)
- Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció. (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52)
- Reglament dels Serveis Mèdics de l'Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59)
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/7/8/9-9-70)
- Homologació de medis de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74)
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries, Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost
- Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió (O.M. 28-11-68)
- Normes per a la senyalització d'obres en les carreteres (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3-60)
- Conveni Col.lectiu Provincial de la Construcció
- R.D. 1403 de 9 de maig de 86. B.O.E. 8-7-86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball.
- Obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d'edificació i obres públiques (R.D. 1627/1997, 25-10-97) (B.O.E. 21-3-86)
- R.D. 1244/1979 de 4 d'abril, pel què s'aprova el Reglament d'Aparells a Pressió.
- Reglament d'Explosius (R.D. 2114/78, 2-3-78). (B.O.E. 7-9-78)

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 209 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- R.D. 7/1988 de 8 de gener i Ordre de 6 de juny de 1989 sobre Exigències de Seguretat del Material Elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió.
- R.D. 1406/1989 de 10 de novembre, pel què s'imposen limitacions a la comercialització i a l'ús de certes substàncies i preparats perillosos.
- R.D. 1316/1989 de 27 d'octubre, sobre protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l'exposició al soroll durant el treball.
- Reglament d'aparells d'elevació i manutenció (R.D. 2291/1985 de 8 de novembre)
- Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en Central Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació (R.D. 3275/1982 de 12 de novembre). Instruccions Tècniques Complementàries i Normes d'obligat Compliment.
- Resolució de 30 d'abril de 1984, sobre verificació d'instal.lacions elèctriques abans de la seva posta en servei.
- Codi de circulació.
- Normes UNE d'aplicació als equips i materials que correspongui.
- Normes Tècniques Reglamentàries M.T. (Ministeri de Treball) sobre prendes de protecció personal.

ALTRES DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

- Directiva 80/1107/CEE - "Exposició als agents químics, físics, i biològics durant el Treball".
- Directiva 89/391/CEE - "Millora de la Seguretat i de la Salut dels treballadors en el treball".
- Directiva 89/391/CEE - "Llocs de treball".
- Directiva 89/655/CEE - "Equips de treball".
- Directiva 89/656/CEE - "Equips de protecció individual".
- Directiva 89/188/CEE - "Exposició al soroll".
- Directiva 89/392/CEE - "Màquines".
- Directiva 88/642/CEE - "Modificació de la Directiva 80/1107/CEE".
- Directiva 90/269/CEE - "Manipulació de càrregues".

CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col.lectiva tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se al seu terme.

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 210 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al que fou ideat (per exemple, per un accident), serà rebutjat i reposat al moment.

Les peces que pel seu ús hagin adquirit més folgança o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en sí mateix.

- **Proteccions personals**

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball (O.M. 17-5-74), (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.

En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació oficial seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions.

- **Proteccions col.lectives**

- Tanques autònomes de limitació i protecció

Tindran com a mínim 90 cm. d'alçada, essent construïdes a base de tubs metàl.lics.

Disposaran de potes per a mantenir la seva verticalitat.

- Topalls de desplaçament de vehicles

Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny a través de rodons clavats al mateix, o d'altre manera eficaç.

- Xarxes

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les que compleixen amb garantia, la funció protectora per a la què estan previstes.

- Elements de subjecció de cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes

Tindran suficient resistència per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

- Passadís de seguretat

Podran realitzar-se mitjançant pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons embridats, firmament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests elements podran també ser metàl.lics. Seran en qualsevol cas, capaços de suportar l'impacte dels objectes que es preveu que puguin caure, podent-se col.locar elements amortiguadors sobre la coberta.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 211 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Barana

Disposaran de llistó superior a una alçada de 100 cm. de suficient resistència per garantir la retenció de persones.

- Proteccions contra electrocució

Tots els motors i quadres elèctrics de maniobra instal.lats a l'obra hauran de disposar d'un grau de protecció mínim IP-44. Els aparells de soldadura i les eines portàtils hauran de complir amb els requisits establerts en el Reglament Electrotènic per a Baixa Tensió.

Els cables hauran de ser estesos de manera que estiguin protegits contra danys mecànics.

L'esquema de xarxa a omplir i els dispositius de protecció contra contactes indirectes, hauran de satisfer l'establert en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Si s'utilitza l'esquema de xarxa TT, les sensibilitats dels dispositius de corrent diferencial residual a instal.lar seran:

a) 30 mA per a les instal.lacions provisionals d'obra.

b) 50 mA com a màxim per a la instal.lació d'enllumenat de l'obra.

c) 300 mA com a màxim per a la instal.lació de força.

- Pistes

Es realitzaran pistes amb un ferm adequat que permeti la circulació de vehicles en condicions de seguretat.

Les pistes es regaran convenientment per a què no es produeixi aixecament de pols pel trànsit dels vehicles.

- Extintors

Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a màxim.

- Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans com cintes, jalons, mires, etc, seran dielèctrics, donat el risc d'electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril.

SERVEIS DE PREVENCIÓ

- **Servei Tècnic de Seguretat i Salut**

L'empresa constructora disposarà d'assessorament en seguretat i salut.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 212 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- **Servei Mèdic**

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat.

VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball.

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst en l'Ordenança Laboral de Construcció o, en el seu cas, el que disposi el Conveni Col.lectiu Provincial.

INSTAL.LACIONS MÈDIQUES

Es disposarà d'un local destinat a farmaciola central, amb una superfície de 14 m2, equipat amb el material sanitari i clínic per atendre qualsevol accident, a més de tots els elements precisos per a que l'A.T.S. desenvolupi el seu treball diari d'assistència als treballadors i altres funcions necessàries per al control de la sanitat a l'obra.

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

INSTAL.LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats.

El vestuari disposarà de taquilles individuals, amb clau, seients i calefacció.

Els serveis higiènics tindran lavabo, i una dutxa amb aigua freda, i calenta per cada deu treballadors, i un W.C. per cada 25 treballadors, disposant de miralls i calefacció.

El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques. rentaplats, escalfa menjars, calefacció i un recipient per deixalles.

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

DIRECTRIUS COMPLEMENTÀRIES PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

D'acord amb l'Art. 7 del R.D. 1627/1997 el Contractista o Constructor principal de l'obra està obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut, en el què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin, i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, les previsions contingudes en aquest estudi de seguretat.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 213 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Per a realitzar el Pla de Seguretat el Contractista tindrà en compte totes les disposicions legals vigents que siguin d'aplicació en el moment d'aplicació de les obres, les normes i recomanacions exposades, així com les directrius complementàries que s'exposen en els apartats següents:

- **Obligacions generals del Contractista**

El Contractista haurà d'adoptar les mesures necessàries per protegir la seguretat i salut dels treballadors a l'obra, contemplant a més, les activitats necessàries de prevenció de riscos professionals, de formació i informació dels treballadors, així com la constitució dels òrgans de seguretat que exigeixi la reglamentació vigent.

El Contractista aplicarà les mesures anteriors d'acord amb els principis de prevenció següents:

a) Analitzar els riscos

b) Evitar els riscos

c) Combatre els riscos en el seu origen

d) Avaluar els riscos inevitables

e) Adaptar el treball a la persona, particularment en el que respecta a la concepció dels punts de treball, l'elecció dels equips de treball i els mètodes de treball, amb el propòsit d'eliminar els riscos

f) Tenir en compte la realitat tècnic actual

g) Substituir el perillós pel que pugui entranyar poc a poc cap perill

h) Planificar la prevenció buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.

i) Anteposar la protecció col.lectiva a la individual

j) Formar i informar als treballadors

El Contractista, en funció de les tècniques i mètodes de treball que tingui previst aplicar per a l'execució de l'obra haurà:

a) Avaluar els riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, fins i tot referent a l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics, i el condicionament dels llocs de treball. En virtut del resultat de l'avaluació, les activitats de prevenció i els mètodes de

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 214 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

treball seran garantir el màxim nivell de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, i ser assumits per tots els nivells jeràrquics de l'empresa contractista.

b) Confiar els treballs a cada treballador en funció de la seva capacitat professional i del coneixement dels riscos associats.

c) Adoptar les mesures de control necessàries per a que només els treballadors que hagin rebut la formació i informació adequades puguin accedir a les zones de risc greu o específic.

El Contractista haurà d'exigir a les empreses subcontractistes el compliment de les disposicions relatives a la seguretat, la higiene i la salut previstes en el Pla de Seguretat, i coordinar-se amb vistes a la protecció i prevenció de riscs professionals, informant-se mútuament d'aquests riscs i informar als treballadors o als seus representants.

- **Sistemes de seguretat**

El Contractista haurà d'incloure en el Pla de Seguretat l'Organització prevista per a la realització de les activitats de protecció i de prevenció dels riscs professionals en els llocs de treball de l'obra, definint les funcions de cada un dels seus òrgans, les responsabilitats, les atribucions i les dependències jeràrquiques.

Per aplicar la disposició anterior, el Contractista haurà de satisfer els següents requisits mínims:

a) Nomenar un Cap d'Obra amb titulació universitària, d'Enginyer Superior.

b) Disposar d'un assessorament especialitzat (propi de l'empresa o contractat) en matèria de Seguretat i Salut en el treball per a prestació d'aquest servei a l'obra.

c) Nomenar un Vigilant de Seguretat, com a mínim amb categoria d'Ajudant d'Obra Qualificat i amb una formació provada sobre Seguretat i Salut en el Treball i sobre Socorrisme.

d) Constituir un Comitè de Seguretat i Salut a l'obra.

e) Disposar d'un servei sanitari a l'obra degudament equipat, atès per un A.T.S.

- **Primers auxilis, lluita contra incendis i actuacions en casos de risc greu o imminents**

L'empresa Contractista haurà:

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 215 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

a) Adoptar en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació de persones i protecció de bens, fins i tot a tercers, les mesures necessàries en funció del tamany, ubicació i característiques de l'obra.

b) Organitzar les relacions necessàries amb els serveis exteriors, en particular en matèria de primers auxilis, d'assistència mèdica d'urgència, salvament i lluita contra incendis.

c) Designar als treballadors encarregats de posar a la pràctica els primers auxilis, la lluita contra incendis i l'evacuació de persones. Aquests treballadors hauran de posseir la formació adequada, ser suficientment nombrosos i disposar del material adequat, tenint en compte les característiques de l'obra i els riscs considerats.

AMIDAMENT I ABONAMENT

L'amidament de les diferents partides que constitueixen el capítol de Seguretat i Salut, s'efectuarà periòdicament per les seves corresponents unitats, avaluació a judici de l'Enginyer Director de l'obra, d'acord amb la marxa dels treballs. S'abonaran amb els preus que per a cada unitat figuren en el Quadre de Preus número 1 del present Estudi de Seguretat i Salut. Aquests preus inclouen elements, mitjans auxiliars que siguin precisos amb la finalitat a què estiguin destinats i concretament pel compliment de la vigent legislació en matèria de Seguretat i Higiene en el Treball, no podent per tant el Contractista reclamar quantitats diferents a les indicades.

Berga, maig de 2018

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 216 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Plànols

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 217 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15



DIMENSIONS EN mm		
D	D1	e
594	534	30
420	378	21
297	267	15
210	188	11
148	132	8
105	95	5


ÚS PROTECTORS ADITIUS

ÚS ULLERES


ÚS MASCARILLA


ÚS CASC

ÚS GUANTS

ÚS GUANTS DIELÈCTRICS

ÚS BOTES

ÚS BOTES DIELÈCTRIQUES


ELIMINAR PUNTES

ÚS CINTURÓ DE SEGURETAT


ÚS CINTURÓ DE SEGURETAT


ÚS CALÇAT ANTIESTÀTIC


ÚS D'ULLERES O PANTALLES

ÚS DE PANTALLA

OBLIGACIÓ RENTAR-SE LES MANS


ÚS DE PROTECTOR AJUSTABLE

EMPÈNYER NO ARROSEGAR


ÚS DE PROTECTOR FIX

ÚS DE PROTECTOR FIX

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 218 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

TOPALL DE RETROCÉS PER ABOCAR LES TERRES





AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 219 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

MODEL D'INSTAL.LACIÓ PER MENJAR, VESTIDORS I SERVEIS HIGIÈNICS D'OBRA. MÀXIM DE TREBALLADORS PREVIST 25.



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 220 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

TANCA DESVIAMENT TRAFIC

CINTA BALISAMENT



BALISA INTERMITENT
CÈDULA FOTOÈLECTRICA

SENYAL DE PERILL
DE MORT

TANCA OBRAS

BALISA AMB LLUMS INTERMITENTS



TANCA CONTENCIÓ DE PERSONES

CORDÓ BALISAMENT REFLECTANT

PROHIBIT EL PAS
A TOTA PERSONA
ALIENA A L'OBRA

CARTELL INDICATIU DE RISC

CON BALISAMENT

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 221 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

REGLES RELATIVES A LA POSTA EN OBRA DE MÀQUINES PROPERES A LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES

PAS PER SOTA DE LÍNIES AÈRIES DE BAIXA TENSIÓ



ZONA DE PERILL



a = 2m.
FINS A 50.000 V.
SI LA DISTANCIA ENTRE ELS PALS NO SUPERA ELS 50m.



a = 3m.
FINS A 50.000 V.
SI LA DISTANCIA ENTRE ELS PALS NO SUPERA ELS 50m.



a = 5m.
PER DAMUNT DE 50.000 V.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 222 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PÒRTIC DE BALISAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES AERIÈS

DETALL – 1



DETALL – 2



H= PAS LLIURE

S= SENYAL DE MAXIMA ALÇADÀ

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 223 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

BALISAMENT EN TALLS DE CARRERS AMB DESVIAMENT



MURS DE CONTENCIÓ



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 224 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PROTECCIÓ RASES



RASES





AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 225 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Pressupost

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 226 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

-Amidaments

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 227 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C01 PROTECCIONS INDIVIDUALS						
E10001	U CASC SEGURETAT HOMOLOGAT						
	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat.						
							6,00
E10003	U ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTES						
	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades.						
							6,00
E10004	U ULLERES SEGURETAT						
	Ulleres de seguretat per a oxitall.						
							6,00
E10005	U CARETA RESPIRACIO ANTIPOLS						
	Careta de protecció respiratòria, homologada.						
							12,00
E10006	U FILTRE CARETA ANTIPOLS						
	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat.						
							28,00
E10007	U PROTECTOR AUDITIU						
	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat.						
							6,00
E10008	U CINTURO DE SEGURETAT						
	Cinturó de seguretat de subjecció.						
							6,00
E10009	U CINTURO SEGURETAT ANTIVIBRAT.						
	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable.						
							6,00
E10010	U MONO DE TREBALL						
	Granota de treball, de poliéster i cotó, amb butxaques exteriors.						
							12,00
E10011	U IMPERMEABLE						
	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm. de gruix, de color viu, homologat.						
							12,00
E10016	U GUANTS DIELECTRICS (PARELL)						
	Parella de guants dielèctrics, homologats.						
							6,00
E10017	U GUANTS DE GOMA FINS (PARELL)						
	Parella de guants de goma fins.						
							28,00
E10018	U GUANTS DE CUIR (PARELL)						
	Parella de guants de cuir.						

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 228 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
							12,00
E10019	U PARELL BOTES IMPERMEABLES						
	Parell de botes impermeables a l'aigua i a la humitat.						
							6,00
E10020	U PARELL BOTES SEGURETAT LONA						
	Parella de botes de seguretat de lona.						
							12,00
E10021	U PARELL BOTES SEGURETAT CUIR						
	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora pel taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb punta metàl.lica.						
							18,00
E10022	U PARELL BOTES DIELECTRIQUES						
	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora pel taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica.						
							3,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 229 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C02 PROTECCIONS COL.LECTIVES						
E11001	U SENYAL NORMALITZADA TRAFIC						
	Senyal normalitzada de tràfic, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.						
							18,00
E11002	U CARTELL INDICATIU DE RISC						
	Cartell indicatiu de risc, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.						
							18,00
E11003	U CORDO BALIZAMENT REFLECTANT						
	Cordó d'abalisament reflectant, inclosos suports, col.locació i retirada.						
							500,00
E11004	U PANELL DIRECCIONAL						
	Panell direccional de desviació de tràfic, inclús col.locació i retirada.						
							18,00
E11005	U BARRERA DESVIACIO TRAFIC						
	Barrera tipus New Jersey prefabricada, inclús col·locació i retirada.						
							18,00
E11009	U CON DE PLÀSTIC REFLECTOR						
	Con de plàstic reflector de 90 cm d'alpada						
							18,00
E11010	U LLUMENERA LAMPADA INTERMITENT						
	Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclós						
							18,00
E11008	H MA D'OBRA BRIGADA SEGURETAT						
	Mà d'obra de la brigada de seguretat per al manteniment i reposició de les proteccions.						
							18,00
E11011	H MA D'OBRA SENYALISTA						
	Mà d'obra senyalista						
							18,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 230 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C03 EXTINCIÓ D'INCENDIS						
E12001	U EXTINTOR DE POLS POLIVALENT						
	Extintor de pols polivalent, inclosos el suport i la col.locació.						
							5,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 231 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C04 INSTAL·LACIONS HIGIENE I BENESTAR						
E13001	U MES LLOGUER BARRACONS						
	Lloguer de mòdul prefabricat per ús de menjador, vestidors i sanitaris.						
							9,00
E13002	U TAULA DE FUSTA						
	Taula de fusta per a 10 persones.						
							2,00
E13003	U BANCS DE FUSTA						
	Banc de fusta per a 5 persones.						
							4,00
E13006	U RECIPIENT PER A ESCOMBRARIES						
	Recipient per a recollida d'escombraries						
							2,00
E13007	U GUIXETA METAL.LICA INDIVIDUAL						
	Guixeta metàl.lica individual amb clau.						
							9,00
E13008	H NETEJA I CONSERVACIO INSTAL.						
	Neteja i conservació d'instal.lacions per al personal (es considera un peó).						
							55,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 232 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C05 PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELECTRICA						
E14001	U INSTAL.LACIO POSTA A TERRA						
	Instal.lació de posta a terra composada per cable de coure, electrode connectat a terra en masses metàl.liques, etc.						
							1,00
E14002	U INTERRUPTOR DIFERENCIAL M.S.						
	Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA).						
							1,00
E14003	U INTERRUPTOR DIFERENCIAL A.S.						
	Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA).						
							1,00
E14004	U MAGNETOTÈRMIC I+N						
	magnetotèrmic I+N						
							2,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 233 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C06 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS						
E15001	U FARMACIOLA INSTAL. A L'OBRA						
	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en el treball.						
							2,00
E15002	U REPOSICIO MATERIAL SANITARI						
	Reposició de material sanitari durant l'obra.						
							2,00
E15003	U RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGAT.						
	Reconeixement mèdic obligatori.						
							9,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 234 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C07 FORMACIO I REUNIONS OBLIGATÒRIES						
E16001	PA REUNIONS COMITE SEGURETAT						
	Per a hores de reunions mensuals del Comitè de Seguretat i Higiene, si escau.						
							9,00
E16002	PA PER A HORES FORMACIO SEGURET.						
	Per a hores de formació en matèria de Seguretat i Higiene en el treball.						
							34,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 235 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

-Quadre de preus núm. 1

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 236 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C01 PROTECCIONS INDIVIDUALS			
E10001	U	CASC SEGURETAT HOMOLOGAT	15,97
		Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat.	
		QUINZE EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS	
E10003	U	ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTES	5,99
		Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades.	
		CINC EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	
E10004	U	ULLERES SEGURETAT	12,07
		Ulleres de seguretat per a oxitall.	
		DOTZE EUROS amb SET CÈNTIMS	
E10005	U	CARETA RESPIRACIO ANTIPOLS	18,41
		Careta de protecció respiratòria, homologada.	
		DIVUIT EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	
E10006	U	FILTRE CARETA ANTIPOLS	0,36
		Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat.	
		ZERO EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
E10007	U	PROTECTOR AUDITIU	15,10
		Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat.	
		QUINZE EUROS amb DEU CÈNTIMS	
E10008	U	CINTURO DE SEGURETAT	46,59
		Cinturó de seguretat de subjecció.	
		QUARANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS	
E10009	U	CINTURO SEGURETAT ANTIVIBRAT.	58,52
		Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable.	
		CINQUANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
E10010	U	MONO DE TREBALL	19,63
		Granota de treball, de poliéster i cotó, amb butxaques exteriors.	
		DINOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	
E10011	U	IMPERMEABLE	11,53
		Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm. de gruix, de color viu, homologat.	
		ONZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	
E10016	U	GUANTS DIELECTRICS (PARELL)	35,10
		Parella de guants dielèctrics, homologats.	
		TRENTA-CINC EUROS amb DEU CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 237 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
E10017	U	GUANTS DE GOMA FINS (PARELL) Parella de guants de goma fins. UN EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	1,22
E10018	U	GUANTS DE CUIR (PARELL) Parella de guants de cuir. ONZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS	11,40
E10019	U	PARELL BOTES IMPERMEABLES Parell de botes impermeables a l'aigua i a la humitat. QUINZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS	15,70
E10020	U	PARELL BOTES SEGURETAT LONA Parella de botes de seguretat de lona. VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	25,60
E10021	U	PARELL BOTES SEGURETAT CUIR Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora pel taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb punta metàl.lica. VINT-I-NOU EUROS amb SETZE CÈNTIMS	29,16
E10022	U	PARELL BOTES DIELECTRIQUES Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora pel taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica. SEIXANTA EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS	60,80

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 238 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C02 PROTECCIONS COL.LECTIVES			
E11001	U	SENYAL NORMALITZADA TRAFIC	45,00
		Senyal normalitzada de tràfic, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.	
		QUARANTA-CINC EUROS	
E11002	U	CARTELL INDICATIU DE RISC	36,42
		Cartell indicatiu de risc, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.	
		TRENTA-SIS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	
E11003	U	CORDO BALIZAMENT REFLECTANT	2,10
		Cordó d'abalisament reflectant, inclosos suports, col.locació i retirada.	
		DOS EUROS amb DEU CÈNTIMS	
E11004	U	PANELL DIRECCIONAL	29,72
		Panell direccional de desviació de tràfic, inclús col.locació i retirada.	
		VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	
E11005	U	BARRERA DESVIACIO TRAFIC	45,38
		Barrera tipus New Jersey prefabricada, inclús col·locació i retirada.	
		QUARANTA-CINC EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
E11009	U	CON DE PLÀSTIC REFLECTOR	13,02
		Con de plàstic reflector de 90 cm d'alþada	
		TRETZE EUROS amb DOS CÈNTIMS	
E11010	U	LLUMENERA LAMPADA INTERMITENT	29,40
		Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el des-muntatge inclós	
		VINT-I-NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS	
E11008	H	MA D'OBRA BRIGADA SEGURETAT	23,30
		Mà d'obra de la brigada de seguretat per al manteniment i reposició de les proteccions.	
		VINT-I-TRES EUROS amb TRENTA CÈNTIMS	
E11011	H	MA D'OBRA SENYALISTA	23,30
		Mà d'obra senyalista	
		VINT-I-TRES EUROS amb TRENTA CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 239 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C03 EXTINCIÓ D'INCENDIS			
E12001	U	EXTINTOR DE POLS POLIVALENT	150,00
		Extintor de pols polivalent, inclosos el suport i la col.locació.	
		CENT CINQUANTA EUROS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 240 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C04 INSTAL·LACIONS HIGIENE I BENESTAR			
E13001	U	MES LLOGUER BARRACONS	185,00
		Lloguer de mòdul prefabricat per ús de menjador, vestidors i sanitaris.	
		CENT VUITANTA-CINC EUROS	
E13002	U	TAULA DE FUSTA	38,83
		Taula de fusta per a 10 persones.	
		TRENTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS	
E13003	U	BANCS DE FUSTA	24,92
		Banc de fusta per a 5 persones.	
		VINT-I-QUATRE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	
E13006	U	RECIPIENT PER A ESCOMBRARIES	14,61
		Recipient per a recollida d'escombraries	
		CATORZE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS	
E13007	U	GUIXETA METAL.LICA INDIVIDUAL	39,16
		Guixeta metàl.lica individual amb clau.	
		TRENTA-NOU EUROS amb SETZE CÈNTIMS	
E13008	H	NETEJA I CONSERVACIO INSTAL.	19,66
		Neteja i conservació d'instal.lacions per al personal (es considera un peó).	
		DINOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 241 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C05 PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELECTRICA			
E14001	U	INSTAL.LACIO POSTA A TERRA	190,00
		Instal.lació de posta a terra composada per cable de coure, electrode connectat a terra en mas-ses metàl.liques, etc.	
		CENT NORANTA EUROS	
E14002	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL M.S.	130,00
		Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA).	
		CENT TRENTA EUROS	
E14003	U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL A.S.	120,00
		Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA).	
		CENT VINT EUROS	
E14004	U	MAGNETOTÈRMIC I+N	39,69
		magnetotèrmic I+N	
		TRENTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 242 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C06 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS			
E15001	U	FARMACIOLA INSTAL. A L'OBRA	200,00
		Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en el treball.	
		DOS-CENTS EUROS	
E15002	U	REPOSICIO MATERIAL SANITARI	100,00
		Reposició de material sanitari durant l'obra.	
		CENT EUROS	
E15003	U	RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGAT.	100,00
		Reconeixement mèdic obligatori.	
		CENT EUROS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 243 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C07 FORMACIO I REUNIONS OBLIGATÒRIES			
E16001	PA	REUNIONS COMITE SEGURETAT	280,00
		Per a hores de reunions mensuals del Comitè de Seguretat i Higiene, si escau.	
		DOS-CENTS VUITANTA EUROS	
E16002	PA	PER A HORES FORMACIO SEGURET.	150,00
		Per a hores de formació en matèria de Seguretat i Higiene en el treball.	
		CENT CINQUANTA EUROS	

Berga, maig 2018.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 244 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

-Pressupost general

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 245 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C01 PROTECCIONS INDIVIDUALS			
E10001	U CASC SEGURETAT HOMOLOGAT			
	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat.			
		6,00	15,97	95,82
E10003	U ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTES			
	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades.			
		6,00	5,99	35,94
E10004	U ULLERES SEGURETAT			
	Ulleres de seguretat per a oxitall.			
		6,00	12,07	72,42
E10005	U CARETA RESPIRACIO ANTIPOLS			
	Careta de protecció respiratòria, homologada.			
		12,00	18,41	220,92
E10006	U FILTRE CARETA ANTIPOLS			
	Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat.			
		28,00	0,36	10,08
E10007	U PROTECTOR AUDITIU			
	Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat.			
		6,00	15,10	90,60
E10008	U CINTURO DE SEGURETAT			
	Cinturó de seguretat de subjecció.			
		6,00	46,59	279,54
E10009	U CINTURO SEGURETAT ANTIVIBRAT.			
	Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable.			
		6,00	58,52	351,12
E10010	U MONO DE TREBALL			
	Granota de treball, de poliéster i cotó, amb butxaques exteriors.			
		12,00	19,63	235,56
E10011	U IMPERMEABLE			
	Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm. de gruix, de color viu, homologat.			
		12,00	11,53	138,36
E10016	U GUANTS DIELECTRICS (PARELL)			
	Parella de guants dielèctrics, homologats.			
		6,00	35,10	210,60
E10017	U GUANTS DE GOMA FINS (PARELL)			
	Parella de guants de goma fins.			
		28,00	1,22	34,16
E10018	U GUANTS DE CUIR (PARELL)			
	Parella de guants de cuir.			
		12,00	11,40	136,80
E10019	U PARELL BOTES IMPERMEABLES			
	Parell de botes impermeables a l'aigua i a la humitat.			

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 246 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		6,00	15,70	94,20
E10020	U PARELL BOTES SEGURETAT LONA			
	Parella de botes de seguretat de lona.			
		12,00	25,60	307,20
E10021	U PARELL BOTES SEGURETAT CUIR			
	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora pel taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb punta metàl.lica.			
		18,00	29,16	524,88
E10022	U PARELL BOTES DIELECTRIQUES			
	Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora pel taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica.			
		3,00	60,80	182,40
	TOTAL CAPITOL C01 PROTECCIONS INDIVIDUALS.....			3.020,60

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 247 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C02 PROTECCIONS COL.LECTIVES			
E11001	U SENYAL NORMALITZADA TRAFIC			
	Senyal normalitzada de tràfic, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.			
		18,00	45,00	810,00
E11002	U CARTELL INDICATIU DE RISC			
	Cartell indicatiu de risc, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.			
		18,00	36,42	655,56
E11003	U CORDO BALIZAMENT REFLECTANT			
	Cordó d'abalisament reflectant, inclosos suports, col.locació i retirada.			
		500,00	2,10	1.050,00
E11004	U PANELL DIRECCIONAL			
	Panell direccional de desviació de tràfic, inclús col.locació i retirada.			
		18,00	29,72	534,96
E11005	U BARRERA DESVIACIO TRAFIC			
	Barrera tipus New Jersey prefabricada, inclús col·locació i retirada.			
		18,00	45,38	816,84
E11009	U CON DE PLÀSTIC REFLECTOR			
	Con de plàstic reflector de 90 cm d'alþada			
		18,00	13,02	234,36
E11010	U LLUMENERA LAMPADA INTERMITENT			
	Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclós			
		18,00	29,40	529,20
E11008	H MA D'OBRA BRIGADA SEGURETAT			
	Mà d'obra de la brigada de seguretat per al manteniment i reposició de les proteccions.			
		18,00	23,30	419,40
E11011	H MA D'OBRA SENYALISTA			
	Mà d'obra senyalista			
		18,00	23,30	419,40
	TOTAL CAPITOL C02 PROTECCIONS COL.LECTIVES			5.469,72

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 248 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C03 EXTINCIÓ D'INCENDIS			
E12001	U EXTINTOR DE POLS POLIVALENT			
	Extintor de pols polivalent, inclosos el suport i la col.locació.			
		5,00	150,00	750,00
	TOTAL CAPITOL C03 EXTINCIÓ D'INCENDIS			750,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 249 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C04 INSTAL·LACIONS HIGIENE I BENESTAR			
E13001	U MES LLOGUER BARRACONS			
	Lloguer de mòdul prefabricat per ús de menjador, vestidors i sanitaris.			
		9,00	185,00	1.665,00
E13002	U TAULA DE FUSTA			
	Taula de fusta per a 10 persones.			
		2,00	38,83	77,66
E13003	U BANCS DE FUSTA			
	Banc de fusta per a 5 persones.			
		4,00	24,92	99,68
E13006	U RECIPIENT PER A ESCOMBRARIES			
	Recipient per a recollida d'escombraries			
		2,00	14,61	29,22
E13007	U GUIXETA METAL.LICA INDIVIDUAL			
	Guixeta metàl.lica individual amb clau.			
		9,00	39,16	352,44
E13008	H NETEJA I CONSERVACIO INSTAL.			
	Neteja i conservació d'instal.lacions per al personal (es considera un peó).			
		55,00	19,66	1.081,30
	TOTAL CAPITOL C04 INSTAL·LACIONS HIGIENE I BENESTAR.....			3.305,30

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 250 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C05 PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELECTRICA			
E14001	U INSTAL.LACIO POSTA A TERRA			
	Instal.lació de posta a terra composada per cable de coure, electrode connectat a terra en masses metàl.liques, etc.			
		1,00	190,00	190,00
E14002	U INTERRUPTOR DIFERENCIAL M.S.			
	Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA).			
		1,00	130,00	130,00
E14003	U INTERRUPTOR DIFERENCIAL A.S.			
	Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA).			
		1,00	120,00	120,00
E14004	U MAGNETOTÈRMIC I+N			
	magnetotèrmic I+N			
		2,00	39,69	79,38
	TOTAL CAPITOL C05 PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELECTRICA.....			519,38

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 251 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C06 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS			
E15001	U FARMACIOLA INSTAL. A L'OBRA			
	Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en el treball.			
		2,00	200,00	400,00
E15002	U REPOSICIO MATERIAL SANITARI			
	Reposició de material sanitari durant l'obra.			
		2,00	100,00	200,00
E15003	U RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGAT.			
	Reconeixement mèdic obligatori.			
		9,00	100,00	900,00
	TOTAL CAPITOL C06 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS			1.500,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 252 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C07 FORMACIO I REUNIONS OBLIGATÒRIES			
E16001	PA REUNIONS COMITE SEGURETAT			
	Per a hores de reunions mensuals del Comitè de Seguretat i Higiene, si escau.			
		9,00	280,00	2.520,00
E16002	PA PER A HORES FORMACIO SEGURET.			
	Per a hores de formació en matèria de Seguretat i Higiene en el treball.			
		34,00	150,00	5.100,00
	TOTAL CAPITOL C07 FORMACIO I REUNIONS OBLIGATÒRIES			7.620,00
	TOTAL.....			22.185,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 253 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

RESUM DE PRESSUPOST

Seguretat i Salut. ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
C01	PROTECCIONS INDIVIDUALS	3.020,60	13,62
C02	PROTECCIONS COL.LECTIVES	5.469,72	24,66
C03	EXTINCIÓ D'INCENDIS	750,00	3,38
C04	INSTAL·LACIONS HIGIENE I BENESTAR	3.305,30	14,90
C05	PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELECTRICA	519,38	2,34
C06	MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS	1.500,00	6,76
C07	FORMACIO I REUNIONS OBLIGATÒRIES	7.620,00	34,35
	TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	22.185,00	
	13,00% Despeses Generals	2.884,05	
	6,00% Benefici industrial	1.331,10	
	TOTAL	26.400,15	
	21,00% I.V.A.	5.544,03	
	TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA	31.944,18	

Puja el pressupost de contracta l´esmentada quantitat de TRENTA-UN MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

Berga, maig 2018.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 254 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

ANNEX 8

ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT

La valoració dels assajos s'ha realitzat a partir dels càlculs de freqüència, el que permet una aproximació de costos.

El tipus d'obres projectades exigeix assajos del formigó, de l'esplanada, del tot-ú i paviment dels carrers, la realització de les proves de pressió i estanqueïtat "in situ" un cop han quedat instal·lats els tubs i pas de vídeo pel clavegueram.

Pel pont s'hauran de realitzar assajos d'integritat dels pilots i la prova de càrrega.

A la taula que s'adjunta en aquest Annex, es realitza i es justifica el programa de control de qualitat, on es defineixen els amidaments i calculen els pressupostos dels assajos requerits.

Codi Segur de Verificació: 62fad2544d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 255 de 696

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

ÒRGAN
SERVEIS TECNICS

EXPEDIENT
X2018001001

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
Codi Segur de Verificació: 62fad2544d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 256 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

UNITATS	AMIDAMENT	TIPUS D'ASSAIG	FREQÜÈNCIA	NÚM. ASSAIG	PREU UNITARI	COST
Tot-ú	6148,17 m3	Granulometria S/NLT-104/91	1000,00 m3	7	24,64 €	172,48 €
		Densitat "in-situ" i contingut d'humitat S/NLT-109	1000,00 m3	7	13,82 €	96,74 €
		Límits d'Attenberg S/NLT-105 i NLT-106/72	1000,00 m3	7	27,05 €	189,35 €
		Equivalent de sorra S/NLT-113/72	1000,00 m3	7	15,63 €	109,41 €
		Poctor modificat S/NLT-108	1000,00 m3	7	52,29 €	366,03 €
Formigó	1290,53 m3	Resistència a compressió *	150,00 m3	9	78,13 €	703,17 €
Aglomerat	2476,09 tn	Fabricació d'una sèrie de 3 provetes Marshall S/NLT-159/86	500,00 tn	5	90,15 €	450,75 €
		Granulometria dels àrids S/NLT-150/89	500,00 tn	5	31,43 €	157,15 €
		Contingut de lligant S/NLT-164/90	500,00 tn	5	26,44 €	132,20 €
		Extracció de testimonis d'aglomerat asfàltic endurit	200,00 tn	13	33,06 €	429,78 €
Esplanada	---	Assaig amb placa de càrrega 60 cm.	---	25	79,00 €	1.975,00 €
Tubs d'aigua	---	Proves de pressió	---	10	240,00 €	2.400,00 €
Xarxa de clavegueram	---	Inspecció càmera de TV	---	2	3.850,00 €	7.700,00 €
					SUMA:	14.882,06 €
					21% IVA:	3.125,23 €
					TOTAL:	**18.007,29 €**

* 9 sèries de 4 provetes de 60x15x15 per assaig

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 257 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

ANNEX 9

ANÀLISI AMBIENTAL

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 258 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

ANÀLISI AMBIENTAL

1. OBJECTE DE L'ESTUDI

Es redacta el present annex del Document de definició d'obra pendent d'executar i actualització del Projecte d'Urbanització del Pla Parcial Els Pedregals de Berga, per tal de detectar els possibles impactes ambientals que es poden derivar de l'execució de les obres projectades i definir les mesures correctores a tenir en compte.

2. DESCRIPCIÓ DEL MEDI

L'actuació objecte del present estudi es localitza a la comarca del Berguedà, concretament al terme municipal de Berga.

La comarca del Berguedà té una extensió de 1.184,9 km2, està formada per 31 municipis, comptava amb 40.555 habitants l'any 2013 i té Berga com a capital. La població es dedica bàsicament als serveis i a la indústria.

Berga

El municipi de Berga, de 22,54 km^2, comptava amb 16.609 habitants l'any 2013. És una ciutat de contacte entre la muntanya i el pla, la síntesi de la comarca. Al nord i nord-est limita amb Cercs, al sud-est amb Olvan, al sud amb Avià, al sud-oest amb Capolat i al nord-oest amb Castellar del Riu.

Està situat al centre de la comarca, a la vall alta del Llobregat, a la zona de contacte amb els Prepirineus. El terme comprèn tres sectors diferents: les primeres elevacions dels Prepirineus, la zona central ocupada per la ciutat, i les primeres plataformes de la Depressió Central.

Altres nuclis de població són el raval de Sant Bartomeu de la Valldan, al sud-est de Berga, i la colònia de Cal Rosal, tot i que aquesta entitat de població és a la cruïlla dels termes de Berga, Olvan i Avià. Hi ha també diverses urbanitzacions: Can Baster, Can Ponç, Fumanya i els Pedregals. Al Sud-oest de Berga, gairebé a tocar el municipi d'Avià, hi ha el polígon industrial de la Valldan.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 259 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

2.1 Clima

El clima del Berguedà presenta grans variacions, lligades a la diferència d'altituds. La quantitat anual d'aigua oscil·la entre poc més de 500 mm al Baix Berguedà i més de 1.200 mm a la base de l'estatge subalpí. La neu, que al Baix Berguedà és poc freqüent, comença a tenir una durada considerable per damunt de 1.200 metres. A Peguera (1.510 m) hi ha una mitjana de 34 dies de neu anuals.

A continuació es presenta el resum de les dades registrades a l'estació meteorològica situada al mateix Santuari de Queralt (1.140 metres), durant l'any 2012:

PARÀMETRE	**VALOR**
Precipitació acumulada	842,8 mm
Temperatura mitjana	11,8 ºC
Temperatura màxima mitjana	16,8 ºC
Temperatura mínima mitjana	8,0 ºC
Temperatura màxima absoluta	34,7 ºC
Temperatura mínima absoluta	-9,1 ºC
Velocitat mitjana del vent (a 10 m)	2,4 m/s
Direcció dominant (a 10 m)	S
Humitat relativa mitjana	58 %
Mitjana de la irradiació solar global diària	15,2 MJ/m^2

Font: pàgina web del servei català de meteorologia

Es poden resumir els climes presents a la comarca en les següents categories:

- Clima mediterrani humit de tendència continental al Baix Berguedà.
- Clima submediterrani, amb pluja estival abundant però irregular a l'Alt Berguedà, entre els 900 i 1.600 metres.
- Clima d'alta muntanya, d'afinitat subalpina, per damunt dels 1.600 metres.

Segons l'índex d'humitat de Thornthwaite, el municipi de Berga es troba entre un tipus climàtic subhumit (a la zona centre i est).

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 260 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

2.2 Geologia i edafologia

Berga és una ciutat de contacte entre la muntanya i el pla. El terme, comprèn tres paisatges morfològicament diferents: a l'angle nord-oest, la terminació meridional dels Prepirineus, de calcàries cretàcies o bé eocèniques, que formen el serrat de la Figuerassa (1.486 m); el límit entre els Prepirineus i la Depressió Central Catalana és donat per un escarpament tectònic pronunciat al qual pertany la serra de Queralt (1.292 m); i finalment a l'est i al sud una sèrie de plataformes de la Depressió Central (entre els 600 i els 800 m)

Entre els Prepirineus i la Depressió Central típica hi ha una faixa discontínua de conglomerats montserratins que comencen a tramuntana amb el serrat de la Petita i es van eixamplant cap a ponent; aquests conglomerats formen part del planell estructural de Capolat. Finalment, a llevant i a migdia, altres plataformes estructurals, però de materials menys resistents, horitzontals i més petits, ja s'integren plenament a la Depressió Central. L'esquifida xarxa fluvial, afluent al riu Demetge, o directament al Llobregat, ha escindit aquestes plataformes com a careners interfluvials sobre un fons tabular que davalla fins a l'inici de les terrasses del Llobregat al Baix Berguedà.

Pel que fa a la geologia de la zona estudiada, la primera part del traçat discorre per materials predominantment calcaris, i en el tram final trobem una alternança de gresos, margues i conglomerats.

2.3 Hidrologia

Tota la xarxa hidrogràfica del Berguedà es concentra en el Llobregat, que recull tots els torrents i rieres, i és l'eix que vertebra la comarca i que li assegura, a través de la seva vall i congost, una via tradicional de comunicació.

Fins arribar a la Baells, el riu va engorjat entre els encavalcaments de les muntanyes calcàries de l'alt Berguedà. el pantà de la Baells es va construir per regular el curs del riu en un congost de conglomerats postpirinencs a partir del qual el riu entra a la Depressió Central, entre els termes d'Avià i Olvan.

Al nord de Berga, gran part del límit municipal ve marcat pel riu Demetge, fins a l'indret en què aquest desguassa al Llobregat. Cap al sud, el Llobregat assenyala en gran part el límit, fins a arribar als confins de la colònia de Cal Rosal, a l'extrem sud, on rep la rasa dels Molins.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 261 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

2.4 Vegetació

Des del punt de vista de la biogeografia, el Berguedà representa una cruïlla molt important d'influències diverses. De nord a sud hom passa de l'alta muntanya alpina a terres mediterrànies de caràcter sensiblement ibèric i continental. El Berguedà ocupa l'extrem oest de l'àrea humida estesa pels vessants sud i est dels Pirineus orientals.

Aquest caràcter de transició pren especial rellevància en les poblacions que es troben en el límit entre l'Alt i el Baix Berguedà.

La vegetació forestal més extensa és la pineda de pi roig, amb diferents variants segons l'exposició i el grau d'humitat. Al pla de Campllong hi ha el famós Pi de les Tres Branques, protegit per l'Ordre de 20 d'octubre de 1987, símbol dels Països Catalans, que no es veurà afectat pel projecte.

Especial interès té el forest de l'espai PEIN de la serra de Queralt, que és un representant típic de les parts més exteriors del Pre-pirineu oriental, en especial del país de les rouredes seques de roure martinenc (*Quercion pubescenti-petraeae*). La vegetació forestal més extensa és la pineda de pi roig.

Hàbitats d'interès comunitari

Als termes municipals de Berga podem destacar la presència de diversos hàbitats d'interès comunitari descrits en l'annex de la Directiva 92/43/CEE, modificada per la Directiva 97/62/CE. Els més propers a la zona estudiada són:

Codi	**Descripció de l'hàbitat**	**Prioritat de conservació**
9150	Fagedes calcícoles xerotermòfiles	No prioritari
8210	Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola	No prioritari
6210	Prats – i fàcies emmatades – medioeuropeus, seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-brometea).	No prioritari
9340	Alzinars i carrascars	No prioritari

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 262 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15



Font: Bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat

2.5 Fauna

Pel que fa a la fauna de la zona, els grups faunístics es poden explicar segons els estatges de vegetació:

A l'alta muntanya, on predominen els prats i els boscos de coníferes, hi abunden espècies com la mostela (*Mustela nivalis*), la guineu (*Vulpes vulpes*), el senglar (*Sus scrofa*) i l'isard (*Rupicapra rupicapra*). Pel que fa als ocells cal destacar la merla roquera (*Monticola saxatilis*) o l'àliga daurada (*Aquila chrysaetas*).

En els boscos submediterranis hi podem trobar nombrosos mamífers, com el senglar o la geneta (*Genetta genetta*), i ocells com la perdiu (*Alectoris rufa*). En els rius de la comarca encara podem trobar algunes poblacions de llúdriga (*Lutra lutra*)

En els alzinars mediterranis dels vessants solells, podem trobar-hi diverses espècies de sargantanes, el ratolí de bosc (*Apodemus sylvaticus*), i entre les aus cal destacar el gaig (*Garrulus glandarius*). En els boscos de pins amb boixos, cal destacar la presència del gall fer (*Tetrao urogallus*).

A les zones més ombrívoles, amb presència de fageda, s'hi poden observar, entre d'altres, el picot negre (*Dryocopus martius*), el picot verd (*Picus viridis*), el pit-roig (*Erithacus rubecula*) i la merla (*Turdus merula*).

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 263 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Pel que fa a la fauna dels cursos fluvials, podem trobar-hi la truita (*Salmo trutta*), la carpa (*Cyprinus carpio*) i la perca americana (*Micropterus salmoides*), entre d'altres.

Pla de recuperació del trencalòs

El trencalòs (*Gypaetus barbatus*), és una espècie protegida en perill d'extinció, és sedentària i carronyaire, amb una alimentació molt especialitzada, ja que menja les restes més dures dels cadàvers, els cartílags i principalment els ossos.

A finals del segle XIX, l'espècie era present a tota la península Ibèrica, però al llarg del segle XX va patir una forta regressió, fins a deixar la seva àrea de distribució reduïda a la serralada pirinenca. Per això l'any 1994 es va aprovar el pla de recuperació del trencalòs a Catalunya (Decret 282/1994, de 29 de setembre).

Aquest decret especifica que, a la comarca del Berguedà, serà d'aplicació a tota la zona situada al nord de la carretera C-149 (del límit comarcal amb el Solsonès al límit comarcal amb el Ripollès).

Cal esmentar que la totalitat de l'àmbit del projecte està inclòs en el *Pla de recuperació del trencalòs*, tot i que no s'afectarà cap àrea crítica per aquesta au.

2.6 Patrimoni arqueològic i arquitectònic

Pel que fa al patrimoni arquitectònic del municipi de Berga, cal destacar, entre d'altres:

- *Santuari de Queralt.* Data del segle XVIII. És situat al mateix cim de la serra de Queralt. Segons la llegenda, la imatge romànica de la Mare de Déu que s'hi venera fou trobada per un pastor en una cova al segle XIV.
- *Església de Sant Joan*. És l'edifici eclesiàstic més antic de Berga, inicialment considerada gòtica, però que fonamentalment és romànica. Situada a la plaça de Sant Joan, les primeres mencions no apareixen fins al segle XIII.
- *Palau dels Peguera.* Casa senyorial que actualment és dividida en pisos i té els baixos ocupats per un bar. Data dels segles XIV-XVII. Té uns finestrals monolítics al tercer pis de la façana, construïda amb aparell de carreus grossos i ben treballats.
- *Església i Convent de Sant Francesc.* L'església fou cremada en iniciar-se la guerra civil i fou substituïda per l'actual, d'imitació gòtica. El convent, fundat el segle XIV, serví més tard com a caserna.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 264 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- *Molí de la Sal.* És un edifici del segle XVIII amb portals adovellats i porxos a la part superior de la façana, feta amb carreus grossos i obert a tres vents.
- *Església parroquial de Santa Eulàlia.* Antigament dita de Sant Pere de Cors, fou construïda a fi que els habitants de Berga no haguessin de pujar sempre a l'església del castell. Adquirí importància al segle XVII, quan l'església parroquial sofrí danys importants. L'actual església és d'una sola nau i consta de diverses capelles laterals i volta de creueria, destaca un orgue romànic al seu interior.
- *Capella de la Pietat.* Possiblement, la més antiga de Berga. Té alguns elements que poden ser pre-romànics. Té volta de canó, actualment coberta per una altra volta neoclàssica, i tres absis quadrats.
- *Església de Sant Bartomeu de la Valldan.* D'origen romànic, data del segle XII, ha sofert posteriors modificacions que li han fet perdre l'àbsis. Només ha conservat com a romàniques les dues parets laterals.

El patrimoni arqueològic existent a Berga és molt nombrós, consta de diversos jaciments, entre els quals cal destacar els declarats BCIN (bé cultural d'interès nacional):

Nom del jaciment	Tipus de jaciment	cronologia
Castell Berguedà	Assentament militar, torre	Medieval, Catalunya vella sotmesa als Carolingis (800/988)
Castell de Sant Ferran	Assentament militar, castell	Medieval a Modern (800/1789)

2.7 Activitats socioeconòmiques

Berga es troba situada al centre de la comarca del Berguedà. La seva població, establerta en 16.609 habitants l'any 2013, té una densitat de població molt elevada (737 hab/km^2), sobretot si la comparem amb la mitjana comarcal.

La indústria i els serveis tenen un gran pes dins l'economia municipal. Les activitats relacionades amb el sector primari han estat progressivament abandonades i actualment són molt poc importants.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 265 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Berga és una ciutat de serveis, que atreu població de la resta de la comarca. El turisme també genera expectatives, ja que la ciutat i el seu entorn ofereixen un important potencial.

Una petita part de la població viu de l'agricultura, hi ha unes 250 explotacions agrícoles, però només un 20% sobrepassen les 5 ha.

2.8 Atmosfera

Contaminants atmosfèrics

La qualitat atmosfèrica es pot veure alterada tant per fonts naturals com antropogèniques. La presència d'una central tèrmica al municipi veí de Cercs fa que la qualitat ambiental pugui veure's afectada, ja que emet grans quantitats de NO_x, SO_2, CO...

Com a mesura preventiva s'han instal·lat estacions de seguiment a tota la comarca que analitzen les immissions de SO_2, NO_2 i pluja àcida.

L'estació de la XVPCA més propera es troba ubicada al terme de Berga (poliesportiu), a 661 metres d'altitud. L'estació es posà en funcionament el dia 2 de maig de 2007. Els compostos analitzats en aquesta estació es presenten a la taula següent:

	2008	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
SO_2 (mitj.anual) µg/m^3	5	8	7	2	4
CO (mitj.anual) mg/m^3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
NO_2 (mitj.anual) µg/m^3	22	23	22	17	16
NO_2 (P98) µg/m^3	62	64	-	-	-
PM10 (mitj.anual) µg/m^3	25	21	17	17	17
PM10 (P90) µg/m^3	40	33	26	24	25
O_3 (mitj.anual) µg/m^3	53	59	55	62	64

Font: pàgina web del DMAH de la Generalitat de Catalunya (XVPCA)

En relació al diòxid de sofre, no cal fer esment de cap incidència per superació dels valors límit d'aquest contaminant, ni pel que fa al percentil 50, ni pel percentil 98. Pel que fa al diòxid de nitrogen, els valors d'aquest contaminant són relativament baixos, en cap moment es superen els valors guia, ni del percentil 50, que és de 50 µg/m^3, ni del percentil 98, que és de 135 µg/m^3.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 266 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Contaminació lluminosa

L'àmbit d'estudi es localitza en gran part en zona PEIN i Xarxa Natura 2000, on la zonificació de la protecció envers la contaminació lluminosa és zona E1 (protecció màxima).



Zona E1 (Protecció màxima) Zona E2 (Protecció alta) Zona E3 (Protecció moderada)

3. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE

Les obres projectades consisteixen en:

DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

Es preveu la finalització de les obres de moviments de terres per a definir rasant dels carrers 1 (zona de dalt), carrer 8, carrer 10 i carrer 11.

Es preveu l'excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i transport fins aplec temporal d'obra, per a formació de la rasant del carrer 11 i l'esplanada pel terraplè del carrer 8.

Es preveu l'excavació en desmunt en roca amb mitjans mecànics amb martell, inclòs càrrega i transport fins aplec temporal d'obra, per a formació de la rasant dels carrers 1 (part de dalt) i 10.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 267 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

El terraplenat per a la rasant del carrer 8 es farà amb terres seleccionades, per capes de 25 cm com a màxim, piconades i regades, compactat al 95% del PM. Pel nucli del terraplè es podrà fer amb terres excavades de la pròpia obra.

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a aplec temporal d'obra, per a clavegueres i instal•lacions urbanes d'acord amb els plànols i detalls del projecte.

Reperfilació i adequació de rases en presència de serveis amb mitjans mecànics i manuals en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra.

S'inclou sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5 mm, col•locada en rases i replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del PM.

També es considera formigó HM-20/P/20 en massa, col•locat en protecció de serveis.

Es preveu el transport a instal•lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 10 km, inclou despeses de gestió de residus.

També la realització de cala amb mitjans mecànics i manuals per a localització de serveis existents.

El projecte també preveu la demolició i reposició de diferents trams de paviment de vorera i paviment asfàltic.

FERMS I PAVIMENTS

Es projecta l'encintat i pavimentació de tots els carrers de l'àmbit de la urbanització dels Pedregals.

L'encintat dels vials es realitzarà amb vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col•locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada,i rigola de peces prefabricades de morter de ciment de color blanc, de 20 x 20 x 8 cm sobre llit de formigó HM-20/P/20 de 20 cm de gruix.

Les voreres dels carrers 1 i 5 seran pavimentades, amb solera de formigó HM-20/P/20 de 12 cm de gruix i acabat amb peces prefabricades de panot 20x20x2,5 cm, sobre una base de 10 cm de tot-ú artificial compactat al 98% del PM.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 268 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Les voreres dels altres carrers secundaris es pavimentaran amb paviment de formigó HA-25/P/20 acolorit, de consistència plàstica i grandària màxima de 20 mm escampat des de camió, estesa i vibració amb regle vibratori, de 15 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada d'acer B 500 S, de 15 x 15 D6, sobre una una base de 10 cm de tot-ú artificial compactat al 98% del PM.

Les seccions del ferm s'han projectat d'acord amb la tipologia dels vials:

Carrer 1 (principal):

La secció del ferm projectada està formada per:

- 30 cm de base de tot-ú artificial compactada al 98% del P.M
- reg d'emprimació ECR-1 de 1,5 Kg/m2
- 4 cm de mescla bituminosa en calent AC16 bin B50/70 S (S-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, en capa base.
- reg d'adherència ECR-1 de 0,6 Kg/m2
- 4 cm mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 D (D-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, en capa de trànsit.

Carrers secundaris:

La secció del ferm projectada està formada per:

- 30 cm de base de tot-ú artificial compactada al 98% del P.M
- reg d'emprimació ECR-1 de 1,5 Kg/m2
- 6 cm mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 D (D-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, en capa de trànsit.

Es preveu la formació de guals per al pas de vianants en aplicació del codi d'accessibilitat, pavimentats amb peces prefabricades, i panot tàctil, segons detalls plànols, al carrer 1. En els carrers secundaris es formaran els guals de passos de vianants amb vorera rebaixada i panot tàctil.

SANEJAMENT I DRENATGE

Es projecta la finalització de la xarxa de sanejament separativa de la zona de Pedregals, que recollirà les aigües pluvials i les aigües residuals procedents de les edificacions existents. Les actuacions pendents d'aquesta xarxa corresponen als carrers 1 (zona de dalt) amb la

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 269 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

construcció d'embornals, al carrer 5 a baix de tot també la construcció d'un embornal, al carrer 8 amb la finalització de la xarxa a la zona on falta encara terraplé, al carrer 10 la construcció de tota la xarxa i al carrer 12 amb la construcció dels embornals.

La captació de les aigües de pluja es realitzarà per mitjà d'embornals amb caixa prefabricada de formigó de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20, i marc i reixa abatible de fosa dúctil classe resistent C-250, connectat a la xarxa amb tub de PE D200 formigonat.

La xarxa de sanejament i drenatge estarà formada per col•lectors de polietilè d'alta densitat, corrugats, de doble paret de D400 mm interior per a les pluvials i D315mm interior per a les residuals, tipus SN8, que aniran recollint les diferents escomeses i els embornals procedents de la recollida d'aigües pluvials.

Aquests tubs es col•locaran a l'interior de rases i quedaran assentats sobre un llit de sorra, les rases es replanaran amb tot-ú artificial compactat al 98% del PM.

Es realitzaran pous de registre de formigó prefabricat circular de D 110 interior, amb tapa circular de fosa de D60 apta per a trànsit pesat classe D400, amb junta elastomèrica i tanca.

Les escomeses de les parcel•les es realitzaran també amb tubs de polietilè d'alta densitat de doble capa, corrugat de D200, tipus SN8, formigonat.

Es preveu també el subministrament i col•locació de les tapes dels pous de registre que no en tenen amb bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124.

Es preveu la connexió d'aquestes noves parts de la xarxa a la xarxa ja existent de Pedregals.

AIGUA POTABLE

Es projecta la finalització de la implantació de nova xarxa d'aigua de distribució d'aigua de Pedregals amb actuacions als carrers 1, a dalt de tot, amb un petit allargament de la xarxa, també al carrer 1 amb una travessa per alimentar una parcel•la, al carrer 6 amb l'allargament de la xarxa fins al final de l'àmbit de projecte, al carrer 8 amb la finalització de la xarxa a la zona del terraplé, i al carrer 10 amb la construcció de tota la xarxa. També es preveu les arquetes i escomeses en tot l'àmbit del projecte.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 270 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

La xarxa es projecte amb tubs de FD D250 mm, FD 150 mm, PEAD 110 mm i PEAD 63 mm, de 16 atm, instal•lats a l'interior de rasa d'1m de fondària i totalment envoltada d'un gruix mínim de sorra de 10 cm. Les rases es replanaran amb tot-ú artificial compactat al 98% del PM.

S'instal•laran vàlvules de comporta de tancament elàstic i eix d'acer inoxidable, a l'interior d'arquetes d'obra de fàbrica de 40x40 cm, amb tapa de fosa.

En compliment de la normativa d'incendis, s'instal•laran hidrants d'incendis de D100 d'arqueta. Prèvia connexió amb la xarxa, s'instal•larà una clau de pas de comporta.

Es preveu la formació d'escomeses a cada parcel•la des la xarxa general fins a peu de parcel•la.

Es posarà al carrer 10 un desguàs D63 i una ventosa trifuncional de D50mm.

INSTAL•LACIONS ELECTRICITAT MT I BT

Es projecta la xarxa d'electricitat amb línies de Mitja Tensió 25 KV i Baixa Tensió 3x400/230 V amb dues estacions transformadores noves i definida en els estudis d'Endesa amb número de referència 570327 i 571263 incorporats a l'annex 11 d'aquest projecte, que compren:

El soterrament i retirada de la línia de mitja tensió aèria "Cardona 3", que creua en diagonal l'àmbit d'actuació, amb cable de 18/36 KV, de 3 x 1 x 240 mm2 de secció i amb el traçat per sota la vorera, la instal•lació de dues noves estacions transformadores amb edificis prefabricats ubicats a la zona del dipòsit d'aigua, la reforma del CT-20180 existent i la seva connexió a la línia de MT de la urbanització.

Aquesta línia de mitja tensió s'instal.larà a l'interior d'una rasa d'1,00 m. de fondària mínima, instal•lats envoltats de sorra de 20 cm. de gruix, amb protecció de placa de PVC i cinta plàstica senyalitzadora.

Les línies de baixa tensió sortiran de les dues estacions transformadores en distribució subterrània per l'alimentació de parcel.les i les es realitzen amb conductors d'alumini de 3x1x240 + 1x150 mm2 amb aïllament de PVC de 0,6/1KV pels dos costats del carrer, que alimentaran els armaris de distribució on connectaran les escomeses particulars de les edificacions.

Aquestes línies de baixa tensió s'instal•laran a l'interior d'una rasa de 0,70 m., de fondària mínima, instal•lats envoltats de sorra de 20 cm. i amb protecció de placa de PVC i cinta plàstica senyalitzadora.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 271 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

En els creuaments de vials els conductors de les línies de MT i BT es col•locaran a l'interior de dos tubs de polietilè d'alta densitat, corrugat, de doble paret, de D160, formigonats.

El dimensionament de les línies s'ha fet d'acord amb els criteris de la companyia subministradora, així com les preses del terra del neutre a cada armari de distribució de baixa tensió.

També es projecta l'obra civil necessària per aquestes instal•lacions, els armaris de distribució de baixa tensió i els corresponents mòduls prefabricats de formigó on van ubicats aquests armaris:

- Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a aplec temporal d'obra.
- Reperfilació i adequació de rases en presència de serveis amb mitjans mecànics i manuals en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a apleci temporal d'obra.
- Sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5 mm, col•locada en rases.
- Replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del PM.
- Subministrament i col•locació de placa de protecció de PVC i cinta plàstica de senyalització per a línies subterrànies de BT i MT
- Mòduls prefabricats de formigó per armari de distribució de BT, amb porta metàl•lica d'acer galvanitzat, homologat per la companyia subministradora, inclou fonamentació i demolició de base existent si escau, col•locat.
- Armaris d'urbanització 1E 240 mm2, 1S 240 mm2 i 2S trifàsiques protegides amb fusible, col•locat amb mòdul prefabricat i connectat
- Modificació d'escomesa de BT d'edificació existent per connexió des de la xarxa elèctrica projectada.
- Passos sota vial per línies de baixa tensió i mitja tensió, amb 4 o 6 tubs de polietilè de doble capa de D160, protegits amb formigó HM-20/P/20
- Realització de cala amb mitjans mecànics i manuals per a localització de serveis existents.
- Protecció provisional amb formigó de la línia de BT situada darrere de les ET de sota el pont.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 272 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

TELEFONIA

Es projecta la finalització de la xarxa de telefonia de la zona de Pedregals segons estudi de la companyia Localret. Les actuacions projectades són:

- al carrer 1, a la zona de baix, per connectar amb la xarxa del Passeig de les Estaselles
- al carrer 1 a la zona de dalt per a acabar la xarxa
- al carrer 3 per connectar amb la xarxa aèria en aquella zona
- a la intersecció dels carrers 5, 6 i 12 i els carrers Fra Frederic i Pedregals, per eliminar la xarxa aèria d'aquella zona i la que afecta a l'àmbit de projecte
- a la intersecció dels carrers 11 i 7 i el carrer Doctor Espert per eliminar també la xarxa aèria que afecta l'àmbit del projecte
- al carrer 8 a la zona del terraplé
- al carrer 10 per construir tota la xarxa.

També es preveu la construcció de pericons i pedestals que falten en tot l'àmbit de projecte.

La xarxa de telecomunicacions es proejcta amb canalitzacions de distribució subterrànies, amb prismes de dos conductes de D125, i prisma d'un o dos conductes de D63. Els prismes aniran situats a l'interior de rases de 70 cm de profunditat i les rases es replanaran amb tot-ú artificial compactat al 98% del PM.

Es construiran arquetes de distribució de diverses dimensions (40x40x85 cm, 70x70x85 cm i 140x7x85 cm) amb tapa i marc de fosa dúctil, i armaris de distribució de telecomunicacions, segons estudi de Localret, i diverses connexions aèries- subterrànies en suports existents o amb desplaçament de suports.

Es preveu també la connexió de l'armari d'intercconnexió de la zona a la xarxa elèctrica també segons estudi de companyia.

INSTAL•LACIONS D'ENLLUMENAT

L'enllumenat públic es projecta amb un únic quadre de comandament, a partir del qual sortiran les 5 línies d'alimentació dels punts de llum de cada sector.

S'instal•laran 80 punts de llum, als carrers secundaris, en distribució unilateral, sobre columna metàl•lica de 5 m d'alçada, troncocònica, d'acer galvanitzat de 3 mm. de gruix, amb lluminària

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 273 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

tipus AMPERA MINI 16 LEDs 500 mA NW flat, glass extra clear, smooth 5139, o similar de 3018 lúmens, 26 W, 4000K.

S'instal•laran 15 punts de llum, a les zones peatonals, en distribució unilateral, sobre columna metàl•lica de 5 m d'alçada, troncocònica, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, amb lluminària tipus KIO LED 16 LEDs 500 mA NW deep shape PC5068, o similar, 2507 lumens, 26 W, 400 K.

S'instal•laran 7 punts de llum, al carrer 1, en distribució unilateral, sobre bàcul de gran radi, de 9 m d'alçada galvanitzada sense pintar, amb lluminària tancada de distribució asimètrica, apte per incorporar l'equip elèctric auxiliar d'alt factor de potència, per làmpada de 150w d'halogenurs metàl•lics. La lluminària projectada serà del tipus IEP model AP-101 o similar, amb base de fosa injectada d'alumini i reflector d'alumini anoditzat i tancament de vidre corb trempat i sistema de tancament amb pestell de polímer tècnic.

Es realitzarà la substitució de les làmpares i equips de 13 punts de llum del carrer 1, per làmpares i equips d'halogenurs metàl•lics de 150w.

La fonamentació dels punts de llum es projecta amb un dau de formigó HM-20/P/20 de dimensions 0,60 x 0,60 x 0,70 m pels punt de llum de 5 metres d'alçada i per la resta les dimensions seran de 0,80 x 0,80 x 1,00m.

L'alimentació dels punts de llum es realitzarà amb línies subterrànies amb conductors de coure de 4 x 6 mm2, de 4x10 mm2 i 4 x 16 mm2 de secció, amb aïllament de PVC de 0,6/1KV i instal•lats a l'interior d'un tub corrugat de PE D90 de doble capa, col•locat al fons d'una rasa de 60 cm de fondària i envoltats de sorra.

Aquestes línies es connectaran al quadre elèctric corresponent segons es grafia als plànols. El quadre elèctric incorpora un aparell reductor- estabilitzador de flux que regula la intensitat lumínica de cada punt de llum, governat per rellotge astronòmic i que donarà l'ordre de connexió i desconnexió per l'interruptor manual, independent del rellotge astronòmic.

Hi haurà protecció contra curtcircuits amb fusibles a cada punt de llum i els conductors de connexió seran de 2,5 mm2 de secció, amb aïllament de PVC de 0,6/1 KV

Cada línia tindrà proteccions individuals contra contactes indirectes (interruptor diferencial de reconnexió automàtica) i contra curtcircuits i sobrecàrregues (interruptor magnetotèrmic).

El circuit de maniobra es protegirà amb un interruptor diferencial de reconnexió automàtica de 40 A i 300 mA de sensibilitat i un magnetotèrmic de 10 A.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 274 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Es projecta una línia general de terres que uneix subterràniament tots els punts de llum. Es realitzarà amb cable de coure nu de 35 mm2 enterrat directament al fons de la rasa que s'ha obert per passar els conductors de potència. S'utilitzarà cable aïllat de coure de 35 mm2 0,6/1KV quan aquesta xarxa de terres quedi a menys de 15 m d'una estació transformadora.

A més, tots els punts de llum quedaran connectats a terra per mitjà d'una piqueta d'acer amb bany de coure de 2 m de longitud i cable de coure de 16 mm2 amb aïllament de PVC de 750 V color verd-groc.

Es protegiran els passos sota vial amb dos tubs de PVC de D110 formigonats i hi hauran arquetes de registre de 0,40 x 0,40 a cada costat. També s'instal•laran pericons de registre a cada punt de llum per facilitar les operacions de manteniment de la xarxa d'enllumenat públic.

La instal•lació de l'enllumenat es realitzarà d'acord amb el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. (RD 842/2002).

L'enllumenat disposarà per a l'estalvi energètic-econòmic de:

- Equip regulador-estabilitzador de flux
- Correcció del factor de potència
- Equip de mesura de doble tarifa
- Encesa automàtica per rellotge astronòmic

PAS INFERIOR GUINGUETA

Les obres contemplen l'execució d'un nou accés per a la casa de La Guingueta un cop s'hagi construït el terraplè del carrer 8.

Aquest pas consisteix en un caixó prefabricat de formigó de mides interiors 4,00 m d'amplada i 3,50 m d'alçada, col•locat sota el terraplè del carrer 8, sobre una base de tot ú artificial i amb paviment d'accés a les dues bandes del caixó.

El projecte contempla també unes obres accessòries i la seguretat i salut de l'obra durant la seva execució.

La geometria i característiques de les obres queden definides en els plànols, plec de condicions i pressupost.

4. POSSIBLES IMPACTES EN EL MEDI AMBIENT

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 275 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Impactes sobre el clima → No es preveu cap canvi en el clima ni en la meteorologia de la zona provocat de forma directe.

Impactes sobre el sòl → L'actuació pot comportar una lleu alteració del relleu i la pèrdua de sòl com a conseqüència de l'excavació, anivellat dels carrers i replè de rases, cosa que una vegada finalitzada l'obra i restaurada la superfície no ha de tenir major impacte.

Es produirà una impermeabilització del sòl de la zona degut a la pavimentació dels carrers.

Durant les obres es pot produir una compactació i pèrdua de permeabilitat del sòl deguda al pas de la maquinària.

Possible contaminació del sòl per fuites.

Impactes sobre la hidrologia → Els cursos fluvials (recs) propers a l'àmbit d'actuació es podrien veure afectats per les obres, per fuites en la maquinària, abocaments incontrolats, etc.

Es produirà una impermeabilització del sòl de la zona degut a la pavimentació dels carrers.

Impactes sobre el paisatge → L'alteració del paisatge serà considerable, ja que un cop finalitzades les obres la zona afectada estarà totalment urbanitzada i pavimentada. A més aquestes obres derivaran a la possible construcció d'habitatges a les parcel·les urbanitzades.

Impactes sobre l'atmosfera → Es pot produir un augment de partícules en suspensió durant la fase de moviment de terres, i deguda a la circulació de maquinària. Emissió de fums derivats de la combustió de carburants. Sorolls i vibracions de la maquinària que faran que augmenti el nivell sonor de la zona durant les obres.

Impactes sobre el patrimoni → No es preveu cap afectació d'elements del patrimoni, ni pel que fa al patrimoni arquitectònic ni pel que fa al patrimoni arqueològic.

Impactes sobre la societat → Les obres tindran un impacte positiu pels habitants i visitants de la zona i de tota la ciutat.

5. MESURES AMBIENTALS I RECOMANACIONS

Per tal d'evitar i minimitzar els impactes ambientals que es podrien derivar de l'execució del projecte, a continuació s'enumeren un seguit de recomanacions i mesures a tenir en compte.

El principal risc d'impacte en el medi ambient és l'impacte sobre el sòl i la hidrologia causat per la impermeabilització del sòl. Caldrà assegurar el correcte drenatge d'aquestes aigües durant

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 276 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

tot el temps d'execució de l'obra i prendre mesures davant del risc per exemple en cas de fortes pluges.

Una mesura preventiva fàcilment aplicable durant les obres, és el correcte encintament dels límits d'ocupació per tal de no afectar més àrea de la necessària. Aquesta mesura té un especial interès, sobretot en zones properes cursos fluvials i espais naturals protegits, per tal de minimitzar l'afectació del medi.

Durant les obres de construcció cal evitar l'obertura de rases innecessàries per intentar minimitzar la pèrdua de sòl.

Es procurarà que l'afectació dels hàbitats d'interès comunitari i del bosc de ribera (salzes, verns, àlbers, freixes, pollancres, oms...) sigui mínima. Si és necessari talar alguns exemplars d'aquestes espècies, han de ser restituïts un cop finalitzades les obres.

En alguns casos pot ser necessària la construcció de motes de contenció per tal d'evitar la contaminació de la llera d'algun rec o torrent durant les obres de pas dels tubs.

Els préstecs de terres, graves, pedra natural o qualsevol altre material a utilitzar en l'obra, han de provenir d'extraccions degudament legalitzades.

Es restauraran les zones nues que s'hagin pogut generar, tot recuperant el perfil i l'aspecte original del terreny.

Les terres procedents de les obres que posteriorment s'utilitzin per omplir les rases, seran convenientment abassegades en àrees controlades i autoritzades, evitant afectar les lleres dels rius i torrents i els espais naturals protegits.

El transport de terres i altres materials es farà amb la càrrega dels camions degudament coberta, per tal d'evitar l'emissió de pols. Per aquest mateix fi, els camins i accessos a l'obra rebran regs periòdics, i caldrà també un control de la maquinària per evitar més emissions de fums de les estrictament necessàries, i fuites que puguin contaminar l'aigua o el sòl.

Per tal d'evitar les molèsties que poden comportar per a la població i la fauna de la zona els sorolls dels treballs, les obres s'hauran d'executar dins els horaris establerts per la legislació vigent. Pel mateix motiu, els generadors i altres instal·lacions que comportin un augment de l'ambient fònic hauran d'estar correctament protegits.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 277 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

En el cas dels residus, tots hauran d'estar perfectament controlats. Els contaminants hauran d'estar identificats i correctament emmagatzemats fins al seu transport a un abocador controlat.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 278 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

ANNEX 10

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 279 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

GESTIÓ DE RESIDUS

1. OBJECTE

El present estudi de gestió de residus té com objectiu fer una previsió dels residus que es generaran durant l'execució de l'obra i la gestió que es realitzarà d'aquests residus, d'acord amb les exigències de la normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal. Aquest marc legal estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l' adequat tractament dels destinats a eliminació.

L'Estudi de Gestió de residus s'ha d'incloure en el projecte d'execució i és obligació del productor vetllar perquè així sigui i contingui els requeriments estipulats per la legislació vigent. Aquest document ha de recollir les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició que posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus.

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

A continuació s'identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte, per tal, de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d'obra o de reduir-ne la seva producció.

Tot seguit s'adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per una millor gestió de residus.

	ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE	Sí ☒	No ☒	No aplica
1	S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament?	☒	☐	☐
2	Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus?	☒	☐	☐
3	S'ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar?	☒	☐	☐
4	S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables?	☐	☐	☒
5	S'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra? La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques	☒	☐	☐

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 280 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE		Sí ☒	No ☒	No aplica
	físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.			
6	S'ha previst el pas d'instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase d'instal·lacions?	☐	☐	☒
7	S'ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per minimitzar els retalls?	☐	☐	☒
8	S'ha dissenyat l'edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil). Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d'aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s'ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat. - solucions d'impermeabilització o d'aïllament tèrmic no adherit - solucions de parquet flotant front l'encolat - solucions de façanes industrialitzades - solucions d'estructures industrialitzades - solucions de paviments continus	☐	☐	☒
9	Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?	☐	☒	☐

Taula 1. Fitxa model per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase del projecte. Font: Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderrocs, Agència de Residus de Catalunya.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 281 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS

Una correcta estimació de la naturalesa i la quantitat dels residus que es preveu generar permetrà planificar-ne la seva correcta gestió.

Els residus s'han de quantificar per tipologia, en tones i en metres cúbics i s'han de codificar segons els Catàleg Europeu de Residus.

En la taula adjunta s'estimen els volums de residus generats per tipologia.

TIPOLOGIA I ESTIMACIÓ DE RESIDUS				
Materials	Tipologia[2]	Densitat	Volum	Pes
	Inert, No Especial, Especial	(Tones/m3)	(m3 de residus)	(Tones de residu)
170302 Barreges bituminoses diferents de les barreges especificades en el codi 170301*	No especial	2,40	6,43	15,43
170504 Terres i pedres diferents dels especificats en el codi 170503*	Inert	1,70	1.741,42	2.960,41
170101 Formigó	Inert	2,50	26,37	65,93
170203 Plàstics	No especial	0,90	0,50	0,45
170405 Ferro i acer	No especial	7,87	0,25	1,97
160504* Aerosols	Especial	0,50	0,1	0,05

Taula 2. Definició de la tipologia i l'estimació dels residus de construcció i demolició

[2] Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocadors.

[3] Excepte els residus Especials.

* Els quals contenen substàncies perilloses.

Operacions de gestió de residus

Una obra té dos tipus de gestió de residus, la gestió dins de l'obra i la de fora de l'obra.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 282 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres d'aquest tipus estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d'anar separats de la resta).

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l'obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s'ha produït.

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d'on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l'abocament a dipòsit controlat.

En el cas de l'ordenació d'aquesta cruïlla, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es col·locaran en diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una senyalització que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient.

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA		
1	**Separació segons tipologia de residu**	Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l'obra. Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s'ha de preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d'elles, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats indicades a continuació. ☐ Formigó: 80 T ☐ Maons, teules, ceràmics: 40 T ☐ Metall: 2 T ☐ Fusta: 1 T ☐ Vidre: 1 T ☐ Plàstic: 0,5 T ☐ Paper i Cartró: 0,5 T
	Especials	☒ zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l'emmagatzematge d'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les següents: - No tenir-los emmagatzemats a l'obra més de 6 mesos. - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 283 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA		
		maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites - Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials
	Inerts	☐ contenidor per Inerts barrejats ☒ contenidor per Inerts Formigó ☐ contenidor per Inerts Ceràmica ☐ contenidor per altres inerts ☒ contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador
	No Especials	☒ contenidor per metall ☐ contenidor per fusta ☒ contenidor per plàstic ☐ contenidor per paper i cartró ☒ contenidor per mescles bituminoses ☐ contenidor per ... ☐ contenidor per la resta de residus No Especials barrejats ☐ contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
	Inerts+No Especials	Inerts + No Especials: ☐ contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ.
2	**Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra**	Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a abocador: (kg): 0 (m3): 0 Quantitat d'àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'àrid resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 284 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA			
			(kg): 0 (m3): 0
3	**Senyalització dels contenidors**		Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.
	Inerts		Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)
	No Especials barrejats		Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:
			fusta / ferralla / paper i cartró / plàstic / cables elèctrics
	Especials		CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d'aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d'acord amb la legislació de residus Especials.

Taula 3. Resum de la gestió dels residus dintre de l'obra. Font: Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderrocs, Agència de Residus de Catalunya.

Les opcions externes de gestió són:

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 285 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

MODEL DE FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA

4	**Destí dels residus segons tipologia**	Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l'entorn de l'obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:				
	Inerts	Quantitat estimada		Gestor		Observacions
		Tones	m3	Codi	Nom	
	☐ Reciclatge					
	☐ Planta de transferència					
	☐ Planta de selecció					
	☒ Dipòsit	3.026,34	1.767,79	E-1237.11	Dipòsit Controlat de Berga	938213553
	Residus No Especials	Quantitat estimada		Gestor		Observacions
		Tones	m3	Codi	Nom	
	Reciclatge:					
	☒ Reciclatge de metall	1.97	0,25	E-753.01	Containers del Berguedà, SL	938214555
	☐ Reciclatge de fusta					
	☒ Reciclatge de plàstic	0,45	0,50	E-753.01	Containers del Berguedà, SL	938214555
	☐ Reciclatge paper-cartró					
	☐ Reciclatge altres					
	☐ Planta de transferència					
	☐ Planta de selecció					
	☒ Dipòsit	15,43	6,43	E-989.07	Dipòsit controlat d'Avià	938222674
	Residus Especials	Quantitat estimada		Gestor		Observacions
		Tones	m3	Codi	Nom	
	☒ Instal·lació de gestió de residus especials	0,05	0,1	E-950.06	FCC ÁMBITO	93831000

Taula 4. Resum de la gestió dels residus fora de l'obra. Font: Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderrocs, Agència de Residus de Catalunya.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 286 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

ANNEX 11

DOCUMENTACIÓ INFORMATIVA COMPANYIES DE SERVEIS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 287 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Electricitat Endesa

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Ctra. Manresa a Igualada, C-37, Pk. 92,6
08241 – Manresa

Ref. Sol·licitud: **NSCRMN 0570327**

Tipus Sol·licitud: **NOU SUBMINISTRAMENT**
RC: EQ8ZD

AJUNTAMENT DE BERGA
PZ SANT PERE 00001 SIN
08600 - BERGA BARCELONA

Benvolgut Sr./Benvolguda Sra.:

Des d' d'Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal ens posem en contacte amb vostè en relació a la sol·licitud de modificació d'instal·lacions de a **UR PEDREGALS, AJUNTAMENT, BERGA, 08600, BERGUEDA, (B)**, a continuació li traslladem el **Pressupost** d'execució per part d'Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal de totes les instal·lacions necessàries per tal d'atendre la sol·licitud dalt referenciada, incloent l'obra electromecànica de les noves instal·lacions de xarxa de distribució quedant a càrrec del sol·licitant l'execució de l'obra civil.

- Pressupost obra electromecànica de nova extensió de xarxa:	168.179,88 €
- Treballs d'adequació d'instal·lacions existents:	51.009,34 €
- **Suma parcial:**	**219.189,22 €**
- I.V.A. en vigor (21 %[1]):	46.029,73 €
Total import a pagar per SOL·LICITANT[2]:	**265.218,18 €**

Perquè tingui una informació el més detallada possible, us adjuntem desglossament d'aquest pressupost, que inclou tant l'execució de l'obra electromecànica de les noves instal·lacions de distribució, com la tramitació administrativa per a la seva legalització i posada en servei.

Aquest pressupost no es modificarà tret que siguin necessaris canvis substancials en la solució tècnica que s'ha definit, per factors degudament justificats i aliens a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, que puguin aparèixer durant la gestió de les autoritzacions, permisos o execució dels treballs.

No obstant, podrà ser revisat si transcorregut un any des de la seva eventual acceptació no fos possible l'inici dels treballs per motius aliens aquesta companyia.

El termini estimat d'execució material dels treballs serà de 80 dies hàbils, un cop obtinguts els permisos i autoritzacions administratives necessàries.

Hem d'informar-vos que aquesta oferta pressuposa que tant els particulars afectats com Organismes Oficials que han de concedir permisos i autoritzacions els concediran normalment. Si no fos així, els sobre costos que poguessin implicar serien a càrrec del client, fet sobre el que us informaríem puntualment .

Si per qualsevol circumstància aliena a Endesa davant imprevistos que poguessin sorgir durant els tràmits previs a l'inici de les obres o durant la seva execució, el client decidís renunciar al subministrament, li tornaríem l'import que hagués pagat un cop deduïts de l'esmentat import els costos en què hagués incorregut Endesa fins el moment de la renuncia.

[1] Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una variació en el mateix, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament.

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal R.M.de Barcelona, Tomo 36345, Folio 83, Hoja B 285819, Inscripción 32 - Domicilio Social Av.Vilanova 12, 08018 Barcelona C.I.F. B82846817

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 289 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Ctra. Manresa a Igualada, C-37, Pk. 92,6
08241 – Manresa

Full 2 – Condicions addicionals a afegir al full de TRÀMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ I CESSIÓ D'INSTAL•LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM DEL SOL•LICITANT quan el promotor executi les rases i Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal intervingui com contractista per a l'execució de part dels treballs.

A més de les condicions generals i tràmits establerts en el full anterior que li siguin d'aplicació, l'actuació de Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, en una obra compartida es donarà només sota les circumstàncies que s'indiquen:

- En tot cas, les rases i l'obra civil hauran de constar en el projecte general d'urbanització, sota la responsabilitat del promotor i de la direcció facultativa de l'obra de urbanització.

- En el projecte elèctric per a la legalització de la instal•lació, a nom de la distribuïdora, es farà constar que s'executa el treball en rases a realitzar pel promotor de la urbanització.

- Per a la presentació del projecte a la seva aprovació administrativa por Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, el promotor de la urbanització haurà d'aportar el permís d'autorització de les canalitzacions atorgat pel propietari del polígon, junt amb un escrit de l'Ajuntament on consti l'aprovació del projecto per la Junta de Govern. En obres d'actuació municipal ser suficient un escrit de l'Ajuntament on consti l'aprovació del projecte per la Junta de Govern.

- El Coordinador de Seguretat serà designat pel Promotor de la urbanització general, segons el RD 1627/97, serà qui elaborarà l'Estudi de Seguritat i Salut de l'obra i el facilitarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal.

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, lliurarà el Pla de Seguretat, específic per a les obres que realitzarà, al coordinador, que l'haurà d'aprovar e incloure'l en el pla general de la urbanització

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 290 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Ctra. Manresa a Igualada, C-37, Pk. 92,6
08241 – Manresa

Es realitzaran les cates necessàries per tal de comprovar que les instal·lacions realitzades estan correctes segons la normativa vigent.

Estudi supeditat a que les instal·lacions realitzades estan correctes segons la normativa vigent.

Xarxa existent a cedir en SCE 571263.

La validesa d'aquestes condicions tècniques i econòmiques és de 6 mesos.

Si aquesta alternativa és del vostre interès, per a la vostra comoditat podeu fer efectiu l'import esmentat, **265.218,18** € per mitjà de transferència bancària al compte ES59-2100-2931-91-0200132942, fent constar al justificant la referència a la sol·licitud Nº NSCRMN **0570327** així com que l'opció triada ha estat la "**Execució Rasa Client**", enviant-lo al correu electrònic Solicitudes.NNSS@endesa.es, identificant nom i N.I.F. de la persona (física o jurídica) a qui s'ha d'emetre la factura, amb antelació suficient per a la consecució dels permisos necessaris i l'execució dels treballs.

Si aquesta alternativa és del vostre interès, per la vostra comoditat preguem ens ho comuniqueu a través del nostre Servei d'Assistència Tècnica, bé per mitjà del correu electrònic Solicitudes.NNSS@endesa.es, bé per correu ordinari o bé a través del telèfon 902.534100, fent constar la referència de la sol·licitud núm. NSCRMN **0570327** i que l'opció triada ha estat la "**Execució Rasa Client**", En aquest cas, posteriorment contactarem amb vostè per acordar la forma de pagament de l'import indicat, que inclou la possibilitat d'establir un acord de pagament per fites.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment al nostre Servei d'Assistència Tècnica a través del telèfon **902.534.100** o del correu electrònic Solicitudes.NNSS@endesa.es. Així mateix a la nostra pàgina web www.endesadistribucion.es, podrà obtenir més informació respecte la tramitació d'aquest procés i la legislació aplicable.

Atentament,

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal

21 de setembre de 2017

Forma de pagament

Transferencia bancaria a cuenta : ES59 2100 2931 91 0200132942
Indicar referència sol·licitud número NSCRMN – **570327**
AJUNTAMENT DE BERGA NIF NÚM. P0802200F
Si volen algun altre titular de pagament ens han d'entregar firmat el document d'Autorització adjunt a la present oferta.
Remetre còpia justificant transferència bancaria a la direcció de correu electrònic:
solicitudes.nnss@endesa.es

MR_S50O – 570327 VERSIÓ RC WORD NO ENVIAR SR

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 291 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

endesa Distribución

PRESSUPOST

MC_DDIRECCION1
MC_DDIRECCION2

ESTUDI TÈCNIC NÚM. EQ8ZD

Sol·licitud de subministrament elèctric	Data d'emissió	Número de pàg.
00040/001/0570327	21/09/2017	01

Nom o raó social del client	DNI / CIF	Telèfon
AJUNTAMENT DE BERGA	P0802200F	34938214333

Adreça del client
PZ SANT PERE 08600 BERGA BARCELONA 00

Adreça del subministrament
UR PEDREGALS, AJUNTAMENT, BERGA, 08600, BERGUEDA, (B)

Subsector d'activitat
PRIMER HABITATGE

DESGLOSSAMENT

Unitats	Descripció	Preu unitari	Total
2	CARTEL PLASTICO PRIMEROS AUXILIOS	5,87	11,74
2	LETRERO INSTRUC.MANI.ICT-3C	5,87	11,74
1	CAJA SECCIONAMIENTO 400 A	121,93	121,93
6432	CINTA SEÑALIZ.CABLES SUBTERRANEOS	0,32	2.058,24
2	RÓTULO IDENTIFICACION CD FECSA ENDESA	5,08	10,16
4	RÓTULO MANIOBRA EXTERIOR FECSA ENDESA	7,78	31,12
4	SEÑAL RIESGO ELECTRICO CE-14 (BILINGÜE)	2,06	8,24
6	CARTUCHO FUSIBLE FLAP 36 KV/50 A	60,65	363,90
4	GANCHO ANCLAJE VIDA 16X430	13,49	53,96
4	CASQUILLO AUXILIAR GANCHO ANCLAJE VIDA	3,33	13,32
1	ANTIESCALO AISLADO CHAPA ANCHURA 1,70 A 1,90 M	652,50	652,50
2	DESRETENCIONADO Y RETENCIONADO EN APOYO, CON TET	5,27	10,54
2	MONTAJE APOYO HORMIGON BT SUP. 800 DAN	831,02	1.662,04
879	MONTAJE APOYO CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG)	2,11	1.854,69
65	MONTAJE ARMADO TRIANGULAR (POR KG)	1,48	96,20
1	SEÑALIZACION APOYO EXISTENTE	9,70	9,70
2	GANCHO LINEA DE VIDA POR APOYO	33,33	66,66
1	INSTALAR ANTIESCALO DE CHAPA O FIBRA MT/BT	75,93	75,93
1	MONTAJE CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT 1C	2.321,81	2.321,81
1	INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT. INCLUYE TODA LA INSTALACION Y PAT	476,68	476,68
10	DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT	350,97	3.509,70
16	DESMONTAJE POSTE DE MADERA MT/BT SIN ZANCAS	75,51	1.208,16
1200	DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO	0,63	756,00
1	DESMONTAJE POSTE HORMIGON MT	350,97	350,97
1	PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR	520,97	520,97
2	PUESTA A TIERRA NEUTRO BT EN APOYO	131,40	262,80
16	RESIDUOS: TRATAMIENTO DE APOYOS DE MADERA CREOSOTADA	117,69	1.883,04
11	RESIDUOS: DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON	11,81	129,91
11	RESIDUOS: TRATAMIENTO DE APOYOS DE HORMIGON	87,95	967,45
2	AMARRE CUALQUIER TIPO APOYO	30,58	61,16
	RÒSSEC:		19.561,26

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

S08O-S08O0000

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal R.M.de Barcelona, Tomo 36345, Folio 83, Hoja B 285819, Inscripción 32 - Domicilio Social Av.Vilanova 12, 08018 Barcelona C.I.F. B82846817

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 292 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

MC_DDIRECCION1
MC_DDIRECCION2

ESTUDI TÈCNIC NÚM. EQ8ZD

Sol·licitud de subministrament elèctric	Data d'emissió	Número de pàg.
00040/001/0570327	21/09/2017	02

Nom o raó social del client	DNI / CIF	Telèfon
AJUNTAMENT DE BERGA	P0802200F	34938214333

Adreça del client
PZ SANT PERE 08600 BERGA BARCELONA 00

Adreça del subministrament
UR PEDREGALS, AJUNTAMENT, BERGA, 08600, BERGUEDA, (B)

Subsector d'activitat
PRIMER HABITATGE

DESGLOSSAMENT

Unitats	Descripció	Preu unitari	Total
395	M DESMONTAJE CIRCUITO SUP. 56 E INF.180	2,53	999,35
980	DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS	2,74	2.685,20
1	RETENSAR VANO EXISTENTE MT	126,13	126,13
2	ACERA PERIMETRAL EDIFICIO PREFABRICADO	1.227,82	2.455,64
2	OBRA CIVIL CT PREFAB.SUPERFICIE 1 TRAFO	2.412,52	4.825,04
8	COLOCACION PLACA INDICATIVA EN PARED	4,75	38,00
2	COLOCACION PLACA INDICATIVA EN HIERROS	3,36	6,72
1	COLOCACION CELDA MODULAR MT	93,55	93,55
2	CT SUPERFICIE ENTRE 250 KVA Y 1000 KVA 1 TRAFO	5.177,88	10.355,76
20	ELECTRODO 2 M COMPLETO PUESTA A TIERRA	35,20	704,00
72	M.L.CABLE EN ZANJA 0,3X0,5 M	23,54	1.694,88
40	M.L.CABLE EN ZANJA EXISTENTE	0,79	31,60
1	MONTAJE Y CONEXION DE ARMARIO DE CONTROL INTEGRADO EN CD (NORMA ENDESA)	818,85	818,85
1	MONTAJE Y CONEXION DE ARMARIO DE UP EN CD (NORMA GLOBAL)	933,11	933,11
2	MONTAJE DE KIT DE MOTORIZACION DE CELDA EN CD	114,26	228,52
2	MONTAJE DE UCI/RGDAT EN CELDA EN CD	247,56	495,12
2	SUMINISTRO Y MONTAJE FINAL DE CARRERA	266,60	533,20
2	PROGRAMACION DE BD REMOTA TELECONTROL Y CENTRO DE CONTROL (NORMA ENDESA)	209,47	418,94
2	COORDINACION, VERIFICACION Y PRUEBAS	1.218,76	1.218,76
1	POLIM AMARRE < 180	58,90	58,90
24	EMPALME ENTRONQUE BT	5,72	137,28
180	FUSIBLE ENTRONQUE BT	5,40	972,00
4	TERMINAL ENTRONQUE BT (1 Fase)	2,70	10,80
1	INSTALACION ARMARIO DIST URBANA O URBANIZACIONES	49,83	49,83
1	INSTALACIÓN CGP O SECCIONAMIENTO HASTA 100A	31,67	31,67
50	PAT DEL NEUTRO EN CAJA	88,04	4.402,00
112	CONEXIÓN A CABLE CON TERMINAL	37,37	4.185,44
7	PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED BT	61,86	433,02
16	CATA LOCALIZACION SERVICIOS		
96	CANALIZ TIPO C GRAVA O TERRIZO 2T (PROF< 1M) (ANCHO HASTA 0,4M)(TUBO 160)		
	RÒSSEC:		58.504,57

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

S08O-S08O0000

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal R.M.de Barcelona, Tomo 36345, Folio 83, Hoja B 285819, Inscripción 32 - Domicilio Social Av.Vilanova 12, 08018 Barcelona C.I.F. B82846817

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 293 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

MC_DDIRECCION1
MC_DDIRECCION2

ESTUDI TÈCNIC NÚM. EQ8ZD

Sol·licitud de subministrament elèctric	Data d'emissió	Número de pàg.
00040/001/0570327	21/09/2017	03

Nom o raó social del client	DNI / CIF	Telèfon
AJUNTAMENT DE BERGA	P0802200F	34938214333

Adreça del client
PZ SANT PERE 08600 BERGA BARCELONA 00

Adreça del subministrament
UR PEDREGALS, AJUNTAMENT, BERGA, 08600, BERGUEDA, (B)

Subsector d'activitat
PRIMER HABITATGE

DESGLOSSAMENT

Unitats	Descripció	Preu unitari	Total
31	CANALIZ TIPO C ASFALTO U HORMIG 2T (PROF < 1M) (ANCHO HST 0,4M)(TUBO 160)		
2984	ZANJA PARA CABLE DIRECT ENTERRADO EN GRAVA O TERRIZO (PROFUNDIDAD < 1M)		
90	ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN ACERADO(PROFUNDIDAD < 1M)		
15	ZANJA PARA CABLE DIRECT ENTERRADO EN ASFALTO U HORMIGON (PROFUNDIDAD < 1M)		
130	SUPL DE PROFUNDIDAD CANALIZACION O ZANJA POR CIRCUITO O TUBO (M.LINEAL)		
85	SUPLEMENTO DE ANCHURA CIRCUITO O TUBO (M.LINEAL). (GRAVA O TERRIZO) P < 1M		
72	REPOSICIÓN PAVIMENTO BALDOSA U HORMIGÓN		
36,8	REPOSICIÓN PAVIMENTO EN		
9	SUPLEMENTO EMPALMES MT/BT		
2	CONVERSIÓN AEREO SUBTERRANEA BT	370,32	740,64
2877	TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2	4,64	13.349,28
121	TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2	7,60	919,60
90	TENDIDO SIMPLE MT	4,64	417,60
577	TENDIDO BAJO TUBO MT	10,56	6.093,12
3	TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT	72,00	216,00
2	EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT (SIN CAMBIO DE TECNOLOGÍA)	163,84	327,68
4	EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO DE CSMT	459,63	1.838,52
2	CONFEC. PLANO ¿AS BUILT¿ PARA RED SUBT MT Y/O BT SUP. 15 M	290,94	581,88
2	INFORME DE INSPECCION EN EL SUBSUELO	201,42	201,42
1	ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACIÓN 5RO CON UTILIZACIÓN DE TABLET		
1	ENTRONQUE/MANO OBRA-CONEXIÓN A CABLE CON TERMINAL		
1	ENTRONQUE/MANO OBRA-TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT		
1	ENTRONQUE/MANO OBRA-TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT EN ALTURA		
4	ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT (SIN CAMBIO DE TECNOLOGÍA)		
6	ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME CIRCUITO BT CUALQUIER SECCIÓN		
9	ENTRONQUE/MANO OBRA-IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT		
7	ENTRONQUE/MANO OBRA-PRUEBA DE RIGIDEZ CABLES BT		
1	ENTRONQUE/MANO OBRA-JORNADA EQUIPO TET A DIST. O CONTACTO HASTA 36 KV(3 PER		
1	ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 2 PAREJAS		
1	ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS) EN TRABAJO PROGRAMAD		
	RÒSSEC:		83.190,31

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

S08O-S08O0000

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal R.M.de Barcelona, Tomo 36345, Folio 83, Hoja B 285819, Inscripción 32 - Domicilio Social Av.Vilanova 12, 08018 Barcelona C.I.F. B82846817

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 294 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

endesa Distribución

PRESSUPOST

MC_DDIRECCION1
MC_DDIRECCION2

ESTUDI TÈCNIC NÚM. EQ8ZD

Sol·licitud de subministrament elèctric	Data d'emissió	Número de pàg.
00040/001/0570327	21/09/2017	04

Nom o raó social del client	DNI / CIF	Telèfon
AJUNTAMENT DE BERGA	P0802200F	34938214333

Adreça del client
PZ SANT PERE 08600 BERGA BARCELONA 00

Adreça del subministrament
UR PEDREGALS, AJUNTAMENT, BERGA, 08600, BERGUEDA, (B)

Subsector d'activitat
PRIMER HABITATGE

DESGLOSSAMENT

Unitats	Descripció	Preu unitari	Total
2	TR 630 kVA/25 B2 E	6.821,74	13.643,48
1	CELDA 3L+1T MOT 36kV 630A/20kA	11.330,25	11.330,25
1	ARMARI S/CELDAS ORMA TELEMA MT	4.905,18	4.905,18
1	CELDA LÍNEA MOTORIZA 36 630/20	3.322,38	3.322,38
1	CELD MOT 2L+1P 36 630/20 NO EX	8.186,91	8.186,91
2	BATERIA DE PLOMO 12 V 24 Ah	50,17	100,34
1	Cuadro aux. BT transf. 10kV	109,75	109,75
1	ARMARIO DISTRIBUCION INTEMPERI	457,38	457,38
2	CUADRO ACOMETIDA CBT-AC MAXIME	863,94	1.727,88
3	PARARRAYOS 25 KV 10 KA N PAT	41,58	124,74
2	ORMA-KIT RELÉ C.I. C.L. CGM3-L	1.765,26	3.530,52
2	ORMA-KIT MOTOR CELDA L.CGM3-L	504,00	1.008,00
2	CANDADO 50X8 APARAMENTA EXTERI	32,08	64,16
2	EDIF. PREF. PARA CT SUPERF. 36	5.922,00	11.844,00
6	CANDADO 50X5 APARAMENTA INTERI	21,07	126,42
50	CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA	18,43	921,50
1	APOYO METÁLICO C 3000 DAN 16 M	1.131,45	1.131,45
2	SEMICRUCETA 2m ZONA A ó B APOY	59,38	118,76
2	APOYO DE HORMIGON HV 1000 DAN	896,12	896,12
12	EMPAL MONOB FRIO 18/30 150-240	67,47	809,64
3	TERM EX MON FRIO 18/30 150-240	36,48	109,44
18	TERM IN MON FRIO 18/30 150-240	32,76	589,68
6	CONEC ENCHU ACO 400A 18/30 150	74,79	448,74
6	CONEC ENCHU REC 400A 18/30 150	116,30	697,80
3	AISLADOR POLIMERICO CS70AB 170	13,66	40,98
72	CABLE CU DESNUDO 50 mm2	3,47	249,84
8	CABLE CU DESNUDO 35 mm2	2,21	17,68
2998	Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al	1,63	4.886,74
9060	Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al	2,51	22.740,60
72	CABLE 150 AL 18/30 SUBT. P/AL	4,41	317,52
	RÒSSEC:		177.648,19

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

S08O-S08O0000

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal R.M.de Barcelona, Tomo 36345, Folio 83, Hoja B 285819, Inscripción 32 - Domicilio Social Av.Vilanova 12, 08018 Barcelona C.I.F. B82846817

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 295 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

endesa Distribución

PRESSUPOST

MC_DDIRECCION1
MC_DDIRECCION2

ESTUDI TÈCNIC NÚM. EQ8ZD

Sol·licitud de subministrament elèctric	Data d'emissió	Número de pàg.
00040/001/0570327	21/09/2017	05

Nom o raó social del client	DNI / CIF	Telèfon
AJUNTAMENT DE BERGA	P0802200F	34938214333

Adreça del client
PZ SANT PERE 08600 BERGA BARCELONA 00

Adreça del subministrament
UR PEDREGALS, AJUNTAMENT, BERGA, 08600, BERGUEDA, (B)

Subsector d'activitat
PRIMER HABITATGE

DESGLOSSAMENT

Unitats	Descripció	Preu unitari	Total
2001	CABLE 240 AL 18/30 SUBT. P/AL	5,62	11.245,62
40	CABLE CU RV 0,6/1 KV 1X50 mm2	3,73	149,20
1	ARMARIO TELE UP8_GIOVANNI	756,00	756,00
3	DETECTOR PASO RGDAT_GIOVANNI	163,80	491,40
1	PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA	7.500,00	7.500,00
1	PERMISOS OFICIALES	13.952,81	13.952,81
1	PERMISOS PARTICULARES	768,00	768,00
1	TELECONTROL	6.678,00	6.678,00
	SUMA D'UNITATS D'OBRA:		219.189,22

PRESSUPOST TOTAL: **219.189,22 €**

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

S08O-S08O0000

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal R.M.de Barcelona, Tomo 36345, Folio 83, Hoja B 285819, Inscripción 32 - Domicilio Social Av.Vilanova 12, 08018 Barcelona C.I.F. B82846817

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 296 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

INFORME TÈCNIC D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ

SUBMINISTRAMENTS INDIVIDUALS SUPERIORS A 15 kW

Industrials, Comercials i de Serveis

Sol·licitant: ..... **REFERÈNCIA:** 570327

Adreça: ..... **Població:** ..... **Data:** .....

Zona: ..... **Interlocutor Sr.:** ..... **Telèfon:** .....

INSTRUCCIONS GENERALS

· CARACTERÍSTIQUES GENERALS

· Tensió nominal de la instal·lació 400/230 V en trifàsic.
· Factor de potència 1 (a efectes de càlcul).
· Valor màxim previst del corrent de curtcircuit de la xarxa de baixa tensió 10 kA.

· EMBRANCAMENT

L'embrancament es farà d'acord amb el Reglament Electrotècnic de BT vigent i la Norma Tècnica Particular de FECSA ENDESA.

· CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ

La CGP s'instal·larà en el límit de la propietat, sobre la façana de l'edifici o a la tanca d'una posella o en el mateix recinte on s'instal·li el conjunt de mesura. En tots els casos seran llocs de lliure i permanent accès. La seva situació es fixarà en comú acord entre la propietat i FECSA ENDESA. El tipus de la CGP, així com el calibre dels fusibles, seran indicats per FECSA ENDESA.

· CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA

Quan la CGP no formi part del Conjunt de Mesura es denominarà CM, quan hi formi part es denominarà CPM. Aquest conjunts estaran constituits per mòduls prefabricats de material aïllant de classe tèrmica A, com a mínim segons Norma UNE 21305, formant globalment, un conjunt de doble aïllament. Compliran tot el que sobre el particular s'indica en la Norma UNE-EN 60439-1-3. Tindran les condicions de resistència al foc d'acord amb la Norma UNE-EN 60695-2-1 (Sèrie). Les tapes seran de material transparent resistent a les radiacions UV. Un cop instal·lats tindran un grau de protecció IP43 segons UNE 20324 i IK09 segons UNE-EN 50102. Els mòduls estaran dotats de ventilació i seran precintables. Els conjunts de mesura d'un corrent assignat superior a 630 A, s'integraran en armaris metàl·lics.
Constarà de les següents unitats funcionals: unitat funcional de CGP, unitat funcional de transformadors de mesura, unitat funcional de comprovació, unitat funcional de interruptor de protecció i intensitat regulable i unitat funcional de dispositius de sortida.
El CPM o CM s'instal·larà a l'exterior, s'ubicarà a l'interior de recintes destinats únicament a aquest fi, en llocs de lliure i permanent accès des del carrer. La seva situació es fixarà de comú acord entre la Propietat i FECSA ENDESA. Per determinar les dimensions del recinte on s'instal·li el CPM o CM es tindrà en compte la superficie ocupada per les unitats funcionals, i es deixarà una separació entre parets laterals i sostre respecte al terra serà com a mínim de 0,4 m i l'espai lliure davant del CPM o CM no serà inferior a 1,10 m. Es desitjable que els quadrants de lectura estiguin a 1,70 m per damunt del terra. No obstant això, aquesta alçada podrà reduir-se a 1,15 m o augmentar-se a 1,80 m en cas justificat.

· QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

Els dispositius generals de comandament i protecció (protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits, contactes directes i indirectes i sobretensions), se situaran com més a prop possible del punt d'entrada de la derivació individual al local o habitatge de l'usuari. Quan calgui, al costat del Quadre de Comandament i Protecció, inmediatament al davand d'aquest, es col·locarà una caixa o mòdul per a la instal·lació de l'ICP-M. Aquesta caixa o mòdul podrà estar integrada al mateix Quadre General de Protecció formant un compartiment independent separat físicament i precintable.

· INTERRUPTOR DE CONTROL I INTENSITAT REGULABLE

Els interruptors fins a 63 A, hauran de satisfer les condicions fixades en la Norma UNE 20317. Els de corrent assignat superior compliran el que està indicat en la Norma UNE EN 60947-2 i disposaran de relés tèrmics regulables entre el 80% i el 100% del seu corrent assignat. La regulació dels relés de protecció i els borns de connexió seran precintables. El comandament exterior serà bloquejable. L'acció del bloqueig, en posició connectat o desconnectat, serà executable a criteri del client o usuari.

· CONDUCTORS

Els conductors que enllacin la CGP amb el EM i el CM amb el quadre privat de comandaments i protecció seran de coure, unipolars i aïllants de tensió de 0,6/1 kV. Seran no propagadors de l'incendi i amb emissió de llums i opacitat reduïdes. S'allotjaran a l'interior de tubs aïllants. Els conductors dels circuits secundaris seran de coure, de classe 5 segons Norma UNE EN 60228, dúna tensió de 450/750 V. La secció dels circuits de corrent serà de 4 mm2 i la de tensió de 1,5 mm2. Per a la seva identificació, els colors de les cobertes seran negre, marró i gris per a les fases i blau clar per al neutre.

· TERRES

La instal·lació de posada a terra es farà d'acord al que s'indica en la ITC-BT-18 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Caldrà preveure sobre el conductor de terra i en lloc accessible, un dispositiu que permiti mesurar la resistència de la presa de terra.

· OBSERVACIONS

Aquest informe queda sense efecte quan es produeixin modificacions al Reglament Electrotècnic de BT vigent que afectin al seu contingut, així com un cop passat tres mesos des de la seva data d'emissió.

Zones ombrejades, a complimentar per FECSA ENDESA



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 297 de 696

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

ÒRGAN
SERVEIS TECNICS

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

EXPEDIENT
X2018001001

SUBMINISTRAMENTS INDIVIDUALS SUPERIORS A 15 kW

INSTRUCCIONS PER A L'INSTAL·LADOR

Efectueu la instal·lació segons l'esquema i les dades de la columna marcada amb "X"

En acabar la instal·lació, entregueu el certificat d'Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió juntament amb aquest imprès a les nostres oficines o Punt de Servei.

POTÈNCIA SOL·LICITADA	kW

POTÈNCIA MÀXIMA (kW) QUE ES POT CONTRACTAR		TRIFÀSIC																	
		17,32	20,78	24,24	27,71	31,17	34,64	43,64	55	69	87	111	139	173	218	277	346	436	554	693
PROTECCIÓ DIFERÈNCIAL	Corrent Assginat (A)	40		63					Transformador toroïdal										
	Sensibilitat (mA)	30 ó 300							30 ó 300										
I.G.A.		El qual correspongui segons la potència màxima admissible per a la instal·lació interior																	
PROTECCIÓ SOBRETENSIÓ		- Obligatori per a la protecció conta les sobretensions permanents - Per a la protecció contra les sobretensions transitòries, segons la ITC-BT-23 del REBT																	
ICP-M/ INTERRUPTOR DE PROTECCIÓ I CORRENT REGULABLE	Corrent Assignat (A)	25	30	35	40	45	50	63	160				400				630		1000	
	Poder de tall (kA)	≥ 4,5							10				20				30		50	
	Tèrmic (A)	25	30	35	40	45	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
	Magnètic (A)	5 de vegades el corrent tèrmica, actuant en un temps inferior a 0,02 segons																	

CONJUNT DE MESURA					
	Tipus	TMF1	TMF10		
	Comptador	Multifunció	Multifunció		
	Trafo de corrent (A/A)		100/5	200/5	500/5	1000/5
	Cablatge (Cu)	16 mm²	20x5+15x5	30x6+20x5	50x10+30x6	100x10+50x10
	Bases (Tamany)	DIN 0	DIN 1	DIN 3	DIN 4	Pont amovible

LÍNIA GENERAL D'ALIMENTACIÓ	Conductors de coure de:	mm²

CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ									
	Fusibles gG (A)	80	100	160	200	250	315	630	Estudiar en cada cas
	Tipus i calibre								

EMBRANCAMENT				
	CONDUCTORS	mm²	Aèria posada sobre façana	Subterrània
			Aèria tibada sobre suports	Caixa de seccionament
			Aèria - Subterrània	Quadre CT

OBSERVACIONS: Cada trafo d'intensitat estarà encapsulat en resina, formant un conjunt monolític. Respondran a una classe de precisió de 0,5S i 15 VA de potència.
La CGP respondran a l'esquema 9 de la NNL010.
Per a potències superiors serà necessari la realització d'un estudi específic.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.


T.M. DE BERGA
SIMBOLOGIA
AVANTPROJECTE
NO ES VALID A EFECTES CONSTRUCTIUS
NOU SUBMINISTRAMENT DE 1.226,02 kW
URBANITZACIÓ ELS PEDREGALS
PLÀNOL DE PLANTA MT
T.M. DE BERGA
Escala: 1/1000
Data: agost-17
Plànol: 1:1
ESTUDI SUBSTITUT A QUE LES INSTAL·LACIONS REALITZADES SIGUIN CONFORMES AMB LA NORMATIVA VIGENT
XARXA EXISTENT A CEDIR EN SCE 571263
NOVA LÍNIA SUBTERRANIA A 25 kV
NOVA LÍNIA SUBTERRANIA A 25 kV
NOVA LÍNIA SUBTERRANIA A 25 kV

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.


T.M. DE BERGA
DETALL A Escala 1/500
SIMBOLOGIA
AVANTPROJECTE
NOU SUBMINISTRAMENT DE 1.226,02 kW
URBANITZACIÓ ELS PEDREGALS
T.M. DE BERGA
PLÀNOL DE PLANTA BT
AJUNTAMENT DE BERGA
Escala: 1/1000
Nº Plànol: 12
Data: agost-17
570327
1226,02 kW
CT1
LÍNIA AÈRIA BT EXISTENT A PEDREGAR
NOVA LÍNIA SUBTERRANIA BT
NOU SUPORT DE FORMIGÓ H= 1000 MM (TIU)
+ CONVERSIÓ AÈRI A SUBTERRANI
NOVA LÍNIA AÈRIA BT + SUPORTS
NOVA CAIXA DE CONNEXIÓ
NOVA CAIXA DE SECCIONAMENT
NOVA CAIXA DE PROTECCIÓ
NOVA CAIXA DE PROTECCIÓ I SECCIONAMENT
NOVA CAIXA DE SECCIONAMENT I MESURA
NOVA CAIXA DE MESURA
NOVA CAIXA DE DISTRIBUCIÓ
NOVA CAIXA DE DISTRIBUCIÓ I SECCIONAMENT
NOVA CAIXA DE DISTRIBUCIÓ I MESURA
NOVA CAIXA DE DISTRIBUCIÓ, SECCIONAMENT I MESURA
NOVA CAIXA DE DISTRIBUCIÓ I PROTECCIÓ
NOVA CAIXA DE DISTRIBUCIÓ, PROTECCIÓ I SECCIONAMENT
NOVA CAIXA DE DISTRIBUCIÓ, PROTECCIÓ I MESURA
NOVA CAIXA DE DISTRIBUCIÓ, PROTECCIÓ, SECCIONAMENT I MESURA
NOVA CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA
NOVA CAIXA DE PROTECCIÓ, SECCIONAMENT I MESURA
NOVA CAIXA DE SECCIONAMENT
NOVA CAIXA DE SECCIONAMENT I PROTECCIÓ
NOVA CAIXA DE SECCIONAMENT, PROTECCIÓ I MESURA
NOVA CAIXA DE MESURA
NOVA CAIXA DE MESURA I PROTECCIÓ
NOVA CAIXA DE MESURA, PROTECCIÓ I SECCIONAMENT
NOVA CAIXA DE MESURA I SECCIONAMENT
NOVA CAIXA DE MESURA, SECCIONAMENT I PROTECCIÓ
NOVA CAIXA DE PROTECCIÓ
NOVA CAIXA DE PROTECCIÓ I SECCIONAMENT
NOVA CAIXA DE PROTECCIÓ, SECCIONAMENT I MESURA
NOVA CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA
NOVA CAIXA DE PROTECCIÓ, MESURA I SECCIONAMENT

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 300 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Ctra. Manresa a Igualada, C-37, Pk. 92,6
08241 – Manresa

Ref. Sol·licitud: **NSCRMN 0571263**
Tipus Sol·licitud: **VARIANTS**
RC: EQ7QZ

AJUNTAMENT DE BERGA
PZ SANT PERE 00001 SIN
08600 - BERGA BARCELONA

Benvolgut Sr/a:

Des d' d'Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal ens posem en contacte amb vostè en relació a la sol·licitud de modificació d'instal·lacions de **UR PEDREGALS, VAR. MT, BERGA, 08600, BERGUEDA, (B),** a continuació li traslladem el Pressupost d'execució per part d'Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal de totes les instal·lacions necessàries per tal d'atendre la sol·licitud dalt referenciada, incloent l'obra electromecànica de les noves instal·lacions de xarxa de distribució quedant a càrrec del sol·licitant l'execució de l'obra civil.

- Pressupost obra electromecànica de nova extensió de xarxa:	11.482,88 €
- Treballs d'adequació d'instal·lacions existents:	2.232,69 €
- **Suma parcial:**	**13.715,57 €**
- I.V.A. en vigor (21 %[1]):	2.880,26 €
- **Total import abonar SOL-LICITANT[2]:**	**16.595,83 €**

Perquè tingui una informació el més detallada possible, us adjuntem desglossament d'aquest pressupost, que inclou tant l'execució de l'obra electromecànica de les noves instal·lacions de distribució, com la tramitació administrativa per a la seva legalització i posada en servei.

Aquest pressupost no es modificarà tret que siguin necessaris canvis substancials en la solució tècnica que s'ha definit, per factors degudament justificats i aliens a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, que puguin aparèixer durant la gestió de les autoritzacions, permisos o execució dels treballs.

No obstant, podrà ser revisat si transcorregut un any des de la seva eventual acceptació no fos possible l'inici dels treballs per motius aliens aquesta companyia.

El termini estimat d'execució material dels treballs serà de 80 dies hàbils, un cop obtinguts els permisos i autoritzacions administratives necessàries.

Xarxa existent a cedir, es realitzaran les cates necessàries per tal de comprobar que les instal·lacions realitzades están correctes segons la normativa vigent.

Estudi supeditat a la realització dels treballs previstos en SCE 570327.

La validesa d'aquestes condicions tècniques i econòmiques és de 6 mesos.

Si aquesta alternativa és del vostre interès, per a la vostra comoditat podeu fer efectiu l'import esmentat, **16.595,83 €** per mitjà de transferència bancària al compte ES59-2100-2931-91-0200132942, fent constar al justificant la referència a la sol·licitud Nº NSCRMN **0571263** així com que l'opció triada ha estat la "**Execució Rasa Client**", enviant-lo al correu electrònic Solicitudes.NNSS@endesa.es, identificant nom i N.I.F. de la persona (física o jurídica) a qui s'ha d'emetre la factura, amb antelació suficient per a la consecució dels permisos necessaris i l'execució dels treballs.

[1] Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una variació en el mateix, l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament.

MR_S28O - 571263 RC WORD NO ENVIAR SR

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal R.M.de Barcelona, Tomo 36345, Folio 83, Hoja B 285819, Inscripción 32 - Domicilio Social Av.Vilanova 12, 08018 Barcelona C.I.F. B82846817

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 301 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Ctra. Manresa a Igualada, C-37, Pk. 92,6
08241 – Manresa

Si aquesta alternativa és del vostre interès, per la vostra comoditat preguem ens ho comuniqueu a través del nostre Servei d'Assistència Tècnica, bé per mitjà del correu electrònic Solicitudes.NNSS@endesa.es, bé per correu ordinari o bé a través del telèfon 902.534100, fent constar la referència de la sol·licitud núm. NSCRMN**0571263** i que l'opció triada ha estat la "**Execució Rasa Client**", En aquest cas, posteriorment contactarem amb vostè per acordar la forma de pagament de l'import indicat, que inclou la possibilitat d'establir un acord de pagament per fites.

Full 2 – Condicions addicionals a afegir al full de TRÀMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ I CESSIÓ D'INSTAL•LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM DEL SOL•LICITANT quan el promotor executi les rases i Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal intervingui com contractista per a l'execució de part dels treballs.

A més de les condicions generals i tràmits establerts en el full anterior que li siguin d'aplicació, l'actuació de Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, en una obra compartida es donarà només sota les circumstàncies que s'indiquen:

- En tot cas, les rases i l'obra civil hauran de constar en el projecte general d'urbanització, sota la responsabilitat del promotor i de la direcció facultativa de l'obra de urbanització.

- En el projecte elèctric per a la legalització de la instal•lació, a nom de la distribuïdora, es farà constar que s'executa el treball en rases a realitzar pel promotor de la urbanització.

- Per a la presentació del projecte a la seva aprovació administrativa por Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, el promotor de la urbanització haurà d'aportar el permís d'autorització de les canalitzacions atorgat pel propietari del polígon, junt amb un escrit de l'Ajuntament on consti l'aprovació del projecto per la Junta de Govern. En obres d'actuació municipal ser suficient un escrit de l'Ajuntament on consti l'aprovació del projecte per la Junta de Govern.

- El Coordinador de Seguretat serà designat pel Promotor de la urbanització general, segons el RD 1627/97, serà qui elaborarà l'Estudi de Seguritat i Salut de l'obra i el facilitarà a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal.

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, lliurarà el Pla de Seguretat, específic per a les obres que realitzarà, al coordinador, que l'haurà d'aprovar e incloure'l en el pla general de la urbanització.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment al nostre Servei d'Assistència Tècnica a través del telèfon **902.534.100** o del correu electrònic Solicitudes.NNSS@endesa.es. Així mateix a la nostra pàgina web www.endesadistribucion.es, podrà obtenir més informació respecte la tramitació d'aquest procés i la legislació aplicable.

Atentament,

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal

5 de setembre

Forma de pagament

Transferencia bancaria a cuenta : ES59 2100 2931 91 0200132942
Indicar referència sol·licitud número NSCRMN – **571263**
AJUNTAMENT DE BERGA NIF NÚM. P0802200F
Si volen algun altre titular de pagament ens han d'entregar firmat el document d'Autorització adjunt a la present oferta.
Remetre còpia justificant transferència bancaria a la direcció de correu electrònic:
solicitudes.nnss@endesa.es

MR_S280 - 571263 RC WORD NO ENVIAR SR

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 302 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

endesa Distribución

PRESSUPOST

MC_DDIRECCION1
MC_DDIRECCION2

ESTUDI TÈCNIC NÚM. EQ7QZ

Sol·licitud de subministrament elèctric	Data d'emissió	Número de pàg.
00040/001/0571263	05/09/2017	01

Nom o raó social del client	DNI / CIF	Telèfon
AJUNTAMENT DE BERGA	P0802200F	34938214333

Adreça del client
PZ SANT PERE 08600 BERGA BARCELONA 00

Adreça del subministrament
UR PEDREGALS, VAR. MT, BERGA, 08600, BERGUEDA, (B)

Subsector d'activitat
DESCONOCIDO

DESGLOSSAMENT

Unitats	Descripció	Preu unitari	Total
148	CINTA SEÑALIZ.CABLES SUBTERRANEOS	0,32	47,36
16	EMPALME ENTRONQUE BT	5,72	91,52
93	FUSIBLE ENTRONQUE BT	5,40	502,20
12	TERMINAL ENTRONQUE BT (1 Fase)	2,70	32,40
1	INSTALACION ARMARIO DIST URBANA O URBANIZACIONES	49,83	49,83
26	PAT DEL NEUTRO EN CAJA	88,04	2.289,04
56	CONEXIÓN A CABLE CON TERMINAL	37,37	2.092,72
3	PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED BT	61,86	185,58
117	LIMPIEZA DE CANALIZACIÓN EXISTENTE	3,59	420,03
2	ARQUETA		
45	CATA LOCALIZACION SERVICIOS		
50	CANALIZ TIPO C GRAVA O TERRIZO 2T (PROF< 1M) (ANCHO HASTA 0,4M)(TUBO 160)		
23	ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN ACERADO(PROFUNDIDAD < 1M)		
50	SUPLEMENTO DE ANCHURA CIRCUITO O TUBO (M.LINEAL). (GRAVA O TERRIZO) P < 1M		
23	SUPL DE ANCHURA CIRC O TUBO (M.LINEAL).(ACERD, ASFALT U HORMIG) P < 1M		
23	REPOSICIÓN PAVIMENTO BALDOSA U HORMIGÓN		
4	SUPLEMENTO EMPALMES MT/BT		
81	TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2	4,64	375,84
75	TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2	570,00	570,00
162	DESMONTAJE CIRCUITO BT EN TUBULAR	0,84	136,08
2	EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO DE CSMT	459,63	919,26
3	PRUEBA DE RIGIDEZ CABLES BT	83,40	250,20
1	CONFEC. PLANO ¿AS BUILT¿ PARA RED SUBT MT Y/O BT SUP. 15 M	290,94	290,94
1	INFORME DE INSPECCION EN EL SUBSUELO	100,71	100,71
1	ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACIÓN 5RO CON UTILIZACIÓN DE TABLET		
3	ENTRONQUE/MANO OBRA-CONEXIÓN A CABLE CON TERMINAL		
4	ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME CIRCUITO BT CUALQUIER SECCIÓN		
4	ENTRONQUE/MANO OBRA-IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT		
2	ENTRONQUE/MANO OBRA-PRUEBA DE RIGIDEZ CABLES BT		
1	ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA		
	RÒSSEC:		8.353,71

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

S08O-S08O0000

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal R.M.de Barcelona, Tomo 36345, Folio 83, Hoja B 285819, Inscripción 32 - Domicilio Social Av.Vilanova 12, 08018 Barcelona C.I.F. B82846817

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 303 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

MC_DDIRECCION1
MC_DDIRECCION2

ESTUDI TÈCNIC NÚM. EQ7QZ

Sol·licitud de subministrament elèctric	Data d'emissió	Número de pàg.
00040/001/0571263	05/09/2017	02

Nom o raó social del client	DNI / CIF	Telèfon
AJUNTAMENT DE BERGA	P0802200F	34938214333

Adreça del client
PZ SANT PERE 08600 BERGA BARCELONA 00

Adreça del subministrament
UR PEDREGALS, VAR. MT, BERGA, 08600, BERGUEDA, (B)

Subsector d'activitat
DESCONOCIDO

DESGLOSSAMENT

Unitats	Descripció	Preu unitari	Total
1	ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS) EN		
1	ARMARIO DISTRIBUCION INTEMPERI	457,38	457,38
26	CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA	18,43	479,18
2	MARCO A2 Y 2 TAPAS FUNDICI A1	155,84	311,68
156	Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al	1,63	254,28
468	Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al	2,51	1.174,68
1	PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA	1.550,00	1.550,00
1	PERMISOS OFICIALES	1.134,66	1.134,66
	SUMA D'UNITATS D'OBRA:		13.715,57

PRESSUPOST TOTAL: **13.715,57 €**

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS

S08O-S08O0000

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal R.M.de Barcelona, Tomo 36345, Folio 83, Hoja B 285819, Inscripción 32 - Domicilio Social Av.Vilanova 12, 08018 Barcelona C.I.F. B82846817

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DOCUMENT ANEXAT	SERVEIS TECNICS	X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 304 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

ÒRGAN
SERVEIS TECNICS

EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 305 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

ÒRGAN
SERVEIS TECNICS

EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 306 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.



Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 307 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Localret

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 308 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 309 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

ANNEX 12

APLECS DE MATERIALS

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 310 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

INFORME DELS APLECS DELS MATERIALS EXISTENTS A LA ZONA DELS PEDREGALS

JOSEP SANTANDREU I PERALBA, Enginyer de Camins, Canals i Ports, col·legiat 6866 va rebre el dia 28 de març de 2017 la sol·licitud de l'Ajuntament de Berga per a redactar 3 informes (estat actual, aplecs de materials i relació valorada d'obres de reparació) relacionats amb les obres d'urbanització dels Pedregals.

Cada un d'aquests 3 informes es redactarà de manera separada.

INFORMA QUE:

Primer.- Per elaborar aquest informe s'ha fet una inspecció visual dels materials que hi ha al recinte de les obres.

Segon.- S'han identificat 7 zones d'aplec que són les grafiades en el següent plànol:



APLEC	FOTO
1	1
2	2,3
3	4
4	5,6,7,8,9,10,11,12
5	13
6	14
7	15

ZONES D'APLEC URBANITZACIÓ "ELS PEDREGALS " DE BERGA

Abril de 2017

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 311 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Tercer.- Per cada una d'aquestes zones s'han fet uns amidaments dels materials que hi ha, que han donat els resultats següents:

APLEC PEDREGALS 2017-04-07

APLEC 1		
Anells pou D 80 H 29	5u.	F820
Anells pou D 80 H 50	6u.	
Con pou H 37	14u.	

APLEC 2		
1 Tub taronja corrugat D27 int	6 m.l.	F821
1 Tub negre corrugat D35 int	6 m.l.	F822
1 Tub negre corrugat D35 int	6 m.l.	

APLEC 3		
Aros pou D 80 H 50	5u.	F823
Aros pou D 100 H 108	1u.	

APLEC 4		
Peces rigola 20x20	14,40 m2	F824
Arqueta prefabricada	2u.	F826
Peces escossell	38m.l.	F827
Panot 9 pastilles	285 m2	F828
Panot tàctil vermell	13 m2	F830
Cuneta prefabricada 40x50	9 u	F831
Anells pou D 80 H 106	15 u.	F832
Anell pou D 100 H 45	1 u	
Vorada T2 1m	45 m.l.	F833
Vorada corba 65cm	8 u.	
Tub formigó llis D40	3 u.	F834
Tub formigó llis D60	1 u.	
Peces gual cantonada corba	26 u.	F 835
Peces gual part recta - 1	59 U.	F837
Peces gual part recta -2	12 u.	F836
Caixes embornals	17 u.	F838

APLEC 5		
Caixes embornals	2 u.	F849
1 Tub negre corrugat D35 int	8 u.	
Vorada T2 1m	70 m.l.	

APLEC 6		
Arquetes telefònica 95x95	8 u.	F851
Arquetes telefònica 165x95	2u.	

APLEC 7		
Tubs telefònica (enverdissat)		F854-855

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 312 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Quart.- Per tal de fer un seguiment en el temps de canvis o desaparicions de materials s'ha fet una fotografia a cada una de les 7 zones (fotografies que s'acompanyen):

APLEC - 1
FOTO-1

APLEC - 3
FOTO-4

APLEC - 2
FOTO-2

APLEC - 4
FOTO-5

APLEC - 2
FOTO-3

APLEC - 4
FOTO-6

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 313 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

APLEC - 4
FOTO-7

APLEC- 4
FOTO-10

APLEC - 4
FOTO-8

APLEC - 4
FOTO-11

APLEC - 4
FOTO-9

APLEC - 4
FOTO-12

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 314 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

APLEC - 5
FOTO-13

APLEC - 6
FOTO-14

APLEC - 7
FOTO-15

Cinquè.- Apart d'aquests materials amidats en aquestes 7 zones hi ha un seguit de restes de tubs que es creu que seran inservibles per les noves fases de les obres, i que tot i estar en el terreny no s'han amidat.

Sisè.- S'observa que no hi ha hagut una desaparició important de materials en aquest darrers 2 o 3 anys ni tampoc un increment de peces trencades o deteriorades.

Setè.- En l'informe de la "RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES DE REPARACIÓ DELS DESPERFECTES QUE HI HA HAGUT EN AQUEST TEMPS D'ATURADA DE LES OBRES" no es proposa ni es valora la concentració de tots aquests materials en un punt, doncs creiem que no milloraria la custòdia i encara potser facilitaria la seva desaparició.

Això és el que informo als efectes que corresponguin a Berga a 13 d'abril de 2017.

JOSEP SANTANDREU I PERALBA
Enginyer de Camins,
Canals i Ports
Col.legiat núm. 6.866

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 315 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

ANNEX 13

OBRES DE REPARACIÓ DELS DESPERFECTES DURANT EL TEMPS D'ATURADA DE L'OBRA

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

ÒRGAN
SERVEIS TECNICS

EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 316 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Memòria

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 317 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

OBRES DE REPARACIONS DE LA FASE JA EXECUTADA DEL PROJECTE

1. ANTECEDENTS

Al desembre de 2006 els Serveis Tècnics Municipals de l'Ajuntament de Berga van redactar el "Projecte d'Urbanització del Pla Parcial "Els Pedregals"".

Aquest projecte comprenia les obres del sòl urbanitzable delimitat corresponent al SUD PP1 Pla Parcial dels Pedregals.

Aquest projecte es va licitar i es va adjudicar a l'empresa EMCOFA, S.A.U, iniciant les obres amb l'Acta de Replanteig del 6 de febrer de 2009.

Des del Replanteig al febrer de 2009 fins a l'abril de 2011 es van anar executant les obres, concretament es van fer 27 certificacions mensuals.

L'empresa EMCOFA SAU adjudicatària de les obres va entrar en un procés de liquidació que va portar a que el 31 de maig de 2011 l'Ajuntament de Berga fes una Acta de Suspensió de contracte.

El 7 de febrer de 2013 amb un Acord de Ple de l'Ajuntament de Berga es va aprovar una cessió del contracte a l'empresa ÀRIDS ROMÀ SAU. Amb aquest nou contracte de cessió es van reiniciar les obres amb una Acta de Replanteig de 3 de maig de 2013. Amb aquest nou contracte es van executar les obres que es van certificar amb la certificació número 28 de juny de 2013.

Transcorreguts ja més de 4 anys des de la suspensió d'aquestes obres s'ha informat dels desperfectes d'aquestes i de les reparacions necessàries prèvies a reprendre les obres d'urbanització en un informe d'abril de 2017.

Partint d'aquest informe i d'una inspecció visual exhaustiva de l'estat de l'obra a setembre de 2017, s'elabora el present document de definició i valoració de les obres de reparació de la fase ja executada del Projecte d'Urbanització del Pla Parcial "Els Pedregals".

Les obres descrites en aquest document s'hauran d'executar prèviament a les obres de finalització del projecte d'urbanització, ja que són reparacions dels desperfectes que ha patit l'obra durant el temps que ha estat aturada, i per tant són obres que es considera ja s'havien executat anteriorment.

2. REPARACIONS A REALITZAR

L'Estat actual de les obres executades fa necessària la realització d'unes actuacions prèvies de reparació que consisteixen en:

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 318 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Demolicions i moviment de terres

Caldrà fer una neteja de l'obra prèviament executada i aturada durant aquest temps que inclou:

- Retirada del material d'aplecs en mal estat, amb inventari del material aprofitable i gestió de residus del material no aprofitable.
- Desbrossada i neteja del terreny a totes les calçades i voreres sense paviment .
- Desbrossada i neteja manual amb herbicida de les voreres i zones peatonals ja executades.
- Demolició de zones de paviment de formigó (carrer 12) i paviment asfàltic (zona de vorera de baix del carrer 5).
- Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega de la zona de la intersecció dels carrers 5, 6 i 12.
- Reparació de flonjalls del carrer 1 amb 40 cm de tot-ú aritificial compactat al 98% del PM, reg d'imprimació i mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B50/70 D (D-12).
- Reperfilació i anivellació de l'esplanada a tots els carrers pendents de pavimentar.
- Neteja, desbrossada, retirada de runes i brossa i reperfilació de rases i pous amb mitjans manuals i mecànics en tot tipus de terreny, inclou retirada de serveis malmesos per exposició a la intempèrie.
- Formigó HM-20/P/20 per a reparacions de descalçaments

Ferms i paviments

Cal fer la reposició de trams de vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, i rigola de peces prefabricades de morter de ciment de color blanc, de 20 x 20 x 8 cm sobre llit de formigó HM-20/P/20 de 20 cm de gruix, malmesos als carrers 6, 7, 9, 11 i 12.

Es reposarà una base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del P.M. de 5 cm de gruix a tots els carrers que ja tenen feta l'esplanada.

Es farà la reposició de paviment de vorera al carrer 1 a les zones malmeses, consistent en 10 cm de base de tot-ú artificial, i 12 cm de formigó en massa HM-20/P/20 i paviment de panot de 20x20x2,5 cm col·locat a truc de maceta amb morter M80 i beurada de ciment portland.

Sanejament i drenatge

Es farà la reposició dels 6 embornals trencats a l'obra existent.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 319 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Demolició i reposició de paviment asfàltic, si escau
- Demolició i retirada de caixa d'embornal
- Embornal format per caixa prefabricada de formigó de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, i marc i reixa abatible de fosa dúctil classe resistent C-250, inclou moviment de terres i tub de PE D200 formigonat, per entroncament amb tub de desguàs connectat totalment instal·lat.

Es preveu l'adequació de tapa i pou de registre existent a la nova rasant, inclou retirada i acopi del material, recrescut o repicat de l'arqueta segons convingui i col·locació del bastiment i la tapa a la rasant definitiva amb morter, inclou rejuntat del pou.

També es farà una inspecció amb càmera de la xarxa d'aigües residuals i pluvials i les reparacions necessàries per a la xarxa ja existent.

Es preveu la reparació i neteja de l'embocadura del rec canalitzat a l'esquerre del carrer 1 a la zona on s'acaba la pavimentació actual d'aquest, i també la neteja de les dues reixetes de les zones peatonals.

Aigua potable

Formació arqueta d'obra civil per vàlvula reductora i elements auxiliars a la part de dalt del carrer 1, amb construcció de pou de formigó HA-25/P/25/IIa armat amb acer B500S, de dimensions exteriors 3,60 x 1,20 m i de 1,80 m de fondària, amb 3 tapes de registre de fosa quadrades amb marc de 1,2x1,2 m i amb tapes triangulars, classe D400, amb recolzament sobre bigues HBE 100 segons detall plànols, accés amb escala de gat i graons fixats amb resines, inclou excavació amb esgotament i entibat de parets lateralsi p.p. d'abocament del formigó amb cubilot o bomba si escau.

Xarxa de BT i MT

Caldrà fer la reposició de 2 mòduls prefabricats de formigó per armari de distribució de BT, amb porta metàl·lica d'acer galvanitzat, homologat per la companyia subministradora,i també de 3 portes metàl·liques d'armaris existents.

Es preveu una partida de connexions i reparacions del cablejat existent i que ha estat tallat.

Telefonia

Caldrà refer els prismes de telefonia a totes les zones d'entrada i sortida dels pericons. Es preveu la reparació de 3 m a cada entrada de prisma als pericons de 40x40 cm i 70x70 cm, i de 6m de prisma a les entrades dels pericons de 140x70m.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 320 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PVC de D 63 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20.

- Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PE de D 125 mm, formigonats amb HM-20/P/20,

Es preveu la reposició de tapes de pericons de 40x40 i 70x70 cm de fosa dúctil en arquetes on no n'hi ha.

Enllumenat

Es farà la reposició del cable de coure de 4x6 mm2 i 4x10 mm2 amb coberta PVC i aÏllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat, de la línia 1 d'enllumenat, que ja havia estat posat, des de l'alçada del quadre general, baixant pel carrer 1 i fins al creuament del carrer 3.

3. TERMINI D'EXECUCIÓ

Es proposa com a termini d'execució per a la totalitat de les obres de reparacions de la fase prèviament executada, el de 2 mesos a partir de l'aixecament de l'Acta de Replanteig.

4. RESUM DE PRESSUPOSTOS

4.1. Pressupost d'execució material del projecte

El pressupost d'execució material és de:

140.505,20 €

Cent quaranta mil cinc-cents cinc euros amb vint cèntims

4.2. Pressupost d'execució per Contracta del projecte

El pressupost d'execució per contracta (IVA inclòs) és de:

202.313,44 €

Dos-cents dos mil tres-cents tretze euros amb quaranta-quatre cèntims

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 321 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

5. CONCLUSIÓ

Amb els documents que formen aquest annex, juntament amb el projecte d'urbanització, s'estima suficientment detallat per poder realitzar l'expedient administratiu, contractació i efectiva construcció de les obres de reparació.

Berga, maig de 2018.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 322 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Plànols

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

ÒRGAN
SERVEIS TECNICS

EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 323 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 324 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Pressupost

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 325 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

-Amidaments

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 326 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL R01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES						
E010329	U RETIRADA DE MATERIAL D'APLECS EN MAL ESTAT						
	Retirada de tot el material d'aplecs en mal estat i altres residus. Inclou inventari de material aprofitable, formació d'aplec únic, carrega i transport de material sobrant i despeses de gestió de residus.						
		1				1,00	
							1,00
E020110	M2 DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY MANUAL AMB HERBICIDA						
	Neteja i desbrossada manual de vegetació en cuneta, rigola, paviment de vorera, pous i altres elements de vialitat, inclosa càrrega sobre camió del residu generat i despeses de gestió de residus, i aplicació d'herbicida a les zones netejades amb mitjans manuals.						
	voreres executades	1	2.865,00			2.865,00	
	z.peatonals	1	606,76			606,76	
							3.471,76
E020101	M2 DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY						
	Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou treballs d'esporgada de brancada, tractor desbrossadora i aspiració si escau, tal·la i retirada d'arbres o arbustos petits (<2m), retirada de runa i altres residus, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.						
	calçada						
	carrer 1	1	2.566,61			2.566,61	
	carrer 5	1	650,23			650,23	
	carrer 6	1	1.256,63			1.256,63	
	carrer 7	1	1.824,93			1.824,93	
	carrer 8	1	1.963,70			1.963,70	
	carrer 9	1	1.856,66			1.856,66	
	carrer 10	1	970,30			970,30	
	carrer 11	1	363,73			363,73	
	carrer 12	1	1.028,62			1.028,62	
	vorera						
	carrer 1	1	2.151,77			2.151,77	
	carrer 3	1	8,00			8,00	
	carrer 5	1	210,01			210,01	
	carrer 6	1	532,57			532,57	
	carrer 7	1	831,60			831,60	
	carrer 8	1	790,78			790,78	
	carrer 9	1	775,31			775,31	
	carrer 10	1	347,60			347,60	
	carrer 11	1	164,20			164,20	
	carrer 12	1	170,47			170,47	
							18.463,72
E010103	M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT FORMIGÓ						
	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclou tall del paviment amb disc si escau, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.						
	carrer 12 formigó escola	1	50,00			50,00	
							50,00
E010102	M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC						
	Demolició del paviment d'aglomerat asfàltic de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclou tall del paviment amb disc si escau, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.						
	carrer 1	1	900,00			900,00	
	carrer 5 vorera	1	93,75			93,75	
							993,75

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 327 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E020203	M3 EXCAVACIÓ EN DESMUNT TERRENY COMPACTE						
	Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i transport fins aplec temporal d'obra.						
	intersecció c/5, c/6 i c/12	1	598,25			598,25	
							598,25
E051502	M3 REPARACIÓ FLONJALLS AMB TOT-Ú						
	Reparació de flonjalls amb base de tot-ú, inclou excavació per saneig de l'esplanada de 40 cm de profunditat, càrrega i transport del material resultant a l'abocador, cànon d'abocat i manteniment d'abocador; i rebliment del flonjall amb tot-ú artificial compactat al 98% del P.M.						
	carrer 1	1	900,00		0,40	360,00	
							360,00
E050201	M2 REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2						
	Reg imprimació 1,5 Kg/m2. amb ECI, aplicat.						
	carrer 1	1	900,00			900,00	
							900,00
E052012	TM MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)						
	Mescla bituminosa en calent AC16 bin B50/70 D (D-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.						
	carrer 1	2,4	900,00		0,04	86,40	
							86,40
E020801	M2 REPERFILACIÓ I ANIVELLACIÓ ESPLANADA						
	Reperfilació, regularització i anivellació de l'esplanada dels vials amb mitjans mecànics, inclou càrrega i transport del material sobrant i despeses de gestió de residus, i compactació al 95% del P.M.						
	calçada						
	carrer 1	1	2.566,61			2.566,61	
	carrer 5	1	650,23			650,23	
	carrer 6	1	1.256,63			1.256,63	
	carrer 7	1	1.824,93			1.824,93	
	carrer 8	1	1.963,70			1.963,70	
	carrer 9	1	1.856,66			1.856,66	
	carrer 10	1	970,30			970,30	
	carrer 11	1	363,73			363,73	
	carrer 12	1	1.028,62			1.028,62	
							12.481,41
E020302	M3 NETEJA I REPERFILACIÓ DE RASES AMB SERVEIS EXISTENTS						
	Neteja, desbrossada, retirada de runes i brossa i reperfilació de rases i pous amb mitjans manuals i mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport, inclou retirada de serveis malmesos per exposició a la intempèrie, inclou despeses de gestió de residus.						
	vorera						
	carrer 1	1	2.151,77		0,50	1.075,89	
	carrer 3	1	8,00		0,50	4,00	
	carrer 5	1	210,01		0,50	105,01	
	carrer 6	1	532,57		0,50	266,29	
	carrer 7	1	831,60		0,50	415,80	
	carrer 8	1	790,78		0,50	395,39	
	carrer 9	1	775,31		0,50	387,66	
	carrer 10	1	347,60		0,50	173,80	
	carrer 11	1	164,20		0,50	82,10	
	carrer 12	1	170,47		0,50	85,24	
							2.991,18
E036003	M3 FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA						
	Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat						
		1	24,00			24,00	
							24,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 328 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL R02 FERMS I PAVIMENTS						
E050101	ML VORADA FORMIGO PREFABRICADA TIPUS T2						
	Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.						
	carrer 6	1	26,00			26,00	
	carrer 7	1	10,00			10,00	
	carrer 9	1	10,00			10,00	
							46,00
E051304	ML RIGOLA PREFABRICADA 20X20X8 BLANCA						
	Rigola de peces prefabricades de morter de ciment de color blanc, de 20 x 20 x 8 cm sobre llit de formigó HM-20/P/20 de 20 cm de gruix.						
	carrer 6	1	26,00			26,00	
	carrer 7	1	10,00			10,00	
	carrer 9	1	10,00			10,00	
	carrer 11	1	4,00			4,00	
	carrer 12	1	7,00			7,00	
							57,00
E050301	M3 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL						
	Base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del P.M.						
	calçada						
	carrer 1	1	2.566,61	0,05		128,33	
	carrer 5	1	650,23	0,05		32,51	
	carrer 6	1	1.256,63	0,05		62,83	
	carrer 7	1	1.824,93	0,05		91,25	
	carrer 8	1	1.963,70	0,05		98,19	
	carrer 9	1	1.856,66	0,05		92,83	
	carrer 10	1	970,30	0,05		48,52	
	carrer 11	1	363,73	0,05		18,19	
	carrer 12	1	1.028,62	0,05		51,43	
							624,08
E030202	M2 REPOSICIÓ PAVIMENT VORERA						
	Reposició de paviment de vorera consistent en 10 cm de base de tot-ú artificial, i 12 cm de formigó en massa HM-20/P/20 i paviment de panot de 20x20x2,5 cm col·locat a truc de maceta amb morter M80 i beudara de ciment portland.						
	peces trencades						
	carrer 1	1	165,00			165,00	
							165,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 329 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL R03 SANEJAMENT I DRENATGE						
E010102	M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC						
	Demolició del paviment d'aglomerat asfàltic de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclou tall del paviment amb disc si escau, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.						
	embornals						
	carrer1	2	6,00	0,80		9,60	
							9,60
E030201	M2 REPOSICÍO PAVIMENT ASFÀLTIC						
	Reposició de paviment asfàltic consistent en 20 cm de formigó, reg d'imprimació i 6 cm de mescla bituminosa AC16 bin B50/70 D (D-20)						
	embornals						
	carrer 1	2	6,00	0,80		9,60	
							9,60
E010115	U DEMOLICIÓ I RETIRADA CAIXA EMBORNAL						
	Demolició o arrancada d'embornal, inclou moviment de terres i gestió de residus.						
	carrer 6	1				1,00	
	carrer 7	1				1,00	
	carrer 9	2				2,00	
							4,00
E060404	U EMBORNAL 70x30x85 CM, CONNECTAT						
	Embornal format per caixa prefabricada de formigó de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, i marc i reixa abatible de fosa dúctil classe resistent C-250, inclou moviment de terres i tub de PE D200 formigonat, per entroncament amb tub de desguàs connectat totalment instal·lat.						
		1	6,00			6,00	
							6,00
E021350	U RECREIXAMENT I ADEQUACIÓ TAPES I POUS						
	Adequació de tapa i pou de registre existent a la nova rasant, inclou retirada i acopi del material, recrescut o repicat de l'arqueta segons convingui i col·locació del bastiment i la tapa a la rasant definitiva amb morter, inclou rejuntat del pou.						
	carrer 1	13				13,00	
	carrer 5	4				4,00	
	carrer 6	10				10,00	
	carrer 7	10				10,00	
	carrer 8	8				8,00	
	carrer 9	10				10,00	
	carrer 10	5				5,00	
	carrer 11	2				2,00	
	carrer 12	4				4,00	
	zona peatonal 2	2				2,00	
							68,00
E069001	U INSPECCIÓ CÀMERA SIST. SANEJAMENT						
	Inspecció amb càmera de la xarxa d'aigües residuals o la xarxa d'aigües pluvials.						
	xarxa de residuals	1				1,00	
	xarxa de pluvials	1				1,00	
							2,00
E069002	PA NETEJA I REPARACIÓ SIST. SANEJAMENT						
	Partida alçada a justificar de neteja i reparació del sistema de sanejament segons resultat de la inspecció amb càmera, inclou neteja i reparació de tubs, pous de registre, reixes interceptores i tots els elements de la xarxa.						
		1				1,00	
							1,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 330 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E051508	U REPARACIÓ I NETEJA EMBOCADURA REC						
	Neteja i reparació de l'embocadura del rec a la zona de sobre del carrer 1, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.						
		1				1,00	
							1,00
E051507	U NETEJA REIXETA DE DRENATGE ZONES PEATONALS						
	Neteja de reixeta de drenatge de 10 cm d'amplada amb aigua a pressió						
		2				2,00	
							2,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 331 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL R04 AIGUA POTABLE						
E020199	U OBRA CIVIL ARQUETA VÀLVULA REDUCTORA						
	Formació arqueta d'obra civil per vàlvula reductora i elements auxiliars amb construcció de pou de formigó HA-25/P/25/IIa armat amb acer B500S, de dimensions exteriors 3,60 x 1,20 m i de 1,80 m de fondària, amb 3 tapes de registre de fosa quadrades amb marc de 1,2x1,2 m i amb tapes triangulars, classe D400, amb recolzament sobre bigues HBE 100 segons detall plànols, accés amb escala de gat i graons fixats amb resines,inclou excavació amb esgotament i entibat de parets laterals i p.p. d'abocament del formigó amb cubilot o bomba si escau, totalment acabada segons detalls plànols, inclou l'enderroc. retirada i gestió de residus de l'estructura existent.						
		1				1,00	
							1,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 332 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL R05 INSTAL·LACIÓ BT I MT						
E090210	U MÒDUL PREFABRICAT FORMIGÓ BT						
	Mòdul prefabricat de formigó per armari de distribució de BT, amb porta metàl·lica d'acer galvanitzat, homologat per la companyia subministradora, col.locat						
		2				2,00	
							2,00
E090219	U PORTA MÒDUL PREFABRICAT BT						
	Subministrament i col·locació de porta metàl·lica d'acer galvanitzat i accessoris, totalment acabada						
		3				3,00	
							3,00
E090229	PA CONNEXIONS I REPARACIONS CABLEJAT						
	Partida alçada a justificar per a realitzar les connexions de conductors del cablejat existent en mal estat de MT i BT, inclou materials i mà d'obra						
		1				1,00	
							1,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 333 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL R06 TELEFONIA						
E110106	ML PRISMA DE 2 CONDUCTES DE PE D63 mm						
	Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PVC de D 63 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20.						
	reparacions entrades arquetes						
	carrer 1	14	3,00			42,00	
		11	6,00			66,00	
	carrer 5	4	3,00			12,00	
		2	6,00			12,00	
	carrer 6	14	3,00			42,00	
		4	6,00			24,00	
	carrer 7	26	3,00			78,00	
		4	6,00			24,00	
	carrer 8	16	3,00			48,00	
		4	6,00			24,00	
	carrer 9	23	3,00			69,00	
		4	6,00			24,00	
	carrer 11	3	3,00			9,00	
	carrer 12	7	3,00			21,00	
		2	6,00			12,00	
	z peatonal 1	1	3,00			3,00	
							510,00
E110107	ML PRISMA DE 2 CONDUCTES DE PE D125 MM						
	Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PE de D 125 mm, formigonats amb HM-20/P/20						
	reparacions entrades arquetes						
	carrer 1	31	6,00			186,00	
	carrer 3	2	6,00			12,00	
	carrer 6	1	6,00			6,00	
	carrer 7	1	6,00			6,00	
	carrer 8	1	6,00			6,00	
	carrer 9	2	6,00			12,00	
	carrer 12	1	6,00			6,00	
							234,00
E1102011	U TAPA PERICÓ DE 40X40X85 CM						
	Subministrament i instal·lació de tapa de pericó de 40x40x85 cm de dimensions interiors, marc i tapa de fundició dúctil.						
	carrer 1	2				2,00	
	carrer 7	2				2,00	
	carrer 9	1				1,00	
							5,00
E1102021	U TAPA PERICÓ DE 70X70X85 CM						
	Subministrament i instal·lació de tapa de pericó de 70x70x85 cm de dimensions interiors, marc i tapa de fundició dúctil.						
	carrer 5	1				1,00	
							1,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 334 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL R07 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT						
E100602	U BASTIMENT I TAPA DE 40X40CM						
	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fosa amb cargol allen per arqueta de registre de les canalitzacions d'enllumenat						
		1				1,00	
							1,00
E100203	ML CABLE DE COURE 4 x 6 MM2						
	Cable de coure 4 x 6 mm2 amb coberta PVC i aÏllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.						
	linia 3	1	123,00			123,00	
							123,00
E100204	ML CABLE DE COURE 4 X 10 MM2						
	Cable de coure 4x10 mm2 amb coberta PVC i aÏllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.						
	linia 3	1	417,00			417,00	
							417,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 335 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL R08 OBRES ACCESSÒRIES						
E180003	PA OBRES NO COMPRESES						
	partida alçada d'imprevistos a justificar segons quadre de preus						
		1	1,00			1,00	
							1,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 336 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL R09 SEGURETAT I SALUT						
SEG01	SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES	U					
	Seguretat i Salut durant l'execució de les obres						
							1,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 337 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

-Quadre de preus núm. 1

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 338 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL R01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES			
E010329	U	RETIRADA DE MATERIAL D'APLECS EN MAL ESTAT	1.536,70
		Retirada de tot el material d'aplecs en mal estat i altres residus. Inclou inventari de material aprofitable, formació d'aplec únic, carrega i transport de material sobrant i despeses de gestió de residus.	
		MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS	
E020110	M2	DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY MANUAL AMB HERBICIDA	0,90
		Neteja i desbrossada manual de vegetació en cuneta, rigola, paviment de vorera, pous i altres elements de vialitat, inclosa càrrega sobre camió del residu generat i despeses de gestió de residus, i aplicació d'herbicida a les zones netejades amb mitjans manuals.	
		ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS	
E020101	M2	DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY	0,37
		Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou treballs d'esporgada de brancada, tractor desbrossadora i aspiració si escau, tal·la i retirada d'arbres o arbustos petits (<2m), retirada de runa i altres residus, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.	
		ZERO EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS	
E010103	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT FORMIGÓ	4,93
		Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclou tall del paviment amb disc si escau, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.	
		QUATRE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	
E010102	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC	2,96
		Demolició del paviment d'aglomerat asfàltic de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclou tall del paviment amb disc si escau, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.	
		DOS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	
E020203	M3	EXCAVACIÓ EN DESMUNT TERRENY COMPACTE	5,69
		Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i transport fins aplec temporal d'obra.	
		CINC EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	
E051502	M3	REPARACIÓ FLONJALLS AMB TOT-Ú	30,28
		Reparació de flonjalls amb base de tot-ú, inclou excavació per saneig de l'esplanada de 40 cm de profunditat, càrrega i transport del material resultant a l'abocador, cànon d'abocat i manteniment d'abocador; i rebliment del flonjall amb tot-ú artificial compactat al 98% del P.M.	
		TRENTA EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	
E050201	M2	REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2	0,79
		Reg imprimació 1,5 Kg/m2. amb ECI, aplicat.	
		ZERO EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS	
E052012	TM	MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)	48,17
		Mescla bituminosa en calent AC16 bin B50/70 D (D-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.	
		QUARANTA-VUIT EUROS amb DISSET CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 339 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
E020801	M2	REPERFILACIÓ I ANIVELLACIÓ ESPLANADA	0,84
		Reperfilació, regularització i anivellació de l'esplanada dels vials amb mitjans mecànics, inclou càrrega i transport del material sobrant i despeses de gestió de residus, i compactació al 95% del P.M.	
		ZERO EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
E020302	M3	NETEJA I REPERFILACIÓ DE RASES AMB SERVEIS EXISTENTS	6,21
		Neteja, desbrossada, retirada de runes i brossa i reperfilació de rases i pous amb mitjans manuals i mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport, inclou retirada de serveis malmesos per exposició a la intempèrie, inclou despeses de gestió de residus.	
		SIS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS	
E036003	M3	FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA	65,53
		Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat	
		SEIXANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 340 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL R02 FERMS I PAVIMENTS			
E050101	ML	VORADA FORMIGO PREFABRICADA TIPUS T2	20,26
		Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.	
		VINT EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
E051304	ML	RIGOLA PREFABRICADA 20X20X8 BLANCA	16,66
		Rigola de peces prefabricades de morter de ciment de color blanc, de 20 x 20 x 8 cm sobre llit de formigó HM-20/P/20 de 20 cm de gruix.	
		SETZE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	
E050301	M3	BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL	22,08
		Base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del P.M.	
		VINT-I-DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
E030202	M2	REPOSICIÓ PAVIMENT VORERA	32,93
		Reposició de paviment de vorera consistent en 10 cm de base de tot-ú artificial, i 12 cm de formigó en massa HM-20/P/20 i paviment de panot de 20x20x2,5 cm col·locat a truc de maceta amb morter M80 i beudara de ciment portland.	
		TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 341 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL R03 SANEJAMENT I DRENATGE			
E010102	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC	2,96
		Demolició del paviment d'aglomerat asfàltic de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclou tall del paviment amb disc si escau, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.	
		DOS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	
E030201	M2	REPOSICÍO PAVIMENT ASFÀLTIC	20,84
		Reposició de paviment asfàltic consistent en 20 cm de formigó, reg d'imprimació i 6 cm de mescla bitumuniosa AC16 bin B50/70 D (D-20)	
		VINT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
E010115	U	DEMOLICIÓ I RETIRADA CAIXA EMBORNAL	103,67
		Demolició o arrancada d'embornal, inclou moviment de terres i gestió de residus.	
		CENT TRES EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS	
E060404	U	EMBORNAL 70x30x85 CM, CONNECTAT	294,30
		Embornal format per caixa prefabricada de formigó de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, i marc i reixa abatible de fosa dúctil classe resistent C-250, inclou moviment de terres i tub de PE D200 formigonat, per entroncament amb tub de desguàs connectat totalment instal·lat.	
		DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS	
E021350	U	RECREIXAMENT I ADEQUACIÓ TAPES I POUS	133,47
		Adequació de tapa i pou de registre existent a la nova rasant, inclou retirada i acopi del material, recrescut o repicat de l'arqueta segons convingui i col·locació del bastiment i la tapa a la rasant definitiva amb morter, inclou rejuntat del pou.	
		CENT TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS	
E069001	U	INSPECCIÓ CÀMERA SIST. SANEJAMENT	3.850,00
		Inspecció amb càmera de la xarxa d'aigües residuals o la xarxa d'aigües pluvials.	
		TRES MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS	
E069002	PA	NETEJA I REPARACIÓ SIST. SANEJAMENT	4.500,00
		Partida alçada a justificar de neteja i reparació del sistema de sanejament segons resultat de la inspecció amb càmera, inclou neteja i reparació de tubs, pous de registre, reixes interceptores i tots els elements de la xarxa.	
		QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS	
E051508	U	REPARACIÓ I NETEJA EMBOCADURA REC	575,70
		Neteja i reparació de l'embocadura del rec a la zona de sobre del carrer 1, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.	
		CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb SETANTA CÈNTIMS	
E051507	U	NETEJA REIXETA DE DRENATGE ZONES PEATONALS	164,12
		Neteja de reixeta de drenatge de 10 cm d'amplada amb aigua a pressió	
		CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 342 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL R04 AIGUA POTABLE			
E020199	U	OBRA CIVIL ARQUETA VÀLVULA REDUCTORA	5.240,34

Formació arqueta d'obra civil per vàlvula reductora i elements auxiliars amb construcció de pou de formigó HA-25/P/25/IIa armat amb acer B500S, de dimensions exteriors 3,60 x 1,20 m i de 1,80 m de fondària, amb 3 tapes de registre de fosa quadrades amb marc de 1,2x1,2 m i amb tapes triangulars, classe D400, amb recolzament sobre bigues HBE 100 segons detall plànols, accés amb escala de gat i graons fixats amb resines,inclou excavació amb esgotament i entibat de parets laterals i p.p. d'abocament del formigó amb cubilot o bomba si escau, totalment acabada segons detalls plànols, inclou l'enderroc. retirada i gestió de residus de l'estructura existent.

CINC MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 343 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL R05 INSTAL·LACIÓ BT I MT			
E090210	U	MÒDUL PREFABRICAT FORMIGÓ BT	336,13
		Mòdul prefabricat de formigó per armari de distribució de BT, amb porta metàl·lica d'acer galvanitzat, homologat per la companyia subministradora, col.locat	
		TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS	
E090219	U	PORTA MÒDUL PREFABRICAT BT	158,05
		Subministrament i col·locació de porta metàl·lica d'acer galvanitzat i accessoris, totalment acabada	
		CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb CINC CÈNTIMS	
E090229	PA	CONNEXIONS I REPARACIONS CABLEJAT	3.500,00
		Partida alçada a justificar per a realitzar les connexions de conductors del cablejat existent en mal estat de MT i BT, inclou materials i mà d'obra	
		TRES MIL CINC-CENTS EUROS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 344 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL R06 TELEFONIA			
E110106	ML	PRISMA DE 2 CONDUCTES DE PE D63 mm	14,20
		Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PVC de D 63 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20.	
		CATORZE EUROS amb VINT CÈNTIMS	
E110107	ML	PRISMA DE 2 CONDUCTES DE PE D125 MM	18,68
		Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PE de D 125 mm, formigonats amb HM-20/P/20	
		DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	
E1102011	U	TAPA PERICÓ DE 40X40X85 CM	83,32
		Subministrament i instal·lació de tapa de pericó de 40x40x85 cm de dimensions interiors, marc i tapa de fundició dúctil.	
		VUITANTA-TRES EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	
E1102021	U	TAPA PERICÓ DE 70X70X85 CM	179,32
		Subministrament i instal·lació de tapa de pericó de 70x70x85 cm de dimensions interiors, marc i tapa de fundició dúctil.	
		CENT SETANTA-NOU EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 345 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL R07 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT			
E100602	U	BASTIMENT I TAPA DE 40X40CM	85,32
		Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fosa amb cargol allen per arqueta de registre de les canalitzacions d'enllumenat	
		VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	
E100203	ML	CABLE DE COURE 4 x 6 MM2	5,46
		Cable de coure 4 x 6 mm2 amb coberta PVC i aÏllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.	
		CINC EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS	
E100204	ML	CABLE DE COURE 4 X 10 MM2	6,53
		Cable de coure 4x10 mm2 amb coberta PVC i aÏllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.	
		SIS EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 346 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL R08 OBRES ACCESSÒRIES			
E180003	PA	OBRES NO COMPRESES	2.000,00
		partida alçada d'imprevistos a justificar segons quadre de preus	
		DOS MIL EUROS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 347 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL R09 SEGURETAT I SALUT			
SEG01	U	SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES	2.755,00
		Seguretat i Salut durant l'execució de les obres	

DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS

Berga, maig 2018.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 348 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

-Pressupost general

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 349 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL R01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES			
E010329	U RETIRADA DE MATERIAL D'APLECS EN MAL ESTAT			
	Retirada de tot el material d'aplecs en mal estat i altres residus. Inclou inventari de material aprofitable, formació d'aplec únic, carrega i transport de material sobrant i despeses de gestió de residus.			
		1,00	1.536,70	1.536,70
E020110	M2 DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY MANUAL AMB HERBICIDA			
	Neteja i desbrossada manual de vegetació en cuneta, rigola, paviment de vorera, pous i altres elements de vialitat, inclosa càrrega sobre camió del residu generat i despeses de gestió de residus, i aplicació d'herbicida a les zones netejades amb mitjans manuals.			
		3.471,76	0,90	3.124,58
E020101	M2 DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY			
	Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou treballs d'esporgada de brancada, tractor desbrossadora i aspiració si escau, tal·la i retirada d'arbres o arbustos petits (<2m), retirada de runa i altres residus, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.			
		18.463,72	0,37	6.831,58
E010103	M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT FORMIGÓ			
	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclou tall del paviment amb disc si escau, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.			
		50,00	4,93	246,50
E010102	M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC			
	Demolició del paviment d'aglomerat asfàltic de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclou tall del paviment amb disc si escau, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.			
		993,75	2,96	2.941,50
E020203	M3 EXCAVACIÓ EN DESMUNT TERRENY COMPACTE			
	Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i transport fins aplec temporal d'obra.			
		598,25	5,69	3.404,04
E051502	M3 REPARACIÓ FLONJALLS AMB TOT-Ú			
	Reparació de flonjalls amb base de tot-ú, inclou excavació per saneig de l'esplanada de 40 cm de profunditat, càrrega i transport del material resultant a l'abocador, cànon d'abocat i manteniment d'abocador; i rebliment del flonjall amb tot-ú artificial compactat al 98% del P.M.			
		360,00	30,28	10.900,80
E050201	M2 REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2			
	Reg imprimació 1,5 Kg/m2. amb ECI, aplicat.			
		900,00	0,79	711,00
E052012	TM MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)			
	Mescla bituminosa en calent AC16 bin B50/70 D (D-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.			
		86,40	48,17	4.161,89
E020801	M2 REPERFILACIÓ I ANIVELLACIÓ ESPLANADA			
	Reperfilació, regularització i anivellació de l'esplanada dels vials amb mitjans mecànics, inclou càrrega i transport del material sobrant i despeses de gestió de residus, i compactació al 95% del P.M.			
		12.481,41	0,84	10.484,38
E020302	M3 NETEJA I REPERFILACIÓ DE RASES AMB SERVEIS EXISTENTS			
	Neteja, desbrossada, retirada de runes i brossa i reperfilació de rases i pous amb mitjans manuals i mecànics en tot tipus de terreny, càrrega i transport, inclou retirada de serveis malmesos per exposició a la intempèrie, inclou despeses de gestió de residus.			
		2.991,18	6,21	18.575,23

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 350 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E036003	M3 FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA			
	Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat			
		24,00	65,53	1.572,72
	TOTAL CAPITOL R01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES			64.490,92

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 351 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL R02 FERMS I PAVIMENTS			
E050101	ML VORADA FORMIGO PREFABRICADA TIPUS T2 Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.	46,00	20,26	931,96
E051304	ML RIGOLA PREFABRICADA 20X20X8 BLANCA Rigola de peces prefabricades de morter de ciment de color blanc, de 20 x 20 x 8 cm sobre llit de formigó HM-20/P/20 de 20 cm de gruix.	57,00	16,66	949,62
E050301	M3 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL Base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del P.M.	624,08	22,08	13.779,69
E030202	M2 REPOSICIÓ PAVIMENT VORERA Reposició de paviment de vorera consistent en 10 cm de base de tot-ú artificial, i 12 cm de formigó en massa HM-20/P/20 i paviment de panot de 20x20x2,5 cm col·locat a truc de maceta amb morter M80 i beudara de ciment portland.	165,00	32,93	5.433,45
	TOTAL CAPITOL R02 FERMS I PAVIMENTS			21.094,72

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 352 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL R03 SANEJAMENT I DRENATGE			
E010102	M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC			
	Demolició del paviment d'aglomerat asfàltic de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclou tall del paviment amb disc si escau, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.			
		9,60	2,96	28,42
E030201	M2 REPOSICÍO PAVIMENT ASFÀLTIC			
	Reposició de paviment asfàltic consistent en 20 cm de formigó, reg d'imprimació i 6 cm de mescla bituminosa AC16 bin B50/70 D (D-20)			
		9,60	20,84	200,06
E010115	U DEMOLICIÓ I RETIRADA CAIXA EMBORNAL			
	Demolició o arrancada d'embornal, inclou moviment de terres i gestió de residus.			
		4,00	103,67	414,68
E060404	U EMBORNAL 70x30x85 CM, CONNECTAT			
	Embornal format per caixa prefabricada de formigó de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, i marc i reixa abatible de fosa dúctil classe resistent C-250, inclou moviment de terres i tub de PE D200 formigonat, per entroncament amb tub de desguàs connectat totalment instal·lat.			
		6,00	294,30	1.765,80
E021350	U RECREIXAMENT I ADEQUACIÓ TAPES I POUS			
	Adequació de tapa i pou de registre existent a la nova rasant, inclou retirada i acopi del material, recrescut o repicat de l'arqueta segons convingui i col·locació del bastiment i la tapa a la rasant definitiva amb morter, inclou rejuntat del pou.			
		68,00	133,47	9.075,96
E069001	U INSPECCIÓ CÀMERA SIST. SANEJAMENT			
	Inspecció amb càmera de la xarxa d'aigües residuals o la xarxa d'aigües pluvials.			
		2,00	3.850,00	7.700,00
E069002	PA NETEJA I REPARACIÓ SIST. SANEJAMENT			
	Partida alçada a justificar de neteja i reparació del sistema de sanejament segons resultat de la inspecció amb càmera, inclou neteja i reparació de tubs, pous de registre, reixes interceptores i tots els elements de la xarxa.			
		1,00	4.500,00	4.500,00
E051508	U REPARACIÓ I NETEJA EMBOCADURA REC			
	Neteja i reparació de l'embocadura del rec a la zona de sobre del carrer 1, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.			
		1,00	575,70	575,70
E051507	U NETEJA REIXETA DE DRENATGE ZONES PEATONALS			
	Neteja de reixeta de drenatge de 10 cm d'amplada amb aigua a pressió			
		2,00	164,12	328,24
	TOTAL CAPITOL R03 SANEJAMENT I DRENATGE.....			24.588,86

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 353 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL R04 AIGUA POTABLE			
E020199	U OBRA CIVIL ARQUETA VÀLVULA REDUCTORA Formació arqueta d'obra civil per vàlvula reductora i elements auxiliars amb construcció de pou de formigó HA-25/P/25/IIa armat amb acer B500S, de dimensions exteriors 3,60 x 1,20 m i de 1,80 m de fondària, amb 3 tapes de registre de fosa quadrades amb marc de 1,2x1,2 m i amb tapes triangulars, classe D400, amb recolzament sobre bigues HBE 100 segons detall plànols, accés amb escala de gat i graons fixats amb resines,inclou excavació amb esgotament i entibat de parets laterals i p.p. d'abocament del formigó amb cubilot o bomba si escau, totalment acabada segons detalls plànols, inclou l'enderroc. retirada i gestió de residus de l'estructura existent.	1,00	5.240,34	5.240,34
	TOTAL CAPITOL R04 AIGUA POTABLE.....			5.240,34

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 354 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL R05 INSTAL·LACIÓ BT I MT			
E090210	U MÒDUL PREFABRICAT FORMIGÓ BT			
	Mòdul prefabricat de formigó per armari de distribució de BT, amb porta metàl·lica d'acer galvanitzat, homologat per la companyia subministradora, col.locat			
		2,00	336,13	672,26
E090219	U PORTA MÒDUL PREFABRICAT BT			
	Subministrament i col·locació de porta metàl·lica d'acer galvanitzat i accessoris, totalment acabada			
		3,00	158,05	474,15
E090229	PA CONNEXIONS I REPARACIONS CABLEJAT			
	Partida alçada a justificar per a realitzar les connexions de conductors del cablejat existent en mal estat de MT i BT, inclou materials i mà d'obra			
		1,00	3.500,00	3.500,00
	TOTAL CAPITOL R05 INSTAL·LACIÓ BT I MT.....			4.646,41

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 355 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL R06 TELEFONIA			
E110106	ML PRISMA DE 2 CONDUCTES DE PE D63 mm			
	Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PVC de D 63 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20.			
		510,00	14,20	7.242,00
E110107	ML PRISMA DE 2 CONDUCTES DE PE D125 MM			
	Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PE de D 125 mm, formigonats amb HM-20/P/20			
		234,00	18,68	4.371,12
E1102011	U TAPA PERICÓ DE 40X40X85 CM			
	Subministrament i instal·lació de tapa de pericó de 40x40x85 cm de dimensions interiors, marc i tapa de fundició dúctil.			
		5,00	83,32	416,60
E1102021	U TAPA PERICÓ DE 70X70X85 CM			
	Subministrament i instal·lació de tapa de pericó de 70x70x85 cm de dimensions interiors, marc i tapa de fundició dúctil.			
		1,00	179,32	179,32
	TOTAL CAPITOL R06 TELEFONIA.....			12.209,04

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 356 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL R07 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT			
E100602	U BASTIMENT I TAPA DE 40X40CM			
	Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fosa amb cargol allen per arqueta de registre de les canalitzacions d'enllumenat			
		1,00	85,32	85,32
E100203	ML CABLE DE COURE 4 x 6 MM2			
	Cable de coure 4 x 6 mm2 amb coberta PVC i aÏllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.			
		123,00	5,46	671,58
E100204	ML CABLE DE COURE 4 X 10 MM2			
	Cable de coure 4x10 mm2 amb coberta PVC i aÏllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.			
		417,00	6,53	2.723,01
	TOTAL CAPITOL R07 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT.....			3.479,91

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 357 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL R08 OBRES ACCESSÒRIES			
E180003	PA OBRES NO COMPRESES			
	partida alçada d'imprevistos a justificar segons quadre de preus			
		1,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL CAPITOL R08 OBRES ACCESSÒRIES.....			2.000,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 358 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL R09 SEGURETAT I SALUT			
SEG01	U SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES			
	Seguretat i Salut durant l'execució de les obres			
		1,00	2.755,00	2.755,00
	TOTAL CAPITOL R09 SEGURETAT I SALUT.....			2.755,00
	TOTAL.....			140.505,20

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 359 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

RESUM DE PRESSUPOST

REPARACIONS PREVIES A LES OBRES PENDENTS D'EXECUTAR DE PEDREGALS

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
R01	DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES	64.490,92	45,90
R02	FERMS I PAVIMENTS	21.094,72	15,01
R03	SANEJAMENT I DRENATGE	24.588,86	17,50
R04	AIGUA POTABLE	5.240,34	3,73
R05	INSTAL·LACIÓ BT I MT	4.646,41	3,31
R06	TELEFONIA	12.209,04	8,69
R07	INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT	3.479,91	2,48
R08	OBRES ACCESSÒRIES	2.000,00	1,42
R09	SEGURETAT I SALUT	2.755,00	1,96
	TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	140.505,20	
	13,00% Despeses Generals	18.265,68	
	6,00% Benefici industrial	8.430,31	
	TOTAL	167.201,19	
	21,00% I.V.A.	35.112,25	
	TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA	202.313,44	

Puja el pressupost de contracta l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DOS MIL TRES-CENTS TRETZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

Berga, maig 2018.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 360 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

ANNEX 14

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 361 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 362 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

FOTO 1

FOTO 2

URBANITZACIÓ ELS PEDREGALS (BERGA)

Carrer 1

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 363 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

FOTO 3

FOTO 4

URBANITZACIÓ ELS PEDREGALS (BERGA)

Carrer 1

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 364 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

FOTO 5

FOTO 6

URBANITZACIÓ ELS PEDREGALS (BERGA)

Carrer 1

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 365 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

FOTO 7

FOTO 8

URBANITZACIÓ ELS PEDREGALS (BERGA)

Carrer 1

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 366 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

FOTO 9

FOTO 10

URBANITZACIÓ ELS PEDREGALS (BERGA)

Carrer 1

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 367 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

FOTO 11

FOTO 12

URBANITZACIÓ ELS PEDREGALS (BERGA)

Carrer 6

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 368 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

FOTO 13

FOTO 14

URBANITZACIÓ ELS PEDREGALS (BERGA)

Carrer 7

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 369 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

FOTO 15

FOTO 16

FOTO 17

URBANITZACIÓ ELS PEDREGALS (BERGA)

Carrer 8

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 370 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

FOTO 18

FOTO 18'

FOTO 19

URBANITZACIÓ ELS PEDREGALS (BERGA)

Carrer 9

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 371 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

FOTO 20

FOTO 21

URBANITZACIÓ ELS PEDREGALS (BERGA)

Carrer 10

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 372 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

FOTO 22

FOTO 23

FOTO 24

URBANITZACIÓ ELS PEDREGALS (BERGA)

Escales peatonals

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 373 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

FOTO 25

FOTO 26

URBANITZACIÓ ELS PEDREGALS (BERGA)

Carrer 11

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 374 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

FOTO 27

FOTO 28

URBANITZACIÓ ELS PEDREGALS (BERGA)
Carrer 5

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 375 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

FOTO 29

FOTO 30

URBANITZACIÓ ELS PEDREGALS (BERGA)

Carrer 12

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 376 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

FOTO 31

FOTO 32

URBANITZACIÓ ELS PEDREGALS (BERGA)

Carrer 3

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 377 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

ANNEX 15

MILLORES TÈCNICQUES, AMBIENTALS I DE QUALITAT DE L'OBRA

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

ÒRGAN
SERVEIS TECNICS

EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 378 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Memòria

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 379 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

MILLORES TÈCNIQUES, AMBIENTALS I DE QUALITAT DE L'OBRA

El present annex té per objecte definir i valorar un conjunt de millores tècniques del Document de definició d'obra pendent d'executar i actualització del Projecte d'Urbanització del Pla Parcial Els Pedregals de Berga per tal de que l'òrgan de contractació pugui valorar la incorporació d'aquestes en el procediment de contractació de les obres, com a consideracions socials, mediambientals i d'innovació com a aspectes positius en els procediments de contractació pública, tal com indica l'article 28.2 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

S'entén per millores, a aquests efectes, les prestacions addicionals a les que figuren definides en el projecte i en el plec de prescripcions tècniques, sense que puguin alterar la naturalesa de les prestacions esmentades ni l'objecte del projecte.

MILLORA 1: Enjardinat de les zones verdes

Es proposa l'enjardinat de les zones verdes 1 i 2 del projecte amb la plantació de 30 arbres planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

Es proposa la plantació d'arbres de les espècies:

10 Til·lers (Tilia platyphyllos) que és un arbre caducifoli amb llarga longevitat amb necessitats hídriques baixes i alta tolerància a les baixes temperatures, es valora una reducció de 146 kg anuals de CO2 per cada arbre de diàmetre 15 cm de tronc.

10 Lledoners (Celtis australis) que és un arbre caducifoli amb llarga longevitat amb necessitats hídriques mitjanes, alta resistència a la contaminació i alta tolerància a les baixes temperatures, es valora una reducció de 1113 kg anuals de CO2 per cada arbre de diàmetre 15 cm de tronc.

10 Ginkgos (Ginkgo Biloba) que és un arbre caducifoli amb llarga longevitat amb necessitats hídriques mitjanes i alta tolerància a les baixes temperatures i a la contaminaci , es valora una reducció de 102 kg anuals de CO2 per cada arbre de diàmetre 15 cm de tronc.

La plantació d'arbres a contribueixen a una millora ambiental en els següents sentits:

- Reducció contaminants de l'aire
- Reducció CO2
- Biodiversitat
- Conservació del verd urbà

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 380 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

MILLORA 2: Augment de la secció tipus de ferm

Es proposa l'augment en 1 cm de la capa de trànsit de la secció proposada pels diferents carrers:

Carrer principal:

- 30 cm de base de tot-ú artificial compactada al 98% del P.M
- reg d'imprimació ECR-1 de 1,5 Kg/m2
- 4 cm d'aglomerat en calent tipus AC16 bin B50/70 S (S-12)
- reg d'adherència ECR-1 de 0,6 Kg/m2
- **5 cm** d'aglomerat en calent tipus AC16 surf B50/70 D (D-12)

Carrers secundaris:

- 30 cm de base de tot-ú artificial compactada al 98% del P.M
- reg d'imprimació ECR-1 de 1,5 Kg/m2
- **7 cm** d'aglomerat en calent tipus AC16 surf B50/70 D (D-12)

Amb aquesta millora es pretén augmentar la durabilitat del paviment. La durabilitat compren totes les característiques d'un paviment que permeten una major vida de servei:

- Resistència a l'efecte abrasiu del trànsit
- Resistència a l'acció destructiva dels agents atmosfèrics
- Flexibilitat per resistir l'aplicació continuada de càrregues

Per això es presenta una secció lleugerament més reforçada que allargarà la vida útil del paviment i previndrà manteniments i reparacions.

Aquesta actuació augmenta la qualitat de l'obra a la vegada que presenta una millora ambiental donada per l'augment del cicle de vida de l'actuació.

MILLORA 3: sistema de gestió ambiental, marcatge CE dels materials utilitzats i control d'emissions de la maquinària d'obra.

El control dels materials, maquinària i procediments de l'obra proporciona una gran millora ambiental i de qualitat pel projecte. En aquest sentit es poden controlar aquests estàndards amb el requerimet de les característiques següents:

- Acreditació de disposar d'un Sistema de Gestió Ambiental (ISO 14001, EMAS o similar)

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 381 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Marcatge CE dels materials: tot-ú, mescla bituminosa, tubs de PEAD, formigons, esctructures prefabricades, arquetes i tapes, i altres, també es pot requerir el marcatge CE de la maquinària.

- Certificat d'emissions de la maquinària emprada, o compliment de la norma europea sobre emissions contaminants (requisits per a les emissions de gasos de combustió dels vehicles nous): euro 6, euro 5, ...

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

ÒRGAN
SERVEIS TECNICS

EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 382 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Pressupost

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 383 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

-Amidaments

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 384 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

MILLORES.ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL M01 ENJARDINAT						
E100101	U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ GINKGO BILOBA PERIM. 18-20 CM						
	Subministrament i plantació de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ						
							10,00
E100102	U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ LLEDONER PERIM. 18-20 CM						
	Subministrament i plantació de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ						
							10,00
E100103	U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ TILER PERIM. 18-20 CM						
	Subministrament i plantació de Tilia americana (T. hybrida Argentea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ						
							10,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 385 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

MILLORES.ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL M02 MILLORA DE LA SECCIÓ DE FERM						
E052012	TM MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)						
	Mescla bituminosa en calent AC16 bin B50/70 D (D-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.						
	en capa de trànsit						
	carrer 1	2,4	2.566,61		0,01	61,60	
		2,4	5.733,88		0,01	137,61	
	carrer 5	2,4	650,23		0,01	15,61	
	carrer 6	2,4	1.256,63		0,01	30,16	
	carrer 7	2,4	1.824,93		0,01	43,80	
	carrer 8	2,4	1.963,70		0,01	47,13	
	carrer 9	2,4	1.856,66		0,01	44,56	
	carrer 10	2,4	970,31		0,01	23,29	
	carrer 11	2,4	363,73		0,01	8,73	
	carrer 12	2,4	1.028,62		0,01	24,69	
							437,18

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 386 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

MILLORES.ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL M03 MILLORA MATERIALS, MAQUINÀRIA I PROCESSOS						

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 387 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

-Quadre de preus núm. 1

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 388 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

MILLORES.ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL M01 ENJARDINAT						
E100101		U	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ GINKGO BILOBA PERIM. 18-20 CM Subministrament i plantació de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ			
P100101	1,000	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb	140,99	140,99	
%AUX001	40,000	%	Despeses auxiliars plantació	141,00	56,40	
			TOTAL PARTIDA.....			197,39
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-SET EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS						
E100102		U	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ LLEDONER PERIM. 18-20 CM Subministrament i plantació de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ			
P100102	1,000	U	SUBMINISTRAMENT LLEDONER PERIM. 18-20 CM	163,59	163,59	
%AUX001	40,000	%	Despeses auxiliars plantació	163,60	65,44	
			TOTAL PARTIDA.....			229,03
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb TRES CÈNTIMS						
E100103		U	SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ TILER PERIM. 18-20 CM Subministrament i plantació de Tilia americana (T. hybrida Argentea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ			
P100103	1,000	U	SUBMINISTRAMENT TILER PERIM 18-20 CM	119,47	119,47	
%AUX001	40,000	%	Despeses auxiliars plantació	119,50	47,80	
			TOTAL PARTIDA.....			167,27
Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS						

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 389 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

MILLORES.ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL M02 MILLORA DE LA SECCIÓ DE FERM						
E052012		TM	MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)			
			Mescla bituminosa en calent AC16 bin B50/70 D (D-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.			
O0102	0,010	H	OFICIAL 1	19,00	0,19	
O0105	0,040	H	PEO ESP.	16,50	0,66	
P050403	1,000	T	AGLOMERAT AC16 bin B50/70 D (D-12)	46,20	46,20	
M0208	0,008	H	CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T	52,80	0,42	
M0218	0,006	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	46,47	0,28	
M0209	0,008	H	CORRO VIBRATORI PNEUMATIC	52,80	0,42	
				TOTAL PARTIDA.....		48,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb DISSET CÈNTIMS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 390 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

-Pressupost general

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 391 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

MILLORES.ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL M01 ENJARDINAT			
E100101	U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ GINKGO BILOBA PERIM. 18-20 CM			
	Subministrament i plantació de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ			
		10,00	197,39	1.973,90
E100102	U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ LLEDONER PERIM. 18-20 CM			
	Subministrament i plantació de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ			
		10,00	229,03	2.290,30
E100103	U SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ TILER PERIM. 18-20 CM			
	Subministrament i plantació de Tilia americana (T. hybrida Argentea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ			
		10,00	167,27	1.672,70
	TOTAL CAPITOL M01 ENJARDINAT.....			5.936,90

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 392 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

MILLORES.ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL M02 MILLORA DE LA SECCIÓ DE FERM			
E052012	TM MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)			
	Mescla bituminosa en calent AC16 bin B50/70 D (D-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.			
		437,18	48,17	21.058,96
	TOTAL CAPITOL M02 MILLORA DE LA SECCIÓ DE FERM.....			21.058,96

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 393 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

MILLORES.ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL M03 MILLORA MATERIALS, MAQUINÀRIA I PROCESSOS			
	TOTAL CAPITOL M03 MILLORA MATERIALS, MAQUINÀRIA I PROCESSOS.....			0,00
	TOTAL.....			26.995,86

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 394 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

RESUM DE PRESSUPOST

MILLORES.ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
M01	ENJARDINAT	5.936,90	21,99
M02	MILLORA DE LA SECCIÓ DE FERM	21.058,96	78,01
M03	MILLORA MATERIALS, MAQUINÀRIA I PROCESSOS	0,00	0,00
	TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	26.995,86	
	13,00% Despeses Generals	3.509,46	
	6,00% Benefici industrial	1.619,75	
	TOTAL	32.125,07	
	21,00% I.V.A.	6.746,26	
	TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA	38.871,33	

Puja el pressupost de contracta l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT MIL VUIT-CENTS SETANTA-UN EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

Berga, maig 2018.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 395 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

ANNEX 16

MANTENIMENT

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 396 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

MANTENIMENT

La Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic defineix en el seu article 148 definició i càlcul del cicle de vida.

Als efectes d'aquesta Llei s'entenen compresos dins del «cicle de vida» d'un producte, obra o servei totes les fases consecutives o interrelacionades que se succeeixin durant la seva existència i, en tot cas: la recerca i el desenvolupament que s'hagi de portar a terme, la fabricació o producció, la comercialització i les condicions en què aquesta tingui lloc, el transport, la utilització i el manteniment, l'adquisició de les primeres matèries necessàries i la generació de recursos; tot això fins que es produeixi l'eliminació, el desmantellament o el final de la utilització.

Per això s'avalua dins aquest document els costos de manteniment de la infraestructura projectada: Urbanització Els Pedregals de Berga.

El manteniment és una eina bàsica per al bon funcionament i rendibilitat de qualsevol instal·lació.

Podem dividir les tasques de manteniment que es realitzen en els següents tipus:

Correctiu

El manteniment correctiu repara o substitueix els components o instal·lacions que han causat una averia. Aquest es realitza quan hem tingut una averia i es procedirà a reparar-la en el menor temps possible per que el sistema segueixi funcionant. Aquest tipus de manteniment no és objecte d'aquest annex.

Preventiu

Manteniment en el qual es realitzen controls de supervisió o substitució en períodes de temps fixats per tal d'evitar possibles averies en un futur que puguin ocasionar danys i costos superiors.

Predictiu

El manteniment predictiu tracta de detectar fallades i defectes de les instal·lacions en les etapes incipients per evitar problemes i avaries majors. Aquest tipus de manteniment genera despeses d'inspecció i supervisió.

Normatiu

El manteniment normatiu consisteix en una sèrie d'inspeccions obligatòries que s'han de realitzar d'acord amb la legislació vigent aplicable a cada tipus d'instal·lació.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 397 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

1. MANTENIMENT DE FERMS I PAVIMENTS

La vida útil dels ferms de carreteres no es defineix en la normativa vigent però en normes anteriors s'assignava un valor de 20 anys de vida útil per a ferms flexibles. Els vials projectats són vials urbans i no carreteres, per tant, el període de projecte es redueix en respecte el de carreteres, considerant així una vida útil dels ferms de 15 anys.

El manteniment preventiu consisteix en:

- Reforç del ferm cada 15 anys consistent en el fressat del paviment, reg d'adherència ECR-1 de dosificació 0,6 Kg/m2 i mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S (S-12) en capa de trànsit amb un gruix de 5 cm, en una superfície de 18.215,30 m2.

Cost de l'actuació: 176.453,22 € (IVA exclòs)

Cost anual: 11.763,55 € (IVA exclòs)

El manteniment predictiu consisteix en:

- Inspecció anual de l'estat dels ferms i paviments

Cost anual: 400 € (IVA exclòs)

2. MANTENIMENT DE LA XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE

La vida útil dels materials utilitzats per a la xara de sanejament i drenatge es considera de 50 anys. Tot i així per garantir la funcionalitat de la xarxa cal executar periòdicament tasques de manteniment i neteja.

El manteniment preventiu consisteix en:

- Neteja amb sistema d'aigua a pressió de la xarxa de sanejament cada 5 anys

Cost actuació: 5.355 € (IVA exclòs)

Cost anual: 1.071 € (IVA exclòs)

El manteniment predictiu consisteix en:

- Inspecció anual de l'estat dels embornals, reixes i altres elements de la xarxa que siguin visibles.

Cost anual: 400 € (IVA exclòs)

3. MANTENIMENT DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

L'empresa concessionària del servei d'aigua de Berga serà l'encarregada de preveure i executar les tasques de manteniment de la xarxa.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 398 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

4. MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DE BT I MT

Les instal·lacions elèctriques es cedeixen a la companyia Endesa un cop finalitzades les obres, serà aquesta la responsable del manteniment.

5. MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DE TELEFONIA

Les instal·lacions de telefonia es cedeixen a la companyia de telecomunicacions un cop finalitzades les obres, serà aquesta la responsable del manteniment.

6. MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT

Es preveu un enllumenat amb lluminàries tipus LED que garanteixen un baix consum i una llarga durabilitat de les làmpades d'un mínim de 60.000 hores.

L'empresa concessionària del servei d'enllumenat de Berga serà l'encarregada de preveure i executar les tasques de manteniment de la xarxa.

7. RESUM DE PRESSUPOST DE MANTENIMENT

ACTUACIÓ	COST ACTUACIÓ	COST ANUALITZAT
Reforç del ferm cada 15 anys	176.453,22 €	11.763,55 €
Inspecció anual de l'estat dels ferms i paviments	400,00 €	400,00 €
Neteja amb sistema d'aigua a pressió de la xarxa de sanejament cada 5 anys	5.355,00 €	1.071,00 €
Inspecció anual de l'estat dels embornals, reixes i altres elements de la xarxa que siguin visibles.	400,00 €	400,00 €
TOTAL		**13.634,55 €**

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 399 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AJUNTAMENT DE BERGA

PLÀNOLS

DOCUMENT DE DEFINICIÓ D'OBRA PENDENT D'EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL ELS PEDREGALS DE BERGA

Clau	Data
Q-17036	**Maig de 2018**

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

ÒRGAN
SERVEIS TECNICS

EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 400 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PLÀNOLS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 401 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

CONTINGUT DELS PLÀNOLS

1. Situació i emplaçament
2. Planta estat actual
3. Estat actual. Ortofotomapa
4. Moviment de terres
    4.1 Planta replanteig i perfils longitudinals dels Carrers 1 i 10
    4.2 Perfils transversals dels Carrers 1 i 10
    4.3 Planta replanteig, perfils longitudinals i transversals Carrer 8
    4.4 Planta replanteig, perfils longitudinals i transversals Carrer 11
    4.5 Planta replanteig i perfils cruïlla dels Carrers 12,5 i 6
5. Planta general
6. Planta sanejament
7. Planta aigua
8. Planta electrificació. M.T
9. Planta electrificació. B.T
10. Planta telecomunicacions
11. Planta enllumenat i esquema elèctric unifilar
12. Detalls constructius
    12.1 Detalls constructius I (sanejament i aigua)
    12.2 Detalls constructius II (telecomunicacions)
    12.3 Detalls constructius III (electrificació MT, BT i enllumenat)

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423 Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33 Pàgina 402 de 696	SIGNATURES 1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15 2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16 3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15



SITUACIÓ
E: 1/200.000



EMPLAÇAMENT E: 1/5.000

NORD

ÀMBIT URBANITZACIÓ PLA PARCIAL "ELS PEDREGALS" (SUP-1.2)

ÀMBIT ACTUACIÓ

AJUNTAMENT DE BERGA

DOCUMENT DE DEFINICIÓ D'OBRA PENDENT D'EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL ELS PEDREGALS DE BERGA

Ref. 017096

EQUIP REDACTOR

Maig de 2018

JOSEP SANTANDREU I PERALBA
Enginyer de camins. Col. núm. 6.866

QUERALT SANTANDREU I COLÁS
Enginyera de camins. Col. núm. 25.996

E: 1/200.000 i 1/5.000

Situació i emplaçament

1

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 403 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

ÒRGAN
SERVEIS TECNICS

EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 404 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

NORD

AJUNTAMENT DE BERGA

DOCUMENT DE DEFINICIÓ D'OBRA PENDENT D'EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL ELS PEDREGALS DE BERGA

Ref. Q17036

EQUIP REDACTOR

Maig de 2018

JOSEP SANTANDREU I PERALBA
Enginyer de camins. Col. núm. 6.866

QUERALT SANTANDREU I COLÀS
Enginyera de camins. Col. núm. 29.996

E: 1/2.000

Estat actual. Ortofotomapa

3

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

ÒRGAN
SERVEIS TECNICS

EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 405 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15



Perfil Longitudinal carrer 10 (A-A')



Perfil Longitudinal Carrer 1 (B-B')





AJUNTAMENT DE BERGA

DOCUMENT DE DEFINICIÓ D'OBRA PENDENT D'EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL ELS PEDREGALS DE BERGA

EQUIP REDACTOR

Ref. Q17036

Maig de 2018

JOSEP SANTANDREU I PERALBA
Enginyer de camins. Col. núm. 6.866

QUERALT SANTANDREU I COLÀS
Enginyera de camins. Col. núm. 29.996

Moviment de terres
Planta replanteig i perfils longitudinals dels Carrers 1 i 10

E: 1/500

4.1

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

ÒRGAN
SERVEIS TECNICS

EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 406 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

















Perfils transversals Carrer 10 (A-A')















Perfils transversals Carrer 10 (A-A')













Perfils transversals Carrer 1 (B-B')

TERRENY ACTUAL

EXCAVACIÓ EN DESMUNT













Perfils transversals Carrer 1 (B-B')

AJUNTAMENT DE BERGA

DOCUMENT DE DEFINICIÓ D'OBRA PENDENT D'EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL ELS PEDREGALS DE BERGA

EQUIP REDACTOR

Ref. Q17036

Maig de 2018

JOSEP SANTANDREU I PERALBA
Enginyer de camins. Col. núm. 6.866

QUERALT SANTANDREU I COLÀS
Enginyera de camins. Col. núm. 29.996

E: 1/500

Moviment de terres
Perfils transversals dels Carrers 1 i 10

4.2

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 407 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

ÒRGAN
SERVEIS TECNICS

EXPEDIENT
X2018001001

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 408 de 696



Perfils Transversals
Escala: 1/200



Perfil Longitudinal
Escala: 1/200



Planta replanteig
Escala: 1/200



AJUNTAMENT DE BERGA

DOCUMENT DE DEFINICIÓ D'OBRA PENDENT D'EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL ELS PEDREGALS DE BERGA

Ref. Q17036

EQUIP REDACTOR

Maig de 2018

JOSEP SANTANDREU I PERALBA
Enginyer de camins. Col. núm. 6.866

QUERALT SANTANDREU I COLAS
Enginyera de camins. Col. núm. 29.996

Moviment de terres

E: 1/200

Planta replanteig, perfils longitudinal i transversals
Carrer 11

4.4

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

ÒRGAN
SERVEIS TECNICS

EXPEDIENT
X2018001001

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 409 de 696



Planta replanteig



Perfils longitudinals





Perfils transversals

AJUNTAMENT DE BERGA

DOCUMENT DE DEFINICIÓ D'OBRA PENDENT D'EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL ELS PEDREGALS DE BERGA

EQUIP REDACTOR

Ref. Q17036

Maig de 2018

JOSEP SANTANDREU I PERALBA
Enginyer de camins. Col. núm. 6.866

QUERALT SANTANDREU I COLAS
Enginyera de camins. Col. núm. 29.996

E: 1/200

Moviment de terres
Planta replanteig i perfils cruilla dels Carrers 12, 5 i 6

4.5

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 410 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 411 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15


AJUNTAMENT DE BERGA
DOCUMENT DE DEFINICIÓ D'OBRA PENDENT D'EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL ELS PEDREGALS DE BERGA
Ref. 017/16.
E: 1/1.000
Març de 2018
Planta sanejament
6
JOSEP SANTANDREU I PERALBA
Enginyer de camins, C.& ports. 2.866
QUERALT SANTANDREU I COLAS
Enginyer de camins, C.& ports. 23.586
EQUIP REDACTOR
LLEGENDA PROJECTAT
XARXA AIGUES RESIDUALS Tub P.E. DOBLE CAPA SN8 Ø315mm
POU D'AIGUES RESIDUALS
ESCUMADOR AIGUES PLUVIALS Tub P.E. DOBLE CAPA SN8 Ø200mm
XARXA AIGUES PLUVIALS Tub P.E. DOBLE CAPA SN8 Ø400mm
POU D'AIGUES PLUVIALS
EMBORNAL
CONNEXIÓ EMBORNAL Tub P.E. DOBLE CAPA SN8 Ø200mm
COL·LOCACIÓ MARC I TAPA AMB TRIPLE JUNT EN POU DE REGISTRE EXISTENT
LLEGENDA EXISTENT
XARXA AIGUES RESIDUALS Tub P.E. DOBLE CAPA SN8 Ø315mm
POU D'AIGUES RESIDUALS
XARXA AIGUES PLUVIALS Tub P.E. DOBLE CAPA SN8 Ø315mm
XARXA AIGUES PLUVIALS Tub P.E. DOBLE CAPA SN8 Ø400mm
XARXA AIGUES PLUVIALS Tub P.E. DOBLE CAPA SN8 Ø200mm
XARXA AIGUES PLUVIALS Tub P.E. DOBLE CAPA SN8 Ø630mm
XARXA AIGUES PLUVIALS Tub P.E. DOBLE CAPA SN8 Ø800mm
POU D'AIGUES PLUVIALS
EMBORNAL
REIXA INTERCEPTORA
CLAVEGUERAM EXISTENT
CARRER 1
CARRER 2
CARRER 3
CARRER 4 PASSEIG ONZE DE SETEMBRE
CARRER 5
CARRER 6
CARRER 7
CARRER 8
C/ PINS VERDS
C/ PINTOR FORTUNY
C/ DOCTOR ESPERT
C/ PEDREGALS
C/ PAU PICASSO
C/ PAU CASALS
PASSEIG DE LES ESTASSELLES
C/ PAU DEL GARRIT
DIPOSIT
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
CASA DE LA CULTURA
CASA DE LA VILA
ESCOLA VALLMITJANA
CASA DE LA JOVENTUT
ESCOLA PUIGLLOSER
ESCOLA PUIGLLOSER
ESCOLA PUIGLLOSER

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DOCUMENT ANEXAT	SERVEIS TECNICS	X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 412 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.



AJUNTAMENT DE BERGA

DOCUMENT DE DEFINICIÓ D'OBRA PENDENT D'EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL ELS PEDREGALS DE BERGA

EQUIP REDACTOR

Ref. 017016

Planta electrificació B.T.

E: 1/1.000

Març de 2018

ISIDRE SANTANDREU I PERALBA
Enginyer de camins, C.A. núm. 9.866

OSKAR SANTANDREU I COLAS
Enginyer de camins, C.A. núm. 29.586

9

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 415 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT	ÒRGAN	EXPEDIENT
DOCUMENT ANEXAT	SERVEIS TECNICS	X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 416 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15



AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

ÒRGAN
SERVEIS TECNICS

EXPEDIENT
X2018001001

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 417 de 696



SECCIÓ C-C



Secció A-A'



Planta

ARQUETA VÀLVULA REDUCTORA





VENTOSA



CLAU DE PAS



VÀLVULA DE DESGUÀS



SECCIÓ B-B





DETALL RASA



COTES EN mm





DETALL HIDRANT D'INCENDIS



ARQUETA DE REGISTRE



POU DE REGISTRE TIPUS "D" (RODO)
PER A TUB CIRCULAR Ø 40



TAPA CIRCULAR DE REGISTRE DE FOS DÚCTIL TIPUS D400 Ø600
AMB JUNTA ELASTOMÈRICA

SANEJAMENT



RASA TIPUS PAS SOTA VIAL



RASA SOTA VORERA

AIGUA

AJUNTAMENT DE BERGA

DOCUMENT DE DEFINICIÓ D'OBRA PENDENT D'EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL ELS PEDREGALS DE BERGA

EQUIP REDACTOR

Ref. Q17036

Maig de 2018	JOSEP SANTANDREU I PERALBA Enginyer de camins. Col. núm. 6.866	QUERALT SANTANDREU I COLAS Enginyera de camins. Col. núm. 29.996

E: 1/20

Detalls constructius I (sanejament i aigua) 12.1

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

ÒRGAN
SERVEIS TECNICS

EXPEDIENT
X2018001001

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 418 de 696

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.



AJUNTAMENT DE BERGA

DOCUMENT DE DEFINICIÓ D'OBRA PENDENT D'EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL ELS PEDREGALS DE BERGA

EQUIP REDACTOR

Ref. Q17036

Maig de 2018

JOSEP SANTANDREU I PERALBA
Enginyer de camins. Col. núm. 6.866

QUERALT SANTANDREU I COLAS
Enginyera de camins. Col. núm. 29.996

E: 1/20

Detalls constructius II (telecomunicacions)

12.2

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT

ÒRGAN
SERVEIS TECNICS

EXPEDIENT
X2018001001

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ead3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 419 de 696

LLUMINÀRIA AMPERA MINI 16 LEDS O SIMILAR, LED DE 26 W I 4000 K, AMB COLUMNA DE 5 m.

LLUMINÀRIA KIO LEDS NW DEEP SHAPE O SIMILAR, LED DE 26 W I 4000 K AMB COLUMNA DE 5 m.

LLUMINÀRIA TIPUS AP-101 O SIMILAR, PER LÀMPARA HM DE 150 W, AMB COLUMNA DE 9m

COLUMNA CL-2 O SIMILAR

COLUMNA CL-16 O SIMILAR

PLANTA

CGM 24 kV
PFL-4
3 CML + CMP-F

AMB 2 CIRCUITS

AMB 1 CIRCUIT

AMB 4 CIRCUITS

AMB 2 CIRCUITS

AMB 6 CIRCUITS

AMB 3 CIRCUITS

RASES TIPUS III
(AMB TUBS DE PROTECCIÓ DE PVC Ø 160 mm)

RASES TIPUS I
(AMB PLANXA METÁL.LICA DE PROTECCIÓ HOMOLOGADA PER LA COMPANYIA)

ELECTRIFICACIÓ MT i BT

TRONETA TIPUS

RASA TIPUS PER A ENTUBAR CABLES A ZONA DE VIALS

PRESA DE TERRES

FONAMENTACIÓ I PERNS

ANCORATGES DE LES COLUMNES I BÀCULS

ALÇADA		3	3,50	4	4,50	5	6	7	8	9	10	11	12
FONAMENTACIONS	M	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,80	0,90	0,90
	H	0,65	0,65	0,65	0,65	0,70	0,80	0,80	0,80	0,85	1,00	1,00	1,20
PERNS	L	400	400	500	500	500	600	700	700	700	900	900	900
	fp	14	14	22	22	22	22	24	24	24	27	27	27
	r	100	100	100	100	100	100	110	110	110	130	130	130
FEMELLES	T	27	27	27	27	27	34	36	36	40	40	40	40
	t	15	15	15	15	15	19	19	19	22	22	22	22
VOLANDERES	M	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	m	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	fv	15	15	23	23	23	23	25	25	25	28	28	28

NOTA: TOTES LES DIMENSIONS SON EN MILLIMETRES EXCEPTE ELS DIMENSIONATS DE LES ALÇADES I FONAMENTACIONS QUE SON EN METRES

ENLLUMENAT

AJUNTAMENT DE BERGA

DOCUMENT DE DEFINICIÓ D'OBRA PENDENT D'EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL ELS PEDREGALS DE BERGA

EQUIP REDACTOR

Ref. Q17036

Maig de 2018	JOSEP SANTANDREU I PERALBA Enginyer de camins. Col. núm. 6.866	QUERALT SANTANDREU I COLÁS Enginyera de camins. Col. núm. 29.996

E: 1/20

Detalls constructius III
(electrificació MT, BT i enllumenat)

12.3

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 420 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AJUNTAMENT DE BERGA

PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT DE DEFINICIÓ D'OBRA PENDENT D'EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL ELS PEDREGALS DE BERGA

Clau	Data
Q-17036	**Maig de 2018**

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 421 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PLEC DE CONDICIONS

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 422 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

CONTINGUT DEL PLEC

CAPÍTOL I - Definició i abast del plec
CAPÍTOL II - Disposicions generals
CAPÍTOL III - Materials, dispositius, instal·lacions característiques
CAPÍTOL IV - Execució i control de les obres
CAPÍTOL V - Amidament i abonament de les obres

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 423 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

CAPÍTOL I

Definició i abast del plec

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 424 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

CAPÍTOL I - DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1.1. OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objectiu, primerament, definir el conjunt de les normes i instruccions que regiran en l'execució de les obres, estructurar l'organització general de l'obra, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha de complir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el procés i la forma en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.

Regiran en unió de les disposicions assenyalades en el Capítol II d'aquest Plec.

1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

La descripció de les obres del **Document de definició d'obra pendent d'executar i actualització del Projecte d'Urbanització del Pla Parcial Els Pedregals de Berga**, s'especifica detalladament a la Memòria, així com també s'esquematitza en l'Annex 1 de Característiques Generals adjunt a la Memòria.

Les obres queden definides i detallades en els plànols del present Projecte.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 425 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

CAPÍTOL II

Disposicions generals

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 426 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

CAPÍTOL II - DISPOSICIONS GENERALS

2.1. DISPOSICIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE LES OBRES

- Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.

- Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions públiques.

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat per:

  Annexes a la Instrucció de "Seccions de Ferm a Autovies", aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 (BOE. del 5 de setembre) :

  - 500 "Tot-u natural" (abans "Subbases granulars")
  - 501 "Tot-u artificial"
  - 516 "Formigó compactat" (nou)
  - 517 "Formigó magre" (nou)

  O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988:

  - 510 "Terres estabilitzades "in situ" amb calç"
  - 533 "Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta" (abans "Macadam bituminós per penetració amb lligants viscosos")

  O.M. de 28 de setembre de 1989 (BOE. del 9 d'octubre):

  - 240 "Barres llises per formigó armat"
  - 241 "Barres corrugades per formigó armat"
  - 242 "Malles electrosoldades"
  - 243 "Filferros per formigó pretensat"
  - 244 "Torçals per formigó pretensat"
  - 245 "Cordons per formigó pretensat"
  - 246 "Cables per formigó pretensat"
  - 247 "Barres per formigó pretensat"
  - 248 "Accessoris per formigó pretensat"

  O.M. de 27 de desembre de 1999

  - 200 "Calç per estabilització de terres" (substitueix 200 "Calç aèria" i 201 "Calç hidràulica")
  - 202 "Ciments"
  - 210 "Quitrans" (es deroga)
  - 211 "Betums asfàltics"
  - 212 "Betums fluïdificats per regs d'emprimació" (ampliació de "Betums asfàltics fluïdificats")
  - 213 "Emulsions bituminoses" (abans "Emulsions asfàltiques")
  - 214 "Betums fluxats" (nou)
  - 215 "Betums asfàltics modificats amb polímers" (nou)
  - 216 "Emulsions bituminoses modificades amb polímers" (nou)

  O.C. 322/97 "Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles bituminoses discontínues en calent per a capes de petit gruix"

  - 215 Betums asfàltics modificats amb polímers" (modifica l'anterior)
  - 216 "Emulsions bituminoses modificades amb polímers" (modifica l'anterior)

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 427 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

O.M. de 28 de desembre de 1999 (BOE. del 28 de gener de 2000) “Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”

- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga)
- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga)
- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga)
- 700 “Marques vials”
- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix “Senyals de circulació”)
- 702 “Captafars retroreflectants”
- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants”
- 704 “Barreres de seguretat”

O.C. 326/00 de 17 de febrer de 2000, sobre geotècnia vial en el referent a materials per la construcció d’explanacions i drenatges.

- 290 “Geotèxtils” (nou)
- 300 “Esbrossada del terreny”
- 301 “Demolicions”
- 302 “Escarificació i compactació”
- 303 “Escarificació i compactació del ferm existent”
- 304 “Prova amb supercompactador”
- 320 “Excavació de l’explanació i préstecs”
- 321 “Excavació en rases i pous”
- 322 “Excavació especial de talussos en roca”
- 330 “Terraplens”
- 331 “Pedraplens”
- 332 “Rebliments localitzats”
- 333 “Rebliments tot-u” (nou)
- 340 “Acabament i refinament de l’esplanada”
- 341 “Refinament de talussos”
- 400 “Cunetes de formigó executades a obra”
- 401 Cunetes prefabricades”
- 410 “Arquetes i pous de registre”
- 411 “Embornals i claveguerons”
- 412 “Tubs d’acer corrugat i galvanitzat”
- 420 “Rases drenants”
- 421 “Rebliments localitzats de material drenant”
- 422 “Geotèxtils com elements de filtre i drenatge” (nou)
- 658 “Escullera de pedres soltes”
- 659 “Fàbrica de gabions”
- 670 “Cimentacions per pilots clavats a percussió”
- 671 “Cimentacions per pilots de formigó armat emmotllats in situ”
- 672 “Pantalles contínues de formigó armat emmotllats in situ”
- 673 “Palplanxats metàl·lics”
- 674 “Cimentacions per calaixos indis de formigó armat”
- 675 “Ancoratges” (nou)
- 676 “Injeccions” (nou)
- 677 “Jet grouting” (nou)

O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó.

- 530 “Regs d’emprimació”
- 531 “Regs d’adherència”
- 532 “Regs de curat”
- 540 “Beurades bituminoses”

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 428 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- 542 “Mescles bituminoses en calent”
- 543 “Mescles bituminoses discontinues en calent per capes de trànsit”
- 550 “Paviments de formigó vibrat”

en substitució dels articles 531, 532, 540, 542, 543 i 550 del PG-3 i de les O.C. 294/87 T,; 297/88 T; 299/89 T; 322/97 I 311/90 C i E.

Ordre Ministerial del 13-2-02 (BOE 6-3-02):

Deroga els articles: 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 260, 261, 281, 283, 287 i 620.
Revisa els articles: 243, 248, 280, 285 i 610.
Crea els nous articles: 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 281, 283, 287, 610ª i 620.

Ordre FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002.

Modifica:

300 "Desbrossada del terreny" ;
301 "Demolicions";
302 "Escarificació i compactació";
303 "Escarificació i compactació del ferm existent";
304 "Prova amb supercompactador";
320 "Excavació de l’explanació i préstecs";
321 "Excavació en rases i pous";
322 "Excavació especial de talussos en roca";
330 "Terraplens";
331 "Pedraplens";
332 "Reblerts localitzats";
340 "Acabat i refinament de l’esplanada";
341 "Refinament de talussos";
410 "Arquetes i pous de registre";
411 "Embornals i boneres";
412 "Tubs d’acer corrugat i galvanitzat";
658 "Escullera de pedres soltes";
659 "Fàbrica de gabions";
670 "Fonamentacions per pilots clavats a percussió";
671 "Fonamentacions per pilots de formigó armat emmotllats "in situ"";
672 "Pantalles continues de formigó armat emmotllades "in situ"" i
673 "Palplanxats metàl·lics",
Nous articles:

290 "Geotèxtils";
333 "Reblerts tot-u";
400 "Cunetes de formigó executades en obra";
401 "Cunetes prefabricades";
420 "Rases drenants";
421 "Reblerts localitzats de material drenant";
422 "Geotèxtils com element de separació i filtre";
675 "Ancoratges";
676 "Injeccions" i
677 "Jet grouting",
Deroga:
400 "Cunetes i recs de formigó executats en obra";
401 "Cunetes i recs prefabricats de formigó";
420 "Drens subterranis";
421 "Reblerts localitzats de material filtrant" i
674 "Fonamentacions per caixons indis de formigó armat

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 429 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Ordre Circular 10/2002 sobre seccions i capes estructurals de ferms. Aprova els articles:

- 510 (Tot-u) en substitució dels articles 500 (tot-u natural) i 501 (tot-u artificial)
- 512 (sòls estabilitzats “in situ”) en substitució dels articles 510 (sòls estabilitzats “in situ” amb cal) i 511 (sòls estabilitzats “in situ” amb ciment).
- 513 (materials tractats amb ciment (terra-ciment i grava-ciment)) en substitució dels articles 512 (sòls estabilitzats amb ciment) i 513 (grava-ciment)
- 551 (formigó magre vibrat) en substitució de l’article 517 (formigó magre).

Ordre FOM 891/2004 de 1 de març. *(Aquesta Ordre Ministerial "oficialitza" les modificacions realitzades per les* O.C. 5/01 *i* O.C. 10/02*)*

- **“**Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de conservació de carreteres” P.G.4. O.Circular de 27 de desembre de 2001
- Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador.
- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de materials actualment en vigència.
- Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.).
- Normes U.N.E, declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1.976, 11 de maig de 1.971 i 7 de juny de 1.974.
- UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors.
- Normes ASME-IX "Welding Qualifications".
- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre Ministerial d'1 d’abril de 1964).
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d’agost de 1970).

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció.

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi.

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article.

Relació de plecs de família a aplicar aquest article:

- Ciments
- Guixos
- Escaioles
- Armadures actives d’acer
- Filferros trefilats llisos i corrugats
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents
- Productes bituminosos impermeabilitzants
- Poliestirens expandits
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari
- Cables elèctrics per a baixa tensió

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 430 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte.

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

OBRES LINIALS

- Norma 3.1-IC "Trazado" de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial del 27 de desembre de 1999
- Norma 5.2-IC "Drenaje Superficial" de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial del 14 maig de 1990

FERMS

- Norma 6.1-IC "Secciones de firme" de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial FOM/3460/2003 de 28 de novembre de 2003
- Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes" de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial FOM/3459/2003 de 28 de novembre de 2003
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), aprovat per l'ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002.
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 1989.
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de 1992.
- Ordre circular 308/89 C i E "Sobre recepció definitiva d'obres", de 8 de setembre de 1989.
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 C i E "Sobre recepció definitiva d'obres", de 9 d'octubre de 1991.
- Instrucció per a la recepció de calços en obres d'estabilització de sòls RCA/92, aprovat per l'ordre circular de 18 de desembre de 1992.

PLANTACIONS

- Instrucció 7.1-I.C "Plantacions en les zones de servitud de carreteres", de 21 de març de 1963.
- Manual de plantacions en l'entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del MOPT al 1992.

SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT

- Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1999
- Norma 8.2-IC "Marcas viales" de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987
- Norma 8.3-IC "Señalización, balizamiento y defensa de obras" de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial de 31 d'agost de 1987
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d'obra.
- Ordre circular 309/90 C i E sobre fites d'aresta.
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989.
- Ordre circular 15/2003 sobre senyalització dels trams afectats per la posada en servei de les obres.
- Nota tècnica sobre l'esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991.
- "Manual de senyalització interurbana d'orientació" de 23 d'abril de 2005

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 431 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

SISTEMES DE CONTENCIÓ

- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles.
- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 T i P) i posteriors modificacions.
- Nota de servei 1/95 SGC "Bases de cálculo y diseño de pretiles en puentes de carreteras". MOPTMA.

ESTRUCTURES

- Instrucció de formigó estructural (EHE-08) aprovada per Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol de 2008.
- Codi Tècnic de l'Edificació aprovat per Reial Decret 314/2006 de 17 de març de 2006
- Norma de construcció sismoresistent – Part general i edificació (NCSE-02), aprovada per Reial Decret 997/2002 de 27 de setembre de 2002.
- Instrucció d'accions a considerar en el projecte de ponts de carretera (IAP-98) aprovada per Ordre Ministerial de 12 de Febrer de 1998
- Recomanacions per al disseny i construcció de murs d'escullera en obres de carreteres, de maig de 1998.
- Recomanacions per al disseny i construcció de murs d'escullera en obres de carreteres, de maig de 1998.
- Nota de servei "Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de conservació", de 9 de maig de 1995.
- Instrucció para la recepció de ciments (RC-08). Decret 956/2008 de 6 de juny de 2008.
- Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T.
- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T.
- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980).
- Document Bàsic SE-M, seguretat estructural fusta
- Instrucció per la recepció de cales en obres de rehabilitació de sòls (RC-92). Ordre de 18 de desembre de 1992.
- Recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó (UC-85). Ordre de 12 d'abril de 1985.
- Plec General de condicions per la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció (RY-85). Ordre de 31 de maig de 1985.
- Plec General de condicions per la recepció dels maons ceràmics en les obres de construcció (RY-88). Ordre de 27 de juliol de 1988
- Plec General de prescripcions tècniques generals per la recepció de blocs de formigó a les obres de construcció (RB-90). Ordre de 4 de juliol de 1990

SANEJAMENT I ABASTAMENT

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974).
- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
- Normes d'Abastament i Sanejament de la Direcció General d'Obres Hidràuliques.
- Normativa per a xarxes de distribució d'aigua potable de l'associació espanyola d'abastament i sanejament.
- "Pliego de condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón", de l'associació tècnica de derivats del ciment.

AIGUA POTABLE

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimientos de aguas", O.M. 28 de juliol de 1.974.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 432 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

ELECTRICITAT

- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias", Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost.
- "Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas aéreas de Alta Tensión". Decret 3.151/1968 de 28 de novembre.

PINTURES

- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas.

SEGURETAT I SALUT

- Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964).
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92)
- Disposicions mínimes de seguretat i salut quan han d'aplicar-se a les obres de construcció temporals o mòbils.
- RD 1627/1997 de 24 d'octubre (BOE. del 25 d'octubre de 1997)
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques.

La legislació que substitueixi o modifiqui les disposicions esmentades i la nova legislació que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

Quan existeixi diferència, contradicció o incompatibilitat entre algun concepte assenyalat en el Plec i el mateix assenyalat en alguna de les disposicions generals o particulars relacionades anteriorment prevaldrà el disposat en el Plec.

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives.

2.2. MESURES SOCIALS

- Incentivar que l'empresa contractista incorpori en l'execució del contracte d'obres persones en situació d'atur amb dificultat especial d'inserció laboral o en situació d'exclusió social.
- Determinació d'oferta anormalment baixa considerant la garantia del compliment dels convenis laborals que siguin d'aplicació.
- Compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució comercial.
- Igualtat de gènere i d'oportunitats i no-discriminació per raó de raça, sexe o religió.

2.3. PRESCRIPCIONS REFERENTS A LA QUALITAT DE L'OBRA I SOSTENIBILITAT

- Selecció d'espècies amb poques necessitats hídriques
- Pla de mesures a adoptar, durant l'execució de les obres, per a la reducció de fums i gasos (emissions CO2), pols, sorolls i la major eficiència en la neteja i el reciclatge.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 433 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Ús d'àrids i altres materials de construcció que incorporin un percentatge de material reciclat.
- Exclusió de tractaments de superfícies o tractaments fitosanitaris determinats amb un elevat impacte ambiental o sobre la salut
- Elecció de materials amb criteris de durabilitat i manteniment, inclosa la selecció en funció de l'ús, el dimensionament adequat o les possibilitats de reutilització
- Exclusió de materials de construcció que contenen metalls pesants, classificats com a tòxics, cancerígens, mutàgens, perillosos per a la capa d'ozó, o molt tòxics per als organismes aquàtics

2.4. DIRECCIÓ DE LES OBRES

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del Projecte, així com les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per la Propietat, estarà a càrrec d'una Direcció de les Obres encapçalada per un tècnic titulat competent. La Propietat participarà en la Direcció de les Obres en la mesura que ho cregui convenient.

Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que se li ha encarregat, la Direcció de les Obres gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme el Contractista.

Seran base per al treball de la Direcció de les Obres:

- Els plans del Projecte
- El Plec de Condicions Tècniques
- Els quadres de preus
- El preu i termini de execució contractats
- El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per la Propietat
- Les modificacions d'obra establertes per la Propietat

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció de les Obres:

- Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista.
- Assistir al Contractista en la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs de detall es facin degudament pel mateix.
- Requerir, acceptar o reparar si convé, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.
- Requerir, acceptar o reparar si convé, tota la documentació que, d'acord amb el que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i el que determinin les normatives que formuli la mateixa Direcció de les Obres, correspongui al Contractista als efectes de Programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra.
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si compleixen o no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites.
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa en la seva definició o en les seves condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció, paralitzant els treballs si ho creu convenient.
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin la modificació d'activitats que cregui necessàries o convenients.
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del Programa de Treballs inicialment acceptat.
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació.
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 434 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució d'obra, dels resultats de control i de l'acompliment dels Programes, posant de manifest els problemes que presenta l'obra o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los.
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prèviament a la seva recepció per la Propietat.
- Recopilació de plànols i documents definitoris de les obres tal i com s'ha executat, per a donar a la Propietat un cop acabats els treballs.

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries d'acord amb el que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció de les Obres per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres.

D'una altra banda, la Direcció de les Obres podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'acompliment obligat pel Contractista sempre que si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per la Propietat.

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció de les Obres.

La Direcció de les Obres podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de la realització que, en el seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes en la documentació definitòria de les obres.

2.5. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

Replanteig. Acta de comprovació del replanteig

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció de les Obres, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixes de referència que constin en el Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.

A l'Acta es farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i les clàusules contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides en el Projecte amb la forma i característiques de l'esmentat terreny. En cas d'haver apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació dels plànols d'obra.
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar, que per si mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a fi de tenir-les en compte, conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per dur a terme l'obra. El Contractista informarà a la Direcció de les Obres de la manera i dates en que programi dur-les a terme.

La Direcció de les Obres podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes i temps d'execució donin lloc a errors en les obres, prescriure correctament la forma i el temps per a executar-los.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 435 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Funcions del Director de les Obres

El Tècnic Director, té autoritat plena per a la interpretació dels projectes, modificacions necessàries d'aquests i els seus detalls complementaris. El Tècnic Director, sota la seva personal responsabilitat, podrà imposar el seu criteri en tots els aspectes de l'execució de l'obra, fins i tot en aquells reservats a altres Tècnics, que podran exigir que se'ls formalitzi per escrit les ordres en aquest sentit.

També té obligació de desenvolupar tots els treballs, càlculs, plànols, etc... que es precisin per poder realitzar correctament l'obra, visitar-la amb una freqüència apropiada al ritme de la construcció de forma que coneixi perfectament totes les etapes, així com d'informar al consistori de la seva marxa.

La responsabilitat del Tècnic Director es deriva de les solucions donades pels imprevistos o canvis a l'obra, dels complements de definició del projecte i de les dades i documents subministrats per efectuar els tràmits legals i administratius que l'obra comporta.

S'exceptuarà de la responsabilitat del Tècnic aquella que es derivi d'un canvi d'ús, realitzat sense el seu coneixement i consentiment i les modificacions posteriors al certificat final de l'obra. Tampoc és responsable el Tècnic Director del incompliment de les normes de seguretat adoptades.

Obligacions, drets i responsabilitats

El Tècnic Director, té autoritat plena per a la interpretació dels projectes, modificacions necessàries d'aquests i els seus detalls complementaris. El Tècnic Director, sota la seva personal responsabilitat, podrà imposar el seu criteri en tots els aspectes de l'execució de l'obra, fins i tot en aquells reservats a altres Tècnics, que podran exigir que se'ls formalitzi per escrit les ordres en aquest sentit.

Les funcions del Director, en ordre a la direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents:

- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, l'acompliment de les condicions contractuals.
- Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat, o modificacions degudament autoritzades, i el compliment del Programa de Treballs.
- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la seva decisió.
- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixen en quant a interpretació de plànols, condicions de materials i d'execució de les unitats d'obra, sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte.
- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixin el normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant en el seu cas, les propostes corresponents.
- Proposar les actuacions procedents per a obtenir, dels programes oficials i dels particulars, els permisos i autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i ocupació dels béns afectats pelles, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionats amb les mateixes.
- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'urgència o gravetat, la direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, motiu pel qual, el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l'obra.
- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò disposat en els documents del Contracte.
- Participar en les recepcions provisional i definitiva, i redactar la liquidació de les obres, conforme a les normes legals establertes.

El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal compliment de les funcions encarregades a aquest.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 436 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Acceptació dels materials
El Tècnic Director, pot no acceptar els materials utilitzats en l'obra, si segons el seu criteri no s'adapten a allò especificat en el Plec de Condicions, essent mal executades o presentin vicis.

Rebuig del personal
El Tècnic Director, segons el seu criteri, ordenarà al Contractista que separi de l'obra al personal que, amb la seva actitud, posi impediments a la bona marxa dels treballs.

Obra mal executada
El Tècnic Director, obligarà al Constructor a efectuar las demolicions que cregui necessàries, ja sigui en el curs de l'execució o finalment, si adverteix vicis ocults, mala realització o solucions no acceptades pell en l'obra. Aquestes parts seran reconstruïdes d'acord amb allò contractat i tot això a expenses del Constructor.

Recepció de l'obra
El Tècnic Director no acceptarà cap recepció total o parcial de l'obra, si no s'ha executat d'acord amb allò ordenat o adverteixi vicis en aquesta.

Visites d'obra
El Tècnic Director, podrà visitar l'obra en qualsevol moment podent exigir la presència de qualsevol tècnic que intervingui, així com el propietari.

Llibre d'ordres
El Tècnic Director podrà exigir l'existència d'un llibre d'ordres on anotarà les que cregui convenients per a una bona marxa de l'obra i en definitiva, totes les que cregui necessàries per a que els treballs es duguin a bon terme, d'acord i amb harmonia amb els documents del Projecte.

Obligacions i responsabilitats de l'adjudicatari

L'adjudicatari complirà les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que directament o indirecta siguin necessaris per a la construcció de l'obra d'aquest projecte.

Inici de l'obra
El Constructor avisarà per escrit o per carta certificada amb suficient antelació, el inici de les obres. El Tècnic Director en cas que això no passi, declina tota la responsabilitat sobre l'obra, poden ser suficient motiu per renunciar a aquesta a part de l'acció judicial que es desprengui de l'acta.

Oficina
El Contractista tindrà en una oficina tots els plànols del projecte i detalls de l'obra que successivament se li vagin facilitant. S'obliga a tenir també un joc del Plec de Condicions i Amidaments. El Contractista disposarà dels mitjans necessaris per a realitzar assaigs d'obra sol·licitats per la Direcció Facultativa, i en el moment que aquesta ho ordeni.

Del personal tècnic
Si el Tècnic Director ho creu convenient el Constructor nomenarà i pagarà al seu càrrec, un tècnic que portarà la direcció tècnica de l'obra, en representació del Constructor, tot això sense perdre l'obligació d'haver de tenir inexcusablement en tota l'obra, un encarregat d'obra.

Subjecció als plànols i ordres
El Contractista ha de realitzar els seus treballs, subjectant-se en tot als plànols, memòria i ordres, facilitats per la Direcció Facultativa, no podent realitzar canvis mentre no compti amb el consentiment per part del Tècnic Director. D'aquesta manera realitzarà canvis que el Tècnic Director cregui oportú introduir per al bon funcionament de l'obra o la seva millor solució. Si aquests canvis signifiquen una variació del pressupost acceptat, es facultaran a part, d'acord amb els preus unitaris que autoritzi el Tècnic Director.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 437 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Conservació i manteniment d'accessos generals de l'obra i d'accessos particulars als habitatges afectats per les obres

El Contractista tindrà cura dels accessos que es precisin per al desenvolupament de l'obra, construint els necessaris, i restituint els que han estat deteriorats en el transcurs de l'obra.

El Contractista haurà d'assumir la formació i manteniment d'accessos a tots els habitatges afectats dins l'àmbit de les obres. Aquests accessos es garantiran mitjançant la formació de rampes de tot-u artificial per permetre l'accés de vehicles al interior dels garatges afectats, i mitjançant la disposició de planxes o fustes per garantir l'accés de vianants als habitatges afectats. Un cop finalitzades les obres serà obligació del contractista la retirada d'aquests accessos provisionals i la gestió adequada d'aquests residus.

També és obligació del Contractista, i per tant anirà a càrrec seu, la neteja i retirada de fangs dels carrers dins l'àmbit del projecte i dels accessos a aquest, i el manteniment de l'ordre i neteja general de l'obra.

Servituds afectades

També haurà de mantenir durant l'execució de les obres i reposar a la finalització, les servituds afectades, Essent aquests treballs a càrrec de l'adjudicatari.

Serveis afectats

Seran responsabilitat de l'adjudicatari, realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, dels serveis afectats i essent aquests treballs d'abonament a l'adjudicatari, amb càrrec a la Partida Alçada existent en el pressupost.

Abocadors

Així mateix, també són a càrrec de l'adjudicatari la localització i despeses d'utilització dels abocadors.

Normes de seguretat i salut

Són obligacions inexcusables del Constructor, l'estricte compliment i observança de les disposicions contingudes en "Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE núm. 257, de 25 d'octubre de 1997). Accidents de Treball i altres requisits exigibles en drets per al funcionament d'aquestes indústries i en especial el que la legislació social exigeixi. Haurà d'assegurar-se que cada treballador tingui l'escaient qualificació professional i experiència de l'encarregat d'aquesta.

Mitjans auxiliars

El Constructor tindrà l'obligació de vigilar la seguretat dels mitjans auxiliars, bastides, apuntalaments, cintres, apuntalats, cinturons de seguretat i tanques de protecció, així com la responsabilitat total de les maquinàries i eines que s'emprin a l'obra.

Tindrà cura de les càrregues provisionals derivades de l'obra, com l'aplec dels materials de construcció que no afectin a l'obra.

Del compliment del planning de l'obra

El Constructor està obligat a complir el planning de l'obra sota la supervisió del Tècnic Director. El seu incompliment sense causa justificada, és motiu suficient per a recusar el constructor i rescindir el contracte.

Replanteig

El Contractista efectuarà el replanteig de l'obra, sota la supervisió de la Direcció Facultativa. Es imprescindible per a continuar l'obra que aquesta replanteig sigui acceptat com a vàlid pel Tècnic Director.

Recusació del personal

Remetre's a l'apartat del mateix títol de les funcions del Director de les Obres

Obra mal executada

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 438 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

El Contractista haurà d'enderrocar tota obra que no s'ajusti als plans o a les ordres donades per la Direcció Facultativa, i construir-la de nou al seu càrrec amb el que indica el Tècnic Director.

Acceptació de mostres
El Contractista està obligat a presentar mostres de tots els materials que demani el Tècnic Director, així com conservar-les en tot moment per a la seva comparació.

Assegurances socials
El Contractista haurà de tenir contractat d'acord amb la legislació vigent tot el personal, assegurances socials, etc... essent d'ell la responsabilitat del incompliment d'aquesta norma.

Presència a l'obra
El Constructor haurà de personar-se a l'obra sempre que la Direcció Facultativa el convoqui, amb la deguda antelació. En cas de no compareixença el Tècnic Director ho farà constar en el "Llibre d'Ordres" i prendrà les decisions que cregui convenients sense poder recusar-les després el Constructor.

Obres ocultes
El Constructor haurà d'avisar a la Direcció de les Obres, amb la deguda antelació de l'execució de les parts de l'obra que han de quedar ocultes, fonaments, armadures, etc...

Conservació de l'obra
Està obligat a conservar en bon estat i sense deteriorament l'obra que s'està executant.

Tracte amb industrials
Si no s'especifica el contrari, el contracte d'adjudicació, el Contractista és el responsable davant de la Direcció Facultativa i davant del Propietari, dels industrials que intervinguin a l'obra.

Drets del Constructor
El Constructor té dret a demanar al Tècnic Director, totes les dades, plànols, memòries, que precisi per a una correcta execució de l'obra.

Plànols d'obra

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció de les Obres cregui convenient, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons les plànols del Projecte Constructiu, els resultats del replanteig, treballs i assaigs realitzats, el Plec de Condicions i els reglament vigents. Aquests plànols s'hauran de formular amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció de les Obres, que igualment, indicarà al Contractista el format i disposició en què els ha d'establir. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció de les Obres sigui imprescindible, a introduir les modificacions que facin falta per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte, sense dret a cap modificació en el preu ni en el termini total, ni en els parcials d'execució de les obres.

Per la seva part, el Contractista podrà proposar modificacions, degudament justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció de les Obres, la qual, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a la Propietat per a l'adopció de l'acord que convingui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a fer cap modificació sobre el Programa d'Execució de les obres.

Al cursar la proposta esmentada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'indicar el termini dintre del qual precisa rebre una resposta per a que no es vegi afectat el Programa de Treballs. La no resposta dins del termini citat, s'entendrà en tot cas com una denegació de la petició formulada.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 439 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Programes de Treball

Prèviament a la contractació de les obres, el Contractista haurà de formular un Programa de Treball complet amb especificació dels terminis parcials de les diferents unitats d'obra compatibles amb el termini total d'execució.. Aquest Programa de Treball serà aprovat per la Propietat en el moment i en raó del Contracte.

El Programa de Treball inclourà:

a) La descripció detallada de com es realitzen les diverses parts de l'obra, definint amb criteris constructius les activitats, vincles entre activitats i duracions que formaran el Programa d'Actuacions.
b) Avantprojecte de les instal·lacions, medis auxiliars i obres provisionals, inclosos els camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa.
c) Relació de la maquinària que s'utilitzarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba cada màquina en el moment de formular el Programa i de la data en què estarà en l'obra, així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar, conforme a condicions, les unitats d'obra en les que s'hagin d'utilitzar i les capacitats per a assegurar el compliment del Programa.
d) Organització del personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el Programa i de les dates en què es trobi l'obra.
e) Procedència que es proposa per a materials a utilitzar en l'obra, ritmes mensuals de subministraments, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions, tant per a la seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari, de llicències per a això.

g) Programa Temporal d'Execució de cadascuna de les unitats que composen l'obra, establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes.
h) Valoració mensual i acumulada de cadascuna de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.

Un cop aprovat aquest Pla, s'incorporarà al Plec de Condicions del Projecte, adquirint per tant, caràcter contractual.

El Contractista presentarà, així mateix, una relació completa dels Serveis i maquinària que es compromet a utilitzar en cadascuna de les etapes del Pla, quedant adscrits a l'obra aquests mitjans, sense que el Contractista els pugui retirar si manca l'autorització del Promotor.

Si per circumstàncies d'ordre tècnic o facultatiu, el Tècnic Director estima convenient establir algunes variants al Planning d'Obra, el Contractista o Industrial adjudicatari es subjectarà a aquestes ordres.

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificació de les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, la Propietat ho cregui convenient, La Direcció de les Obres tindrà la facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció.

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la Direcció de les Obres cregui convenients.
El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels Programes de Treball generals com parcials de detall, a les instruccions i normes que li dicta la Direcció de les Obres.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 440 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Control de qualitat

La Direcció de les Obres té la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui necessaris en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i el material necessari per a aquest fi. Les despeses de l'assistència no seran abonades especialment.

El Tècnic Director de les obres, podrà sol·licitar les proves i assaigs que consideri convenients dels materials que han d'entrar en l'execució d'aquestes obres. Totes les despeses de realització dels assaigs aniran a càrrec del Contractista, fins a un import màxim de 1,5% del Pressupost d'Execució del Material.

Quan el Contractista executi obres que li resultin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció de les Obres apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà:

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dintre del termini que s'indiqui.
- Les incorregibles, en què la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del Propietat, com incorregibles en què es comprometi la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica.
- Les incorregibles en què quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dintre del termini que s'assenyali.

Totes aquestes obres no s'abonaran fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la Propietat podrà encarregar el seu arranjament a tercers, a compte del Contractista.

La Direcció de les Obres podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui convenients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada.

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar en disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta per a aquest objectiu.

De les proves que es realitzin s'aixecarà l'Acta, que es tindrà present per a la recepció de l'obra.

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció de les Obres, sense dret a cap indemnització per al Contractista.

Mitjans del Contractista per a l'execució dels treballs

El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert en el Programa de Treballs. De la mateixa manera designarà les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir en las proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció de les Obres, havent de donar comptes a aquesta per a poder absentar-se de la zona de les obres.

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció de les Obres que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que aquesta facultat pogués causar al Contractista. Tot i això, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 441 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

De la maquinària que amb arranjament al Programa de Treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció de les Obres.

Informació a preparar pel Contractista

El Contractista haurà de preparar periòdicament, per a la seva remissió a la Direcció de les Obres informes sobre els treballs de Projecte, programació i seguiment que li siguin encarregats.

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindran fixades per la Direcció de les Obres.

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma del terreny, que obligatòriament haurà pres abans de l'inici de les obres, així com la definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes.

Això últim, a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció de les Obres, prèviament a la seva ocultació.

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del Projecte final de les obres, a redactar per la Direcció de les Obres, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient.

La Propietat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les esmentades obres, sigui a càrrec del Contractista.

Manteniment i regulació del trànsit durant les obres

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall de treball des de la carretera, així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte, està a disposició del que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.

La senyalització de les obres, accessos i zones de les rodalies que l'adjudicatari haurà d'instal·lar, hauran de complir el Codi de Circulació vigent i les Normes de Senyalització de Carreteres d'Obres, especialment l'O.M. de 14 de març de 1.960

Aquesta senyalització s'haurà de mantenir en perfecte estat de conservació, mentre duri la seva funció i es mantindrà a una distància dels dos extrems en el quals s'executen les obres, de la manera que indiqui el Tècnic Director.

Els accidents o danys que es produeixin, que es puguin imputar a l'obra o a la seva senyalització; seran responsabilitat de l'adjudicatari, sense que una prèvia autorització de la senyalització i mesures adoptades, excusin l'adjudicatari d'aquesta responsabilitat.

Seguretat i salut en el treball

És obligació del Contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE 25/10/97).
D'acord amb l'article 7 de l'esmentat Real Decret, el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de Seguretat i Salut", contingut en el Projecte, en quant a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en els que es desenvolupen els treballs.

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel Coordinador de seguretat i salut abans de l'inici de les obres.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 442 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Afeccions al medi ambient

El Contractista adoptarà en tots els treballs que realitzi, les mesures necessàries per a que les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de canteres, graveres i préstecs tindrà establert un Pla de Regeneració de Terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per a evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius o lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dintre de la zona d'obra es produiran de manera que sols s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a disminuir la pol·lució fònica.

El Contractista serà el responsable únic de les agressions que, en els aspectes a dalt esmentats, i altres qualssevulla difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, tenint en compte els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció de les Obres o dels organismes institucionals competents en la matèria.

El Contractista està obligat a facilitar les feines de correcció mediambientals, tals com plantacions, hidrosembres i altres, tot i que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i deixant accessos suficients per a la seva realització.

Abocadors

El Contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director de les Obres i per la Comissió de Seguiment Mediambiental, en cas de que estigui constituïda.

Execució de les obres no especificades en aquest Plec

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat en aquestes a la normativa vigent o, en el seu defecte, amb allò que ordeni el Director de les Obres, dins de la bona pràctica per a obres similars.

Contradiccions i omissions del Projecte

Allò esmentat en el Plec de Condicions i no en els plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en els documents.

En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions de detalls de l'obra o la seva descripció errònia que siguin imprescindibles per a l'execució de l'obra, hauran de ser executats seguint les directrius exposades en la Memòria d'aquest Projecte.

En cas de que no es tractin en la Memòria aquests aspectes de l'obra es realitzarà segons l'ús i el costum prèvia autorització de la Direcció Facultativa.

Recepció de les obres

Llei 9/2017, de Contratos del Sector Público

Article 210. Compliment dels Contractes i recepció de la prestació

210.1 El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d'acord amb els termes d'aquest i a satisfacció de l'Administració, la totalitat de la prestació.

210.2 En tot cas, la seva constatació exigeix per part de l'Administració un acte formal i positiu de recepció o conformitat dins del mes següent al lliurament o realització de l'objecte del

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 443 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

contracte, o en el termini que es determini en el plec de clàusules administratives particulars per raó de les seves característiques. A la Intervenció de l'Administració corresponent se li ha de comunicar, quan això sigui preceptiu, la data i el lloc de l'acte, per a la seva eventual assistència en exercici de les seves funcions de comprovació de la inversió.

210.3 En els contractes s'ha de fixar un termini de garantia a comptar de la data de recepció o conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de l'Administració, llevat dels supòsits en què s'estableixi un altre termini en aquesta Llei o en altres normes, queda extingida la responsabilitat del contractista. S'exceptuen del termini de garantia els contractes en què per la seva naturalesa o característiques no sigui necessari, cosa que s'ha de justificar degudament en l'expedient de contractació, i consignar-ho expressament en el plec.

210.4 Excepte en els contractes d'obres, que es regeixen pel que disposa l'article 243, dins el termini de trenta dies a comptar de la data de l'acta de recepció o conformitat, s'ha d'acordar si s'escau i quan la naturalesa del contracte ho exigeixi, i s'ha de notificar al contractista la liquidació corresponent del contracte, i abonar-li, si s'escau, el saldo resultant. No obstant això, si l'Administració pública rep la factura amb posterioritat a la data en què té lloc la recepció esmentada, el termini de trenta dies es compta des que el contractista la presenti correctament en el registre corresponent en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de factura electrònica. Si es produeix demora en el pagament del saldo de liquidació, el contractista té dret a percebre els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

2.6. AMIDAMENTS I ABONAMENT

Amidaments de les obres

La Direcció de les Obres realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior.

El Contractista i el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments.

Per a les obres o parts d'obra, les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posteriorment i definitiva ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció de les Obres amb suficient antelació, per a que aquesta pugui realitzar els amidaments corresponents i presa de dades, fent els plànols que les defineixen , la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat

Abonament de les obres

Preus unitaris
Els preus unitaris que apareixen en text en el Quadre de Preus número 1, serà el que s'aplicarà en els amidaments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus número 2, és d'aplicació exclusiva en les unitats d'obra incompletes, sense poder el Contractista reclamar la modificació de preus en lletra del Quadre número 1, per a les unitats totalment executades, per errors o per omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus número 2.

Tot i que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria utilitzi hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, número i tipus d'operacions necessàries per a

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 444 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc.), aquests extrems no poden seguir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament informatiu.

Altres despeses a càrrec del Contractista

Seran a càrrec del Contractista, sempre que en el Contracte no es previngui justament el contrari, les següents despeses, de manera indicadora sense que la relació sigui limitant:

- Les despeses de construcció, eliminació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les d'accés.
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, complint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants.
- Les despeses de neteja i evacuació d'escombraries i brossa.
- Les despeses de conservació de desguassos.
- Les despeses de subministraments, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat a l' obra.
- Les despeses d'eliminació de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es finalitzi.
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres.
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.
- Les despeses de retirada de materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.
- Les despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.

Revisió de preus

L'adjudicatari no tindrà dret a revisió de preus, per cap motiu ni concepte, excepte que el Plec de Condicions Econòmic - Administratiu, disposi el contrari.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 445 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

CAPÍTOL III

Materials, dispositius, instal·lacions i característiques

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 446 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

CAPÍTOL III - MATERIALS, DISPOSITIUS, INTAL.LACIONS I CARACTERÍSTIQUES

3.1. ASPECTES GENERALS

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment definits, s'haurà de suposar que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent.

3.2. MATERIALS PER A TERRAPLENS, PEDRAPLENS I REBLIMENTS LOCALITZATS

Condicions generals

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l'O.M de 16 de maig de 2002.

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l'Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, i amb el corresponent C.B.R. de l'esplanada definida al projecte i especificacions del PG3.

El sòl seleccionat tipus 2 haurà d'acomplir com a mínim amb un C.B.R. ≥ 10.

En el cas d'utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents especificacions:

- Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3.
- Equivalent de sorra més gran de 30.
- L'índex de plasticitat serà zero.
- CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal.

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 447 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.2.1. MATERIALS PER A MURS D'ESCULLERA

Definició

Les esculleres són estructures de pedra de gran tamany col·locades unes a sobre de les altres.
L'execució de la partida d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la base.
- Subministrament, en el seu cas, i col·locació de les pedres.
- Rectificació de la col·locació de les pedres de la superfície d'acabat, fins aconseguir la secció prevista a la D.T.

Els materials petris a emprar procediran de l'excavació de l'explanació, també podran procedir de préstecs. En qualsevol cas, les pedres a utilitzar haurien de tenir la superfície rugosa. No s'admetran pedres o blocs arrodonits, excepte indicació en contra del Projecte i tant sols quan la missió de l'escullera sigui la protecció del talús enfront de la meteorització. Les zones concretes a excavar per a l'obtenció de materials seran les indicades pel projecte o, en defecte d'això, pel director de les Obres.

En general seran adequades per a escullera les roques ígnies, sedimentàries i metamòrfiques resistents, sense alteració apreciable, compactes i estables químicament enfront de l'acció dels agents externs, i en particular enfront de l'aigua.

Es consideren roques estables aquelles que segons NLT 255 submergides en aigua durant vint-i-quatre hores (24 h), amb grandàries representatives dels de posada en obra, no manifesten fisuració, i la pèrdua de pes que sofreixen és igual o inferior al dos per cent (2%). També es podran utilitzar assajos de cicles d'humitat-sequedat segons NLT 260 per a qualificar l'estabilitat d'aquestes roques, si així ho autoritza el Director de les Obres.

La densitat aparent seca mínima de la pedra serà de dues mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kg/m3). L'absorció d'aigua segons UNEIX 83134 serà inferior al dues per cent (2%).

El Director de les Obres tindrà facultat per a rebutjar materials per a escullera quan així ho aconselli l'experiència local.

El coeficient de desgast de Los Àngeles, determinat segons UNEIX EN 1097-2, serà inferior a cinquanta (50).

El pes de cadascuna de les pedres que formen l'escullera podrà variar entre deu quilograms (10 kg) i dos-cents quilograms (200 kg). A més la quantitat de pedres de pes inferior a cent quilograms (100 kg), serà menor del vint-i-cinc per cent (25%) en pes. Les condicions anteriors corresponen al material col·locat.

Les granulometries obtingudes en qualsevol altre moment de l'execució només tindran valor orientatiu, a causa de les segregacions i alteracions que puguin produir-se en el material durant la construcció.

El Projecte o, en defecte d'això el Director de les Obres, podrà admetre grandàries màximes superiors

El contingut en pes de partícules amb forma inadequada serà inferior al trenta per cent (30%). A aquests efectes es consideren partícules amb forma inadequada aquelles que es verifiqui:

$(L + G) / 2 \geq 3E$.

On:
L (longitud) = Separació màxima entre dues (2) plànols paral·lels tangents al bloc.
G (grossor) = Diàmetre del forat circular mínim pel qual pot travessar el bloc.
I (espessor) = Separació mínima entre dues (2) plànols paral·lels tangents al bloc.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 448 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Els valors de L, G i I, es poden determinar en forma aproximada i no han de ser amidats necessàriament en tres (3) direccions perpendiculars entre si.

Quan el contingut en pes de partícules de forma inadequada sigui igual o superior al trenta per cent (30%) només es podrà utilitzar aquest material quan es realitzi un estudi especial, signat per tècnic competent i aprovat pel director de les Obres, que garanteixi un comportament acceptable.

El filtre pot estar constituït per material granular o per geotèxtil.

El filtre de material granular consistirà en una o més capes d'aquest material, permeable i ben graduat, format per grava i sorra. El cent per cent (100%) del material passarà pel tamís 40 UNEIX. L'espessor de la capa de filtre serà el definit en Projecte o, en defecte d'això, pel director de les Obres.

Si es disposen geotèxtils com capa filtre de l'escullera s'estarà al disposat en els articles 290, "Geotextils" i 422, "Geotextils com element de separació i filtre" del Plec de Prescpcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, i es tindrà en compte la possibilitat de punxonament, que, per a evitar-lo, s'adoptaran les mesures oportunes que indiqui el Projecte o, en defecte d'això, el Director de les Obres i fins i tot, si fos necessari, s'interposarà una capa de material de granulometria intermèdia.

Condicions generals:

El front ha de ser uniforme, sense blocs sobresortints o enfonsats respecte a la superfície general d'acabat.

Ha de tenir la secció prevista a la Documentació Tècnica.

Ha de ser estable.

Com a mínim el 70 % dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la D.T.
Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la D.T.

Toleràncies d'execució:

- Planor: - 120 mm
  + 300 mm

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 449 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.3. MATERIALS PER A FERMS

3.3.1 TOT-U

Es defineix com tot-u el material granular, de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. Es denomina tot-u artificial al constituït per partícules total o parcialment triturades, en la proporció mínima que s'especifiqui en cada cas. Tot-u natural és el material format bàsicament per partícules no triturades.

L'execució de les capes de ferm amb tot-u inclou les següents operacions:

- Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball.
- Preparació de la superfície sobre la qual s'estendrà el tot-u.
- Preparació del material, si escau, i transport al lloc d'ocupació.
- Extensió, humectació, si escau, i compactació del tot-u.

Condicions generals

Els materials pel tot-u artificial procediran de la trituració, total o parcial, de pedra de pedrera o de grava natural. Per a la tot-u natural procediran de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja d'ambdós.

Per a les categories de tràfic pesat T2 a T4 es podran utilitzar materials granulares reciclats, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de deixalla, en compliment de l'acord de Consell de Ministres de 1 de juny de 2001 pel qual s'aprova el Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició 2001-2006, sempre que compleixin les prescripcions tècniques exigides en aquest article, i es declari l'origen dels materials, tal com s'estableix en la legislació comunitària sobre aquestes matèries.

Composició granulomètrica

- El retingut pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 serà menor que els dos terços (2/3) del retingut pel tamís 0,250 UNE-EN 933-2.

- La corba granulomètrica estarà compresa dins els fusos granulomètrics detallats a continuació.

TIPUS TOT-U ARTIFICIAL	OBERTURA DELS TAMISSOS UNE-EN 933-2 (mm)								
	40	25	20	8	4	2	0,500	0,250	0,063
ZA 25	100	75-100	65-90	40-63	26-45	15-32	7-21	4-16	0-9
ZA 20	-	100	75-100	45-73	31-54	20-40	9-24	5-18	0-9
ZAD 20	-	100	65-100	30-58	14-37	0-15	0-6	0-4	0-2

TIPUS TOT-U NATURAL	OBERTURA DELS TAMISSOS UNE-EN 933-2 (mm)									
	50	40	25	20	8	4	2	0,500	0,250	0,063
ZN 40	100	80-95	65-90	54-84	35-63	22-46	15-35	7-23	4-18	0-9
ZN 25		100	75-95	65-90	65-90	27-51	20-40	7-26	4-20	0-11
ZN 20		-	100	80-100	80-100	32-61	25-50	10-32	5-24	0-11

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 450 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

L'índex de llenques de les diferents fraccions d'àrid gruixut, segons norma UNE-EN 933-3, haurà de ser inferior a trenta-cinc (35).

Duresa

El coeficient de desgast Los Ángeles, segons la norma UNE-EN 1097-2, dels àrids del tot-u artificial no haurà de ser superior als valors indicats a la taula:

VALOR MÀXIM DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES PER ÀRIDS DEL TOT-U ARTIFICIAL	
CATEGORIA DE TRAFIC PESAT	
T00 A T2	T3, T4 I VORALS
30	35

Per a materials reciclats procedents de capes d'aglomerat de ferms de carretera o de demolicions de formigons de resistència a compressió final superior a trenta-cinc megapascals (35 MPa), així com per a àrids siderúrgics, el valor del coeficient de Los Ángeles podrà ser superior en cinc (5) unitats als valors que s'exigeixen en la taula anterior, sempre que la seva composició granulomètrica estigui adaptada al fus ZAD20, especificat en la taula d'obertura de tamisos UNE-EN 933-2 (mm)..

Neteja

El materials estaran exempts de terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o altres matèries estranyes. El coeficient de neteja segons la Norma NLT 172/86, no haurà de ser inferior a dos (2).

L'equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà més gran que trenta-cinc (35), per a tràfic T0 i T1, i a trenta (30) en la resta de casos.

Els materials estaran exempts de terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, o qualsevol altra que pugui afectar a la durabilitat de la capa. En el cas de les tot-u artificials el coeficient de neteja, segons l'annex C de la UNEIX 146130, haurà de ser inferior a dues (2). L'equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8, del material de la tot-u artificial haurà de complir el que s'indica a la taula següent:

EQUIVALENT DE SORRA DEL TOT-U ARTIFICIAL		
CATEGORIA DE TRAFIC PESAT		
T00 A T1	T2 A T4 Vorals de T00 a T2	Vorals de T3 I T4
EA > 40	EA > 35	EA > 30

De no complir-se aquesta condició, el seu valor de blau de metilè, segons la UNE-EN 933-9, haurà de ser inferior a deu (10), i simultàniament, l'equivalent de sorra no haurà de ser inferior en més de cinc unitats als valors indicats en la taula anterior.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 451 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Plasticitat

El material serà no plàstic segons les Normes NLT 105/72 i 106/72.

El material serà "no plàstic", segons la UNEIX 103104, per a les tot-u artificials en qualsevol cas; així com per als tot-u naturals en carreteres amb categoria de tràfic pesat T00 a T3; en carreteres amb categoria de tràfic pesat T4 el límit líquid del tot-u natural, segons la UNEIX 103103, serà inferior a vint-i-cinc (25) i el seu índex de plasticitat, segons la UNEIX 103104, serà inferior a sis (6).

3.3.2. MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS FORMIGÓ BITUMINÓS

Es defineix corn mescles bituminosa en calent tipus formigó bituminós, la combinació d'un lligant hidrocarbonat, àrids (inclús pols mineral) amb granulometria contínua, i, eventualment additius, de manera que totes les partícules de l'àrid quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant. El seu procés de fabricació obliga a escalfar el lligant i els àrids (excepte, eventualment, la pols mineral d'aportació) i la seva posta en obra ha de realitzar-se a una temperatura molt similar a la de l'ambient.

Es defineix com mescla bituminosa en calent d'alt mòdul per la seva utilització en capa mitjana o de base de les categories de tràfic pesat T00 i T2, en espessor entre sis i tretze centímetres (6 a 13 cm), aquella que, a més de tot l'anteriorment descrit, compleix que el valor del seu mòdul dinàmic a vint graus Celsius (20º), segons l'Annex C de la UNE-EN 12697-26, és superior a onze mil megapascals (11.000 MPa), realitzant-se l'assaig sobre provetes preparades segons UNE-EN 12697-30 amb setanta-cinc (75) cops per cara. Per a la seva fabricació no es podran utilitzar materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent en proporció superior al deu per cent (10%) de la massa total de la mescla.

L'execució de qualsevol tipus de mescla bituminosa en calent de les definides anteriorment inclou les següents operacions:

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball
- Transport de la mescla al lloc d'utilització
- Preparació de la superfície que rebrà la mescla
- Extensió i compactació de la mescla

Materials

Lligant bituminós

Característiques generals pels betums asfàltics:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.

Els lligants a emprar compliran:

BETUM ASFÀLTIC B-60-70:

Característiques del betum original:
- Penetració a 25º (NLT-124/84)..... 6-7 mm
- Índex de penetració (NLT-181/84).....-1 - +1
- Punt de reblaniment anell - bola (NLT-125/84).....48ºC - 57ºC
- Punt de fragilitat de Fraas (NLT-182/84).....≤ 8ºC
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ..... ≥ 90 cm/min
- Solubilitat de tricloretà (NLT-130/84)..... 99,5%

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 452 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)..... ≤ 0,2%
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)..... ≥ 235ºC
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)..... ≥ 1,00
- Contingut d'asfaltens (NLT- 131/72)..... ≥15
- Contingut de parafines (NFT 66-015)..... < 4,5%

Característiques del residu de pel·lícula fina:

- Variació de massa (NLT-185/84)..... ≤ 0,8%
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)..... ≥ 50% p. origin.
- Augment punt de reblaniment anell-bola (NLT-125/84)..... ≤ 9ºC
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)..... ≥ 50 cm/min

El lligant modificat degut a l'addició de polímers o asfalts naturals amb les següents característiques:

Característiques del betum original:

- Penetració (NLT-124/84)..... 5,5 - 7 mm
- Punt de reblaniment (NLT-125/84)..... >65ºC
- Punt de fragilitat de Fraas (NLT-182/84)..... ≤ -15ºC
- Ductilitat (NLT-126/84)..... ≥ 30 cm/min
- Consistència (flotador) 60ºC..... > 2000
- Estabilitat a l'emmagatzematge
- Diferència A i B..... < 5
- Recuperació elàstica..... > 70
- Diferència penetració..... < 10
- Contingut d'aigua..... ≤ 0,2%

Característiques del residu pel·lícula fina:

- Variació de massa..... ≤ 1,0%
- Penetració (25ºC, 100g, 5s)..... ≥ 65% p. origin.
- Variació A i B..... ≤ -4 +10
- Ductilitat (5ºC, 5cm/min)..... ≥ 15 cm/min

Totes les cisternes de betum que arribin a la planta, hauran de disposar del corresponent certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, s'entregarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcció de les Obres.

La dosificació i homogeneïtzació de l'addició, en el cas d'utilitzar betums amb addicions no incloses en els articles 211 i 215 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, es realitzarà seguint les instruccions del Director de les Obres, sobre la base del resultat dels assaigs que s'hauran portat a terme prèviament.

Àrids

Els àrids a utilitzar en les mescles bituminoses en calent podran ser naturals o artificials sempre que es compleixin les especificacions recollides a l'article 542 del PG3.

Es podran utilitzar com àrids per capes de base i mitjanes, incloses les d'alt mòdul, el material procedent del fressat de mescles bituminoses en calent en proporcions inferiors al deu per cent (10%) de la massa total de la mescla.

ÀRID GRUIXUT

Es defineix com a àrid gruixut a la part de l'àrid total retinguda en el tamís 2 mm de la UNE-EN 933-2.

Cap tamany d'àrid gruixut a utilitzar en capes de trànsit per categories de tràfic pesat T00 i T0 es podrà fabricar per trituració de graves procedents de jaciments granulars ni de cantera de

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 453 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

naturalesa calcària.

Per capes de trànsit de les categories de tràfic pesat T1 a T2, en el cas de que s'utilitzi àrid gruixut procedent de la trituració de grava natural, el tamany de les partícules, abans de la seva trituració, haurà de ser superior a sis (6) vegades el tamany màxim de l'àrid final.

La proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5 haurà de complir el que està fixat a la taula:

Tipus de capa	Categoria de trànsit pesat				
	T00	T0 i T1	T2	T3 i vorals	T4
TRÀNSIT	100			≥ 90	≥ 75
MITJANA					≥ 75*
BASE	100		≥ 90	≥ 75	

* En vies de servei

Addicionalment la proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5, haurà de complir el que s'estableix a la següent taula:

Tipus de capa	Categoria de trànsit pesat				
	T00	T0 i T1	T2	T3 i vorals	T4
TRÀNSIT	0			≤ 1	≤ 10
MITJANA					≤ 10*
BASE	0		≤ 1	≤ 10	

* En vies de servei

L'índex de llenques de les diferents fraccions de l'àrid gruixut, determinat segons la norma UNE-EN 933-3, haurà de complir el que es fixa a la taula:

Categoria de trànsit pesat			
T00	T0 a T31	T32 i vorals	T4
≤20	≤25	≤30	

El coeficient de Los Ángeles de l'àrid gruixut, segons la Norma UNE-EN 1097-2, haurà de complir el que està fixat a la taula:

Tipus de capa	Categoria de trànsit pesat				
	T00 i T0	T1	T2	T3 i vorals	T4
TRÀNSIT	≤20			≤25	
MITJANA	≤25				≤25*
BASE	≤25		≤30		

*En vies de servei.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 454 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

El coeficient de poliment accelerat de l'àrid gruixut a utilitzar en capes de trànsit, segons UNE-EN 1097-8, haurà de complir el que està fixat a la taula:

Categoria de trànsit pesat		
T00 i T0	**T1 a T31**	**T3, T4 i vorals**
≥56	≥50	≥44

L'àrid gruixut haurà d'estar exempt de terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o altres matèries estranyes que puguin afectar a la durabilitat de la capa.

El contingut de fins de l'àrid gruixut, determinat conforme a la UNE-EN 933-1 com el percentatge que passa pel tamís 0,063 mm, serà inferior al cinc per mil (0,5%) en massa.

ÀRID FI

Es defineix com àrid fi, la part de l'àrid total que passa pel tamís 2 mm i retinguda pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

L'àrid fi haurà de procedir de la trituració de pedra de cantera o grava natural en la seva totalitat o en part de jaciments naturals.

La proporció d'àrid fi no triturat a utilitzar en la mescla haurà de complir el fixat a la següent taula:

% EN MASSA DEL TOTAL D'ÀRIDS, INCLÚS POLS MINERAL	
Categoria de trànsit pesat	
T00 a T2	**T3, T4 i vorals**
0	≤10

El percentatge d'àrid fi no triturat no haurà de superar el de l'àrid fi triturat

L'àrid fi haurà d'estar exempt de terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i altres matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.

El material que es trituri per obtenir l'àrid fi haurà de complir les condicions exigides a l'àrid gruixut sobre el coeficient de desgast de Los Ángeles.

Es podrà emprar àrid fi d'una altra naturalesa que millori alguna característica, en especial l'adhesivitat, però de totes maneres sempre procedirà d'àrid gruixut amb coeficient de desgast Los Ángeles inferior a vint-i-cinc (25) per a capes de trànsit i mitges i a trenta (30) per a capes de base.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 455 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

POLS MINERAL

Es defineix com a pols mineral la part de l'àrid total que passa pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

La pols mineral podrà procedir dels àrids, separant-se d'ells mitjançant els ciclons de la central de fabricació, o s'aportarà a la mescla per separat d'aquells com un producte comercial o especialment preparat. La proporció de pols mineral d'aportació a utilitzar en la mescla haurà de complir el que s'estableix a la taula:

% EN MASSA DE LA RESTA DE POLS MINERAL					
Tipus de capa	**Categoria de trànsit pesat**				
	T00	**T0 i T1**	**T2**	**T3 i vorals**	**T4**
Trànsit	100			≥50	-
Mitjana	100		≥50		-
Base	100	≥50		-	-

La pols mineral que inevitablement es pot adherir als àrids després del seu pas per l'assecador, en cap cas podrà sobrepassar el 2% de la massa de la mescla. Tant sols si s'assegurés que la pols mineral procedent dels àrids compleix les condicions exigides al d'aportació, el Director de les Obres podrà rebaixar la proporció mínima d'aquest.

La granulometria de la pols mineral es determinarà segons UNE-EN 933-10, El cent per cent (100%) dels resultats de l'anàlisi granulomètric han de quedar dins del fus granulomètric general definit a la taula següent.

Addicionalment el noranta per cent (90%) dels resultats dels anàlisi granulomètrics basats en els últims vint (20) valors obtinguts, han de quedar inclosos dins del fus granulomètric més estret, amb amplada màxima en els tamisos corresponents a 0,125 i 0,063 mm no superi el deu per cent (10%).

ESPECIFICACIONS PER LA GRANOLUMETRIA POLS MINERAL		
OBERTURA DEL TAMÍS (mm)	**Fus granulomètric general per resultats individuals Retingut (% en massa)**	**Amplada màxima del fus restringit (% en massa)**
2	100	-
0,125	85 a 100	10
0,063	70 a 100	10

La densitat aparent de la pols mineral, segons l'annex A de la norma UNE-EN 1097-3, haurà d'estar compresa entre cinc i vuit decigrams per centímetre cúbic (0,5 a 0,8 g/cm^3).

Additius

El Director de les Obres fixarà els additius que es poden utilitzar, establint les especificacions que haurien de complir tant l'additiu com les barreges bituminoses resultants. La dosificació i dispersió homogènia de l'additiu haurien de ser aprovades pel Director de les Obres

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 456 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Tipus i composició de la mescla

La designació de les mescles bituminoses tipus formigó bituminós es farà segons la nomenclatura establerta en la UNE-EN 13108-1 .

Aquesta designació es complementarà amb informació sobre el tipus de granulometria que correspongui a la barreja: densa, semidensa o gruixuda, amb la finalitat de poder diferenciar barreges amb la mateixa grandària màxim d'àrid però amb fusos granulomètrics diferents. Per a això, a la designació establerta en la UNE-EN 13108-1, s'afegirà la lletra D, S o G després de la indicació de la grandària màxima d'àrid, segons es tracti d'una barreja densa, semidensa o gruixuda, respectivament.

La designació de les mescles bituminoses seguirà per tant l'esquema següent:

AC	D	Surf/bin/base	lligant	granulometria

On:

AC	indica que la barreja és de tipus formigó bituminosos
D	és la grandària màxima de l'àrid, expressat com l'obertura del tamís que deixa passar entre un noranta i un cent per cent (90% i 100%) del total de l'àrid
surf/bin/base	s'indicarà amb aquestes abreviatures si la barreja s'utilitzarà en capa de trànsit, mitjana o base, respectivament
lligant	s'ha d'incloure la designació del tipus de lligant hidrocarbonat utilitzat
granulometria	s'indicarà amb la lletra D, S o G si el tipus de granulometria correspon a una barreja densa (D), semidensa (S) o gruixuda (G) respectivament. En el cas de barreges d'alt mòdul s'afegiran a més les lletres MAM.

La granulometria de l'àrid obtingut combinant les diferents fraccions dels àrids (inclosa la pols mineral), segons la unitat d'obra o ús, haurà d'estar compresa dins d'algun dels fusos fixats a la següent taula, segons la norma UNE-EN 933-1

FUSOS GRANULOMÈTRICS. (% EN MASSA) ACUMULAT											
Tipus de mescla		**Obertura dels tamisos UNE-EN 933-2 (mm)**									
		45	**32**	**22**	**16**	**8**	**4**	**2**	**0,500**	**0,250**	**0,063**
Densa	AC16 D	-	-	100	90-100	64-79	44-59	31-46	16-27	11-20	4-8
	AC22 D	-	100	90-100	73-88	55-70		31-46	16-27	11-20	4-8
Semi densa	AC16 S	-	-	100	90-100	60-75	35-50	24-38	11-21	7-15	3-7
	AC22 S	-	100	90-100	70-88	50-66		24-38	11-21	7-15	3-7
	AC32 S	100	90-100		68-82	48-63		24-38	11-21	7-15	3-7
Grossa	AC22 G	-	100	90-100	65-86	40-60		18-32	7-18	4-12	2-5
	AC32 G	100	90-100		58-76	35-54		18-32	7-18	4-12	2-5

*A efectes d'aquesta taula, per designar el tipus de mescla, s'inclou tant sols la part de la nomenclatura que es refereix expressament al fus granulomètric (s'omet, per tant, la indicació de la capa del ferm i del tipus de betum)
Per la formulació de mescles bituminoses en calent d'alt mòdul (MAM) s'emprarà el fus AC22 S amb les següents modificacions: tamís 0,250: 8-15; i tamís 0,063: 5-9.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 457 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

El tipus de mescla bituminosa en calent a emprar en funció del tipus i de l'espessor de la capa de ferm, es definirà segons la taula:

Tipus de capa	Espessor (cm)	Tipus de mescla	
		Denominació UNE-EN 13108-1(*)	Denominació anterior
Trànsit	4-5	AC16 surf D	D12
		AC16 surf S	S12
	>5	AC22 surf D	D20
		AC22 surf S	S20
Mitjana	5-10	AC22 bin D	D20
		AC22 bin S	S20
		AC32 bin S	S25
		AC22 bin S MAM (**)	MAM(**)
Base	7-15	AC32 base S	S25
		AC22 base G	G20
		AC32 base G	G25
		AC22 base S MAM(***)	MAM (***)
Vorals (****)	4-6	AC16 surf D	D12

* S'ha omès en la denominació de la mescla la indicació del tipus de lligant per no ser rellevant a efectes d'aquesta taula
** Espessor mínim de sis centímetres (6 cm)
*** Espessor màxim de tretze centímetres (13 cm)
**** En el cas de que no s'utilitzi el mateix tipus de mescla que en la capa de trànsit de la calçada

La dotació de lligant hidrocarbonat de la mescla bituminosa en calent haurà de complir el que s'indica a la següent taula:

Tipus de capa	Tipus de mescla	Dotació mínima (%)
Trànsit	Densa i semidensa	4,50
Mitjana	Densa i semidensa	4,00
	Alt mòdul	4,50
Base	Semidensa i grossa	3,65
	Alt mòdul	4,75

En el cas que la densitat dels àrids sigui diferent de dos grams i seixanta cinc centèsimes de gram per centímetre cúbic (2,65 g/cm^3), els continguts mínims de lligant de la taula anterior s'hauran de corregir multiplicant pel factor $\alpha = \frac{2{,}65}{\rho_d}$; on ρ_d és la densitat de les partícules de l'àrid.

La relació ponderal recomanable entre els continguts de pols mineral i lligant hidrocarbonat de les mescles denses, semidenses i grosses, en funció de la categoria de tràfic pesat i de la zona tèrmica estival es fixarà d'acord amb les indicacions de la següent taula:

Tipus de capa	Zona tèrmica estival	
	Càlida i mitjana	Temperada
Trànsit	1,2	1,1
Mitjana	1,1	1,0
Base	1,0	0,9

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 458 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.3.3. MESCLA BITUMINOSA PER A CAPES DE TRÀNSIT. DISCONTÍNUES I DRENANTS

Es defineixen corn mescles bituminoses en calent per a capes de trànsit, drenants i discontínues, aquelles que els seus materials són la combinació d'un lligant hidrocarbonat, àrids (en granulometria continua amb baixes proporcions de àrid .fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral i, eventualment additius, de manera que totes les partícules de l'àrid quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant. El seu procés de fabricació obliga a escalfar el lligant i els àrids (excepte, eventualment, la pols mineral d'aportació) i la seva posta en obra ha de realitzar-se a una temperatura molt similar a la de l'ambient.

Les mescles bituminoses drenants són aquelles que per la seva baixa proporció d'àrid fi, presenten un contingut molt alt de buits interconnectats que li proporcionen característiques drenants.

Les mescles bituminoses discontínues són aquelles les quals els seus àrids presenten una discontinuïtat granulomètrica molts accentuada en els tamisos inferiors de l'àrid gruixut.

L'execució de qualsevol tipus de mescla bituminosa en calent de les definides anteriorment inclou les següents operacions:

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball
- Transport de la mescla al lloc d'utilització
- Preparació de la superfície que rebrà la mescla
- Extensió i compactació de la mescla

Materials

Lligant bituminós

Característiques generals pels betums asfàltics:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.

Els lligants a emprar compliran:

BETUM ASFÀLTIC B-60-70:

Característiques del betum original:
- Penetració a 25º (NLT-124/84)..... 6-7 mm
- Índex de penetració (NLT-181/84).....-1 - +1
- Punt de reblaniment anell - bola (NLT-125/84).....48ºC - 57ºC
- Punt de fragilitat de Fraas (NLT-182/84).....≤ 8ºC
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ..... ≥ 90 cm/min
- Solubilitat de tricloretà (NLT-130/84)..... 99,5%
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84).....≤ 0,2%
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84).....≥ 235ºC
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84).....≥ 1,00
- Contingut d'asfaltens (NLT- 131/72)..... ≥15
- Contingut de parafines (NFT 66-015)..... < 4,5%

Característiques del residu de pel·lícula fina:
- Variació de massa (NLT-185/84).....≤ 0,8%
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84).....≥ 50% p. origin.
- Augment punt de reblaniment anell-bola (NLT-125/84)..... ≤ 9ºC
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84).....≥ 50 cm/min

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 459 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

El lligant modificat degut a l'addició de polímers o asfalts naturals amb les següents característiques:

Característiques del betum original:
- Penetració (NLT-124/84)..... 5,5 - 7 mm
- Punt de reblaniment (NLT-125/84).....>65ºC
- Punt de fragilitat de Fraas (NLT-182/84).....≤ -15ºC
- Ductilitat (NLT-126/84)..... ≥ 30 cm/min
- Consistència (flotador) 60ºC..... > 2000
- Estabilitat a l'emmagatzemat
- Diferència A i B..... < 5
- Recuperació elàstica.....> 70
- Diferència penetració..... < 10
- Contingut d'aigua..... ≤ 0,2%

Característiques del residu pel·lícula fina:
- Variació de massa..... ≤ 1,0%
- Penetració (25ºC, 100g, 5s).....≥ 65% p. origin.
- Variació A i B.....≤ -4 +10
- Ductilitat (5ºC, 5cm/min).....≥ 15 cm/min

Totes les cisternes de betum que arribin a la planta, hauran de disposar del corresponent certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, s'entregarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcció de les Obres.

La dosificació i homogeneïtzació de l'addició, en el cas d'utilitzar betums amb addicions no incloses en els articles 211 i 215 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, es realitzarà seguint les instruccions del Director de les Obres, sobre la base del resultat dels assaigs que s'hauran portat a terme prèviament.

Àrids

ÀRID GRUIXUT
Cap tamany d'àrid gruixut a utilitzar en mescles discontínues i drenants per categories de tràfic pesat T00 i T0 es podrà fabricar per trituració de graves procedents de jaciments granulars ni de cantera de naturalesa calcària.

Per les categories de tràfic pesat T1 a T31, en el cas de que s'utilitzi àrid gruixut procedent de la trituració de grava natural, el tamany de les partícules, abans de la seva trituració, haurà de ser superior a sis (6) vegades el tamany màxim de l'àrid final.

La proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5 haurà de complir el que està fixat a la taula:

Tipus de capa	Categoria de trànsit pesat		
	T00 a T31	T32 I VORALS	T4
DISCONTINUA DRENANT	100	≥ 90	≥ 75

Addicionalment la proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons la UNE-EN 933-5, haurà de complir el que s'estableix a la següent taula:

Tipus de capa	Categoria de trànsit pesat		
	T00 a T31	T32 i VORALS	T4
DISCONTINUA DRENANT	0	≤ 1	≤ 10

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 460 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

L'índex de llenques de les diferents fraccions de l'àrid gruixut, determinat segons la norma UNE-EN 933-3, haurà de complir el que es fixa a la taula:
o

Tipus de mescla	Categoria de trànsit pesat			
	T00	T0 a T31	T32 i vorals	T4
DISCONTINUA	≤20		≤25	
DRENANT			≤25	

El coeficient de Los Ángeles de l'àrid gruixut, segons la Norma UNE-EN 1097-2, haurà de complir el que està fixat a la taula:

Tipus de mescla (*)		Categoria de trànsit pesat			
		T00 i T0	T1 i T2	T3 i vorals	T4
DISCONTINUA	BBTM A	≤15	≤20	≤25	
	BBTM B	≤15			
DRENANT	PA	≤15	≤20	≤25	

*Designació segons la UNE-EN 13108-2 i UNE-EN 13108-7

El coeficient de poliment accelerat de l'àrid gruixut a utilitzar en capes de trànsit, segons UNE-EN 1097-8, haurà de complir el que està fixat a la taula:

Categoria de trànsit pesat		
T00 i T0	T1 a T31	T3, T4 i vorals
≥56	≥50	≥44

L'àrid gruixut haurà d'estar exempt de terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o altres matèries estranyes que puguin afectar a la durabilitat de la capa.

El contingut de fins de l'àrid gruixut, determinat conforme a la UNE-EN 933-1 com el percentatge que passa pel tamís 0,063 mm, serà inferior al cinc per mil (0,5%) en massa.

ÀRID FI
Es defineix com àrid fi, la part de l'àrid total que passa pel tamís 2 mm i retinguda pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

L'àrid fi haurà de procedir de la trituració de pedra de cantera o grava natural en la seva totalitat o en part de jaciments naturals.

L'àrid fi haurà d'estar exempt de terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i altres matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.

El material que es trituri per obtenir l'àrid fi haurà de complir les condicions exigides a l'àrid gruixut sobre el coeficient de desgast de Los Ángeles.

Es podrà emprar àrid fi d'una altra naturalesa que millori alguna característica, en especial l'adhesivitat, però de totes maneres sempre procedirà d'àrid gruixut amb coeficient de desgast Los Ángeles inferior a vint-i-cinc (25).

POLS MINERAL
Es defineix com a pols mineral la part de l'àrid total que passa pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 461 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

La pols mineral podrà procedir dels àrids, separant-se per extracció a la central de fabricació, o s'aportarà a la mescla per separat d'aquells com un producte comercial o especialment preparat. La proporció de pols mineral d'aportació a utilitzar en la mescla haurà de complir el que s'estableix a la taula:

% EN MASSA DE LA RESTA DE POLS MINERAL	
Categoria de trànsit pesat	
T00 a T2	**T3, T4 i Vorals**
100	≥50

La pols mineral que inevitablement es pot adherir als àrids després del seu pas per l'assecador, en cap cas podrà sobrepassar el 2% de la massa de la mescla. Tant sols si s'assegurés que la pols mineral procedent dels àrids compleix les condicions exigides al d'aportació, el Director de les Obres podrà rebaixar la proporció mínima d'aquest.

La granulometria de la pols mineral es determinarà segons UNE-EN 933-10, El cent per cent (100%) dels resultats de l'anàlisi granulomètrics han de quedar dins del fus granulomètric general definit a la taula següent.

Addicionalment el noranta per cent (90%) dels resultats dels anàlisi granulomètrics basats en els últims vint (20) valors obtinguts, han de quedar inclosos dins del fus granulomètric més estret, amb amplada màxima en els tamisos corresponents a 0,125 i 0,063 mm no superi el deu per cent (10%).

ESPECIFICACIONS PER LA GRANOLUMETRIA POLS MINERAL		
OBERTURA DEL TAMÍS (mm)	**Fus granulomètric general per resultats individuals Retingut (% en massa)**	**Amplada màxima del fus restringit (% en massa)**
2	100	-
0,125	85 a 100	10
0,063	70 a 100	10

La densitat aparent de la pols mineral, segons l'annex A de la norma UNE-EN 1097-3, haurà d'estar compresa entre cinc i vuit decigrams per centímetre cúbic (0,5 a 0,8 g/cm^3).

Additius

El Director de les Obres fixarà els additius que es poden utilitzar, establint les especificacions que haurien de complir tant l'additiu com les barreges bituminoses resultants. El mètode d'incorporació, que haurà d'assegurar una dosificació i dispersió homogènies de l'additiu, serà aprovat pel Director de les Obres.

Tipus i composició de la mescla

La designació de les mescles bituminoses discontínues es farà segons la nomenclatura establerta en la UNE-EN 13108-2 .

La designació de les mescles bituminoses seguirà per tant l'esquema següent:

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 462 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

BBTM	D	Classe	lligant

On:

BBTM indica que la barreja és de tipus discontinu.

D és la grandària màxima de l'àrid, expressat com l'obertura del tamís que deixa passar entre un noranta i un cent per cent (90% i 100%) del total de l'àrid

Classe Indica si la classe és A, B, C o D.

Lligant s'ha d'incloure la designació del tipus de lligant hidrocarbonat utilitzat

Les mescles bituminoses discontínues a utilitzar són les que s'indiquen a la següent taula:

Denominació UNE-EN 13108-2(*)	Denominació anterior
BBTM 8A	F8
BBTM 11A	F10
BBTM 8B	M8
BBTM 11B	M10

(*) S'ha omes de la denominació de la mescla la indicació del tipus de lligant per no ser rellevant efectes d'aquesta taula.

La designació de les mescles bituminoses drenants es farà segons la nomenclatura establerta en la UNE-EN 13108-7 .

La designació de les mescles bituminoses seguirà per tant l'esquema següent:

PA	D	lligant

On:

PA indica que la barreja és de tipus drenant

D és la grandària màxima de l'àrid, expressat com l'obertura del tamís que deixa passar entre un noranta i un cent per cent (90% i 100%) del total de l'àrid

Lligant s'ha d'incloure la designació del tipus de lligant hidrocarbonat utilitzat

La granulometria de l'àrid obtingut combinant les diferents fraccions dels àrids (inclosa la pols mineral), segons el tipus de mescla, haurà d'estar compresa dins d'algun dels fusos fixats a la següent taula, segons la norma UNE-EN 933-1

FUSOS GRANULOMÈTRICS. (% EN MASSA) ACUMULAT									
Tipus de mescla (**)	Obertura dels tamisos UNE-EN 933-2 (mm)								
	22	16	11,2	8	5,6	4	2	0,500	0,063
BBTM 8B (*)	-	-	100	90-100	42-62	17-27	15-25	8-16	4-6
BBTM 11B (*)	-	100	90-100	60-80		17-27	15-25	8-16	4-6
BBTM 8A (*)	-	-	100	90-100	50-70	28-38	25-35	12-22	7-9
BBTM 11A (*)	-	100	90-100	62-82		28-38	25-35	12-22	7-9
PA16	100	90-100		40-60		13-27	10-17	5-12	3-6
PA11	-	100	90-100	50-70		13-27	10-17	5-12	3-6

(*) La fracció de l'àrid que passa pel tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2 i és retinguda pel tamís 2 mm de la UNE-EN 933-2, serà inferior al vuit per cent (8%)

(**) S'ha omes de la denominació de la mescla la indicació del tipus de lligant per no ser rellevant efectes d'aquesta taula.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 463 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Característica		Tipus de mescla					
		PA 11	PA 16	BBTM 8B	BBTM 11B	BBTM 8A	BBTM 11A
Dotació mitjana de la mescla (kg/m^2)		75-90	95-110	35-50	55-70	40-55	65-80
Dotació mínima (*) de lligant (% en massa sobre el total de la mescla)		4,30		4,75		5,20	
Lligant residual en reg adherència (kg/m^2)	Ferm nou	>30				>0,25	
	Ferm antic	>40				>0,35	

(*)Es tindran en compte les correccions per pes específic i absorció dels àrids, si són necessàries

En el cas que la densitat dels àrids sigui diferent de dos grams i seixanta cinc centèsimes de gram per centímetre cúbic (2,65 g/cm^3), els continguts mínims de lligant de la taula anterior s'hauran de corregir multiplicant pel factor $\alpha = \frac{2{,}65}{\rho_d}$; on ρ_d és la densitat de les partícules de l'àrid.

La relació ponderal recomanable entre els continguts de pols mineral i lligant hidrocarbonat (expressats respecte de la massa total d'àrid sec, inclús pols mineral) determinada a la fórmula de treball, segons el tipus de mescla, haurà d'estar compresa en el següents intervals:

- Entre dotze i setze dècimes (1,2 a 1,6) per les mescles tipus BBTM A.
- Entre deu i dotze dècimes (1,0 a 1,2) per les mescles tipus BBTM B.
- Entre nou i onze dècimes (0,9 a 1,1) per les mescles tipus PA.

3.3.4. REGS D'EMPRIMACIÓ

Es defineix com a reg d'emprimació l'aplicació d'un lligant hidrocarbonat sobre una capa granular, prèvia a la col·locació sobre aquesta d'una capa o d'un tractament bituminós.

Materials

Lligant bituminós
El tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar estarà inclòs entre els que s'indiquen a continuació, tret que es justifiqui el contrari:

- FM100 de l'article 212 "Betum fluïdificat per a regs d'emprimació", del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

- EAIM, ECI, EAL-1, ECL-1 de l'article "Emulsions bituminoses" del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, sempre que en el tram de prova es demostri la seva idoneïtat i compatibilitat amb el material granular a emprimar.

Àrid de cobertura
L'àrid de cobertura a emprar, eventualment, en regs d'emprimació serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una barreja de les dues.

La totalitat de l'àrid haurà de passar pel tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2, i no contenir més d'un quinze per cent (15%) de partícules inferiors al tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, segons la UNE-EN 933-1.

L'àrid haurà d'estar exempt de pols, brutícia, terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o altres matèries estranyes.

L'equivalent en sorra de l'àrid, segons la UNE-EN 933-8, haurà de ser superior a quaranta (40).

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 464 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

El material haurà de ser “no plàstic”, segons la UNE 103104

Dotació dels materials

La dotació de lligant hidrocarbonat a utilitzar és de 1,5 kg/m^2.

La dotació del lligant quedarà definida per la quantitat que sigui capaç d’absorbir la capa que s’emprimi en un període de vint-i-quatre hores (24 h). Aquesta dotació no serà, en cap cas, inferior a cinc-cents grams per metre quadrat (500g/m^2) de lligant residual.

La dotació de l’àrid de cobertura serà la mínima necessària per a l’absorció d’un excés de lligant, o per a garantir la protecció de l’emprimació sota l’acció de l’eventual circulació durant l’obra sobre aquesta capa. La dotació, en cap cas, serà superior a sis litres per metre quadrat (6l/m^2).

Per a qualsevol circumstància el Director de les Obres fixarà les dotacions, a la vista de les proves realitzades a l’obra.

3.3.5. REGS D’ADHERÈNCIA

Es defineix com a reg d’adherència l’aplicació d’un lligant hidrocarbonat sobre una capa tractada amb lligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèvia a la col·locació sobre d’aquesta d’una capa bituminosa que no sigui un tractament superficial amb graveta, o una beurada bituminosa.

Materials

El tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar serà E.C.R. i estarà inclòs entre els que s'indiquen a continuació, tret que es justifiqui el contrari:

- EAR-1 o ECR-1, de l’article 213, “ Emulsions bituminoses”, del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.
- ECR-1-m o ECR-2-m, de l’article 216, “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

La utilització d’emulsions de l’article 216 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals serà preceptiu en regs d’adherència per a capes de trànsit amb espessors iguals o inferiors a quatre centímetres (4 cm), per a les categories de trànsit pesat T00 i T0.

Dotació dels materials

La dotació de lligant hidrocarbonat a utilitzar és de 0,6 kg/m^2.

Aquesta dotació no serà inferior a dos-cents grams per metre quadrat (200g/m^2) de lligant residual, ni a dos-cents cinquanta grams per metre quadrat (250g/m^2) quan la capa superior sigui una mescla bituminosa discontínua en calent; o una capa de trànsit drenant; o una capa de mescla bituminosa en calent, tipus D o S emprada com a rehabilitació superficial d’una carretera en servei.

Per a qualsevol circumstància el Director de les Obres fixarà les dotacions, a la vista de les proves realitzades a l’obra.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 465 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.3.6. VORADES

Es defineixen com encintat de vorades la faixa o cinta que delimita la superfície de la calçada, de la vorera o de la plataforma, formada per vorades de pedra o elements prefabricats de formigó, col·locats sobre una solera adequada.

Materials

Morter
S'utilitzarà Morter M 450, a menys que s'indiqui el contrari.

Vorades de pedra
La forma i dimensions de les vorades de pedra, seran les indicades en els plànols.

La longitud mínima de les peces serà d'un metre. Les seccions extremes hauran d'ésser normals a l'eix de la peça.

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la dels rectes i la seva directriu s'ajustarà a la curvatura de l'element constructiu en el qual vagin a ésser col·locats.

La pedra utilitzada haurà de tenir les següents característiques:

- Pes específic net: No serà inferior a 2.500 kg/m3.

- Resistència a la intempèrie: Sotmeses les vorades a 20 cicles de congelació, al final no hauran de presentar esquerdes, escrostonats ni cap alteració visible.

Vorades prefabricades de formigó
Les vorades de formigó s'executaran amb formigons de tipus H-200 o superior, fabricats amb àrids procedents del matxucat, dels quals la mida màxima serà de 20 mm. i ciment pòrtland p-350. El formigó complirà les Prescripcions fixades en el present Plec.

La forma i dimensions de les vorades de formigó seran les indicades en els plànols.

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes i la seva directriu s'ajustarà a la curvatura de l'element constructiu en el qual hagin d'ésser col·locats.

La longitud mínima de les peces serà d'1 m.

S'admetrà una tolerància en les dimensions de la secció transversal de 10 mm. (± 10 mm).

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 466 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.4. BEURADES, MORTERS I FORMIGONS

3.4.1. AIGUA A UTILITZAR EN MORTERS I FORMIGONS

En general, podran ser utilitzades, tant per l'amassat com pel quadre de morters i formigons, totes les aigües que la pràctica hagi sancionat com acceptables.

En els casos dubtosos o bé quan no es disposi d'antecedents de la seva utilització, les aigües hauran de ser analitzades. En aquest cas es refusaran les aigües que no compleixin algun dels requisits indicats en l'Article 27 de la vigent "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la substitueixi, tret de justificació especial de que la seva utilització no altera de forma apreciable las propietats exigibles als morters i formigons fabricats amb elles.

3.4.2. GRANULATS PER A MORTERS I FORMIGONS

Les característiques dels granulats per a morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)".

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director de les Obres les pedreres o dipòsits que , per a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi utilitzar, aportant tots els elements justificatius portant a l'adequació de les citades procedències que cregués convenients o que fossin requerides pel Director de les Obres. Aquest podrà refusar totes les procedències que, sota el seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que extraguessin.

3.4.3 CIMENTS

Es defineixen com a ciments els conglomerats hidràulics que, finament mòlts i convenientment amassats amb aigua, formen pastes que s'adormen i enfureixen a causa de les reaccions de hidròlisis i hidratació dels seus constituents, donant com a resultat productes hidratats mecànicament resistents i estables, tant a l'aire com a l'aigua.

Les definicions, denominacions i especificacions dels ciments d'ús en obres de carreteres i dels seus components seran les que figuren a les normes següents:

- UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
- UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar.
- UNE 80 305 Cementos blancos.
- UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación.
- UNE 80 307 Cementos para usos especiales.
- UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio.

Els tipus de ciments que es poden utilitzar en funció del tipus de formigó es relacionen a la taula següent:

Tipus de formigó	Tipus de ciment
Formigó en massa	Ciments comunes Ciments per a usos especials
Formigó armat	Ciments comuns
Formigó pretensat	Ciments comuns de tipus CEM I i CEM II/A-D

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 467 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

D'acord amb la instrucció RC-97 els ciments comuns són els descrits en la següent taula:

Tipus de ciment	Denominació	Designació
CEM I	Ciment portland	CEM I
CEM II	Cemento portland amb escòria	CEM II/A-S CEM II/B-S
CEM II	Ciment portland amb fum de sílice	CEM II/A-D
CEM II	Ciment portland amb putzolana	CEM II/A-P CEM II/B-P
CEM II	Ciment portland amb cendra volant	CEM II/A-V CEM II/B-V
CEM II	Ciment portland amb cal	CEM II/A-L
CEM II	Ciment portland mixte	CEM II/A-M CEM II/B-M
CEM III	Ciment d'alt forn	CEM III/A CEM III/B
CEM IV	Ciment putzolànic	CEM IV/A CEM IV/B
CEM V	Ciment compost	CEM V/A

La seva tipificació completa es composa amb la designació que consta a la taula anterior més la classe resistent del ciment que és el valor de la resistència mínima a 28 dies en N/mm^2 i s'ajusta a la taula següent:

Sèrie Resistències en N/mm^2
32,5 32,5 - 32,5 R - 42,5 - 42,5 R - 52,5 - 52,5 R

Tanmateix, serà d'aplicació tot el que es disposa en la vigent "Instrucció per la recepció de ciments (RC-97)" o normativa que la substitueixi i el que s'especifica a l'Article 202 del PG-3 i a la EHE-08.

El ciment serà transportat amb cisternes pressuritzades i dotades de mitjans pneumàtics o mecànics pel trasbals ràpid del seu contingut a les sitges d'emmagatzematge.

El ciment s'emmagatzemarà en una o vàries sitges, adequadament aïllades contra la humitat i aprovisionades de sistemes de filtres.

El ciment no arribarà a l'obra excessivament calent. Si la seva manipulació es fa per mitjans mecànics, la temperatura no excedirà de 70ºC i si s'ha de realitzar a mà no sobrepassarà del major dels dos límits següents:

- 40 graus centígrads
- Temperatura ambient més cinc graus centígrads

Excepcionalment en obres de petit volum i a judici del Director de les Obres, pel subministrament, transport i emmagatzematge de ciment es podran emprar sacs d'acord amb l'indicat al respecte en la vigent "Construcción para la recepción de cementos (RC-97)" o normativa que la substitueixi.

Excepte en el cas d'alguna justificació especial, no hauran de barrejar-se ciments de diferents tipus o categories.

Si el període d'emmagatzematge ha estat superior a un mes, en condicions atmosfèriques normals, es procedirà a comprovar que les seves característiques segueixen essent les adequades. Per aquest motiu, dins els vint dies anteriors a la seva utilització, es faran els assaigs d'enduriment i resistències mecàniques a tres i set dies sobre una mostra representativa del ciment emmagatzemat, sense excloure terrossos que s'hagin pogut formar.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 468 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.4.4. MORTERS DE CIMENT

Es defineix com a morter de ciment la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. Eventualment pot contenir algun producte d'addició per a millorar alguna de les seves propietats, sempre que sigui autoritzat per la Direcció de les Obres.

Materials

Ciment
Està descrit a l'apartat 3.4.3 d'aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Aigua
Està descrit a l'apartat 3.4.1 d'aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars.

Productes d'addició
Estan descrits a l'article 611.2.3 del PG-3.

Àrid fi
L'àrid fi ha d'estar compost per partícules dures i resistents, de corba granulomètrica dins els límits següents:

TAMÍS A.S.T.M.	% de material que passa
1/4"	100
4	90-100
8	80-100
16	50-85
30	25-60
50	5-30
100	0-10
200	0-5

La fracció compresa entre cada dos tamisos consecutius de la sèrie indicada, no podrà passar del 45% en pes, del total de l'àrid fi.

Els materials estaran exempts de terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o altres matèries estranyes.

Tipus i dosificació

Per al seu ús en les diferents classes d'obra, s'estableixen els següents tipus i dosificacions de morters de ciment portland:

- MH-250: Per a fàbriques de maons i maçoneria: 250 kg. de ciment p-350 per m^3 de morter (250kg/m^3).
- MH-450: Per a fàbriques de maons especials i capes d'assentament de places prefabricades, empedrats i vorades: 450 kg. de ciment p-350 per m^3 de morter (450kg/m^3).
- MH-600: Per arrebossats, lliscats, cornises i impostes: 600 kg. de ciment p-350 per m^3 de morter (600 kg/m^3).
- MH-700: Per arrebossats exteriors: 700 kg. de ciment p-350 per m^3 de morter (700 kg/m^3).

El Director de les Obres podrà modificar la dosificació en més o menys, quan les circumstàncies de l'obra ho aconsellin.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 469 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.4.5. FORMIGONS

Es defineix com a formigó, el producte que resulta d'una mescla de ciment com a element conglomerant hidràulic, àrid gros, àrid fi i sorra com elements algomerats i aigua. Eventualment es pot afegir productes d'addició per a obtenir propietats específiques del formigó tant en la posada en obra com de resistència, impermeabilitat, color o protecció en front de l'atac d'agents químics.

Materials

Ciment portland
Haurà de complir les condicions exigides en aquest capítol del Plec de Condicions.

Àrids
La naturalesa dels àrids i preparació ha de permetre garantir l'adequada resistència i la durada del formigó.

Com àrids per la fabricació de formigons podran utilitzar-se àrids gruixuts (graves) i àrids fins (sorres), segons UNE-EN 12620, rodats o procedents de roques matxacades, així com escòries siderúrgiques refredades per aire segons UNE-EN 12620 i, en general, qualsevol tipus d'àrid que la seva evidència de bon comportament haig estat sancionat per la pràctica i es justifiqui degudament.

En el cas d'àrids reciclats, se seguirà l'establert en l'Annex 15. En el cas d'àrids lleugers, s'haurà de cumplir l'indicat en l'Annex 16 de la instrucció EHE-08 i en particular l'establert en UNE-EN 13055-1.

A efectes de la fabricació del formigó s'entén per grava o àrid groller total, a la mescla de les diferents fraccions d'àrid groller que s'utilitzin; sorra o àrid fi toal a la mescla de les direrents fraccions d'àrid fi que s'utilitzin; àrid total (quan no hi hagi lloc a confusions, simplement àrid), aquell que té les proporcions de sorra i grava adequades per fabricar el formigó necessari en el cas particular que es consideri.

Pel que fa a la mida màxima dels granulats són:

- A 0,8 vegades la distància horitzontal lliure entre vaines o armadures que no formen grup, o entre un costat de la peça i una vaina o armadura que formi angle major de 45º amb la direcció de formigonat.
- a 1,25 vegades de la distància existent entre una vora de la peça i una beina o armadura que formi un angle no major a 45º amb la direcció del formigonat.
- 0,25vegades la dimensió mínima de la peça, excepte en els casos següents:
    - Llosa superior de forjats , on el tamny màxim de l'àrid serà menor que 0,4 vegades l'espessor mínim
    - Peces d'execució molt cuidada (cas de prefabricació en taller) i aquells elements en els que l'efecte paret de l'encofrat sigui reduit (forjats que s'encofrin per una sola cara), en aquest cas serà menor que 0,33 vegades l'espessor mínim.

La instrucció EHE limita les quantitats màximes de substàncies perjudicials afegides al formigó (Taula 28.3.1)

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 470 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Substàncies perjudicials afegides		Quantitat màxima en % de pes total de la mostra	
		Granulat fi	Granulat gruixut
Sulfats solubles en àcids, expressats en $So^{=}_{3}$ i referits al granulat sec, determinats segons el mètode d'assaig de la UNE EN 1744-1:98		0,80	0,80
Clorurs expressats en Cl- i referits a l'àrid sec, determinats segons en l'apartat 7 de l'assaig de la UNE EN 1744-1:98	Formigó armat o formigó en mass que contingui armadures per reduir la fissuració	0,05	0,05
	Formigó pretensat	0,03	0,03

Es defineix un fus granulomètric per a l'àrid fi, de forma que la granulometria de les formes emprades estigui dins de l'esmentat fus, a menys que justifiqui de forma experimental, que la granulometria proposada no afecte a les propietats més importants del formigó.

Fus granulomètric del granulat fi

	Material retingut acumulat, en % en pes, en els tamisos						
	4 mm	2 mm	1 mm	0,5 mm	0,25 mm	0,125 mm	0,063 mm
Superior	0	4	16	40	70	77	(1)
Inferior	15	38	60	82	94	100	100

(1) Aquest valor serà el que correspongui d'acord amb la taula 28.4.1.a

No s'utilitzaran àrids fins que el seu equivalent en sorra (SE_4), determinat sobre la fracció 0/4, de conformitat amb l'Annex A de la norma UNE-EN 933-8 sigui inferior a:

- 70, per obres sotmeses a la classe genral d'exposició I, Iia o Iib i que no estiguin sotmeses a cap classe d'exposició específica
- 75 en la resta de casos

La forma de l'àrid gruixut s'expressarà mitjançant el seu índex de llenques , entès com el percentatge en pes d'àrids considerats com llenques segons UNE-EN 933-3 i el seu valor ha de ser inferior a 35

Es compliràn les següents limitacions:

- Resistència a la fragmentació de l'àrid gruixut determinada segons el mètode d'assaig indicat en la UNE-eN 1097-2 (assaig Los Angeles) ≤ 40
- Absorció de l'aigua pels àrids, determinada segons el mètode d'assaig indicat a la UNE-EN 1097-6.

Aigua

Haurà de complir les condicions exigides en els capítols d'aquest Plec.

L'aigua utilitzada, tant per l'amassat com pel curat del formigó en obra, no ha de contenir cap ingredient perjudicial en quantitats tals que afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures davant la corrosió. En general, podran utilitzar-se totes les aigües sancionades com acceptables per la pràctica.

Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, hauran d'analitzar-se les aigües, i tret de justificació especial que no alterin perjudicialment les propietats exigibles al formigó, hauran de complir les condicions recollides a l'article 27 de la instrució EHE-08.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 471 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Es limita el contingut de ió clorur a 3 gr/l en el cas de formigó armat i formigó en massa que tingui armadures per reduir la fisuració.

Additius

S'entén per additius aquelles substàncies o productes que, incorporades al formigó abans de l'amasada (o durant la mateixa o en el transcurs d'una amassada suplementària) en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen la modificació desitjada, en estat fresc o endurit, d'alguna de les seves característiques, de les seves propietats habituals o del seu comportament.

En el formigó armat i pretensat es prohibeix de forma explícita la utilització d'additius que en la seva composició intervinguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que puguin ocasionar o afavorir la corrosió d'armadures. Expressament es prohibeix el clorur càlcic (Art. 29.1).

Es consideraran fonamentalment cinc tipus d'additius que es recullen a la taula 29.2 de la Instrucció de Formigó estructural EHE-08: Reductors d'aigua/plastificants, reductors d'aigua d'alta activitat/superplastificants, modificadors de fraguat/acceleradors i retardadors, inclusors d'aire i multifuncionals. Aquests additius hauran de cumplir la UNE-EN 934-2. En els documents d'origen, hi constarà la designació de l'additiu d'acord amb l'indicat a la UNE-EN 934-2, així com el certificat del fabricant que garanteixi que el producte satisfà els requisits perscrits en la norma, l'interval d'eficàcia (proporció a utlilitzar) i la seva funció principal.

La utilització d'altres additius no contemplats a l'article 29.2 de la EHE 08 requereix l'aprovació previa de la Direcció Facultativa.

La utilització d'additius enel formigó, una vegada a l'obra i abans de la col.locació, requereix l'autorització de la Direcció Facultativa.

Addiccions

S'entén per addiccions aquells materials inorgànics, putzolànics o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ser afegits al formigó amb l'objectiu de millorar alguna de les seves propietats o conferir-li característiques especials

Tant sols es podran utilitzar cendres volants i fum de sílice com addiccions en el formigó en el moment de la seva fabricació.

Les addiccions es poden utilitzar com components del formigó sempre que es justifiqui la seva idoneïtat pel seu ús, produint l'efecte desitjat sense modificar negativament les característiques del formigó, ni representar perill per la durabilitat del formigó, ni per la corrosió de les armadures.

Per utilitzar cendres volants o fum de sílice com addicció al formigó, s'haurà d'utilitzar un ciment tipus CEM I. A Més, en el cas de l'addicció de cendres volants, el formigó haurà de presentar un nivell de garantia conforme al indicat en l'article 81 de la EHE 08, per exemple, mitjançant un distintiu de qualitat oficialment reconegut.

En formigó pretensat es podrà utilitzar addicció de cendres volants en quantitat no superior al 20% del pes del ciment, o fum de sílice amb un percentatge que no excedeixi el 10% del pes del ciment.

En aplicacions concretes d'alta resistència , fabricat amb ciment tipus CEM I, es permet l'addicció simultània de cendres volants i fum de sílice , sempre que el percentatge de fum de sílice no sigui superior al 10% i que el percentatge total d'addiccions (cendres volants i fum de sílice) no sigui superior al 20%, en tots dos casos respecte el pes del ciment. En aquest cas la cendra volant només es contempla a efecte de millorar la compacitat i reologia del formigó, sense que es comptabilitzi com a part del conglomerant mitjançant el seu coeficient d'eficàcia K.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 472 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Tipus i dosificació dels formigons

Per a la seva utilització en les diferents classes d'obra, i d'acord amb la resistència mínima exigible als 28 dies en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres d'alçada, s'estableixen els tipus de formigó que s'indiquen a la següent taula:

Tipus	Resistència característica a compressió a 28 dies en N/mm^2												
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
HM	HM-20												
HA	-	HA-25	HA-30	HA-35	HA-40	HA-45	HA-50	HA-55	HA-60	HA-70	HA-80	HA-90	HA-100
HP	-	HP-25	HP-30	HP-35	HP-40	HP-45	HP-50	HP-55	HP-60	HP-70	HP-80	HP-90	HP-100

HM Formigó en massa, HA Formigó per armar, HP Formigó pretessat

A continuació es detalla la màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment segons Taula 37.3.2.a:

Paràmetre de dosificació	Tipus de formigó	Classe d'exposició												
		I	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IIIc	IV	Qa	Qb	Qc	H	F	E
Màxima relació A/c	Massa	0,65	-	-	-	-	-	-	0,50	0,50	0,45	0,55	0,50	0,50
	Armat	0,65	0,60	0,55	0,50	0,50	0,45	0,50	0,50	0,50	0,45	0,55	0,50	0,50
	Pretensat	0,60	0,60	0,55	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,45	0,45	0,55	0,50	0,50
Mínim Contingut de ciment (Kg/m^3)	Massa	200	-	-	-	-	-	-	275	300	325	275	300	275
	Armat	250	275	300	300	325	350	325	325	350	350	300	325	300
	Pretensat	275	300	300	300	325	350	325	325	350	350	300	325	300

Els formigons compliran les condicions exigides en "*La Instrucción de Hormigón Estructural EHE*".

Consistència

Les consistències del formigó contemplades en la Instrucció són: Seca, Plàstica, Tova i Fluida i líquida (art. 31.5).

La mesura de la consistència s'efectua mitjançant el con d'Abrams (art. 31.5):

Consistència	Assentament en cm
Seca (S)	0 - 2
Plàstica (P)	3 - 5
Tova (B)	6 - 9
Fluida (F)	10 - 15
Líquida	16 - 20

Tret d'aplicacions específiques que així ho requereixin, s'evitarà la utilització de les consistències seca i plàstica. No podrà utilitzar-se la consistència líquida, tret que s'aconsegueixi mitjançant la utilització d'additius superfluidificants.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 473 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Designació completa del formigó
La designació del formigó es fa segons l'article 39.2.

Tipus de formigó (T):

- HM formigó en massa
- HA formigó armat
- HP formigó pretessat

Resistència característica a compressió els 28 dies expressada en N/mm^2 (R):

L'escala de valors habituals és: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100

Identificació de la consistència segons l'article 30.6 (C):

S Seca
P Plàstica
B Tova
F Fluida
L Líquida

Grandària màxima del granulat segons article 28.2 expressada en mm (TM).

Designació del tipus d'ambient segons article 8.2.1 (A).

La designació del formigó es realitzarà en funció de la següent expressió tenint en compte els paràmetres indicats anteriorment:

T – R / C / TM / A

La resistència de $20N/mm^2$ es limita en la seva utilització a formigons en massa.

Durabilitat
La incorporació de paràmetres de durabilitat, afecta per una banda les condicions d'execució de les peces de formigó estructural, i per altra la dosificació de formigons emprats. Per aquest motiu en la designació s'incorpora el tipus d'ambient. Aquest estableix en funció de l'ús estructural del formigó els valors màxims de la relació aigua/ciment i del mínim contingut de ciment/m^3 segons article 37.3.2.a i taula 37.3.2.b.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 474 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Es defineixen 7 classes generals d'exposició segons taula 8.2.2 i 6 classes específiques 8.2.3.a tal i com s'indica a continuació:

Classes generals d'exposició relatives a la corrosió de les armadures

Classe general d'exposició				Descripció	Exemples
Classe	**Subclasse**	**Designació**	**Tipus de procés**		
no agressiva		I	cap	- interiors d'edificis, no sotmesos a condensacions - elements de formigó en massa	- interiors d'edificis, protegits de la intempèrie
normal	**Humitat alta**	IIa	corrosió d'origen diferent dels clorurs	- interiors sotmesos a humitats relatives mitjes altes (>65%) o a condensacions - exteriors en absència de clorurs, i ex-posats a pluja en zones amb preci-pitació mitja anual superior a 600 mm - elements enterrats o submergits	- soterranis no ventilats - cimentacions - taulers i piles de ponts en zones amb precipitació mitja anual superior a 600 mm - elements de formigó en cobertes d'edificis
	Humitat mitja	IIb	corrosió d'origen diferent dels clorurs	- exteriors en absència de clorurs, sotmesos a l'acció de l'aigua, de pluja, en zones amb precipitació mitja anual inferior a 600 mm	- construccions exteriors protegides de la pluja - taulers i piles de ponts, en zones de precipitació mitja anual inferior a 600 mm
marina	**aèria**	IIIa	corrosió per clorurs	- elements d'estructures marines, per sobre del nivell de plenamar - element exterior d'estructures situa-des en les proximitats de la línia costanera (a menys de 5 Km)	- edificacions en les proximitats de la costa - ponts en les proximitats de la costa - zones aèrees de dics, pantalàs i altres obres de defensa litoral - instal.lacions portuàries
	submer-gida	IIIb	corrosió per clorurs	- elements d'estructures marines submergides permanentment, per sota del nivell mínim de baixamar	- zones submergides de dics, panta-lans i altres obres de defensa litoral - cimentacions i zones submergides de piles de ponts en el mar
	en zona de marees	IIIc	corrosió per clorurs	- elements d'estructures marines situ-ades en la zona de carrera de marees	- zones situades en el recorregut de marea de dics, pantalàs i altres obres de defensa litoral - zones de piles de ponts sobre el mar, situades en el recorregut de la marea
Amb clorurs d'origen diferent del medi marí		IV	corrosió per clorurs	- instal.lacions no impermeabilitzades en contacte amb aigua que presenti un contingut elevat de clorurs, no relacionats amb l'ambient marí - superfícies exposades a sals de desgel no impermeabilitzdes	- piscines - piles de passos superiors o pas-sarel.les en zones de neu - estacions de tractament d'aigua

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 475 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Classes específiques d'exposició relatives a altres processos de deteriorament diferents de la corrosió

Classe general d'exposició				Descripció	Exemples
Classe	**Subclasse**	**Designació**	**Tipus de procés**		
Química agressiva	**débil**	Qa	atac químic	- elements situats en ambients amb continguts de substàncies químiques capaces de provocar l'alteració del formigó amb velocitat lenta	- instal.lacions industrials, amb substàncies dèbilment agressives - construccions en proxi-mitats d'àrees industrials, amb agressivitat dèbil
	mig	Qb	atac químic	- elements en contacte amb aigua de mar - elements situats en ambients amb continguts de substàncies químiques capaces de provocar l'alteració del formigó amb velocitat mitja	- dolos, blocs i altres elements per a dics - estructures marines, en general - instal.lacions industrials amb substàncies d'agressivitat mitja - instal.lacions de conducció i tractament d'aigües resi-duals amb substàncies d'agressivitat mitja
	fort	Qc	atac químic	- elements situats en ambients amb continguts de substàncies químiques capaces de provocar l'alteració del formigó amb velocitat ràpida	- instal.lacions industrials, amb substàncies d'agressivitat alta - instal.lacions de conducció i tractament d'aigües residuals, amb substàncies d'agressivitat alta
Amb gelades	**sense sals** fundents	H	atac gel-desgel	- elements situats en contacte freqüent amb aigua, o zones amb humitat relativa mitja ambiental a l'hivern superior al 75%, i que tinguin una probabilitat anual superior al 50% d'assolir almenys una vegada temperatures per sota de –5ºC	- construccions en zones d'alta muntanya - estacions hivernals
	amb sals fundents	F	atac per sals fundents	- elements destinats al tràfic de vehicles o peatons en zones amb més de 5 nevades anuals o amb valor mig de la temperatura mínima en els mesos d'hivern inferior a 0ºC	- taulers de ponts o passarel.les en zones d'alta muntanya
Erosió		E	Abrasió Cavitació	- elements sotmesos a desgast superficial - elements d'estructures hidràuliques en els que la cota piezomètrica pugui descendir per sota de la pressió de vapor de l'aigua	- piles de pont en lleres molt torrencials - elements de dics, pantalàs i altres obres de defensa litoral que es trobin sotmesos a fortes onades - paviments de formigó - tuberíes d'alta pressió

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 476 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

A continuació s'adjunta la taula de Classificació de l'agressivitat química en funció de l'exposició:

Tipus de mitjà agressiú	**Paràmetres**	**Tipus d'exposicio**		
		Qa	**Qb**	**Qc**
		ATAC DÈBIL	**ATAC MIG**	**ATAC FORT**
AIGUA	VALOR DEL Ph	6,5 – 5,5	5,5 – 4,5	< 4,5
	CO_2 AGRESSIU (mg CO_2/l)	15 –40	40 – 100	> 100
	IÓ AMONI (mg NH_4+ /l)	15 – 30	30 – 60	> 60
	IÓ MAGNESI (mg Mg_2+ /l)	300 – 1.000	1.000 – 3.000	> 3.000
	IÓ SULFAT (mg SO_{42}- /l)	200 – 600	600 – 3.000	> 3.000
	RESIDU SEC (mg / l)	> 150	50 – 150	< 50
SÒL	GRAU D'ACIDESA BAUMANN-GULLY	> 20	(*)	(*)
	IÓ SULFAT (mg SO_{42}- / kg de sòl sec)	2.000 – 3.000	3.000 – 12.000	> 12.000

(*) Aquestes condicions no es donen en la pràctica.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 477 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.4.6.- PAVIMENTS DE FORMIGÓ

Es defineix com paviment de formigó el constituït per un conjunt de lloses de formigó en massa separades per juntes transversals, o per una llosa contínua de formigó armat, en ambdós casos eventualment dotats de juntes longitudinals; el formigó es posa en obra amb una consistència tal, que requereix l'ocupació de vibradores interns per a la seva compactació i maquinària específica per a la seva extensió i acabat superficial.

L'execució del paviment de formigó inclou les següents operacions:

- Estudi i obtenció de la fórmula de treball
- Preparació de la superfície de seient
- Fabricació del formigó
- Transport del formigó
- Col·locació d'elements de guia i condicionament dels camins de trànsit per a la pavimentadora i els equips d'acabat superficial
- Col·locació dels elements de les juntes
- Posada en obra del formigó i col·locació d'armadures en paviment continu de formigó armat
- Execució de juntes en fresc
- Acabat
- Numeració i marcat de les lloses
- Protecció i guarit del formigó fresc
- Execució de juntes serrades
- Segellat de les juntes.

Materials

Ciment
el Director de les Obres haurà de fixar el tipus i la classe resistent del ciment a emprar, la qual serà, excepte justificació del contrari, la 32,5 N. El ciment complirà les prescripcions de l'article 202 del PG3.

No s'empraran ciments d'aluminat de calci, ni barreges de ciment amb addicions que no hagin estat realitzades en fàbrica.

El principi d'enduriment es fixarà segons la UNE-EN 196-3, que, en tot cas, no podrà tenir lloc abans de les dues hores (2h).

Aigua
L'aigua haurà de complir les prescripcions de l'article 280 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

Àrid
L'àrid complirà les prescripcions de l'article 610 del PG3 i les prescripcions addicionals contingudes en aquest article. Per a les sorres que no compleixin amb l'especificació de l'equivalent de sorra, s'exigirà que el seu valor de blau de metilè, segons la UNE-EN 933-9, haurà de ser inferior a sis (6) per a obres sotmeses a classes generals d'exposició I, IIa o IIb (definides en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE)) o bé inferior a tres (3) per a la resta dels casos.

Els àrids no seran susceptibles de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions més desfavorables que, presumiblement, puguin donar-se en el lloc d'ocupació. Tampoc podran donar origen, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures o altres capes del ferma, o contaminar el sòl o els corrents d'aigua.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 478 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

El Director de les Obres haurà de fixar els assajos per a determinar la inalterabilitat del material. Si es considera convenient, per a caracteritzar els components dels àrids que puguin ser lixiviats i que puguin significar un risc potencial per al medi ambient o per als elements de construcció situats en les seves proximitats s'emprarà la NLT-326.

ÀRID GRUIXUT
Es defineix com a àrid gruixut a la part de l'àrid total retingut en el tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2.

El tamany màxim de l'àrid gruixut no serà superior a quaranta mil·límetres (40 mm). Es subministrarà, com a mínim, en dos (2) fraccions granulomètriques diferenciades.

El coeficient de Los Ángeles, segons la UNE-EN 1097-2, haurà de ser inferior a trenta-cinc (35).

En els casos en els quals l'obtenció de la textura superficial es realitzi amb denudació química, segons les especificacions de l'apartat 550.5.10.4 del PG3, i es prevegi a més una incrustació de graveta en la superfície del formigó fresc, combinada amb la denudació, la grandària de la graveta incrustada estarà comprès entre quatre i vuit mil·límetres (4 i 8 mm), el seu coeficient de Los Ángeles, segons la UNE-EN-1097-2 no serà superior a vint (20) i el seu coeficient de poliment accelerat, segons l'annex D de la UNE 146130, no serà inferior a cinquanta centèsimes (0,50).

Si es denuda el formigó sense incrustació de graveta, l'àrid gruix del formigó haurà de tenir també com a mínim el coeficient de poliment accelerat prescrit en el paràgraf anterior.

L'índex de llenques, segons la UNE-EN 933-3, haurà de ser inferior a trenta-cinc (35).

ÀRID FI
Es defineix com àrid fi a la par de l'àrid total que passa pel tamís 4 mm de la UNE-EN 933-2.

L'àrid fi serà, en general, una sorra natural rodada. El Director de les Obres, podrà permetre que l'àrid fi tingui una proporció determinada de sorra de matxuqueix.

La proporció de partícules silícies de l'àrid fi, segons la NLT-371, del formigó de la capa superior, o de tot el paviment si aquest es construís en una sola capa i sense denudat, no serà inferior al trenta-cinc per cent (35%), i procedent d'un àrid gruixut el coeficient del qual de poliment accelerat, segons l'annex D de la UNE 146130 en obres de pavimentació per a les categories de tràfic pesat T00 a T1 sigui superior a cinquanta centèsimes (0,50). En la resta dels casos la proporció de partícules silícies, segons la NLT-371, no serà inferior al trenta per cent (30%) i procedent d'un àrid gruixut el coeficient del qual de poliment accelerat no sigui inferior a quaranta-cinc centèsimes (0,45).

Es fixarà el valor de l'equivalent de sorra de l'àrid fi, segons la UNE-EN 933-8. Aquest valor no serà inferior a setanta-cinc (75), ni a vuitanta (80) en zones sotmeses a gelades.

La corba granulomètrica de l'àrid fi segons la UNE-EN 933-1 estarà compresa dintre dels límits que s'especifiquen en la següent taula:

Obertura dels tamisos UNE-EN 933- 2 mm						
4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
81 - 100	58 - 85	39 - 68	21 - 46	7 - 22	1 - 8	0 - 4

Per a les categories de tràfic pesat T3 i T4, es podrà admetre un retingut ponderal acumulat de fins a un sis per cent (6%) pel tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 si el contingut de partícules argilenques, segons la UNE 7133, fora inferior a set decigrams (0,7 g).

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 479 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Adoptada una corba granulomètrica dins dels límits indicats, s'admetrà respecte del seu mòdul de finor, segons la UNE-EN 933-1, una variació màxima del cinc per cent (5%). A aquests efectes, es defineix el mòdul de finor com la suma de les diferències ponderals acumulades, expressades en tant per un, per cadascun dels set (7) tamisos especificats en la taula anterior.

Additius
El Director de les Obres fixarà els additius que es puguin utilitzar per a obtenir la treballabilitat adequada o millorar les característiques de la barreja. El Director de les Obres establirà la necessitat d'utilitzar additius i la seva manera d'ocupació, d'acord amb les condicions d'execució, les característiques de l'obra i les condicions climàtiques. En qualsevol circumstància, els additius utilitzats hauran de complir les condicions establertes en la UNE-EN 934-2.

Únicament s'autoritzarà l'ús d'aquells additius les característiques dels quals, i especialment el seu comportament i els efectes sobre la barreja al emprar-los en les proporcions previstes, vengen garantides pel fabricant, sent obligatori realitzar assajos previs per a comprovar aquest comportament.

Passadors i barres d'unió
Els passadors estaran constituïts per barres llises d'acer, de vint-i-cinc mil·límetres (25 mm) de diàmetre i cinquanta centímetres (50 cm) de longitud, que compliran el que s'estableix a la UNE 36541. L'acer serà del tipus S-275-JR, definit en la UNE-EN 10025.

Els passadors estaran recoberts en tota la seva longitud amb un producte que eviti la seva adherència al formigó. La seva superfície serà llisa i no presentarà irregularitats ni rebaves, per al que els seus extrems es tallaran amb serra i no amb cisalla. En les juntes de dilatació, un dels seus extrems es protegirà amb una caputxa de longitud compresa entre cinquanta i cent mil·límetres (50 a 100 mm), farcida d'un material compressible que permeti un desplaçament horitzontal igual o superior al del material de farciment de la pròpia junta.

Les barres d'unió seran corrugades, de dotze mil·límetres (12 mm) de diàmetre i vuitanta centímetres (80 cm) de longitud, i hauran de complir les exigències de l'article 240 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

Barres per paviment continu de formigó armat
Les barres per a paviment continu de formigó armat, seran d'acer B 500 S o B 500 SD i haurien de complir les exigències de l'article 240 del PG3.

Per a barres longitudinals el diàmetre nominal mínim serà de vint mil·límetres (20 mm) en paviments amb vint-i-dos centímetres (22 cm) o més d'espessor, i de setze mil·límetres (16 mm) per a espessors inferiors a aquest valor. Les barres transversals seran de dotze mil·límetres (12 mm) en tots els casos. Quan les barres es disposin prèviament al formigonat, es disposarà la corresponent armadura transversal de muntatge i les barres s'uniran per lligat o punts de soldadura dels solapes.

Quan les barres es col·loquin mitjançant l'ús d'estenedores equipades amb trompetes, els acoblaments plans es realitzaran per soldadura o dispositius mecànics (maniguets) i els solapes per soldadura.

Materials per juntes
Els materials de farciment de juntes de dilatació hauran de complir les exigències de la UNE 41107. El seu espessor estarà comprès entre quinze i divuit mil·límetres (15 a 18 mm).

Per a les categories de tràfic pesat T2 i T4, com materials per a la formació de juntes en fresc es podran utilitzar materials rígids que no absorbeixin aigua o tires de plàstic amb un espessor mínim de trenta-cinc centèsimes de mil·límetre (0,35 mm). En qualsevol cas, aquests materials haurien de ser aprovats pel director de les Obres.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 480 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

El material utilitzat per a segellat de juntes haurà de ser suficientment resistent als agents exteriors i capaç d'assegurar d'estanqueïtat de les juntes sense desenganxar-se de les vores de les lloses. En qualsevol cas aquests materials hauran de ser productes sancionats per la pràctica i acceptats pel director de les Obres, qui podrà realitzar tots els assajos i comprovacions que estimi pertinents per al bon resultat de l'operació i la seva posterior conservació. Per a les categories de tràfic pesat T1 i T2 no es podran emprar productes que no garanteixin les seves propietats inicials almenys durant set (7) anys.

Tipus i composició del formigó

La resistència característica a flexotracció a vint-i-vuit dies (28 d), referida a provetes prismàtiques de secció quadrada, de quinze centímetres (15 cm) de costat i seixanta centímetres (60 cm) de longitud, fabricades i conservades en obra segons la UNE 83301, que s'admet la seva compactació amb taula vibrant, assajades segons la UNE 83305, pertanyerà a un dels tipus indicats a la taula adjunta.

La resistència característica a flexotracció del formigó a vint-i-vuit dies (28 d) es defineix com el valor de la resistència associat a un nivell de confiança del noranta-cinc per cent (95%).

Resistència característica mínima a flexotracció a 28 dies	
Tipus de formigó	**Resistència (Mpa) (*)**
HF-4,5	4,5
HF-4,0	4,0
HF-3,5	3,5

(*) Si s'utilitzen ciments per usos especials (ESP), els valors, a vint-i-vuit dies (28d), es podrà disminuir en un quinze per cent (15%) si, mitjançant assajos normals o acceleradors, es comprova que es compleixen a noranta dies (90d).

El Director de les Obres especificarà l'assaig per a la determinació de la consistència del formigó, així com els límits admissibles en els seus resultats. Si s'amida la consistència segons la UNE 83313, el seient haurà d'estar comprès entre dos i sis centímetres (2 i 6 cm).

La massa unitària del total de partícules tamisades pel tamís 0,125 mm de la UNE-EN 933-2, incloent el ciment, no serà major de quatre-cents cinquanta quilograms per metre cúbic (450 kg/m3) de formigó fresc.

La dosificació de ciment no serà inferior a tres-cents quilograms per metre cúbic (300 kg/m3) de formigó fresc i la relació ponderal aigua/ciment (a/c) no serà superior a quaranta-sis centèsimes (0,46).

La proporció d'aire oclús en el formigó fresc abocat en obra, segons la UNE 83315, no serà superior al sis per cent (6%) en volum. En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire. En aquest cas, la proporció d'aire oclús en el formigó fresc no serà inferior al quatre i mig per cent (4,5%) en volum.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 481 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.5. ACERS

3.5.1. ARMADURES PASSIVES

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del que s'especifica a la "Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08". La forma, les dimensions i el tipus que tinguin ha de ser els que s'indiquen en els plànols.

3.5.2. ACER LAMINAT PER A LA CONSTRUCCIÓ

Els acers per a la construcció es classifiquen d'acord al procés de fabricació i estan regulats a les Euronormes:

- Productes d'acer laminats en calent, estan definits a la norma UNE EN 10025
- Productes buits per a la construcció, acabats en calent (UNE EN 10210) i conformats en fred (UNE EN 10219)
- Perfils oberts per a la construcció laminats en fred i perfilats (UNE EN 10162)
- Productes plans d'acer recoberts en continu de matèries orgàniques (prelacats), UNE EN 10169 i la norma UNE EN 10326

Les següents característiques són comuns a tots els acers:

- Mòdul Elesticitat E 210.000 N/mm^2
- Mòdul Elasticitat Transversal G 81.000 N/mm^2
- Coeficient de Poisson ν 0,3
- Coeficient de dilatació tèrmica α $1,2x10^{-5}$ $(ºC)^{-1}$
- Densitat ρ 7.850 kg/m^3

3.5.2.1. ACER LAMINAT EN CALENT

Els acers laminats en calent estan definits a la norma UNE EN 10025 i es divideixen en diversos tipus:

- Productes laminats en calent, d'acer no aliat, per a construccions metàl·liques en general, definits a la norma UNE EN 10025-2.
- Productes laminats en calent per a construccions metàl·liques. Acers soldables i de gra fi subministrats en estat normalitzat o laminat de normalització, definits a la norma UNE EN 10025-3.
- Productes laminats en calent per a construccions metàl·liques. Acers soldables i de gra fi amb laminació termomecànica , definits a la norma UNE EN 10025-4.
- Productes laminats en calent per a construccions metàl·liques. Acers amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica , definits a la norma UNE EN 10025-5.

3.5.2.1.1 ACER LAMINAT EN CALENT NO ALIAT PER A CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES EN GENERAL

La norma estableix tres tipus d'acer per a la construcció, a més d'altres per a la indústria mecànica. Es designen com S235, S275, S355 i S450. Els graus són JR, J0, J2 (subgraus J2G3 i J2G4), K2 (subgraus K2G3 i K2G4). Els acers d'aquests graus són aptes per ser soldats. La soldabilitat és creixent des del grau JR al K2.

Els acers no aliats són els de més ús en l'edificació i les obres públiques.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Els límits màxims de composició química, en anàlisis efectuats sobre lingot de colada, serà els que s'indiquen a la taula

Designació segons		Mètode desoxidació[2)]	Anàlisis sobre colada									
UNE EN 10027-1 i CR 10260	UNE EN 10027-2		C% màxim per un espessor nominal del producte en mm			Mn % màx.	Si % màx.	P % màx.[4]	S % màx.[4]	N % màx.[5]	Cu% màx[6]	Altres % màx[7]
			≤16mm	>16 ≤40	>40[3)]							
S 235 JR	1.0038	FN	0,17	0,17	0,20	1,4	-	0,035	0,035	0,012	0,55	-
S 235 J0	1.0114	FN	0,17	0,17	0,17	1,4	-	0,030	0,030	0,012	0,55	-
S235 J2	1.0117	FF	0,17	0,17	0,17	1,4	-	0,025	0,025		0,55	-
S 275 JR	1.0044	FN	0,21	0,21	0,22	1,50	-	0,035	0,035	0,012	0,55	-
S 275 J0	1.0143	FN	0,18	0,18	0,18[8)]	1,50	-	0,030	0,030	0,012	0,55	-
S 275 J2	1.0145	FF	0,18	0,18	0,18[8)]	1,50	-	0,025	0,025	-	0,55	-
S 355 JR	1.0045	FN	0,24	0,24	0,24	1,60	0,55	0,035	0,035	0,012	0,55	-
S 355 J0	1.0553	FN	0,20[9)]	0,20[10)]	0,22	1,60	0,55	0,030	0,030	0,012	0,55	-
S 355 J2	1.0577	FF	0,20[9)]	0,20[10)]	0,22	1,60	0,55	0,025	0,025	-	0,55	-
S355 K2	1.0596	FF	0,20[9)]	0,20[10)]	0,22	1,60	0,55	0,025	0,025	-	0,55	-
S 450 J0[11)]	1.0590	FF	0,20	0,20[10]	0,22	1,70	0,55	0,030	0,030	0,025	0,55	[12)]

2) Grau de desoxidació:
FN: no s'admet acer efervescent
FF: acer calmat

3) Pels perfils i barres amb un espessor nominal > 100 mm: el contingut en carboni s'establirà per acord

4) Pels productes llargs, el contingut en P i en S pot ser un 0,005% major
Pels productes llargs, el contingut màxim de S es pot incrementar, per acord previ, en un 0,015% per tal de millorar la seva conformació, si es tracta d'acer am bla finalitat de modificar la morfologia dels sulfurs i la composició química mostra un contingut mínim de Ca de 0,0020%

5) El contingut màxim en nitrogen no s'aplica si a la colada existeix alumini (contingut Al total > 0,020%) o alternativament un mínim de 0,015% d'àcid soluble de Al o altres elements fixadors del nitrogen en quantitat suficient. S'han de citar aquests elements en el document d'inspecció.

6) Continguts de Cu per sobre de 0,40% pden produir fragilitat durant el conformat en calent

7) Si s'afegeixen aquests elements, hauran de mencionar-se en el document d'inspecció

8) Per espessors nominals > 150 mm el contingut màxim de C serà del 0,20%

9) En els graus adequats pel conformat en fred el contingut màxim de C serà de 0,22%

10) Per espessors nominals > 30 mm el contingut màxim de C serà del 0,22%

11) Aplicable només en productes llargs

12) L'acer pot contenir com a màxim un 0,05% de Nb, 0,13% màx. De V i 0,05% màx. de Ti.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 482 de 696
AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Els límits màxims de composició química, en anàlisis efectuats el producte acabat, serà els que s'indiquen a la taula

Designació segons		Mètode desoxidació[2)]	Anàlisis sobre producte									
UNE EN 10027-1 i CR 10260	UNE EN 10027-2		C% màxim per un espessor nominal del producte en mm			Mn % màx.	Si % màx.	P % màx.[4]	S % màx.[4]	N % màx.[5]	Cu% màx[6]	Altres % màx[7]
			≤16mm	>16 ≤40	>40[3)]							
S 235 JR	1.0038	FN	0,19	0,19	0,23	1,50	-	0,045	0,045	0,014	0,60	-
S 235 J0	1.0114	FN	0,19	0,19	0,19	1,50	-	0,040	0,040	0,014	0,60	-
S235 J2	1.0117	FF	0,19	0,19	0,19	1,50	-	0,035	0,035		0,60	-
S 275 JR	1.0044	FN	0,24	0,24	0,25	1,60	-	0,045	0,045	0,014	0,60	-
S 275 J0	1.0143	FN	0,21	0,21	0,21[8)]	1,60	-	0,040	0,040	0,014	0,60	-
S 275 J2	1.0145	FF	0,21	0,21	0,21[8)]	1,60	-	0,035	0,035	-	0,60	-
S 355 JR	1.0045	FN	0,27	0,23	0,27	1,70	0,60	0,045	0,045	0,014	0,60	-
S 355 J0	1.0553	FN	0,23[9)]	0,23[10)]	0,24	1,70	0,60	0,040	0,040	0,014	0,60	-
S 355 J2	1.0577	FF	0,23[9)]	0,23[10)]	0,24	1,70	0,60	0,035	0,035	-	0,60	-
S355 K2	1.0596	FF	0,23[9)]	0,23[10)]	0,24	1,70	0,60	0,035	0,035	-	0,60	-
S 450 J0[11)]	1.0590	FF	0,23	0,23[10]	0,24	1,80	0,60	0,040	0,040	0,027	0,60	[12)]

2) Grau de desoxidació:
FN: no s'admet acer efervescent
FF: acer calmat

3) Pels perfils i barres amb un espessor nominal > 100 mm: el contingut en carboni s'establirà per acord

4) Pels productes llargs, el contingut en P i en S pot ser un 0,005% major

5) Pels productes llargs, el contingut màxim de S es pot incrementar, per acord previ, en un 0,015% per tal de millorar la seva conformació, si es tracta d'acer am bla finalitat de modificar la morfologia dels sulfurs i la composició química mostra un contingut mínim de Ca de 0,0020%

6) El contingut màxim en nitrogen no s'aplica si a la colada existeix alumini (contingut Al total > 0,020%) o alternativament un mínim de 0,015% d'àcid soluble de Al o altres elements fixadors del nitrogen en quantitat suficient. S'han de citar aquests elements en el document d'inspecció.

7) Continguts de Cu per sobre de 0,40% pden produir fragilitat durant el conformat en calent

8) Si s'afegeixen aquests elements, hauran de mencionar-se en el document d'inspecció

9) Per espessors nominals > 150 mm el contingut màxim de C serà del 0,22%

10) En els graus adequats pel conformat en fred el contingut màxim de C serà de 0,24%

11) Per espessors nominals > 30 mm el contingut màxim de C serà del 0,24%

12) Aplicable només en productes llargs

13) L'acer pot contenir com a màxim un 0,06% de Nb, 0,15% màx. De V i 0,06% màx. de Ti.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 483 de 696
AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Els acers laminats per estructures metàl·liques presentaran les característiques mecàniques que s'indiquen a les taules:

Designació segons		Límit elàstic, minim R_{eH} [1], en MPA Espessor nominal, en mil·límetres									Resistència a tracció R_m [1], en MPA Espessor nominal, en mil·límetres				
UNE EN 10027-1 i CR 10260	**UNE EN 10027-2**	<16	>16 <40	>40 <63	>63 <80	>80 <100	>100 <150	>150 <200	>200 <250	>250 <400 [2]	<3	>3 <100	>100 <150	>150 <250	>250 <400 [3]
S 235 JR	1.0038	235	225	215	215	215	195	185	175	-	360 a 510	360 a 510	350 a 500	340 a 490	-
S 235 J0	1.0114	235	225	215	215	215	195	185	175	-	360 a 510	360 a 510	350 a 500	340 a 490	-
S235 J2	1.0117	235	225	215	215	215	195	185	175	165	360 a 510	360 a 510	350 a 500	340 a 490	330 a 480
S 275 JR	1.0044	275	265	255	245	235	225	215	205	-	430 a 580	410 a 560	400 a 540	380 a 540	-
S 275 J0	1.0143	275	265	255	245	235	225	215	205	-	430 a 580	410 a 560	400 a 540	380 a 540	-
S 275 J2	1.0145	275	265	255	245	235	225	215	205	195	430 a 580	410 a 560	400 a 540	380 a 540	380 a 540
S 355 JR	1.0045	355	345	335	325	315	295	285	275	-	510 a 680	470 a 630	450 a 600	450 a 600	-
S 355 J0	1.0553	355	345	335	325	315	295	285	275	-	510 a 680	470 a 630	450 a 600	450 a 600	-
S 355 J2	1.0577	355	345	335	325	315	295	285	275	265	510 a 680	470 a 630	450 a 600	450 a 600	450 a 600
S355 K2	1.0596	355	345	335	325	315	295	285	275	265	510 a 680	470 a 630	450 a 600	450 a 600	450 a 600
S 450 J0 [3]	1.0590	450	430	410	390	380	380	-	-	-		550 a 720	530 a 700		

1) Per planxes, bandes i plans d'amplada> 600 mm, els valors s'apliquen a la direcció transversal "t". Per a la resta de productes s'apliquen a la direcció paral·lela "l" a la laminació.
2) Els valors són aplicables als productes plans
3) Aplicable només a productes llargs.

ÒRGAN SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT X2018001001
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15
DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 484 de 696
AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Designació segons		Posició de les provetes a l'assaig[1)]	Percentatge mínim d'allargament després de la fractura[1)]										
			L_0= 80 mm Espessor nominal en mm					L_0= 5,65 $\sqrt{S_0}$ Espessor nominal en mm					
UNE EN 10027-1 i CR 10260	**UNE EN 10027-2**		<1	>1,0 <1,5	>1,5 <2,0	>2,0 <2,5	>2,5 <3,0	>3,0 <40	>40 <63	>63 <100	>100 <150	>150 <250	>250[3] <400 només per als graus J2 i K2
S 235 JR	1.0038	l	17	18	19	20	21	26	25	24	22	21	-
S 235 J0	1.0114												-
S235 J2	1.0117	t	15	16	17	18	19	24	23	22	22	21	21(l i t)
S 275 JR	1.0044	l	15	16	17	18	19	23	22	21	18	18	-
S 275 J0	1.0143												-
S 275 J2	1.0145	t	13	14	15	16	17	21	20	19	19	18	18(l i t)
S 355 JR	1.0045	l	14	15	16	17	18	22	21	20	18	17	-
S 355 J0	1.0553												-
S 355 JD2	1.0577												17(l i t)
S355 K2	1.0596	t	12	13	14	15	16	20	19	18	18	17	17(l i t)
S 450 J0[3)]	1.0590	l	-	-	-	-	-	17	17	17	17	-	-

1) Per planxes, bandes i plans d'amplada> 600 mm, els valors s'apliquen a la direcció transversal "t". Per a la resta de productes s'apliquen a la direcció paral·lela "l" a la laminació.
2) Els valors són aplicables als productes plans
3) Aplicable només a productes llargs.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 485 de 696
AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 486 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.5.2.1.2. ACER LAMINAT EN CALENT CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES. ACERS SOLDABLES I DE GRA FI SUBMINISTRATS EN ESTAT NORMALITZAT O LAMINAT DE NORMALITZACIÓ

Els acers de gra fi són acers aliats. En aquests acers no només són importants les propietats de resistència a la tracció i tenacitat, sinó també una bona soldabilitat obtinguda a partir d'un reduït nivell de carboni equivalent. A més, es caracteritzen per una elevada tenacitat a baixes temperatures.

Mitjançant el procés de normalitzat s'afina i s'homogeneïtza l'estructura de l'acer, obtenint acers de major duresa.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

La composició química, en anàlisi de la colada, serà els que s'indiquen a la taula

Designació segons		C % màx.	Si % màx.	Mn %.	P % màx. [1]	S % màx. [1,2]	Nb % màx.	V % màx.	Al total mín. [3]	Ti % màx	Cr % màx	Ni % màx.	Mo % màx.	Cu % màx [4]	N % màx
UNE EN 10027-1 i CR 10260	UNE EN 10027-2														
S275N	1.0490	0,18	0,40	0,05-1,5	0,030	0,025	0,05	0,05	0,02	0,05	0,30	0,30	0,10	0,55	0,015
S275NL	1.0491	0,16	0,40	0,05-1,5	0,025	0,020	0,05	0,05	0,02	0,05	0,30	0,30	0,10	0,55	0,015
S355N	1.0545	0,20	0,50	0,9-1,65	0,030	0,025	0,05	0,12	0,02	0,05	0,30	0,50	0,10	0,55	0,015
S355NL	1.0546	0,18	0,50	0,9-1,65	0,025	0,020	0,05	0,12	0,02	0,05	0,30	0,50	0,10	0,55	0,015
S420N	1.8902	0,20	0,60	1-1,7	0,030	0,025	0,05	0,20	0,02	0,05	0,30	0,80	0,10	0,55	0,025
S420NL	1.8912	0,20	0,60	1-1,7	0,025	0,020	0,05	0,20	0,02	0,05	0,30	0,80	0,10	0,55	0,025
S460N [5]	1.8901	0,20	0,60	1-1,7	0,030	0,025	0,05	0,20	0,02	0,05	0,30	0,80	0,10	0,55	0,025
S460NL [5]	1.8903	0,20	0,60	1-1,7	0,025	0,020	0,05	0,20	0,02	0,05	0,30	0,80	0,10	0,55	0,025

1) Per productes llargs, el contingut de P i S pot ser un 0,005% superior
2) Per aplicacions ferroviàries es pot acordar un contingut màxim de sofre de 0,010%
3) Si existeixen suficients elements fixadors de nitrogen, no s'aplica la limitació de l'Al total.
4) Continguts de Cu superiors a 0,40% poden produir fragilitat durant el conformat en calent.
5) V+Nb+Ti≤0,22% i Mo+Cr≤0,30%

La composició química, en anàlisi del producte, serà els que s'indiquen a la taula

Designació segons		C % màx.	Si % màx.	Mn %.	P % màx. [1]	S % màx. [1,2]	Nb % màx.	V % màx.	Al total mín. [3]	Ti % màx	Cr % màx	Ni % màx.	Mo % màx.	Cu % màx [4]	N % màx
UNE EN 10027-1 i CR 10260	UNE EN 10027-2														
S275N	1.0490	0,20	0,45	0,45-1,6	0,035	0,030	0,06	0,07	0,15	0,06	0,35	0,35	0,13	0,60	0,017
S275NL	1.0491	0,18	0,45	0,45-1,6	0,030	0,025	0,06	0,07	0,15	0,06	0,35	0,35	0,13	0,60	0,017
S355N	1.0545	0,22	0,55	0,85-1,75	0,035	0,030	0,06	0,14	0,15	0,06	0,35	0,55	0,13	0,60	0,017
S355NL	1.0546	0,20	0,55	0,85-1,75	0,030	0,025	0,06	0,14	0,15	0,06	0,35	0,55	0,13	0,60	0,017
S420N	1.8902	0,22	0,65	0,95-1,80	0,035	0,030	0,06	0,22	0,15	0,06	0,35	0,85	0,13	0,60	0,027
S420NL	1.8912	0,22	0,65	0,95-1,80	0,030	0,025	0,06	0,22	0,15	0,06	0,35	0,85	0,13	0,60	0,027
S460N [5]	1.8901	0,22	0,65	0,95-1,80	0,035	0,030	0,06	0,22	0,15	0,06	0,35	0,85	0,13	0,60	0,027
S460NL [5]	1.8903	0,22	0,65	0,95-1,80	0,030	0,025	0,06	0,22	0,15	0,05	0,35	0,85	0,13	0,60	0,027

1) Per productes llargs, el contingut de P i S pot ser un 0,005% superior
2) Per aplicacions ferroviàries es pot acordar un contingut màxim de sofre de 0,012%
3) Si existeixen suficients elements fixadors de nitrogen, no s'aplica la limitació de l'Al total.
4) Continguts de Cu superiors a 0,45% poden produir fragilitat durant el conformat en calent.
5) V+Nb+Ti≤0,26% i Mo+Cr≤0,38%

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 487 de 696
AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

CEV màxim de l'acer normalitzat basat en l'anàlisi de la colada

Designació segons		CEV màxim en % per a productes d'espessor nominal, en mm		
UNE EN 10027-1 i CR 10260	UNE EN 10027-2	≤63	>63 ≤100	>100 ≤250
S275N	1.0490	0,40	0,40	0,42
S275NL	1.0491	0,40	0,40	0,42
S355N	1.0545	0,43	0,45	0,45
S355NL	1.0546	0,43	0,45	0,45
S420N	1.8902	0,48	0,50	0,52
S420NL	1.8912	0,48	0,50	0,52
S460N	1.8901	0,53	0,54	0,55
S460NL	1.8903	0,53	0,54	0,55

Els acers normalitzats presentaran les característiques mecàniques que s'indiquen a les taules:

Designació segons		Límit elàstic, minim R_{eH} [1)], en MPA Espessor nominal, en mil·límetres								Resistència a tracció R_m [1)], en MPA Espessor nominal, en mil·límetres		
UNE EN 10027-1 i CR 10260	UNE EN 10027-2	≤16	>16 ≤40	>40 ≤63	>63 ≤80	>80 ≤100	>100 ≤150	>150 ≤200	>200 ≤250	≤100	>100 ≤150	>150 ≤250
S275N	1.0490	275	265	255	245	235	225	215	205	370 a 510	350 a 480	350 a 480
S275NL	1.0491	275	265	255	245	235	225	215	205	370 a 510	350 a 480	350 a 480
S355N	1.0545	355	345	335	325	315	295	285	275	470 a 630	450 a 600	450 a 600
S355NL	1.0546	355	345	335	325	315	295	285	275	470 a 630	450 a 600	450 a 600
S420N	1.8902	420	400	390	370	360	340	330	320	520 a 680	500 a 650	500 a 650
S420NL	1.8912	420	400	390	370	360	340	330	320	520 a 680	500 a 650	500 a 650
S460N	1.8901	460	440	430	410	400	380	370	-	540 a 720	530 a 710	-
S460NL	1.8903	460	440	430	410	400	380	370	-	540 a 720	530 a 710	-

1) Per planxes, bandes i plans d'amplada> 600 mm, els valors s'apliquen a la direcció transversal "t". Per a la resta de productes s'apliquen a la direcció paral·lela "l" a la laminació.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 488 de 696
AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Designació segons		Percentatge mínim d'allargament després de la fractura $L_0 = 5{,}65\sqrt{S_0}$ Espessor nominal en mm					
UNE EN 10027-1 i CR 10260	**UNE EN 10027-2**	**≤16**	**>16 ≤40**	**>40 ≤63**	**>63 ≤80**	**>80 ≤200**	**>200 ≤250**
S275N	1.0490	24	24	24	23	23	23
S275NL	1.0491	24	24	24	23	23	23
S355N	1.0545	22	22	22	21	21	21
S355NL	1.0546	22	22	22	21	21	21
S420N	1.8902	19	19	19	18	18	18
S420NL	1.8912	19	19	19	18	18	18
S460N	1.8901	17	17	17	17	17	-
S460NL	1.8903	17	17	17	17	17	-

Els valors mínims de l'energia de ruptura per flexió per xoc sobre provetes longitudinals amb entalladura en V per acer en estat normalitzat es recullen a la taula següent:

Designació segons		Valors mínims d'energia de ruptura, en J, a la temperatura d'assaig, en ºC						
EN 10027-1 i CR 10260	**EN 10027-2**	**20**	**0**	**-10**	**-20**	**-30**	**-40**	**-50**
S275N S355N S420N S460N	1.0490 1.0545 1.8902 1.8901	55	47	43	40[1)]	-	-	-
S275NL S355NL S420NL S460NL	1.0491 1.0546 1.8912 1.8903	63	55	51	47	40	31	27

1) Aquest valor correspon a 27 J a –30ºC

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 489 de 696
AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

En la taula següent es recullen les diferents designacions d'aquests acers:

Designació segons UNE EN 10025-3		Equivalència entre antigues designacions					
EN 10027-1 i CR 10260	**EN 10027-2**	**EU-113-72**	**Alemanya DIN**	**França NF A 36-201**	**Regne Unit BS 4360**	**Itàlia UNI**	**Suècia SS 14**
S275N	1.0490	Fe E 275 KG N	StE285	-	-	Fe E 275 KG N	-
S355N	1.0545	Fe E 355 KG N	StE355	E 355 R	-	Fe E 355 KG N	2134-01
S420N	1.8902	Fe E 420 KG N	StE420	E 420 R	-	-	-
S460N	1.8901	Fe E 460 KG N	StE460	E 460 R	-	Fe E 460 KG N	-
S275NL	1.0491	Fe E 275 KT N	TStE285	-	43EE	Fe E 275 KT N	-
S355NL	1.0546	Fe E 355 KT N	TStE355	E 355 FP	50EE	Fe E 355 KT N	2135-01
S420NL	1.8912	Fe E 420 KT N	TStE420	E 420 FP	-	-	-
S460NL	1.8903	Fe E 460 KT N	TStE460	E 460 FP	55EE	Fe E 460 KT N	-

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 490 de 696
AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 491 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.6. DRENATGE

3.6.1. TUBS I CANONADES

TUBS DE P.V.C.
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda mitjançant el procés de suspensió i mescla posterior extensionada.

Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes DIN-16930.

Estaran timbrats amb pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C.

Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran atacables per rosegadors.

TUBS DE FORMIGÓ
Els tubs de formigó es fabricaran per vibració o centrifugat del formigó amb ciment II735 o II/45, amb una dosificació mínima de 250 kg/m^3.

La mida màxima de l'àrid no excedirà les quatre dècimes (0,4) de l'espessor mínim de la secció principal del tub.

El formigó dels emmacats, aletes i formigó que envolta el tub serà de tipus HM-20.

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta més d'un zero amb cinc per cent (0,5%) de la longitud útil.

Els tubs no contindran defectes que puguin reduir la seva resistència, la impermeabilitat o la seva durabilitat, com poden ser petits porus sobre la superfície dels tubs o en els seus extrems, així com fines esquerdes superficials en forma de tela d'aranya irregular.

Els tubs es consideren impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin sobre la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mitjà d'un assaig, encara que es pot passar per algun altra tub fins un 30%. Al sotmetre's a prova de ruptura cada un dels tubs, es mantindrà els valors mínims de càrrega de compressió en kg/m. de longitud útil, indicats a la taula.

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions, impermeabilitat i càrrega de ruptura.

A la taula següent queden reflectits els límits i tolerància per diferents diàmetres.

Ø mm	Tolerància de longitud	Espessor mínim (mm)	Tolerància diàm. (mm)	Absorció cm³/m	Càrrega ruptura kg./m
100	± 1%	22	± 2	100	2.400
125	± 1%	22	± 2	105	2.500
150	± 1%	22	± 2	110	2.600
200	± 1%	23	± 3	120	2.700
300	± 1%	30	± 4	160	3.000
400	± 1%	36	± 4	210	3.200

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 492 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

500	± 1%	40	± 5	270	3.500
600	± 1%	58	± 6	300	3.800
800	± 1%	74	± 7	360	4.300
1000	± 1%	90	± 8	440	4.900
1200	± 1%	102	± 10	540	5.600
1500	± 1%	120	± 12	600	6.000

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs de un metre (1,00 m) de longitud. En el cas de que un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà un nova prova sobre el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament fallés algun tub.

TUBS D'ACER CORRUGAT I GALVANITZAT

Tubs d'acer corrugat i galvanitzat són els conductes construïts amb xapes d'acer corrugades i galvanitzades, normalment corbes, que s'uneixen mitjançant perns i femelles, per formar seccions tancades.

Xapes d'acer corrugades i galvanitzades són aquelles tals que la seva superfície ha estat ondulada per confiar-los les característiques de resistència a esforços de flexió. A més a més tindrà aplicada, en superfície, un pel·lícula de zenc, que constitueix el galvanitzat.

Hauran de complir les especificacions de l'Article 412 del PG-3.

CANONADES DE FIBROCIMENT

Les canonades de fibrociment es fabricaran amb un 85% a pes de ciment, mitjançant la superposició de capes 0,1 mm, sotmeses a 70 kg/cm². de pressió.

Les juntes seran del mateix fabricant que les canonades i inclouran una anella de goma dentada mirant cap al interior, també portarà uns tacs centrals que serviran per impedir l'excessiva entrada de la canonada.

La resistència, l'estabilitat davant els atacs químics i la impermeabilitat vindran garantides pel fabricant. Tot i això, el Director de l'Obra, podrà dictaminar els assaigs de pressió, l'estanquitat, etc... que cregui oportú realitzar.

Els caps de les canonades hauran d'ésser rectificats a la mida exacta per al correcte empalmament amb els junts. Aquest aspecte es comprovarà, al mateix temps que es rebutjaran, els tubs que tinguin algun escantell a l'aresta. No es podran tallar els tubs ni empalmar sense els junts complets amb tots els tipus de goma.

Les canonades compliran les normes UNE 88.203/81 i ISO 160.

TUBS DE POLIETILÈ CORRUGAT DOBLE CAPA

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.

Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a la UNE 53394. Les unions han de tenir la resistència definida en la UNE 53365.

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació comercial
- Referència del material (PE 50A)

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 493 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Diàmetre nominal en mm
- Gruix nominal en mm
- Pressió nominal en MPa
- Any de fabricació
- UNE 53365

Material constitutiu:
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1.
- Negre de carboni amb les característiques següents:
  - Densitat: 1500- 2000 kg/m3
  - Mida mitjana de la partícula: 0,010- 0,025 micres

Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3 de la UNE 53365.

Ha de superar els assajos d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferencial, descrits a la UNE 53365.

Diàmetre i gruix de la paret:

Diàmetre nominal (mm)	**Gruix de la paret (mm)**		**Tolerància màxima DN (mm)**
	Sèrie 12.5 PN 0,4 MPa	**Sèrie 8 PN 0,6 MPa**	
110	4,2	6,6	1,0
125	4,8	7,4	1,2
140	5,4	8,3	1,3
160	6,2	9,5	1,5
180	6,9	10,7	1,7
200	7,7	11,9	1,8
225	8,6	13,4	2,1
250	9,6	14,8	2,3
280	10,7	16,6	2,6
315	12,1	18,7	2,9
355	13,6	21,1	3,2
400	15,3	23,7	3,6
450	17,2	26,7	4,1
500	19,1	29,6	4,5
560	21,4	33,2	5,0
630	24,1	37,4	5,0
710	27,2	42,0	5,0
800	30,6	47,4	5,0

Toleràncies:
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior): + 0,009 DN mm, <= + 5,0
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):
  - Tubs rectes: <= 0,02 DN mm
  - Tubs subministrat en rotlle: <= 0,06 DN mm
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):
  - Tubs gruix nominal <= 24 mm: 0,1e + 0,2 mm
  - Tubs gruix nominal > 24 mm: 0,15 e + 0,2 mm

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 494 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Llargària (23 ± 2ºC): + 10 mm

No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.

3.6.2 DRENS SUBTERRANIS

Els materials compliran tot el que sobre el particular s'indica en el PG-3, especialment les capacitats d'absorció del tub de drenatge, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de P.V.C.

3.6.3 MATERIAL GRANULAR EN CAPES FILTRANTS

Els materials filtrants per a rebliment localitzat en rases, extradós d'obres de fàbrica o qualsevol altra zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents del matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes.

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran de complir les especificacions de l'Article 421.2 del PG-3.

3.7. AIGUA POTABLE

3.7.1. CANONADES

Les canonades portaran impreses les següents característiques:

- Marca del fabricant
- Any de fabricació
- Diàmetre nominal
- Norma segons la qual s'han fabricat

CANONADES DE FIBROCIMENT
Compliran les especificacions previstes al "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'Abastament d'Aigua" i la norma UNE 88-203.

La superfície interior serà regular i llisa, sense protuberàncies ni esbornacs.

La superfície exterior serà uniforme al llarg del tub, sense exfoliacions, esquerdes o irregularitats, i s'admetrà només el tornejat a la zona d'unió.

El gruix de paret no podrà ser inferior a vuit (8) mil·límetres. El coeficient de seguretat entre la pressió de trencament per pressió interna i la pressió de treball serà com a mínim igual a dos. Els tubs hauran de poder suportar pressions de treballs no inferiors a :

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 495 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

	Pressió de treball a la rasa	Pressió de prova en banc
ϕ 50 mm. a ϕ100 mm.	10,00 Atm.	20 Atm
ϕ 125 mm. a ϕ 200 mm.	12,50 Atm.	25 Atm
Més de ϕ 250 mm.	12,50 Atm.	25 Atm

La llargada dels tubs serà com a mínim de 3 m. per diàmetres menors de 100 mm. i 4 m. per diàmetres més grans.

CANONADES DE POLIETILÈ

El polietilè per a la construcció de canonades complirà la norma UNE 53.188 per a 10 Atm. de pressió.

El dimensionat es farà segons les normes UNE 53.111 per al polietilè d'alta densitat.

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exterior, sense rastre de sediments ni incrustacions, i el seu palp serà parafínic i gras.

La pressió nominal serà de 10 Atm. a 20º C.

CANONADES DE FOSA

Els tubs compliran la norma ISO 2.531.

La pressió nominal de servei serà la meitat de la pressió de prova a fàbrica, no essent inferior a 40 Atm.

El material tindrà un allargament mínim del 5 % al trencament i una duresa inferior a 250º "Brinell".

Es protegiran contra la corrosió interior amb una capa de morter de ciment o bé amb pintura de polièster, i contra la corrosió exterior amb pintura bituminosa.

CANONADES DE POLIÉSTER AMB FIBRA DE VIDRE

Per tractar-se de material compost, el coeficient de seguretat entre la pressió de trencament per pressió interna i la pressió de treball no serà inferior a 5 Atm.

La pressió nominal de treball serà com a mínim de 10 Atm.

Presentarà una superfície regular i llisa tant interiorment com exterior.

Els tubs es faran amb material compatible amb productes alimentaris i rebran a fàbrica un tractament adequat perquè posteriorment no desprengui substàncies solubles que puguin alterar la qualitat de l'aigua.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 496 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.7.2. UNIONS DE TUBS

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, no produiran cap debilitament del tub, o cas que el produeixin s'haurà de tenir en compte a l'hora de determinar la pressió de treball del tub.

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs.

Unió de tubs de fibrociment
Les unions entre tubs de fibrociment es faran mitjançant juntes Gibault o RK.

Les juntes Gibault estan constituïdes per un maniguet, dues brides de ferro colat, i dos anells teòrics de gona per produir l'estanquitat. Les brides es collen entre elles per mitjà de cargols, i els anells premsen la goma contra el maniguet. el nombre mínim de cargols per junta serà de:

ϕ 50 mm. a ϕ 60 mm.	2 cargols
ϕ 80 mm. a ϕ 125 mm,	3 cargols
ϕ 125 mm. a ϕ 200 mm.	4 cargols
ϕ 250 mm. a ϕ 350 mm.	6 cargols
ϕ 400 mm. a ϕ 500 mm.	8 cargols
ϕ 600 mm.	

Les juntes R.K. estan formades per un maniguet de fibrociment, amb una ranura central per muntar tacs de goma separadors dels caps de tub, i dues més per a dos anells de goma amb llavis d'estanqueïtat.

Unió de tubs de polietilè
Les unions de tubs de polietilè de baixa densitat garantiran l'estanquitat de la junta i alhora, retindran mecànicament el tub.

L'estanquitat es produirà per mitjà d'una junta d'elastòmer entre la superfície exterior del tub i la interior de la copa de la peça d'unió.

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca.

Per fer les juntes al plom, s'enrotllarà al cap del tub un gruix de filàstica no susceptible de podrir-se, s'introduirà el cap del tub dins la copa, es taparà la boca de la copa menys la part superior, i s'omplirà amb plom fos que s'ataconarà tot seguit.

Les unions amb anell d'elastòmer es faran per un dels dos següents sistemes:

- Col·locar l'anell a una ranura expressa de la copa, i introduir el cap del tub forçant-lo amb un tresor.
- Col·locar l'anell al cap de tub, introduir el tub fins que l'anell recolzi sobre un seient de la copa i premsar l'anell per mitjà d'una brida collada amb cargols a la copa.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 497 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Unió de canonades de polièster amb fibra de vidre
Per fer aquestes unions es prepararan els caps dels tubs, eliminant amb abrasius les capes de resina fins a descobrir les fibres de reforç. Després s'aplicaran capes successives de resina i de tela feta amb fibra de vidre, acabant amb una capa de resina.

El sobregruix de tela i resina es determinarà per la fórmula:

$$e = \frac{5\ p\ \phi}{2\ \sigma} \qquad 0{,}3 \text{ cm.}$$

e = sobregruix de la junta en cm. (mínim 0,3 cm.)
p = pressió nominal en kg/cm2.
ϕ = diàmetre exterior del tub en cm.
σ = resistència a la tracció

La llargada de la junta serà la necessària per suportar els esforços de pressió interior i dilatació sense que l'esforç tallant a la superfície d'unió sobrepassi el valor de 40 kg/cm2. dividit per un factor de seguretat igual a 5.

$$L = \frac{\phi\ p}{16} \qquad 10 \text{ cm.}$$

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub.

Les unions de tubs de polietè d'alta densitat es podran fer també per soldadura.

L'execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l'escalfament a temperatura controlada i el premsat dels tubs entre ells.

S'haurà de disposar en obra d'utillatge adequat per mecanitzar els caps dels tubs amb superfície uniforme, sense rebaves i perfectament a escaire de la generatriu del tub; per poder escalfar suficientment el cap dels tubs tot vigilant la temperatura per no perjudicar el material i finalment, alienadament i concèntrica els dos caps entre ells, sense que la subjecció dels tubs es deformi o deixi marques sobre la seva superfície exterior.

Unió de tubs de PVC
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesiu o per unió elàstica per enformat del cap i junta de goma.

La realització de les juntes amb adhesius es farà netejant primer la superfície exterior del cap del tub i la interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l'adhesiu, tant al tub com a la copa, en quantitats adequades per evitar excessos que podrien produir corrosió en el tub, i acoblant immediatament el tub a la copa.

La realització de juntes elàstiques es farà netejant amb cura el cap del tub i la copa, i acoblant-los.

Al enformat de copes s'evitarà tot excés d'escalfament que disminueixi les qualitats del tub.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 498 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Unió de tubs de fosa
Les unions entre tubs de fosa es faran introduint el cap del tub dintre d'una copa interposant el material de junta.

Com a material de junta es podrà emprar plom colat i després ataconat o anells d'elastòmer.

L = Llargada de la superfície de junta muntada sobre una longitud L 72 sobre cada cap de tub (valor mínim 10 cm.)
ϕ = Diàmetre exterior del tub en cm.
p = Pressió interior en kg/cm2.

Unió de canonades de ferro galvanitzat
La unió de canonades de ferro galvanitzat es farà roscant el cap del tub, aplicant una capa de mini sobre la superfície mecanitzada, embolicant una junta de cànem o tefló i collant-hi un maniguet o una brida amb rosca femella.

Unió de canonades d'acer
Les canonades d'acer s'uniran per soldadura entre els dos caps de tub, o bé brides planes.

Unió per mitjà de platines
Les unions per mitjà de platines es faran interposant una junta de goma entre les platines, i collant-les entre elles amb cargols.

Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19.153/PN-16, que correspon a les Normes DIN 2.502 i DIN 2.576.

Les unions de les platines al tub es farà mitjançant els següents accessoris:

Tubs de fibrociment:	Ràcord amb platina de ferro colat, amb coll per unió al tub per junta Gibault o RK.
Tubs de polietilè:	Muntabrides de polietilè amb coll per soldar al cap del tub i brida boja.
Tubs de PVC:	Muntabrides de PVC amb copa per encolar al tub i brida boja.
Tubs de fosa:	Platina fosa amb el tub o ràcord amb platina i copa o cap.
Tubs de polietilè reforçat:	Platina de polièster reforçat amb coll per a unió al tub.
Tubs de ferro galva-nitzat:	Platina amb coll roscat
Tubs d'acer:	Platina plana d'acer per soldar al cap del tub

Les platines de doble cambra, amb junta de goma frontal i sobre la superfície exterior del tub, només es faran servir a un costat de la unió i sobre tubs de superfície exterior llisa.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 499 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.7.3. PECES ESPECIALS

Els cossos de les peces seran sempre de primera qualitat i els materials que les constitueixin reuniran les condicions establertes en els articles corresponents d'aquest Plec.

Els models proposats hauran d'ésser sotmesos a l'aprovació del Tècnic Director.

Hauran d'ésser assajades a la fàbrica a les pressions de prova que corresponen, d'acord amb la Norma UNE, a les de funcionament assenyalades a les especificacions, segons si les vàlvules són bidireccionals, sense donar pas a cap quantitat d'aigua, a les vàlvules proveïdes de tancament estanc, i sense que ocasionin aquestes operacions de prova, aniran a càrrec del Contractista.

Els materials emprats seran de primera qualitat i s'ajustaran a les condicions establertes en els articles corresponents a aquest Plec de Condicions.

Tindran els seus assentaments adequadament protegits contra la corrosió i seran fàcils de maniobrar a mà, havent-se de subministrar de la forma adequada per a protegir-los millor.

Les peces especials seran del mateix material que el tub, de ferro colat o fosa mal·leable.

S'empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció.

En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix superior a igualtat de pressió nominal i igual protecció contra la corrosió.

Portaran gravada la marca del fabricant.

S'ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior.

L'acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub o amb platines.

Els materials que s'empraran per a cada classe de tub seran:

Tubs de fibrociment	Ferro colat
Tubs de polietilè	Polietilè
Tubs de PVC	PVC
Tubs de fosa	Fosa
Tubs de polièster reforçat	Polièster reforçat
Tubs de ferro galvanitzat	Fosa mal·leable
Tubs d'acer	Acer

S'exceptuen els collarins de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 500 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Corbes
Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix tres vegades el radi interior del tub com a mínim.

Cons
S'empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents.

Quan s'instal·lin per reduir la velocitat de circulació (cons divergents) tindran una conicitat inferior a 25º.

Quan s'instal·lin a l'aspiració de bombes es tindrà en compte les condicions d'evacuació de l'aire, evitant la possibilitat de formació de bosses, emprant, quan resulti necessari, cons excèntrics amb la generatriu superior horitzontal.

Tes
Es faran servir per a les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre.

No produiran cap estrangulació del diàmetre del tub principal ni del de derivació.

Quan s'emprin a estacions de bombeig, l'entrada s'orientarà en la direcció de circulació per a l'entrada de cabal a un col·lector comú.

Collarins
S'empraran per a les derivacions de menys de 40 mm. de diàmetre. Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub.

L'estanquitat entre la canonada i el collarí, s'aconseguirà per interposició d'un anell de goma i premsant el collarí sobre el tub amb dos cargols.

La connexió de la derivació es farà sempre per maniguet de metall amb doble rosca i una peça d'enllaç al tub amb rosca femella, desestimant sempre les peces d'enllaç amb rosca mascle tant de material plàstic com metàl·lic.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 501 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.7.4. VÀLVULES

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors de la xarxa.

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió: fosa grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer.

El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir, amb un mínim de 16 kg/cm2. nominals, exceptuant les ventoses i les vàlvules de peu.

Les vàlvules que s'hagin d'accionar manualment hauran de ser capaces d'obrir i tancar amb pressió nominal sobre una sola cara sense esforços excessius.

El tancament serà estanc en totes les vàlvules.

S'instal·laran dins d'arquetes d'obra que tinguin tapa de ferro colat i marc, de dimensions d'obra que tinguin tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o tal sense enrunar l'arqueta.

Vàlvules de comporta
S'usaran diàmetres compresos entre 50 mm. i 200 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2. i d'acer fos per a pressions superiors. L'eix serà d'acer inoxidable i fet d'una sola peça, fins i tot la valona de fixació.

La femella serà de bronze. El bagant, d'igual material que el cos, tancarà per pressió sobre la superfície d'elastòmer. L'accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els òrgans mecànics seran prou resistents per poder-la obrir quan estigui sotmesa a la pressió nominal d'una sola cara.

La unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions Gibault.

L'estanquitat de l'eix s'aconseguirà amb juntes d'elastòmer.

Per diàmetres menors de 50 mm. seran totalment de bronze, i la connexió serà roscada.

La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 kg/cm2. amb tanca estanca després de moltes maniobres.

Vàlvules de papallona
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta i amb preferència aquestes per a diàmetres superiors a 200 mm.

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. i d'acer fos per a pressions superiors.

La papallona serà d'igual material que el cos. L'eix serà d'acer inoxidable.

La tanca es produirà per pressió sobre una superfície d'elastòmer entre la papallona i el cos.

L'accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen esforços considerables, s'accionarà per mitjà d'un reductor.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 502 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Inclourà senyalització de la posició d'obertura o tancament de la papallona.

La unió als tubs es farà amb platines o bé premsades entre dues platines.

La pressió nominal de treball serà com a mínim de 10 kg/cm2. i la pressió de prova del cos serà de 16 kg/cm2.

Vàlvules de retenció
Seran del tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble.

El cos serà de fos nodular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. i d'acer fos per a pressions superiors.

Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d'acer inoxidable i tancaran sobre juntes d'elastòmer.

La unió als tubs es farà amb platines, o bé premsades entre dues platines.

La tanca serà sempre estanca.

La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 kg/cm2.

Vàlvules de bola
S'instal·laran en els mateixos casos que les de comporta per diàmetres inferiors a 50 mm.

Tindran un pas igual al diàmetre nominal (pas integral). El cos i la bola seran de llautó estampat o acer inoxidable, i les juntes de nylon o tefló.

La pressió nominal no serà inferior a 16 kg/cm2. La tanca serà estanca i les connexions es faran mitjançant rosca.

Es protegiran de les gelades pel perill que representa la formació de gel a l'espai atrapat per la vàlvula en posició tancada.

Vàlvules de ventosa
S'instal·laran per a l'evacuació de possibles bosses d'aire.

Tindran el cos de fosa gris amb tapa desmuntable per a la inspecció. La tanca es produirà per pressió d'una bola flotadora de material plàstic contra el seient del cos, o bé per vàlvula accionada per un flotador interior.

Boques de reg
El cos serà de ferro colat i les aixetes de bronze.

El ràcord serà d'endoll ràpid segons la Norma UNE 23.400 d'aliatge d'alumini o bronze DN 45 o 70.

S'instal·larà dins d'una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 503 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Boques d'incendi subterrànies
S'instal·laran dins d'una arqueta d'obra, comprenent una vàlvula de comporta d'endoll ràpid segons la norma UNE 23.400.

Es proveirà de tapa de ferro colat de ϕ 600 mm. amb marc.

Columnes hidrants contra incendis
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1 m. sota terra accionada per un eix d'acer inoxidable. Disposarà d'una boca ϕ 100 mm. i dues boques ϕ 70 mm. tancades sota tapes desmuntables. Disposarà d'un sistema de buidat de l'aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, i aquest sistema es mantindrà obert mentre les tapes estiguin tancades.

3.8. INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC

3.8.1. XARXES

L'alimentació als punts de llum d'enllumenat es realitzarà mitjançant xarxes d'alimentació en baixa tensió aèries, sobre façana i subterrànies.

Les xarxes aèries s'executaran únicament amb conductors aïllats a 1.000 V per instal·lacions provisionals, o quan per causes justificades no sigui possible l'alimentació amb línies subterrànies o per façanes.

Es prohibeix la instal·lació aèria en façana amb conductors nus.

Totes les modalitats autoritzades queden subjectes en tots els elements que les composen (conductors, suports, proteccions, etc...) a les normes del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió vigent.

Totes les xarxes es dimensionaran per a una tensió de 380/220 V amb les excepcions imprescindibles degudament justificades.

Xarxes aèries

Cables
Els cables seran de coure amb aïllament a 1.000 V, de secció no inferior a 2,5 mm². i preferiblement multipolars. Aniran suportats mitjançant un cable fiador d'acer trenat i galvanitzat de 5 mm. de diàmetre, no essent la distància entre grapes superior a 0,5 m.

Els cables compliran les normes UNE 20.003, 21.022, 21.064, 21.029, 21.030.

Els empalmaments de cables o canvis de secció només són admesos en les caixes de derivació al punt de llum.

Suports
Els suports seran de fusta o de formigó

Suports de fusta
Hauran d'ésser de fusta resistent, ben proporcionats, rectes, de fibra apretada. No tindran podridures, erupcions, fibres atrofiades o mortes, esquerdes i picadures, així com d'altres defectes que per la seva naturalesa, forma o número disminueixin la seva resistència o durada.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 504 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Suports de formigó
Tindran d'alçada i dimensions que indiquin els plànols corresponents.

Per a la fabricació del formigó s'utilitzarà ciment p-450 graveta i sorra amb una adequada relació aigua-ciment. la resistència mitja obtinguda serà superiora 450 kg/cm². en proveta cilíndrica als 28 dies.

L'acer de l'armadura serà d'alta adherència i límit elàstic de 5.000 kg/cm². i càrrega de ruptura superior a 6.000 kg/cm².

Tots els suports es fabricaran d'acord amb la Norma UNE 21.080 i la seva recepció estarà subjecta als assaigs que en ella s'especifiquen.

Aïlladors
Els aïlladors compliran allò especificat a la MI-BT-003.

Fonamentacions
Si la durada de la instal·lació s'estima superior a 2 mesos, es pot fonamentar el suport amb formigó FcK = 175 kg/cm². en un dau de dimensions mínimes 0,7 x 0,7 x 1, en el qual s'introduiran dos muntants de 2 m. cadascun de perfil laminat UPN 12 galvanitzat en calent.

Les fonamentacions per postes de formigó tindran les dimensions que figuren en els plànols i seran de formigó.

Xarxes sobre façana

Cables
Els cables seran de coure amb aïllament a 1.000 V. de secció no inferior a 2.5 mm². i preferiblement multipolars. Es disposaran a una alçada mínima de 3 m. aprofitant les possibilitats d'ocultació en les façanes de manera que destaquin el menys possible.

Per la seva fixació s'utilitzaran grapes adequades que no perjudiquin el seu aïllament amb una interdistància no superior a 0,5 m.

Els empalmaments, canvis de secció o derivacions als punts de llum només són permesos en les caixes de derivació.

S'evitarà el pas de cables per zones de possibles tancaments posteriors, com terrasses o balcons.

Altres materials
La resta de materials de la instal·lació : centres, lluminàries, làmpades, reactàncies, condensadors braços murals s'ajustaran a les condicions senyalades en els capítols corresponents.

Xarxes subterrànies

Rases
Les rases seran de la forma i característiques indicades en els plànols corresponents.

Tubs
Els tubs utilitzats per a la col·locació en el seu interior dels conductors seran del tipus PVC

Els tubs presentaran una superfície exterior i interior llisa i no tindran esquerdes en seccions transversals.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 505 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Conductors
Tots els conductors utilitzats en la instal·lació seran de coure i hauran de complir les normes UNE 20.003, UNE 21.022 i UNE 21.064.

L'aïllament i coberta seran de policlorur de vinil i hauran de complir la norma UNE 21.029.

No s'admetran cables que presentin desperfectes inicial ni senyals d'ésser usats amb anterioritat o que no vagin amb la bobina d'origen.

Els canvis de secció en els conductors es faran al interior de bàculs i per entremig dels fusibles corresponents.

Preses de terra
Es connectaran a terra tots els bàculs metàl·lics, bastidor de quadre de maniobra, armari metàl·lic i bateria de condensadors, si existeixen.

La línia principal de terra, és a dir, la que uneix la placa o pica fins la primera derivació o empalmament tindrà una secció de 35 mm².

Les piques tindran 2 m. de longitud mínima i 14,6 mm. de diàmetre mínim, complint la norma UNE 21.056 i es procurarà col·locar-les en el punts extrems de cada circuit, en arquetes registrables, unint-les al cable principal de terra mitjançant soldadura d'alt punt de fusió.

3.8.2. PUNTS DE LLUM

Fonamentacions
Les fonamentacions s'efectuaran d'acord amb les dimensions que s'assenyalin en els plànols

Arquetes
Les arquetes seran de forma i dimensions indicades en els plànols, podent realitzar-se de formigó o d'obra de fàbrica de rajol massís.

Seran preferibles les arquetes de formigó adossades al fonament del bàcul.

Perns d'ancoratge
Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades en els plànols.

Els materials hauran de ser perfectament homogenis i no tenir impureses ni altres defectes de fabricació. El tipus d'acer utilitzat serà el F-III UNE 36.011.

Bàculs i columnes
Els bàculs seran de xapa d'acer de les dimensions especificades en els plànols, essent les seves superfícies tant interiors com exteriors perfectament llises i homogènies sense presentar irregularitats o defectes que indiquin mala qualitat dels materials, imperfeccions en l'execució o ofereixin mal aspecte exterior.

Les columnes seran metàl·liques troncocòniques i galvanitzades. La xapa d'acer de 3 mm. de gruix, tipus A-37 b segons Normes UNE 36-080/73.

El galvanitzat serà per immersió en bany calent amb una puresa de 95-99% de zenc, essent el seu espessor no inferior a 80 micres.

Els bàculs i columnes no presentaran distorsions que es puguin observar visualment.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 506 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

En quan a la col·locació de suports i bàculs s'efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats en totes les direccions.

Els suports i bàculs es fixaran a la fonamentació per mitjà de perns d'ancoratge i placa de fixació.

Braços murals
Els braços murals estaran construïts en tubs d'acer sense soldadura, de les dimensions especificades en els plànols, amb placa d'assentament de perfil metàl·lic en "U" que es fixarà a les façanes per mitjà de perns d'ancoratge rebuts amb ciment.

Els braços murals hauran d'ésser galvanitzats i pintats, d'acord amb les característiques exigides per als bàculs i columnes.

Centres de comandament
Per a l'accionament i protecció de les unitats lluminoses s'instal·laran els centres de comandament en l'emplaçament indicat en els plànols.

Si s'ubiquen en l'allotjament previst en les casetes de transformació el bastidor es fixarà a la paret i el posarà a terra amb cable de 35 mm².

Cas de no existir allotjament en la CT el bastidor es muntarà en un armari metàl·lic galvanitzat segons plànol, amb terra independent al bastidor.

Constaran d'un interruptor general magnetotèrmic i per cada circuit de sortida un contactor accionat mitjançant cèl·lula fotoelèctrica i per cas de maniobra manual un interruptor i els seus corresponents fusibles calibrats.

Condensadors per correcció de factor de potència
Compliran la norma 566 de la Comissió Electrotècnica Internacional (CEI) i s'instal·laran al interior de les lluminàries.

Els condensadors aniran proveïts de blindatge exterior de protecció i seran mecànicament adaptables a la tapa porta-equips de la lluminària.

Hauran de portar inscripcions en les quals hi figuri la marca de fàbrica, el tipus, la tensió nominal, la freqüència, la capacitat i la temperatura màxima.

Els condensadors hauran d'ésser aptes per treballar amb temperatures d'alemanys 85º C, mesurades en la seva armadura.

La capacitat és de 8 uF per a 150 W i 16 uF per a 250 W.

Reactàncies
Les reactàncies seran d'una marca de qualitat reconeguda. La potència absorbida no serà superior al 10% de la potència nominal de la llum.

Les seves temperatures de funcionament no seran superiors als següents valors amb una tensió d'alimentació del 10% superior a la nominal.

Devanat	70º C
Coberta	60º C
Borns exteriors	40ºC

Totes les reactàncies hauran de portar inscripcions en les quals hi figuri de forma clara i fixa: la marca de fàbrica, el tipus, la tensió nominal i tipus de forma, la tensió nominal d'alimentació, freqüència i intensitat.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 507 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Les màximes pèrdues admissibles en les reactàncies no podran ésser superiors a les que s'esmenten a continuació:

Tipus de làmpada	Consum de la làmpada W	Pèrdua de la reactància W
Vapor de Mercuri	80	10
	125	12
	250	16
	400	25
	1000	45
Vapor de sodi alta pressió	70	13
	100	15
	150	20
	250	26
	400	35

La disposició constructiva de les reactàncies serà apropiada per al seu muntatge en les tapes, portaequips i en la lluminària.

Lluminàries

Les lluminàries compliran el que queda especificat en el projecte i estat d'amidaments.

La lluminària estarà construïda amb material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús en condicions extremes.

Els dispositius de fixació garantiran la resistència de l'acoblament front l'acció del vent, cops o vibracions de manera que no pugui desprendre's per causes fortuïtes i involuntàries.

Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quan a nivell d'il·luminació, uniformitat i control.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 508 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.8.3. LÀMPADES

En les instal·lacions d'enllumenat públic s'utilitzaran làmpades amb un rendiment per sobre dels 100 lm/w, és a dir les de vapor de sodi alta pressió amb una vida útil de 16.000 hores a una mitja de 10 hores per encesa.

També es podran utilitzar altres làmpades com vapor de mercuri color corregit o halogenurs metàl·lics quan s'imposin exigències de color en la instal·lació.

Les característiques físiques i elèctriques de les làmpades de vapor de sodi alta pressió i els seus equips d'encesa, compliran la norma CEI (Comissió electrotècnica internacional) núm. 662.

Les làmpades de vapor de mercuri color corregit compliran la norma 188 de la CEI i UNE - 20.354; els balastres la núm. 262 en quan a característiques físiques i elèctriques.

En el següent quadre s'indiquen els fluxes mínims exigibles a cada potència i tipus de làmpades per una durada de 16.000 hores.

FLUX MÍNIM EN POSICIÓ HORITZONTAL				
Potència W	**Vida útil h.**	**Inicial Lms**	**Al 50% de Vida útil**	**Al final de Vida útil**
Vapor de mercuri de valor corregit				
50	16.000	1.650	1.370	1.190
80	16.000	3.150	2.610	2.270
125	16.000	5.300	4.400	3.820
250	16.000	11.600	9.630	8.350
400	16.000	20.500	17.000	14.760
1.000	16.000	56.000	44.800	40.000
Vapor de sodi alta pressió				
50	16.000	3.320	3.160	2.820
70	16.000	5.400	5.130	4.590
100	16.000	9.020	8.570	7.670
150	16.000	14.500	13.800	12.320
250	16.000	22.500	24.220	21.670
400	16.000	42.000	40.000	35.700
1.000	16.000	106.000	100.700	90.100

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 509 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.8.4. QUADRE D'ENLLUMENAT

L'armari serà de tipus intempèrie de poliester premsat, amb portes proveïdes de xarneres, cargols de fixació i altres sistemes adequats de tanca, disposant-se forats per la col·locació de precintes i teulat que protegeixi, contra acumulacions d'aigua o gel sobre la seva superfície o bé de xapa d'acer galvanitzat pintat per anar a d'intempèrie.

En el seu interior s'instal·laran els comptadors d'energia activa (doble o triple tarifa segons potència contractada) i energia reactiva, els magnetotèrmics de control de potència, diferencials i magnetotèrmics en cada una de les sortides, borns de connexió per neutre i terres, la caixa d'escomesa tindrà una rigidesa dielèctrica superior a 5000 V, una resistència d'aïllament superior a 1000 megaohms, serà resistent a tots els agents químics i tindrà una resistència a la flexió de 1.800 kg/cm². i al xoc IP=9.

Reactàncies

Les reactàncies seran d'una marca de qualitat reconeguda. La potència absorbida no serà superior al 10% de la potència nominal de la llum.

Les seves temperatures de funcionament no seran superiors als següents valors amb una tensió d'alimentació del 10% superior a la nominal.

Devanat	70º C
Coberta	60º C
Borns exteriors	40ºC

Totes les reactàncies hauran de portar inscripcions en les quals hi figuri de forma clara i fixa: la marca de fàbrica, el tipus, la tensió nominal i tipus de forma, la tensió nominal d'alimentació, freqüència i intensitat.

Les màximes pèrdues admissibles en les reactàncies no podran ésser superiors a les que s'esmenten a continuació:

Tipus de làmpada	Consum de la làmpada W	Pèrdua de la reactància W
Vapor de Mercuri	80	10
	125	12
	250	16
	400	25
	1000	45
Vapor de sodi alta pressió	70	13
	100	15
	150	20
	250	26
	400	35

La disposició constructiva de les reactàncies serà apropiada per al seu muntatge en les tapes, portaequips i en la lluminària.

Lluminàries

Les lluminàries compliran el que queda especificat en el projecte i estat d'amidaments.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 510 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

La lluminària estarà construïda amb material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús en condicions extremes.

Els dispositius de fixació garantiran la resistència de l'acoblament en front l'acció del vent, cops o vibracions de manera que no es puguin despendre per causes fortuïtes i involuntàries.

Hauran de garantir els resultats previstos en el projecte en quan a nivell d'il·luminació, uniformitat i control.

3.9. SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT

3.9.1. MARQUES VIALS

Es defineix com marca vial, reflectoritzada o no, aquella guia òptica situada sobre la superfície de la calçada, formant línies o signes, amb finalitat informativa i reguladores del trànsit.

Les marques vials es classificaran en funció de:

- La seva utilització, com: d'ús permanent (color blanc) o d'ús temporal (color groc).
- Les seves característiques més rellevants, com: tipus 1 (marques vials convencionals) o tipus 2 (marques vials, amb ressalts o no, dissenyades específicament per mantenir les seves propietat en condicions de pluja o humitat).

Materials

Per a l'aplicació de les marques vials s'utilitzaran pintures, termoplàstiques d'aplicació en calent, plàstics d'aplicació en fred, o marques vials prefabricades que compleixin l'especificat en l'Article 700 del PG-3.

El caràcter retrorreflectant de la marca vial s'aconseguirà mitjançant la incorporació, per premescla i/o postmescla, de microesferes de vidre o qualsevol dels materials anteriors.

Les proporcions de mescla, així com la qualitat dels materials utilitzats en l'aplicació de les marques vials, seran les utilitzades per aquests materials en l'assaig de la durabilitat, realitzat segons l'especificat en el mètode "B" de la UNE 135 200 (3).

S'aplicaran marques vials de tipus 2 sempre que ho requereixi una millora addicional de la seguretat vial i, en general, en tots aquells trams on el nombre mitjà de dies de pluja a l'any sigui major de cent (100).

Característiques

Les característiques que hauran de reunir els materials seran les especificades a la UNE 123 200 (2), per pintures, termoplàstics d'aplicació en calent i fred i a la UNE-EN-1790 en el cas de marques vials prefabricades.

Així mateix, les microesferes de vidre de postmescla a utilitzar a les marques vials reflexives compliran amb les característiques indicades a la UNE-EN-1423. La granulometria i el mètode de determinació del percentatge de defectuoses seran els indicats a la UNE 135 237. Quan s'utilitzin microesferes de vidre de premescla, serà d'aplicació la UNE-EN-1424 prèvia aprovació de la granulometria d'aquestes pel Director de les Obres.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 511 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

En cas de ser necessaris tractament superficials especials a les microesferes de vidre per millorar les característiques de flotació i/o adherència, aquests seran determinats d'acord amb la UNE-EN-1423 o mitjançant el protocol d'anàlisis declarat pel seu fabricant.

A més a més, els materials utilitzats en l'aplicació de marques vials, compliran amb les especificacions relatives a durabilitat d'acord amb el que especifica el "mètode B" de la UNE 135 200 (3).

La garantia de qualitat dels materials utilitzats a l'aplicació de la marca vial serà exigible en qualsevol circumstància al Contractista adjudicatari de les obres.

Criteris de selecció

La selecció de la classe de material més idònia per cada aplicació de marca vial es durà a terme mitjançant la determinació del "factor de desgast", definit com la suma dels quatre valors individuals assignats a la taula a totes i cada una de les característiques de la carretera que en aquesta taula s'expliciten (situació de la marca vial, textura superficial del paviment, tipus de via i la seva amplada i la intensitat mitja diària del tram).

Característiques	**Valor individual de cada característica**					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**8**
Situació de la marca vial	Marca en zona exclosa al trànsit	Banda lateral esquerra, en carreteres de calçades separades	Banda lateral dreta, en carreteres de calçades separades, o laterals, en carreteres de calçada única	Eix o separació de carrils	Marques vials para separació de carrils especials	Passos de peatons i ciclistes Símbols, lletres i fletxes
Textura superficial del paviment (alçada de sorra, en mm) UNE-EN 1824	Baixa $H<0,7$	Mitjana $0,7 \leq H \leq 1,0$	-	Alta $H>1,0$	-	-
Tipus de via i ample de calçada (a, en m)	Carreteres de calçades separades	Carreteres de calçada única i bona visibilitat $a>7$	Carreteres de calçada única i bona visibilitat $6,5<a\leq7,0$	Carreteres de calçada única i bona visibilitat $a\leq6,5$	Carreteres de calçada única i mala visibilitat a qualsevol	-
IMD	≤5000	5000<IMD≤10 000	10000<IMD≤2 0000	>20000	-	-

Nota: per aplicacions directes sobre mescles drenants, la textura superficial haurà de ser entesa com a percentatge de buits, aplicant-se el valor 1 quan el % de buits sigui inferior al 20%, el valor 2 quan el % de buits estigui comprès entre el 20 i el 25%, i el valor 3 quan el % de buits sigui superior al 25%.

Una vegada s'ha obtingut el factor de desgast, la classe de material més adequada es seleccionarà d'acord amb el criteri especificat a la taula següent:

Factor de desgast	**Classe de material**
4-9	Pintures
10-14	Productes de llarga duració aplicats per polvorització (termoplàstics d'aplicació en calent i plàstics en fred) o marca vial prefabricada.
15-21	Marca vial prefabricada o productes de llarga duració (termoplàstics en calent i plàstics en fred), aplicats per extrusió o per arrossegada.

Sense contradir el que anteriorment s'ha descrit, els productes que pertanyen a cada classe de material compliran amb les especificacions relatives a durabilitat, segons s'especifica anteriorment, pel corresponent interval del "factor de desgast" sobre la base del criteri definit a la següent taula:

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 512 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Factor de desgast	Últim ciclop sobrepassat (passes de roda)
4-9	$0,5 \cdot 10^6$
10-14	10^6
15-21	$\geq 2 \cdot 10^6$

Una vegada seleccionada la classe de material, entre els productes d'aquesta classe, el Director de les Obres fixarà, en funció del substrat i les característiques de l'entorn, la naturalesa i qualitat d'aquests, així com la seva dotació unitària en tots i cada un dels trams o zones, en els que es pugui diferenciar obra completa de senyalització.

Durant el període de garantia, les característiques essencials de les marques vials compliran amb el que s'especifica a la taula i també amb els requisits de color especificats i mesurats a la UNE-EN-1436.

Tipus de marca vial	Paràmetre d'avaluació					Valor SRT
	Coeficient de retrorreflexió ($RL/mcd \cdot lx^{-1} \cdot m^{-2}$)			Factor de luminància (β)		
	30 dies	180 dies	730 dies	Sobre pavimento bituminós	Sobre pavimento de formigó	
Permanent (color blanc)	300	200	100	0,30	0,40	45
Temporal (color groc)	150	150	150	0,20	0,20	45

Es cuidarà especialment que les marques vials aplicades no siguin sota cap circumstància, la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment, pel que en el seu disseny hauran de preveure's els sistemes adequats pel drenatge.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 513 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.9.2. SENYALITZACIÓ VERTICAL

Es defineixen com a senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants, el conjunt d'elements destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i en els que es troben inscrits llegendes i/o pictogrames.

Una vegada instal·lats hauran d'oferir la màxima visibilitat tant en condicions diürnes com nocturnes; per això hauran de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fars dels vehicles) en la mateixa direcció que aquesta en sentit contrari.

Tipus

Les senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants es classificaran en funció de:

- Objecte: d'*advertència de perill*, de *reglamentació* o de *indicació*.
- Utilització: d'ús *permanent* o d'ús *temporal* (senyalització de les obres).

Materials

Els materials utilitzats per a la senyalització vertical - plaques de codi d'acer estampat, plaques de identificació de carreteres, fites quilomètriques i pals de suport - compliran el que s'especifica a l'Article 701 del PG-3 tal i com ve reflectit a la O.M. de 28 de desembre de 1999, BOE del 28 de gener de 2000.

Com a components de senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectant s'utilitzarà qualsevol substrat, a més a més de la pintura o làmina no retrorreflectant (en cas de ser necessàries) i, material retroreflectants que compleixi les prescripcions referents a característiques, durabilitat, qualitat i servei especificades en els present article.

La propietat retrorreflectant de la senyal s'aconseguirà mitjançant la incorporació de materials retrorreflectants, la qualitat i criteris de selecció del qual compliran amb el que s'especifica en aquest article.

Per la seva part, la característica no retrorreflectant de les senyals i cartells a les zones específiques d'aquests, s'aconseguirà mitjançant l'ús de pintures i/o làmines no retrorreflectants la qualitat dels les quals es correspondrà amb el que s'especifica en aquest article.

Característiques del substrat

Els materials utilitzats com a substrat a les senyals i cartells verticals, tant d'us permanent com temporal seran: alumini i acer galvanitzat, d'acord amb les característiques definides, per cada un d'ells, a l'Article del PG-3.

L'ús de substrats de naturalesa diferent, així com la utilització de xapa d'alumini diferent a la que s'especifica en el citat article, quedarà sotmesa a la aprovació del Director de les Obres prèvia presentació per part del Contractista, del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o el document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat.

Les plaques de xapa d'acer galvanitzat, i les lamel·les d'alumini, emprades com a substrats en les senyals i cartells verticals metàl·lics de circulació, compliran els requisits especificats en les UNE 135 310, UNE 135 313, UNE 135 320, UNE 135 321 i UNE 135 322, que li siguin d'aplicació.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 514 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Característiques dels materials retrorreflectants

Segons la naturalesa i característiques, els materials retrorreflectants utilitzats per senyals i cartells verticals de circulació es classificaran com:

- De nivell de retroreflexió 1: seran aquells, la composició dels quals sigui realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a una resina o aglomerant, transparent i pigmentat amb els colors adequats. Aquesta resina estarà segellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor a la seva part posterior, el qual, a la vegada, apareixerà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.

- De nivell de retrorreflexió 2: seran aquells , la composició dels quals sigui realitzada a base de microesferes de vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada apropiadament. Aquesta resina, estarà dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor a la seva part posterior, el qual, a la vegada, apareixerà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.

- De nivell de retrorreflexió 3: seran aquells compostos bàsicament, de microprismes integrats a la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements, per la seva construcció i disposició en la làmina, seran capaços de retrorreflectir la llum incident sota àmplies condicions d'angulositat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per les diferents senyals, pannells i cartells verticals de circulació, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfície de, almenys, 10 $cd.m^{-2}$ pel color blanc.

Les característiques que han de reunir els materials retrorreflectants amb microesferes de vidre hauran de ser especificades a la UNE 135 334. Els productes de nivell de retrorreflexió 1 o 2, subministrats per formar part d'una senyal o cartell retroreflectant, estaran proveïts d'una marca de identificació, característica dels seu fabricant, d'acord amb el que especifica la UNE 135 334.

Els materials retroreflectants amb lents prismàtiques de gran angulositat hauran de posseir, en cas d'afectar a les seves propietats òptiques, una marca que indiqui la seva orientació o posicionament preferent sobre la senyal o cartell. Així mateix, disposaran d'una marca de identificació visual característica del fabricant, el qual a més haurà de subministrar al laboratori acreditat conforme al RDF 2200/1995, de 28 de desembre, encarregat de realitzar els assaigs de control de qualitat, una mostra de les marques que puguin utilitzar-se com a patró per portar a terme la identificació visual.

Els materials retroreflectants amb lents prismàtiques de gran angulositat, a més a més de complir les característiques recollides a la UNE 135 334, presentaran uns valors mínims inicials de factor de lluminària, així com unes coordenades cromàtiques (x, y), dels vèrtex dels polígons de color, d'acord amb l'especificat, per cada color en el present article.

Donat que els actuals materials retrorreflectants microprismàtics, de gran angulositat, no satisfan els requisits de lluminària mínima ($L \geq 10$ $cd.m^{2}$) especificat pel color blanc en totes les situacions, sempre que s'exigeixi la seva utilització, d'acord amb els criteris de selecció establerts en el present article, es seleccionaran aquells materials retrorreflectants de nivell 3 que proporcionin els valors més alts del coeficient de retrorreflexió ($R'/cd.lx^{-1}.m^{-2}$), considerades en el seu conjunt les combinacions de colors corresponents a les senyals i cartells objecte del Projecte.

Com a criteri per a definir les combinacions geomètriques dels materials retrorreflectants del nivell 3, s'utilitzarà el que s'especifica a la taula:

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 515 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Angle d'observació (α)	**Angle d'entrada (β_1; β_2 = 0º)**			
	5º	**15º**	**30º**	**40º**
0,1º				
0,2º	Zona A			
0,33º				
0,33º				
0,5º	Zona B			
1,0º				
1,0º				
1,5º	Zona C			

On:

- Zona A: Recomanada per a especificar les característiques fotomètriques dels materials retrorreflectants (valors del coeficient de retrorreflexió, R'/cd.lx^{-1}.m^{-2}) de nivell 3 a utilitzar en cartells i pannells complementaris en trams interurbans d'autopistes, autovies i vies ràpides.
- Zona B: Recomanada per a especificar les característiques fotomètriques dels materials retrorreflectants (valors del coeficient de retrorreflexió, R'/cd.lx^{-1}.m^{-2}) de nivell 3 a utilitzar en entorns complexes (glorietes, interseccions, etc.) trams periurbans i en cartells i pannells complementaris en trams interurbans de carreteres convencionals.
- Zona C: Recomanada per a especificar les característiques fotomètriques dels materials retrorreflectants (valors del coeficient de retrorreflexió, R'/cd.lx^{-1}.m^{-2}) de nivell 3 a utilitzar en zones urbanes.

L'avaluació de les característiques dels materials retroreflectants, independentment del seu nivell de retroreflexió, haurà de realitzar-se sobre mostres, preses a l'atzar, pel laboratori acreditat d'acord al RD 2200/1995, de 28 de desembre, encarregat de realitzar els assaigs, de lots característics de producte acoblat en el lloc d'aplicació a les senyals, o directament del proveïdor d'aquest material.

Característiques dels elements de sustentació i ancoratges

Els ancoratges per a plaques i lamel.les, així com el cargolam i perfils d'acer galvanitzat utilitzats com pals de sustentació de senyals, cartells laterals i pannells direccionals compliran les característiques indicades per a cada un d'ells a la UNE 135 312 i UNE 135 314, respectivament. Quan presentin soldadura, aquesta es realitzarà segons l'especificat en els articles 624, 625 i 626 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals. Per la seva part, les platines d'alumini estaran fabricades segons l'indicat a la UNE 135 321.

Així mateix, els perfils i xapes d'acer galvanitzat, cargolam i ancoratges emprats per pòrtics i banderoles compliran el que indica la UNE 135 315. Per la seva part, els perfils i xapes d'aliatge d'alumini, cargolam i ancoratges emprats per a pòrtics i banderoles compliran el que indica la UNE 135 316.

La hipòtesi de càlcul que s'haurà de considerar pel disseny de qualsevol element de sustentació i ancoratge seran les definides a la UNE 135 311.

Podran utilitzar-se, prèvia aprovació del Director de les Obres, materials, tractaments o aliatges diferents, sempre i quan estiguin acompanyats del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries, i/o el document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat. En qualsevol cas, queda expressament prohibida la utilització d'acer electrocincat o electrocadmiat, sense tractament addicional.
La garantia de qualitat dels elements de sustentació i ancoratges de les senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants serà exigible al Contractista adjudicatari de les obres.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 516 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Criteris de selecció del nivell retrorreflectant

La selecció del nivell de retroreflexió més adequat, per a cada senyal i cartell vertical de circulació, es realitzarà en funció de les característiques específiques del tram de carretera a senyalitzar i de la seva ubicació.

La taula següent indica els nivells de retroreflexió mínims necessaris per a cada senyal i cartell vertical de circulació retroreflectants, en funció del tipus de via , amb l'objectiu de garantir la seva visibilitat tant de dia com de nit:

Tipus de senyal o cartell	**Entorn d'ubicació de la senyal o cartell**		
	Zona periurbana (travessies, circumval·lacions…)	**Autopista, autovia i via ràpida**	**Carretera convencional**
Senyals de codi	Nivell 2**	Nivell 2	Nivell 1*
Cartells i pannells complementaris	Nivell 3	Nivell 3	Nivell 2*

* En senyals d'advertència de perill, prioritat i prohibició d'entrada haurà d'utilitzar-se necessàriament el "nivell 2".
** Sempre que la il·luminació ambient dificulti la seva percepció on es consideri convenient reforçar els elements de senyalització vertical i en entorns on confluexin i divergeixin grans fluxos de trànsit, interseccions, glorietes, etc., haurà d'estudiar-se la idoneïtat d'utilitzar-se el "nivell 2".

Senyals i cartell retrorreflectants

Les senyals i cartell retrorreflectants que hagin de ser vistos des d'un vehicle en moviment, tindran les dimensions, colors i composició indicades en el Capítol VI / Sección del Reglamento General de Circulación, així com les Normes de Carreteres 8.1-IC "Señalización Vertical" i 8.3-IC "Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado".

Les senyals podran ser planes, estampades o embotides per la seva cara vista. També podran disposar d'una pestanya perimetral o estar dotades d'altres sistemes, sempre que la seva estabilitat estructural quedi garantida i les seves característiques físiques i geomètriques siguin constants durant el seu període de servei.

Les toleràncies admeses en les dimensions, tant de senyals i cartells com de pictogrames i lletres, seran les indicades en les Normes de Carreteres 8.1-IC "Señalización Vertical" i 8.3-IC "Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado".

Tant les senyals com els cartells verticals, a la seva part posterior, identificaran de forma indeleble, al menys, el nom del fabricant i la data de fabricació (mes i dos últims dígits de l'any).

Característiques

Les característiques que hauran de reunir les senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants seran les especificades a l'Article 701 del PG-3.

La garantia de qualitat de les senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectant, serà exigible en qualsevol circumstància al Contractista adjudicatari de les obres.

Zona retrorreflectant
En senyals i cartell verticals de circulació retrorreflectants no serigrafiats, les característiques inicials que compliran les seves zones retrorreflectants seran les indicades a la UNE 135 330. Per la seva part, les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials corresponents a les zones retrorreflectants equipades amb materials de nivell de retrorreflexió 3 seran recollides en el present article.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 517 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

En senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants serigrafiats, el valor del coeficient de retroreflexió (R'/cd.lx^{-1}.m^{-2}) serà, al menys, el vuitanta per cent (80%) de l'especificat en el present article per a cada nivell de retroreflexió i color, excepte el blanc.

Zona no retrorreflectant

Els materials no retrorreflectants de les senyals i cartells verticals de circulació podran ser, indistintament, pintures o làmines no retrorreflectants.

Aquesta zona no retrorreflectant complirà, inicialment i amb independència del material emprat, les característiques indicades a la UNE 135 322.

Especificacions de la unitat acabada de la zona retrorreflectant

Característiques fotomètriques

Es prendran com a valors mínims del coeficient de retroreflexió (R'/cd.lx^{-1}.m^{-2}) per a la zona retroreflectant de nivell 1 i 2 (serigrafiada o no) de les senyals i cartells verticals de circulació, al menys, els especificats a la taula següent:

Color	**Coeficient de retrorreflexió (R'/cd·lx^{-1}·m^{-2}) Angle d'observació (α)=0,2º; angle d'entrada (β_1, β_2=0)=5º**	
	Nivell 1	**Nivell 2**
Blanc	35	200
Groc	25	136
Vermell	7	36
Verd	4	36
Blau	2	16

S'agafaran com a valors mínims del coeficient de retroreflexió (R'cd.lx^{-1}.m^{-2}) per a la zona retroreflectant de nivell 3 (serigrafiada o no) de les senyals i cartells verticals de circulació, al menys, el cinquanta per cent (50%) dels valors inicials mesurats per 0,2º, 0,33º i 1,0º d'angle d'observació, i 5º d'angle d'entrada (sempre amb un angle de rotació E de 0º), en cada un dels materials seleccionats per la seva aplicació en zones A, B i C respectivament, d'acord amb l'establert a la taula anterior.

Característiques colorimètriques

Les qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants de les senyals, al ser il·luminades amb el patró CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l'observador patró de 2º, donaran valors dins els polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els factors de lluminària estaran en els marges senyalats en ella, segons el nivell de retrorreflexió marcat en el Projecte:

Làmines retroreflectants de senyals R1									
Colors	**Vèrtex polígon CIE**								**Factor de lluminària (β)**
	1		**2**		**3**		**4**		
	x	**y**	**x**	**y**	**x**	**y**	**x**	**y**	
Blanc	0,355	0,355	0,305	0,305	0,285	0,325	0,335	0,375	≥0,35
Groc	0,465	0,534	0,545	0,454	0,487	0,423	0,427	0,483	≥0,27
Vermell	0,735	0,265	0,674	0,236	0,569	0,341	0,655	0,345	≥0,05
Verd	0,007	0,703	0,248	0,409	0,177	0,362	0,026	0,399	≥0,04
Blau	0,078	0,171	0,150	0,220	0,210	0,160	0,137	0,038	≥0,01
Marró	0,455	0,397	0,523	0,429	0,479	0,373	0,558	0,394	0,03≤β≤ 0,09
Taronja	0,610	0,390	0,535	0,375	0,506	0,404	0,570	0,429	>0,17

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 518 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Làmines retrorreflectants de senyals R2									
Vèrtex polígon CIE	**1**		**2**		**3**		**4**		**Factor de lluminància (β)**
Colors	**x**	**y**	**x**	**y**	**x**	**y**	**x**	**y**	
Blanc	0,355	0,355	0,305	0,305	0,285	0,325	0,335	0,375	≥0,27
Groc	0,465	0,534	0,545	0,454	0,487	0,423	0,427	0,483	≥0,16
Vermell	0,735	0,265	0,674	0,236	0,569	0,341	0,655	0,345	≥0,03
Verd	0,007	0,703	0,248	0,409	0,177	0,362	0,026	0,399	≥0,03
Blau	0,078	0,171	0,150	0,220	0,210	0,160	0,137	0,038	≥0,01
Marró	0,455	0,397	0,523	0,429	0,479	0,373	0,558	0,394	0,12≤β ≤0,18
Taronja	0,610	0,390	0,535	0,375	0,506	0,404	0,570	0,429	>0,14

Làmines retrorreflectants de senyals R3									
Vèrtex polígon CIE	**1**		**2**		**3**		**4**		**Factor de lluminància (β)**
Colors	**x**	**y**	**x**	**y**	**x**	**y**	**x**	**y**	
Blanc	0,355	0,355	0,305	0,305	0,285	0,325	0,335	0,375	≥0,40
Groc	0,545	0,454	0,487	0,423	0,427	0,483	0,465	0,534	≥0,24
Vermell	0,690	0,310	0,595	0,315	0,569	0,341	0,655	0,345	≥0,03
Verd	0,030	0,398	0,166	0,364	0,286	0,446	0,201	0,794	≥0,03
Blau	0,078	0,171	0,150	0,220	0,210	0,160	0,137	0,038	≥0,01

Les qualitats cromàtiques de les pintures no retroreflectants de les senyals, mesurades com s'ha dit, per a les retroreflectants, seran les de la taula a continuació:

Pintures no retrorreflectants de senyals NR2									
Vèrtex polígon CIE	**1**		**2**		**3**		**4**		**Factor de lluminància (β)**
Colors	**x**	**y**	**x**	**y**	**x**	**y**	**x**	**y**	
Blanc	0,305	0,315	0,335	0,345	0,325	0,355	0,295	0,325	≥0,75
Groc	0,494	0,505	0,470	0,480	0,493	0,457	0,522	0,477	≥0,45
Vermell	0,735	0,265	0,700	0,250	0,610	0,340	0,660	0,340	≥0,07
Verd	0,230	0,440	0,260	0,440	0,260	0,470	0,230	0,470	≥0,10
Blau	0,140	0,140	0,160	0,140	0,160	0,160	0,140	0,160	≥0,05
Marró	0,467	0,386	0,447	0,386	0,447	0,366	0,467	0,366	0,04≤β≤ 0,15
Taronja	0,305	0,315	0,335	0,345	0,325	0,355	0,295	0,325	0,16≤β≤ 0,14

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 519 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

El valor mínim del coeficient de retroreflexió (R') en $cd.lx^{-1}.m^{-2}$ per a tots els colors, excepte el blanc, haurà de ser major al 70% del que figura a la taula següent, al mesurar-lo pel procediment de la publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A:

α	β_1 (β_2=0)	Blanc	Groc	Vermell	Verd fosc	Blau	Marró	Taronja	Gris
12'	+5º	250	170	45	20	20	12	100	125
	+30º	150	100	25	15	11	8,5	60	75
	+40º	110	70	15	6	8	5,0	29	55
20'	+5º	180	120	25	14	14	8	65	90
	+30º	110	70	14	11	8	5	40	50
	+40º	95	60	13	5	7	3	20	47
2º	+5º	5	3	1	0,5	0,2	0,2	1,5	2,5
	+30º	2,5	1,5	0,4	0,3	0,1	0,1	1	1,2
	+40º	1,5	1,0	0,3	0,2	0,1	0,1	1	0,7

α (Angle de divergència); β_1 i β_2 (Angles d'incidència)

Elements de sustentació

Durant el període de garantia, els anclatges, cargolam i pals de sustentació de senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants compliran, al menys, les especificacions corresponents al seu "Aspecto y estado físico general" definides a la UNE 135 352.

Admissió d'ús de senyals i pannells

Els senyals i pannells previstos de la marca "N" de AENOR o d'altre certificat o segell de qualitat de la Unió Europea podran utilitzar-se sense assaigs previs d'identificació. Els que no ho siguin, abans d'admetre el seu ús a la obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als següents assaigs:

Sèrie 1.- Senyals i pannells direccionals metàl·lics d' una sola peça	
Sobre el substrat metàl·lic S/norma UNE 135 310	- Espessor de la xapa - Espessor del recobriment de zinc - Relleu
Sobre la zona retrorreflectant S/norma UNE 135 330	- Aspecte i identificació visual - Coeficient de retrorreflexió - Coordenades cromàtiques i factor de lluminària - Resistència a l'impacte - Resistència a la calor i adherència al substrat - Resistència al fred i a la humitat - Resistència a la boira salina - Envelliment artificial accelerat

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 520 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Sèrie 1.- Senyals i pannells direccionals metàl·lics d' una sola peça	
Sobre la zona no retrorreflectant S/norma UNE 135 331	- Aspecte i identificació visual - Brillantor de mirall - Coordenades cromàtiques i factor de lluminària - Resistència a la calor i al fred - Envelliment artificial accelerat - Resistència a la immersió en aigua - Resistència l'impacte - Resistència a la boira salina
S/norma UNE 135 330	- Adherència al substrat

Sèrie 2.- Lamel.les de xapa d'acer galvanitzades	
Sobre el substrat metàl·lic S/norma UNE 135 310	- Espessor de la xapa - Espessor del recobriment de zinc
Sobre la zona retrorreflectant S/norma UNE 135 330	- Aspecte i identificació visual - Coeficient de retrorreflexió - Coordenades cromàtiques i factor de lluminària - Resistència a l'impacte - Resistència a la calor i adherència al substrat - Resistència al fred i a la humitat - Resistència a la boira salina - Envelliment artificial accelerat

Aquests assaigs d'autorització d'ús aniran a càrrec del Contractista, sense quedar inclosos en el pressupost de Control de Qualitat.

Assaigs i resultats exigibles

Les provetes d'assaig seran de més d'un metre (> 1m) de llarg pels assaigs del substrat de les lamel·les; i rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els altres assaigs sobre lamel·les i plaques. Les provetes tallades a aquestes mesures es mantindran 24 hores en condiciones normalitzades de humitat (50 $\pm$ 5)% i temperatura (23 + 3 - 0) ºC abans dels assaigs.

Espessors de la xapa i recobriment de zinc

Al determinar l'espessor de zinc en sis (6) punts de cada cara d'una proveta, l'espessor mitjà haurà de ser superior a les 18 μm marcades, i cap de les mesures podrà diferir en més d'un 20% de la mesura obtinguda.

Amb aquest mateix nombre de comprovacions de l'espessor de la capa d'acer, cap dels valors no variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o per defecte, i l'espessor mitjà mai podrà ser inferior al nominal.

Per a comprovar l'adherència del galvanitzat, al assajar a doblegament les provetes de planxa i lamel·les galvanitzades, tal i com diu la norma UNE 36 130, no s'haurà de veure el zinc ni arrencat ni esquerdat.

Resistència a l'impacte

En l'assaig de resistència a l'impacte segons la norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, a una massa de 500 g caiguda des de 200 m sobre una semiesfera precursora de 50 mm de diàmetre, no haurà de

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 521 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

trencar-se, ni deslaminar-se, ni canviar de color, com tampoc minvar el coeficient de retroreflexió (R'), mesurat en un cercle centrat a l'àrea de l'impacte i de 6 mm de radi.

Resistència a la calor

Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d'una estufa a temperatura de (71 ± 2) ºC, deixant-les a temperatura ambient unes altres 24 hores.

La resistència a la calor serà bona si no s'aprecien ni fissures ni ampolles. Quan sigui així, aquestes mateixes provetes es sotmetran a l'assaig d'adherència al substrat.

Adherència al substrat

Per a assajar l'adherència al substrat de les làmines retroreflectants, es practicaran dos incisions paral·leles de 75 mm de llargada mínima i separades a (20 ± 3) mm amb una fulla, tallant tot el material retroreflectant fins arribar al substrat, però sense arribar mai a tallar-lo del tot. Amb l'ajuda de la fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 mm, i llavors s'estira bruscament en direcció perpendicular a la planxa, tractant de desenganxar la làmina. L'adherència és correcte si no s'aconsegueix desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxa més de 4 cm.

Resistència al fred

La proveta es mantindrà dins d'un criòstat durant setanta dos hores (72 h) a una temperatura de (-35 ± 3) ºC, deixant-la després dues hores (2 h) a temperatura ambient.

La resistència serà bona si, a la vista, no s'han format ni fissures ni bombolles.

Resistència a la humitat

La proveta es mantindrà en una càmera ambiental a (35 ± 2) ºC i una humitat relativa del 100% durant 24 hores, deixant-la després unes altres 24 hores a temperatura ambient.

La resistència serà bona si, a la vista, no s'han format ni fissures ni bombolles.

Resistència a la boira salina

La proveta es mantindrà dins la càmera salina a les condicions de la norma UNE 48 267 durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cada un, separats per un interval de dues hores (2 h).

Després d'aquest temps no hauran de detectar-se ni fissures ni bombolles a la làmina; les coordenades cromàtiques (x , y) han de seguir dins dels polígons cromàtics, anteriorment marcats a la taula; i el coeficient de retrorreflexió (R') mesurat amb un angle d'incidència de 5º i de divergència de 0,2º o 0,33º, no ha de ser inferior als valors prescrits a la taula.

Resistència a l'envelliment artificial accelerat

Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja i marró es sotmetran a l'assaig d'envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dues mil hores (2000 h), en que s'alternaran exposicions a la llum ultraviolada de la làmpara UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i temperatura de pannell negre de (60 ± 3) ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de pannell negre (50 ± 3) ºC. Les provetes de color taronja o marró es sotmetran als mateixos cicles alternants, però tan sols 400 hores.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 522 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Passat aquest temps:

- El coeficient de retrorreflexió (R') mesurat amb angle d'incidència 5º i de divergència de 0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor senyalat a la taula.
- Les coordenades cromàtiques (x , y) hauran de romandre dins els polígons CIE originals marcats a la taula pels seus vèrtex.
- Els valors del factor de lluminària (β) compliran el que marca la taula.
- La làmina no presentarà ni esquerdes ni bombolles a la vista.

Contingut de l'informe

El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs mencionats, emetrà un informe al Director de les Obres, on ha de constar:

- Data de realització dels assaigs
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per la referència de designació.
  - Nom del fabricant de les senyals
  - Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant
  - Data de fabricació dels senyals
  - Inspecció visual de les zones retrorreflectants
  - Naturalesa dels substrat
  - Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant
  - Dimensions de la mostra
  - Nombre de senyals, pannells direccionals o cartells metàl·lics avaluats
  - Nombre de provetes assajades
  - Condicions i resultats dels assaigs realitzats
  - Referència a la norma UNE 135 330

Altres exigències

Les plaques per a senyals no podran ser soldades, però hauran de tenir una pestanya d'entre vint-i-quatre i quaranta mil·límetres (24 - 40 mm) d'amplada, a 90º amb el pla de la senyal, preparada per a estampat o embotit.

Les lamel·les d'acer galvanitzat hauran de tenir la secció de la figura 1 de la norma UNE 135 320, obtinguda per procediments de plegat, sempre sense soldadura. Recolzades sobre una superfície plana sobre una cara de cavalcament, presentaran una fletxa màxima inferior al 0,15% de la longitud de la lamel·la. En qualsevol secció transversal, la fletxa haurà de ser inferior a 1,5 mm.

L'encastat dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó de tipus B ($f_{ck} \geq 20$ N/mm^2). Els cartells, pòrtics, banderoles i elements de sustentació hauran de ser capaços de suportar una pressió del vent de 200 kg/m^2, uniformement repartida, sense deformar-se més de 25 mm/m, tal com es demana a la classe TD2 a la UNE EN 12899-1.

Etiquetatge i marcatge

Les senyals i els pals arribaran a l'obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera clara i duradora amb tota la informació següent:

- Marca CE ("N" de AENOR)
- Nom i data de la norma EN de conformitat
- Classificació del producte
- Mes i dues últimes xifres de l'any de fabricació
- Nom del Certificat de conformitat EC(o AENOR)
- Nom, logotip o qualsevol altre identificació del fabricant o proveïdor

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 523 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.9.3. BARRERA DE SEGURETAT

Es defineixen com a barreres de seguretat, els sistemes de contenció de vehicles, instal·lats en els marges de les carreteres amb la finalitat de proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle fora de control.

Les barreres de seguretat utilitzades, es classifiquen segons el material de que estan formades en:

- Metàl·liques, formades per una sèrie continua d'elements longitudinals (tanques), uns suports (pals) que els mantenen a certa alçada i uns elements intermedis (separadors) que connecten els dos anteriors.

- Formigó, formades per una sèrie continua de peces prismàtiques de formigó amb un perfil transversal especial.

Materials

La barrera de seguretat podrà fabricar-se de qualsevol material, sempre que compleixi amb el que especifica l'Article 704.3 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

Si la barrera de seguretat estigués formada per dos o més peces, cada una d'aquestes es podrà desmuntar, en cas de ser necessari, amb la finalitat de procedir a la seva substitució.

BARRERES DE SEGURETAT METÀL·LIQUES

Els materials indicats en aquests apartat s'utilitzaran pels elements definits a les UNE 135121 i UNE 135122.

L'acer per a la fabricació de la tanca serà de les característiques químiques i mecàniques fixades a la UNE-EN- 10025 pel tipus S 235 JR, amb un espessor nominal de tres mil·límetres (3 mm) i una tolerància de més menys una dècima de mil·límetre (± 0,1 mm). Per a aconseguir l'aptitud química de l'acer base a la galvanització, es limitaran els continguts de silici i fòsfor als valors següents;

$Si \leq 0,03\%$ i $Si + 2,5P \leq 0,09\%$

L'acer estarà galvanitzat en calent, conforme a la UNE-EN-ISO 1461. Les característiques del zinc utilitzat en el galvanitzat estaran recollides a la UNE-EN-1179, i l'espessor i massa mínims del recobriment seran els definits per la UNE-EN ISO 1461 per a acers d'espessor compresos entre tres i sis mil·límetres (3 i 6 mm).

L'acer per a la fabricació de separadors i d'elements finals de barrera, serà de les mateixes característiques que l'emprat a la tanca.

L'acer emprat per a la fabricació de pals i altres accessoris conformats en fred seran del tipus S 235 JR segons el que especifica la UNE-EN-10025. Per a aconseguir l'aptitud química de l'acer base a la galvanització, es limitaran els continguts de silici i fòsfor als valors següents:

$Si \leq 0,03\%$ i $Si + 2,5P \leq 0,09\%$

Si l'acer utilitzat és laminat en calent haurà de complir el que estableix la UNE-EN-10025.

Els elements d'unió hauran de complir el que indica la UNE 135122.

Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de galvanitzat en calent, en conformitat amb la UNE 37 507 en el cas del cargolam i elements de fixació i en cas de pals, separadors i altres elements en conformitat amb la UNE- EN ISO 1461.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 524 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Admissió d'ús de la barrera de seguretat

Si els elements de la barrera de seguretat disposen d'un certificat de qualitat d'algun dels països membres de l'Espai Econòmic Europeu o la marca "N" de AENOR, s'acceptarà que s'utilitzin a l'obra. En cas contrari s'hauran de fer assaigs dels punts següents per a comprovar les característiques dels materials i permetre el seu ús. Aquests assaigs d'autorització d'ús aniran a càrrec del Contractista, sense quedar inclosos en el pressupost de control de qualitat.

Espessor de les barreres, pals i separadors

El Director de les Obres triarà vint-i-cinc (25) peces d'entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de nombres aleatoris. Cada una de les 25 peces escollides es pesarà en una bàscula d'exactitud de pesada igual o menor a deu grams (10 g). Es calcularan els valors del pes mitjà i la desviació típica de la mostra de pesos:

$$x = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - x)^2}{(n-1)}$$

Amb n = 25

Si els valors dels pesos mitjans són inferiors al P (kg) de la taula següent, el fabricant proposat es refusarà.

Tipus d'elemen	**Tanca recta estàndar**	**Tanca recta desmunt**	**Pal C-120 de 2000 mm**	**Pal C-120 de 1500 mm**	**Pal C-100 de 2000 mm**	**Pal C-100 de 1500 mm**	**Pal UPN-120 de 2400**	**Separad or curt**	**Separad or**	**Separad or de barrera**	**Separad or**	**Separad or simètric de**
Pes o (kg.)	47,95	47,87	13,93	10,53	12,10	9,05	31,33	1,78	2,62	2,55	6,08	5,94

Si els pesos mitjans fossin superiors s'hauria de calcular el paràmetre estimador:

$$Q = \frac{(x - P)}{s}$$

Si Q > 0,94 s'acceptarà el fabricant, i si Q ≤ 0,94 es refusarà.

Espessor del galvanitzat

De les vint-i-cinc peces escollides per a l'assaig del grossor total, si no s'ha produït el refús del fabricant, es prendran tres (3) sobre les que es comprovarà l'aspecte superficial i l'espessor del galvanitzat segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508.

El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d'imperfeccions apreciables a simple vista, tals com bombolles o inclusions de motes, cendres o sals de flux. Tampoc haurà de presentar terrossos, rebaves o acumulacions de zinc.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 525 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Els valors mitjans de l'espessor i massa del galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en més d'un 15%.

Si qualsevol de les tres bandes sobre les que s'ha fet l'assaig no estigués conforme, s'escollirien sis (6) d'entre les vint-i-dues restants, i, si qualsevol d'elles incomplís les prescripcions imposades, no s'acceptaria el subministrament.

Cargolam

De manera similar a com s'havia fet per a les bandes es preparen dues (2) mostres de 13 peces de cada tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer s'assaja una de les mostres:
Es fa una inspecció visual per a comprovar l'aspecte superficial del galvanitzat i es contaran com a defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes descrits.

Amb la punta d'un ganivet sense afilar s'intentarà rascar el zinc per a comprovar l'adherència: si davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zinc sota l'acer al descobert, es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals.

Si els assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinaria la massa i l'espessor mitjà del recobriment de zinc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la norma UNE 37 501. Es consideraran defectuoses les peces tals que els valors obtinguts siguin inferiors a 250 g/m^2 o 35 μm.

Si en els tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa s'acceptarà el fabricant; quan hi hagi tres (3) peces defectuoses en algun assaig es refusarà el fabricant; i si el nombre de peces defectuoses està comprès entre 0 i 3, s'hauran de repetir els assaigs sobre les peces de la segon mostra, de la manera explicada, però acumulant les peces defectuoses trobades a la primera sèrie d'assaigs a les contades a la segona. Llavors, si a cada assaig resultessin defectuoses fins a tres (3) peces, s'acceptaria el fabricant, però si fossin quatre (4) o més, es refusaria.

Informe sobre els assaigs d'identificació

El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d'identificació, haurà de remetre al Director de les Obres un Informe en el que faci constar:

- Data dels assaigs
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats
- Elecció de les mostres de peces
- Certificat amb el resultat dels assaigs

Altres materials

Tots els rodons emprats com a armadures de formigó (quan les barreres vagin fonamentades en bigues de formigó armat) seran corrugats i d'acer AEH 500 N. La placa de fixació de pals a obres de fàbrica serà d'acer AEH-410 b soldable, i els rodons d'ancoratge, preferiblement d'acer AEH 225 L. Els elèctrodes per a la soldadura seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic.

BARRERES DE SEGURETAT DE FORMIGÓ

Els materials especificats en aquest apartat s'utilitzaran pels elements definits a les UNE 135 111 i UNE 135 112.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 526 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Per a les barreres de formigó s'emprarà un material amb una resistència característica superior a vint-i-cinc megapascals (25 MPa), d'acord amb la vigent "Instrucción de Hormigón Estructural" o normativa que la substitueixi.
En barreres amb encofrat perdut, el formigó de rebliment haurà de tenir una resistència característica superior a vint megapascals (20 MPa).

En casos de barreres de formigó prefabricades el valor d'aquesta resistència característica serà de trenta cinc megapascals (35 MPa).

Es complirà amb el que especifica el Plec de Prescripcions Tècniques Generals:

- Article 202, Ciments
- Article 281, Additius a emprar en formigons
- Article 600, Armadures a emprar en formigó estructural
- Article 610, Formigons
- Article 630, Obres de formigó en massa o armat

L'àrid complirà amb les prescripcions tècniques indicades a l'article 28 de la "Instrucción de Hormigón Estructural", o normativa que la substitueixi. La seva mida màxima serà de 20 mm.

En llocs sotmesos a la gelada el formigó ha de presentar un contingut d'aire oclús comprès entre els quatre (4%) i sis per cent (6%).

3.9.4. ABALISSAMENT

Es defineixen com elements d'abalissament retrorreflectants aquells dispositius, de diferent forma, color i mida, instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma amb la finalitat de reforçar la capacitat de guia òptica que proporcionen els elements de senyalització tradicionals (marques vials, senyals i cartells verticals de circulació) així com advertir de les corrents de circulació possibles, capaços de ser impactats per un vehicle sense danyar significativament a aquest, i de reflectir la major part de la llum incident (generalment, procedents dels fars dels vehicles) en la mateixa direcció que aquesta però en sentit contrari.

Els elements d'abalisament retroreflectant són panells direccionals, fites d'aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques.

Materials

En la fabricació de pannells direccionals s'utilitzarà qualsevol substrat i pintura (en cas de ser necessària) que compleixi les especificacions de l'Article 703 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PG-3).

Per la seva part, en la fabricació de fites d'aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques s'utilitzaran substrats de naturalesa polimèrica, flexibles i molt resistents a l'esquinçament, degudament condicionats per a garantir la seva estabilitat i resistència a la intempèrie i en especial a les radiacions ultravioleta.

El caràcter retrorreflectant dels elements d'abalissament s'aconseguirà mitjançant la incorporació de materials retrorreflectants tals que la seva qualitat compleixi el que especifica l'article 703 del PG-3.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 527 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.10. MATERIALS DIVERSOS

3.10.1. FUSTES PER A ENCOFRATS

Les fustes per a encofrats compliran el que estableix la Norma EME-NTE.

Tota la fusta que s'utilitzi complirà les següents condicions:

- Procedir de troncs sans
- Haver estat dessecada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, com a mínim durant 2 anys
- No mostrar signes de putrefacció, corc o atac per fongs
- No presentar esquerdes, berrugues, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva solidesa i resistència
- Tenir les fibres rectes, no girades i paral·leles a la major dimensió de la peça.
- Presentar anells d'aproximada regularitat
- Donar un so clar per percussió

Les dimensions de totes les peces s'ajustaran a les indicades en els plànols i a les que figuren en els detalls que es faciliten en el seu moment.

3.10.2. ESTRUCTURES DE FUSTA LAMINADA

Materials

Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada o fusta laminada, utilitzats directament o formant peces compostes.

S'han considerat els següents elements:

- Bigues: L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions:
  Formació d'elements estructurals nous:
  - Preparació de la zona de treball
  - Replanteig i marcat dels eixos
  - Col·locació i fixació provisional de la peça
  - Aplomat i anivellació definitius
  - Execució de les unions, si escau
  - Comprovació final del aplomat i dels nivells

La peça estarà col·locada en la posició indicada en la DT, amb les modificacions aprovades per la Direcció de les obres. La peça estarà correctament aplomada i anivellada. Cada element tindrà les marques d'identificació suficients per a definir la seva posició en l'obra.

El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió, seran els indicats en la DT. En defecte d'això, es verificarà si són capaces de resistir sense deformacions els esforços als quals estaran sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del "Document Bàsic SE-M Estructures de Fusta".

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, es correspondran amb les indicacions de la DT.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 528 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Els suports de bigues i encavalcaments es faran sobre superfícies horitzontals. Els extrems dels pilars, bigues i biguetes quedaran separats dels paraments, a fi d'evitar podridures. La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra serà major o igual a 15 mm, per a permetre la ventilació de la fusta. Hi haurà un material que impedeixi el pas d'humitat en els suports de la fusta sobre les bases. La cara superior i les testeres dels elements de fusta que estiguin exposats a la intempèrie, hauran d'estar protegits de l'acció de la pluja, amb elements que permetin la ventilació.

En quant a toleràncies d'execució:

- Fusta laminada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mesures nominals compliran els límits segons la norma UNE EN 390 .
- Combadura de columnes i bigues amidada en el punt mig de l'obertura
- Fusta laminada: 1/500 de la longitud de la llum
- Fusta massissa: 1/300 de la longitud de l'obertura

Condicions del procés d'execució

El constructor elaborarà els plànols de taller i un programa de muntatge que seran aprovats per la Direcció de les obres, abans d'iniciar els treballs en obra. La Direcció de les Obres aprovarà els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra.

Qualsevol modificació durant els treballs l'aprovarà la Direcció de les obres, i es reflectirà posteriorment en els plànols de taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no puguin ser corregits o es prevegi que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça serà substituïda.

La secció de l'element no quedarà disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No es començaran les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideixi exactament amb la posició definitiva. No es forçaran les peces per a fer les unions. Quan es faci necessari tibar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els plànols i la forma que s'ha fet i els mitjans de comprovació i mesura.

Les parts que quedin de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la Direcció de les obres i abans del muntatge.

La preparació de les unions que es realitzin en obra es faran en taller.

Col·locació de cargols

Els buits per als cargols es faran amb maquina de foradar mecànica. Es recomana que, sempre que sigui possible, es trepin d'una sola vegada els buits que travessin dos o més peces. Després de perforar les peces se separaran per a eliminar les rebaves. Els cargols d'una unió s'estrenyeran inicialment al 80% del moment torçor final, començant pels situats en el centre, i s'acabaran d'estrènyer en una segona passada.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 529 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.10.3. HIDROSEMBRA

S'inclou en aquesta unitat la preparació dels talussos dels terraplens i desmunts; l'abonament i posterior sembra de llavors de gespa, a més de les operacions necessàries per a garantir l'efectivitat de la plantació realitzada.

En quant a materials i execució de les obres, a títol indicatiu s'inclouen les següents dotacions:

Llavors de gespa: 0,03 kg/m^2
Adob: 5,00 kg/m^2

Prèviament a la sembra es determinaran les espècies i varietats així com les proporcions de les llavors a utilitzar.

3.10.4. MATERIALS DIVERSOS

Els materials pels que no s'especifiquen les condicions particulars, en aquest Plec, seran tots de primera qualitat i compliran les condicions que es requereixen en cada cas, a judici de la Direcció de les Obres.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 530 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

CAPÍTOL IV

Execució i control de les obres

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 531 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

CAPÍTOL IV - EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES

4.1 TREBALLS GENERALS

4.1.1. REPLANTEIG

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc del Contractista.

El Director comprovarà el replanteig executat pel Contractista. Aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig.

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del replanteig per al Contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director.

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips de topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra.

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el Contractista, al seu càrrec, proporcionarà l'assistència i ajuda que el Director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització.

El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats pell mateix com per la Direcció, per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment.

El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, havent de reposar al seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin estat moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al Director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 532 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

4.2. MOVIMENT DE TERRES

4.2.1. ENDERROCS I DEMOLICIONS

Es defineix la demolició, com l'operació d'enderrocament de totes les construccions que obstaculitzin l'obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar per acabada l'execució de l'obra.

El mètode de demolició serà elegit lliurament pel Contractista, prèvia autorització de la Direcció d'Obra.

La utilització d'explosius anirà condicionada a l'obtenció del permís de l'autoritat competent amb jurisdicció a la zona de les obres.

La seva execució inclou les següents operacions:

- Enderrocament d'estructures.
- Retirada dels materials d'enderroc al lloc aprovat per la Direcció d'Obra.

Tot això es realitzarà d'acord amb les especificacions que sobre el particular disposi la Direcció de l'Obra.

L'enderroc inclourà el subministrament i la utilització de tota la maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució, així com totes les operacions i accessoris que es necessitin per a la seva perfecta execució.

Les operacions de demolició s'efectuaran amb les precaucions necessàries per obtenir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, o que hagin de subsistir parcialment.

En cas d'instal·lacions, la retirada dels serveis afectats (llum, gas, telèfon, aigua...) serà efectuada pel Contractista de les Companyies Subministradores, i les sancions que puguin derivar-se de no complir les esmentades instruccions aniran al càrrec seu.

Els materials d'enderroc que prèviament s'hagin fixat per ésser emprats a les obres, es netejaran, aplegaran i transportaran de la forma i als llocs que hagi fixat la Direcció l'Obra.

4.2.2. NETEJA I DESBROSSADA DEL TERRENY

La neteja i desbrossada de les zones fixades en els plànols consisteix en extreure i retirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable que impedeixi la realització de les obres.

També inclou la retirada d'aquells elements com ara tanques de patis, xarxes de tela metàl·lica, murs, arquetes, recs, i en general tots aquells elements que, no estant inclosos en altres apartats, sigui necessari retirar per a realitzar l'obra.

Aquesta partida també inclou el desmuntatge i aplec de les barreres de seguretat de la carretera, així com dels senyals de circulació existents.

Les zones a desbrossar hauran d'ésser les àrees indicades aproximadament en els plànols, o que marqui la Direcció d'Obra. La desbrossada no es portarà a terme a les zones netes o on es pugui retirar directament la terra vegetal.

La seva execució inclou les operacions següents:

- Remoció dels materials objecte de neteja i desbrossada.
- Retirada dels esmentats materials.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 533 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

La terra vegetal s'haurà de retirar sempre, excepte quan, segons les indicacions del Projecte o del Director de les Obres, s'hagi de mantenir.

Tot això s'ha de realitzar d'acord amb aquestes especificacions i amb el que disposi la Direcció de l'Obra.

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per tal d'establir unes condicions de seguretat suficients, evitar danys a construccions existents i preservar els elements que hagin de quedar intactes. Quan aquests elements resultin danyats pel Contractista, aquest haurà de reemplaçar-los, amb l'aprovació del Director de les Obres, sense cost per la propietat.

Tots els subproductes forestals, no susceptibles d'aprofitament, seran eliminats, d'acord amb les ordres del Tècnic Director.

La resta de materials seran eliminats o emprats pel Contractista, en la forma i lloc que assenyali el Tècnic Director.

4.2.3. ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ

Serà d'aplicació el prescrit a l'article 302 del PG-3.

La unitat comprèn l'escarificat, la reanivellació de la rasant segons els peralts de la secció i la seva compactació, sense aportació de nous materials.

La profunditat de l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny, i afectarà la totalitat de la capa que presenti marcada adherència i que permeti aconseguir la unió amb el nou terraplè.

4.2.4. EXCAVACIÓ DE L'ESPLANACIÓ I ELS PRÉSTECS

Es defineix com excavació les operacions necessàries per excavar i anivellar les zones on ha d'assentar-se la carretera, incloent la plataforma, els talussos i les cunetes, així com les zones de préstecs, previstos o autoritzats, i el consegüent transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc d'utilització.

Es consideren incloses en aquesta unitat les següents operacions:

- Excavació dels desmunts fins als límits definits en el Projecte o assenyalats per la Direcció d'Obra.
- Càrrega i transport dels productes excavats al lloc d'utilització o fora dels límits afectats per les obres.
- Manteniment durant l'execució del drenatge de la zona de treball en perfectes condicions.
- Preparació de la superfície d'assentament.

L'excavació serà no classificada, el que comporta que el preu unitari s'apliqui a qualsevol tipus de terreny, inclús la roca.

No s'autoritzarà l'execució de cap treball que no sigui portat a terme en totes les seves fases amb referències topogràfiques.

Durant l'execució dels treballs es prendran mesures per no disminuir la resistència del terreny no excavat. Especialment es prendran mesures per evitar inestabilitat de talussos en roca, esllavissades per descalçament del peu de l'excavació, erosions locals i embassaments a causa del drenatge defectuós de la zona.

El Contractista durant l'execució haurà de tenir cura del perfecte drenatge.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 534 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran fins on sigui possible, en la formació de terraplens i altres usos fixats per la Direcció d'Obra i es mantindran separats de la resta dels productes excavats.

El material extret en excés es transportarà als abocadors autoritzats o al lloc indicat per la Direcció d'Obra.

L'excavació en roca s'executarà de manera que no afecti o desprengui roca de la no excavada. Es tindrà especial cura d'evitar danys als talussos del desmunt i la fonamentació de la futura explanada.

El Contractista, abans de començar qualsevol excavació en roca, sotmetrà a l'aprovació de la Direcció d'Obra el mètode que es seguirà per a l'execució dels explosius, que haurà de garantir la geometria projectada dels talussos, així com l'obtenció del material en bones condicions per a la seva posterior utilització. Es recomana utilitzar en tots els casos la tècnica del pretall.

Si l'estratificació i el contingut d'aigua del terreny fan pensar que hi haurà esllavissades, es prendran les mesures especials que s'acordaran amb la Direcció d'Obra.

Aquesta unitat serà també d'aplicació en excavacions per a l'emplaçament d'obres de fàbrica i murs, així com la excavació addicional de sòls inadequats.

4.2.5. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

L' excavació en rases i pous serà no classificada, de forma anàloga al que s'ha previst en l'Article anterior.

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous, la seva execució inclou l'excavació, l'anivellament, l'evacuació del terreny i el transport dels productes remoguts al dipòsit o lloc d'utilització.

Les obres d'excavació s'efectuaran d'acord amb els plànols. L'excavació continuarà fins arribar a la profunditat indicada i obtenir-se una superfície ferma i neta a nivell o escalonada, segons s'ordeni. No obstant, el Director podrà modificar la profunditat si, veient les condicions del terreny, ho creu necessari per tal d'assegurar una fonamentació satisfactòria.

En aquells casos que s'hagin previst excavacions amb apuntalament, el Contractista les haurà d'executar, així com els esgotaments necessaris o augment dels talussos projectats.

Quan aparegui aigua a les rases o pous que s'estan excavant s'hauran d'utilitzar els mitjans i instal·lacions necessaris per esgotar-la.

Els fons de les rases es netejaran dels materials solts i les esquerdes es reblaran correctament. També s'eliminaran totes les roques soltes.

Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran fins a on sigui possible, en la formació de terraplens o altres usos que assenyali la Direcció de l'Obra i es transportaran directament a les zones d'utilització, o als abocadors proporcionats pel Contractista.

Les rases i pous d'una profunditat superior a 1,25 m. estaran especialment assegurats. Amb aquesta finalitat, els apuntalaments de la rasa s'executaran de forma que l'espai de treball quedi obstruït el mínim possible. Es col·locaran les riostes que siguin imprescindibles.

S'instal·laran passarel·les a mesura que sigui necessari. Per baixar a les rases només s'utilitzaran escales.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 535 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

4.2.6. REPLENS DE RASES I POUS

Consisteix en l'extensió i compactació de materials procedents de l'excavació per a replè de rases o qualsevol zona que no permeti la utilització dels mateixos equips de maquinària amb els quals es porta a terme l'execució dels terraplens.

Es reblarà l'espai lliure de la rasa o pou amb material adequat, aprovat per la Direcció d'Obra. En cas que en els plànols hi figuri un replè especial (material filtrant, per exemple), aquesta operació es farà amb material que compleixi les condicions corresponents d'aquest Plec. El replè i recobriment es començarà quan les unions dels tubs i el seu suport estiguin en condicions de suportar el pes de la massa de terres i altres càrregues que hi puguin actuar.

El replè no inclourà sòls que puguin danyar les canonades i obres de fàbrica. El sòl destinat a replè haurà de permetre una compactació perfecta.

El replè i la compactació es faran amb picons manuals o bé compactadores lleugeres. El replè s'efectuarà a ambdós costats a la vegada, per a evitar qualsevol desplaçament de la canonada o element de drenatge.

Les últimes etapes del replè i del recobriment es faran amb capes de manera que el gruix d'aquestes no amenaci l'estabilitat de la canonada, però permeti portar a terme la compactació convenient. Els instruments de compactació s'escolliran segons les condicions de sòl i de la construcció.

No s'admet la utilització de maquinària pesada de piconatge i vibració, quan el gruix de capa entre el punt més alt de la canonada i la superfície sigui inferior a un metre.

La retirada dels apuntalaments i sobretot de les riostes s'efectuarà al mateix temps que el replè, realitzant-se tram per tram, de manera que la part que quedi sense apuntalament pugui reblar-se i compactar-se tot seguit.

4.2.7. TERRAPLENS

Aquesta unitat consisteix en l'extensió i compactació, per tongades, dels sòls procedents de l'excavació, en zones d'extensió suficient per a permetre de forma sistemàtica la utilització de maquinària pesada, per a crear una plataforma sobre la que s'assentarà el ferm de la carretera.

La seva execució inclou les següents operacions:

- Preparació de la superfície d'assentament del terraplè amb subministrament de materials que compleixin les condicions especificades en aquest Plec, procedents de l'excavació en desmunt o préstec.
- Extensió i compactació d'una tongada, humitejant o dessecant cada sèrie, segons sigui convenient.
- Manteniment durant l'execució del drenatge de l'àrea de treball, en bones condicions de funcionament.

En els terraplens es distingiran les quatre zones següents:

- Coronació: És la part superior del replè tipus terraplè, sobre la que es recolza el ferm, amb un espessor mínim de dues tongades i sempre major de cinquanta centímetres (50 cm).
- Nucli: És la part del replè tipus terraplè compresa entre el fonament i la coronació.
- Mur de coronament: És la part exterior del replè tipus terraplè que, ocasionalment, constituirà o formarà part dels talussos del mateix. No es consideraran part del mur de coronament els revestiments sense missió estructural en el replè entre els que es consideren, plantacions, coberta de terra vegetal, emmacats, proteccions antierosió, etc.
- Fonament: És la part inferior del terraplè en contacte amb la superfície de recolzament. El seu espessor serà com a mínim d'un metre (1 ml).

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 536 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Els materials a emprar en els terraplens, seran sòls o materials locals que no es jutgin com a inadequats. S'obtindran de les excavacions realitzades a l'obra o dels préstecs que s'assenyalin en el Projecte o s'autoritzin per la Direcció d'Obra, prèvia eliminació dels troncs, arrels, vegetació, etc.

En la construcció del terraplè no s'utilitzaran els sòls inadequats que s'esmenten a continuació:

- Sòls com els fangs, escombraries, deixalles...
- Sòl en estat congelat

En qualsevol cas, la decisió de classificació d'inadequat quedarà a judici de la Direcció d'Obra, que decidirà sobre la utilització del sòl en terraplè o el transport a l'abocador.

Per a iniciar les obres de terraplè en una determinada zona de l'esplanada, és necessària l'autorització expressa de la Direcció d'Obra, per la qual s'hauran de complir els següents requisits:

- Haver acabat a la zona afectada, a judici de la Direcció de l'Obra, totes les operacions preparatòries necessàries per garantir una bona execució, especialment les que assegurin un perfecte drenatge.

- No s'autoritzarà l'execució de cap treball sense que s'hagi portat a terme en totes les fases i referències topogràfiques necessàries.

Realitzades les excavacions corresponents a l'extracció de terra vegetal, es procedirà a la construcció del terraplè, establert abans, i s'estendran les terres en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'esplanada. El gruix de les tongades serà suficientment reduït per tal que amb tots els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin, s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-ho convenientment amb la maquinària adequada. No s'estendrà cap nova tongada fins que no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides. Quan la tongada subjacent es trobi reblanida per una humitat excessiva, la Direcció d'Obra no autoritzarà l'extensió de la següent.

Per la compactació de terraplens de les zones que per la seva reduïda extensió, la seva pendent o la proximitat a obres de fàbrica, no permetin la utilització de l'equip que normalment s'utilitza per a la compactació dels terraplens, es compactarà amb els mitjans adequats a cada cas, de forma que les densitats que s'assoleixen no siguin inferiors a les obtingudes en la resta de terraplens.

Els terraplens s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a 2º C, havent de suspendre's els treballs quan la temperatura descendeixi per sota d'aquest límit

Sobre les capes en execució s'ha de prohibir l'acció de tot tipus de tràfic fins que s'hagi completat la seva compactació. Si no fos possible, el tràfic es distribuirà de forma que les rodades no es concentrin en la superfície.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 537 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

4.2.8. MURS D'ESCULLERA

S'estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Les rases de fonamentació i altres excavacions necessàries haurien de realitzar-se pel contractista d'acord amb el Projecte i les prescripcions del Director de les Obres.

Els talussos a ser protegits per l'escullera haurien de presentar una superfície regular, i estar lliures de materials tous, restes vegetals i altres materials indesitjats.

Es disposarà una capa filtre sobre la superfície preparada del talús, cuidant que no es produeixi la segregació del material. Es podrà prescindir de la capa filtre quan així ho expressi el Projecte, atenent que l'escullera tingui com única missió la protecció del talús enfront de la meteorització i no siguin de preveure fluxos d'aigua.

Si el Projecte especifica la disposició d'un filtre geotèxtil, aquest haurà de desenrotllar-se directament sobre la superfície preparada. Els solapaments seran d'alemanys trenta centímetres (30 cm). Els geotèxtils es solaparan de manera que el situat aigües amunt es doni suport sobre el d'aigües avall. En aplicacions sota l'aigua, el geotèxtil i el material de farciment, se situaran el mateix dia. El farciment s'iniciarà en el peu, progressant cap a la zona alta del talús. El geotèxtil s'ancorarà al terreny mitjançant dispositius aprovats pel director de les Obres. En tot cas el tipus de geotèxtil serà l'especificat pel projecte o, en defecte d'això, pel director de les Obres.

La pedra es col·locarà de manera que s'obtinguin les seccions transversals indicades en el Projecte. No s'admetran procediments de posada en obra que provoquin segregacions en l'escullera, ni dany al talús, capa de filtre o geotèxtil.

L'escullera no s'abocarà sobre els geotèxtils des d'una altura superior a trenta centímetres (30 cm). Qualsevol geotèxtil danyat durant aquestes operacions, serà reparat o substituït a costa del Contractista.

El front de l'escullera serà uniforme i mancarà de lloms o depressions, sense pedres que sobresurtin o formin cavitats respecte de la superfície general

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 538 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

4.3. DRENATGE

4.3.1. CUNETES REVESTIDES I DESGUASSOS SUPERFICIALS

En els llocs indicats en els plànols, o ordenats per la Direcció de l'Obra, les cunetes o desguassos superficials es revestiran amb formigó.

El tipus de formigó serà HM-20. La superfície d'assentament haurà d'estar suficientment anivellada i compactada. En cas d'estar constituïda per material cohesiu amb excés d'humitat, aquest es retirarà i es substituirà per un altre de tipus granular amb un gruix estricte per a que la base de suport pugui considerar-se estable.

Les juntes de formigonat es realitzaran tal com s'indiquen en els plànols, cada 10 m. i caldrà segellar-les, i els formigons s'executaran segons les normes que regeixen els formigons en obres de fàbrica.

4.3.2. CANONADES DE FORMIGÓ

Les canonades aniran dins les rases degudament anivellades amb el pendent que li correspongui. L'amplada de la rasa serà el diàmetre exterior de la canonada més 40 cm. La fondària serà variable segons la rasant del terreny. L'alçada de replè sobre la canonada serà com a mínim de 75 cm.

La canonada estarà assentada sobre una solera de formigó en massa de resistència característica 100 Kg/cm2.

Durant l'execució es comprovarà la rasant de la rasa. La variació de la diferència de cota entre dos pous de registre no podrà sobrepassar el 20%.

Una vegada col·locada la canonada, es protegirà amb formigó HM-20 fins 15 cm per sobre de la clau, seguint el detall indicat en els plànols. El replè de la rasa es farà per tongades successives. En el cas de canonades de PVC o polietilè es cobrirà amb sorra els primers 15 cm per sobre de la generatriu del tub. En el cas de tubs de formigó, la compactació del replè assolirà en tots els casos un grau de compactació del 95% del Proctor Normal.

Les juntes i unions hauran de ser totalment estanques.

Abans de l'acceptació definitiva de tots els elements, aquests hauran d'haver passat satisfactòriament totes les proves a les que siguin sotmesos, tant a la fàbrica com a la seva recepció a l'obra i una vegada instal·lats.

El muntatge de la canonada l'haurà de realitzar personal experimentat, que també vigilarà el rebliment de la rasa, i especialment la compactació dels tubs.

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant-la amb bomba o deixant desguassar l'excavació.

Per a l'elecció de les juntes es tindran en compte les sol·licitacions externes i internes a les que s'ha de sotmetre la canonada (rigidesa del llit d'assentament, pressió hidràulica, etc), així com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els materials que constitueixen la junta. En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics, i no produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.

En el cas de què els tubs no tinguin prou resistència mecànica, com és el cas d'alguns de PVC, de la sèrie E, aquests cal protegir-los amb un dau de formigó, les dimensions del qual seran funció de la profunditat de soterrament, el tràfic de vehicles i el diàmetre de la canonada de PVC.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 539 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Al tractar-se de replè amb formigó, la seva col·locació es realitzarà amb les precaucions necessàries que evitin la producció d'aixafaments o flotacions. Per aquesta raó es procedirà a lligar la canonada al fons de la rasa amb diverses omegues d'anclatge de filferro reduït, col·locat a portell. Per aquesta raó, sol realitzar-se el formigonat de la canonada en vàries fases.

Juntes

En els tubs de formigó la junta serà d'endoll i cordó i podran portar una junta tòrica de goma. Estarà segellada amb morter de 500 Kg de ciment.

Si s'escau, les juntes i unions hauran de ser totalment estanques i es sotmetran a l'aprovació del Director de l'Obra que decidirà el tipus a emprar.

Toleràncies i assaigs dels tubs de formigó

Se sotmetran a inspecció i proves tubs sencers. Generalment els tubs sotmesos a prova tindran 1 m de longitud.

Els assaigs es faran segons es descriuen a la norma DIN A 4.032 per a característiques i dimensions, impermeabilitat i càrrega de ruptura.

A la taula següent queden reflectits els límits mínims i les toleràncies admissibles per a diferents diàmetres.

Diàmetre (mm)	Tolerància longitud	Gruix mínim (mm)	Tolerància Diàmetre (mm)	Absorció cm3/m	Càrrega de ruptura kg/m
100	1%	22	2	100	2.400
125	1%	23	2	105	2.500
150	1%	24	2	110	2.600
200	1%	26	3	120	2.700
300	1%	36	4	160	3.000
400	1%	42	4	210	3.200
500	1%	50	5	270	3.500
600	1%	58	6	300	3.800
800	1%	74	7	360	4.300
1000	1%	90	7	440	4.900

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atm l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que a la superfície hi apareguin taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot ésser sobrepassat per un tub fins a un 30%. En sotmetre a prova de ruptura cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de la càrrega de compressió en Kg/m de longitud útil, esmentats a la taula.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 540 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

4.3.3. CANONADES DE POLIETILÈ CORRUGAT DOBLE CAPA

Les canonades aniran dins les rases degudament anivellades amb el pendent que li correspongui. L'amplada de la rasa serà el diàmetre exterior de la canonada més 40 cm. La fondària serà variable segons la rasant del terreny. L'alçada de replè sobre la canonada serà com a mínim de 85 cm.

La canonada estarà assentada sobre un llit de sorra de 10 o 15 cm. El material al voltant de la canonada i fins 30 cm per sobre serà seleccionat i compactat al 95% del Próctor Normal. Caldrà utlitzar grava si el nivell freàtic afecta la canonada.

Una vegada s'hagi obtingut la alçada mínima de 30 cm per sobre la canonada, es podrà utilitzar com a reblert el mateix material de la excavació, sempre i quan sigui adequat per això i ho autoritzi el Director de l'Obra. El replè de la rasa es farà per tongades successives

Durant l'execució es comprovarà la rasant de la rasa. La variació de la diferència de cota entre dos pous de registre no podrà sobrepassar el 20%.

Les juntes i unions hauran de ser totalment estanques.

Abans de l'acceptació definitiva de tots els elements, aquests hauran d'haver passat satisfactòriament totes les proves a les que siguin sotmesos, tant a la fàbrica com a la seva recepció a l'obra i una vegada instal·lats.

El muntatge de la canonada l'haurà de realitzar personal experimentat, que també vigilarà el rebliment de la rasa, i especialment la compactació dels tubs.

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant-la amb bomba o deixant desguassar l'excavació.

En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics, i no produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.

Juntes

Les juntes i unions hauran de ser totalment estanques i es sotmetran a l'aprovació del Director de l'Obra que decidirà el tipus a emprar.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 541 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

4.3.4. ARQUETES, POUS DE REGISTRE I OBRES DE DRENATGE

La forma i dimensions de les arquetes, pous de registre i obres de drenatge, així com els materials a emprar, seran definits en els plànols.

Un cop efectuada l'excavació necessària es procedirà a l'execució de les diverses obres d'acord amb els materials previstos, tenint cura del seu acabat.

Seran de formigó construïts "in situ" o prefabricats, essent els tipus HM-20/P/20 o HA-25-P-20, segons sigui o no armat.

La connexió dels tubs es farà complint les cotes definides en els plànols, de manera que els extrems dels conductes quedin enrasats amb les cares interiors dels murs.

La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-450.

Les reixetes i tapes seran de fosa i s'ajustaran perfectament al cos de l'obra, i es col·locaran de forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents.

Les canonades seran de formigó i hauran de complir les prescripcions tècniques indicades en l'apartat anterior.

4.3.5. DRENS SUBTERRANIS

Serà d'aplicació el que prescriu el Capítol III del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG-3.

Consistiran en rases reblertes de material drenant, adequadament compactat, en el fons de les quals es disposen tubs de formigó porós de 15 cm de radi interior.

El material filtrant complirà el que especifica l'article 421 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG-3, en el cas de terrenys cohesius.

4.3.6. OBRES DE FÀBRICA

Són obres de fàbrica, les quals hi entra fonamentalment el bloc paral·lelepipèdic, ceràmic, lligat amb morter.

Els materials a emprar són els blocs ceràmics (rajol) i morters.

S'utilitzaran únicament els rajols i conglomerats que no produeixin eflorescència. Si els paraments s'han de deixar vistos, el rajol haurà d'ésser seleccionat en quan a aspecte, qualitat, dimensions i col·locació.

Els acabats de les juntes seran els que marqui la Direcció d'Obra i es tindrà cura especial de les que hagin de quedar vistes.

Els rajols es col·locaran ordenadament, segons l'aparell previst, un sobre els altres, solapats, tant en el sentit longitudinal com en el transversal.

S'utilitzaran morters secs. Els rajols abans d'ésser col·locats es mullaran perfectament amb aigua.

Es col·locaran plans sobre una capa de morter i es premeran fins aconseguir la junta necessària.

Es conservaran els plànols i nivells a cada filada, de forma que les juntures verticals estiguin alineades i les juntes horitzontals anivellades.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 542 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Es prohibeix en les fàbriques el replè interior amb tacs o trossos o qualsevol sistema que no sigui executat amb peces enteres. Per a cada cas s'elegirà l'aparell corresponent.

En les superfícies corbes les juntes seran normals als paraments. Cap rajol ha de solapar menys d'1/4 de la longitud del rajol sobre el qual descansa. Buscar el major nombre de filades possibles entre dos juntures d'una mateixa vertical.

Les interrupcions de treball es faran deixant la fàbrica en escalonat diagonal, per preveure una bona trava en la continuació. En reiniciar-los es regarà abundosament la fàbrica i es netejarà la pols i el morter vell.

No s'executaran fàbriques amb temperatures inferiors a 3º C i de portar-se a terme, s'haurà de protegir la fàbrica executada recentment per impedir que geli el morter.

Resistències kgs/cm2. de les obres de fàbrica.

R. rajol	20	50	100	150	R. morter de pòrtland
50	6	6	-	-	
100	8	10	15	-	
150	10	15	20	30	R. Fàbrica (-4)
200	12	20	30	40	
300	15	25	40	50	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 543 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

4.4. FERMS

4.4.1. TOT-U

Equip necessari per a l'execució de les obres

Central de fabricació
La fabricació de la tot-u artificial per a la seva ocupació en ferms de calçades de carreteres amb categoria de tràfic pesat T00 a T3 es realitzarà en centrals de mescla.

En qualsevol cas, la instal·lació haurà de permetre dosificar per separat les diferents fraccions d'àrid i l'aigua en les proporcions i amb les toleràncies fixades en la fórmula de treball. El nombre mínim de fraccions per al tot-u artificial serà de dues (2).

Les tremuges per als àrids hauran de tenir parets resistents i estances, boques d'amplària suficient perquè la seva alimentació s'efectuï correctament, proveïdes d'una reixeta que permeti limitar la grandària màxima, així com d'un sobreeixidor que eviti que un excés de contingut afecti al funcionament del sistema de classificació. Es disposaran amb una separació suficient per a evitar contaminacions entre elles. Aquestes tremuges hauran de, així mateix, estar proveïdes a la seva sortida de dispositius ajustables de dosificació.

Els sistemes de dosificació dels materials podran ser volumètrics ; no obstant això, el Director de les Obres, podrà establir que siguin ponderals, per a la fabricació de tot-u artificial que es vagin a emprar en calçades de nova construcció de carreteres amb categoria de tràfic pesat T00 a T1 i quan l'obra tingui una superfície de pavimentació superior a setanta mil metres quadrats (70.000 m2).

Si s'utilitzen centrals de fabricació amb dosificadors ponderals, aquests haurien de ser independents; almenys un (1) per a cadascuna de les fraccions de l'àrid. La precisió del dosificador serà superior al dues per cent (± 2%).

L'aigua afegida es controlarà mitjançant un cabalímetre, la precisió del qual sigui superior al dos per cent (± 2%), i un totalitzador amb indicador en la cabina de comandament de la central.

Els equips de barreja hauran de ser capaços d'assegurar la completa homogeneïtzació dels components dintre de les toleràncies fixades.

Elements de transport
El tot-u es transportarà al lloc d'ocupació en camions de caixa oberta, llisa i estanca, perfectament neta. Haurien de disposar de lones o cobertors adequats per a protegir-la durant el seu transport. Per seguretat de la circulació vial serà inexcusable l'ocupació de cobertors per al transport per carreteres en servei.

Equip d'extensió
En calçades de nova construcció de carreteres amb categoria de tràfic pesat T00 a T1, i quan l'obra tingui una superfície superior als setanta mil metres quadrats (70.000 m2), per a la posada en obra del tot-u artificial s'utilitzaran estenedores automotrius, que estaran dotades dels dispositius necessaris per a estendre el material amb la configuració desitjada i proporcionar-li un mínim de compactació, així com de sistemes automàtics d'anivellació.

En la resta dels casos el Director de les Obres, haurà de fixar i aprovar els equips d'extensió del tot-u.

En el cas que s'utilitzin entenedores que no estiguin proveïdes d'una tremuja per a la descàrrega del material des dels camions, aquesta haurà de realitzar-se a través de dispositius de pre-extensió (carretons o similars) que garanteixin un repartiment homogeni i uniforme del material davant de l'equip d'extensió.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 544 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Es comprovarà, si escau, que els ajustaments de la rasadora i de la mestra s'atenen a les toleràncies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajusts no han estat afectats pel desgast.

Les amplàries mínima i màxima d'extensió es fixaran pel director de les Obres. Si a l'equip d'extensió poguessin acoblar-se peces per a augmentar la seva amplària, aquestes haurien de quedar alineades amb les existents en la estenedora.

Equip de compactació

Totes les compactadores hauran de ser autopropulsades i tenir inversors del sentit de la marxa d'acció suau.

La composició de l'equip de compactació es determinarà en el tram de prova, i haurà d'estar compost com a mínim per una (1) compactadora vibratòria de corrons metàl·lics.

El corró metàl·lic de la compactadora vibratòria tindrà una càrrega estàtica sobre la generatriu no inferior a tres-cents newtons per centímetre (300 N/cm) i serà capaç d'arribar a una massa de al menys quinze tones (15 t), amb amplituds i freqüències de vibració adequades.

Si s'utilitzessin compactadores de pneumàtics, aquests haurien de ser capaços d'arribar a una massa de al menys trenta-cinc tones (35 t) i una càrrega per roda de cinc tones (5 t), amb una pressió d'inflat que pugui arribar a un valor no inferior a vuit desenes de megapascals (0,8 MPa).

Les compactadores amb corrons metàl·lics no presentaran solcs ni irregularitats en elles. Les compactadores vibratòries tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració al invertir el sentit de la marxa. Els de pneumàtics tindran rodes llises, en nombre, grandària i configuració tals que permetin el solapament entre les petjades davanteres i les del darrere.

El Director de les Obres aprovarà l'equip de compactació que es vagi a emprar, la seva composició i les característiques de cadascun dels seus elements, que seran els necessaris per a aconseguir una compacitat adequada i homogènia del tot-u en tot el seu espessor, sense produir trencaments del material granular ni enrotllaments.

En els llocs inaccessibles per als equips de compactació convencionals, s'empraran altres de grandària i disseny adequats per a la labor que es pretengui realitzar.

Preparació de la superfície existent

El tot-ú artificial no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes.

Es comprovarà la regularitat i l'estat de la superfície sobre la que s'hagi d'estendre el tot-u. El Director de les Obres, podrà ordenar el pas d'un camió carregat, per tal d'observar el seu efecte. Si en aquesta superfície existeixen defectes o irregularitats que excedeixin les toleràncies mencionades, es corregiran abans de la posta en obra del tot-ú artificial. El Director de les obres indicarà les mesures encaminades a restablir la regularitat superficial acceptable, i en el seu cas, reparar les zones deficients.

Extensió d'una tongada

Un cop comprovada la superfície d'assentament de la tongada, es procedirà a l'extensió d'aquesta. Els materials seran estesos, prenent les precaucions necessàries per evitar la seva segregació o contaminació, en tongades d'espessor no superior a trenta centímetres (30 cm).

Les eventuals aportacions d'aigua s'efectuaran abans de la compactació.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 545 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Després, l'única humectació admissible serà la destinada a aconseguir en superfície la humitat necessària per a l'execució de la capa següent. L'aigua es dosificarà adequadament procurant que, en cap cas, un excés d'aquesta renti el material.

Compactació de la tongada

Una vegada aconseguida la humitat més convenient, que haurà de complir el que s'indica a l'article 510.5.1 del PG3, es procedirà a la compactació de la tongada, que es continuarà fins arribar al que s'especifica a l'apartat 510.7.1 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG3. La compactació es realitzarà segons el pla aprovat pel Director de les Obres en funció dels resultats del tram de prova..

Les zones que per la seva extensió, pendent o proximitat a obres de fàbrica de desaigua, murs o estructures, no permetin l'ús de l'equip que normalment s'estigui utilitzant, es compactaran amb els mitjans adequats, de forma que les densitats que assoleixin compleixin les especificacions exigides al tot-u artificial de la resta de la tongada. La compactació s'efectuarà longitudinalment, començant pels costats exteriors, progressant cap el centre i cavalcant-se a cada recorregut una amplada no inferior a un terç de l'element compactador.

S'extrauran mostres per a comprovar la granulometria, i si aquesta es catalogués com no correcta, s'afegiran nous materials o es barrejaran les parts esteses fins que es compleixin els fusos exigits.

Aquesta operació es realitzarà especialment als costats per a comprovar que una eventual acumulació de fins no redueixi la capacitat drenant del tot-u.

No s'estendrà nova tongada si no s'ha realitzat l'anivellació i comprovació del grau de compactació de la precedent.

Especificacions de la unitat acabada

Densitat
Per a les categories de tràfic pesat T00 a T2, la compactació del tot-u artificial haurà d'arribar a una densitat no inferior a la qual correspongui al cent per cent (100%) de la màxima de referència, obtinguda en l'assaig del Proctor modificat, segons la UNE 103501.

En el cas del tot-u natural o quan el tot- ú artificial es vagi a col·locar en calçades de carreteres amb categoria de tràfic pesat T3 i T4 o en vorals, es podrà admetre una densitat no inferior al noranta-vuit per cent (98%) de la màxima de referència obtinguda en l'assaig Proctor modificat, segons la UNE 103501 .

Capacitat de suport
El valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l'assaig de càrrega amb placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents:

Valor mínim del mòdul E_{v2} (MPa)				
Tipus de tot-u	**Categoria de tràfic pesat**			
	T00 a T1	**T2**	**T3**	**T4 i vorals**
Artificial	180	150	100	80
Natural	-	-	80	60

El valor exigit a la superfície sobre la qual es dóna suport la capa de tot - ú multiplicat per un coma tres (1,3), quan es tracti de tot-u sobre coronació d'esplanades.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 546 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

A més del anterior, el valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a dues unitats i dues desenes (2,2).

Rasant, espessor i amplada

Disposats els sistemes de comprovació aprovats pel director de les Obres, la rasant de la superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt ni quedar per sota d'aquesta en més de quinze mil·límetres (15 mm) en calçades de carreteres amb categoria de tràfic pesat T00 a T2, ni en més de vint mil·límetres (20 mm) en la resta dels casos. El Director de les Obres podrà modificar els límits anteriors.

En tots els semiperfils es comprovarà l'amplària de la capa estesa, que en cap cas haurà de ser inferior a la que s'estableix en els Plànols de seccions tipus. Així mateix l'espessor de la capa no haurà de ser inferior en cap punt al previst per a ella en els Plànols de seccions tipus; en cas contrari es procedirà segons l'apartat 510.10.3. del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG3.

L'índex de Regularitat Internacional (IRI), segons la NLT-330, haurà de complir en tot-u artificials el fixat en la següent taula, en funció de l'espessor total (i) de les capes que es vagin a estendre sobre ella.

Índex de regularitat internacional IRI (dm/hm)			
Percentatge de hectòmetres	**Espessor total de les capes superiors cm**		
	$e \geq 20$	$10 < e < 20$	$e \leq 10$
50	< 3,0	< 2,5	< 2,5
80	< 4,0	< 3,5	< 3,5
100	< 5,0	< 4,5	< 4,0

Es comprovarà que no existeixen zones que retinguin aigua sobre la superfície, les quals, si existissin, haurien de corregir-se pel contractista al seu càrrec.

Limitacions a l'execució

El tot-u es podrà posar en obra sempre que les condicions meteorològiques no haguessin produït alteracions en la humitat del material, tals que se superessin les toleràncies especificades en l'apartat 510.5.1 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG3.

Sobre les capes acabades d'executar es procurarà evitar l'acció de tot tipus de tràfic. Si això no fos possible, sobre el tot-u artificial es disposarà un reg d'imprimació amb una protecció mitjançant l'extensió d'una capa d'àrid de cobertura, segons el que s'indica en l'article 530 del PG3. Aquesta protecció s'escombrarà abans d'executar altra unitat d'obra sobre el tot-u. En qualsevol circumstància, es procurarà una distribució uniforme del tràfic d'obra en tota l'amplària de la traça. El Contractista serà responsable dels danys originats, havent de procedir a la seva reparació conformement a les instruccions del Director de les Obres.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 547 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

4.4.2. REGS D'EMPRIMACIÓ

Equip necessari per a l'execució de les obres

S'estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i de transport referent als equips emprats en l'execució de les obres.

Equip per a l'aplicació del lligant hidrocarbonat
L'equip per a l'aplicació del lligant hidrocarbonat anirà sobre pneumàtics i haurà de ser capaç d'aplicar la dotació de lligant especificat, a la temperatura prescrita. El dispositiu de reg proporcionarà una uniformitat transversal suficient, a judici del Director de les Obres, i haurà de permetre la recirculació en buit del lligant.

En punts inaccessibles a l'equip descrit en el paràgraf anterior, i per completar l'aplicació, es podrà emprar un equip portàtil, previst de llança de mà.

Si fos necessari escalfar el lligant, l'equip haurà d'estar dotat d'un sistema de calefacció per serpentins submergits a la cisterna, que haurà de ser calorífica. En tot cas, la bomba d'impulsió de l'aglutinant haurà de ser accionada per un motor, i estar proveïda d'un indicador de pressió. Per altra banda, l'equip també estarà dotat d'un termòmetre pel lligant, amb un element sensor que no pot estar situat a les proximitats d'un element escalfador.

Equip per a l'extensió de l'àrid de cobertura
S'utilitzaran estenedores mecàniques, incorporades a un camió o autopropulsades. Quan es tracti de cobrir zones aïllades a les que hi hagi excés de lligant, podrà estendre's l'àrid manualment.

En qualsevol cas, l'equip utilitzat haurà de proporcionar una repartició homogènia de l'àrid.

Execució de les obres

Preparació de la superfície existent
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'hagi d'efectuar el reg d'emprimació, compleixi les condicions especificades a la unitat d'obra corresponent, i no es trobi estovat per l'excés d'humitat. En cas contrari, haurà de ser corregida d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques Generals referent a la unitat d'obra que es tracti o les instruccions del Director de les Obres.

Immediatament abans de procedir a l'aplicació del lligant hidrocarbonat, la superfície a emprimar es netejarà de pols, brutícia, fang i materials despresos o perjudicials, utilitzant per això escombres mecàniques o màquines d'aire a pressió. En els llocs inaccessibles als equips mecànics s'utilitzaran escombres a mà. Es cuidarà especialment de netejar els costats de la zona a tractar. Una vegada la superfície estigui neta, es regarà lleugerament amb aigua, sense saturar-la.

Aplicació del lligant
Quan la superfície a emprimar mantingui encara certa humitat, s'aplicarà el lligant hidrocarbonat amb la dotació i a la temperatura aprovades pel Director de les Obres. L'aplicació del lligant hidrocarbonat s'efectuarà de manera uniforme, evitant duplicar-la a les juntes de treball transversals. Per aquest motiu, es col·locaran tires de paper o altre material, sota els difusors, en aquelles zones de la superfície on es comenci o s'interrompi el reg, amb objecte que el reg pugui iniciar-se o acabar-se sobre elles i els difusors funcionin amb normalitat sobre l'altra zona a tractar.

La temperatura d'aplicació del lligant serà tal, que la seva viscositat estigui compresa entre vint i cent segons Saybolt Furol (20 a 100 sSF), segons la NLT-138, en el cas que s'empri un betum fluïdificat per a regs d'imprimació, o entre cinc i vint segons Saybolt Furol (5 a 20 sSF), segons la NLT-138, en el cas que s'empri una emulsió bituminosa.

Quan la correcta execució del reg ho requereixi el Director podrà dividir la dotació prevista per la seva aplicació en dues vegades.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 548 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Quan per les condicions de l'obra sigui precís efectuar el reg d'emprimació per franges, es procurarà que l'extensió del lligant es sobreposi a la unió de les diferents bandes.

Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, aquells elements –tals com: vorades, tanques, senyals, balises, arbres, etc.- que estiguin exposats.

Extensió de l'àrid de cobertura

L'eventual extensió de l'àrid de cobertura es realitzarà, per ordre del Director de les Obres, quan sigui precís fer circular vehicles sobre la emprimació o on s'observi que part d'ella està sense absorbir vint-i-quatre hores després de l'estesa del lligant.

L'extensió de l'àrid de cobertura es realitzarà per mitjans mecànics de manera uniforme i amb la dotació aprovada pel director de les Obres. En el moment de la seva extensió, l'àrid no haurà de contenir més d'un dos per cent (2%) d'aigua lliure, aquest límit podrà elevar-se al quatre per cent (4%), si s'empra emulsió bituminosa.

S'evitarà el contacte de les rodes de la estenedora amb el lligant sense cobrir. Si s'hagués d'estendre àrid en una franja emprimada, sense que ho hagués estat la franja adjacent, es deixarà sense cobrir una zona d'aquella d'uns vint centímetres (20 cm) d'amplada, juntament amb la superfície que encara no hagi estat tractada.

Limitacions de l'execució

El reg d'emprimació es podrà aplicar tan sols quan la temperatura ambient sigui superior a 10ºC i no hi hagi risc de precipitacions atmosfèriques. No obstant, si la temperatura ambient té tendència a augmentar, podrà fixar-se en 5ºC la temperatura límit inferior per a poder aplicar el reg.

L'aplicació del reg de imprimació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa a aquell superposada, de manera que el lligant hidrocarbonat no hagi perdut la seva efectivitat com element d'unió. Quan el Director de les Obres ho estimi necessari, s'efectuarà altre reg d'emprimació, el qual no serà d'abonament si la pèrdua d'efectivitat del reg anterior fos imputable al Contractista.

Es prohibirà tot tipus de circulació sobre el reg d'emprimació, mentre no s'hagi absorbit tot el lligant o, si s'hagués estès àrid de cobertura, durant les quatre hores següents a la extensió d'aquest àrid. En tot cas, la velocitat dels vehicles no haurà de sobrepassar els quaranta quilòmetres per hora (40 km/h).

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 549 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

4.4.3. REGS D'ADHERÈNCIA

Equip necessari per la execució de les obres

L'equip per l'aplicació del lligant hidrocarbonat anirà muntat sobre pneumàtics i haurà de ser capaç d'aplicar la dotació del lligant especificat, a la temperatura prescrita. El dispositiu regador proporcionarà una uniformitat transversal suficient, a judici del Director de les Obres, i haurà de permetre la recirculació en buit del lligant.

Quan el reg d'adherència s'apliqui abans de l'extensió d'una barreja bituminosa discontínua en calent, en obres de carreteres amb intensitats mitges diàries superiors a deu mil (10.000) vehicles/dia o quan l'extensió de l'aplicació sigui superior a setanta mil metres quadrats (70.000 m2), en les categories de tràfic pesat T00 a T1, el sistema d'aplicació del reg haurà d'anar incorporat al de l'extensió de la barreja, de tal manera que d'ambdós simultàniament es garanteixi una dotació contínua i uniforme. Anàlogament seran preceptius els requisits anteriors en capes de trànsit d'espessor igual o inferior a quatre centímetres (4 cm), especialment en les mescles bituminoses drenants i quan es tracti d'aplicacions per a rehabilitació superficial de carreteres en servei.

La resta d'aplicacions per a categories de tràfic pesat superiors a T2 i en obres de més de setanta mil metres quadrats (70.000 m2) de superfície per a categories de tràfic pesat T3 i T4, l'equip per a l'aplicació de l'emulsió haurà de disposar de rampa de reg.

En punts inaccessibles a l'equip descrit en el paràgraf anterior, i per a completar l'aplicació, es podrà emprar un equip portàtil, previst de llança de mà.

Si fos necessari escalfar el lligant, l'equip haurà d'estar dotat d'un sistema de calefacció per serpentins submergits a la cisterna, que haurà de ser calorífica. En tot cas, la bomba d'impulsió de l'aglutinant haurà de ser accionada per un motor, i estar proveïda d'un indicador de pressió. Per altra banda, l'equip també estarà dotat d'un termòmetre pel lligant, l'element sensor del qual, no podrà estar situat a les proximitats d'un element escalfador.

Execució de les obres

Preparació de la superfície existent
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuï el reg d'adherència compleixi les condicions especificades a la unitat d'obra corresponents. En cas contrari, haurà de ser corregida d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques Generals referent a la unitat d'obra que es tracti, aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o les instruccions del Director de les Obres.

Quan la superfície sobre la que s'efectuï el reg es consideri en condicions acceptables, immediatament abans de procedir a l'extensió de l'emulsió bituminosa, la superfície a tractar es netejarà de pols, brutícia, fang i materials solts o perjudicials. Per això s'utilitzaran escombradores mecàniques o màquines d'aire a pressió; en els llocs inaccessibles a aquests equips, s'empraran escombres de mà. Es cuidarà especialment netejar els costats de la zona a tractar.

Si la superfície fora un paviment bituminós en servei, s'eliminaran, mitjançant fresat, els excessos d'emulsió bituminosa que hi hagués, i es repararan els desperfectes que poguessin impedir una correcta adherència.

Si la superfície tingués un reg de guarit dels definits en l'article 532 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, transcorregut el termini de guarit, s'eliminarà aquest per escombrat enèrgic, seguit de buf amb aire comprimit o altre mètode aprovat pel director de les Obres.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 550 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Aplicació de l'emulsió bituminosa

L'emulsió bituminosa s'aplicarà amb la dotació i temperatura aprovades pel director de les Obres. La seva extensió s'efectuarà de manera uniforme, evitant duplicar-la en les juntes transversals de treball. Per a això, es col·locaran, sota els difusores, tires de paper o altre material en les zones on es comenci o interrompre el reg. On calgués regar per franges, es procurarà una lleugera superposició del reg en la unió de dues contigües.

La temperatura d'aplicació de l'emulsió serà tal que la seva viscositat estigui compresa entre deu i quaranta segons Saybolt Furol (10 a 40 sSF), segons la NLT-138.

Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, quants elements –tals com: vorades, tanques, senyals, balises, arbres, etc.- estiguin exposats.

Limitacions de l'execució

El reg d'adherència es podrà aplicar només quan la temperatura ambient sigui superior als deu graus Celsius (10ºC), i no existeixi fundat temor de precipitacions atmosfèriques. Aquest límit es podrà rebaixar segons el parer del Director de les Obres a cinc graus Celsius (5ºC), si la temperatura ambient tendeix a augmentar.

L'aplicació del reg d'adherència es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa a aquell superposada, de manera que l'emulsió bituminosa hagi guarit o trencat, però sense que hagi perdut la seva efectivitat com element d'unió. Quan el Director de les Obres ho estimi necessari, s'efectuarà altre reg d'adherència, el qual no serà d'abonament si la pèrdua d'efectivitat del reg anterior fos imputable al Contractista.

Es prohibirà tot tipus de circulació sobre el reg d'adherència, fins que hagi acabat el trencament de l'emulsió.

4.4.4. MESCLA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS FORMIGÓ BITUMINÓS

Equip necessari per a la execució de les obres

Central de fabricació

El que s'estableix en aquest apartat s'entendrà sense prejudici del que s'estableix a la noma UNE-EN 13108-1 per al marcat CE. No obstant això, el Director de les Obres, podrà establir prescripcions addicionals, especialment en el supòsit de no ésser obligatori o no disposar de mamat CE.

Les mescles bituminoses en calent es fabricaran per mitjà de centrals capaces de manejar simultàniament en fred el nombre de fraccions d'àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada.

El nombre mínim de tremuges per a àrids en fred serà funció del nombre de fraccions d'àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada, però en tot cas no serà inferior a quatre (4).

En centrals de mescla contínua amb tambor assecador - mesclador, el sistema de dosificació serà ponderal, al menys per la sorra i pel conjunt dels àrids; i tindrà en compte la humitat d'aquests, per a corregir la dosificació en funció d'aquesta. En la resta de tipus de central per a la fabricació de mescles per a les per les categories de tràfic pesat T00 a T2 també serà perceptiu disposar de sistemes ponderals de dosificació en fred.

La central tindrà sistemes separats d'emmagatzematge i dosificació de pols mineral recuperat i d'aportació, els quals seran independents dels corresponents a la resta dels àrids i estaran protegits de la humitat.

Les centrals que el seu assecador no sigui a la vegada mesclador estaran aprovisionades d'un sistema de classificació dels àrids en calent –de capacitat d'acord amb la producció- en nombre de fraccions no inferior a tres (3), i de sitges per emmagatzemar-los.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 551 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Les centrals de mescla discontínua estaran aprovisionades en qualsevol circumstància de dosificadors ponderals independents: al menys un (1) pels àrids calents, la precisió dels quals sigui superior al mig per cent (± 0,5%), i al menys un (1) per la pols mineral i un (1) pel lligant hidrocarbonat, la precisió del qual serà superior al tres per mil (±0,3%).

Si es preveuen la incorporació d'additius a la mescla, la central haurà de poder dosificar-los amb homogeneïtat i precisió suficient, a judici del Director de les Obres.

Si la central estigués dotada de tremuges d'emmagatzematge de les mescles fabricades, haurà de garantir que en les quaranta-vuit hores (48h) següents a la fabricació, el material aplegat no ha perdut cap de les característiques, en especial la homogeneïtat del conjunt i les propietats del lligant.

Quant s'utilitzin àrids provinents del fressat de mescles bituminoses, la central de fabricació disposarà d'elements necessaris per tal que es compleixin els requisits i especificacions recollides a l'apartat 542.5.4 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

Elements de transport

Consistiran amb camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta, i que es tractarà amb productes, de composició i dotació aprovades pel Director de les Obres, per a evitar que la mescla bituminosa s'hi enganxi.

La forma i alçada de la caixa haurà de ser tal que, durant el buidat de la mescla a l'estenedora, el camió només la toqui per mitjà dels corrons.

Els camions hauran d'anar proveïts d'una lona o cobertor adequat per a protegir la mescla bituminosa en calent durant el seu transport.

Estenedores

Les estenedores seran autopropulsades i dotades amb els dispositius necessaris per estendre la mescla bituminosa en calent amb la geometria i la producció desitjades i un mínim de precompactació que serà fixat pel Director de les Obres. La capacitat de la tremuja, així com la potència seran adequades pel tipus de treball que s'ha de desenvolupar.

Les estenedores hauran d'estar dotades d'un dispositiu automàtic d'anivellació i d'un element escalfador per a l'execució de la junta longitudinal.

Equip de compactació

Es podran utilitzar compactadores de corrons metàl·lics, estàtics o vibratoris, de pneumàtics o mixtes.

Totes les compactadores hauran de ser autopropulsades, tenir inversors del sentit de la marxa d'acció suau, i estar dotats de dispositius per a netejar les llantes i pneumàtics i mantenir humits aquests últims, si s'escau, durant la compactació.

Les compactadores de llanta metàl·lica no hauran de presentar regues ni irregularitats. Les compactadores vibratòries tindran dispositius automàtics per a eliminar la vibració al invertir el sentit de la marxa. Les de pneumàtics tindran rodes llises, en nombre, mida i configuració tals que permetin el cavalcament de les petges de les rodes del davant i del darrera, i faldons de lona protectors contra el refredament dels pneumàtics.

Als llocs inaccessibles pels equips de compactació normals, se n'utilitzaran altres de tamany i disseny adequats per la tasca que es pretén realitzar i sempre hauran de ser autoritzades pel Director de les Obres.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 552 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Execució de les obres

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball
La fabricació i posada en obra de la mescla no podrà realitzar-se fins que s'hagi estudiat i aprovat la seva fórmula de treball pel Director de les Obres, estudiada en laboratori i verificada a la central de fabricació.

La fórmula haurà d'indicar com a mínim les següents característiques:

- La identificació i proporció de cada fracció d'àrid en l'alimentació i, en el seu cas, després de la seva classificació en calent.
- La granulometria dels àrids combinats, inclosa la pols mineral.
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat.
- La dosificació del lligant hidrocarbonat i, si correspon, la de la pols mineral d'aportació, referida a la massa total d'àrids (inclosa la d'aquesta pols mineral), i la dels additius, referida a la massa del lligant hidrocarbonat.
- Si correspon, el tipus i dotació de les addicions, referida a la massa total de l'àrid combinat.
- La densitat mínima a assolir.
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant.
- La temperatura màxima i mínima d'escalfament prèvia dels àrid i del lligant. En cap cas s'introduirà en el mesclador àrid a una temperatura superior a la del lligant en més de quinze graus Celsius (15ºC).
- La temperatura de mescla amb betums asfàltics es fixarà dins el rang corresponent a un viscositat del betum de cent cinquanta a tres-cents centistokes (150 – 300 cSt). A més en el cas de betums millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de mescla es tindrà en compte el rang recomanat pel fabricant.
- La temperatura mínima de la mescla durant la descàrrega dels elements que la transporten.
- La temperatura mínima de la mescla en començar-se i acabar-se la compactació.
- En el cas que s'utilitzin addiccions s'inclouran les prescripcions necessàries sobre la seva forma d'incorporació i temps de barreja.

En capes de trànsit, la fórmula de treball de la mescla bituminosa en calent haurà d'assegurar el compliment de les característiques d'unitat acabada en el referent a macrotextura superficial i a la resistència al lliscament, segons el que s'indica a l'apartat 542.7.4 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

La dosificació del lligant hidrocarbonat en la fórmula de treball es fixarà seguint els criteris següents:

CONTINGUT EN BUITS
El contingut en buits determinat segons el mètode d'assaig UNE-EN 12697-8 indicat a l'Annex B de la UNE-EN 13108-20 haurà de complir el que s'estableix a la següent taula:

Contingut en buits en mescla (UNE-EN 12697-8) en provetes UNE-EN 12697-30 (75 cops per cara)* **					
CARACTERÍSTICA		**CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT**			
		T00 i T0	**T1 i T2**	**T3 i vorals**	**T4**
Buits en mescla (%)	Capa trànsit	4 - 6		3-5	
	Capa mitjana	4 - 6	5 - 8*	4 - 8	4 - 8**
	Capa de base	5 - 8*	6 - 9*	5 - 9	-

* En les mescles bituminoses d'alt mòdul: 4 – 6
** En vies de servei
*** Excepte en mescles amb D>22 mm, en les que les provetes es compactaran segons la UNE-EN 12697-32 (120 segons per cara)

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 553 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

RESISTÈNCIA A LA DEFORMACIÓ PERMANENT

La resistència a deformacions plàstiques determinada segons assaig de pista de laboratori, haurà de complir el que s'estableix en les següents taules:

Pendent mitjà de deformació en pista en el interval de 5.000 a 10.000 cicles per capa de trànsit i mitjana. UNE-EN 12697-22 (mm per 10^3 cicles de càrrega) *					
Zona tèrmica estival	**CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT**				
	T00 i T0	**T1**	**T2**	**T3 i vorals**	**T4**
Càlida	0,07			0,10	-
Mitja	0,07		0,10		-
Temperada	0,10			-	

* En mescles bituminoses d'alt mòdul en capa mitjana el pendent mitjà de deformació en pista serà de 0,07

Pendent mitjà de deformació en pista en el interval de 5.000 a 10.000 cicles per capa de base. UNE-EN 12697-22 (mm per 10^3 cicles de càrrega)			
Zona tèrmica estival	**CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT**		
	T00 i T0	**T1**	**T3 i vorals**
Càlida	0,07	0,07	0,10
Mitja		0,10	
Temperada	0,10	-	-

SENSIBILITAT A L'AIGUA

En qualsevol circumstància es comprovarà l'adhesivitat àrid lligant mitjançant la caracterització de l'acció de l'aigua.

Es seguiran les instruccions marcades a l'apartat 542.5.1.4. del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, PG3.

Preparació de la superfície existent

Es comprovarà la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'estendrà la mescla bituminosa en calent. Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat o tractada amb conglomerants hidràulics s'executarà un reg d'adherència; si aquest paviment és heterogeni s'hauran, a més, d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director de les Obres. Si la superfície fos granular, sense paviment hidrocarbonat, s'executarà prèviament un reg d'emprimació.

Si abans s'haguessin aplicat regs d'emprimació o adherència, es comprovarà que no quedin restes de fluids o aigua a la superfície i que la capacitat d'unió d'aquests amb la mescla no hagi disminuït.

Aprovisionament d'àrids

Els àrids es produiran o subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades, que s'aplegaran i manejaran per separat fins a la introducció a les tremuges en fred. Cada fracció serà suficientment homogènia i es podrà aplegar i manejar sense perills de segregació, observant les precaucions que es detallen a continuació:

- Per mescles amb tamany màxim d'àrid de setze mil·límetres (16 mm) el nombre mínim de fraccions serà de tres (3); per a la resta de les mescles serà de quatre (4). El Director de les obres podrà exigir un major nombre de fraccions, si ho estima necessari, per complir les toleràncies exigides a la granulometria de la mescla.
- Cada fracció s'aplegarà separada per a evitar intercontaminacions.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 554 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Quan es detectin anomalies en el subministrament dels àrids, s'aplegaran per separat fins a confirmar la seva acceptabilitat.

Fabricació de la mescla

La càrrega de cada una de les tremuges d'àrids en fred es realitzarà de forma que el seu contingut estigui sempre comprès entre cinquanta i el cent per cent (50 a 100%) de la seva capacitat, sense sobreeixir. Per a mescles denses i semidenses l'alimentació de l'àrid fi, encara que aquest fos d'un únic tipus i granulometria, s'efectuarà dividint la càrrega entre dos (2) tremuges.

Transport de la mescla

La mescla es transportarà de la central de fabricació a l'estenedora en camions. Per evitar el refredament superficial de la mescla, haurà de protegir-se amb lones o altres cobertors adequats. En el moment de descarregar-la a l'estenedora no tindrà una temperatura inferior a l'especificada a la fórmula de treball.

Extensió de la mescla

A menys que el Director de les Obres ordeni el contrari, la extensió començarà pel costat inferior i es realitzarà per franges longitudinals. L'amplada de les franges es fixarà de manera que es realitzin el menor nombre de juntes possibles i s'aconsegueixi la major continuïtat de la extensió, tenint en compte l'amplada de la secció, l'eventual manteniment de la circulació, les característiques de l'estenedora i la producció de la central.

En obres sense mantenir la circulació, per les categories de tràfic pesat T00 a T2 o amb superfícies a estendre en calçada superiors a setanta mil metres quadrats (70.000 m^2), es realitzarà l'extensió de qualsevol capa bituminosa a amplada complerta, treballant, si fos necessari, amb dues (2) o més estenedores lleugerament desfasades, evitant juntes longitudinals. Per a la resta de casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'estendrà la següent quan encara l'aresta exterior de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en cas contrari, s'executarà una junta longitudinal.

L'estenedora es regularà de forma que la superfície de la capa d'estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un espessor tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicada en els plànols.

La col·locació de la mescla es farà amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de forma que aquella no es pari. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i sota aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de la compactació; en cas contrari es realitzarà una junta transversal.

Compactació de la mescla

La compactació es realitzarà segons el pla aprovat pel Director de les Obres en funció dels resultats del tram de prova; s'haurà de començar a la temperatura més alta possible, sense sobrepassar la màxima prescrita i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa; i es continuarà mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat especificada en l'apartat 542.7.1 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

La compactació es realitzarà longitudinalment, de manera contínua i sistemàtica. Si l'extensió de la mescla es realitza per franges, al compactar-ne una s'ampliarà la zona de compactació per a què inclogui al menys 15 cm de l'anterior.

Es vigilarà que tots els elements de compactació estiguin nets i humits.

Juntes Transversals i Longitudinals

Sempre que siguin inevitables, es procurarà que les juntes de les capes sobreposades guardin una separació mínima de 5 metres les transversals i de 15 cm les longitudinals.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 555 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Al estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, l'extrem d'aquesta franja es tallarà verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical en tot l'espessor. Se li aplicarà una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència, deixant trencar suficienment la emulsió. A continuació, s'escalfarà la junta i s'extendrà la següent franja contra ella.

Les juntes presentaran la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. A totes les superfícies de contacte amb la franja constituïda, s'aplicarà una capa uniforme i lleugera de lligant d'adherència abans de col·locar la mescla nova.

Les juntes transversals en capes de trànsit es compactaran transversalment, disposant els recolzaments precisos per als elements de compactació.

4.4.5. MESCLES BITUMINOSES PER CAPES DE TRÀNSIT. MESCLES DRENANTS I DISCONTÍNUES

Equip necessari per a la execució de les obres

Central de fabricació

El que s'estableix en aquest apartat s'entendrà sense prejudici del que s'estableix a la noma UNE-EN 13108-1 per al marcat CE. No obstant això, el Director de les Obres, podrà establir prescripcions addicionals, especialment en el supòsit de no ésser obligatori o no disposar de mamat CE.

Les mescles bituminoses en calent es fabricaran per mitjà de centrals capaces de manejar simultàniament en fred el nombre de fraccions d'àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada.

El nombre mínim de tremuges per a àrids en fred serà funció del nombre de fraccions d'àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada, però en tot cas no serà inferior a tres (3).

En centrals de mescla contínua amb tambor assecador - mesclador, el sistema de dosificació serà ponderal, al menys per la sorra i pel conjunt dels àrids; i tindrà en compte la humitat d'aquests, per a corregir la dosificació en funció d'aquesta. En la resta de tipus de central per a la fabricació de mescles per a les per les categories de tràfic pesat T00 a T2 també serà perceptiu disposar de sistemes ponderals de dosificació en fred.

La central tindrà sistemes separats d'emmagatzematge i dosificació de pols mineral recuperat i d'aportació, els quals seran independents dels corresponents a la resta dels àrids i estaran protegits de la humitat.

Les centrals que el seu assecador no sigui a la vegada mesclador estaran aprovisionades d'un sistema de classificació dels àrids en calent –de capacitat d'acord amb la producció- en nombre de fraccions no inferior a tres (3), i de sitges per emmagatzemar-los.

Les centrals de mescla discontínua estaran aprovisionades en qualsevol circumstància de dosificadors ponderals independents: al menys un (1) pels àrids calents, la precisió dels quals sigui superior al mig per cent (± 0,5%), i al menys un (1) per la pols mineral i un (1) pel lligant hidrocarbonat, la precisió del qual serà superior al tres per mil (±0,3%).

Si es preveuen la incorporació d'additius a la mescla, la central haurà de poder dosificar-los amb homogeneïtat i precisió suficient, a judici del Director de les Obres.

Si la central estigués dotada de tremuges d'emmagatzematge de les mescles fabricades, haurà de garantir que en les quaranta-vuit hores (48h) següents a la fabricació, el material aplegat no ha perdut cap de les característiques, en especial la homogeneïtat del conjunt i les propietats del lligant.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 556 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Elements de transport
Consistiran amb camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta, i que es tractarà amb productes, de composició i dotació aprovades pel Director de les Obres, per a evitar que la mescla bituminosa s'hi enganxi.

La forma i alçada de la caixa haurà de ser tal que, durant el buidat de la mescla a l'estenedora, el camió només la toqui per mitjà dels corrons.

Els camions hauran d'anar proveïts d'una lona o cobertor adequat per a protegir la mescla bituminosa en calent durant el seu transport.

Estenedores
Les estenedores seran autopropulsades i dotades amb els dispositius necessaris per estendre la mescla bituminosa en calent amb la geometria i la producció desitjades i un mínim de pre-compactació que serà fixat pel Director de les Obres. La capacitat de la tremuja, així com la potència seran adequades pel tipus de treball que s'ha de desenvolupar.

Les estenedores hauran d'estar dotades d'un dispositiu automàtic d'anivellació i d'un element escalfador per a l'execució de la junta longitudinal.

Equip de compactació
S'utilitzaran preferentment, compactadores de corrons metàl·lics que hauran de ser autopropulsades, tenir inversors de sentit de marxa d'acció suau, i estar dotades de dispositius per la neteja de les seves llantes durant la compactació i per mantenir-los humits en cas necessari. Les llantes metàl·liques de les compactadores no presentaran regues ni irregularitats.

Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques, dels compactadores seran aprovades pel Director de les Obres i hauran de ser les necessàries per aconseguir una compacitat adequada i homogènia de la mescla en tot el seu espessor, sense produir ruptures de l'àrid, ni arrossegaments de la mescla a la temperatura de compactació.

Als llocs inaccessibles pels equips de compactació normals, se n'utilitzaran altres de tamany i disseny adequats per la tasca que es pretén realitzar i sempre hauran de ser autoritzades pel Director de les Obres.

Execució de les obres

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball
La fabricació i posada en obra de la mescla no podrà realitzar-se fins que s'hagi estudiat i aprovat la seva fórmula de treball pel Director de les Obres, estudiada en laboratori i verificada a la central de fabricació.

La fórmula haurà d'indicar com a mínim les següents característiques:

- La identificació i proporció de cada fracció d'àrid en l'alimentació i, en el seu cas, després de la seva classificació en calent.
- La granulometria dels àrids combinats, inclosa la pols mineral.
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat.
- Identificació i dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa total de la mescla i la dels additius, referida a la massa del lligant hidrocarbonat.
- Si correspon, el tipus i dotació de les addicions, referida a la massa de la mescla total.
- La densitat mínima a assolir.
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant.
- La temperatura màxima i mínima d'escalfament prèvia dels àrid i del lligant. En cap cas s'introduirà en el mesclador àrid a una temperatura superior a la del lligant en més de quinze graus Celsius (15ºC).

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 557 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- La temperatura de mescla amb betums asfàltics es fixarà dins el rang corresponent a un viscositat del betum de dos-cents cinquanta a quatre-cents cinquanta centistokes (250 – 450 cSt) en el cas de mescles bituminoses discontínues amb betums asfàltics, de quatre-cents a set-cents centistokes (400 – 700 cSt) en el cas de mescles bituminoses drenants amb betums asfàltics, i dins del rang recomanat pel fabricant, en el cas de mescles amb betums modificats amb polímers o amb betums millorats amb cautxú.
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des de els elements de transport i a la sortida de l'estenedora, que en cap cas serà inferior a cent trenta-cinc graus Celsius (135ºC).
- La temperatura mínima de la mescla en començar i acabar la compactació.
- En el cas que s'utilitzin addiccions s'inclouran les prescripcions necessàries sobre la seva forma d'incorporació i temps de barreja.

La fórmula de treball de la mescla bituminosa en calent haurà d'assegurar el compliment de les característiques d'unitat acabada en el referent a macrotextura superficial i a la resistència al lliscament, segons el indicat a l'apartat 543.7.4 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

La dosificació del lligant hidrocarbonat en la fórmula de treball es fixarà seguint els criteris següents:

CONTINGUT EN BUITS
El contingut en buits determinat segons el mètode d'assaig UNE-EN 12697-8 indicat a l'Annex B de la UNE-EN 13108-20 haurà de complir el que s'estableix a la següent taula:

Contingut en buits en mescla (UNE-EN 12697-8) en provetes UNE-EN 12697-30 (50 cops per cara)		
Buits en mescla (%)	BBTM A	≥ 4
	BBTM B	≥ 12
	Drenant (PA)	≥ 20

RESISTÈNCIA A LA DEFORMACIÓ PERMANENT
La resistència a deformacions plàstiques determinada segons assaig de pista de laboratori, haurà de complir el que s'estableix en la següent taula:

Pendent mitjà de deformació en pista en el interval de 5.000 a 10.000 cicles per capa de trànsit i mitjana. UNE-EN 12697-22 (mm per 10^3 cicles de càrrega)		
Zona tèrmica estival	**CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT**	
	T00 a T2	**T3, T4 i vorals**
Càlida i mitjana	0,07	0,10
Temperada		-

SENSIBILITAT A L'AIGUA
En qualsevol circumstància es comprovarà l'adhesivitat àrid lligant mitjançant la caracterització de l'acció de l'aigua.

Es seguiran les instruccions marcades a l'apartat 543.5.1.4. del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, PG3.

PÈRDUA DE PARTÍCULES
En qualsevol circumstància es comprovarà la pèrdua de partícules a vint-i-cinc graus Celsius (25ºC) segons la norma UNE-EN 12967-17.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 558 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Es seguiran les instruccions marcades a l'apartat 543.5.1.4. del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, PG3.

ESCORRIMENT DEL LLIGANT
Per les mescles drenants s'haurà de comprovar que no es produeixi escorriment del lligant, realitzant l'assaig segons la UNE-EN 12697-18. El Director de les Obres, podrà exigir també la comprovació sobre l'escorriment del lligant per les mescles discontínues tipus BBTM B.

Preparació de la superfície existent
Es comprovarà la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'estendrà la mescla bituminosa en calent. Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat o tractada amb conglomerants hidràulics s'executarà un reg d'adherència; si aquest paviment és heterogeni s'hauran, a més, d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director de les Obres. Si la superfície fos granular, sense paviment hidrocarbonat, s'executarà prèviament un reg d'emprimació.

Si abans s'haguessin aplicat regs d'emprimació o adherència, es comprovarà que no quedin restes de fluids o aigua a la superfície i que la capacitat d'unió d'aquests amb la mescla no hagi disminuït.

Aprovisionament d'àrids
Els àrids es produiran o subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades, que s'aplegaran i manejaran per separat fins a la introducció a les tremuges en fred. Cada fracció serà suficientment homogènia i es podrà aplegar i manejar sense perills de segregació, observant les precaucions que es detallen a continuació:

- Ell nombre mínim de fraccions serà de tres (3)
- Cada fracció s'aplegarà separada per a evitar intercontaminacions.
- Quan es detectin anomalies en el subministrament dels àrids, s'aplegaran per separat fins a confirmar la seva acceptabilitat.
- En el cas d'obres petites, amb volum total d'àrids inferior a cinc mil metres cúbics (5.000 m^3), abans de començar la fabricació s'haurà d'haver aplegat la totalitat dels àrids. En tot cas, el volum mínim a exigir serà el trenta per cent (30%) o el corresponent a un (1) mes de producció màxima de l'equip de fabricació.

Fabricació de la mescla
La càrrega de cada una de les tremuges d'àrids en fred es realitzarà de forma que el seu contingut estigui sempre comprès entre cinquanta i el cent per cent (50 a 100%) de la seva capacitat, sense sobreeixir. Per a mescles denses i semidenses l'alimentació de l'àrid fi, encara que aquest fos d'un únic tipus i granulometria, s'efectuarà dividint la càrrega entre dos (2) tremuges.

Transport de la mescla
La mescla es transportarà de la central de fabricació a l'estenedora en camions. Per evitar el refredament superficial de la mescla, s'haurà de protegir amb lones o altres cobertors adequats. En el moment de descarregar-la a l'estenedora no tindrà una temperatura inferior a l'especificada a la fórmula de treball.

Extensió de la mescla
A menys que el Director de les Obres ordeni el contrari, la extensió començarà pel costat inferior i es realitzarà per franges longitudinals. L'amplada de les franges es fixarà de manera que es realitzin el menor nombre de juntes possibles i s'aconsegueixi la major continuïtat de la extensió, tenint en compte l'amplada de la secció, l'eventual manteniment de la circulació, les característiques de l'estenedora i la producció de la central.

En obres sense mantenir la circulació, per les categories de tràfic pesat T00 a T2 o amb superfícies a estendre en calçada superiors a setanta mil metres quadrats (70.000 m^2), es realitzarà l'extensió de qualsevol capa bituminosa a amplada complerta, treballant, si fos necessari, amb dues (2) o més estenedores lleugerament desfasades, evitant juntes longitudinals. Per a la resta de casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'estendrà la següent quan encara l'aresta exterior

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 559 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en cas contrari, s'executarà una junta longitudinal.

La mescla bituminosa s'estendrà sempre en una sola tongada. L'estenedora es regularà de forma que la superfície de la capa d'estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un espessor tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicada en els plànols.

La col·locació de la mescla es farà amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de forma que aquella no es pari. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i sota aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per al inici de la compactació; en cas contrari es realitzarà una junta transversal.

Compactació de la mescla

La compactació es realitzarà segons el pla aprovat pel Director de les Obres en funció dels resultats del tram de prova; s'haurà de començar a la temperatura més alta possible, sense sobrepassar la màxima prescrita i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa; i es continuarà mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat especificada en l'apartat 543.7.1 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

La compactació es realitzarà longitudinalment, de manera contínua i sistemàtica. Si l'extensió de la mescla es realitza per franges, al compactar-ne una s'ampliarà la zona de compactació per a què inclogui al menys 15 cm de la anterior.

Es vigilarà que tots els elements de compactació estiguin nets i humits.

Juntes Transversals i Longitudinals

Sempre que siguin inevitables, es procurarà que les juntes de les capes sobreposades guardin una separació mínima de 5 metres les transversals i de 15 cm les longitudinals.

Al estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, l'extrem d'aquesta franja es tallarà verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical en tot l'espessor. Se li aplicarà una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència, deixant trencar suficientment la emulsió. A continuació, s'escalfarà la junta i s'estendrà la següent franja contra ella.

Les juntes presentaran la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. A totes les superfícies de contacte amb la franja constituïda, s'aplicarà una capa uniforme i lleugera de lligant d'adherència abans de col·locar la mescla nova.

Les juntes transversals en capa de poc espessor es compactaran transversalment, disposant recolzaments precisos pel corró i es distanciaran en més de cinc metres (5 m) les juntes transversals de franges d'extensió adjacents.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 560 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

4.4.6. VORADES

Sobre el fonament de formigó, ajustat a les dimensions, alineació i rasants fixades en el projecte, s'estendrà una capa de morter de 3 cm. de gruix i del tipus M-450, com assentament dels encintats.

Immediatament i amb morter del mateix tipus es procedirà al replè dels forats que la forma dels encintats puguin originar i al rejuntat de les peces contigües amb juntes que podran excedir de 5 mm. d'amplada.

Tot seguit es procedirà al reforç posterior de les vorades en la forma que determini el projecte.

Les línies definides en l'aresta superior hauran d'ésser rectes, i les corbes respondre a les figures fixades, ajustant-se unes i altres a les rasants fixades.

El control de les vorades es realitzarà mitjançant inspecció en l'obra, en la qual s'identificarà el material i s'apreciaran les condicions generals la forma i dimensions.

En els casos que ho cregui convenient es realitzaran els assaigs que determini el Director de l'obra.

4.5. ACER

4.5.1. ARMADURES D'ACER A UTILITZAR EN FORMIGÓ ARMAT

Es defineixen com armadures a utilitzar en formigó armat el conjunt de barres d'acer que es col·loquen a l'interior de la massa de formigó per a ajudar a aquest a resistir els esforços als que està sotmès.

Els materials a utilitzar són les barres corrugades del tipus B-500 S amb un límit elàstic no menor a 500 N/mm^2 del tipus soldable o B-400 S amb un límit elàstic no menor a 400 N/mm^2 del tipus soldable. Els fils d'acer en malles i armadures electrosoldades seran del tipus B-500 T de límit elàstic no menor a 500 N/mm2.

Series de diàmetres nominals per a armadures passives (en mm).

Barres corrugades
6 –8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 - 40

Filferros corrugats en malles electrosoldades
5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10 – 10,5 – 11 – 11,5 – 12 - 14

Filferros corrugats o llisos en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia
5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - 12

La forma i dimensions de les armadures seran les assenyalades en els plànols del Projecte i en les llistes de ferros d'armadures.

Les armadures es col·locaran netes exemptes d'òxid no adherent, pintura, grassa o qualsevol altra substància perjudicial. No s'acceptaran les barres que presentin esquerdes o bufats o mermes de secció superior al 5%. Es disposaran d'acord amb les indicacions del Projecte.

Es subjectaran entre elles i a l'encofrat mitjançant separadors segons l'article 37.2.5. de la EHE de manera que no puguin experimentar moviments durant l'abocat ni compactació del formigó, i permetent a aquest embolicar-les sense deixar coqueres.

Es recomana col·locar les barres doblades a una distància lliure dels paràmetres no inferior a dos diàmetres.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 561 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Quan hi hagi perill de confondre's unes barres amb les altres, es prohibeix la utilització simultània d'acers de característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, però, en un mateix element, s diferents tipus d'acer, un per a armadura i l'altre pels estreps.

Distància entre barres

Les prescripcions que es detallen a continuació són aplicables a les obres ordinàries de formigó armat executades "in situ". Quan es tracti d'obres provisionals, o en els casos especials d'execució particularment curada (per exemple, elements prefabricats amb rigorós control), es podran disminuir les distàncies mínimes que s'indiquen, prèvia justificació especial.

a) La distància horitzontal lliure entre dos barres consecutives, excepte que estiguin en contacte, serà igual o superior al més gran dels tres valors següents:

- Un centímetre
- El diàmetre de la major
- Els 6/5 de la mida, tal com que el 85% de l'àrid total sigui inferior a aquesta mida

b) La distància vertical lliure entre dos barres consecutives, excepte que estiguin en contacte, serà igual o superior al més gran dels valors següents:

- Un centímetre
- 0,75 vegades el diàmetre de la major

c) En forjats, bigues i elements similars, es podran col·locar dos barres de l'armadura principal en contacte, una sobre l'altra, sempre que siguin corrugades. Es recomana que en aquests casos, totes aquelles parelles de barres vagin ben subjectades per estreps o armadures transversals anàlogues.

Els recobriments mínims per a armadures es detallen en la següent taula 37.2.4. de la EHE:

Resistència	**Tipus d'element**	**RECOBRIMENT MÍNIM (mm)**									
		I	**IIa**	**IIb**	**IIIa**	**IIIb**	**IIIc**	**IV**	**Qa**	**Qb**	**Qc**
25 < fck <40	**General**	20	25	30	35	35	40	35	40	(*)	(*)
	Elements prefabricats i làmines	15	20	25	30	30	35	30	35	(*)	(*)
fck >40	**General**	15	20	25	30	30	35	30	35	(*)	(*)
	Elements prefabricats i làmines	15	20	25	25	25	30	25	30	(*)	(*)

Distància als paràmetres

a) Quan es tracti d'armadures principals, la distància lliure entre qualsevol punt de la superfície lateral d'una barra i el paràmetre més proper de la peça, serà igual o superior al diàmetre de l'anomenada barra.

b) En les estructures no exposades a ambients agressius, la distància serà a més igual o superior a:

- Un centímetre, si els paraments de la peça van protegits
- Dos centímetres, si els paraments de la peça estan exposats a la intempèrie, a condensacions o en contacte permanent amb l'aigua
- Dos centímetres a les parts corbes de les barres

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 562 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Unió de les armadures

Si és possible, no es faran més unions que les indicades en els plànols. Aquestes unions hauran de quedar lluny de les zones en les que l'armadura treballi a la màxima tensió.

Les unions es poden realitzar per solapament, soldadura o amb enllaç mecànic d'armadures exigint en aquest cas, que els dispositius utilitzats tinguin com a mínim la mateixa capacitat resistent que la menor de les barres que s'enllacin, i no han de presentar sota l'efecte de la tensió de servei desplaçaments relatius més grans de 0,1. També són admissibles altres tipus d'unió, de manera que els assaigs demostrin que aquestes unions tenen una resistència a la ruptura no inferior a la de qualsevol de les dues barres unides.

Com a norma general, les unions de les diferents barres d'una peça es distanciaran de manera que els centres quedin separats, en la direcció de les armadures, a més de vint vegades el diàmetre de les barres més grans unides.

Unions per solapament
Aquest tipus d'unió es realitzarà col·locant les barres una sobre l'altra, o de qualsevol altra forma que faciliti l'execució d'un bon formigó i emmarcant les barres amb filferro en tota la longitud del solapament.

Quan es tracti de barres d'alta adherència, la longitud del solapament no serà inferior a la indicada per a la longitud d'ancoratge esmentat a la "Instrucció de formigó estructural".

Unions per soldadures
Sempre que la soldadura es realitzi d'acord amb les normes de bona pràctica d'aquest tècnica, i a reserva que l'acer de les barres utilitzades presenti les característiques correctes de soldadura, les unions d'aquest tipus es podran realitzar:

- A topar, per resistència elèctrica, segons el mètode anomenat "per espurna", que inclou en el seu cicle un període de forja.
- A topar, a l'arc elèctric, aixamfrana els extrems de les barres.
- Solapament amb cordons longitudinals, si les barres són de diàmetre no superior a 25 mm.

A les unions a solapament per soldadura elèctrica s'haurà d'assegurar la penetració del cordó al llarg de la zona, en soldadura igual a la meitat del diàmetre com normalment ha de passar, la longitud eficaç del cordó de cada costat serà inferior a cinc diàmetres. En el cas que només sigui possible soldar per un costat, que no és aconsellable, la longitud eficaç d'aquest cordó serà com a mínim a deu diàmetres.

Els separadors de les armadures i els encofrats compliran el que assenyala l'article 37.2.5 de la EHE.

4.5.2 PERFILS I PLANXES D'ACER LAMINATS EN CALENT

Es defineix com a perfils i planxes d'acer laminat en calent, a els productes laminats en calent d'espessor superior a tres mil·límetres de secció transversal constant.

El contractista comunicarà per escrit al Director de les obres, abans de 30 dies des de la data de signatura de l'acta de comprovació del replanteig, la relació completa de les empreses subministradores dels perfils i planxes laminats en calent així com la marca comercial o referència que aquestes empreses donen a la classe i qualitat dels perfils i planxes objecte del projecte

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 563 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

4.6. FORMIGONAT

4.6.1. FORMIGONS

Els formigons que aquí es defineixen compliran les especificacions indicades a la vigent "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)", o normativa que la substitueixi, així com les especificacions addicionals contingudes a l'article 610 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG-3.

Es defineix com a formigó la mescla amb proporcions adequades de ciment, àrid gros, àrid fi i aigua, amb o sense la incorporació d'additius o adiccions, que desenvolupa les seves propietats per enduriment de la pasta de ciment (ciment i aigua) pel qual s'utilitzen en l'execució de fonaments, soleres, murs, bòvedes, ponts i altres obres de fàbrica.

La seva execució inclou les següents operacions:

- Estudi i composició de mescla i obtenció de la fòrmula de treball.
- Fabricació
- Transport
- Posada en obra
- Compactació
- Execució de juntes
- Curat
- Acabat

Els formigons no fabricats en central només es podran utilitzar quan així ho autoritzi el Director de les Obres, esntant en qualsevol cas limitada la seva utilització a formigons de neteja o unitats d'obra no estructurals.

La composició de la mescla haurà d'estudiar-se prèviament, amb la finalitat d'assegurar que el formigó resultant tingui les característiques mecàniques i de durabilitat necessàries per satisfer les exigències del projecte. Aquests estudis es realitzaran tenint en compte, en tot el possible, les condicions de construcció previstes (diàmetres, característiques superficials i distribució d'armadures, mètode de compactació, dimensions de les peces, etc. Es prestarà especial atenció al cumpliment de la estratègia de durabilitat establerta en el capítol 7 de la vignet "Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)".

Tot això realitzat d'acord amb aquestes especificacions, amb les alineacions, cotes i dimensions indicades en els plànols, i amb el que indiqui la Direcció d'Obra.

Estudi de la mescla i obtenció de la fòrmula de treball
La fabricació del formigó no s'iniciarà fins que s'hagi estudiat i aprovat la corresponent fòrmula de treball, la qual serà acceptada per la Direcció d'Obra, veient les circumstàncies que concorreixen a l'obra.

La fòrmula assenyalarà exactament:

- Tipificació del formigó
- La granulometria de cada fracció d'àrid i de la barreja, inclòs el ciment pels sedassos ASTM 6", 4", 3", 1 1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", ‡‡ 4, ‡‡ 8, ‡‡ 16, ‡‡ 30, ‡‡ 50, ‡‡ 100, ‡‡ 200.
- Proporció per metre cúbic de formigó fresc de cada àrid (kg/m^3)
- Proporció per metre cúbic de formigó fresc d'aigua
- Dossificació d'adiccions
- Dossificació d'additius
- Tipus i classe de ciment
- Consistència de la mescla, difinida per l'escorriment a la taula de sacsejades o per l'assentament en el 1r Abrams.
- Procés de mescla i amassat

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 564 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Els assajos hauran de repetir-se sempre que es produeixi alguna de les següents circumstàncies:

- Canvi de procedència d'algun dels materials components
- Canvi en la proporció de qualsevol dels elements de la mescla
- Canvi en el tipus o classe de ciment utlitzat
- Canvi en el tamany màxim de l'àrid
- Variació en més de dues dècimes (0,2) del mòdul granolumètric de l'àrid fi
- Variació del procediment de posta en obra

Fabricació del formigó
La fabricació del formigó es realitzarà d'acord amb les indicacions de l'article 71 de la Instrucció EHE 08.

Cada un dels materials components utlitzats per la fabricació del formigó haurà de suministrar-se a la central de formigó acompanyada de la documentació del subministre indicada a l'efecte a l'Annex 21 de la Instrucció EHE-08

Es dossificarà el formigó amb arreglo als mètodes que es considerin oportuns respectant sempre les limitacions següents:

- La quantitat de ciment per metre cúbic de formigó serà la establerta en l'article 37.3.2. de la EHE-08.
- La quantitat màxima de ciment per metre cúbic de formigó serà de 500 kg. En casos excepcionals, prèvia justificació experimental i autorització expressa de la Direcció d'Obra, es podrà superar aqeust límit.
- No s'utilitzarà una relació aigua – ciment major que la màxima establerta en l'article 37.3.2. de la EHE 08.

La consistència dels formigons frescs, serà la màxima compatible amb els mètodes de posada en obra, compactació i acabat que adoptin.

En qualsevol cas, la dosificació escollida haurà d'ésser capaç de proporcionar un formigó que tingui la consistència i resistència característiques mínimes exigides.

L'amassat del formigó es realitzarà mitjançant un dels procediments següents:

- Totalment en amassadora fixe
- Iniciat en amassadora fixe i acabat en amassadora mòbil, abans del seu transport
- En amassadora mòbil abans del seu transport.

El formigó fabricat en central podrà designar-se per propietats o, excepcionalment, per dossificacio. En tots dos caoss haurà d'especificar-se, com a mínim:

- La consistència
- El tamany màxim de l'àrid
- El tipus d'ambient al que ha d'estar exposat el formigó
- La resistència característica a compressió per formigons designats per propietats
- El contingut de ciment, expressat en kilos per metre cúbic (kg/m^3) per formigons designats per dossificació
- La indicació de si el formigó va ser utlitzat en massa, armat o pretensat.

En cap cas s'utilitzaran adiccions ni additius que no estiguin inclosos en la taula 29.2 de la EHE-08, sense el coneixement peticionari, ni l'autorització de la Direcció Facultativa.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 565 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Transport de formigó
Pel transport del formigó s'utilitzaran procediments adequats per conseguir que les masses arribin al lloc d'entrega en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseien recent amassades.

El transport des de la formigonera es realitzarà tant ràpidament com sigui possible, utilitzant mètodes aprovats per la Direcció d'Obra, que impedeixin tota segregació i evaporació d'aigua o intrusió de cossos estranys a la massa. En cap cas es tolerarà la col.locació en obra de formigons que acusin un principi de presa o presentin qualsevol altra alteració.

El temps transvorregut entre l'addicció d'agua de l'amassat al ciment i als àrids i la col.locació del formigó, no ha de ser major d'hora i mitja, tret que s'utilitzin additius retardadors de fraguat. Aqeust temps límit podrà disminuir-se, en el seu cas, quan el fabricant de fomigó consideri necessari establir a la seva fulla de subministrament un plaç inferior per la seva posta en obra.

En el cas de formigonat en temps calurós, es posarà especial cura en que no es produeixi dessecació de les amassades durant el transport. A tal efecte, si aquest dura més de 30 minuts s'adoptarà les mesures oportunes, tals com reduir el soleiament dels elements de transport, o amassar amb aigua freda, per conseguir una consistència adequada en obra

Quant el fomigó s'amassa completament en central i es transporta en amassadores mòbils, el volum de formigó transportat no hurà d'excedir el 80% del volum total del tambor. Quant el formigó s'amassa o s'acaba d'amassar en amassadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor.

Els equips de transport hauran d'estar exemptes de residus de formigó o morter endurit, per tant es netegeran adequadament abans de procedir ala càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Tantmateix no hauran de presentar desperfectes o desgasts en les paletes o en la seva superfície interior que pugui afectar a la homogeneïtat del formigó i impedir que es compleixi l'estipulat a l'article 71.2.4 de la EHE-08.

El transport es podrà realitzar en amassadores mòbils, a la velocitat d'agitació, o en equips amb o sense agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaós de mantenir la homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega.

El rentat dels elements de transport s'efectuarà en basses de rentat específiques que permetin el reciclat de l'aigua.

Suminstre del formigó
Cada càrrega de camió fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal.lacions de l'obra, anirà acompanyada d'una fulla de suministre, el contingut del qual s'indica a l'Annex 21 de la Instrucció EHE-08.

La Direccó Facultativa, o la persona en qui es delegui, es el responsable de que el control de recepció s'efectui prenent les mostres necessàries, realitzant els assajos de control precisos i seguint els procediments indicats al Capítol XV de la Instrrucció EHE-08

Posta en obra
Tret del cas de que les armadures elaborades estiguin enpossessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que el control d'execució sigui intens, no podrà procedir-se a la posta en obra del formigó fins disposar dels resultats dels corresponenets assaigs per comprovar la seva conformitat.

En cap cas es tolelarà la col.locació en obra de masses que acusin un principi de fraguat. En l'abocat i col.locació de les masses, inclús quant aquestes operacions es realitzin d'un mode continu mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per evitar la disgregació de la mescla.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 566 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

No es col.locaran en obra capes o tongades de formigó que l'espessor sigui superior al que permeti una compactació completa de la massa.

No s'efectuarà el formigonat en tant no s'obtingui la conformitat de la Direcció Facultativa, una vegada s'hagin revisat les armadures ja col.locades en la posició definitiva.

L'abocat del formigó en caiguda lliure, si no es realitza des de petita alçada (inferior a 2 metres), produeix, inevitablement, la disgregació de la massa, i pot inclús danyar la superfície dels encofrats o desplaçar aquests i les armadures o conductes de pretensat, havant-se de prendre les mesures oportunes per evitar-ho. Queda prohibit tirar el formigó amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rascles o fer-lo avançar més d'un metre (1 m) dins dels motllos.

El compactat del formigó en obra es realitzarà mitjançant procediments adequats a la consistència de les barreges i de manera tal que s'eliminin els buits i s'obtingui un perfecte tancat de la massa, sense que arribi a produir-se segregació. El procés de compactació haurà de prolongar-se fins que refluixi pasta a la superfície i deixi de sortir aire.

El compactat del formigó es farà sempre per vibració.
Quant s'utilitzin vibradors de superfície l'espessor de la capa després de compactada no serà major de 20 centímetres. Els vibradors de superfície s'aplicaran movent-los lentament, de manera que la superfície del formigó quedi totalment humitejada.

Si s'utilitzen vibradores subjectes als encofrats, es cuidarà especialment la rigidesa dels encofrats i els dispositius d'ancoratge dels vibradors.

Si s'utilitzen vibradors interns, hauran de submergir-se verticalment en la tongada, de forma que la seva punta pnetri en la tongad adjacent ja vibrada, i es retiraran de forma inclinada. L'agulla s'introduirà i retirarpa lentament i a velocitat constant i es recomanarà que no es superin els deu centímetres per segon (10 cm/seg). la freqüència de treball no serà inferior a sis mil revolucions per minut (6.000 r.p.m).

La distància entre els punts d'immersió serà l'adequada per produir en tota la superfície de la massa vibrada la humectació brillant, essent preferible vibrar en molts punts per poc temps, que vibrar perllongadament en pocs punts. No s'introduirà el vibrador a menys de deu centímetres (10 cm) de la paret de l'encofrat.

Els vibradors no han de tocar les armadures; la vibració sempre s'ha d'acabar de forma que els punts d'immersió progressin en sentit contrari al d'avanç del formigó.

Juntes
Les juntes podran ésser de formigonat, retracció o dilatació. Les de dilatació hauran de venir definides en els plànols. Les de contracció i formigonat es fixaran d'acord amb el planning d'obra i les condicions climatològiques però sempre amb antelació al formigonat.

El Director de l'Obra aprobarà prèviament a la seva execució, la localització de les juntes que apareguin als plànols.

Les juntes de formigonat, per construir punts dèbils de l'estructura s'hauran de considerat molt especialment, tenint en compte els següents punts:

1. Les juntes creades per interrupcions del formigonat hauran de ser perpendiculars a la direcció dels màxims esforços de compressió i huran d'estar situades on els seus efectes siguin menys perjudicials. Si són molt esteses es vigilarà especialment la segregació de la massa durant el vibrat de les zones properes, i si resulta necessari, s'encofraran.

2. Si el pla de junta resulta mal orientat, es demoldrà la part de formigó necessària per proporcionar a la superfície la direcció apropiada

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 567 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3. Abans de reprendre el formigonat, es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids al descubert i es netejarà la junta de tota la bruticia o àrid que hagi quedat solt i es picaran convenientment. A continuació, i amb la suficient antelació al formigonat, s'humitejarà la superfície del fomrigó endurit, sturant-lo sense entollar-lo. Seguidament es reprendrà el formigonat, cuidant especialment la compactació en les proximitats de la junta.

4. El procediment de neteja utilitzat no haurà de produir alteracions apreciables en l'adherència de la pasta i l'àrid gruixut.

5. Es prohibeix la utlització de productes corrosius en la neteja de juntes

6. Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó que hagin sofert efectes en gebrades. En aquest cas huran d'eliminar-se prèviament les parts danyades pel gel.

Les juntes de retracció s'han d'executar quan es tingui por dels defectes deguts a la retracció; el seu espaiament anirà entre cinc i dotze metres (5 i 12 m), en funció del tipus de formigó i circumstàncies ambientals. El sistema d'execució haurà d'ésser aprovat per la Direcció d'Obra.

Les juntes de dilatació es col.locaran com ho fixen els plànols. Podran ésser de dos tipus: obertes o replenes.

Les juntes replenes es construiran de forma similar a les obertes.

El material de replè s'introduirà a la junta picant suaument i vigilant que aquesta quedi replena en la seva totalitat. Per a la protecció del material de replè les juntes es segellaran a la part superior amb asfalt.

Curat del formigó

Durant el fraguat i primer període d'enduriment del formigó, haurà d'assegurar-se el manteniment de la humitat mitjançant un adequat curat. Aquest es prolongarà durant el plaç necessari en funció del tipus i classe de ciment, de la temperatura i grau d'humitat de l'ambient, etc.. El curat es podrà realitzar mantenint humides les superfícies d'elements de formigó, mijantçant reg directe que no produeixi desrentat. L'aigua emprada en aquestes operacions haurà de tenir les qualitats exigides en l'article 27 de la Instrucció EHE-08.

El curat per aportació d'humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies mitjançant recobriments plàstics, agents filmogens o altres tractaments adeqüats, sempre que tals mètodes, especialment en el cas de masses seques, ofereixin les garnties que estimin necessàries per aconsseguir, durant el primer període d'enduriment, la retenció d'humitat inicial de la massa, i no continguin substàncies nocives pel formigó.

Els principals mètodes pel curat del formigó són els següents :

- Protecció amb làmines de plàstic
- Protecció amb materials humitejats (sacs d'arpilleria , sorra, palla...)
- Reg amb aigua
- Aplicació de productes de curat que formin membranes de protecció.

Per a l'estimació de la durada mínima del curat en dies pot aplicar-se l'expressió de l'article 71.6 de la Instrucció EHE-08.

Quan el formigonat s'efectui a tempertura superior a 40ªC haurà de curar-se el formigó per via humida. El procés de curat haurà de prolongar-se sense interrupció durant al menys 10 dies.

La temperatura de l'aigua emprada en el reg no serà inferior en més de vint graus centígrads (20 º C) a la de formigó.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 568 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

El Director de les Obres autoritzarà, en el seu cas, la utlització de tècniques especials de curat, que s'aplicaran d'acord a les normes de bona pràctica d'aquestes.

Acabat del formigó
Les superfícies vistes de les peces o estructures, una vegada desencofrades , no presentaran barraques (*coquera)* o irregularitas que perjudiquin el comportament de l'obra o del seu aspecte exterior i que tinguin la necessitat d'un enlluït posterior, el qual no s'ha d'aplicar en cap cas sense prèvia autorització de la Direcció d'Obra.

Limitacions de l'execució
El formigonat es suspendrà, com a norma general, sempre que es pugui preveure que dins de les 48 hores (48 h), la temperatura ambient pugui baixar per sota dels zero graus centígrads (0º C). Per això el fet de la temperatura enregistrada a les 9 del matí, hora solar, sigui inferior a quatre graus centígrads (4º C), pot interpretar-se com a motiu suficient per preveure que el límit prescrit serà assolit en l'esmentat termini.

Control de qualitat
Durant l'execució de les obres, la Direcció Facultativa realitzarà els controls següents:

- Control de conformitat dels productes que es subministren a la obra, d'acord amb el capítol XVI de la Instrucció EHE-08
- Control de l'execució de l'estructura, d'acord amb l'article 92 de la Instrucció EHE-08
- Control d'estructura acabada, d'acord amb l'article 100 de la Instrucció EHE-08

Control de conformitat del formigó
La conformitat d'un formigó amb l'establert enel projecte es comprobarà durant la seva recepció a obra, i inclourà el seu comportament en relació a la docilitat, la resistència i la durabilitat,
El control de recepció s'aplicarà tant al formigó preparat, com al fabricat en central d'obra i inclourà una sèrie de comprobacions de caràcter documental i experimental.

La presa de mostres es realitzarà d'acord amb l'indicat a la norma UNE EN 12350-1. El representant del laboratori aixecarà acta per cada presa de mostres, que haurà d'estar subscrita per totes les parts presents, quedant-se cadescú una còpia de la mateixa. La seva redacció oberirà a un model d'acta, aprovat per la Direcció Facultativa al començament de l'obra i amb contingut mínim recollit a l'Annex 21 de la Instrucció EHE-08

En general, la comprobació de les especificacions de docilitat i resistència es durà a terme mitjançant assaijos realitzats a l'edat de 28 dies. Els assajos a realitzar queden detallats als articles 86.3.1, 86.3.2 i 86.3.3 de la Instrucció EHE-08

El control de recepció previ al submistre inclou l'analisis de la documentació general a la que fa referència l'apartat 7933.1 de la Instrucció EHE-08 i en el cas de formigons que no estiguin en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut segons l'Annes 19 de la Instrucció EHE-08, el subminstrador, o en el seu cas, el Constructor, haurà de presentar a la Direcció Facultativa una còpia compulsada per persona física amb representació suficient del certificat de dosificació al que fa referència l'Annex 22 de la Instrucció EHE-08, així com de la resta d'assaigs previs i característics, en el seu cas que sigui emès per un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2 de la Instrucció EHE-08, amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d'efectuar, directament o a través d'una entitat de control de qualitat, una visita d'inspecció de comprovació de les instal.lacions a la central de formigó.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 569 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Cada partida de formigó emprada a l'obra haurà d'anar acompanyada d'una fulla de subminstre, amb contingut mínim establert a l'Annex 21 de la Instrucció EHE-08. La Direcció Facultativa acceptarpa la documentació de la partida de formigó, després de comprovar que els valors reflectits en la fulla de subministre estàn conformes a les especifiacions de la Instrucció EHE-08 i no evidencien discrepàncies amb el certificat de dossificacio aportat prèviament.

Consistència

Els assaijos de docilitat del formigó fresc es realitzaràn mitjançant la determinació de la consistència pel mètode de l'assentament segons UNE EN 12350-2. En cas de formigons autocompactants, s'estarà en l'indicat a l'Annex 17 de la Instrucció EHE-08.
Aquests assaigs es realitzaran quan es produeixi alguna de les següents circumstàncies:

- Quan es fabriquin probetes per controlar la resistència
- En totes les amassades que es col.loquin en obra amb un control indirecte de la resistència
- Sempre que ho indiqui la Direcció Facultativa

Es considerarà conforme quan l'assentament obtingut en els assaigs es trobin dins dels límits definits a les seguents taules :

Consistència definida pel seu tipus		
Tipus de consistència	Tolerància en cm	Intèrval resultant
Seca	0	0-2
Plàstica	±1	2-6
Tova	±1	5-10
Fluida	±2	8-17
Líquida	±2	14-22

Consistència definida per l'assentament		
Assentament en cm	Tolerància en cm	Interval resultant
Entre 0-2	±1	A±1
Entre 3-7	±2	A±2
Entre 8-12	±3	A±3
Entre 13-18	±3	A±3

Els criteris d'acceptació o rebuig queden defintis en l'article 86.5.2.2 de la Instrucció EHE-08

Resistència

La resistència del formigó es comprovarà mitjançant assaigs de resistència a compressió efectuats sobre probetes fabricades i curades segons UNE-EN 12390-2.

Els assigs de resistència a compressió es realitzaran d'acord amb l'article 86.3.2 de la Instrucció EHE-08. La seva freqüència i els criteris d'acceptació aplicables seràn en funció de:

- La possessió d'un distintiu de qualitat i el nivell de garantia pel que s'ha fet el reconeixement oficial
- Modalitat de control que s'adopti en el projecte i que podrà ser:
  - Modalitat 1. Control estadístic, segons article 86.5.4 EHE-08
  - Modalitat 2. Control al 100 per 100, segons article 86.5.5. EHE-08
  - Modalitat 3. Control indirecte, segons article 86.5.6 EHE-08

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 570 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Els límits màxims per a l'establiment dels lots de control per a formigons sense distintiu de qualitat es fixen en relació a la següent taula:

TIPUS ELEMENTS ESTRUCTURALS			
Límit superior	Elements o grups d'elements que treballen fonamentalment a compressió (pilars, piles, murs portants, pilots, etc.)	Elements o grups d'elements que funcionen fonamentalment a flexió (bibues, forjats de fomrigó, taulers de pont, murs de contenció, etc.)	Massissos (sabates, estreps de ponts, blocs, etc).
Volum de Formigó	100 m^3	100 m^3	100 m^3
Temps de formigonat	2 setmanes	2 setmanes	1 setmana
Superfície construïda	500 m^3	1.000 m^2	-----
Número de plantes	2	2	-----

Durabilitat
La durabilitat del formigó es comprovarà mitjançant assaig de la penetració de l'aigua en el formigó segons la lnorma UNE EN 12390-8 i d'acord amb l'article 86.3.3 de la Instrucció EHE-08

Control d'execució de l'estructura

El control de l'execució , establert com a preceptiu per la Instrucció EHE-08, té per objecte comprovar que els processos realitzats durant la construcció de l'estructura, s'organitzen i desenvolupen de forma que la Direcció Facultativa pugui assumir la seva conformitat respecte el projecte, d'acord amb el indicat en la Instrucció EHE-08.

El Constructor elaborarà el Pla d'obra i el procediment d'autocontrol de la execució de l'estructura. Aquest últim, contemplarà les particularitats concretes de l'obra relatives a mitjans, processos i activitats i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti a la Direcció Facultativa comprovar la conformitat amb les especificacions del projecte i el que s'estableix a la Instrucció EHE-08. Per tot això, els resultats de totes las comprovacions realitzades seran documentades pel Constructor, en els registres d'autocontrol. A més, efectuarà una gestió dels acopis que li permeti mantenir i justificar la traçabilitat de les partides i remeses rebudes en l'obra, de acord amb el nivell de control establert pel projecte per a l'estructura.

Abans d'iniciar l'execució de l'estructura, la Direcció Facultativa, haurà d'aprovar el Programa de control, que desenvolupa el Pla de Control definit en el projecte, tenint en compte el pla d'obra presentat pel Contractista. La programació del control de la execució identificarà, entre altres aspectes, com a mínim els següents:

- Nivells de control
- Lots d'execució
- Unitats d'inspecció
- Freqüències de comprovació

Tots aquests aspectes es regiran pels criteris definits a l'article 92 de la Instrucció EHE-08.

Nivells d'execució
Es contemplen dos nivells de control:

- Control d'execució a nivell normal
- Control d'execució a nivell intens

El control a nivell intens només serà aplicable quan el Contractista estigui en possessió d'un sistema de qualitat certificat conforme a la UNE-EN ISO 9001.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 571 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Lots d'execució

El Programa de control aprovat per la Direcció Facultativa contempla una divisió de l'obra en lots d'execució, coherents amb el desenvolupament previst en el Pla d'obra per l'execució d'aquesta i conformes amb els següents criteris:

- Es correspondran amb parts successives en el procés d'execució de l'obra
- No es barrejaran elements de tipologia estructural diferent, que pertanyin a columnes diferents de la taula 92.4 de la Instrucció EHE-08
- El tamany del lot no serà superior al que s'indica, en funció del tipus d'element a la taula 92.4

Unitats d'inspecció

Per cada lot d'execució, s'identificarà la totalitat dels processos i activitats susceptibles de ser inspeccionats, d'acord amb el previst a la Instrucció EHE-08.

Per a cada procés o activitat es definiran les unitats d'inspecció corresponents que tindran la dimensió o tamany conforme amb el que s'indica a la taula 92.5 de la Instrucció EHE-08

En cas d'obres d'enginyeria de petita importància, així com obres d'edificació sense especial complexitat estructural la Direcció Facultativa podrà optar per augmentar el doble els tamanys màxims de la unitat d'inspecció indicats a la taula 92.5

Freqüències de comprovació

La Direcció Facultativa realitzarà el control d'execució mitjançant:

- La revisió de l'autocontrol del Contractista per a cada unitat d'inspecció
- El control extern de l'execució de cada lot d'execució, mitjançant la realització d'inspeccions puntuals dels processos o activitats corresponents a algunes de les unitats d'inspecció de cada lot, segons el que s'indica a l'article 92.6 de la Instrucció EHE-08

Per a cada procés o activitat inclosa en un lot, el Contractista desenvoluparà el seu autocontrol i la Direcció Facultativa procedirà a un control extern, mitjançant la realització d'un nombre d'inspeccions que varia en funció del nivell de control definit en el Programa de control i d'acord amb el que s'indica a la taula 92.6 de la Instrucció EHE-08.

Control d'estructura acabada

Una vegada acabada l'execució de cada fase de l'estructura, s'efectuarà una inspecció, a l'objecte de comprovar que es compleixen les especificacions dimensionals del projecte.

En el cas que el projecte adopti en el càlcul uns coeficients de ponderació dels materials reduits, d'acord amb l'indicat en l'apartat 15.3 de la Instrucció EHE-08, s'haurà de comporovar que es compleixin específicament les toleràncies geomètriques establerter en el projecte, o per defecte, les indicades a l'Annex 11 de la Instrucció EHE-08

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 572 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

4.6.2. MORTERS DE CIMENT

Es defineix com morter de ciment la massa constituïda per l'àrid fi, ciment i aigua. Eventualment poden tenir algun producte d'addició per millorar les seves propietats, que haurà d'estar aprovat per la Direcció d'obra.

Fabricació del morter
La mescla es podrà realitzar a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre un terra impermeable.

El ciment i la sorra es mesclaran en sec, fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme. A continuació s'afegirà l'aigua estrictament necessària, per tal que un cop batuda la massa tingui la consistència adequada per a la seva aplicació a l'obra.

Només es fabricarà el morter precís per al seu ús immediat, refusant-se aquell que hagi començat a adormir-se, i el que no hagi estat emprat dins dels quaranta-cinc minuts (45 m.) que segueixen a l'amasat.

4.6.3. PAVIMENTS DE FORMIGÓ

Equip necessari per a la realització de les obres

Central de fabricació
La capacitat mínima d'aplegament de ciment correspondrà al consum d'una jornada i mitja (1,5) a rendiment normal, tret que la distància a l'instant d'aprovisionament fos inferior a cent quilòmetres (100 km), en aquest cas el límit es podrà rebaixar a una (1) jornada, prèvia autorització del Director de les Obres.

El formigó es fabricarà en centrals de barreja discontínua, capaces de manejar, simultàniament, el nombre de fraccions de l'àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada. La producció horària de la central de fabricació haurà de ser capaç de subministrar el formigó sense que l'alimentació de la pavimentadora s'interrompi i, en qualsevol cas, no podrà ser inferior a la corresponent a una velocitat d'avanç de la pavimentadora de seixanta metres per hora (60 m/h).

En paviments per a carreteres amb categories de tràfic pesat T00 a T1, la central de fabricació estarà dotada d'un higròmetre dosificador d'aigua i d'un sistema de registre i, si escau, amb visualització de la potència absorbida pels motors d'accionament dels mescladors, i de les pesades en els àrids, ciment, aigua i eventuals additius.

Les tremuges per a àrids haurien de tenir parets resistents i estanques, boques d'amplària suficient perquè la seva alimentació s'efectuï correctament, i estaran proveïdes de dispositius per a evitar intercontaminacions; el seu nombre mínim serà funció del nombre de fraccions d'àrid que exigeixi la fórmula de treball adoptada.

Per al ciment a granel s'utilitzarà una bàscula independent de la utilitzada per als àrids. El mecanisme de càrrega estarà enclavat contra un eventual tancament abans que la tremuja de pesada estigués adequadament carregada. El de descàrrega contra una eventual obertura abans que la càrrega del ciment en la tremuja de pesada hagués finalitzat, i que la massa del ciment en ella diferís en menys de l'u per cent (± 1%) de l'especificada; a més estarà dissenyat de manera que permeti la regulació de la sortida del ciment sobre els àrids.

La dosificació dels àrids es podrà efectuar per pesades acumulades en una (1) sola tremuja o individualment amb una (1) tremuja de pesada independent per a cada fracció.

En el primer cas, les descàrregues de les tremuges d'alimentació i la descàrrega de la tremuja de pesada estaran enclavades entre si, de manera que:

- No podrà descarregar més d'un (1) sitja al mateix temps.
- L'ordre de descàrrega no podrà ser distint al previst.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 573 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- La tremuja de pesada no es podrà descarregar fins que hagi estat dipositada en ella la quantitat requerida de cadascun dels àrids, i estiguin tancades totes les descàrregues de les tremuges.
- La descàrrega de la tremuja de pesada haurà d'estar enclavada contra una eventual obertura abans que la massa d'àrid en la tremuja, difereixi en menys d'un u per cent (±1%) del acumulat de cada fracció.

Si s'utilitzessin tremuges de pesada independents per a cada fracció, totes elles haurien de poder ser descarregades simultàniament. La descàrrega de cada tremuja de pesada haurà d'estar enclavada contra una eventual obertura abans que la massa d'àrid en ella difereixi en menys d'un dos per cent (± 2%) de l'especificada.

L'enclavament no permetrà que es descarregui part alguna de la dosificació, fins que totes les tremuges dels àrids i la del ciment estiguessin correctament carregades, dintre dels límits especificats. Una vegada començada la descàrrega, quedaran enclavats els dispositius de dosificació, de tal forma que no es pugui començar una nova dosificació fins que les tremuges de pesada estiguin buides, les seves comportes de descàrrega tancades i els indicadors de massa de les balances a zero, amb una tolerància del tres per mil (± 0,3%) de la seva capacitat total.

Els dosificadors ponderals haurien d'estar aïllats de vibracions i de moviments d'altres equips de la central, de manera que, quan aquesta funcioni, les seves lectures, després de desocupades les agulles, no difereixin de la massa designada en més de l'u per cent (± 1%) per al ciment, un i mig per cent (± 1,5%) per a cada fracció de l'àrid o un per cent (± 1%) per al total de les fraccions si la massa d'aquestes es determinés conjuntament. La seva precisió no haurà de ser inferior al cinc per mil (± 0,5%) per als àrids, ni al tres per mil (± 0,3%) per al ciment. L'aigua afegida s'amidarà en massa o volum, amb una precisió no inferior a l'u per cent (± 1%) de la quantitat total requerida.

Una vegada fixades les proporcions dels components la única operació manual que es podrà efectuar per a dosificar els àrids i el ciment d'una pastada serà la d'accionament d'interruptors o commutadors. Els comandaments del dosificador haurien d'estar en un compartiment fàcilment accessible, que pugui ser tancat amb clau quan així es requereixi.

Si es preveu la incorporació d'additius a la barreja, la central haurà de poder dosificar-los amb precisió suficient, segons el parer del Director de les Obres. Els additius en pols es dosificaran en massa i els additius en forma de líquid o de pasta en massa o en volum, amb una precisió no inferior al tres per cent (± 3%) de la quantitat especificada de producte.

El temporitzador de l'amasat i el de la descàrrega del mesclador haurien d'estar enclavats de tal forma que, durant el funcionament del mesclador, no es pugui produir la descàrrega fins que hagi transcorregut el temps de pastat previst.

Elements de transport

El transport del formigó fresc, des de la central de fabricació fins a l'equip d'extensió, es realitzarà amb camions sense elements d'agitació, de manera que s'impedeixi tota segregació, exsudació, evaporació d'aigua o intrusió de cossos estranys en aquell. La seva caixa haurà de ser llisa i estanca, i estar perfectament neta, per a això s'haurà de disposar d'un equip adequat. Aquests camions haurien d'estar sempre proveïts d'una lona o cobertor per a protegir el formigó fresc durant el seu transport evitant l'excessiva evaporació de l'aigua o la intrusió d'elements estranys.

Haurien de disposar-se els equips necessaris per a la neteja dels elements de transport abans de rebre una nova càrrega de formigó.

La producció horària de l'equip de transport haurà de ser capaç de subministrar el formigó sense que l'alimentació de la pavimentadora s'interrompi a la velocitat d'avanç aprovada pel director de les Obres, considerada com a mínim de seixanta metres per hora (60 m/h).

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 574 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Equips de posta en obra del formigó

PAVIMENTADORES D'ENCOFRATS LLISCANTS

L'equip de posta en obra del formigó estarà integrat com a mínim per les següents màquines:

- Un equip per al repartiment previ del formigó fresc, amb un espessor uniforme i a tota l'amplària de pavimentació. En paviments de carreteres amb categories de tràfic pesat T00 a T2, s'emprarà una entenedora i en la resta dels casos el Director de les Obres podrà autoritzar l'ocupació d'una pala mecànica de cassó ample.
- Una pavimentadora d'encofrats lliscants per cada capa de construcció, capaç d'estendre, vibrar i enrasar uniformement el formigó fresc. La qual s'empri en la capa superior haurà de realitzar, a més, un remolinat de manera que s'obtingui mecànicament una terminació regular i homogènia, que no necessiti retocs manuals.

La pavimentadora haurà d'estar equipada amb un sistema de guia per cable, havent d'actuar els servomecanismes correctors tot just les desviacions de la pavimentadora depassin tres mil·límetres (3 mm) en alçat, o deu mil·límetres (10 mm) en planta.

La pavimentadora estarà dotada d'encofrats mòbils de dimensions, forma i resistència suficients per a sostenir el formigó lateralment durant el temps necessari per a obtenir la secció transversal prevista, sense seient de la vora de la llosa. Tindrà els dispositius adequats acoblats per a mantenir nets els camins de trànsit del conjunt dels equips d'extensió i terminació.

La pavimentadora haurà de poder compactar adequadament el formigó fresc en tota l'amplària del paviment, mitjançant vibració interna aplicada per elements la separació dels quals estarà compresa entre quaranta i seixanta centímetres (40 a 60 cm), amidats entre els seus centres. La separació entre el centre del vibrador extrem i la cara interna de l'encofrat corresponent no excedirà de quinze centímetres (15 cm). La freqüència de cada vibrador no serà inferior a vuitanta hertzs (80 Hz), i l'amplitud serà suficient per a ser perceptible en la superfície del formigó fresc a una distància de trenta centímetres (30 cm).

Els elements vibratoris de les màquines no s'haurien de donar suport sobre paviments acabats, i deixaran de funcionar en l'instant que aquestes es detinguin.

La longitud de la mestra enrasadora de la pavimentadora haurà de ser suficient perquè no s'apreciïn ondulacions en la superfície del formigó estès.

Si els passadors o les barres d'unió s'insereixen en el formigó fresc per vibració, l'equip d'inserció no requerirà que la pavimentadora es detingui i, per als passadors, haurà d'estar dotat d'un dispositiu que assenyali automàticament la seva posició, a fi de garantir que les juntes quedin centrades en ells amb una tolerància màxima de cinquanta mil·límetres (50 mm) respecte de la posició real.

Darrere de l'equip d'inserció dels passadors, o si el formigó s'estén en una única capa, la pavimentadora haurà d'anar proveïda d'un remolinador mecànic transversal oscil·lant, capaç de corregir tot tipus d'irregularitats; així mateix s'arrossegarà una arpillera mullada que esborri les petjades produïdes pel remolinador. L'arpillera consistirà en un drap de juta amb un pes mínim de tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2), que cobreixi tota la superfície d'acabat amb una longitud de seient a l'arrossegar mínima d'un metre i mig (1,5 m). A més de mantenir-se humida, s'haurà de canviar o rentar periòdicament.

Per a les categories de tràfic pesat T2 a T4, si la junta longitudinal s'executa en fresc, la pavimentadora haurà d'anar proveïda dels dispositius automàtics necessaris per a aquesta operació. En paviments de carreteres amb categories de tràfic pesat T00 a T2, la pavimentadora per al formigó estès en una capa, o per a la capa superior si s'estén en dues capes, estarà dotada d'un remolinador mecànic longitudinal oscil·lant. Abans de l'execució de la teixidura superficial, s'arrossegarà una arpillera mullada i llastrada a tota l'amplària de la pavimentació, fins a esborrar les petjades deixades pel remolinador.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 575 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

EQUIPS MANUALS D'EXTENSIÓ DEL FORMIGÓ

En àrees petites o reparacions en les quals s'utilitzi formigó amb superplastificants (reductors d'aigua d'alta activitat), el Director de les Obres podrà autoritzar la seva extensió i compactació per mitjans manuals. En aquest cas, per a enrasar el formigó s'utilitzarà una regla vibrant lleugera.

Si el Director de les Obres autoritzés el remolinat manual, , en aquells llocs que, per la seva forma o per la seva ubicació, no sigui possible l'ocupació de màquines, la superfície del formigó s'allisarà i anivellarà amb remolins de longitud no inferior a quatre metres (4 m) i una amplària no inferior a deu centímetres (10 cm), rigiditats amb costelles i dotats d'un mànec suficientment llarg per a ser manejats des de zones adjacents a la d'extensió.

En carreteres amb categories de tràfic pesat T3 i T4, el Director de les Obres, podrà admetre el remolinat manual.

SERRES

Les serres per a l'execució de juntes en el formigó endurit haurien de tenir una potència mínima de divuit cavalls (18 CV) i el seu nombre haurà de ser suficient per a seguir el ritme de formigonat sense retardar-se, havent-n'hi d'haver sempre almenys una (1) de reserva. El nombre necessari de serres es determinarà mitjançant assajos de velocitat de tall del formigó en el tram de prova. El tipus de disc haurà de ser aprovat pel director de les Obres.

Les serres per a juntes longitudinals haurien d'estar dotades d'una guia de referència per a assegurar que la distància a les vores del paviment es manté constant.

DISTRIBUÏDOR DEL PRODUCTE FILMÓGEN DE GUARIT

Els polaritzadors haurien d'assegurar un repartiment continu i uniforme en tota l'amplària de la llosa i en els seus costats descoberts, i anar proveïts de dispositius que proporcionin una adequada protecció del producte polvoritzat contra el vent i d'altre mecànic en el tanc d'emmagatzematge del producte, que ho mantindrà en contínua agitació durant la seva aplicació.

En zones petites, irregulars o inaccessibles a dispositius mecànics, el Director de les Obres podrà autoritzar l'ocupació de polaritzadores manuals.

Execució de les obres

Estudi i obtenció de la fórmula de treball

La producció del formigó no es podrà iniciar mentre que el Director de les Obres no hagi aprovat la corresponent fórmula de treball, estudiada en el laboratori i verificada en la central de fabricació i en el tram de prova, la qual haurà d'assenyalar, com a mínim:

- La identificació i proporció ponderal en sec de cada fracció de l'àrid en l'amasada.
- La granulometria dels àrids combinats pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 . La dosificació de ciment, la d'aigua i, eventualment, la de cada additiu, referides a l'amasada (en massa o en volum segons correspongui).
- La resistència característica a flexotracció a set (7) i vint-i-vuit dies (28 d).
- La consistència del formigó fresc i el contingut d'aire oclús.

Serà preceptiva la realització d'assajos de resistència a flexotracció per a cada fórmula de treball, a fi de comprovar que els materials i mitjans disponibles en obra permeten obtenir un formigó amb les característiques exigides. Els assajos de resistència es portaran a terme sobre provetes procedents de sis (6) pastades diferents, confeccionant dues (2) sèries de dues (2) provetes per pastada, segons la UNE 83301, admetent-se per a això l'ocupació d'una taula vibrant. Aquestes provetes es conservaran en les condicions previstes en la citada norma, per a assajar a flexotracció, segons la UNE 83305, una (1) sèrie de cadascuna de les amassades a set dies (7 d) i l'altra a vint-i-vuit dies (28 d).

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 576 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

La resistència de cada amassada a una certa edat es determinarà com mitjana de les provetes confeccionades amb formigó d'aquesta amassada i assajades a aquesta edat. La resistència característica a una certa edat s'estimarà com el noranta-sis per cent (96%) de la mínima resistència obtinguda a aquesta edat, en qualsevol amassada.

Si la resistència característica a set dies (7 d) resultés superior al vuitanta per cent (80%) de l'especificada a vint-i-vuit dies (28 d), i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire oclús i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als vint-i-vuit dies (28 d) i, s'introduiran els ajusts necessaris en la dosificació i es repetiran els assajos de resistència.

Si la marxa de les obres ho aconsellés, el Director de les mateixes podrà exigir la correcció de la fórmula de treball, que es justificarà mitjançant els assajos oportuns. En tot cas, s'estudiarà i aprovarà una nova fórmula sempre que variï la procedència d'algun dels components, o si, durant la producció, es depassessin les toleràncies establertes en aquest article.

Preparació de la superfície d'assentament

Es comprovarà la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la qual vagi a estendre's el formigó. El Director de les Obres haurà d'indicar les mesures necessàries per a obtenir aquesta regularitat superficial i si escau com resoldre les deficiències.

Abans de la posada en obra del formigó, si la superfície de suport fora de formigó magre, es col·locarà una làmina de material plàstic com separació entre ambdues capes.

Les làmines de plàstic es col·locaran amb solapaments no inferiors a quinze centímetres (15 cm). El solapament tindrà en compte el pendent longitudinal i transversal, per a assegurar la impermeabilitat.

Es prohibirà circular sobre la superfície preparada, salvo el personal i equips que siguin imprescindibles per a l'execució del paviment. En aquest cas, es prendran totes les precaucions que exigís el Director de les Obres, l'autorització de les quals serà preceptiva.

En època seca i calorosa, i sempre que sigui previsible una pèrdua d'humitat del formigó, el Director de les Obres podrà exigir que la superfície de suport es regui lleugerament amb aigua, immediatament abans de l'extensió, de manera que aquesta quedi humida però no entollada, i s'eliminin les acumulacions que haguessin pogut formar-se.

Fabricació del formigó

Els àrids es produiran o subministraran en fraccions granulomètriques diferenciades, que s'apilaran i manejaran per separat fins a la seva introducció en les tremuges d'àrids. Cada fracció serà suficientment homogènia i s'haurà de poder apilar i manejar sense perill de segregació, observant les precaucions que es detallen a continuació.

- El nombre de fraccions no podrà ser inferior a tres (3). El Director de les Obres podrà exigir un major nombre de fraccions, si ho estimés necessari per a mantenir la composició i característiques del formigó.
- Cada fracció de l'àrid s'apilarà separada de les altres per a evitar que es produeixin contaminacions entre elles. Si els aplegaments s'anessin a disposar sobre el terreny natural, es drenarà la plataforma i no s'utilitzaran els quinze centímetres (15 cm) inferiors dels mateixos, tret que es pavimenti la zona d'aplec. Els aplecs es construiran per capes d'espessor no superior a un metre i mig (1,5 m), i no per munts cònics. Les càrregues del material es col·locaran adjacents, prenent les mesures oportunes per a evitar la seva segregació.
- Quan es detectin anomalies en el subministrament dels àrids, s'aplegaran per separat fins a confirmar la seva acceptació; aquesta mateixa mesura s'aplicarà quan s'autoritzi el canvi de procedència d'un àrid. No s'empraran mètodes de transport des dels aplecs a les tremuges de la central que poguessin causar segregació, degradació o barreja de fraccions de diferents grandàries.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 577 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

El volum mínim d'aplecs abans d'iniciar la producció de la barreja no haurà de ser inferior al cinquanta per cent (50%) en carreteres amb categoria de tràfic pesat T00 a T2.

El ciment se subministrarà i apilarà d'acord amb l'article 202 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals. La massa mínima de ciment apilat en tot moment no haurà de ser inferior a la necessària per a la fabricació del formigó durant una jornada i mitja (1,5) a rendiment normal. El Director de les Obres podrà autoritzar la reducció d'aquest límit a una (1) jornada, si la distància entre la central de formigonat i la fàbrica de ciment fos inferior a cent quilòmetres (100 km).

Els additius es protegiran convenientment de la intempèrie i de tota contaminació; els sacs de productes en pols s'emmagatzemaran en lloc ventilat i defensat, tant de la intempèrie com de la humitat del sòl i de les parets. Els additius subministrats en forma líquida, i els pulverulents diluïts en aigua, s'emmagatzemaran en dipòsits estancs i protegits de les gelades, equipats d'elements agitadors per a mantenir els sòlids en suspensió.

La càrrega de cadascuna de les tremuges d'àrids es realitzarà de manera que el contingut estigui sempre comprès entre el cinquanta i el cent per cent (50 a 100%) de la seva capacitat, sense desbordar. En les operacions de càrrega es prendran les precaucions necessàries per a evitar segregacions o contaminacions. L'alimentació de l'àrid fi, tot i que aquesta anés d'un (1) únic tipus i granulometria, s'efectuarà dividint la càrrega entre dues (2) tremuges.

L'amasat es realitzarà mitjançant dispositius capaços d'assegurar la completa homogeneïtzació de tots els components. La quantitat d'aigua afegida a la barreja serà la necessària per a arribar a la relació aigualeix/ciment fixada per la fórmula de treball; per a això, es tindrà en compte l'aigua aportada per la humitat dels àrids, especialment de l'àrid fi.

Els additius en forma líquida o en pasta s'afegiran a l'aigua de pastat, mentre que els additius en pols s'haurien d'introduir en el mesclador juntament amb el ciment o els àrids.

A la descàrrega del mesclador tot l'àrid haurà d'estar uniformement distribuït en el formigó fresc, i totes les seves partícules total i homogèniament cobertes de pasta de ciment. Els temps de barreja i pastat necessaris per a assolir una barreja homogènia i uniforme, sense segregació, així com la temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador seran fixats durant la realització del tram de prova especificat en l'apartat 550.6. del Plec de Prescripcions Tècniques Generals. Si s'utilitzés gel per a refredar el formigó, la descàrrega no començarà fins que s'hagués fos en la seva totalitat, i es tindrà en compte per a la relació aigualeix/ciment (a/c).

Abans de tornar a carregar el mesclador, es buidarà totalment el seu contingut. Si hagués estat desocupat més de trenta minuts (30 min), es netejarà perfectament abans de tornar a abocar materials en ell. De la mateixa manera es procedirà, abans de començar la fabricació de formigó amb un nou tipus de ciment. El Director de les Obres podrà autoritzar l'ocupació de formigó preparat i el seu transport en camions - formigonera exclusivament per a vorals i superfícies de pavimentació molt reduïdes.

Transport

El transport del formigó fresc des de la central de fabricació fins a la seva posada en obra es realitzarà tan ràpidament com sigui possible. No es barrejaran masses fresques fabricades amb diferents tipus de ciment. El formigó transportat en vehicle obert es protegirà amb cobertores contra la pluja o la dessecació.

La màxima caiguda lliure vertical del formigó fresc en qualsevol punt del seu recorregut no excedirà d'un metre i mig (1,5 m) i, si la descàrrega es fes al sòl, es procurarà que es realitzi el més prop possible de la seva ubicació definitiva, reduint al mínim posteriors manipulacions.

Col·locació dels elements de les juntes

Els elements de les juntes s'atindran als Plànols.

Els passadors es col·locaran paral·lels entre si i a l'eix de la calçada. La màxima desviació, tant en planta com en alçat, de la posició de l'eix d'un passador respecte a la teòrica serà de vint

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 578 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

mil·límetres (20 mm). La màxima desviació angular respecte a la direcció teòrica de l'eix de cada passador, amidada per la posició dels seus extrems, serà de deu mil·límetres (10 mm) si s'insereixen per vibració, o de cinc mil·límetres (5 mm), amidats abans de l'abocament del formigó, si es col·loquen prèviament al mateix.

Si els passadors no s'insereixen per vibració en el formigó fresc, es disposaran sobre un bressol de varetes metàl·liques, suficientment sòlides i amb unions soldades, que es fixarà fermament a la superfície de suport. La rigidesa del bressol en la seva posició definitiva serà tal, que al aplicar a un extrem de qualsevol passador una força de cent vint newtons (120 N) en direcció horitzontal o vertical, el desplaçament de l'extrem del passador no serà superior a un cinc per mil (0,5%) de la seva longitud.

Les barres d'unió haurien de quedar col·locades en el terç (1/3) central de l'espessor de la llosa.

Posta en obra del formigó

La posta en obra del formigó es realitzarà amb pavimentadores d'encofrats lliscants. La descàrrega i l'extensió prèvia del formigó en tota l'amplària de pavimentació es realitzaran de manera suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora; aquesta precaució s'haurà d'extremar al formigonar en rampa.

Es cuidarà que davant de la mestra enrasadora es mantingui en tot moment, i en tota l'amplària de pavimentació, un volum suficient de formigó fresc en forma de cordó d'uns deu centímetres (10 cm) com a màxim d'alçada; davant dels remolinadors d'acabat es mantindrà un cordó continu de morter fresc, de la menor altura possible.

On la calçada tingués dos (2) o més carrils en el mateix sentit de circulació, es formigonaran almenys dos (2) carrils al mateix temps, excepte indicació expressa en contrari, del Director de les Obres.

Es disposaran passarel·les mòbils a fi de facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc, i els talls de formigonat haurien de tenir tots els seus accessos bé senyalitzats i condicionats per a protegir el paviment recent construït.

On el Director de les Obres autoritzés l'extensió i compactació del formigó per mitjans manuals, es mantindrà sempre un volum suficient de formigó davant de la regla vibrant, i es continuarà compactant fins que s'hagi aconseguit la forma prevista i el morter reflueixi lleugerament a la superfície.

Col·locació d'armadures en paviment continu de formigó armat

Les armadures es disposaran en les zones i en la forma que s'indiquin en els Plànols, paral·leles a la superfície del paviment, netes d'òxid no adherent, olis, grasses i altres matèries que puguin afectar l'adherència de l'acer amb el formigó. Si calgués, se subjectaran per a impedir tot moviment durant el formigonat. Quan es disposin sobre bressols o suports, aquests haurien de suportar una força puntual de dos i mig kilonewtons (2,5 kN) sense deformació visible.

La tolerància màxima en l'espaiament entre armadures longitudinals serà de dos centímetres (2 cm).

Si es disposen armadures transversals, aquestes es col·locaran per sota de les longitudinals. El recobriment de les armadures longitudinals no serà inferior a cinc centímetres (5 cm), ni superior a set centímetres (7 cm).

Si no s'unissin mitjançant soldadura a topar, les armadures longitudinals es solaparan en una longitud mínima de trenta (30) diàmetres. El nombre de solapaments en qualsevol secció transversal no excedirà del vint per cent (20%) del total d'armadures longitudinals contingudes en aquesta secció.

Les armadures s'interrompran deu centímetres (10 cm) a cada costat de les juntes de dilatació.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 579 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Execució de juntes en fresc

En la junta longitudinal de formigonat entre una franja i una altra ja construïda, abans de formigonar aquella s'aplicarà al cantell d'aquesta un producte que eviti l'adherència del formigó nou a l'antic. Es prestarà la major atenció i cura que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquesta junta sigui homogeni i quedi perfectament compactat. Si s'observen desperfectes en la vora construïda, es corregiran abans d'aplicar el producte antiadherent.

Les juntes transversals de formigonat en paviments de formigó en massa, aniran sempre proveïdes de passadors, i es disposaran al final de la jornada, o on s'hagués produït per qualsevol causa una interrupció en el formigonat que fes témer un començament d'enduriment, segons l'apartat 550.8.1. del Plec de Prescripcions Tècniques Generals. Sempre que sigui possible es faran coincidir aquestes juntes amb una de contracció o de dilatació, modificant si calgués la situació d'aquelles; de no ser així, es disposaran a més d'un metre i mig (1,5 m) de distància de la junta més pròxima.

En paviments de formigó armat continu s'evitarà la formació de juntes transversals de formigonat, emprant un retardador d'enduriment. En cas contrari es duplicarà l'armadura longitudinal fins a una distància d'un metre (1 m) a cada costat de la junta.

Les juntes longitudinals es podran realitzar mitjançant la inserció en el formigó fresc d'una tira contínua de material plàstic o d'altre tipus aprovat pel director de les Obres. Es permetran entroncaments en aquesta tira sempre que es mantingui la continuïtat del material de la junta. Després de la seva col·locació, l'eix vertical de la tira formarà un angle mínim de vuitanta graus sexagesimals (80o) amb la superfície del paviment. La part superior de la tira no podrà quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a més de cinc mil·límetres (5 mm) per sota d'aquesta.

Acabats

Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. On fos necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'emprarà formigó encara no estès. En tot cas, s'eliminarà la beurada de la superfície del formigó fresc.

La superfície del paviment no haurà de ser retocada, tret en zones aïllades, comprovades amb regles de longitud no inferior a quatre metres (4 m). En aquest cas el Director de les Obres podrà autoritzar un remolinat manual, en la forma indicada en l'apartat 550.4.3.2. del Plec de Prescripcions Tècniques Generals.

Acabades les operacions de remolinat, i mentre el formigó estigui encara fresc, s'arrodoniran curosament les vores de les lloses amb una llana corba de dotze mil·límetres (12 mm) de radi.

Una vegada acabat el paviment i abans que comenci a fargar el formigó, es donarà a la seva superfície una textura homogènia, segons determini el Director de les Obres. Aquesta textura podrà consistir en un estriat o ranurat, longitudinal en la calçada i longitudinal o transversal en els vorals.

La textura superficial per estriat s'obtindrà per l'aplicació manual o mecànica d'un raspall amb pues de plàstic, filferro, o altre material aprovat pel director de les Obres, que produeixi estries sensiblement paral·leles o perpendiculars a l'eix de la calçada, segons es tracti d'una textura longitudinal o transversal.

La textura superficial per ranurat s'obtindrà mitjançant una pinta amb varetes de plàstic, acer, o altre material o dispositiu aprovat pel director de les Obres, que produeixi ranures relativament paral·leles entre si.

Per a les carreteres amb categoria de tràfic pesat T00 a T1, el Director de les Obres podrà autoritzar, la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació química de la superfície del formigó fresc, obtinguda mitjançant l'aplicació d'un retardador d'enduriment i la posterior eliminació per escombrat amb aigua del morter no adormit. També podrà preveure la incrustació de graveta en la superfície del formigó fresc combinada amb la denudació. En aquest cas la graveta haurà de complir l'especifica't en l'apartat 550.2.3.1.3 del Plec de Prescripcions

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 580 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Tècniques Particulars i, excepte justificació del contrari, la dotació serà de cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m^2).

L'aplicació del retardador d'enduriment tindrà lloc abans de transcorreguts quinze minuts (15 min) de la posta en obra, estenent a continuació una membrana impermeable, que es mantindrà fins a l'eliminació del morter. Aquesta operació es realitzarà abans de transcorregudes vint-i-quatre hores (24 h), tret que l'enduriment insuficient del formigó requereixi allargar aquest període.

Protecció i curat del formigó fresc

Durant el primer període d'enduriment, es protegirà el formigó fresc contra el rentat per pluja, contra la dessecació ràpida, especialment en condicions de baixa humitat relativa de l'aire, forta insolació o vent i contra refredaments bruscs o congelació.

Si el Director de les Obres, ho exigeix, es col·locarà un tendal sobre les màquines de posada en obra o un tren de teuladets baixos de color clar, tancats i mòbils, que cobreixin una longitud de paviment igual, almenys, a cinquanta metres (50 m). Alternativament, el Director de les Obres podrà autoritzar la utilització d'una làmina de plàstic o un producte de guarit resistent a la pluja.

El formigó es curarà amb un producte filmogen durant el termini que fixi el Director de les Obres, tret que aquest autoritzi l'ocupació d'altre sistema. Haurien de sotmetre's a curat totes les superfícies exposades de la llosa, inclosos les seves vores, tot just quedin lliures.

Durant un període que, excepte autorització expressa del Director de les Obres, no serà inferior a tres dies (3 d) a partir de la posada en obra del formigó, estarà prohibit tot tipus de circulació sobre el paviment recent executat, amb excepció de la imprescindible per a serrar juntes i comprovar la regularitat superficial.

Si per al guarit s'utilitzessin productes filmògens, s'aplicaran tot just haguessin conclòs les operacions d'acabat i no quedés aigua lliure en la superfície del paviment.

El producte de guarit serà aplicat, en tota la superfície del paviment, per mitjans mecànics que assegurin una polvorització del producte en una rosada fina, de forma contínua i uniforme, amb la dotació aprovada pel director de les Obres, que no podrà ser inferior a dos-cents cinquanta grams per metre quadrat (250 g/m^2).

Es tornarà a aplicar producte de curat sobre els llavis de les juntes recent serrades i sobre les zones mal cobertes o on, per qualsevol circumstància, la pel·lícula formada s'hagi espatllat durant el període de curat.

En condicions ambientals adverses de baixa humitat relativa, altes temperatures, forts vents o pluja, el Director de les Obres podrà exigir que el producte de curat s'apliqui abans i amb major dotació.

En les categories de tràfic pesat T3 i T4 el Director de les Obres podrà autoritzar el curat de la superfície per humitat, en aquest cas, es cobrirà amb arpilleres, estoretes o altres materials anàlegs d'alt poder de retenció d'humitat, que es mantindran saturats durant el període de curat, tot just el formigó hagués arribat a una resistència suficient per a no perjudicar a la textura superficial. Aquests materials no haurien d'estar impregnats ni contaminats per substàncies perjudicials per al formigó, o que poguessin tenyir o embrutar la seva superfície.

Mentre que la superfície del formigó no es cobreixi amb els materials previstos, es mantindrà humida adoptant les precaucions necessàries perquè en cap circumstància es deteriori l'acabat superficial del formigó.

Durant el període de curat, el formigó s'haurà de protegir contra l'acció de la gelada o d'un refredament ràpid. En el cas que es temi una possible gelada, es protegirà amb una membrana de plàstic llastrada contra el vent i aprovada pel director de les Obres, fins a l'endemà a la seva posada en obra.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 581 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Si fos probable el refredament brusc d'un formigó sotmès a elevades temperatures diürnes, com en cas de pluja després d'un assolellament intens o d'un descens de la temperatura ambient en més de quinze graus Celsius (15º C) entre el dia i la nit, s'haurà de protegir el paviment en la forma indicada en el paràgraf anterior, o s'anticiparà el serrat de les juntes, tant transversals com longitudinals, per a evitar la fisuració del paviment.

Execució de juntes serrades

En juntes transversals, el formigó endurit se serrarà de forma i en instant tals, que la vora de la ranura sigui net i no s'hagin produït anteriorment esquerdes de retracció en la seva superfície. En tot cas el serrat tindrà lloc abans de transcorregudes vint-i-quatre hores (24 h) des de la posada en obra.

Les juntes longitudinals es podran serrar en qualsevol moment després de transcorregudes vint-i-quatre hores (24 h), i abans de les setanta-dues hores (72 h) des de l'acabat del paviment, sempre que s'asseguri que no haurà circulació alguna, ni tan sols la d'obra, fins que s'hagi fet aquesta operació. No obstant això, quan s'esperi un descens de la temperatura ambient de més de quinze graus Celsius (15º C) entre el dia i la nit, les juntes longitudinals se serraran al mateix temps que les transversals.

Si el segellat de les juntes ho requereix, i amb l'aprovació del Director de les Obres, el serrat es podrà realitzar en dos (2) fases: la primera fins a la profunditat definida en els Plànols, i practicant, en la segona, un eixample en la part superior de la ranura per a poder introduir el producte de segellat.

Si a causa d'un serrat prematur s'estellessin els llavis de les juntes, es repararan amb un morter de resina epòxid aprovat pel director de les Obres.

Fins al segellat de les juntes, o fins a l'obertura del paviment a la circulació si no s'anessin a segellar, aquelles s'obturaran provisionalment amb cordells o altres elements similars, de manera que s'eviti la introducció de cossos estranys en elles.

Segellat de les juntes

Acabat el període de curat del formigó i si està previst el segellat de les juntes, es netejaran enèrgica i curosament el fons i els llavis de la ranura, utilitzant per a això un raspall giratori de pues metàl·liques, discos de diamant o altre procediment que no produeixi danys en la junta, i donant una passada final amb aire comprimit. Finalitzada aquesta operació, s'emprimaran els llavis amb un producte adequat, si el tipus de material de segellat ho requereix.

Posteriorment es col·locarà el material de segellat previst.

Es cuidarà especialment la neteja de l'operació, i es recollirà qualsevol sobrant de material. El material de segellat haurà de quedar conforme als Plànols.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 582 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

4.7. AIGUA POTABLE

4.7.1. CANONADES

Les canonades d'abastament d'aigua hauran de complir les condicions fixades en el vigent "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de aguas".

Les canonades s'instal·laran al interior de les rases. Com a norma general sota les calçades o en terrenys de tràfic rodat possible, la fondària mínima serà tal que la generatriu superior de la canonada quedi almenys a un metre de la superfície, a les voreres o llocs sense tràfic rodat es pot disminuir aquest recobriment a seixanta centímetres.

L'amplada mínima de la rasa no ha d'ésser inferior a 60 centímetres i s'ha de deixar un espai de 15 a 30 cm. a cada costat del tub, segons el tipus de juntes.

El fons de la rasa ha de tenir una rasant uniforme, el tub s'assentarà sobre una base de 10 cm. de sorra.

Una vegada col·locada la canonada, el replè de les rases es farà amb tongades successives. Les primeres tongades fins a uns 30 cm. per sobre la generatriu superior del tub, es faran evitant col·locar pedres o graves amb diàmetres superiors a dos centímetres. La compactació del replè assolirà en tots els casos un grau de compactació del 95% del Proctor Normal.

La superfície interior de qualsevol element de la canonada serà llisa, i no s'admetran altres defectes de regularitat que el caràcter accidental o local que quedin dels les toleràncies prescrites i no representin pèrdua de qualitat ni de la capacitat de desguàs.

Els tubs i altres elements de conducció estaran ben acabats amb espessors uniformes i curosament treballats de manera que les parets exteriors i especialment les interiors quedin regulars i llises, amb arestes vives.

Totes les peces composades de mecanismes (claus, vàlvules, juntes mecàniques, etc...) hauran d'ésser rigorosament intercanviables, per a un mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada.

Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys tots els esforços que hagin de suportar en servei durant les proves i ser absolutament estancs.

Abans de l'acceptació definitiva de tots els elements, aquests hauran d'haver passat satisfactòriament totes les proves a les quals estaran sotmesos, tant a la fàbrica com a la seva recepció a l'obra i una vegada instal·lats.

Les proves a les quals es sotmetran les canonades per a la seva recepció a l'obra, són els següents:

- Examen visual de l'aspecte general de tots els tubs i comprovació de les dimensions, espessors i rectitud.
- Prova d'estanqueïtat, col·locant-les en una màquina hidràulica assegurant l'estanquitat en els seus extrems mitjançant dispositius adequats. La pressió màxima de prova serà la normalitzada.
- Proves de ruptura per pressió hidràulica interior, sotmetent-les a una pressió creixent de forma gradual a arribar a la ruptura o fisuració, segons els casos.

Altres assaigs com poden ser les proves de flexió transversal i longitudinal o duresa desprenen del tipus de material de la canonada.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 583 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

En les operacions de càrrega, transport i descàrrega dels tubs s'evitaran les topades, sempre perjudicials: es dipositaran sense moviments bruscs a terra, no deixant-los caure; s'evitarà fer-los rodar sobre pedres i en general es prendran les precaucions necessàries per al seu maneig, de forma que no pateixin trucs d'importància.

El muntatge de la canonada haurà de realitzar-se amb personal experimentat, que també vigilarà el reblert de la rasa, i especialment la compactació dels tubs.

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant-la amb bomba o deixant desguassar l'excavació.

Per a l'elecció de les juntes es tindran en compte les sol·licitacions externes i internes a les quals s'ha de sotmetre la canonada (rigidesa de llit d'assentament, pressió hidràulica, etc...), així com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els materials que constitueixen la junta. En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics i no produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.

Proves a realitzar en els tubs instal·lats a la rasa
Són preceptives les proves de pressió interior i les proves d'estanqueïtat. El Contractista haurà de proporcionar tots els elements necessaris per efectuar aquestes proves, així com el personal necessari.

Prova de pressió interior
A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a proves parcials de pressió interna per trams de longitud fixada pel Tècnic Director. Com a norma general, es recomana que aquests trams tinguin una longitud aproximada a 50 m, però en el tram escollit la diferència de cotes entre el punt de la rasant més baixa i el punt de la rasant més alta no passarà del 10% de pressió de prova.

Abans de començar la prova, hauran d'estar col·locats en la posició definitiva tots els accessoris de la canalització, la rasa es pot reomplir parcialment, deixant com a mínim les juntes descobertes.

Es començarà per emplenar lentament d'aigua el tram que sigui sotmès a prova, deixant oberts tots els elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i successivament de baix cap amunt una vegada s'hagi comprovat que no hi ha aire en la conducció. Si és possible el tram facilitarà l'expulsió de l'aire per la part alta. Si això no fos possible, el procés d'emplenament es farà encara més lentament per evitar que quedi aire en la canonada.

En el punt més alt es col·locarà una aixeta de purga per l'expulsió de l'aire i per comprovar que tot el interior del tram a provar es troba comunicat en la forma convenient.

La bomba per a la pressió hidràulica podrà ésser manual o mecànica, però en aquest últim cas haurà d'estar proveïda de claus de descàrrega o elements apropiats per poder regular l'augment de pressió amb total lentitud. Es disposarà en el punt més baix de la canonada a assajar i anirà amb dos manòmetres, dels quals un d'ells serà proporcionat pel Tècnic Director, prèviament comprovat per ell.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 584 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Els punts extrems del tram a provar es tancaran convenientment amb peces especials que s'apuntalaran per evitar desplaçaments de les mateixes o fuites d'aigua, i han d'ésser fàcils de desmuntar per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les claus intermèdies que en tram en prova, si existeixen, que estiguin ben obertes.

Els canvis de direcció, peces especials, etc. hauran d'ésser ancorades i les seves fàbriques haver adquirit la resistència suficient.

La pressió interior de prova en rasa de la conducció serà la que assoleixi dues vegades la pressió màxima de treball, s'entendrà com a tal l'estàtica de la xarxa.

La prova durarà 30 minuts i es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps el manòmetre no acusi un descens superior a $\sqrt{\frac{P}{5}}$ essent "p" la pressió de prova en rasa en atmosferes.

Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els defectes observats examinant i corregint les juntes que perden aigua, canviant si és necessari algun tub, de forma que al final s'aconsegueixi el descens de pressió perquè no sobrepassi allò que s'ha previst.

Prova d'estanqueïtat

Després que s'hagi completat satisfactòriament la prova de pressió, se n'haurà de fer una d'estanqueïtat.

El Tècnic Director podrà subministrar els manòmetres o comprovar els que hagi subministrat el contractista.

La pressió de prova d'estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi a la canonada, a la qual pertany el tram en prova, amb idèntiques característiques.

La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que s'ha de subministrar amb un bombí tarat dins la canonada de forma que es mantingui la pressió de prova d'estanqueïtat, després d'haver emplenat la canonada d'aigua i d'haver expulsat l'aire.

la durada de la prova serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà inferior a

$$V = K\ L\ D$$

V = Pèrdua total de la prova en litres
L = Longitud del tram en prova en metres
D = Diàmetre interior en metres

De totes maneres, si les pèrdues fixades són sobrepassades el Contractista a càrrec seu repassarà totes les juntes i tubs defectuosos, així mateix està obligat a repassar aquelles juntes que acusin pèrdues apreciables, encara que el total sigui inferior a d'admissible. En les conduccions de sanejament hi haurà prou amb emplenar els tubs d'aigua per trams i observar les juntes i la canonada descoberta. El contractista estarà obligat a substituir qualsevol tram de canonada o accessoris en el qual s'hagin observat defectes o esquerdes i pèrdues d'aigua.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 585 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Assaigs en tubs de polietilè

S'assagen els tubs plens d'aigua a la pressió i temperatura que s'indica a la taula següent. La pressió interna de l'aigua ha d'originar una tensió tangencial de treball en tub, expressada a la tercera columna de la taula.

Temperatura de l'aigua ºC	**Durada mínima de l'assaig**	**Tensió tangencial en el tub (Kg/cm^2)**
20	1	80
70	100	30

La tensió tangencial en la paret del tub, pressuposa una pressió interna de l'aigua determinada per la fórmula

$$p = \frac{2\,e\,\sigma}{De - e}$$

en la que:

σ = tensió tangencial de l'assaig (80 kg/cm2. o 30 kg/cm2)
e = gruix de la paret del tub, en mm.
De = diàmetre exterior del tub, en mm.
p = pressió de l'aigua durant l'assaig en kg/cm2.

Polietilè d'alta densitat (HPDE)

Estan normalitzats (UNE 53.113) els diàmetres exteriors, expressats en mm.

Els gruixos es calculen per la fórmula indicada a l'apartat anterior

$$e = \frac{p\ De}{2\sigma + P}$$

en la que.

σ = la tensió de treball admissible que val 50 kg/cm2.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 586 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Els gruixos i pesos per m.l. estan indicats a la següent taula

Diàmetres exteriors	Pressió nominal (Kg/cm^2)		
	4	6	10
	e		
(mm.)	(mm.)	(mm.)	(mm.)
16	-	-	2,0
20	-	-	2,0
25	-	2,0	2,3
32	-	2,0	2,9
40	2,0	2,3	3,6
50	2,0	2,8	4,5
63	2,4	3,6	6,7
75	2,8	4,3	6,8
90	3,5	5,1	8,2
110	4,2	6,2	10,0
125	4,8	7,1	11,4
140	5,4	7,9	12,7
160	6,2	9,1	14,6
180	6,9	10,2	16,4
200	7,7	11,4	18,2
225	8,7	12,8	20,5
250	9,6	14,2	22,8
315	12,1	17,9	28,7
400	15,4	22,7	36,4

La pressió de treball coincideix amb la nominal quan es condueix aigua a 20º C, per a altres líquids i temperatures, s'han de tenir en compte les possibles limitacions d'ús.

La tolerància en el diàmetre exterior ve expressada per la fórmula

Tolerància = 0,0009 De (mm)

amb un valor mínim de 0,3 mm. i essent De el diàmetre exterior en mm.

La tolerància en el gruix de la paret es determina per la fórmula

Tolerància = 0,1 e + 0,2 (mm)

essent e el gruix de la paret en mm.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 587 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

4.7.2. EXECUCIÓ DE TOPALLS A LES CORBES, CONS I DERIVACIONS

Les corbes, cons i tes, s'ancoraran pel costat cap a on es dirigeix la resultant de les forces de pressió interna.

S'excavarà fins a trobar un terreny consistent, es farà un encofrat procurant no englobar les unions i els cargols de les brides i s'omplirà de formigó
en massa.

Les dimensions dels topalls seran les que fixa la "Normativa per a xarxes de distribució d'aigua potable" de l'Associació Espanyola d'Abastament i Sanejament en el quadre núm. 4.

Si no fos possible fer un topall a les mesures que figuren a la norma, es construirà seguint les instruccions del facultatiu responsable del servei.

4.8. INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC

4.8.1. XARXA , PUNTS DE LLUM I LÀMPADES

Conduccions per a instal·lacions elèctriques

Conduccions subterrànies
Les rases no s'excavaran fins el moment de passar els cables o els tubs de protecció. El fons s'anivellarà evitant elements que puguin fer malbé i es dipositarà la capa de sorra per al seu assentament.

El reblert de la rasa es farà amb material seleccionat (sense pedres, arrels i altres elements que puguin deixar forats), provinent de l'excavació o amb terres de préstec si el terreny és rocós.

Després del reblert, es piconarà i es deixarà assentar, per evitar que es trenqui el paviment un cop reposat.

El pas de les conduccions per a sota els vials estarà protegit amb 35 cm. de formigó pobre.

Els conductors protectors del cable seran de PVC de 80 mm. i es col·locaran damunt d'una capa de sorra no inferior a 10 cm.

La superfície exterior d'aquest tub quedarà com a mínim 40 cm. per sota terra o paviment acabat.

Es tindrà cura en la col·locació dels tubs per no fer malbé la protecció del cable.

Es deixaran registres convenientment disposats de manera que en punts singulars es puguin substituir, reposar o ampliar els conductors fàcilment.

En tots els punts singulars, com són canvis de direcció i punts de creuament de carreteres es disposarà d'arquetes de registre de 0,40 x 0,40 x 0,60 amb marc i tapa de fosa. Aquestes arquetes seran de fàbrica de rajol remolinades i interiorment amb la disposició indicada en els plànols.

Conduccions aèries
Aniran engrapades per les parets, de forma discreta. Quan es travessi un carrer portaran un cable fiador.

Posta a terra
Per a bàculs i columnes es farà una línia de posta a terra que anirà fins als quadres de comandament. Es col·locarà una piqueta per a cada bàcul o columna i una per a cada quadre de comandament.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 588 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Control
Per comprovar que la instal·lació d'enllumenat satisfà les exigències luminotècniques i elèctriques indispensables, s'efectuaran una sèrie de controls i amidaments que s'adjuntaran a les de recepció.

El tècnic encarregat de l'obra pot realitzar, segons el seu criteri, tots els controls que cregui convenients per assegurar-se que tant la instal·lació com els materials emprats s'ajusten al Plec de Condicions i als Reglaments Elèctrics vigents.

Materials i equips d'origen industrial
Els materials d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat fixades a les corresponents normes i disposicions vigents relatives a la fabricació i el control industrials i si no és possible a les normes UNE que s'indiquen:

Lluminària, Reactància	UNE 20.152
Condensador	UNE 20.010, 20.050, 20.531, 20.532
Fusible	UNE 20.532
Bàcul	36-080-73
Columna	36-080-73

Quan el material arribi a l'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes i disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant únicament les seves característiques aparents.

Control d'execució de bàculs i columnes
Es comprovarà la verticalitat amb una tolerància de 0,5 cm. de desplom.

Les dimensions de la fonamentació, no acceptant-la quan siguin diferents de les especificades o el perns no siguin de la mida indicada.

Es comprovarà que l'existència de posta a terra, s'ajusti al que especifica la documentació tècnica.

Control de la instal·lació d'enllumenat

Caiguda de tensió
En tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a l'escomesa del centre de comandament i als caps dels diversos ramals. La caiguda de tensió, a cada ramal, no serà superior al tres per cent (3%) del existent al centre de comandament, si en aquest abasta el seu valor nominal.

Aïllament
L'assaig d'aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, posta a terra o entre conductors actius aïllats. La mesura d'aïllament s'efectuarà segons allò indicat a l'article del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent.

Proteccions
Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior a valor de la intensitat màxima de servei del conductor protegit.

Línia de terra
Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà d'ésser superior a 10 Ohms.

Equilibri entre fases
Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, havent d'existir l'equilibri màxim.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 589 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Identificació de fases
S'ha de comprovar que al quadre de comandament i a tots aquells, als quals es realitzen conduccions, els conductors de diverses fases i el neutre, si n'hi ha, sigui fàcilment identificables per llur color.

Il·luminació
Es comprovarà amb luxímetre que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als previstos al Projecte.

Prova de servei
Pel funcionament de l'enllumenat es farà una prova accionant els interruptors de cada instal·lació, comprovant que cap dels llums està apagat.

4.9. SEYALITZACIÓ I BALISAMENT

4.9.1. MARQUES VIALS

Es defineix com a marca vial, reflectoritzada o no, aquella guia òptica situada sobre la superfície de la calçada, formant línies o signes, amb la finalitat d'informar i regular el trànsit.

Serà d'aplicació el que prescriu al corresponent article del Plec General.

Control abans de l'aplicació
Abans de l'aplicació de marques vials és necessari sotmetre els materials a utilitzar (pintura i microesferes) a assaigs per un laboratori oficial, per a determinar si compleixen les característiques especificades a la UNE 135200 (2), UNE-EN-1423 i UNE-EN-1424.

Una vegada confirmat que els materials enviats compleixin els requisits, l'Enginyer Director podrà autoritzar l'inici de les obres.

Preparació de la superfície d'aplicació
Abans de procedir a l'aplicació de la marca vial es realitzarà una inspecció del paviment a fi de comprovar el seu estat superficial i possibles defectes existents. Quan sigui necessari, es portarà a terme una neteja de la superfície per a eliminar la brutícia o altres elements contaminants que poguessin influir negativament a la qualitat i durabilitat de la marca vial.

La marca vial que s'apliqui serà, necessàriament, compatible amb el substrat (paviment o marca vial antiga); en cas contrari, haurà d'efectuar-se el tractament superficial més adequat (eliminació de la marca vial existent, aplicació d'una emprimació, etc.).

Aplicació
La pintura i microesferes s'aplicaran amb els rendiments necessaris en cada cas per a obtenir el resultat de duració i de retrorreflexió definits en el present plec. Els rendiments mai seran inferiors a 720 gr/m2 per a pintura i 480 gr/m2 per a microesferes.

Pintura de marques
Durant l'execució de les obres l'Enginyer Director de les obres podrà ordenar la presa de mostres de pintura i microesferes directament de la màquina o del paviment, per a realitzar els assaigs que disposi.

Limitacions en l'execució
L'aplicació d'una marca vial s'efectuarà, quan la temperatura del substrat (paviment o marca vial antiga) superi almenys en 3ºC el punt de rosada. Aquesta aplicació no podrà portar-se a terme si el paviment està humit o la temperatura ambient no està compresa entre 5 i 40ºC, o si la velocitat del vent és superior als 25 Km/h.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 590 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Premarcat
Prèviament a l'aplicació dels materials que conformen la marca vial, es portarà a terme un acurat replanteig de les obres que garanteixin el correcte acabament dels treballs. Per això, quan no existeixi cap tipus de referència adequada, es crearà una línia de referència, contínua o per punts.

Eliminació de les marques vials
Per a l'eliminació de les marques vials, ja sigui per facilitar la nova aplicació o en aquells trams en els que, a judici del Director de les Obres, la nova aplicació hagi estat deficient, queda expressament prohibit la utilització de decapants, així com els procediment tèrmics.

Per això, haurà d'utilitzar-se algun dels següents procediments d'eliminació:

- Aigua a pressió
- Projecció d'abrasius
- Fressatge, mitjançant a utilització de sistemes fixes rotatoris o flotants horitzontals.

Control després de l'execució
Consistirà en l'avaluació del grau de deteriorament i de la retrorreflexió.

4.9.2. SENYALS I CARTELLS VERTICALS DE CIRCULACIÓ RETROREFLECTORS

La totalitat de les plaques per a la senyalització vertical seran reflectors i de dimensions normalitzades (O.C. 8-1-C). Els cartells reflectors per a senyals seran del tipus alta intensitat.

Tots els elements metàl·lics per a la senyalització seran galvanitzats. Els elements de sustentació i ancoratge seran d'acer galvanitzat i s'uniran a les plaques mitjançant cargols i abraçadores, sense que es permetin soldadures.

Prèviament a l'inici de l'obra, es portarà a terme un rigorós replanteig que garanteixi un acabament dels treballs d'acord amb les especificacions del Projecte.

Seguretat i senyalització de les obres

Per a la col·locació de la senyalització vertical, les mesures de la senyalització d'obres i de seguretat i salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar.

Senyals i pannells retrorreflectants sobre postes

Aquests elements, per la seva col·locació, necessiten utilitzar:

- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i un hèlix excavadora, per obrir els forats de les fonamentacions.
- Un camió de petit tonatge provist de grua per a transportar i presentar els postes i els senyals a les fonamentacions, així com les cunyes i tornapuntes per a ordenar i mantenir verticals les senyals col·locades mentre s'endureix el formigó.
- Un camió – formigonera, o un minidúmper, per a repartir el formigó dels fonaments.

Depenent de l'amplada del voral, s'haurà d'ocupar una llargada petita de carril (uns vint metres (20m.)) per a disposar de vehicles. Per a tallar aquest espai es disposaran al voral en cada sentit, els senyals per a limitar la velocitat escalonadament de 20 en 20 km/h cada 50 m, els de estrenyiment de la calçada i el de perill d'obres. Dos-cents metres abans d'arribar al lloc on es treballa, es col·locaran a tots dos costats de carretera senyals de prohibició d'avançament.

En acabar l'espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 591 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Senyals i pannells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles

Aquests elements, per la seva col·locació, necessiten utilitzar:

- Una retroexcavadora mixta per a excavar els fonaments
- Un camió per endur-se les terres excavades
- Un camió formigonera per a omplir els fonaments
- Un camió-grua de gran tonatge

Normalment s'empren en carreteres de categories superiors, on les característiques geomètriques permeten fer tots els treballs d'excavació i formigonat dels fonaments sense ocupar part de la calçada. Llavors, per a aquests treballs, serà suficient col·locar un abalissament de cons amb una llargada d'uns trenta metres a la ratlla entre carril i voral i la senyal d'obres.

Però per a col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota l'amplada de la calçada de manera que s'haurà de tallar el trànsit mentre duri la operació. Per això, aquestes operacions hauran de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim trànsit, posant-ho en coneixement del Servei de Trànsit (Guàrdia Civil o Mossos d'Esquadra). Si hi ha possibilitats d'un itinerari alternatiu, serà suficient tallar el trànsit on aquestes comencin, amb senyals de circulació prohibida a davant i obligatòria cap a la desviació. Si no hi ha possibilitat de desviament, llavors s'haurà de preparar un punt de detenció cinquanta metres abans del lloc de col·locació del pòrtic o banderola, amb tanques metàl·liques, cons reflexius i abalisament lluminós groc, un senyal de perill indefinit a 150 m i un altre d'obres a la tanca, a tots dos costats de la calçada.

Proteccions de personal

El personal, a l'haver de tractar el formigó, planxes metàl·liques, cables d'acer, cadenes, etc, haurà d'estar provist de guants apretats o de pell girada i calçat de seguretat, i per a fer-se visibles, vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd, groc o taronja).

Per a la operació de descobrir o assegurar els pannells i senyals de les estructures de suport, s'utilitzaran cinturons de seguretat, encara que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes.

4.9.3. BARRERES DE SEGURETAT

L'execució d'aquesta unitat comprèn les següents operacions:

- Replanteig
- Fonaments
- Instal·lació de pals
- Col·locació de separadors
- Fixació de tanques i terminals

Replanteig
Es replantejarà la línia on es col·locarà la barrera amb estaques situades en els punts on s'instal·laran els pals. Les situacions a planta dels pals serà la definida en els plànols.

La separació entre pals serà d'uns 4 m, distància que es disminuirà en punts més exposats a la possibilitat de xocs, com poden ser les corbes de radi inferior a 75 m.

Fonaments
Es procedirà a l'excavació dels forats, per a posteriorment realitzar els fonaments amb formigó.

Amb pals ancorats a obra de fàbrica, les plaques d'assentament es fixaran al tauler de l'obra de fàbrica abans de formigonar-la.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 592 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Instal·lació de pals
Els pals estaran completament verticals i tindran l'alçada fixada en els plànols

En el cas que el pal s'ancori a una obra de fàbrica, aquest es soldarà a la placa d'assentament.

Fixació de bandes i terminals
Mentre la direcció no hagi aprovat la instal·lació dels pals no es procedirà a la instal·lació de les tanques.

La unió de les tanques entre si, la fixació d'aquestes al pal i separadors, es farà per mitjà de cargols.

A l'inici i al final de la barrera es situarà una zona de transició, que reemplaçarà la peça terminal.

Aquestes zones de transició hauran de baixar-se i ancorar-se amb blocs de formigó que no sobrepassin la rasant del terreny.

4.10. OBRES VÀRIES

4.10.1. ENCOFRATS

Es defineix com a encofrat l'element destinat a l'emmotllat in situ de formigó i morters. Pot ser recuperable o perdut, entenent-se per aquest últim, el que queda englobat dins del formigó.

La seva execució inclou les operacions de construcció i muntatge i el desencofrat.

Tot això es portarà a terme d'acord amb aquestes especificacions i el que disposi la Direcció de les Obres.

Els encofrats podran ser de fusta, metàl·lics, de productes aglomerats, etc. Es comptarà sempre amb la prèvia aprovació de la Direcció de les Obres.

En els encofrats de fusta, la fusta que s'utilitza haurà de complir les següents condicions:

- Procedir de troncs sans
- Haver estat dessecada perfectament a l'aire, protegida del sol i la pluja, durant un període superior a dos anys
- No tenir cap signe de putrefacció o polls
- No tenir esquerdes, forats, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la solidesa. En particular tindrà el més petit número de nusos possible, que tindran un gruix inferior a la setena part de la menor dimensió
- Tenir fibres rectes i no tortes, paral·leles a la major dimensió de la peça
- Presentar anells anuals d'aproximada regularitat
- Donar un so clar de la percussió

La forma i dimensions de la fusta que s'utilitzarà en els encofrats seran les indicades en els plànols, per als paraments de formigó tindran el gruix i la resistència necessaris per evitar qualsevol tipus d'accidents.

Tipus d'encofrats
Per a la utilització en obres de fàbrica, hi ha els següents tipus:

TIPUS E-1. S'utilitzarà en els paraments de les obres de fàbrica que hagin de quedar amagats pel replè o algun revestiment. Es podrà utilitzar en la seva confecció taulons sense raspallar, unitats a testa.

TIPUS E-2. S'utilitzarà en els paraments plans de formigó vist.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 593 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

TIPUS E-3. S'utilitzarà de forma anàloga en formigó vist, però en paraments de directrius corbes, radi de curvatura menor o igual a 20 m.

Per als encofrats tipus E-2 i E-3 s'utilitzaran fustes raspallades i encaixades. El gruix de les esmentades fustes no serà menor de 24 mm. L'amplada oscil·larà entre 10 i 14 cm, i les juntes hauran d'anar en sentit vertical o horitzontal sense discontinuïtat dintre de l'amplada de la fusta.

Desencofrant

La superfície dels encofrats que estiguin en contacte amb el formigó es pintarà amb un líquid desencofrant, el qual haurà de ser provat per la Direcció de les Obres. El desencofrant no deixarà taques o residus a la superfície del formigó, ni contindrà substàncies perjudicials per a ell.

Construcció i muntatge

Els encofrats hauran de reunir les condicions que prescriu l'article 65 de la EHE.
S'autoritzarà la utilització de tipus i tècniques d'encofrats, els resultats dels quals estiguin sancionats per la pràctica i s'haurà de justificar l'eficàcia dels que es proposin i que per novetat no tinguin garantia, a judici de la Direcció de les Obres.

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat, per a evitar l'absorció de l'aigua del formigó i es netejaran, especialment els fons, deixant-se obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca.

Els encofrats seran inspeccionats immediatament abans d'abocar el formigó. Les dimensions seran controlades i tot bombament serà corregit.

Desencofrat i descintrament

Els productes que s'utilitzin pel desencofrat hauran d'estar aprovats per la Direcció de les Obres. Com a norma general, s'utilitzaran vernissos antiadherents composats per silicones o preparats a base d'olis solubles a l'aigua o grassa diluïda, evitant l'ús de gas-oil, greix corrent o qualsevol altre producte anàleg. En la seva aplicació haurà d'evitar-se que s'escorrin per les superfícies verticals o inclinades dels encofrats.

Tots els elements que formen l'encofrat, així com els puntals i cintres, es retiraran sense produir sacsejades ni xocs amb l'estructura, i es recomana que quan els elements siguin d'una certa importància, s'utilitzin falques, caixes de sorra i altres dispositius semblants per a aconseguir un descens uniforme dels suports.

Aquestes operacions no es faran fins que el formigó tingui la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà sotmès durant i després de l'encofrat.

Cap element de les obres, es pot desencofrar, sense prèvia autorització de la Direcció de les Obres.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 594 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

4.10.2 MATERIALS DE CONDICIONS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC

Els materials de condicions no especificades en aquest Plec, hauran de complir les condicions que l'ús ha incorporat a les bones normes de construcció.

De tota manera hauran de ser sotmeses a la consideració del Tècnic Director, perquè decideixi sobre la conveniència d'autoritzar el seu ús o bé refusar-lo i si ho exigeix es realitzaran les proves i assaigs que estimi oportuns.

4.10.3. MATERIALS QUE NO SATISFAN LES CONDICIONS EXIGIDES EN AQUEST PLEC

Si el Contractista tingués materials que no acomplissin les prescripcions establertes en aquest Plec, el Tècnic Director donarà les ordres oportunament perquè sense perill de confusió, siguin separats dels que les compleixen i substituïts per altres adequats en la forma prescrita a la legislació vigent.

4.11. CONTROL DE QUALITAT

Tal com s'indica en l'apartat 2.3 d'aquest Plec de Condicions la Direcció d'Obra realitzarà o abonarà totes les proves o assaigs que estimi necessaris per a les comprovacions de les condicions que han d'exigir. Aquests assaigs al menys consistiran en Proctor i densitats dels terraplens, Proctor i densitats de la capa de subbase i assaigs de qualitat dels tractaments superficials.

4.12. GESTIÓ DE RESIDUS

Condicions a tenir en compte en la fase d'execució de les obres

Actuacions d'àmbit general del replanteig de l'obra
Abans de procedir a determinar algunes de les mesures concretes de la gestió de residus a aplicar al llarg de l'execució de les obres, cal considerar actuacions d'àmbit general que condicionen el correcte funcionament de les obres i, per aquest propòsit, cal dur-les a terme durant la fase de replanteig de les obres. Entre aquestes mesures com a mínim s'han de contemplar les següents:

- Les instal·lacions mínimes necessàries que ha d'executar el contractista per a la gestió dels residus de les obres són les següents:
  - Punt Net de Residus Perillosos:

    Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS SENSE TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (*) que requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent.

    Condicions mínimes d'acceptació de la instal·lació:
    Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que es preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de residus variaria al llarg de la durada de l'obra
    Els bidons han d'assegurar condicions d'estanqueïtat per al residu que albergui i han de disposar de tapa.
    Cada un dels bidons ha d'estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa aplicable en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), el pictograma de perillositat corresponent, les dades del posseïdor del residu i la data d'inici de l'emmagatzematge.
    El conjunt de la instal·lació ha d'estar aïllat del sòl natural (per mitjà d'una llosa de formigó, capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l'obra.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 595 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Punt Net de Residus No Perillosos

  Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS AMB TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya) que NO requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent.

  Condicions mínimes d'acceptació de la instal·lació:
  Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus que es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, cartró, etc).
  Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l'obra.

- Planificar amb detall les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al màxim les superfícies de sòl alterades i les actuacions de restauració posterior.

- S'haurà de disposar d'equips d'emergència (material absorbent, sacs i estris per a la retirada) per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl d'olis, greixos, hidrocarburs i altres substàncies contaminants.

- En cas que s'instal·lin sanitaris provisionals, les aigües sanitàries es connectaran a la xarxa pública, o bé s'abocaran en fosses sèptiques impermeabilitzades o en dipòsits químics. Els residus orgànics es gestionaran d'acord amb la normativa vigent.

Execució de les obres. Medi físic

Edafologia

Es decaparà la terra vegetal i s'aplegarà el volum que es necessiti per operacions posteriors en una zona destinada a aquesta fi, per així ser emprada en els treballs de restauració i/o enjardinament.

- Durant les citades operacions, s'haurà de supervisar que es decapa la profunditat correcta de terra vegetal i que no es barreja amb altres materials ni amb terres inerts.

- Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d'alçada i la maquinària no pot circular-hi per sobre.

- Abans de la seva estesa en l'obra, s'aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han de contar, almenys, d'una cribatge (si s'escau) i d'una fertilització mineral i orgànica.

- Es comprovarà l'ús de la terra vegetal aplegada en les tasques de restauració i/o enjardinament, d'acord com s'indiqui en el corresponent projecte d'enjardinament i/o pla de restauració.

A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats físiques i químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals.

Geologia i geomorfologia

Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 3H:2V.

Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin a les obres i no generar, en cap cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 596 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de les obres han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. Prèviament al inici dels abocaments s'ha de presentar a la direcció de les obres un pla específic on almenys hi consti el següent:

- Situació actual de l'abocador
- Volum d'abocament previst
- Restauració final (per als abocadors de nova creació i/o que no disposin d'un pla de restauració previ),

- restitució de l'ús original del terreny
- estabilització de talussos i integració paisatgística

  talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V
  restitució morfològica (conservant la dinàmica de la xarxa de drenatge)
  aportació de terra vegetal
  hidrosembra
  plantació arbustiva i arbòria (si s'escau)

Els préstecs de terres inerts han d'estar convenientment legalitzats d'acord amb la normativa aplicable. En cas de crear-ne de nous han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. Prèviament al inici de l'extracció de préstecs s'ha de presentar a la direcció de les obres un pla específic on hi consti el següent:

- Situació actual de l'àrea per emprar com a préstec.
- Volum d'extracció previst
- Restauració final,

- restitució de l'ús original del terreny
- talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V
- estabilització de talussos i integració paisatgística

  aportació de terres per al reblert i la restauració morfològica (conservant la dinàmica de la xarxa de drenatge)
  aportació de terra vegetal
  hidrosembra (si s'escau)
  plantació arbustiva i arbòria (si s'escau)

Execució de les obres. Medi antròpic

Residus

Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització estipulat (que requereixen seguiment per part de l'òrgan competent) a la zona habilitada com a Punt Net de Residus Perillosos i d'acord amb la normativa vigent.

Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització estipulat (que no requereixen seguiment) a la zona habilitada com a Punt Net de Residus No Perillosos.

Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d'acord amb la normativa vigent.

- Per al cas de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització estipulat (que requereixen seguiment part de l'òrgan competent), el Contractista ha de contractar un gestor i un transportista autoritzat per poder gestionar aquests residus.
- En la gestió dels residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització estipulat i, també, per al cas de la runa quan es destina a valorització, es generen una sèrie de documents que han de ser entregats a la Direcció d'obra com a comprovants de la seva gestió (contracte amb el gestor de residus, albarans de recollida, fulls de seguiment de residus, etc.).

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 597 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

- Cal recordar que no es pot abocar runa, restes vegetals i restes de capa asfàltica (paviment) als abocadors de terres inerts.

Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l'obra i residus generats que es puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra, com ara terres inerts procedents d'excavació per a reblert, demolició de paviment de vies en desús i d'estructures de formigó en general per a subbases i paviments, etc.

Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el manteniment de la maquinària que participa en l'obra, incloent si aquesta pertany a una empresa subcontractada.

Per aquest propòsit, caldrà que l'empresa Contractista entregui els comprovants de gestió dels olis a la Direcció d'Obra.

Instal·lacions/mesures per a la gestió dels residus a les obres

Es tracta de les instal·lacions necessàries en obra per que el contractista pugui dur a terme la gestió de residus

.

Punt Net de Residus Perillosos

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS SENSE TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya*) que requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent.

Condicions mínimes d'acceptació de la instal·lació:

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que es preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de residus variaria al llarg de la durada de l'obra

Els bidons han d'assegurar condicions d'estanqueïtat per al residu que albergui i han de disposar de tapa.

Cada un dels bidons ha d'estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa aplicable en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), el pictograma de perillositat corresponent, les dades del posseïdor del residu i la data d'inici de l'emmagatzematge.

El conjunt de la instal·lació ha d'estar aïllat del sòl natural (per mitjà d'una llosa de formigó, capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l'obra.

Punt Net de Residus No Perillosos

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS AMB TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya) que NO requereixen seguiment per part de l'òrgan administratiu competent.

Condicions mínimes d'acceptació de la instal·lació:

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus que es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, cartró, etc)

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l'obra

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 598 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Gestió de residus

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

Gestió de residus generats durant l'obra
S'han considerat els tipus següents:

- Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
- Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
- Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
- Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
- Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
- Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament o manteniment, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
- Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.

Condicions d'execució

Residus de la construcció:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

Residus especials:

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

A centre de reciclatge o a centre de recollida i transferència:

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat.

Disposició de residus:

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 599 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Classificació de residus:

Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc..

Gestió de residus procedents de l'excavació

S'han considerat els tipus següents:

- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres), procedents d'excavació.
- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes específic inferior a 1.100 kg/m3), procedents d'excavació.
- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes específic comprès entre 750 i 1.100 kg/m3), procedents d'excavació.
- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus no especials: Classe II, procedents d'excavació.
- Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus especials: Classe III, procedents d'excavació.

Condicions d'execució
Càrrega i transport de terres i residus:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.

A l'obra:

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la Direcció de l'Obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la Direcció de l'Obra.

A monodipòsit o a abocador específic o a centre de recollida i transferència:

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la Direcció de l'Obra no accepti com a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat.

Disposició de residus:

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 600 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

CAPÍTOL V

Amidament i abonament de les obres

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 601 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

CAPÍTOL V - AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES

5.1. GENERALITATS SOBRE L'AMIDAMENT I ABONAMENT

La Direcció de les Obres realitzarà mensualment l'amidament de les unitats d'obra executades durant l'anterior període de temps, i agafant com a base aquests amidaments i els preus contractats, redactarà mensualment la corresponent relació valorada a l'origen, excepte en el cas de que les circumstàncies aconsellin avançar-la o retardar-la.

L'obra executada es valorarà segons els preus d'execució del material que figuren en lletra en el Quadre de Preus Unitaris del Projecte per a cada unitat d'obra i els preus de les noves unitats d'obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzats.

Al resultat de la valoració anterior se li augmentaran els percentatges adoptats per a formar el Pressupost del Contracte i la xifra que resulti es multiplicarà pel coeficient d'adjudicació, obtenint així la relació valorada o certificació mensual.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu d'aquesta, tot i que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. En quant a les partides alçades, es consideraran mesurades en totes les seves parts en unitats d'obra amb els preus unitaris, i com partides alçades d'abonament íntegre, s'abonaran en la seva totalitat quan s'hagin acabat els treballs o obres a les que es refereixin, essent possible en casos justificats el seu abonament fraccionat, però sense poder fer cap augment per cap concepte.

Per al abonament per compte d'instal·lacions, equips i aplecs, es tindrà en compte allò establert per l'Administració.

5.2. MOVIMENT DE TERRES

5.2.1. DESBROSSADA DEL TERRENY

L'amidament es farà per metres quadrats (m^2) realment executats i desbrossats mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, tiges i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.

En cas d'abocaments en abocador, el Contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director de les Obres i per la Comissió de Seguiment Mediambiental, en el cas de que estigui constituïda.

En aquesta unitat d'obra es considera inclosa l'obtenció dels permisos necessaris per a l'abocament de material procedent de desbrossada.

Les mesures de protecció de la vegetació i béns i serveis considerats com a permanents, no seran objecte d'abonament independent. Tampoc s'abonarà la desbrossada de les zones de préstec.

S'abonarà segons el preu establert en el Quadre de Preus.

5.2.2. ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DEL FERM EXISTENT

En cas que la unitat figuri expressament en el Quadre de Preus, aquesta haurà d'abonar-se per metres quadrats (m^2) realment executats, mesurats sobre el terreny.

5.2.3. EXCAVACIÓ DE L'EXPLANACIÓ I PRÉSTECS

En el cas d'explanacions, l'excavació s'abonarà per metres cúbics (m^3) mesurats sobre plans de perfils transversals, un cop comprovat que aquests perfils són correctes.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 602 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm, formació d'explanada millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides en els plànols, o aquelles que indiqui la Direcció de les Obres, càrrega i transport dels productes resultants de l'abocador, lloc d'utilització, instal·lació o aplecs, allisat de talussos i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres.

En el preu s'inclouen els processos de formació dels possibles cavallers, el pagament de cànons d'ocupació, i totes les operacions necessàries i costos associats per a la complerta execució de la unitat.

El preu és únic per a qualsevol que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d'excavació. El preu a aplicar serà l'ofertat per l'empresa adjudicatària a la licitació, considerat el preu a "risc i ventura", independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui en l'obra.

Els préstecs no es mesuraran en origen, ja que la seva ubicació es deduirà dels corresponents perfils de terraplè, si és que existeix preu independent en el Quadre de Preus número 1 del Projecte per a aquest concepte. De no ser així, aquesta excavació es considerarà inclosa dintre de la unitat de terraplè.

Les mesures especials per a la protecció superficial del talús es mesuraran i abonaran seguint el criteri establert en el Projecte per a les unitats respectives.

No seran d'abonament els excessos d'excavació sobre les seccions definides en el Projecte, o les ordres escrites del Director de les Obres, ni els replens compactats que fossin precisos per a reconstruir la secció ordenada o projectada.
El Director de les Obres podrà obligar al Contractista a replenar les sobreexcavacions realitzades, amb les especificacions que aquest estimi oportunes, no essent aquesta operació d'abonament.

Totes les excavacions es mesuraran un cop realitzades i abans de que sobre aquestes s'efectuï cap tipus de replè. En el cas de que el Contractista tanqués l'excavació abans d'haver estat conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé a allò que unilateralment determini el Director de les Obres.

5.2.4. EXCAVACIÓ EN RASES I POUS

L'excavació en rases, pous i fonamentacions s'abonarà per metres cúbics (m^3), obtinguts en l'excavació de rases i pous continus per a canalitzacions. Es mesuraran trobant el volum de prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonamentacions d'estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels quals, situada a la cota de la fonamentació, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (50cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és intersecció de les cares laterals amb una profunditat de desmunt, la cota d'explanació o, en cas d'obres situades fora del desmunt a realitzar, amb el terreny natural.

El volum realment excavat per a talussos i sobreamples reals executats, es considera en tots els casos inclòs en l'amidament teòric definit en el paràgraf anterior.

Si en obres situades sota d'un terraplè i dintre d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació un cop executat el terraplè, l'excavació no seria d'abonament.

El preu inclou els apuntalaments, esgotaments, transports de productes a l'abocador, possibles cànons, i el conjunt d'operacions i costos necessaris per a la complerta execució de la unitat.

No seran d'abonament els excessos d'excavacions no autoritzats, ni el replè necessari per a reconstruir la secció tipus teòrica, per defectes imputables al Contractista, ni les excavacions i els moviments de terra considerats a d'altres unitats d'obra.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 603 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

5.2.5. REPLENS DE RASES I POUS

Quan s'empleni la rasa amb material addicional, si es replena amb material de prestació s'abonarà addicionalment el material i el seu transport, però no les operacions de replè i compactació.

El replè en rases, pous i fonamentacions es mesurarà com el volum d'excavació en rasa (mesurat segons els criteris de l'apartat 4.2.4) al qual se li deduirà el volum de fonamentació, tub o altre replè que s'hagi efectuat dintre del volum excavat.

5.2.6. TERRAPLENS

Els replens tipus terraplè s'abonaran per metres cúbics (m^3), mesurats sobre els plànols de perfils transversals, sempre que els assentaments mesurats del fonament, a causa de la seva compressibilitat siguin inferiors, segons els càlculs del Projecte, al dos per cent (2%) de l'alçada mitjana de replè tipus terraplè.

En cas contrari podrà abonar-se el volum de replè corresponent a l'excés executat sobre el teòric, sempre que aquest assentament del fonament hagi estat comprovat mitjançant la instrumentació adequada, la instal·lació i cost de la qual, serà a càrrec del Contractista.

No seran d'abonament els replens que fossin necessaris per a restituir l'explanació a les cotes projectades a causa d'un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta imputable al Contractista ni els creiximonis no previstos en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PG-3), en el Projecte, o prèviament autoritzades pel Director de les Obres, estant el Contractista obligat a corregir a càrrec seu els esmentats defectes sense dret a cap percepció addicional.

Excepte en cas que en aquest Projecte s'indiqui el contrari, s'aplicarà el mateix preu unitari a totes les zones del terraplè.

5.2.7. TRANSPORT A L'ABOCADOR

S'aplicarà als transports d'aquesta mena, no compresos en altres unitats.

Dels llocs d'abocat se'n farà càrrec el Contractista. Es mesurarà per m3. partint dels volums extrets i dels aprofitats a la pròpia obra o inclosos en altres unitats.

5.2.8. ESLLAVISSADES

En general, s'abocaran les esllavissades, excepte en els casos que es pugui provar que han estat degudes a força major. No s'abocaran mai les que derivin de negligència del contractista o per no haver complert les ordres del Tècnic Director.

5.2.9. MURS D'ESCULLERA

L'escullera de pedres soltes s'abonarà per metres cúbics (m^3) realment col·locats en obra, amidats sobre plànol d'obra executada.

El material de filtre granular, s'abonarà per metres cúbics (m^3) realment col·locats en obra, així mateix amidats sobre plànol d'obra executada.

El material geotèxtil s'abonarà per metres quadrats (m^2) de superfície coberta, conforme a l'especificat en el Projecte, no sent d'abonament la superfície corresponent a solapes o retallades. Quan el Projecte no inclogui la valoració de la capa filtre, aquesta unitat no serà d'abonament i es considerarà com una obligació subsidiària del Contractista.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 604 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

5.3. MATERIAL PER FERMS

5.3.1. TOT-U

El tot-u s'abonarà per metres cúbics (m^3) realment executats, mesurats amb l'arranjament a les seccions tipus senyalades en els Plànols.

No seran d'abonament els creiximonis laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la compensació del minvament d'espessors de capes subjacents.

5.3.2. MESCLES BITUMINOSES EN CALENT TIPUS FORMIGÓ BITUMINÓS

Únicament quan la capa d'assentament no fos construïda sota el mateix Contracte, es podrà abonar la comprovació i , en el seu cas, reparació de la superfície existent, per metres quadrats (m^2) realment executats.

La preparació de la superfície existent no és objecte d'abonament ni està inclosa en aquesta unitat d'obra. El reg d'adherència s'abonarà segons allò prescrit en l'article 5.3.5 del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

La fabricació i posada en obra de les barreges bituminoses en calent tipus formigó bituminós s'abonaran per tones (t) segons el seu tipus, mesurades multiplicant les amplades indicades per a cada capa en els Plànols, pels espessors mitjos i densitats mitges deduïdes dels assaigs de control de cada lot. En l'esmentat abonament es considerarà inclòs el dels àrids, inclòs el procedent de reciclat de barreges bituminoses, si és que n'hi ha, i de la pols mineral. No seran d'abonament els creiximonis laterals, ni els augments d'espessor per correcció de minvaments en capes subjacents.

El lligant hidrocarbonat utilitzat en la fabricació de barreges bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), obtingudes multiplicant l'amidament abonable de fabricació i posada en obra, per la dotació mitja de lligant, deduïda en els assaigs de control de cada lot. En cap cas, serà d'abonament l'ús d'activants o additius, així com tampoc el lligant residual del material reciclat de barreges bituminoses, si n'hi ha.

La pols mineral d'aportació i les addicions, només s'abonaran si ho preveiés explícitament aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i el Quadre de Preus de present Projecte. El seu abonament es farà per tones (t), obtingudes multiplicant l'amidament abonable de fabricació i posada en obra de cada lot, per dotació mitja.

5.3.3. MESCLES BITUMINOSES PER CAPES DE TRÀNSIT. MESCLES DRENANTS I DISCONTÍNUES

Únicament quan la capa d'assentament no fos construïda sota el mateix Contracte, es podrà abonar la comprovació i , en el seu cas, reparació de la superfície existent, per metres quadrats (m^2) realment executats.

Per a la resta de casos la preparació de la superfície existent no és objecte d'abonament ni està inclosa en aquesta unitat d'obra. El reg d'adherència s'abonarà segons allò prescrit en l'article 5.3.5 del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

La fabricació i posada en obra de les d'una capa de trànsit de mescla bituminosa discontínua o drenant, amb l'espessor mínim previst en els plànols de projecte, s'abonaran per tones (m^2) obtinguts multiplicant l'amplada senyalada per la capa dels Plànols del Projecte per la longitud realment executada. En l'esmentat abonament es considerarà inclòs el dels àrids, el de la pols mineral, les addiccions i totes les operacions d'aplec, preparació, fabricació, posta en obra i acabat. En cap cas, serà d'abonament els recreixements laterals no previstes en els Plànols de Projecte.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 605 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

El lligant hidrocarbonat utilitzat en la fabricació de barreges bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), obtingudes multiplicant l'amidament abonable de fabricació i posada en obra, per la dotació mitja de lligant, deduïda en els assaigs de control de cada lot. En cap cas, serà d'abonament l'ús d'activants o additius.

La pols mineral d'aportació i les addicions, només s'abonaran si ho preveiés explícitament aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i el Quadre de Preus de present Projecte. El seu abonament es farà per tones (t), obtingudes multiplicant l'amidament abonable de fabricació i posada en obra de cada lot, per dotació mitja.

5.3.4. REGS D'EMPRIMACIÓ

El lligant hidrocarbonat utilitzat en regs d'emprimació s'abonarà per tones (t) realment utilitzades i pesades en una bàscula contrastada, o bé per superfícies regades multiplicada per la dotació mitja del lot. L'abonament inclourà el de la preparació de la superfície existent i el de l'aplicació del lligant hidrocarbonat.

L'àrid, eventualment utilitzat en regs d'emprimació, s'abonarà per tones (t) realment utilitzades i pesades directament en una bàscula contrastada. L'abonament inclourà l'extensió de l'àrid.

5.3.5. REGS D'ADHERÈNCIA

L'emulsió bituminosa utilitzada en regs d'adherència s'abonarà per tones (t) realment utilitzades i pesades en una bàscula contrastada, o bé per superfície regada multiplicada per la dotació mitja del lot. L'abonament inclourà el de la preparació de la superfície existent i el de l'aplicació de l'emulsió.

5.4. BEURADES, MORTERS I FORMIGONS

5.4.1. FORMIGONS

El formigó s'abonarà per metres cúbics (m^3) mesurats sobre els Plànols del Projecte, de les unitats d'obra realment executades.

El ciment, àrids, aigua, additius i addicions, així com la fabricació, transport i abocament del formigó, queden inclosos en el preu unitari del formigó, així com la seva compactació, execució de juntes, curat i acabat.

No s'abonaran les operacions que sigui precís efectuar per la reparació de defectes.

El preu unitari inclou la fabricació, transport, i posta en obra, comprenent per tant, compactació, execució de juntes, curat i acabat. També queden inclosos els possibles additius a utilitzar per formigonar en temps fred.

L'abonament d'aquesta partida es considera inclosa en el de les unitats d'obra de drenatge, i per tant, no serà objecte d'abonament independent.

5.4.2. DRENATGES SUBTERRANIS

Els drenatges subterranis consten de tub de formigó porós, excavació en rases, reblert amb material filtrant i un llit de formigó.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 606 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

S'amidaran de forma independent de la següent manera:

- El tub de formigó porós i base de formigó es mesurarà per metre lineal (m) realment col·locat, mesurats en el terreny. Inclou la part proporcional de la base de formigó col·locada que no serà objecte d'abonament a part.
- L'excavació de rases i pous es mesurarà per metres cúbics (m^3), igual que en l'apartat 5.2.4 d'aquest Plec de Condicions.
- El rebliment amb material filtrant per a drens es realitzarà per metre cúbics (m^3) teòrics segons la secció de cada dren.

5.4.3. PAVIMENTS DE FORMIGÓ

Els amidaments es realitzaran sobre Plànols, i inclouran el tram de prova satisfactori.

El paviment de formigó completament acabat, fins i tot la preparació de la superfície de suport, s'abonarà per metres cúbics (m3), amidats sobre Plànols.

Es descomptaran les sancions imposades per resistència insuficient del formigó o per falta d'espessor del paviment. Es consideraran inclosos l'abonament de juntes, armadures i tot tipus d'additius. No s'abonaran les reparacions de juntes defectuoses, ni de lloses que acusin irregularitats superiors a les tolerables o que presentin teixidura o aspecte defectuosos

5.4.4. ENLLUITS

L'enlluït en mesurarà per m^2. realment executats. El preu unitari inclou la preparació del morter i la seva aplicació i curat.

5.5. ACERS

5.5.1. ARAMDURES A EMPRAR EN FORMIGÓ ARMAT

Les armadures d'acer emprades en formigó armat s'abonaran pel seu pes en quilograms (kg) deduït del Plànols, aplicant per a cada tipus d'acer els pesos unitaris corresponents a les longituds deduïdes d'aquests Plànols.

L'abonament de les minves i escapçats es considerarà inclòs en el quilogram (kg) d'armadura.

En el preu estan inclosos el subministrament, elaboració, doblegament, col·locació, separadors, lligants, soldadures, pèrdues per retalls, empalmaments per solapament encara que no estiguin previstos en plànols.

L'acer utilitzat en elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i abonament per aquest concepte, ja que esta inclòs en el preu de la unitat corresponent.

L'abonament d'aquesta partida es considera inclòs en el de les unitats d'obres de drenatge, i per tant no serà objecte d'abonament independent.

5.5.2. PERFILS METÀL·LICS

Les estructures d'acer es mesuraran per la seva longitud o per la seva superfície, segons es tracti d'elements lineals o superficials, mesurats sobre els plànols en m. o m2. respectivament.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 607 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

La longitud de les peces lineals de cada tipus de perfil es multiplicaran pel pes per m. i la superfície de les xapes d'un determinat gruix es multiplicarà pel preu unitari.

Al import que resulta hi queden compresos: subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessaris. També inclou els mitjans d'unió i d'altres auxiliars, així com els treballs de taller, transport, acopi, muntatge, acabat i pintura d'imprimació.

5.6. DRENATGE

5.6.1. ARMADURES A UTILITZAR EN FORMIGÓ ARMAT

Les cunetes de formigó executades en Obra s'abonaran per metres (m) realment executats, mesurats sobre el terreny aplicant a cada mesura el preu corresponent que figura en el Quadre de Preus.

El preu inclou l' excavació, el refinament, el llit de recolzament, el revestiment de formigó, les juntes i tots els elements i tasques necessàries per a la correcta execució i funcionament.

5.6.2. CANONADES DE FORMIGÓ

Les canonades de formigó es mesuraran per metres de tub realment col·locats, mesurats sobre el terreny.

L'abonament s'efectuarà segons el diàmetre amb els preus que a tal efecte figuren en el Quadre de Preus. El preu inclou el subministrament i col·locació del tub, la formació de la solera de formigó de resistència característica de 15 n/mm^2 i el rebliment posterior amb el mateix tipus de formigó, totes aquelles operacions compreses en aquesta unitat d'obra, a excepció de l'excavació, i el rebliment de la rasa.

5.6.3. ARQUETES I POUS DE REGISTRE

Les arquetes i els pous de registre s'abonaran per unitats realment executades.

Tret d'indicació en contra del Projecte, el preu inclourà la unitat d'obra completa i acabada incloent excavació, rebliment de l'extradós, elements complementaris (tapa, cèrcol, potes, etc.), aplicant els preus del Quadre de Preus.

5.6.4. CANONADES

Les canonades es mesuraran i abonaran per m.l. als preus que figuren en les partides.

Les canonades que siguin objecte d'amidament als efectes del seu abonament hauran d'estar completament col·locades, amb les subjeccions i altres elements que les integren i haver estat sotmeses amb èxit a les proves que requereixin.

5.7. SENYALITZACIÓ, ABALISSAMENT I DEFENSA DE LES CARRETERES

5.7.1. MARQUES VIALS

Les marques vials són d'ample constant, s'abonaran per metres (m) realment aplicats, mesurats per l'eix de les marques sobre el paviment. En cas contrari, les marques vials s'abonaran per metres quadrats (m^2) realment executats, mesurats sobre el paviment.

No s'abonaran les operacions necessàries per la preparació de la superfície d'aplicació i premarcatge, que aniran incloses en l'abonament de la marca vial aplicada.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 608 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

L'eliminació de les marques vials d'ample constant, s'abonarà per metre lineal (m) realment eliminats, mesurats per l'eix del paviment. En cas contrari, l'eliminació de les marques vials s'abonarà per metres quadrats (m^2) realment executats, mesurats sobre el paviment.

5.7.2. SENYALS VERTICALS

Les senyals verticals de circulació retrorreflectants, inclosos els seus elements de sustentació, ancoratges i fonamentació, s'abonaran exclusivament per unitats realment col·locades en obra.

Els cartells verticals de circulació retrorreflectants, s'abonaran per metres quadrats (m^2) realment col·locats en obra. Els elements de sustentació i ancoratges dels cartells verticals de circulació retrorreflectants, s'abonaran per unitats realment col·locades en obra. Les fonamentacions dels cartells verticals de circulació retrorreflectants, s'abonaran per metres cúbics (m^3) de formigó, mesurats sobre Plànols.

5.7.3. BARRERES DE SEGURETAT

Les barreres de seguretat s'abonaran per metres lineals (m) realment col·locades en obra, incloent en el preu qualsevol element necessari per la seva col·locació i posta en obra.

Els abatiments inicial i final dels extrems de les barreres s'abonaran per unitats (u) realment col·locades en obra, incloent en el preu tots els elements necessaris per a la seva col·locació, unió a la barrera i ancoratge al terreny.

5.7.4. SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT

Els element d'abalissament retrorreflectants, inclosos els elements de sustentació i ancoratges, s'abonaran exclusivament per unitats (u) realment col·locades en obra, incloent les operacions de preparació de la superfície d'aplicació i premarcatge.

L'eliminació dels elements d'abalissament retrorreflectants instal·lats s'abonarà per nombre d'unitats (u) realment eliminades.

5.8. MATERIALS DIVERSOS

5.8.1. ENCOFRATS

Es mesurarà i abonarà per m^2 de superfície de formigó mesurats sobre Plànols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus.

A aquest efecte els forjats es consideraran encofrats per la cara inferior i costats laterals, i les bigues pels laterals i fons.

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per a materialitzar formes especials com caixetins, vores singulars definides en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de mitjans auxiliars de construcció de xapes, maneguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària per al correcte aplom, anivellació i enrasat de superfícies.

Aquesta partida es considera inclosa en les unitats d'obra de drenatge i per tant no serà objecte d'abonament independent.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001
Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 609 de 696
SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

5.8.2. HIDROSEMBRA

La sembra i cura de plantacions s'abonarà per metres quadrats (m^2) realment executats. Aquesta unitat comprèn tots els treballs necessaris, rec inclòs, fins el lliurament definitiu de les obres.

5.8.3. PARTIDES ALÇADES

Les partides alçades que figuren en els pressupostos s'abonaran aplicant a l'amidament de l'obra realitzada, els preus unitaris que figuren el Quadre de Preus Número 1.

La partida alçada per a la conservació de les obres durant el període de garantia es considerarà d'abonament íntegra.

5.8.4. APLECS

S'abonaran d'acord amb el que s'estableix a la "Clàusula 54 del Plec de Clàusules Administratives Generals".

5.8.5. ABONAMENT D'OBRES I INSTAL·LACIONS A COMPROVAR

Quan les obres i instal·lacions executades formin un conjunt parcial que hagi de ser sotmès a prova, no s'abonarà el seu import total, dels preus que figuren en el Quadre de Preus Número 1, fins que no s'hagin executat proves suficients per a comprovar que aquestes instal·lacions, compleixen les condicions senyalades en aquest Plec.

5.8.6 AMIDAMENT I ABONAMENT DE GESITÓ DE RESIDUS

Residus de l'obra
Es mesurarà i abonarà per m^3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la Direcció Facultativa de l'Obra.

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Transport de terres o residus inerts no especials:

La deposició controlada de residus de Classe I, II i III s'amidaran i abonaran per tona (t) segons el criteri de la Direcció Facultativa de l'Obra.
La unitat d'obra inclou les despeses d'abocament, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus.

5.8.7. OBRES DIVERSES

Les unitats d'obra per a les que no s'especifica la forma de mesurar-les, es mesuraran per unitats concretes, lineals, superficials o de volum segons figurin expressades en els Quadres de Preus i pel nombre real d'aquestes unitats executades, completament acabades i en condicions de rebut.

Berga, maig de 2018.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 610 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AJUNTAMENT DE BERGA

PRESSUPOST

DOCUMENT DE DEFINICIÓ D'OBRA PENDENT D'EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL ELS PEDREGALS DE BERGA

Clau	Data
Q-17036	**Maig de 2018**

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 611 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 612 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

Contingut del Pressupost

1.- Amidaments
2.- Justificació de Preus
3.- Quadres de Preus
4.- Pressupost General

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 613 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

1.- Amidaments

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 614 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES						
E010101	M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT VORERA						
	Demolició de vorera, de qualsevol tipus, inclús tallat del paviment amb disc, càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.						
	carrer 1	1	58,06			58,06	
	telefonia	1	100,70	0,50		50,35	
	BT	1	20,00	0,50		10,00	
	MT	1	56,19	0,50		28,10	
							146,51
E030202	M2 REPOSICIÓ PAVIMENT VORERA						
	Reposició de paviment de vorera consistent en 12 cm de formigó en massa HM-20/P/20 i paviment de panot de 20x20x2,5 cm col·locat a truc de maceta amb morter M80 i beudara de ciment portland.						
	telefonia	1	100,70	0,50		50,35	
	BT	1	20,00	0,50		10,00	
	MT	1	56,19	0,50		28,10	
							88,45
E010102	M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC						
	Demolició del paviment d'aglomerat asfàltic de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclou tall del paviment amb disc si escau, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.						
	telefonia	1	10,00	0,50		5,00	
	MT	1	8,00	0,50		4,00	
							9,00
E030201	M2 REPOSICÍO PAVIMENT ASFÀLTIC						
	Reposició de paviment asfàltic consistent en 20 cm de formigó, reg d'imprimació i 6 cm de mescla bituminosa AC16 bin B50/70 D (D-20)						
	telefonia	1	10,00	0,50		5,00	
	MT	1	8,00	0,50		4,00	
							9,00
E020203	M3 EXCAVACIÓ EN DESMUNT TERRENY COMPACTE						
	Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i transport fins aplec temporal d'obra.						
	carrer 8	1	39,40			39,40	
	carrer 11	1	80,30			80,30	
							119,70
E020205	M3 EXCAVACIÓ EN DESMUNT EN ROCA						
	Excavació en desmunt en roca amb mitjans mecànics amb martell, inclòs càrrega i transport fins aplec temporal d'obra.						
	carrer 1	1	1.402,57			1.402,57	
	carrer 10	1	203,55			203,55	
							1.606,12
E020501	M3 TERRAPLÈ TERRES PROPIA OBRA						
	Terraplè amb terres seleccionades de la propia obra, compactat al 95% del P.M, inclou càrrega i transport des de l'acopi temporal d'obra.						
	excavacio	1	1.606,12			1.606,12	
							1.606,12
E020504	M3 TERRAPLÈ TERRES APORTACIÓ						
	Terraplè amb estesa i piconatge de terres seleccionades d'aportació, compactat al 95% del PM, inclou càrrega i transport des de l'aplec temporal d'obra.						
	carrer 1	1	7,10			7,10	
	carrer 8	1	2.903,35			2.903,35	
	carrer 10	1	274,01			274,01	
	carrer 11	1	3,16			3,16	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 615 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	dte. caixó guingueta	-1	478,01			-478,01	
	dte. terres obra	-1	1.606,12			-1.606,12	
							1.103,49
E020301	M3 EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY						
	Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a aplec temporal d'obra.						
	aigua						
	carrer 1	1	14,20	0,60	0,72	6,13	
		1	10,86	0,60	0,53	3,45	
	carrer 6	1	26,62	0,60	0,55	8,78	
	carrer 8	1	86,65	0,60	0,55	28,59	
	carrer10		209,06	0,60	0,55		
		1	28,81	0,60	0,50	8,64	
	telefonia						
	carrer 1	1	21,87	0,40	0,78	6,82	
		1	954,64	0,40	0,82	313,12	
	carrer 3	1	69,96	0,40	0,82	22,95	
	carrer 5	1	110,70	0,40	0,78	34,54	
	carrer 7	1	2,00	0,40	0,78	0,62	
		1	10,00	0,40	0,78	3,12	
	carrer 8	1	18,84	0,40	0,78	5,88	
		1	78,75	0,40	0,78	24,57	
		1	129,13	0,40	0,82	42,35	
	carrer 10	1	24,58	0,40	0,78	7,67	
	carrer 11	1	17,83	0,40	0,78	5,56	
	BT						
	carrer 1	1	171,79	0,40	0,42	28,86	
		1	98,19	0,60	0,42	24,74	
		1	12,00	0,40	0,72	3,46	
	carrer 7	1	155,83	0,40	0,42	26,18	
		1	10,00	0,40	0,72	2,88	
	carrer 8	1	133,23	0,40	0,42	22,38	
		1	10,00	0,75	0,72	5,40	
	carrer 9	1	296,81	0,40	0,42	49,86	
		1	10,00	0,40	0,72	2,88	
	carrer 11	1	132,42	0,40	0,42	22,25	
		1	10,00	0,40	0,72	2,88	
	enllumenat						
	linia 1	1	566,37	0,40	0,30	67,96	
	linia 2	1	415,91	0,40	0,30	49,91	
	linia 3	1	392,91	0,40	0,30	47,15	
	linia 4	1	522,98	0,40	0,30	62,76	
	linia 5	1	359,74	0,40	0,30	43,17	
	MT						
	carrer 1	1	96,51	0,40	0,62	23,93	
		1	199,56	0,40	0,62	49,49	
							1.058,93
E020601	M3 SORRA COL·LOCADA						
	Sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5 mm, col·locada en rases.						
	aigua						
	carrer 1	1	15,00	0,72	0,31	3,35	
	carrer 6	1	27,68	0,60	0,45	7,47	
	carrer 8	1	86,65	0,60	0,35	18,20	
	carrer 10	1	222,08	0,60	0,31	41,31	
		1	15,00	0,72	0,31	3,35	
	BT						
	carrer 1	1	547,60	0,40	0,20	43,81	
		1	98,19	0,40	0,20	7,86	
		1	12,00	0,40	0,45	2,16	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 616 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	carrer 7	1	260,27	0,40	0,20	20,82	
		1	10,00	0,40	0,45	1,80	
	carrer 8	1	507,07	0,40	0,20	40,57	
		1	10,00	0,75	0,45	3,38	
	carrer 9	1	532,05	0,40	0,20	42,56	
		1	10,00	0,40	0,45	1,80	
	carrer 10	1	270,48	0,40	0,20	21,64	
	carrer 11	1	132,42	0,40	0,20	10,59	
		1	10,00	0,40	0,45	1,80	
	enllumenat						
	linia 1	1	566,37	0,40	0,20	45,31	
	linia 2	1	415,91	0,40	0,20	33,27	
	linia 3	1	392,91	0,40	0,20	31,43	
	linia 4	1	522,98	0,40	0,20	41,84	
	linia 5	1	359,74	0,40	0,20	28,78	
	MT						
	carrer 1	1	96,51	0,40	0,30	11,58	
		1	442,33	0,40	0,30	53,08	
							517,76
E030603	M3 REPLÉ RASES AMB TOT-Ú						
	Replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del PM.						
	aigua						
	carrer 1	1	15,00	0,60	0,24	2,16	
	carrer 6	1	27,68	0,60	0,20	3,32	
	carrer 8	1	86,65	0,60	0,20	10,40	
	carrer 10	1	222,08	0,60	0,24	31,98	
		1	15,00	0,60	0,46	4,14	
	telefonia						
	carrer 1	1	21,87	0,40	0,63	5,51	
		1	1.025,53	0,40	0,67	274,84	
	carrer 3	1	69,96	0,40	0,67	18,75	
	carrer 5	1	110,70	0,40	0,63	27,90	
	carrer 7	1	2,00	0,40	0,63	0,50	
		1	40,00	0,40	0,67	10,72	
	carrer 8	1	18,84	0,40	0,63	4,75	
		1	78,75	0,40	0,63	19,85	
		1	129,13	0,40	0,63	32,54	
	carrer 10	1	64,38	0,40	0,63	16,22	
		1	95,21	0,40	0,67	25,52	
	carrer 11	1	17,83	0,40	0,63	4,49	
	BT						
	carrer 1	1	547,60	0,40	0,22	48,19	
		1	98,19	0,40	0,22	8,64	
		1	12,00	0,40	0,27	1,30	
	carrer 7	1	260,27	0,40	0,22	22,90	
		1	10,00	0,40	0,27	1,08	
	carrer 8	1	507,07	0,40	0,22	44,62	
		1	10,00	0,75	0,27	2,03	
	carrer 9	1	532,05	0,40	0,22	46,82	
		1	10,00	0,40	0,27	1,08	
	carrer 10	1	270,48	0,40	0,22	23,80	
	carrer 11	1	132,42	0,40	0,22	11,65	
		1	10,00	0,40	0,27	1,08	
	enllumenat						
	linia 1	1	566,37	0,40	0,10	22,65	
	linia 2	1	415,91	0,40	0,10	16,64	
	linia 3	1	392,91	0,40	0,10	15,72	
	linia 4	1	522,98	0,40	0,10	20,92	
	linia 5	1	359,74	0,40	0,10	14,39	
	MT						

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 617 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	carrer 1	1	96,51	0,40	0,32	12,35	
		1	442,33	0,40	0,32	56,62	
	replè rases existents						
	carrer 1	1	182,75	1,50	0,50	137,06	
	carrer 7	1	121,65	2,00	1,00	243,30	
	carrer 9	1	46,89	1,50	0,75	52,75	
	carrer 10	1	113,04	1,50	1,75	296,73	
							1.595,91
E036003	M3 FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA						
	formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat						
		1	48,00			48,00	
							48,00
E020702	M3 TRANSPORT A ABOCADOR I DESPESES DE GESTIÓ DE RESIDUS						
	Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 10 km, inclou despeses de gestió de residus.						
	20% esponjament						
	excavació desmunt	1,2	119,70			143,64	
	excavació rases	1,2	1.058,93			1.270,72	
							1.414,36
E010401	U CALA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS						
	Realització de cala amb mitjans mecànics i manuals per a localització de serveis existents.						
		40				40,00	
							40,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 618 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C02 FERMS I PAVIMENTS						
E050101	ML VORADA FORMIGO PREFABRICADA TIPUS T2						
	Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.						
	carrer 1	1	133,58			133,58	
	carrer 5	1	49,19			49,19	
	carrer 7	1	19,18			19,18	
	carrer 8	1	129,40			129,40	
		1	7,93			7,93	
	carrer 10	1	277,72			277,72	
	carrer 11	1	7,76			7,76	
							624,76
E051304	ML RIGOLA PREFABRICADA 20X20X8 BLANCA						
	Rigola de peces prefabricades de morter de ciment de color blanc, de 20 x 20 x 8 cm sobre llit de formigó HM-20/P/20 de 20 cm de gruix.						
	carrer 1	1	133,58			133,58	
	carrer 5	1	49,19			49,19	
	carrer 7	1	19,18			19,18	
	carrer 8	1	129,40			129,40	
		1	7,93			7,93	
	carrer 10	1	277,72			277,72	
	carrer 11	1	7,76			7,76	
							624,76
E050301	M3 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL						
	Base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del PM.						
	calçada						
	carrer 1	1	2.566,61	0,25		641,65	
	carrer 5	1	650,23	0,25		162,56	
	carrer 6	1	1.256,63	0,25		314,16	
	carrer 7	1	1.824,93	0,25		456,23	
	carrer 8	1	1.963,70	0,25		490,93	
	carrer 9	1	1.856,66	0,25		464,17	
	carrer 10	1	970,31	0,25		242,58	
	carrer 11	1	363,73	0,25		90,93	
	carrer 12	1	1.028,62	0,25		257,16	
	vorera						
	carrer 1	1	2.151,75	0,10		215,18	
	carrer 3	1	8,00	0,10		0,80	
	carrer 5	1	210,01	0,10		21,00	
	carrer 6	1	532,57	0,10		53,26	
	carrer 7	1	832,09	0,10		83,21	
	carrer 8	1	790,78	0,10		79,08	
	carrer 9	1	775,31	0,10		77,53	
	carrer 10	1	347,60	0,10		34,76	
	carrer 11	1	164,20	0,10		16,42	
	carrer 12	1	170,47	0,10		17,05	
							3.718,66
E050212	M2 PAVIMENT FORMIGÓ HA-25/P/20 15CM ACOLORIT						
	Paviment de formigó HA-25/P/20 acolorit, de consistència plàstica i grandària màxima de 20 mm escampat des de camió, estesa i vibració amb regle vibratori, de 15 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada d'acer B 500 S, de 15 x 15 D6, inclou part proporcional d'encofrat, formació de juntes i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.						
	carrer 6	1	532,57			532,57	
	carrer 7	1	832,09			832,09	
	carrer 8	1	790,78			790,78	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 619 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	carrer 9	1	775,31			775,31	
	carrer 10	1	347,60			347,60	
	carrer 11	1	164,20			164,20	
	carrer 12	1	170,47			170,47	
							3.613,02
E050410	M2 SOLERA HM-20/P/20, 12 CM						
	Solera de formigó HM-20/P/20, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 12 cm de gruix.						
	carrer 1	1	2.151,75			2.151,75	
	carrer 5	1	210,01			210,01	
	carrer 3	1	7,96			7,96	
							2.369,72
E050411	M2 PAVIMENT DE PANOT						
	Paviment amb peces prefabricades de panot de 20 x 20 cm i gruix mínim 2,5 cm col.locades a truc de maceta amb morter M-80 a i beurada amb ciment portland.						
	carrer 1	1	2.151,75			2.151,75	
	carrer 5	1	210,01			210,01	
	carrer 3	1	7,96			7,96	
							2.369,72
E050508	M2 PAVIMENT DE PANOT ESTRIAT O DE BOTONS						
	Paviment de peces prefabricades de panot estriat o de botons de 20x20 cm i gruix mínim de 2,5 cm, col·locades a truc de maceta amb morter i beurada amb ciment portland.						
	carrer 1	5	4,80			24,00	
	carrer 5	1	6,00			6,00	
	carrer 6	2	6,00			12,00	
		2	7,20			14,40	
	carrer 7	2	6,00			12,00	
		2	7,20			14,40	
	carrer 8	2	6,00			12,00	
		2	7,20			14,40	
	carrer 9	2	6,00			12,00	
		2	7,20			14,40	
	carrer 10	2	6,00			12,00	
		2	7,20			14,40	
	carrer 12	2	6,00			12,00	
							174,00
E050530	ML GUAL AMB PECES PREFABRICADES						
	Formació de gual de peces especials prefabricades de formigó de gruix mínim 10 cm col·locat sobre base de formigó no estructural HM-20/P/20 de 25 mm de gruix rejuntat amb morter, inclou p.p. de tall de peces per adaptació amplada, i peces especials en extrems, tot acabat i muntat.						
	carrer 1	3	2,13			6,39	
							6,39
E050201	M2 REG IMPRIMACIO ECI 1,5KG/M2						
	Reg imprimació tipus ECI i dosificació de 1,5 Kg/m2, aplicat						
	carrer 1	1	2.566,61		0,25	641,65	
	carrer 5	1	650,23		0,25	162,56	
	carrer 6	1	1.256,63		0,25	314,16	
	carrer 7	1	1.824,93		0,25	456,23	
	carrer 8	1	1.963,70		0,25	490,93	
	carrer 9	1	1.856,66		0,25	464,17	
	carrer 10	1	970,31		0,25	242,58	
	carrer 11	1	363,73		0,25	90,93	
	carrer 12	1	1.028,62		0,25	257,16	
							3.120,37

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 620 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E052002	M2 REG ADHERENCIA ECR-1 0,6KG/M2						
	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1 i dosificació 0,6 Kg/m2 aplicat						
	carrer 1	1	2.566,61			2.566,61	
		1	5.733,88			5.733,88	
							8.300,49
E052011	TM MESCLA BITUMINOSA AC16 bin B50/70 S (S-12)						
	Mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 S (S-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.						
	en capa base						
	carrer 1	2,4	2.566,61		0,04	246,39	
							246,39
E052012	TM MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)						
	Mescla bituminosa en calent AC16 bin B50/70 D (D-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.						
	en capa de trànsit						
	carrer 1	2,4	2.566,61		0,04	246,39	
		2,4	5.733,88		0,04	550,45	
	carrer 5	2,4	650,23		0,06	93,63	
	carrer 6	2,4	1.256,63		0,06	180,95	
	carrer 7	2,4	1.824,93		0,06	262,79	
	carrer 8	2,4	1.963,70		0,06	282,77	
	carrer 9	2,4	1.856,66		0,06	267,36	
	carrer 10	2,4	970,31		0,06	139,72	
	carrer 11	2,4	363,73		0,06	52,38	
	carrer 12	2,4	1.028,62		0,06	148,12	
							2.224,56

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 621 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C03 SANEJAMENT I DRENATGE						
E010102	M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC						
	Demolició del paviment d'aglomerat asfàltic de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclou tall del paviment amb disc si escau, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.						
	carrer 5	1	9,38	0,80		7,50	
	carrer 8	2	12,00	0,80		19,20	
							26,70
E030201	M2 REPOSICÍO PAVIMENT ASFÀLTIC						
	Reposició de paviment asfàltic consistent en 20 cm de formigó, reg d'imprimació i 6 cm de mescla bituminiosa AC16 bin B50/70 D (D-20)						
	carrer 5	1	9,38	0,80		7,50	
	carrer 8	2	12,00	0,80		19,20	
							26,70
E020301	M3 EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY						
	Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a aplec temporal d'obra.						
	sanejament						
	carrer 8 res	1	103,01	0,80	1,14	93,95	
	carrer 8 plu	1	103,68	0,80	1,14	94,56	
	carrer 10 plu	1	53,41	0,80	1,14	48,71	
							237,22
E020601	M3 SORRA COL·LOCADA						
	Sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5 mm, col·locada en rases.						
	sanejament						
	carrer 8 res	1	103,01	0,80	0,15	12,36	
	carrer 8 plu	1	103,68	0,80	0,15	12,44	
	carrer 10 plu	1	53,41	0,80	0,15	6,41	
							31,21
E030603	M3 REPLÉ RASES AMB TOT-Ú						
	Replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del PM.						
	sanejament						
	carrer 8 res	1	103,01	0,80	0,99	81,58	
	carrer 8 plu	1	103,68	0,80	0,99	82,11	
	carrer 10 plu	1	53,41	0,80	0,99	42,30	
	dte. tub	-1	103,01	0,13		-13,39	
		-1	103,68	0,20		-20,74	
		-1	53,41	0,20		-10,68	
							161,18
E020702	M3 TRANSPORT A ABOCADOR I DESPESES DE GESTIÓ DE RESIDUS						
	Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 10 km, inclou despeses de gestió de residus.						
	20% esponjament						
		1,2	237,22			284,66	
							284,66
E060131	ML TUB PE D315 INT CORRUGAT DOBLE PARET SN8						
	Tub de polietilè d'alta densitat de DN315mm interior, classe SN 8, de doble capa amb l'interior llis i l'exterior corrugat, inclou part proporcional maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials, col·locat i provat.						
	carrer 8	1	103,01			103,01	
							103,01

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 622 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E060140	ML TUB PE D400 INT CORRUGAT DOBLE PARET SN8						
	Tub de polietilè d'alta densitat de DN400mm interior, classe SN 8, de doble capa amb l'interior llis i l'exterior corrugat, inclou part proporcional maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials, col·locat i provat.						
	carrer 8	1	103,68			103,68	
	carrer 10	1	53,41			53,41	
							157,09
E060404	U EMBORNAL 70x30x85 CM, CONNECTAT						
	Embornal format per caixa prefabricada de formigó de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20, i marc i reixa abatible de fosa dúctil classe resistent C-250, inclou moviment de terres i tub de PE D200 formigonat, per entroncament amb tub de desguàs connectat totalment instal·lat.						
	carrer 1	5				5,00	
	carrer 5	2				2,00	
	carrer 8	8				8,00	
	carrer 10	10				10,00	
	carrer 12	8				8,00	
							33,00
E060201	U POU DE REGISTRE CIRCULAR 1M PREFABRICAT						
	Pou de registre de formigó prefabricat circular de D 110 interior fins 1,00 m de fondària, amb tapa circular de fosa de D60 apta per a trànsit pesat classe D400, amb junta elastomèrica i tanca, inclou tots els treballs i materials, inclou escala de gat.						
	carrer 8	2				2,00	
							2,00
E060202	ML SUPLEMENT POU REGISTRE PREFABRICAT						
	Part suplementària en pou de registre de D 110 interior						
	carrer 8	2	0,50			1,00	
							1,00
E060203	U BASTIMENT I TAPA FOSA D60 PER A POU COL·LOCADA						
	Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124						
	carrer 1	7				7,00	
	carrer 8	4				4,00	
	carrer 10	9				9,00	
	carrer 12	4				4,00	
	zona peatonal 1	2				2,00	
	zona peatonal 2	2				2,00	
							28,00
E045001	U ESCOMESA SANEJAMENT						
	escomesa de sanejament acabada i connectada, inclús tub de PE D 200 mm corrugat de doble paret SN8, moviment de terres i reblert de rasa amb formigó HM-20/P/20. Inclou p.p. d'accessoris i col·zats per al tub, tots els treballs i operacions necessàries.						
	carrer 8	14				14,00	
							14,00
E065003	U CONNEXIÓ A TUB SANEJAMENT EXISTENT						
	Connexió a tub sanejament existents, inclou materials i mà d'obra, inclou moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si és necessari, connectat i provat						
	carrer 8	2				2,00	
							2,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 623 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C04 AIGUA POTABLE						
E0702163	ML TUB POLIETILE AD D 63 16 ATM						
	Tub de polietilè d'alta densitat D63 de 16 atm, PE 100, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i peces especials de polietilè, col.locat en rasa i provat						
	carrer 1	1	14,20			14,20	
		1	10,86			10,86	
							25,06
E0702110	ML TUB POLIETILE AD D 110 16 ATM						
	Tub de polietilè d'alta densitat D110 de 16 atm, PE 100, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i peces especials de polietilè, col.locat en rasa i provat						
	carrer 10	1	237,87			237,87	
							237,87
E070135	ML TUB FD DN 150						
	Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, unió de campana amb junta elastomèrica per a aigua i col·locat al fons de la rasa, muntat i provat, amb tots els seus accessoris.						
	carrer 8	1	86,65			86,65	
							86,65
E070136	ML TUB FD DN 250						
	Tub de fosa dúctil de 250 mm de diàmetre nominal interior, unió de campana amb junta elastomèrica per a aigua i col·locat al fons de la rasa, muntat i provat, amb tots els seus accessoris.						
	carrer 6	1	26,62			26,62	
							26,62
E0703110	U CLAU DE PAS DE D 110						
	Clau de pas de comporta, de tancament elàstic, i juntes tòriques, de D110 PN16, inclou accessoris, col·locada i provada.						
	carrer 1	2				2,00	
	carrer 10	1				1,00	
							3,00
E070435	U CLAU DE PAS DE D 150						
	Clau de pas de comporta, de tancament elàstic, i juntes tòriques, de D200, inclou accessoris, col.locada i provada.						
	carrer 8	1				1,00	
							1,00
E0703111	U DESGUAS D 63						
	Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 inclou collarí i clau de pas, col.locat i provat.						
	carrer 10	1				1,00	
							1,00
E0703112	U VENTOSA TRIFUNCIONAL D50						
	Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'obertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.						
	carrer 10	1				1,00	
							1,00
E070621	U TAP CEC						
	tap cec, col.locat i provat						
	zp1	1				1,00	
							1,00
E100601	U ARQUETA 0.40 X 0.40 M.						
	Arqueta de registre de 0,40 x 0,40 m, amb tapa de fosa, segons detalls plànols, inclou tapa amb tancament amb cargol allen si escau, totalment acabada						

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 624 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	carrer 1	5				5,00	
	carrer 6	3				3,00	
	carrer 7	4				4,00	
	carrer 8	5				5,00	
	carrer 9	2				2,00	
	carrer 10	3				3,00	
	carrer 12	1				1,00	
	zp 1	1				1,00	
							24,00

E075002 U CONNEXIO XARXA D'AIGUA EXISTENT

Connexió a la tuberia existent, accessoris, inclús cata per la localització servei, materials, mà d'obra i maquinària, totalment acabada

		4				4,00	
							4,00

E063030 U ESCOMESA AIGUA

Escomesa d'aigua composta per arqueta tipus trampilló amb caixa de poliamida i marc i tapa de fundició, vàlvula, tub de polietilè d'alta densitat de diàmetre 32 mm 16 atm. fins a la xarxa principal, accessoris i peces especials per al tub, collarí de connexió, claus de pas al trampilló, moviments de terres, ajuts de paleta, totalment acabada i provada, sense incloure el comptador ni l'armari.

	carrer 1	4				4,00	
	carrer 6	1				1,00	
	carrer 7	8				8,00	
	carrer 8	13				13,00	
	carrer 9	27				27,00	
	carrer 10	19				19,00	
	carrer 11	14				14,00	
	carrer 12	12				12,00	
	zp 2	2				2,00	
							100,00

E036003 M3 FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA

formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat

		6				6,00	
							6,00

E061001 U HIDRANT D100 D'ARQUETA

Hidrant d'incendis soterrat amb pericó de registre amb sortida de 100mm., instal·lat i provat

	carrer 110	1				1,00	
							1,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 625 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C05 INSTAL·LACIÓ BT I MT						
E140101	U NOU SUBMINISTRAMENT EXTENSIÓ XARXA (ESTUDI 570327RC)						
	Estudi ENDESA 570327-RC de modificació d'instal·lacions de UR Pedregals, nou subministrament, pressupost obra electromecànica de nova extensió de la xarxa.						
							1,00
E140102	U NOU SUBMINISTRAMENT ADEQUACIÓ (ESTUDI 570327RC)						
	Estudi ENDESA 570327-RC de modificació d'instal·lacions de UR Pedregals, nou subministrament, pressupost de treballs d'adequació d'instal·lacions existents.						
							1,00
E140103	U VARIANT XARXA PEDREGALS EXTENSIÓ XARXA (ESTUDI 571263RC)						
	Estudi ENDESA 571263-RC de modificació d'instal·lacions de UR Pedregals, Var. MT, pressupost obra electromecànica de nova extensió de la xarxa.						
							1,00
E140104	U VARIANT XARXA PEDREGALS ADEQUACIÓ (ESTUDI 571263RC)						
	Estudi ENDESA 571263-RC de modificació d'instal·lacions de UR Pedregals, Var. MT, pressupost de treballs d'adequació d'instal·lacions existents.						
							1,00
E0919912	ML PROTECCIÓ I SENYALIT. PLACA PVC						
	Subministrament i col.locació de placa de protecció de PVC i cinta plàstica de senyalització per a línies subterrànies de BT						
	BT						
	carrer 7	1	260,27			260,27	
		1	10,00			10,00	
	carrer 8	1	507,07			507,07	
		1	10,00			10,00	
	carrer 9	1	532,05			532,05	
		1	10,00			10,00	
	carrer 10	1	270,48			270,48	
	carrer 11	1	132,42			132,42	
		1	10,00			10,00	
	carrer 1	1	934,00			934,00	
	MT	1	442,33			442,33	
							3.118,62
E090210	U MÒDUL PREFABRICAT FORMIGÓ BT						
	Mòdul prefabricat de formigó per armari de distribució de BT, amb porta metàl·lica d'acer galvanitzat, homologat per la companyia subministradora, inclou fonamentació i demolició de base existent si escau, col·locat.						
	carrer 1	10				10,00	
	carrer 7	8				8,00	
	carrer 8	13				13,00	
	carrer 9	14				14,00	
	carrer 10	3				3,00	
	carrer 11	1				1,00	
	zp 1	2				2,00	
							51,00
E090201	U ARMARI URBANITZACIO 1E+1S+2(III)						
	Armari urbanització 1E 240 mm2, 1S 240 mm2 i 2S trifàssiques protegides amb fusible, col.locat amb mòdul prefabricat ,candau i connexionat amb terminals i provat.						
	carrer 1	11				11,00	
	carrer 6	11				11,00	
	carrer 7	15				15,00	
	carrer 8	13				13,00	
	carrer 9	14				14,00	
	carrer 10	3				3,00	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 626 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	carrer 11	1				1,00	
	carrer 12	3				3,00	
	zp1	2				2,00	
							73,00
E090213	U ADAPTACIÓ ESCOMESA PARTICULAR						
	Modificació escomesa BT d'edificació existent per connexió des de la xarxa elèctrica projectada.						
	carrer 1	1				1,00	
	carrer 6	1				1,00	
	carrer 7	1				1,00	
	carrer 8	2				2,00	
	carrer 9	3				3,00	
	zp1	1				1,00	
							9,00
E091003	ML PAS SOTA VIAL BT 4 TUBS PE D 160						
	Pas sota vial per línies de baixa tensió, amb 4 tubs de polietilè de doble capa de D160, protegits amb formigó HM-20/P/20						
	carrer 1	1	12,13			12,13	
	carrer 6	1	13,19			13,19	
	carrer 9	1	9,91			9,91	
	carrer 12	1	6,98			6,98	
							42,21
E091005	ML PAS SOTA VIAL BT 6 TUBS PE D160						
	Pas sota vial per línies de baixa tensió, amb 6 tubs de polietilè de doble capa de D160, protegits amb formigó HM-20/P/20						
	carrer 7	1	8,47			8,47	
	carrer 8	1	10,92			10,92	
							19,39
E010401	U CALA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS						
	Realització de cala amb mitjans mecànics i manuals per a localització de serveis existents.						
	inspecció inst. existent	1	45,00			45,00	
	localització serveis	1	16,00			16,00	
							61,00
E130102	U PROTECCIÓ PROVISIONAL LÍNIA BT						
	Protecció provisional amb formigó de la línia de BT						
		1				1,00	
							1,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 627 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C06 TELEFONIA						
E110108	ML PRISMA DE 1 CONDUCTE DE PE D63 mm						
	Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 1 conducte de PVC de D 63 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20, inclou subministrament . col·locació i formigonat del tub i part proporcional d'accessoris, colzats i mandrilat						
	carrer 7	1	2,00			2,00	
	carrer 8	1	18,84			18,84	
							20,84
E110106	ML PRISMA DE 2 CONDUCTES DE PE D63 mm						
	Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PVC de D 63 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20, inclou subministrament, col·locació i formigonat dels tubs i part proporcional d'accessoris, colzats i mandrilat						
	carrer 1	1	21,87			21,87	
	carrer 5	1	97,44			97,44	
	carrer 7	1	40,00			40,00	
	carrer 8	1	78,75			78,75	
	carrer 10	1	62,22			62,22	
	carrer 11	1	17,27			17,27	
							317,55
E110107	ML PRISMA DE 2 CONDUCTES DE PE D125 mm						
	Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PE de D 125 mm, formigonats amb HM-20/P/20, inclou subministrament, col·locació i formigonat dels tubs i part proporcional d'accessoris, colzats i mandrilat.						
	carrer 1	1	954,64			954,64	
	carrer 3	1	65,65			65,65	
	carrer 8	1	129,13			129,13	
	carrer 10	1	91,47			91,47	
							1.240,89
E110201	U PERICÓ DE 40X40X85 CM						
	Subministrament i instal·lació de pericó de 40x40x85 cm de dimensions interiors, amb mòduls de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclou marc i tapa de fundició dúctil, moviment de terres, totalment acabat.						
	carrer 1	4				4,00	
	carrer 6	2				2,00	
	carrer 8	2				2,00	
	carrer 9	2				2,00	
	carrer 10	4				4,00	
	carrer 11	1				1,00	
	zp 1	1				1,00	
							16,00
E110202	U PERICÓ DE 70X70X85 CM						
	Subministrament i instal·lació de pericó de 70x70x85 cm de dimensions interiors, amb mòduls de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclou marc i tapa de fundició dúctil de tapes triangulars, moviment de terres, totalment acabat.						
	carrer 1	4				4,00	
	carrer 3	1				1,00	
	carrer 5	4				4,00	
	carrer 10	2				2,00	
							11,00
E110203	U PERICÓ DE 70x140x85 CM						
	Subministrament i instal·lació de pericó de 140x70x85 cm de dimensions interiors, amb mòduls de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclou doble marc i tapa de fundició dúctil amb tapes triangulars, moviment de terres, totalment acabat.						
	carrer 1	2				2,00	
							2,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 628 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E110204	U PEDESTAL DISTRIBUCIÓ						
	Subministrament i instal·lació de pericó de pedestal de distribució, segons detalls de plànols segons companyia, inclou marc metàl·lic, conductes i accessòris, inclou obra civil i moviment de terres, totalment acabat.						
	carrer 1	2				2,00	
	carrer 6	2				2,00	
	carrer 7	2				2,00	
	carrer 8	2				2,00	
	carrer 9	3				3,00	
	carrer 10	1				1,00	
	carrer 12	1				1,00	
							13,00
E190205	U CONNEXIÓ ELÈCTRICA MÒDUL BT						
	Mòdul prefabricat de formigó per armari de distribució de BT, amb porta metàl·lica d'acer galvanitzat, homologat per la companyia subministradora, inclou fonamentació i demolició de base existent si escau,col.locat amb armari urbanització 1E 240 mm2, 1S 240 mm2 i 2S trifàssiques protegides amb fusible, col.locat amb mòdul prefabricat ,candau i connexionat amb terminals i provat, per a connexió elèctrica de l'armari de telefonia.						
		1				1,00	
							1,00
E110302	U CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA						
	Conversió aèria- subterrània en suport existent de línia de telecomunciacions.						
	carrer 1	5				5,00	
	carrer 3	1				1,00	
	carrer 5	2				2,00	
							8,00
E110901	U DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS EXISTENTS I DESPLAÇAMENT LÍNIES						
	Desmuntatge, retirada, retensat i desplaçament de línies existents, inclou demolició de la fonamentació, retirada o trasllat de pals de fusta i línies, inclou despeses de gestió de residus.						
		1				1,00	
							1,00

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 629 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C07 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT						
E101006	U PUNT DE LLUM 5M LED 26w						
	Punt de llum compost per columna metàl·lica galvanitzada troncocònica de 5 m d'alçada, amb lluminaria tipus AMPERA MINI 16 LEDs 500 mA NW flat, glass extra clear, smooth 5139, o similar de 3018 lumens, 26 W, 4000K, tot muntat, connexionat i provat.						
	linia 1	1	15,00			15,00	
	linia 2	1	15,00			15,00	
	linia 3	1	8,00			8,00	
	linia 4	1	25,00			25,00	
	linia 5	1	17,00			17,00	
							80,00
E101007	U PUNT DE LLUM 5M LED 26w ZONA PEATONAL						
	Punt de llum compost per columna metàl·lica galvanitzada troncocònica de 5 m d'alçada, amb lluminaria tipus KIO LED 16 LEDs 500 mA NW deep shape PC5068, o similar, 2507 lumens, 26 W, 400 K, tot muntat, connexionat i provat.						
	linia 1	1	8,00			8,00	
	linia 2	1	4,00			4,00	
	linia 5	1	3,00			3,00	
							15,00
E101008	U PUNT DE LLUM 9M HALOGENURS METÀL·LICS 150 w						
	Punt de llum compost per columna metàl·lica galvanitzada troncocònica de 9 m d'alçada, amb lluminaria tipus Syrma AP-101 de IEP o similar per làmpara d'halogenurs metàl·lics 150 W , tot muntat, connexionat i provat.						
	linia 3	7				7,00	
							7,00
E101101	u SUBSTITUCIÓ LÀMPARA HALOGENURS METÀL·LICS 150w						
	Canvi de làmpara d'halogenurs metàl·lics 150w, en punts de llum existents de 9 m d'alçada, tot muntat i provat.						
	linia 1	13				13,00	
							13,00
E101430	ML TUB CORRUGAT D90 DOBLE CAPA						
	Tub polietilè corrugat D90 MM, doble capa amb l'interior llis, aillant no propagador de la flama, inclou part proporcional de cinta senyalitzadora, totalment col.locat a l'interior d'una rasa.						
	linia 1	1	680,00			680,00	
	linia 2	1	502,00			502,00	
	linia 3	1	463,00			463,00	
	linia 4	1	631,00			631,00	
	linia 5	1	458,00			458,00	
							2.734,00
E100203	ML CABLE DE COURE 4 x 6 MM2						
	Cable de coure 4x6 mm2 amb coberta PVC i aÏllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.						
	linia 1	1	680,00			680,00	
	linia 2	1	502,00			502,00	
	linia 3	1	259,00			259,00	
	linia 4	1	631,00			631,00	
	linia 5	1	458,00			458,00	
							2.530,00
E100204	ML CABLE DE COURE 4 X 10 MM2						
	Cable de coure 4x10 mm2 amb coberta PVC i aÏllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.						
	linia 3	1	199,00			199,00	
							199,00
E100205	ML CABLE DE COURE 4 X 16 MM2						
	Cable de coure 4x16 mm2 amb coberta PVC i aÏllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.						

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 630 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	linia 3	1	55,00			55,00	
							55,00
E100202	KG CABLE DE COURE NU 1 x 35 MM2						
	Cable de coure nu de 1x35 mm2, col·locat a fons de rasa i connectat.						
	linia 1	1	546,00		0,31	169,26	
	linia 2	1	387,00		0,31	119,97	
	linia 3	1	368,00		0,31	114,08	
	linia 4	1	487,00		0,31	150,97	
	linia 5	1	338,00		0,31	104,78	
							659,06
E100206	ML CABLE DE COURE 1 x 35 MM2						
	cable de coure 1 x 35 mm2. amb coberta de PVC i a´llament VV 0.6/1 KV, col.locat i connexionat						
	linia 1	1	20,00			20,00	
	linia 2	1	20,00			20,00	
	linia 3	1	20,00			20,00	
	linia 4	1	20,00			20,00	
	linia 5	1	17,00			17,00	
							97,00
E102001	ML PAS VIAL 2 TUBS PVC D 110						
	Pas de vial amb dos tubs de PVC D 110, protegit amb formigó HM-20/P/20 en massa						
	linia 1	2	10,00			20,00	
	linia 2	1	10,00			10,00	
	linia 3	1	10,00			10,00	
	linia 4	1	10,00			10,00	
	linia 5	1	10,00			10,00	
							60,00
E101502	U FONAMENT DE 0,6 x 0,6 M						
	Fonament per a punt de llum d'unes dimensions de 0,6 x 0,6 x 0,7 m amb formigó HM-20/P/20, segons detalls plànols, inclús moviment de terres, placa de base i perns.						
	linia 1	1	23,00			23,00	
	linia 2	1	19,00			19,00	
	linia 3	1	8,00			8,00	
	linia 4	1	25,00			25,00	
	linia 5	1	20,00			20,00	
							95,00
E101503	U FONAMENT DE 0,8 x 0,8 M						
	Fonament per a punt de llum d'unes dimensions de 0,8 x 0,8 x 1 m amb formigó HM-20/P/20, segons detalls plànols, inclús moviment de terres, placa de base i perns.						
	linia 3	1	7,00			7,00	
							7,00
E100603	U PRESA DE TERRES						
	Presa de terres, amb piqueta d'acer amb bany de coure de 2 m inclou grapa de fosa i cable de coure 16 mm2 amb aillament de PVC de 750 V verd-groc, col.locat i mesurat						
	linia 1	1	15,00			15,00	
	linia 2	1	19,00			19,00	
	linia 3	1	28,00			28,00	
	linia 4	1	25,00			25,00	
	linia 5	1	20,00			20,00	
							107,00
E100601	U ARQUETA 0.40 X 0.40 M.						
	Arqueta de registre de 0,40 x 0,40 m, amb tapa de fosa, segons detalls plànols, inclou tapa amb tancament amb cargol allen si escau, totalment acabada						
	linia 1	1	27,00			27,00	
	linia 2	1	18,00			18,00	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 631 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	linia 3	1	30,00			30,00	
	linia 4	1	30,00			30,00	
	linia 5	1	24,00			24,00	
							129,00
E070691	U SUPORT QUADRE ELECTRIC						
	suport quadre elèctric, comprèn els treballs i materials necessaris per la subjecció del quadre elèctric de l'enllumenat						
		1				1,00	
							1,00
E0706011	U QUADRE ENLLUMENAT						
	Quadre de mesura, protecció i comandament compost per: armari de planxa d'acer inoxidable de dos compartiments, caixes de doble aillament amb tapa transparent, rellotge per canvi tarifes, ICP-M, diferencials de 300 mA de reconnexió automàtica, magnetotèrmics, rellotge horari amb reserva, interruptor per encesa manual, encesa per rellotge astronòmic i contactors, equip reductor-estabilitzador de fluxe, muntat i connexionat.						
		1				1,00	
							1,00
E072402	U ESCOMESA ELÈCTRICA ENLLUMENAT						
	escomesa elèctrica quadre enllumenat, comprèn cablejat, tubs, fusibles i accessoris, totalment acabada i connectada.						
		1				1,00	
							1,00
E072404	U LEGALITZACIO ENLLUMENAT						
	Legalització enllumenat, inclou projecte, certificat fi d'obra, expedient de baixa tensió, despeses de visats i taxes d'ECA.						
		1				1,00	
							1,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 632 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C08 OBRES ACCESSÒRIES						
E180005	U AJUTS DE PALETA						
	Ajuts de paleta en treballs auxiliars a realitzar en serveis d'electricitat, aigua, drenatge i sanejament, telecomunicacions i enllumenat, inclou p.p. materials i mà d'obra						
		1				1,00	
							1,00
E180001	PA REPOSICIO SERVEIS AFECTATS						
	partida alçada per reposició de serveis afectats per l'execució de les obres						
		1	1,00			1,00	
							1,00
E180003	PA OBRES NO COMPRESES						
	partida alçada imprevistos a justificar segons quadre de preus						
		1	1,00			1,00	
							1,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 633 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C09 PAS INFERIOR GUINGUETA						
E020340	M3 ENDERROC I DEMOLICIÓ DE PETITES ESTRUCTURES						
	Enderroc i demolició de petites estructures de formigó o obra existents, inclou càrrega i retirada dels materials a l'abocador i despeses de gestió de residus						
	caseta	1	2,50	2,50	3,00	18,75	
	fossa	1	12,00		3,00	36,00	
							54,75
E020501	M3 TERRAPLÈ TERRES PROPIA OBRA						
	Terraplè amb terres seleccionades de la propia obra, compactat al 95% del P.M, inclou càrrega i transport des de l'acopi temporal d'obra.						
	camí	1	38,40			38,40	
							38,40
E050301	M3 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL						
	Base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del PM.						
	camí i caixó	1	193,36			193,36	
							193,36
E038081	ML CAIXÓ PREFABRICAT DE 4,00 X 3,50 M INTERIORS						
	Caixó prefabricat de formigó de mides interiors 4,00 m d'amplada i 3,50 m d'alçada, inclòs transport a peu d'obra, col·locació , i rejuntat, tot acabat.						
		1	21,00			21,00	
	aletes	2	2,00			4,00	
							25,00
E040102	M2 IMPERMEABILITZACIÓ MUR FORMIGÓ						
	Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bitumino-sa catiònica						
		2	21,00		2,50	105,00	
		1	21,00	4,00		84,00	
							189,00
E040205	M2 LÀMINA GEOTÈXTIL						
	Làmina geotèxtil de 100 gr/m2 col·locada						
		2	21,00		2,50	105,00	
							105,00
E040110	ML TUB DRENANT DE PVC DE 110 MM						
	Tub drenatge de PVC de 110 mm. col.locat, inclús material filtrant, làmina geotèxtil i base de formigó HNE-20/P/20, col.locat						
		2	21,00			42,00	
							42,00
E040206	U CONNEXIO TUB DRENATGE						
	Connexió del tub de drenatge de peu de mur a xarxa de sanjament						
		2				2,00	
							2,00
E050502	M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 18 CM AMB MALLA						
	Paviment de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima de 20 mm, de 18 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada d'acer B 500 S, de 15 x 15 D6, estesa i vibració ma-nual, inclús p.p. taulonet d'encofrat o acabat aix amfranat, formació de juntes i acabat raspallat.						
		1	193,36			193,36	
							193,36
E020301	M3 EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY						
	Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a aplec temporal d'obra.						
	fonament escullera	1	12,22	1,20	0,50	7,33	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 634 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
							7,33
E010970	M3 ESCULLERA AMB BLOCS >800 KG						
	Blocs de pedra superior a 800 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.						
	carrer 8	1	12,22	1,20	2,00	29,33	
							29,33
E030102	M3 TERRAPLE MATERIAL DRENANT						
	Replè amb material drenant						
	escullera	1	12,22	1,00	2,00	24,44	
							24,44
E036003	M3 FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA						
	formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat						
		6				6,00	
							6,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 635 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

AMIDAMENTS

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	CAPITOL C10 SEGURETAT I SALUT						
SEG01	SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES	U					
	Seguretat i Salut durant l'execució de les obres						
							1,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 636 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

2.- Justificació de Preus

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

DOCUMENT
DOCUMENT ANEXAT
ÒRGAN
SERVEIS TECNICS
EXPEDIENT
X2018001001

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 637 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

La justificació de preus que figuren en el Quadre núm. 1 núm. 2 d'aquest Pressupost, ha estat feta en l'Annex de la Memòria, en la qual es divideixen els costos en:

I.- Preus bàsics
II.- Preus auxiliars
III.- Preus de les unitats d'obra

En els preus de les unitats d'obra s'hi apliquen els costos indirectes fixant-se en un 6% donada la repercussió que tenen els costos indirectes en obres d'aquesta mena, degut a la seva dispersió amb el corresponent increment de partides de direcció, inspecció, vigilància, emmagatzement, transport, etc..

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 638 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

3.- Quadres de Preus

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 639 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE NÚM. 1

PREUS ASSIGNATS A LES UNITATS D'OBRA EN ELS DIFERENTS CONCEPTES QUE S'HA DIVIDIT EL PROJECTE

Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la baixa que resulti de la subhasta, són els que serveixen de base al contracte i conforme amb el que prescriu l'article 43 de les condicions generals el contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 640 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES			
E010101	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT VORERA	4,38
		Demolició de vorera, de qualsevol tipus, inclús tallat del paviment amb disc, càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.	
		QUATRE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
E030202	M2	REPOSICIÓ PAVIMENT VORERA	32,93
		Reposició de paviment de vorera consistent en 12 cm de formigó en massa HM-20/P/20 i paviment de panot de 20x20x2,5 cm col·locat a truc de maceta amb morter M80 i beudara de ciment portland.	
		TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	
E010102	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC	2,96
		Demolició del paviment d'aglomerat asfàltic de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclou tall del paviment amb disc si escau, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.	
		DOS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	
E030201	M2	REPOSICÍO PAVIMENT ASFÀLTIC	20,84
		Reposició de paviment asfàltic consistent en 20 cm de formigó, reg d'imprimació i 6 cm de mescla bitumuniosa AC16 bin B50/70 D (D-20)	
		VINT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
E020203	M3	EXCAVACIÓ EN DESMUNT TERRENY COMPACTE	5,69
		Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i transport fins aplec temporal d'obra.	
		CINC EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	
E020205	M3	EXCAVACIÓ EN DESMUNT EN ROCA	22,89
		Excavació en desmunt en roca amb mitjans mecànics amb martell, inclòs càrrega i transport fins aplec temporal d'obra.	
		VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	
E020501	M3	TERRAPLÈ TERRES PROPIA OBRA	4,78
		Terraplè amb terres seleccionades de la propia obra, compactat al 95% del P.M, inclou càrrega i transport des de l'acopi temporal d'obra.	
		QUATRE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS	
E020504	M3	TERRAPLÈ TERRES APORTACIÓ	8,11
		Terraplè amb estesa i piconatge de terres seleccionades d'aportació, compactat al 95% del PM, inclou càrrega i transport des de l'aplec temporal d'obra.	
		VUIT EUROS amb ONZE CÈNTIMS	
E020301	M3	EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY	12,89
		Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a aplec temporal d'obra.	
		DOTZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	
E020601	M3	SORRA COL·LOCADA	24,28
		Sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5 mm, col·locada en rases.	
		VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	
E030603	M3	REPLÉ RASES AMB TOT-Ú	23,60
		Replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del PM.	
		VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 641 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
E036003	M3	FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA	65,53
		formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat	
		SEIXANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	
E020702	M3	TRANSPORT A ABOCADOR I DESPESES DE GESTIÓ DE RESIDUS	2,24
		Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 10 km, inclou despeses de gestió de residus.	
		DOS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	
E010401	U	CALA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS	58,74
		Realització de cala amb mitjans mecànics i manuals per a localització de serveis existents.	
		CINQUANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 642 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C02 FERMS I PAVIMENTS			
E050101	ML	VORADA FORMIGO PREFABRICADA TIPUS T2	20,26
		Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.	
		VINT EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
E051304	ML	RIGOLA PREFABRICADA 20X20X8 BLANCA	16,66
		Rigola de peces prefabricades de morter de ciment de color blanc, de 20 x 20 x 8 cm sobre llit de formigó HM-20/P/20 de 20 cm de gruix.	
		SETZE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	
E050301	M3	BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL	22,08
		Base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del PM.	
		VINT-I-DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
E050212	M2	PAVIMENT FORMIGÓ HA-25/P/20 15CM ACOLORIT	20,34
		Paviment de formigó HA-25/P/20 acolorit, de consistència plàstica i grandària màxima de 20 mm escampat des de camió, estesa i vibració amb regle vibratori, de 15 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada d'acer B 500 S, de 15 x 15 D6, inclou part proporcional d'encofrat, formació de juntes i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.	
		VINT EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	
E050410	M2	SOLERA HM-20/P/20, 12 CM	12,09
		Solera de formigó HM-20/P/20, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 12 cm de gruix.	
		DOTZE EUROS amb NOU CÈNTIMS	
E050411	M2	PAVIMENT DE PANOT	20,84
		Paviment amb peces prefabricades de panot de 20 x 20 cm i gruix mínim 2,5 cm col.locades a truc de maceta amb morter M-80 a i beurada amb ciment portland.	
		VINT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
E050508	M2	PAVIMENT DE PANOT ESTRIAT O DE BOTONS	21,80
		Paviment de peces prefabricades de panot estriat o de botons de 20x20 cm i gruix mínim de 2,5 cm, col·locades a truc de maceta amb morter i beurada amb ciment portland.	
		VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS	
E050530	ML	GUAL AMB PECES PREFABRICADES	178,85
		Formació de gual de peces especials prefabricades de formigó de gruix mínim 10 cm col·locat sobre base de formigó no estructural HM-20/P/20 de 25 mm de gruix rejuntat amb morter, inclou p.p. de tall de peces per adaptació amplada, i peces especials en extrems, tot acabat i muntat.	
		CENT SETANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS	
E050201	M2	REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2	0,79
		Reg imprimació tipus ECI i dosificació de 1,5 Kg/m2, aplicat	
		ZERO EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS	
E052002	M2	REG ADHERENCIA ECR-1 0,6KG/M2	0,34
		Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1 i dosificació 0,6 Kg/m2 aplicat	
		ZERO EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 643 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
E052011	TM	MESCLA BITUMINOSA AC16 bin B50/70 S (S-12)	46,44
		Mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 S (S-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.	
		QUARANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS	
E052012	TM	MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)	48,17
		Mescla bituminosa en calent AC16 bin B50/70 D (D-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.	
		QUARANTA-VUIT EUROS amb DISSET CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 644 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C03 SANEJAMENT I DRENATGE			
E010102	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC	2,96
		Demolició del paviment d'aglomerat asfàltic de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclou tall del paviment amb disc si escau, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.	
		DOS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	
E030201	M2	REPOSICÍO PAVIMENT ASFÀLTIC	20,84
		Reposició de paviment asfàltic consistent en 20 cm de formigó, reg d'imprimació i 6 cm de mescla bitumuniosa AC16 bin B50/70 D (D-20)	
		VINT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
E020301	M3	EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY	12,89
		Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a aplec temporal d'obra.	
		DOTZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	
E020601	M3	SORRA COL·LOCADA	24,28
		Sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5 mm, col·locada en rases.	
		VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS	
E030603	M3	REPLÉ RASES AMB TOT-Ú	23,60
		Replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del PM.	
		VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	
E020702	M3	TRANSPORT A ABOCADOR I DESPESES DE GESTIÓ DE RESIDUS	2,24
		Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 10 km, inclou despeses de gestió de residus.	
		DOS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	
E060131	ML	TUB PE D315 INT CORRUGAT DOBLE PARET SN8	24,60
		Tub de polietilè d'alta densitat de DN315mm interior, classe SN 8, de doble capa amb l'interior llis i l'exterior corrugat, inclou part proporcional maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials, col·locat i provat.	
		VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	
E060140	ML	TUB PE D400 INT CORRUGAT DOBLE PARET SN8	41,93
		Tub de polietilè d'alta densitat de DN400mm interior, classe SN 8, de doble capa amb l'interior llis i l'exterior corrugat, inclou part proporcional maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials, col·locat i provat.	
		QUARANTA-UN EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	
E060404	U	EMBORNAL 70x30x85 CM, CONNECTAT	294,30
		Embornal format per caixa prefabricada de formigó de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20, i marc i reixa abatible de fosa dúctil classe resistent C-250, inclou moviment de terres i tub de PE D200 formigonat, per entroncament amb tub de desguàs connectat totalment instal·lat.	
		DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS	
E060201	U	POU DE REGISTRE CIRCULAR 1M PREFABRICAT	425,98
		Pou de registre de formigó prefabricat circular de D 110 interior fins 1,00 m de fondària, amb tapa circular de fosa de D60 apta per a trànsit pesat classe D400, amb junta elastomèrica i tanca, inclou tots els treballs i materials, inclou escala de gat.	
		QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 645 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
E060202	ML	SUPLEMENT POU REGISTRE PREFABRICAT	259,34
		Part suplementària en pou de registre de D 110 interior	
		DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	
E060203	U	BASTIMENT I TAPA FOSA D60 PER A POU COL·LOCADA	103,91
		Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	
		CENT TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS	
E045001	U	ESCOMESA SANEJAMENT	220,36
		escomesa de sanejament acabada i connectada, inclús tub de PE D 200 mm corrugat de doble paret SN8, moviment de terres i reblert de rasa amb formigó HM-20/P/20. Inclou p.p. d'accessoris i colzats per al tub, tots els treballs i operacions necessàries.	
		DOS-CENTS VINT EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
E065003	U	CONNEXIÓ A TUB SANEJAMENT EXISTENT	211,41
		Connexió a tub sanejament existents, inclou materials i mà d'obra, inclou moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si és necessari, connectat i provat	
		DOS-CENTS ONZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 646 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C04 AIGUA POTABLE			
E0702163	ML	TUB POLIETILE AD D 63 16 ATM	8,06
		Tub de polietilè d'alta densitat D63 de 16 atm, PE 100, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i peces especials de polietilè, col.locat en rasa i provat	
		VUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS	
E0702110	ML	TUB POLIETILE AD D 110 16 ATM	17,62
		Tub de polietilè d'alta densitat D110 de 16 atm, PE 100, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i peces especials de polietilè, col.locat en rasa i provat	
		DISSET EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	
E070135	ML	TUB FD DN 150	27,96
		Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, unió de campana amb junta elastomèrica per a aigua i col·locat al fons de la rasa, muntat i provat, amb tots els seus accessoris.	
		VINT-I-SET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	
E070136	ML	TUB FD DN 250	60,52
		Tub de fosa dúctil de 250 mm de diàmetre nominal interior, unió de campana amb junta elastomèrica per a aigua i col·locat al fons de la rasa, muntat i provat, amb tots els seus accessoris.	
		SEIXANTA EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
E0703110	U	CLAU DE PAS DE D 110	252,56
		Clau de pas de comporta, de tancament elàstic, i juntes tòriques, de D110 PN16, inclou accessoris, col·locada i provada.	
		DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	
E070435	U	CLAU DE PAS DE D 150	316,23
		Clau de pas de comporta, de tancament elàstic, i juntes tòriques, de D200, inclou accessoris, col.locada i provada.	
		TRES-CENTS SETZE EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS	
E0703111	U	DESGUAS D 63	189,05
		Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 inclou collarí i clau de pas, col.locat i provat.	
		CENT VUITANTA-NOU EUROS amb CINC CÈNTIMS	
E0703112	U	VENTOSA TRIFUNCIONAL D50	323,14
		Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'obertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.	
		TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	
E070621	U	TAP CEC	16,74
		tap cec, col.locat i provat	
		SETZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	
E100601	U	ARQUETA 0.40 X 0.40 M.	165,70
		Arqueta de registre de 0,40 x 0,40 m, amb tapa de fosa, segons detalls plànols, inclou tapa amb tancament amb cargol allen si escau, totalment acabada	
		CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb SETANTA CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 647 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
E075002	U	CONNEXIO XARXA D'AIGUA EXISTENT	277,86
		Connexió a la tuberia existent, accessoris, inclús cata per la localització servei, materials, mà d'obra i maquinària, totalment acabada	
		DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	
E063030	U	ESCOMESA AIGUA	135,02
		Escomesa d'aigua composta per arqueta tipus trampilló amb caixa de poliamida i marc i tapa de fundició, vàlvula, tub de polietilè d'alta densitat de diàmetre 32 mm 16 atm. fins a la xarxa principal, accessoris i peces especials per al tub, collarí de connexió, claus de pas al trampilló, moviments de terres, ajuts de paleta, totalment acabada i provada, sense incloure el comptador ni l'armari.	
		CENT TRENTA-CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS	
E036003	M3	FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA	65,53
		formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat	
		SEIXANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	
E061001	U	HIDRANT D100 D'ARQUETA	422,50
		Hidrant d'incendis soterrat amb pericó de registre amb sortida de 100mm., instal·lat i provat	
		QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 648 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C05 INSTAL·LACIÓ BT I MT			
E140101	U	NOU SUBMINISTRAMENT EXTENSIÓ XARXA (ESTUDI 570327RC)	168.179,88
		Estudi ENDESA 570327-RC de modificació d'instal·lacions de UR Pedregals, nou subministrament, pressupost obra electromecànica de nova extensió de la xarxa.	
		CENT SEIXANTA-VUIT MIL CENT SETANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	
E140102	U	NOU SUBMINISTRAMENT ADEQUACIÓ (ESTUDI 570327RC)	51.009,34
		Estudi ENDESA 570327-RC de modificació d'instal·lacions de UR Pedregals, nou subministrament, pressupost de treballs d'adequació d'instal·lacions existents.	
		CINQUANTA-UN MIL NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	
E140103	U	VARIANT XARXA PEDREGALS EXTENSIÓ XARXA (ESTUDI 571263RC)	11.482,88
		Estudi ENDESA 571263-RC de modificació d'instal·lacions de UR Pedregals, Var. MT, pressupost obra electromecànica de nova extensió de la xarxa.	
		ONZE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	
E140104	U	VARIANT XARXA PEDREGALS ADEQUACIÓ (ESTUDI 571263RC)	2.232,69
		Estudi ENDESA 571263-RC de modificació d'instal·lacions de UR Pedregals, Var. MT, pressupost de treballs d'adequació d'instal·lacions existents.	
		DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	
E0919912	ML	PROTECCIÓ I SENYALIT. PLACA PVC	1,69
		Subministrament i col.locació de placa de protecció de PVC i cinta plàstica de senyalització per a línies subterrànies de BT	
		UN EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	
E090210	U	MÒDUL PREFABRICAT FORMIGÓ BT	336,13
		Mòdul prefabricat de formigó per armari de distribució de BT, amb porta metàl·lica d'acer galvanitzat, homologat per la companyia subministradora, inclou fonamentació i demolició de base existent si escau, col·locat.	
		TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS	
E090201	U	ARMARI URBANITZACIO 1E+1S+2(III)	300,69
		Armari urbanització 1E 240 mm2, 1S 240 mm2 i 2S trifàssiques protegides amb fusible, col.locat amb mòdul prefabricat ,candau i connexionat amb terminals i provat.	
		TRES-CENTS EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS	
E090213	U	ADAPTACIÓ ESCOMESA PARTICULAR	360,00
		Modificació escomesa BT d'edificació existent per connexió des de la xarxa elèctrica projectada.	
		TRES-CENTS SEIXANTA EUROS	
E091003	ML	PAS SOTA VIAL BT 4 TUBS PE D 160	39,64
		Pas sota vial per línies de baixa tensió, amb 4 tubs de polietilè de doble capa de D160, protegits amb formigó HM-20/P/20	
		TRENTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS	
E091005	ML	PAS SOTA VIAL BT 6 TUBS PE D160	56,76
		Pas sota vial per línies de baixa tensió, amb 6 tubs de polietilè de doble capa de D160, protegits amb formigó HM-20/P/20	
		CINQUANTA-SIS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 649 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
E010401	U	CALA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS	58,74
		Realització de cala amb mitjans mecànics i manuals per a localització de serveis existents.	
		CINQUANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	
E130102	U	PROTECCIÓ PROVISIONAL LÍNIA BT	600,00
		Protecció provisional amb formigó de la línia de BT	
		SIS-CENTS EUROS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 650 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C06 TELEFONIA			
E110108	ML	PRISMA DE 1 CONDUCTE DE PE D63 mm	10,55
		Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 1 conducte de PVC de D 63 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20, inclou subministrament . col·locació i formigonat del tub i part proporcional d'accessoris, colzats i mandrilat	
		DEU EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS	
E110106	ML	PRISMA DE 2 CONDUCTES DE PE D63 mm	14,20
		Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PVC de D 63 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20, inclou subministrament, col·locació i formigonat dels tubs i part proporcional d'accessoris, colzats i mandrilat	
		CATORZE EUROS amb VINT CÈNTIMS	
E110107	ML	PRISMA DE 2 CONDUCTES DE PE D125 mm	18,68
		Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PE de D 125 mm, formigonats amb HM-20/P/20, inclou subministrament, col·locació i formigonat dels tubs i part proporcional d'accessoris, colzats i mandrilat.	
		DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	
E110201	U	PERICÓ DE 40X40X85 CM	186,96
		Subministrament i instal·lació de pericó de 40x40x85 cm de dimensions interiors, amb mòduls de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclou marc i tapa de fundició dúctil, moviment de terres, totalment acabat.	
		CENT VUITANTA-SIS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	
E110202	U	PERICÓ DE 70X70X85 CM	389,98
		Subministrament i instal·lació de pericó de 70x70x85 cm de dimensions interiors, amb mòduls de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclou marc i tapa de fundició dúctil de tapes triangulars, moviment de terres, totalment acabat.	
		TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS	
E110203	U	PERICÓ DE 70x140x85 CM	809,79
		Subministrament i instal·lació de pericó de 140x70x85 cm de dimensions interiors, amb mòduls de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclou doble marc i tapa de fundició dúctil amb tapes triangulars, moviment de terres, totalment acabat.	
		VUIT-CENTS NOU EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS	
E110204	U	PEDESTAL DISTRIBUCIÓ	278,18
		Subministrament i instal·lació de pericó de pedestal de distribució, segons detalls de plànols segons companyia, inclou marc metàl·lic, conductes i accessòris, inclou obra civil i moviment de terres, totalment acabat.	
		DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS	
E190205	U	CONNEXIÓ ELÈCTRICA MÒDUL BT	636,82
		Mòdul prefabricat de formigó per armari de distribució de BT, amb porta metàl·lica d'acer galvanitzat, homologat per la companyia subministradora, inclou fonamentació i demolició de base existent si escau,col.locat amb armari urbanització 1E 240 mm2, 1S 240 mm2 i 2S trifàssiques protegides amb fusible, col.locat amb mòdul prefabricat ,candau i connexionat amb terminals i provat, per a connexió elèctrica de l'armari de telefonia.	
		SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 651 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
E110302	U	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA	132,41
		Conversió aèria- subterrània en suport existent de línia de telecomunciacions.	
		CENT TRENTA-DOS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	
E110901	U	DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS EXISTENTS I DESPLAÇAMENT LÍNIES	600,00
		Desmuntatge, retirada, retensat i desplaçament de línies existents, inclou demolició de la fonamentació, retirada o trasllat de pals de fusta i línies, inclou despeses de gestió de residus.	
		SIS-CENTS EUROS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 652 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C07 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT			
E101006	U	PUNT DE LLUM 5M LED 26w	579,75
		Punt de llum compost per columna metàl·lica galvanitzada troncocònica de 5 m d'alçada, amb lluminaria tipus AMPERA MINI 16 LEDs 500 mA NW flat, glass extra clear, smooth 5139, o similar de 3018 lumens, 26 W, 4000K, tot muntat, connexionat i provat.	
		CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	
E101007	U	PUNT DE LLUM 5M LED 26w ZONA PEATONAL	783,55
		Punt de llum compost per columna metàl·lica galvanitzada troncocònica de 5 m d'alçada, amb lluminaria tipus KIO LED 16 LEDs 500 mA NW deep shape PC5068, o similar, 2507 lumens, 26 W, 400 K, tot muntat, connexionat i provat.	
		SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS	
E101008	U	PUNT DE LLUM 9M HALOGENURS METÀL·LICS 150 w	725,42
		Punt de llum compost per columna metàl·lica galvanitzada troncocònica de 9 m d'alçada, amb lluminaria tipus Syrma AP-101 de IEP o similar per làmpara d'halogenurs metàl·lics 150 W , tot muntat, connexionat i provat.	
		SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	
E101101	u	SUBSTITUCIÓ LÀMPARA HALOGENURS METÀL·LICS 150w	51,31
		Canvi de làmpara d'halogenurs metàl·lics 150w, en punts de llum existents de 9 m d'alçada, tot muntat i provat.	
		CINQUANTA-UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS	
E101430	ML	TUB CORRUGAT D90 DOBLE CAPA	1,94
		Tub polietilè corrugat D90 MM, doble capa amb l'interior llis, aïllant no propagador de la flama, inclou part proporcional de cinta senyalitzadora, totalment col.locat a l'interior d'una rasa.	
		UN EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	
E100203	ML	CABLE DE COURE 4 x 6 MM2	5,46
		Cable de coure 4x6 mm2 amb coberta PVC i aïllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.	
		CINC EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS	
E100204	ML	CABLE DE COURE 4 X 10 MM2	6,53
		Cable de coure 4x10 mm2 amb coberta PVC i aïllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.	
		SIS EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	
E100205	ML	CABLE DE COURE 4 X 16 MM2	11,12
		Cable de coure 4x16 mm2 amb coberta PVC i aïllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.	
		ONZE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS	
E100202	KG	CABLE DE COURE NU 1 x 35 MM2	5,29
		Cable de coure nu de 1x35 mm2, col·locat a fons de rasa i connectat.	
		CINC EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS	
E100206	ML	CABLE DE COURE 1 x 35 MM2	5,60
		cable de coure 1 x 35 mm2. amb coberta de PVC i a´llament VV 0.6/1 KV, col.locat i connexionat	
		CINC EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 653 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
E102001	ML	PAS VIAL 2 TUBS PVC D 110	19,16
		Pas de vial amb dos tubs de PVC D 110, protegit amb formigó HM-20/P/20 en massa	
		DINOU EUROS amb SETZE CÈNTIMS	
E101502	U	FONAMENT DE 0,6 x 0,6 M	42,65
		Fonament per a punt de llum d'unes dimensions de 0,6 x 0,6 x 0,7 m amb formigó HM-20/P/20, segons detalls plànols, inclús moviment de terres, placa de base i perns.	
		QUARANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS	
E101503	U	FONAMENT DE 0,8 x 0,8 M	74,67
		Fonament per a punt de llum d'unes dimensions de 0,8 x 0,8 x 1 m amb formigó HM-20/P/20, segons detalls plànols, inclús moviment de terres, placa de base i perns.	
		SETANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS	
E100603	U	PRESA DE TERRES	21,74
		Presa de terres, amb piqueta d'acer amb bany de coure de 2 m inclou grapa de fosa i cable de coure 16 mm2 amb aillament de PVC de 750 V verd-groc, col.locat i mesurat	
		VINT-I-UN EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	
E100601	U	ARQUETA 0.40 X 0.40 M.	165,70
		Arqueta de registre de 0,40 x 0,40 m, amb tapa de fosa, segons detalls plànols, inclou tapa amb tancament amb cargol allen si escau, totalment acabada	
		CENT SEIXANTA-CINC EUROS amb SETANTA CÈNTIMS	
E070691	U	SUPORT QUADRE ELECTRIC	425,19
		suport quadre elèctric, comprèn els treballs i materials necessaris per la subjecció del quadre elèctric de l'enllumenat	
		QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb DINOU CÈNTIMS	
E0706011	U	QUADRE ENLLUMENAT	5.122,26
		Quadre de mesura, protecció i comandament compost per: armari de planxa d'acer inoxidable de dos compartiments, caixes de doble aillament amb tapa transparent, rellotge per canvi tarifes, ICP-M, diferencials de 300 mA de reconnexió automàtica, magnetotèrmics, rellotge horari amb reserva, interruptor per encesa manual, encesa per rellotge astronòmic i contactors, equip reductor-estabilitzador de fluxe, muntat i connexionat.	
		CINC MIL CENT VINT-I-DOS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
E072402	U	ESCOMESA ELÈCTRICA ENLLUMENAT	300,00
		escomesa elèctrica quadre enllumenat, comprèn cablejat, tubs, fusibles i accessoris, totalment acabada i connectada.	
		TRES-CENTS EUROS	
E072404	U	LEGALITZACIO ENLLUMENAT	900,00
		Legalització enllumenat, inclou projecte, certificat fi d'obra, expedient de baixa tensió, despeses de visats i taxes d'ECA.	
		NOU-CENTS EUROS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 654 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C08 OBRES ACCESSÒRIES			
E180005	U	AJUTS DE PALETA	2.700,00
		Ajuts de paleta en treballs auxiliars a realitzar en serveis d'electricitat, aigua, drenatge i saneja-ment, telecomunicacions i enllumenat, inclou p.p. materials i mà d'obra	
		DOS MIL SET-CENTS EUROS	
E180001	PA	REPOSICIO SERVEIS AFECTATS	2.000,00
		partida alçada per reposició de serveis afectats per l'execució de les obres	
		DOS MIL EUROS	
E180003	PA	OBRES NO COMPRESES	6.000,00
		partida alçada imprevistos a justificar segons quadre de preus	
		SIS MIL EUROS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 655 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C09 PAS INFERIOR GUINGUETA			
E020340	M3	ENDERROC I DEMOLICIÓ DE PETITES ESTRUCTURES	88,63
		Enderroc i demolició de petites estructures de formigó o obra existents, inclou càrrega i retirada dels materials a l'abocador i despeses de gestió de residus	
		VUITANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	
E020501	M3	TERRAPLÈ TERRES PROPIA OBRA	4,78
		Terraplè amb terres seleccionades de la propia obra, compactat al 95% del P.M, inclou càrrega i transport des de l'acopi temporal d'obra.	
		QUATRE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS	
E050301	M3	BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL	22,08
		Base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del PM.	
		VINT-I-DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
E038081	ML	CAIXÓ PREFABRICAT DE 4,00 X 3,50 M INTERIORS	1.754,81
		Caixó prefabricat de formigó de mides interiors 4,00 m d'amplada i 3,50 m d'alçada, inclòs transport a peu d'obra, col·locació , i rejuntat, tot acabat.	
		MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
E040102	M2	IMPERMEABILITZACIÓ MUR FORMIGÓ	2,24
		Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica	
		DOS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	
E040205	M2	LÀMINA GEOTÈXTIL	2,02
		Làmina geotèxtil de 100 gr/m2 col·locada	
		DOS EUROS amb DOS CÈNTIMS	
E040110	ML	TUB DRENANT DE PVC DE 110 MM	13,22
		Tub drenatge de PVC de 110 mm. col.locat, inclús material filtrant, làmina geotèxtil i base de formigó HNE-20/P/20, col.locat	
		TRETZE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	
E040206	U	CONNEXIO TUB DRENATGE	200,00
		Connexió del tub de drenatge de peu de mur a xarxa de sanjament	
		DOS-CENTS EUROS	
E050502	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 18 CM AMB MALLA	24,57
		Paviment de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima de 20 mm, de 18 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada d'acer B 500 S, de 15 x 15 D6, estesa i vibració manual, inclús p.p. taulonet d'encofrat o acabat aixamfranat, formació de juntes i acabat raspallat.	
		VINT-I-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS	
E020301	M3	EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY	12,89
		Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a aplec temporal d'obra.	
		DOTZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	
E010970	M3	ESCULLERA AMB BLOCS >800 KG	75,00
		Blocs de pedra superior a 800 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.	
		SETANTA-CINC EUROS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 656 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
E030102	M3	TERRAPLE MATERIAL DRENANT	18,62
		Replè amb material drenant	
		DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	
E036003	M3	FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA	65,53
		formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat	
		SEIXANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 657 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 1

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C10 SEGURETAT I SALUT			
SEG01	U	SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES	22.185,00
		Seguretat i Salut durant l'execució de les obres	

VINT-I-DOS MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS

Berga, Maig 2018.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 658 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE NÚM. 2

DETALLS DELS PREUS DEL QUADRE NÚM. 1

Com disposa l'article 43 del Plec de Condicions Generals, el contractista no pot, sota cap pretext d'error o omissió en aquests treballs, reclamar cap modificació en els preus assenyalats en lletra al Quadre núm. 1, els quals són els que serveixen de base a l'adjudicació i els únics aplicables als treballs contractats, amb la baixa corresponent, segons la millora que s'hagi obtingut en la subhasta. Els preus d'aquest Quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que calgui abonar obres incompletes, quan per rescissió o bé per altra causa no arribin a acabar-se les obres contractades, sense que es pugui fer una valoració de cada unitat d'obra fraccionada que no sigui l'establerta en aquest Quadre.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 659 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 2

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU

CAPITOL C01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

E010101 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT VORERA

Demolició de vorera, de qualsevol tipus, inclús tallat del paviment amb disc, càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.

Ma d'obra	0,17
Maquinaria	4,21
TOTAL PARTIDA	4,38

E030202 M2 REPOSICIÓ PAVIMENT VORERA

Reposició de paviment de vorera consistent en 12 cm de formigó en massa HM-20/P/20 i paviment de panot de 20x20x2,5 cm col·locat a truc de maceta amb morter M80 i beudara de ciment portland.

Ma d'obra	15,40
Maquinaria	0,33
Materials	17,20
TOTAL PARTIDA	32,93

E010102 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC

Demolició del paviment d'aglomerat asfàltic de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclou tall del paviment amb disc si escau, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

Ma d'obra	0,83
Maquinaria	2,13
TOTAL PARTIDA	2,96

E030201 M2 REPOSICÍO PAVIMENT ASFÀLTIC

Reposició de paviment asfàltic consistent en 20 cm de formigó, reg d'imprimació i 6 cm de mescla bitumuniosa AC16 bin B50/70 D (D-20)

Ma d'obra	1,06
Maquinaria	0,23
Materials	19,54
TOTAL PARTIDA	20,84

E020203 M3 EXCAVACIÓ EN DESMUNT TERRENY COMPACTE

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i transport fins aplec temporal d'obra.

Ma d'obra	0,80
Maquinaria	4,89
TOTAL PARTIDA	5,69

E020205 M3 EXCAVACIÓ EN DESMUNT EN ROCA

Excavació en desmunt en roca amb mitjans mecànics amb martell, inclòs càrrega i transport fins aplec temporal d'obra.

Ma d'obra	1,68
Maquinaria	21,21
TOTAL PARTIDA	22,89

E020501 M3 TERRAPLÈ TERRES PROPIA OBRA

Terraplè amb terres seleccionades de la propia obra, compactat al 95% del P.M, inclou càrrega i transport des de l'acopi temporal d'obra.

Maquinaria	4,78
TOTAL PARTIDA	4,78

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 660 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 2

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
E020504	M3	TERRAPLÈ TERRES APORTACIÓ	
		Terraplè amb estesa i piconatge de terres seleccionades d'aportació, compactat al 95% del PM, inclou càrrega i transport des de l'aplec temporal d'obra.	
		Maquinaria	1,79
		Materials	6,32
		TOTAL PARTIDA	8,11
E020301	M3	EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY	
		Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a aplec temporal d'obra.	
		Ma d'obra	1,28
		Maquinaria	11,61
		TOTAL PARTIDA	12,89
E020601	M3	SORRA COL·LOCADA	
		Sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5 mm, col·locada en rases.	
		Ma d'obra	1,65
		Maquinaria	2,61
		Materials	20,02
		TOTAL PARTIDA	24,28
E030603	M3	REPLÉ RASES AMB TOT-Ú	
		Replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del PM.	
		Ma d'obra	1,44
		Maquinaria	3,18
		Materials	18,98
		TOTAL PARTIDA	23,60
E036003	M3	FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA	
		formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat	
		Ma d'obra	4,46
		Materials	61,07
		TOTAL PARTIDA	65,53
E020702	M3	TRANSPORT A ABOCADOR I DESPESES DE GESTIÓ DE RESIDUS	
		Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 10 km, inclou despeses de gestió de residus.	
		Maquinaria	2,24
		TOTAL PARTIDA	2,24
E010401	U	CALA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS	
		Realització de cala amb mitjans mecànics i manuals per a localització de serveis existents.	
		Ma d'obra	32,65
		Maquinaria	26,09
		TOTAL PARTIDA	58,74

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 661 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 2

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C02 FERMS I PAVIMENTS			
E050101	ML	VORADA FORMIGO PREFABRICADA TIPUS T2	
		Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.	
		Ma d'obra	13,70
		Materials	6,56
		TOTAL PARTIDA	20,26
E051304	ML	RIGOLA PREFABRICADA 20X20X8 BLANCA	
		Rigola de peces prefabricades de morter de ciment de color blanc, de 20 x 20 x 8 cm sobre llit de formigó HM-20/P/20 de 20 cm de gruix.	
		Ma d'obra	8,40
		Materials	8,26
		TOTAL PARTIDA	16,66
E050301	M3	BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL	
		Base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del PM.	
		Ma d'obra	0,32
		Maquinaria	1,88
		Materials	19,88
		TOTAL PARTIDA	22,08
E050212	M2	PAVIMENT FORMIGÓ HA-25/P/20 15CM ACOLORIT	
		Paviment de formigó HA-25/P/20 acolorit, de consistència plàstica i grandària màxima de 20 mm escampat des de camió, estesa i vibració amb regle vibratori, de 15 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada d'acer B 500 S, de 15 x 15 D6, inclou part proporcional d'encofrat, formació de juntes i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.	
		Ma d'obra	6,11
		Maquinaria	0,42
		Materials	13,81
		TOTAL PARTIDA	20,34
E050410	M2	SOLERA HM-20/P/20, 12 CM	
		Solera de formigó HM-20/P/20, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 12 cm de gruix.	
		Ma d'obra	4,20
		Maquinaria	0,33
		Materials	7,56
		TOTAL PARTIDA	12,09
E050411	M2	PAVIMENT DE PANOT	
		Paviment amb peces prefabricades de panot de 20 x 20 cm i gruix mínim 2,5 cm col.locades a truc de maceta amb morter M-80 a i beurada amb ciment portland.	
		Ma d'obra	11,20
		Materials	9,64
		TOTAL PARTIDA	20,84
E050508	M2	PAVIMENT DE PANOT ESTRIAT O DE BOTONS	
		Paviment de peces prefabricades de panot estriat o de botons de 20x20 cm i gruix mínim de 2,5 cm, col·locades a truc de maceta amb morter i beurada amb ciment portland.	
		Ma d'obra	10,31
		Materials	11,49
		TOTAL PARTIDA	21,80

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 662 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 2

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
E050530	ML	GUAL AMB PECES PREFABRICADES	
		Formació de gual de peces especials prefabricades de formigó de gruix mínim 10 cm col·locat sobre base de formigó no estructural HM-20/P/20 de 25 mm de gruix rejuntat amb morter, inclou p.p. de tall de peces per adaptació amplada, i peces especials en extrems, tot acabat i muntat.	
		Ma d'obra	35,00
		Materials	143,85
		TOTAL PARTIDA	178,85
E050201	M2	REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2	
		Reg imprimació tipus ECI i dosificació de 1,5 Kg/m2, aplicat	
		Ma d'obra	0,05
		Maquinaria	0,07
		Materials	0,67
		TOTAL PARTIDA	0,79
E052002	M2	REG ADHERENCIA ECR-1 0,6KG/M2	
		Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1 i dosificació 0,6 Kg/m2 aplicat	
		Ma d'obra	0,05
		Maquinaria	0,10
		Materials	0,19
		TOTAL PARTIDA	0,34
E052011	TM	MESCLA BITUMINOSA AC16 bin B50/70 S (S-12)	
		Mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 S (S-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.	
		Ma d'obra	1,02
		Maquinaria	1,12
		Materials	44,30
		TOTAL PARTIDA	46,44
E052012	TM	MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)	
		Mescla bituminosa en calent AC16 bin B50/70 D (D-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.	
		Ma d'obra	0,85
		Maquinaria	1,12
		Materials	46,20
		TOTAL PARTIDA	48,17

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 663 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 2

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU

CAPITOL C03 SANEJAMENT I DRENATGE

E010102 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC

Demolició del paviment d'aglomerat asfàltic de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclou tall del paviment amb disc si escau, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

Ma d'obra	0,83
Maquinaria	2,13
TOTAL PARTIDA	2,96

E030201 M2 REPOSICÍO PAVIMENT ASFÀLTIC

Reposició de paviment asfàltic consistent en 20 cm de formigó, reg d'imprimació i 6 cm de mescla bitumuniosa AC16 bin B50/70 D (D-20)

Ma d'obra	1,06
Maquinaria	0,23
Materials	19,54
TOTAL PARTIDA	20,84

E020301 M3 EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a aplec temporal d'obra.

Ma d'obra	1,28
Maquinaria	11,61
TOTAL PARTIDA	12,89

E020601 M3 SORRA COL·LOCADA

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5 mm, col·locada en rases.

Ma d'obra	1,65
Maquinaria	2,61
Materials	20,02
TOTAL PARTIDA	24,28

E030603 M3 REPLÉ RASES AMB TOT-Ú

Replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del PM.

Ma d'obra	1,44
Maquinaria	3,18
Materials	18,98
TOTAL PARTIDA	23,60

E020702 M3 TRANSPORT A ABOCADOR I DESPESES DE GESTIÓ DE RESIDUS

Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 10 km, inclou despeses de gestió de residus.

Maquinaria	2,24
TOTAL PARTIDA	2,24

E060131 ML TUB PE D315 INT CORRUGAT DOBLE PARET SN8

Tub de polietilè d'alta densitat de DN315mm interior, classe SN 8, de doble capa amb l'interior llis i l'exterior corrugat, inclou part proporcional maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials, col·locat i provat.

Ma d'obra	6,75
Materials	17,85
TOTAL PARTIDA	24,60

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 664 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 2

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
E060140	ML	TUB PE D400 INT CORRUGAT DOBLE PARET SN8	
		Tub de polietilè d'alta densitat de DN400mm interior, classe SN 8, de doble capa amb l'interior llis i l'exterior corrugat, inclou part proporcional maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials, col·locat i provat.	
		Ma d'obra	8,88
		Materials	33,05
		TOTAL PARTIDA	41,93
E060404	U	EMBORNAL 70x30x85 CM, CONNECTAT	
		Embornal format per caixa prefabricada de formigó de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20, i marc i reixa abatible de fosa dúctil classe resistent C-250, inclou moviment de terres i tub de PE D200 formigonat, per entroncament amb tub de desguàs connectat totalment instal·lat.	
		Ma d'obra	87,50
		Maquinaria	52,17
		Materials	154,63
		TOTAL PARTIDA	294,30
E060201	U	POU DE REGISTRE CIRCULAR 1M PREFABRICAT	
		Pou de registre de formigó prefabricat circular de D 110 interior fins 1,00 m de fondària, amb tapa circular de fosa de D60 apta per a trànsit pesat classe D400, amb junta elastomèrica i tanca, inclou tots els treballs i materials, inclou escala de gat.	
		Ma d'obra	98,00
		Maquinaria	68,35
		Materials	259,63
		TOTAL PARTIDA	425,98
E060202	ML	SUPLEMENT POU REGISTRE PREFABRICAT	
		Part suplementària en pou de registre de D 110 interior	
		Ma d'obra	70,00
		Maquinaria	21,40
		Materials	167,94
		TOTAL PARTIDA	259,34
E060203	U	BASTIMENT I TAPA FOSA D60 PER A POU COL·LOCADA	
		Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	
		Ma d'obra	16,00
		Maquinaria	5,22
		Materials	82,69
		TOTAL PARTIDA	103,91
E045001	U	ESCOMESA SANEJAMENT	
		escomesa de sanejament acabada i connectada, inclús tub de PE D 200 mm corrugat de doble paret SN8, moviment de terres i reblert de rasa amb formigó HM-20/P/20. Inclou p.p. d'accessoris i colzats per al tub, tots els treballs i operacions necessàries.	
		Ma d'obra	66,57
		Maquinaria	53,02
		Materials	100,78
		TOTAL PARTIDA	220,36
E065003	U	CONNEXIÓ A TUB SANEJAMENT EXISTENT	
		Connexió a tub sanejament existents, inclou materials i mà d'obra, inclou moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si és necessari, connectat i provat	
		Ma d'obra	70,00
		Maquinaria	26,09
		Materials	115,32
		TOTAL PARTIDA	211,41

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 665 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 2

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C04 AIGUA POTABLE			
E0702163	ML	TUB POLIETILE AD D 63 16 ATM	
		Tub de polietilè d'alta densitat D63 de 16 atm, PE 100, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i peces especials de polietilè, col.locat en rasa i provat	
		Ma d'obra	5,33
		Materials	2,73
		TOTAL PARTIDA	8,06
E0702110	ML	TUB POLIETILE AD D 110 16 ATM	
		Tub de polietilè d'alta densitat D110 de 16 atm, PE 100, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i peces especials de polietilè, col.locat en rasa i provat	
		Ma d'obra	7,10
		Materials	10,52
		TOTAL PARTIDA	17,62
E070135	ML	TUB FD DN 150	
		Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, unió de campana amb junta elastomèrica per a aigua i col·locat al fons de la rasa, muntat i provat, amb tots els seus accessoris.	
		Ma d'obra	3,15
		Materials	24,81
		TOTAL PARTIDA	27,96
E070136	ML	TUB FD DN 250	
		Tub de fosa dúctil de 250 mm de diàmetre nominal interior, unió de campana amb junta elastomèrica per a aigua i col·locat al fons de la rasa, muntat i provat, amb tots els seus accessoris.	
		Ma d'obra	3,50
		Materials	57,02
		TOTAL PARTIDA	60,52
E0703110	U	CLAU DE PAS DE D 110	
		Clau de pas de comporta, de tancament elàstic, i juntes tòriques, de D110 PN16, inclou accessoris, col·locada i provada.	
		Ma d'obra	50,77
		Maquinaria	62,67
		Materials	139,12
		TOTAL PARTIDA	252,56
E070435	U	CLAU DE PAS DE D 150	
		Clau de pas de comporta, de tancament elàstic, i juntes tòriques, de D200, inclou accessoris, col.locada i provada.	
		Ma d'obra	105,00
		Maquinaria	78,47
		Materials	132,76
		TOTAL PARTIDA	316,23
E0703111	U	DESGUAS D 63	
		Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 inclou collarí i clau de pas, col.locat i provat.	
		Ma d'obra	24,14
		Materials	164,91
		TOTAL PARTIDA	189,05

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 666 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 2

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
E0703112	U	VENTOSA TRIFUNCIONAL D50	
		Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'obertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.	
		Ma d'obra	19,17
		Materials	303,97
		TOTAL PARTIDA	323,14
E070621	U	TAP CEC	
		tap cec, col.locat i provat	
		Ma d'obra	3,50
		Materials	13,24
		TOTAL PARTIDA	16,74
E100601	U	ARQUETA 0.40 X 0.40 M.	
		Arqueta de registre de 0,40 x 0,40 m, amb tapa de fosa, segons detalls plànols, inclou tapa amb tancament amb cargol allen si escau, totalment acabada	
		Ma d'obra	8,75
		Materials	156,95
		TOTAL PARTIDA	165,70
E075002	U	CONNEXIO XARXA D'AIGUA EXISTENT	
		Connexió a la tuberia existent, accessoris, inclús cata per la localització servei, materials, mà d'obra i maquinària, totalment acabada	
		Ma d'obra	126,30
		Materials	151,56
		TOTAL PARTIDA	277,86
E063030	U	ESCOMESA AIGUA	
		Escomesa d'aigua composta per arqueta tipus trampilló amb caixa de poliamida i marc i tapa de fundició, vàlvula, tub de polietilè d'alta densitat de diàmetre 32 mm 16 atm. fins a la xarxa principal, accessoris i peces especials per al tub, collarí de connexió, claus de pas al trampilló, moviments de terres, ajuts de paleta, totalment acabada i provada, sense incloure el comptador ni l'armari.	
		Ma d'obra	38,50
		Materials	96,52
		TOTAL PARTIDA	135,02
E036003	M3	FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA	
		formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat	
		Ma d'obra	4,46
		Materials	61,07
		TOTAL PARTIDA	65,53
E061001	U	HIDRANT D100 D'ARQUETA	
		Hidrant d'incendis soterrat amb pericó de registre amb sortida de 100mm., instal·lat i provat	
		Materials	422,50
		TOTAL PARTIDA	422,50

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 667 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 2

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C05 INSTAL·LACIÓ BT I MT			
E140101	U	NOU SUBMINISTRAMENT EXTENSIÓ XARXA (ESTUDI 570327RC)	
		Estudi ENDESA 570327-RC de modificació d'instal·lacions de UR Pedregals, nou subministrament, pressupost obra electromecànica de nova extensió de la xarxa.	
		TOTAL PARTIDA.....	168.179,88
E140102	U	NOU SUBMINISTRAMENT ADEQUACIÓ (ESTUDI 570327RC)	
		Estudi ENDESA 570327-RC de modificació d'instal·lacions de UR Pedregals, nou subministrament, pressupost de treballs d'adequació d'instal·lacions existents.	
		TOTAL PARTIDA.....	51.009,34
E140103	U	VARIANT XARXA PEDREGALS EXTENSIÓ XARXA (ESTUDI 571263RC)	
		Estudi ENDESA 571263-RC de modificació d'instal·lacions de UR Pedregals, Var. MT, pressupost obra electromecànica de nova extensió de la xarxa.	
		TOTAL PARTIDA.....	11.482,88
E140104	U	VARIANT XARXA PEDREGALS ADEQUACIÓ (ESTUDI 571263RC)	
		Estudi ENDESA 571263-RC de modificació d'instal·lacions de UR Pedregals, Var. MT, pressupost de treballs d'adequació d'instal·lacions existents.	
		TOTAL PARTIDA.....	2.232,69
E0919912	ML	PROTECCIÓ I SENYALIT. PLACA PVC	
		Subministrament i col.locació de placa de protecció de PVC i cinta plàstica de senyalització per a línies subterrànies de BT	
		Ma d'obra.....	0,64
		Materials.....	1,05
		TOTAL PARTIDA.....	1,69
E090210	U	MÒDUL PREFABRICAT FORMIGÓ BT	
		Mòdul prefabricat de formigó per armari de distribució de BT, amb porta metàl·lica d'acer galvanitzat, homologat per la companyia subministradora, inclou fonamentació i demolició de base existent si escau, col·locat.	
		Ma d'obra.....	53,25
		Maquinaria.....	26,09
		Materials.....	256,79
		TOTAL PARTIDA.....	336,13
E090201	U	ARMARI URBANITZACIO 1E+1S+2(III)	
		Armari urbanització 1E 240 mm2, 1S 240 mm2 i 2S trifàssiques protegides amb fusible, col.locat amb mòdul prefabricat ,candau i connexionat amb terminals i provat.	
		Materials.....	300,69
		TOTAL PARTIDA.....	300,69
E090213	U	ADAPTACIÓ ESCOMESA PARTICULAR	
		Modificació escomesa BT d'edificació existent per connexió des de la xarxa elèctrica projectada.	
		TOTAL PARTIDA.....	360,00
E091003	ML	PAS SOTA VIAL BT 4 TUBS PE D 160	
		Pas sota vial per línies de baixa tensió, amb 4 tubs de polietilè de doble capa de D160, protegits amb formigó HM-20/P/20	
		Ma d'obra.....	8,30
		Materials.....	31,34
		TOTAL PARTIDA.....	39,64

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 668 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 2

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
E091005	ML	PAS SOTA VIAL BT 6 TUBS PE D160	
		Pas sota vial per línies de baixa tensió, amb 6 tubs de polietilè de doble capa de D160, protegits amb formigó HM-20/P/20	
		Ma d'obra.....	8,30
		Materials.....	48,46
		TOTAL PARTIDA.....	56,76
E010401	U	CALA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS	
		Realització de cala amb mitjans mecànics i manuals per a localització de serveis existents.	
		Ma d'obra.....	32,65
		Maquinaria.....	26,09
		TOTAL PARTIDA.....	58,74
E130102	U	PROTECCIÓ PROVISIONAL LÍNIA BT	
		Protecció provisional amb formigó de la línia de BT	
		TOTAL PARTIDA.....	600,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 669 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 2

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C06 TELEFONIA			
E110108	ML	PRISMA DE 1 CONDUCTE DE PE D63 mm	
		Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 1 conducte de PVC de D 63 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20, inclou subministrament . col·locació i formigonat del tub i part proporcional d'accessoris, colzats i mandrilat	
		Ma d'obra	4,80
		Materials	5,75
		TOTAL PARTIDA	10,55
E110106	ML	PRISMA DE 2 CONDUCTES DE PE D63 mm	
		Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PVC de D 63 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20, inclou subministrament, col·locació i formigonat dels tubs i part proporcional d'accessoris, colzats i mandrilat	
		Ma d'obra	5,60
		Materials	8,60
		TOTAL PARTIDA	14,20
E110107	ML	PRISMA DE 2 CONDUCTES DE PE D125 mm	
		Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PE de D 125 mm, formigonats amb HM-20/P/20, inclou subministrament, col·locació i formigonat dels tubs i part proporcional d'accessoris, colzats i mandrilat.	
		Ma d'obra	6,40
		Materials	12,28
		TOTAL PARTIDA	18,68
E110201	U	PERICÓ DE 40X40X85 CM	
		Subministrament i instal·lació de pericó de 40x40x85 cm de dimensions interiors, amb mòduls de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclou marc i tapa de fundició dúctil, moviment de terres, totalment acabat.	
		Ma d'obra	8,75
		Materials	178,21
		TOTAL PARTIDA	186,96
E110202	U	PERICÓ DE 70X70X85 CM	
		Subministrament i instal·lació de pericó de 70x70x85 cm de dimensions interiors, amb mòduls de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclou marc i tapa de fundició dúctil de tapes triangulars, moviment de terres, totalment acabat.	
		Ma d'obra	10,50
		Materials	379,48
		TOTAL PARTIDA	389,98
E110203	U	PERICÓ DE 70x140x85 CM	
		Subministrament i instal·lació de pericó de 140x70x85 cm de dimensions interiors, amb mòduls de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclou doble marc i tapa de fundició dúctil amb tapes triangulars, moviment de terres, totalment acabat.	
		Ma d'obra	17,50
		Materials	792,29
		TOTAL PARTIDA	809,79
E110204	U	PEDESTAL DISTRIBUCIÓ	
		Subministrament i instal·lació de pericó de pedestal de distribució, segons detalls de plànols segons companyia, inclou marc metàl·lic, conductes i accessòris, inclou obra civil i moviment de terres, totalment acabat.	
		Ma d'obra	140,00
		Materials	138,18
		TOTAL PARTIDA	278,18

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 670 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 2

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
E190205	U	CONNEXIÓ ELÈCTRICA MÒDUL BT	
		Mòdul prefabricat de formigó per armari de distribució de BT, amb porta metàl·lica d'acer galvanitzat, homologat per la companyia subministradora, inclou fonamentació i demolició de base existent si escau,col.locat amb armari urbanització 1E 240 mm2, 1S 240 mm2 i 2S trifàssiques protegides amb fusible, col.locat amb mòdul prefabricat ,candau i connexionat amb terminals i provat, per a connexió elèctrica de l'armari de telefonia.	
		Ma d'obra	53,25
		Maquinaria	26,09
		Materials	557,48
		TOTAL PARTIDA	636,82
E110302	U	CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA	
		Conversió aèria- subterrània en suport existent de línia de telecomunciacions.	
		Ma d'obra	63,90
		Materials	68,51
		TOTAL PARTIDA	132,41
E110901	U	DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS EXISTENTS I DESPLAÇAMENT LÍNIES	
		Desmuntatge, retirada, retensat i desplaçament de línies existents, inclou demolició de la fonamentació, retirada o trasllat de pals de fusta i línies, inclou despeses de gestió de residus.	
		TOTAL PARTIDA	600,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 671 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 2

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C07 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT			
E101006	U	PUNT DE LLUM 5M LED 26w	
		Punt de llum compost per columna metàl·lica galvanitzada troncocònica de 5 m d'alçada, amb lluminaria tipus AMPERA MINI 16 LEDs 500 mA NW flat, glass extra clear, smooth 5139, o similar de 3018 lumens, 26 W, 4000K, tot muntat, connexionat i provat.	
		Ma d'obra	14,20
		Maquinaria	32,66
		Materials	532,89
		TOTAL PARTIDA	579,75
E101007	U	PUNT DE LLUM 5M LED 26w ZONA PEATONAL	
		Punt de llum compost per columna metàl·lica galvanitzada troncocònica de 5 m d'alçada, amb lluminaria tipus KIO LED 16 LEDs 500 mA NW deep shape PC5068, o similar, 2507 lumens, 26 W, 400 K, tot muntat, connexionat i provat.	
		Ma d'obra	14,00
		Maquinaria	32,66
		Materials	736,89
		TOTAL PARTIDA	783,55
E101008	U	PUNT DE LLUM 9M HALOGENURS METÀL·LICS 150 w	
		Punt de llum compost per columna metàl·lica galvanitzada troncocònica de 9 m d'alçada, amb lluminaria tipus Syrma AP-101 de IEP o similar per làmpara d'halogenurs metàl·lics 150 W , tot muntat, connexionat i provat.	
		Ma d'obra	14,20
		Maquinaria	32,66
		Materials	678,56
		TOTAL PARTIDA	725,42
E101101	u	SUBSTITUCIÓ LÀMPARA HALOGENURS METÀL·LICS 150w	
		Canvi de làmpara d'halogenurs metàl·lics 150w, en punts de llum existents de 9 m d'alçada, tot muntat i provat.	
		Ma d'obra	4,95
		Maquinaria	8,16
		Materials	38,20
		TOTAL PARTIDA	51,31
E101430	ML	TUB CORRUGAT D90 DOBLE CAPA	
		Tub polietilè corrugat D90 MM, doble capa amb l'interior llis, aïllant no propagador de la flama, inclou part proporcional de cinta senyalitzadora, totalment col.locat a l'interior d'una rasa.	
		Ma d'obra	0,36
		Materials	1,58
		TOTAL PARTIDA	1,94
E100203	ML	CABLE DE COURE 4 x 6 MM2	
		Cable de coure 4x6 mm2 amb coberta PVC i aïllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.	
		Ma d'obra	1,40
		Materials	4,06
		TOTAL PARTIDA	5,46
E100204	ML	CABLE DE COURE 4 X 10 MM2	
		Cable de coure 4x10 mm2 amb coberta PVC i aïllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.	
		Ma d'obra	1,40
		Materials	5,13
		TOTAL PARTIDA	6,53

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 672 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 2

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM		PREU
E100205	ML	CABLE DE COURE 4 X 16 MM2		
		Cable de coure 4x16 mm2 amb coberta PVC i aïllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.		
			Ma d'obra	0,88
			Materials	10,24
			TOTAL PARTIDA	11,12
E100202	KG	CABLE DE COURE NU 1 x 35 MM2		
		Cable de coure nu de 1x35 mm2, col·locat a fons de rasa i connectat.		
			Ma d'obra	2,10
			Materials	3,19
			TOTAL PARTIDA	5,29
E100206	ML	CABLE DE COURE 1 x 35 MM2		
		cable de coure 1 x 35 mm2. amb coberta de PVC i a´llament VV 0.6/1 KV, col.locat i connexionat		
			Ma d'obra	1,40
			Materials	4,20
			TOTAL PARTIDA	5,60
E102001	ML	PAS VIAL 2 TUBS PVC D 110		
		Pas de vial amb dos tubs de PVC D 110, protegit amb formigó HM-20/P/20 en massa		
			Ma d'obra	9,11
			Materials	10,05
			TOTAL PARTIDA	19,16
E101502	U	FONAMENT DE 0,6 x 0,6 M		
		Fonament per a punt de llum d'unes dimensions de 0,6 x 0,6 x 0,7 m amb formigó HM-20/P/20, segons detalls plànols, inclús moviment de terres, placa de base i perns.		
			Ma d'obra	16,67
			Maquinaria	3,40
			Materials	22,58
			TOTAL PARTIDA	42,65
E101503	U	FONAMENT DE 0,8 x 0,8 M		
		Fonament per a punt de llum d'unes dimensions de 0,8 x 0,8 x 1 m amb formigó HM-20/P/20, segons detalls plànols, inclús moviment de terres, placa de base i perns.		
			Ma d'obra	23,15
			Maquinaria	7,99
			Materials	43,52
			TOTAL PARTIDA	74,67
E100603	U	PRESA DE TERRES		
		Presa de terres, amb piqueta d'acer amb bany de coure de 2 m inclou grapa de fosa i cable de coure 16 mm2 amb aillament de PVC de 750 V verd-groc, col.locat i mesurat		
			Materials	21,74
			TOTAL PARTIDA	21,74
E100601	U	ARQUETA 0.40 X 0.40 M.		
		Arqueta de registre de 0,40 x 0,40 m, amb tapa de fosa, segons detalls plànols, inclou tapa amb tancament amb cargol allen si escau, totalment acabada		
			Ma d'obra	8,75
			Materials	156,95
			TOTAL PARTIDA	165,70

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 673 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 2

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
E070691	U	SUPORT QUADRE ELECTRIC	
		suport quadre elèctric, comprèn els treballs i materials necessaris per la subjecció del quadre elèctric de l'enllumenat	
		Ma d'obra.....	199,33
		Maquinaria.....	179,94
		Materials.....	45,92
		TOTAL PARTIDA.....	425,19
E0706011	U	QUADRE ENLLUMENAT	
		Quadre de mesura, protecció i comandament compost per: armari de planxa d'acer inoxidable de dos compartiments, caixes de doble aïllament amb tapa transparent, rellotge per canvi tarifes, ICP-M, diferencials de 300 mA de reconnexió automàtica, magnetotèrmics, rellotge horari amb reserva, interruptor per encesa manual, encesa per rellotge astronòmic i contactors, equip reductor-estabilitzador de fluxe, muntat i connexionat.	
		Materials.....	5.122,26
		TOTAL PARTIDA.....	5.122,26
E072402	U	ESCOMESA ELÈCTRICA ENLLUMENAT	
		escomesa elèctrica quadre enllumenat, comprèn cablejat, tubs, fusibles i accessoris, totalment acabada i connectada.	
		TOTAL PARTIDA.....	300,00
E072404	U	LEGALITZACIO ENLLUMENAT	
		Legalització enllumenat, inclou projecte, certificat fi d'obra, expedient de baixa tensió, despeses de visats i taxes d'ECA.	
		TOTAL PARTIDA.....	900,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 674 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 2

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C08 OBRES ACCESSÒRIES			
E180005	U	AJUTS DE PALETA	
		Ajuts de paleta en treballs auxiliars a realitzar en serveis d'electricitat, aigua, drenatge i saneja-ment, telecomunicacions i enllumenat, inclou p.p. materials i mà d'obra	
		Ma d'obra.....	1.750,00
		Materials.....	950,00
		TOTAL PARTIDA.....	2.700,00
E180001	PA	REPOSICIO SERVEIS AFECTATS	
		partida alçada per reposició de serveis afectats per l'execució de les obres	
		TOTAL PARTIDA.....	2.000,00
E180003	PA	OBRES NO COMPRESES	
		partida alçada imprevistos a justificar segons quadre de preus	
		TOTAL PARTIDA.....	6.000,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 675 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 2

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C09 PAS INFERIOR GUINGUETA			
E020340	M3	ENDERROC I DEMOLICIÓ DE PETITES ESTRUCTURES	
		Enderroc i demolició de petites estructures de formigó o obra existents, inclou càrrega i retirada dels materials a l'abocador i despeses de gestió de residus	
		Ma d'obra	14,40
		Maquinaria	74,23
		TOTAL PARTIDA	88,63
E020501	M3	TERRAPLÈ TERRES PROPIA OBRA	
		Terraplè amb terres seleccionades de la propia obra, compactat al 95% del P.M, inclou càrrega i transport des de l'acopi temporal d'obra.	
		Maquinaria	4,78
		TOTAL PARTIDA	4,78
E050301	M3	BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL	
		Base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del PM.	
		Ma d'obra	0,32
		Maquinaria	1,88
		Materials	19,88
		TOTAL PARTIDA	22,08
E038081	ML	CAIXÓ PREFABRICAT DE 4,00 X 3,50 M INTERIORS	
		Caixó prefabricat de formigó de mides interiors 4,00 m d'amplada i 3,50 m d'alçada, inclòs transport a peu d'obra, col·locació , i rejuntat, tot acabat.	
		Maquinaria	435,40
		Materials	1.319,41
		TOTAL PARTIDA	1.754,81
E040102	M2	IMPERMEABILITZACIÓ MUR FORMIGÓ	
		Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica	
		Ma d'obra	1,47
		Materials	0,77
		TOTAL PARTIDA	2,24
E040205	M2	LÀMINA GEOTÈXTIL	
		Làmina geotèxtil de 100 gr/m2 col·locada	
		Ma d'obra	1,08
		Materials	0,94
		TOTAL PARTIDA	2,02
E040110	ML	TUB DRENANT DE PVC DE 110 MM	
		Tub drenatge de PVC de 110 mm. col.locat, inclús material filtrant, làmina geotèxtil i base de formigó HNE-20/P/20, col.locat	
		Materials	13,22
		TOTAL PARTIDA	13,22
E040206	U	CONNEXIO TUB DRENATGE	
		Connexió del tub de drenatge de peu de mur a xarxa de sanjament	
		TOTAL PARTIDA	200,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 676 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 2

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
E050502	M2	PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 18 CM AMB MALLA	
		Paviment de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima de 20 mm, de 18 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada d'acer B 500 S, de 15 x 15 D6, estesa i vibració manual, inclús p.p. taulonet d'encofrat o acabat aixamfranat, formació de juntes i acabat raspallat.	
		Ma d'obra	8,12
		Maquinaria	0,83
		Materials	15,62
		TOTAL PARTIDA	24,57
E020301	M3	EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY	
		Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a aplec temporal d'obra.	
		Ma d'obra	1,28
		Maquinaria	11,61
		TOTAL PARTIDA	12,89
E010970	M3	ESCULLERA AMB BLOCS >800 KG	
		Blocs de pedra superior a 800 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.	
		Ma d'obra	17,46
		Maquinaria	7,54
		Materials	50,00
		TOTAL PARTIDA	75,00
E030102	M3	TERRAPLE MATERIAL DRENANT	
		Replè amb material drenant	
		Ma d'obra	6,70
		Maquinaria	2,86
		Materials	9,06
		TOTAL PARTIDA	18,62
E036003	M3	FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA	
		formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat	
		Ma d'obra	4,46
		Materials	61,07
		TOTAL PARTIDA	65,53

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 677 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

QUADRE DE PREUS 2

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL C10 SEGURETAT I SALUT			
SEG01	U	SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES	
		Seguretat i Salut durant l'execució de les obres	
		TOTAL PARTIDA.....	22.185,00

Berga, Maig 2018.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 678 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

4.- Pressupost General

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 679 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES			
E010101	M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT VORERA Demolició de vorera, de qualsevol tipus, inclús tallat del paviment amb disc, càrrega sobre camió, transport i despeses de gestió de residus.	146,51	4,38	641,71
E030202	M2 REPOSICIÓ PAVIMENT VORERA Reposició de paviment de vorera consistent en 12 cm de formigó en massa HM-20/P/20 i paviment de panot de 20x20x2,5 cm col·locat a truc de maceta amb morter M80 i beudara de ciment portland.	88,45	32,93	2.912,66
E010102	M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC Demolició del paviment d'aglomerat asfàltic de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclou tall del paviment amb disc si escau, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.	9,00	2,96	26,64
E030201	M2 REPOSICÍO PAVIMENT ASFÀLTIC Reposició de paviment asfàltic consistent en 20 cm de formigó, reg d'imprimació i 6 cm de mescla bituminosa AC16 bin B50/70 D (D-20)	9,00	20,84	187,56
E020203	M3 EXCAVACIÓ EN DESMUNT TERRENY COMPACTE Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i transport fins aplec temporal d'obra.	119,70	5,69	681,09
E020205	M3 EXCAVACIÓ EN DESMUNT EN ROCA Excavació en desmunt en roca amb mitjans mecànics amb martell, inclòs càrrega i transport fins aplec temporal d'obra.	1.606,12	22,89	36.764,09
E020501	M3 TERRAPLÈ TERRES PROPIA OBRA Terraplè amb terres seleccionades de la propia obra, compactat al 95% del P.M, inclou càrrega i transport des de l'acopi temporal d'obra.	1.606,12	4,78	7.677,25
E020504	M3 TERRAPLÈ TERRES APORTACIÓ Terraplè amb estesa i piconatge de terres seleccionades d'aportació, compactat al 95% del PM, inclou càrrega i transport des de l'aplec temporal d'obra.	1.103,49	8,11	8.949,30
E020301	M3 EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a aplec temporal d'obra.	1.058,93	12,89	13.649,61
E020601	M3 SORRA COL·LOCADA Sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5 mm, col·locada en rases.	517,76	24,28	12.571,21
E030603	M3 REPLÉ RASES AMB TOT-Ú Replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del PM.	1.595,91	23,60	37.663,48
E036003	M3 FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat	48,00	65,53	3.145,44
E020702	M3 TRANSPORT A ABOCADOR I DESPESES DE GESTIÓ DE RESIDUS Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 10 km, inclou despeses de gestió de residus.			

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 680 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		1.414,36	2,24	3.168,17
E010401	U CALA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS			
	Realització de cala amb mitjans mecànics i manuals per a localització de serveis existents.			
		40,00	58,74	2.349,60
	TOTAL CAPITOL C01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES			130.387,81

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 681 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C02 FERMS I PAVIMENTS			
E050101	ML VORADA FORMIGO PREFABRICADA TIPUS T2			
	Vorada prefabricada de formigó tipus T2 de 15 x 25 cm i 12 cm coronació, sèrie 1, resistència a compressió 500 Kg/cm2 i a flexió 80 Kg/cm2, col·locada damunt d'un gruix de 15 cm de formigó HM-20/P/20 i rejuntada amb morter, inclou part proporcional de trams corbs i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.			
		624,76	20,26	12.657,64
E051304	ML RIGOLA PREFABRICADA 20X20X8 BLANCA			
	Rigola de peces prefabricades de morter de ciment de color blanc, de 20 x 20 x 8 cm sobre llit de formigó HM-20/P/20 de 20 cm de gruix.			
		624,76	16,66	10.408,50
E050301	M3 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL			
	Base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del PM.			
		3.718,66	22,08	82.108,01
E050212	M2 PAVIMENT FORMIGÓ HA-25/P/20 15CM ACOLORIT			
	Paviment de formigó HA-25/P/20 acolorit, de consistència plàstica i grandària màxima de 20 mm escampat des de camió, estesa i vibració amb regle vibratori, de 15 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada d'acer B 500 S, de 15 x 15 D6, inclou part proporcional d'encofrat, formació de juntes i treballs addicionals per a formació de guals amb vorera rebaixada.			
		3.613,02	20,34	73.488,83
E050410	M2 SOLERA HM-20/P/20, 12 CM			
	Solera de formigó HM-20/P/20, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm escampada des de camió, estesa i vibració manual, de 12 cm de gruix.			
		2.369,72	12,09	28.649,91
E050411	M2 PAVIMENT DE PANOT			
	Paviment amb peces prefabricades de panot de 20 x 20 cm i gruix mínim 2,5 cm col.locades a truc de maceta amb morter M-80 a i beurada amb ciment portland.			
		2.369,72	20,84	49.384,96
E050508	M2 PAVIMENT DE PANOT ESTRIAT O DE BOTONS			
	Paviment de peces prefabricades de panot estriat o de botons de 20x20 cm i gruix mínim de 2,5 cm, col·locades a truc de maceta amb morter i beurada amb ciment portland.			
		174,00	21,80	3.793,20
E050530	ML GUAL AMB PECES PREFABRICADES			
	Formació de gual de peces especials prefabricades de formigó de gruix mínim 10 cm col·locat sobre base de formigó no estructural HM-20/P/20 de 25 mm de gruix rejuntat amb morter, inclou p.p. de tall de peces per adaptació amplada, i peces especials en extrems, tot acabat i muntat.			
		6,39	178,85	1.142,85
E050201	M2 REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2			
	Reg imprimació tipus ECI i dosificació de 1,5 Kg/m2, aplicat			
		3.120,37	0,79	2.465,09
E052002	M2 REG ADHERENCIA ECR-1 0,6KG/M2			
	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1 i dosificació 0,6 Kg/m2 aplicat			
		8.300,49	0,34	2.822,17
E052011	TM MESCLA BITUMINOSA AC16 bin B50/70 S (S-12)			
	Mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 S (S-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.			
		246,39	46,44	11.442,35

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 682 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E052012	TM MESCLA BITUMINOSA AC16 surf B50/70 D (D-12)			
	Mescla bituminosa en calent AC16 bin B50/70 D (D-12), estesa i compactada al 98% de l'assaig Marshall, inclou betum.			
		2.224,56	48,17	107.157,06
	TOTAL CAPITOL C02 FERMS I PAVIMENTS			385.520,57

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 683 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C03 SANEJAMENT I DRENATGE			
E010102	M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC			
	Demolició del paviment d'aglomerat asfàltic de fins a 20 cm de gruix, amb mitjans mecànics, inclou tall del paviment amb disc si escau, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.			
		26,70	2,96	79,03
E030201	M2 REPOSICÍO PAVIMENT ASFÀLTIC			
	Reposició de paviment asfàltic consistent en 20 cm de formigó, reg d'imprimació i 6 cm de mescla bituminosa AC16 bin B50/70 D (D-20)			
		26,70	20,84	556,43
E020301	M3 EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY			
	Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a aplec temporal d'obra.			
		237,22	12,89	3.057,77
E020601	M3 SORRA COL·LOCADA			
	Sorra granítica de pedrera de 0 a 3,5 mm, col·locada en rases.			
		31,21	24,28	757,78
E030603	M3 REPLÉ RASES AMB TOT-Ú			
	Replè i piconat de rases amb tot-ú artificial, fins al 98% del PM.			
		161,18	23,60	3.803,85
E020702	M3 TRANSPORT A ABOCADOR I DESPESES DE GESTIÓ DE RESIDUS			
	Transport a instal·lació de gestió de residus, de terres, amb camió de 6t amb recorregut màxim de 10 km, inclou despeses de gestió de residus.			
		284,66	2,24	637,64
E060131	ML TUB PE D315 INT CORRUGAT DOBLE PARET SN8			
	Tub de polietilè d'alta densitat de DN315mm interior, classe SN 8, de doble capa amb l'interior llis i l'exterior corrugat, inclou part proporcional maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials, col·locat i provat.			
		103,01	24,60	2.534,05
E060140	ML TUB PE D400 INT CORRUGAT DOBLE PARET SN8			
	Tub de polietilè d'alta densitat de DN400mm interior, classe SN 8, de doble capa amb l'interior llis i l'exterior corrugat, inclou part proporcional maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials, col·locat i provat.			
		157,09	41,93	6.586,78
E060404	U EMBORNAL 70x30x85 CM, CONNECTAT			
	Embornal format per caixa prefabricada de formigó de 70x30x85 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20, i marc i reixa abatible de fosa dúctil classe resistent C-250, inclou moviment de terres i tub de PE D200 formigonat, per entroncament amb tub de desguàs connectat totalment instal·lat.			
		33,00	294,30	9.711,90
E060201	U POU DE REGISTRE CIRCULAR 1M PREFABRICAT			
	Pou de registre de formigó prefabricat circular de D 110 interior fins 1,00 m de fondària, amb tapa circular de fosa de D60 apta per a trànsit pesat classe D400, amb junta elastomèrica i tanca, inclou tots els treballs i materials, inclou escala de gat.			
		2,00	425,98	851,96
E060202	ML SUPLEMENT POU REGISTRE PREFABRICAT			
	Part suplementària en pou de registre de D 110 interior			
		1,00	259,34	259,34
E060203	U BASTIMENT I TAPA FOSA D60 PER A POU COL·LOCADA			
	Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124			

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 684 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		28,00	103,91	2.909,48
E045001	U ESCOMESA SANEJAMENT			
	escomesa de sanejament acabada i connectada, inclús tub de PE D 200 mm corrugat de doble paret SN8, moviment de terres i reblert de rasa amb formigó HM-20/P/20. Inclou p.p. d'accessoris i col·zats per al tub, tots els treballs i operacions necessàries.			
		14,00	220,36	3.085,04
E065003	U CONNEXIÓ A TUB SANEJAMENT EXISTENT			
	Connexió a tub sanejament existents, inclou materials i mà d'obra, inclou moviment de terres i arrancada i reposició de paviments si és necessari, connectat i provat			
		2,00	211,41	422,82
	TOTAL CAPITOL C03 SANEJAMENT I DRENATGE.....			35.253,87

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 685 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C04 AIGUA POTABLE			
E0702163	ML TUB POLIETILE AD D 63 16 ATM			
	Tub de polietilè d'alta densitat D63 de 16 atm, PE 100, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i peces especials de polietilè, col.locat en rasa i provat			
		25,06	8,06	201,98
E0702110	ML TUB POLIETILE AD D 110 16 ATM			
	Tub de polietilè d'alta densitat D110 de 16 atm, PE 100, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i peces especials de polietilè, col.locat en rasa i provat			
		237,87	17,62	4.191,27
E070135	ML TUB FD DN 150			
	Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, unió de campana amb junta elastomèrica per a aigua i col·locat al fons de la rasa, muntat i provat, amb tots els seus accessoris.			
		86,65	27,96	2.422,73
E070136	ML TUB FD DN 250			
	Tub de fosa dúctil de 250 mm de diàmetre nominal interior, unió de campana amb junta elastomèrica per a aigua i col·locat al fons de la rasa, muntat i provat, amb tots els seus accessoris.			
		26,62	60,52	1.611,04
E0703110	U CLAU DE PAS DE D 110			
	Clau de pas de comporta, de tancament elàstic, i juntes tòriques, de D110 PN16, inclou accessoris, col·locada i provada.			
		3,00	252,56	757,68
E070435	U CLAU DE PAS DE D 150			
	Clau de pas de comporta, de tancament elàstic, i juntes tòriques, de D200, inclou accessoris, col.locada i provada.			
		1,00	316,23	316,23
E0703111	U DESGUAS D 63			
	Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 inclou collarí i clau de pas, col.locat i provat.			
		1,00	189,05	189,05
E0703112	U VENTOSA TRIFUNCIONAL D50			
	Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'obertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.			
		1,00	323,14	323,14
E070621	U TAP CEC			
	tap cec, col.locat i provat			
		1,00	16,74	16,74
E100601	U ARQUETA 0.40 X 0.40 M.			
	Arqueta de registre de 0,40 x 0,40 m, amb tapa de fosa, segons detalls plànols, inclou tapa amb tancament amb cargol allen si escau, totalment acabada			
		24,00	165,70	3.976,80
E075002	U CONNEXIO XARXA D'AIGUA EXISTENT			
	Connexió a la tuberia existent, accessoris, inclús cata per la localització servei, materials, mà d'obra i maquinària, totalment acabada			
		4,00	277,86	1.111,44
E063030	U ESCOMESA AIGUA			
	Escomesa d'aigua composta per arqueta tipus trampilló amb caixa de poliamida i marc i tapa de fundició, vàlvula, tub de polietilè d'alta densitat de diàmetre 32 mm 16 atm. fins a la xarxa principal, accessoris i peces especials per al tub, collarí de connexió, claus de pas al trampilló, moviments de terres, ajuts de paleta, totalment acabada i provada, sense incloure el comptador ni l'armari.			
		100,00	135,02	13.502,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 686 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E036003	M3 FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA			
	formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat			
		6,00	65,53	393,18
E061001	U HIDRANT D100 D'ARQUETA			
	Hidrant d'incendis soterrat amb pericó de registre amb sortida de 100mm., instal·lat i provat			
		1,00	422,50	422,50
	TOTAL CAPITOL C04 AIGUA POTABLE.....			29.435,78

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 687 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C05 INSTAL·LACIÓ BT I MT			
E140101	U NOU SUBMINISTRAMENT EXTENSIÓ XARXA (ESTUDI 570327RC)			
	Estudi ENDESA 570327-RC de modificació d'instal·lacions de UR Pedregals, nou subministrament, pressupost obra electromecànica de nova extensió de la xarxa.			
		1,00	168.179,88	168.179,88
E140102	U NOU SUBMINISTRAMENT ADEQUACIÓ (ESTUDI 570327RC)			
	Estudi ENDESA 570327-RC de modificació d'instal·lacions de UR Pedregals, nou subministrament, pressupost de treballs d'adequació d'instal·lacions existents.			
		1,00	51.009,34	51.009,34
E140103	U VARIANT XARXA PEDREGALS EXTENSIÓ XARXA (ESTUDI 571263RC)			
	Estudi ENDESA 571263-RC de modificació d'instal·lacions de UR Pedregals, Var. MT, pressupost obra electromecànica de nova extensió de la xarxa.			
		1,00	11.482,88	11.482,88
E140104	U VARIANT XARXA PEDREGALS ADEQUACIÓ (ESTUDI 571263RC)			
	Estudi ENDESA 571263-RC de modificació d'instal·lacions de UR Pedregals, Var. MT, pressupost de treballs d'adequació d'instal·lacions existents.			
		1,00	2.232,69	2.232,69
E0919912	ML PROTECCIÓ I SENYALIT. PLACA PVC			
	Subministrament i col.locació de placa de protecció de PVC i cinta plàstica de senyalització per a línies subterrànies de BT			
		3.118,62	1,69	5.270,47
E090210	U MÒDUL PREFABRICAT FORMIGÓ BT			
	Mòdul prefabricat de formigó per armari de distribució de BT, amb porta metàl·lica d'acer galvanitzat, homologat per la companyia subministradora, inclou fonamentació i demolició de base existent si escau, col·locat.			
		51,00	336,13	17.142,63
E090201	U ARMARI URBANITZACIO 1E+1S+2(III)			
	Armari urbanització 1E 240 mm2, 1S 240 mm2 i 2S trifàssiques protegides amb fusible, col.locat amb mòdul prefabricat ,candau i connexionat amb terminals i provat.			
		73,00	300,69	21.950,37
E090213	U ADAPTACIÓ ESCOMESA PARTICULAR			
	Modificació escomesa BT d'edificació existent per connexió des de la xarxa elèctrica projectada.			
		9,00	360,00	3.240,00
E091003	ML PAS SOTA VIAL BT 4 TUBS PE D 160			
	Pas sota vial per línies de baixa tensió, amb 4 tubs de polietilè de doble capa de D160, protegits amb formigó HM-20/P/20			
		42,21	39,64	1.673,20
E091005	ML PAS SOTA VIAL BT 6 TUBS PE D160			
	Pas sota vial per línies de baixa tensió, amb 6 tubs de polietilè de doble capa de D160, protegits amb formigó HM-20/P/20			
		19,39	56,76	1.100,58
E010401	U CALA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS			
	Realització de cala amb mitjans mecànics i manuals per a localització de serveis existents.			
		61,00	58,74	3.583,14
E130102	U PROTECCIÓ PROVISIONAL LÍNIA BT			
	Protecció provisional amb formigó de la línia de BT			
		1,00	600,00	600,00
	TOTAL CAPITOL C05 INSTAL·LACIÓ BT I MT.....			287.465,18

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 688 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C06 TELEFONIA			
E110108	ML PRISMA DE 1 CONDUCTE DE PE D63 mm Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 1 conducte de PVC de D 63 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20, inclou subministrament . col·locació i formigonat del tub i part proporcional d'accessoris, colzats i mandrilat	20,84	10,55	219,86
E110106	ML PRISMA DE 2 CONDUCTES DE PE D63 mm Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PVC de D 63 mm., formigonats amb formigó HM-20/P/20, inclou subministrament, col·locació i formigonat dels tubs i part proporcional d'accessoris, colzats i mandrilat	317,55	14,20	4.509,21
E110107	ML PRISMA DE 2 CONDUCTES DE PE D125 mm Prisma per conduccions telefòniques subterrànies format per 2 conductes de PE de D 125 mm, formigonats amb HM-20/P/20, inclou subministrament, col·locació i formigonat dels tubs i part proporcional d'accessoris, colzats i mandrilat.	1.240,89	18,68	23.179,83
E110201	U PERICÓ DE 40X40X85 CM Subministrament i instal·lació de pericó de 40x40x85 cm de dimensions interiors, amb mòduls de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclou marc i tapa de fundició dúctil, moviment de terres, totalment acabat.	16,00	186,96	2.991,36
E110202	U PERICÓ DE 70X70X85 CM Subministrament i instal·lació de pericó de 70x70x85 cm de dimensions interiors, amb mòduls de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclou marc i tapa de fundició dúctil de tapes triangulars, moviment de terres, totalment acabat.	11,00	389,98	4.289,78
E110203	U PERICÓ DE 70x140x85 CM Subministrament i instal·lació de pericó de 140x70x85 cm de dimensions interiors, amb mòduls de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclou doble marc i tapa de fundició dúctil amb tapes triangulars, moviment de terres, totalment acabat.	2,00	809,79	1.619,58
E110204	U PEDESTAL DISTRIBUCIÓ Subministrament i instal·lació de pericó de pedestal de distribució, segons detalls de plànols segons companyia, inclou marc metàl·lic, conductes i accessòris, inclou obra civil i moviment de terres, totalment acabat.	13,00	278,18	3.616,34
E190205	U CONNEXIÓ ELÈCTRICA MÒDUL BT Mòdul prefabricat de formigó per armari de distribució de BT, amb porta metàl·lica d'acer galvanitzat, homologat per la companyia subministradora, inclou fonamentació i demolició de base existent si escau,col.locat amb armari urbanització 1E 240 mm2, 1S 240 mm2 i 2S trifàssiques protegides amb fusible, col.locat amb mòdul prefabricat ,candau i connexionat amb terminals i provat, per a connexió elèctrica de l'armari de telefonia.	1,00	636,82	636,82
E110302	U CONVERSIÓ AÈRIA/SUBTERRÀNIA Conversió aèria- subterrània en suport existent de línia de telecomunciacions.	8,00	132,41	1.059,28
E110901	U DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS EXISTENTS I DESPLAÇAMENT LÍNIES Desmuntatge, retirada, retensat i desplaçament de línies existents, inclou demolició de la fonamentació, retirada o trasllat de pals de fusta i línies, inclou despeses de gestió de residus.	1,00	600,00	600,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 689 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	TOTAL CAPITOL C06 TELEFONIA.....			42.722,06

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 690 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C07 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT			
E101006	U PUNT DE LLUM 5M LED 26w Punt de llum compost per columna metàl·lica galvanitzada troncocònica de 5 m d'alçada, amb lluminaria tipus AMPERA MINI 16 LEDs 500 mA NW flat, glass extra clear, smooth 5139, o similar de 3018 lumens, 26 W, 4000K, tot muntat, connexionat i provat.	80,00	579,75	46.380,00
E101007	U PUNT DE LLUM 5M LED 26w ZONA PEATONAL Punt de llum compost per columna metàl·lica galvanitzada troncocònica de 5 m d'alçada, amb lluminaria tipus KIO LED 16 LEDs 500 mA NW deep shape PC5068, o similar, 2507 lumens, 26 W, 400 K, tot muntat, connexionat i provat.	15,00	783,55	11.753,25
E101008	U PUNT DE LLUM 9M HALOGENURS METÀL·LICS 150 w Punt de llum compost per columna metàl·lica galvanitzada troncocònica de 9 m d'alçada, amb lluminaria tipus Syrma AP-101 de IEP o similar per làmpara d'halogenurs metàl·lics 150 W , tot muntat, connexionat i provat.	7,00	725,42	5.077,94
E101101	u SUBSTITUCIÓ LÀMPARA HALOGENURS METÀL·LICS 150w Canvi de làmpara d'halogenurs metàl·lics 150w, en punts de llum existents de 9 m d'alçada, tot muntat i provat.	13,00	51,31	667,03
E101430	ML TUB CORRUGAT D90 DOBLE CAPA Tub polietilè corrugat D90 MM, doble capa amb l'interior llis, aïllant no propagador de la flama, inclou part proporcional de cinta senyalitzadora, totalment col.locat a l'interior d'una rasa.	2.734,00	1,94	5.303,96
E100203	ML CABLE DE COURE 4 x 6 MM2 Cable de coure 4x6 mm2 amb coberta PVC i aÏllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.	2.530,00	5,46	13.813,80
E100204	ML CABLE DE COURE 4 X 10 MM2 Cable de coure 4x10 mm2 amb coberta PVC i aÏllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.	199,00	6,53	1.299,47
E100205	ML CABLE DE COURE 4 X 16 MM2 Cable de coure 4x16 mm2 amb coberta PVC i aÏllament VV 0.6/1 KV, col·locat en tub i connectat.	55,00	11,12	611,60
E100202	KG CABLE DE COURE NU 1 x 35 MM2 Cable de coure nu de 1x35 mm2, col·locat a fons de rasa i connectat.	659,06	5,29	3.486,43
E100206	ML CABLE DE COURE 1 x 35 MM2 cable de coure 1 x 35 mm2. amb coberta de PVC i a´llament VV 0.6/1 KV, col.locat i connexionat	97,00	5,60	543,20
E102001	ML PAS VIAL 2 TUBS PVC D 110 Pas de vial amb dos tubs de PVC D 110, protegit amb formigó HM-20/P/20 en massa	60,00	19,16	1.149,60
E101502	U FONAMENT DE 0,6 x 0,6 M Fonament per a punt de llum d'unes dimensions de 0,6 x 0,6 x 0,7 m amb formigó HM-20/P/20, segons detalls plànols, inclús moviment de terres, placa de base i perns.	95,00	42,65	4.051,75
E101503	U FONAMENT DE 0,8 x 0,8 M Fonament per a punt de llum d'unes dimensions de 0,8 x 0,8 x 1 m amb formigó HM-20/P/20, segons detalls plànols, inclús moviment de terres, placa de base i perns.	7,00	74,67	522,69

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 691 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E100603	U PRESA DE TERRES			
	Presa de terres, amb piqueta d'acer amb bany de coure de 2 m inclou grapa de fosa i cable de coure 16 mm2 amb aillament de PVC de 750 V verd-groc, col.locat i mesurat			
		107,00	21,74	2.326,18
E100601	U ARQUETA 0.40 X 0.40 M.			
	Arqueta de registre de 0,40 x 0,40 m, amb tapa de fosa, segons detalls plànols, inclou tapa amb tancament amb cargol allen si escau, totalment acabada			
		129,00	165,70	21.375,30
E070691	U SUPORT QUADRE ELECTRIC			
	suport quadre elèctric, comprèn els treballs i materials necessaris per la subjecció del quadre elèctric de l'enllumenat			
		1,00	425,19	425,19
E0706011	U QUADRE ENLLUMENAT			
	Quadre de mesura, protecció i comandament compost per: armari de planxa d'acer inoxidable de dos compartiments, caixes de doble aillament amb tapa transparent, rellotge per canvi tarifes, ICP-M, diferencials de 300 mA de reconnexió automàtica, magnetotèrmics, rellotge horari amb reserva, interruptor per encesa manual, encesa per rellotge astronòmic i contactors, equip reductor-estabilitzador de fluxe, muntat i connexionat.			
		1,00	5.122,26	5.122,26
E072402	U ESCOMESA ELÈCTRICA ENLLUMENAT			
	escomesa elèctrica quadre enllumenat, comprèn cablejat, tubs, fusibles i accessoris, totalment acabada i connectada.			
		1,00	300,00	300,00
E072404	U LEGALITZACIO ENLLUMENAT			
	Legalització enllumenat, inclou projecte, certificat fi d'obra, expedient de baixa tensió, despeses de visats i taxes d'ECA.			
		1,00	900,00	900,00
	TOTAL CAPITOL C07 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT.....			125.109,65

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 692 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C08 OBRES ACCESSÒRIES			
E180005	U AJUTS DE PALETA			
	Ajuts de paleta en treballs auxiliars a realitzar en serveis d'electricitat, aigua, drenatge i sanejament, telecomunicacions i enllumenat, inclou p.p. materials i mà d'obra			
		1,00	2.700,00	2.700,00
E180001	PA REPOSICIO SERVEIS AFECTATS			
	partida alçada per reposició de serveis afectats per l'execució de les obres			
		1,00	2.000,00	2.000,00
E180003	PA OBRES NO COMPRESES			
	partida alçada imprevistos a justificar segons quadre de preus			
		1,00	6.000,00	6.000,00
	TOTAL CAPITOL C08 OBRES ACCESSÒRIES.....			10.700,00

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 693 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C09 PAS INFERIOR GUINGUETA			
E020340	M3 ENDERROC I DEMOLICIÓ DE PETITES ESTRUCTURES			
	Enderroc i demolició de petites estructures de formigó o obra existents, inclou càrrega i retirada dels materials a l'abocador i despeses de gestió de residus			
		54,75	88,63	4.852,49
E020501	M3 TERRAPLÈ TERRES PROPIA OBRA			
	Terraplè amb terres seleccionades de la propia obra, compactat al 95% del P.M, inclou càrrega i transport des de l'acopi temporal d'obra.			
		38,40	4,78	183,55
E050301	M3 BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL			
	Base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del PM.			
		193,36	22,08	4.269,39
E038081	ML CAIXÓ PREFABRICAT DE 4,00 X 3,50 M INTERIORS			
	Caixó prefabricat de formigó de mides interiors 4,00 m d'amplada i 3,50 m d'alçada, inclòs transport a peu d'obra, col·locació , i rejuntat, tot acabat.			
		25,00	1.754,81	43.870,25
E040102	M2 IMPERMEABILITZACIÓ MUR FORMIGÓ			
	Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bitumino-sa catiònica			
		189,00	2,24	423,36
E040205	M2 LÀMINA GEOTÈXTIL			
	Làmina geotèxtil de 100 gr/m2 col·locada			
		105,00	2,02	212,10
E040110	ML TUB DRENANT DE PVC DE 110 MM			
	Tub drenatge de PVC de 110 mm. col.locat, inclús material filtrant, làmina geotèxtil i base de formigó HNE-20/P/20, col.locat			
		42,00	13,22	555,24
E040206	U CONNEXIO TUB DRENATGE			
	Connexió del tub de drenatge de peu de mur a xarxa de sanjament			
		2,00	200,00	400,00
E050502	M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 18 CM AMB MALLA			
	Paviment de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima de 20 mm, de 18 cm de gruix, armat amb malla electrosoldada d'acer B 500 S, de 15 x 15 D6, estesa i vibració ma-nual, inclús p.p. taulonet d'encofrat o acabat aixamfranat, formació de juntes i acabat raspallat.			
		193,36	24,57	4.750,86
E020301	M3 EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY			
	Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell, càrrega i transport fins a aplec temporal d'obra.			
		7,33	12,89	94,48
E010970	M3 ESCULLERA AMB BLOCS >800 KG			
	Blocs de pedra superior a 800 kg per a formació d'escullera. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.			
		29,33	75,00	2.199,75
E030102	M3 TERRAPLE MATERIAL DRENANT			
	Replè amb material drenant			
		24,44	18,62	455,07
E036003	M3 FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA			
	formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat			
		6,00	65,53	393,18

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 694 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	TOTAL CAPITOL C09 PAS INFERIOR GUINGUETA.....			62.659,72

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 695 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

PRESSUPOST

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL C10 SEGURETAT I SALUT			
SEG01	U SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES			
	Seguretat i Salut durant l'execució de les obres			
		1,00	22.185,00	22.185,00
	TOTAL CAPITOL C10 SEGURETAT I SALUT.....			22.185,00
	TOTAL.....			1.131.439,64

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Codi Segur de Verificació: 62fad254d4ea4d3bab2dc16cfa40d082001
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2018_127423
Data d'impressió: 30/10/2024 15:44:33
Pàgina 696 de 696

SIGNATURES
1.- SANTANDREU PERALBA JOSEP, 19/07/2018 13:15
2.- SANTANDREU COLAS QUERALT, 19/07/2018 13:16
3.- JOAQUIN LLAGOSTERA PUJOL, 23/07/2018 13:15

RESUM DE PRESSUPOST

OBRES PENDENTS EXECUTAR I ACTUALITZACIÓ P.U. PEDREGALS

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
C01	DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES	130.387,81	11,52
C02	FERMS I PAVIMENTS	385.520,57	34,07
C03	SANEJAMENT I DRENATGE	35.253,87	3,12
C04	AIGUA POTABLE	29.435,78	2,60
C05	INSTAL·LACIÓ BT I MT	287.465,18	25,41
C06	TELEFONIA	42.722,06	3,78
C07	INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT	125.109,65	11,06
C08	OBRES ACCESSÒRIES	10.700,00	0,95
C09	PAS INFERIOR GUINGUETA	62.659,72	5,54
C10	SEGURETAT I SALUT	22.185,00	1,96
	TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	1.131.439,64	
	13,00% Despeses Generals	147.087,15	
	6,00% Benefici industrial	67.886,38	
	TOTAL	1.346.413,17	
	21,00% I.V.A.	282.746,77	
	TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA	1.629.159,94	

Puja el pressupost de contracta l´esmentada quantitat de UN MILIÓ SIS-CENTS VINT-I-NOU MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

Berga, Maig 2018.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.