

EXPEDIENT CB SR 0044 2025

**CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SR 0004 2021 – LOT 1 “TREBALLS FORESTALS”)
PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS FORESTALS DIVERSOS AL LLARG DE L'ANY 2025.**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'AQUESTA LICITACIÓ.

Primera. Objecte del contracte

Dades del projecte:

Nom del projecte: Treballs forestals diversos a tot el territori català.

Localització: Diferents municipis de les comarques de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.

Segona. Termini d'execució i especificacions tècniques del projecte

Termini d'execució:

Data d'inici prevista: Des del dia de la notificació de la resolució d'adjudicació.

Durada del projecte: Aproximadament 10 mesos, des de la segona quinzena del mes de febrer de 2025, o des de la data de la formalització del contracte si aquesta és posterior, fins el 31 de desembre de 2025(màxim 475 jornals de personal).

Número de persones requerides: És necessari per a la realització de les feines objecte del contracte contractar diferents persones per les següents categories professionals:

- 2 encarregats de l'empresa adjudicatària, si s'escau.
- 2 capatassos.
- 2 oficials.
- 2 peons.

Maquinària requerida: 1 vehicle de 6 places (per al transport dels operaris i la maquinària forestal, fins al lloc de treball.(benzina inclosa) i de la maquinària corresponent. **Cada vehicle anirà amb la següent maquinària:**

Cada vehicle anirà amb la següent maquinària i els consumibles s'han de reposar quan s'esgotin:

- 7 motoserres a partir del model Still MS261 o similar, amb 2 claus de motoserra.
- 9 llimes rodones de motoserra i 1 llima plana.
- 1 espasa de recanvi segons model de motoserra.
- 2 cadenes de recanvi segons model de motoserra.
- 7 desbrossadores model Still FS561 o similar, mínim amb 2 claus de desbrossadora.
- 7 arnesos per la desbrossadora.
- 10 ganivetes per a la desbrossadora.
- 7 capçals de fil per a la desbrossadora.
- 2 rotllos de fil per a la desbrossadora.
- 1 tub de greix pels capçals de la desbrossadora.
- 1 tràctel manual, si s'escau.
- 1 pèrtiga amb motor, si s'escau.
- 1 dipòsit d'aigua amb capacitat mínima de 10 litres.
- 2 bidons de 5 litres per a l'oli de cadena.
- 2 bidons de 5 litres per a l'oli de barreja.
- 1 mesurador per la barreja.
- 2 cartells de senyalització de perill d'obra.
- 5 dipòsits dobles (benzina/oli).
- 1 telèfon mòbil.



- 1 llistat de telèfons d'urgència de la zona de treball.
- 1 tarja de benzina.
- 1 bidó de benzina de 20 litres.
- 1 caixa d'eines per a la reparació bàsica de material forestal.
- Cinta de senyalització.
- 1 corda de 60 metres.
- Senyals de tràfic i cons, si s'escau.
- 1 escala de tres trams, si s'escau.
- Estisores de poda curtes i llargues.
- Saques.
- 1 bufador.
- 1 farmaciola portàtil amb contingut per les petites cures.

- EPI's per a cada treballador, que hauran d'estar sempre nets i en bon estat:
 - + Arnesos.
 - + Pantalons antitall Cat 2.
 - + Pantalons llargs de treball.
 - + Guants antitall Cat 2.
 - + Guants de pell vacuna per desbrossar.
 - + Casc complert amb viseres i orelleres.
 - + Ulleres per la vista.
 - + Botes de mitja canya antitall Cat 2.
 - + Botes de seguretat de mitja canya amb puntera de ferro per desbrossar.
 - + Faixa lumbar per cada treballador.
 - + Armilla reflectant.

Allotjament i manteniment: No s'escau.

Especificacions tècniques: El tipus d'activitat prevista consta de les tasques que seguidament s'assenyalen:

- x **Tallada selectiva:** Tallada de vegetació arbrada de masses amb una estructura irregular, s'intervé en totes les classes diamètriques, realitzant l'aprofitament fustaner i millora de la massa simultàniament.
- x **Tallades arreu o finals:** En masses regulars, generalment plantacions de coníferes o espècies de creixement ràpid, a final de torn es realitza una tallada de tots els peus de la massa per a finalitats comercials.
- x **Estassada de matoll:** Eliminació total o parcial de l'estrat arbustiu mitjançant mètodes manuals o bé amb maquinària (desbrossadores de martells o cadenes)
- x **Selecció de tanys:** Es realitza principalment en espècies de gènere Quercus, i espècies de ribera. Consisteix en la tallada dels diversos rebrots de cada soca deixant 2 o 3 tanys. L'actuació és necessària després de 4 anys de la realització de tallades selectives, tallades arreu o afectació de catàstrofes.
- x **Aclarida de millora:** En masses regulars, principalment de coníferes, consisteix en la identificació i tallada d'aquells peus sense futur comercial per tal de potenciar el creixement dels peus restants. Hi ha diferents variants en funció de l'edat de la massa, es solen fer dues o tres aclarides al llarg del torn.
- x **Aclarida de plançoneda:** En masses regulars, principalment en masses de coníferes provinents de plantació o regeneració de pi blan després d'incendis, consisteix en una reducció de la densitat fins a assolir uns 1000 peus/ha, posteriorment seran necessàries aclarides de plançoneda.
- x **Obertura de franges de baixa combustibilitat:** Tallada de vegetació arbrada i arbustiva amb la finalitat de reduir el risc d'incendis o la capacitat de programació. Les densitats finals són properes als 250 peus /ha i el recobriment arbustiu és pràcticament nul.
- x **Manteniment de franges de baixa combustibilitat:** L'obertura de franges implica una major entrada de llum al sotabosc i un major creixement d'aquest, s'ha de realitzar actuacions periòdiques per tal que la franja mantingui les propietats de prevenció d'incendis al llarg del temps.
- x **Eliminació de restes:** Procés per el qual és trituren les restes generades en actuacions forestals, es realitzen amb mitjans mecànics (tractor o tanqueta amb desbrossadora de martells o cadenes), es poden realitzar in situ, o bé sobre camins.
- x **Podes:** Generalment, en coníferes o masses amb objectius de producció de fusta de qualitat, consisteix en eliminar la brancada inferior per disminuir els nusos de la fusta, l'alçada de poda és generalment de 2/3 de l'alçada total de l'arbre.
- x **Replantacions.** Plantació manual o parcialment mecanitzada amb espècies arbòries.

X **Altres:** Retirada d'arbres o vegetació morts, andròmines o obstacles. Retirada de residus o andròmines.

Tercera. Característiques tècniques de l'encàrrec

Realització de treballs forestals diversos a tot el territori català.

Durada del projecte: Aproximadament 12 mesos (màxim 475 jornals de personal).

Número de persones requerides: Veure clàusula segona del present Plec.

Maquinària requerida: Veure clàusula segona del present Plec.