



AJUNTAMENT DE LES VALLS DE VALIRA

Ricard Mateu Vidal, alcalde de l'Ajuntament de Les Valls de Valira i president de la Junta de Govern Local, en qualitat d'òrgan de contractació de l'expedient de referència, i de conformitat amb els articles 28, 116 i 63 de la LCSP, tinc a bé emetre la següent:

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

CONTRACTACIÓ DE L'OBRA TITULADA "ACTUACIONS EN LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE DE LES VALLS DE VALIRA"

EXP.NÚM. 2024/245

Aquesta obra es troba classificada en la categorització d'activitat econòmica següent:

CPV: 45231300-8 (Treballs de construcció de canonades per aigua i aigües residuals)
38421100-3 (Comptadors d'aigua)

Import base de licitació màxim: **49.272,77€, IVA exclòs.**

ANTECEDENTS

Que segons s'ha informat, existeix la necessitat de contractar la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana a fi de millorar el control sobre la xarxa de distribució per incidir en l'estalvi del consum d'aigua i incrementar la garantia de subministrament en els nuclis d'Anserall, Calbinyà i Argolell del municipi.

OBJECTE DEL CONTRACTE

Contractació de l'obra amb les actuacions projectades següents:

ACTUACIONS TIPUS B5: COMPTADORS AMB SISTEMA DE TELELECTURA.

- 1) Col·locació de comptadors en punts estratègics de les xarxes de distribució per tal de detectar fuites més ràpidament i facilitar la gestió de la xarxa (xarxes de Calbinyà i Anserall)
- 2) Substitució dels comptadors domiciliaris existents que no funcionen o que no són de telelectura (xarxes d'Argolell, Anserall i Calbinyà).

Xarxa de Calbinyà.

A la xarxa de Calbinyà es proposa la instal·lació de 2 comptadors en ramals de la xarxa de distribució. Un en el ramal que es deriva a la xarxa d'abastament als disseminats (casa aïllada, casa Vilanova i granja Picado) i un altre comptador en el ramal principal que subministra a la zona sud del poble, on hi ha els consums domiciliaris més alts. En el plànol nº 3.2 es grafia la ubicació d'aquests comptadors en ramals. També es valora la substitució dels comptadors actuals per altres amb sistema de telelectura (38 unitats), en l'interior dels armaris o arquetes que ja són existents.





AJUNTAMENT DE LES VALLS DE VALIRA

Xarxa d'Anserall.

Atès que la xarxa de distribució d'Anserall dona subministrament a disseminats situats a 2 quilòmetres del nucli de població, es considera necessària la instal·lació de comptadors de control entremitjos per poder acotar millor quins són els trams que tenen fuites. Així, s'ha previst la instal·lació de 3 comptadors en ramals: comptador sectorial 1 situat a la part est del carrer Major, indret on s'ha hagut de fer la reparació de vàries fuites i que subministra a la zona nord del poble; comptador sectorial 2 situat fora del nucli urbà i que dona subministrament a la zona del cementiri i als disseminats i comptador sectorial 3 situat en un punt entremig del traçat als disseminats. També es valora la substitució dels comptadors actuals per altres amb sistema de telelectura (70 unitats), en l'interior dels armaris o arquetes que ja són existents

Xarxa d'Argolell.

Atenent als problemes històrics de manca d'aigua al poble d'Argolell, ja sigui per cabals molt minsos de les captacions o per la mala qualitat de l'aigua dels pous, ja fa anys que es van instal·lar comptadors a la xarxa de distribució del poble. Una part d'aquests comptadors no funcionen i altres estan instal·lats en l'interior dels habitatges, pel que no resulta operativa la seva lectura o reparació en cas d'avaría. Així, en el present projecte es valora la instal·lació de nous comptadors domiciliaris amb sistema de telelectura que totalitzen 15 unitats. Es fa necessària la localització de les escomeses existents en la major part de les connexions, així com la instal·lació d'arquetes soterrades en la via pública.

JUSTIFICACIÓ PROCEDIMENT

Procediment obert

Pel que fa al procediment per l'esmentada contractació serà el procediment obert ordinari, amb la voluntat que tot empresari que estigui interessat en celebrar aquest contracte i compleixi amb els requisits establerts pugui presentar una proposició.

Regulació harmonitzada

Tenint en compte que el contracte de subministrament no supera el llindar previst en l'article 20.1 de la LCSP aquest contracte no estaria subjecte a la regulació harmonitzada.

Divisió per lots

El contracte té per objecte la contractació de l'actuació descrita anteriorment. En conseqüència, no procedeix la divisió per lots, ja que per a la realització independent de les diferents parts de l'obra dificultaria la correcta execució de la mateixa, segons justificar la tècnica redactora del projecte.

TERMINI D'EXECUCIÓ

S'estableix un termini màxim de 2 mesos, a comptar a partir de la signatura de l'acta de comprovació del replantejament.

Document signat i data electrònicament

