

Decret

El dissabte 6 de juliol de 2024 es va produir un esvoranc a la calçada del carrer Ample, davant del número 53, molt proper a la cruïlla amb el C/ Sagunt. Es va actuar el mateix dia amb caràcter d'urgència, tallant el carrer, inspeccionant els edificis més propers per part de tècnics municipals, i es va desallotjar l'edifici del c/Ample, 53.

Es tracta d'una cavitat d'aproximadament 6mx9m en els 2 metres més superficials, i per sota, d'un forat d'uns 3m de diàmetre que arriba fins a uns 10m de fondària. Pel que s'ha pogut observar, sembla que l'esvoranc coincideix amb la traça de l'antic torrent de Vallparadís, que baixa fins al parc. Es tracta d'un torrent canalitzat amb col·lector d'obra, de tamany aproximat 1,8mx1m i a una fondària variable segons el tram d'uns 8-12 metres, reomplert amb material de reblert, que en el lloc de l'esvoranc ha desaparegut.

Una causa possible és que el col·lector tingui alguna esquerda, per la que hagi marxat el material de reomplert. Aquesta hipòtesi implica buscar esquerdes o obertures de juntes que hagin permès que els fins del material de reblert s'hagin anat perdent durant molts anys, fins a trencar el terreny superior. Es tracta d'una situació sobrevinguda, ja que a l'emplaçament de l'esvoranc no hi havia indicis previs, ni assentaments, ni esquerdes.

El manteniment en general de la xarxa no podem dir que sigui l'adequat va millorant molt per les partides que s'han destinat en els últims anys que fins ara no existien, però no és l'adequat. És per això que des dels serveis tècnics treballem pel aconseguir subvencions com el Perte, per tenir més recursos a destinar. Però la inspecció de la xarxa de clavegueram en les condicions actuals i amb recursos suficients ens pot comportar una dècada en la seva totalitat. Les clavegueres han estat un gran oblidat, no de Terrassa, sinó en general i poques ciutats tenen documentat (ja no dic mantinguda) la seva xarxa.

Tot i que durant aquest any disposem d'una partida pel manteniment del clavegueram, és impossible abastar tota la xarxa i la feina actual es basa en actuar en manteniment correctiu, es a dir allà on ens ha avisat que passa alguna cosa. Sempre prioritant per la gravetat que poden tenir les afectacions a la ciutadania. Tot i que si haguéssim fet manteniment preventiu en aquest tram, difícilment haguéssim pogut preveure el que a passat.

Actualment s'està inspeccionant amb càmera robotitzada el col·lector del propi torrent i la xarxa de clavegueram de la zona, per tal d'avaluar les causes, la situació i les necessitats. També s'està inspeccionant per part de tècnics municipals la resta d'edificis i àmbit proper i que es troben sobre la traça de l'antic torrent, per descartar altres possibles afectacions.

A banda del col·lector principal que discorre pel traçat de l'antic torrent, també hi ha els col·lectors dels vials que hi connecten, com el C/ Ample, C/ Catalunya i C/ Sagunt, que també s'inspeccionaran en l'àmbit proper a l'antic torrent. A més de realitzar les inspeccions de clavegueram amb càmera robotitzada, també pot ser necessari inspeccionar amb georadar, realitzar aixecament topogràfic o de seguiment de moviments i control, així com sol·licitar altres serveis tècnics especialitzats. Amb tota la informació, es definiran les obres de reparació necessàries a realitzar per evitar la situació de greu perill.

La directora del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, amb el vistiplau de la directora de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, ha emès informe de data 17 de juliol de 2024, en el que constata la necessitat de contractar per via d'emergència els serveis i les obres de reparació necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de l'antic torrent de Vallparadís, ja

sigui en la zona on ha aparegut l'esvoranc, ja sigui en altres punts on pugui haver passat el mateix sense tenir-ne constància visual.

Es divideixen les feines en dues fases: la primera d'inspecció per determinar les actuacions necessàries i establir un pressupost estimat de resolució; la segona l'execució de les feines de reparació necessàries. La primera fase s'estima que tindrà una durada de 10 dies aproximadament. L'abast de la reparació i el pressupost estimat s'informarà tant bon punt es disposi.

El termini d'inici de l'execució d'aquestes actuacions no serà superior a un mes, tot i que donada la gravetat de la situació, s'iniciaran de manera imminent.

Quant a la forma de pagament de les actuacions executades a l'empara d'aquesta emergència, s'efectuarà mitjançant la tramitació dels corresponents expedients d'aprovació de les certificacions d'obres emeses pel/s contractista/es, i/o de validació i reconeixement de factures derivades de situacions d'emergència, pels quals es validaran les certificacions d'obres i la resta d'actuacions executades per portar a terme les intervencions d'emergència pertinents, i s'autoritzaran i es reconeixeran les obligacions de pagament de les factures derivades d'aquestes.

L'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic regula la tramitació d'emergència, quan l'administració hagi d'actuar de manera immediata a causa de fets catastròfics i de situacions que suposin un greu perill.

El Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, al seu article 53.1 m), confereix a l'alcalde les facultats excepcionals en matèria de contractació, pròpies de la tramitació d'emergència, en la forma i supòsits establerts per la legislació de contractes, havent-ne de donar compte al Ple de la corporació en la primera sessió que celebri, no essent aquesta una atribució delegable d'acord amb el punt 3 de l'esmentat article 53.

En l'ús de les competències que tinc assignades, **RESOLC:**

Primer.- Aprovar l'informe tècnic emès pel Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, de data 17 de juliol de 2024, sobre la necessitat de tramitar, per via d'emergència, la contractació dels serveis i les obres de reparació necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de l'antic torrent de Vallparadís, ja sigui en la zona on ha aparegut l'esvoranc, ja sigui en altres punts on pugui haver passat el mateix sense tenir-ne constància visual.

Segon.- Aprovar el procediment excepcional previst a l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, relatiu a la tramitació d'emergència de la contractació dels serveis i les obres per realitzar les reparacions necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de l'antic torrent de Vallparadís, ja sigui en la zona on ha aparegut l'esvoranc, ja sigui en altres punts on pugui haver passat el mateix sense tenir-ne constància visual.

Tercer.- Donar compte d'aquest Decret al Ple de la Corporació.

L'Alcalde-President,

En dona fe el Secretari General