



Ajuntament de Caseres

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES RECONSTRUCCIÓ I REFORÇ DE MUR DE CONTENCIÓ DE MAÇONERIA DE PEDRA AFECTAT PEL TEMPORAL DANA (MUR ENTRE PLAÇA ESGLÉSIA I CARRER CAVALLLET) OBJECTE a Caseres (Terra Alta)

És objecte d'aquest Plec establir les bases tècniques que han de regir la contractació de RECONSTRUCCIÓ I REFORÇ DE MUR DE CONTENCIÓ DE MAÇONERIA DE PEDRA AFECTAT PEL TEMPORAL DANA (MUR ENTRE PLAÇA ESGLÉSIA I CARRER CAVALLLET) PROJECTE ARRANJAMENT DEL CARRER CAVALLLET AMB DANYS PELS AIGUATS 2022 a Caseres (Terra Alta)

1- REQUISITS A REUNIR PER L'EMPRESA LICITADORA

Els assenyalats en el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i jurídiques

2- ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Els treballs es realitzaran en un tram del Mur entre la Plaça Església i Carrer Cavallet amb les següents superfícies:

SUPERFÍCIE DE L'ACTUACIÓ EN MUR 212,00 m2

3- DEFINICIÓ I CONTINGUT DE LES OBRES

Els treballs consistiran en:

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.

A continuació es descriu el procés constructiu dels treballs a executar de les obres previstes del present projecte:

Reconstrucció del mur ensorrat .

- S'executarà un estintolament tipus creu de Sant Andreu de la zona superior del mur ensorrat, de 5 m de llum lliure i 6 m d'altura, compost per 1 sola, 2 puntals, 1 sotapont i diagonals amb tornapunts posades, realitzats amb taulons de fusta de pi de 20x10 cm, amortitzables en 10 usos. Inclús entalladures per al seu correcte acoblament, anivellació, fixació amb claus d'acer, minves, talls, treballs de muntatge, posada en càrrega mitjançant falca de fusta, retirada de l'estintolament després del seu ús i neteja final.

- Retirada de pedres i terres procedents d'esllavissada per mitjans mecànics, i disposició en espai per abassegaments definits per la direcció facultativa per una posterior reutilització dels materials de maçoneria de pedra. S'inclou la càrrega sobre camió de les terres sobrants de l'esllavissada per a posterior transport a l'abocador.

Pl. d'Espanya, 4

Tel. 977 431 909

Fax 977 431 887

43787 – CASERES (Terra Alta)



Ajuntament de Caseres

- Un cop tot l'espai estigui netejat es procedirà a l'excavació de la rasa per fonamentació del mur de pedra per garantir la seva estabilitat i funció estructural, amb mitjans mecànics, i aplec en les vores de l'excavació. La fonamentació serà de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures d'espera, filferro de lligar, i separadors.

- Es realitzaran a mesura que s'executi la reconstrucció del mur, els reblerts en el trasdós amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim, i la part superior amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual.

- A la part inferior del mur, es col·locarà un geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m², col·locat sense adherir, i després un drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre, a tot el llarg del mur entre contraforts, deixant les sortides corresponents de l'aigua a l'exterior. Reforç del mur per perill d'ensorrament.

- S'executarà el muntatge del sistema d'encofrat per a formació de biga exempta, adaptada a la forma del mur existent entre els contraforts, de formigó armat, amb acabat vist amb textura imitació fusta d'entre 3 i 4 m d'altura lliure, format per:

- Encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 20 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Es valora una partida per l'increment d'adaptació de l'encofrat al mur existent.

- Per tal de lligar la biga amb els contraforts i mur de contenció existents, es realitzaran els corresponents ancoratges químics compost per resina per anclatge de barres coarrugades de 12 mm de diàmetre.

- Descripció de la biga exempta per a reforç de mur entre contraforts adaptada a la forma del mur existent: serà de formigó amb acabat rústic tipus fusta, de 40x60 cm, realitzada amb formigó HA-25/F/12/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 150 kg/m³. Aquestes bigues de lligat es realitzaran en els trams 1, 2, 3 i 4 (veure documentació gràfica).

- Un cop formigonades les bigues, es realitzarà un revestiment d'aquestes amb capa de morter de calç, tipus GP CSIII W1, segons UNE-EN 998-1, color "pedra", de 15 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat mecànicament, sobre paraments exteriors de la biga, vertical i horitzontal. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes, arestes i malla de fibra de vidre antiàlcalis en els canvis de material, per evitar fissures.

- Es valora una partida per a la reparació d'una zona deteriorada pel moviment del mur de maçoneria, amb la retirada de les pedres deteriorades i posterior reposició de la zona d'actuació.

Pl. d'Espanya, 4

Tel. 977 431 909

Fax 977 431 887

43787 – CASERES (Terra Alta)



Ajuntament de Caseres

- Entre els contraforts que son de pedra i donada la impossibilitat de poder executar la biga de lligat de formigó, s'executaran uns nous contraforts de formigó armat sobre una fonamentació. Aquests contraforts es realitzaran en els trams 5, 6, 7 i 8 del mur (veure documentació gràfica).

- Un cop realitzats tots els reforços entre contraforts, es realitzarà l'eliminació de l'esquerdejat de ciment existent al mur, aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert. Després s'executarà un buidat de les juntes entre pedres de forma que garanteixi el drenatge del trasdós i la sortida de les aigües.

- Un cop repicats els revestiments i deixada tota la pedra vista, es realitzarà una neteja i consolidació de la superfície del mur de maçoneria, sense reduir la permeabilitat de l'element ni alterar el seu aspecte, mitjançant aplicació manual amb corró o pistola d'una mà d'impregnació incolora consolidant, a base d'èster orgànic d'àcid de silici, fins a la saturació de l'element.

- Les obres es realitzaran complint en tot moment la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, amb la última modificació del 29 de desembre de 2014.

4- CONDICIONS

El contracte d'arranjament haurà de contemplar i pressupostar l'execució, subministrament i posta en servei en els terminis assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, del projecte constructiu i de l'obra a que es refereix.

Per a la realització dels treballs, l'empresa adjudicatària tindrà en compte tota la normativa d'obligat compliment en matèria urbanística.

Particularment, l'empresa contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. Seran a càrrec de l'empresa contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

1. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
2. Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc.
3. Despeses de lloguers o d'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials.
4. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
5. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.
6. Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l'obra.
7. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats.

Pl. d'Espanya, 4

Tel. 977 431 909

Fax 977 431 887

43787 – CASERES (Terra Alta)



Ajuntament de Caseres

5- DEFINICIÓ DE LES FASES I TERMINIS D'EXECUCIÓ

Les obres definides en el projecte s'executaran en el termini màxim de 2,5 mesos des de la data de formalització de l'acta de comprovació del replanteig de l'obra.

L'empresa contractista presentarà un pla d'obra que s'ajusti al termini previst.

L'empresa contractista realitzarà un estudi dels accessos al Carrer Cavallet per evitar sorpreses.

6- SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL TREBALL

El seguiment de l'execució del treball es realitzarà a partir de reunions entre representants de l'empresa adjudicatària, la direcció d'obra i l'Ajuntament de Caseres.

7- SUPERVISIÓ TÈCNICA

L'empresa adjudicatària de les obres ha d'atendre i complir les peticions oportunes que li siguin determinades per l'Ajuntament, el qual podrà donar les ordres oportunes i proposar les modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realització del treball i les necessitats funcionals.

8- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

És obligació de l'empresa contractista el compliment estricte de les tasques descrites en el projecte executiu, sota el control de l'equip directiu nomenat per la Corporació.

L'empresa contractista ha de realitzar una visita d'obra periòdica juntament amb la propietat i la direcció facultativa de l'obra.

L'empresa adjudicatària ha de complir les obligacions tributàries que imposa la legislació vigent per a l'activitat que desenvolupa, i singularment, l'alta de l'impost d'activitats econòmiques i el pagament de l'IVA.

L'empresa adjudicatària ha d'assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i ha de complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.

L'empresa contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte.

La validesa de l'adjudicació resta condicionada al compliment d'aquests requisits; en cas contrari la corporació pot anul·lar l'adjudicació amb les responsabilitats que siguin exigibles a l'empresa adjudicatària.

L'empresa contractista posarà en l'encapçalament de l'obra personal competent encarregat de la seva execució i s'atindrà a les condicions i projecte aprovats i a les instruccions que rebi de la Direcció d'obra.

Pl. d'Espanya, 4

Tel. 977 431 909

Fax 977 431 887

43787 – CASERES (Terra Alta)



Ajuntament de Caseres

L'empresa adjudicatària presentarà a la Direcció de l'obra en el termini de 10 dies, a comptar des de la notificació de l'adjudicació definitiva, un programa detallat d'execució que hagi presentat a la plica.

A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents (ús d'explosius, instal·lacions elèctriques i altres aplicacions), l'empresa contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància totes les mesures necessàries per garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers, amb total impunitat per l'Ajuntament.

L'empresa contractista no només respondrà dels seus propis actes, sinó també de tot el personal que presti els seus serveis en empreses subcontractades (responent tots de forma solidària) així com de les persones per qui hagi de respondre d'acord amb la legislació vigent.

L'empresa contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el personal de l'obra o a terceres persones com conseqüència de la realització dels treballs adjudicats.

A aquest efecte, la indemnització s'ha de determinar per l'Ajuntament en raó dels perjudicis causats, prèvia audiència a l'empresa contractista. L'import de la indemnització ha de ser reduït de les factures que se li hagin d'abonar o, si escau, de la garantia dipositada.

9- PRESSUPOST

A efectes de licitació i de conformitat amb el que estableix l'article 100.1 de la LCSP el preu és de 75.503,18€, dels quals 62.399,32€ corresponen a base i 13.103,86 IVA, a l'IVA. Les ofertes presentades per les empreses licitadores hauran de desglossar el preu total del contracte amb l'IVA exclòs, i l'IVA com a partida independent.

A tots els efectes, s'entendrà que les ofertes presentades per les empreses licitadores inclouen l'IVA (que figurarà com a partida independent) i els altres tributs o impostos que els siguin d'aplicació segons les disposicions vigents.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima per sobre de la qual es considerarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació.

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al pressupost 2025.

10- REVISIÓ DE PREUS

Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no serà objecte de revisió.

11- CLASSIFICACIÓ DE L'EMPRESA

Segons l'article 77.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la classificació no serà exigible en els contractes d'obres, el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros, així doncs vist l'import de l'obra objecte d'aquest plec no es precisarà classificació de l'empresa contractista.

Pl. d'Espanya, 4

Tel. 977 431 909

Fax 977 431 887

43787 – CASERES (Terra Alta)



Ajuntament de Caseres

12- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Tenint en compte el que estableix l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la licitació per a l'adjudicació de les obres objecte de contracte, es realitzarà de conformitat amb els criteris següents:

Criteris de valoració d'avaluació	Puntuació màxima	Forma
<i>Oferta econòmica</i>	<i>70</i>	<i>Formula</i>
<i>Ampliació del termini de garantia</i>	<i>14</i>	<i>Formula</i>
<i>Reducció del termini d'execució</i>	<i>16</i>	<i>Formula</i>

Total: 100 punts

Criteris avaluable de forma automàtica: 100 %

Els criteris objectius que serviran de base per a l'adjudicació, són els següents:

1- Oferta econòmica, criteris objectius. 70 punts.

Puntuació = punts x(millor oferta/oferta a valorar)

2.- Reducció del termini d'execució: 16 punts.

Reducció del termini execució. Es puntuarà amb 8 punts per cada setmana de reducció del termini d'execució. Fins un màxim de 16 punts

3.- Ampliació del termini de garantia: 14 punts.

Augment de la garantia. Es puntuarà amb 3,5 punts per cada sis mesos d'ampliació del termini de garantia obligatòria. Fins un màxim de 14 punts

13- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de l'obra es fixa en un any a comptar des de la data en què es realitzi la recepció de l'obra i s'haurà de seguir el procediment previst a l'article 243 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, podrà reclamar-se dins el termini de 15 anys a comptar de la data de recepció de les obres, en cas de donar-se vicis ocults. Durant el termini de garantia és de compte i risc de l'empresa contractista la conservació i manteniment de les obres per ell realitzades.

Pl. d'Espanya, 4

Tel. 977 431 909

Fax 977 431 887

43787 – CASERES (Terra Alta)



Ajuntament de Caseres

14- SEGURETAT I SALUT EN L'OBRA

L'empresa contractista haurà de tenir present la legislació sobre Seguretat i Salut i serà responsable de tots els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin ocórrer o sobrevenir com a conseqüència de l'execució de les obres, havent de tenir present en la seva realització el que es determina en la Llei de prevenció de riscos laborals.

15- PAGAMENT

La tresoreria municipal efectuarà el pagament de l'import de la contracta mitjançant les oportunes certificacions o factures signades per la direcció facultativa nomenada, dins el termini establert per la legislació vigent.

DRETS I DEURES

Els drets i deures d'ambdues parts contractants són els que es dedueixen del Plec de clàusules administratives particulars, del projecte tècnic executiu, i en tot allò que no hi estigui previst, pel que estableix la legislació vigent sobre contractació pública.

L'incompliment per part de l'empresa contractista de les seves obligacions, i molt concretament la dels terminis d'execució pot ser sancionat per la presidència de la Corporació amb la imposició de multes.

Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament de contractes de les administracions públiques. Es complementarà la garantia sempre que s'extregui una part per a fer efectives les multes. Transcorregut el termini donat a l'empresa contractista per a completar la garantia sense haver-ho fet, es pot declarar la rescissió del contracte amb els efectes establerts en la legislació vigent.

16- RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

L'article 258 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Així, l'Administració eludeix tota mena de perjudicis que l'empresa contractista pugui ocasionar a causa de l'adjudicació de l'obra i fins a la seva liquidació, per la qual cosa, l'empresa contractista en serà l'única responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres directes de l'Ajuntament.

L'empresa contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de l'execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebí de la direcció facultativa de l'obra.

17- CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ

Els drets i les obligacions que dimanen del present contracte poden ser cedits per l'empresa adjudicatària a una tercera empresa, sempre que es compleixin els supòsits i requisits establerts a l'article 214 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Pl. d'Espanya, 4

Tel. 977 431 909

Fax 977 431 887

43787 – CASERES (Terra Alta)



Ajuntament de Caseres

L'empresa adjudicatària pot concertar amb altri la realització del contracte i amb el compliment dels requisits establerts a l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. El percentatge màxim de subcontractació serà del 350%, que correspon a les unitats relatives a les instal·lacions i moviments de terres.

L'empresa adjudicatària ha de comunicar a la corporació de forma fefaent i per escrit el subcontracte que vol realitzar, amb indicació de les parts que ha d'executar l'empresa subcontractista, tot i que l'empresa adjudicatària mantingui la responsabilitat total de l'execució del contracte davant la corporació.

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les que s'estableixen als articles 245 i 246 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. En tot cas, s'ha de seguir el procediment establert a l'article 109 del RLCAP.

També és causa de resolució del contracte:

- la pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l'Administració.
- l'incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.
- l'obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l'Administració.

18- EXECUCIÓ DE LES OBRES

Correspon a la direcció de l'obra la interpretació del projecte i la facultat de dictar les ordres per al seu desenvolupament. L'empresa contractista no pot al·legar en cap cas indefinició del projecte. Si a judici seu hi ha cap indefinició, ha de sol·licitar per escrit a la direcció facultativa la corresponent definició.

L'òrgan de contractació, mitjançant la direcció facultativa de les obres, ha d'efectuar la inspecció, comprovació i vigilància a fi de comprovar la correcta realització de l'obra executada, ajustada al projecte, al Plec de prescripcions tècniques particulars i al Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.

La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva col·locació en l'obra, per la direcció facultativa, sense l'aprovació de la qual no poden emprar-se. A tal efecte l'empresa adjudicatària ha de proporcionar un mínim de dues mostres per a ser examinades. La direcció facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de l'obra en el termini més breu possible. Les mostres acceptades s'han de guardar ensems els certificats dels assaigs o anàlisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment.

Pl. d'Espanya, 4

Tel. 977 431 909

Fax 977 431 887

43787 – CASERES (Terra Alta)



Ajuntament de Caseres

La direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i extracció de mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes condicions i compleixen el Plec de prescripcions tècniques. Les despeses que això ocasioni seran a càrrec de l'empresa adjudicatària fins a l'1% del pressupost d'execució material.

Comprovació del replanteig

Dins del mes següent a la formalització del contracte s'ha de fer la comprovació del replanteig, en la data fixada per l'Administració, amb l'obligació per part de l'empresa contractista, prèvia notificació, d'assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d'acord amb els articles 237 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 139,140 i 141 del RLCAP.

L'acta de comprovació del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

Pla de seguretat i salut

Dins del mes següent a la formalització del contracte, l'empresa contractista ha de presentar a l'òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat del corresponent informe de la persona responsable en matèria de seguretat i salut, i d'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre. El Pla de seguretat i salut en el treball ha de ser aprovat per l'òrgan de contractació abans de l'inici de l'obra.

Modificació i suspensió de les obres

Un cop perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació pot acordar, per raons d'interès públic, modificacions en el projecte, quan siguin conseqüència de noves necessitats o de causes imprevistes. Les modificacions han de justificar-se degudament a l'expedient.

Aquestes modificacions es regeixen pel que disposen els articles 242 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 158 a 162 del RLCAP.

Suspensió de les obres

La corporació pot, per raons d'interès públic, acordar la suspensió de l'execució de les obres. Als efectes de la suspensió del contracte són d'aplicació els articles 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 103 del RLCAP.

Pl. d'Espanya, 4

Tel. 977 431 909

Fax 977 431 887

43787 – CASERES (Terra Alta)



Ajuntament de Caseres

Caseres gener de 2025

L'arquitecte tècnic

Llibert Fontoba Jaen

Pl. d'Espanya, 4

Tel. 977 431 909

Fax 977 431 887

43787 – CASERES (Terra Alta)



Ajuntament de Caseres