

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (EDIFICI)
Sub-Capítol 4	01	FONAMENTS DIRECTES: POUS, SABATES, LLOSES, ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	1,000	87,22
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	2,000	134,16
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	1,000	30,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	1,000	19,03
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	18,000	1.894,68

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.01.02.01.01	2.165,09
--------------	----------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (EDIFICI)
Sub-Capítol 4	03	ELEMENTS DE CONTENCIÓ: MURS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	3,000	315,78
5	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.01.02.01.03	315,78
--------------	----------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (EDIFICI)
Sub-Capítol 4	04	ELEMENTS DE CONTENCIÓ: PANTALLES
Sub-Capítol 5	01	PANTALLES MICROPILOTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J071530C	U	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 9)	1,000	107,88
2	J3ZDXM0T	U	Prova hidràulica d'una mostra d'armadura per a micropilons, segons la norma ISO 2531 (P - 32)	1,000	44,49
3	J0722302	U	Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons UNE-EN 445 (P - 11)	1,000	56,39
4	J0723300	U	Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment (P - 12)	1,000	576,89
5	J3ZD1M00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra d'armadures per a micropilons (P - 30)	2,000	87,22
6	J3V11A01	U	Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, segons la norma ASTM D 5882 (P - 29)	100,000	42,33
7	J3ZD2N0L	U	Determinació de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer per a micropilons, segons la norma UNE-EN 10297-1 (P - 31)	1,000	72,08
8	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 33)	1,000	17,50

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.01.01.02.01.04.01	5.282,67
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (EDIFICI)
Sub-Capítol 4	04	ELEMENTS DE CONTENCIÓ: PANTALLES
Sub-Capítol 5	02	MUR FRONTAL MICROPILOTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	0,000	30,00
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	0,000	87,22
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	0,000	19,03
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	0,000	67,08
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	9,000	105,26

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.01.01.02.01.04.02	947,34
--------------	----------------------	-----------------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
------	----	----------------

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

Capitol	01	LOT 1
Sub-Capitol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capitol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capitol 3	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (EDIFICI)
Sub-Capitol 4	04	ELEMENTS DE CONTENCIÓ: PANTALLES
Sub-Capitol 5	03	BIGA CORONACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	0,000	0,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	3,000	315,78

TOTAL	Sub-Capitol 5	01.01.01.02.01.04.03	315,78
--------------	----------------------	-----------------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capitol	01	LOT 1
Sub-Capitol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capitol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capitol 3	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (EDIFICI)
Sub-Capitol 4	05	TUNEL CONEXIÓ APARCAMENTS
Sub-Capitol 5	01	SOSTRE MICROPILOTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0723300	U	Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment (P - 12)	576,89	1,000	576,89
2	J0722302	U	Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons UNE-EN 445 (P - 11)	56,39	1,000	56,39
3	J3ZD1M00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra d'armadures per a micropilons (P - 30)	87,22	0,000	0,00
4	J071530C	U	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 9)	107,88	1,000	107,88
5	J3ZDXM0T	U	Prova hidràulica d'una mostra d'armadura per a micropilons, segons la norma ISO 2531 (P - 32)	44,49	0,000	0,00
6	J3ZD2N0L	U	Determinació de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer per a micropilons, segons la norma UNE-EN 10297-1 (P - 31)	72,08	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capitol 5	01.01.01.02.01.05.01	741,16
--------------	----------------------	-----------------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capitol	01	LOT 1
Sub-Capitol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capitol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

Sub-Capítol 3	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (EDIFICI)
Sub-Capítol 4	05	TUNEL CONEXIÓ APARCAMENTS
Sub-Capítol 5	02	LLOSES FONAMENTS I SOLERA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 15)	363,13	0,000	0,00
2	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 19)	59,52	0,000	0,00
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	6,000	631,56

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.01.01.02.01.05.02	631,56
--------------	----------------------	-----------------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (EDIFICI)
Sub-Capítol 4	05	TUNEL CONEXIÓ APARCAMENTS
Sub-Capítol 5	03	MUR GUNITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	16,000	1.684,16
2	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 15)	363,13	0,000	0,00
3	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 19)	59,52	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.01.01.02.01.05.03	1.684,16
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (EDIFICI)
Sub-Capítol 4	05	TUNEL CONEXIÓ APARCAMENTS
Sub-Capítol 5	04	MURS CONTENCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	0,000	0,00
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	3,000	315,78

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.01.01.02.01.05.04	315,78
--------------	----------------------	-----------------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (EDIFICI)
Sub-Capítol 4	05	TUNEL CONEXIÓ APARCAMENTS
Sub-Capítol 5	05	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Sub-Capítol 6	01	ESTRUCTURA VERTICAL
Sub-Capítol 7	01	PILARES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 36)	1.155,20	0,000	0,00
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 34)	636,30	2,000	1.272,60
3	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 33)	17,50	9,000	157,50
4	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 35)	1.045,44	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 7	01.01.01.02.01.05.05.01.01	1.430,10
--------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (EDIFICI)
Sub-Capítol 4	05	TUNEL CONEXIÓ APARCAMENTS
Sub-Capítol 5	05	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Sub-Capítol 6	02	ESTRUCTURA HORIZONTAL
Sub-Capítol 7	01	BIGUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

1	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 36)	1.155,20	0,000	0,00
2	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 35)	1.045,44	0,000	0,00
3	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 33)	17,50	19,000	332,50
4	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 34)	636,30	4,000	2.545,20

TOTAL	Sub-Capítol 7	01.01.01.02.01.05.05.02.01				2.877,70
--------------	----------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (EDIFICI)
Sub-Capítol 4	08	ESTINTOLAMENT FONAMENTS PASSERA SOBRE TUNEL
Sub-Capítol 5	02	FONAMENTS PROFUNDS: PILOTS, MICROPILOTS, PANTALLE
Sub-Capítol 6	01	MICROPILOTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441Q105	U	Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 36)	1.155,20	0,000	0,00
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 33)	17,50	1,000	17,50
3	J441N105	U	Jornada per realitzacio de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 35)	1.045,44	0,000	0,00
4	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 34)	636,30	1,000	636,30

TOTAL	Sub-Capítol 6	01.01.01.02.01.08.02.01				653,80
--------------	----------------------	--------------------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (EDIFICI)
Sub-Capítol 4	08	ESTINTOLAMENT FONAMENTS PASSERA SOBRE TUNEL
Sub-Capítol 5	02	FONAMENTS PROFUNDS: PILOTS, MICROPILOTS, PANTALLE
Sub-Capítol 6	02	ENCEPS

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	3,000	315,78
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	0,000	0,00
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
TOTAL	Sub-Capítol 6	01.01.01.02.01.08.02.02				315,78

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (EDIFICI)
Sub-Capítol 4	08	ESTINTOLAMENT FONAMENTS PASSERA SOBRE TUNEL
Sub-Capítol 5	03	ESTRUCTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 33)	17,50	3,000	52,50
TOTAL	Sub-Capítol 5	01.01.01.02.01.08.03				52,50

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	02	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (PONT I PASERA)
Sub-Capítol 4	01	FONAMENTS DIRECTES: POUS, SABATES, LLOSES, ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	3,000	315,78
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

5	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	0,000	0,00
---	----------	---	---	-------	-------	------

TOTAL	Sub-Capítol 4		01.01.01.02.02.01			315,78
--------------	----------------------	--	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	02	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (PONT I PASERA)
Sub-Capítol 4	02	FONAMENTS PROFUNDS: PILOTS, MICROPILOTS, PANTALLE
Sub-Capítol 5	01	MICROPILOTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J3ZD1M00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra d'armadures per a micropilons (P - 30)	87,22	0,000	0,00
2	J0723300	U	Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment (P - 12)	576,89	1,000	576,89
3	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 33)	17,50	1,000	17,50
4	J0722302	U	Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons UNE-EN 445 (P - 11)	56,39	1,000	56,39
5	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 34)	636,30	1,000	636,30
6	J3ZD2N0L	U	Determinació de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer per a micropilons, segons la norma UNE-EN 10297-1 (P - 31)	72,08	0,000	0,00
7	J3ZDXM0T	U	Prova hidràulica d'una mostra d'armadura per a micropilons, segons la norma ISO 2531 (P - 32)	44,49	0,000	0,00
8	J071530C	U	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 9)	107,88	1,000	107,88

TOTAL	Sub-Capítol 5		01.01.01.02.02.01			1.394,96
--------------	----------------------	--	--------------------------	--	--	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	02	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (PONT I PASERA)
Sub-Capítol 4	02	FONAMENTS PROFUNDS: PILOTS, MICROPILOTS, PANTALLE
Sub-Capítol 5	02	ENCEPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	3,000	315,78
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
5	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.01.01.02.02.02.02				315,78
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	02	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (PONT I PASERA)
Sub-Capítol 4	03	IGNIFUGAT
Sub-Capítol 5	03	IGNIFUGAT
Sub-Capítol 6	04	IGNIFUGAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7C1R70V	U	Control del gruix amb un punxó d'acer d'una mostra d'escuma de poliuretà, segons ORDRE 29/7/1994 (P - 42)	24,92	4,000	99,68
2	J7C15607	U	Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per a aïllament amorf, segons la norma UNE-EN ISO 845 (P - 41)	70,90	3,000	212,70
3	J7C14601	U	Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament amorf, segons la norma UNE-EN 12667 (P - 40)	579,05	3,000	1.737,15

TOTAL	Sub-Capítol 6	01.01.01.02.02.03.03.04				2.049,53
--------------	----------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	03	ESTRUCTURA EDIFICI
Sub-Capítol 4	01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Sub-Capítol 5	01	ESTRUCTURA VERTICAL
Sub-Capítol 6	01	PILARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	0,000	0,00
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	4,000	421,04

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

TOTAL	Sub-Capítol 6	01.01.01.02.03.01.01.01	421,04
-------	---------------	-------------------------	--------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	03	ESTRUCTURA EDIFICI
Sub-Capítol 4	01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Sub-Capítol 5	01	ESTRUCTURA VERTICAL
Sub-Capítol 6	03	MURS I NUCLIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	9,000	947,34
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	2,000	174,44
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	1,000	67,08
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	2,000	60,00
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	2,000	38,06

TOTAL	Sub-Capítol 6	01.01.01.02.03.01.01.03	1.286,92
-------	---------------	-------------------------	----------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	03	ESTRUCTURA EDIFICI
Sub-Capítol 4	01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Sub-Capítol 5	02	ESTRUCTURA HORIZONTAL
Sub-Capítol 6	01	FORJATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	9,000	784,98
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	9,000	603,72
3	J0B210C2	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de cordó de 7 filferros per a armadures actives, segons la norma UNE 36094 (P - 13)	111,35	2,000	222,70
4	J0B23406	U	Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons la norma UNE-EN ISO 15630-3 (P - 16)	288,93	2,000	577,86
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	9,000	171,27
6	J071530C	U	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN	107,88	3,000	323,64

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 11

7	J0721101	U	1015-11 (P - 9) Assaig d'estabilitat amb determinació del traspuament i variació de volum de la injecció de beurada, segons l'Annex 5 de la Instrucció EHE-08 (P - 10)	198,87	3,000	596,61
8	J0722302	U	Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons UNE-EN 445 (P - 11)	56,39	3,000	169,17
9	J0723300	U	Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment (P - 12)	576,89	3,000	1.730,67
10	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	63,000	6.631,38
11	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	9,000	270,00
12	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 15)	363,13	2,000	726,26
13	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 19)	59,52	2,000	119,04

TOTAL	Sub-Capítol 6	01.01.01.02.03.01.02.01				12.927,30
--------------	----------------------	--------------------------------	--	--	--	------------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	03	ESTRUCTURA EDIFICI
Sub-Capítol 4	01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Sub-Capítol 5	03	ESCALES I RAMPES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0609806	U	Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 6)	33,68	2,000	67,36
2	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 49)	28,23	3,000	84,69
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
6	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	33,61	1,000	33,61
7	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 19)	59,52	0,000	0,00
8	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	0,000	0,00
9	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 15)	363,13	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 12

10	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	3,000	315,78
11	J060K201	U	Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 7)	88,64	1,000	88,64
12	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 8)	126,98	1,000	126,98

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.01.01.02.03.01.03				717,06
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	03	ESTRUCTURA EDIFICI
Sub-Capítol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Sub-Capítol 5	01	ESTRUCTURA VERTICAL
Sub-Capítol 6	01	PILARES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 35)	1.045,44	0,000	0,00
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 34)	636,30	2,000	1.272,60
3	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 36)	1.155,20	0,000	0,00
4	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 33)	17,50	3,000	52,50

TOTAL	Sub-Capítol 6	01.01.01.02.03.03.01.01				1.325,10
--------------	----------------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	03	ESTRUCTURA EDIFICI
Sub-Capítol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Sub-Capítol 5	02	ESTRUCTURA HORIZONTAL
Sub-Capítol 6	01	BIGUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO	1.045,44	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 13

2	J441FF0N	U	10675-1:2013 (P - 35) Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 33)	17,50	22,000	385,00
3	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 36)	1.155,20	0,000	0,00
4	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 34)	636,30	2,000	1.272,60

TOTAL	Sub-Capítol 6	01.01.01.02.03.03.02.01	1.657,60
--------------	----------------------	--------------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	03	ESTRUCTURA EDIFICI
Sub-Capítol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Sub-Capítol 5	02	ESTRUCTURA HORITZONTAL
Sub-Capítol 6	02	CREUETES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 33)	17,50	11,000	192,50

TOTAL	Sub-Capítol 6	01.01.01.02.03.03.02.02	192,50
--------------	----------------------	--------------------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	03	ESTRUCTURA EDIFICI
Sub-Capítol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Sub-Capítol 5	03	ESCALES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	0,000	0,00
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	0,000	0,00
5	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 33)	17,50	4,000	70,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.01.01.02.03.03.03	70,00
--------------	----------------------	-----------------------------	--------------

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 14

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capitol	01	LOT 1
Sub-Capitol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capitol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capitol 3	03	ESTRUCTURA EDIFICI
Sub-Capitol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Sub-Capitol 5	04	IGNIFUGAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7C1R70V	U	Control del gruix amb un punxó d'acer d'una mostra d'escuma de poliuretà, segons ORDRE 29/7/1994 (P - 42)	24,92	6,000	149,52
2	J7C15607	U	Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per a aïllament amorf, segons la norma UNE-EN ISO 845 (P - 41)	70,90	3,000	212,70
3	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 47)	15,80	17,000	268,60
4	J7C14601	U	Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament amorf, segons la norma UNE-EN 12667 (P - 40)	579,05	3,000	1.737,15

TOTAL	Sub-Capitol 5	01.01.01.02.03.03.04	2.367,97
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capitol	01	LOT 1
Sub-Capitol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capitol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capitol 3	03	ESTRUCTURA EDIFICI
Sub-Capitol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Sub-Capitol 5	05	RECALÇ MUR PATI
Sub-Capitol 6	01	RECALÇ FORMIGÓ MUR PATI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	3,000	315,78

TOTAL	Sub-Capitol 6	01.01.01.02.03.03.05.01	315,78
--------------	----------------------	--------------------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capitol	01	LOT 1
Sub-Capitol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capitol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capitol 3	03	ESTRUCTURA EDIFICI
Sub-Capitol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA

PRESSUPOST

*

Pàg.: 15

Sub-Capítol 5	05	RECALÇ MUR PATI
Sub-Capítol 6	05	RECALÇ ACER MUR PATI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 33)	17,50	2,000	35,00
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 34)	636,30	1,000	636,30
3	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 35)	1.045,44	0,000	0,00
4	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 36)	1.155,20	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 6	01.01.01.02.03.03.05.05	671,30
--------------	----------------------	--------------------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	03	ESTRUCTURA EDIFICI
Sub-Capítol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Sub-Capítol 5	05	RECALÇ MUR PATI
Sub-Capítol 6	07	RECALÇ MICROPILOTS MUR PATI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J3ZD2N0L	U	Determinació de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer per a micropilons, segons la norma UNE-EN 10297-1 (P - 31)	72,08	0,000	0,00
2	J0722302	U	Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons UNE-EN 445 (P - 11)	56,39	1,000	56,39
3	J071530C	U	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 9)	107,88	1,000	107,88
4	J3ZD1M00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra d'armadures per a micropilons (P - 30)	87,22	0,000	0,00
5	J3ZDXM0T	U	Prova hidràulica d'una mostra d'armadura per a micropilons, segons la norma ISO 2531 (P - 32)	44,49	0,000	0,00
6	J0723300	U	Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment (P - 12)	576,89	1,000	576,89

TOTAL	Sub-Capítol 6	01.01.01.02.03.03.05.07	741,16
--------------	----------------------	--------------------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	03	ESTRUCTURA EDIFICI
Sub-Capítol 4	04	ESTRUCTURA DE FÀBRICA

PRESSUPOST

*

Pàg.: 16

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimet d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 51)	512,67	1,000	512,67

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.01.02.03.04			512,67
--------------	----------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	03	ESTRUCTURA EDIFICI
Sub-Capítol 4	06	ESTRUCTURA MIXTA
Sub-Capítol 5	01	ESTRUCTURA VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 36)	1.155,20	1,000	1.155,20
2 J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 35)	1.045,44	1,000	1.045,44
3 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 33)	17,50	24,000	420,00
4 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
5 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
6 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	0,000	0,00
7 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	4,000	421,04
8 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 34)	636,30	5,000	3.181,50
9 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.01.01.02.03.06.01			6.223,18
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 17

Sub-Capítol 3	03	ESTRUCTURA EDIFICI
Sub-Capítol 4	06	ESTRUCTURA MIXTA
Sub-Capítol 5	02	ESTRUCTURA HORIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	0,000	0,00
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
4	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 15)	363,13	0,000	0,00
5	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 19)	59,52	0,000	0,00
6	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	3,000	315,78
7	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.01.01.02.03.06.02	315,78
--------------	----------------------	-----------------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	03	ESTRUCTURA EDIFICI
Sub-Capítol 4	06	ESTRUCTURA MIXTA
Sub-Capítol 5	03	IGNIFUGAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 47)	15,80	11,000	173,80

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.01.01.02.03.06.03	173,80
--------------	----------------------	-----------------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	03	ESTRUCTURA EDIFICI
Sub-Capítol 4	07	ESTRUCTURA BLOC FORMIGÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 18

2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	3,000	315,78
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	0,000	0,00
4	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 51)	512,67	1,000	512,67
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
6	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.01.02.03.07	828,45
--------------	----------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	04	ESTRUCTURA DEL PONT I PASEARA
Sub-Capítol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Sub-Capítol 5	01	ESTRUCTURA VERTICAL
Sub-Capítol 6	01	PILARES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 34)	636,30	1,000	636,30
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 33)	17,50	13,000	227,50
3	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 36)	1.155,20	0,000	0,00
4	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 35)	1.045,44	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 6	01.01.01.02.04.03.01.01	863,80
--------------	----------------------	--------------------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	04	ESTRUCTURA DEL PONT I PASEARA
Sub-Capítol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Sub-Capítol 5	02	ESTRUCTURA HORITZONTAL
Sub-Capítol 6	01	BIGUES

PRESSUPOST

*

Pàg.: 19

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 33)	17,50	39,000	682,50

TOTAL	Sub-Capítol 6	01.01.01.02.04.03.02.01			682,50
--------------	----------------------	--------------------------------	--	--	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	04	ESTRUCTURA DEL PONT I PASEARA
Sub-Capítol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Sub-Capítol 5	02	ESTRUCTURA HORIZONTAL
Sub-Capítol 6	02	PERFILS AUXILIARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 33)	17,50	2,000	35,00

TOTAL	Sub-Capítol 6	01.01.01.02.04.03.02.02			35,00
--------------	----------------------	--------------------------------	--	--	--------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	04	ESTRUCTURA DEL PONT I PASEARA
Sub-Capítol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Sub-Capítol 5	04	IGNIFUGAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J7C1R70V	U	Control del gruix amb un punxó d'acer d'una mostra d'escuma de poliuretà, segons ORDRE 29/7/1994 (P - 42)	24,92	8,000	199,36
2 J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 47)	15,80	4,000	63,20
3 J7C14601	U	Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament amorf, segons la norma UNE-EN 12667 (P - 40)	579,05	4,000	2.316,20
4 J7C15607	U	Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per a aïllament amorf, segons la norma UNE-EN ISO 845 (P - 41)	70,90	4,000	283,60

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.01.01.02.04.03.04			2.862,36
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	04	ESTRUCTURA DEL PONT I PASEARA
Sub-Capítol 4	06	ESTRUCTURA MIXTA
Sub-Capítol 5	02	ESTRUCTURA HORIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-	105,26	3,000	315,78

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 20

			12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)			
2	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 19)	59,52	0,000	0,00
3	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 15)	363,13	0,000	0,00
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
5	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
6	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	0,000	0,00
7	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	0,000	0,00
TOTAL	Sub-Capítol 5		01.01.01.02.04.06.02			315,78

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS
Sub-Capítol 3	01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 19)	59,52	0,000	0,00
2	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 15)	363,13	0,000	0,00
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	6,000	631,56

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS
Sub-Capítol 3	02	MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 59)	630,00	1,000	630,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 21

2	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 28)	220,60	7,000	1.544,20
3	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 27)	9,39	1,000	9,39
4	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 60)	630,00	1,000	630,00
5	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 26)	38,78	1,000	38,78
6	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 37)	483,24	1,000	483,24
7	J056G30G	U	Determinació per destil·lació del lligant residual d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431 (P - 4)	115,44	1,000	115,44

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.01.01.03.02	3.451,05
--------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS
Sub-Capítol 3	03	FAÇANES
Sub-Capítol 4	02	OBERTURES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JB125302	U	Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 (P - 52)	517,82	1,000	517,82
2	J7VC2145	U	Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" al soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava. (P - 44)	1.567,22	6,000	9.403,32
3	J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escurrimient d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 39)	262,50	2,000	525,00
4	JB12U001	U	Assaig dinàmic "in situ" de cos tou sobre baranes i elements de contenció seguint els criteris bàsics de la norma UNE 85238 (medis auxiliars a proporcionar pel peticionari) (P - 53)	462,95	1,000	462,95
5	JBV2B101	U	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre barana, segons la norma UNE 85238 (P - 54)	462,95	1,000	462,95

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.01.03.03.02	11.372,04
--------------	----------------------	--------------------------	------------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS
Sub-Capítol 3	03	FAÇANES
Sub-Capítol 4	03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 37)	483,24	1,000	483,24

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 22

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.01.03.03.03		483,24		
Obra		01	GVP-17229.2 CQ			
Capítol		01	LOT 1			
Sub-Capítol 1		01	OBRA NOVA			
Sub-Capítol 2		03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS			
Sub-Capítol 3		03	FAÇANES			
Sub-Capítol 4		04	ACABATS EXTERIORS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0423804	U	Determinació de la resistència a flexió sota càrrega concentrada d'una sèrie de provetes de pedra natural per a revestiments, segons la norma UNE-EN 12372 (P - 2)	183,86	1,000	183,86
2	J0425808	U	Determinació de l'absorció d'aigua a pressió atmosfèrica d'una sèrie de provetes de pedra natural per a revestiments, segons la norma UNE-EN 13755 (P - 3)	91,93	1,000	91,93
TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.01.03.03.04		275,79		
Obra		01	GVP-17229.2 CQ			
Capítol		01	LOT 1			
Sub-Capítol 1		01	OBRA NOVA			
Sub-Capítol 2		03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS			
Sub-Capítol 3		05	COBERTES			
Sub-Capítol 4		01	PART MASSISSA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 60)	630,00	0,000	0,00
2	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 19)	59,52	0,000	0,00
3	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 59)	630,00	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	3,000	315,78
5	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 37)	483,24	5,000	2.416,20
6	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 15)	363,13	0,000	0,00
TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.01.03.05.01		2.731,98		

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 23

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS
Sub-Capítol 3	05	COBERTES
Sub-Capítol 4	02	OBERTURES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 39)	262,50	1,000	262,50

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.01.03.05.02			262,50
--------------	----------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS
Sub-Capítol 3	05	COBERTES
Sub-Capítol 4	03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JBV2B101	U	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre barana, segons la norma UNE 85238 (P - 54)	462,95	1,000	462,95
2 JB12U001	U	Assaig dinàmic "in situ" de cos tou sobre baranes i elements de contenció seguint els criteris bàsics de la norma UNE 85238 (medis auxiliars a proporcionar pel peticionari) (P - 53)	462,95	1,000	462,95
3 JB125302	U	Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 (P - 52)	517,82	1,000	517,82

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.01.03.05.03			1.443,72
--------------	----------------------	--------------------------	--	--	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS
Sub-Capítol 3	05	COBERTES
Sub-Capítol 4	04	ACABATS EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 37)	483,24	1,000	483,24
2 J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 15)	363,13	0,000	0,00
3 J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 19)	59,52	0,000	0,00
4 J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 48)	83,24	1,000	83,24

PRESSUPOST

*

Pàg.: 24

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.01.03.05.04	566,48
--------------	----------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS
Sub-Capítol 3	06	SOSTRES EN CONTACTE AMB L'EXTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 46)	79,53	1,000	79,53

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.01.01.03.06	79,53
--------------	----------------------	-----------------------	--------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS
Sub-Capítol 3	07	ESCALES I RAMPES EXTERIORS
Sub-Capítol 4	01	TRAMS I REPLANS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 48)	83,24	1,000	83,24

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.01.03.07.01	83,24
--------------	----------------------	--------------------------	--------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS
Sub-Capítol 3	07	ESCALES I RAMPES EXTERIORS
Sub-Capítol 4	03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JB125302	U	Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 (P - 52)	517,82	1,000	517,82
2	JB12U001	U	Assaig dinàmic "in situ" de cos tou sobre baranes i elements de contenció seguint els criteris bàsics de la norma UNE 85238 (medis auxiliars a proporcionar pel peticionari) (P - 53)	462,95	1,000	462,95
3	JBV2B101	U	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre barana, segons la norma UNE 85238 (P - 54)	462,95	1,000	462,95

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.01.03.07.03	1.443,72
--------------	----------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR
Sub-Capítol 3	01	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS VERTICALS

PRESSUPOST

*

Pàg.: 25

Sub-Capítol 4 01 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 39)	262,50	1,000	262,50
2	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 51)	512,67	2,000	1.025,34
3	J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava. (P - 43)	1.567,22	2,000	3.134,44

TOTAL Sub-Capítol 4 01.01.01.04.01.01 4.422,28

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR
Sub-Capítol 3	01	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS VERTICALS
Sub-Capítol 4	02	ACABATS INTERIORS VERTICALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0FHMG0Y	U	Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 (P - 21)	260,35	2,000	520,70

TOTAL Sub-Capítol 4 01.01.01.04.01.02 520,70

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR
Sub-Capítol 3	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Sub-Capítol 4	01	SOSTRES I CEL RASOS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 46)	79,53	10,000	795,30

TOTAL Sub-Capítol 4 01.01.01.04.02.01 795,30

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR
Sub-Capítol 3	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Sub-Capítol 4	02	PAVIMENTS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7VC2227	U	Jornada per a assaig acústic, per a determinae el grau d'aïllament acústic dels terres "in situ" al soroll d'impacte, segons la norma UNE-EN ISO 140-7. Es presentaran els índexs d'aïllament, L'nA,	1.567,22	2,000	3.134,44

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 26

			L'n,w, L'nT,A i L'nT,w, així com els valors L'n i L'nT de per bandes d'un terç d'octava. (P - 45)			
2	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 48)	83,24	3,000	249,72
3	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 37)	483,24	1,000	483,24

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.01.04.02.02	3.867,40
--------------	----------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR
Sub-Capítol 3	03	ESCALES I RAMPES INTERIORS
Sub-Capítol 4	01	TRAMS I REPLANS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 48)	83,24	3,000	249,72
2	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 50)	503,44	2,000	1.006,88

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.01.04.03.01	1.256,60
--------------	----------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR
Sub-Capítol 3	03	ESCALES I RAMPES INTERIORS
Sub-Capítol 4	02	ELEMENTS DE PROTECCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JBV2B101	U	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre barana, segons la norma UNE 85238 (P - 54)	462,95	1,000	462,95
2	JB125302	U	Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 (P - 52)	517,82	1,000	517,82
3	JB12U001	U	Assaig dinàmic "in situ" de cos tou sobre baranes i elements de contenció seguint els criteris bàsics de la norma UNE 85238 (medis auxiliars a proporcionar pel peticionari) (P - 53)	462,95	1,000	462,95

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.01.04.03.02	1.443,72
--------------	----------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv
Sub-Capítol 3	01	Sistemes de transport
Sub-Capítol 4	01	Ascensors

PRESSUPOST

Pàg.: 27

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JLV38C07	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslligant, acondicionament de la sala de màquines,a condicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes semi-automàtiques i acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes automàtiques). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent. (P - 86)	630,00	1,000	630,00
2 JLV39C07	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 87)	630,00	1,000	630,00

TOTAL Sub-Capítol 4 01.01.01.05.01.01 1.260,00

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv
Sub-Capítol 3	01	Sistemes de transport
Sub-Capítol 4	02	Góndola

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JLV39C07	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 87)	630,00	0,000	0,00
2	JLV38C07	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslligant, acondicionament de la sala de màquines,a condicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes semi-automàtiques i acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes automàtiques). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent. (P - 86)	630,00	0,000	0,00

TOTAL Sub-Capítol 4 01.01.01.05.01.02 0,00

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv
Sub-Capítol 3	04	Evacuació d'aigua
Sub-Capítol 4	01	Aigües fecals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 55)	503,44	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 28

2	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 56)	503,44	0,000	0,00
3	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 58)	503,44	0,000	0,00
4	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 57)	503,44	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.01.05.04.01	0,00
--------------	----------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv
Sub-Capítol 3	04	Evacuació d'aigua
Sub-Capítol 4	02	Aigües pluvials

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 57)	503,44	1,000	503,44
2	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 58)	503,44	1,000	503,44
3	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 56)	503,44	1,000	503,44
4	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 55)	503,44	1,000	503,44

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.01.05.04.02	2.013,76
--------------	----------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv
Sub-Capítol 3	08	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 5	11	Xarxa de Terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	1,000	630,00
2	JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 29

3	JGVD9D01	U	connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 72)	630,00	0,000	0,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 73)	630,00	1,000	630,00
			Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)			

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.01.01.05.08.01.11	1.260,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv
Sub-Capítol 3	13	Sistemes de protecció al llamp

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 73)	630,00	0,000	0,00
2	JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 72)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.01.01.05.13	0,00
--------------	----------------------	-----------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Sub-Capítol 4	01	FONAMENTS DIRECTES: POUS, SABATES, LLOSES, ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	3,000	315,78

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 30

2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
5	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.02.02.01.01	315,78
--------------	----------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Sub-Capítol 4	02	FONAMENTS PROFUNDS: PILOTS, MICROPILOTS, PANTALLE
Sub-Capítol 5	01	MICROPILOTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J3ZD2N0L	U	Determinació de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer per a micropilons, segons la norma UNE-EN 10297-1 (P - 31)	72,08	0,000	0,00
2	J3ZD1M00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra d'armadures per a micropilons (P - 30)	87,22	0,000	0,00
3	J3ZDXM0T	U	Prova hidràulica d'una mostra d'armadura per a micropilons, segons la norma ISO 2531 (P - 32)	44,49	0,000	0,00
4	J0722302	U	Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons UNE-EN 445 (P - 11)	56,39	1,000	56,39
5	J0723300	U	Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment (P - 12)	576,89	1,000	576,89
6	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 33)	17,50	1,000	17,50
7	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 34)	636,30	1,000	636,30
8	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 35)	1.045,44	0,000	0,00
9	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 36)	1.155,20	0,000	0,00
10	J071530C	U	Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 (P - 9)	107,88	1,000	107,88

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.01.02.02.01.02.01	1.394,96
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 31

Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Sub-Capítol 4	02	FONAMENTS PROFUNDS: PILOTS, MICROPILOTS, PANTALLE
Sub-Capítol 5	02	ENCEPS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	0,000	0,00
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	0,000	0,00
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	3,000	315,78
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.01.02.02.01.02.02	315,78
--------------	----------------------	-----------------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	02	ESTRUCTURA
Sub-Capítol 4	01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Sub-Capítol 5	02	ESTRUCTURA HORIZONTAL
Sub-Capítol 6	01	FORJATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	0,000	0,00
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	3,000	315,78
3	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 19)	59,52	0,000	0,00
4	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 15)	363,13	0,000	0,00
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	0,000	0,00
6	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 32

7	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
---	----------	---	---	-------	-------	------

TOTAL	Sub-Capítol 6	01.01.02.02.02.01.02.01				315,78
--------------	----------------------	--------------------------------	--	--	--	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	02	ESTRUCTURA
Sub-Capítol 4	01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Sub-Capítol 5	03	ESCALES I RAMPES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.01.02.02.02.01.03				0,00
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	02	ESTRUCTURA
Sub-Capítol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Sub-Capítol 5	01	ESTRUCTURA VERTICAL
Sub-Capítol 6	01	PILARES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 36)	1.155,20	0,000	0,00
2	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 35)	1.045,44	0,000	0,00
3	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 34)	636,30	1,000	636,30
4	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 33)	17,50	2,000	35,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 33

TOTAL	Sub-Capítol 6	01.01.02.02.02.03.01.01	671,30
-------	---------------	-------------------------	--------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	02	ESTRUCTURA
Sub-Capítol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Sub-Capítol 5	02	ESTRUCTURA HORIZONTAL
Sub-Capítol 6	01	BIGUES I ENCAVALLADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 34)	636,30	2,000	1.272,60
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 33)	17,50	8,000	140,00
3	J441N105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 35)	1.045,44	0,000	0,00
4	J441Q105	U	Jornada per realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic d'unions soldades, per a un nombre igual o inferior a 30 plaques per desplaçament i un radi de 40 km segons les normes UNE-EN ISO 17636-1:2013 i UNE-EN ISO 10675-1:2013 (P - 36)	1.155,20	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 6	01.01.02.02.02.03.02.01	1.412,60
-------	---------------	-------------------------	----------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	02	ESTRUCTURA
Sub-Capítol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Sub-Capítol 5	02	ESTRUCTURA HORIZONTAL
Sub-Capítol 6	03	REFORÇ BIGUETES EXISTENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 33)	17,50	7,000	122,50
2	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 19)	59,52	0,000	0,00
3	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 15)	363,13	0,000	0,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	3,000	315,78

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 34

TOTAL	Sub-Capítol 6	01.01.02.02.02.03.02.03	438,28
-------	---------------	-------------------------	--------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	02	ESTRUCTURA
Sub-Capítol 4	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA
Sub-Capítol 5	03	IGNIFUGAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 47)	15,80	3,000	47,40
2	J7C15607	U	Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per a aïllament amorf, segons la norma UNE-EN ISO 845 (P - 41)	70,90	3,000	212,70
3	J7C14601	U	Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament amorf, segons la norma UNE-EN 12667 (P - 40)	579,05	3,000	1.737,15
4	J7C1R70V	U	Control del gruix amb un punxó d'acer d'una mostra d'escuma de poliuretà, segons ORDRE 29/7/1994 (P - 42)	24,92	6,000	149,52

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.01.02.02.02.03.03	2.146,77
-------	---------------	----------------------	----------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	02	ESTRUCTURA
Sub-Capítol 4	05	ESTRUCTURA DE FUSTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0H1B10B	U	Determinació del contingut d'humitat per dessecació amb resistència elèctrica d'una mostra de fusta, segons la norma UNE-EN 13183-2 (P - 22)	108,65	2,000	217,30
2	J0H1P500	U	Identificació anatòmica de l'espècie botànica de la fusta serrada segons la norma UNE 56544 (P - 23)	505,62	2,000	1.011,24
3	J0H1R50J	U	Determinació de les toleràncies dimensionals de la fusta serrada, segons la norma UNE EN 336 (P - 25)	100,68	2,000	201,36
4	J0H1Q50G	U	Determinació de la classe resistent de la fusta serrada, segons les normes UNE 56544 i UNE-EN 1912 (P - 24)	164,16	2,000	328,32
5	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 33)	17,50	1,000	17,50

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.02.02.02.05	1.775,72
-------	---------------	-------------------	----------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	02	ESTRUCTURA
Sub-Capítol 4	06	ESTRUCTURA MIXTA
Sub-Capítol 5	02	ESTRUCTURA HORIZONTAL

PRESSUPOST

*

Pàg.: 35

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	0,000	0,00
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	3,000	315,78
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
4	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 15)	363,13	0,000	0,00
5	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	0,000	0,00
6	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
7	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 19)	59,52	0,000	0,00

TOTAL Sub-Capítol 5 01.01.02.02.02.06.02 315,78

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS
Sub-Capítol 3	01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY: SOLERES I LLOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 19)	59,52	0,000	0,00
2	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 15)	363,13	0,000	0,00
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	3,000	315,78

TOTAL Sub-Capítol 3 01.01.02.03.01 315,78

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS
Sub-Capítol 3	03	FAÇANES
Sub-Capítol 4	02	OBERTURES

PRESSUPOST

*

Pàg.: 36

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorrimnt d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 39)	262,50	1,000	262,50

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.02.03.03.02			262,50
--------------	----------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS
Sub-Capítol 3	05	COBERTES
Sub-Capítol 4	01	PART MASSISSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 38)	483,24	1,000	483,24

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.02.03.05.01			483,24
--------------	----------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR
Sub-Capítol 3	01	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS VERTICALS
Sub-Capítol 4	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava. (P - 43)	1.567,22	1,000	1.567,22
2 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimnt d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 51)	512,67	1,000	512,67

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.02.04.01.01			2.079,89
--------------	----------------------	--------------------------	--	--	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR
Sub-Capítol 3	01	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS VERTICALS
Sub-Capítol 4	02	ACABATS INTERIORS VERTICALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0FHMG0Y	U	Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-EN 12004 (P - 21)	260,35	1,000	260,35

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.02.04.01.02			260,35
--------------	----------------------	--------------------------	--	--	---------------

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 37

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR
Sub-Capítol 3	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL
Sub-Capítol 4	01	SOSTRES I CEL RASOS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 46)	79,53	1,000	79,53

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.02.04.02.01			79,53
--------------	----------------------	--------------------------	--	--	--------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR
Sub-Capítol 3	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL
Sub-Capítol 4	02	PAVIMENTS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7VC2227	U	Jornada per a assaig acústic, per a determinaer el grau d'aïllament acústic dels terres "in situ" al soroll d'impacte, segons la norma UNE-EN ISO 140-7. Es presentaran els índexs d'aïllament, L'nA, L'n,w, L'nT,A i L'nT,w, així com els valors L'n i L'nT de per bandes d'un terç d'octava. (P - 45)	1.567,22	1,000	1.567,22
2	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 48)	83,24	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.02.04.02.02			1.567,22
--------------	----------------------	--------------------------	--	--	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv
Sub-Capítol 3	04	Evacuació d'aigua
Sub-Capítol 4	01	Aigües fecals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 55)	503,44	0,000	0,00
2 JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 58)	503,44	0,000	0,00
3 JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 56)	503,44	0,000	0,00
4 JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 57)	503,44	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 38

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.02.05.04.01	0,00
--------------	----------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv
Sub-Capítol 3	04	Evacuació d'aigua
Sub-Capítol 4	02	Aigües pluvials

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 55)	503,44	0,000	0,00
2	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 58)	503,44	0,000	0,00
3	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 56)	503,44	0,000	0,00
4	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 57)	503,44	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.01.02.05.04.02	0,00
--------------	----------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv
Sub-Capítol 3	08	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 5	11	Xarxa de Terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 73)	630,00	1,000	630,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00
3	JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 72)	630,00	1,000	630,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 39

exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.01.02.05.08.01.11	1.260,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	03	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	01	ESCALES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	3,000	315,78
2 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	0,000	0,00
3 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00
4 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	0,000	0,00
5 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.01.03.02.01	315,78
--------------	----------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	03	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Sub-Capítol 2	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 3	02	GRADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 14)	87,22	0,000	0,00
2 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 20)	30,00	0,000	0,00
3 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 18)	19,03	0,000	0,00
4 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 17)	67,08	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 40

5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	3,000	315,78
---	----------	---	---	--------	-------	--------

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.01.03.02.02	315,78
--------------	----------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	03	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Sub-Capítol 2	04	VIALS I ZONES D'APARCAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCQ10N	U	Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 26)	38,78	1,000	38,78
2	J2VCT10R	U	Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 27)	9,39	1,000	9,39
3	J2VCT30R	U	Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 28)	220,60	7,000	1.544,20
4	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 48)	83,24	3,000	249,72
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	9,000	947,34
6	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 50)	503,44	1,000	503,44
7	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 15)	363,13	0,000	0,00
8	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 19)	59,52	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 2	01.01.03.04	3.292,87
--------------	----------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	01	LOT 1
Sub-Capítol 1	03	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	04	Evacuació d'aigua

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 55)	503,44	0,000	0,00
2	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 58)	503,44	0,000	0,00
3	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 56)	503,44	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 41

4	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 57)	503,44	0,000	0,00
---	----------	---	---	--------	-------	------

TOTAL	Sub-Capítol 3		01.01.03.05.04			0,00
--------------	----------------------	--	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	03	Instal·lacions d'aigua
Sub-Capítol 4	02	Instal·lacions d'aigua freda

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 83)	630,00	1,000	630,00
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 80)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 4		01.02.01.05.03.02			1.260,00
--------------	----------------------	--	--------------------------	--	--	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	03	Instal·lacions d'aigua
Sub-Capítol 4	03	Instal·lacions d'aigua calenta sanitària

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJVA9C0A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: producció d'aigua calenta sanitària individual - termo acumulador elèctric, segons R.D 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres de l'equip de producció: funcionament termòmetre, desguassos, funcionament termòstat i funcionament vàlvula de seguretat. (P - 85)	630,00	1,000	630,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 83)	630,00	0,000	0,00
3	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el	630,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 42

desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 80)

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.01.05.03.03	630,00
--------------	----------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	03	Instal·lacions d'aigua
Sub-Capítol 4	05	Aparells sanitaris, aixetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 81)	630,00	1,000	630,00
2	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, inclouent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 82)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.01.05.03.05	1.260,00
--------------	----------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	03	Instal·lacions d'aigua
Sub-Capítol 4	07	Instal·lació d'aigua de reg

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 56)	503,44	0,000	0,00
2	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 58)	503,44	0,000	0,00
3	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromesccladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 80)	630,00	0,000	0,00
4	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 83)	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 43

5	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 57)	503,44	0,000	0,00
6	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 55)	503,44	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.01.05.03.07				0,00
--------------	----------------------	--------------------------	--	--	--	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	04	Evacuació d'aigua
Sub-Capítol 4	01	Aigües fecals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 58)	503,44	0,000	0,00
2	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 67)	630,00	0,000	0,00
3	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 56)	503,44	0,000	0,00
4	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 68)	630,00	0,000	0,00
5	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 69)	630,00	0,000	0,00
6	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 59)	630,00	0,000	0,00
7	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 60)	630,00	0,000	0,00
8	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 55)	503,44	0,000	0,00
9	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 81)	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 44

10	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 57)	503,44	0,000	0,00
11	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 82)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.01.05.04.01	0,00
--------------	----------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i servei
Sub-Capítol 3	04	Evacuació d'aigua
Sub-Capítol 4	02	Aigües pluvials

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 55)	503,44	1,000	503,44
2	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 56)	503,44	1,000	503,44
3	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 58)	503,44	1,000	503,44
4	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 57)	503,44	1,000	503,44
5	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 59)	630,00	1,000	630,00
6	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 60)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.01.05.04.02	3.273,76
--------------	----------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i servei
Sub-Capítol 3	04	Evacuació d'aigua
Sub-Capítol 4	03	Aigües Condensats

PRESSUPOST

*

Pàg.: 45

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 80)	630,00	0,000	0,00
2 JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 83)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.01.05.04.03			0,00
--------------	----------------------	--------------------------	--	--	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	05	Instal·lacions tèrmiques
Sub-Capítol 4	01	Climatització
Sub-Capítol 5	01	Producció d'energia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 66)	630,00	0,000	0,00
2 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 65)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.05.01.01			0,00
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	05	Instal·lacions tèrmiques
Sub-Capítol 4	01	Climatització
Sub-Capítol 5	02	Unitats autònomes

PRESSUPOST

*

Pàg.: 46

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 66)	630,00	0,000	0,00
2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 65)	630,00	0,000	0,00
TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.05.01.02			0,00	

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	05	Instal·lacions tèrmiques
Sub-Capítol 4	01	Climatització
Sub-Capítol 5	03	Distribució d'aigua

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 66)	630,00	1,000	630,00
2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 65)	630,00	1,000	630,00
TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.05.01.03			1.260,00	

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	05	Instal·lacions tèrmiques
Sub-Capítol 4	01	Climatització

PRESSUPOST

*

Pàg.: 47

Sub-Capítol 5 04 Elements terminals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 65)	630,00	0,000	0,00
2 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 66)	630,00	0,000	0,00

TOTAL Sub-Capítol 5 01.02.01.05.05.01.04 0,00

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	05	Instal·lacions tèrmiques
Sub-Capítol 4	01	Climatització
Sub-Capítol 5	05	Distribució d'aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 64)	630,00	1,000	630,00
2	JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 62)	630,00	1,000	630,00
3	JEV38604	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguts passamurs), got d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus, instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 61)	630,00	1,000	630,00
4	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 48

5	JEV3A304	U	informe final de proves corresponent. (P - 69) Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 63)	630,00	1,000	630,00
6	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 68)	630,00	0,000	0,00
7	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 67)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.05.01.05				2.520,00
--------------	----------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	05	Instal·lacions tèrmiques
Sub-Capítol 4	01	Climatització
Sub-Capítol 5	06	Detecció CO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 88)	630,00	0,000	0,00
2	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 89)	630,00	0,000	0,00
3	JPV38D06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la emissió del informe corresponent (P - 97)	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 49

4	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 98)	630,00	0,000	0,00
TOTAL Sub-Capítol 5			01.02.01.05.05.01.06			0,00

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	08	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 5	01	Mitja Tensió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00
2	JGVH9H01	U	Jornada fracció de proves finals dels centres de transformació de la instal·lació elèctrica, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 77)	630,00	1,000	630,00
3	JGVH8H01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució dels centres de transformació de les instal·lacions elèctriques, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements i paràmetres: Equip de transformació senzill i/o doble (característiques, connexions, ancoratge, disposició de les cel·les i col·locació), línia de posada a terra de les masses metàl·liques i del neutre (característiques dels conductors, disposició i connexió) i acondicionament del local del centre de transformació (instal·lació d'enllumenat, interruptors, arquetes i dimensions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 76)	630,00	1,000	630,00
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	3,000	315,78
5	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)	630,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 50

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.08.01.01	1.575,78
-------	---------------	----------------------	----------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	08	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 5	02	Grup Electrògen

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.08.01.02	0,00
-------	---------------	----------------------	------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	08	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 5	03	Sai

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció,	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 51

polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.08.01.03	0,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	08	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 5	05	Quadres Generals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 5)	105,26	3,000	315,78
3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.08.01.05	315,78
--------------	----------------------	-----------------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	08	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 5	06	Compensació Energia Reactiva

PRESSUPOST

Pàg.: 52

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)	630,00	0,000	0,00
2 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.08.01.06	0,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	08	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 5	07	Línies Generals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)	630,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 53

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.08.01.07	0,00
-------	---------------	----------------------	------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	08	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 5	09	Instal·lació Interior

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	1,000	630,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.08.01.09	1.260,00
-------	---------------	----------------------	----------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	08	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 5	10	Mecanismes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 54

2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00
---	----------	---	--	--------	-------	------

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.08.01.10	0,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	08	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 5	12	Recàrrega vehicles

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.08.01.12	0,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	08	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 4	02	Instal·lació solar fotovoltaica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	JGVE8E01	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 74)	630,00	1,000	630,00
---	----------	---	---	--------	-------	--------

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 55

2	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 75)	630,00	1,000	630,00
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.01.05.08.02	1.260,00
--------------	----------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	09	Instal·lacions d'il·luminació
Sub-Capítol 4	01	Lluminàries

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 79)	787,50	1,000	787,50
2	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 78)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.01.05.09.01	1.417,50
--------------	----------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA

PRESSUPOST

*

Pàg.: 56

Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	09	Instal·lacions d'il·luminació
Sub-Capítol 4	02	Mecanismes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)	630,00	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.01.05.09.02	0,00
--------------	----------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	10	Telecomunicacions
Sub-Capítol 4	01	INFRAESTRUCTURES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)	630,00	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 57

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.01.05.10.01	0,00
--------------	----------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	10	Telecomunicacions
Sub-Capítol 4	02	MEGAFONIA AVISOS D'EMERGÈNCIA EN54

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 98)	630,00	1,000	630,00
2	JPV38D06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la emissió del informe corresponent (P - 97)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.01.05.10.02	1.260,00
--------------	----------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	10	Telecomunicacions
Sub-Capítol 4	03	VEU I DADES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 100)	630,00	0,000	0,00
2	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 99)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.01.05.10.03	0,00
--------------	----------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	10	Telecomunicacions
Sub-Capítol 4	04	RADIO I TELEVISIÓ
Sub-Capítol 5	01	CAPTACIÓ DE SENYALS

PRESSUPOST

Pàg.: 58

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV18A05	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de televisió, segons les exigències del Projecte i el RICTI, verificació com a mínim dels següents elements i paràmetres:equip de captació (ancoratge pal de bandera), equip d'amplificació i distribució (disposició, situació i fixació), canalització de distribució (protecció), caixa de derivació i caixa de presa (connexions, situació i fixació). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 95)	630,00	1,000	630,00
2	JPV19A05	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de televisió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RICTI, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 96)	630,00	1,000	630,00
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)	630,00	0,000	0,00

TOTAL Sub-Capítol 5 01.02.01.05.10.04.01 1.260,00

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	10	Telecomunicacions
Sub-Capítol 4	04	RADIO I TELEVISIÓ
Sub-Capítol 5	02	CAPÇALERA TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE I SATELITAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV18A05	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de televisió, segons les exigències del Projecte i el RICTI, verificació com a mínim dels següents elements i paràmetres:equip de captació (ancoratge pal de bandera), equip d'amplificació i distribució (disposició, situació i fixació), canalització de distribució (protecció), caixa de derivació i caixa de presa (connexions, situació i fixació). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 95)	630,00	0,000	0,00
2	JPV19A05	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de televisió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RICTI, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 96)	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 59

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.10.04.02		0,00	
Obra	01	GVP-17229.2 CQ			
Capítol	02	LOT 2			
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA			
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve			
Sub-Capítol 3	10	Telecomunicacions			
Sub-Capítol 4	04	RADIO I TELEVISIÓ			
Sub-Capítol 5	03	DISTRIBUCIÓ I PRESES			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV19A05	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de televisió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RICTI, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 96)	630,00	0,000	0,00
2	JPV18A05	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de televisió, segons les exigències del Projecte i el RICTI, verificació com a mínim dels següents elements i paràmetres:equip de captació (ancoratge pal de bandera), equip d'amplificació i distribució (disposició, situació i fixació), canalització de distribució (protecció), caixa de derivació i caixa de presa (connexions, situació i fixació). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 95)	630,00	0,000	0,00
3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escapes, derivació d'enllumenat d'escapes, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)	630,00	0,000	0,00
4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.10.04.03		0,00	
Obra	01	GVP-17229.2 CQ			
Capítol	02	LOT 2			
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA			
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve			
Sub-Capítol 3	11	Audiovisuals			
Sub-Capítol 4	01	SALA POLIVALENT			
Sub-Capítol 5	08	VARIS			

PRESSUPOST

*

Pàg.: 60

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 99)	630,00	0,000	0,00
2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 100)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.11.01.08	0,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	12	Instal·lacions de protecció contra incendi
Sub-Capítol 4	01	Detecció d'incendis
Sub-Capítol 5	01	DETECCIÓ PUNTUAL DE FUMS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 89)	630,00	1,000	630,00
2	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'ideïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 88)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.12.01.01	1.260,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	12	Instal·lacions de protecció contra incendi
Sub-Capítol 4	01	Detecció d'incendis
Sub-Capítol 5	02	ASPIRACIÓ DE FUMS

PRESSUPOST

Pàg.: 61

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 89)	630,00	0,000	0,00
2 JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 88)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.12.01.02	0,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	12	Instal·lacions de protecció contra incendi
Sub-Capítol 4	02	Extinció
Sub-Capítol 5	01	Extintors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 89)	630,00	0,000	0,00
2	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 88)	630,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 62

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.12.02.01	0,00
-------	---------------	----------------------	------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	12	Instal·lacions de protecció contra incendi
Sub-Capítol 4	02	Extinció
Sub-Capítol 5	02	Escomesa, acumulació i grup de pressió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV7970A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell mínim, boia alarma i altres) (P - 84)	630,00	1,000	630,00
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 80)	630,00	0,000	0,00
3	JNV19X0B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: grup de pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: funcionament en model manual, funcionament en mode automàtic, funcionament alternança variador de freqüència, funcionament automàtic amb pressòstats, funcionament de la vàlvula de tres vies automàtica del circuit de by-pass, funcionament i taratge del dipòsit d'expansió, consums (A), velocitat de gir (rpm), dades de consum (m3/h), quadre elèctric funcionament d'alarmes (tèrmic, selectores i altres senyals), mesura de resistència d'aïllament en tots els circuits, funcionament d'interruptors diferencials, màxima caiguda de tensió i mesura de consums i repartiment de fases (P - 94)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.12.02.02	1.260,00
-------	---------------	----------------------	----------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	12	Instal·lacions de protecció contra incendi
Sub-Capítol 4	02	Extinció
Sub-Capítol 5	03	BIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 63

			plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 89)			
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 66)	630,00	0,000	0,00
3	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 65)	630,00	0,000	0,00
4	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 47)	15,80	10,000	158,00
5	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 88)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.12.02.03	158,00
--------------	----------------------	-----------------------------	---------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	12	Instal·lacions de protecció contra incendi
Sub-Capítol 4	02	Extinció
Sub-Capítol 5	04	Aigua nebulitzada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 80)	630,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 64

2	JJV7970A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell mínim, boia alarma i altres) (P - 84)	630,00	0,000	0,00
---	----------	---	---	--------	-------	------

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.12.02.04	0,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	13	Sistemes de protecció al llamp

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00
2	JMV98C01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de paral·lamps, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: dispositius captadors (volum protegit segons nivell de protecció i fixació), derivacions o conductors de baixada (connexions a equips captadors, connexions, unions i fixacions dels conductors, recorreguts, proteccions i comprovació de terres), dispositius de reducció dels efectes elèctrics i magnètics (unions i distàncies). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 90)	630,00	1,000	630,00
3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)	630,00	0,000	0,00
4	JMV99C01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de paral·lamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 91)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.02.01.05.13	1.260,00
--------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA

PRESSUPOST

*

Pàg.: 65

Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
Sub-Capítol 4	01	SEGURETAT
Sub-Capítol 5	01	ANTI INTRUSIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 93)	630,00	1,000	630,00
2	JMVD8E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 92)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.14.01.01	1.260,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
Sub-Capítol 4	01	SEGURETAT
Sub-Capítol 5	02	CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPVA9F06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 102)	630,00	1,000	630,00
2	JPVA8F06	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de CCTV, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: canalitzacions, caixes, càmera, monitor, selector de vídeo i unitat de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 101)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.14.01.02	1.260,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
Sub-Capítol 4	01	SEGURETAT
Sub-Capítol 5	03	CONTROL D'ACCÉS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMVD8E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 92)	630,00	0,000	0,00
2	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 93)	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 66

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.14.01.03	0,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
Sub-Capítol 4	01	SEGURETAT
Sub-Capítol 5	04	PASSADISOS MOTORITZATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 93)	630,00	0,000	0,00
2	JMVD8E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 92)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.01.05.14.01.04	0,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	16	Control i gestió centralitzat de l'edifici
Sub-Capítol 4	01	SUBESTACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 99)	630,00	1,000	630,00
2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 100)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.01.05.16.01	1.260,00
--------------	----------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	16	Control i gestió centralitzat de l'edifici
Sub-Capítol 4	02	CONTROL·LADORS I ELEMENTS DE CAMP DE LES UNITATS T

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 100)	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 67

2	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 99)	630,00	0,000	0,00
---	----------	---	---	--------	-------	------

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.01.05.16.02	0,00
--------------	----------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	01	OBRA NOVA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	16	Control i gestió centralitzat de l'edifici
Sub-Capítol 4	04	LLOC DE CENTRAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 99)	630,00	0,000	0,00
2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 100)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.01.05.16.04	0,00
--------------	----------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	03	Instal·lacions d'aigua
Sub-Capítol 4	01	Escomesa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 80)	630,00	0,000	0,00
2	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de	630,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 68

			l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 66)			
3	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 65)	630,00	0,000	0,00
4	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 83)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.02.05.03.01	0,00
--------------	----------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	03	Instal·lacions d'aigua
Sub-Capítol 4	02	Instal·lacions d'aigua freda

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiarriet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 80)	630,00	0,000	0,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 83)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.02.05.03.02	0,00
--------------	----------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	03	Instal·lacions d'aigua
Sub-Capítol 4	03	Instal·lacions d'aigua calenta sanitària

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJVA9C0A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: producció d'aigua calenta sanitària individual - termo acumulador elèctric, segons R.D 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres de l'equip de producció: funcionament termòmetre, desguassos, funcionament termòstat i funcionament vàlvula de seguretat. (P - 85)	630,00	0,000	0,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 83)	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 69

3	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 80)	630,00	0,000	0,00
---	----------	---	--	--------	-------	------

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.02.05.03.03	0,00
--------------	----------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	03	Instal·lacions d'aigua
Sub-Capítol 4	04	Escomesa Incendis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 80)	630,00	0,000	0,00
2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 65)	630,00	0,000	0,00
3	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 83)	630,00	0,000	0,00
4	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 66)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.02.05.03.04	0,00
--------------	----------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2

PRESSUPOST

*

Pàg.: 70

Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	03	Instal·lacions d'aigua
Sub-Capítol 4	05	Aparells sanitaris, aixetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 81)	630,00	0,000	0,00
2	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 82)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.02.05.03.05	0,00
--------------	----------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	04	Evacuació d'aigua
Sub-Capítol 4	01	Aigües fecals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 82)	630,00	0,000	0,00
2	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 81)	630,00	0,000	0,00
3	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 55)	503,44	0,000	0,00
4	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 57)	503,44	0,000	0,00
5	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 71

6	JDV12115	U	informe corresponent (P - 67)			
			Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 56)	503,44	0,000	0,00
7	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 69)	630,00	0,000	0,00
8	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 58)	503,44	0,000	0,00
9	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 68)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.02.05.04.01	0,00
--------------	----------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	04	Evacuació d'aigua
Sub-Capítol 4	02	Aigües pluvials

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 56)	503,44	0,000	0,00
2	JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 57)	503,44	0,000	0,00
3	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 59)	630,00	0,000	0,00
4	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 55)	503,44	0,000	0,00
5	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 58)	503,44	0,000	0,00
6	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 60)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.02.05.04.02	0,00
--------------	----------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 72

Sub-Capítol 3	04	Evacuació d'aigua
Sub-Capítol 4	03	Aigües Condensats

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 83)	630,00	0,000	0,00
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 80)	630,00	0,000	0,00
TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.02.05.04.03				0,00

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	05	Instal·lacions tèrmiques
Sub-Capítol 4	01	Climatització
Sub-Capítol 5	01	Distribució d'aigua

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 65)	630,00	0,000	0,00
2 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 66)	630,00	0,000	0,00

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	05	Instal·lacions tèrmiques
Sub-Capítol 4	01	Climatització

PRESSUPOST

*

Pàg.: 73

Sub-Capítol 5 02 Elements terminals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 66)	630,00	0,000	0,00
2 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 65)	630,00	0,000	0,00

TOTAL Sub-Capítol 5 01.02.02.05.05.01.02 0,00

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	05	Instal·lacions tèrmiques
Sub-Capítol 4	01	Climatització
Sub-Capítol 5	03	Distribució d'aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV3A304	U	Jornada o fracció de proves d'estanquitat i lliure dilatació de les xarxes de canonades d'aigua de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 63)	630,00	0,000	0,00
2 JEV39604	U	Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 62)	630,00	0,000	0,00
3 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 68)	630,00	1,000	630,00
4 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 67)	630,00	1,000	630,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 74

5	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 69)	630,00	1,000	630,00
6	JEV38604	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus, instal·lació i disposició). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 61)	630,00	0,000	0,00
7	JEV3B508	U	Jornada o fracció de proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigències del Projecte, CTE i del RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 64)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.02.05.05.01.03	1.890,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	08	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 5	07	Línies Generals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.02.05.08.01.07	0,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA

PRESSUPOST

*

Pàg.: 75

Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	08	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 5	09	Instal·lació Interior

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)	630,00	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.02.05.08.01.09	0,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	08	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 4	01	Instal·lacions elèctriques
Sub-Capítol 5	10	Mecanismes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de	630,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 76

protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.02.05.08.01.10	0,00
-------	---------------	----------------------	------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	09	Instal·lacions d'il·luminació
Sub-Capítol 4	01	Luminàries

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 79)	787,50	0,000	0,00
2	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 78)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.02.05.09.01	0,00
-------	---------------	-------------------	------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	09	Instal·lacions d'il·luminació
Sub-Capítol 4	02	Mecanismes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escalas, derivació d'enllumenat d'escalas, barra de posada a terra línia principal de terra	630,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 77

en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.02.05.09.02	0,00
--------------	----------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	10	Telecomunicacions
Sub-Capítol 4	01	Infraestructures

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)	630,00	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.02.05.10.01	0,00
--------------	----------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	10	Telecomunicacions
Sub-Capítol 4	02	Megafonia avisos d'emergència

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV38D06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la emissió del informe corresponent (P - 97)	630,00	0,000	0,00
2	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 78

informe final de proves corresponent (P - 98)

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.02.05.10.02	0,00
--------------	----------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	10	Telecomunicacions
Sub-Capítol 4	03	Veu i Dades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 100)	630,00	0,000	0,00
2	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 99)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 4	01.02.02.05.10.03	0,00
--------------	----------------------	--------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	10	Telecomunicacions
Sub-Capítol 4	04	Radio i televisió
Sub-Capítol 5	01	Distribució i preses

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00
2	JPV18A05	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de televisió, segons les exigències del Projecte i el RICTI, verificació com a mínim dels següents elements i paràmetres:equip de captació (ancoratge pal de bandera), equip d'amplificació i distribució (disposició, situació i fixació), canalització de distribució (protecció), caixa de derivació i caixa de presa (connexions, situació i fixació). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 95)	630,00	0,000	0,00
3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 79

4	JPV19A05	U	d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)	630,00	0,000	0,00
			Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de televisió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RICTI, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 96)			

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.02.05.10.04.01	0,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	12	Instal·lacions de protecció contra incendi
Sub-Capítol 4	01	Detecció d'incendis
Sub-Capítol 5	01	Detecció puntual de fums

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 88)	630,00	0,000	0,00
2	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 89)	630,00	0,000	0,00
3	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 93)	630,00	0,000	0,00
4	JMVD8E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 92)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.02.05.12.01.01	0,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	12	Instal·lacions de protecció contra incendi

PRESSUPOST

*

Pàg.: 80

Sub-Capítol 4	02	Extinció
Sub-Capítol 5	01	Extintors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 88)	630,00	0,000	0,00
2	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 89)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.02.05.12.02.01	0,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	12	Instal·lacions de protecció contra incendi
Sub-Capítol 4	02	Extinció
Sub-Capítol 5	03	BIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 88)	630,00	0,000	0,00
2	JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 65)	630,00	0,000	0,00
3	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 47)	15,80	2,000	31,60

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 81

4	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 89)	630,00	0,000	0,00
5	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 66)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.02.05.12.02.03	31,60
--------------	----------------------	-----------------------------	--------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
Sub-Capítol 4	01	Seguretat
Sub-Capítol 5	01	Anti Intrusió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 93)	630,00	0,000	0,00
2	JMVD8E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 92)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.02.05.14.01.01	0,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
Sub-Capítol 4	01	Seguretat
Sub-Capítol 5	02	Circuit tancat de televisió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPVA8F06	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de CCTV, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: canalitzacions, caixes, càmera, monitor, selector de vídeo i unitat de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 101)	630,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 82

2	JPVA9F06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 102)	630,00	0,000	0,00
---	----------	---	---	--------	-------	------

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.02.05.14.01.02	0,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	02	OBRA REFORMA
Sub-Capítol 2	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-Capítol 3	14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
Sub-Capítol 4	01	Seguretat
Sub-Capítol 5	03	Control d'accés

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMVD9E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 93)	630,00	0,000	0,00
2	JMVD8E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 92)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 5	01.02.02.05.14.01.03	0,00
--------------	----------------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	03	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Sub-Capítol 2	03	Instal·lacions d'aigua

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 80)	630,00	0,000	0,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 83)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 2	01.02.03.03	0,00
--------------	----------------------	--------------------	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	03	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Sub-Capítol 2	04	Evacuació d'aigua

PRESSUPOST

*

Pàg.: 83

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 56)	503,44	0,000	0,00
2 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 55)	503,44	0,000	0,00
3 JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 57)	503,44	0,000	0,00
4 JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 58)	503,44	0,000	0,00

TOTAL	Sub-Capítol 2	01.02.03.04			0,00
--------------	----------------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	GVP-17229.2 CQ
Capítol	02	LOT 2
Sub-Capítol 1	03	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Sub-Capítol 2	09	Instal·lacions d'il·luminació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 78)	630,00	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 71)	630,00	0,000	0,00
3	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 79)	787,50	0,000	0,00
4	JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 72)	630,00	1,000	630,00
5	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base	630,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 84

		d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 70)				
6	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 73)	630,00	1,000	630,00
TOTAL Sub-Capítol 2			01.02.03.09			1.260,00

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 9 : Sub-Capítol 7			Import
Sub-Capítol 7	01.01.01.02.01.05.05.01.01	PILARES	1.430,10
Sub-Capítol 6	01.01.01.02.01.05.05.01	ESTRUCTURA VERTICAL	1.430,10
Sub-Capítol 7	01.01.01.02.01.05.05.02.01	BIGUES	2.877,70
Sub-Capítol 6	01.01.01.02.01.05.05.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL	2.877,70
			4.307,80

NIVELL 8 : Sub-Capítol 6			Import
Sub-Capítol 6	01.01.01.02.01.05.05.01	ESTRUCTURA VERTICAL	1.430,10
Sub-Capítol 6	01.01.01.02.01.05.05.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL	2.877,70
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.01.05.05	ESTRUCTURA METÀL·LICA	4.307,80
Sub-Capítol 6	01.01.01.02.01.08.02.01	MICROPILOTS	653,80
Sub-Capítol 6	01.01.01.02.01.08.02.02	ENCEPS	315,78
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.01.08.02	FONAMENTS PROFUNDS: PILOTS, MICROPILOTS, PANTALL	969,58
Sub-Capítol 6	01.01.01.02.02.03.03.04	IGNIFUGAT	2.049,53
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.02.03.03	IGNIFUGAT	2.049,53
Sub-Capítol 6	01.01.01.02.03.01.01.01	PILARS	421,04
Sub-Capítol 6	01.01.01.02.03.01.01.03	MURS I NUCLIS	1.286,92
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.03.01.01	ESTRUCTURA VERTICAL	1.707,96
Sub-Capítol 6	01.01.01.02.03.01.02.01	FORJATS	12.927,30
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.03.01.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL	12.927,30
Sub-Capítol 6	01.01.01.02.03.03.01.01	PILARES	1.325,10
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.03.03.01	ESTRUCTURA VERTICAL	1.325,10
Sub-Capítol 6	01.01.01.02.03.03.02.01	BIGUES	1.657,60
Sub-Capítol 6	01.01.01.02.03.03.02.02	CREUETES	192,50
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.03.03.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL	1.850,10
Sub-Capítol 6	01.01.01.02.03.03.05.01	RECALÇ FORMIGÓ MUR PATI	315,78
Sub-Capítol 6	01.01.01.02.03.03.05.05	RECALÇ ACER MUR PATI	671,30
Sub-Capítol 6	01.01.01.02.03.03.05.07	RECALÇ MICROPILOTS MUR PATI	741,16
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.03.03.05	RECALÇ MUR PATI	1.728,24
Sub-Capítol 6	01.01.01.02.04.03.01.01	PILARES	863,80
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.04.03.01	ESTRUCTURA VERTICAL	863,80
Sub-Capítol 6	01.01.01.02.04.03.02.01	BIGUES	682,50
Sub-Capítol 6	01.01.01.02.04.03.02.02	PERFILS AUXILIARS	35,00
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.04.03.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL	717,50
Sub-Capítol 6	01.01.02.02.02.01.02.01	FORJATS	315,78
Sub-Capítol 5	01.01.02.02.02.01.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL	315,78
Sub-Capítol 6	01.01.02.02.02.03.01.01	PILARES	671,30
Sub-Capítol 5	01.01.02.02.02.03.01	ESTRUCTURA VERTICAL	671,30
Sub-Capítol 6	01.01.02.02.02.03.02.01	BIGUES I ENCAVALLADES	1.412,60
Sub-Capítol 6	01.01.02.02.02.03.02.02	ESTINTOLAMENTS	0,00
Sub-Capítol 6	01.01.02.02.02.03.02.03	REFORÇ BIGUETES EXISTENTS	438,28
Sub-Capítol 5	01.01.02.02.02.03.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL	1.850,88
			31.284,87

NIVELL 7 : Sub-Capítol 5			Import
Sub-Capítol 5	01.01.01.00.03.04.01	ESTUDIS ANTROPOLÒGICS LABORATORI	0,00
Sub-Capítol 5	01.01.01.00.03.04.02	RESTAURACIÓ I REMUNTATGE DE PECES	0,00
Sub-Capítol 5	01.01.01.00.03.04.03	ANALÍTQUES	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Sub-Capítol 5	01.01.01.00.03.04.04	ALTRES ESTUDIS ESPECÍFICS	0,00
Sub-Capítol 5	01.01.01.00.03.04.05	CAIXES I MATERIAL EMMAGATZEMATGE	0,00
Sub-Capítol 5	01.01.01.00.03.04.06	MEMÒRIA ARQUEOLÒGICA	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.01.00.03.04	ALTRES	0,00
Sub-Capítol 5	01.01.01.01.02.01.01	BUIDAT CEL OBERT	0,00
Sub-Capítol 5	01.01.01.01.02.01.02	BUIDAT TUNEL	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.01.01.02.01	BUIDAT	0,00
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.01.04.01	PANTALLES MICROPILOTS	5.282,67
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.01.04.02	MUR FRONTAL MICROPILOTS	947,34
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.01.04.03	BIGA CORONACIÓ	315,78
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.01.04	ELEMENTS DE CONTENCIÓ: PANTALLES	6.545,79
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.01.05.01	SOSTRE MICROPILOTS	741,16
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.01.05.02	LLOSES FONAMENTS I SOLERA	631,56
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.01.05.03	MUR GUNITAT	1.684,16
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.01.05.04	MURS CONTENCIÓ	315,78
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.01.05.05	ESTRUCTURA METÀL·LICA	4.307,80
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.01.05	TUNEL CONEXIÓ APARCAMENTS	7.680,46
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.01.08.01	MOVIMENT TERRES FONAMENTS	0,00
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.01.08.02	FONAMENTS PROFUNDS: PILOTS, MICROPILOTS, PANTALL	969,58
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.01.08.03	ESTRUCTURA	52,50
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.01.08	ESTINTOLAMENT FONAMENTS PASSERA SOBRE TUNEL	1.022,08
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.02.02.01	MICROPILOTS	1.394,96
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.02.02.02	ENCEPS	315,78
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.02.02	FONAMENTS PROFUNDS: PILOTS, MICROPILOTS, PANTALL	1.710,74
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.02.03.03	IGNIFUGAT	2.049,53
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.02.03	IGNIFUGAT	2.049,53
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.03.01.01	ESTRUCTURA VERTICAL	1.707,96
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.03.01.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL	12.927,30
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.03.01.03	ESCALES I RAMPES	717,06
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.03.01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	15.352,32
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.03.03.01	ESTRUCTURA VERTICAL	1.325,10
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.03.03.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL	1.850,10
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.03.03.03	ESCALES	70,00
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.03.03.04	IGNIFUGAT	2.367,97
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.03.03.05	RECALÇ MUR PATI	1.728,24
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.03.03	ESTRUCTURA METÀL·LICA	7.341,41
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.03.06.01	ESTRUCTURA VERTICAL	6.223,18
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.03.06.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL	315,78
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.03.06.03	IGNIFUGAT	173,80
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.03.06	ESTRUCTURA MIXTA	6.712,76
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.04.03.01	ESTRUCTURA VERTICAL	863,80
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.04.03.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL	717,50
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.04.03.04	IGNIFUGAT	2.862,36
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.04.03	ESTRUCTURA METÀL·LICA	4.443,66
Sub-Capítol 5	01.01.01.02.04.06.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL	315,78
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.04.06	ESTRUCTURA MIXTA	315,78
Sub-Capítol 5	01.01.01.05.08.01.11	Xarxa de Terres	1.260,00
Sub-Capítol 4	01.01.01.05.08.01	Instal·lacions elèctriques	1.260,00
Sub-Capítol 5	01.01.02.01.01.01.02	CONSOLIDACIÓ EDIFICIS EXISTENTS	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.02.01.01.01	APUNTALAMENTS	0,00
Sub-Capítol 5	01.01.02.02.01.02.01	MICROPILOTS	1.394,96
Sub-Capítol 5	01.01.02.02.01.02.02	ENCEPS	315,78
Sub-Capítol 4	01.01.02.02.01.02	FONAMENTS PROFUNDS: PILOTS, MICROPILOTS, PANTALL	1.710,74
Sub-Capítol 5	01.01.02.02.02.01.02	ESTRUCTURA HORIZONTAL	315,78
Sub-Capítol 5	01.01.02.02.02.01.03	ESCALES I RAMPES	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Sub-Capítol 4	01.01.02.02.02.01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	315,78
Sub-Capítol 5	01.01.02.02.02.03.01	ESTRUCTURA VERTICAL	671,30
Sub-Capítol 5	01.01.02.02.02.03.02	ESTRUCTURA HORITZONTAL	1.850,88
Sub-Capítol 5	01.01.02.02.02.03.03	IGNIFUGAT	2.146,77
Sub-Capítol 4	01.01.02.02.02.03	ESTRUCTURA METÀL·LICA	4.668,95
Sub-Capítol 5	01.01.02.02.02.06.02	ESTRUCTURA HORITZONTAL	315,78
Sub-Capítol 4	01.01.02.02.02.06	ESTRUCTURA MIXTA	315,78
Sub-Capítol 5	01.01.02.05.08.01.11	Xarxa de Terres	1.260,00
Sub-Capítol 4	01.01.02.05.08.01	Instal·lacions elèctriques	1.260,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.05.01.01	Producció d'energia	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.05.01.02	Unitats autònomes	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.05.01.03	Distribució d'aigua	1.260,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.05.01.04	Elements terminals	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.05.01.05	Distribució d'aire	2.520,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.05.01.06	Detecció CO	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.05.01.07	Insonorització	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.05.01	Climatització	3.780,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.08.01.01	Mitja Tensió	1.575,78
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.08.01.02	Grup Electrògen	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.08.01.03	Sai	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.08.01.05	Quadres Generals	315,78
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.08.01.06	Compensació Energia Reactiva	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.08.01.07	Línies Generals	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.08.01.08	Quadres Secundaris	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.08.01.09	Instal·lació Interior	1.260,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.08.01.10	Mecanismes	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.08.01.12	Recàrrega vehicles	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.08.01	Instal·lacions elèctriques	3.151,56
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.10.04.01	CAPTACIÓ DE SENYALS	1.260,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.10.04.02	CAPÇALERA TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE I SATELITAL	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.10.04.03	DISTRIBUCIÓ I PRESES	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.10.04	RADIO I TELEVISIÓ	1.260,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.11.01.01	SISTEMA DE CONFERENCIES	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.11.01.02	SISTEMA DE REFORÇ SONOR	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.11.01.03	SISTEMA DE MICROFONIA	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.11.01.04	PROCESAMENT D'AUDIO	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.11.01.05	CONTROL DOMÒTIC I GESTIÓ DE SENYALS	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.11.01.06	SISTEMES DE VIDEO	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.11.01.07	SALA DE CONTROL	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.11.01.08	VARIS	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.11.01.09	LLAÇ MAGNÈTIC	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.11.01	SALA POLIVALENT	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.12.01.01	DETECCIÓ PUNTUAL DE FUMS	1.260,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.12.01.02	ASPIRACIÓ DE FUMS	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.12.01	Detecció d'incendis	1.260,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.12.02.01	Extintors	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.12.02.02	Escomesa, acumulació i grup de pressió	1.260,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.12.02.03	BIES	158,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.12.02.04	Aigua nebulitzada	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.12.02	Extinció	1.418,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.14.01.01	ANTI INTRUSSIÓ	1.260,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.14.01.02	CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ	1.260,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.14.01.03	CONTROL D'ACCÉS	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.01.05.14.01.04	PASSADISOS MOTORITZATS	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.14.01	SEGURETAT	2.520,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Sub-Capítol 5	01.02.02.05.05.01.01	Distribució d'aigua	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.02.05.05.01.02	Elements terminals	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.02.05.05.01.03	Distribució d'aire	1.890,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.05.01	Climatització	1.890,00
Sub-Capítol 5	01.02.02.05.08.01.07	Línies Generals	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.02.05.08.01.08	Quadres Secundaris	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.02.05.08.01.09	Instal·lació Interior	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.02.05.08.01.10	Mecanismes	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.08.01	Instal·lacions elèctriques	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.02.05.10.04.01	Distribució i preses	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.10.04	Radio i televisió	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.02.05.12.01.01	Detecció puntual de fums	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.12.01	Detecció d'incendis	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.02.05.12.02.01	Extintors	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.02.05.12.02.03	BIES	31,60
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.12.02	Extinció	31,60
Sub-Capítol 5	01.02.02.05.14.01.01	Anti Intrusió	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.02.05.14.01.02	Circuit tancat de televisió	0,00
Sub-Capítol 5	01.02.02.05.14.01.03	Control d'accés	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.14.01	Seguretat	0,00

78.016,94

NIVELL 6 : Sub-Capítol 4

Import

Sub-Capítol 4	01.01.01.00.03.01	EXCAVACIÓ DE TERRES SUPERFICIALS	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.01.00.03.02	EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.01.00.03.03	COBRIMENT/ELIMINACIÓ RESTES ARQUEOLÒGIQUES	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.01.00.03.04	ALTRES	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.01.00.03	TREBALLS D'ARQUEOLOGIA	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.01.01.01.01	APUNTALAMENTS	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.01.01.01	ACTUACIONS PER REDUIR I CONTROLAR AFECTACIONS	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.01.01.02.01	BUIDAT	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.01.01.02.02	MOVIMENT TERRES FONAMENTS	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.01.01.02	CONDICIONAMENTS DEL TERRENY (MOVIMENT DE TERRES	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.01.01	FONAMENTS DIRECTES: POUS, SABATES, LLOSES, ALTRES	2.165,09
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.01.03	ELEMENTS DE CONTENCIÓ: MURS	315,78
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.01.04	ELEMENTS DE CONTENCIÓ: PANTALLES	6.545,79
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.01.05	TUNEL CONEXIÓ APARCAMENTS	7.680,46
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.01.08	ESTINTOLAMENT FONAMENTS PASSERA SOBRE TUNEL	1.022,08
Sub-Capítol 3	01.01.01.02.01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (EDIFICI)	17.729,20
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.02.01	FONAMENTS DIRECTES: POUS, SABATES, LLOSES, ALTRES	315,78
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.02.02	FONAMENTS PROFUNDS: PILOTS, MICROPILOTS, PANTALL	1.710,74
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.02.03	IGNIFUGAT	2.049,53
Sub-Capítol 3	01.01.01.02.02	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (PONT I PASERA)	4.076,05
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.03.01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	15.352,32
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.03.03	ESTRUCTURA METÀL·LICA	7.341,41
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.03.04	ESTRUCTURA DE FÀBRICA	512,67
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.03.06	ESTRUCTURA MIXTA	6.712,76
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.03.07	ESTRUCTURA BLOC FORMIGÓ	828,45
Sub-Capítol 3	01.01.01.02.03	ESTRUCTURA EDIFICI	30.747,61
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.04.01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.04.03	ESTRUCTURA METÀL·LICA	4.443,66
Sub-Capítol 4	01.01.01.02.04.06	ESTRUCTURA MIXTA	315,78
Sub-Capítol 3	01.01.01.02.04	ESTRUCTURA DEL PONT I PASEARA	4.759,44

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 5

Sub-Capítol 4	01.01.01.03.03.01	PART MASSISSA	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.01.03.03.02	OBERTURES	11.372,04
Sub-Capítol 4	01.01.01.03.03.03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	483,24
Sub-Capítol 4	01.01.01.03.03.04	ACABATS EXTERIORS	275,79
Sub-Capítol 3	01.01.01.03.03	FAÇANES	12.131,07
Sub-Capítol 4	01.01.01.03.05.01	PART MASSISSA	2.731,98
Sub-Capítol 4	01.01.01.03.05.02	OBERTURES	262,50
Sub-Capítol 4	01.01.01.03.05.03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	1.443,72
Sub-Capítol 4	01.01.01.03.05.04	ACABATS EXTERIORS	566,48
Sub-Capítol 3	01.01.01.03.05	COBERTES	5.004,68
Sub-Capítol 4	01.01.01.03.07.01	TRAMS I REPLANS	83,24
Sub-Capítol 4	01.01.01.03.07.03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ	1.443,72
Sub-Capítol 3	01.01.01.03.07	ESCALES I RAMPES EXTERIORS	1.526,96
Sub-Capítol 4	01.01.01.04.01.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	4.422,28
Sub-Capítol 4	01.01.01.04.01.02	ACABATS INTERIORS VERTICALS	520,70
Sub-Capítol 4	01.01.01.04.01.03	FUSTERIES INTERIORS	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.01.04.01.04	SERRALLERIA INTERIOR	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.01.04.01	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS VERTICALS	4.942,98
Sub-Capítol 4	01.01.01.04.02.01	SOSTRES I CEL RASOS INTERIORS	795,30
Sub-Capítol 4	01.01.01.04.02.02	PAVIMENTS INTERIORS	3.867,40
Sub-Capítol 3	01.01.01.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	4.662,70
Sub-Capítol 4	01.01.01.04.03.01	TRAMS I REPLANS	1.256,60
Sub-Capítol 4	01.01.01.04.03.02	ELEMENTS DE PROTECCIÓ	1.443,72
Sub-Capítol 3	01.01.01.04.03	ESCALES I RAMPES INTERIORS	2.700,32
Sub-Capítol 4	01.01.01.05.01.01	Ascensors	1.260,00
Sub-Capítol 4	01.01.01.05.01.02	Góndola	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.01.05.01	Sistemes de transport	1.260,00
Sub-Capítol 4	01.01.01.05.04.01	Aigües fecals	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.01.05.04.02	Aigües pluvials	2.013,76
Sub-Capítol 3	01.01.01.05.04	Evacuació d'aigua	2.013,76
Sub-Capítol 4	01.01.01.05.08.01	Instal·lacions elèctriques	1.260,00
Sub-Capítol 3	01.01.01.05.08	Instal·lacions elèctriques	1.260,00
Sub-Capítol 4	01.01.02.01.01.01	APUNTALAMENTS	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.02.01.01	ACTUACIONS PER REDUIR I CONTROLAR AFECTACIONS	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.02.01.02.02	MOVIMENT TERRES FONAMENTS	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.02.01.02	CONDICIONAMENTS DEL TERRENY (MOVIMENT DE TERRES)	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.02.02.01.01	FONAMENTS DIRECTES: POUS, SABATES, LLOSES, ALTRES	315,78
Sub-Capítol 4	01.01.02.02.01.02	FONAMENTS PROFUNDS: PILOTS, MICROPILOTS, PANTALL	1.710,74
Sub-Capítol 3	01.01.02.02.01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES	2.026,52
Sub-Capítol 4	01.01.02.02.02.01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ	315,78
Sub-Capítol 4	01.01.02.02.02.03	ESTRUCTURA METÀL·LICA	4.668,95
Sub-Capítol 4	01.01.02.02.02.05	ESTRUCTURA DE FUSTA	1.775,72
Sub-Capítol 4	01.01.02.02.02.06	ESTRUCTURA MIXTA	315,78
Sub-Capítol 3	01.01.02.02.02	ESTRUCTURA	7.076,23
Sub-Capítol 4	01.01.02.03.03.01	PART MASSISSA	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.02.03.03.02	OBERTURES	262,50
Sub-Capítol 4	01.01.02.03.03.03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.02.03.03.04	ACABATS EXTERIORS	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.02.03.03	FAÇANES	262,50
Sub-Capítol 4	01.01.02.03.05.01	PART MASSISSA	483,24
Sub-Capítol 4	01.01.02.03.05.02	OBERTURES	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.02.03.05.03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.02.03.05.04	ACABATS EXTERIORS	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.02.03.05	COBERTES	483,24
Sub-Capítol 4	01.01.02.04.01.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	2.079,89

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 6

Sub-Capítol 4	01.01.02.04.01.02	ACABATS INTERIORS VERTICALS	260,35
Sub-Capítol 4	01.01.02.04.01.03	FUSTERIES INTERIORS	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.02.04.01	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS VERTICALS	2.340,24
Sub-Capítol 4	01.01.02.04.02.01	SOSTRES I CEL RASOS INTERIORS	79,53
Sub-Capítol 4	01.01.02.04.02.02	PAVIMENTS INTERIORS	1.567,22
Sub-Capítol 3	01.01.02.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	1.646,75
Sub-Capítol 4	01.01.02.04.03.01	TRAMS I REPLANS	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.02.04.03.02	ELEMENTS DE PROTECCIÓ	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.02.04.03	ESCALES I RAMPES INTERIORS	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.02.05.04.01	Aigües fecals	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.02.05.04.02	Aigües pluvials	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.02.05.04	Evacuació d'aigua	0,00
Sub-Capítol 4	01.01.02.05.08.01	Instal·lacions elèctriques	1.260,00
Sub-Capítol 3	01.01.02.05.08	Instal·lacions elèctriques	1.260,00
Sub-Capítol 4	01.01.03.01.02.01	MOVIMENT TERRES FONAMENTS	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.03.01.02	CONDICIONAMENTS DEL TERRENY (MOVIMENT DE TERRES	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.03.02	Instal·lacions d'aigua freda	1.260,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.03.03	Instal·lacions d'aigua calenta sanitària	630,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.03.05	Aparells sanitaris, aixetes	1.260,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.03.06	Accessoris	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.03.07	Instal·lació d'aigua de reg	0,00
Sub-Capítol 3	01.02.01.05.03	Instal·lacions d'aigua	3.150,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.04.01	Aigües fecals	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.04.02	Aigües pluvials	3.273,76
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.04.03	Aigües Condensats	0,00
Sub-Capítol 3	01.02.01.05.04	Evacuació d'aigua	3.273,76
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.05.01	Climatització	3.780,00
Sub-Capítol 3	01.02.01.05.05	Instal·lacions tèrmiques	3.780,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.08.01	Instal·lacions elèctriques	3.151,56
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.08.02	Instal·lació solar fotovoltaica	1.260,00
Sub-Capítol 3	01.02.01.05.08	Instal·lacions elèctriques	4.411,56
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.09.01	Lluminàries	1.417,50
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.09.02	Mecanismes	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.09.03	Instal·lació interior	0,00
Sub-Capítol 3	01.02.01.05.09	Instal·lacions d'il·luminació	1.417,50
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.10.01	INFRAESTRUCTURES	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.10.02	MEGAFONIA AVISOS D'EMERGÈNCIA EN54	1.260,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.10.03	VEU I DATES	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.10.04	RADIO I TELEVISIÓ	1.260,00
Sub-Capítol 3	01.02.01.05.10	Telecomunicacions	2.520,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.11.01	SALA POLIVALENT	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.11.02	SALES DE REUNIONS	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.11.03	RESERVA DE SALES	0,00
Sub-Capítol 3	01.02.01.05.11	Audiovisuals	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.12.01	Detecció d'incendis	1.260,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.12.02	Extinció	1.418,00
Sub-Capítol 3	01.02.01.05.12	Instal·lacions de protecció contra incendi	2.678,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.14.01	SEGURETAT	2.520,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.14.02	VIDEOPORTER	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.14.03	SISTEMA D'ALARMA DE BANYS ADAPTATS	0,00
Sub-Capítol 3	01.02.01.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	2.520,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.16.01	SUBESTACIONS	1.260,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.16.02	CONTROL·LADORS I ELEMENTS DE CAMP DE LES UNITATS T	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.01.05.16.04	LLOC DE CENTRAL	0,00
Sub-Capítol 3	01.02.01.05.16	Control i gestió centralitzat de l'edifici	1.260,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 7

Sub-Capítol 4	01.02.02.05.03.01	Escomesa	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.03.02	Instal·lacions d'aigua freda	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.03.03	Instal·lacions d'aigua calenta sanitària	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.03.04	Escomesa Incendis	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.03.05	Aparells sanitaris, aixetes	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.03.06	Accessoris	0,00
Sub-Capítol 3	01.02.02.05.03	Instal·lacions d'aigua	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.04.01	Aigües fecals	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.04.02	Aigües pluvials	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.04.03	Aigües Condensats	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.04.04	Escomeses	0,00
Sub-Capítol 3	01.02.02.05.04	Evacuació d'aigua	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.05.01	Climatització	1.890,00
Sub-Capítol 3	01.02.02.05.05	Instal·lacions tèrmiques	1.890,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.08.01	Instal·lacions elèctriques	0,00
Sub-Capítol 3	01.02.02.05.08	Instal·lacions elèctriques	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.09.01	Luminàries	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.09.02	Mecanismes	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.09.03	Instal·lació interior	0,00
Sub-Capítol 3	01.02.02.05.09	Instal·lacions d'il·luminació	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.10.01	Infraestructures	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.10.02	Megafonia avisos d'emergència	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.10.03	Veu i Dades	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.10.04	Radio i televisió	0,00
Sub-Capítol 3	01.02.02.05.10	Telecomunicacions	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.11.02	Sales de reunions	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.11.03	Reserva de sales	0,00
Sub-Capítol 3	01.02.02.05.11	Audiovisuals	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.12.01	Detecció d'incendis	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.12.02	Extinció	31,60
Sub-Capítol 3	01.02.02.05.12	Instal·lacions de protecció contra incendi	31,60
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.14.01	Seguretat	0,00
Sub-Capítol 4	01.02.02.05.14.02	Videoportero	0,00
Sub-Capítol 3	01.02.02.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	0,00

134.842,67

NIVELL 5 : Sub-Capítol 3			Import
Sub-Capítol 3	01.01.01.00.02	ENDERROCS	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.01.00.03	TREBALLS D'ARQUEOLOGIA	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.01.00.04	PLA AUSCULTACIÓ TOPOGRÀFICA GEOTÈCNICA	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.01.00.05	VARIS	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.01.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.01.01.01	ACTUACIONS PER REDUIR I CONTROLAR AFECTACIONS	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.01.01.02	CONDICIONAMENTS DEL TERRENY (MOVIMENT DE TERRES	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.01.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.01.02.01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (EDIFICI)	17.729,20
Sub-Capítol 3	01.01.01.02.02	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES (PONT I PASERA)	4.076,05
Sub-Capítol 3	01.01.01.02.03	ESTRUCTURA EDIFICI	30.747,61
Sub-Capítol 3	01.01.01.02.04	ESTRUCTURA DEL PONT I PASEARA	4.759,44
Sub-Capítol 2	01.01.01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	57.312,30
Sub-Capítol 3	01.01.01.03.01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY	631,56
Sub-Capítol 3	01.01.01.03.02	MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY	3.451,05
Sub-Capítol 3	01.01.01.03.03	FAÇANES	12.131,07

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 8

Sub-Capítol 3	01.01.01.03.04	MITGERES	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.01.03.05	COBERTES	5.004,68
Sub-Capítol 3	01.01.01.03.06	SOSTRES EN CONTACTE AMB L'EXTERIOR	79,53
Sub-Capítol 3	01.01.01.03.07	ESCALES I RAMPES EXTERIORS	1.526,96
Sub-Capítol 2	01.01.01.03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS	22.824,85
Sub-Capítol 3	01.01.01.04.01	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS VERTICALS	4.942,98
Sub-Capítol 3	01.01.01.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	4.662,70
Sub-Capítol 3	01.01.01.04.03	ESCALES I RAMPES INTERIORS	2.700,32
Sub-Capítol 2	01.01.01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIO	12.306,00
Sub-Capítol 3	01.01.01.05.01	Sistemes de transport	1.260,00
Sub-Capítol 3	01.01.01.05.04	Evacuació d'aigua	2.013,76
Sub-Capítol 3	01.01.01.05.08	Instal·lacions elèctriques	1.260,00
Sub-Capítol 3	01.01.01.05.13	Sistemes de protecció al llamp	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.01.05.20	Varis	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.01.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv	4.533,76
Sub-Capítol 3	01.01.01.06.01	EQUIPAMENT FIXE A MIDA	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.01.06.02	MOBILIARI	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.01.06	EQUIPAMENT I SENYALÈTICA	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.02.00.01	TREBALLS PREVIS	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.02.00.02	ENDERROCS	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.02.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.02.01.01	ACTUACIONS PER REDUIR I CONTROLAR AFECTACIONS	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.02.01.02	CONDICIONAMENTS DEL TERRENY (MOVIMENT DE TERRES	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.02.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.02.02.01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES	2.026,52
Sub-Capítol 3	01.01.02.02.02	ESTRUCTURA	7.076,23
Sub-Capítol 2	01.01.02.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	9.102,75
Sub-Capítol 3	01.01.02.03.01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY: SOLERES I LLOS	315,78
Sub-Capítol 3	01.01.02.03.03	FAÇANES	262,50
Sub-Capítol 3	01.01.02.03.05	COBERTES	483,24
Sub-Capítol 2	01.01.02.03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS	1.061,52
Sub-Capítol 3	01.01.02.04.01	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS VERTICALS	2.340,24
Sub-Capítol 3	01.01.02.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	1.646,75
Sub-Capítol 3	01.01.02.04.03	ESCALES I RAMPES INTERIORS	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.02.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIO	3.986,99
Sub-Capítol 3	01.01.02.05.04	Evacuació d'aigua	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.02.05.08	Instal·lacions elèctriques	1.260,00
Sub-Capítol 3	01.01.02.05.20	Varis	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.02.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv	1.260,00
Sub-Capítol 3	01.01.02.06.01	EQUIPAMENT FIXE A MIDA	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.02.06.02	MOBILIARI	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.02.06	EQUIPAMENT I SENYALÈTICA	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.03.01.02	CONDICIONAMENTS DEL TERRENY (MOVIMENT DE TERRES	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.03.01	ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.03.02.01	ESCALES	315,78
Sub-Capítol 3	01.01.03.02.02	GRADES	315,78
Sub-Capítol 2	01.01.03.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	631,56
Sub-Capítol 3	01.01.03.05.04	Evacuació d'aigua	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.03.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.GR.RC.R1	Gestió interna de residus	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.GR.RC.R2	Gestió externa de residus	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.GR.RC	Construcció	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.GR.RE.R1	Gestió interna de residus	0,00
Sub-Capítol 3	01.01.GR.RE.R2	Gestió externa de residus	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.GR.RE	Enderroc	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 9

Sub-Capítol 3	01.02.01.05.03	Instal·lacions d'aigua	3.150,00
Sub-Capítol 3	01.02.01.05.04	Evacuació d'aigua	3.273,76
Sub-Capítol 3	01.02.01.05.05	Instal·lacions tèrmiques	3.780,00
Sub-Capítol 3	01.02.01.05.08	Instal·lacions elèctriques	4.411,56
Sub-Capítol 3	01.02.01.05.09	Instal·lacions d'il·luminació	1.417,50
Sub-Capítol 3	01.02.01.05.10	Telecomunicacions	2.520,00
Sub-Capítol 3	01.02.01.05.11	Audiovisuals	0,00
Sub-Capítol 3	01.02.01.05.12	Instal·lacions de protecció contra incendi	2.678,00
Sub-Capítol 3	01.02.01.05.13	Sistemes de protecció al llamp	1.260,00
Sub-Capítol 3	01.02.01.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	2.520,00
Sub-Capítol 3	01.02.01.05.16	Control i gestió centralitzat de l'edifici	1.260,00
Sub-Capítol 3	01.02.01.05.17	Senyalització d'emergència i evacuació	0,00
Sub-Capítol 2	01.02.01.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	26.270,82
Sub-Capítol 3	01.02.02.05.03	Instal·lacions d'aigua	0,00
Sub-Capítol 3	01.02.02.05.04	Evacuació d'aigua	0,00
Sub-Capítol 3	01.02.02.05.05	Instal·lacions tèrmiques	1.890,00
Sub-Capítol 3	01.02.02.05.08	Instal·lacions elèctriques	0,00
Sub-Capítol 3	01.02.02.05.09	Instal·lacions d'il·luminació	0,00
Sub-Capítol 3	01.02.02.05.10	Telecomunicacions	0,00
Sub-Capítol 3	01.02.02.05.11	Audiovisuals	0,00
Sub-Capítol 3	01.02.02.05.12	Instal·lacions de protecció contra incendi	31,60
Sub-Capítol 3	01.02.02.05.14	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	0,00
Sub-Capítol 2	01.02.02.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	1.921,60
Sub-Capítol 3	01.02.GR.RC.R1	Gestió interna de residus	0,00
Sub-Capítol 3	01.02.GR.RC.R2	Gestió externa de residus	0,00
Sub-Capítol 2	01.02.GR.RC	Construcció	0,00

141.212,15

NIVELL 4 : Sub-Capítol 2

Import

Sub-Capítol 2	01.01.01.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.01.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	57.312,30
Sub-Capítol 2	01.01.01.03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS	22.824,85
Sub-Capítol 2	01.01.01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	12.306,00
Sub-Capítol 2	01.01.01.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv	4.533,76
Sub-Capítol 2	01.01.01.06	EQUIPAMENT I SENYALÈTICA	0,00
Sub-Capítol 1	01.01.01	OBRA NOVA	96.976,91
Sub-Capítol 2	01.01.02.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.02.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.02.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	9.102,75
Sub-Capítol 2	01.01.02.03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS	1.061,52
Sub-Capítol 2	01.01.02.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	3.986,99
Sub-Capítol 2	01.01.02.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv	1.260,00
Sub-Capítol 2	01.01.02.06	EQUIPAMENT I SENYALÈTICA	0,00
Sub-Capítol 1	01.01.02	OBRA REFORMA	15.411,26
Sub-Capítol 2	01.01.03.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.03.01	ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.03.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	631,56
Sub-Capítol 2	01.01.03.03	ELEMENTS DE TANCAMENTS I PROTECCIÓ	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.03.04	VIALS I ZONES D'APARCAMENT	3.292,87
Sub-Capítol 2	01.01.03.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.03.06	JARDINERIA	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.03.07	MOBILIARI URBÀ I ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 10

Sub-Capítol 1	01.01.03	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	3.924,43
Sub-Capítol 2	01.01.GR.RA	Treballs Arqueologia	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.GR.RC	Construcció	0,00
Sub-Capítol 2	01.01.GR.RE	Enderroc	0,00
Sub-Capítol 1	01.01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Sub-Capítol 2	01.02.01.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	26.270,82
Sub-Capítol 2	01.02.01.20	Varis	0,00
Sub-Capítol 1	01.02.01	OBRA NOVA	26.270,82
Sub-Capítol 2	01.02.02.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	1.921,60
Sub-Capítol 2	01.02.02.17	Senyalització d'emergència i evacuació	0,00
Sub-Capítol 2	01.02.02.20	Varis	0,00
Sub-Capítol 1	01.02.02	OBRA REFORMA	1.921,60
Sub-Capítol 2	01.02.03.03	Instal·lacions d'aigua	0,00
Sub-Capítol 2	01.02.03.04	Evacuació d'aigua	0,00
Sub-Capítol 2	01.02.03.09	Instal·lacions d'il·luminació	1.260,00
Sub-Capítol 2	01.02.03.10	Telecomunicacions	0,00
Sub-Capítol 1	01.02.03	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	1.260,00
Sub-Capítol 2	01.02.GR.RC	Construcció	0,00
Sub-Capítol 1	01.02.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
			145.765,02

NIVELL 3 : Sub-Capítol 1			Import
Sub-Capítol 1	01.01.01	OBRA NOVA	96.976,91
Sub-Capítol 1	01.01.02	OBRA REFORMA	15.411,26
Sub-Capítol 1	01.01.03	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	3.924,43
Sub-Capítol 1	01.01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Sub-Capítol 1	01.01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.01	LOT 1	116.312,60
Sub-Capítol 1	01.02.01	OBRA NOVA	26.270,82
Sub-Capítol 1	01.02.02	OBRA REFORMA	1.921,60
Sub-Capítol 1	01.02.03	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	1.260,00
Sub-Capítol 1	01.02.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Sub-Capítol 1	01.02.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.02	LOT 2	29.452,42
			145.765,02

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	LOT 1	116.312,60
Capítol	01.02	LOT 2	29.452,42
Obra	01	GVP-17229.2 CQ	145.765,02
			145.765,02

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	GVP-17229.2 CQ	145.765,02
			145.765,02

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	145.765,02
-------------------------------------	------------

Subtotal	145.765,02
-----------------	------------

21 % IVA SOBRE 145.765,02.....	30.610,65
--------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 176.375,67
---------------------------------------	--------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT SETANTA-SIS MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
