

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA DEL RECINTE FIRAL DE LA FIRA DE SANT
ISISDRE DE SOLSONA**

I) PERIODICITAT I UBICACIÓ

Muntatge i el desmuntatge de la instal·lació elèctrica del recinte de la Fira de Sant Isidre de Solsona, organitzada pel Consell Comarcal del Solsonès i que té lloc en diferents carrers, places i espais de la ciutat de Solsona, el tercer cap de setmana de maig.

Pel present exercici 2025 tindrà lloc els dies 17 i 18 de maig.

II) PRESTACIONS DEL SERVEI

Els serveis objecte del contracte són el muntatge i el desmuntatge de la instal·lació elèctrica del recinte firal (materials a instal·lar propietat del Consell Comarcal del Solsonès), així com la realització dels expedients a Indústria per a l'autorització/legalització de la instal·lació amb motiu de la Fira de Sant Isidre de Solsona.

Els diferents trams a muntar i desmuntar són:

1. PASSEIG PARE CLARET, PARC DEL CASAL CÍVIC I PLAÇA DE LA SALA POLIVALENT:
 - Expedient classe B a indústria per una potència de 100 ampers.
 - Subministraments elèctrics a estands.
 - Muntatge il·luminació amb focus.
 - Muntatge il·luminació interior estand venda botifarres a la llosa.
2. PLAÇA DEL CAMP:
 - Expedient classe B a indústria per una potència de 50 ampers.
 - Subministrament elèctric estands.
 - Muntatge il·luminació amb focus.
 - Aquest tram s'haurà de muntar per la Fira del Trumfo (mes de març) i abans del Carnaval (mes de de febrer).
3. CAMP DEL SERRA:
 - Expedient classe B a indústria per una potència de 100 ampers.
 - Expedient classe B a indústria per una potència de 50 ampers.
 - Muntatge quadre per il·luminació carpes de bestiar.

- Subministrament elèctric a carpes.
 - Muntatge il·luminació amb focus.
4. PLAÇA MAJOR I PLAÇA DE LA CATEDRAL:
- Subministraments elèctrics als estands dels artesans de la pl. Major.

III) DIRECCIÓ DELS TREBALLS

Les tasques de supervisió i comprovació de la correcta realització dels treballs aniran a càrrec de l'organització de la Fira de Sant Isidre de Solsona, a través de la seva Direcció i Coordinació, els quals establiran les mesures de control que considerin pertinents per obtenir una prestació eficaç dels treballs contractats.

IV) TRANSPORT, MUNTATGE I DESMUNTATGE

El transport, muntatge i desmuntatge dels materials de la instal·lació elèctrica aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

V) REALITZACIÓ DELS TREBALLS

Comunicada l'adjudicació, l'empresa adjudicatària té l'obligació de dur a terme totes les indicacions que el personal tècnic del Consell Comarcal del Solsonès sol·liciti.

Així mateix, l'empresa adjudicatària realitzarà el muntatge de la instal·lació elèctrica dins el recinte firal segons el planell de distribució dissenyat per l'organització de la Fira.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a atendre totes les instruccions, correccions i modificacions que li siguin demanades. Així mateix, l'empresa adjudicatària acceptarà el treball conjunt i coordinat amb l'equip de la Fira de Sant Isidre de Solsona

Tant en el muntatge com en el desmuntatge, l'empresa adjudicatària haurà de seguir les ordres de la coordinació de la Fira per tal de decidir la temporalització i els espais a ocupar, tenint en compte, la minimització dels efectes sobre la ocupació de la via pública (circulació de trànsit, aparcaments o accessos a establiments i habitatges).

L'empresa instal·ladora s'haurà de comprometre a senyalitzar degudament i de forma ben visible per als vianants de la zona, tot l'espai de treball durant el muntatge i el

desmuntatge, amb algun tipus de cinta ben visible que demarqui clarament l'espai de treball.

No es podran realitzar perforacions de cap tipus ni en el paviment existent, ni en façanes dels edificis, ni en elements verticals, en especial els arbres. Si fos imprescindible ancorar elements al terra o bé en alguna façana, haurà de ser autoritzat per la direcció de la Fira. Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària l'observació estricta d'aquesta condició.

Qualsevol incidència de caràcter imprevisible que pugui esdevenir durant l'execució dels treballs, es comunicarà de manera immediata i degudament justificada per la persona responsable de l'empresa adjudicatària a l'organització de la Fira.

La vigilància de tot el material durant els dies de muntatge i desmuntatge anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

El contractista es compromet a disposar del personal necessari localitzable telefònicament, durant el desenvolupament de la fira, perquè pugui assistir al recinte, si se li requereix a reparar desperfectes i avaries relacionats amb el material i el muntatge de la instal·lació.

VI) FINALITZACIÓ DEL SERVEI DE MUNTATGE

L'adjudicatari es compromet a respectar els terminis de muntatge marcats per la fira.

Les dates d'execució dels treballs de muntatge hauran de finalitzar com a màxim el dijous de Carnaval pel que fa al tram 2 -Plaça del Camp- i el dijous anterior al cap de setmana de la Fira de Sant Isidre pel que fa a la resta de trams.

En el moment de la finalització dels treballs de muntatge, a través de la coordinació de la Fira s'aixecarà una acta de recepció a la qual es farà constar l'estat de l'execució dels treballs realitzats amb indicació de tots aquells defectes i desperfectes observats.

En el supòsit de trobar defectes, l'organització donarà les instruccions necessàries a l'adjudicatari perquè solucioni els defectes observats abans de d'obertura de la fira. L'empresa adjudicatària haurà de signar aquesta acta. En cas que es negui a signar l'acta esmentada, el responsable de l'organització ho farà constar, i s'entendrà que l'empresa adjudicatària accepta el seu contingut.

VII) DESMUNTATGE

El desmuntatge s'iniciarà el dilluns posterior a les dates de celebració del certamen, seguint l'ordre marcat per la coordinació de la Fira i minimitzant el temps destinat al màxim, en cap cas excedint-se del dijous d'aquella mateixa setmana.

Finalitzats tots els treballs les parts signaran acta de conformitat.

VIII) ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

L'adjudicatari està obligat a tenir contractada una assegurança de responsabilitat de civil que cobreixi el muntatge, desmuntatge i qualsevol incident que pogués ser provocat per un mal funcionament o defecte de la instal·lació elèctrica durant els dies de la Fira, així com també del seu personal.

El president – Benjamí Puig Riu