

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER A LA REMODELACIÓ DEL CAMPUS LIDERA DE BARCELONA ACTIVA

INTRODUCCIÓ

LIDERA - SUPORT I NETWORKING PER A DONES PROFESSIONALS, DIRECTIVES I EMPRENEDORES

Barcelona Activa ja fa més de 35 anys que va posar en marxa l'Escola de Dones Emprenedores, impulsant la incorporació de les dones en el món de l'empresa, aconseguint un impacte molt alt a la ciutat i una xarxa molt consolidada de dones empenedores participants. Aquesta escola ha crescut i ha evolucionat en els darrers sis anys convertint-se en el programa LIDERA, que inclou nous perfils i abasta totes les dones en edat laboral de la ciutat, amb l'objectiu d'ajudar-les en el seu desenvolupament professional i directiu.

LIDERA a més d'acompanyar dones empenedores, incorpora també programes per a dones professionals i directives, amb l'objectiu que puguin desenvolupar-se professionalment i créixer en el món laboral, i així col·laborar a fer realitat la igualtat laboral entre homes i dones per trencar el sostre de vidre que les impedeix arribar a posicions de lideratge. Així doncs, LIDERA és el programa de referència pel suport, formació i *networking* per a totes les dones professionals, directives i empenedores de Barcelona.

En el 2025 s'inaugurarà el nou espai de referència per a les dones professionals de Barcelona que aglutinarà tots els programes, formacions i activitats de Lidera, relacionades amb ocupació, empenedoria i empresa.

Actualment, LIDERA està ubicat a la Incubadora Almogàvers, c/ Almogàvers, 165 i s'ha de traslladar a la segona planta de l'edifici MediaTIC. Per tant, necessitem adaptar l'actual incubadora que hi tenim ubicada, i que disposa d'una recepció, 19 mòduls, sales de reunions i formació, un *coworking*, un office/menjadore, espais comuns i una terrassa.

OBJECTE

Producció dels elements de retolació, fusteria i tapisseria que es detallen a continuació:

Lot 1. RETOLACIÓ (veure annex)

La licitadora haurà de produir i instal·lar les diferents peces que inclou aquest lot, i que són les següents:

- 1.1 Plaques dels noms de les sales: 19 vinils de tall sobre peça metàl·lica existent amb 2 alçades de lletra diferents.
- 1.2 Plaques de les sales de reunions: 3 vinils amb fons de color per cobrir les 3 plaques existents.
- 1.3 Mostrador de l'entrada. Placa de metacrilat blanc de 2 mm amb *troquel* (encuny) a làser i 2 vinils.
- 1.4 Placa sala d'actes. Placa de metall lacat blanc amb vinil de tall.
- 1.5 Plaques direccionals per assenyalar els espais de Formació i Xarxa Lidera: producció de 2 unitats de placa de metall lacat blanc i vinil de tall.
- 1.6 Vinils microperforats sobre vidre:
 - 1.6.1. vinil darrera del mostrador
 - 1.6.2. vinil de la sala formació (mòdul 9).
- 1.7 Vinils de tall blanc sobre vidre per entrada a terrassa.
- 1.8. Vinil de tall de gran format per la "A" de la paret de sala d'actes
- 1.9 Display de metacril·lat amb base de fusta mida A5 (5 unitats)
- 1.10 Directori – caixa de llum (*backlight*): lona, estructura "ilumigo" i leds perimetrals per encaixar en la caixa fusta pre-existent. Aquesta lona ha de poder-se muntar i desmuntar amb facilitat.
S'ha de incloure 4 hores de tasques de l'electricitat.
- 1.11 Retirada de vinils:
 - 1.11.1. Vinils de tall blanc del vidre de la sala *back office*.
 - 1.11.2. Vinils de tall de la paret de l'entrada sala d'actes.

- 1.11.3. Vinils de tall del mapa mundi de la paret de l'espai central.
- 1.11.4. Vinils de tall negre del vidre d'accés a la terrassa.
- 1.12 Pintada de paraments verticals (uns 50 m2)
- 1.13 Catifa vinílica 3m de diàmetre. Inclou instal·lació que implica retirar i tornar a col·locar els mòduls de la biblioteca.

Els dissenys de les diferents peces seran lliurats per Newno, amb el vistiplau de Barcelona Activa.

Termini màxim de lliurament: 15 d'abril de 2025

Total pressupost: 11.800,00 € (s/IVA)

Total pressupost Lot 1: 14.278,00 € (IVA inclòs)

Lot 2. FUSTERIA (veure annex)

Inclou la producció, subministrament i instal·lació de mobiliari fet a mida. Queden incloses en aquest lot totes les feines auxiliars i remats d'obra per deixar el mobiliari totalment instal·lat.

Totes les peces s'instal·laran a la planta segona de l'edifici Mediativ.

L'adjudicatària del lot 2 garantirà que totes les peces seran estables, no bolcaran i seran resistents per a l'ús previst. Així mateix, col·laborarà amb els adjudicataris del Lot 1 retolació, en les tasques d'adequació i instal·lació de les peces descrites als apartats 1.3 (mostrador) i 1.10 (directori).

Peces que inclou el lot:

- 2.1 Bossa d'hores de fusteria.
- 2.2 Prestatgeria Lidera.
- 2.3 El separador de l'avantsala.

Termini màxim de lliurament: 15 d'abril de 2025

Total pressupost: 7.800,00 € (s/IVA)

Total pressupost lot 2: 9.438,00 € (IVA inclòs)

Lot 3. TAPISSERIA: compra de coixins (veure annex)

Confecció de 24 fundes i farcits de coixí d'exterior de diferents mides i colors per a les 3 grades que ja es disposen en l'espai Lidera (veure detall a l'annex 3).

Inclou:

- 12 unitats de fundes i farcits per a coixí de 30 x 50 cm
- 12 unitats de fundes i farcits per a coixí 60 x 50 cm

Termini màxim de lliurament: 15 d'abril de 2025

Total pressupost: 2.160,00 € (s/IVA)

Total pressupost: 2.613,60 € (IVA inclòs)

Lot 4. CABLEJAT (veure annex)

Inclou els treballs d'ampliació del cablejat de xarxa del mòdul 19 en 14 punts nous de connexió.

El mòdul 19 disposa de 8 punts de connexió de xarxa ethernet distribuïts en quatre capces de terra tipus ackerman de la marca legrand, amb tres mòduls que tenen dos punts per cablejat de xarxa UTP categoria 6, quatre endolls i tres tapes cegues. Caldrà instal·lar 16 punts de xarxa de cablejat UTP categoria 6 des del patch panel del rac (hi han 16 boques lliures) fins a les caixes de terra.

El nou cablejat sortirà des del rac mitjançant una canal que caldrà instal·lar fins al terra tècnic. Un cop dins el

terra tècnic, el cablejat anirà dins de tub corrugat fins a cadascuna de les caixes. Caldrà deixar un metre i mig de marge (tub corrugat i cablejat) per permetre un cert desplaçament de les caixes.

Des les quatre caixes de terra existents, s'ampliarà el cablejat en tres d'elles. A la caixa més propera al rec es faran arribar 6 punts de xarxa i a les dues restants, 4 punts. El nou cablejat s'ubicarà en les tapes cegues i anirà dins de tub corrugat lliure d'halògens. Caldrà posar connectors dobles en substitució de les caixes cegues.

Termini màxim de lliurament: 15 d'abril de 2025

Total pressupost: 946,00 € (s/IVA)

Total pressupost: 1.144,66 € (IVA inclòs)

El projecte global es pot consultar en els *annexos adjunts*, on s'especifiquen els treballs.

Les empreses adjudicatàries dels lots treballaran amb coordinació amb **Newno**, que és l'empresa encarregada de coordinar la producció i execució d'aquest equipament.

Les contractistes estaran obligades a retirar l'embalatge dels elements subministrats i garantiran la bona gestió a través d'un gestor autoritzat de residus.

Maria Vilà Brecha
Directora de Comunicació