



Ajuntament de Lleida

Plec de Prescripcions Tècniques del servei de manteniment integral de l'espai verd del Parc dels Camps Elisis.

Període (2025-2027)

**Regidoria de Sostenibilitat
Secció de Parcs i Jardins**

Expedient: SER_OBE-2024_0034

Expedient : MAH 2024-1542



Índex de contingut

1	CONDICIONS GENERALS	5
1.1	OBJECTE DEL PLEC	5
1.2	LEGISLACIÓ I NORMES TÈCNiques D'APLICACIÓ	5
1.3	DIRECCIÓ I SEGUIMENT DELS TREBALLS	6
1.4	OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'ADJUDICATARI	6
	CONTACTE AMB LA DIRECCIÓ FACULTATIVA	6
	PERSONAL COMPROMÈS EN L'OFERTA DEL CONTRACTE	7
1.4.1	PROGRAMACIÓ I EXECUCIÓ DELS TREBALLS DEL SERVEI	7
1.4.2	ÚS I GESTIÓ DE LA XARXA DE REG	8
1.4.3	MAQUINÀRIA I VEHICLES	8
1.4.4	GESTIÓ DE RESIDUS I APLICACIÓ DE FITOSANITARIS	9
1.4.5	INVENTARI, DIVULGACIÓ I CONTROL DE QUALITAT	10
1.4.6	BAIXES D'ELEMENTS VEGETALS	10
1.4.7		
1.4.8	1.5 PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS	10
1.5.1	PROGRAMA ANUAL	11
1.5.2	PROGRAMA MENSUAL	11
1.5.3	PROGRAMA SETMANAL	12
1.5.4	COMUNICATS DE TREBALL	12
1.6	MITJANS DE L'ADJUDICATARI PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS	13
1.7	MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT EL SERVEI	14
1.8	ABONAMENTS I DEDUCCIONS PER TASQUES NO REALITZADES O D'EXECUCIÓ DEFECTUOSA	14
1.9	ABONAMENTS PER TASQUES CORRECTORES D'ACTES VANDÀLICS	17
2	CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS TÈCNiques DE LES TASQUES DE MANTENIMENT I	
2.1.1	NETEJA	18
2.1.2		
2.1.3		
2.1.4	2.1 MANTENIMENT DEL MATERIAL VEGETAL	18
2.1.5	MANTENIMENT DE L'ARBRAT	18
2.1.6	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES, ENTAPISSANTS I MASSES DE FLOR	28
2.1.7	MANTENIMENT DE GESPES	31
2.2.1	MANTENIMENT DE PRATS	37
	MANTENIMENT DE JARDINERES	38
	MANTENIMENT D'ENJARDINAMENTS VERTICALS	41
	CONTROLS FITOSANITARIS	42
2.2	2.2 MANTENIMENT D'OBRA HIDRÀULICA	43
	INSTAL·LACIONS DE REG	43



ESTANYS I FONTS ORNAMENTALS	46
2.3 ADEQUACIÓ I MANTENIMENT D'ÀREES ENJARDINADES	49
ÀREES AMB GESPA, ARBUSTIVA I ESCOSSELLS D'ARBRES	49
2.2.2 3 CONTROL DE QUALITAT	50
2.3.1	
3.1 OBJECTE.....	50
3.2 CONTINGUT I MITJANS DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL SERVEI (PCQS).....	50
3.3 DEFINICIONS	51
3.4 OBJECTES I PARÀMETRES DE CONTROL.....	51
3.5 INCIDÈNCIES.....	52
3.6 ÍNDEX QUALITAT I LLINDARS D'AVUACIÓ DEL SERVEI.....	53
ÍNDEX DE QUALITAT DEL SERVEI. ALGORITME I LLINDARS D'ACCEPTABILITAT	53
VALORACIÓ DELS PARÀMETRES I OBJECTES.....	54
3.6.1	
3.6.2	
4 GESTIÓ DE RESIDUS	65
5 SEURETAT I SALUT.....	66
5.1 CONDICIONS	66
5.2 FACTORS I AGENTS DEL TREBALL	66
5.3.1 5.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ	66
5.3.2	
5.3.3	
5.3.4	
5.3.5	
PRINCIPIS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA	66
RISCS A LA JARDINERIA	67
LES EINES.....	67
LA MAQUINÀRIA	67
LES TASQUES.....	68
5.4 PROTECCIONS INDIVIDUALS.....	69

Índex de taules

Taula 1. Relació de lots de manteniment i neteja dels espais verds de la ciutat de Lleida i dels amidaments de les tipologies d'elements vegetals en cadascun d'aquests lots.	5
Taula 2. Relació de partides a abonar segons preus unitaris i amidaments executats en períodes preestablerts.	15
Taula 3 Relació de partides a abonar mitjançant mensualitats fixes.....	15
Taula 4. Percentatges a aplicar a la Factura 2 tenint en compte l'avaluació de la qualitat del servei segons es detalla a l'apartat segons apartat 3.6 d'aquest PPT	16
Taula 5. Relació d'àmbits, objectes i paràmetres que s'han de recollir per avaluar la qualitat del servei. ..	51
Taula 6. Nivells de qualitat segons la mitjana de puntuacions de cada objecte.....	53



Taula 7. Criteris de valoració de la qualitat per la poda de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte Arbres, Paràmetre: poda).....	54
Taula 8. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat fitosanitari de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte Arbres, Paràmetre: estat fitosanitari). DF: Direcció Facultativa, GIP: Gestió Integrada de Plagues. GIP: Gestió Integrada de Plagues.....	54
Taula 9. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat general de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte Arbres, Paràmetre: estat general de l'arbrat).	55
Taula 10. Criteris de valoració de la qualitat per presència de males herbes de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: males herbes).	55
Taula 11. Criteris de valoració de la qualitat per neteja (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: neteja).	55
Taula 12. Criteris de valoració de la qualitat per esporga i retall (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: esporga i retall).	56
Taula 13. Criteris de valoració de la qualitat per estat fitosanitari (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: estat fitosanitari). GIP: Gestió Integrada de Plagues.	56
Taula 14. Criteris de valoració de la qualitat per homogeneïtat coberta (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: homogeneïtat coberta).	56
Taula 15. Criteris de valoració de la qualitat per neteja de les gespes i praderies (Àmbit: jardineria, Objecte: gespes i praderies, Paràmetre: Neteja).	57
Taula 16 Criteris de valoració de la qualitat per estat fitosanitaris de les gespes i praderies (Àmbit: jardineria, Objecte: gespes i praderies, Paràmetre: Estat fitosanitari). GIP: Gestió Integrada de Plagues.....	57
Taula 17 Criteris de valoració de la qualitat per l'aparença de les gespes i praderies (Àmbit: jardineria, Objecte: gespes i praderies, Paràmetre: Alçada de sega i retall de vores).	57
Taula 18. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat hídic de les jardineres (Àmbit: jardineria, Objecte: jardineres, Paràmetre: Neteja).	58
Taula 19. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat i aspecte del recipients (Àmbit: jardineria, Objecte: jardineres, Paràmetre: Estat del Recipient).	58
Taula 20. Criteris de valoració de la qualitat per neteja de la xarxa de reg (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: Neteja).	58
Taula 21. Criteris de valoració de la qualitat per estat dels elements de control (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: estat dels elements de control).....	59
Taula 22. Criteris de valoració de la qualitat per estat de canonades i altres de la xarxa de regl (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: canonades).	59
Taula 23. Criteris de valoració de la qualitat per estat de la cambra tècnica (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: cambra tècnica).	59
Taula 24. Criteris de valoració de la qualitat per neteja d'estanys i fonts (Àmbit: estanys i fonts, Objecte/paràmetre: Neteja).	60
Taula 25. Criteris de valoració de la qualitat per aspecte d'estanys i fonts (Àmbit: estanys i fonts, Objecte/paràmetre: Aspecte).	60
Taula 26. Criteris de valoració de la coordinació i elaboració de la documentació per a lliurar a la Paeria	60
Taula 27. Criteris de valoració de la qualitat Seguretat i Salut.....	61
Taula 28. Criteris de valoració de la qualitat Recursos humans, professionalitat.	61
Taula 29. Criteris de valoració de la qualitat Recursos humans, rigor i fiabilitat.	62
Taula 30. Determinació de l'índex de Qualitat dels objectes que presentin paràmetres i/o objectes valorats com a crítics o inacceptables. Vp: valor de qualitat assignat a cada paràmetre; IQob: mitjana dels Vp dels	



paràmetres de cada objecte; IQobj: mitjana dels valors de qualitat del cada objecte(IQob) del mateix àmbit.

..... 63

1 CONDICIONS GENERALS

1.1 OBJECTE DEL PLEC

L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques, a partir d'ara PPT, és establir les condicions i nivells de qualitat de la prestació dels servei de manteniment integral de l'espai verd del Parc dels Camps Elisis de la ciutat de Lleida, que inclou el subministrament dels materials, equips necessaris per al manteniment i la neteja de superfícies enjardinades i altres tasques complementàries.

Aquest Plec determina la manera en què s'han de realitzar els amidaments i l'abonament de les actuacions acomplertes definides en aquest Plec, així com definir els criteris de control d'execució i qualitat de la prestació del servei, que haurà d'acomplir l'adjudicatari i sobre el qual els serveis tècnics municipals faran el seguiment.

Totes les actuacions previstes s'executaran d'acord amb el que estableix l'apartat 2, d'acord amb els criteris i nivells de qualitat detallats a l'apartat 2.1 i amb les indicacions de la Direcció Facultativa (DF), que resoldrà les qüestions que es puguin plantejar .

Aquest PPT serà d'aplicació per al manteniment integral tots els espais, elements i infraestructures del Parc dels Camps Elisis de Lleida i dels elements i infraestructures complementaris del Parc, incloent-hi la seva neteja.

L'amidament dels elements del Parc dels Camps Elisis s'exposen a la Taula 1 .

Arbres (unitats)	Arbustos (unitats)	Arbustiva i entapissant (m²)	Gespes (m²)	Praderes (m²)	Massa de flors (m²)	Estanys i Fonts (u)	Elements de fusta (m²)	Superfícies (m²)
768	66	10.446,55	3.912,36	632,17	10,00	8,00	389,79	44.063,34

Taula 1. Relació i amidaments de les tipologies d'elements vegetals.

Els diferents elements del parc són: 768 arbres, 66 arbustos, 597 m² d'entapissant, 9.849,55 m² d'arbustiva, 663,01 ml de tanca vegetal, 10,0 m² de masses de flor, 22 jardineres, 3.912,36 m² de gespa, 632,37 m² de praderes, 25.137,48 m² de sauló, 18.602,00 m² de paviment dur, 323,86 m² de paviment tou, 389,79 m² de paviment de fusta, 18 papereres, 10 jocs infantils, 8 fonts ornamentals i estanys i el recinte dels serveis públics.

1.2 LEGISLACIÓ I NORMES TÈCNIQUES D'APLICACIÓ

Seràn d'aplicació al contracte, com a supletòries a les contingudes en aquest PPT, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que s'hi estableix:

Textos normatius

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Lleis, Decrets, Ordres i normativa amb relació a la seguretat i salut al treball.
- Normativa sobre procediments de gestió de residus.
- Ordenança per a la protecció i gestió dels Espais Verds de Lleida. Ajuntament de Lleida.



- Normativa Europea, Estatal i Catalana, recollida en el "Llibre blanc sobre control de plagues en espais verds", publicat per la Generalitat de Catalunya
 - Reial decret 1311/2012, d'ús sostenible dels productes fitosanitaris
- Normes tècniques
- Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ) del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya.
 - Mètode per a la valoració d'arbres i arbustos ornamentals. Norma Granada (darrera revisió vigent).
 - Plec de prescripcions tècniques de manteniment dels espais verds. Diputació de Barcelona.

1.3 DIRECCIÓ I SEGUIMENT DELS TREBALLS

La direcció de l'execució i seguiment de les actuacions objecte d'aquest PPT es realitzarà per part de la Direcció Facultativa (DF), a càrrec dels serveis tècnics d'espais verds de l'Ajuntament de Lleida qui dirigirà, supervisarà i inspeccionarà les actuacions que es realitzin dins de l'àmbit d'actuació, per tal d'acomplir els objectius del contracte i a les bones pràctiques de manteniment dels espais verds.

Amb aquests objectius, la Direcció Facultativa exercirà les funcions següents:

- Assistir a l'adjudicatari en la interpretació dels documents del Plec i definició de detalls de les actuacions i de la seva execució garantint el compliment de les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Plec.
 - Formular amb l'adjudicatari l'acta d'inici de la prestació del servei.
 - Requerir, acceptar o refusar, si escau, tota la documentació que l'Ajuntament consideri necessària i per a poder comprovar, dirigir i conformar l'execució dels treballs i el compliment de les programacions, anuals, mensuals i setmanals.
 - Establir les comprovacions dels diferents aspectes de la prestació del servei que estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si s'acompleixen o no les actuacions i els objectius definits al PPT i al contracte.
 - En cas d'incompliments en l'execució de les tasques o de les condicions prescrites, ordenar al contractista la seva correcció, substitució o reparació corresponents.
 - Proposar les modificacions del servei que impliquin canvis d'activitats o que s'estimin necessàries o convenients.
- 1.4.1 Informar les propostes de modificacions que formuli l'adjudicatari.

1.4 OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'ADJUDICATARI

Contacte amb la Direcció Facultativa

L'adjudicatari estarà permanentment en contacte amb la DF de l'Ajuntament, a qui facilitarà una adreça (domicili), telèfons (almenys un serà d'atenció permanent) i correus electrònics. També



nomenarà una persona responsable del contracte davant l'Ajuntament, qui portarà el control dels serveis contractats i farà les funcions d'interlocutor i portaveu de l'empresa amb la DF.

Es realitzarà, almenys, una reunió trimestral amb el responsable del contracte per tal d'avaluar el funcionament del servei, i la seva correcta execució i si s'estan fent els treballs segons les necessitats i demandes de l'Ajuntament.

Personal compromès en l'oferta del contracte

El nombre i qualificació del personal compromès a l'oferta per l'adjudicatari estarà al servei del contracte durant la totalitat de la durada del contracte.

1.4.2

El percentatge de contractació de persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental es justificarà, documentalment, abans de la formalització del contracte. L'Ajuntament de Lleida farà el seguiment del compliment d'aquesta obligació durant el termini de vigència del contracte.

Les baixes laborals, de tota mena, s'han de cobrir per l'empresa amb els corresponents contractes que hauran de ser efectius i comunicats a la DF en el termini màxim d'una setmana per garantir la continuïtat del treball i evitar l'abandonament de les tasques.

Per als períodes de vacances anuals que corresponen als treballadors, l'adjudicatari haurà de programar amb antelació l'organització i les alternances necessàries per no repercutir negativament en la prestació del servei.

Qualsevol modificació en el nombre o qualificació laboral del personal contractat haurà de ser, prèviament comunicada i autoritzada per escrit per l'Ajuntament.

L'empresa adjudicatària és responsable dels accidents, danys, perjudicis o molèsties a béns o persones terceres amb motiu dels treballs que faci, o que es desprenguin d'accions realitzades en els espais de manteniment i/o neteja (on estigui executant les seves tasques).

El personal adscrit al servei no podrà dur a terme tasques, en l'horari de treball declarat per l'empresa al contracte, fora dels espais de l'àmbit d'actuació del Parc dels Camps Elisis.

1.4.3 Per a l'execució de les Millores que l'adjudicatari aporta al contracte, en cas que les tasques de les millores s'executin dins de l'horari habitual de prestació del servei, no es podran emprar els mitjans humans ni materials compromesos al contracte de manteniment.

Programació i execució dels treballs del servei

L'adjudicatari estarà obligat a realitzar tot el que calgui per al bon funcionament dels treballs de manteniment i neteja integral objecte d'aquest contracte.

L'adjudicatari haurà d'aportar a la DF, dins el termini i en la forma que estableixi, les programacions anuals, mensuals i setmanals dels treballs.

Per tal de senyalitzar l'àrea dels treballs, l'empresa adjudicatària haurà de disposar, a càrrec seu, de totes les mesures de protecció i senyalització per garantir la seguretat del personal que treballa a l'espai públic.

Per a respondre dels possibles danys o perjudicis que puguin produir-se en l'execució dels treballs, l'adjudicatari disposarà d'una assegurança de responsabilitat civil i danys a tercers en quantitats suficients, aportarà còpia de la pòlissa de l'assegurança al contracte.



L'adjudicatari intervindrà directament, sense esperar instruccions de la DF en casos o situacions requereixin una actuació justificada i urgent. Posteriorment, es notificarà l'actuació acomplerta, el més aviat possible, per escrit a la DF.

L'Ajuntament de Lleida podrà encomanar a l'adjudicatari treballs d'emergència, no previstos a les programacions ordinàries del plec, i fora de l'horari habitual, sempre emmarcats en l'objecte general del contracte i definint en la mesura del possible el seu abast. A tal efecte, l'empresa adjudicatària disposarà d'un telèfon d'atenció permanent per poder contactar amb un responsable en cas d'emergència. L'empresa haurà de facilitar en el moment de l'inici del contracte el protocol a seguir en el marc de l'organització de la seva empresa per agilitzar la resposta a les emergències, en funció de la singularitat de cadascuna.

L'adjudicatari haurà de notificar per escrit els danys i/o anomalies que observi a les zones verdes dins del seu àmbit d'actuació, i posarà en coneixement de la DF, totes les obres o treballs que es facin en l'àmbit del Parc dels Camps Elisis. El fet de no realitzar cap notificació pot derivar en la reparació per compte de l'adjudicatari de danys ocasionats per tercers.

Per tal de garantir el servei, l'empresa adjudicatària té l'obligació d'augmentar el nombre de treballadors cada cop que s'ampliïn les unitats i/o superfícies a mantenir i/o quan es variïn les intensitats i/o les tasques a realitzar. Aquest increment es dimensionarà d'acord amb la DF i es justificarà adequadament.

1.4.4 Ús i gestió de la xarxa de reg

L'empresa adjudicatària podrà utilitzar les boques i xarxes de reg de propietat municipal per al manteniment dels espais verds de l'àmbit del contracte.

El subministrament de l'aigua serà a càrrec de l'Ajuntament i mensualment l'empresa adjudicatària haurà de remetre, a l'ajuntament, la lectura dels comptadors que utilitzi.

L'empresa adjudicatària està obligada a comunicar immediatament totes les fuites o anomalies que puguin haver-hi en el sistema de reg. En cas que, a causa de la manca de control i manteniment sobre els elements de reg es produeixin consums anormalment alts d'aigua, respecte de la mitjana mensual, l'adjudicatari estarà obligat a satisfer el cost econòmic desviat de la mitjana, a l'Ajuntament.

En el cas de realitzar modificacions o noves instal·lacions de la xarxa de reg, l'adjudicatari haurà de presentar una proposta i croquis de la instal·lació de reg a l'espai encomanat a la DF qui ha de donar la seva conformitat. Un cop executada la modificació o nova instal·lació l'adjudicatari presentarà, en el termini d'un mes, el plànol definitiu de la instal·lació de l'àmbit afectat.

Maquinària i vehicles

L'adjudicatari ha d'aportar al contracte, en tot moment, tots els vehicles, maquinària i eines necessàries per a la realització de les prestacions descrites en aquests Plecs.

La maquinària i les eines bàsiques de treball s'hauran d'adequar en quantitat i qualitat a les necessitats del servei per garantir el manteniment i la neteja de les zones verdes de la ciutat, incloent-hi l'increment de superfícies o d'intensitat de treballs. Aquesta adequació es dimensionarà d'acord amb la DF i es justificarà adequadament.



Els vehicles i especialment les plataformes d'esporga no podran romandre en la via pública fora de l'horari laboral i del període en què s'acompleixi cada tasca, excepte en aquells estacionaments que estiguin autoritzats i/o permesos.

L'adjudicatari haurà de disposar de:

- Maquinària per als treballs de manteniment de gespes, praderes i altres elements vegetals.
- Maquinària i eines per als treballs d'esporga.
- Maquinària per a la neteja específica de zones enjardinades.
- Maquinària i/o eines per al control de la sanitat vegetal.
- Maquinària i/o eines per al manteniment de terrós, paviment i altres.
- Qualsevol altra maquinària que sigui necessària per al compliment del contracte.

L'adquisició o lloguer de tot tipus de maquinària necessària per a la prestació del servei serà per compte i a càrrec de l'empresa adjudicatària.

L'adjudicatari disposarà del parc mòbil necessari per a la prestació del servei, tenint en compte que s'hauran de preveure qualsevol inconvenient que pugui entorpir la normal funció, ja siguin les tasques normals o el servei d'inspecció. Aquests vehicles es poden agrupar en:

- Vehicles de transport i inspecció.
- Vehicles de càrrega i transport per cobrir tots els serveis.
- Altres vehicles necessaris per la realització de l'objecte del contracte.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a retolar els seus vehicles i uniformar el seu personal d'acord amb el que determini l'Ajuntament per tal d'identificar el servei públic que es realitza.

Gestió de residus i aplicació de fitosanitaris

L'adjudicatari es farà càrrec de la gestió de la totalitat dels residus generats en la realització de tots els treballs descrits en aquest Plec i dels que li puguin ser encomanats com a treballs extraordinaris.

L'adjudicatari haurà d'especificar els centres de recollida de residus que utilitzarà (planta de compostatge i/o abocadors), i presentarà a la DF un resum mensual de la totalitat dels residus duts a cada un dels centres de recollida i/o gestió de residus. Tots els transports de material, plantes i residus resultants dels treballs inclosos al contracte seran a càrrec de l'adjudicatari. Queda prohibit dipositar qualsevol tipus de resta en els contenidors de la ciutat.

Les restes vegetals que puguin ser reutilitzables, tant en forma de compost, mulching, o altres definicions, hauran de ser retornades, sense cost addicional per l'Ajuntament, als llocs on la DF indiqui per a la seva utilització. El volum de material transformat que es retorna als espais verds ha de ser proporcional al volum de restes vegetals generades, d'acord amb els índex de transformació.

L'adjudicatari haurà d'estar inscrit al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i hauran d'aportar el carnet d'aplicadors de



productes fitosanitaris del responsable que desenvolupi aquests treballs, alhora que la documentació de l'assessor GIP de l'empresa.

Inventari, divulgació i control de qualitat

L'adjudicatari haurà de mantenir i actualitzar les dades de l'inventari de les zones verdes, arbrat i regs, tant pel que fa al treball de camp com en suport informàtic editable amb Sistemes d'Informació Geogràfica (geopackage o geodatabases). Les actuacions de cada zona en format

1.4.7 digital es lliuraran a la DF anualment.

L'adjudicatari estarà obligat a col·laborar en les campanyes de divulgació i/o sensibilització impulsades des de l'Ajuntament. Aquestes col·laboracions seran, com a mínim, d'un 1% de l'import de l'adjudicació, podent l'adjudicatari oferir una col·laboració de superior quantia.

Per al control de qualitat del servei l'adjudicatari haurà de disposar de mitjans de geolocalització que permetin un seguiment en temps real de la ubicació i els mitjans destinats a les actuacions i tasques del contracte.

Baixes d'elements vegetals

1.4.8 L'empresa haurà de presentar mensualment una relació de baixes dels elements vegetals d'arbres i arbustives, que es produeixin als espais de manteniment i la justificació dels motius pels quals s'han produït. La DF analitzarà les possibles causes de les baixes produïdes en arbres i arbustos. En cas que la DF apreciés que les baixes estan causades per deficiències en la pràctica cultural o manteniment, la reposició d'aquests elements serà directament a càrrec de l'empresa adjudicatària.

1.5 PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS

L'organització dels treballs per a la prestació del servei, es definiran als programes de treball que constitueixen la base sobre la qual es realitzarà el seguiment, el control de l'execució del contracte de manteniment i neteja i, en conseqüència, la certificació i abonament del servei.

Els programes de treball hauran de contenir i definir els mitjans tècnics i humans destinats al manteniment i/o neteja i concretaran les dates i les àrees, zones del Parc en què s'efectuaran les diverses operacions.

L'adjudicatari se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treball generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que dicti la DF.

L'adjudicatari elaborarà programes anuals, mensuals i setmanals, i proposarà uns formats previs de plantilles i fitxers que haurà d'aprovar la DF

Les operacions de manteniment es realitzaran de dilluns a dissabte, en horari de matí, i les de neteja i control de dilluns a diumenge, durant tot el dia, en horari de matí i tarda i sempre en el marc de les condicions del conveni laboral de referència. S'entén per neteja la recollida de qualsevol mena de residus en qualsevol classe de superfície verda, incloses en aquest Plec.

També es tindrà en compte la proposta d'horari que pugui realitzar l'empresa licitadora en la seva oferta.



En tot cas, la distribució horària es podrà ajustar en funció de les necessitats que consideri l'Ajuntament, sempre en el marc de les condicions del conveni laboral de referència

Atès que els treballs que contempla el contracte es desenvolupen en l'entorn d'un parc urbà on les incidències climatològiques, de trànsit de persones i vehicles i altres circumstàncies no són totalment controlables i poden tenir una repercussió en el rendiment dels treballs que esdevé variable, els costos derivats dels efectes d'aquestes circumstàncies, si es donen, es consideren inclosos en els preus unitaris que acompanyen aquest PPT i, per tant, no seran repercutibles sobre el contracte.

Programa anual

1.5.1 Mitjançant aquest Programa Anual l'adjudicatari proposarà la realització al llarg de l'any de les operacions i activitats de manera que s'aconsegueixi la prestació del servei i l'objectiu previst amb el manteniment integral del Parc de forma adient. Aquesta programació inclourà els mitjans tècnics i humans per a desenvolupar el servei en les condicions adequades per cada època de l'any.

El Programa Anual contindrà, de forma resumida, els següents aspectes:

- Memòria explicativa.
- Relació d'operacions i actuacions de manteniment i neteja a realitzar.
- Relació de personal destinat al manteniment integral del Parc dels Camps Elisis.
- Relació de mitjans per a l'execució de les operacions i actuacions.
- Cronograma de la distribució mensual de les operacions i actuacions

1.5.2 El Programa anual es presentarà per a cada anualitat del contracte, on es recollirà, també, les modificacions en les seqüències o processos en la realització dels treballs de l'any anterior.

Programa mensual

El Programa Mensual detallarà per a cada mes les operacions i actuacions a realitzar del Programa Anual, amb l'objectiu de donar resposta, d'antuvi, a les possibles interferències sobre el Pla anual que hi poguessin haver bé per adaptació al calendari de les previsions a causa d'imprevistos d'afectacions climàtiques o per indicacions justificades de la DF.

La programació mensual ha de definir i consignar la suficiència de mitjans disponibles per a la realització de les tasques programades, delimitar el seguiment i control dels treballs i obtenció de la informació necessària tant per la millora de la programació, com per l'amidament i l'abonament dels treballs executats.

El programa mensual s'estructura d'acord amb el que s'indica a continuació:

- Pla de treball i operacions/treballs previstos
- Relació de mitjans humans, maquinària i eines previstes
- Cronograma mensual.



Programa setmanal

Setmanalment l'adjudicatari elaborarà i enviarà a la DF una proposta de programa de treballs setmanal, d'acord amb programa mensual, tenint en compte els imprevistos i altres circumstàncies sorgides amb el desenvolupament habitual de les operacions i actuacions.

- 1.5.3 La DF podrà, si escau i de forma proporcionada i justificada, incorporar o eliminar tasques previstes de la setmana i ho comunicarà a l'adjudicatari.

Aquesta programació setmanal és una concreció de la programació mensual prevista i adaptada als condicionants que es puguin presentar per a l'execució dels treballs. És també un mitjà d'actualitzar la programació mensual establerta.

Aquesta programació serà la base per al control de l'execució dels treballs del contracte, i es contrastaran amb els comunicats de treball posteriors per determinar el grau de compliment i de satisfacció de servei.

Comunicats de treball

- 1.5.4 Les comunicats de treball són els documents que descriuran les tasques realitzades diàriament en el manteniment integral i neteja del Parc del Camps Elisis.

L'empresa adjudicatària, enviarà a la DF, setmanalment, els comunicats de treball de les tasques realitzades. Els comunicats es formularan d'acord amb uns models de plantilla, que podrà proposar l'adjudicatari i que seran aprovats prèviament per la DF.

Els comunicats de treball són, juntament amb les programacions, els documents fonamentals per a l'elaboració de les factures i de les certificacions mensuals.

El fet de no aportar els comunicats de treball, en el temps i forma requerits per la DF, permetrà invalidar i retornar la factura de la certificació mensual.

Els comunicats de treball, es diferenciarien per tipologia de treball en:

- Comunicats d'esporga i tractament de l'arbrat, en què es descriuran de forma diària les unitats i localització de les actuacions de manteniment de l'arbrat, el tipus d'esporga practicat i altres tasques d'arboricultura.
- Comunicats d'actuacions en superfícies d'arbustos, enfiladisses, entapissant, gespes i praderies, en què es descriuran de forma diària les actuacions i localització realitzades en el manteniment d'aquest elements verds del Parc.
- Comunicats d'actuacions en jardineres, en què es descriuran de forma diària i la localització les tasques realitzades en el manteniment i/o neteja de les diferents tipologies de jardineres.
- Comunicats de tractament fitosanitari, hauran de constar d'una previsió, d'un informe de tractament i d'un certificat del tractament fet per l'empresa. Les tasques relacionades amb els tractaments fitosanitaris, seran revisats per l'Assessor en Gestió Integrada de Plagues (GIP) de l'empresa.
- Comunicats d'actuacions per a la realització del manteniment de fonts i estanys.



- Comunicats d'actuacions per a la realització d'aquelles tasques relacionades amb l'adequació de les diferents superfícies, revisió i manteniment de jocs infantils i elements de fusta, i neteja dels serveis públics.

1.6 MITJANS DE L'ADJUDICATARI PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

L'adjudicatari tindrà a disposició del contracte l'equip necessari per dur a terme les tasques de direcció coordinació i treballs administratius i auxiliars per donar compliment a l'elaboració de la documentació necessària per documentar les programacions ,els programes de treballs i qualsevol altra documentació i tasca directiva i administrativa que es derivi de la prestació del servei.

Per a l'execució de les tasques necessàries per la prestació del Servei , l'adjudicatari ha de tenir ,com a mínim, els següent recursos disponibles de forma constant durant el període de manteniment establert en aquest Contracte :

De dilluns a divendres: 1 oficial 1a jardiner i 4 peons CET

L'estructura prevista és d'un sol equip però amb la possibilitat de fer dos grups de treball, un de matí i un de tarda per poder realitzar rotació de personal.

Dissabtes, diumenges i festius: 1 oficial 1a jardiner i 2 peons CET

L'estructura prevista és d'un sol equip amb la possibilitat de fer dos grups, un de matí i un de tarda per poder realitzar rotació de personal

Es disposarà d'un tècnic mig durant el 20% de la jornada anual de dilluns a divendres, per assessorar en les tasques d'esporga, programacions de reg, confecció dels tractaments fitosanitaris, plans d'adobat, i altres tasques de jardineria. Es disposarà d'un encarregat durant el 31% de la jornada anual de dilluns a diumenge, per dirigir les tasques de jardineria que s'hagin planificat prèviament, pel cos tècnic.

Els dies festius extraordinaris (Festa Major de Lleida, Aplec del Caragol, Fira Sant Miquel,...) i els dies en què es presenti activitats programades dins del recinte dels Camps Elisis i/o Recinte Firal , pels quals es requereixi un major servei , l'adjudicatari incrementarà l'equip amb dos peons durant el període de durí l'activitat.

L'horari de manteniment habitual del Parcs dels Camps Elisis serà el següent:

Horari de primavera-estiu, (1 d'abril-30 de setembre): de 8:00h a 13:00 h i de 17:00 a 20:00h de dilluns a diumenge, festius inclosos.
Horari tardor-hivern, (1 d'octubre-31 de març): de 9:00h a 17:00h de dilluns a diumenge, festius inclosos.

Els serveis públics del Parc romandran habitualment tancats; s'obriran per activitats i serveis puntualment programats.



Els equips per a operacions no ordinàries o de reposició seran els necessaris per a desenvolupar correctament els treballs.

En cas que la DF encomani treballs extraordinaris no contemplats al contracte del manteniment i/o neteja diari, l'adjudicatari haurà d'aportar mitjans externs al contracte

La maquinària que el Contractista s'hagi compromès a assignar per a la correcta execució del servei i d'acord amb el Programa de Treballs establert no podrà ser disposada per a d'altres treballs tant si es realitzen dins del mateix àmbit on es desenvolupa el servei de manteniment i neteja com si es dona fora d'aquest, amb l'excepció que hi hagi autorització expressa per part de la DF.

Els vehicles que s'utilitzin seran prioritàriament amb baix nivell de contaminació (etiqueta eco). La maquinària haurà de ser de baixes emissions de forma prioritària, a ser possible elèctrica o híbrida.

Els equips en operacions no ordinàries o de reposició hauran de ser els necessaris per a desenvolupar correctament els treballs.

L'adjudicatari haurà de garantir, amb els mitjans personals i materials necessaris, que els treballs de caràcter extraordinari es puguin executar, si escau, de manera simultània amb els ordinaris (definitos als plecs), de tal manera que es garanteixi l'operativitat del servei en qualsevol circumstància.

1.7 MANTENIMENT I REGULACIÓ DE L'ÚS PÚBLIC DELS PARCS EL SERVEI

L'adjudicatari serà responsable de mantenir els màxims nivells de seguretat i garantia d'accés i d'ús públic al Parc mentre es desenvolupen els treballs de manteniment. Per aquest motiu, l'adjudicatari prendrà les mesures necessàries de senyalització i/o abalisament per evitar accidents o danys a les persones usuàries del Parc .

1.8 ABONAMENTS I DEDUCCIONS PER TASQUES NO REALITZADES O D'EXECUCIÓ DEFECTUOSA

L'abonament de les tasques mensuals es desglossarà en dues parts: part variable i part fixa.

- Part variable: serà el resultat del producte del preu de les partides relacionades a la Taula 2 i els amidaments d'aquestes partides executades. Es facturarà habitualment de forma mensual o ,quan correspongui ,en funció dels treballs executats.
- Part fixa: serà una dotzena part de la resta de partides del servei, especificades a la Taula 3, sempre que els treballs estiguin executats correctament.

Tant la part fixa com la variable es refereix a les unitats d'obra acabades conforme a les indicacions del Plec de Prescripcions Tècniques i d'acord a les indicacions de la DF. Queden compresos, per tant, en aquests preus, totes les despeses de subministraments i utilització de materials, de maquinària i de mà d'obra.



Taula 2. Relació de partides a abonar segons preus unitaris i amidaments executats en períodes preestablerts.

Conceptes que s'han de facturar amb preus unitaris	
SUBCAPÍTOL	Partides del pressupost (codi i resum)
Esporga d'arbrat	ESPOGA1: Esporga d'arbres tipus 1, amb una alçada inferior als 6 m. ESPOGA2: Esporga d'arbres tipus 2, amb una alçada superior als 6 m ESPOGA 3: Esporga d'arbres tipus 3, amb una alçada superior als 21 m
Tractament fitosanitari de l'arbrat	FITOARBRAT1: Tractament fitosanitari en tipus 1 FITOARBRAT2: Tractament fitosanitari en tipus 2 FITOARBRAT3 u: Tractament d'endoteràpia FITOARBRAT4 u: Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts
Tractaments fitosanitaris d'arbusts, enfiladisses	FITOARBUST1 i FITOARBUST2: tractament fitosanitari
Manteniment de masses de flor	MASSAFLORES4: Tractament de flor de temporada
Manteniment de gespa	GESPA5 Tractament fitosanitari en gespes GESPA6 Ressema de gespes GESPA7 Escarificat de gespes anual
Tractaments fitosanitaris específics	FORESTAL1 i FORESTAL2: tractaments fitosanitaris
Manteniment jardineres petites flor de temporada	JARDINERES6: Tractament fitosanitari de les jardineres petites flor de temporada
Manteniment jardineres grans flor de temporada	JARDINER13: Tractament fitosanitari de les jardineres grans flor de temporada
Manteniment jardineres petites arbustives	JARDINERES6: Tractament fitosanitari de les jardineres petites arbustives
Manteniment jardineres petites arbustives	JARDINER13: Tractament fitosanitari de les jardineres grans arbustives
Manteniment d'elements de fusta	NMM17Z: Tractament de protecció de paviments de fusta
Partides de reposició	Totes les incloses en els següents subcapítols: Reforç de ferm; Material granular; moviments de terres; elements de drenatge; paviments de voreres; materials de reg; jardineria, mobiliari...

Taula 3. Relació de partides a abonar mitjançant mensualitats fixes.

Conceptes que s'han de facturar amb mensualitats	
SUBCAPÍTOL	Partides del pressupost (codi i resum)
Manteniment de l'arbrat	ARBRAT1: Entrecavat manual d'escocell ARBRAT1; Fertilització d'escocell ARBRAT1: Reg manual o automàtic
Manteniment d'arbusts, enfiladisses i entapissants	ARBUSTS1 i ARBUSTS2: escarificat ARBUSTS4 i ARBUSTS5: retall mecànic ARBUSTS6: Fertilització ARBUSTS7: Reg manual o automàtic
Manteniment de masses de flor	MASSAFLORES1: Escarificat MASSAFLORES2: Fertilització MASSAFLORES3: Plantació de flor de temporada
Manteniment de gespa	GESPA1: Neteja i preparació de la sega



Conceptes que s'han de facturar amb mensualitats	
SUBCAPÍTOL	Partides del pressupost (codi i resum)
	GESPA2 i GESPA2A: Sega de la gespa GESPA3: Reg manual o automàtic GESPA4: Fertilització
Manteniment de prats naturals i ornamentals	PRAT1: Neteja i preparació per la sega PRAT4: Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc
Manteniment jardineres petites flor de temporada	JARDINERES1: Preparació de substrat JARDINERES2: Plantació de flors de temporada JARDINERES4: Reg de les jardineres JARDINERES7: Fertilització manual
Manteniment jardineres grans flor de temporada	JARDINER8: Preparació de substrat JARDINER9: Plantació de flors de temporada JARDINER11: Reg de les jardineres JARDINER14: Fertilització manual
Manteniment jardineres petites arbustives	JARDINERES1, JARDINERES4 i JARDINERES7 JARDINERES3: Plantació d'arbust
Manteniment jardineres grans arbustives	JARDINER8, JARDINER11 i JARDINER14 JARDINER10: Plantació d'arbust
Manteniment de les jardineres	JARDINER15: Manteniment de jardinera de fosa JARDINER16: Manteniment de jardinera de fusta JARDINER17: Manteniment de jardinera de fibra o altres
Adequació d'espais	PAV6: Neteja de qualsevol tipus de superfície (Aquesta partida inclou les tasques de LAV1, NM001, PAV3)
Qualsevol altra partida que no estigui inclosa en la relació de conceptes a facturar a preus unitaris	

L'abonament de les actuacions que, tot i estar executades, siguin considerades per la DF com defectuoses o aquelles que no s'hagin realitzat d'acord amb les prescripcions del plec seran objecte d'una deducció econòmica en el marc de la facturació, llevat que es justifiquin causes alienes a l'adjudicatari.

Les tasques corresponents a les Partides de reposició del Pressupost, es pagaran aplicant els preus unitaris a les unitats d'obra resultants, i s'aplicarà el mateix percentatge de baixa de l'adjudicació. En la realització d'aquestes tasques no es tindran en compte cap cost de personal, si aquest no està contractat específicament per acomplir les tasques de reposició.

La facturació, tal i com es recull al PCAP, serà mensual i es desglossarà de la següent manera:

- Factura 1 mensual del manteniment ordinari, serà el 80% del resultat de la suma dels imports resultants de la part variable i la part fixa .
- Factura 2 mensual de control de qualitat, serà el 20% del resultat de la suma dels imports resultants de la part variable i la part fixa , ala qual aplicarà el resultat dels índex de qualitat especificats a la Taula 4.

Taula 4. Percentatges a aplicar a la Factura 2 tenint en compte l'avaluació de la qualitat (IQ: índex de Qualitat) del servei segons es detalla a l'apartat segons apartat 3.6 d'aquest PPT



PUNTUACIÓ	PERCENTATGE
$IQ \geq 50$	100%
$49 \leq IQ < 50$	95%
$48 \leq IQ < 49$	90%
$47 \leq IQ < 48$	85%
$46 \leq IQ < 47$	80%
$45 \leq IQ < 46$	75%
$43 \leq IQ < 45$	70%
$41 \leq IQ < 43$	65%
$39 \leq IQ < 41$	60%
$37 \leq IQ < 39$	55%
$35 \leq IQ < 37$	50%

PUNTUACIÓ	PERCENTATGE
$33 \leq IQ < 35$	45%
$31 \leq IQ < 33$	40%
$29 \leq IQ < 31$	35%
$28 \leq IQ < 29$	30%
$27 \leq IQ < 28$	25%
$26 \leq IQ < 27$	20%
$24 \leq IQ < 26$	15%
$22 \leq IQ < 24$	10%
$21 \leq IQ < 22$	5%
$20 \leq IQ < 21$	3%
$IQ < 20$	0%

Si l'adjudicatari incomplís de forma reiterada i sense la justificació les reclamacions de l'Ajuntament per resoldre les incidències, mancances, execució defectuosa o no realització de les tasques encomanades que s'hagin detectat, un cop comunicades formalment per la DF al responsable del contracte, es podrà tramitar les oportunes sancions per incompliment de les prescripcions dels plecs, d'acord amb el procediment que es contempli al PCAP.

En cas que els treballs de resultat defectuosos hagin estat abonats en certificacions/factures anteriors, la penalització s'aplicarà a la certificació/factura del mes en que s'ha detectat.

1.9 ABONAMENTS PER TASQUES CORRECTORES D'ACTES VANDÀLICS

Davant les accions de vandalisme, accidents de trànsit o altres actes que afectin espais verds o danys causats per tercers es requerirà a la Guàrdia Urbana o als tècnics municipals que aixequin Acta. Les mesures correctores seran les que determini la DF i s'abonaran en els termes establerts a l'Apartat 1.8. més enllà dels tràmits administratius que es puguin fer per reparar la compensació d'aquests danys als seus autors.



2 CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES TASQUES DE MANTENIMENT I NETEJA

2.1 MANTENIMENT DEL MATERIAL VEGETAL

MANTENIMENT DE L'ARBAT

2.1.1.1 Inspeccions tècniques: visuals i auditives

2.1.1 Condicions de la partida d'obra executada

Aquestes inspeccions permeten identificar possibles perills o futures operacions que s'hagin de fer en cada exemplar o grup d'exemplars. A més a més, també poden ajudar a identificar operacions de manteniment necessàries i a mantenir actualitzat l'inventari tècnic.

S'ha d'efectuar un control visual de l'arbrat, per tal de detectar amb suficient antelació qualsevol anomalia patològica o mancança de nutrients que presenti.

L'adjudicatari haurà de realitzar una revisió de l'inventari durant el primer trimestre del contracte, recopilant les dades dendromètriques i l'estat de l'arbrat de cada zona. Aquestes dades generaran una fitxa per cada arbre amb les seves dades dendromètriques i estat.

Aquesta fitxa es completarà amb:

- Anàlisi del seu estat general. Estat de seguretat: control i seguiment.
- Propostes d'actuació: tipus d'esporga, moment, actuacions especials, adobats, tractaments, futures revisions i controls.
- En els peus més representatius es recolliran els treballs d'arboricultura especial o de seguretat.

La metodologia de la recollida de dades i la proposta d'actuacions es realitzarà per part de l'empresa adjudicatària amb el personal especialista. Les fitxes generades, tindran un caràcter continu i obert, incloent en aquestes totes aquelles incidències i treballs de forma que es pugui consultar en qualsevol moment i generar els informes que es sol·licitin, així com les estadístiques necessàries.

Condicions del procés d'execució

Personal tècnic especialitzat és qui ha de dur a terme aquest tipus d'inspeccions. En les inspeccions visuals, a més de l'experiència del tècnic, es pot recórrer a mètodes instrumentals. En les inspeccions auditives s'ha d'utilitzar una maça de fusta per colpejar el tronc i comprovar-ne l'estat o existència de cavitats.

Unitat i criteri de mesurament:

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.2 Escarificació o entrellat del sòl

Condicions de la partida d'obra executada



L'escarificació (entrecavat) de la superfície del voltant de l'arbre és una operació que s'ha de realitzar periòdicament, tant si hi ha escocell com si no, per trencar la crosta que es pugui formar i oxigenar les arrels. En els arbres que tinguin gespa fins a la base, s'ha de retirar la gespa deixant una distància del tronc al límit de la gespa de 50 cm.

Condicions del procés d'execució

La fondària d'escarificació ha de ser de 5 a 10 cm, depenent de les necessitats del sòl i sempre respectant el sistema de reg. La tasca s'ha de realitzar de forma manual i mirant de no malmetre les arrels ni donar cops al coll de l'arbre.

Si es comprova que el terreny s'ha endurit excessivament, s'ha de fer una aportació de sorra de sílice i de matèria orgànica. Es pot aprofitar aquesta feina per fer les aplicacions d'adob.

Es realitzaran almenys 6 entrecavats a l'any, sense afectar en cap cas el sistema radicular dels elements vegetals.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

Actuacions

Almenys

2.1.1.3 Desherbatge

Condicions de la partida d'obra executada

Els arbres han de presentar un aspecte sa i net al voltant del tronc i l'entrega del tronc amb el terreny s'ha de fer de manera uniforme. No hi ha d'haver herbes o plantes adventícies, que a més poden crear competències de nutrient respecte a l'arbre.

Els arbres han de trobar-se tot l'any lliures d'herbes.

Condicions del procés d'execució

El desherbatge s'ha de fer al voltant del tronc per mitjans manuals o mecànics.

Si el desherbatge es fa amb motocultor o similar, s'ha de procurar no malmetre les arrels de l'arbre.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.4 Fertilització

Condicions de la partida d'obra executada

Els nutrients que l'arbre no té, poden ser aportats en forma orgànica o mineral. La quantitat aportada ha d'anar en relació amb l'edat de l'arbre.

En arbres joves, la fertilització es produeix en l'aportació de la terra de plantació.

L'aportació de correctors o nutrients, en forma líquida, es pot realitzar injectant el producte en la zona de goteig i aplicant a principis de primavera.

Condicions del procés d'execució



La zona d'aplicació no s'ha de limitar exclusivament a l'anomenada de degoteig, sinó que pot anar més enllà o molt a prop del tronc. No s'ha d'aplicar l'adob directament damunt de les arrels. Immediatament després de cada aplicació s'ha de fer un reg per facilitar la penetració del producte.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.5 Encoixinat (Mulching)

Condicions de la partida d'obra executada

Quan així ho decideixi la DF, s'ha de fer una aplicació de mulch.

Condicions del procés d'execució

Els encoixinats s'han de fer amb els materials que especifiqui la DF.

El mulch orgànic ha d'estar ben compostat i ser homogeni. El radi mínim on s'ha d'aplicar és d'1,5 m. El gruix oscil·la entre 8 i 12 cm. Per tal d'evitar podriments, cal fer l'aplicació a uns 2 o 3 cm del coll del tronc.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.6 Reg

Condicions de la partida d'obra executada

L'aigua de reg ha de complir els requisits físics, químics i biològics establerts a l'apartat corresponent d'aquest plec. Les dosis aplicades han de ser suficients per tal que el terreny que envolta l'arbre quedi a capacitat de camp.

Condicions del procés d'execució

El reg manual s'ha de fer amb poca pressió i lentament per tal d'evitar descalçaments d'arbres, especialment dels joves. No s'han de provocar ni erosions ni rentatges de sòls. No ha d'interferir amb la circulació viària.

El reg automàtic s'ha de controlar amb un programador. La periodicitat i la quantitat del reg, les han de determinar l'adjudicatari juntament amb la DF. Les dosis d'aigua dependran d'una sèrie de factors, com ara l'espècie, el tipus de sòl i la superfície. Malgrat això, s'ha de seguir el criteri general de realitzar regs abundants però de baixa periodicitat.

Si per qualsevol motiu, aliè a la DF, es provoca una manca temporal d'aigua en algun dels punts a mantenir, l'adjudicatari té l'obligació d'aportar l'aigua necessària pel reg, mitjançant connexions a boques de reg o amb camions cisterna.

Inclou la reposició del material corresponent a cada arbre, per què es pugui regar correctament. Els materials dels pericons de reg no es troben inclosos en aquest apartat.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.



2.1.1.7 Esporga

Condicions de la partida d'obra executada

En general es proposa dos tipus d'esporga:

Tipus 1. S'aplica a arbres de grandària reduïda, espècies de floració en el brot de l'any anterior, espècies que requereixen retall, i pels que s'utilitzen elevadors de fins a 6 m.

Tipus 2. S'aplica a arbres que superen l'alçada de 5 m i que requereixen una major intervenció, pels que s'utilitzen elevadors d'alçada superior a 6 m.

Els arbres Tipus 1 i Tipus 2 es troben distribuïts segons:

Tipus	Unitats
Esporga d'arbres tipus 1	269
Esporga d'arbres tipus 2	200
Esporga d'arbres de gran port	200

Arbres Tipus 1	Arbres Tipus 2
Abies sp.	Acer sp.
Aesculus sp.	Ailanthus sp.
Carpinus sp.	Albizia sp.
Chamaecyparis sp.	Alnus sp.
Cupressocyparis sp.	Arbutus sp.
Cupressus sp.	Betula sp.
Cedrus sp.	Broussonetia sp.
Elaeagnus sp.	Catalpa sp.
Eriobotrya sp.	Celtis sp.
Fagus sp.	Cercis sp.
Ginkgo sp.	Chitalpa sp.
Hibiscus sp.	Dyospiros sp.
Juglans sp.	Ficus sp.
Laburnum sp.	Firmiana sp.
Lagerstroemia sp.	Fraxinus sp.
Laurus sp.	Gleditsia sp.
Ligustrum sp.	Koelreuteria sp.
Liquidambar sp.	Liriodendron sp.
Magnolia sp.	Melia sp.
Malus sp.	Morus sp.
Olea sp.	Pawlonia sp.
Picea sp.	Platanus sp.



Pinus sp.	Populus sp.
Prunus sp.	Robinia sp.
Punica sp.	Salix sp.
Quercus sp.	Sophora sp.
Tamarix sp.	Ulmus sp.
Taxus sp.	Thuya sp.
Trachycarpus sp.	Tilia sp.

Els treballs de poda dels arbres inclouen també les feines que se'n deriven com ara la recollida de brancatge i de les restes de poda, la neteja, l'escombrada, la càrrega i el transport fins a l'abocador autoritzat o la planta de compostatge i trituració.

Però el més important és que podar no és tallar branques. Tallar branques ho pot fer qualsevol persona, però, podar correctament arbres ornamentals, només ho poden realitzar persones que coneguin la biologia i estructura dels arbres, així com l'espècie i els condicionants físics i climàtics de l'exemplar a esporgar.

L'esporga adequada és essencial en el desenvolupament d'un arbre, com una estructura forta i una forma saludable.

Motius de la poda

Tenint en compte que biològicament l'arbre no necessita esporga, a les ciutats s'esporga per:

- Aconseguir i mantenir un desenvolupament adequat de l'arbre.
- Mantenir la seva bona salut i una estructura correcta segons sigui el creixement particular adequat al model d'aquesta espècie.
- Evitar caigudes de branques que podrien causar danys a persones o bens materials.
- Evitar que branques envaeixin el servatge tant de passeigs de vianants com de vehicles i edificacions o instal·lacions elèctriques.
- Obtenir flors o fruits amb valor ornamental.
- També es poden efectuar podes per evitar plagues o malalties.

Època d'esporga

Si tenim en compte tots els criteris d'esporga, aquesta operació es pot realitzar durant tot l'any, tot i això és recomanable evitar els dos períodes crítics: el de la brotació de les fulles, fins que aquestes tinguin la seva formació completa, i el de la de senescència o envelliment de les fulles abans del repòs vegetatiu.

En aquesta contracta es contempla l'execució de podes en verd així com podes durant la campanya de poda. La campanya de poda s'iniciarà al mes de novembre i finalitzarà durant el mes de març.

El tall de poda

S'ha de podar el menor nombre possible de branques per tal de disminuir l'efecte negatiu provocat a l'arbre. Els talls han de ser molt petits i sempre llisos i nets.



L'orientació del tall ha de seguir l'arruga que hi ha entre la branca i el tronc i no l'ha d'afectar. No s'han de deixar monyons.

Les branques de diàmetre gran no s'han de podar, però si a criteri de la DF s'ha de fer, la poda ha de seguir la regla dels tres talls per tal d'evitar que l'escorça s'esquinci.

Tipus d'esporga

El tipus d'esporga depèn de si l'arbre és jove o madur, i en quina tipologia es troba l'espècie.

- *Esporga de formació*: Consisteix en l'eliminació de branques seques, l'eliminació de branques entrecruades i intentar mantenir el desenvolupament de l'arbre segons el seu model arquitectural.
 - Esporga de formació de tija o guia: Eliminació de la forquilla o guia. Supressió de la branca menys vigorosa i menys paral·lela.
 - Esporga d'estructura: Eliminació de les branques que competeixen amb la tija principal o que es dirigeixen
 - Esporga de refaldada: Elevació progressiva de l'alçada de les branques.

Els arbres acabats de plantar no s'esporgaran. Només s'esporgaran com a excepció, els que necessitin una esporga correctora o per l'eliminació de branques trencades o esquinçades. Es reservaran altres mesures d'esporga (formació), per al segon o millor el tercer any. Els arbres no esporgats s'estableixen millor i més ràpidament, amb un sistema radical més fort i desenvolupat que els arbres esporgats en el moment de la plantació.

- *Esporga de reformació*: es practica en arbres adults que degut a esporgues mal fetes, o a una falta de formació durant els primers anys, cal reconduir-los o canviar-los de forma.

S'anomena tercejat a un dels tipus d'esporga de reformació que consisteix en l'esporgada de les branques grans d'un arbre. Aquesta operació desfigura completament l'arbre ja que elimina la seva copa normal. Pot donar lloc a una infecció generalitzada del tronc que s'inicia en els extrems tallats. S'ha de fer, no obstant, quan la capçada de l'arbre està fortament atacada per insectes o fongs, amb moltes branques mortes, o quan s'han tallat les arrels, quan la copa interfereix amb els cables o el trànsit, i com a mesura de seguretat en els carrers quan hi hagi cavitats a les basses de les branques.

- *Esporga de brocada llarga*: és idònia en determinats arbres que s'esporguen anualment amb l'objectiu de controlar el volum de la capçada. Consisteix en seleccionar els brots més vigorosos del darrer any, pinçant-los a 1/3 de la seva longitud, i eliminant la resta dels brots mal dirigits o que no interessin.

L'esporga de brocada i tercejar es realitzarà en els arbres que donin problemes de fruits (*Morus alba*, **Morus nigra**), i altres que puguin donar problemes d'al·lèrgies (*Populus canadensis*). Hi ha una tercera classe d'arbres que estructuralment tenen problemes de fractura i se'ls farà una reducció de copa sempre sota criteri de la DF.

- *Reducció de la capçada*: Es practica en arbres adults i ben formats i consisteix en rebaixar l'alçada de tota la copa de l'arbre i una reforma dels costats de l'arbre, per tal d'harmonitzar tot el conjunt, deixant l'arbre amb la seva forma original intacte, però 1/3 més petit. El procediment a seguir és el mateix que en la formació de l'arbre, escurçant les branques i esclariant la copa si s'escau.



Aquesta és una esporga especial i només executable en arbres problemàtics i es realitzarà sota la supervisió de la DF. S'intentarà realitzar talls inferiors a cinc centímetres i deixant branques hipotones o epitones tenint en compte l'espècie que es tracti.

- *Poda de retall:* Es practica en determinats arbres amb motius purament estètics i de control de les seves dimensions, o en algunes espècies, com *Ligustrum*, per evitar la formació i posterior caiguda dels fruits a terra. Consisteix en modificar el port natural de l'arbre, intentant obtenir la forma desitjada, i sol realitzar-se mitjançant unes tisores de dues mans.
- *Poda de manteniment:* Consisteix en eliminar branques seques, trencades, malaltes o atacades per insectes, branques concurrents i aquelles en que existeixi el perill de trencament o que interfereixin el pas de serveis o edificis, obtenint-se com a resultat una aclarida de la copa i reducció de determinades branques, mantenint l'aspecte i estructura original.

Si l'arbre ha estat podat anteriorment pot ser necessari reformar els talls incorrectament executats i que no estiguin cicatritzant bé.

Condicions del procés d'execució

L'esporga es justifica per mantenir en bon estat l'aspecte de l'arbre; així doncs, s'han d'esporgar branques malaltes, malmeses i mortes, a fi d'impedir la proliferació de fongs o similars. Només es justifica l'eliminació de les branques sanes per facilitar l'esclarida de la copa i l'entrada de llum i d'aire; també és justificable l'eliminació de branques creuades o mal dirigides.

Per tal de poder efectuar un seguiment correcte i de poder prendre les mesures oportunes, l'empresa s'haurà de posar en contacte amb la Policia Local i la DF amb suficient antelació (mínim una setmana) per tal de notificar els carrers on es portaran a terme les feines d'esporga.

Sota cap concepte s'admetran treballs discontinus en el temps en un mateix carrer, si no és per causa de força major demostrable.

Desinfecció de les eines

Les eines es desinfectaran després d'esporgar cada arbre amb alcohol de 70 graus. Si els arbres esporgats manifesten malalties cròniques com grafiosi (*Ceratocystis ulmi*) en oms, (*Verticillium*) en lledoners, ... la desinfecció es realitzarà també al passar d'un cimal a un altre en el mateix arbre.

Pintures cicatritzants

Les investigacions han demostrat que les pintures cicatritzants no redueixen la decadència ni acceleren el tancament de les ferides i poques vegades prevenen les plagues d'insectes o malures. Es recomana no fer servir pintures cicatritzants.

Si s'hagués d'utilitzar una pintura cicatritzant per motius estètics, serà sota la supervisió de la DF, es posarà una capa molt prima i d'un material que no sigui tòxic per a l'espècie ni que formi una capa impermeable.

Senyalització dels carrers

Per garantir la bona marxa dels treballs i causar el mínim nombre de problemes a la població, l'adjudicatari es farà càrrec de senyalitzar els carrers i altres punts de possible conflicte, almenys 48 hores abans de l'execució dels treballs.

La senyalització es farà de manera que resulti suficientment visible i constarà d'un rètol de material resistent i reutilitzable, on hi hagi: una senyal de prohibit aparcar (R-308) i una llegenda on s'especifiqui: AJUNTAMENT DE LLEIDA. PARCS I JARDINS. SERVEIS D'ESPORGA i el dia i hora en que es preveu realitzar els treballs. MIDA A-1.



Els senyals es col·locaran lligats als arbres i seguiran en tot moment les indicacions que s'especifiquen al reglament de circulació. Caldrà col·locar-ne tantes com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visible des de qualsevol punt del carrer afectat.

En cas que hi hagués elements que no es poden retirar i puguin patir desperfectes per causa dels treballs, caldrà que l'adjudicatari els protegeixi suficientment amb taulons i mantes. Durant l'execució dels treballs caldrà disposar sempre d'aquests materials.

Immediatament després de finalitzar l'esporga del carrer es procedirà a retirar les senyalitzacions i proteccions.

Retirada de restes

Tots els residus resultants de l'execució dels treballs d'esporga, es retiraran simultània i coordinadament en el moment que s'estiguin realitzant els mateixos. Sota cap concepte es permetrà que les restes d'esporga estiguin al carrer més de 3 hores després de finalitzar els treballs en aquest punt.

En el moment de l'esporga s'aprofitarà per eliminar els filferros, els claus, les cordes, els cordills i demès elements perjudicials que es puguin trobar lligats o clavats en els arbres.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.8 Sosteniment artificial

Condicions de la partida d'obra executada

Els aspres i tensors s'han de mantenir en perfecte estat per tal que siguin efectius. Han d'estar correctament ajustats per evitar que escanyin o malmetin l'arbre.

Condicions del procés d'execució

S'han de col·locar adequadament perquè tinguin prou força per evitar que els arbres es trenquin o caiguin. S'han d'inspeccionar, com a mínim, anual, i després d'algunes incidències, com ara



tempestes, ventades, obres, etc., amb la finalitat de poder corregir o modificar possibles fregaments o deficiències.

Si els aspres o tutors es col·loquen en el procés de plantació d'arbrat, es pintaran en el color que determini la DF, això determinarà el color per anualitat.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.9 Retirada d'elements morts (i/o perillosos)

Condicions de la partida d'obra executada

La retirada d'arbres i branques morts i/o perillosos s'ha de realitzar sempre de manera urgent i a criteri de la DF.

Condicions del procés d'execució

La soca dels arbres situats en escocell s'ha de deixar a una cota inferior a la del paviment. La soca dels arbres que no es trobin en escocell s'ha de deixar, com a màxim, al mateix nivell del sòl.

Senyalitzacions

Abans d'iniciar la feina, s'ha de senyalitzar l'àmbit on s'intervé i establir una zona de seguretat, d'accés tancat per al públic. La distància mínima de seguretat ha de ser d'1,5 m a partir de la projecció de la copa de l'arbre.

Procediment

Si l'espai ho permet, s'ha de desmuntar l'arbre deixant caure les branques que s'eliminin. Si això no fos possible, mitjançant les tècniques d'enfilada, s'han de baixar amb cordes. No s'han de tallar mai a nivell del coll de l'arbre, per facilitar a posteriori l'extracció de la soca.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.10 Eliminació de soques

Condicions de la partida d'obra executada

S'han de retirar les soques que es trobin en espais o escocells en què s'ha de tornar a plantar. Quan les soques hagin estat retirades, el paviment o escocell on es trobaven ha de quedar en les mateixes condicions prèvies al procés. Si no és així, no cal retirar-les i s'ha de pavimentar o enrasar el sòl directament al damunt; en aquest cas, l'aportació de productes salnitrosos pot ajudar a podrir-les.

Condicions del procés d'execució

Retirada manual: Es procedirà amb una retroexcavadora petita, amb pala de 40 cm. S'anirà obrint una rasa al voltant.

Retirada mecànica: Amb l'ajut d'una arrabassadora, es procedirà a retirar les restes de soca que quedin a l'escocell o forat. La utilització d'aquestes eines es farà amb personal qualificat. L'arrabassadora ens facilitarà reduir l'alçada de la soca i permetrà col·locar el paviment corresponent.



Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de soca.

2.1.1.11 Plantació i/o reposició

Condicions de la partida d'obra executada

La plantació o la reposició d'arbres s'ha de fer sempre. A criteri i per indicació de la DF, s'inclouran en aquesta partida únicament els exemplars morts per causes de vandalisme justificat i/o accidents aliens al manteniment. En cas de mort dels elements vegetals a causa d'un manteniment deficient, la reposició anirà a càrrec de l'adjudicatari.

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions següents:

- Retirada i gestió del material vegetal mort.
- Implantació de l'arbrat de reposició.
- Substitució del substrat, si escau.
- Primers regs.
- Garantia de l'arbre fins al final del segon any després de la plantació

Els arbres s'han d'implantar el mateix dia de l'arribada a l'obra o lloc de plantació.

L'espècie a plantar complirà amb els requisits de qualitat que s'especifiquen en les NTJ corresponents. A més, si no es senyala el contrari, l'espècie i varietat serà la mateixa que la que es substitueix.

El procediment de plantació que cal seguir és el següent:

- Realitzar un forat de plantació de la mateixa profunditat que el pa de terra i com a mínim tres vegades la seva amplada (mínim 1 m3). Si la terra que s'extreu del forat no es considera adequada, ha de ser retirada i substituïda.
- Col·locar l'arbre al forat de plantació de tal manera que l'eixamplament del coll de les arrels quedi entre 2 i 5 cm del nivell del sòl. En cap cas l'arbre no pot quedar més enterrat del que estava en el creixement original.
- Abans de començar a omplir el forat, observar, des d'una certa distància, modificar, si cal, la posició de l'arbre per tal d'assegurar que es troba en una posició absolutament vertical.
- Omplir un terç del forat tot compactant el substrat amb fermesa. En aquest moment cal eliminar les cordes i filferros que envolten el tronc o els del terç superior del pa de terra. Aquesta operació s'ha de realitzar amb precaució per evitar malmetre el tronc o les arrels.
- S'inclou una canonada de drenatge que envolti el coll de l'arbre, independentment del sistema de reg per degoteig. Aquesta canonada ha de servir per regar amb mànega els arbres.
- Mentre s'omple la resta del forat, compactar el terreny i assentar-lo amb aigua.
- Si es considera necessari, col·locar un sistema d'aspres.



- Si és el cas s'haurà de formar un encoixinat.

Les restes de materials producte de la plantació s'han de retirar, deixant la superfície neta, i transportar a un centre de gestió de residus.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.12 Treballs especials i d'urgència

Condicions de la partida d'obra executada

En episodis de forts vents, nevades, fortes pluges, o per altres motius, es poden produir situacions de perill derivades de caiguda de branques, caiguda d'arbres a la via pública, etc.

L'empresa adjudicatària procedirà a col·laborar amb tots els dispositius humans i materials al seu abast, amb el dispositiu municipal d'urgència, coordinat per la Policia Local i/o Protecció Civil. Es procedirà a realitzar les actuacions necessàries per a disminuir la perillositat de la situació -tala i/o enretirada de branques i arbres, apuntalament d'arbres, etc- durant les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. L'adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament un telèfon de que pugui restar operatiu per aquests casos urgents.

Condicions del procés d'execució

Feines de seguretat: les necessàries per mantenir o restablir la seguretat urbana afectada per l'arbrat públic.

Feines extraordinàries i imprevistes.

Unitat i criteri de mesurament

2.1.2 Unitats (u.) d'arbre.

MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES, ENTAPISSANTS I MASSES DE FLOR

2.1.2.1 Escarificació

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de dur a terme periòdicament i sempre posteriorment a l'eliminació d'herbes adventícies. L'escarificació ha de mantenir el sòl esponjós per evitar la compactació del terreny i promoure un intercanvi gasós continu.

Condicions del procés d'execució

L'escarificació (entrecavat) s'ha de realitzar a uns 10 cm de fondària mitjançant maquinària o manualment. Durant aquest procés s'ha de retirar tot el que dificulti el bon desenvolupament de les plantes, com ara elements d'origen inorgànic o pedres.

Es realitzaran almenys 6 entrecavats a l'any, sense afectar en cap cas el sistema radicular dels elements vegetals.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

2.1.2.2 Rasclonat

Condicions de la partida d'obra executada



Després de cada operació d'escarificació, el terreny s'ha de mantenir ben anivellat i homogeni per a la posterior plantació.

Condicions del procés d'execució

Manualment s'han de desfer els terrossos grossos fins a observar una homogeneïtat en tot el parterre.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

2.1.2.3 Desherbatge

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha d'efectuar periòdicament amb mitjans manuals o mecànics.

Queda totalment prohibit l'ús de desbrossadora de fil o fulles en aquesta operació.

La superfície a mantenir ha de trobar-se, sense herbes durant l'any.

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions d'eliminació i retirada de les restes vegetals.

Les males herbes no poden superar mai, les espècies vegetals implantades.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

2.1.2.4 Poda i retall

Condicions de la partida d'obra executada

Les plantes podades o retallades:

- Han d'estar proporcionades d'acord amb el port de l'espècie.
- S'han de podar de manera que posteriorment no calgui efectuar talls de diàmetre superior als 4 cm
- Han de tenir els talls de poda correctament realitzats.
- No han de tenir branques afectades per plagues o malalties greus.
- Han d'adequar l'individu a les necessitats d'ús de l'espai on es desenvolupa.

Condicions del procés d'execució

L'esporga depèn de les característiques de la planta. L'època i la forma específica les determina la DF.

S'ha esporgar la planta de temporada abans que fructifiqui, una vegada hagi acomplert el seu primer cicle de floració.

Un cop efectuada l'esporga, les restes vegetals s'han de retirar i portar al centre de gestió de residus.

Unitat i criteri de mesurament



Unitats (u.) d'arbust o enfiladissa.

Metres quadrats (m²) d'enfiladissa o de massa de flor.

2.1.2.5 Fertilització

Condicions de la partida d'obra executada

En el cas d'arbusts, enfiladisses i entapissants s'ha d'efectuar un adobatge mineral i orgànic 2 vegades a l'any com a mínim i cada cop que es renovi un grup de flor de temporada o amb la freqüència prevista per la DF.

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions d'estesa i incorporació d'adobs al sòl.

L'aportació d'adob s'ha de fer a prop de les arrels, però sense tocar-les. S'ha d'aportar o bé en superfície o bé en fondària, per a la qual cosa cal fer uns clots a prop de la planta o injectant al sòl. L'adob s'ha d'estendre i incorporar homogèniament, de manera que quedi totalment incorporat a tot el terreny.

Unitats i criteri de mesurament

Quilograms (kg) d'adob per planta.

Quilograms per metre quadrat (kg/m²) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

2.1.2.6 Reg

Condicions de la partida d'obra executada

Tota la superfície ha de ser regada homogèniament i no pot quedar cap zona sense regar.

Condicions del procés d'execució

El reg s'ha de fer d'acord amb el sistema que hi hagi instal·lat a l'espai que cal mantenir: aspersió o degoteig.

En els regs amb mànega s'ha d'evitar una pressió excessiva per evitar que es formin xaragalls o escorrenties o que puguin malmetre els vegetals.

Després del reg s'ha de fer un repàs de l'estat de les plantes i adreçar totes les que ho requereixin.

Si per qualsevol motiu aliè a la DF, es provoca una manca temporal d'aigua en algun punt a mantenir, l'adjudicatari té l'obligació d'aportar l'aigua necessària pel reg, mitjançant connexions a boques de reg o amb camions cisterna.

Inclou la reposició del material corresponent a cada unitat de superfície inclòs en aquest apartat, per què es pugui regar correctament. Els materials dels pericons de reg no es troben inclosos en aquest apartat.

Unitats i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbust, enfiladissa o de flor de temporada.

Metres quadrats (m²) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.



2.1.2.7 Reposició

Condicions de la partida d'obra executada

Els elements reposats han de tenir les mateixes característiques de mida i espècie que els anteriors. La reposició s'ha d'efectuar tan aviat com es detecti una baixa o falta. S'inclouran en aquesta partida únicament els exemplars morts per causes de vandalisme justificat i/o accidents aliens al manteniment.

Les masses de flor de temporada, es canviaran dos cops a l'any.

Els elements reposats per directrius de la DF, es comptabilitzaran dintre de la partida. Les baixes per manteniment deficient seran a càrrec de l'adjudicatari.

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions següents:

Retirada i gestió del material vegetal mort.

Implantació del material vegetal de reposició.

Substitució del substrat, si escau.

Primers regs

La terra que s'extreu del forat i no compleix els requisits de sanitat adients ha de ser retirada i substituïda. Les terres que es retirin han de ser transportades fins a un centre de gestió de residus.

Les plantes s'han d'implantar el mateix dia de l'arribada a l'obra o lloc de plantació. El port de les plantes condiona la densitat de plantació. Les plantes noves han de formar un conjunt homogeni amb la resta d'elements vegetals existents. Un cop realitzada la plantació, s'ha de fer un reg per tal d'assentar les terres i homogeneïtzar el terreny.

Les restes de la plantació s'han de retirar i transportar a un centre de gestió de residus; la superfície ha de quedar neta.

Unitats i criteri de mesurament

2.1.3 Unitats (u.) d'arbust, enfiladissa o de flor de temporada.

Metres quadrats (m²) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

MANTENIMENT DE GESPES

2.1.3.1 Neteja i preparació per a la sega

Condicions de la partida d'obra executada

És el conjunt d'operacions prèvies necessàries a una sega correcta.

Les àrees de gespa han d'estar netes de residus vegetals (fulles caigudes, restes orgàniques, etc.) i restes inorgàniques, pedres i brutícia.

Condicions del procés d'execució

La neteja comporta la recollida i l'eliminació dels residus vegetals (fulles caigudes, restes de labors anteriors, etc.), dels residus sòlids (pedres, ampelles, llaunes, plàstics, etc.) i qualsevol



tipus de residus que per qualsevol causa hagin arribat a les àrees de gespa. L'operació s'ha de dur a terme de forma manual o mecànica (generalment amb sistemes mixtos) tot fent els abassegaments necessaris, preferiblement fora de l'àrea de gespa, que posteriorment s'han d'eliminar.

La freqüència de l'operació de neteja ha d'esser diària.

La preparació per a la sega ha de comportar la neteja i, opcionalment, la passada del corró per allisar i refermar la superfície en els casos en què s'hagi aixecat o l'ús d'un rasclet per anivellar les depressions.

Aquesta operació s'ha de dur a terme abans de la sega, en el cas de les gespes.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

2.1.3.2 Sega

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de mantenir l'alçada de la gespa dins d'un interval de valors prèviament determinats, tot depenent de la diferent tipologia de la barreja. Es faran totes les segues necessàries per a que l'alçada màxima de sega estigui entre 3 i 7 cm.

L'altura de la sega i la maquinària a utilitzar en cada cas s'han de determinar d'acord amb l'àrea de gespa.

Inclou el concepte de neteja i preparació per la sega.

Condicions del procés d'execució

Per tal que la sega sigui correcta, cal tenir en compte els principis següents:

- Alternar el sentit i la direcció de la sega.
- Revisar i mantenir les peces del tallagespa.
- Netejar el tallagespa amb aigua a pressió i un fungicida en dissolució perquè no pugui transmetre cap malaltia.
- Elevar l'alçada de sega a l'estiu per contrarestar els efectes de l'estrès tèrmic.
- Elevar l'alçada de sega sempre que la gespa es vegi sotmesa a algun tipus d'accident (restriccions de reg, malalties, etc.).
- Variar sempre progressivament l'alçada de sega.

L'alçada de sega no ha de ser mai inferior a la meitat de l'alçada total de la gespa, i s'ha de reduir progressivament (dues vegades, separades uns dos o tres dies) fins a arribar a l'alçada òptima de sega. Es recomana com a màxim tallar un terç de l'alçada total de la gespa. Com a norma general, és preferible segar regularment i periòdicament més vegades que segar arran de terra menys vegades.

Quan la freqüència de la sega és baixa, les restes de la sega han de ser retirades. S'ha d'evitar deixar-les en dipòsits massius sobre la gespa. En cas d'un manteniment amb segues freqüents, les restes de la sega, amb la supervisió de la DF, es poden retornar a l'àrea de gespa sense



reduir-ne la qualitat. Les restes de la sega aporten matèria orgànica al sòl; la seva incorporació ha de ser tinguda en compte en l'aportació de fertilitzants.

Les àrees que limiten amb murs, mobiliari, desaigües, etc., s'han de segar amb un tallagespa amb capçal de fil de niló o bé manualment amb tisores.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

A criteri de la DF s'aplicarà un factor de correcció de 0,5 en aquelles unitats de les que la suma de la seves superfícies sigui igual o superior a 1.000 m².

2.1.3.3 Retall i perfilat de les vores

Condicions de la partida d'obra executada

El retall de les vores consisteix a mantenir l'alçària de la gespa a les vores dins d'uns paràmetres prèviament acordats per la DF.

Condicions del procés d'execució

El retall de les vores s'ha de dur a terme manualment, amb tisores, o mecànicament, amb una desbrossadora de mà amb capçal de fil de niló o màquina perfiladora.

Cal parar especial atenció per tal d'assegurar que el fil de la desbrossadora manual no danya les plantes properes a les àrees de gespa.

El perfilat de les vores de les àrees de gespa es pot realitzar manualment, amb pales de tall, mecànicament, amb perfiladores o una desbrossadora manual amb capçal de disc metàl·lic.

El perfilat comprèn el retall i l'eliminació de les vores de les àrees de gespa (fins i tot de la capa d'arrelament), tant exteriors (voreres, camins, paviments) com interiors (massissos de flor, d'arbustos o rocalles), i també el manteniment del traçat dels perfils d'aquestes àrees.

La DF ha de determinar les freqüències mínimes d'aquestes operacions.

Unitat i criteri de mesurament

Metres (m) de vora.

2.1.3.4 Escarificació

Condicions de la partida d'obra executada

L'escarificació consisteix a trencar la superfície de la gespa a manera d'esgarrapada. Normalment, aquesta superfície està constituïda pel feltre o tatch, procedent de les restes de segues anteriors que s'han anat acumulant damunt del sòl i han impedit que hi penetri l'aigua i l'aire.

Es realitzaran les tasques d'escarificat de forma bianual.

Condicions del procés d'execució

Aquesta operació s'ha de dur a terme immediatament després de la sega. Les extraccions s'han de recollir i treure immediatament de la superfície de la gespa.



En l'execució d'aquesta operació s'ha de tenir en compte la distribució dels serveis i instal·lacions, particularment els sistemes de reg soterrats, les arrels d'arbres i arbusts per evitar danyar-les.

S'ha de procedir a l'escarificació quan la capa de feltre (tatch) és massa gruixuda i impedeix la lliure circulació de l'aigua, els nutrients i l'aire i quan disminueixi la resistència de la gespa al trepig, a les altes temperatures, a la falta d'aigua i a les plagues i malures; gruix màxim de capa de feltre 3 cm.

Aquesta operació no s'ha d'efectuar en gespes acabades de plantar.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

2.1.3.5 Aireig en profunditat

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de millorar el suport físic de la gespa mitjançant l'extracció de part d'aquest suport i/o la substitució per un altre amb característiques físiques més adients per a la gespa.

Condicions del procés d'execució

L'aireig en profunditat és una tècnica de manteniment de les àrees de gespa que en perfora la superfície o extreu part del substrat de la capa d'arrelament (aireig de pues buides) o bé produeix un subsolatge amb la incorporació o no de sorra en profunditat.

La perforació amb pues buides de les superfícies compactades del sòl permet que l'aigua percoli cap a les capes profundes de la capa d'arrelament, particularment si l'aireig es complementa amb una aportació superficial de sorra de granulometria mitjana o fina, preferentment silícia (30-50 m³/ha), als forats creats.

Per facilitar l'aireig en profunditat s'ha d'humidificar el sòl i deixar-lo en estat de saó.

L'aireig s'ha de fer durant el període principal de creixement, amb creixement vigorós i en condicions atmosfèriques que no siguin d'estrès, preferentment a la primavera i a la tardor.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

2.1.3.6 2.1.3.6 Aportacions superficials (enceballs i esmenes)

Condicions de la partida d'obra executada

S'han d'aportar substrats de textura sorrenca i/o rics en matèria orgànica per a l'enriquiment tant físic com químic del substrat on ha de viure la gespa per millorar-ne l'arrelament i/o implantació posterior. Puntualment aquesta aportació va destinada a anivellar les variacions del pla de sega.

Les aportacions superficials han de quedar uniformement incorporades a l'àrea de gespa.

Condicions del procés d'execució

Aquesta operació generalment va associada a una escarificació o a un aireig en profunditat posteriors, i opcionalment una ressebrada; tot depèn de l'objectiu que es vol aconseguir.



El nombre d'aportacions superficials i la quantitat requerida per aplicació dependran de l'objectiu que es pretén. En molts casos, una sola aportació superficial (3-4 mm) és suficient, però si s'han de millorar les característiques de la capa d'arrelament en caldran unes quantes. No es pot fer una aportació superior a 6 mm de gruix.

Els distribuïdors de les aportacions superficials s'han d'omplir fora de les àrees de gespa per evitar-hi qualsevol abocament en quantitats elevades.

Unitat i criteri de mesurament

Metres cúbics (m³) d'ençeball o esmena.

2.1.3.7 Fertilització

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de fer una aportació a la gespa, de forma periòdica i sistemàtica, de substàncies generalment de síntesi química, o bé organoquímica, les quals aportaran els nutrients necessaris per al seu bon desenvolupament.

Condicions del procés d'execució

El temps de l'operació de fertilització d'una àrea de gespa s'ha d'adaptar als períodes de creixement.

Els fertilitzants orgànics podran ser aplicats superficialment i s'han de comptabilitzar en el programa de fertilització de gespa. S'haurà d'aportar un detall analític dels elements que continguin.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

2.1.3.8 Reg

Condicions de la partida d'obra executada

És l'aportació d'aigua necessària per col·locar el sòl a capacitat de camp i per mantenir en bon estat vegetatiu les plantes.

Si es produeixen arrossegaments, erosions o descalçaments del terreny o altres perjudicis com a conseqüència d'una execució incorrecta del regatge, l'empresa adjudicatària ha de restablir pel seu compte l'estat inicial de tota la zona danyada.

Condicions del procés d'execució

Per a l'execució correcta del reg de les àrees de gespa cal tenir en compte les especificacions següents:

L'aportació de l'aigua ha de fer-se uniformement, de manera que arribi al sòl suaument, preferentment en forma de pluja fina.

S'ha d'evitar l'excés i l'embassament o l'escorrentia superficial de l'aigua, i també la pèrdua d'aigua per culpa de boques de reg mal tancades, fuites en canonades, electrovàlvules avariades o qualsevol altre motiu.

S'ha d'aportar la quantitat d'aigua estrictament necessària.



Una gespa nova acabada d'implantar requereix regs freqüents i poc abundants, i en una gespa consolidada els regs poden ser més abundants i menys freqüents.

El moment de reg el determina la DF. Els criteris que cal seguir són:

- Preferentment regar de nit o a primera hora del matí (entre 22:00 i 7:00 h). S'ha d'evitar regar durant les hores de màxima insolació.
- En èpoques fredes de gelades no s'ha de regar.

En cap cas no s'ha de regar durant els períodes amb una pluviometria igual o superior a la dosi de reg.

L'aigua que es consumirà en el procés de reg anirà a càrrec de l'Ajuntament. L'empresa adjudicatària haurà d'emprar tan sols aquella quantitat estrictament necessària per al reg.

Si per qualsevol motiu, aliè a la DF, es provoca una manca temporal d'aigua en algun dels punts a mantenir, l'adjudicatari té l'obligació d'aportar l'aigua necessària pel reg, mitjançant connexions a boques de reg o amb camions cisterna.

Inclou la reposició del material corresponent a cada unitat de superfície inclòs en aquest apartat, per què es pugui regar correctament. Els materials dels pericons de reg no es troben inclosos en aquest apartat.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

2.1.3.9 Sembrada d'àrees malmeses

Condicions de la partida d'obra executada

Es restitueix la gespa en totes les zones on s'ha malmès.

Condicions del procés d'execució

Abans de ressemar, s'ha de segar a 15-40 mm i s'ha de fer preferentment una escarificació i/o un aireig en profunditat amb un airejador de pues buides. El llit de sembra de la superfície per ressemar ha d'haver estat condicionat degudament.

Posteriorment, s'hi ha d'aportar un material de coberta amb una composició variable, a base de matèria orgànica i sorra silícia, a raó de 4 l/m².

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

2.1.3.10 Desherbatge

Condicions de la partida d'obra executada

S'han de retirar les herbes no desitjades quan aquestes resulten visibles en la superfície de la gespa i facin desmerèixer el seu aspecte, es farà amb mitjans manuals o mecànics.

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions d'eliminació i retirada de les restes vegetals.



Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

MANTENIMENT DE PRATS

2.1.4.1 Neteja i preparació per a la sega

Condicions de la partida d'obra executada

2.1.4 Aquestes operacions són les prèvies a una sega correcta.

No hi pot haver elements perillosos ni, no perillosos

Condicions del procés d'execució

S'han d'eliminar els residus sòlids i els residus vegetals de la superfície que puguin danyar la maquinària o puguin ser projectats.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de prat

2.1.4.2 Sega

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de mantenir l'alçada del prat dins d'un interval d'alçades en funció de les dades del control de qualitat.

La sega es realitzarà com a mínim, de forma quinzenal o quan la DF ho requereixi.

Inclou el concepte de neteja i preparació per la sega.

Condicions del procés d'execució

La maquinària a utilitzar en la sega de prats són els tallagespes rotatius, les segadores, les desbrossadores, i el tractor amb picadora.

Per afavorir la floració, fructificació i sembra de les espècies silvestres, la sega s'ha de realitzar després de la fructificació, d'abril a juny, segons espècies i climatologia, fet que permet la disseminació de les llavors. Aquest tipus de manteniment és possible en els prats que no produeixin una gran quantitat de creixement foliar.

Les restes de la sega s'han d'incorporar a la superfície dels prats o al lloc on digui la DF

La periodicitat de la sega depèn principalment de:

- la climatologia,
- el vigor i la competitivitat de les espècies,
- la localització inadequada i el desenvolupament excessiu, que poden arribar a ocultar la senyalització i provocar riscos per a la conducció en obres lineals de comunicació,
- de les condicions meteorològiques de sequera, que afavoreix l'aparició de gran quantitat de vegetació agostada, amb alt risc d'incendi.

El programa de manteniment dels prats naturals ha de consistir en una sega curta a l'abril o al començament de maig i a la tardor, al setembre o l'octubre. Molts prats necessiten més d'una sega durant el període d'abril a maig. Opcionalment, no segar fins al juny o començament de



juliol i fer-ho (un cop o més) simulant la sega de farratgeres és una alternativa per proveir el prat de flors a l'estiu.

Els prats situats en els marges de carreteres i autopistes o en els límits d'alguns parcs s'han de segar un o dos cops l'any, a la fi de la primavera i a la tardor o en períodes secs de l'hivern, per permetre l'accés als límits i definir-ne l'extensió.

Per tal que la fauna pugui usar aquests prats, s'ha de deixar una zona controlada sense segar.

S'ha de tenir en compte el perill potencial d'incendis a l'hora de determinar el creixement del prat.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de prat.

2.1.4.3 Retall de vores

Condicions de la partida d'obra executada

L'alçària de les vores del prat s'ha de mantenir dins d'uns paràmetres segons criteris de qualitat

Condicions del procés d'execució

Quan el prat està tocant a murs, embornals, paviments, mobiliari, etc., les vores s'han de retallar amb tisores o amb una desbrossadora manual amb capçal de fil de niló o de disc a la mateixa altura que l'operació de sega.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de prat.

2.1.5

MANTENIMENT DE JARDINERES

2.1.5.1 Preparació i manteniment del substrat

Condicions de la partida d'obra executada

El substrat s'ha de presentar prou condicionat perquè els vegetals hi puguin viure amb les màximes condicions de garantia.

Hi queden incloses totes les operacions encaminades a l'optimització dels factors necessaris per aconseguir-ho.

De forma bianual es realitzarà la substitució total del substrat.

Condicions del procés d'execució

S'han de barrejar substrats que aportin una quantitat de matèria orgànica $\geq 5\%$.

La granulometria ha de ser la següent: 40-60% de contingut en sorres; 15-20% de llims i 25-40% d'argila.

En els casos en què no hi ha cap limitació amb l'aigua de reg, la quantitat de sorres pot ser superior.

Un hidrogel ajudarà a retenir l'aigua en el moment de la barreja.



S'ha de mantenir el volum de substrat constant per omplir el recipient. La col·locació ha de permetre que en el reg hi hagi espai suficient per retenir una certa quantitat d'aigua en la superfície.

Unitat i criteri de mesurament

Metres cúbics (m3) de substrat.

2.1.5.2 Drenatge

Condicions de la partida d'obra executada

El drenatge comporta la col·locació d'un sistema capaç d'evacuar, per l'acció de la gravetat, a la part inferior de l'element contenidor, l'aigua sobrerera i així evitar qualsevol problema d'asfíxia de les arrels.

De forma bianual es realitzarà la substitució total del drenatge.

Condicions del procés d'execució

És aconsellable utilitzar graves o altres elements similars.

S'ha de fer un orifici a la paret de la jardinera per facilitar una bona evacuació de l'aigua a l'exterior; en casos de major sofisticació ja es disposa d'un tub que queda connectat a la xarxa de desguàs.

Per evitar el rebliment dels intersticis dels elements de drenatge, s'ha d'aïllar la capa de dren amb una tela de geotèxtil, que permetrà el pas de l'aigua però que és impermeable per als elements sòlids que hi pugui haver.

Unitat i criteri de mesurament

Metres cúbics (m3) de drenatge.

2.1.5.3 Pla de plantacions

Condicions de la partida d'obra executada

Les jardineres han de presentar un aspecte agradable amb planta sana i sense buits. Les plantacions seran espesses, es disposarà de tres canvis de planta anualment (segons estat de les plantes o determini la DF), pel que fa a les plantes de temporada, les arbustives romandran amb la mateixa planta.

Les plantes subministrades i plantades per l'empresa adjudicatària, estaran garantides per 12 mesos des del moment de plantació. Per tal d'identificar els conjunts d'arbustives i flor de temporada plantats, l'empresa documentarà amb fotografies totes les plantacions efectuades.

Condicions del procés d'execució

En cada grup de dos o tres jardineres es procurarà que hi hagi la mateixa espècie de planta, i en tot cas la mateixa varietat, tal que la composició dels contenidors sigui monocromàtica. En tot cas es podran fer les combinacions autoritzades per la DF.

La planta escollida serà preferentment de tija curta i s'evitarà que el cos de la flor sobresurti de la rasant marcada per la vora del contenidor. Com a excepció es permetran les plantes de tipus penjant.



Es reposaran totes les plantes que faltin per vandalisme, així com la substitució de les plantes malmeses.

En el cas de problemes derivats de plagues, de tal intensitat que el tractament fos més costós que la substitució, se substituirien les plantes.

Unitats i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'operacions.

2.1.5.4 Fertilització

Condicions de la partida d'obra executada

Normalment es fa una aportació de fons en el moment inicial i es repeteixen les operacions de cobertura cada cop que es renovi el grup de flor de temporada, preferiblement amb adobs d'alliberament lent.

Condicions del procés d'execució

L'adobatge de fons s'ha de realitzar en el moment de la preparació del substrat, mentre que el de cobertura s'ha d'incorporar amb lleugeres operacions d'escarificació; si això no és possible, es pot incorporar encapsulat, en superfície i en cada operació de plantació.

Cal habilitar un bon magatzem per als elements químics necessaris per al desenvolupament correcte dels vegetals.

Unitats i criteri de mesurament

Quilograms (kg) de fertilitzant.

Grams (g) de fertilitzant.

2.1.5.5 Reg

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de fer una aportació constant d'aigua, necessària per al desenvolupament correcte dels vegetals.

Tota la superfície ha de ser regada homogèniament i no pot quedar cap zona sense regar.

Condicions del procés d'execució

L'aplicació del reg s'ha de fer amb mànega.

S'ha d'evitar una pressió excessiva per tal d'impedir que es formin xaragalls o escorrenties que puguin malmetre els vegetals.

S'ha d'intentar que l'estat higroscòpic sigui l'òptim a la necessitat de cada planta, perquè el volum de substrat és limitat pel mateix continent.

El moment més indicat per regar seran les primeres hores del matí o bé les darreres de la tarda.

L'aigua que es consumeix va a càrrec de l'Ajuntament, és obligació de l'adjudicatari no utilitzar més aigua que l'estrictament necessària per al reg.

Unitats i criteri de mesurament

Litres (l) d'aigua.



Metres cúbics (m³) d'aigua.

2.1.5.6 Retall

Condicions de la partida d'obra executada

El retall permet obtenir un increment de la floració, una reducció de la fructificació, un sanejament dels vegetals o una forma determinada.

Condicions del procés d'execució

S'ha de realitzar sempre amb les eines adequades en cada cas: tisores, xerrac, etc.

Els talls han de ser correctes, tot evitant deixar restes de soques mortes.

S'han d'aplicar les condicions particulars de poda fixades per la DF, segons la tipologia de les plantes.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'operacions.

2.1.5.7 Neteja

Condicions de la partida d'obra executada

S'han de netejar les jardineres de males herbes, deixalles d'origen antròpic o defecacions d'animals. Totes les jardineres es pintaran una vegada cada dos anys, excepte les d'acer "corten".

Condicions del procés d'execució

Les operacions periòdiques d'escarificació superficial poden tenir una freqüència mensual durant els mesos càlids i bimensual durant els períodes de parada vegetativa.

Pel que fa a la neteja de deixalles i defecacions, s'ha d'efectuar diàriament.

Si apareixen pintades o grafitis en les jardineres, s'eliminaran immediatament.

2.1.6 Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'operacions.

MANTENIMENT D'ENJARDINAMENTS VERTICALS

Condicions de la partida d'obra executada

S'han d'adoptar els mateixos criteris que en el punt 2.1.2 Manteniment d'arbusts, enfiladisses, entapissants i masses de flor.

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions compreses en el punt 2.1.2 Manteniment d'arbusts, enfiladisses, entapissants i masses de flor.

Unitats i criteri de mesurament

Metres quadrats, (m²), s'inclouen en els amidaments del Capítol 2. Manteniment d'arbusts, enfiladisses, entapissants i masses de flor.



CONTROLS FITOSANITARIS

Els controls fitosanitaris han d'incloure les operacions d'inspecció, els tractaments preventius i curatius i les operacions culturals i, en general, totes les operacions necessàries per a una aplicació fitosanitària correcta, encaminades a la prevenció i control de les plagues i malures.

2.1.7 Així es defensa la sanitat vegetal de les diferents espècies ornamentals que constitueixen els espais verds.

Aquestes operacions s'han de practicar, quan calgui, en arbres, palmeres, arbusts, gespes, prats, entapissants, flors de temporada, plantes aquàtiques, plantes crasses, etc.

La defensa ha d'enfrontar-se a plagues ocasionades per insectes, àcars, nematodes, fongs, bacteris, virus, fitoplasmes, algues, líquens, mol·luscs, etc.

Condicions del procés d'execució

Periòdicament, s'han d'examinar les afeccions de plagues i malures que incideixen en l'estat de les plantes i s'han d'adoptar les mesures adequades per controlar-les seguint els criteris següents:

- S'ha d'evitar la proliferació de plagues i malures d'acord amb una bona planificació i execució de les tasques culturals que poden ajudar a evitar-la.
- S'ha de minimitzar l'ús de productes químics d'acord amb una planificació de lluita integrada.
- Quan sigui necessari, s'han d'utilitzar els productes menys tòxics i evitar l'ús de productes classificats com a molt tòxics.
- En zones poblades els tractaments s'han de fer de nit.
- Tots els tractaments han d'haver estat acordats amb la DF.

El procediment que cal utilitzar per a la defensa vegetal dels diferents espais verds és l'anomenat control integrat de plagues. Els principis del control integrat es basen en els següents:

- S'ha de comptar amb tots els possibles sistemes de lluita.
- No es descarta d'entrada l'ús de productes químics. Únicament s'hi ha de recórrer quan sigui estrictament necessari i utilitzant els productes que menys pertorbin els ecosistemes.
- Es dóna prioritat als elements naturals de control de «lluita biològica».
- No es pretén eliminar la plaga i/o malura, sinó tan sols mantenir-la per sota dels llindars que ocasionin pèrdua del valor ornamental de les plantes.
- S'inclou l'endoteràpia com a mètode de control per a determinades espècies i situacions.

Els riscos que comporta la realització de tractaments amb productes químics giren al voltant de la mateixa toxicitat del producte abans, durant i després del tractament. Una altra font de risc és l'entorn de la maquinària de tractaments. Tenint en compte aquestes dues fonts de risc, els encarregats que tinguin la responsabilitat d'efectuar els tractaments plaguicides han de seguir les especificacions que marca la legislació vigent.

Unitats i criteri de mesurament



Metres quadrats (m²) de gespa, prat o entapissant.

Unitats (u.) de planta.

2.2 MANTENIMENT D'OBRA HIDRÀULICA

INSTAL·LACIONS DE REG

2.2.1.1 Boques de reg

Condicion de la partida d'obra executada

- 2.2.1 El funcionament de la boca de reg ha de ser correcte sempre i no es poden produir pèrdues d'aigua.

Condicion del procés d'execució

S'ha de reparar la boca de reg quan s'observin anomalies i substituir o reparar la peça afectada. S'ha d'avisar directament a l'empresa que té l'adjudicació del manteniment de la xarxa d'aigua de la ciutat

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de boca de reg.

2.2.1.2 Aspersors i difusors

Condicion de la partida d'obra executada

El funcionament dels aspersors i dels difusors ha de ser correcte sempre i l'arc d'aigua format ha de ser uniforme.

Condicion del procés d'execució

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Es pot netejar el filtre quan estigui obstruït per sorra o altres materials, es pot substituir el broquet si no distribueix correctament l'aigua o, si cal, es pot substituir totalment l'element. Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que els substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'aspersor o de difusor.

2.2.1.3 Degotadors i inundadors

Condicion de la partida d'obra executada

El funcionament dels degotadors i dels inundadors ha de ser correcte sempre i el reg ha de ser uniforme.

Condicion del procés d'execució

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Es poden netejar si estan obstruïts o substituir si han deixat de funcionar correctament. Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que l'element substituït, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament



Unitats (u.) de degotador o inundador.

2.2.1.4 Electrovàlvules i vàlvules hidràuliques

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de les electrovàlvules i les vàlvules hidràuliques ha de ser correcte sempre.

Condicions del procés d'execució

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Es pot netejar la membrana si estan obstruïdes, substituir el solenoide si no converteix el senyal elèctric en mecànic, o la molla si ha perdut elasticitat, o substituir-les totalment si han deixat de funcionar correctament. Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que els elements substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'electrovàlvula o vàlvula hidràulica.

2.2.1.5 Filtres

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament dels filtres ha de ser correcte sempre.

Condicions del procés d'execució

Anualment s'ha d'efectuar una neteja dels filtres de les instal·lacions de reg. Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Es poden netejar si estan obstruïts o substituir-los si han deixat de funcionar correctament. Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que els elements substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de filtre.

2.2.1.6 Reguladors de pressió

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament dels reguladors de pressió ha de ser correcte sempre. La pressió ha de ser uniforme i ajustada a les necessitats de la instal·lació.

Condicions del procés d'execució

Anualment cal comprovar amb un manòmetre la correcció de la pressió de sortida d'acord amb les característiques de la instal·lació. Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Cal substituir-los si han deixat de funcionar correctament.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de reguladors de pressió.

2.2.1.7 Vàlvules de ventosa

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de les vàlvules de ventosa ha de ser correcte sempre.



Condicions del procés d'execució

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Es poden substituir si han deixat de funcionar correctament amb vàlvules d'identiques característiques, excepte si modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de vàlvula de ventosa.

2.2.1.8 Programadors

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament dels programadors ha de ser correcte sempre.

Condicions del procés d'execució

Mensualment cal fer una prova del funcionament correcte de totes les funcions, especialment la conservació de les memòries en cas de fallida elèctrica.

En els programadors autònoms cal substituir la bateria per una de nova un cop l'any com a mínim, o amb més freqüència si és necessari.

Es programaran els regs en funció de l'època de l'any i del tipus de planta a regar, racionalitzant el consum d'aigua.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de programador.

2.2.1.9 Canonades

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de les canonades ha de ser correcte sempre i no es poden produir pèrdues d'aigua.

Condicions del procés d'execució

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova del funcionament de la instal·lació tancant totes les vàlvules per comprovar que el comptador està en repòs. En cas de fuga o avaria, cal buscar-ne l'origen i reparar-la immediatament. Totes les canonades noves han de tenir idèntiques característiques que les substituïdes, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Metres (m) de canonada.

2.2.1.10 Arquetes

Condicions de la partida d'obra executada

S'han de mantenir sempre netes de sorra, gespa, fulles, aigua o deixalles de qualsevol procedència.



Condicions del procés d'execució

Mensualment cal netejar l'acumulació de restes orgànics i no orgànics de dins les arquetes. La tapa i el marc han d'estar en perfecte estat, també el candau o pany de tancament, per evitar que les manipulin.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arqueta.

2.2.1.11 Grups de bombeig

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de les bombes ha d'esser sempre correcte.

Condicions del procés d'execució

Mensualment es farà un revisió de les bombes, comprovant el consum en el quadre elèctric corresponent, i contrastant que aquest consum correspon a les característiques de la bomba.

Anualment es comprovaran les connexions elèctriques amb el programador i el quadre elèctric. En cas que l'arqueta de bombeig quedi inundada d'aigua caldrà assecar la bomba en un forn, i comprovat el seu correcte funcionament. Si l'afectació és greu caldrà bobinar-la de nou o canviar-la.

Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que els elements substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de bomba.

2.2.1.12 Dipòsits

Condicions de la partida d'obra executada

Els dipòsits d'acumulació d'aigua de reg han d'estar en perfectes condicions.

Condicions del procés d'execució

Anualment s'ha d'extreure l'aigua totalment i s'ha de fer una neteja del fons per eliminar els possibles elements dipositats. S'ha de revisar mensualment tota la superfície per evitar que es produeixi fuites d'aigua.

Si es detecta pèrdua d'aigua s'ha de notificar a la DF que prendrà les mesures que cregui adient.

2.2.2 Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de dipòsit.

Metres quadrats (m²) de superfície.

ESTANYS I FONTS ORNAMENTALS

2.2.2.1 Neteja de buneres i sobreeixidors

Condicions de la partida d'obra executada



S'han de mantenir nets de restes orgàniques o inorgàniques perquè no perdin la seva funcionalitat.

Durant els mesos de funcionament, de l'1 de març, al 31 d'octubre, la neteja serà diària. En els mesos d'aturada, serà cada tres dies.

Condicions del procés d'execució

S'han de retirar els elements que obturin les reixes mitjançant un sedàs o bé manualment.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de font.

2.2.2.2 Sortidors

Condicions de la partida d'obra executada

S'han de mantenir en l'estat inicial per tal que el seu funcionament sigui el previst. Ha de tenir un cabal constant i no pot tenir els elements que n'obturin el funcionament.

Condicions del procés d'execució

Periòdicament se n'ha de comprovar la funcionalitat i neteja el filtre, si en disposa, per evitar obturacions. També se n'ha de comprovar la direccionalitat, que ha de ser l'adequada per evitar que vessi del vas de la font.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de sortidor o de font.

2.2.2.3 Elements mecànics i elèctrics

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de mantenir en l'estat inicial per tal que el seu funcionament sigui el previst.

Condicions del procés d'execució

Periòdicament se n'ha de comprovar la funcionalitat i neteja i/o lubricar els elements. El canvi de llums desmuntat els reflectors corresponents.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de sortidor o de font.

2.2.2.4 Tractament de l'aigua

Condicions de la partida d'obra executada

Aigua apta per al consum humà o dels animals domèstics i per a l'elaboració d'aliments. Les característiques de l'aigua hauran de ser:

- Nivell de pH 7 a 8,5
- Conductivitat elèctrica a 25° inferior a 0,4 dS/m
- Contingut de sals dissoltes inferior a 1,5 g/l
- Oxigen dissolt superior a 5 mg/l
- Contingut de clorurs i sulfats per sota de 0,025 g/l



- Contingut de carbonat sòdic residual inferior a 20 mg/l
- L'aigua s'ha de mantenir neta d'elements en suspensió. Tampoc no pot haver-hi algues o elements similars que l'enterboleixin.

Condicions del procés d'execució subministrament i emmagatzematge

El subministrament ha de ser mitjançant un xarxa d'alimentació en canonades aptes per a ús alimentari.

Les aportacions de clor i àcid clorhídric es faran de forma automàtica per mitjà de la instal·lació existent (amb precaució) així com la correcta anivellació del pH.

El subministrament dels productes químics es farà seguint les normes de seguretat adients.

La Direcció Facultativa pot sol·licitar l'assaig dels paràmetres que consideri oportuns en qualsevol moment.

Unitats i criteri de mesurament

Litres (l) d'aigua.

Metres cúbics (m³) d'aigua.

Litres (l) de clor.

Litres (l) d'àcid clorhídric.

2.2.2.5 Grups de bombeig

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de les bombes ha d'esser sempre correcte.

Condicions del procés d'execució

Mensualment es farà una revisió de les bombes, comprovant el consum en el quadre elèctric corresponent, i contrastar que aquest consum correspon a les característiques de la bomba.

Anualment es comprovaran les connexions elèctriques amb el programador i el quadre elèctric. En cas que l'arqueta de bombeig quedi inundada d'aigua caldrà eixugar-la en un forn, i comprovat el seu correcte funcionament. Si l'afectació és greu caldrà bobinar-la de nou o canviar-la.

Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que els elements substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de bomba

2.2.2.6 Dipòsits

Condicions de la partida d'obra executada

Els dipòsits d'acumulació d'aigua de reg han d'estar en perfectes condicions.

Condicions del procés d'execució

Anualment s'ha d'extreure l'aigua totalment i s'ha de fer una neteja del fons per eliminar els possibles elements dipositats. S'ha de revisar mensualment tota la superfície per evitar que es produeixi fuites d'aigua.



Si es detecta pèrdua d'aigua s'ha de notificar a la Direcció Facultativa que prendrà les mesures que cregui adient.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de dipòsit.

Metres quadrats (m²) de superfície.

2.2.2.7 Funcionament

Condicions de la partida d'obra executada

Les fonts ornamentals funcionaran com a norma des del dia 1 de març fins al 31 d'octubre llevat que la Direcció Facultativa modifiqui aquestes dades.

Condicions del procés d'execució

Diàriament es posaran en funcionament des de les 10:00 fins a les 22:00 hores, de forma manual. Les vigílies de dies festius romandran obertes fins a l'1:00 hores del dia següent. En dies de fort vent i en dies que existeixi risc de glaçades s'evitarà el funcionament de les fonts ornamentals.

En les èpoques de no funcionament, totes les fonts que disposin de vas, hauran de contenir aigua per evitar en la màxima mesura el vandalisme.

Unitats i criteri de mesurament

Unitats (u.) de font.

2.3 ADEQUACIÓ I MANTENIMENT D'ÀREES ENJARDINADES

2.3.1

Àrees amb gespa, arbustiva i escossells d'arbres

Condicions de la partida d'obra executada

Aquestes superfícies s'han de mantenir amb les màximes condicions de netedat i en estat correcte per al seu bon ús.

Condicions del procés d'execució

La neteja es realitzarà de dilluns a diumenge. Caldrà eliminar les fulles caigudes, les herbes adventícies i espontànies, restes vegetals procedents de sega, de retalls i de podes i els cartrons, els plàstics, el menjar, els excrements i qualsevol tipus de residus i retirar-los immediatament fora del recinte de la plaça o zona verda.

La reposició de còdols grans, escorça de pi o altres materials de mulching es farà amb la periodicitat que determini la DF.

Els senyals indicatius o d'informació s'han de mantenir nets i en correcte estat de manteniment. En cas de reposicions, s'atendrà la proposta de la DF.

Unitats i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de superfície.

Unitats (u.) de senyals



3 CONTROL DE QUALITAT

3.1 OBJECTE

El control de qualitat té una doble finalitat: conèixer el nivell de qualitat del servei a fi d'establir mesures correctives i/o aplicar en funció de l'establert a les clàusules del PPT relatives a les deduccions en les facturacions i certificacions a l'adjudicatari, i a les clàusules del PCAP (Plec de Clàusules Administratives) relatives a les penalitzacions i les sancions.

Aquest apartat recull els criteris per tal de valorar la qualitat de l'execució dels manteniments dels espais verds. L'adjudicatari del servei haurà de presentar el seu PLA DE CONTROL DE LA QUALITAT DEL SERVEI (PCQS) abans d'iniciar-lo, atenent a aquests criteris. Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària l'aplicació d'aquest PLA que prèviament ha de ser aprovat pel responsable del contracte per part de l'Ajuntament.

Les incidències o deficiències vinculades directament a l'execució de les tasques pròpies del servei de manteniment, reposició, neteja o altres de la infraestructura verda de la ciutat, tant per manca d'execució com per execució defectuosa, podran ser objecte de deduccions en les certificacions a abonar a l'empresa, d'acord amb el sistema descrit en el punt 1.8. La resta d'incidències o mancances que es detectin, d'acord amb el procediment detallat en el pla de control de qualitat i que facin referència a l'organització, compliment documental i interlocució de l'empresa amb l'Ajuntament, principalment, podran ser objecte de penalitzacions i sancions d'acord amb el que estableix el PCAP.

3.2 CONTINGUT I MITJANS DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL SERVEI (PCQS)

El PCQS que ha d'elaborar l'adjudicatari ha de tenir, com a mínim, el següent contingut:

- | | |
|-----------|---|
| 1 | Acta d'aprovació del Pla |
| 2 | Control de versions |
| 3 | Dades generals |
| 3.1 | Elements, conjunt i àrees objecte del servei
(Descripció, plànols SIG i amidaments actualitzats) |
| 3.2 | Organització del servei
(Funcions i responsabilitat de l'equip i organigrama) |
| 4 | Legislació i normativa aplicable |
| 5 | Objectes i paràmetres de control |
| 7 | Programa de punts d'inspecció i assaigs |
| 8 | Sistema de comunicacions |
| 9 | Suport de software i hardware |
| 10 | Plans d'emergència |
| 11 | Formació del personal |
| 12 | Modificacions del Pla |

En aquest apartat es resumeixen els **objectes i paràmetres de control** que han d'estar contemplats al PCQS, si bé, l'adjudicatari podrà proposar-ne altres de manera complementària.

El present document inclou un **índex** que l'Ajuntament emprarà en el seguiment i en l'avaluació la qualitat del servei, establint els criteris i líndars que repercutiran en les possibles deduccions en les certificacions o en possibles penalitzacions.

L'adjudicatari ha d'incloure, en el marc del seu PCQ del servei, un programa de punts d'inspecció i control (PPIC) proposant la freqüència de recollida de dades per a cada criteri. Aquest PPIC ha de contemplar, com a mínim, la informació per a que es pugui calcular mensualment l'índex de qualitat.

L'adjudicatari ha d'implementar el seguiment de la qualitat a través d'una aplicació (app) amb la finalitat de recollir les dades necessàries per fer un correcte control. L'ús d'aquesta app requereix que el personal adscrit al servei tingui a disposició els corresponents dispositius informàtics (telèfons o taules digitals) a través dels quals puguin introduir la informació a temps real. És obligació de l'adjudicatari donar accés a la DF a aquesta app.

3.3 DEFINICIONS

- Àmbits de qualitat: Agrupació del objectes de qualitat
- Objectes de qualitat: Elements bàsics de la infraestructura verda i del servei que siguin susceptibles de ser avaluats.
- Paràmetres: Característiques de cada objecte que es valoren quantitativa o qualitativament.
- Nivells de qualitat: Puntuacions obtingudes al valorar paràmetres, objectes, àmbits, zones i sectors.
- Tipus d'anàlisi: Mètrica, quantitativa, analítica, visual, acústica i/o olfactiva.
- Mostra: Conjunt d'elements d'un mateix objecte sobre els quals es mesura el nivell de qualitat.
- Actuació o sector: Conjunt d'espai verds inclosos en una delimitació planimètrica.
- Elements no perillosos: papers, plàstics, excrements, etc...
- Elements perillosos: vidres, ampolles, xeringues, llaunes, etc...

3.4 OBJECTES I PARÀMETRES DE CONTROL

Els àmbits, objectes i paràmetres de control que han d'estar contemplats al Pla de Qualitat de l'adjudicatari han de ser el mateixos que avaluarà la Secció de Parcs i Jardins de la Regidoria de Sostenibilitat de la Paeria de Lleida. La Taula inclou la relació d'àmbits, objectes i paràmetres.

Taula 5. Relació d'àmbits, objectes i paràmetres que s'han de recollir per avaluar la qualitat del servei.

ÀMBIT	OBJECTE	Paràmetre
Jardineria		
J1	Arbres	
		1 Poda
		2 Estat fitosanitari
		3 Estat escocells (Taula)
J2	Arbusts, tanques arbustives, plantes entapissants i masses de flor	
		1 Herbes espontànies no desitjables

ÀMBIT	OBJECTE	Paràmetre
	2	Neteja
	3	Esporga i retall
	4	Estat fitosanitari
	5	Homogeneïtat de la coberta
J3	Gespa	
	1	Neteja
	2	Estat fitosanitari
	3	Alçada de sega i retall de vores
J4	Praderia	
	1	Neteja
	2	Estat fitosanitari
	3	Alçada de sega i retall de vores
J5	Jardineres de planta arbustiva, de flor de temporada o altres	
		Els mateixos paràmetres que l'objecte "J.2 Arbusts ..."
	6	Estat hídric de la planta
	7	Recipient
Instal·lacions de reg		
Pericons i Xarxa de distribució		
	1	Neteja
	2	Estat elements de control
	3	Estat dels elements de canonades, difusors i altres
	4	Cambra tècnica d'aigua
Estanys i fonts		
	1	Neteja de la lamina d'aigua i fons del vas
	2	Qualitat de l'aigua
Paviments		
	1	Males herbes
	2	Neteja
Organització i comunicació empresa		
Coordinació i elaboració documentació per a l'Ajuntament		
Seguretat i Salut		
Recursos Humans		
Equip Gestor de l'Empresa		

3.5 INCIDÈNCIES

Es considera que una incidència aquelles circumstàncies sobrevingudes en el decurs del Servei que no estaven previstes inicialment en la programació setmanal de les tasques. Pel que fa a la tipologia d'incidències es contemplen les següents:

- Caiguda d'arbres, branques o altres elements vegetals de forma que dificultin l'accés als habitatges, dificultin la circulació viària, afectin a xarxes d'energia o de comunicacions.
- Inundacions dels espais enjardinats provocades per avingudes o per avaries en xarxes d'abastament urbà o altres usos.



- Avaries en els elements del sistema de reg d'espais que conformen la infraestructura verda.
- Notificacions de la ciutadania que requereixin una ràpida resposta a criteri de la DF.

La valoració de qualitat no inclourà les puntuacions de les incidències als paràmetres que estiguin en un dels estats següents:

- Pendent: incidències en espera de ser resoltes per part del contractista, la DF o un tercer.
- En curs: incidències que estant sent corregides durant la inspecció i dins del termini d'execució acordat amb la DF.
- Ordre de treball, ordre donada per la DF, a realitzar pel contractista sobre un objecte de qualitat i amb un termini d'execució fixat.
- No revisada: incidències en les que s'han executat les instruccions de la DF per tal corregir-les però que no han estat revisades per la DF.

3.6 ÍNDEX QUALITAT I LLINDARS D'AVUACIÓ DEL SERVEI

L'empresa presentarà mensualment la valoració dels paràmetres i objectes inclosos en la Taula . Aquesta valoració serà la base per l'obtenció dels índexs de qualitat, els quals seran necessaris per poder formular i tramitar les factures tipus 2 corresponents al de control de qualitat (veure apartat 1.8, pàgina 14 d'aquest PPT).

3.6.1 ÍNDEX DE QUALITAT DEL SERVEI. ALGORITME I LLINDARS D'ACCEPTABILITAT

Índex de qualitat del servei s'obté mitjançant la següent fórmula:

$$IQ = 68\% IQ\text{-Jardineria} + 10\% IQ\text{-Instal·lacions de reg} + 7\% IQ\text{-Fonts} + 15\% IQ\text{-Organització i comunicació d'empresa.}$$

On, els índex de cada àmbit es calculen a partir dels valors obtinguts per cada objecte que a la vegada es determinen a partir dels seus paràmetres. Els àmbits, objectes i paràmetres s'han relacionat a la Taula .

Els valors obtinguts després d'aplicar la fórmula s'han d'interpretar d'acord als següents llindars:

Taula 6. Nivells de qualitat segons la mitjana de puntuacions de cada objecte

Nivell de qualitat	Mitjana Puntuacions	Qualificació
Nivell 2	$IQ > 50$	Acceptable
Nivell 1	$30 < IQ \leq 50$	Inacceptable
Nivell 0	$IQ \leq 30$	Crític

Els nivells s'han de calcular per cada sector dels que formen part del lot.

VALORACIÓ DELS PARÀMETRES I OBJECTES

3.6.2.1 Valoració dels paràmetres de qualitat

Les puntuacions de cada àmbit vindran donades pels diferents paràmetres a valorar. Els paràmetres de qualitat poden adoptar els següents valors (Vp):

3.6.2

Vp > 50 Acceptable

10 < Vp ≤ 30 Inacceptable

Vp ≤ 10 Crític

L'empresa que presta el servei ha de fer un control de, com a mínim tots els paràmetres recollits en aquest apartat. La DF realitzarà els controls dels paràmetres en una mostra representativa.

Paràmetres de l'Arbrat

Taula 7. Criteris de valoració de la qualitat per la poda de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte Arbres, Paràmetre: poda)

Objecte:	Paràmetre: Poda	Control: visual	
Arbres			
Definició: Poda d'arbres segons les consideracions incloses en el Plec de Condicions i les donades per la Direcció Facultativa.			
Arbres que presenten brancatge sec, mort o en mal estat inferior al 10%		Acceptable	50
Arbres que presenten brancatge sec, mort o en mal estat superior al 10% Hi ha restes d'esporga enganxades, roba, cordes o altres elements que hagin quedat en l'arbre tot i haver-lo esporgat. Hagi restes d'esporga en el carrer per recollir.		Inacceptable	30
Quan més del 50% de l'arbrat no hagi estat esporgat de la forma definida i els arbres no mantinguin les seves característiques pròpies Hi hagi restes d'esporga enganxades, roba, cordes o altres que hagin quedat en l'arbre tot i haver-lo esporgat. Mantinguin branques seques i/o perilloses. Hi hagi restes d'esporga per recollir.			
		Crític	10

Taula 8. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat fitosanitari de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte Arbres, Paràmetre: estat fitosanitari). DF: Direcció Facultativa, GIP: Gestió Integrada de Plagues. GIP: Gestió Integrada de Plagues.

Objecte:	Paràmetre: Estat fitosanitari	Control: visual i/o analític	
Arbres			
Definició: Percentatge de capçada i tronc sense danys per malalties. Observació o no d'insectes plaga i/o de danys causats per qualsevol patògen.			
Arbres sense afectació o amb l'afectació que la DF, pugui considerar lleu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest arbres.		Acceptable	50
Afectació greu en menys d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest arbres.		Inacceptable	30
Afectació greu en mes d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest arbres.		Crític	10

Taula 9. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat general de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte Arbres, Paràmetre: estat general de l'arbrat).

Objecte:	Paràmetre: Estat general de l'arbrat:	Control: visual	
Arbres	escocells, tutors i subjeccions, capçades.		
Definicions: Presència d'herbes espontànies no desitjables, fulles i altres elements aliens a l'escocell. Estat dels tutors i les subjeccions. Estat del paviment, reixes, llambordins o altres dels escocells.			
Quan el 90% o més dels escocells de la revisió es troben de la següent manera: nets de males herbes, sòl entrecavat i tutors correctament subjectes. Cap llambordí, reixa o altre element inclòs en el perímetre de l'escocell provoqui danys en el coll de l'arbre. Capçada neta d'elements aliens		Acceptable	50
Quan més el 10% o més dels escocells de la revisió es troben en alguna de les següent condicions: amb males herbes en menys dels 50% del sòl, sòl compactat i tutors incorrectament subjectes o innecessaris. Que qualsevol llambordí, reixa o altre element inclòs en el perímetre de l'escocell provoqui danys en el coll de l'arbre. Amb elements perillosos o no en la capçada.		Inacceptable	30
Algun escocell amb males herbes en més dels 50% de superfície, sòl compactat i tutors incorrectament subjectes o innecessaris. Que qualsevol llambordí, reixa o altre element inclòs en el perímetre de l'escocell provoqui danys en el coll de l'arbre. Que tinguin branques, brots o altres, mal dirigides, provocant molèsties als ciutadans, vehicles o impeding la visibilitat de senyals o trànsit		Crític	10

Paràmetres dels Arbusts, tanques arbustives, plantes entapissants i masses de flor

Taula 10. Criteris de valoració de la qualitat per presència de males herbes de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: males herbes).

Objecte: Arbusts ...	Paràmetre: Males herbes	Control: visual i mètric	
Definicions: Superfície amb herbes espontànies no desitjables en qualsevol dels espais			
Superfície amb presència d'herbes espontànies no desitjables inferior al 10%		Acceptable	50
Superfície amb presència d'herbes espontànies no desitjables entre el 10 i el 25%		Inacceptable	30
Superfície amb presència d'herbes espontànies no desitjables al 25%		Crític	10

Taula 11. Criteris de valoració de la qualitat per neteja (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: neteja).

Objecte: Arbusts ...	Paràmetre: Neteja	Control: visual i quantitatiu	
Presència de restes vegetals o altres objectes aliens a la naturalesa de l'espai.			
Absència d'objectes perillosos i no perillosos i el 95% o més de la superfície del sector està net de fulles o altres restes vegetals.		Acceptable	50
Presència d'objectes no perillosos aliens a l'espai o entre el 5 i el 20% de la superfície coberta per fulles o altres restes vegetals.		Inacceptable	30



Presència d'un o dos objectes perillosos o d'objectes no perillosos o més del 20% de la superfície totalment coberta per fulles o altres restes vegetals	Crític	10
--	--------	----

Taula 12. Criteris de valoració de la qualitat per esporga i retall (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: esporga i retall).

Objecte: Arbusts ...	Paràmetre: Esporga i retall	Control: visual
Definicions: Cada element tindrà el retall adequat al seu desenvolupament vegetal, els moments de la floració i el desenvolupament aeri. Es valorarà l'absència de branques seques i/o molestes. Els retalls venen definits, si s'escau per la DF, però si no es valoraran segons les planificacions mensuals.		
Quan el 90% o més dels diferents elements inclosos en aquest apartat no presentin brancatge sec, mort o en mal estat. Quan els vegetals no tinguin talls mal fets, ni quedin branques mal dirigides. Tots els elements han estat retallats o esporgats seguint la directiva i complint les planificacions.	Acceptable	50
Es detecta que mes d'un 10% dels elements no compleixin el punt anterior. Hi hagi restes d'esporga enganxades o altres elements. Hagi restes d'esporga en el carrer per recollir.	Inacceptable	30
Quan més del 50% dels elements no hagin set retallats o esporgats de la forma definida i no mantinguin les seves característiques pròpies. Hi hagi restes d'esporga enganxades. Mantinguin branques seques i/o perilloses. Hi hagi restes d'esporga per recollir.	Crític	10

Taula 13. Criteris de valoració de la qualitat per estat fitosanitari (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: estat fitosanitari). GIP: Gestió Integrada de Plagues.

Objecte: Arbusts ...	Paràmetre: Estat fitosanitari	Control: visual i/o analític
Definició: Percentatge de massa vegetal sense danys per malalties. Observació o no d'insectes plaga i/o de danys causats per patògens.		
Elements sense afectació o amb l'afectació que la DF, pugui considerar lleu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.	Acceptable	50
Afectació greu en menys d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.	Inacceptable	30
Afectació greu en més d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.	Crític	10

La manca de coordinació entre la planificació dels tractaments i la realització es valorarà en l'àmbit de la Organització d'empresa.

Taula 14. Criteris de valoració de la qualitat per homogeneïtat coberta (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: homogeneïtat coberta).

Objecte: Arbusts ...	Paràmetre: Homogeneïtat coberta	Control: visual i/o quantitatiu
----------------------	---------------------------------	---------------------------------



Definicions: número d'unitats inexistents, arbust morts i/o percentatges de superfícies sense coberta de l'element vegetal corresponent..		
Superfície descoberta o amb plantes mortes inferior al 5%	Acceptable	50
Superfície descoberta o amb plantes mortes entre el 5% i el 15%	Inacceptable	30
Superfície descoberta o amb plantes mortes superior al 15%	Crític	10

Paràmetres de les gespes i praderies

Taula 15. Criteris de valoració de la qualitat per neteja de les gespes i praderies (Àmbit: jardineria, Objecte: gespes i praderies, Paràmetre: Neteja).

Objecte: Gespa i Praderies	Paràmetre: Neteja	Control: visual i quantitatiu
Definició: presència de: (1) Residus i/o deixalles que donen un aspecte descuidat; (2) Fulles o restes vegetals o (3) Herbes no desitjades.		
No s'aprecien residus, deixalles o fulles	Acceptable	50
Presència d'objectes no perillosos aliens a l'espai o entre el 5 i el 20% de la superfície coberta per fulles o altres restes vegetals.	Inacceptable	30
Presenta un estat brut i/o d'abandonament	Crític	10

Taula 16. Criteris de valoració de la qualitat per estat fitosanitari de les gespes i praderies (Àmbit: jardineria, Objecte: gespes i praderies, Paràmetre: Estat fitosanitari). GIP: Gestió Integrada de Plagues

Objecte: Gespa i Praderies	Paràmetre: fitosanitari	Estat	Control: visual i quantitatiu
Definició: Percentatge de massa vegetal sense danys per malalties. Observació o no d'insectes plaga i/o de danys causats per patògens.			
Elements sense afectació o amb l'afectació que la DF, pugui considerar lleu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.		Acceptable	50
Afectació greu en menys d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.		Inacceptable	30
Afectació greu en més d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.		Crític	10

Taula 17. Criteris de valoració de la qualitat per l'aparença de les gespes i praderies (Àmbit: jardineria, Objecte: gespes i praderies, Paràmetre: Alçada de sega i retall de vores).

Objecte: Gespa i Praderies	Paràmetre: Alçada de sega i retall de vores	Control: visual i quantitatiu
Definició: Alçada de la gespa en cm; Aspecte del contorn i Presència de clapes (superfície no coberta per la gespa)		
Alçada acceptable 3-7 cm per la gespa i entre 7-15 per la praderia. Retallat uniforme del contorn. Clapes, superfície de les clapes inferior al 5% del total	Acceptable	50
Alçada entre 5-9 cm per la gespa i entre 15-20 per la praderia. Retallat irregular del contorn.	Inacceptable	30



Objecte: Gespa i Praderies	Paràmetre: Alçada de sega i retall de vores	Control: visual i quantitatiu
Clapes, superfície de les clapes inferior al 15% del total		
Alçada superior a 10 cm per la gespa i 20 per la praderia. Retallat irregular, sense retallar i amb invasió dels paviments limítrofs. Clapes, superfície de les clapes superior al 5% del total	Crític	10

Paràmetres de les Jardineres

Seràn d'aplicació els mateixos paràmetres que els contemplats pels grups arbustius, tanques, entapissants, enfiladisses i masses de flor (J2), recollits a l'apartat 0. Tanmateix cal afegir-ne dos més: el seguiment de l'estat hídic i el manteniment del propi receptacle.

Taula 18. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat hídic de les jardineres (Àmbit: jardineria, Objecte: jardineres, Paràmetre: Neteja).

Objecte: Jardineres	Paràmetre: Estat hídic de les plantes	Control: visual i quantitatiu
Definició: les plantes de les jardineres es reguen periòdicament per garantir-ne el correcte estat. S'observarà l'estat hídic de les plantes i la humitat del substrat.		
El 95 % de les plantes presenten fulles en correcte estat d'hydratació, el substrat no presenta esquerdes ni compactació ni manca d'aigua.	Acceptable	50
El 70 % de les plantes presenten fulles en correcte estat d'hydratació, el substrat no presenta esquerdes ni compactació però si mostra un grau manca d'aigua.	Inacceptable	30
Més del 30% de les plantes presenten marciment de fulles, el substrat presenta esquerdes o compactació o manca d'aigua.	Crític	10

Taula 19. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat i aspecte del recipients (Àmbit: jardineria, Objecte: jardineres, Paràmetre: Estat del Recipient).

Objecte: Jardineres	Paràmetre: Estat del recipient	Control: visual i quantitatiu
Definicions:.		
La jardinera no està bruta, no te pintades que afecten a més del 20% de l'envolupant ni presenta signes de deteriorament.	Acceptable	50
La jardinera no està bruta, te pintades que afecten a menys del 20% de l'envolupant i no presenta signes de deteriorament.	Inacceptable	30
La jardinera està bruta, te pintades que afecten a més del 20% de l'envolupant i/o presenta signes de deteriorament.	Crític	10

Paràmetres de la xarxa de reg

Taula 20. Criteris de valoració de la qualitat per neteja de la xarxa de reg (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: Neteja).

Objecte: Xarxa reg	Paràmetre: Neteja	Control: visual
Definicions: Neteja interna del pericó, inundacions o altres		
Arqueta neta, sense aigua ni brutícia en l'interior	Acceptable	50



Arqueta amb aigua en el fons o brutícia. Tapa o bastiment amb deficiències. Sense perill pel ciutadà.	Inacceptable	30
Impossibilitat d'obrir la tapa del pericó, per motius no justificables o perill pel ciutadà	Crític	10

Taula 21. Criteris de valoració de la qualitat per estat dels elements de control (À Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: estat dels elements de control).

Objecte: Xarxa reg	Paràmetre: Elements control	Control: visual / maniobres
Definicions: Estat dels elements de control		
Tots els elements de control funcionen correctament. Sense elements trencats, sense haver substituït cap element per altres no autoritzats.	Acceptable	50
Algun element de control no funciona correctament. No es pot tancar el subministrament en cas d'emergència. Hi ha petites pèrdues d'aigua	Inacceptable	30
Els elements hi son, no funcionen i no garanteixen el subministrament d'aigua. Pèrdues elevades.	Crític	10

Taula 22. Criteris de valoració de la qualitat per estat de canonades i altres de la xarxa de regl (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: canonades).

Objecte: Xarxa reg	Paràmetre: Canonades i altres elements	Control: visual i quantitatiu
Definicions: Canonades, difusors i altres elements finals de reg. En funció de cada espai.		
Canonades soterrades correctament, emissors de degoteig enterrats i funcionant correctament. Difusors, aspersors o altres elements de reg per aspersió funcionant correctament amb els broquets adequats i cobertura d'un mínim del 90%. Sense fuites en les canonades.	Acceptable	50
Canonades visibles en un 30% de la superfície, emissors de degoteig sense funcionament, sectors de reg sense funcionar màxim 2. Sectors de reg per aspersió amb cobertura entre el 50% i el 89%. Amb menys d'una fuga en canonades generals.	Inacceptable	30
Canonades visibles en un més d'un 30% de la superfície, emissors de degoteig sense funcionament, com a mínim dos sectors de reg sense funcionar, els quals haurien d'estar en funcionament. Sectors de reg per aspersió amb cobertura inferior al 50%. Amb mes d'una fuga en canonada general.	Crític	10

Taula 23. Criteris de valoració de la qualitat per estat de la cambra tècnica (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: cambra tècnica).

Objecte: Xarxa reg	Paràmetre: Cambra tècnica	Control: visual
Definicions: Sala de control de reg, que conté equip de bombeig, de tractament d'aigua, quadres elèctrics i/o elements hidràulics.		
Absència o mínima presència d'elements no perillosos i portes tancades. Sense aigua per terra. Sala eixuta. L'equip d'extracció d'aigua funciona. La ventilació funciona. Els equips de tractament d'aigua funcionen	Acceptable	50



Acumulació d'elements o de materials aliens a la instal·lació. Petites fuites d'aigua, o aigua per terra. L'enllumenat no funciona o l'extintor està mal col·locat o sense la revisió pertinent. Els equips de tractament d'aigua no disposen dels productes químics pertinents.	Inacceptable	30
Fuites importants d'aigua, o aigua per terra. L'enllumenat no funciona o sense extintor. L'equip d'extracció d'aigua no funciona. La ventilació no funciona. Els equips de tractament d'aigua no funcionen.	Crític	10

Estanys i Fonts

Taula 24. Criteris de valoració de la qualitat per neteja d'estanys i fonts (Àmbit: Estanys i fonts, Objecte/paràmetre: Neteja).

Objecte: Fonts	Paràmetre: Neteja	Control: visual i quantitatiu
Descriptors: Neteja de la làmina d'aigua i fons del vas		
Làmina d'aigua sense elements surant i el fons no té elements aliens a l'espai	Acceptable	50
La làmina d'aigua conté elements surant i el fons té elements aliens al l'espai. Fins el 25% de la làmina d'aigua coberta per restes vegetals.	Inacceptable	30
La làmina d'aigua conté elements surant i no es pot distingir el fons. Més del 25% de la làmina d'aigua coberta per restes vegetals.	Crític	10

Taula 25. Criteris de valoració de la qualitat de l'aigua en estanys i fonts (Àmbit: Estanys i fonts, Objecte/paràmetre: Aspecte).

Objecte: Fonts	Paràmetre: Qualitat de l'aigua	Control: visual
Definicions:		
L'aigua és transparent. Els paràmetres dels analitzadors són correctes, segons la normativa vigent. El dipòsit s'ha netejat en l'anualitat.	Acceptable	50
L'aigua no és transparent, però no impedeix veure el fons. El 50% dels paràmetres dels analitzadors són correctes, segons la normativa. El dipòsit no s'ha netejat en l'anualitat.	Inacceptable	30
L'aigua no és transparent i ens impedeix veure el fons. El 100% dels paràmetres dels analitzadors són incorrectes, segons la normativa.	Crític	10

Coordinació i elaboració de la documentació per a lliurar a la Paeria

Taula 26. Criteris de valoració de la coordinació i elaboració de la documentació per a lliurar a la Paeria.

Objecte: Coordinació i elaboració de la documentació per lliurar a la Paeria	Control: documental i advertiments
Definicions:	
- Retards en el lliurament de la documentació - Advertiments de l'Ajuntament quan als retards en el lliurament de la documentació - Acumulació d'advertiments acumulats	
- <u>Retard:</u> - o 15 dies en el lliurament del Programa Anual - o 15 dies en el lliurament del Pla de Control de la Qualitat - o 3 dies en el lliurament del Programa Mensual.	Acceptable 50



Objecte: Coordinació i elaboració de la documentació per lliurar a la Paeria		Control: documental i advertiments	
○ Cap dia en el lliurament de Programa setmanal. ○ Cap dia en el lliurament dels Comunicats dels treball. - <u>Advertiments de l'Ajuntament</u>: Cap advertiment.			
- <u>Retard</u>: ○ Entre 16 i 20 dies en el lliurament del Programa Anual, el Pla de Control de la Qualitat. ○ Entre 4 i 5 dies en el lliurament del Programa Mensual. ○ Cap dia en el lliurament del Programa setmanal. ○ 1 Advertiment de l'Ajuntament relatiu a la demora en el lliurament de la documentació. - <u>Advertiments de l'Ajuntament</u>: 2 advertiments consecutius en el mateix mes o 3 advertiments en mesos alterns.		Inacceptable	30
- <u>Retards</u> ○ Més de 20 dies en el lliurament del Programa Anual o el Pla de Control de la Qualitat. ○ Més de 5 dies en el lliurament del Programa Mensual. ○ Més 1 dia en el lliurament del Programa setmanal. - <u>Advertiment de l'Ajuntament</u>: més de 2 advertiments consecutius en el mateix mes o més de 3 advertiments en mesos alterns.		Crític Objecte de possible SANCIO, PENALITZACIO o altres mesures administratives veure PCAP	

Seguretat i salut

Taula 27. Criteris de valoració de la qualitat Seguretat i Salut.

Objecte: Seguretat i Salut	Paràmetre: Seguretat i salut	Control: visual i reclamacions	
Definició			
- Presència d'elements perillosos o aliens dels espais de revisió, que suposin perill per la salubritat pública general - Realització de feines de manteniment i/o neteja sense mesures de protecció adequades pels operaris o usuaris dels espais. - Incompliment del Pla de Seguretat i Salut			
En absència de deficiències en cap dels aspectes considerats		Acceptable	50
Deficiència en algun dels aspectes		Inacceptable	30
Deficiències que comporten perill o que siguin de caràcter reiteratiu		Crític	10

Recursos humans

Taula 28. Criteris de valoració de la qualitat Recursos humans, professionalitat.

Objecte: humans	Recursos	Paràmetre: Professionalitat	Control: visual i reclamacions
Grau de professionalitat i coneixement dels criteris tècnics necessaris pel correcte manteniment, sent el principal responsable el personal.			



- Deficiències en l'execució i/o acabat de les feines de manteniment i/o neteja, tant en el manteniment i o neteja habitual o diferents obres executades dintre del manteniment, com també l'execució de les millors. - Realització d'actuacions contràries a la qualitat de la vegetació agrupada formant grups, alineacions, pantalles, o altres, tenint present un tractament associatiu entre els diferents objectes a mantenir. Serà la DF, qui definirà especificacions de forma puntual. - Incompliment de les directrius i criteris marcats per la DF, en vers el manteniment i/o neteja.		
Sense deficiències en l'execució i/o acabat de les feines, ni actuacions contràries a la qualitat	Acceptable	50
Deficiències lleus i ocasionals en l'execució i/o acabat de les feines.	Inacceptable	30
Deficiències reiterades en l'execució i/o acabat de les feines, i actuacions contràries a la qualitat. Incompliment dels criteris marcats per la DF.	Crític	10

Equip gestor de l'empresa

Taula 29. Criteris de valoració de la qualitat Recursos humans, rigor i fiabilitat.

Objecte: Recursos humans	Paràmetre: Rigor i fiabilitat	Control: Observacions DF
Definició: Avaluació del nivell de fiabilitat de l'empresa en el compliment dels programes i compromisos, sent el principal responsable l'equip gestor. - Compliment de les tasques encomanades en el període requerit. - Enviament de les planificacions de treball sol·licitades per la DF - Compliment de les planificacions de treball, en els períodes establerts. - Enviament dels diferents Comunicats de treball, en els períodes establerts - Enviament dels informes d'estat del Manteniment i/o neteja, o d'elements puntuals, requerits per la DF - Capacitat de reacció de l'empresa davant les situacions d'emergència. - Comunicació d'incidències a la DF		
Sense desviació dels compliments de les planificacions, tasques encomanades per la DF o manca de documentació sol·licitada per la DF	Acceptable	50
Ocasionalment, desviació dels compliments de les planificacions, tasques encomanades per la DF o manca de documentació sol·licitada per la DF	Inacceptable	30
Habitualment, desviació dels compliments de les planificacions, tasques encomanades per la DF o manca de documentació sol·licitada per la DF	Crític	10

3.6.2.2 Valoració dels objectes

La valoració de la qualitat del servei **per a cada un dels objectes** s'obté mensualment calculant la mitjana aritmètica de les puntuacions dels seus paràmetres durant un mes. El procediment per establir els índex és el següent:

- 1er: Valorar cadascun dels paràmetres (Poda,..., Equip Gestor de l'Empresa), la relació s'ha detallat a la Taula (pàgina 51), els quals denominarem **Vp**.
- 2on. Calcular la mitjana dels Vp per cada objecte (Arbres,..., Estanys i Fonts). Aquestes mitjanes es denominen **IQob**, se'n obtindran les següents:



- IQob1: Abres
 - IQob 2: Arbustos
 - IQob 3: Gespa
 - IQob 4: Praderia
 - IQob 5: Jardineres
 - IQob 6: Pericons i xarxa de distribució del reg
 - IQob 7: Estanys i Fonts
 - IQob 8: Coordinació i elaboració documentació per a l'Ajuntament, és el mateix valor que el Vp perquè no inclou cap paràmetre addicional,
 - IQob 9: Seguretat i Salut
 - IQob 10: Recursos humans
 - IQob 11: Equip Gestor de l'Empresa
- 3er. Calcular IQobj com la mitjana dels valors de dels IQob per cada àmbit, se'n obtindran els següents:
- IQobj_J: Jardineria (mitjana IQob1; IOob2; IOob3; IOob4; IOob5)
 - IQobj_R: Instal·lacions de reg (IOob6)
 - IQobj_G: Estanys i Fonts (IOob7)
 - IQobj_E: Organització i comunicació empresa (mitjana de IOob8; IOob9; IOob10 i IOob11)

En el cas d'obtenir valors crítics dels Vp, IQob o IQobj la interpretació de l'índex de qualitat no correspon a la mitjana de tots els valors, sinó que s'ha d'emprar els criteris detalls a la Taula .

Taula 30. Determinació de l'índex de Qualitat dels objectes que presentin paràmetres i/o objectes valorats com a crítics o inacceptables. Vp: valor de qualitat assignat a cada paràmetre; IQob: mitjana dels Vp dels paràmetres de cada objecte; IQobj: mitjana dels valors de qualitat del cada objecte(IQob) del mateix àmbit.

Núm.	Paràmetre / objecte	Condicció	Interpretació
1	Paràmetre	$Si Vp \leq 10$	l'objecte a que fa referència és considerat crític (10)
2	Paràmetres del mateix objecte	$10 < Vp \leq 30$	l'objecte a que fan referència es considerat inacceptable (30)
1	Objecte	$IQob \leq 10$	l'àmbit a que pertany es considerat crític (10).
2	Objectes del mateix àmbit	$10 < IQobj \leq 30$	l'àmbit al qual pertanyen es considerat com a inacceptable (30)
2	Objectes d'àmbits diferents	$IQob \leq 10$	tot el sector és crític (10)
1	Objecte de la Organització i	$IQob \leq 10$	tot el sector és crític (10)



Núm.	Paràmetre / objecte	Condicció	Interpretació
	Comunicació d'empresa		

Per facilitar la interpretació de l'anterior taula a continuació s'inclouen una sèrie d'exemples:

1. *Exemple de la línia 1 de la Taula . Si el paràmetre poda es considera crític ($V_p \leq 10$), el IQob s'ha de valorar com a crític independentment de com siguin valorats l'estat fitosanitari o l'estat dels escossells.*
2. *Exemple de la línia 2 de la Taula . En el cas que la poda i l'estat fitosanitari de l'arbrat fossin inacceptables ($10 < V_p \leq 30$), l'IQob de l'arbrat s'haurà de valorar com inacceptable, encara que el valor promig entre els V_p de la poda, l'estat fitosanitari i l'estat dels escossells fos superior a 30.*
3. *Exemple de la línia 3 de la Taula . Si l'índex de qualitat de l'arbrat és inferior a 30, el valor de l'IQ de jardineria es considera inacceptable (30)*
4. *Exemple de la línia 4 de la Taula . En el cas que l'IQob de l'arbrat i l'IQob arbustiu és inacceptable, el valor de l'índex de qualitat de l'àmbit de jardineria s'ha de considerar inacceptable (30)*
5. *Exemple de la línia 5 de la Taula . Si l'objecte Arbres i l'objecte arbustos obté un valor crític ($IQobj \leq 10$), el sector es consideraria crític.*



4 GESTIÓ DE RESIDUS

Els residus són el conjunt de materials i productes, no desitjats i sense cap utilitat, que es puguin produir en el transcurs de l'execució de la prestació objecte del present plec.

Per poder comprovar la gestió dels materials considerats residuals s'ha de demanar un comprovant en el qual cal indicar el lloc on s'ha dipositat el producte, la data de recepció, la tipologia del material dipositat i la quantitat. Aquesta informació es lliurarà anualment als serveis tècnics municipals pel que fa a la gestió dels residus vegetals, amb la finalitat d'incorporar-ho en els recomptes de residus municipals.

Els centres receptors de tractament han de tenir l'aval de l'Administració i, per tant, estar inclosos dins d'una llista confeccionada per l'Administració corresponent.

A causa de la diversificació dels productes, cada un ha de ser tractat de diferent manera.

- **Compostatge:** procés biològic de transformació de la matèria orgànica en humus. Dins d'aquest grup hi ha restes vegetals lignificades o verdes. Les restes d'esporga, desbrossades i segues s'ha de destinar a aquest procés.
- **Reciclatge:** conjunt d'operacions que permeten que productes que ja havien tingut una utilitat puguin ser aprofitats després d'una sèrie de processos. En aquest grup s'inclouen el paper, el cartró, el vidre, les llaunes, el metall, els envasos, etc.
- **Incineració:** tractament que consisteix en l'aplicació d'altres temperatures a uns determinats productes, mitjançant un forn crematori, per transformar-los en cendres inertes i gasos volàtils. En aquest apartat hi ha productes químics i materials diversos.
- **Abocament:** transport dels productes i recepció definitiva en un abocador. Dins d'aquest grup hi ha terres inertes, runa, pneumàtics, fustes i materials vegetals afectats de malures o plagues.

L'empresa que presta el servei és la responsable de la correcta gestió dels residus generats en les tasques del manteniment, neteja o altres contemplats en el marc del contracte.



5 SEGURETAT I SALUT

L'adjudicatari haurà de complir en tot moment amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals, de manera que quedi garantida la seguretat i la salut dels treballadors, i especialment l'aplicació de la Llei 31/1995 sobre Prevenció de Riscos Laborals i tot el seu desenvolupament normatiu.

5.1 CONDICIONS

La prevenció és un dels factors fonamentals per evitar riscos laborals. Tots els agents socials implicats en un accident laboral tenen motius per fer prevenció i hi tenen un paper molt important.

L'àmbit d'actuació d'aquesta prevenció abraça totes les tasques derivades del món de la jardineria, com ara la poda de l'arbrat i els arbustos, els tractaments plaguicides i el manteniment general de jardineria.

5.2 FACTORS I AGENTS DEL TREBALL

Els perills es concreten en els anomenats factors de treball, que inclouen múltiples agents. Aquests factors poden ser de tres tipus:

- a. Materials o tecnològics: engloben els factors físics (mecànics, elèctrics, atmosfèrics, etc.), químics (pols, gasos, líquids, sòlids) i biològics (bacteris, virus, fongs).
- b. Personals o de tipus humà: fisiològics (vista, gust, sistema ossi, etc.), psicològics, (extroversió, intel·ligència, temps de reacció) i psicosocials (actituds, lideratge, comunicació).
- c. Socioempresarials: formatius (personals d'operaris, d'encarregats, experiència professional), culturals d'empresa (remuneració, experiència) i d'adequació (treballador-lloc, home-màquina, producte-usuari).

5.3.1

5.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Principis de l'acció preventiva

L'acció preventiva s'ha de desenvolupar d'acord amb els principis generals següents:

- Evitar els riscos.
- Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- Combatre els riscos en el seu origen.
- Adaptar la feina a la persona.
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- Planificar la prevenció.
- Anteposar les mesures de protecció col·lectiva a les individuals.
- Facilitar les degudes instruccions als treballadors.



Tota acció preventiva ha d'anar precedida d'una sèrie d'observacions que permeten detectar els punts, situacions o elements potencialment perillosos. Són les anomenades inspeccions de seguretat.

Fer l'inventari d'una inspecció de seguretat significa dur a terme un recompte (o registre) de tots els elements que exigeixen inspecció, de totes les parts que han de ser revisades i de les condicions de risc per les quals un element o els seus components han de ser examinats. És necessari revisar els inventaris periòdicament per tal d'assegurar que estan al dia.

Quan s'hagi produït un dany a la salut dels treballadors, s'han de revisar els indicatius de les mesures preventives per comprovar si no han estat suficients i cal solucionar els aspectes que es considerin insuficients.

Cal tenir en compte una sèrie d'aspectes a l'hora de fer la inspecció. Quan s'inspecciona una eina, l'atenció s'ha de centrar en les parts susceptibles de ser perilloses. Sempre s'han de tenir presents les peces susceptibles de provocar danys, deterioraments o defectes. També s'han de tenir especialment en compte les peces de les categories següents: protectors, mecanismes de seguretat, components de comandaments, components mecànics, components elèctrics, components del punt d'ancoratge i fixació, components dels llocs de treball, components que suporten pes.

5.3.2 Riscs a la jardineria

Els riscos a la jardineria són la possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany a la feina. Per qualificar un risc des del punt de vista de la gravetat, s'ha de valorar conjuntament la probabilitat que es produeixi el dany i la seva severitat.

Per tal d'evitar el màxim aquests riscos, s'han de preveure en els diferents equips de treball, o sigui qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada a la feina, i saber utilitzar

5.3.3 correctament els equips.

Les eines

La unió entre els diversos elements de les eines han de ser fermes per evitar que es trenquin o
5.3.4 que algunes parts surtin projectades. Les parts tallants o punxegudes han d'anar aïllades en una funda. No s'han de guardar en llocs elevats des dels quals puguin caure sobre el treballador.

La maquinària

No s'ha de posar en marxa en llocs on hi ha combustible ni es pot fumar mentre es manipulen carburants, olis o greixos. Les màquines s'han de sotmetre a revisions periòdiques preventives:

- Motoserres: Per utilitzar-les s'ha de dur un casc de seguretat amb pantalla abatible i protectors auditius, ulleres protectores, guants de lona, botes de seguretat, dipòsits de seguretat per al combustible i cinturó de seguretat si es treballa a més de 2 metres. Està prohibit fumar mentre es carrega combustible.
- Segadora: Cal extremar la seguretat quan se sega en talussos o desnivells pronunciats, o bé quan la gespa és humida. Abans de segar s'han de retirar els cossos estranys (pedres, llaunes, ampolles...) que hi hagi a la gespa, per evitar que surtin projectats. Mentre la màquina treballa, no s'hi pot acostar ningú; la distància de seguretat ha de ser de 10 metres. No es pot manipular cap element del motor o de les ganivetes si la màquina



no està totalment aturada. En motors de dos temps, no s'ha de fer girar les ganivetes manualment, amb la màquina parada, per evitar que es posi en marxa. Si l'herba és molt alta, convé segar dos cops per evitar esforços innecessaris a la persona i a la màquina. Abans de traslladar la màquina, és obligatori aturar el motor.

- Desbrossadora: Abans de segar s'han de retirar les pedres, llaunes i ampolles que hi hagi al damunt de la gespa, per evitar que surtin projectades. Cal utilitzar els elements de protecció adequats. Mentre la màquina treballa, no s'hi pot acostar ningú, i la distància de seguretat ha de ser de 10 metres. Si el lloc és conflictiu, abans cal senyalitzar la zona amb cinta d'abalisament.
- Retallavores: Cal assegurar que la màquina està aturada cada cop que es realitzen desplaçaments o quan es canvia de situació. Mentre la màquina treballa, no s'hi pot acostar ningú; la distància de seguretat ha de ser de 5 metres.
- Motocultor: Cal evitar col·locar-se davant de la trajectòria de la màquina. No s'ha d'utilitzar en pendents superiors al 20%. No s'ha de manipular cap element del motor ni de la màquina quan aquesta està engegada. No es poden posar els peus al damunt de la màquina per llaurar a major fondària. No s'ha de tirar mai enrere la màquina i sempre cal anar en el sentit de la seva marxa. Mentre la màquina treballa, no s'hi pot acostar ningú; la distància de seguretat ha de ser de 10 metres. És imprescindible portar sempre les botes de seguretat homologades.
- Tallavorades: S'han de complir les mateixes condicions que en el cas de les motoserres.
- Dúmpers, tractors i similars: Només els poden utilitzar per personal autoritzat. No hi pot anar més d'una persona. Sempre s'ha de portar el cinturó antivibracions.
- Els vehicles que circulin per la via pública han de complir el Codi de circulació i han d'anar equipats amb barres antibolcades. S'ha de conduir sempre prudentment. Quan s'atura el vehicle, s'ha d'aturar el motor, s'ha de posar el fre de mà i s'han de faltar les rodes quan hi hagi un fort pendent.
- Carros elevadors: El personal no autoritzat no ha d'utilitzar mai el carro elevador. Ha d'anar pintat d'un color cridaner. A les àrees de circulació el paviment ha d'estar en bones condicions. Quan el carro està en moviment, no s'hi pot pujar ni baixar i els braços i les cames no poden sobresortir. Mai no s'ha de pujar o baixar del carro quan aquest estigui en moviment. S'ha d'assegurar que cada safata o contenidor recolzi completament sobre l'inferior. S'ha de comprovar cada dia l'estat dels pneumàtics, els frens i els elements d'elevació, embragatge, clàxon i senyal acústic de marxa enrere. Només poden ser conduïts per personal amb formació en la seva conducció.

5.3.5

Les tasques

- La senyalització dels treballs és indispensable, sobretot en la via pública per evitar els riscos que genera la circulació.
- Treballs d'alçada: Amb els treballs d'alçada cal extremar les mesures de seguretat, ja que, per les característiques de la feina, la perillositat de qualsevol tasca es duplica. Tots els equips relacionats amb treballs d'alçada han d'estar en perfecte estat. El calçat ha d'estar en bones condicions. El cinturó de seguretat s'ha de subjectar en un punt que



ofereixi suficients garanties. Si es treballa en una cistella, l'operari s'ha de subjectar a la barana.

- Productes fitosanitaris: Cal fer una manipulació correcta dels elements destinats a tractar o evitar plagues. No s'han de tocar els productes amb les mans. Les eines utilitzades per preparar-los només es poden destinar a aquest ús. S'han d'utilitzar els equips de protecció adequats: ulleres, caretes, impermeables, guants, botes, barrets, etc. No es pot beure, menjar o fumar durant el tractament. En finalitzar, l'operari està obligat a rentar-se amb sabó, especialment les mans, el braços i la cara. No s'ha de barrejar la roba utilitzada per als tractaments amb la resta dels uniformes.

5.4 PROTECCIONS INDIVIDUALS

Per tal d'efectuar correctament les tasques preventives de seguretat i salut, cal revisar i tenir en compte cadascun dels elements que intervenen en el procés de prevenció i són susceptibles de portar-lo a terme. Aquests elements són els anomenats elements individuals o d'ús directe sobre el cos del treballador. Per si sols no eliminen ni corregeixen el factor risc, però actuen a manera de barreres. Com a procés d'execució, s'ha de fer ús d'aquests equips o peces de protecció individual, que constitueixen un mitjà de defensa per al treballador davant el risc que implica el treball que realitza.

Es consideren equips de protecció individual (EPI) els dispositius que porta una persona o els mitjans de què disposa amb l'objectiu de protegir-se contra els riscos que amenacen la seva salut o seguretat.

Aquests elements són:

- Protector d'ulls: Necessaris per a feines de desbrossament o utilització de productes químics.
- Protectors auditius: Quan el nivell de soroll sobrepassa els límits reglamentaris. Recomanats en motoserres, desbrossadores i segadores.
- Protectors de cos: Els davantals de cuir s'han d'utilitzar en feines de desbrossament per protegir-se de les pedres. Els equips de cuir, un cop rentats, s'han d'assecar lluny de tota font de calor.
- Protectors del sistema respiratori: Imprescindibles per a feines relacionades amb plaguicides o en espais tancats i recomanables sempre. Cal comprovar que el filtre és eficaç i adequat a l'ús. Les màscares s'han de guardar en una caixa o s'han de protegir amb un embolcall impermeable. Després d'utilitzar-les han de rentar-se amb aigua i sabó.
- Protectors de mans: En usos generals de jardineria, com ara recollida de brancatge, poda, utilització de productes químics. Han de ser rebutjats els guants amb fissures o forats.
- Protectors de peus: Són obligatoris en feines de jardineria. El calçat ha d'estar homologat i ha de tenir la marca CE.
- Protectors de cap: L'ús de casc és obligatori en totes les feines i llocs on existeixi perill de caiguda o projecció d'objectes.



- Protecció de caigudes: S'ha d'utilitzar cinturó o arnès de seguretat en alçades superiors als 2 metres.

Lleida, a la data de la signatura electrònica
L'enginyer Tècnic d'Espais Verds de la
Secció de Parcs i Jardins



Ajuntament de Lleida

Exp. SER_OBE_2024-0032

6. PRESSUPOST

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es



Ajuntament de Lleida

En aquest apartat s'inclou la documentació següent,

- Estudi econòmic del contracte pels anys 2025, 2026 i 2027,
 - Estudi econòmic per al contracte del Servei de manteniment integral del Parc dels Camps Elisis.
- Quadre de unitaris corresponent al Servei de manteniment integral del Parc des Camps Elisis.

Els preus unitaris NO tenen inclosos els següents conceptes,

- Despeses Generals, en aquest servei, 10%.
- Benefici Industrial, en aquest servei, 5%.
- IVA, serà del 21%.

Els preus unitaris SÍ tenen inclosos els següents conceptes,

- Despeses de Seguretat Social.

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Exp. SER_OBE_2024-0032

6.1. Estudi Econòmic

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es



Ajuntament de Lleida

Exp. SER_OBE_2024-0032

6.1.1 Estudi econòmic

Costos Manteniment

	Tècnic mig	Encarregat	Oficial 1a Jardiner	Oficial 1a Arboricultor	Peó CET Jardiner
Dedicació anual hores treballades	340,00	522,00	2.920,00	92,00	10.016,00
Tant per 1 Dedicació anual	0,20	0,31	1,71	0,05	6,27
Preu/Hora	23,51 €	22,49 €	18,72 €	18,72 €	9,94 €
Sou pel contracte	7.993,40 €	11.739,78 €	54.662,40 €	1.722,24 €	99.559,04 €
TOTAL SOUS BRUTS PEL CONTRACTE	175.676,86				

Costos Manteniment 1 Abril-31 Desembre 2025

CONCEPTE	COST 9 mesos
	(€)
Sous	43.248,76 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	13.839,60 €
Increment salarial estimat (2%)	864,98 €
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	276,79 €
Costos Personal exempts de cotització SS	88,57 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	28,34 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	134.392,80 €
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	28.263,63 €
TOTAL COSTOS MATERIAL	0,00 €
Altres Despeses	26.250,00 €
Total PEM	188.906,43 €
Despeses Generals 10%	18.890,64 €
Benefici Industrial 5%	9.445,32 €
Base Imposable	217.242,39 €
IVA 21%	45.620,90 €
Total Manteniment	262.863,29 €
(*) Increment any 2025, valor 2%, període 2024	



Ajuntament de Lleida

Costos Manteniment 1 Gener-31 Desembre 2026	
CONCEPTE	COST
	(€)
Sous	58.818,32 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	18.821,86 €
Increment salarial estimat del 2% (*)	1.176,37 €
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	376,44 €
Costos Personal exempts de cotització SS	101.550,22 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	2.031,00 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	182.774,21 €
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	37.684,84 €
TOTAL COSTOS MATERIAL	0,00 €
Altres Despeses	35.000,00 €
Total PEM	255.459,05 €
Despeses Generals 10%	25.545,90 €
Benefici Industrial 5%	12.772,95 €
Base Imposable	293.777,90 €
IVA 21%	61.693,36 €
Total Manteniment	355.471,26 €
(*) Increment any 2026, valor 2%, període 2025	



Ajuntament de Lleida

Costos Manteniment 1 Gener - 31 Març 2027	
CONCEPTE	COST 3 mesos
	(€)
Sous	14.998,67 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	4.799,57 €
Increment salarial estimat del 2% (*)	299,97 €
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	95,99 €
Costos Personal exempts de cotització SS	25.895,31 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	517,91 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	46.607,42 €
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	9.421,21 €
TOTAL COSTOS MATERIAL	0,00 €
Altres Despeses	8.750,00 €
Total PEM	64.778,63 €
Despeses Generals 10%	6.477,86 €
Benefici Industrial 5%	3.238,93 €
Base Imposable	74.495,43 €
IVA 21%	15.644,04 €
Total Manteniment	90.139,47 €
(*) Increment any 2027, valor 2%, període 2026	

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Exp. SER_OBE_2024-0032

6.2. Amidaments

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
TÍTOL 3	01	MANTENIMENT DE L'ARBRAT
TÍTOL 4	01	MANTENIMENT D'ARBRAT SENSE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anual		
2	Arbrat sense reg		266,000			1,000	266,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 266,000

2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.
---	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anual		
2	Arbrat sense reg		266,000			1,000	266,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 266,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	01	MANTENIMENT D'ARBRAT
TÍTOL 3	01	MANTENIMENT DE L'ARBRAT
TÍTOL 4	02	MANTENIMENT D'ARBRAT AMB REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anual		
2	Arbrat amb reg		503,000			1,000	503,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 503,000

2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.
---	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anual		
2	Arbrat amb reg		503,000			1,000	503,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 503,000

3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual
---	---------	---	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anual		
2	Arbrat amb reg		503,000			1,000	503,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							503,000	

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TÍTOL 3 02 ESPORGA D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ESPORGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Arbrat tipus 1		269,000			1,000	269,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 269,000

2	ESPORGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Arbrat tipus 2		200,000			1,000	200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

3	ESPORGA3	u	Esporga d'arbres tipus 3, amb una mida superior als 21 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 21 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL 01 MANTENIMENT D'ARBRAT
TÍTOL 3 03 TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FITOARBRAT1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual.

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 1		269,000			1,000	269,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 269,000

2	FITOARBRAT2 u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsti de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.						
---	---------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Arbrat tipus 2		500,000			1,000	500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

3	FITOARBRAT3 u	Tractament d'endoterapia. En qualsevol tipus de diàmetre , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa.						
---	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Tractament Endoterapia		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4	FITOARBRAT4 u	Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual.						
---	---------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Lluita Biològica		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TÍTOL 3	01	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		
2	Arbust		66,000			1,000	66,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		9.849,550			1,000	9.849,550	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		597,000			1,000	597,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.512,550

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 4

2	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud Tanca			Anual		
2	Tanca vegetal		663,010			1,000	663,010	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 663,010

3	ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		
2	Arbust				66,000			
3	Grup arbusti		9.849,550			1,000	9.849,550	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		597,000			1,000	597,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.446,550

4	ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclou la recollida i transport a l'abocador.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		
2	Tanca vegetal		663,010			1,000	663,010	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 663,010

5	ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	Longitud	Anual			
2	Arbust		66,000		1,000		66,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup arbusti		9.849,550		1,000		9.849,550	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		597,000		1,000		597,000	C#*D#*E#*F#
5	Tanca vegetal			663,010	1,000		663,010	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.175,560

6	ARBUSTS7	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	Longitud	Anual			
2	Arbust		66,000		1,000		66,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup arbusti		9.849,550		1,000		9.849,550	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		597,000		1,000		597,000	C#*D#*E#*F#
5	Tanca vegetal			663,010	1,000		663,010	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT		11.175,560
-----------------	--	------------

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TÍTOL 3	02	TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBUSTS, ENFILADISSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		
2	Arbust		66,000			1,000	66,000	C#*D#*E#*F#
3	Grup Arbustiu		9.849,550			1,000	9.849,550	C#*D#*E#*F#
4	Entapitssant		597,000			1,000	597,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		10.512,550
-----------------	--	------------

2 FITOARBUST2 ml

Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud Tanca			Anual		
2	Tanca vegetal		663,010			1,000	663,010	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

663,010

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TÍTOL 3	03	MANTENIMENT DE MASSES DE FLOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anual		
2	Massa de flor		10,000			1,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

2	MASSAFLORS2 m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anual		
2	Massa de flor		10,000			2,000	20,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3	MASSAFLORS3 m2	Plantació de flor de temporada o d'arbrust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador.						
---	----------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Actuacions	Anual		
2	Massa de flor		10,000		3,000	1,000	30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4	MASSAFLORS4 m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.						
---	----------------	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		
2	Massa de flor		10,000			1,000	10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5	JARDINERES4 ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar						
---	----------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	unitats		Actuacions	Anual		
2	Massa de flor		10,000		150,000	1,000	1.500,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.500,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	03	MANTENIMENT DE GESPA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anualitat		
2	Gespa < 1.000 m2		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador.					
---	---------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		
2	Gespa > 1.000 m2		3.912,360			1,000	3.912,360	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT

3.912,360

3GESPA3m2

Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		
2	Gespa < 1.000 m2		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		3.912,360			1,000	3.912,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3.912,360

4GESPA4m2

Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		
2	Gespa < 1.000 m2		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		3.912,360			1,000	3.912,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3.912,360

5GESPA5m2

Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		
2	Gespa < 1.000 m2		0,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		3.912,360			1,000	3.912,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3.912,360

6GESPA6m2

Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		
2	Gespa < 1.000 m2		0,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		3.912,360			0,300	1.173,708	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1.173,708

7GESPA7m2

Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		
2	Gespa < 1.000 m2		0,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3	Gespa > 1.000 m2		3.912,360			1,000	3.912,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3.912,360

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 8

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	04	MANTENIMENT DE PRADERES, PAVIMENTS I SAULONS
TÍTOL 3	01	MANTENIMENT DE PRADERES, PAVIMENTS I SAULONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície			Anual		
2	Pradera		8.000,000			1,000	8.000,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8.000,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	05	TRACTAMENTS FITOSANITARIS ESPECÍFICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Superfície			
2	Àrea forestal		1,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

0,000

2 FORESTAL2 ha

Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Àrea forestal		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

0,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	06	MANTENIMENT DE FONTS I ESTANYS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FONT2	ut	Manteniment d'elements hidràulics de tot tipus. Inclosos dins de fonts i estanys, durant període de funcionament dels elements.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Fonts ornamentals		6,000			16,000	96,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT						96,000		
2	FONT3	ut	Manteniment de les sales de bombes i/o altres espais descrits en l'àmbit de la font o estany					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Fonts ornamentals		6,000			16,000	96,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						96,000		
3	FONT4	ut	Pintat de l'interior de les sales de control.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Fonts ornamentals		1,000			1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000		
4	FONT5	pa	Productes per manteniment d'aigua. Subministre , transport i aplicació, inclòs.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Fonts ornamentals		1,000			8,000	8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						8,000		
OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS								
CAPÍTOL 07 MANTENIMENT DE JARDINERES								
TÍTOL 3 01 MANTENIMENT JARDINERES PETITES FLOR DE TEMPORADA								
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ								
1	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000			150,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						0,000		
2	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardineria petita flor de temporada		0,000			4,000	0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 JARDINERES7 ut Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 JARDINERES1 ut Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 JARDINERES2 ut Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL 07 MANTENIMENT DE JARDINERES
TÍTOL 3 02 MANTENIMENT JARDINERES GRANS FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 JARDINER8 ut Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

2 JARDINER9 ut Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 JARDINER11 ut Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			150,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

4 JARDINER13 ut Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardineres gran flor de temporada		0,000			4,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5 JARDINER14 ut Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardineres grans flor de temporada		0,000			3,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL 07 MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 3 03 MANTENIMENT JARDINERES PETITES ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 JARDINERES1 ut Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		22,000			1,000	22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 12

2	JARDINERES3 ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.
---	----------------	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		22,000			1,000	22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3	JARDINERES4 ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar
---	----------------	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		22,000			126,000	2.772,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.772,000

4	JARDINERES5 ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En fucnió de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.
---	----------------	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		22,000			2,000	44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

5	JARDINERES6 ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.
---	----------------	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		22,000			4,000	88,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

6	JARDINERES7 ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.
---	----------------	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera petita arbustiva		22,000			2,000	44,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	07	MANTENIMENT DE JARDINERES
TÍTOL 3	04	MANTENIMENT JARDINERES GRANS ARBUSTIVES

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 13

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1JARDINER10ut

Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT0,000

2JARDINER11ut

Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			18,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT0,000

3JARDINER12ut

Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			0,500	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT0,000

4JARDINER13ut

Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		4,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT0,000

5JARDINER14ut

Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT0,000

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 14

6	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Freqüència d'actuacions		
2	Jardinera gran arbustiva		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL 07 MANTENIMENT DE JARDINERES
TÍTOL 3 05 MANTENIMENT DE LES JARDINERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	JARDINER15	ut	Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardinera fosa		22,000			1,000	22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

22,000

2	JARDINER16	ut	Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardinera fusta		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

3	JARDINER17	ut	Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			actuacions		
2	Jardinera fibra o altres		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL 08 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3 01 REFORÇ DEL FERM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 15

2	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 %
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7	FR261205	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	08	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	02	MATERIAL GRANULAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 16

5	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	FR3PE254	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FR3PE253	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	FR3PE212	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 17

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	08	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	03	MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5	F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb miniradora manual
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6	F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 18

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS		
CAPÍTOL	08	PARTIDES DE REPOSICIÓ		
TÍTOL 3	04	ELEMENTS DE DRENATGE		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	FD5A33A4	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	FD5A3394	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 19

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 20

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	FD5A3784	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	FD5A3782	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
20	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS		
CAPÍTOL	08	PARTIDES DE REPOSICIÓ		
TÍTOL 3	05	PAVIMENTS DE VORERES		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	F9E1111G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	F9E1D11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	F9E1511G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	F9E1H11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant	

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	F2192B02	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	F2194AA1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	F2194AA5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	F2194AE1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	F2194AE5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 22

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	F2194AJ5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	F2194AB1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
20	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
21	F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
22	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
23	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	F2194U22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
26	F2194XA5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
27	F2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 23

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
28	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
29	F2194XJ1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
30	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
31	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
32	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
33	F2194XF1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
34	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
35	F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
36	F2194XK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
37	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 24

38	F2194JA1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
39	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
40	F2194JE1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
41	F2194JE5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
42	F2194JJ1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
43	F2194JJ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
44	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
45	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
46	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
47	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
48	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
49	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
50	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
51	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
52	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS		
CAPÍTOL	08	PARTIDES DE REPOSICIÓ		
TÍTOL 3	06	MATERIALS DE REG		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	FJSDC10G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	FJSDC20G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	FJSDR80G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 26

6	FJSZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FJSZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 27

16	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
20	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
21	FJS5A634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
22	FJS5A636	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
23	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	FJS51652	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	FJS51631	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 28

26	FJS51651	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
27	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
28	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
29	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
30	FJS42621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
31	FJS42821	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
32	FJS42822	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
33	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
34	FJS41621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 29

35	FJS43622	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
36	FJS43621	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
37	FJS21212	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
38	FJS21211	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
39	FJS22222	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
40	FJS22221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
41	FJS22242	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
42	FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
43	FJS23221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
44	FJS23241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 30

45	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
46	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
47	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
48	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
49	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
50	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
51	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
52	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
53	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
54	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
55	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 31

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
56	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
57	FN116324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
58	FN117324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
59	FN118324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
60	FN119324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
61	FN314324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
62	FN315324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
63	FN316324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
64	FN317324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
65	FN318324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 32

66	FN319324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
67	FN7613D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4'' de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
68	FN7615D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1''1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
69	FN7616D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2'' de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
70	FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
71	FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
72	FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
73	FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
74	FNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
75	FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
76	FNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
77	FNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
78	FFB23455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
79	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
80	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
81	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
82	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
83	FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
84	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	08	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	07	JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 34

1	FR71124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	FR71224L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	FR71294L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	FR71224K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5	FR71124K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6	FR71294K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8	FR71224H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9	FR71294H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 35

10	FR71370L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FR71370K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FR71370H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	FR713A0L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	FR7212K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	FR7212H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

20	FR7217H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
21	FR721AK0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
22	FR721AH0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
23	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	FR111000	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
26	FR11A222	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
27	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
28	FR116242	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
29	FR116342	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 37

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
30	FR113564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
31	FR114564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
32	FR113568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
33	FR114568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
34	FR113584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
35	FR114584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
36	FR113588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
37	FR114588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
38	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 38

39	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
40	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
41	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
42	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens)
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
43	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
44	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
45	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
46	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
47	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
48	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
49	FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
50	FRZ23C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
51	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
52	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
53	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
54	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
55	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
56	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
57	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
58	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
59	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
60	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
61	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
62	FR41522B	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
63	FR41C42B	u	Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
64	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
65	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
66	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
67	FR42142B	u	Subministrament de Celtis occidentalisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
68	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
69	FR42422A	u	Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
70	FR42561B	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
71	FR42D21B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
72	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
73	FR43361B	u	Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

74	FR43442B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
75	FR43462B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
76	FR43512B	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
77	FR43642B	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
78	FR43812B	u	Subministrament d'Hibiscus syriacusde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
79	FR43A41B	u	Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
80	FR43A82B	u	Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
81	FR43B41B	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
82	FR43D43B	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
83	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
84	FR43G22C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 42

85	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
86	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
87	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
88	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
89	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
90	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
91	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
92	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
93	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
94	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
95	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

96	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
97	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
98	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
99	FR44FQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
100	FR44J22B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
101	FR45162B	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
102	FR451R2B	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
103	FR45441B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
104	FR45461B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
105	FR45721B	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
106	FR45A52B	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

107	FR45AC2B	u	Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
108	FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
109	FR45BG2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
110	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
111	ARBRAT4	u	Reg de suport, en qualsevol arbre i escossell, tant en nova plantació com arbrat existent. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossell, amb basseta d'inundació. Realitzat amb camió cuba de capacitat 8.000 l o similar
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
112	ARBRAT5	u	Plantació d'arbrae a arrel nua de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
113	ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
114	ARBRAT7	u	Plantació de conífera de h=2.5-4.5 m, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
115	ARBUSTS3	m2	Desherbatge amb màquina desbrossadora. Realitzat en les zones limítrofes, per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
116	FR66211B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
117	FR662111	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 45

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
118	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
119	FR66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
120	FR662331	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
121	FR66233B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
122	FR662441	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
123	FR66244B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
124	FR662551	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
125	FR66255B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
126	FR662661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 46

127	FR66266B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
128	FR664661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
129	FR66466B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
130	FR6B2252	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
131	FR6B1152	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
132	FR682111	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
133	FR682221	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
134	FR682331	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
135	FR682441	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
136	FR682551	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
137	FR682661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 47

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
138	FR684661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
139	FR684771	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
140	FR68211B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
141	FR68222B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
142	FR68233B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
143	FR68244B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
144	FR68255B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
145	FR68266B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
146	FR68466B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

147	FR68277B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
-----	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

148	FR68477B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
-----	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	08	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	08	MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	FR9AUA8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3	FR9AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4	FR9AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxiques, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

6	FR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 49

7	FR9AUT10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travessar en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçària, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8	FR9AUT50	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçària vista
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçària vista
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10	FR9AUTP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
12	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
14	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
15	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
20	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
21	NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
22	NMMJ24A	m2	Descompactació de soralls en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclosa la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
23	NJOS02Z	m2	Aportació de sorra rentada de riu en els soralls dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant rasclat, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclòs transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Mesurada la unitat totalment acabada.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	08	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	PA	PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT AL CAPÍTOL 08

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PARTIDREPOS	pa	Partida alçada a justificar de les partides de reposició del capítol 09
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	09	MANTENIMENT D'ELEMENTS DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 51

1	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Mesurada la unitat totalment acabada.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	Unitats	Freqüència actuacions	Anual		C#*D#*E#*F#
2	Tarima Parc Anna Mari		66,740		2,000		133,480	C#*D#*E#*F#
3	Terrasses		148,600		2,000		297,200	C#*D#*E#*F#
4	Pergola Zona Amfiteatre		320,100		2,000		640,200	C#*D#*E#*F#
5	Paviment Zona Amfiteatre		15,900		2,000		31,800	C#*D#*E#*F#
6	Mirador		42,000		1,000		42,000	C#*D#*E#*F#
7	Bancs		2,000	68,000	1,000		136,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.280,680	

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL 10 MANTENIMENT DE JOCS INFANTILS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	Freqüència actuacions				
2	Sorral Parc Anna MAri		25,680	52,000			1.335,360	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.335,360	

2	NMMJ24A	m2	Descompactació de sorrals en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclosa la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Superfície	Freqüència actuacions				
2	Sorral Parc Anna MAri		25,680	52,000			1.335,360	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.335,360	

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL 11 EQUIP TÈCNIC
TÍTOL 3 01 TECNIC TITULAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	ET02	u	Tècnic titulat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Jornada (%)				

AMIDAMENTS

2	Tecnic Titulat		1,000	0,200			0,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,200	
2	ET03	u	Encarregat jardiner					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Jornada (%)				
2	Encarregat jardiner				0,310		0,310	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,310	

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL 12 ADEQUACIÓ D'ESPAIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PAV6	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície, inclòs el buidat de papereres. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25.137,480				25.137,480	C#*D#*E#*F#
2			18.602,000				18.602,000	C#*D#*E#*F#
3			3.912,360				3.912,360	C#*D#*E#*F#
4			66,000				66,000	C#*D#*E#*F#
5			9.849,550				9.849,550	C#*D#*E#*F#
6			597,000				597,000	C#*D#*E#*F#
7			663,010				663,010	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							58.827,400	

2	LAV1	ut	Neteja interior de W.C., partida a justificar mitjançant comunicat de neteja. Amidament global per unitats. Inclou petit material de neteja, subministrament de paper W.C i sabó,					
---	------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3	NM001	m2	Neteja de Grafitti en qualsevol espai del Parc, en tot tipus de materials i/o paviments.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Actuacions	Superfície	Temps	Alçada		
2			0,000	1,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

4	PAV3	ut	Reg de refeescde la superfície del Parc segons D.F.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Actuacions	Longitud	Temps	Alçada		
2	Sauló		0,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 25/11/24

Pàg.: 53

TOTAL AMIDAMENT	0,000
-----------------	-------

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Exp. SER_OBE_2024-0032

6.3. Quadre de Preus I

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,74 €
P- 2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	0,43 €
P- 3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	1,40 €
P- 4	ARBRAT4	u	Reg de suport, en qualsevol arbre i escossell, tant en nova plantació com arbrat existent. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossell, amb basseta d'inundació. Realitzat amb camió cuba de capacitat 8.000 l o similar (TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	3,13 €
P- 5	ARBRAT5	u	Plantació d'arbrae a arrel nua de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	29,75 €
P- 6	ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	36,82 €
P- 7	ARBRAT7	u	Plantació de conífera de h=2.5-4.5 m, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	37,70 €
P- 8	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	5,06 €
P- 9	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	5,06 €
P- 10	ARBUSTS3	m2	Desherbatge amb màquina desbrossadora. Realitzat en les zones limítrofes, per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4,50 €
P- 11	ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	2,22 €
P- 12	ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	2,33 €
P- 13	ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,88 €
P- 14	ARBUSTS7	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual. (UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	61,90 €
P- 16	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	78,30 €
P- 17	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (CENT VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	120,38 €
P- 18	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	197,13 €
P- 19	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	338,62 €
P- 20	ESPOGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/- 0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador. (CATORZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	14,95 €
P- 21	ESPOGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador. (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	28,42 €
P- 22	ESPOGA3	u	Esporga d'arbres tipus 3, amb una mida superior als 21 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 21 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	68,98 €
P- 23	ET02	u	Tècnic titulat (TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS)	39.967,00 €
P- 24	ET03	u	Encarregat jardiner (TRENTA-VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS)	38.233,00 €
P- 25	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1,38 €
P- 26	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	3,79 €
P- 27	F2192B02	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	1,51 €
P- 28	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	4,60 €
P- 29	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	4,33 €
P- 30	F2194AA1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	11,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 31	F2194AA5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	8,31 €
P- 32	F2194AB1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	8,47 €
P- 33	F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,78 €
P- 34	F2194AE1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	12,87 €
P- 35	F2194AE5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (ONZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	11,01 €
P- 36	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	9,89 €
P- 37	F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,54 €
P- 38	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	14,33 €
P- 39	F2194AJ5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (TRETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	13,71 €
P- 40	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	11,32 €
P- 41	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	6,31 €
P- 42	F2194JA1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	13,51 €
P- 43	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,74 €
P- 44	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	8,73 €
P- 45	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	4,99 €
P- 46	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	3,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 47	F2194JE1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	14,53 €
P- 48	F2194JE5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (TRETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	13,33 €
P- 49	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	10,83 €
P- 50	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	5,62 €
P- 51	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	4,26 €
P- 52	F2194JJ1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	17,23 €
P- 53	F2194JJ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	15,58 €
P- 54	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	12,89 €
P- 55	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	6,25 €
P- 56	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	4,63 €
P- 57	F2194U22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,44 €
P- 58	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	7,08 €
P- 59	F2194XA5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	6,30 €
P- 60	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	3,75 €
P- 61	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	3,86 €
P- 62	F2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	7,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 63	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	7,69 €
P- 64	F2194XF1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	4,30 €
P- 65	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	4,37 €
P- 66	F2194XJ1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	9,53 €
P- 67	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	9,21 €
P- 68	F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	5,18 €
P- 69	F2194XK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	4,87 €
P- 70	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,58 €
P- 71	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (DINOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,78 €
P- 72	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	42,86 €
P- 73	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	61,82 €
P- 74	F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació (SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	6,97 €
P- 75	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	8,59 €
P- 76	F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual (CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	5,27 €
P- 77	F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor (CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	5,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 78	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	5,91 €
P- 79	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	9,06 €
P- 80	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	7,89 €
P- 81	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	8,23 €
P- 82	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	8,92 €
P- 83	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	9,95 €
P- 84	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	10,16 €
P- 85	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	10,50 €
P- 86	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,78 €
P- 87	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	1,95 €
P- 88	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	2,18 €
P- 89	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	30,03 €
P- 90	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	27,26 €
P- 91	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (VINT-I-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	28,02 €
P- 92	F9E1111G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland (TRENTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	37,11 €
P- 93	F9E1511G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	34,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 94	F9E1D11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	40,62 €
P- 95	F9E1H11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	38,37 €
P- 96	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	2,56 €
P- 97	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	13,85 €
P- 98	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,94 €
P- 99	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	18,46 €
P- 100	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	22,90 €
P- 101	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	34,56 €
P- 102	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	39,54 €
P- 103	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	55,28 €
P- 104	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	59,79 €
P- 105	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	21,12 €
P- 106	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	23,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 107	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	26,08 €
P- 108	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	29,60 €
P- 109	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	42,48 €
P- 110	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	47,91 €
P- 111	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	19,57 €
P- 112	FD5A3394	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	22,21 €
P- 113	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	24,52 €
P- 114	FD5A33A4	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQ CÈNTIMS)	28,05 €
P- 115	FD5A3782	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	65,86 €
P- 116	FD5A3784	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	73,62 €
P- 117	FFB23455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 118	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	2,92 €
P- 119	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	3,69 €
P- 120	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	4,77 €
P- 121	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	6,37 €
P- 122	FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	8,38 €
P- 123	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,44 €
P- 124	FITOARBRAT1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m (+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual. (DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	2,95 €
P- 125	FITOARBRAT2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual. (QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	4,34 €
P- 126	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	0,55 €
P- 127	FITOARBUST2	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	0,55 €
P- 128	FJS21211	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (TRENTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	37,11 €
P- 129	FJS21212	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçada 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2", amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (TRENTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	33,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 130	FJS22221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	53,60 €
P- 131	FJS22222	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	49,31 €
P- 132	FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	63,07 €
P- 133	FJS22242	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	58,78 €
P- 134	FJS23221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (CENT DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	102,20 €
P- 135	FJS23241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	123,83 €
P- 136	FJS41621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	21,60 €
P- 137	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	17,53 €
P- 138	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	19,67 €
P- 139	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	15,60 €
P- 140	FJS42621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	22,38 €
P- 141	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	18,31 €
P- 142	FJS42821	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	27,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 143	FJS42822	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (VINT-I-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	23,17 €
P- 144	FJS43621	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	29,97 €
P- 145	FJS43622	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	25,90 €
P- 146	FJS51631	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	2,67 €
P- 147	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	2,52 €
P- 148	FJS51651	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	2,42 €
P- 149	FJS51652	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	2,27 €
P- 150	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,44 €
P- 151	FJS5A634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	14,47 €
P- 152	FJS5A636	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	16,24 €
P- 153	FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec (UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	1,16 €
P- 154	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	106,55 €
P- 155	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	159,09 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 156	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT SETANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	170,50 €
P- 157	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	186,68 €
P- 158	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	146,83 €
P- 159	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (DOS-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	205,69 €
P- 160	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	236,62 €
P- 161	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	271,12 €
P- 162	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT NORANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	191,12 €
P- 163	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	212,03 €
P- 164	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (QUARANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	40,05 €
P- 165	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	62,27 €
P- 166	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	91,59 €
P- 167	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	111,60 €
P- 168	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (TRENTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	38,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 169	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (NORANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	90,20 €
P- 170	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	114,34 €
P- 171	FJSDC10G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,78 €
P- 172	FJSDC20G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (VINT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	20,81 €
P- 173	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	38,47 €
P- 174	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	54,41 €
P- 175	FJSDR80G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	218,32 €
P- 176	FJSZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	19,39 €
P- 177	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (VINT-I-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	22,01 €
P- 178	FJSZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	24,48 €
P- 179	FN116324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	22,71 €
P- 180	FN117324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	30,50 €
P- 181	FN118324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	36,38 €
P- 182	FN119324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	50,61 €
P- 183	FN314324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	21,79 €
P- 184	FN315324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-SIS EUROS)	26,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 185	FN316324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	35,61 €
P- 186	FN317324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	47,82 €
P- 187	FN318324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	62,89 €
P- 188	FN319324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (NORANTA-TRES EUROS)	93,00 €
P- 189	FN7613D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4'' de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	31,94 €
P- 190	FN7615D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1''1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (SEIXANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	69,11 €
P- 191	FN7616D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2'' de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	354,05 €
P- 192	FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (TRENTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	35,12 €
P- 193	FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	117,73 €
P- 194	FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	140,91 €
P- 195	FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	153,56 €
P- 196	FNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	16,04 €
P- 197	FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,78 €
P- 198	FNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	65,59 €
P- 199	FNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	95,54 €
P- 200	FONT2	ut	Manteniment d'elements hidràulics de tot tipus. Inclosos dins de fonts i estanys, durant període de funcionament dels elements. (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	47,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 201	FONT3	ut	Manteniment de les sales de bombes i/o altres espais descrits en l'àmbit de la font o estany (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	24,28 €
P- 202	FONT4	ut	Pintat de l'interior de les sales de control. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	55,94 €
P- 203	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	55,93 €
P- 204	FR111000	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	0,20 €
P- 205	FR113564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	0,10 €
P- 206	FR113568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	0,15 €
P- 207	FR113584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	0,15 €
P- 208	FR113588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	0,19 €
P- 209	FR114564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	0,21 €
P- 210	FR114568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	0,21 €
P- 211	FR114584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	0,28 €
P- 212	FR114588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,34 €
P- 213	FR116242	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	0,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 214	FR116342	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	0,04 €
P- 215	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	0,13 €
P- 216	FR11A222	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	0,14 €
P- 217	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor (ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	0,10 €
P- 218	FR261205	m2	Fresatge de terreny flux a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 % (ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	0,82 €
P- 219	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 % (ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	0,28 €
P- 220	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 % (ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	0,40 €
P- 221	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	49,62 €
P- 222	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	51,79 €
P- 223	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	66,92 €
P- 224	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	88,05 €
P- 225	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	37,31 €
P- 226	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	39,48 €
P- 227	FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	55,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 228	FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	76,21 €
P- 229	FR3PE212	m3	Escoça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	48,68 €
P- 230	FR3PE253	m3	Escoça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	58,05 €
P- 231	FR3PE254	m3	Escoça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	60,78 €
P- 232	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	92,60 €
P- 233	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT NORANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	190,81 €
P- 234	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	58,88 €
P- 235	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	88,98 €
P- 236	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	83,72 €
P- 237	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	68,62 €
P- 238	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (TRES-CENTS UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	301,08 €
P- 239	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	182,81 €
P- 240	FR41522B	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	146,15 €
P- 241	FR41C42B	u	Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	188,14 €
P- 242	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	53,42 €
P- 243	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (VUITANTA-SET EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	87,19 €
P- 244	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	189,57 €
P- 245	FR42142B	u	Subministrament de Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	123,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 246	FR42422A	u	Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	208,84 €
P- 247	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	295,30 €
P- 248	FR42561B	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CENT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	100,83 €
P- 249	FR42D21B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	114,59 €
P- 250	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	231,76 €
P- 251	FR43361B	u	Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	68,26 €
P- 252	FR43442B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	116,25 €
P- 253	FR43462B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	164,78 €
P- 254	FR43512B	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	198,40 €
P- 255	FR43642B	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	102,21 €
P- 256	FR43812B	u	Subministrament d'Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	205,26 €
P- 257	FR43A41B	u	Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	47,44 €
P- 258	FR43A82B	u	Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	75,73 €
P- 259	FR43B41B	u	Subministrament de Koeleruteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	124,96 €
P- 260	FR43D43B	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	412,22 €
P- 261	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ (TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	341,44 €
P- 262	FR43G22C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	136,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 263	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	207,37 €
P- 264	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	139,91 €
P- 265	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l (DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	286,18 €
P- 266	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	91,38 €
P- 267	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	81,57 €
P- 268	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	168,71 €
P- 269	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	95,39 €
P- 270	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	51,37 €
P- 271	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	54,32 €
P- 272	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	120,87 €
P- 273	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	120,87 €
P- 274	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	273,94 €
P- 275	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	224,85 €
P- 276	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	207,04 €
P- 277	FR44FQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	207,04 €
P- 278	FR44J22B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	202,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 279	FR45162B	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	213,89 €
P- 280	FR451R2B	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	213,42 €
P- 281	FR45441B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	56,84 €
P- 282	FR45461B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (SETANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	77,07 €
P- 283	FR45721B	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	102,84 €
P- 284	FR45A52B	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	160,54 €
P- 285	FR45AC2B	u	Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	144,95 €
P- 286	FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	140,77 €
P- 287	FR45BG2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	139,68 €
P- 288	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	148,01 €
P- 289	FR662111	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	1,52 €
P- 290	FR66211B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1,60 €
P- 291	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66 €
P- 292	FR66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	2,81 €
P- 293	FR662331	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	4,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 294	FR66233B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	4,82 €
P- 295	FR662441	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,76 €
P- 296	FR66244B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	6,09 €
P- 297	FR662551	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	13,60 €
P- 298	FR66255B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	14,14 €
P- 299	FR662661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	21,30 €
P- 300	FR66266B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (VINT-I-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	22,08 €
P- 301	FR664661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	21,11 €
P- 302	FR66466B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	21,90 €
P- 303	FR682111	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	1,52 €
P- 304	FR68211B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1,60 €
P- 305	FR682221	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66 €
P- 306	FR68222B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	2,81 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 307	FR682331	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	4,56 €
P- 308	FR68233B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	4,82 €
P- 309	FR682441	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	5,76 €
P- 310	FR68244B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	6,09 €
P- 311	FR682551	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	13,60 €
P- 312	FR68255B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	14,14 €
P- 313	FR682661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	21,30 €
P- 314	FR68266B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (VINT-I-DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	22,08 €
P- 315	FR68277B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	33,43 €
P- 316	FR684661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	21,11 €
P- 317	FR68466B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	21,90 €
P- 318	FR684771	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	28,54 €
P- 319	FR68477B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	29,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 320	FR6B1152	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	0,40 €
P- 321	FR6B2252	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	2,06 €
P- 322	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,54 €
P- 323	FR71124K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	2,65 €
P- 324	FR71124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior (DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	2,69 €
P- 325	FR71224H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	2,41 €
P- 326	FR71224K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	2,51 €
P- 327	FR71224L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	2,56 €
P- 328	FR71294H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	2,25 €
P- 329	FR71294K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	2,35 €
P- 330	FR71294L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior (DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	2,40 €
P- 331	FR71370H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,34 €
P- 332	FR71370K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	0,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 333	FR71370L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	0,49 €
P- 334	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,34 €
P- 335	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	0,45 €
P- 336	FR713A0L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	0,49 €
P- 337	FR7212H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	1,14 €
P- 338	FR7212K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1,25 €
P- 339	FR7217H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	1,03 €
P- 340	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	1,13 €
P- 341	FR721AH0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	1,03 €
P- 342	FR721AK0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	1,13 €
P- 343	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica (ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	0,71 €
P- 344	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa (CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	5,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 345	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa (DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	2,76 €
P- 346	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4 (VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	8,33 €
P- 347	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) (TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	13,38 €
P- 348	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4 (SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	7,01 €
P- 349	FR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m (CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	102,84 €
P- 350	FR9AUA8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m (CENT DINOEUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	119,77 €
P- 351	FR9AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	193,11 €
P- 352	FR9AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur (DOS-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	210,57 €
P- 353	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxiques, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	265,88 €
P- 354	FR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior (CENT NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	191,69 €
P- 355	FR9AUT10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçària, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador (CENT DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	102,11 €
P- 356	FR9AUT50	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçària vista (CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	106,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 357	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo-locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçaria vista (CENT DEU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	110,31 €
P- 358	FR9AUTP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó (NORANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	98,04 €
P- 359	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	17,20 €
P- 360	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	22,97 €
P- 361	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	18,97 €
P- 362	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	24,74 €
P- 363	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	20,47 €
P- 364	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	26,23 €
P- 365	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,78 €
P- 366	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	28,54 €
P- 367	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-QUATRE EUROS)	24,00 €
P- 368	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	29,77 €
P- 369	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú (QUINZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	15,77 €
P- 370	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	19,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 371	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	31,54 €
P- 372	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	39,23 €
P- 373	FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	47,31 €
P- 374	FRZ23C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	58,84 €
P- 375	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mesclures bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	3,22 €
P- 376	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	7,89 €
P- 377	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	0,40 €
P- 378	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja. (ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	0,37 €
P- 379	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa (ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,34 €
P- 380	GESPA6	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa. (ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	0,70 €
P- 381	GESPA7	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies. (ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	0,15 €
P- 382	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	4,69 €
P- 383	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita (QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	4,04 €
P- 384	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (DISSET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	17,30 €
P- 385	JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	43,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 386	JARDINER15	ut	Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,98 €
P- 387	JARDINER16	ut	Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	9,33 €
P- 388	JARDINER17	ut	Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau. (DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	10,77 €
P- 389	JARDINER10	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	35,83 €
P- 390	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1,47 €
P- 391	JARDINER12	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclòs recollida i transport a l'abocador. (DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,84 €
P- 392	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,94 €
P- 393	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	0,52 €
P- 394	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	14,04 €
P- 395	JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (DINU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	19,18 €
P- 396	JARDINERES3	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (DISSET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	17,18 €
P- 397	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,78 €
P- 398	JARDINERES5	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclòs recollida i transport a l'abocador. (DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	2,12 €
P- 399	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,54 €
P- 400	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	0,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 401	LAV1	ut	Neteja interior de W.C., partida a justificar mitjançant comunicat de neteja. Amidament global per unitats. Inclou petit material de neteja, subministrament de paper W.C i sabó, (NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	9,99 €
P- 402	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	151,26 €
P- 403	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	123,69 €
P- 404	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	197,34 €
P- 405	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	183,65 €
P- 406	MASSAFLORS4	m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	0,45 €
P- 407	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclou recollida i trasllat a l'abocador. (CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	5,56 €
P- 408	MASSAFLORS2	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	0,23 €
P- 409	MASSAFLORS3	m2	Plantació de flor de temporada o d'arbut en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador. (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2,66 €
P- 410	NJOS02Z	m2	Aportació de sorra rentada de riu en els soralls dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant rasclat, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclòs transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada. (DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	2,40 €
P- 411	NMMJ24A	m2	Descompactació de soralls en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclou la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície (SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	7,01 €
P- 412	NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	0,41 €
P- 413	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Mesurada la unitat totalment acabada. (CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	14,04 €
P- 414	PAV3	ut	Reg de refeescode la superfície del Parc segons D.F. (NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,94 €

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 25/11/24

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 415	PAV6	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície, inclòs el buidat de papereres. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon (ZERO EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	0,14 €
P- 416	PARTIDREPOS	pa	Partida alçada a justificar de les partides de reposició del capítol 09 (VINT MIL EUROS)	20.000,00 €
P- 417	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual (ZERO EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	0,18 €

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Exp. SER_OBE_2024-0032

6.4. Quadre de Preus II

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	ARBRAT1	u	Entrecavat manual de l'arbrat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	3,74 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,50940 €
			Altres conceptes	3,23 €
P- 2	ARBRAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.	0,43 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,05220 €
			Altres conceptes	0,38 €
P- 3	ARBRAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual	1,40 €
			Altres conceptes	1,40 €
P- 4	ARBRAT4	u	Reg de suport, en qualsevol arbre i escossell, tant en nova plantació com arbrat existent. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossell, amb basseta d'inundació. Realitzat amb camió cuba de capacitat 8.000 l o similar	3,13 €
			Altres conceptes	3,13 €
P- 5	ARBRAT5	u	Plantació d'arbrae a arrel nua de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.	29,75 €
	BR3A4000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,26100 €
	BR3P2110		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	22,66800 €
			Altres conceptes	6,82 €
P- 6	ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.	36,82 €
	BR3A4000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,26100 €
	BR3P2110		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	22,66800 €
			Altres conceptes	13,89 €
P- 7	ARBRAT7	u	Plantació de conífera de h=2.5-4.5 m, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg.	37,70 €
	BR3A4000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,26100 €
	BR3P2110		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	22,66800 €
			Altres conceptes	14,77 €
P- 8	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclos recollida i trasllat a l'abocador.	5,06 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
			Altres conceptes	4,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 9	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	5,06 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
			Altres conceptes	4,98 €
P- 10	ARBUSTS3	m2	Desherbatge amb màquina desbrossadora. Realitzat en les zones limítrofes, per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador.	4,50 €
	BRLA1000		Producte herbicida de contacte	0,01242 €
	BRLA3000		Producte herbicida hormonal de volum ultra baix	0,01205 €
			Altres conceptes	4,48 €
P- 11	ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.	2,22 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,42450 €
			Altres conceptes	1,80 €
P- 12	ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador.	2,33 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,42450 €
			Altres conceptes	1,91 €
P- 13	ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja	1,88 €
	BR3A4000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,17400 €
			Altres conceptes	1,71 €
P- 14	ARBUSTS7	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual.	1,02 €
			Altres conceptes	1,02 €
P- 15	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	61,90 €
	BD351430		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	38,41000 €
			Altres conceptes	23,49 €
P- 16	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	78,30 €
	BD351540		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 50x50x50 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 29 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	54,81000 €
			Altres conceptes	23,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 17	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	120,38 €
	BD351630		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	96,89000 €
			Altres conceptes	23,49 €
P- 18	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	197,13 €
	BD351740		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 80x80x85 cm de mides interiors, i 7 cm de gruix, amb finestres premarcades de 64 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	171,50000 €
			Altres conceptes	25,63 €
P- 19	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	338,62 €
	BD351840		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 100x100x100 cm de mides interiors, i 9 cm de gruix, amb finestres premarcades de 80 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	308,55000 €
			Altres conceptes	30,07 €
P- 20	ESPOGA1	u	Esporga d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador.	14,95 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,69800 €
			Altres conceptes	13,25 €
P- 21	ESPOGA2	u	Esporga d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador.	28,42 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	3,39600 €
			Altres conceptes	25,02 €
P- 22	ESPOGA3	u	Esporga d'arbres tipus 3, amb una mida superior als 21 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 21 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador.	68,98 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	3,39600 €
			Altres conceptes	65,58 €
P- 23	ET02	u	Tècnic titulat	39.967,00 €
			Sense descomposició	39.967,00 €
P- 24	ET03	u	Encarregat jardiner	38.233,00 €
			Sense descomposició	38.233,00 €
P- 25	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1,38 €
			Altres conceptes	1,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 26	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	3,79 €
			Altres conceptes	3,79 €
P- 27	F2192B02	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	1,51 €
			Altres conceptes	1,51 €
P- 28	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	4,60 €
			Altres conceptes	4,60 €
P- 29	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	4,33 €
			Altres conceptes	4,33 €
P- 30	F2194AA1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	11,57 €
			Altres conceptes	11,57 €
P- 31	F2194AA5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	8,31 €
			Altres conceptes	8,31 €
P- 32	F2194AB1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	8,47 €
			Altres conceptes	8,47 €
P- 33	F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,78 €
			Altres conceptes	4,78 €
P- 34	F2194AE1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	12,87 €
			Altres conceptes	12,87 €
P- 35	F2194AE5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	11,01 €
			Altres conceptes	11,01 €
P- 36	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	9,89 €
			Altres conceptes	9,89 €
P- 37	F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,54 €
			Altres conceptes	5,54 €
P- 38	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	14,33 €
			Altres conceptes	14,33 €
P- 39	F2194AJ5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	13,71 €
			Altres conceptes	13,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 40	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	11,32 €
			Altres conceptes	11,32 €
P- 41	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,31 €
			Altres conceptes	6,31 €
P- 42	F2194JA1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	13,51 €
			Altres conceptes	13,51 €
P- 43	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	11,74 €
			Altres conceptes	11,74 €
P- 44	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	8,73 €
			Altres conceptes	8,73 €
P- 45	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,99 €
			Altres conceptes	4,99 €
P- 46	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	3,89 €
			Altres conceptes	3,89 €
P- 47	F2194JE1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	14,53 €
			Altres conceptes	14,53 €
P- 48	F2194JE5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	13,33 €
			Altres conceptes	13,33 €
P- 49	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	10,83 €
			Altres conceptes	10,83 €
P- 50	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	5,62 €
			Altres conceptes	5,62 €
P- 51	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,26 €
			Altres conceptes	4,26 €
P- 52	F2194JJ1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	17,23 €
			Altres conceptes	17,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 53	F2194JJ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	15,58 €
			Altres conceptes	15,58 €
P- 54	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	12,89 €
			Altres conceptes	12,89 €
P- 55	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,25 €
			Altres conceptes	6,25 €
P- 56	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,63 €
			Altres conceptes	4,63 €
P- 57	F2194U22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	3,44 €
			Altres conceptes	3,44 €
P- 58	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	7,08 €
			Altres conceptes	7,08 €
P- 59	F2194XA5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	6,30 €
			Altres conceptes	6,30 €
P- 60	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	3,75 €
			Altres conceptes	3,75 €
P- 61	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	3,86 €
			Altres conceptes	3,86 €
P- 62	F2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	7,91 €
			Altres conceptes	7,91 €
P- 63	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	7,69 €
			Altres conceptes	7,69 €
P- 64	F2194XF1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	4,30 €
			Altres conceptes	4,30 €
P- 65	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4,37 €
P- 66	F2194XJ1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	9,53 €
			Altres conceptes	9,53 €
P- 67	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	9,21 €
			Altres conceptes	9,21 €
P- 68	F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	5,18 €
			Altres conceptes	5,18 €
P- 69	F2194XK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,87 €
			Altres conceptes	4,87 €
P- 70	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	3,58 €
			Altres conceptes	3,58 €
P- 71	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	19,78 €
			Altres conceptes	19,78 €
P- 72	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	42,86 €
			Altres conceptes	42,86 €
P- 73	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	61,82 €
			Altres conceptes	61,82 €
P- 74	F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació	6,97 €
			Altres conceptes	6,97 €
P- 75	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals	8,59 €
			Altres conceptes	8,59 €
P- 76	F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb miniradora manual	5,27 €
			Altres conceptes	5,27 €
P- 77	F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor	5,92 €
			Altres conceptes	5,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 78	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	5,91 €
			Altres conceptes	5,91 €
P- 79	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	9,06 €
			Altres conceptes	9,06 €
P- 80	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	7,89 €
			Altres conceptes	7,89 €
P- 81	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	8,23 €
			Altres conceptes	8,23 €
P- 82	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	8,92 €
			Altres conceptes	8,92 €
P- 83	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	9,95 €
			Altres conceptes	9,95 €
P- 84	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	10,16 €
			Altres conceptes	10,16 €
P- 85	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	10,50 €
			Altres conceptes	10,50 €
P- 86	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir	1,78 €
	B7B151B0		Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2	0,66000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 87	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	1,95 €
	B7B151D0		Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,83600 €
			Altres conceptes	1,11 €
P- 88	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir	2,18 €
	B7B151E0		Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2	1,06700 €
			Altres conceptes	1,11 €
P- 89	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	30,03 €
	B0111000		Aigua	0,08100 €
	B0371000		Tot-u natural	21,45900 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 90	F932101F B0111000 B0321000	m3	Altres conceptes	8,49 €
			Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	27,26 €
			Aigua	0,08100 €
			Sauló sense garbellar	19,06700 €
			Altres conceptes	8,11 €
P- 91	F932101J B0111000 B0321000	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	28,02 €
			Aigua	0,08100 €
			Sauló sense garbellar	19,06700 €
			Altres conceptes	8,87 €
P- 92	F9E1111G B0111000 B0312500 B0512401 B9E11100	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland	37,11 €
			Aigua	0,00162 €
			Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,95637 €
			Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,45080 €
			Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior	9,01680 €
			Altres conceptes	26,68 €
P- 93	F9E1511G B0111000 B0312500 B0512401 B9E15100	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland	34,46 €
			Aigua	0,00162 €
			Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,95637 €
			Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,45080 €
			Panot gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior	10,68960 €
			Altres conceptes	22,36 €
P- 94	F9E1D11H B0111000 B0312500 B051E201 B0818120 B9E1D100	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	40,62 €
			Aigua	0,00162 €
			Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,95637 €
			Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,69942 €
			Colorant en pols per a formigó	0,95625 €
			Panot de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior	11,32200 €
			Altres conceptes	26,68 €
P- 95	F9E1H11H B0111000 B0312500 B051E201 B0818120 B9E1H100	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta	38,37 €
			Aigua	0,00162 €
			Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,95637 €
			Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,69942 €
			Colorant en pols per a formigó	0,95625 €
			Panot de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior	13,39260 €
			Altres conceptes	22,36 €
P- 96	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant	2,56 €
			Altres conceptes	2,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 97	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	13,85 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	12,67358 €
			Altres conceptes	1,18 €
P- 98	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	17,94 €
	B0312040		Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	5,09922 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	6,33679 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	3,74640 €
			Altres conceptes	2,76 €
P- 99	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	18,46 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	16,89811 €
			Altres conceptes	1,56 €
P- 100	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	22,90 €
	B0312040		Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	6,79896 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	8,44906 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	4,21470 €
			Altres conceptes	3,44 €
P- 101	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	34,56 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	31,68396 €
			Altres conceptes	2,88 €
P- 102	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	39,54 €
	B0312040		Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	12,74805 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	15,84198 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	5,61960 €
			Altres conceptes	5,33 €
P- 103	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	55,28 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	50,69434 €
			Altres conceptes	4,59 €
P- 104	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	59,79 €
	B0312040		Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	20,39688 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	25,34717 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 105	B7B137F0	m	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	7,02450 €
			Altres conceptes	7,02 €
	FD5A3312		Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	21,12 €
	B0312040		Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	5,09922 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	6,16991 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	3,74640 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	3,48 €
P- 106	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	23,76 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	12,50671 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	5,15130 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	3,48 €
P- 107	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	26,08 €
	B0312040		Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	6,79896 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	8,28218 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	4,21470 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	4,16 €
P- 108	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	29,60 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	16,73123 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	6,08790 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	4,16 €
P- 109	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	42,48 €
	B0312040		Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	12,74805 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	15,43507 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	5,61960 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	6,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 110	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	47,91 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	31,27705 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	7,96110 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	6,05 €
P- 111	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	19,57 €
	B0312040		Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	5,09922 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	6,16991 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	3,74640 €
	BD5B1800		Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100 €
			Altres conceptes	3,48 €
P- 112	FD5A3394	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	22,21 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	12,50671 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	5,15130 €
	BD5B1800		Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100 €
			Altres conceptes	3,48 €
P- 113	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	24,52 €
	B0312040		Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	6,79896 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	8,28218 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	4,21470 €
	BD5B1800		Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100 €
			Altres conceptes	4,15 €
P- 114	FD5A33A4	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	28,05 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	16,73123 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	6,08790 €
	BD5B1800		Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100 €
			Altres conceptes	4,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 115	FD5A3782	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	65,86 €
	B0312040		Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	20,39688 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	24,29104 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	7,02450 €
	BD5A2D00		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre	5,44950 €
			Altres conceptes	8,70 €
P- 116	FD5A3784	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	73,62 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	49,63820 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	9,83430 €
	BD5A2D00		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre	5,44950 €
			Altres conceptes	8,70 €
P- 117	FFB23455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	2,58 €
	BFB23400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,30600 €
	BFWB2305		Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,42000 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
			Altres conceptes	1,83 €
P- 118	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	2,92 €
	BFB24400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,40800 €
	BFWB2405		Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,63600 €
	BFYB2405		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,04000 €
			Altres conceptes	1,84 €
P- 119	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	3,69 €
	BFB25400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,63240 €
	BFWB2505		Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,80100 €
	BFYB2505		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,05000 €
			Altres conceptes	2,21 €
P- 120	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	4,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 121	BFB26400	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,00980 €
	BFWB2605		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,11000 €
	BFYB2605		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,08000 €
			Altres conceptes	2,57 €
P- 121	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	6,37 €
	BFB27400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,58100 €
	BFWB2705		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,72200 €
	BFYB2705		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,13000 €
			Altres conceptes	2,94 €
P- 122	FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	8,38 €
	BFB28400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	2,44800 €
	BFWB2805		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	2,41200 €
	BFYB2805		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,21000 €
			Altres conceptes	3,31 €
P- 123	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	11,44 €
	BFB29400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	3,84540 €
	BFWB2905		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	3,59100 €
	BFYB2905		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,33000 €
			Altres conceptes	3,67 €
P- 124	FITOARBRAT1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual.	2,95 €
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
	BRL24000		Producte acaricida	0,09518 €
			Altres conceptes	2,82 €
P- 125	FITOARBRAT2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbrat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsti de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual.	4,34 €
	BRL11000		Producte fungicida	0,01088 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,05424 €
	BRL24000		Producte acaricida	0,19036 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 126	FITOARBUST1	m2	Altres conceptes	4,08 €
			Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,55 €
			Producte fungicida	0,00544 €
			Producte insecticida	0,02712 €
			Producte acaricida	0,09518 €
			Altres conceptes	0,42 €
P- 127	FITOARBUST2	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,55 €
			Producte fungicida	0,00544 €
			Producte insecticida	0,02712 €
			Producte acaricida	0,09518 €
			Altres conceptes	0,42 €
P- 128	FJS21211	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	37,11 €
			Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge	14,34000 €
			Connexió per a difusor o aspensor amb unió articulada d'1/2''	4,38000 €
			Altres conceptes	18,39 €
P- 129	FJS21212	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	33,04 €
			Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge	14,34000 €
			Connexió per a difusor o aspensor amb bobina d'1/2''	0,31000 €
			Altres conceptes	18,39 €
P- 130	FJS22221	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	53,60 €
			Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	30,56000 €
			Connexió per a difusor o aspensor amb unió articulada de 3/4''	4,65000 €
			Altres conceptes	18,39 €
P- 131	FJS22222	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	49,31 €
			Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	30,56000 €
			Connexió per a difusor o aspensor amb bobina de 3/4''	0,36000 €
			Altres conceptes	18,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 132	FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	63,07 €
	BJS22240		Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	40,03000 €
	BJSW1120		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 3/4''	4,65000 €
			Altres conceptes	18,39 €
P- 133	FJS22242	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	58,78 €
	BJS22240		Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	40,03000 €
	BJSW1220		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4''	0,36000 €
			Altres conceptes	18,39 €
P- 134	FJS23221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	102,20 €
	BJS23220		Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	69,76000 €
	BJSW1130		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1''	6,70000 €
			Altres conceptes	25,74 €
P- 135	FJS23241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	123,83 €
	BJS23240		Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	91,39000 €
	BJSW1130		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1''	6,70000 €
			Altres conceptes	25,74 €
P- 136	FJS41621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	21,60 €
	BJS41620		Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	6,19000 €
	BJSW1110		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2''	4,38000 €
			Altres conceptes	11,03 €
P- 137	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	17,53 €
	BJS41620		Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	6,19000 €
	BJSW1210		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2''	0,31000 €
			Altres conceptes	11,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 138	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	19,67 €
	BJS42610		Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió	4,26000 €
	BJSW1110		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2''	4,38000 €
			Altres conceptes	11,03 €
P- 139	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	15,60 €
	BJS42610		Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió	4,26000 €
	BJSW1210		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2''	0,31000 €
			Altres conceptes	11,03 €
P- 140	FJS42621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	22,38 €
	BJS42620		Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	6,97000 €
	BJSW1110		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2''	4,38000 €
			Altres conceptes	11,03 €
P- 141	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	18,31 €
	BJS42620		Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	6,97000 €
	BJSW1210		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2''	0,31000 €
			Altres conceptes	11,03 €
P- 142	FJS42821	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	27,24 €
	BJS42820		Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	11,83000 €
	BJSW1110		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2''	4,38000 €
			Altres conceptes	11,03 €
P- 143	FJS42822	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	23,17 €
	BJS42820		Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	11,83000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 144	BJSW1210	u	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2''	0,31000 €
			Altres conceptes	11,03 €
	FJS43621		Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	29,97 €
	BJS43620		Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	14,56000 €
P- 145	BJSW1110	u	Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2''	4,38000 €
			Altres conceptes	11,03 €
	FJS43622		Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	25,90 €
	BJS43620		Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	14,56000 €
P- 146	BJSW1210	m	Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2''	0,31000 €
			Altres conceptes	11,03 €
	FJS51631		Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	2,67 €
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,14850 €
P- 147	BFYB2305	m	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
	BJS51630		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,23900 €
			Altres conceptes	1,26 €
	FJS51632		Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	2,52 €
P- 148	BFYB2305	m	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
	BJS51630		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,23900 €
			Altres conceptes	1,26 €
	FJS51651		Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	2,42 €
P- 149	B0B27000	m	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,14850 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
	BJS51650		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm	0,98700 €
			Altres conceptes	1,26 €
P- 149	FJS51652	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	2,27 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
	BJS51650		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm	0,98700 €
			Altres conceptes	1,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 150	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	12,44 €
	BD5A2600		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	4,05000 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02400 €
	BJS51630		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	3,54000 €
			Altres conceptes	4,83 €
P- 151	FJS5A634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	14,47 €
	BD5A2600		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	5,13000 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02400 €
	BJS51630		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	4,48400 €
			Altres conceptes	4,83 €
P- 152	FJS5A636	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	16,24 €
	BD5A2600		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	6,07500 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02400 €
	BJS51630		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	5,31000 €
			Altres conceptes	4,83 €
P- 153	FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec	1,16 €
	BJS5C100		Degoter autocompensant i antidrenant	0,42000 €
			Altres conceptes	0,74 €
P- 154	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	106,55 €
	BJSA1011		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions	91,20000 €
			Altres conceptes	15,35 €
P- 155	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	159,09 €
	BJSA1021		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions	143,74000 €
			Altres conceptes	15,35 €
P- 156	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	170,50 €
	BJSA1041		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions	155,15000 €
			Altres conceptes	15,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 157	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	186,68 €
	BJSA1061		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions	167,49000 €
			Altres conceptes	19,19 €
P- 158	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	146,83 €
	BJSA2011		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions	131,48000 €
			Altres conceptes	15,35 €
P- 159	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	205,69 €
	BJSA2021		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions	190,34000 €
			Altres conceptes	15,35 €
P- 160	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	236,62 €
	BJSA2041		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions	221,27000 €
			Altres conceptes	15,35 €
P- 161	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	271,12 €
	BJSA2061		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions	251,93000 €
			Altres conceptes	19,19 €
P- 162	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	191,12 €
	BJSA3240		Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions	175,77000 €
			Altres conceptes	15,35 €
P- 163	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	212,03 €
	BJSA3260		Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions	192,84000 €
			Altres conceptes	19,19 €
P- 164	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	40,05 €
	BJSB1110		Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar	20,08000 €
	BJSWE100		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''	5,72000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	14,25 €
P- 165	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	62,27 €
	BJSB1210		Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	42,30000 €
	BJSWE100		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''	5,72000 €
			Altres conceptes	14,25 €
P- 166	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	91,59 €
	BJSB1310		Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	65,57000 €
	BJSWE300		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''1/2	7,02000 €
			Altres conceptes	19,00 €
P- 167	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	111,60 €
	BJSB1410		Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	71,06000 €
	BJSWE400		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2''	12,04000 €
			Altres conceptes	28,50 €
P- 168	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	38,17 €
	BJSB2110		Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar	18,20000 €
	BJSWE100		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''	5,72000 €
			Altres conceptes	14,25 €
P- 169	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	90,20 €
	BJSB2310		Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	64,18000 €
	BJSWE300		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''1/2	7,02000 €
			Altres conceptes	19,00 €
P- 170	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	114,34 €
	BJSB2410		Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	73,80000 €
	BJSWE400		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2''	12,04000 €
			Altres conceptes	28,50 €
P- 171	FJSDC10G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	14,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 172	B0331020	u	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	0,44988 €
	BJSDC100		Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar	5,34000 €
			Altres conceptes	8,99 €
	FJSDC20G		Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	20,81 €
	B0331020		Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	0,46944 €
	BJSDC200		Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar	11,36000 €
			Altres conceptes	8,98 €
	FJSDR50G		Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	38,47 €
	B0331020		Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	0,97800 €
	BJSDR500		Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar	26,71000 €
P- 173		u	Altres conceptes	10,78 €
	FJSDR60G		Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	54,41 €
	B0331020		Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	0,97800 €
	BJSDR600		Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar	42,65000 €
			Altres conceptes	10,78 €
	FJSDR80G		Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	218,32 €
	B0331020		Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	0,97800 €
	BJSDR800		Pericó rectangular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar	206,56000 €
			Altres conceptes	10,78 €
	FJSZC21R		Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	19,39 €
P- 174	BJSZC210	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	4,68000 €
			Altres conceptes	14,71 €
	FJSZC31R		Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	22,01 €
	BJSZC310		Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	7,30000 €
			Altres conceptes	14,71 €
	FJSZC41R		Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	24,48 €
	BJSZC410		Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	9,77000 €
			Altres conceptes	14,71 €
	FN116324		Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	22,71 €
	BN116320		Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	11,68000 €
P- 175		u	Altres conceptes	11,03 €
	FN117324		Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	30,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 181	BN117320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1''1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	16,71000 €
			Altres conceptes	13,79 €
	FN118324		Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	36,38 €
P- 182	BN118320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	22,59000 €
			Altres conceptes	13,79 €
	FN119324		Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	50,61 €
P- 183	BN119320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	34,06000 €
			Altres conceptes	16,55 €
	FN314324		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	21,79 €
P- 184	BN314320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', 10 bar de PN, de bronze, preu alt	12,60000 €
			Altres conceptes	9,19 €
	FN315324		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	26,00 €
P- 185	BN315320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', 10 bar de PN, de bronze, preu alt	16,81000 €
			Altres conceptes	9,19 €
	FN316324		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	35,61 €
P- 186	BN316320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', 10 bar de PN, de bronze, preu alt	24,58000 €
			Altres conceptes	11,03 €
	FN317324		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	47,82 €
P- 187	BN317320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, 10 bar de PN, de bronze, preu alt	34,03000 €
			Altres conceptes	13,79 €
	FN318324		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	62,89 €
P- 188	BN318320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, 10 bar de PN, de bronze, preu alt	49,10000 €
			Altres conceptes	13,79 €
	FN319324		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	93,00 €
P- 189	BN319320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', 10 bar de PN, de bronze, preu alt	76,45000 €
			Altres conceptes	16,55 €
	FN7613D2		Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4'' de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	31,94 €
	BN7613D0	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4'' de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar	18,55000 €
			Altres conceptes	13,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 190	FN7615D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1''1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	69,11 €
	BN7615D0		Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1''1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar	55,72000 €
			Altres conceptes	13,39 €
P- 191	FN7616D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2'' de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	354,05 €
	BN7616D0		Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2'' de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar	340,66000 €
			Altres conceptes	13,39 €
P- 192	FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	35,12 €
	BNER1381		Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	27,32000 €
			Altres conceptes	7,80 €
P- 193	FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	117,73 €
	BNER1481		Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	109,19000 €
			Altres conceptes	8,54 €
P- 194	FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	140,91 €
	BNER1581		Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	126,80000 €
			Altres conceptes	14,11 €
P- 195	FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	153,56 €
	BNER1681		Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	133,14000 €
			Altres conceptes	20,42 €
P- 196	FNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	16,04 €
	BNER2361		Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	8,24000 €
			Altres conceptes	7,80 €
P- 197	FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	16,78 €
	BNER2461		Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	8,24000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 198	FNER2561	u	Altres conceptes	8,54 €
			Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	65,59 €
			Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	51,48000 €
P- 199	FNER2661	u	Altres conceptes	14,11 €
			Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	95,54 €
			Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	75,12000 €
P- 200	FONT2	ut	Altres conceptes	20,42 €
			Manteniment d'elements hidràulics de tot tipus. Inclosos dins de fonts i estanys, durant període de funcionament dels elements.	47,68 €
			Altres conceptes	47,68 €
P- 201	FONT3	ut	Manteniment de les sales de bombes i/o altres espais descrits en l'àmbit de la font o estany	24,28 €
			Altres conceptes	24,28 €
P- 202	FONT4 B89ZPD00	ut	Pintat de l'interior de les sales de control.	55,94 €
			Pintura plàstica per a interiors	34,10000 €
			Altres conceptes	21,84 €
P- 203	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació	55,93 €
			Producte fungicida	5,44000 €
			Producte insecticida	27,12000 €
P- 204	FR111000	m2	Altres conceptes	23,37 €
			Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	0,20 €
			Altres conceptes	0,20 €
P- 205	FR113564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,10 €
			Altres conceptes	0,10 €
P- 206	FR113568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,15 €
			Altres conceptes	0,15 €
P- 207	FR113584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,15 €
			Altres conceptes	0,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 208	FR113588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,19 €
			Altres conceptes	0,19 €
P- 209	FR114564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	0,21 €
			Altres conceptes	0,21 €
P- 210	FR114568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	0,21 €
			Altres conceptes	0,21 €
P- 211	FR114584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	0,28 €
			Altres conceptes	0,28 €
P- 212	FR114588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina	0,34 €
			Altres conceptes	0,34 €
P- 213	FR116242	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,04 €
			Altres conceptes	0,04 €
P- 214	FR116342	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,04 €
			Altres conceptes	0,04 €
P- 215	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,13 €
			Altres conceptes	0,13 €
P- 216	FR11A222	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,14 €
			Altres conceptes	0,14 €
P- 217	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor	0,10 €
			Altres conceptes	0,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 218	FR261205	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %	0,82 €
			Altres conceptes	0,82 €
P- 219	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 %	0,28 €
			Altres conceptes	0,28 €
P- 220	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %	0,40 €
			Altres conceptes	0,40 €
P- 221	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	49,62 €
	BR3P2110		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	43,63590 €
			Altres conceptes	5,98 €
P- 222	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	51,79 €
	BR3P2110		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	43,63590 €
			Altres conceptes	8,15 €
P- 223	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	66,92 €
	BR3P2150		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,90552 €
			Altres conceptes	11,01 €
P- 224	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	88,05 €
	BR3P2150		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,90552 €
			Altres conceptes	32,14 €
P- 225	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	37,31 €
	BR3P2210		Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	31,32360 €
			Altres conceptes	5,99 €
P- 226	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	39,48 €
	BR3P2210		Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	31,32360 €
			Altres conceptes	8,16 €
P- 227	FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	55,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 228	BR3P2250	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	44,06226 €
			Altres conceptes	11,02 €
	FR3P2254		Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	76,21 €
P- 229	BR3P2250	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	44,06226 €
			Altres conceptes	32,15 €
	FR3PE212		Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	48,68 €
P- 230	BR3PE210	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel	47,80600 €
			Altres conceptes	0,87 €
	FR3PE253		Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	58,05 €
P- 231	BR3PE250	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,40640 €
			Altres conceptes	2,64 €
	FR3PE254		Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	60,78 €
P- 232	BR3PE250	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,40640 €
			Altres conceptes	5,37 €
	FR41221B		Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	92,60 €
P- 233	BR41221B	u	Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	92,60000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR41242B		Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	190,81 €
P- 234	BR41242B	u	Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	190,81000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR41271B		Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	58,88 €
P- 235	BR41271B	u	Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	58,88000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR412A1B		Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	88,98 €
P- 236	BR412A1B	u	Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	88,98000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR412G1B		Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	83,72 €
P- 237	BR412G1B	u	Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	83,72000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR412M1B		Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,62 €
	BR412M1B	u	Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,62000 €
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 238	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	301,08 €
	BR41322B		Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	301,08000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 239	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	182,81 €
	BR41362B		Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	182,81000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 240	FR41522B	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	146,15 €
	BR41522B		Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	146,15000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 241	FR41C42B	u	Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	188,14 €
	BR41C42B		Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	188,14000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 242	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	53,42 €
	BR41F21B		Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	53,42000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 243	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	87,19 €
	BR41F41B		Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	87,19000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 244	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	189,57 €
	BR42122B		Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	189,57000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 245	FR42142B	u	Subministrament de Celtis occidentalisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	123,52 €
	BR42142B		Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	123,52000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 246	FR42422A	u	Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	208,84 €
	BR42422A		Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	208,84000 €
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 247	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	295,30 €
	BR42482B		Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	295,30000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 248	FR42561B	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	100,83 €
	BR42561B		Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	100,83000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 249	FR42D21B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	114,59 €
	BR42D21B		Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	114,59000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 250	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	231,76 €
	BR43172B		Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	231,76000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 251	FR43361B	u	Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,26 €
	BR43361B		Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,26000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 252	FR43442B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	116,25 €
	BR43442B		Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	116,25000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 253	FR43462B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	164,78 €
	BR43462B		Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	164,78000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 254	FR43512B	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	198,40 €
	BR43512B		Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	198,40000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 255	FR43642B	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	102,21 €
	BR43642B		Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	102,21000 €
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 256	FR43812B	u	Subministrament d'Hibiscus syriacusde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	205,26 €
	BR43812B		Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	205,26000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 257	FR43A41B	u	Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	47,44 €
	BR43A41B		Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	47,44000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 258	FR43A82B	u	Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	75,73 €
	BR43A82B		Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	75,73000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 259	FR43B41B	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	124,96 €
	BR43B41B		Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	124,96000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 260	FR43D43B	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	412,22 €
	BR43D43B		Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	412,22000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 261	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	341,44 €
	BR43F42B		Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	341,44000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 262	FR43G22C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	136,27 €
	BR43G22C		Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	136,27000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 263	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,37 €
	BR43H42B		Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,37000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 264	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	139,91 €
	BR43J82B		Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	139,91000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 265	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l	286,18 €
	BR44223B		Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l	286,18000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00 €
P- 266	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	91,38 €
	BR44422B		Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	91,38000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 267	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	81,57 €
	BR44541B		Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	81,57000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 268	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	168,71 €
	BR44622B		Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	168,71000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 269	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	95,39 €
	BR44A22B		Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	95,39000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 270	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	51,37 €
	BR44D21B		Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	51,37000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 271	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	54,32 €
	BR44E61B		Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	54,32000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 272	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	120,87 €
	BR44EA2D		Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	120,87000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 273	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	120,87 €
	BR44EG2D		Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	120,87000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 274	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	273,94 €
	BR44F82B		Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	273,94000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00 €
P- 275	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	224,85 €
	BR44FA2B		Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	224,85000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 276	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,04 €
	BR44FJ2B		Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,04000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 277	FR44FQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,04 €
	BR44FQ2B		Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,04000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 278	FR44J22B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	202,76 €
	BR44J22B		Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	202,76000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 279	FR45162B	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	213,89 €
	BR45162B		Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	213,89000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 280	FR451R2B	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	213,42 €
	BR451R2B		Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	213,42000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 281	FR45441B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	56,84 €
	BR45441B		Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	56,84000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 282	FR45461B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	77,07 €
	BR45461B		Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	77,07000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 283	FR45721B	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	102,84 €
	BR45721B		Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	102,84000 €
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 284	FR45A52B	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	160,54 €
	BR45A52B		Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	160,54000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 285	FR45AC2B	u	Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	144,95 €
	BR45AC2B		Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	144,95000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 286	FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	140,77 €
	BR45B42B		Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	140,77000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 287	FR45BG2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	139,68 €
	BR45BG2B		Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	139,68000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 288	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	148,01 €
	BR45BJ2B		Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	148,01000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 289	FR662111	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	1,52 €
	B0111000		Aigua	0,00486 €
			Altres conceptes	1,52 €
P- 290	FR66211B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	1,60 €
	B0111000		Aigua	0,00486 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,08685 €
			Altres conceptes	1,51 €
P- 291	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,66 €
	B0111000		Aigua	0,00810 €
			Altres conceptes	2,65 €
P- 292	FR66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	2,81 €
	B0111000		Aigua	0,00810 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 293	BR341150	u	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,14656 €
			Altres conceptes	2,66 €
	FR662331		Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	4,56 €
	B0111000		Aigua	0,01620 €
P- 294		u	Altres conceptes	4,54 €
	FR66233B		Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	4,82 €
	B0111000		Aigua	0,01620 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,26054 €
P- 295		u	Altres conceptes	4,54 €
	FR662441		Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	5,76 €
	B0111000		Aigua	0,01944 €
			Altres conceptes	5,74 €
P- 296	FR66244B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	6,09 €
	B0111000		Aigua	0,01944 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,33111 €
			Altres conceptes	5,74 €
P- 297	FR662551	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	13,60 €
	B0111000		Aigua	0,03240 €
			Altres conceptes	13,57 €
P- 298	FR66255B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	14,14 €
	B0111000		Aigua	0,03240 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,54280 €
			Altres conceptes	13,56 €
P- 299	FR662661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	21,30 €
	B0111000		Aigua	0,04698 €
			Altres conceptes	21,25 €
P- 300	FR66266B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	22,08 €
	B0111000		Aigua	0,04698 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 301	BR341150	u	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,78163 €
			Altres conceptes	21,25 €
	FR664661		Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	21,11 €
	B0111000		Aigua	0,04698 €
P- 302		u	Altres conceptes	21,06 €
	FR66466B		Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	21,90 €
	B0111000		Aigua	0,04698 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,78163 €
P- 303		u	Altres conceptes	21,07 €
	FR682111		Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	1,52 €
	B0111000		Aigua	0,00486 €
			Altres conceptes	1,52 €
P- 304	FR68211B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	1,60 €
	B0111000		Aigua	0,00486 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,08685 €
			Altres conceptes	1,51 €
P- 305	FR682221	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,66 €
	B0111000		Aigua	0,00810 €
			Altres conceptes	2,65 €
P- 306	FR68222B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	2,81 €
	B0111000		Aigua	0,00810 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,14656 €
			Altres conceptes	2,66 €
P- 307	FR682331	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	4,56 €
	B0111000		Aigua	0,01620 €
			Altres conceptes	4,54 €
P- 308	FR68233B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	4,82 €
	B0111000		Aigua	0,01620 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 309	BR341150	u	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,26054 €
			Altres conceptes	4,54 €
	FR682441		Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	5,76 €
	B0111000		Aigua	0,01944 €
P- 310		u	Altres conceptes	5,74 €
	FR68244B		Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	6,09 €
	B0111000		Aigua	0,01944 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,33111 €
P- 311		u	Altres conceptes	5,74 €
	FR682551		Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	13,60 €
	B0111000		Aigua	0,03240 €
			Altres conceptes	13,57 €
P- 312	FR68255B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	14,14 €
	B0111000		Aigua	0,03240 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,54280 €
			Altres conceptes	13,56 €
P- 313	FR682661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	21,30 €
	B0111000		Aigua	0,04698 €
			Altres conceptes	21,25 €
P- 314	FR68266B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	22,08 €
	B0111000		Aigua	0,04698 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,78163 €
			Altres conceptes	21,25 €
P- 315	FR68277B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	33,43 €
	B0111000		Aigua	0,08100 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	1,32986 €
			Altres conceptes	32,02 €
P- 316	FR684661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	21,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 317	B0111000	u	Aigua	0,04698 €
			Altres conceptes	21,06 €
	FR68466B		Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	21,90 €
	B0111000		Aigua	0,04698 €
P- 318	BR341150	u	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,78163 €
			Altres conceptes	21,07 €
	FR684771		Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	28,54 €
	B0111000		Aigua	0,08100 €
P- 319		u	Altres conceptes	28,46 €
	FR68477B		Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	29,87 €
	B0111000		Aigua	0,08100 €
	BR341150		Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	1,32986 €
P- 320		u	Altres conceptes	28,46 €
	FR6B1152		Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	0,40 €
	B0111000		Aigua	0,00810 €
			Altres conceptes	0,39 €
P- 321	FR6B2252	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	2,06 €
	B0111000		Aigua	0,00810 €
			Altres conceptes	2,05 €
P- 322	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega	2,54 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	2,01 €
P- 323	FR71124K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega	2,65 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	2,02 €
P- 324	FR71124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior	2,69 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 325	BR4U1L00	m2	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	1,93 €
	FR71224H		Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	2,41 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
P- 326		m2	Altres conceptes	1,88 €
	FR71224K		Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	2,51 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	1,88 €
P- 327	FR71224L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	2,56 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1L00		Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	1,80 €
P- 328	FR71294H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	2,25 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	1,72 €
P- 329	FR71294K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	2,35 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	1,72 €
P- 330	FR71294L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	2,40 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1L00		Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	1,64 €
P- 331	FR71370H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega	0,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 332	BR4U1H00	m2	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	0,28 €
	FR71370K		Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sèga	0,45 €
P- 333	BR4U1K00	m2	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	0,29 €
	FR71370L		Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2	0,49 €
P- 334	BR4U1L00	m2	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	0,20 €
	FR713A0H		Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sèga	0,34 €
P- 335	BR4U1H00	m2	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	0,28 €
	FR713A0K		Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sèga	0,45 €
P- 336	BR4U1K00	m2	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	0,29 €
	FR713A0L		Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2	0,49 €
P- 337	BR4U1L00	m2	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	0,20 €
	FR7212H0		Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	1,14 €
P- 338	B0111000	m2	Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	0,25 €
	FR7212K0		Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	1,25 €
	B0111000		Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 339	BR3A7000	m2	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	0,25 €
	FR7217H0		Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	1,03 €
	B0111000		Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	0,14 €
	FR7217K0		Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	1,13 €
	B0111000		Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
P- 341	BR361100	m2	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	0,13 €
	FR721AH0		Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	1,03 €
	B0111000		Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	0,14 €
	FR721AK0		Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	1,13 €
	B0111000		Aigua	0,00324 €
P- 342	BR34J000	m2	Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,16410 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,13 €
P- 343	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica	0,71 €
	B0111000		Aigua	0,00324 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
			Altres conceptes	0,13 €
P- 344	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	5,45 €
	B0111000		Aigua	0,01620 €
	BR4U3H20		Placa de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra	0,94082 €
			Altres conceptes	4,49 €
P- 345	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	2,76 €
	B0111000		Aigua	0,01620 €
	BR4U4H20		Rotlle de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra	0,84386 €
			Altres conceptes	1,90 €
P- 346	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4	8,33 €
	B0111000		Aigua	0,01620 €
	BR4U3H10		Placa de gespa tipus Standard C4, per a implantació directa	5,06000 €
			Altres conceptes	3,25 €
P- 347	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens)	13,38 €
	B0111000		Aigua	0,01620 €
	BR4U3L10		Placa de gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), per a implantació directa	10,10900 €
			Altres conceptes	3,25 €
P- 348	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4	7,01 €
	B0111000		Aigua	0,01620 €
	BR4U4H10		Rotlle de gespa tipus Standard C4, per a implantació directa	5,81900 €
			Altres conceptes	1,17 €
P- 349	FR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m	102,84 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	2,93230 €
	BR9AUA80		Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, amb muntants de fusta per encastar a fonament de formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable	61,21000 €
	BR9AUZ10		Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	14,53000 €
			Altres conceptes	24,17 €
P- 350	FR9AUA8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m	119,77 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,16756 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 351	BR9AUJA80	u	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglès de 0,80m d'alçaria, amb muntants de fusta per encastar a fonament de formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable	61,21000 €
	BR9AUZ10		Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	14,53000 €
			Altres conceptes	43,86 €
	FR9AUAP0		Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglès de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó	193,11 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,44570 €
P- 352	BR9AUAP0	u	Porta de fusta model tipus Anglès de 1x0,8m	160,81000 €
			Altres conceptes	26,85 €
	FR9AUAPP		Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglès de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur	210,57 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,37800 €
	BR9AUAP0		Porta de fusta model tipus Anglès de 1x0,8m	160,81000 €
P- 353	BR9AUZ10	m	Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	14,53000 €
			Altres conceptes	26,85 €
	FR9AUJ10		Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxiques, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	265,88 €
	B0714000		Morter sintètic de resines epoxi	9,99000 €
	BR9AUJ10		Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	138,80000 €
P- 354		m	Altres conceptes	117,09 €
	FR9AUJ20		Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cupeiritzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	191,69 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	2,51340 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 355	BR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	72,08000 €
			Altres conceptes	117,10 €
	FR9AUT10		Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçària, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador	102,11 €
	B064500C		Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulats 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,79808 €
	BR9AUM10		Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2m d'alçària, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7mm	48,35000 €
			Altres conceptes	45,96 €
	FR9AUT50		Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçària vista	106,67 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulats 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,36192 €
	BR9AUT50		Troncs per a tanca, de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, per a col·locar a topall	79,21000 €
			Altres conceptes	22,10 €
P- 357	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçària vista	110,31 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulats 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,36192 €
	BR9AUT80		Troncs per a tanca, de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, per a col·locar a topall	82,85000 €
			Altres conceptes	22,10 €
P- 358	FR9AUTP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó	98,04 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulats 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,02680 €
	BR9AUTP0		Porta de fusta per tanca de troncs de 0,6x0,8 m	66,16000 €
			Altres conceptes	26,85 €
P- 359	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	17,20 €
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450 €
	BRB5P2A0		Tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	8,44800 €
			Altres conceptes	8,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 360	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	22,97 €
	BRB5P2A0		Tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	8,44800 €
			Altres conceptes	14,52 €
P- 361	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	18,97 €
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450 €
	BRB5P6A0		Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	10,21900 €
			Altres conceptes	8,21 €
P- 362	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	24,74 €
	BRB5P6A0		Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	10,21900 €
			Altres conceptes	14,52 €
P- 363	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	20,47 €
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450 €
	BRB5R2A0		Tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	11,71500 €
			Altres conceptes	8,21 €
P- 364	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	26,23 €
	BRB5R2A0		Tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	11,71500 €
			Altres conceptes	14,52 €
P- 365	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	22,78 €
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450 €
	BRB5R6A0		Tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	14,02500 €
			Altres conceptes	8,21 €
P- 366	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	28,54 €
	BRB5R6A0		Tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	14,02500 €
			Altres conceptes	14,52 €
P- 367	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	24,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 368	B0B27000	m	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450 €
	BRB5T400		Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària	15,24600 €
			Altres conceptes	8,21 €
P- 369	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	29,77 €
	BRB5T400		Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària	15,24600 €
			Altres conceptes	14,52 €
P- 370	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	15,77 €
	BRZ21A30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	10,19000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,40000 €
			Altres conceptes	5,18 €
P- 371	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	19,61 €
	BRZ21C30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària	13,50000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,40000 €
			Altres conceptes	5,71 €
P- 372	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	31,54 €
	BRZ21A30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	20,38000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,80000 €
			Altres conceptes	10,36 €
P- 373	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	39,23 €
	BRZ21C30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària	27,00000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,80000 €
			Altres conceptes	11,43 €
P- 374	FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	47,31 €
	BRZ21A30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	30,57000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,20000 €
			Altres conceptes	15,54 €
P- 375	FRZ23C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	58,84 €
	BRZ21C30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària	40,50000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,20000 €
			Altres conceptes	17,14 €
P- 375	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	3,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3,22 €
P- 376	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclou recollida i trasllat a abocador.	7,89 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,42450 €
			Altres conceptes	7,47 €
P- 377	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual	0,40 €
			Altres conceptes	0,40 €
P- 378	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja.	0,37 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,26100 €
			Altres conceptes	0,11 €
P- 379	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa	0,34 €
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
			Altres conceptes	0,31 €
P- 380	GESPA6	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa.	0,70 €
	BR4U1G00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N	0,60500 €
			Altres conceptes	0,10 €
P- 381	GESPA7	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies.	0,15 €
			Altres conceptes	0,15 €
P- 382	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclou recollida i trasllat a abocador.	4,69 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,42450 €
			Altres conceptes	4,27 €
P- 383	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita	4,04 €
			Altres conceptes	4,04 €
P- 384	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotèxtil.	17,30 €
	B0331800		Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm	3,95200 €
	B7B11AA0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2	0,90000 €
	BR3P2310		Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	12,00600 €
			Altres conceptes	0,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 385	JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	43,56 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
	BR4J26A1		Tagete erecta en test 11 cm	36,40000 €
			Altres conceptes	7,08 €
P- 386	JARDINER15	ut	Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.	10,98 €
	B89ZM000		Pintura partícules metàl·liques	3,26500 €
	B8ZAF000		Imprimació fosfatant	3,67250 €
			Altres conceptes	4,04 €
P- 387	JARDINER16	ut	Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau.	9,33 €
	B89Z4000		Pintura al làtex	0,59940 €
	B8ZA1000		Segelladora	0,65700 €
			Altres conceptes	8,07 €
P- 388	JARDINER17	ut	Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau.	10,77 €
	B89ZB000		Esmalt sintètic	2,79000 €
			Altres conceptes	7,98 €
P- 389	JARDINER10	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	35,83 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
	BR4916G1		Abelia grandiflora (x) Prostrata en contenidor de 20 l	30,07200 €
			Altres conceptes	5,67 €
P- 390	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar	1,47 €
			Altres conceptes	1,47 €
P- 391	JARDINER12	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.	2,84 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,84900 €
			Altres conceptes	1,99 €
P- 392	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,94 €
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
			Altres conceptes	0,91 €
P- 393	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.	0,52 €
	BR3A4000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,43500 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,09 €
P- 394	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil.	14,04 €
	B0331800		Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 18 mm	3,95200 €
	B7B11AA0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2	0,90000 €
	BR3P2310		Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	6,00300 €
			Altres conceptes	3,19 €
P- 395	JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	19,18 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
	BR4J26A1		Tagete erecta en test 11 cm	15,60000 €
			Altres conceptes	3,50 €
P- 396	JARDINERES3	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador.	17,18 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
	BR4916G1		Abelia grandiflora (x) Prostrata en contenidor de 20 l	15,75200 €
			Altres conceptes	1,34 €
P- 397	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar	1,78 €
			Altres conceptes	1,78 €
P- 398	JARDINERES5	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Inclosa recollida i transport a l'abocador.	2,12 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,84900 €
			Altres conceptes	1,27 €
P- 399	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,54 €
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
			Altres conceptes	0,51 €
P- 400	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja.	0,52 €
	BR3A4000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,43500 €
			Altres conceptes	0,09 €
P- 401	LAV1	ut	Neteja interior de W.C., partida a justificar mitjançant comunicat de neteja. Amidament global per unitats. Inclou petit material de neteja, subministrament de paper W.C i sabó,	9,99 €
			Altres conceptes	9,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 402	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	151,26 €
	B0552100		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,33000 €
	B9H11251		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	38,94500 €
			Altres conceptes	111,99 €
P- 403	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	123,69 €
	B0552100		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,33000 €
	B9H11251		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	31,15600 €
			Altres conceptes	92,20 €
P- 404	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	197,34 €
	B0552100		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,42900 €
	B9H11251		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	50,62850 €
			Altres conceptes	146,28 €
P- 405	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	183,65 €
	B0552100		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,49500 €
	B9H11251		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	46,73400 €
			Altres conceptes	136,42 €
P- 406	MASSAFLORS4	m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,45 €
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
			Altres conceptes	0,42 €
P- 407	MASSAFLORS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador.	5,56 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostatge, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
			Altres conceptes	5,48 €
P- 408	MASSAFLORS2	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja	0,23 €
	BR3A4000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,08700 €
			Altres conceptes	0,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 409	MASSAFLORS3	m2	Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador.	2,66 €
	B2RA9S00		Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,08490 €
	BR4J28A1		Tagete patula en test 11 cm	2,56000 €
			Altres conceptes	0,02 €
P- 410	NJOS02Z	m2	Aportació de sorra rentada de riu en els sorrals dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant rasclet, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclòs transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada.	2,40 €
	PBAA01BD		Arena lavada de río 0-6, i/transporte a una distancia media de 30 km, medido el peso sobre camión en obra.	2,25720 €
	PBWP05A		Pequeño material para instalaciones y trabajos en zonas verdes.	0,02025 €
			Altres conceptes	0,12 €
P- 411	NMMJ24A	m2	Descompactació de sorrals en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclosa la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície	7,01 €
	PBWP05A		Pequeño material para instalaciones y trabajos en zonas verdes.	0,04050 €
			Altres conceptes	6,97 €
P- 412	NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada.	0,41 €
	PBGA01A		Agua potable en obra.	0,00081 €
	PTSW08A		Producto desinfectante tipo lejía o equivalente.	0,01470 €
			Altres conceptes	0,39 €
P- 413	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Mesurada la unitat totalment acabada.	14,04 €
			Altres conceptes	14,04 €
P- 414	PAV3	ut	Reg de refeescde la superfície del Parc segons D.F.	9,94 €
			Altres conceptes	9,94 €
P- 415	PAV6	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície, inclòs el buidat de papereres. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon	0,14 €
			Altres conceptes	0,14 €
P- 416	PARTIDREPOS	pa	Partida alçada a justificar de les partides de reposició del capítol 09	20.000,00 €
			Sense descomposició	20.000,00 €
P- 417	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclosa recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual	0,18 €

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 25/11/24

Pàg.: 52

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Exp. SER_OBE_2024-0032

6.5. Pressupost

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	01	MANTENIMENT D'ARBAT
TITOL 3	01	MANTENIMENT DE L'ARBAT
TITOL 4	01	MANTENIMENT D'ARBAT SENSE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ARBAT1	u	Entrecavat manual de l'arbat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 1)	3,74	266,000	994,84
2	ARBAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 2)	0,43	266,000	114,38
TOTAL TITOL 4		01.01.01.01				1.109,22

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	01	MANTENIMENT D'ARBAT
TITOL 3	01	MANTENIMENT DE L'ARBAT
TITOL 4	02	MANTENIMENT D'ARBAT AMB REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ARBAT1	u	Entrecavat manual de l'arbat en escossell de terra o amb tapes d'escossell desmuntable fàcilment, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 1)	3,74	503,000	1.881,22
2	ARBAT2	u	Fertilització manual, via radicular d'un arbre en escossell. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta tipus NPK 15-5-30, soluble per injecció radicular o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 2)	0,43	503,000	216,29
3	ARBAT3	u	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 3)	1,40	503,000	704,20
TOTAL TITOL 4		01.01.01.02				2.801,71

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	01	MANTENIMENT D'ARBAT
TITOL 3	02	ESPORTA D'ARBAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ESPORTA1	u	Esporta d'arbres tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbat viari en general. Alçada de la copa no superior als 6 m(+/-0,50cm). Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i transport a abocador. Inclosa taxa d'abocador. (P - 20)	14,95	269,000	4.021,55
2	ESPORTA2	u	Esporta d'arbres tipus 2, amb una mida superior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador. (P - 21)	28,42	200,000	5.684,00
3	ESPORTA3	u	Esporta d'arbres tipus 3, amb una mida superior als 21 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbat viari en general. Alçada de la copa superior als 21 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb màquina elevadora. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. Inclosa taxa d'abocador. (P - 22)	68,98	200,000	13.796,00
TOTAL TITOL 3		01.01.02				23.501,55

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 2

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	01	MANTENIMENT D'ARBAT
TITOL 3	03	TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FITOARBAT1	u	Tractament fitosanitari en tipus 1, amb una mida inferior als 6 m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbat viari en general. Alçada de copa no superior als 6 m(+/- 0,5 m) Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual. (P - 124)	2,95	269,000	793,55
2	FITOARBAT2	u	Tractament fitosanitari en tipus 2, amb una mida superior als 6m. Arbres situats en alineacions de carrers i arbat viari en general. Alçada de la copa superior als 6 m (+/- 0,5 m). Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsti de 600/1000 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Anual. (P - 125)	4,34	500,000	2.170,00
3	FITOARBAT3	u	Tractament d'endoterapia. En qualsevol tipus de diàmetre , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. (P - 0)	25,00	0,000	0,00
4	FITOARBAT4	u	Lluïta Biològica per aplicar en arbat o arbusts. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual. (P - 0)	10,00	0,000	0,00
TOTAL TITOL 3		01.01.03				2.963,55

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TITOL 3	01	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ARBUSTS1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador. (P - 8)	5,06	10.512,550	53.193,50
2	ARBUSTS2	ml	Escarificat o entrecavat manual de la tanca vegetal, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador. (P - 9)	5,06	663,010	3.354,83
3	ARBUSTS4	m2	Retall manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (P - 11)	2,22	10.446,550	23.191,34
4	ARBUSTS5	ml	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador. (P - 12)	2,33	663,010	1.544,81
5	ARBUSTS6	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 13)	1,88	11.175,560	21.010,05
6	ARBUSTS7	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual. (P - 14)	1,02	11.175,560	11.399,07
TOTAL TITOL 3		01.02.01				113.693,60

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 3

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TÍTOL 3	02	TRACTAMENTS FITOSANITARIS D'ARBUSTS, ENFILADISSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 126)	0,55	10.512,550	5.781,90
2	FITOARBUST2	ml	Tractament fitosanitari en tanques vegetals en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor.Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 127)	0,55	663,010	364,66
TOTAL TÍTOL 3		01.02.02				6.146,56

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	02	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES I ENTAPISSANTS
TÍTOL 3	03	MANTENIMENT DE MASSES DE FLOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	MASSAFLORES1	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 407)	5,56	10,000	55,60
2	MASSAFLORES2	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb una adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja (P - 408)	0,23	20,000	4,60
3	MASSAFLORES3	m2	Plantació de flor de temporada o d'arbust en contenidor, de menys de 5 l. Inclòs obertura de forat de plantació 0,2x0,2 m, extracció de terres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon d'abocador. (P - 409)	2,66	30,000	79,80
4	MASSAFLORES4	m2	Tractament fitosanitari en masses de flor, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, diposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 406)	0,45	10,000	4,50
5	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 397)	1,78	1.500,000	2.670,00
TOTAL TÍTOL 3		01.02.03				2.814,50

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	03	MANTENIMENT DE GESPA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GESPA2	m2	Sega de la gespa de superfícies < 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (P - 376)	7,89	0,000	0,00
2	GESPA2A	m2	Sega de la gespa de superfícies > 1.000 m2. Realitzada amb segadora autopropulsada rotativa de 60/75 cm i 5/7 cv amb recollidor incorporat. Perfilat i retall de vores. Inclosa recollida i trasllat a abocador. (P - 382)	4,69	3.912,360	18.348,97

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 4

3	GESPA3	m2	Reg manual o automàtic els cops necessaris segons necessitats. Inclou partida de material de reg. Anual (P - 377)	0,40	3.912,360	1.564,94
4	GESPA4	m2	Fertilització manual, via radicular de qualsevol zona arbustiva o tanca vegetal. Realitzada amb un adob d'alliberació lenta, tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior reg, per millorar la barreja. (P - 378)	0,37	3.912,360	1.447,57
5	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa (P - 379)	0,34	3.912,360	1.330,20
6	GESPA6	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la Direcció Facultativa. (P - 380)	0,70	1.173,708	821,60
7	GESPA7	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Es farà de forma bianual a la totalitat de les superfícies. (P - 381)	0,15	3.912,360	586,85
TOTAL CAPÍTOL		01.03				24.100,13

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	04	MANTENIMENT DE PRADERES, PAVIMENTS I SAULONS
TÍTOL 3	01	MANTENIMENT DE PRADERES, PAVIMENTS I SAULONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRAT4	m2	Manteniment anual de desbrossat de prat o sotabosc, realitzada de forma manual. Inclou recollida i transport a abocador. Segons definició de Direcció facultativa. Manteniment anual (P - 417)	0,18	8.000,000	1.440,00
TOTAL TÍTOL 3		01.04.01				1.440,00

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	05	TRACTAMENTS FITOSANITARIS ESPECÍFICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 203)	55,93	0,000	0,00
2	FORESTAL2	ha	Partida alçada a justificar de tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona on la seva superfície sigui superior a 1 ha. Realitzat amb vehicle aeri i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (P - 0)	22,35	0,000	0,00
TOTAL CAPÍTOL		01.05				0,00

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	06	MANTENIMENT DE FONTS I ESTANYS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FONT2	ut	Manteniment d'elements hidràulics de tot tipus. Inclosos dins de fonts i estanys, durant període de funcionament dels elements. (P - 200)	47,68	96,000	4.577,28
2	FONT3	ut	Manteniment de les sales de bombes i/o altres espais descrits en l'àmbit de la font o estany (P - 201)	24,28	96,000	2.330,88
3	FONT4	ut	Pintat de l'interior de les sales de control. (P - 202)	55,94	1,000	55,94

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 5

4	FONT5	pa	Productes per manteniment d'aigua. Subministre , transport i aplicació, inclòs. (P - 0)	412,00	8,000	3.296,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.06	10.260,10		

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	07	MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 3	01	MANTENIMENT JARDINERES PETITES FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 397)	1,78	0,000	0,00
2	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 399)	0,54	0,000	0,00
3	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 400)	0,52	0,000	0,00
4	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 394)	14,04	0,000	0,00
5	JARDINERES2	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 395)	19,18	0,000	0,00
TOTAL		TITOL 3	01.07.01	0,00		

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	07	MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 3	02	MANTENIMENT JARDINERES GRANS FLOR DE TEMPORADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 384)	17,30	0,000	0,00
2	JARDINER9	ut	Plantació de flors de temporada, en contenidor, de menys de 5 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 385)	43,56	0,000	0,00
3	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 390)	1,47	0,000	0,00
4	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 392)	0,94	0,000	0,00
5	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 393)	0,52	0,000	0,00
TOTAL		TITOL 3	01.07.02	0,00		

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 6

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	07	MANTENIMENT DE JARDINERES
TÍTOL 3	03	MANTENIMENT JARDINERES PETITES ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINERES1	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 394)	14,04	22,000	308,88
2	JARDINERES3	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 396)	17,18	22,000	377,96
3	JARDINERES4	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 397)	1,78	2.772,000	4.934,16
4	JARDINERES5	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Incloua recollida i transport a l'abocador. (P - 398)	2,12	44,000	93,28
5	JARDINERES6	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 399)	0,54	88,000	47,52
6	JARDINERES7	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 400)	0,52	44,000	22,88
TOTAL TÍTOL 3		01.07.03				5.784,68

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	07	MANTENIMENT DE JARDINERES
TÍTOL 3	04	MANTENIMENT JARDINERES GRANS ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINER10	ut	Plantació d'arbust, en contenidor, de menys de 20 litres. Inclòs l'adobat i un reg. Retirada d'elements morts o deteriorats. Inclòs transport i cànon abocador. (P - 389)	35,83	0,000	0,00
2	JARDINER11	ut	Reg de les jardineres, realitzat amb camió cuba amb capacitat de 5.000 litres o similar (P - 390)	1,47	0,000	0,00
3	JARDINER12	ut	Retall manual d'arbustives o flor de temporada, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de ls Direcció Facultativa, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i l'època de realització. Incloua recollida i transport a l'abocador. (P - 391)	2,84	0,000	0,00
4	JARDINER13	ut	Tractament fitosanitari en masses arbustives i entapissants, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (P - 392)	0,94	0,000	0,00
5	JARDINER14	ut	Fertilització manual , via radicular de tan per flor de temporada com planta arbustiva. Realitzada amb un adob d'alliberació tipus NPK 15-15-15 o similar. Amb posterior entrecavat i reg, per millorar la barreja. (P - 393)	0,52	0,000	0,00
6	JARDINER8	ut	Preparació del substrat, inclòs drenatge. Substrat de tipus terra vegetal, amb una textura i una qualitat adient. Substitució una	17,30	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 7

			vegada a l'any. Realització de drenatge amb graves 14-18, separades per una capa de geotextil. (P - 384)			
TOTAL	TITOL 3		01.07.04			0,00

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	07	MANTENIMENT DE JARDINERES
TITOL 3	05	MANTENIMENT DE LES JARDINERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JARDINER15	ut	Manteniment de jardineria de fosa. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 386)	10,98	22,000	241,56
2	JARDINER16	ut	Manteniment de jardineria de fusta. Inclou pintat anual i/ l'obra civil si s'escau. (P - 387)	9,33	0,000	0,00
3	JARDINER17	ut	Manteniment de jardineria de fibra o altres. Inclou un pintat anual, i/o l'obra civil si s'escau. (P - 388)	10,77	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 3		01.07.05			241,56

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	08	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3	01	REFORÇ DEL FERM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (P - 402)	151,26	0,000	0,00
2	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (P - 403)	123,69	0,000	0,00
3	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (P - 404)	197,34	0,000	0,00
4	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (P - 405)	183,65	0,000	0,00
5	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 % (P - 219)	0,28	0,000	0,00
6	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 % (P - 220)	0,40	0,000	0,00
7	FR261205	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 % (P - 218)	0,82	0,000	0,00
TOTAL	TITOL 3		01.08.01			0,00

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	08	PARTIDES DE REPOSICIÓ

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 8

TITOL 3			02	MATERIAL GRANULAR		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 89)	30,03	0,000	0,00
2	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 90)	27,26	0,000	0,00
3	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 91)	28,02	0,000	0,00
4	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita (P - 383)	4,04	0,000	0,00
5	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 224)	88,05	0,000	0,00
6	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 221)	49,62	0,000	0,00
7	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 222)	51,79	0,000	0,00
8	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 223)	66,92	0,000	0,00
9	FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 228)	76,21	0,000	0,00
10	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 225)	37,31	0,000	0,00
11	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 226)	39,48	0,000	0,00
12	FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 227)	55,08	0,000	0,00
13	FR3PE254	m3	Escoça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 231)	60,78	0,000	0,00
14	FR3PE253	m3	Escoça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 230)	58,05	0,000	0,00
15	FR3PE212	m3	Escoça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 229)	48,68	0,000	0,00
TOTAL		TITOL 3	01.08.02			0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 9

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	08	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	03	MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació (P - 74)	6,97	0,000	0,00
2	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (P - 85)	10,50	0,000	0,00
3	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (P - 84)	10,16	0,000	0,00
4	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals (P - 75)	8,59	0,000	0,00
5	F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb miniradora manual (P - 76)	5,27	0,000	0,00
6	F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor (P - 77)	5,92	0,000	0,00
7	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 78)	5,91	0,000	0,00
8	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 79)	9,06	0,000	0,00
9	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (P - 82)	8,92	0,000	0,00
10	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (P - 83)	9,95	0,000	0,00
11	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (P - 80)	7,89	0,000	0,00
12	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (P - 81)	8,23	0,000	0,00
TOTAL TÍTOL 3		01.08.03				0,00

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	08	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	04	ELEMENTS DE DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica,	29,60	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 10

			reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 108)			
2	FD5A33A4	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 114)	28,05	0,000	0,00
3	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 106)	23,76	0,000	0,00
4	FD5A3394	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 112)	22,21	0,000	0,00
5	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 105)	21,12	0,000	0,00
6	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 111)	19,57	0,000	0,00
7	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 107)	26,08	0,000	0,00
8	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 113)	24,52	0,000	0,00
9	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 97)	13,85	0,000	0,00
10	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 98)	17,94	0,000	0,00
11	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 99)	18,46	0,000	0,00
12	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 100)	22,90	0,000	0,00
13	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de	47,91	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 11

			diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 110)			
14	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 109)	42,48	0,000	0,00
15	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 101)	34,56	0,000	0,00
16	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 102)	39,54	0,000	0,00
17	FD5A3784	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 116)	73,62	0,000	0,00
18	FD5A3782	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 115)	65,86	0,000	0,00
19	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 103)	55,28	0,000	0,00
20	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (P - 104)	59,79	0,000	0,00
TOTAL TITOL 3			01.08.04			0,00

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	08	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3	05	PAVIMENTS DE VORERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9E1111G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 92)	37,11	0,000	0,00
2	F9E1D11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 94)	40,62	0,000	0,00
3	F9E1511G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 93)	34,46	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 12

4	F9E1H11H	m2	Paviment de panot per a vorera de color de 25x25x2,5 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 95)	38,37	0,000	0,00
5	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 96)	2,56	0,000	0,00
6	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 375)	3,22	0,000	0,00
7	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 26)	3,79	0,000	0,00
8	F2191202	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 25)	1,38	0,000	0,00
9	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 28)	4,60	0,000	0,00
10	F2192B02	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre terra amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 27)	1,51	0,000	0,00
11	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 29)	4,33	0,000	0,00
12	F2194AA1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 30)	11,57	0,000	0,00
13	F2194AA5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 31)	8,31	0,000	0,00
14	F2194AE1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 34)	12,87	0,000	0,00
15	F2194AE5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 35)	11,01	0,000	0,00
16	F2194AJ1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 38)	14,33	0,000	0,00
17	F2194AJ5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 39)	13,71	0,000	0,00
18	F2194AB1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 32)	8,47	0,000	0,00
19	F2194AB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 33)	4,78	0,000	0,00
20	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 36)	9,89	0,000	0,00
21	F2194AF5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 37)	5,54	0,000	0,00
22	F2194AK1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 40)	11,32	0,000	0,00
23	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins	6,31	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 13

			a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 41)			
24	F2194U22	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 57)	3,44	0,000	0,00
25	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 58)	7,08	0,000	0,00
26	F2194XA5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 59)	6,30	0,000	0,00
27	F2194XE1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 62)	7,91	0,000	0,00
28	F2194XE5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 63)	7,69	0,000	0,00
29	F2194XJ1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 66)	9,53	0,000	0,00
30	F2194XJ5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 67)	9,21	0,000	0,00
31	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 60)	3,75	0,000	0,00
32	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 61)	3,86	0,000	0,00
33	F2194XF1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 64)	4,30	0,000	0,00
34	F2194XF5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 65)	4,37	0,000	0,00
35	F2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 68)	5,18	0,000	0,00
36	F2194XK5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 69)	4,87	0,000	0,00
37	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 70)	3,58	0,000	0,00
38	F2194JA1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 42)	13,51	0,000	0,00
39	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 43)	11,74	0,000	0,00
40	F2194JE1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 47)	14,53	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 14

41	F2194JE5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 48)	13,33	0,000	0,00
42	F2194JJ1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 52)	17,23	0,000	0,00
43	F2194JJ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 53)	15,58	0,000	0,00
44	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 44)	8,73	0,000	0,00
45	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 45)	4,99	0,000	0,00
46	F2194JF1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 49)	10,83	0,000	0,00
47	F2194JF5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 50)	5,62	0,000	0,00
48	F2194JK1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 54)	12,89	0,000	0,00
49	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 55)	6,25	0,000	0,00
50	F2194JC5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 46)	3,89	0,000	0,00
51	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 51)	4,26	0,000	0,00
52	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 56)	4,63	0,000	0,00
TOTAL TITOL 3			01.08.05			0,00

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	08	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3	06	MATERIALS DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FJSDC10G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 171)	14,78	0,000	0,00
2	FJSDC20G	u	Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 172)	20,81	0,000	0,00
3	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de	38,47	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 15

			54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 173)			
4	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 174)	54,41	0,000	0,00
5	FJSDR80G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 175)	218,32	0,000	0,00
6	FJSZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (P - 176)	19,39	0,000	0,00
7	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (P - 177)	22,01	0,000	0,00
8	FJSZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (P - 178)	24,48	0,000	0,00
9	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 162)	191,12	0,000	0,00
10	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 163)	212,03	0,000	0,00
11	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 158)	146,83	0,000	0,00
12	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 159)	205,69	0,000	0,00
13	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 160)	236,62	0,000	0,00
14	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 161)	271,12	0,000	0,00
15	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 154)	106,55	0,000	0,00
16	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 155)	159,09	0,000	0,00
17	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat	170,50	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 16

			als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 156)			
18	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 157)	186,68	0,000	0,00
19	FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec (P - 153)	1,16	0,000	0,00
20	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 150)	12,44	0,000	0,00
21	FJS5A634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 151)	14,47	0,000	0,00
22	FJS5A636	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 152)	16,24	0,000	0,00
23	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 147)	2,52	0,000	0,00
24	FJS51652	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 149)	2,27	0,000	0,00
25	FJS51631	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (P - 146)	2,67	0,000	0,00
26	FJS51651	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (P - 148)	2,42	0,000	0,00
27	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 139)	15,60	0,000	0,00
28	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 138)	19,67	0,000	0,00
29	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 141)	18,31	0,000	0,00
30	FJS42621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per	22,38	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 17

			una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 140)			
31	FJS42821	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 142)	27,24	0,000	0,00
32	FJS42822	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 143)	23,17	0,000	0,00
33	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 137)	17,53	0,000	0,00
34	FJS41621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 136)	21,60	0,000	0,00
35	FJS43622	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (P - 145)	25,90	0,000	0,00
36	FJS43621	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 144)	29,97	0,000	0,00
37	FJS21212	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (P - 129)	33,04	0,000	0,00
38	FJS21211	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 128)	37,11	0,000	0,00
39	FJS22222	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (P - 131)	49,31	0,000	0,00
40	FJS22221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 130)	53,60	0,000	0,00
41	FJS22242	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (P - 133)	58,78	0,000	0,00
42	FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 132)	63,07	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 18

43	FJS23221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 134)	102,20	0,000	0,00
44	FJS23241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (P - 135)	123,83	0,000	0,00
45	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 164)	40,05	0,000	0,00
46	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 168)	38,17	0,000	0,00
47	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 165)	62,27	0,000	0,00
48	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 166)	91,59	0,000	0,00
49	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 167)	111,60	0,000	0,00
50	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 170)	114,34	0,000	0,00
51	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 169)	90,20	0,000	0,00
52	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 15)	61,90	0,000	0,00
53	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 16)	78,30	0,000	0,00
54	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 17)	120,38	0,000	0,00
55	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 18)	197,13	0,000	0,00
56	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 19)	338,62	0,000	0,00
57	FN116324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 179)	22,71	0,000	0,00
58	FN117324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó	30,50	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 19

			de canalització soterrada (P - 180)			
59	FN118324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 181)	36,38	0,000	0,00
60	FN119324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 182)	50,61	0,000	0,00
61	FN314324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 183)	21,79	0,000	0,00
62	FN315324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 184)	26,00	0,000	0,00
63	FN316324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 185)	35,61	0,000	0,00
64	FN317324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 186)	47,82	0,000	0,00
65	FN318324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 187)	62,89	0,000	0,00
66	FN319324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 188)	93,00	0,000	0,00
67	FN7613D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4'' de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (P - 189)	31,94	0,000	0,00
68	FN7615D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1''1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (P - 190)	69,11	0,000	0,00
69	FN7616D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2'' de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (P - 191)	354,05	0,000	0,00
70	FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 192)	35,12	0,000	0,00
71	FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 193)	117,73	0,000	0,00
72	FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 194)	140,91	0,000	0,00
73	FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 195)	153,56	0,000	0,00
74	FNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 196)	16,04	0,000	0,00
75	FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 197)	16,78	0,000	0,00
76	FNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 198)	65,59	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 20

77	FNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 199)	95,54	0,000	0,00
78	FFB23455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 117)	2,58	0,000	0,00
79	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 118)	2,92	0,000	0,00
80	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 119)	3,69	0,000	0,00
81	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 120)	4,77	0,000	0,00
82	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 121)	6,37	0,000	0,00
83	FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 122)	8,38	0,000	0,00
84	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 123)	11,44	0,000	0,00
TOTAL TITOL 3		01.08.06				0,00

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	08	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3	07	JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR71124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior (P - 324)	2,69	0,000	0,00
2	FR71224L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior (P - 327)	2,56	0,000	0,00
3	FR71294L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior (P - 330)	2,40	0,000	0,00
4	FR71224K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra	2,51	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 21

5	FR71124K	m2	de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (P - 326)	2,65	0,000	0,00
6	FR71294K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (P - 323)	2,35	0,000	0,00
7	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (P - 322)	2,54	0,000	0,00
8	FR71224H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (P - 325)	2,41	0,000	0,00
9	FR71294H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega (P - 328)	2,25	0,000	0,00
10	FR71370L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2 (P - 333)	0,49	0,000	0,00
11	FR71370K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (P - 332)	0,45	0,000	0,00
12	FR71370H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (P - 331)	0,34	0,000	0,00
13	FR713A0L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 336)	0,49	0,000	0,00
14	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (P - 335)	0,45	0,000	0,00
15	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (P - 334)	0,34	0,000	0,00
16	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica (P - 343)	0,71	0,000	0,00
17	FR7212K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador	1,25	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 22

			microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 338)			
18	FR7212H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 337)	1,14	0,000	0,00
19	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (P - 340)	1,13	0,000	0,00
20	FR7217H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (P - 339)	1,03	0,000	0,00
21	FR721AK0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 342)	1,13	0,000	0,00
22	FR721AH0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (P - 341)	1,03	0,000	0,00
23	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa (P - 344)	5,45	0,000	0,00
24	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa (P - 345)	2,76	0,000	0,00
25	FR111000	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 204)	0,20	0,000	0,00
26	FR11A222	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 216)	0,14	0,000	0,00
27	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 215)	0,13	0,000	0,00
28	FR116242	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 213)	0,04	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 23

29	FR116342	m2	Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent del 12 al 25 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 214)	0,04	0,000	0,00
30	FR113564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 205)	0,10	0,000	0,00
31	FR114564	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (P - 209)	0,21	0,000	0,00
32	FR113568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 206)	0,15	0,000	0,00
33	FR114568	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (P - 210)	0,21	0,000	0,00
34	FR113584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 207)	0,15	0,000	0,00
35	FR114584	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (P - 211)	0,28	0,000	0,00
36	FR113588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 208)	0,19	0,000	0,00
37	FR114588	m2	Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (P - 212)	0,34	0,000	0,00
38	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor (P - 217)	0,10	0,000	0,00
39	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 86)	1,78	0,000	0,00
40	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 87)	1,95	0,000	0,00
41	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 88)	2,18	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 24

42	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) (P - 347)	13,38	0,000	0,00
43	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4 (P - 346)	8,33	0,000	0,00
44	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4 (P - 348)	7,01	0,000	0,00
45	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú (P - 370)	19,61	0,000	0,00
46	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú (P - 369)	15,77	0,000	0,00
47	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 371)	31,54	0,000	0,00
48	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 372)	39,23	0,000	0,00
49	FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 373)	47,31	0,000	0,00
50	FRZ23C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 374)	58,84	0,000	0,00
51	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (P - 71)	19,78	0,000	0,00
52	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (P - 72)	42,86	0,000	0,00
53	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (P - 73)	61,82	0,000	0,00
54	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 232)	92,60	0,000	0,00
55	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 234)	58,88	0,000	0,00
56	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 233)	190,81	0,000	0,00
57	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 235)	88,98	0,000	0,00
58	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 236)	83,72	0,000	0,00
59	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 237)	68,62	0,000	0,00
60	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 239)	182,81	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 25

61	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 238)	301,08	0,000	0,00
62	FR41522B	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 240)	146,15	0,000	0,00
63	FR41C42B	u	Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 241)	188,14	0,000	0,00
64	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 242)	53,42	0,000	0,00
65	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 243)	87,19	0,000	0,00
66	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 244)	189,57	0,000	0,00
67	FR42142B	u	Subministrament de Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 245)	123,52	0,000	0,00
68	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 247)	295,30	0,000	0,00
69	FR42422A	u	Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (P - 246)	208,84	0,000	0,00
70	FR42561B	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 248)	100,83	0,000	0,00
71	FR42D21B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 249)	114,59	0,000	0,00
72	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 250)	231,76	0,000	0,00
73	FR43361B	u	Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 251)	68,26	0,000	0,00
74	FR43442B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 252)	116,25	0,000	0,00
75	FR43462B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 253)	164,78	0,000	0,00
76	FR43512B	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 254)	198,40	0,000	0,00
77	FR43642B	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 255)	102,21	0,000	0,00
78	FR43812B	u	Subministrament d'Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 256)	205,26	0,000	0,00
79	FR43A41B	u	Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 257)	47,44	0,000	0,00
80	FR43A82B	u	Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima	75,73	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 26

			39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 258)			
81	FR43B41B	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 259)	124,96	0,000	0,00
82	FR43D43B	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (P - 260)	412,22	0,000	0,00
83	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ (P - 261)	341,44	0,000	0,00
84	FR43G22C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ (P - 262)	136,27	0,000	0,00
85	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 263)	207,37	0,000	0,00
86	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 264)	139,91	0,000	0,00
87	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l (P - 265)	286,18	0,000	0,00
88	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 266)	91,38	0,000	0,00
89	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 267)	81,57	0,000	0,00
90	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ (P - 268)	168,71	0,000	0,00
91	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 269)	95,39	0,000	0,00
92	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 270)	51,37	0,000	0,00
93	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 271)	54,32	0,000	0,00
94	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 272)	120,87	0,000	0,00
95	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 273)	120,87	0,000	0,00
96	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 274)	273,94	0,000	0,00
97	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 275)	224,85	0,000	0,00
98	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 276)	207,04	0,000	0,00
99	FR44FQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 277)	207,04	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 27

100	FR44J22B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 278)	202,76	0,000	0,00
101	FR45162B	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 279)	213,89	0,000	0,00
102	FR451R2B	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 280)	213,42	0,000	0,00
103	FR45441B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 281)	56,84	0,000	0,00
104	FR45461B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 282)	77,07	0,000	0,00
105	FR45721B	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 283)	102,84	0,000	0,00
106	FR45A52B	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 284)	160,54	0,000	0,00
107	FR45AC2B	u	Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 285)	144,95	0,000	0,00
108	FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 286)	140,77	0,000	0,00
109	FR45BG2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 287)	139,68	0,000	0,00
110	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 288)	148,01	0,000	0,00
111	ARBRAT4	u	Reg de suport, en qualsevol arbre i escossell, tant en nova plantació com arbrat existent. A realitzar de forma manual, amb obertura i tancament d'escossell, amb basseta d'inundació. Realitzat amb camió cuba de capacitat 8.000 l o similar (P - 4)	3,13	0,000	0,00
112	ARBRAT5	u	Plantació d'arbrae a arrel nua de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (P - 5)	29,75	0,000	0,00
113	ARBRAT6	u	Plantació d'arbre en contenidor o pa de terra protegit de calibre 18-20 mm, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (P - 6)	36,82	0,000	0,00
114	ARBRAT7	u	Plantació de conífera de h=2.5-4.5 m, arrencat en viver, amb transport a lloc de plantació, obertura de forat de plantació d'1x1x1 m, extracció de teres i reompliment amb terra vegetal, subministrament d'adob i primer reg. (P - 7)	37,70	0,000	0,00
115	ARBUSTS3	m2	Desherbatge amb màquina desbrossadora. Realitzat en les zones limítrofes, per no afectar les plantes, ni malmetre-les. Inclosa recollida i trasllat a l'abocador. (P - 10)	4,50	0,000	0,00
116	FR66211B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 290)	1,60	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 28

117	FR662111	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 289)	1,52	0,000	0,00
118	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 291)	2,66	0,000	0,00
119	FR66222B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 292)	2,81	0,000	0,00
120	FR662331	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 293)	4,56	0,000	0,00
121	FR66233B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 294)	4,82	0,000	0,00
122	FR662441	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 295)	5,76	0,000	0,00
123	FR66244B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 296)	6,09	0,000	0,00
124	FR662551	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 297)	13,60	0,000	0,00
125	FR66255B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 298)	14,14	0,000	0,00
126	FR662661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 299)	21,30	0,000	0,00
127	FR66266B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 300)	22,08	0,000	0,00
128	FR664661	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 301)	21,11	0,000	0,00
129	FR66466B	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 302)	21,90	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 29

130	FR6B2252	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 321)	2,06	0,000	0,00
131	FR6B1152	u	Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 320)	0,40	0,000	0,00
132	FR682111	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 303)	1,52	0,000	0,00
133	FR682221	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 305)	2,66	0,000	0,00
134	FR682331	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 307)	4,56	0,000	0,00
135	FR682441	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 309)	5,76	0,000	0,00
136	FR682551	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 311)	13,60	0,000	0,00
137	FR682661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 313)	21,30	0,000	0,00
138	FR684661	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 316)	21,11	0,000	0,00
139	FR684771	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 318)	28,54	0,000	0,00
140	FR68211B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 304)	1,60	0,000	0,00
141	FR68222B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 306)	2,81	0,000	0,00
142	FR68233B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 308)	4,82	0,000	0,00
143	FR68244B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P	6,09	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 30

144	FR68255B	u	- 310) Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 312)	14,14	0,000	0,00
145	FR68266B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 314)	22,08	0,000	0,00
146	FR68466B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 317)	21,90	0,000	0,00
147	FR68277B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 315)	33,43	0,000	0,00
148	FR68477B	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 319)	29,87	0,000	0,00
TOTAL TITOL 3			01.08.07			0,00

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	08	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3	08	MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m (P - 349)	102,84	0,000	0,00
2	FR9AUA8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m (P - 350)	119,77	0,000	0,00
3	FR9AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó (P - 351)	193,11	0,000	0,00
4	FR9AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur (P - 352)	210,57	0,000	0,00
5	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxiques, inclòs p/p	265,88	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 31

6	FR9AUJ20	m	de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior (P - 353)	191,69	0,000	0,00
7	FR9AUT10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metàl·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior (P - 354)	102,11	0,000	0,00
8	FR9AUT50	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçada, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/l de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador (P - 355)	106,67	0,000	0,00
9	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçada vista (P - 356)	110,31	0,000	0,00
10	FR9AUTP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó (P - 358)	98,04	0,000	0,00
11	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 360)	22,97	0,000	0,00
12	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 362)	24,74	0,000	0,00
13	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 364)	26,23	0,000	0,00
14	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 366)	28,54	0,000	0,00
15	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 368)	29,77	0,000	0,00
16	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 359)	17,20	0,000	0,00
17	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 361)	18,97	0,000	0,00
18	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un	20,47	0,000	0,00

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 32

19	FR9FR6AA	m	grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 363)			
			Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 365)	22,78	0,000	0,00
20	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (P - 367)	24,00	0,000	0,00
21	NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (P - 412)	0,41	0,000	0,00
22	NMMJ24A	m2	Descompactació de soralls en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclou la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície (P - 411)	7,01	0,000	0,00
23	NJOS02Z	m2	Aportació de sorra rentada de riu en els soralls dels jocs infantils a raó d'un promig de 10 cm de gruix, en pèrdues no superiors al 25% de la superfície, mitjançant rasclat, pala i carret, deixant la superfície totalment acabada. Inclou transport, càrrega i descàrrega. Mesurada la superfície executada. (P - 410)	2,40	0,000	0,00
24	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Mesurada la unitat totalment acabada. (P - 413)	14,04	0,000	0,00
TOTAL TITOL 3		01.08.08			0,00	

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL 08 PARTIDES DE REPOSICIÓ
TITOL 3 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT AL CAPÍTOL 08

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PARTIDREPOS	pa	Partida alçada a justificar de les partides de reposició del capítol 09 (P - 416)	20.000,00	1,000	20.000,00
TOTAL TITOL 3		01.08.PA			20.000,00	

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL 09 MANTENIMENT D'ELEMENTS DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció dels paviments de fusta tractats en autoclau i pintat. Mesurada la unitat totalment acabada. (P - 413)	14,04	1.280,680	17.980,75
TOTAL CAPÍTOL		01.09			17.980,75	

OBRA 01 PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL 10 MANTENIMENT DE JOCS INFANTILS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	NMMJ25A	m2	Tractament amb producte desinfectant (llexiu o similar) rebaixat amb aigua, incorporat amb motxil·la, en zones de sorra per desinfecció de les mateixes. Mesurada la superfície executada. (P - 412)	0,41	1.335,360	547,50
2	NMMJ24A	m2	Descompactació de soralls en zones de jocs infantils fins a 30/40 cm de fondària. Inclou la neteja de l'entorn i retirada de restes, deixant la unitat completament acabada. Mesurada la superfície (P - 411)	7,01	1.335,360	9.360,87

PRESSUPOST

Data: 25/11/24

Pàg.: 33

TOTAL	CAPÍTOL	01.10	9.908,37
-------	---------	-------	----------

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	11	EQUIP TÈCNIC
TITOL 3	01	TECNIC TITULAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ET02	u	Tècnic titulat (P - 23)	39.967,00	0,200	7.993,40
2	ET03	u	Encarregat jardiner (P - 24)	38.233,00	0,310	11.852,23
TOTAL	TITOL 3	01.11.01	19.845,63			

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DELS CAMPS ELISIS
CAPÍTOL	12	ADEQUACIÓ D'ESPAIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAV6	m2	Neteja de qualsevol tipus de superfície, inclòs el buidat de papereres. A realitzar diàriament. Inclou transport a l'abocador i cànon (P - 415)	0,14	58.827,400	8.235,84
2	LAV1	ut	Neteja interior de W.C., partida a justificar mitjançant comunicat de neteja. Amidament global per unitats. Inclou petit material de neteja, subministrament de paper W.C i sabó, (P - 401)	9,99	0,000	0,00
3	NM001	m2	Neteja de Graffiti en qualsevol espai del Parc, en tot tipus de materials i/o paviments. (P - 0)	2,00	0,000	0,00
4	PAV3	ut	Reg de refeescde la superfície del Parc segons D.F. (P - 414)	9,94	0,000	0,00
TOTAL	CAPÍTOL	01.12	8.235,84			

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Exp. SER_OBE_2024-0032

7. LLISTAT D'ELEMENTS

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es

Llistat d'Elements Jardineria – Parc dels Camps Elisis			
id	Espai	Tipus de jardí	Superfície
2530	Camps Elisis	Arbust	1,88
2531	Camps Elisis	Arbust	2,00
2532	Camps Elisis	Arbust	1,76
2533	Camps Elisis	Arbust	2,00
2534	Camps Elisis	Arbust	2,00
2535	Camps Elisis	Arbust	2,00
2536	Camps Elisis	Arbust	2,00
2537	Camps Elisis	Arbust	2,00
2538	Camps Elisis	Arbust	2,00
2539	Camps Elisis	Arbust	2,00
2540	Camps Elisis	Arbust	2,00
2541	Camps Elisis	Arbust	2,00
2542	Camps Elisis	Arbust	2,00
2543	Camps Elisis	Arbust	2,00
2544	Camps Elisis	Arbust	2,00
2545	Camps Elisis	Arbust	2,00
2546	Camps Elisis	Arbust	2,00
2547	Camps Elisis	Arbust	2,00
2548	Camps Elisis	Arbust	2,00
2549	Camps Elisis	Arbust	2,00
2558	Camps Elisis	Arbust	2,00
2568	Camps Elisis	Arbust	2,00
2569	Camps Elisis	Arbust	2,00
2570	Camps Elisis	Arbust	2,00
2575	Camps Elisis	Arbust	2,00
2578	Camps Elisis	Arbust	2,00
2579	Camps Elisis	Arbust	2,00
2718	Camps Elisis	Arbust	2,00
2891	Camps Elisis	Arbust	2,00
2892	Camps Elisis	Arbust	3,85
2893	Camps Elisis	Arbust	3,70
2894	Camps Elisis	Arbust	3,98
2895	Camps Elisis	Arbust	1,94
2896	Camps Elisis	Arbust	2,00
2897	Camps Elisis	Arbust	2,00
2898	Camps Elisis	Arbust	3,97
2899	Camps Elisis	Arbust	2,00
2900	Camps Elisis	Arbust	2,00
2901	Camps Elisis	Arbust	2,00
2902	Camps Elisis	Arbust	2,00
2903	Camps Elisis	Arbust	2,00
2904	Camps Elisis	Arbust	2,00
2905	Camps Elisis	Arbust	2,00
2907	Camps Elisis	Arbust	2,00
2908	Camps Elisis	Arbust	2,00
2909	Camps Elisis	Arbust	2,00
3146	Camps Elisis	Arbust	2,00
3147	Camps Elisis	Arbust	2,00
3148	Camps Elisis	Arbust	2,00
3149	Camps Elisis	Arbust	2,00

Llistat d'Elements Jardineria – Parc dels Camps Elisis			
id	Espai	Tipus de jardí	Superfície
3150	Camps Elisis	Arbust	2,00
3151	Camps Elisis	Arbust	2,00
3152	Camps Elisis	Arbust	3,45
3153	Camps Elisis	Arbust	2,00
3154	Camps Elisis	Arbust	2,00
3156	Camps Elisis	Arbust	2,00
3169	Camps Elisis	Arbust	2,00
3179	Camps Elisis	Arbust	2,00
3180	Camps Elisis	Arbust	2,00
3181	Camps Elisis	Arbust	2,00
3182	Camps Elisis	Arbust	2,00
3183	Camps Elisis	Arbust	2,00
3194	Camps Elisis	Arbust	2,00
4588	Camps Elisis	Arbust	1,87
4589	Camps Elisis	Arbust	2,01
4590	Camps Elisis	Arbust	1,94
691	Camps Elisis	Entapitssant	471,08
1318	Camps Elisis	Entapitssant	125,92
3385	Camps Elisis	Font	2,00
3386	Camps Elisis	Font	2,00
3387	Camps Elisis	Font	2,00
3388	Camps Elisis	Font	2,00
3390	Camps Elisis	Font	2,00
3391	Camps Elisis	Font	5,88
443	Camps Elisis	Gespa	841,90
531	Camps Elisis	Gespa	698,97
672	Camps Elisis	Gespa	619,05
823	Camps Elisis	Gespa	347,53
828	Camps Elisis	Gespa	346,69
1063	Camps Elisis	Gespa	204,38
1128	Camps Elisis	Gespa	188,91
1236	Camps Elisis	Gespa	152,91
1539	Camps Elisis	Gespa	66,41
1629	Camps Elisis	Gespa	47,79
3475	Camps Elisis	Gespa	397,84
3575	Camps Elisis	Grup arbustiu	226,00
761	Camps Elisis	Grup arbustiu	389,17
974	Camps Elisis	Grup arbustiu	304,39
1394	Camps Elisis	Grup arbustiu	95,50
1781	Camps Elisis	Grup arbustiu	18,20
3577	Camps Elisis	Grup arbustiu	224,29
3579	Camps Elisis	Grup arbustiu	181,81
3608	Camps Elisis	Grup arbustiu	151,24
3615	Camps Elisis	Grup arbustiu	143,28
3619	Camps Elisis	Grup arbustiu	143,58
3658	Camps Elisis	Grup arbustiu	117,30
3666	Camps Elisis	Grup arbustiu	111,82
3668	Camps Elisis	Grup arbustiu	111,17
3702	Camps Elisis	Grup arbustiu	95,13
3725	Camps Elisis	Grup arbustiu	88,55

Llistat d'Elements Jardineria – Parc dels Camps Elisis			
id	Espai	Tipus de jardí	Superfície
3856	Camps Elisis	Grup arbustiu	42,77
3890	Camps Elisis	Grup arbustiu	35,75
3947	Camps Elisis	Grup arbustiu	29,57
3951	Camps Elisis	Grup arbustiu	29,08
3959	Camps Elisis	Grup arbustiu	28,30
4056	Camps Elisis	Grup arbustiu	18,55
4076	Camps Elisis	Grup arbustiu	20,70
4079	Camps Elisis	Grup arbustiu	16,49
4098	Camps Elisis	Grup arbustiu	15,25
4102	Camps Elisis	Grup arbustiu	14,74
4159	Camps Elisis	Grup arbustiu	13,01
4191	Camps Elisis	Grup arbustiu	9,43
4373	Camps Elisis	Grup arbustiu	3,84
4430	Camps Elisis	Grup arbustiu	0,91
4431	Camps Elisis	Grup arbustiu	0,90
4432	Camps Elisis	Grup arbustiu	0,90
4433	Camps Elisis	Grup arbustiu	0,90
4434	Camps Elisis	Grup arbustiu	0,91
4435	Camps Elisis	Grup arbustiu	0,91
4436	Camps Elisis	Grup arbustiu	0,90
4437	Camps Elisis	Grup arbustiu	0,90
4438	Camps Elisis	Grup arbustiu	0,90
4455	Camps Elisis	Grup arbustiu	0,44
4456	Camps Elisis	Grup arbustiu	0,30
4458	Camps Elisis	Grup arbustiu	0,20
4614	Camps Elisis	Grup arbustiu	0,90
4615	Camps Elisis	Grup arbustiu	0,90
11	Camps Elisis	Massa de flors	1,20
12	Camps Elisis	Massa de flors	1,35
13	Camps Elisis	Massa de flors	2,66
14	Camps Elisis	Massa de flors	1,41
15	Camps Elisis	Massa de flors	1,95
16	Camps Elisis	Massa de flors	2,00
18	Camps Elisis	Massa de flors	1,63
19	Camps Elisis	Massa de flors	2,00
20	Camps Elisis	Massa de flors	2,00
3393	Camps Elisis	Paperera	5,45
3394	Camps Elisis	Paperera	4,00
3395	Camps Elisis	Paperera	4,00
3396	Camps Elisis	Paperera	4,00
3397	Camps Elisis	Paperera	4,00
3398	Camps Elisis	Paperera	4,00
3411	Camps Elisis	Paperera	4,00
3412	Camps Elisis	Paperera	4,00
3413	Camps Elisis	Paperera	4,00
3414	Camps Elisis	Paperera	4,00
3415	Camps Elisis	Paperera	4,00
3416	Camps Elisis	Paperera	4,00
3418	Camps Elisis	Paperera	4,00
3419	Camps Elisis	Paperera	4,00

Llistat d'Elements Jardineria – Parc dels Camps Elisis			
id	Espai	Tipus de jardí	Superfície
3420	Camps Elisis	Paperera	4,00
3421	Camps Elisis	Paperera	4,00
3430	Camps Elisis	Paperera	4,00
3431	Camps Elisis	Paperera	4,00
3483	Camps Elisis	Parterres arbustius	682,47
3500	Camps Elisis	Parterres arbustius	487,78
3505	Camps Elisis	Parterres arbustius	424,93
3510	Camps Elisis	Parterres arbustius	391,91
3514	Camps Elisis	Parterres arbustius	368,90
3515	Camps Elisis	Parterres arbustius	362,24
3542	Camps Elisis	Parterres arbustius	254,21
3543	Camps Elisis	Parterres arbustius	251,26
3574	Camps Elisis	Parterres arbustius	191,57
3587	Camps Elisis	Parterres arbustius	175,73
3597	Camps Elisis	Parterres arbustius	176,06
3616	Camps Elisis	Parterres arbustius	144,07
3618	Camps Elisis	Parterres arbustius	141,70
3622	Camps Elisis	Parterres arbustius	140,27
3646	Camps Elisis	Parterres arbustius	122,38
3648	Camps Elisis	Parterres arbustius	121,66
3649	Camps Elisis	Parterres arbustius	128,73
3660	Camps Elisis	Parterres arbustius	126,22
3675	Camps Elisis	Parterres arbustius	107,87
3678	Camps Elisis	Parterres arbustius	105,53
3685	Camps Elisis	Parterres arbustius	103,01
3716	Camps Elisis	Parterres arbustius	85,61
3718	Camps Elisis	Parterres arbustius	85,18
3719	Camps Elisis	Parterres arbustius	91,34
3721	Camps Elisis	Parterres arbustius	83,39
3723	Camps Elisis	Parterres arbustius	85,55
3732	Camps Elisis	Parterres arbustius	79,33
3733	Camps Elisis	Parterres arbustius	80,23
3736	Camps Elisis	Parterres arbustius	76,97
3744	Camps Elisis	Parterres arbustius	73,53
3753	Camps Elisis	Parterres arbustius	68,09
3754	Camps Elisis	Parterres arbustius	68,17
3762	Camps Elisis	Parterres arbustius	63,02
3804	Camps Elisis	Parterres arbustius	53,19
3825	Camps Elisis	Parterres arbustius	48,61
3863	Camps Elisis	Parterres arbustius	41,06
3874	Camps Elisis	Parterres arbustius	43,59
3886	Camps Elisis	Parterres arbustius	36,23
3911	Camps Elisis	Parterres arbustius	32,66
3930	Camps Elisis	Parterres arbustius	30,98
3931	Camps Elisis	Parterres arbustius	31,44
3950	Camps Elisis	Parterres arbustius	29,36
3952	Camps Elisis	Parterres arbustius	31,35
3954	Camps Elisis	Parterres arbustius	29,04
3955	Camps Elisis	Parterres arbustius	28,90
3962	Camps Elisis	Parterres arbustius	27,75

Llistat d'Elements Jardineria – Parc dels Camps Elisis			
id	Espai	Tipus de jardí	Superfície
4026	Camps Elisis	Parterres arbustius	19,20
4031	Camps Elisis	Parterres arbustius	24,56
4032	Camps Elisis	Parterres arbustius	28,62
4083	Camps Elisis	Parterres arbustius	15,98
4107	Camps Elisis	Parterres arbustius	14,28
4133	Camps Elisis	Parterres arbustius	17,90
4167	Camps Elisis	Parterres arbustius	10,44
4168	Camps Elisis	Parterres arbustius	10,46
4196	Camps Elisis	Parterres arbustius	9,20
4207	Camps Elisis	Parterres arbustius	8,87
4213	Camps Elisis	Parterres arbustius	8,54
4217	Camps Elisis	Parterres arbustius	8,27
4218	Camps Elisis	Parterres arbustius	8,28
4220	Camps Elisis	Parterres arbustius	8,19
4225	Camps Elisis	Parterres arbustius	7,93
4226	Camps Elisis	Parterres arbustius	7,83
4230	Camps Elisis	Parterres arbustius	7,73
4232	Camps Elisis	Parterres arbustius	7,63
4245	Camps Elisis	Parterres arbustius	7,36
4250	Camps Elisis	Parterres arbustius	7,32
4259	Camps Elisis	Parterres arbustius	7,18
4263	Camps Elisis	Parterres arbustius	6,62
4264	Camps Elisis	Parterres arbustius	6,68
4272	Camps Elisis	Parterres arbustius	6,34
4281	Camps Elisis	Parterres arbustius	6,10
4290	Camps Elisis	Parterres arbustius	5,96
4296	Camps Elisis	Parterres arbustius	6,11
4302	Camps Elisis	Parterres arbustius	5,11
4303	Camps Elisis	Parterres arbustius	5,37
4338	Camps Elisis	Parterres arbustius	4,86
4358	Camps Elisis	Parterres arbustius	4,59
4591	Camps Elisis	Parterres arbustius	189,89
4593	Camps Elisis	Parterres arbustius	253,32
111	Camps Elisis	Paviment Dur	1.572,02
114	Camps Elisis	Paviment Dur	3.270,26
133	Camps Elisis	Paviment Dur	2.787,91
158	Camps Elisis	Paviment Dur	2.550,17
173	Camps Elisis	Paviment Dur	2.397,18
302	Camps Elisis	Paviment Dur	1.295,00
464	Camps Elisis	Paviment Dur	815,43
628	Camps Elisis	Paviment Dur	550,18
785	Camps Elisis	Paviment Dur	382,35
864	Camps Elisis	Paviment Dur	317,51
895	Camps Elisis	Paviment Dur	305,98
914	Camps Elisis	Paviment Dur	282,61
944	Camps Elisis	Paviment Dur	268,77
945	Camps Elisis	Paviment Dur	282,36
965	Camps Elisis	Paviment Dur	253,54
1053	Camps Elisis	Paviment Dur	209,00
1057	Camps Elisis	Paviment Dur	208,35

Llistat d'Elements Jardineria – Parc dels Camps Elisis			
id	Espai	Tipus de jardí	Superfície
1387	Camps Elisis	Paviment Dur	96,09
1443	Camps Elisis	Paviment Dur	83,04
1450	Camps Elisis	Paviment Dur	83,16
1503	Camps Elisis	Paviment Dur	73,03
1535	Camps Elisis	Paviment Dur	64,85
1536	Camps Elisis	Paviment Dur	108,14
1543	Camps Elisis	Paviment Dur	98,55
1561	Camps Elisis	Paviment Dur	60,15
1570	Camps Elisis	Paviment Dur	57,76
1637	Camps Elisis	Paviment Dur	42,77
1726	Camps Elisis	Paviment Dur	61,84
1824	Camps Elisis	Paviment Dur	14,00
1981	Camps Elisis	Paviment Dur	9,98
17	Camps Elisis	Pradera	1,85
3496	Camps Elisis	Pradera	270,89
3537	Camps Elisis	Pradera	281,82
3757	Camps Elisis	Pradera	77,81
117	Camps Elisis	Sauló	3.154,92
170	Camps Elisis	Sauló	2.487,39
198	Camps Elisis	Sauló	1.943,33
212	Camps Elisis	Sauló	1.792,20
241	Camps Elisis	Sauló	1.556,21
244	Camps Elisis	Sauló	1.525,09
247	Camps Elisis	Sauló	1.533,93
249	Camps Elisis	Sauló	1.526,48
321	Camps Elisis	Sauló	1.245,24
385	Camps Elisis	Sauló	1.006,18
395	Camps Elisis	Sauló	969,72
398	Camps Elisis	Sauló	932,65
403	Camps Elisis	Sauló	948,09
693	Camps Elisis	Sauló	465,30
722	Camps Elisis	Sauló	432,70
811	Camps Elisis	Sauló	359,81
838	Camps Elisis	Sauló	331,87
840	Camps Elisis	Sauló	332,47
913	Camps Elisis	Sauló	281,37
969	Camps Elisis	Sauló	248,25
1035	Camps Elisis	Sauló	223,77
1038	Camps Elisis	Sauló	226,04
1138	Camps Elisis	Sauló	208,78
1223	Camps Elisis	Sauló	149,99
1237	Camps Elisis	Sauló	137,72
1323	Camps Elisis	Sauló	112,91
1353	Camps Elisis	Sauló	109,28
1491	Camps Elisis	Sauló	75,91
1505	Camps Elisis	Sauló	71,16
1520	Camps Elisis	Sauló	69,76
1547	Camps Elisis	Sauló	63,44
1568	Camps Elisis	Sauló	58,57
1573	Camps Elisis	Sauló	57,85

Llistat d'Elements Jardineria – Parc dels Camps Elisis			
id	Espai	Tipus de jardí	Superfície
1580	Camps Elisis	Sauló	55,60
1582	Camps Elisis	Sauló	55,61
1646	Camps Elisis	Sauló	41,07
1684	Camps Elisis	Sauló	37,19
1709	Camps Elisis	Sauló	33,25
1715	Camps Elisis	Sauló	30,98
1728	Camps Elisis	Sauló	28,59
1793	Camps Elisis	Sauló	16,83
1801	Camps Elisis	Sauló	16,18
1804	Camps Elisis	Sauló	15,49
1805	Camps Elisis	Sauló	15,37
1810	Camps Elisis	Sauló	15,04
1305	Camps Elisis	Sauló / Camins naturals	114,77
1994	Camps Elisis	Sauló / Camins naturals	9,45
4592	Camps Elisis	Sauló / Camins naturals	13,72

Llistat d'Elements de Fusta – Parc dels Camps Elisis			
Espai	Tipus	Ubicació	Superfície
Camps Elisis	Tractament Fusta	Tarima Parc Anna Mari	66,74
Camps Elisis	Tractament Fusta	Terrasses	148,60
Camps Elisis	Tractament Fusta	Pèrgola Zona Amfiteatre	320,10
Camps Elisis	Tractament Fusta	Paviment Zona Amfiteatre	15,90
Camps Elisis	Tractament Fusta	Mirador	42,00
Camps Elisis	Tractament Fusta	Bancs	2,00

LA PAERIA




Ajuntament de Lleida

Exp. SER_OBE_2024-0032

8. PLÀNOLS

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es



Llegenda

Sector

Camps Elisis



Ajuntament de Lleida

Servei de manteniment integral del Parc dels Camps Elisis
SER_OBE_2024_0032 - MAH 2024-1542
Plànol Situació


Parc dels Camps Elisis

1:25.000

ETRS89 UTM Zone 31N

Data de Publicació

25/11/2024



Llegenda

Jardineria

- Arbust
- Entapitssant
- Escocell
- Font
- Fusta
- Gespa
- Grup arbustiu
- Massa de flors
- Mobiliari urba
- Mur Pedra
- Paperera
- Parterres arbustius
- Parterres arbustius
- Paviment Dur
- Paviment Tou
- Piscina
- Pradera
- Sauló
- Sauló
- Tanca vegetal

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Servei de manteniment integral del Parc dels Camps Elisis
SER_OBE_2024_0032 - MAH 2024-1542
Plànol Jardineria


Parc dels Camps Elisis

1:2.500

ETRS89 UTM Zone 31N

Data de Publicació

25/11/2024



Llegenda

• Arbrat

Jardineres

◆ Jardinera gran d'arbustiva

◆ Jardinera gran de temporada

◆ Jardinera petita arbustiva

◆ Jardinera petita de temporada

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Servei de manteniment integral del Parc dels Camps Elisis

SER_OBE_2024_0032 - MAH 2024-1542

Plànol Arbrat i Jardineres

Parc dels Camps Elisis

1:2.500

ETRS89 UTM Zone 31N

Data de Publicació

25/11/2024

