

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL PAVIMENT ESPORTIU DEL
PAVEL·LÓ DE LA ZONA ESPORTIVA DE CAN JOFRESA**

1. Consideracions generals

El passat 29 d'abril de 2024 va col·lapsar una part de la coberta del pavelló municipal de la zona esportiva de Can Jofresa. Tots els elements trencats de la coberta van caure sobre el paviment del pavelló ocasionant danys i desperfectes. Durant les actuacions d'emergència de restitució dels elements per a garantir la seguretat, es va reparar parcialment el paviment, però aquest no és adequat per a la pràctica esportiva.

Per tot l'exposat anteriorment, cal substituir tot el paviment, per assegurar una planitud a tota la superfície i corroborar que no queden restes d'aigua ni de fongs.

1.1 Objecte del plec

Aquest plec té com a objecte fixar les prescripcions tècniques del subministrament i la col·locació del paviment esportiu del pavelló de la zona esportiva de Can Jofresa.

1.2 Subministrament

L'objecte del contracte és el subministrament i la col·locació del paviment esportiu del pavelló de la zona esportiva de Can Jofresa, per al correcte funcionament de l'equipament. Aquest paviment esportiu està definit a l'apartat 2.

El preu del contracte inclou:

- El transport d'entrega, la retirada de l'actual paviment i la instal·lació del nou paviment amb tots els elements inclosos a la descripció.
- L'elaboració de plànols amb una descripció exacta dels marcatges per als diferents esports que es podran practicar, per dur a terme el control i el seguiment del subministrament a realitzar.
- L'assessorament tècnic necessari respecte als diferents acabats en colors, així com el marcatge integrat de les pistes.

1.3 Coneixement de l'estat actual de les instal·lacions

L'empresa adjudicatària manifesta que de manera prèvia a l'atorgament del contracte ha estudiat i revisat les instal·lacions existents així com l'accés a les mateixes, i que ha pres en consideració l'estat en que es troben per tal de poder efectuar el subministrament contractat.

1.4 Modificacions de les instal·lacions

Si l'empresa adjudicatària considerés oportú realitzar modificacions en les instal·lacions amb l'objectiu de millorar la realització del subministrament, haurà de comunicar la seva petició al Servei de Patrimoni i Manteniment sense el consentiment del qual no es podran realitzar els canvis esmentats.

2. Condicions d'execució i requeriments de l'oferta a presentar

2.1 Descripció dels materials a subministrar

Document Annex 1 – Pressupost

2.2 Seguiment i control dels treballs

L'empresa adjudicatària nomenarà, del seu personal, una persona responsable del contracte que actuarà com a referent i interlocutor davant del Servei de Patrimoni i

Manteniment, per tal de resoldre els possibles dubtes relacionats amb l'execució del contracte, així com garantir l'execució del mateix en els temes establerts.

2.3 Materials

Els materials emprats per la prestació del subministrament i la col·locació del nou paviment esportiu, hauran de complir amb les exigències marcades en la legislació corresponent que els sigui d'aplicació, i hauran de garantir els mínims de qualitat necessaris pel correcte desenvolupament de l'activitat a l'equipament esportiu.

2.4 Seguiment del contracte

L'Ajuntament de Terrassa es reserva el dret a realitzar aquelles proves i/o anàlisis dels productes que consideri necessari per comprovar la qualitat dels productes subministrats i confirmar el compliment de les característiques dels mateixos.

3. Seguretat i Salut

L'adjudicatari prendrà totes les precaucions necessàries per tal d'evitar accidents i perjudicis de tot ordre, essent responsable d'aquests i atenent-se en aquesta matèria a la legislació vigent.

L'adjudicatari haurà d'elaborar un pla de seguretat i salut per a la col·locació del subministrament, que contemplarà com a mínim els següents punts:

- Riscos professionals possibles associats a les tasques derivades de l'objecte del contracte.
- Condicions dels mitjans de protecció personal i col·lectiva.
- Equips de protecció personal (EPI) i col·lectiva.
- Serveis de prevenció de l'empresa.

En tot cas, l'adjudicatari es compromet a donar estricte compliment a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i a tota la seva normativa de desenvolupament; així com a la legislació vigent que pugui derogar o complementar-la.

L'adjudicatari haurà de portar a terme els tràmits administratius i de gestió necessaris per portar a terme la coordinació empresarial en termes de seguretat i salut seguint les directrius del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament de Terrassa.

4. Omissions

Les omissions del Plec de Prescripcions Tècniques o les descripcions dels treballs que siguin indispensables per dur a terme correctament els treballs de subministrament i col·locació, no eximeixen a l'adjudicatari de la seva execució, que s'haurà de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs objecte d'aquest contracte, com si haguessin estat efectivament descrits en el present plec.

5. Disconformitat

En el supòsit que l'Ajuntament de Terrassa estigui disconforme amb el subministrament i col·locació prestat per l'adjudicatari, li comunicarà de manera fefaent els motius de la seva disconformitat per tal que aquest pugui prendre les mesures correctores oportunes.

6. Durada del contracte

El contracte tindrà una durada d'1,5 mesos, comptat des de l'endemà de la formalització del contracte.

7. Preu

El pressupost base de licitació és de cent trenta-cinc mil euros (135.000,00 €) IVA inclòs. La quota actual corresponent a l'IVA és del 21 %.

8. Facturació

La facturació del subministrament es farà mitjançant en una única factura un cop realitzat el subministrament i la col·locació del nou paviment.

ANNEX 1 – PRESSUPOST

Amidament	Concepte	Preu	Import
2.332 m2	Desmuntatge i retirada de totes les capes de paviments existents deteriorats i transport a abocador. Neteja i preparació de superfície final per a la col·locació del nou paviment.	7,80 €/m2	18.189,60 €
1.166 m2	Paviment de PVC 6,7 mm de gruix. Paviment de polivinil de clorur (PVC) plastificat model GRABOSPORT SUPREME 6,7 MM de la marca GRABOFLEX o equivalent, que conté cargues minerals, estabilitzants i pigments. ESTRUCTURA El paviment està compost per 6,7 mm de gruix i es compon de les següents capes: 1ª - Capa de superfície de PVC plastificat, amb gravat mecànic, altament resistent al desgast i a la brutícia. Gruix de 1,3 mm. 2ª - Malla de fibra de vidre intermig que li proporciona estabilitat. 3ª - Capa de base d'escuma de PVC de cèl·lules tancades. Gruix de 5,4 mm. PAVIMENT UNDERLAY- ANTIHUMITAT o equivalent Paviment de 1,5 mm de gruix per fixar paviment de PVC a la zona actual. Amb formació de rasa a formigó per passar cablejat i anular arqueta de cablejat.	73,00 €/m2	85.118,00 €
1 PA	Marcatge de pistes - 1 pista de Handbol - 1 pista de Bàsquet - 3 pistes de Futbol Sala transversal - 3 pistes de Bàsquet transversal - 3 pistes de Voleibol transversal	8.262,65 €	8.262,65 €
Pressupost total			111.570,25 €