Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Demolició de rigola de formigó, de fins a 50 cm d'amplada, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió.

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred compacta, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Signat digitalment per ALEGRI PADERN, JOSEP AUTENTICACIÓ (R:P1700001I) 09-01-20 (10:00)

FALGUERAS FONT, JOAN (FIRMA)

4.3. PLANTA ENDERROCS P3 E.: 1/100

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE MILLORES URBANÍSTIQUES AL CARRER DEL MAR, MARZÀ, ALT EMPORDÀ

PROMOTOR: EXC. AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ Arquitecte: Joan Falgueras Font. Arquitecte tècnic: Josep Alegri Padern Setembre, 2018