

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	20,73	0,000	0,00
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	32,67	0,000	0,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	73,05	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	94,98	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	7,000	802,34

TOTAL	Subcapítol	01.02.01			802,34
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Subcapítol	02	ESTRUCTURA
Apartat	01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 7)	32,67	1,000	32,67
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	0,000	0,00
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	73,05	1,000	73,05
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	94,98	1,000	94,98
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 6)	20,73	1,000	20,73

TOTAL	Apartat	01.02.02.01			221,43
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Subcapítol	02	MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències	685,98	1,000	685,98

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 14)

TOTAL	Subcapítol	01.03.02	685,98
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Subcapítol	03	FAÇANES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 12)	558,23	1,000	558,23
2	J7VC2145	U	Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" al soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament DIs, 2m, nT, A i DIs, 2m, nT, w així com els seus valors DIs, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava. (P - 9)	1.706,48	1,000	1.706,48

TOTAL	Subcapítol	01.03.03	2.264,71
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
Subcapítol	05	COBERTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 13)	548,17	1,000	548,17
2	P5V0-02AH	U	Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió (P - 16)	652,47	1,000	652,47
3	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 8)	526,19	1,000	526,19

TOTAL	Subcapítol	01.03.05	1.726,83
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Subcapítol	01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 10)	90,65	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.04.01	0,00
--------------	-------------------	-----------------	-------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Subcapítol	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 10)	90,65	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.04.02			0,00
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
Subcapítol	03	INSTAL·LACIONS D'AIGUA
Apartat	01	Equips i maquinària

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDV1-HC5V	U	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 24)	630,00	0,000	0,00
2	PDV1-HC5Y	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108 (P - 26)	630,00	0,000	0,00
3	PDV1-HC5X	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells de consum d'aigua sanitària i griferia, segons REBT i CTE (P - 25)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.05.03.01			0,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
Subcapítol	03	INSTAL·LACIONS D'AIGUA
Apartat	02	Canonades i accessoris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDV1-HC5X	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells de consum d'aigua sanitària i griferia, segons REBT i CTE (P - 25)	630,00	0,000	0,00
2	PDV1-HC5V	U	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 24)	630,00	0,000	0,00
3	PDV1-HC5Y	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108 (P - 26)	630,00	0,000	0,00
4	PDV1-HC53	U	Jornada per a inspecció de les proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 20)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.05.03.02			0,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
Subcapítol	04	EVACUACIÓ D'AIGÜES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PDV1-02HW	U	Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986 (P - 18)	788,41	1,000	788,41

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

2	PDV0-02H4	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (P - 17)	548,17	1,000	548,17
---	-----------	---	--	--------	-------	--------

TOTAL	Subcapítol		01.05.04			1.336,58
--------------	-------------------	--	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
Subcapítol	05	INSAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Apartat	01	Equips i maquinària

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PDV1-HC52	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 19)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Apartat		01.05.05.01			630,00
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
Subcapítol	05	INSAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Apartat	02	Canonades i accessoris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDV1-HC5Y	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108 (P - 26)	630,00	1,000	630,00
2	PDV1-HC5V	U	Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 24)	630,00	1,000	630,00
3	PDV1-HC5X	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells de consum d'aigua sanitària i griferia, segons REBT i CTE (P - 25)	630,00	1,000	630,00
4	PDV1-HC53	U	Jornada per a inspecció de les proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 20)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Apartat		01.05.05.02			2.520,00
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
Subcapítol	06	SISTEMES DE VENTILACIÓ PER QUALITAT DE L'AIRE
Apartat	02	Conduccions d'aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDV1-HC53	U	Jornada per a inspecció de les proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 20)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Apartat		01.05.06.02			0,00
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
Subcapítol	08	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Apartat	03	Tubs, conduccions i canalitzacions

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDV1-HC5M	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 23)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Apartat	01.05.08.03			630,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
Subcapítol	08	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Apartat	05	Xarxa de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PDV1-HC5G	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 21)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Apartat	01.05.08.05			630,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
Subcapítol	10	TELECOMUNICACIONS
Apartat	01	Veu i dades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PDV1-HC6R	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del Projecte (P - 30)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Apartat	01.05.10.01			630,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
Subcapítol	10	TELECOMUNICACIONS
Apartat	02	Videoporter

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDV1-HC6L	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de porter electrònic o videoporter, segons exigències del Projecte (P - 29)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Apartat	01.05.10.02			630,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
Subcapítol	10	TELECOMUNICACIONS
Apartat	04	Control d'accessos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PDV1-HC6R	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del Projecte (P - 30)	630,00	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

TOTAL	Apartat	01.05.10.04	0,00
--------------	----------------	--------------------	-------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
Subcapítol	12	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS
Apartat	01	Protecció d'incendis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDV1-HC6C	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 28)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Apartat	01.05.12.01	630,00
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
Subcapítol	14	ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT
Apartat	01	Intrusió

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PDV1-HC6A	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de seguretat, segons exigències del Projecte (P - 27)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Apartat	01.05.14.01	630,00
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER
Subcapítol	15	FOTOVOLTAICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDV1-HC5H	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei i verificació de les mesures de seguretat de la instal·lació solar fotovoltaica, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 22)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Subcapítol	01.05.15	630,00
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Subcapítol	03	ELEMENTS DE TANCAMENTS I PROTECCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	0,000	0,00

TOTAL	Subcapítol	01.07.03	0,00
--------------	-------------------	-----------------	-------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Subcapítol	04	VIALS I ZONES D'APARCAMENT

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060GG06	U	Assaig Barcelona de doble punxonament d'una proveta cilíndrica de 15x15 cm de formigó amb fibres (P - 2)	178,51	3,000	535,53
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	0,000	0,00
3	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 10)	90,65	1,000	90,65
4	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 11)	548,17	2,000	1.096,34
5	J060HN07	U	Determinació del contingut de fibres d'una mostra de formigó amb fibres, segons la norma UNE 83512-1 (P - 3)	98,32	3,000	294,96
TOTAL	Subcapítol	01.07.04				2.017,48

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Subcapítol	06	INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Apartat	02	INSTAL·LACIONS D'AIGUA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDV1-HC5M	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 23)	630,00	0,000	0,00

TOTAL	Apartat	01.07.06.02			0,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	-------------

Obra	01	BSE-22292 CQ
Capítol	07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Subcapítol	06	INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Apartat	03	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 15)	857,48	1,000	857,48

TOTAL	Apartat	01.07.06.03			857,48
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

PRESSUPOST

*



(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Apartat			Import
Apartat	01.02.02.01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT	221,43
Apartat	01.02.02.02	ESTRUCTURA D'ACER	0,00
Apartat	01.02.02.03	ESTRUCTURA DE FUSTA	0,00
Apartat	01.02.02.04	ESTRUCTURA DE FÀBRICA I FÀBRICA ARMADA	0,00
Subcapítol	01.02.02	ESTRUCTURA	221,43
Apartat	01.05.03.01	Equips i maquinaria	0,00
Apartat	01.05.03.02	Canonades i accessoris	0,00
Apartat	01.05.03.03	Valvuleria	0,00
Apartat	01.05.03.04	Varis	0,00
Subcapítol	01.05.03	INSTAL·LACIONS D'AIGUA	0,00
Apartat	01.05.05.01	Equips i maquinaria	630,00
Apartat	01.05.05.02	Canonades i accessoris	2.520,00
Apartat	01.05.05.03	Valvuleria	0,00
Apartat	01.05.05.04	Regulació i control	0,00
Apartat	01.05.05.05	Varis	0,00
Subcapítol	01.05.05	INSAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ	3.150,00
Apartat	01.05.06.01	Equips i maquinaria	0,00
Apartat	01.05.06.02	Conduccions d'aire	0,00
Apartat	01.05.06.03	Difusió d'aire	0,00
Apartat	01.05.06.04	Varis	0,00
Subcapítol	01.05.06	SISTEMES DE VENTILACIÓ PER QUALITAT DE L'AIRE	0,00
Apartat	01.05.08.01	Armaris de Distribució	0,00
Apartat	01.05.08.02	Mecanismes	0,00
Apartat	01.05.08.03	Tubs, conduccions i canalitzacions	630,00
Apartat	01.05.08.04	Regulació i control	0,00
Apartat	01.05.08.05	Xarxa de terres	630,00
Apartat	01.05.08.06	Varis	0,00
Subcapítol	01.05.08	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	1.260,00
Apartat	01.05.10.01	Veu i dades	630,00
Apartat	01.05.10.02	Videoporter	630,00
Apartat	01.05.10.03	Avisos minusvàlids	0,00
Apartat	01.05.10.04	Control d'accessos	0,00
Apartat	01.05.10.05	Varis	0,00
Subcapítol	01.05.10	TELECOMUNICACIONS	1.260,00
Apartat	01.05.12.01	Protecció d'incendis	630,00
Apartat	01.05.12.02	Extinció d'incendis	0,00
Apartat	01.05.12.03	Varis	0,00
Subcapítol	01.05.12	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	630,00
Apartat	01.05.14.01	Intrusió	630,00
Subcapítol	01.05.14	ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT	630,00
Apartat	01.05.16.01	Elements de Camp	0,00
Apartat	01.05.16.02	Quadres de Control i Electrònica	0,00
Apartat	01.05.16.03	Ingenieria i posada en marxa	0,00
Apartat	01.05.16.04	Cablejat i canalitzacions	0,00
Subcapítol	01.05.16	BMS	0,00
Apartat	01.07.06.01	SANEJAMENT	0,00
Apartat	01.07.06.02	INSTAL·LACIONS D'AIGUA	0,00
Apartat	01.07.06.03	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	857,48
Subcapítol	01.07.06	INSTAL·LACIONS I SERVEIS	857,48
			8.008,91

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

NIVELL 3 : Subcapítol			Import
Subcapítol	01.00.00	NOTA MATERIALITAT	0,00
Subcapítol	01.00.01	TREBALLS PREVIS	0,00
Capítol	01.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Subcapítol	01.01.03	CONDICIONAMENT DEL TERRENY	0,00
Capítol	01.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Subcapítol	01.02.01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES	802,34
Subcapítol	01.02.02	ESTRUCTURA	221,43
Capítol	01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	1.023,77
Subcapítol	01.03.01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY	0,00
Subcapítol	01.03.02	MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY	685,98
Subcapítol	01.03.03	FAÇANES	2.264,71
Subcapítol	01.03.05	COBERTES	1.726,83
Capítol	01.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	4.677,52
Subcapítol	01.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Subcapítol	01.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Capítol	01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Subcapítol	01.05.03	INSTAL·LACIONS D'AIGUA	0,00
Subcapítol	01.05.04	EVACUACIÓ D'AIGÜES	1.336,58
Subcapítol	01.05.05	INSAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ	3.150,00
Subcapítol	01.05.06	SISTEMES DE VENTILACIÓ PER QUALITAT DE L'AIRE	0,00
Subcapítol	01.05.08	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	1.260,00
Subcapítol	01.05.09	INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ	0,00
Subcapítol	01.05.10	TELECOMUNICACIONS	1.260,00
Subcapítol	01.05.11	AUDIOVISUALS	0,00
Subcapítol	01.05.12	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	630,00
Subcapítol	01.05.13	SISTEMES DE PROTECCIÓ AL LLAMP	0,00
Subcapítol	01.05.14	ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT	630,00
Subcapítol	01.05.15	FOTOVOLTAICA	630,00
Subcapítol	01.05.16	BMS	0,00
Capítol	01.05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER	8.896,58
Subcapítol	01.07.01	SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Subcapítol	01.07.03	ELEMENTS DE TANCAMENTS I PROTECCIÓ	0,00
Subcapítol	01.07.04	VIALS I ZONES D'APARCAMENT	2.017,48
Subcapítol	01.07.05	ZONES D'ESTADA, DE JOC I ALTRES	0,00
Subcapítol	01.07.06	INSTAL·LACIONS I SERVEIS	857,48
Subcapítol	01.07.07	JARDINERIA	0,00
Subcapítol	01.07.08	MOBILIARI URBÀ I ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ	0,00
Capítol	01.07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	2.874,96
Subcapítol	01.SS.S1	IMPLANTACIONS D'OBRA	0,00
Subcapítol	01.SS.S2	PROTECCIONS INDIVIDUALS	0,00
Subcapítol	01.SS.S3	PROTECCIONS COL·LECTIVES	0,00
Subcapítol	01.SS.S4	MESURES PREVENTIVES	0,00
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
			17.472,83
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Capítol	01.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Capítol	01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	1.023,77
Capítol	01.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS	4.677,52
Capítol	01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Capítol	01.05	SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SER	8.896,58
Capítol	01.06	EQUIPAMENT	0,00
Capítol	01.07	URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	2.874,96
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	BSE-22292 CQ	17.472,83
			17.472,83

NIVELL 1 : Obra	Import
-----------------	--------

Obra	01	BSE-22292 CQ	17.472,83
			17.472,83

CONTROL DE QUALITAT. NOVA CONSTRUCCIÓ D'UNA UNITAT INTEGRADA D'ATENCIÓ A INFANTS I ADOLESCENTS
(BARNAHUS) A TERRASSA, FINANÇADES AMB EL PROGRAMA MRR
CLAU: BSE-22292

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	17.472,83
-------------------------------------	-----------

Subtotal	17.472,83
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 17.472,83.....	3.669,29
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 21.142,12
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT-I-UN MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
