



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 8 CONTENIDORS METÀL·LICS DE DIFERENTS TIPUS I CAPACITATS PER A DEIXALLERIES GESTIONADES PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ.

Exp. Núm.: 14904/2024



A. Descripció de l'objecte del contracte

Objecte: És objecte d'aquesta contractació, pel procediment obert simplificat, el subministrament de 8 contenidors metàl·lics de diferents tipus i capacitats per a residus: 1 contenidor de 9 m³ per la deixalleria de La Tallada d'Empordà, 2 contenidors de 9 m³ per la deixalleria de Gualta, 1 contenidor de 20 m³ reforçat per la deixalleria d'Albons, 1 contenidor de 30m³ reforçat per la deixalleria de La Bisbal d'Empordà, i 3 contenidors per la deixalleria de Pals (2 contenidor de 30 m³ i un de 18 m³ reforçat). La contractació es repartirà en dos lots diferents.

LOT 1: SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I DESCÀRREGA DE TRES CONTENIDORS DE CADENES DE 9M³: DUES UNITATS PER A LA DEIXALLERIA DE GUALTA I UNA PER A LA DEIXALLERIA DE LA TALLADA D'EMPORDÀ.

Clàusula 1. Descripció bàsica

3 contenidors de 9m³: dues unitats per a la deixalleria de Gualta i una per a la deixalleria de la Tallada d'Empordà.

Característiques tècniques contenidors de 9m³:

- Dimensions mínimes interiors 3470*1700*1480 mm (llarg* ample*alt)
- Sistema de manipulació de cadenes
- Alça de 500mm
- Construcció en acer de qualitat mínima S235JR.
- Gruix de xapa base mínim 4mm
- Gruix de xapa lateral mínim de 3mm
- Xapa d'una sola peça, sense unions, tant a la base com als laterals,
- Reforç de contorn amb perfil biga UP 120
- Soldadura amb cordó continu
- Potes de volteig amb passamà de 100*8 mm i barra de 30 mm
- 4 forats de 3 cm de diàmetre, un a cada cantonada de la base de la xapa lateral
- Mínim de 2 capes d'imprimació i una capa pintura d'esmalt sintètic en color RAL6018.
- Per aproximat 750 kg

L'equip ha de donar compliment a la Directiva CE i aportar la documentació següent:

- Declaració responsable del fabricant de conformitat CE.

Clàusula 2. Garantia

El termini de garantia del material s'estableix en **DOS ANYS** a partir de l'acta de recepció del subministrament.

Clàusula 3: Termini i condicions de subministrament





Els termini màxim de lliurament dels contenidors serà de 10 setmanes, des de l'endemà de la formalització del contracte.

La descàrrega del material estarà inclosa en el contracte.

Dos contenidors es descarregaran a la deixalleria de Gualta:
42.02224828147681, 3.1020096094648184

Un contenidor es descarregarà a la deixalleria de La Tallada d'Empordà:
42.08372753972767, 3.0592666820619843

LOT 2: SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I DESCÀRREGA DE CINC CONTENIDORS DE GANXO: 1 CONTENIDOR DE 18M³ REFORÇAT PER A LA DEIXALLERIA DE PALS, 1 CONTENIDOR DE 20M³ REFORÇAT PER A LA DEIXALLERIA D'ALBONS, 1 CONTENIDOR DE 30M³ REFORÇAT PER A LA DEIXALLERIA DE LA BISBAL, DOS CONTENIDORS DE 30M³ PER A LA DEIXALLERIA DE PALS.

Clàusula 1. Descripció bàsica

Característiques tècniques per a tots el contenidors:

- Caixes construïdes en acer de qualitat mínima S235JR totalment preparades per a ser manipulades amb equip de tracció de ganxo.
- Cos del contenidor, xapes d'un sol llençol sense unions.
- Soldadura en cordó continu
- Unió de la xapa de la base i laterals reforçada mitjançant cartel·les
- Mínim de 6 costelles de reforç tant a la base com als laterals:
Costelles de reforç a la base amb bigues IPN80
Costelles de reforç al lateral amb perfils laminats en fred de mínim ULF160*50*3mm
- L'enganxall tindrà un diàmetre mínim de 50 mm en acer de qualitat ST-52 o superior.
- Rodets d'arrossegament d'acer situats a la part posterior de la caixa i diàmetre mínim de 200 mm amb engreixadors.
- Perímetre del contenidor equipat amb enganxalls G-2 per a la fixació de tendals o lones.
- Porta de dues fulles amb tancament, maneta i pany. Tancament de seguretat de la porta pera evitar obertures sobtades.
- Imprimació de 2 capes i una capa pintura d'esmalt sintètic en color RAL a determinar de forma específica per a cada tipus de contenidor.
- Totes les frontisses estaran reforçades i disposaran d'un sistema adequat per a facilitar el greixatge.
- Alçada del ganxo entre 1450 i 1570 mm.
- Guies longitudinals IPN 180. Distància entre guies: 1060 mm
- Tots els contenidors inclouran 6 forats de 4 cm de diàmetre a la xapa base, distribuïts uniformement, per a facilitar el drenatge d'aigua.

L'equip ha de donar compliment a la Directiva CE i aportar la documentació següent:





- Declaració responsable del fabricant de conformitat CE.

Característiques específiques contenidor 18m³ reforçat (Pals)

- Mides interiors: 6000*2310*1260mm.
- Gruix de xapa base mínim 5mm.
- Gruix de xapa lateral de 4mm.
- RAL 6029
- Pes aproximat 2100 kg

Característiques específiques contenidor 20m³ reforçat (Albons)

- Mides interiors: 6000*2310*1520mm
- Gruix de xapa base mínim 5mm
- Gruix de xapa lateral mínim de 4mm
- RAL 6029
- Pes aproximat 2595 kg

Característiques específiques contenidors 30m³ (Pals). 2 unitats

- Mides interiors: 6000*2320*2120mm
- Gruix de xapa base mínim 4mm
- Gruix de xapa lateral de 3mm
- RAL 6029
- Pes aproximat 2540 kg

Característiques específiques contenidor 30m³ reforçat (La Bisbal)

- Mides interiors: 6000*2310*2120mm
- Gruix de xapa base mínim 5mm
- Gruix de xapa lateral de 4mm
- 2 capes d'imprimació
- Ral 6018
- Pes aproximat 2940 kg

Clàusula 2. Garantia

El termini de garantia del material s'estableix en **DOS ANYS** a partir de l'acta de recepció del subministrament.

Clàusula 3: Termini i condicions de subministrament

Els termini màxim de lliurament dels contenidors serà de 10 setmanes, des de la signatura de l'acceptació de l'adjudicació.

La descàrrega del material estarà inclosa en el contracte, i es descarregarà a les deixalleries corresponents:

Deixalleria d'Albons:	42.10738623363029, 3.079378845473502
Deixalleria de La Bisbal d'Empordà:	41.972041791174846, 3.032535004503477
Deixalleria de Pals:	41.993194828598604, 3.176572375672118





Aprovat per decret de presidència número 2025-0102, del dia 7 de febrer de 2025.

